



Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.О.Р.Е. проект»

Україна, 35500, Рівненська обл., Дубенський р-н,
м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 52 ЄДРПОУ 45100840
р/р UA583052990000026009030705465 в АТ КБ «ПриватБанк»
Email: moreperproject@gmail.com
Тел. +38 (050) 86 16 404

“Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76” (коригування)

Робочий проект

ТОМ 13

Кошторисна документація

Шифр MRP-24011 – К



Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.О.Р.Е. проект»

Україна, 35500, Рівненська обл., Дубенський р-н,
м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 52 ЄДРПОУ 45100840
р/р UA583052990000026009030705465 в АТ КБ «ПриватБанк»
Email: moreperproject@gmail.com
Тел. +38 (050) 86 16 404

“Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76” (коригування)

Робочий проект

ТОМ 13

Кошторисна документація

Шифр MRP-24011 – К

Директор

ГАП



Коношевський О.В.

Чернецька К.Б.

Рівне 2025

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Будівництво розташоване на території **Херсонської** області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Кошти на здійснення авторського нагляду, Настанова [4.35]	0,40	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	24,64104	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	22,173	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2968,186	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	19362,43	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 4	19822,21	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	38759,969	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	24343,577	тис.грн.
вартість устаткування -	3207,686	тис.грн.
інші витрати -	5677,604	тис.грн.
податок на додану вартість -	5531,102	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Коношевський О.В.

Перевірів:

Свиридюк О.Б.

МАЛООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 38759,969 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою:
Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів	18378,409	2518,048	-	20896,457
		Разом по главі 2:	18378,409	2518,048	-	20896,457
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	163,665	-	-	163,665
3	04-02	Встановлення сонячної електростанції	598,783	626,742	-	1225,525
		Разом по главі 4:	762,448	626,742	-	1389,190
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				

5_КД_ЗКР

4	06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	126,576	-	-	126,576
		Разом по главі 6:	126,576	-	-	126,576
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	299,022	-	-	299,022
		Разом по главі 7:	299,022	-	-	299,022
		Разом по главах 1-7:	19566,455	3144,790	-	22711,245
		Разом по главах 1-8:	19566,455	3144,790	-	22711,245
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3463,269	3463,269
		Разом по главі 9:	-	-	3463,269	3463,269
		Разом по главах 1-9:	19566,455	3144,790	3463,269	26174,514
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	376,941	376,941
		Разом по главі 10:	-	-	376,941	376,941
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	-
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	104,698	104,698
		Разом по главі 12:	-	-	104,698	104,698
		Разом по главах 1-12:	19566,455	3144,790	3944,908	26656,153
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	446,249	-	-	446,249
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	124,684	124,684
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	391,329	62,896	78,898	533,123
	Настанова [4.43]	Разом	20404,033	3207,686	4148,490	27760,209
		Податок на додану вартість	-	-	5531,102	5531,102
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20404,033	3207,686	9679,592	33291,311
	Довідка Малоолександрів ської загальноосвітньо ї школи I-III ступенів Бериславського району Херсонської області від 24 березня 2025 р. №01-32/30	Понесені витрати	3939,544	-	1529,114	5468,658
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	24343,577	3207,686	11208,706	38759,969

Керівник проєктної організації	_____	Коношевський О.В.
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)	_____	Чернецька К.Б.
Керівник	_____	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування котловану

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1755,826 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,00382 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

132,618 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	1т	1,8	<u>11107,86</u> 8135,95	<u>2971,91</u> 553,42	19994	14645	<u>5349</u> 996	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>111,77</u> 6,7
2	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,026	<u>55984,61</u> 39956,70	<u>15993,31</u> 6604,62	1456	1039	<u>416</u> 172	<u>371,5520</u> 44,6724	<u>9,66</u> 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					21450	15684	<u>5765</u> 1168		<u>121,43</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.					21450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					16852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2810				
		Всього будівельні роботи, грн.					29553				

5_КД_ЛК1_02-01-01

		Всього по розділу 1					29553				
		Розділ 2. Влаштування котловану									
3	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	1,045	<u>40622,44</u> 2394,92	<u>38107,22</u> 15191,04	42450	2503	<u>39822</u> 15875	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>23,27</u> 116,07
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2877,46	<u>13,84</u> -	<u>13,84</u> 6,21	39824	-	<u>39824</u> 17869	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 138,12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (грунт, пісок)	1000м3	2,974	<u>7665,94</u> -	<u>7665,94</u> 1959,55	22799	-	<u>22799</u> 5828	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 45,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4501,5	<u>13,84</u>	<u>13,84</u>	62301	-	<u>62301</u>	-	-
					-	6,21			27954	0,0480	216,07
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1049,3	<u>1265,85</u>	-	1328256	-	-	-	-
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар)	1000м3	0,7	<u>7665,94</u>	<u>7665,94</u>	5366	-	<u>5366</u>	-	-
					-	1959,55			1372	15,1575	10,61
9	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	<u>62,96</u>	<u>62,96</u>	66108	-	<u>66108</u>	-	-
					-	12,80			13440	0,0990	103,95
10	C1429-110	Земля рослинна	м3	700	<u>136,25</u>	-	95375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,30594	<u>391,45</u>	<u>391,45</u>	511	-	<u>511</u>	-	-
					-	100,06			131	0,7740	1,01
12	КБ1-170-2	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	100м3	0,134	<u>119460,33</u>	<u>50863,15</u>	16008	9192	<u>6816</u>	700,4000	93,85
					<u>68597,18</u>	<u>16010,35</u>			2145	141,4400	18,95
		Разом прямі витрати по розділу 2					1678998	11695	<u>243547</u>		<u>117,12</u>
									84614		<u>649,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1678998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1423756				
		всього заробітна плата, грн.					96309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16647				
		Всього будівельні роботи, грн.					1726273				

		Всього по розділу 2					1726273				
		Разом прямі витрати по кошторису					1700448	27379	<u>249312</u>		<u>238,55</u>
									85782		<u>657,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1700448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1423757				
		всього заробітна плата, грн.					113161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19457				
		Всього будівельні роботи, грн.					1755826				

		Всього по кошторису					1755826				

		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1003,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	132618				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 172,483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі									
1	КБ6-1-8	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт) Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,1377	<u>596672,72</u> 28342,17	<u>8516,33</u> 4190,69	82162	3903	<u>1173</u> 577	<u>263,5500</u> 31,9881	<u>36,29</u> 4,4
2	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	<u>29,49</u> -	-	29909	-	-	-	-
3	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	<u>31,33</u> -	-	53537	-	-	-	-
4	КБ6-1-5	Фундамент під вентилятори Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0031	<u>584865,38</u> 62622,69	<u>12737,85</u> 6260,89	1813	194	<u>39</u> 19	<u>582,3200</u> 47,7985	<u>1,81</u> 0,15
5	& С147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,33</u> -	-	251	-	-	-	-
6	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,01	<u>45088,87</u> 8194,58	<u>26576,70</u> 10651,02	451	82	<u>266</u> 107	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>0,77</u> 0,78
7	К581121-	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС	шт	1	<u>1783,91</u>	-	1784	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-02

A001 варіант 1 С1426- 11741	24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406			-	-			-	-	-
	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція									
	Разом прямі витрати по розділу 1					169907	4179	<u>1478</u>		<u>38,87</u>
								<u>703</u>		<u>5,33</u>
	Разом будівельні роботи, грн.					169907				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164250				
	всього заробітна плата, грн.					4882				
	Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					961				
	Всього будівельні роботи, грн.					172483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					172483				
		Разом прямі витрати по кошторису					169907	4179	<u>1478</u>		<u>38,87</u>
									<u>703</u>		<u>5,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					169907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164250				
		всього заробітна плата, грн.					4882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					961				
		Всього будівельні роботи, грн.					172483				

		Всього по кошторису					172483				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5843				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 650,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01575 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-14-4	Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,1066	838579,21 170207,96	44990,95 21463,68	89393	18144	4796 2288	1508,0000 163,9553	160,75 17,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					89393	18144	4796 2288		160,75 17,48
		Разом будівельні роботи, грн.					89393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66453				
		всього заробітна плата, грн.					20432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3874				
		Всього будівельні роботи, грн.					99947				

		Всього по розділу 1					99947				

5_КД_ЛК1_02-01-03

2	КБ6-14-4	Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт) Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,1148	836872,75 170207,96	44990,95 21463,68	96073	19540	5165 2464	1508,0000 163,9553	173,12 18,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					96073	19540	5165 2464		173,12 18,82
		Разом будівельні роботи, грн.					96073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71368				
		всього заробітна плата, грн.					22004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4172				
		Всього будівельні роботи, грн.					107439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					107439				
3	КБ6-14-4	Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,0451	<u>836872,75</u> 170207,96	<u>44990,95</u> 21463,68	37743	7676	<u>2029</u> 968	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>68,01</u> 7,39
		Разом прямі витрати по розділу 3					37743	7676	<u>2029</u> 968		<u>68,01</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн.					37743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28038				
		всього заробітна плата, грн.					8644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1639				
		Всього будівельні роботи, грн.					42208				

		Всього по розділу 3					42208				
4	КБ6-18-3	Розділ 4. Балка Б-1 (16шт) <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,3074	<u>794531,01</u> 155001,46	<u>34235,42</u> 14536,23	244239	47647	<u>10524</u> 4468	<u>1389,4000</u> 111,4076	<u>427,1</u> 34,25
5 & С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1189,4	<u>29,49</u>	-	-	35075	-	-	-	-
6 & С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	239,4	<u>31,33</u>	-	-	7500	-	-	-	-
7 & С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	<u>31,33</u>	-	-	6185	-	-	-	-
8 & С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	<u>31,33</u>	-	-	80882	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					373881	47647	<u>10524</u> 4468		<u>427,1</u> 34,25
		Разом будівельні роботи, грн.					373881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315710				
		всього заробітна плата, грн.					52115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10028				

		Всього будівельні роботи, грн.	401031				

		Всього по розділу 4	401031				
		Разом прямі витрати по кошторису	597090	93007	<u>22514</u>		<u>828,98</u>
					10188		77,94
		Разом будівельні роботи, грн.	597090				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	481569				
		всього заробітна плата, грн.	103195				
		Загальновиробничі витрати, грн.	53535				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	108,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	19713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					650625				

		Всього по кошторису					650625				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1015,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122908				

Склав _____ Коношевський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свирідюк О.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6144,233 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,16371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 730,132 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні стіни									
		МСт-1									
1	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,363	<u>718369,68</u> 92740,20	<u>22096,48</u> 9834,51	979138	126405	<u>30118</u> 13404	<u>852,0000</u> 75,2245	<u>1161,28</u> 102,53
2	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	140,8	<u>29,70</u> -	-	4182	-	-	-	-
3	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	12,1	<u>29,49</u> -	-	357	-	-	-	-
4	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	13861,4	<u>30,71</u> -	-	425684	-	-	-	-
5	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)	100м2	5,72	<u>1800,65</u> 1602,18	<u>76,87</u> 68,19	10300	9164	<u>440</u> 390	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>92,66</u> 3,24
6	& С111-874-5	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм	м2	629,2	<u>169,91</u> -	-	106907	-	-	-	-
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,77	<u>14707,56</u> 14337,30	<u>370,26</u> 58,34	99570	97064	<u>2506</u> 395	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>783,09</u> 3,8
8	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад	100шт	-6,67	<u>2695,92</u>	<u>74,38</u>	-17982	-17486	<u>-496</u>	<u>21,1500</u>	<u>-141,07</u>

5_КД_ЛК1_02-01-04

9	КР20-27-9	200 мм додавати На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати МСт-2	100шт	-6,77	2621,54 <u>4428,30</u> 4313,46	11,72 <u>114,84</u> 18,10	-29980	-29202	-78 <u>-778</u> -123	0,1127 <u>34,8000</u> 0,1740	-0,75 <u>-235,6</u> -1,18
10	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,985	718369,68 <u>92740,20</u>	22096,48 <u>9834,51</u>	707594	91349	21765 <u>9687</u>	852,0000 <u>75,2245</u>	839,22 <u>74,1</u>
11	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	-303,8	29,70 -	-	-9023	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	-388,4	30,71 -	-	-11928	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							2264819	277294	53555 23675		2499,58 181,74
Разом будівельні роботи, грн.							2264819				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1933970				
всього заробітна плата, грн.							300969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					157370 321,77 58279 2422189 2422189				
13	КБ6-8-1	Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1 Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття	100м2	6,277	<u>23184,35</u> 10495,90	<u>897,28</u> 272,45	145528	65883	<u>5632</u> 1710	<u>97,6000</u> 1,9031	<u>612,64</u> 11,95
14	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,13484	<u>787290,25</u> 105015,21	<u>17989,81</u> 8661,91	106158	14160	<u>2426</u> 1168	<u>964,7700</u> 66,3394	<u>130,09</u> 8,95
15	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	2,41916	<u>715231,26</u> 73854,73	<u>15394,54</u> 7228,38	1730259	178666	<u>37242</u> 17487	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>1641,4</u> 134,24
16	& С147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1544	<u>29,70</u> -	- -	45857	-	- -	- -	- -
17	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	1155	<u>31,54</u> -	- -	36429	-	- -	- -	- -
18	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	21343	<u>30,71</u> -	- -	655444	-	- -	- -	- -
19	& С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	14893	<u>31,33</u> -	- -	466598	-	- -	- -	- -
20	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)	100м2	8,23	<u>1800,65</u> 1602,18	<u>76,87</u> 68,19	14819	13186	<u>633</u> 561	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>133,33</u> 4,66
21	& С111-874-5	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм Горизонтальна гідроізоляція зовнішніх стін ПРУ	м2	905,3	<u>169,91</u> -	- -	153820	-	- -	- -	- -
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,32	<u>47012,11</u> 3871,60	- -	203092	16725	- -	<u>33,5000</u> -	<u>144,72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3558004	288620	<u>45933</u> 20926		<u>2662,18</u> 159,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3558004 3223451 309546				

5_КД_ЛК1_02-01-04

		Загальновиробничі витрати, грн.	164040			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	338,64			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	61338			
		Всього будівельні роботи, грн.	3722044			

		Всього по розділу 2	3722044			
		Разом прямі витрати по кошторису	5822823	565914	<u>99488</u>	<u>5161,76</u>
					44601	341,54
		Разом будівельні роботи, грн.	5822823			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5157421			
		всього заробітна плата, грн.	610515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					321410 660,41 119617 6144233 6144233				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6163,71 730132				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свирідюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 147,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0198	<u>3584,25</u>	<u>1683,44</u>	71	38	33	<u>18,3600</u>	<u>0,36</u>
					1900,81	584,33			12	5,1175	0,1
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,2	<u>4009,32</u>	<u>491,43</u>	12830	1584	<u>1573</u>	<u>4,7800</u>	<u>15,3</u>
					494,87	148,82			476	1,3014	4,16
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>543761,35</u>	<u>2836,93</u>	8700	238	<u>45</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,41</u>
					14904,23	1397,28			22	10,6641	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					21601	1860	<u>1651</u>		<u>18,07</u>
									510		4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					21601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18090				
		всього заробітна плата, грн.					2370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				
		Всього будівельні роботи, грн.					22888				

5_КД_ЛК1_02-01-05

		Всього по розділу 1					22888					
		Розділ 2. Вхід №2										
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02717	<u>3584,25</u>	<u>1683,44</u>	97	52	<u>45</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,5</u>	
					1900,81	584,33			16	5,1175	0,14	
5	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,38	<u>4009,32</u>	<u>491,43</u>	17561	2168	<u>2152</u>	<u>4,7800</u>	<u>20,94</u>	
					494,87	148,82			652	1,3014	5,7	
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0219	<u>543761,35</u>	<u>2836,93</u>	11908	326	<u>62</u>	<u>150,7000</u>	<u>3,3</u>	
					14904,23	1397,28			31	10,6641	0,23	
7	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0393	<u>570783,75</u>	<u>9316,23</u>	22432	1054	<u>366</u>	<u>249,4100</u>	<u>9,8</u>	
					26821,55	4153,33			163	31,7550	1,25	
8 & С147-1-6-1		Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,70</u>	-	740	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
9 & С147-1-10-1		Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	<u>31,54</u>	-	5116	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					57854	3600	<u>2625</u> 862		<u>34,54</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					57854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51629				
		всього заробітна плата, грн.					4462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					910				
		Всього будівельні роботи, грн.					60259				

		Всього по розділу 2					60259				
10	КБ1-134-1	Розділ 3. Вхід №3 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03388	<u>3584,25</u> 1900,81	<u>1683,44</u> 584,33	121	64	<u>57</u> 20	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,62</u> 0,17
11	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,72	<u>4009,32</u> 494,87	<u>491,43</u> 148,82	18924	2336	<u>2320</u> 702	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>22,56</u> 6,14
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0236	<u>543761,35</u> 14904,23	<u>2836,93</u> 1397,28	12833	352	<u>67</u> 33	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,56</u> 0,25
13	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0419	<u>570783,75</u> 26821,55	<u>9316,23</u> 4153,33	23916	1124	<u>390</u> 174	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>10,45</u> 1,33
14 & С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм		кг	24,9	<u>29,70</u> -	-	740	-	-	-	-
15 & С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм		кг	174,4	<u>31,54</u> -	-	5501	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					62035	3876	<u>2834</u> 929		<u>37,19</u> 7,89
		Разом будівельні роботи, грн.					62035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55325				
		всього заробітна плата, грн.					4805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					980				
		Всього будівельні роботи, грн.					64625				

		Всього по розділу 3					64625				
		Разом прямі витрати по кошторису					141490	9336	<u>7110</u> 2301		<u>89,8</u> 19,64
		Разом будівельні роботи, грн.					141490				

5_КД_ЛК1_02-01-05

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	125044			
	всього заробітна плата, грн.	11637			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6282			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	13,15			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2379			
	Всього будівельні роботи, грн.	147772			

	Всього по кошторису	147772			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	122,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14016				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування покрівлі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1945,546 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,56433 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

286,598 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ12-19-1	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	<u>5363,72</u>	<u>311,23</u>	804343	79345	<u>46672</u>	<u>5,7400</u>	<u>860,77</u>
					529,11	112,41			16857	0,8446	126,66
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,05	<u>9413,00</u>	<u>139,28</u>	66362	8527	<u>982</u>	<u>10,9700</u>	<u>77,34</u>
					1209,44	52,49			370	0,4017	2,83
3	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	5,9984	<u>36465,30</u>	<u>672,67</u>	218733	18252	<u>4035</u>	<u>29,3900</u>	<u>176,29</u>
					3042,75	264,57			1587	1,9888	11,93
4	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,9984	<u>16797,91</u>	<u>140,18</u>	100761	35913	<u>841</u>	<u>57,8300</u>	<u>346,89</u>
					5987,14	124,35			746	1,0323	6,19
5	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)	100м2	5,9984	<u>45492,26</u>	<u>578,80</u>	272881	17388	<u>3472</u>	<u>28,0000</u>	<u>167,96</u>
					2898,84	513,45			3080	4,2624	25,57
6	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	5,9984	<u>25985,25</u>	<u>76,87</u>	155870	9611	<u>461</u>	<u>16,2000</u>	<u>97,17</u>
					1602,18	68,19			409	0,5661	3,4
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	5,9984	<u>14796,10</u>	<u>10,55</u>	88753	22225	<u>63</u>	<u>31,7000</u>	<u>190,15</u>
					3705,10	9,36			56	0,0777	0,47
8	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною	100м2	5,9984	<u>5626,93</u>	<u>3,01</u>	33753	7228	<u>18</u>	<u>10,3100</u>	<u>61,84</u>
					1205,03	2,67			16	0,0222	0,13

5_КД_ЛК1_02-01-06

	мастикою товщиною 1 мм							
	Разом прямі витрати по розділу 1	1741456	198489	<u>56544</u>			<u>1978,41</u>	
				23121			177,18	
	Разом будівельні роботи, грн.	1741456						
	в тому числі:							
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1486423						
	всього заробітна плата, грн.	221610						
	Загальновиробничі витрати, грн.	122038						
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	258,67						
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	46852						
	Всього будівельні роботи, грн.	1863494						

	Всього по розділу 1	1863494						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю									
9	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,9223	<u>14796,10</u> 3705,10	<u>10,55</u> 9,36	28443	7122	<u>20</u> 18	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>60,94</u> 0,15
10	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,9223	<u>5626,93</u> 1205,03	<u>3,01</u> 2,67	10817	2316	<u>6</u> 5	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>19,82</u> 0,04
11	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,27	<u>14524,39</u> 3374,46	<u>123,37</u> 38,31	3922	911	<u>33</u> 10	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>9,05</u> 0,07
12	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,504	<u>10905,86</u> 5387,99	<u>3661,50</u> 1321,76	5497	2716	<u>1845</u> 666	<u>50,7200</u> 9,3269	<u>25,56</u> 4,7
13	& С126-1288-13 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	52,416	<u>276,15</u> -	- -	14475	-	- -	- -	- -
14	КБ10-25-4	Установлення гнутих елементів покрівлі	100м	0,488	<u>5328,93</u> 2900,08	<u>126,65</u> 89,99	2601	1415	<u>62</u> 44	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>13,32</u> 0,35
15	& С111-1807-9	Планка кутова	м	50,6	<u>161,62</u> -	- -	8178	-	- -	- -	- -
16	& С1110-173-2	Саморіз по дереву	шт	173	<u>1,23</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					74146	14480	<u>1966</u> 743		<u>128,69</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74146 57700 15223 7906 16,07 2913 82052				
		----- Всього по розділу 2					82052				
		Разом прямі витрати по кошторису					1815602	212969	<u>58510</u> 23864		<u>2107,1</u> 182,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн.					1815602 1544123 236833 129944				

5_КД_ЛК1_02-01-06

	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	274,74			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49765			
	Всього будівельні роботи, грн.	1945546			

	Всього по кошторису	1945546			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2564,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					286598				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження входів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 382,053 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,345 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження входів									
1	КБ8-3-7	опорядження входів ззовні Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,529	<u>47012,11</u> 3871,60	-	212918	17534	-	<u>33,5000</u> -	<u>151,72</u> -
2	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,575	<u>8472,04</u> 6156,67	<u>184,05</u> 161,29	4871	3540	<u>106</u> 93	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>32,92</u> 0,91
3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,575	<u>12454,79</u> 8469,41	<u>6,03</u> 5,35	7162	4870	<u>3</u> 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>44,17</u> 0,03
4	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні опорядження входів всередині	100м2	0,575	<u>8021,41</u> 1078,80	<u>1,51</u> 1,34	4612	620	<u>1</u> 1	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>5,31</u> 0,01
5	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	3,71	<u>8472,04</u> 6156,67	<u>184,05</u> 161,29	31431	22841	<u>683</u> 598	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>212,4</u> 5,88
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,71	<u>12454,79</u> 8469,41	<u>6,03</u> 5,35	46207	31422	<u>22</u> 20	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>285</u> 0,16

5_КД_ЛК1_02-01-07

7	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	3,71	<u>8021,41</u> 1078,80	<u>1,51</u> 1,34	29759	4002	<u>6</u> 5	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>34,24</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					336960	84829	<u>821</u> 720		<u>765,76</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					336960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251310				
		всього заробітна плата, грн.					85549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16796				
		Всього будівельні роботи, грн.					382053				

		Всього по розділу 1					382053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					336960	84829	821 720		765,76 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					336960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251310				
		всього заробітна плата, грн.					85549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16796				
		Всього будівельні роботи, грн.					382053				

		Всього по кошторису					382053				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					865,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102345				

Склав _____ Коношевський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішні загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3016,101 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,73624 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

563,921 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки									
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	17,44	<u>5840,96</u>	<u>163,26</u>	101866	16242	<u>2847</u>	<u>8,6600</u>	<u>151,03</u>
					931,30	50,70			884	0,3375	5,89
2	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,3282	<u>85672,07</u>	<u>1473,79</u>	199462	55905	<u>3431</u>	<u>212,7400</u>	<u>495,3</u>
					24011,96	760,83			1771	5,8072	13,52
3	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1106	<u>56258,51</u>	<u>897,39</u>	6222	2446	<u>99</u>	<u>195,9200</u>	<u>21,67</u>
					22113,49	463,27			51	3,5360	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					307550	74593	<u>6377</u>		<u>668</u>
									2706		19,8
		Разом будівельні роботи, грн.					307550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226580				
		всього заробітна плата, грн.					77299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14950				
		Всього будівельні роботи, грн.					347939				

5_КД_ЛК1_02-01-08

Всього по розділу 1							347939				
Розділ 2. Перемички											
4	KB7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>9253,79</u>	<u>5883,31</u>	1573	388	<u>1000</u>	<u>21,4600</u>	<u>3,65</u>
					2279,70	2504,76			426	20,4483	3,48
5	K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- варіант 1	шт	2	<u>123,10</u>	-	246	-	-	-	-
6	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. варіант 1	шт	8	<u>234,77</u>	-	1878	-	-	-	-
7	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. варіант 1	шт	3	<u>314,87</u>	-	945	-	-	-	-
8	K582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. варіант 1	шт	4	<u>365,58</u>	-	1462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6104	388	<u>1000</u>		3,65
									426		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					6104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4716				
		всього заробітна плата, грн.					814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155				
		Всього будівельні роботи, грн.					6525				

		Всього по розділу 2					6525				
		Розділ 3. Підлоги									
9	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	53,301	<u>5308,05</u>	<u>5,92</u>	282924	30792	<u>316</u>	<u>5,5800</u>	<u>297,42</u>
					577,70	1,62			86	0,0139	0,74
10	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>10963,44</u>	<u>139,28</u>	58436	6446	<u>742</u>	<u>10,9700</u>	<u>58,47</u>
					1209,44	52,49			280	0,4017	2,14
11	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	21,3204	<u>1733,61</u>	-	36961	36881	-	<u>15,1500</u>	<u>323</u>
					1729,83	-			-	-	-
12	С114-97 варіант 1	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм	м3	21,74680	<u>3369,35</u>	-	73273	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
13	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>10963,44</u>	<u>139,28</u>	58436	6446	<u>742</u>	<u>10,9700</u>	<u>58,47</u>
					1209,44	52,49			280	0,4017	2,14
14	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	<u>16442,09</u>	<u>140,18</u>	87638	31912	<u>747</u>	<u>57,8300</u>	<u>308,24</u>
					5987,14	124,35			663	1,0323	5,5
15	КБ11-11-6 Н1=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 60 мм)	100м2	5,3301	<u>22034,49</u>	<u>289,40</u>	117446	7726	<u>1543</u>	<u>14,0000</u>	<u>74,62</u>
					1449,42	256,72			1368	2,1312	11,36
16	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,3301	<u>26655,75</u>	<u>76,87</u>	142078	8540	<u>410</u>	<u>16,2000</u>	<u>86,35</u>
					1602,18	68,19			363	0,5661	3,02
17	КБ1-27-1	зворотня засипка під підлоги Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,207212	<u>7665,94</u>	<u>7665,94</u>	1588	-	<u>1588</u>	-	-
					-	1959,55			406	15,1575	3,14
18	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	32,7	<u>1964,70</u>	<u>130,27</u>	64246	13474	<u>4260</u>	<u>3,9800</u>	<u>130,15</u>
					412,05	39,74			1299	0,3480	11,38
19	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	32,7	<u>3950,57</u>	<u>455,93</u>	129184	16182	<u>14909</u>	<u>4,7800</u>	<u>156,31</u>
					494,87	139,07			4548	1,2180	39,83
20	КБ1-170-2	влаштування приймку для каналізації Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	100м3	0,01	<u>119460,33</u>	<u>50863,15</u>	1195	686	<u>509</u>	<u>700,4000</u>	<u>7</u>
					68597,18	16010,35			160	141,4400	1,41
21	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних	100м3	0,006	<u>169285,85</u>	<u>2855,51</u>	1016	696	<u>17</u>	<u>1078,7455</u>	<u>6,47</u>

5_КД_ЛК1_02-01-08

		стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм			116008,29	217,62			1	1,9614	0,01
22	C1424- 11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	<u>4566,43</u>	-	2795	-	-	-	-
		фундаменти під перегородки			-	-			-	-	-
23	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,042	<u>497949,85</u>	<u>9815,10</u>	20914	1671	<u>412</u>	<u>369,9300</u>	<u>15,54</u>
					<u>39782,27</u>	<u>4832,95</u>			<u>203</u>	<u>36,8869</u>	<u>1,55</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					1078130	161452	<u>26195</u>		<u>1522,04</u>
									9657		82,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1078130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					890483				
		всього заробітна плата, грн.					171109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					90080 183,47 33230 1168210 1168210				
		Розділ 4. Прорізи									
24	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,28245	<u>73347,53</u> 11202,20	<u>7184,23</u> 2230,87	20717	3164	<u>2029</u> 630	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>27,71</u> 4,19
25	& С123-199- 2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,245	<u>8065,99</u> -	- -	227824	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0221	<u>58457,64</u> 9052,19	<u>5348,26</u> 1660,76	1292	200	<u>118</u> 37	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,75</u> 0,24
27	& С123-199- 2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	2,21	<u>8065,99</u> -	- -	17826	-	- -	- -	- -
28	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	<u>76406,59</u> 28358,69	<u>1698,09</u> 527,30	8504	3156	<u>189</u> 59	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>26,2</u> 0,39
29	& С123-247- 2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19932,01</u> -	- -	39864	-	- -	- -	- -
30	& С123-247- 2 варіант 3	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15146,16</u> -	- -	30292	-	- -	- -	- -
31	& С123-247- 2 варіант 1	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14485,21</u> -	- -	14485	-	- -	- -	- -
32	КБ9-46-1	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	<u>25868,63</u> 8095,19	<u>13771,23</u> 5299,21	35388	11074	<u>18839</u> 7249	<u>66,2400</u> 31,8427	<u>90,62</u> 43,56
33	КБ14-28-1 Заст.	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	<u>5213,73</u> 4954,49	<u>177,32</u> 66,84	20855	19818	<u>709</u> 267	<u>42,8700</u> 0,5719	<u>171,48</u> 2,29
34	& С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	<u>109176,43</u> -	- -	436706	-	- -	- -	- -
35	& С147-1- 10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,71</u> -	- -	14679	-	- -	- -	- -
36	& С147-1-	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,71</u>	-	2015	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-08

37	10-9 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,49</u>	-	283	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	870730	37412	<u>21884</u>	-	<u>317,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					870730		8242		50,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					811434				
		всього заробітна плата, грн.					45654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20783				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6716				
		Всього будівельні роботи, грн.					891513				

		Всього по розділу 4					891513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-56-5	Розділ 5. Опорядження стель <i>Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)</i>	100 м2	5,3301	<u>11931,09</u> 7363,44	<u>7,54</u> 6,69	63594	39248	<u>40</u> 36	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>335,8</u> 0,3
39	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	5,3301	<u>16483,55</u> 4729,73	<u>1,51</u> 1,34	87859	25210	<u>8</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>228,66</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					151453	64458	<u>48</u> 43		<u>564,46</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					151453 86947 64501 33393 67,78 12276 184846				
		----- Всього по розділу 5					184846				
40	КБ15-56-3	Розділ 6. Опорядження стін <i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)</i>	100 м2	11,4132	<u>7869,48</u> 4619,10	<u>4,52</u> 4,01	89816	52719	<u>52</u> 46	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>451,05</u> 0,38
41	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)</i>	100м2	11,4132	<u>16221,14</u> 4201,63	<u>1,51</u> 1,34	185135	47954	<u>17</u> 15	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>434,96</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					274951	100673	<u>69</u> 61		<u>886,01</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274951 174209 100734 52301 106,38 19269				

5_КД_ЛК1_02-01-08

		Всього будівельні роботи, грн.					327252				

		Всього по розділу 6					327252				
		Розділ 7. Опорядження укосів									
42	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,1904	<u>207751,93</u> <u>51754,71</u>	<u>58,78</u> <u>52,15</u>	39556	9854	<u>11</u> <u>10</u>	<u>436,2700</u> <u>0,4329</u>	<u>83,07</u> <u>0,08</u>
43	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	100 м2	0,1904	<u>7869,48</u> <u>4619,10</u>	<u>4,52</u> <u>4,01</u>	1498	879	<u>1</u> <u>1</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>7,52</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	100м2	0,1904	<u>16221,14</u> 4201,63	<u>1,51</u> 1,34	3089	800	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					44143	11533	<u>12</u> 11		<u>97,85</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					44143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32598				
		всього заробітна плата, грн.					11544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5870				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2129				
		Всього будівельні роботи, грн.					50013				

		Всього по розділу 7					50013				
		Розділ 8. Засоби орієнтування									
45	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямляючих	10шт	1,6	<u>1227,05</u> 1207,37	-	1963	1932	-	<u>10,3300</u>	<u>16,53</u>
46	& С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,47</u>	-	7192	-	-	-	-
47	КБ10-81-1	Установлення поручнів (інформаційних напрямляючих)	100м	0,24	<u>5919,49</u> 4485,49	-	1421	1077	-	<u>41,7100</u>	<u>10,01</u>
48	& С111-825-3	Система поручнів (інформаційних напрямляючих)	пм	24	<u>1154,10</u>	-	27698	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 8					38274	3009	-		<u>26,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35265				
		всього заробітна плата, грн.					3009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					39803				

		Всього по розділу 8					39803				
		Разом прямі витрати по кошторису					2771335	453518	55585		<u>4086,31</u>

5 КД ЛК1 02-01-08

		Разом будівельні роботи, грн.	2771335		21146		157,13
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2262232				
		всього заробітна плата, грн.	474664				
		Загальновиробничі витрати, грн.	244766				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	492,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	89257				
		Всього будівельні роботи, грн.	3016101				

		Всього по кошторису	3016101				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	4736,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					563921				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на систему водопостачання та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 538,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	100м	0,68	<u>14168,37</u> 10664,84	<u>3503,53</u> 2217,62	9634	7252	<u>2382</u> 1508	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>61,13</u> 13,52
2	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>13180,65</u> 10961,41	<u>2219,24</u> 1364,61	2636	2192	<u>444</u> 273	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>18,48</u> 2,44
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,36	<u>13887,09</u> 12586,64	<u>1300,45</u> 777,02	4999	4531	<u>468</u> 280	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>38,2</u> 2,51
4	& С113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>59,47</u> -	<u>-</u> -	4044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	<u>90,07</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	36	<u>149,02</u> -	<u>-</u> -	5365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

5_КД_ЛК1_02-01-09

7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,4	<u>388,08</u>	-	4812	4812	-	<u>3,5200</u>	<u>43,65</u>
					388,08	-			-	-	-
8 & С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 22/6		м	69,36	<u>15,31</u>	-	1062	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
9 & С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 28/6		м	20,4	<u>17,76</u>	-	362	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
10 & С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6		м	36,72	<u>20,41</u>	-	749	-	-	-	-
варіант 3					-	-			-	-	-
11 & С111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН		шт	31	<u>118,39</u>	-	3670	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
12 & С111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН		шт	2	<u>136,82</u>	-	274	-	-	-	-
варіант 6					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,91</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
14	& C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
15	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	<u>182,69</u> 182,69	- -	4567	4567	- -	<u>1,6000</u> -	<u>40</u> -
16	& C1630-143-22	Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	23	<u>335,53</u> -	- -	7717	-	- -	- -	- -
17	& C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2" Fado	шт	2	<u>387,22</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
18	& C130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,79</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
19	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	<u>17,27</u> -	- -	1554	-	- -	- -	- -
20	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,35</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
21	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,51</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
22	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>28,49</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
23	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
24	C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	<u>21,35</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
25	C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,39</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
26	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	3	<u>36,87</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
27	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,45</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
28	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
29	C1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,77</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
30	& C113-	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,70</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -

5_КД_ЛК1_02-01-09

	1194-11Д-1			-	-			-	-	-
	варіант 1									
31	С1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18,29</u>	-	55	-	-	-
	варіант 18				-	-		-	-	-
32	С1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,27</u>	-	35	-	-	-
	варіант 19				-	-		-	-	-
33	С1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,39</u>	-	298	-	-	-
	варіант 8				-	-		-	-	-
34	С1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u>	-	311	-	-	-
	варіант 7				-	-		-	-	-
35	С1630-981	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u>	-	205	-	-	-
	варіант 3				-	-		-	-	-
36	С1630-981	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u>	-	67	-	-	-
	варіант 4				-	-		-	-	-
37	С1630-981	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	<u>22,59</u>	-	226	-	-	-
	варіант 20				-	-		-	-	-
38	& С1-1-10	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем	шт	90	<u>1,87</u>	-	168	-	-	-
	варіант 3	(крюк)			-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>32,64</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58079	23354	<u>3294</u> 2061		<u>201,46</u> 18,47
		Разом будівельні роботи, грн.					58079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31431				
		всього заробітна плата, грн.					25415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3891				
		Всього будівельні роботи, грн.					70165				

		Всього по розділу 1					70165				
		Розділ 2. Бойлер ГВП									
40	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>4588,01</u> 2480,88	<u>593,55</u> 200,93	9176	4962	<u>1187</u> 402	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>43,96</u> 3,31
41	& C101-793-139-2 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6839,92</u> -	- -	6840	-	- -	- -	- -
42	& C101-793-139-3 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6028,40</u> -	- -	6028	-	- -	- -	- -
43	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	<u>211,74</u> 182,69	- -	1270	1096	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
44	& C130-1158-11	Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C	шт	2	<u>3899,03</u> -	- -	7798	-	- -	- -	- -
45	& C101-793-136	Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	10	<u>95,19</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
46	& C130-1181-1-3	Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик	шт	4	<u>242,22</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
47	C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,47</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
48	& C113-	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	10	<u>192,96</u>	-	1930	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-09

	1794-1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
49	& C113-1794-1	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	2	<u>37,92</u>	-	76	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	C1630-981	Трійник 1/2", ВВВ нікель	шт	2	<u>35,63</u>	-	71	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
51	C1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	8	<u>17,27</u>	-	138	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
52	C1630-981	Трійник 20, ПП КАН	шт	2	<u>21,35</u>	-	43	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							35958	6058	<u>1187</u>		<u>53,56</u>
									402		3,31
Разом будівельні роботи, грн.							35958				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28713				
всього заробітна плата, грн.							6460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2770 4,49 813 38728 38728				
		Розділ 3. Загальнобудинковий водомірний вузол									
53	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>199,36</u> 182,69	<u>10,08</u> 4,32	797	731	<u>40</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,15
54	& C1630-143-19	Крани кульовий 1" 605 ручка Fado	шт	4	<u>559,93</u> -	-	2240	-	-	-	-
55	& C113-1815-24-1	Муфта з зовніш. різьбою 32x1", Unidelta	шт	1	<u>82,80</u> -	-	83	-	-	-	-
56	& C1530-84-4	Кутник 1" ВЗ нікель fado U13	шт	1	<u>507,01</u> -	-	507	-	-	-	-
57	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8974,18</u> 1404,41	<u>769,69</u> 239,74	897	140	<u>77</u> 24	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
58	& C1630-10-5	Фільтр гр. очистки 1" КАН	шт	1	<u>326,78</u> -	-	327	-	-	-	-
59	& C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,88</u> -	-	378	-	-	-	-
60	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>89,97</u> 76,50	<u>8,25</u> 3,11	90	77	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
61	& C111-62-41-Й	Лічильник хол. води "Apaton-15" Ду15 мм	шт	1	<u>835,39</u> -	-	835	-	-	-	-
62	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	1	<u>199,36</u> 182,69	<u>10,08</u> 4,32	199	183	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

5_КД_ЛК1_02-01-09

63	& C113-2301-1-2	<i>метри], діаметр трубопроводу до 32 мм</i> Клапан зворотній 1" Fado	ШТ	1	<u>479,18</u>	-	479	-	-	-	-
64	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	ШТ	1	<u>190,15</u>	-	190	-	-	-	-
65	& C113-1519-6	Трійник 1" BBB нікель fado TO3	ШТ	1	<u>616,28</u>	-	616	-	-	-	-
66	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	ШТ	2	<u>461,27</u>	-	923	-	-	-	-
67	& C113-206-4	Різьба 25мм	ШТ	1	<u>21,87</u>	-	22	-	-	-	-
68	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	ШТ	1	<u>453,06</u>	-	453	-	-	-	-
69	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	ШТ	1	<u>28,49</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	2	<u>32,64</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
71	& C113-1885-1 варіант 1	3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	2	<u>27,05</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9183	1131	<u>135</u> 48		<u>9,9</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9183 7917 1179 522 0,87 157 9705				
		----- Всього по розділу 3					9705				
		Розділ 4. Пожежний водопровід В 2									
72	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>193,60</u> 171,04	<u>20,62</u> 7,77	387	342	<u>41</u> 16	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>2,96</u> 0,13
73	& 290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	<u>2961,00</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
74	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>13887,09</u> 12586,64	<u>1300,45</u> 777,02	4444	4028	<u>416</u> 249	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>33,95</u> 2,23
75	& C113-954-3 варіант 3	Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН	м	32	<u>149,02</u> -	- -	4769	-	- -	- -	- -
76	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>388,08</u> 388,08	- -	1242	1242	- -	<u>3,5200</u> -	<u>11,26</u> -
77	& C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	32,64	<u>20,41</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
78	& C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	40	<u>1,87</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
79	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	9	<u>28,49</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
80	C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -

5_КД_ЛК1_02-01-09

81	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	<u>36,87</u>	-	74	-	-	-	-
82	& C113- 1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,78</u>	-	133	-	-	-	-
83	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	8	<u>22,59</u>	-	181	-	-	-	-
84	C113-1813 варіант 1	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	1	<u>453,06</u>	-	453	-	-	-	-
85	C113-1804 варіант 1	Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН	шт	3	<u>399,00</u>	-	1197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>199,36</u> 182,69	<u>10,08</u> 4,32	199	183	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
87	& С130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,38</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
88	& С1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	1	<u>461,27</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							21094	5795	<u>467</u> 269		<u>49,77</u> 2,4
Разом устаткування, грн.							5922				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							233				
Всього устаткування, грн.							6155				
Разом будівельні роботи, грн.							15172				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8910				
всього заробітна плата, грн.							6064				
Загальновиробничі витрати, грн.							2935				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							958				
Всього будівельні роботи, грн.							18107				

Всього по розділу 4							24262				
Розділ 5. Баки запасу води											
89	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	2	<u>2214,58</u> 1940,02	<u>200,65</u> 76,59	4429	3880	<u>401</u> 153	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>36,08</u> 1,24
90	560110-55 варіант 2	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	2	<u>15970,00</u> -	- -	31940	-	- -	- -	- -
91	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	6	<u>199,36</u> 182,69	<u>10,08</u> 4,32	1196	1096	<u>60</u> 26	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>9,6</u> 0,23

5_КД_ЛК1_02-01-09

92	& C113-62-6	метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	4	<u>144,20</u>	-	577	-	-	-	-
93	& C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	2	<u>900,57</u>	-	1801	-	-	-	-
94	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2858,43</u>	<u>145,65</u>	2858	2406	<u>146</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
95	& 2301-2001-1	Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	<u>8250,00</u>	-	8250	-	-	-	-
96	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>13887,09</u>	<u>1300,45</u>	1666	1510	<u>156</u>	<u>106,1000</u>	<u>12,73</u>
					<u>12586,64</u>	<u>777,02</u>			<u>93</u>	<u>6,9660</u>	<u>0,84</u>
97	& C113-954-3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	12	<u>149,02</u>	-	1788	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
98	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>388,08</u>	-	466	466	-	<u>3,5200</u>	<u>4,22</u>
					<u>388,08</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	12,24	<u>20,41</u>	-	250	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
100	C1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	7	<u>36,87</u>	-	258	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
101	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	10	<u>28,49</u>	-	285	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
102	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	15	<u>199,36</u> <u>182,69</u>	<u>10,08</u> <u>4,32</u>	2990	2740	<u>151</u> <u>65</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0378</u>	<u>24</u> <u>0,57</u>
103	& C1630-2-9	Кран кульовий 32, ПП КАН	шт	2	<u>825,92</u>	-	1652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-1181-11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	4	<u>690,12</u>	-	2760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	5	<u>461,27</u>	-	2306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	& C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	2	<u>1092,07</u>	-	2184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2"	шт	4	<u>387,22</u>	-	1549	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
108	& C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	1	<u>479,18</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C1630-143-13-3	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	2	<u>750,67</u>	-	1501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	2	<u>536,89</u>	-	1074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C113-1940-3	Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11	шт	4	<u>176,64</u>	-	707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	1	<u>190,15</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	6	<u>453,06</u>	-	2718	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5	шт	1	<u>536,89</u>	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	1	<u>52,45</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>187,01</u>	-	187	187	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>

5_КД_ЛК1_02-01-09

117	& C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	1	<u>187,01</u> <u>418,09</u>	-	418	-	-	-	-
118	& C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	1	<u>702,50</u>	-	703	-	-	-	-
119	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1225	<u>28112,87</u> <u>17017,73</u>	<u>7483,96</u> <u>1559,84</u>	3444	2085	<u>917</u> <u>191</u>	<u>145,6000</u> <u>10,8062</u>	<u>17,84</u> <u>1,32</u>
120	& C1110-173-5	Кутник сталевий 50x50x5 мм (20м/пог)	т	0,0778	<u>34700,02</u>	-	2700	-	-	-	-
121	варіант 1 C111-1130	Лист г/к ст. 3,0мм 1x2м	т	0,0486	<u>35157,68</u>	-	1709	-	-	-	-
122	варіант 1 КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,1225	<u>17408,49</u> <u>12983,04</u>	<u>1503,08</u> <u>209,82</u>	2133	1590	<u>184</u> <u>26</u>	<u>117,7600</u> <u>1,7764</u>	<u>14,43</u> <u>0,22</u>
123	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,37	<u>1257,95</u> <u>735,37</u>	-	1723	1007	-	<u>6,6700</u>	<u>9,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-609-1	Спінений каучук РА- Flex 13мм самоклеючий	м	14	<u>256,22</u>	-	3587	-	-	-	-
125	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>1714,45</u>	<u>87,25</u>	137	49	<u>7</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,38</u>
126	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>617,96</u>	<u>5,17</u>	1631	937	-	<u>0,0448</u>	-
127	& C113-244-13	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	1	<u>27,09</u>	-	27	-	-	-	-
128	варіант 5				-	-			-	-	-
128	& C111-635-2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>66,37</u>	-	66	-	-	-	-
129	& C101-793-55-2	Ключця (пакля) "коса" (50 гр.)	шт	1	<u>122,47</u>	-	122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					95050	17953	<u>2022</u>		<u>159,84</u>
		Разом устаткування, грн.					40190		599		4,81
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1355				
		Всього устаткування, грн.					41545				
		Разом будівельні роботи, грн.					54860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34885				
		всього заробітна плата, грн.					18552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2941				
		Всього будівельні роботи, грн.					63748				

		Всього по розділу 5					105293				
		Розділ 6. Аварійний бак системи пожежогасіння									
130	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	1	<u>2214,58</u>	<u>200,65</u>	2215	1940	<u>201</u>	<u>18,0400</u>	<u>18,04</u>
					<u>1940,02</u>	<u>76,59</u>			<u>77</u>	<u>0,6224</u>	<u>0,62</u>
131	560110-55	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	1	<u>15970,00</u>	-	15970	-	-	-	-
132	варіант 2				-	-			-	-	-
132	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики	шт	3	<u>199,36</u>	<u>10,08</u>	598	548	<u>30</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					<u>182,69</u>	<u>4,32</u>			<u>13</u>	<u>0,0378</u>	<u>0,11</u>

5_КД_ЛК1_02-01-09

133	& C113-62-6	концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	2	<u>144,20</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	1	<u>900,57</u>	-	901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2858,43</u>	<u>145,65</u>	2858	2406	<u>146</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					<u>2406,39</u>	<u>45,26</u>			<u>45</u>	<u>0,3872</u>	<u>0,39</u>
136	& C130-508-1	Насос протипожежний Ebara Compact A/8	шт	1	<u>11170,49</u>	-	11170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>13887,09</u>	<u>1300,45</u>	555	503	<u>52</u>	<u>106,1000</u>	<u>4,24</u>
					<u>12586,64</u>	<u>777,02</u>			<u>31</u>	<u>6,9660</u>	<u>0,28</u>
138	& C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН	м	4	<u>149,02</u>	-	596	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

5 КД ЛК1 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	388,08	-	155	155	-	3,5200	1,41
140	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	4,08	388,08	-	83	-	-	-	-
	варіант 3				20,41	-			-	-	-
141	C1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	36,87	-	74	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
142	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	3	28,49	-	85	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
143	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	199,36	10,08	797	731	40	1,6000	6,4
					182,69	4,32			17	0,0378	0,15
144	& C130-1181-11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	3	690,12	-	2070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C1630-143-17	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	1	284,26	-	284	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	4	461,27	-	1845	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	& C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	1	1092,07	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	1	536,89	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	2	190,15	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	5	453,06	-	2265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	199,36	10,08	399	365	20	1,6000	3,2
					182,69	4,32			9	0,0378	0,08
152	& C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	1	479,18	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C1630-	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	1	750,67	-	751	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-09

143-13-3					-	-			-	-	-
154 & C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5	шт	1	<u>536,89</u>	-	537	-	-	-	-	-
155 & C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	1	<u>52,45</u>	-	52	-	-	-	-	-
156 KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>187,01</u>	-	187	187	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	
				<u>187,01</u>	-			-	-	-	
157 & C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	1	<u>418,09</u>	-	418	-	-	-	-	-
158 & C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	1	<u>702,50</u>	-	703	-	-	-	-	-
159 KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,3	<u>3042,99</u>	<u>32,46</u>	913	823	<u>10</u>	<u>25,5000</u>	<u>7,65</u>	
				<u>2742,27</u>	<u>11,03</u>			<u>3</u>	<u>0,0825</u>	<u>0,02</u>	
160 & C113-244-13	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	30,9	<u>27,09</u>	-	837	-	-	-	-	-
161 KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>30578,63</u>	<u>1224,42</u>	917	693	<u>37</u>	<u>207,2000</u>	<u>6,22</u>	
				<u>23115,23</u>	<u>1079,83</u>			<u>32</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,29</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C1-393-5-15	Вимикач ВКИ-216 3P 10A 230/400B IP40	шт	3	<u>100,80</u>	-	302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	51313	8351	536 227	-	74,88 1,94
		Разом устаткування, грн.					15970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					16486				
		Разом будівельні роботи, грн.					35343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26456				
		всього заробітна плата, грн.					8578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1257				
		Всього будівельні роботи, грн.					39323				

		Всього по розділу 6					55809				
163	КБ16-13-1	Розділ 7. Внутрішня каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>11659,40</u> 11537,66	<u>65,98</u> 24,87	700	692	<u>4</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>5,75</u> 0,01
164	& C113-2226-5-3P	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 5x1000 Wavin	шт	6	<u>153,48</u>	-	921	-	-	-	-
165	& C113-1709-1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin	шт	6	<u>67,10</u>	-	403	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
166	& C113-1717-2	Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin	шт	12	<u>58,53</u>	-	702	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	C113-1866	Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin	шт	10	<u>52,73</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	C113-1883	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>83,97</u>	-	504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
169	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	100м	0,4279	<u>11461,24</u> 11063,05	<u>161,98</u> 59,61	4904	4734	<u>69</u> 26	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>39,3</u> 0,21
170	& C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,77</u>	-	4007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x1000 мм Wavin	шт	17	<u>355,31</u>	-	6040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& C113-	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.	шт	10	<u>222,02</u>	-	2220	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-09

	1451-2-3	6x500 мм Wavin			-	-			-	-	-
173	& C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x315 мм Wavin	шт	16	<u>177,26</u>	-	2836	-	-	-	-
174	& C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x250 мм Wavin	шт	15	<u>101,32</u>	-	1520	-	-	-	-
175	C113-1466-1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin	шт	11	<u>133,34</u>	-	1467	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
176	C113-1466	Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin	шт	46	<u>118,35</u>	-	5444	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
177	& C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin	шт	22	<u>246,36</u>	-	5420	-	-	-	-
178	& C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin	шт	3	<u>189,24</u>	-	568	-	-	-	-
179	& C113-1484-1-3К	Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin	шт	7	<u>121,22</u>	-	849	-	-	-	-
180	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,32</u>	-	1749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1030,65</u> 871,40	<u>61,86</u> 23,32	412	349	<u>25</u> 9	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>3,02</u> 0,08
182	& C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний 50 прямий Wavin	шт	4	<u>660,12</u> -	- -	2640	-	- -	- -	- -
183	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	1000м	0,01	<u>1261617,4</u> 6	<u>30111,95</u> 1079,86	12616	596	<u>301</u> 11	<u>487,7000</u> 8,2334	<u>4,88</u> 0,08
184	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	100м	0,03	<u>11461,24</u> 11063,05	<u>161,98</u> 59,61	344	332	<u>5</u> 2	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>2,76</u> 0,01
185	& C113-1451-8 варіант 1	Труба ПВХ, клас S; 110x3,2x2000 ; ML Wavin	шт	1	<u>443,63</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
186	& C113-1451-9 варіант 1	Труба ПВХ. клас S; 110x3,2x1000 ; ML Wavin	шт	1	<u>320,50</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
187	& C113-1885-4-3Ф	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,64</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
188	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	<u>1958,64</u> 1166,45	<u>305,81</u> 21,37	3917	2333	<u>612</u> 43	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>21,16</u> 0,32
189	КБ46-64-4 H1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-2	<u>661,88</u> 370,44	<u>97,12</u> 6,79	-1324	-741	<u>-194</u> -14	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-6,72</u> -0,1
190	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>801,92</u> 426,67	- -	1604	853	- -	<u>3,8700</u> -	<u>7,74</u> -
191	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>1477,37</u> 1081,14	<u>106,45</u> 29,83	1477	1081	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
192	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1588,32</u> 1517,75	<u>12,37</u> 4,66	1588	1518	<u>12</u> 5	<u>14,6600</u> 0,0399	<u>14,66</u> 0,04
193	& C101-793-178	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>235,95</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
194	& C103-266-9-1	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	<u>327,34</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					69538	11747	<u>940</u> 113		<u>101,8</u> 0,91

5_КД_ЛК1_02-01-09

		Разом будівельні роботи, грн.					69538					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56851					
		всього заробітна плата, грн.					11860					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5896					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,95					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984					
		Всього будівельні роботи, грн.					75434					

		Всього по розділу 7					75434					
195	КБ18-13-1	Розділ 8. Каналізаційна насосна станція										
		Установлення насосів відцентрових з	шт	1	<u>2897,46</u>	<u>184,68</u>	2897	2406	<u>185</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>	
		електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т			2406,39	60,93			61	0,5002	0,5	
196	& 15011-184-1	Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35	шт	1	<u>30704,00</u>	-	30704	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>28244,99</u> 23385,35	<u>4735,87</u> 2676,28	847	702	<u>142</u> 80	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>6</u> 0,71
198	& C113-1356-6	Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17 PN10 D= 50 x 3,0 мм	м	3	<u>79,04</u> -	-	237	-	-	-	-
199	& C101-793-147-2	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x1 1/2", Unidelta	шт	1	<u>172,71</u> -	-	173	-	-	-	-
200	& C101-793-147-3	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x2", Unidelta	шт	1	<u>205,35</u> -	-	205	-	-	-	-
201	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>456,44</u> 275,17	<u>90,71</u> 22,59	456	275	<u>91</u> 23	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
202	& C1630-536-1-2	Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою	шт	1	<u>2166,19</u> -	-	2166	-	-	-	-
203	& C1530-150-1	Муфта затискна з зовнішньою різьбою 63x2" Unidelta	шт	1	<u>235,27</u> -	-	235	-	-	-	-
204	& C1630-1-10-1	Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16	шт	1	<u>368,78</u> -	-	369	-	-	-	-
205	& C113-1885-4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	2	<u>71,18</u> -	-	142	-	-	-	-
206	C113-1883 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	1	<u>83,97</u> -	-	84	-	-	-	-
207	& C1545-291-5 варіант 1	Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм	шт	1	<u>60,63</u> -	-	61	-	-	-	-
208	& C1545-19-4 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою М10х38 мм	шт	1	<u>18,55</u> -	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					38595	3383	<u>418</u> 164		<u>29,73</u> 1,39
		Разом устаткування, грн.					30704				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1206				
		Всього устаткування, грн.					31910				
		Разом будівельні роботи, грн.					7891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4090				
		всього заробітна плата, грн.					3547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				

		Всього будівельні роботи, грн.					9485				

		Всього по розділу 8					41395				
		Розділ 9. Сантехнічні прилади									
209	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>5508,53</u>	<u>404,13</u>	5509	4208	<u>404</u>	<u>36,4100</u>	<u>36,41</u>
					<u>4207,90</u>	<u>152,34</u>			<u>152</u>	<u>1,3034</u>	<u>1,3</u>
210	& С101-793-179	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>3647,89</u>	-	36479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& С101-793-180	Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л	шт	10	<u>625,10</u>	-	6251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	& С101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні І=30см	шт	10	<u>76,19</u>	-	762	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>4257,18</u> 3737,82	<u>235,06</u> 88,61	2129	1869	<u>118</u> 44	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>15,99</u> 0,38
214	& C101-793-182	Умивальник керамічний 1-ї величини	шт	5	<u>2400,39</u> -	-	12002	-	-	-	-
215	& C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	5	<u>1992,39</u> -	-	9962	-	-	-	-
216	& C101-793-184	Сифон пляшковий	шт	5	<u>366,00</u> -	-	1830	-	-	-	-
217	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4257,18</u> 3737,82	<u>235,06</u> 88,61	426	374	<u>24</u> 9	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>3,2</u> 0,08
218	& C101-793-193	Раковина JIKA Mio 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.	шт	1	<u>4530,15</u> -	-	4530	-	-	-	-
219	& C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	1	<u>1992,39</u> -	-	1992	-	-	-	-
220	& C101-793-184	Сифон для умивальника Jika	шт	1	<u>1415,32</u> -	-	1415	-	-	-	-
221	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5508,53</u> 4207,90	<u>404,13</u> 152,34	551	421	<u>40</u> 15	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>3,64</u> 0,13
222	& C101-793-179	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>6253,95</u> -	-	6254	-	-	-	-
223	& C130-33-2	Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square	шт	1	<u>2822,86</u> -	-	2823	-	-	-	-
224	& C130-901-2	Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>2646,69</u> -	-	2647	-	-	-	-
225	& C101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	1	<u>76,19</u> -	-	76	-	-	-	-
226	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	<u>556,93</u> 536,48	-	167	161	-	<u>4,5900</u> -	<u>1,38</u> -
227	& C126-1244-1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2916,90</u> -	-	2917	-	-	-	-
228	& C126-1244-2	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм	шт	1	<u>2724,22</u> -	-	2724	-	-	-	-
229	& C126-1244-3	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000x700мм	шт	1	<u>5274,45</u> -	-	5274	-	-	-	-
230	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1361,87</u> 1361,87	-	272	272	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
231	& C101-793-191	Змішувач для гігієнічного душа	шт	1	<u>4293,14</u> -	-	4293	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-09

232	варіант 1 & C101-793-191 варіант 2	Змішувач душевий з лійкою на шланзі	шт	1	<u>2511,57</u>	-	2512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					113797	7305	<u>586</u>		<u>62,92</u>
									220		1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					113797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105906				
		всього заробітна плата, грн.					7525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3722				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					117519				

		Всього по розділу 9					117519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					492607	85077	9585 4103		743,86 35,54
		Разом устаткування, грн.					92786				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3310				
		Всього устаткування, грн.					96096				
		Разом будівельні роботи, грн.					399821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305159				
		всього заробітна плата, грн.					89180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13722				
		Всього будівельні роботи, грн.					442214				

		Всього по кошторису					538310				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					855,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102902				

Склав _____ Коношевський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на систему опалення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1089,612 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84554 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,714 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3975	<u>13671,23</u>	<u>2300,80</u>	5434	4194	<u>915</u>	<u>96,9200</u>	<u>38,53</u>
					10549,74	890,36			354	7,4618	2,97
2	& C130-559-6-4A	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	<u>5936,66</u>	-	5937	-	-	-	-
3	& C130-559-7-4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	<u>6551,38</u>	-	6551	-	-	-	-
4	& C130-559-8-4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	<u>7143,95</u>	-	7144	-	-	-	-
5	& C130-559-8-4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	<u>8691,61</u>	-	8692	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C130-559-9-4Г	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	<u>10315,57</u>	-	20631	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C130-559-10	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13136,92</u>	-	157643	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному	шт	36	<u>219,76</u>	<u>10,08</u>	7911	6577	<u>363</u>	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>

5_КД_ЛК1_02-01-010

		трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм			182,69	4,32			156	0,0378	1,36
9	& C130-1158-7	Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)	шт	18	<u>1520,95</u>	-	27377	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& C1630-26-3	Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss	шт	18	<u>493,48</u>	-	8883	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ19-12-1	Установлення головки повітряної	шт	18	<u>214,06</u>	<u>4,12</u>	3853	2020	<u>74</u>	<u>0,9600</u>	<u>17,28</u>
					<u>112,20</u>	<u>1,55</u>			<u>28</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,24</u>
12	& C130-1158-3	Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS	шт	18	<u>727,59</u>	-	13097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,73</u> -	-	4310	-	-	-	-
14	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>15647,99</u> 10664,84	<u>4963,36</u> 2767,91	10641	7252	<u>3375</u> 1882	<u>89,9000</u> 24,5872	<u>61,13</u> 16,72
15	& C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,88</u> -	-	8560	-	-	-	-
16	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>14103,37</u> 10961,41	<u>3110,81</u> 1703,11	16924	13154	<u>3733</u> 2044	<u>92,4000</u> 15,1245	<u>110,88</u> 18,15
17	& C113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,61</u> -	-	20833	-	-	-	-
18	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>14560,73</u> 12586,64	<u>1923,15</u> 1011,75	5242	4531	<u>692</u> 364	<u>106,1000</u> 8,9743	<u>38,2</u> 3,23
19	& C113-1354-1-3М	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,18</u> -	-	9330	-	-	-	-
20	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>16036,87</u> 13666,18	<u>2291,54</u> 1231,84	3849	3280	<u>550</u> 296	<u>115,2000</u> 10,9357	<u>27,65</u> 2,62
21	& C113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,75</u> -	-	8538	-	-	-	-
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,8	<u>840,63</u> 388,08	-	20848	9624	-	<u>3,5200</u>	<u>87,3</u>
23	& C113-244-23	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	69,36	<u>40,24</u> -	-	2791	-	-	-	-
24	& C113-244-24	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	122,4	<u>46,62</u> -	-	5706	-	-	-	-
25	& C113-244-22	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	36,72	<u>57,47</u> -	-	2110	-	-	-	-
26	& C113-2147-4 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 42/13	м	24,48	<u>66,46</u> -	-	1627	-	-	-	-
27	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	88	<u>17,27</u> -	-	1520	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-010

28	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	12	<u>21,35</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	8	<u>18,51</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	8	<u>28,49</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C101-793- 99	Коліно 90° 40, ПП КАН	шт	12	<u>34,85</u>	-	418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	22	<u>26,45</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C101-793- 107	Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН	шт	4	<u>58,55</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	16	<u>10,27</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	30	<u>13,33</u>	-	400	-	-	-	-
38	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	9	<u>22,59</u>	-	203	-	-	-	-
39	& C101-793-40	Муфта 40, ПП КАН	шт	6	<u>29,91</u>	-	179	-	-	-	-
40	& C113-1194-11Д-1 варіант 1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,70</u>	-	88	-	-	-	-
41	C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	12	<u>18,29</u>	-	219	-	-	-	-
42	& C101-793-45	Перехідник 40/32, нв ПП КАН	шт	4	<u>27,09</u>	-	108	-	-	-	-
43	C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	11	<u>74,39</u>	-	818	-	-	-	-
44	& C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	3	<u>132,78</u>	-	398	-	-	-	-
45	& C113-1871-1 варіант 1	Обвід 40, ПП КАН	шт	2	<u>166,65</u>	-	333	-	-	-	-
46	& C101-793-52-1	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>23,47</u>	-	469	-	-	-	-
47	& C113-208-1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем	шт	30	<u>24,66</u>	-	740	-	-	-	-
48	& C113-1885-4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	20	<u>71,18</u>	-	1424	-	-	-	-
49	& C101-793-57	Піна монтажна 0,75L	шт	1	<u>279,81</u>	-	280	-	-	-	-
50	& C111-1708-3	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,31</u>	-	158	-	-	-	-
51	& C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,90</u>	-	249	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					404411	50632	<u>9702</u> 5124		<u>438,57</u> 45,29
		Разом будівельні роботи, грн.					404411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344077				
		всього заробітна плата, грн.					55756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8720				
		Всього будівельні роботи, грн.					431242				

5_КД_ЛК1_02-01-010

Всього по розділу 1							431242				
Розділ 2. Тепловий насос на опалення											
52	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	4800,59	1091,92	4801	3377	1092	31,7900	31,79
					3377,05	394,04			394	3,2686	3,27
53	& 1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	391500,00	-	391500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,5	1331,82	195,68	1998	1427	294	8,5300	12,8
					951,61	56,04			84	0,4794	0,72
55	& С1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	14036,02	-	14036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ18-11-3	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	шт	1	<u>2396,65</u> 1946,24	<u>301,66</u> 97,67	2397	1946	<u>302</u> 98	<u>17,8800</u> 0,8060	<u>17,88</u> 0,81
57	& 15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "КУЙДЫСН" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "КУЙДЫСН	шт	1	<u>22952,00</u> -	-	22952	-	-	-	-
58	КБ24-11-1	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1261,59</u> 652,95	<u>487,41</u> 21,25	2523	1306	<u>975</u> 43	<u>5,1200</u> 0,1708	<u>10,24</u> 0,34
59	С113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Dn50	шт	2	<u>882,48</u> -	-	1765	-	-	-	-
60	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3666,43</u> 2406,39	<u>184,68</u> 60,93	3666	2406	<u>185</u> 61	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
61	& 1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	<u>37152,00</u> -	-	37152	-	-	-	-
62	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>760,97</u> 671,58	<u>76,34</u> 30,22	761	672	<u>76</u> 30	<u>5,9500</u> 0,2536	<u>5,95</u> 0,25
63	& 15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертикал.) 1" VRV 100	шт	1	<u>4389,00</u> -	-	4389	-	-	-	-
64	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>436,32</u> 275,17	<u>65,35</u> 18,25	436	275	<u>65</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
65	& С113-2301-1-3X варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	<u>897,23</u> -	-	897	-	-	-	-
66	КБ18-22-2 Заст.	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	<u>57,42</u> 43,37	-	57	43	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
67	С1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,74</u> -	-	1569	-	-	-	-
68	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>62,10</u> 58,23	-	124	116	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
69	С1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,52</u> -	-	1499	-	-	-	-
70	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>57,42</u> 43,37	-	115	87	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
71	С1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,34</u> -	-	630	-	-	-	-
72	С130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,07</u> -	-	1568	-	-	-	-
73	С113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	<u>122,58</u> -	-	123	-	-	-	-
74	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та	шт	7	<u>221,82</u> 182,69	<u>10,08</u> 4,32	1553	1279	<u>71</u> 30	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>11,2</u> 0,26

5_КД_ЛК1_02-01-010

		температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм										
75	& C130-1181-1	Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик	шт	2	<u>241,20</u>	-	482	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
76	& C130-1181-3	Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик	шт	1	<u>384,31</u>	-	384	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
77	& C130-1181-8-1	Кран кульовий 2" нв FADO, метелик	шт	3	<u>1845,84</u>	-	5538	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
78	& C1630-540-9	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,26</u>	-	238	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
79	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2257,58</u> <u>1404,41</u>	<u>762,79</u> <u>236,18</u>	226	140	<u>76</u> <u>24</u>	<u>12,3000</u> <u>2,0206</u>	<u>1,23</u> <u>0,2</u>	

5 КД ЛК1 02-01-010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,78</u>	-	294	-	-	-	-
81	C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	<u>193,87</u>	-	388	-	-	-	-
82	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>57,74</u>	-	115	-	-	-	-
83	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2872,67</u> 1684,02	<u>1059,53</u> 330,96	287	168	<u>106</u> 33	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>1,49</u> 0,28
84	C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1745,95</u>	-	1746	-	-	-	-
85	C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,69</u>	-	8963	-	-	-	-
86	C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,24</u>	-	1849	-	-	-	-
87	C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,34</u>	-	161	-	-	-	-
88	& C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,88</u>	-	378	-	-	-	-
89	C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>86,40</u>	-	173	-	-	-	-
90	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>19457,42</u> 14633,38	<u>4627,43</u> 2639,33	3113	2341	<u>740</u> 422	<u>125,2000</u> 23,4873	<u>20,03</u> 3,76
91	& C113-1356-1-3H варіант 1	Труба stabі Д 63x10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,71</u>	-	9403	-	-	-	-
92	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>840,63</u> 388,08	-	1345	621	-	<u>3,5200</u>	<u>5,63</u>
93	& C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,24</u>	-	2484	-	-	-	-
94	C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,40</u>	-	454	-	-	-	-
95	C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,74</u>	-	1817	-	-	-	-
96	C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,40</u>	-	421	-	-	-	-
97	C113-1816 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН	шт	6	<u>1121,06</u>	-	6726	-	-	-	-
98	C113-1807 варіант 1	Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН	шт	2	<u>1120,14</u>	-	2240	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-010

99	C113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,26</u> -	-	363	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					546099	16204	<u>3982</u> 1237		<u>144,07</u> 10,55
		Разом устаткування, грн.					455993				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17908				
		Всього устаткування, грн.					473901				
		Разом будівельні роботи, грн.					90106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69920				
		всього заробітна плата, грн.					17441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8190				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2584				
		Всього будівельні роботи, грн.					98296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					572195				
		Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення									
100	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>1464,55</u> 1314,90	<u>99,08</u> 32,57	1465	1315	<u>99</u> 33	<u>11,2500</u> 0,2754	<u>11,25</u> 0,28
101	& С130-254-1-3Э	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11050,17</u> -	-	11050	-	-	-	-
102	С113-1866	Заглушка 2" оц.	шт	2	<u>121,56</u> -	-	243	-	-	-	-
103	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3268,18</u> 2406,39	<u>184,68</u> 60,93	13073	9626	<u>739</u> 244	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
104	& 1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2	<u>8370,00</u> -	-	16740	-	-	-	-
105	& 1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	<u>8580,40</u> -	-	17161	-	-	-	-
106	& С1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,85</u> -	-	2671	-	-	-	-
107	& С1630-130-5-Ш	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,18</u> -	-	4480	-	-	-	-
108	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>616,75</u> 548,06	<u>60,45</u> 25,90	1234	1096	<u>121</u> 52	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
109	& С130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1212,02</u> -	-	2424	-	-	-	-
110	& С113-62-4-6	Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	<u>511,50</u> -	-	2046	-	-	-	-
111	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>240,24</u> 191,85	<u>28,87</u> 10,88	480	384	<u>58</u> 22	<u>1,6600</u> 0,0931	<u>3,32</u> 0,19
112	& С130-474-1-3Я	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,06</u> -	-	1004	-	-	-	-
113	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при	1 отвір	1	<u>1958,64</u> 1166,45	<u>305,81</u> 21,37	1959	1166	<u>306</u> 21	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>10,58</u> 0,16

5_КД_ЛК1_02-01-010

114	КБ46-64-4 Н1=40	глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-1	<u>661,88</u> 370,44	<u>97,12</u> 6,79	-662	-370	<u>-97</u> -7	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-3,36</u> -0,05
115	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>801,92</u> 426,67	<u>-</u> -	802	427	<u>-</u> -	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
116	КБ16-27-6	<i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм</i>	<i>шт</i>	1	<u>1477,37</u> 1081,14	<u>106,45</u> 29,83	1477	1081	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
117	& С111-148-1-К варіант 2	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.)	шт	1	<u>121,14</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-635-1 варіант 3	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>287,15</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

5 КД ЛК1 02-01-010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					78055	14725	<u>1332</u> 395		<u>129,79</u> 3,29
		Разом устаткування, грн.					33901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1331				
		Всього устаткування, грн.					35232				
		Разом будівельні роботи, грн.					44154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28097				
		всього заробітна плата, грн.					15120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6789				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2093				
		Всього будівельні роботи, грн.					50943				

		Всього по розділу 3					86175				
		Разом прямі витрати по кошторису					1028565	81561	<u>15016</u> 6756		<u>712,43</u> 59,13
		Разом устаткування, грн.					489894				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19239				
		Всього устаткування, грн.					509133				
		Разом будівельні роботи, грн.					538671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442094				
		всього заробітна плата, грн.					88317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13397				
		Всього будівельні роботи, грн.					580481				

		Всього по кошторису					1089612				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					845,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101714				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1352,397 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 236,742 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система П-1											
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	1667,16	41,24	1667	1151	41	10,2000	10,2
	Заст.				1151,27	15,55			16	0,1330	0,13
2	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	42757,00	-	42757	-	-	-	-
3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1400,56	29,85	1401	925	30	8,0000	8
					924,56	7,94			8	0,0694	0,07
4	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	4938,00	-	4938	-	-	-	-
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	1062,43	8,25	606	592	5	9,7800	5,57
					1038,93	3,11			2	0,0266	0,02
6	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	1213,45	-	2427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	506,76	12,37	507	272	12	2,5000	2,5
					272,13	4,66			5	0,0399	0,04
8	& 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	1	3025,00	-	3025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-011

9	KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>633,94</u> 332,30	<u>20,62</u> 7,77	634	332	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
10	C130-248	Шумопоглинач канальний прямокутний ШП 800х250/1000	шт	1	<u>13959,70</u> -	<u>-</u> -	13960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1425,60</u> 857,23	<u>190,44</u> 58,61	1426	857	<u>190</u> 59	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
12	& 2308- 5001-2	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	<u>29889,00</u> -	<u>-</u> -	29889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB20-37-1	Установлення фільтрів канальних	м2	0,465	<u>1149,10</u> 803,83	<u>57,73</u> 21,76	534	374	<u>27</u> 10	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,27</u> 0,09
14	& 1704- 20642-7	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	1	<u>4984,05</u> -	<u>-</u> -	4984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1704-20642-5	Фільтр ячеєвий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	<u>3641,73</u>	-	3642	-	-	-	-
16	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>248,72</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	1244	991	<u>138</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
17	& С111-1756-8 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>744,94</u> -	-	3725	-	-	-	-
18	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих, розмір 350х100 мм	ґрати	1	<u>248,11</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	248	198	<u>28</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
19	& С111-1756-16 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	<u>419,56</u> -	-	420	-	-	-	-
20	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	8	<u>250,92</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	2007	1585	<u>220</u> 65	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>14,56</u> 0,56
21	& С111-1756-8 варіант 2	Решітка двохранна регульована РДР 500х200	шт	8	<u>815,32</u> -	-	6523	-	-	-	-
22	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	<u>231,16</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	3236	2774	<u>386</u> 114	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>25,48</u> 0,98
23	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	14	<u>287,09</u> -	-	4019	-	-	-	-
24	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,259	<u>148605,77</u> 27811,01	<u>527,50</u> 164,69	38489	7203	<u>137</u> 43	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>67,81</u> 0,36
25	& С1630-460-5 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	1	<u>869,99</u> -	-	870	-	-	-	-
26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,152	<u>102827,29</u> 25463,33	<u>560,01</u> 214,47	15630	3870	<u>85</u> 33	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>36,43</u> 0,28
27	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0566	<u>162888,45</u> 22032,10	<u>510,52</u> 195,82	9219	1247	<u>29</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,74</u> 0,09
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7353	<u>150296,77</u> 22032,10	<u>399,66</u> 116,50	110513	16200	<u>294</u> 86	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>152,5</u> 0,73
29	& С1630-463-1 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200	шт	1	<u>1034,88</u> -	-	1035	-	-	-	-
30	С1630-466 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 600х200	шт	2	<u>1589,47</u> -	-	3179	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-011

31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,377	<u>142326,10</u> 16578,25	<u>343,55</u> 106,69	53657	6250	<u>130</u> 40	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>58,83</u> 0,34
32	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,2	<u>5214,80</u> 735,37	<u>-</u> -	11473	1618	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>14,67</u> -
33	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>366,08</u> 256,89	<u>44,05</u> 14,39	366	257	<u>44</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
34 & С130-604-6		Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х300	шт	1	<u>975,59</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					379226	46696	<u>1817</u> 563		<u>436,21</u> 4,79
		Разом устаткування, грн.					80609				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3166				
		Всього устаткування, грн.					83775				
		Разом будівельні роботи, грн.					298617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					47259 24334 45,9 8315 322951 406726				
		Розділ 2. Системи П-1,П-2									
35	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1958,42</u> 1509,86	<u>128,99</u> 47,18	3917	3020	<u>258</u> 94	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>28,08</u> 0,78
36	& 2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>24933,00</u> -	- -	49866	-	- -	- -	- -
37	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	1	<u>4941,61</u> 982,95	<u>8,25</u> 3,11	4942	983	<u>8</u> 3	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>8,16</u> 0,03
38	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	<u>1062,43</u> 1038,93	<u>8,25</u> 3,11	765	748	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,04</u> 0,02
39	& С130-231-9 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	<u>1044,61</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -
40	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1453,04</u> 924,56	<u>78,87</u> 22,91	2906	1849	<u>158</u> 46	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
41	& 1503-8874-4 варіант 1	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	2	<u>6195,00</u> -	- -	12390	-	- -	- -	- -
42	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>384,40</u> 234,44	<u>12,37</u> 4,66	769	469	<u>25</u> 9	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
43	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	- -	7244	-	- -	- -	- -
44	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	<u>1149,10</u> 803,83	<u>57,73</u> 21,76	689	482	<u>35</u> 13	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>4,22</u> 0,11
45	& 1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	2	<u>4984,05</u> -	- -	9968	-	- -	- -	- -
46	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	<u>366,08</u> 256,89	<u>44,05</u> 14,39	2929	2055	<u>352</u> 115	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>18,88</u> 0,98
47	& С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	<u>2504,51</u> -	- -	20036	-	- -	- -	- -
48	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6	100м2	0,1507	<u>166881,07</u> 22032,10	<u>510,52</u> 195,82	25149	3320	<u>77</u> 30	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>31,26</u> 0,25

5_КД_ЛК1_02-01-011

49	КБ20-3-11	мм, діаметром до 450 мм Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,364	<u>141391,95</u> 16578,25	<u>343,55</u> 106,69	51467	6034	<u>125</u> 39	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>56,81</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					195126	18960	<u>1044</u> 351		<u>174,81</u> 2,93
		Разом устаткування, грн.					69500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2729				
		Всього устаткування, грн.					72229				
		Разом будівельні роботи, грн.					125626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105622				
		всього заробітна плата, грн.					19311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135410				

		Всього по розділу 2					207639				
		Розділ 3. Система В-1									
50	КБ20-31-1 Заст.	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1667,16</u> 1151,27	<u>41,24</u> 15,55	1667	1151	<u>41</u> 16	<u>10,2000</u> 0,1330	<u>10,2</u> 0,13
51	& 2308- 1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	<u>42757,00</u> -	<u>-</u> -	42757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1400,56</u> 924,56	<u>29,85</u> 7,94	1401	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
53	& 1503- 8874-4 варіант 2	Частотний регулятор	шт	1	<u>9300,00</u> -	<u>-</u> -	9300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	<u>1062,43</u> 1038,93	<u>8,25</u> 3,11	606	592	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,57</u> 0,02
55	& С130-231- 6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	<u>1213,45</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>506,76</u> 272,13	<u>12,37</u> 4,66	507	272	<u>12</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
57	& 1808- 6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	1	<u>3025,00</u> -	<u>-</u> -	3025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>633,94</u> 332,30	<u>20,62</u> 7,77	634	332	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
59	С130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	<u>6839,08</u> -	<u>-</u> -	6839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>248,72</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	1244	991	<u>138</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
61	& С111- 1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>744,94</u> -	<u>-</u> -	3725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	<u>252,57</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	1010	792	<u>110</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
63	& С111- 1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	<u>1128,46</u> -	<u>-</u> -	4514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

5_КД ЛК1_02-01-011

64	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	9	<u>231,16</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	2080	1783	<u>248</u> 74	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>16,38</u> 0,63
65	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	9	<u>287,09</u> -	<u>-</u> -	2584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,6652	<u>147201,00</u> 22032,10	<u>399,66</u> 116,50	97918	14656	<u>266</u> 77	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>137,96</u> 0,66
67	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	2	<u>1034,88</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	шт	3	<u>1299,79</u> -	<u>-</u> -	3899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,582	<u>141541,61</u> 16578,25	<u>343,55</u> 106,69	82377	9649	<u>200</u> 62	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>90,83</u> 0,53
70	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,18	<u>102726,98</u> 25463,33	<u>560,01</u> 214,47	18491	4583	<u>101</u> 39	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>43,15</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	366,08	44,05	366	257	44	2,3600	2,36
					256,89	14,39			14	0,1231	0,12
72	& С130-604-6	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х250	шт	1	948,05	-	948	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							290389	35983	1216 379		336,42 3,23
Разом устаткування, грн.							55082				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2163				
Всього устаткування, грн.							57245				
Разом будівельні роботи, грн.							235307				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							198108				
всього заробітна плата, грн.							36362				
Загальновиробничі витрати, грн.							18769				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6421				
Всього будівельні роботи, грн.							254076				

Всього по розділу 3							311321				
Розділ 4. Система В2											
73	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	757,55	28,87	758	726	29	6,2100	6,21
					725,82	10,88			11	0,0931	0,09
74	& 2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	8918,00	-	8918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1400,56	29,85	1401	925	30	8,0000	8
					924,56	7,94			8	0,0694	0,07
76	& 1503-8874-5	Регулятор обертів Вентс	шт	1	1026,00	-	1026	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	1062,43	8,25	255	249	2	9,7800	2,35
					1038,93	3,11			1	0,0266	0,01
78	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	334,86	-	670	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	442,08	8,25	442	188	8	1,7500	1,75
					188,20	3,11			3	0,0266	0,03
80	& С1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	563,71	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого	шт	1	675,88	12,37	676	199	12	1,8500	1,85
					198,95	4,66			5	0,0399	0,04

5_КД_ЛК1_02-01-011

		<i>перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм</i>									
82	С130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3592,70</u>	-	3593	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	грати	11	<u>231,16</u>	<u>27,55</u>	2543	2179	<u>303</u>	<u>1,8200</u>	<u>20,02</u>
					<u>198,11</u>	<u>8,17</u>			<u>90</u>	<u>0,0699</u>	<u>0,77</u>
84	& С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,44</u>	-	3492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,329	<u>117158,19</u>	<u>527,50</u>	38545	9150	<u>174</u>	<u>261,8000</u>	<u>86,13</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>54</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,46</u>
86	& С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,72</u>	-	1680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1256	<u>144389,20</u>	<u>527,50</u>	18135	3493	<u>66</u>	<u>261,8000</u>	<u>32,88</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>21</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>366,08</u> 256,89	<u>44,05</u> 14,39	366	257	<u>44</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
89	& C130-604-6 варіант 2	Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250	шт	1	<u>286,07</u> -	-	286	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							83350	17366	<u>668</u> 207		<u>161,55</u> 1,77
Разом устаткування, грн.							9944				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							392				
Всього устаткування, грн.							10336				
Разом будівельні роботи, грн.							73406				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55372				
всього заробітна плата, грн.							17573				
Загальновиробничі витрати, грн.							9010				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3068				
Всього будівельні роботи, грн.							82416				

Всього по розділу 4							92750				
Розділ 5. Система ВЗ											
90	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>757,55</u> 725,82	<u>28,87</u> 10,88	758	726	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
91	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	-	5709	-	-	-	-
92	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1400,56</u> 924,56	<u>29,85</u> 7,94	1401	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
93	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	-	1026	-	-	-	-
94	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1062,43</u> 1038,93	<u>8,25</u> 3,11	100	98	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
95	& C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,12</u> -	-	288	-	-	-	-
96	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,63</u> 188,20	<u>8,25</u> 3,11	251	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
97	& C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,86</u> -	-	280	-	-	-	-
98	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір	ґрати	2	<u>248,17</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	496	396	<u>55</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>3,64</u> 0,14

5_КД_ЛК1_02-01-011

99	& C111-1756-15 варіант 1	100x200 мм Решітка однорядна регульована 200x100	шт	2	<u>210,46</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	2	<u>231,16</u> <u>198,11</u>	<u>27,55</u> <u>8,17</u>	462	396	<u>55</u> <u>16</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0699</u>	<u>3,64</u> <u>0,14</u>
101	& C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	2	<u>287,09</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	<u>153405,50</u> <u>27811,01</u>	<u>527,50</u> <u>164,69</u>	4341	787	<u>15</u> <u>5</u>	<u>261,8000</u> <u>1,4090</u>	<u>7,41</u> <u>0,04</u>
103	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,045	<u>153611,82</u> <u>27811,01</u>	<u>527,50</u> <u>164,69</u>	6913	1251	<u>24</u> <u>7</u>	<u>261,8000</u> <u>1,4090</u>	<u>11,78</u> <u>0,06</u>
104	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	<u>366,08</u> <u>256,89</u>	<u>44,05</u> <u>14,39</u>	366	257	<u>44</u> <u>14</u>	<u>2,3600</u> <u>0,1231</u>	<u>2,36</u> <u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	1	<u>216,71</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23603	5024	<u>261</u> 80		<u>45,71</u> 0,69
		Разом устаткування, грн.					6735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7000				
		Разом будівельні роботи, грн.					16868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11583				
		всього заробітна плата, грн.					5104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					845				
		Всього будівельні роботи, грн.					19405				

		Всього по розділу 5					26404				
Розділ 6. Система В4											
106	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>757,55</u> 725,82	<u>28,87</u> 10,88	758	726	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
107	& 2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>5886,00</u> -	- -	5886	-	- -	- -	- -
108	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1400,56</u> 924,56	<u>29,85</u> 7,94	1401	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
109	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
110	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,12	<u>1062,43</u> 1038,93	<u>8,25</u> 3,11	127	125	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
111	& C130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,90</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
112	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,63</u> 188,20	<u>8,25</u> 3,11	251	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
113	& C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,24</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
114	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	4	<u>248,17</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	993	792	<u>110</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
115	& C111-	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	4	<u>210,46</u>	-	842	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-011

	1756-15				-	-			-	-	-
	варіант 1										
116	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	грати	4	<u>231,16</u>	<u>27,55</u>	925	792	<u>110</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
	Заст.				<u>198,11</u>	<u>8,17</u>			<u>33</u>	<u>0,0699</u>	<u>0,28</u>
117	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	4	<u>287,09</u>	<u>-</u>	1148	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,083	<u>150504,27</u>	<u>527,50</u>	12492	2308	<u>44</u>	<u>261,8000</u>	<u>21,73</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>14</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,12</u>
119	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1296	<u>149034,77</u>	<u>527,50</u>	19315	3604	<u>68</u>	<u>261,8000</u>	<u>33,93</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>21</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,18</u>
120	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	<u>366,08</u>	<u>44,05</u>	366	257	<u>44</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					<u>256,89</u>	<u>14,39</u>			<u>14</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C130-604-6 варіант 4	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120	шт	1	<u>286,07</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					46491	9717	<u>444</u> 137		<u>89,71</u> 1,17
		Разом устаткування, грн.					6912				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					273				
		Всього устаткування, грн.					7185				
		Разом будівельні роботи, грн.					39579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29418				
		всього заробітна плата, грн.					9854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5002				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1690				
		Всього будівельні роботи, грн.					44581				

		Всього по розділу 6					51764				
Розділ 7. Система В5											
122	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>757,55</u> 725,82	<u>28,87</u> 10,88	758	726	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
123	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	- -	5709	-	- -	- -	- -
124	KM11-168-1	Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1400,56</u> 924,56	<u>29,85</u> 7,94	1401	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
125	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
126	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1062,43</u> 1038,93	<u>8,25</u> 3,11	100	98	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
127	& C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,12</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
128	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,63</u> 188,20	<u>8,25</u> 3,11	251	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
129	& C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,86</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
130	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	<u>248,17</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	248	198	<u>28</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
131	& C111-	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1	<u>210,46</u>	-	210	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-011

	1756-15				-	-			-	-	-
	варіант 1										
132	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	грати	1	<u>231,16</u>	<u>27,55</u>	231	198	<u>28</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
	Заст.				198,11	8,17			8	0,0699	0,07
133	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	1	<u>287,09</u>	-	287	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,035	<u>152417,75</u>	<u>527,50</u>	5335	973	<u>18</u>	<u>261,8000</u>	<u>9,16</u>
					27811,01	164,69			6	1,4090	0,05
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1194	<u>150781,93</u>	<u>527,50</u>	18003	3321	<u>63</u>	<u>261,8000</u>	<u>31,26</u>
					27811,01	164,69			20	1,4090	0,17
136	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	<u>366,08</u>	<u>44,05</u>	366	257	<u>44</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					256,89	14,39			14	0,1231	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	1	<u>216,71</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34710	6884	<u>249</u> 78		<u>63,3</u> 0,67
		Разом устаткування, грн.					6735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7000				
		Разом будівельні роботи, грн.					27975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20842				
		всього заробітна плата, грн.					6962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3506				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1179				
		Всього будівельні роботи, грн.					31481				

		Всього по розділу 7					38480				
		Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8									
138	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>757,55</u> 725,82	<u>28,87</u> 10,88	2273	2177	<u>87</u> 33	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>18,63</u> 0,28
139	& 2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>7956,00</u> -	- -	23868	-	- -	- -	- -
140	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	<u>1453,04</u> 924,56	<u>78,87</u> 22,91	4359	2774	<u>237</u> 69	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>24</u> 0,52
141	& 1503-8874-4 варіант 1	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	3	<u>6195,00</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
142	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	<u>1062,43</u> 1038,93	<u>8,25</u> 3,11	751	734	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>6,91</u> 0,02
143	& С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>736,09</u> -	- -	4417	-	- -	- -	- -
144	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>260,31</u> 198,11	<u>27,55</u> 8,17	781	594	<u>83</u> 25	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>5,46</u> 0,21
145	& С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,97</u> -	- -	10962	-	- -	- -	- -
146	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,3312	<u>176767,62</u> 22032,10	<u>376,82</u> 115,19	58545	7297	<u>125</u> 38	<u>207,4000</u> 0,9855	<u>68,69</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 8					124541	13576	<u>538</u>		<u>123,69</u>

		Разом устаткування, грн.	42453		167		1,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	1667				
		Всього устаткування, грн.	44120				
		Разом будівельні роботи, грн.	82088				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	67974				
		всього заробітна плата, грн.	13743				
		Загальновиробничі витрати, грн.	6812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2264				
		Всього будівельні роботи, грн.	88900				

		Всього по розділу 8	133020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Димохід від дизельгенератора									
147	КБ20-5-4	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0675	<u>32190,76</u> 30519,88	<u>527,50</u> 164,69	2173	2060	<u>36</u> 11	<u>287,3000</u> 1,4090	<u>19,39</u> 0,1
148	& С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,77</u> -	-	11284	-	-	-	-
149	& С113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1598,34</u> -	-	1598	-	-	-	-
150	& С113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1346,46</u> -	-	1346	-	-	-	-
151	& С113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,86</u> -	-	863	-	-	-	-
152	& С113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,82</u> -	-	1213	-	-	-	-
153	КБ20-20-1 Заст.	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1	<u>535,88</u> 68,05	<u>11,10</u> 3,27	536	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					19013	2128	<u>47</u> 14		<u>20</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19013 16838 2142 1113 2,12 383 20126				

		Всього по розділу 9					20126				
		Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи									
154	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	<u>627,52</u> 627,52	-	1883	1883	-	<u>4,0000</u>	<u>12</u>
155	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	<u>1882,56</u> 1882,56	-	3765	3765	-	<u>12,0000</u>	<u>24</u>
156	КПЗ-2-1	Вентилятор каналний	пристр.	6	<u>847,15</u> 847,15	-	5083	5083	-	<u>5,4000</u>	<u>32,4</u>
157	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6	<u>282,38</u> 282,38	-	1694	1694	-	<u>1,8000</u>	<u>10,8</u>
158	КПЗ-4-2	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	<u>2039,44</u>	-	2039	2039	-	<u>13,0000</u>	<u>13</u>

5_КД_ЛК1_02-01-011

159	КПЗ-13-1	Фільтр повітряний	пристр.	4	2039,44 784,40	-	3138	3138	-	-	-
					784,40	-			-	-	-
160	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	3137,60 3137,60	-	18826	18826	-	20,0000	120
161	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	4392,64 4392,64	-	4393	4393	-	28,0000	28
162	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	5490,80 5490,80	-	5491	5491	-	35,0000	35
		Разом прямі витрати по розділу 10					46312	46312	-		295,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46312		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					46312 17855 25,69 4652 64167 64167				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1242761 277970 10920 288890 964791 755861 204622 98722 177,38 32120 1063513 1352397	202646	<u>6284</u> 1976		<u>1746,6</u> 16,74
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1940,72 236742				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свирідюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на влаштування електричних мереж

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1915,760 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,47468 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

178,209 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,4	<u>5968,45</u> 4437,88	<u>333,62</u> 21,67	56103	41716	<u>3136</u> 204	<u>42,3300</u> 0,1866	<u>397,9</u> 1,75
2	& C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	909	<u>19,50</u> -	-	17726	-	-	-	-
3	варіант 1										
3	& C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,21</u> -	-	857	-	-	-	-
4	варіант 2										
4	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,65	<u>5980,86</u> 5011,35	<u>424,35</u> 28,14	3888	3257	<u>276</u> 18	<u>47,8000</u> 0,2426	<u>31,07</u> 0,16
5	C1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	10м	6,565	<u>51,59</u>	-	339	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-013

6	варіант 1 КБ21-4-2	пластику ,діам.40 мм Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	6,6	<u>1661,84</u> 901,62	- -	10968	5951	- -	- 8,6000	- 56,76
7	15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,618	<u>36906,34</u>	- -	22808	-	- -	- -	- -
8	15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий	1000м	0,0618	<u>151768,54</u>	- -	9379	-	- -	- -	- -
9	КБ21-4-3	ВВГнг-FRLS Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,8	<u>2125,41</u> 1279,05	<u>42,76</u> 28,69	5951	3581	<u>120</u> 80	<u>12,2000</u> 0,2421	<u>34,16</u> 0,68
10	15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,2448	<u>38063,92</u>	- -	9318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43859,51</u>	-	1566	-	-	-	-
12	15093-33243 варіант 2	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61526,92</u>	-	314	-	-	-	-
13	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,8	<u>2806,04</u> 1768,65	<u>136,85</u> 89,05	2245	1415	<u>109</u> 71	<u>16,8700</u> 0,7530	<u>13,5</u> 0,6
14	15093-33243 варіант 3	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187231,6</u> 9	-	18165	-	-	-	-
15	15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216516,95</u>	-	7730	-	-	-	-
16	15093-33243 варіант 5	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653997,21</u>	-	20012	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					187369	55920	<u>3641</u> 373		<u>533,39</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187369 127808 56293 27996 52,06 9428 215365				

		Всього по розділу 1					215365				
		Розділ 2. Заземлення									
17	KM8-472-2	Заземлення Заземлювач горизонтальний	100 м	0,3	<u>2733,84</u> 2557,63	<u>176,21</u> 10,11	820	767	<u>53</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,72</u> 0,03
18	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>1421,59</u> 1278,82	<u>142,77</u> 8,19	1137	1023	<u>114</u> 7	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>8,96</u> 0,06
19	C1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,57</u>	-	1502	-	-	-	-
20	C1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,61</u>	-	618	-	-	-	-
21	KM10-386-15	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>374,02</u>	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
22	1602-30066	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>2988,00</u>	-	2988	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-013

23	варіант 1 KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	- <u>165,65</u> 165,65	- -	331	331	- -	- -	- -
24	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1212,50</u> -	- -	2425	-	- -	- -	- -
25	KB16-10-1	Футляр для труб Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>11875,79</u> <u>10758,55</u>	<u>1117,24</u> <u>64,09</u>	1188	1076	<u>112</u> <u>6</u>	<u>90,6900</u> <u>0,5478</u>	<u>9,07</u> <u>0,05</u>
26	C1630-1466 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,48</u> -	- -	1415	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							12798	3571	<u>279</u> <u>16</u>		<u>31,15</u> <u>0,14</u>
Разом устаткування, грн.							5413				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							213				
Всього устаткування, грн.							5626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7385 3535 3587 1675 2,98 542 9060				

		Всього по розділу 2					14685				
		Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби									
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,19	<u>2886,34</u> 2880,20	-	548	547	-	<u>27,8200</u>	<u>5,29</u>
28	С113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	19	<u>117,48</u> -	-	2232	-	-	-	-
29	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>2987,54</u> 2620,34	-	1046	917	-	<u>25,3100</u>	<u>8,86</u>
30	& 1507- 3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	<u>184,57</u> -	-	4614	-	-	-	-
31	С113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	10	<u>202,14</u> -	-	2021	-	-	-	-
32	290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	54	<u>16,08</u> -	-	868	-	-	-	-
33	290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	46	<u>16,65</u> -	-	766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12095	1464	-		<u>14,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12095 10631 1464 734 1,37 249 12829				

		Всього по розділу 3					12829				

5_КД_ЛК1_02-01-013

Розділ 4. Освітлювальне обладнання											
34	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,72	<u>19225,54</u>	<u>120,74</u>	13842	13599	<u>87</u>	<u>156,8000</u>	<u>112,9</u>
					18888,13	6,93			5	0,0592	0,04
35	& С1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u>	-	3478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u>	-	10433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u>	-	7026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, E27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,60</u>	-	3271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,90</u> -	- -	29429	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> -	- -	22308	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	13	<u>1851,90</u> -	- -	24075	-	- -	- -	- -
42	& C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	6	<u>6461,77</u> -	- -	38771	-	- -	- -	- -
43	& C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,03</u> -	- -	69820	-	- -	- -	- -
44	& C1-1-7-29-59-17 варіант 3	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)	шт	5	<u>9010,53</u> -	- -	45053	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					267506	13599	<u>87</u> 5		<u>112,9</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					267506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253820				
		всього заробітна плата, грн.					13604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984				
		Всього будівельні роботи, грн.					273785				

		Всього по розділу 4					273785				
45	КМ6-407-2	Розділ 5. Резервне джерело живлення: Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,662	<u>86221,71</u> 32885,58	<u>17151,76</u> 8052,73	143300	54656	<u>28506</u> 13384	<u>273,0000</u> 54,6713	<u>453,73</u> 90,86
46	& 1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105487,4</u> 8 -	- -	1105487	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1248787	54656	<u>28506</u> 13384		<u>453,73</u> 90,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1248787				
		в тому числі:									

5_КД_ЛК1_02-01-013

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1165625					
		всього заробітна плата, грн.					68040					
		Загальновиробничі витрати, грн.					27869					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,02					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7793					
		Всього будівельні роботи, грн.					1276656					

		Всього по розділу 5					1276656					
47	КБ21-23-1	Розділ 6. Електрощитове обладнання										
		ГРЩ										
		Щит індивідуального виготовлення в складі:										
		Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2562,36</u>	<u>812,21</u>	2562	1244	<u>812</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>	
					1244,35	233,03			233	1,7521	1,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн- 24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
49	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>47850,21</u> 32240,19	<u>1224,42</u> 1079,83	1436	967	<u>37</u> 32	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
50	1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4490,00</u> -	- -	4490	-	- -	- -	- -
51	& 1504- 1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>1511,50</u> -	- -	1512	-	- -	- -	- -
52	& 1504- 1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	1	<u>1151,14</u> -	- -	1151	-	- -	- -	- -
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>35411,59</u> 23115,23	<u>1224,42</u> 1079,83	1416	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
54	& 1504- 1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
55	& 1504- 1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
56	& 1507- 3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>1715,60</u> -	- -	3431	-	- -	- -	- -
57	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 ЩР1 Щит індивідуального виготовлення в складі:	шт	2	<u>100,22</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
58	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2562,36</u> 1244,35	<u>812,21</u> 233,03	2562	1244	<u>812</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
59	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн- 24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>47850,21</u> 32240,19	<u>1224,42</u> 1079,83	957	645	<u>24</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
61	& 1504- 1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	2	<u>1151,14</u> -	- -	2302	-	- -	- -	- -

5_КД_ЛК1_02-01-013

62	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>35411,59</u> 23115,23	<u>1224,42</u> 1079,83	1416	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
63	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
64	1504-2004 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	3	<u>950,83</u> -	- -	2852	-	- -	- -	- -
65	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 АВР	шт	2	<u>100,22</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
66	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2562,36</u> 1244,35	<u>812,21</u> 233,03	2562	1244	<u>812</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
67	& 1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37196,67</u> -	- -	37197	-	- -	- -	- -
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>47850,21</u> 32240,19	<u>1224,42</u> 1079,83	479	322	<u>12</u> 11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7157,30</u>	-	7157	-	-	-	-
		ЩО			-	-			-	-	-
70	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>792,22</u>	<u>27,91</u>	792	441	<u>28</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
		Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2			<u>441,32</u>	<u>16,60</u>			<u>17</u>	<u>0,1392</u>	<u>0,14</u>
71	1504-2004 варіант 1	ЩРН-24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u>	-	2570	-	-	-	-
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>35411,59</u>	<u>1224,42</u>	3895	2543	<u>135</u>	<u>207,2000</u>	<u>22,79</u>
		Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N			<u>23115,23</u>	<u>1079,83</u>			<u>119</u>	<u>9,7940</u>	<u>1,08</u>
73	& 1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	1	<u>959,12</u>	-	959	-	-	-	-
74	& 1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	3	<u>1215,65</u>	-	3647	-	-	-	-
75	& 1504-1006-1-4Т варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	2	<u>1098,72</u>	-	2197	-	-	-	-
76	1504-2004 варіант 3	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	5	<u>950,83</u>	-	4754	-	-	-	-
77	& С1-1-10 варіант 2	КМ1	шт	2	<u>100,22</u>	-	200	-	-	-	-
78	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1323,78</u>	<u>9,07</u>	1324	578	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
		Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09			<u>578,21</u>	<u>1,77</u>			<u>2</u>	<u>0,0154</u>	<u>0,02</u>
79	1504-2004 варіант 5	КМ 2	шт	1	<u>2979,00</u>	-	2979	-	-	-	-
80	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1323,78</u>	<u>9,07</u>	1324	578	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
		Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65			<u>578,21</u>	<u>1,77</u>			<u>2</u>	<u>0,0154</u>	<u>0,02</u>
81	1504-2004 варіант 4	КМ3	шт	1	<u>3831,97</u>	-	3832	-	-	-	-
82	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні	шт	1	<u>1323,78</u>	<u>9,07</u>	1324	578	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					<u>578,21</u>	<u>1,77</u>			<u>2</u>	<u>0,0154</u>	<u>0,02</u>

5_КД_ЛК1_02-01-013

83	1504-2004 варіант 7	або колоні, струм до 160 А Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1, 7А ПМК-09	шт	1	<u>2600,00</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					114090	12234	<u>2797</u> 992		<u>105,81</u> 7,9
		Разом устаткування, грн.					54244				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2133				
		Всього устаткування, грн.					56377				
		Разом будівельні роботи, грн.					59846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44815				
		всього заробітна плата, грн.					13226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6220				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1999				
		Всього будівельні роботи, грн.					66066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					122440				
		Разом прямі витрати по кошторису					1842645	141444	<u>35310</u>		<u>1251,13</u>
									<u>14770</u>		<u>102,13</u>
		Разом устаткування, грн.					59657				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2346				
		Всього устаткування, грн.					62003				
		Разом будівельні роботи, грн.					1782988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1606234				
		всього заробітна плата, грн.					156214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70773				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21995				
		Всього будівельні роботи, грн.					1853761				

		Всього по кошторису					1915760				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1474,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178209				

Склав _____ Коношевський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на влаштування системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 232,956 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
					6703,20	-			-	-	-
2	1704-10001	Прилад прийомо-контрольний охоронно -	шт	1	7935,00	-	7935	-	-	-	-
	варіант 1	пожежний ППКП «Тірас-8п»			-	-			-	-	-
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	374,02	-	374	374	-	3,2000	3,2
					374,02	-			-	-	-
4	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84	-	1558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	165,65	-	3313	3313	-	1,6000	32
					165,65	-			-	-	-
6	& 2203-3072-52	Сповіслювач пожежний димовий СПД -3	шт	20	345,00	-	6900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ8-531-1	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	3	624,20	8,25	1873	771	25	2,2000	6,6
					257,14	1,72			5	0,0150	0,05
8	& 1602-	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	3	291,00	-	873	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-014

10947-1-2Г варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						29529	11161	<u>25</u> 5		<u>102,6</u> 0,05
Разом устаткування, грн.						17266				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						678				
Всього устаткування, грн.						17944				
Разом будівельні роботи, грн.						12263				
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1077				
всього заробітна плата, грн.						11166				
Загальновиробничі витрати, грн.						4804				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1501				
Всього будівельні роботи, грн.						17067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					35011				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей.									
9	KM10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	6	<u>385,37</u> 374,02	-	2312	2244	-	<u>3,2000</u>	<u>19,2</u>
10	1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1182,85</u> -	-	1183	-	-	-	-
11	1701-2020 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>1125,00</u> -	-	3375	-	-	-	-
12	1701-2020 варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>912,00</u> -	-	1824	-	-	-	-
13	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1414,09</u> 935,04	-	1414	935	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
14	& 1504- 1271-1-1K варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>3794,00</u> -	-	3794	-	-	-	-
15	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>374,02</u> 374,02	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
16	& 1504- 1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12B 7A/г	шт	1	<u>1557,84</u> -	-	1558	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15834	3553	-		<u>30,4</u>
		Разом устаткування, грн.					11734				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					460				
		Всього устаткування, грн.					12194				
		Разом будівельні роботи, грн.					4100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					547				
		всього заробітна плата, грн.					3553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1509				
		трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					5609				

		Всього по розділу 2					17804				
		Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогашіння									

5_КД_ЛК1_02-01-014

17	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6703,20</u>	-	6703	6703	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6703,20	-			-	-	-
18	1704-10001	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>6367,00</u>	-	6367	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1414,09</u>	-	1414	935	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					935,04	-			-	-	-
20	& 1504-1271-1-1K	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>3794,00</u>	-	3794	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>374,02</u>	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					374,02	-			-	-	-
22	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	<u>1557,84</u>	-	1558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	165,65 165,65	- -	828	828	- -	1,6000 -	8 -
24	& 2203-3072-52	Сповіслювач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	2	276,40 -	- -	553	-	- -	- -	- -
25	1602-30066	Сповіслювач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	2	262,00 -	- -	524	-	- -	- -	- -
26	1701-2020	Сповіслювач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	183,00 -	- -	183	-	- -	- -	- -
27	КМ10-668-6	Монтаж модуля	шт	1	187,99 57,98	58,71 0,99	188	58	59 1	0,5600 0,0085	0,56 0,01
28	1701-2020	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	6561,00 -	- -	6561	-	- -	- -	- -
29	КМ8-531-1	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2	580,54 257,14	4,89 0,28	1161	514	10 1	2,2000 0,0024	4,4 -
30	1602-30066	Пристрій аварійної зупинки ПА3	шт	1	724,00 -	- -	724	-	- -	- -	- -
31	1704-10001	Пристрій ручного запуску ПР3	шт	1	625,00 -	- -	625	-	- -	- -	- -
32	КМ10-386-15	Монтаж оповіслювача світлозвукового	шт	2	385,37 374,02	- -	771	748	- -	3,2000 -	6,4 -
33	1701-2020	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	912,00 -	- -	912	-	- -	- -	- -
34	1701-2020	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	948,00 -	- -	948	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34188	10160	69 2		91,36 0,01
		Разом устаткування, грн.					22749				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					894				
		Всього устаткування, грн.					23643				
		Разом будівельні роботи, грн.					11439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1210				
		всього заробітна плата, грн.					10162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					15842				

		Всього по розділу 3					39485				

5_КД_ЛК1_02-01-014

Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень										
35	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6703,20</u>	-	6703	6703	-	<u>60,8000</u>
36	1704-10001	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>6703,20</u>	-	4146	-	-	-
	варіант 4				<u>4146,00</u>	-			-	-
37	КМ10-372-2	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	<u>3084,56</u>	<u>33,59</u>	3085	2618	<u>34</u>	<u>22,4000</u>
					<u>2618,11</u>	<u>14,39</u>			<u>14</u>	<u>0,1260</u>
38	1701-2020	Антенa зовнішня Антенa А6 SMA 15	шт	1	<u>2440,00</u>	-	2440	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							16374	9321	<u>34</u>	<u>83,2</u>
									<u>14</u>	<u>0,13</u>
Разом устаткування, грн.							6586			
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							258			
Всього устаткування, грн.							6844			
Разом будівельні роботи, грн.							9788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					433 9335 4016 6,53 1184 13804 20649				
39	КМ10-667-2	Розділ 5. Керування виконавчими механізмами Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
40	1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12»	шт	1	6703,20 924,00	-	924	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	7627	6703	-	-	60,8
		Разом устаткування, грн.					924		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37				-
		Всього устаткування, грн.					961				
		Разом будівельні роботи, грн.					6703				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					870				
		Всього будівельні роботи, грн.					9618				
		----- Всього по розділу 5					10578				
41	КМ10-671-2	Розділ 6. Кабельні вироби Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,3	6025,92	-	7834	6421	-	44,8000	58,24
42	& C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	4939,20 22,68	-	2948	-	-	-	-
43	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	4186,27 2192,26	378,72 128,70	20931	10961	1894 644	19,2000 0,9625	96 4,81
44	& C172-	Кабель ПСВВ-4x0,22	м	360	14,05	-	5058	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-014

1280-1 варіант 1				-	-			-	-	-
45 & С172-1280-1 варіант 3	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1.5	м	50	<u>54,05</u>	-	2703	-	-	-	-
46 & С172-1280-1 варіант 4	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23,15</u>	-	1158	-	-	-	-
47 & С172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2x1,0	м	40	<u>18,80</u>	-	752	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6						41384	17382	<u>1894</u>		<u>154,24</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						41384		<u>644</u>		<u>4,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					22108 18026 8429 14,91 2699 49813				
		Всього по розділу 6					49813				
48	КБ21-12-2	Розділ 7. Інші матеріали <i>Прокладання коробів пластикових</i>	100м	2,1	<u>4491,27</u>	-	9432	7684	-	<u>32,8000</u>	<u>68,88</u>
					<u>3659,17</u>	-			-	-	-
49	& С172-1280-1	Короб пластиковий 10х20	м	150	<u>17,43</u>	-	2615	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
50	& С172-1280-1	Короб пластиковий 16х25	м	60	<u>36,50</u>	-	2190	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
51	1602-30066	Опір 0,56	шт	30	<u>21,63</u>	-	649	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
52	& С1-1-7-29-17	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	<u>155,68</u>	-	1401	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					16287	7684	-		<u>68,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					16287 8603 7684 3695 6,68 1210 19982				-
		Всього по розділу 7					19982				
53	& 2203-3072-52	Розділ 8. Резервне обладнання Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	2	<u>345,00</u>	-	690	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	& 1602-	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>291,00</u>	-	291	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_02-01-014

	10947-1-2Г варіант 1				-	-			-	-	-
55	& 2203- 3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	1	<u>276,40</u>	-	276	-	-	-	-
56	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	1	<u>262,00</u>	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1519	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1579				

		Всього по розділу 8					1578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною									
57	1602-30066 варіант 5	Піростікер АСТ 45	шт	1	<u>1899,99</u> -	<u>-</u> -	1900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1900	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					1900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					75				
		Всього устаткування, грн.					1975				

		Всього по розділу 9					1975				
		Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи									
58	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	<u>4392,64</u> 4392,64	<u>-</u> -	13178	13178	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -
59	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41	<u>313,76</u> 313,76	<u>-</u> -	12864	12864	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					26042	26042	<u>-</u> -		<u>166</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					26042				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10039				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2616				
		Всього будівельні роботи, грн.					36081				

		Всього по розділу 10					36081				
		Разом прямі витрати по кошторису					190684	92006	<u>2022</u> 665		<u>757,48</u> 5
		Разом устаткування, грн.					62678				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2462				
		Всього устаткування, грн.					65140				
		Разом будівельні роботи, грн.					128006				

5_КД_ЛК1_02-01-014

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	33978			
	всього заробітна плата, грн.	92671			
	Загальновиробничі витрати, грн.	39810			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	65,39			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11846			
	Всього будівельні роботи, грн.	167816			

	Всього по кошторису	232956			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	827,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104517				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на влаштування структурованої кабельної системи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,158 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>761,10</u>	<u>148,18</u>	761	385	<u>148</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					385,47	39,06			39	0,2946	0,29
2	& 1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	<u>5519,00</u>	-	5519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	<u>1258,00</u>	-	1258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-184-5	Комутатор мережевий	шт	1	<u>1122,05</u>	-	1122	1122	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1122,05	-			-	-	-
5	& 1517-1001-859	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	<u>2699,00</u>	-	2699	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3659,17</u>	-	1098	1098	-	<u>32,8000</u>	<u>9,84</u>
					3659,17	-			-	-	-
7	& С113-2110-1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	<u>25,68</u>	-	770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,6	<u>11568,06</u>	<u>263,36</u>	18509	13059	<u>421</u>	<u>71,4800</u>	<u>114,37</u>
					8161,59	61,21			98	0,5344	0,86

5_КД_ЛК1_02-01-015

9 & 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u>	-	2235	-	-	-	-
10 KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	<u>719,97</u>	-	2160	1988	-	<u>6,4000</u>	<u>19,2</u>
11 & 1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>662,59</u>	-	11810	-	-	-	-
12 KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>84,32</u>	-	253	248	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
13 & C113-1519-3-3П варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	<u>82,82</u>	-	424	-	-	-	-
14 & C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	<u>141,31</u>	-	744	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	2866,73 2620,34	- -	115	105	- -	25,3100	1,01
16	& С113-2106-1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е МВ-UTP1	шт	4	61,38	- -	246	-	- -	- -	- -
17	& С113-2168-2	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5Е РС-UTP-1М-GN	шт	14	40,13	- -	562	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					50285	18005	569 137		159,62 1,15
		Разом устаткування, грн.					9476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					9849				
		Разом будівельні роботи, грн.					40809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22235				
		всього заробітна плата, грн.					18142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2722				
		Всього будівельні роботи, грн.					49310				

		Всього по кошторису					59158				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					175,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20864				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на влаштування зовнішніх електричних мереж
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 163,665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,365 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	<u>44142,01</u> 1746,82	<u>42395,19</u> 13642,11	6180	245	<u>5935</u> 1910	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,59</u> 15,41
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>16693,18</u> 1614,05	<u>-</u> -	23370	2260	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>22,85</u> -
3	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	<u>4337,24</u> 2192,26	<u>338,15</u> 127,47	4771	2411	<u>372</u> 140	<u>19,2000</u> 1,0906	<u>21,12</u> 1,2
4	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>401,61</u> 388,21	<u>13,40</u> 5,55	281	272	<u>9</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>2,38</u> 0,03
5	С1-1-259-12	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	<u>19,01</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1274	<u>7665,94</u> -	<u>7665,94</u> 1959,55	977	-	<u>977</u> 250	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,93
7	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по	100м	0,3	<u>2129,23</u>	<u>107,48</u>	639	607	<u>32</u>	<u>18,8000</u>	<u>5,64</u>

5_КД_ЛК1_04-01-01

8 & C113-955-5	основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30,3	2021,75	46,04			14	0,4032	0,12
варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм			33,58	-	1017	-	-	-	-
9 КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	3898,27	275,41	1169	822	83	24,0000	7,2
10 & C1-372-3	Кабель силовий броньований АВББШв 4х35 мм	м.пог	140	2740,32	117,97			35	1,0332	0,31
варіант 1				160,14	-	22420	-	-	-	-
11 КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	14337,30	-	287	287	-	115,6700	2,31
				14337,30	-			-	-	-
12 КР20-27-8 Н1=4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	100шт	0,02	10486,17	-	210	210	-	84,6000	1,69
				10486,17	-			-	-	-
13 КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	430,61	-	861	650	-	2,9500	5,9
				325,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					63513	7764	<u>7408</u> 2353		<u>71,68</u> 19
		Разом будівельні роботи, грн.					63513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48341				
		всього заробітна плата, грн.					10117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				
		Всього будівельні роботи, грн.					68481				

		Всього по розділу 1					68481				
		Розділ 2. ПЛІ									
14	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,22	<u>5324,09</u> 4355,30	<u>890,74</u> 335,77	1171	958	<u>196</u> 74	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>8,59</u> 0,63
15	С157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	<u>122959,06</u> -	<u>-</u> -	27051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	<u>2726,93</u> -	<u>-</u> -	5454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	<u>1355,69</u> -	<u>-</u> -	10846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	<u>153,34</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	<u>184,75</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46059	958	<u>196</u> 74		<u>8,59</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					46059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44905				
		всього заробітна плата, грн.					1032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					46554				

		Всього по розділу 2					46554				
		Розділ 3. ТП-4 (існуюча)									
20	КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником	шт	2	<u>1149,35</u>	<u>24,66</u>	2299	748	<u>49</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>

5_КД_ЛК1_04-01-01

		або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А			374,02	3,91			8	0,0340	0,07
21	1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54,УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315,26</u>	-	20631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>206,33</u>	<u>3,36</u>	413	385	<u>7</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					<u>192,74</u>	<u>1,44</u>			<u>3</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,03</u>
23	1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u>	-	7254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	62413,38 44855,96	1224,42 1079,83	1248	897	24 22	367,0400 9,7940	7,34 0,2
25	& 1504-1006-1-6A варіант 1	Вимикач автоматичний 4P 125 А 25 кА	шт	2	7915,40 -	- -	15831	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					47676	2030	80 33		16,94 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47676 45566 2063 954 1,67 303 48630				

		Всього по розділу 3					48630				
		Разом прямі витрати по кошторису					157248	10752	7684 2460		97,21 19,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157248 138812 13212 6417 11,89 2153 163665				

		Всього по кошторису					163665				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15365				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Монтажні роботи
Встановлення сонячної електростанції

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1225,525 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення панелей									
1	КБ9-43-1	Монтаж металоконструкцій на даху	т	0,24	<u>10049,68</u>	<u>4206,31</u>	2412	1187	<u>1010</u>	<u>40,4800</u>	<u>9,72</u>
					4947,06	1348,27			324	9,4628	2,27
2	С1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,76</u>	-	4254	-	-	-	-
3	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг	шт	72	<u>219,37</u>	-	15795	13877	-	1,6000	115,2
4	КМ11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	5 кг	37,44	<u>192,74</u>	-	7593	7216	-	-	-
					<u>202,81</u>	-			-	1,6000	59,9
					192,74	-			-	-	-
5	1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль НАІТАІ НТМ550	шт	72	<u>5028,18</u>	-	362029	-	-	-	-
6	КМ8-126-5	Блок акумуляторів чотирьохелементний	блок	2	<u>367,41</u>	<u>26,87</u>	735	639	<u>54</u>	<u>2,8000</u>	<u>5,6</u>
					319,70	11,51			23	0,1008	0,2
7	& С1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,92</u>	-	326415	-	-	-	-
8	КМ8-101-1	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	4	<u>2164,14</u>	<u>312,82</u>	8657	5236	<u>1251</u>	<u>11,2000</u>	<u>44,8</u>
					1309,06	102,41			410	0,7614	3,05
9	1503-8881	Інвертор трифазний гібридний AFORE	шт	4	<u>50125,00</u>	-	200500	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_04-02-01

10	варіант 1 1504-17317	модель AF10K-TH Комплект кабелів для з'єднання аккумуляторів	шт	8	<u>991,00</u>	-	7928	-	-	-	-
11	варіант 1 1504-17317	Комплект кабелів	шт	2	<u>182,42</u>	-	365	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					936683	28155	<u>2315</u>		<u>235,22</u>
									757		5,52
		Разом устаткування, грн.					570822				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22417				
		Всього устаткування, грн.					593239				
		Разом будівельні роботи, грн.					365861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335391				
		всього заробітна плата, грн.					28912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12477 20,47 3709 378338 971576				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
12	КБ21-23-1	Головний щит СЕС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2562,36</u> 1244,35	<u>812,21</u> 233,03	2562	1244	<u>812</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
13	1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>11890,00</u> -	-	11890	-	-	-	-
14	КБ21-23-1	Допоміжний щит СЕС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2562,36</u> 1244,35	<u>812,21</u> 233,03	2562	1244	<u>812</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
15	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400x300x170	шт	1	<u>1354,00</u> -	-	1354	-	-	-	-
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>30578,63</u> 23115,23	<u>1224,42</u> 1079,83	1223	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
17	1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ЕТІ МАТ Р10 - DCC25 2р	шт	4	<u>790,00</u> -	-	3160	-	-	-	-
18	С1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10x38мм 2р 25А	шт	4	<u>139,07</u> -	-	556	-	-	-	-
19	С1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,12</u> -	-	2857	-	-	-	-
20	КБ21-23-1	Щит АВР Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2562,36</u> 1244,35	<u>812,21</u> 233,03	2562	1244	<u>812</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
21	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400x300x170	шт	1	<u>1354,00</u> -	-	1354	-	-	-	-
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>30578,63</u> 23115,23	<u>1224,42</u> 1079,83	1223	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
23	1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	<u>192,00</u> -	-	768	-	-	-	-
24	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	6	<u>210,91</u> 204,05	-	1265	1224	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
25	1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1255,00</u> -	-	5020	-	-	-	-
26	1503-7041 варіант 2	Реле Z7 АССА 230-220В	шт	4	<u>1086,00</u> -	-	4344	-	-	-	-
27	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що	шт	4	<u>1379,37</u>	<u>16,53</u>	5517	2313	<u>66</u>	<u>4,8000</u>	<u>19,2</u>

5_КД_ЛК1_04-02-01

28	1503-7041 варіант 3	установлюється на конструкції Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	578,21 839,00	4,00 -	3356	-	16 -	0,0303 -	0,12 -
29	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	4	479,07 374,02	10,82 3,68	1916	1496	43 15	3,2000 0,0275	12,8 0,11
30	1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	248,00 -	- -	992	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							54481	10615	2643 816		89,17 6,26
Разом устаткування, грн.							32238				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1268				
Всього устаткування, грн.							33506				
Разом будівельні роботи, грн.							22243				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8985				
всього заробітна плата, грн.							11431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5241 9,07 1645 27484 60988				
31	КБ21-3-4	Розділ 3. Монтаж кабелю <i>Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм</i>	100м	0,8	<u>2967,82</u> 1750,75	<u>53,74</u> 23,02	2374	1401	<u>43</u> 18	<u>16,2800</u> 0,2016	<u>13,02</u> 0,16
32	& С113- 1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,85</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,8	<u>848,20</u> 776,86	<u>12,75</u> 8,23	679	621	<u>10</u> 7	<u>7,4100</u> 0,0696	<u>5,93</u> 0,06
34	КМ8-147-1	<i>Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг</i>	100 м	4,6	<u>3284,81</u> 1826,88	<u>347,58</u> 113,79	15110	8404	<u>1599</u> 523	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>73,6</u> 3,89
35	15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм2	1000м	0,48	<u>49995,44</u> -	<u>-</u> -	23998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>189357,61</u> -	<u>-</u> -	11361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54710	10426	<u>1652</u> 548		<u>92,55</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					54710 42632 10974 5227 9,38 1699 59937 59937				
37	КП1-39-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Стаціонарні акумуляторні батареї. Система	система	2	<u>4392,64</u>	<u>-</u>	8785	8785	<u>-</u>	<u>28,0000</u>	<u>56</u>

5_КД_ЛК1_04-02-01

		постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора			4392,64	-				-	-	-
38	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	<u>21806,32</u>	-	87225	87225	-	<u>139,0000</u>	<u>556</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>21806,32</u>	-	96010	96010	-	-	<u>612</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					96010					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					96010					
		Загальновиробничі витрати, грн.					37014					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,24					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9646					
		Всього будівельні роботи, грн.					133024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					133024				
		Разом прямі витрати по кошторису					1141884	145206	6610		1028,94
									2121		15,89
		Разом устаткування, грн.					603060				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23685				
		Всього устаткування, грн.					626745				
		Разом будівельні роботи, грн.					538824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387008				
		всього заробітна плата, грн.					147327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59959				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16699				
		Всього будівельні роботи, грн.					598783				

		Всього по кошторису					1225525				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1136,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164026				

Склав _____ Коношевський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридюк О.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51,257 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,414 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,0245	<u>40622,44</u> 2394,92	<u>38107,22</u> 15191,04	995	59	<u>934</u> 372	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>0,55</u> 2,72
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0034	<u>53363,02</u> 2868,64	<u>50494,38</u> 16161,70	181	10	<u>171</u> 55	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,1</u> 0,42
3	КБ1-170-3	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	100м3	0,0245	<u>180580,89</u> 100373,61	<u>80207,28</u> 25247,08	4424	2459	<u>1965</u> 619	<u>1014,9000</u> 223,0400	<u>24,87</u> 5,46
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	<u>62,96</u> -	<u>62,96</u> 12,80	554	-	<u>554</u> 113	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,87
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01933	<u>8938,15</u> -	<u>8938,15</u> 2284,75	173	-	<u>173</u> 44	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,34
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	0,02	<u>15000,49</u>	<u>-</u>	300	300	<u>-</u>	<u>165,2400</u>	<u>3,3</u>

5_КД_ЛК1_06-01-01

7	КБ1-134-1	ям, група ґрунтів 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02	15000,49 <u>3584,25</u> 1900,81	- <u>1683,44</u> 584,33	72	38	- <u>34</u> 12	- <u>18,3600</u> 5,1175	- <u>0,37</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					6699	2866	<u>3831</u> 1215		<u>29,19</u> 9,91
		Разом будівельні роботи, грн.					6699				
		в тому числі:					2				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4081				
		всього заробітна плата, грн.					2226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					849				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8925				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					8925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1									
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>15538,40</u> 1614,05	-	3108	323	-	<u>16,3200</u>	<u>3,26</u>
9	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>29497,60</u> 27732,16	<u>1149,50</u> 137,31	1180	1109	<u>46</u> 5	<u>245,7000</u> 1,1861	<u>9,83</u> 0,05
10	& С113-1357-1 варіант 1	Труба РЕ-100 (PN 10) Ф63х4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")	п.м.	40	<u>88,61</u> -	-	3544	-	-	-	-
11	& С1530-1-20	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 ПЕ100 Unidelta	шт	1	<u>368,94</u> -	-	369	-	-	-	-
12	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0234	<u>2558,90</u> 2558,90	-	60	60	-	<u>23,2100</u>	<u>0,54</u>
13	& С111-1118-1	Металева пластина 500х500х12мм	шт	1	<u>2073,06</u> -	-	2073	-	-	-	-
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>4243,61</u> 2009,57	<u>648,81</u> 212,40	1697	804	<u>260</u> 85	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>7,04</u> 0,63
15	& С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	40	<u>35,23</u> -	-	1409	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13440	2296	<u>306</u> 90		<u>20,67</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					13440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10838				
		всього заробітна плата, грн.					2386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371				
		Всього будівельні роботи, грн.					14572				

		Всього по розділу 2					14572				
		Розділ 3. Колодязь КК-1									
16	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,068	<u>69078,73</u> 22226,40	<u>21059,77</u> 6632,14	4697	1511	<u>1432</u> 451	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>13,71</u> 3,07
17	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1695,09</u> -	-	1695	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_06-01-01

18	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2542,63</u> -	- -	2543	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2283,94</u> -	- -	2284	-	- -	- -	- -
20	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2205,32</u> -	- -	2205	-	- -	- -	- -
21	C113-754 варіант 1	Люк чавунний Ф700мм тип "Т"	шт	1	<u>4848,24</u> -	- -	4848	-	- -	- -	- -
22	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>230,63</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
23	KB11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,25	<u>6277,55</u> <u>577,70</u>	<u>5,92</u> <u>1,62</u>	1569	144	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> <u>0,0139</u>	<u>1,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ23-14-2	Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,025	<u>74406,59</u> 24989,44	<u>455,22</u> 152,32	1860	625	<u>11</u> 4	<u>224,0000</u> 1,1320	<u>5,6</u> 0,03
25	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14337,30</u> 14337,30	- -	287	287	- -	<u>115,6700</u> -	<u>2,31</u> -
26	КР20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>4313,46</u> 4313,46	- -	86	86	- -	<u>34,8000</u> -	<u>0,7</u> -
27	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>2932,70</u> 1351,39	<u>0,50</u> 0,13	587	270	- -	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>2,58</u> -
28	& С113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>396,06</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
29	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>325,24</u> 325,24	- -	650	650	- -	<u>2,9500</u> -	<u>5,9</u> -
30	& С111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,34</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25727	3573	<u>1444</u> 455		<u>32,2</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25727 20710 4028 2033 3,87 699 27760				

		Всього по розділу 3					27760				
		Разом прямі витрати по кошторису					45866	8735	<u>5581</u> 1760		<u>82,06</u> 13,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45866 31550 10495 5391 10,61 1919 51257				

5_КД_ЛК1_06-01-01

		Всього по кошторису	51257				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	106,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	12414				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24597 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,066	<u>40622,44</u> 2394,92	<u>38107,22</u> 15191,04	2681	158	<u>2515</u> 1003	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>1,47</u> 7,33
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>53363,02</u> 2868,64	<u>50494,38</u> 16161,70	480	26	<u>454</u> 145	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,27</u> 1,1
3	КБ1-170-3	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	100м3	0,066	<u>180580,89</u> 100373,61	<u>80207,28</u> 25247,08	11918	6625	<u>5293</u> 1666	<u>1014,9000</u> 223,0400	<u>66,98</u> 14,72
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,066	<u>24132,72</u> 24132,72	<u>-</u> -	1593	1593	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>17,28</u> -
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	<u>62,96</u> -	<u>62,96</u> 12,80	963	-	<u>963</u> 196	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,51
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	0,58	<u>15538,40</u> -	<u>-</u> -	9012	936	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>9,47</u> -

7	КБ1-27-2	трубопроводи Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0513	1614,05 <u>8938,15</u> -	- <u>8938,15</u> 2284,75	459	-	- <u>459</u> 117	- -	- 17,6730	- 0,91
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,057	15000,49 <u>15000,49</u> -	- -	855	855	- -	- -	<u>165,2400</u> -	<u>9,42</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,057	13657,85 <u>13657,85</u> -	- -	778	778	- -	- -	<u>150,4500</u> -	<u>8,58</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,058	3584,25 <u>1900,81</u> -	1683,44 584,33	208	110	98 34	18,3600 5,1175	<u>1,06</u> 0,3	
		Разом прямі витрати по розділу 1					28947	11081	9782 3161		114,53 25,87	
		Разом будівельні роботи, грн.					28947					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8084					
		всього заробітна плата, грн.					14242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7849 16,6 3008 36796 36796				
		Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1									
11	KB22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,022	<u>57790,58</u> 46680,91	<u>7273,87</u> 166,60	1271	1027	<u>160</u> 4	<u>393,5000</u> 1,4033	<u>8,66</u> 0,03
12	& C113-3-5	Труба ст. 50мм х 3,5мм	м	22,088	<u>280,56</u> -	-	6197	-	-	-	-
13	KB16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	<u>1029,23</u> 880,56	<u>42,74</u> 11,68	1029	881	<u>43</u> 12	<u>7,3100</u> 0,0999	<u>7,31</u> 0,1
14	& C130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,28</u> -	-	157	-	-	-	-
15	& C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,88</u> -	-	440	-	-	-	-
16	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>232,94</u> 182,69	<u>10,08</u> 4,32	466	365	<u>20</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,08
17	& C1630-143-13-4 варіант 1	Кран кульовий 1" 3В FADO	шт	1	<u>595,63</u> -	-	596	-	-	-	-
18	& C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5	шт	1	<u>536,89</u> -	-	537	-	-	-	-
19	& C130-1181-5 варіант 1	Кран кульовий 1/2" 3В FADO	шт	1	<u>353,71</u> -	-	354	-	-	-	-
20	C113-1813 варіант 2	Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"	шт	1	<u>67,53</u> -	-	68	-	-	-	-
21	& C1530-150-3	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32x32 під 45° UNIDELTA	шт	1	<u>165,54</u> -	-	166	-	-	-	-

5_КД_ЛК1_06-01-02

22	& C113-1519-7 варіант 1	Ніпель 1" FADO	шт	1	<u>190,15</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,107	<u>28478,15</u>	<u>944,86</u>	3047	2894	<u>101</u>	<u>239,6000</u>	<u>25,64</u>
					27043,65	109,50			12	0,9463	0,1
24	C113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	108,07	<u>57,00</u>	-	6160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1530-150-4	Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 PE100 UNIDELTA	шт	1	<u>389,94</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14337,30</u>	-	287	287	-	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
					14337,30	-			-	-	-
27	КР20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>4313,46</u>	-	86	86	-	<u>34,8000</u>	<u>0,7</u>
					4313,46	-			-	-	-
28	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>2932,70</u>	<u>0,50</u>	587	270	-	<u>12,8900</u>	<u>2,58</u>
					1351,39	0,13			-	0,0012	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>396,06</u>	-	792	-	-	-	-
30	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>325,24</u>	-	650	650	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
					325,24	-			-	-	-
31	& C111-247-2	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,34</u>	-	701	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,07	<u>4435,69</u>	<u>648,81</u>	4746	2150	<u>694</u>	<u>17,6000</u>	<u>18,83</u>
					2009,57	212,40			227	1,5792	1,69
33	& C111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	107	<u>35,23</u>	-	3770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	1,07	<u>388,21</u>	-	415	415	-	<u>3,4000</u>	<u>3,64</u>
	застосовн.				388,21	-			-	-	-
35	& C111-62-26	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	107	<u>8,72</u>	-	933	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34035	9025	<u>1018</u>		<u>78,77</u>
									264		2
		Разом будівельні роботи, грн.					34035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23992				
		всього заробітна плата, грн.					9289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1484				
		Всього будівельні роботи, грн.					38523				

		Всього по розділу 2					38523				
		Разом прямі витрати по кошторису					62982	20106	<u>10800</u>		<u>193,3</u>
									3425		<u>27,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32076				
		всього заробітна плата, грн.					23531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4492				
		Всього будівельні роботи, грн.					75319				

		Всього по кошторису	75319				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	245,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	28023				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на влаштування благоустрою території
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 299,022 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари та відмостка									
		Тип I (164 м2)									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,64	<u>3540,31</u> 348,80	<u>3191,51</u> 1019,48	5806	572	<u>5234</u> 1672	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>6,07</u> 13,46
2	KB27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,164	<u>370448,92</u> 2583,72	<u>9736,87</u> 2309,28	60754	424	<u>1597</u> 379	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>4,21</u> 2,53
3	KB27-15-2 H1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	1000м2	-0,164	<u>72021,37</u> -	<u>395,70</u> 79,68	-11812	-	<u>-65</u> -13	<u>-</u> 0,5304	<u>-</u> -0,09
4	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,164	<u>1031037,7</u> 7 120079,01	<u>13852,40</u> 5524,45	169090	19693	<u>2272</u> 906	<u>1063,8700</u> 50,8433	<u>174,47</u> 8,34
5	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,55	<u>9800,55</u> 8411,81	<u>703,91</u> 218,58	15191	13038	<u>1091</u> 339	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>125,94</u> 2,26

5_КД_ЛК1_07-01-01

6 & С188888-35-1-2С варіант 1	Бордю́р тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	<u>251,64</u>	-	39004	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					278033	33727	<u>10129</u>		<u>310,69</u>
								3283		26,5
	Разом будівельні роботи, грн.					278033				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234177				
	всього заробітна плата, грн.					37010				
	Загальновиробничі витрати, грн.					20989				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8019				
	Всього будівельні роботи, грн.					299022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					299022				
		Разом прямі витрати по кошторису					278033	33727	10129		310,69
									3283		26,5
		Разом будівельні роботи, грн.					278033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234177				
		всього заробітна плата, грн.					37010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8019				
		Всього будівельні роботи, грн.					299022				

		Всього по кошторису					299022				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					381,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45029				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання технологічного обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1493,625 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-14-1-4И	Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів); (маса=0,00296)	шт	50	939,00	46950
2	& 560110-14-2-4К	Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів); (маса=0,00464)	шт	178	1087,00	193486
3	& 560110-14-3-4Л	Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих); (маса=0,00477)	шт	37	1185,00	43845
4	& 560103-21-1	Парта шкільна подвійна 1200x500x700 (Н); (маса=0,01743)	шт	89	1865,00	165985
5	& 560110-222-1-4М	Ліжко дитяче триярусне 1550x650x1850 (Н); (маса=0,054)	шт	17	8670,00	147390
6	& 290220-3208-1	Шафа для зберігання брудного одягу 400x400x2000 (Н); (маса=0,03)	шт	15	2691,00	40365
7	& 550101-144-3	Лави 1800x400x430 (Н); (маса=0,015)	шт	4	1638,00	6552
8	& 560103-21-1 варіант 1	Парта шкільна подвійна 1200x500x640 (Н); (маса=0,01743)	шт	25	1677,00	41925
9	& 560110-233-1	Тумба для бутлів 965x600x980 (Н) 03-11.221; (маса=0,025)	шт	2	14970,00	29940
10	& 2407-1403-4-1	Піддон з водою для дезактивації взуття 1000x700x250; (маса=0,02)	шт	1	4572,00	4572
11	& 2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	5	960,00	4800
12	& 2402-3001-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	1	790,00	790
13	560110-222 варіант 1	Шафа для зберігання одягу 1600x600x1800(Н); (маса=0)	шт	1	12045,00	12045
14	560110-170 варіант 1	Шафа для зберігання продуктів харчування 1000x600x1800(Н); (маса=0)	шт	5	30114,00	150570
15	560110-69 варіант 1	Шафа для медикаментів 900x400x1800(Н) ШМ4.121; (маса=0)	шт	1	23484,00	23484

5_КД_ЛК2_02-01-012

16	& 2406-14028-5	Пандус для заїзду Днепровес 1500x500 мм; (маса=0,025)	шт	3	4990,00	14970
17	& 560103-23-1	Господарський металевий шкаф для прибирального інвентарю; (маса=0,051)	шт	1	4583,33	4583
18	& 290827-13-1	Інтерактивний комплекс продуктивний: ноутбук вчителя, акустична система, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, комплект програм; (маса=0,17)	шт	7	66666,67	466667
19	& 560103-28-1	Класна дошка магнітна, крейдяна; (маса=0,038)	шт	7	2916,67	20417
20	560110-50	Стіл харчовий 1100x600x850(h); (маса=0)	шт	1	6030,00	6030
21	варіант 1 & 1601-2153-1	Урна для сміття; (маса=0,009)	шт	10	650,00	6500
		Разом				1431866
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	953608	0,007	55084,6675

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				1486950
		Всього вартість будівельних робіт				6675
		Всього по кошторису				1493625

Склав _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридчук О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
влаштування котловану**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	238,55	114,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	199,58	132,87				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	458,14	129,36				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	107,55	181,14				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год						
		персоналу	люд.год						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год						
		яких враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1003,82					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.00312	591.72				

5_КД_ПВРЛК_02-01-01

11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,2496	1,85 <u>345,36</u> 2158,36				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	43,95306	<u>652,42</u> 28675,86				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,71125	<u>860,4</u> 9215,96				
14	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	32,15465	<u>951,84</u> 30606,08				
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,807	<u>434,22</u> 6429,50				
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	<u>709,41</u> 3191,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63232	654,7 413,98				
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	59,228	6,52 386,17				
19	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7378,96	13,84 102124,81				
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	62,96 66108,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		249311,64				
		Бензин	кг	56,578					
		Дизельне паливо	кг	421,725					
		Електроенергія	кВт-год	1302,263					
		Стиснене повітря	м3	4104,5					
		Мастильні матеріали	кг	46,828					
		Гідравлічна рідина	кг	3,698					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2084					
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,64584					
23	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,312					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	С1429-110	Земля рослинна	м3	700	136,25 95375,00	133,58 93506,00	- -	2,67 1869,00	
25	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1049,3	1265,85 1328256,40	182,68 191686,12	1058,35 1110526,65	24,82 26043,63	80 км.
26	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0627	2005,04 125,72	693,37 43,47	1272,36 79,78	39,31 2,47	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0655	4,9416 0,32	4,9416 0,32			
28	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0031	184,55 0,58	184,55 0,58			
		Разом	грн.		0,90	0,90			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв	грн.		1423758,02	285236,49	1110606,43	27915,10	

5_КД_ПВРЛК_02-01-01

		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1302,329					
		Стиснене повітря	м3	4104,5					
		Мастильні матеріали	кг	46,832					
		Гідравлічна рідина	кг	3,698					
		Бензин	л	76,456					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	496,147					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38,87	107,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	5,33	131,75				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	5,3	181,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	49,5					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2255	412,38				

5_КД_ПВРЛК_02-01-02

11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00444	92,99 <u>591,72</u>				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,97174	2,63 <u>407,02</u>				
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,2639	1209,56 <u>654,7</u> 172,78				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		1477,96				
		Бензин	кг	0,692					
		Дизельне паливо	кг	0,957					
		Електроенергія	кВт-год	30,312					
		Мастильні матеріали	кг	0,175					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,24912					
15	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8552					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	<u>29,49</u>	<u>28,35</u>	<u>0,56</u>	<u>0,58</u>	80 км.
					29908,76	28752,57	567,95	588,24	
17	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	<u>31,33</u>	<u>30,16</u>	<u>0,56</u>	<u>0,61</u>	80 км.
					53536,70	51537,41	956,93	1042,36	
18	&C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,33</u>	<u>30,16</u>	<u>0,56</u>	<u>0,61</u>	80 км.
					250,64	241,28	4,48	4,88	
19	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС	шт	1	<u>1783,91</u>	<u>1276,91</u>	<u>472,02</u>	<u>34,98</u>	80 км.
	варіант 1	24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100			1783,91	1276,91	472,02	34,98	
20	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0015984	<u>16182,14</u>	<u>14800,00</u>	<u>1064,84</u>	<u>317,3</u>	80 км.
					25,87	23,66	1,70	0,51	
21	C142-10-2	Вода	м3	0,02367	<u>42,1</u>	<u>42,10</u>	-	-	
					1,00	1,00	-	-	
22	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02468	<u>10011,93</u>	<u>9300,00</u>	<u>515,62</u>	<u>196,31</u>	80 км.
					247,09	229,52	12,73	4,84	
23	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0012827	<u>50819,08</u>	<u>49260,00</u>	<u>562,63</u>	<u>996,45</u>	80 км.
					65,19	63,19	0,72	1,28	
24	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0008226	<u>47861,08</u>	<u>46360,00</u>	<u>562,63</u>	<u>938,45</u>	80 км.
					39,37	38,14	0,46	0,77	
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0165	<u>4363,11</u>	<u>2085,00</u>	<u>2192,56</u>	<u>85,55</u>	80 км.
					71,99	34,40	36,18	1,41	
26	C111-1757	Рядно	м2	7,85502	<u>60,37</u>	<u>58,87</u>	<u>0,32</u>	<u>1,18</u>	80 км.
					474,21	462,43	2,51	9,27	
27	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,97655	<u>5371,21</u>	<u>2874,00</u>	<u>2391,89</u>	<u>105,32</u>	80 км.
					75070,99	40168,60	33430,37	1472,02	
28	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	<u>4392,2</u>	<u>1914,19</u>	<u>2391,89</u>	<u>86,12</u>	80 км.
					31,18	13,59	16,98	0,61	
29	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,31465	<u>4704,31</u>	<u>2220,18</u>	<u>2391,89</u>	<u>92,24</u>	80 км.
					1480,21	698,58	752,61	29,02	
30	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0011254	<u>47386,88</u>	<u>45720,00</u>	<u>737,73</u>	<u>929,15</u>	80 км.
					53,33	51,45	0,83	1,05	
31	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,10546	<u>447,76</u>	<u>427,15</u>	<u>11,83</u>	<u>8,78</u>	80 км.
					47,22	45,05	1,25	0,92	
32	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,	м2	1,867212	<u>619,14</u>	<u>590,09</u>	<u>16,91</u>	<u>12,14</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-02

		товщина 40 мм			1156,07	1101,82	31,57	22,68
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3896	<u>4,9416</u>	<u>4,9416</u>		
					1,93	1,93		
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0186	<u>184,55</u>	<u>184,55</u>		
					3,42	3,42		
		Разом	грн.		5,35	5,35		
		Разом по розділу III	грн.		164249,08	124744,95	36289,29	3214,84
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	30,701				
		Мастильні матеріали	кг	0,194				
		Гідравлічна рідина	кг	0,001				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	0,936					
		Дизельне паливо	л	1,126					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	828,98	112,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	77,94	130,72				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	108,83	181,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1015,75					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,54147	591,72				

5_КД_ПВРЛК_02-01-03

11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	49,83814	320,40 <u>407,02</u>				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,7894	20285,12 <u>40,79</u> 1908,54				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		22514,06				
		Дизельне паливо	кг	2,762					
		Електроенергія	кВт-год	756,333					
		Мастильні матеріали	кг	3,486					
		Гідравлічна рідина	кг	0,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	44,44161					
14	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	38,76					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
15	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1189,4	29,49	28,35	0,56	0,58	80 км.
					35075,41	33719,49	666,06	689,86	
16	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	239,4	31,33	30,16	0,56	0,61	80 км.
					7500,40	7220,30	134,06	146,04	
17	&C147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	31,33	30,16	0,56	0,61	80 км.
					6184,54	5953,58	110,54	120,42	
18	&C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	31,33	30,16	0,56	0,61	80 км.
					80881,53	77861,06	1445,70	1574,77	
19	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,116812	8991,93	8300,00	515,62	176,31	80 км.
					1050,37	969,54	60,23	20,60	
20	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0533	9195,93	8500,00	515,62	180,31	80 км.
					490,14	453,05	27,48	9,61	
21	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0399078	16182,14	14800,00	1064,84	317,3	80 км.
					645,79	590,64	42,50	12,65	
22	C142-10-2	Вода	м3	0,11919	42,1	42,10	-	-	
					5,02	5,02	-	-	
23	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,64493	9195,93	8500,00	515,62	180,31	80 км.
					5930,73	5481,91	332,54	116,28	
24	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,043036	10215,93	9500,00	515,62	200,31	80 км.
					439,65	408,84	22,19	8,62	
25	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,18444	10215,93	9500,00	515,62	200,31	80 км.
					1884,23	1752,18	95,10	36,95	
26	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0219916	50819,08	49260,00	562,63	996,45	80 км.
					1117,59	1083,31	12,37	21,91	
27	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,008761	47861,08	46360,00	562,63	938,45	80 км.
					419,31	406,16	4,93	8,22	
28	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0405298	88485,93	86000,00	750,91	1735,02	80 км.
					3586,32	3485,56	30,43	70,33	
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0044772	129115,92	125833,33	750,91	2531,68	80 км.
	варіант 1				578,08	563,38	3,36	11,34	
30	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	3873,84	3748,43	49,45	75,96	80 км.
					178,62	172,84	2,28	3,50	
31	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,2011	5371,21	2874,00	2391,89	105,32	80 км.
					167587,66	89671,96	74629,60	3286,10	
32	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30	м3	27,04975	5429,35	2931,00	2391,89	106,46	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-03

		[М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм			146862,56	79282,82	64700,03	2879,71	
33	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0296292	<u>47305,07</u>	<u>45720,00</u>	<u>657,52</u>	<u>927,55</u>	80 км.
					1401,61	1354,65	19,48	27,48	
34	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	43,85379	<u>447,76</u>	<u>427,15</u>	<u>11,83</u>	<u>8,78</u>	80 км.
					19635,97	18732,15	518,79	385,03	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,1396	<u>4,9416</u>	<u>4,9416</u>			
					40,22	40,22			
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3876	<u>184,55</u>	<u>184,55</u>			
					71,53	71,53			
		Разом	грн.		111,75	111,75			
		Разом по розділу III	грн.		481567,28	329280,19	142857,67	9429,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	764,472					
		Мастильні матеріали	кг	3,873					
		Гідравлічна рідина	кг	0,076					
		Дизельне паливо	л	3,249					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
влаштування монолітних стін і монолітного перекриття**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5161,76	109,64				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	341,54	130,60				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	660,41	181,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6163,71					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ203-101	II. Будівельні машини і механізми Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4.9822	591.72				

5_КД_ПВРЛК_02-01-04

11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	8,97508	2948,07 <u>17,65</u> 158,41				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	203,02181	<u>407,02</u> 82633,94				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,277	<u>725,68</u> 4555,09				
14	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	186,8281	<u>6,6</u> 1233,07				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,1145	<u>150,73</u> 1072,37				
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	14,92622	<u>96,29</u> 1437,25				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	133,6012	<u>40,79</u> 5449,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		99487,79				
		Дизельне паливо	кг	61,188					
		Електроенергія	кВт-год	2912,363					
		Мастильні матеріали	кг	19,368					
		Гідравлічна рідина	кг	1,478					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	170,88602					
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	71,09744					
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	91,368964					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	&C147-1-10-1 варіант 1	Арматура A240C Д 10 мм	кг	1544	29,7 45856,80	28,56 44096,64	0,56 864,64	0,58 895,52	80 км.
22	&C147-1-6-1	Арматура A240C Д 6 мм	кг	-163	29,7 -4841,10	28,56 -4655,28	0,56 -91,28	0,58 -94,54	80 км.
23	&C147-1-6-9	Арматура A240C Д 8 мм	кг	12,1	29,49 356,83	28,35 343,04	0,56 6,78	0,58 7,01	80 км.
24	&C147-1-10-1	Арматура A400C Д 10 мм	кг	1155	31,54 36428,70	30,36 35065,80	0,56 646,80	0,62 716,10	80 км.
25	&C147-1-10-9	Арматура A400C Д 12 мм	кг	34816	30,71 1069199,36	29,55 1028812,80	0,56 19496,96	0,6 20889,60	80 км.
26	&C147-1-10-8	Арматура A400C Д 14 мм	кг	14893	31,33 466597,69	30,16 449172,88	0,56 8340,08	0,61 9084,73	80 км.
27	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0603436	76225,61 4599,73	74073,47 4469,86	657,52 39,68	1494,62 90,19	80 км.
28	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,28176	8991,93 2533,57	8300,00 2338,61	515,62 145,28	176,31 49,68	80 км.
29	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,29295	5790,61 1696,36	5620,81 1646,62	56,26 16,48	113,54 33,26	80 км.
30	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,23968124	16182,14 3878,56	14800,00 3547,28	1064,84 255,22	317,3 76,06	80 км.
31	C142-10-2	Вода	м3	1,01836	42,1 42,87	42,10 42,87	- -	- -	
32	+C111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	345,6	331,88 114697,73	324,20 112043,52	1,17 404,35	6,51 2249,86	80 км.
33	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6,405884	10215,93 65442,06	9500,00 60855,90	515,62 3303,00	200,31 1283,16	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-04

34	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11,130798	<u>10011,93</u> 111440,77	<u>9300,00</u> 103516,42	<u>515,62</u> 5739,26	<u>196,31</u> 2185,09	80 км.
35	С111-1608	Дрантя	кг	0,432	<u>13,12</u> 5,67	<u>11,10</u> 4,80	<u>1,76</u> 0,76	<u>0,26</u> 0,11	80 км.
36	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1293094	<u>50819,08</u> 6571,38	<u>49260,00</u> 6369,78	<u>562,63</u> 72,75	<u>996,45</u> 128,85	80 км.
37	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0330164	<u>47861,08</u> 1580,20	<u>46360,00</u> 1530,64	<u>562,63</u> 18,58	<u>938,45</u> 30,98	80 км.
38	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,126792	<u>88485,93</u> 11219,31	<u>86000,00</u> 10904,11	<u>750,91</u> 95,21	<u>1735,02</u> 219,99	80 км.
39	+С111-598	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	1036,8	<u>69,12</u> 71663,62	<u>66,56</u> 69009,41	<u>1,2</u> 1244,16	<u>1,36</u> 1410,05	80 км.
40	варіант 1 &С111-874-5	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм	м2	1534,5	<u>169,91</u> 260726,90	<u>165,00</u> 253192,50	<u>1,58</u> 2424,51	<u>3,33</u> 5109,89	80 км.
41	&С121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,03506	<u>1395,59</u> 48,93	<u>1344,00</u> 47,12	<u>24,23</u> 0,85	<u>27,36</u> 0,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	238,322	5371,21 1280077,51	2874,00 684937,43	2391,89 570040,01	105,32 25100,07	80 км.
43	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	259,231	5484,43 1421734,27	2985,00 773804,54	2391,89 620052,04	107,54 27877,69	80 км.
44	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	5,663695	680,21 3852,50	660,64 3741,66	6,23 35,28	13,34 75,56	80 км.
45	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	25,3584	116,85 2963,13	111,89 2837,35	2,67 67,71	2,29 58,07	80 км.
46	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1859186	47305,07 8794,89	45720,00 8500,20	657,52 122,25	927,55 172,44	80 км.
47	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,2000936	47386,88 9481,81	45720,00 9148,28	737,73 147,62	929,15 185,91	80 км.
48	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	310,4282	447,76 138997,33	427,15 132599,41	11,83 3672,37	8,78 2725,55	80 км.
49	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	34,14688	619,14 21141,70	590,09 20149,73	16,91 577,42	12,14 414,55	80 км.
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,0108	4,9416 331,14	4,9416 331,14			
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6247	184,55 299,83	184,55 299,83			
	Разом		грн.		630,97	630,97			
	Разом по розділу III		грн.		5157420,05	3818704,89	1237738,77	100976,39	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	2979,374					
	Мастильні матеріали		кг	20,992					
	Гідравлічна рідина		кг	1,478					
	Дизельне паливо		л	71,986					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	0,56354					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	89,8	103,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	19,64	117,06				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.1		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	13,15	180,91				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	122,59					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.74044	591.72				

5_КД_ПВРЛК_02-01-05

11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,359783	438,13 <u>378,3</u> 136,11				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,915	<u>434,22</u> 5607,95				
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,08595	<u>407,02</u> 849,02				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,97316	<u>40,79</u> 80,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7111,70				
		Дизельне паливо	кг	61,503					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	31,734					
		Мастильні матеріали	кг	3,074					
		Гідравлічна рідина	кг	0,104					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,37358					
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,8932					
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,75275					
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	14,3581725					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	49,8	29,7	28,56	0,56	0,58	80 км.
					1479,06	1422,29	27,89	28,88	
20	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	336,6	31,54	30,36	0,56	0,62	80 км.
					10616,36	10219,18	188,50	208,68	
21	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000812	16182,14	14800,00	1064,84	317,3	80 км.
					13,14	12,02	0,86	0,26	
22	C142-10-2	Вода	м3	0,1669	42,1	42,10	-	-	
					7,03	7,03	-	-	
23	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,003248	10011,93	9300,00	515,62	196,31	80 км.
					32,52	30,21	1,67	0,64	
24	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0021112	50819,08	49260,00	562,63	996,45	80 км.
					107,29	104,00	1,19	2,10	
25	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0012992	88485,93	86000,00	750,91	1735,02	80 км.
					114,96	111,73	0,98	2,25	
26	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,2632	2003,46	607,00	1357,18	39,28	80 км.
					4534,23	1373,76	3071,57	88,90	
27	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,1316	2003,46	607,00	1357,18	39,28	80 км.
					2267,12	686,88	1535,78	44,46	
28	C111-1757	Рядно	м2	17,811	60,37	58,87	0,32	1,18	80 км.
					1075,25	1048,53	5,70	21,02	
29	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,273	5007,07	2517,00	2391,89	98,18	80 км.
					31409,35	15789,14	15004,33	615,88	
30	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,2418	5193,73	2700,00	2391,89	101,84	80 км.
					42805,68	22252,86	19713,48	839,34	
31	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000138	47386,88	45720,00	737,73	929,15	80 км.
					6,54	6,31	0,10	0,13	
32	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для	м3	15,621	1944,93	719,25	1187,54	38,14	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-05

		будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300			30381,75	11235,40	18550,56	595,79	
33	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,29232	<u>619,14</u> 180,99	<u>590,09</u> 172,50	<u>16,91</u> 4,94	<u>12,14</u> 3,55	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1866	<u>4,9416</u> 5,86	<u>4,9416</u> 5,86			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0265	<u>184,55</u> 4,88	<u>184,55</u> 4,88			
		Разом	грн.		10,74	10,74			
		Разом по розділу III	грн.		125042,01	64482,58	58107,55	2451,88	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	32,921					
		Мастильні матеріали	кг	3,101					
		Гідравлічна рідина	кг	0,104					
		Дизельне паливо	л	72,356					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

5_КД_ПВРЛК_02-01-06

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
влаштування покрівлі**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2107,1	101,07				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	182,49	130,77				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	274,74	181,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2564,33					
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
10	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,0265	412,38				

5_КД_ПВРЛК_02-01-06

11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,9936	1660,45 <u>591,72</u>				
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,83219	14197,49 <u>345,15</u>				
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0252	15473,83 <u>540,59</u> 13,62				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,50246	<u>725,68</u> 20683,67				
15	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,70352	<u>900,12</u> 1533,37				
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,2928	<u>211,08</u> 61,80				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	32,38442	<u>150,73</u> 4881,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,13104	<u>40,79</u> 5,35				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		58510,88				
		Бензин	кг	12,361					
		Дизельне паливо	кг	293,451					
		Електроенергія	кВт-год	410,798					
		Мастильні матеріали	кг	18,903					
		Гідравлічна рідина	кг	6,494					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	25,19328					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,94544					
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	70,890265					
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0945					
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,44976					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,0950484	<u>5220,87</u> 496,24	<u>4043,01</u> 384,28	<u>1075,49</u> 102,22	<u>102,37</u> 9,74	80 км.
25	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,4514799	<u>22781,73</u> 10285,49	<u>21131,76</u> 9540,56	<u>1203,27</u> 543,25	<u>446,7</u> 201,68	80 км.
26	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,1504933	<u>47184,85</u> 7101,00	<u>45000,00</u> 6772,20	<u>1259,66</u> 189,57	<u>925,19</u> 139,23	80 км.
27	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,8613645	<u>52284,85</u> 97321,16	<u>50000,00</u> 93068,23	<u>1259,66</u> 2344,69	<u>1025,19</u> 1908,24	80 км.
28	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1,489092	<u>4397,51</u> 6548,30	<u>3214,49</u> 4786,67	<u>1096,79</u> 1633,22	<u>86,23</u> 128,41	80 км.
29	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000655	<u>9324,51</u> 6,11	<u>8626,06</u> 5,65	<u>515,62</u> 0,34	<u>182,83</u> 0,12	80 км.
30	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0162	<u>9518,14</u> 154,19	<u>8815,89</u> 142,82	<u>515,62</u> 8,35	<u>186,63</u> 3,02	80 км.
31	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0432	<u>8141,4</u> 351,71	<u>7466,14</u> 322,54	<u>515,62</u> 22,27	<u>159,64</u> 6,90	80 км.
32	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,125966	<u>5790,61</u> 729,42	<u>5620,81</u> 708,03	<u>56,26</u> 7,09	<u>113,54</u> 14,30	80 км.
33	C142-10-2	Вода	м3	78,729	<u>42,1</u> 3314,49	<u>42,10</u> 3314,49	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

5_КД_ПВРЛК_02-01-06

34	&C111-196-1	Герметик 320мл	шт	5	<u>223,92</u>	<u>219,00</u>	<u>0,53</u>	<u>4,39</u>	80 км.
					1119,60	1095,00	2,65	21,95	
35	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00023688	<u>78451,74</u>	<u>75571,77</u>	<u>1341,7</u>	<u>1538,27</u>	80 км.
					18,58	17,90	0,32	0,36	
36	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,2241	<u>8665,63</u>	<u>7980,10</u>	<u>515,62</u>	<u>169,91</u>	80 км.
					1941,97	1788,34	115,55	38,08	
37	&C114-97-2-2Т	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	617,8352	<u>317,96</u>	<u>309,00</u>	<u>2,73</u>	<u>6,23</u>	80 км.
	варіант 2				196446,88	190911,08	1686,69	3849,11	
38	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00030744	<u>163965,93</u>	<u>160000,00</u>	<u>750,91</u>	<u>3215,02</u>	80 км.
					50,41	49,19	0,23	0,99	
39	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0011826	<u>29490,88</u>	<u>28350,00</u>	<u>562,63</u>	<u>578,25</u>	80 км.
					34,88	33,53	0,67	0,68	
40	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,3525	<u>19847,6</u>	<u>18382,94</u>	<u>1075,49</u>	<u>389,17</u>	80 км.
					6996,28	6479,99	379,11	137,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C126-1288-13 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	52,416	<u>276,15</u> 14474,68	<u>269,00</u> 14099,90	<u>5,09</u> 266,80	<u>2,06</u> 107,98	80 км.
42	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,005544	<u>63973,76</u> 354,67	<u>62677,84</u> 347,49	<u>819,69</u> 4,54	<u>476,23</u> 2,64	80 км.
43	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	775,5	<u>64,29</u> 49856,90	<u>62,56</u> 48515,28	<u>0,47</u> 364,49	<u>1,26</u> 977,13	80 км.
44	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0005292	<u>122432,65</u> 64,79	<u>118850,04</u> 62,90	<u>1181,97</u> 0,63	<u>2400,64</u> 1,26	80 км.
45	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46,4876	<u>1265,85</u> 58846,33	<u>182,68</u> 8492,35	<u>1058,35</u> 49200,15	<u>24,82</u> 1153,83	80 км.
46	&C111-1807-9	Планка кутова	м	50,6	<u>161,62</u> 8177,97	<u>158,00</u> 7994,80	<u>0,45</u> 22,77	<u>3,17</u> 160,40	80 км.
47	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01026	<u>32838,86</u> 336,93	<u>31457,23</u> 322,75	<u>737,73</u> 7,57	<u>643,9</u> 6,61	80 км.
48	&C1110-173-2	Саморіз по дереву	шт	173	<u>1,23</u> 212,79	<u>1,20</u> 207,60	<u>0,01</u> 1,73	<u>0,02</u> 3,46	80 км.
49	&C111-15-22-1	Саморіз покрівельний	шт	309	<u>1,52</u> 469,68	<u>1,48</u> 457,32	<u>0,01</u> 3,09	<u>0,03</u> 9,27	80 км.
50	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	659,824	<u>219,86</u> 145068,90	<u>212,71</u> 140351,16	<u>2,84</u> 1873,90	<u>4,31</u> 2843,84	80 км.
51	+C1424-11672 варіант 1	Суміші бетонні готові на керамзитовому ґравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	<u>3956,5</u> 617049,41	<u>2085,00</u> 325173,26	<u>1793,92</u> 279776,89	<u>77,58</u> 12099,26	80 км.
52	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	61,18368	<u>5148,85</u> 315025,59	<u>2656,00</u> 162503,85	<u>2391,89</u> 146344,63	<u>100,96</u> 6177,11	80 км.
53	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9126	<u>39,57</u> 36,11	<u>38,03</u> 34,71	<u>0,76</u> 0,69	<u>0,78</u> 0,71	80 км.
54	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001944	<u>29040,27</u> 56,45	<u>27733,12</u> 53,91	<u>737,73</u> 1,43	<u>569,42</u> 1,11	80 км.
55	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001497	<u>21458,81</u> 32,12	<u>20736,44</u> 31,04	<u>562,63</u> 0,84	<u>159,74</u> 0,24	80 км.
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,9895	<u>4,9416</u> 79,01	<u>4,9416</u> 79,01			
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2519	<u>184,55</u> 46,49	<u>184,55</u> 46,49			

5_КД_ПВРЛК_02-01-06

58	C1999-9009	Дрова	м3	8,5068	<u>119,13</u> 1013,42	<u>119,13</u> 1013,42			
		Разом	грн.		1138,92	1138,92			
		Разом по розділу III	грн.		1544118,95	1029207,74	484906,37	30004,84	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	426,787					
		Мастильні матеріали	кг	19,155					
		Гідравлічна рідина	кг	6,494					
		Дрова	м3	8,507					
		Бензин	л	16,705					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	345,237					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
влаштування опорядження входів**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	765,76	110,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	7,03	102,46				
6		робітниками-монтажниками	розряд	2,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	92,73	181,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	865,52					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі щоглові будівельні,	маш. год	0,2571	150,73				

5_КД_ПВРЛК_02-01-07

11	КБМ211-251	вантажопідйомність 0,5 т Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	6,29895	38,75 <u>124,18</u> 782,20					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		820,95					
		Електроенергія	кВт-год	5,092						
		Мастильні матеріали	кг	0,134						
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
12	С142-10-2	Вода	м3	0,18511	<u>42,1</u> 7,79	<u>42,10</u> 7,79	-	-	-	
13	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,029995	<u>8619,5</u> 258,54	<u>7375,00</u> 221,21	<u>1075,49</u> 32,26	<u>169,01</u> 5,07	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
14	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	61,83255	<u>42,84</u>	<u>40,30</u>	<u>1,7</u>	<u>0,84</u>	80 км.
					2648,91	2491,85	105,12	51,94	
15	+С111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	362,32	<u>331,88</u>	<u>324,20</u>	<u>1,17</u>	<u>6,51</u>	80 км.
					120246,76	117464,14	423,91	2358,71	
16	С111-1608	Дрантя	кг	0,4529	<u>13,12</u>	<u>11,10</u>	<u>1,76</u>	<u>0,26</u>	80 км.
					5,94	5,03	0,80	0,11	
17	+С111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	1086,96	<u>69,12</u>	<u>66,56</u>	<u>1,2</u>	<u>1,36</u>	80 км.
					75130,68	72348,06	1304,35	1478,27	
18	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,428	<u>227,94</u>	<u>223,35</u>	<u>0,12</u>	<u>4,47</u>	80 км.
					781,38	765,64	0,41	15,33	
19	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,84205	<u>1278,54</u>	<u>1253,47</u>	-	<u>25,07</u>	
					6190,75	6069,36	-	121,39	
20	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	11,3124	<u>237,21</u>	<u>231,94</u>	<u>0,62</u>	<u>4,65</u>	80 км.
					2683,41	2623,80	7,01	52,60	
21	+С111-341 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,16283	<u>182660,55</u>	<u>177897,00</u>	<u>1181,97</u>	<u>3581,58</u>	80 км.
					29742,62	28966,97	192,46	583,19	
22	&С1113-296-2	Шпаклівка СТ29	кг	771,3	<u>17,65</u>	<u>15,96</u>	<u>1,34</u>	<u>0,35</u>	80 км.
					13613,45	12309,95	1033,54	269,96	
		Разом по розділу III	грн.		251310,23	243273,80	3099,86	4936,57	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,092					
		Мастильні матеріали	кг	0,134					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

внутрішні загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3914,83	110,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	171,48	115,57				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	157,13	134,59				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	492,8	181,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4736,24					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5.85821	412.38				

5_КД_ПВРЛК_02-01-08

11	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,53343	2415,81 <u>591,72</u> 315,64				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,43474	<u>652,42</u> 1588,47				
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	45,25	<u>434,22</u> 19648,46				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,09669	<u>345,15</u> 4175,17				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,0122	<u>407,02</u> 411,99				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,99604	<u>725,68</u> 5802,57				
17	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	<u>2158,7</u> 17157,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,42	6,52 28,82				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	18,76734	150,73 2828,80				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,04068	96,29 3,92				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,65392	40,79 1209,58				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		55586,75				
		Бензин	кг	17,985					
		Дизельне паливо	кг	326,379					
		Електроенергія	кВт-год	282,63					
		Стиснене повітря	м3	306,306					
		Мастильні матеріали	кг	20,306					
		Гідравлічна рідина	кг	1,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,3352					
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,0458					
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,906					
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	57,03207					
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,19152					
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,537237					
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,86311					
29	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	15,350688					
30	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,17784					
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,65664					
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,36936					
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,909424					
34	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,92999					
35	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,32992					
36	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	44,145					
37	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	120,362749					
38	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	23,674833					

5_КД_ПВРЛК_02-01-08

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
39	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,49</u>	<u>28,35</u>	<u>0,56</u>	<u>0,58</u>	80 км.
					283,10	272,16	5,38	5,56	
40	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,71</u>	<u>29,55</u>	<u>0,56</u>	<u>0,6</u>	80 км.
					2014,58	1938,48	36,74	39,36	
41	&C147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,71</u>	<u>29,55</u>	<u>0,56</u>	<u>0,6</u>	80 км.
					14679,38	14124,90	267,68	286,80	
42	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000096	<u>76225,61</u>	<u>74073,47</u>	<u>657,52</u>	<u>1494,62</u>	80 км.
					7,32	7,11	0,06	0,15	
43	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000602	<u>57426,97</u>	<u>55563,22</u>	<u>737,73</u>	<u>1126,02</u>	80 км.
					34,57	33,45	0,44	0,68	
44	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001409	<u>9803,97</u>	<u>9096,12</u>	<u>515,62</u>	<u>192,23</u>	80 км.
					13,81	12,82	0,73	0,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00066	<u>8991,93</u> 5,93	<u>8300,00</u> 5,48	<u>515,62</u> 0,34	<u>176,31</u> 0,11	80 км.
46	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1119321	<u>5790,61</u> 648,16	<u>5620,81</u> 629,15	<u>56,26</u> 6,30	<u>113,54</u> 12,71	80 км.
47	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000444	<u>16182,14</u> 7,18	<u>14800,00</u> 6,57	<u>1064,84</u> 0,47	<u>317,3</u> 0,14	80 км.
48	C142-10-2	Вода	м3	43,37781	<u>42,1</u> 1826,21	<u>42,10</u> 1826,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
49	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0016	<u>23389,84</u> 37,42	<u>21834,43</u> 34,94	<u>1096,79</u> 1,75	<u>458,62</u> 0,73	80 км.
50	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037842	<u>402723</u> 152,40	<u>394174,82</u> 149,16	<u>651,65</u> 0,25	<u>7896,53</u> 2,99	80 км.
51	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	1172,622	<u>48,49</u> 56860,44	<u>47,07</u> 55195,32	<u>0,47</u> 551,13	<u>0,95</u> 1113,99	80 км.
52	+C111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,003427	<u>10787</u> 36,97	<u>9500,00</u> 32,56	<u>1075,49</u> 3,69	<u>211,51</u> 0,72	80 км.
53	+C111-741 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	19,992	<u>217,65</u> 4351,26	<u>205,28</u> 4103,96	<u>8,1</u> 161,94	<u>4,27</u> 85,36	80 км.
54	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004241	<u>78451,74</u> 33,27	<u>75571,77</u> 32,05	<u>1341,7</u> 0,57	<u>1538,27</u> 0,65	80 км.
55	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	244,18395	<u>42,84</u> 10460,84	<u>40,30</u> 9840,61	<u>1,7</u> 415,11	<u>0,84</u> 205,12	80 км.
56	&C122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200x2000)	шт	4	<u>109176,43</u> 436705,72	<u>108200,00</u> 432800,00	<u>163,7</u> 654,80	<u>812,73</u> 3250,92	80 км.
57	&C123-199-2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю, одностулкові	м2	30,455	<u>8065,99</u> 245649,73	<u>7867,67</u> 239609,89	<u>40,16</u> 1223,07	<u>158,16</u> 4816,77	80 км.
58	&C123-247-2 варіант 2	Двері металеві, протипожежні, двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19932,01</u> 39864,02	<u>19458,00</u> 38916,00	<u>83,19</u> 166,38	<u>390,82</u> 781,64	80 км.
59	&C123-247-2 варіант 1	Двері металеві, протипожежні, одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14485,21</u> 14485,21	<u>14118,00</u> 14118,00	<u>83,19</u> 83,19	<u>284,02</u> 284,02	80 км.
60	&C123-247-2 варіант 3	Двері металеві, протипожежні, одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15146,16</u> 30292,32	<u>14800,00</u> 29600,00	<u>49,18</u> 98,36	<u>296,98</u> 593,96	80 км.
61	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	367,7769	<u>167,67</u> 61665,15	<u>163,04</u> 59962,35	<u>1,34</u> 492,82	<u>3,29</u> 1209,98	80 км.
62	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0533	<u>3051,25</u> 162,63	<u>2475,80</u> 131,96	<u>515,62</u> 27,48	<u>59,83</u> 3,19	80 км.
63	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00924	<u>10215,93</u> 94,40	<u>9500,00</u> 87,78	<u>515,62</u> 4,76	<u>200,31</u> 1,86	80 км.
64	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і	м3	0,01146	<u>10011,93</u> 114,74	<u>9300,00</u> 106,58	<u>515,62</u> 5,91	<u>196,31</u> 2,25	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-08

65	+С111-816	більше, III сорт Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000192	<u>50819,08</u>	<u>49260,00</u>	<u>562,63</u>	<u>996,45</u>	80 км.
					9,76	9,46	0,11	0,19	
66	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00084	<u>47861,08</u>	<u>46360,00</u>	<u>562,63</u>	<u>938,45</u>	80 км.
					40,20	38,94	0,47	0,79	
67	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00032	<u>56512,81</u>	<u>54666,99</u>	<u>737,73</u>	<u>1108,09</u>	80 км.
					18,08	17,49	0,24	0,35	
68	&С1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6х40мм	шт	228,48	<u>0,51</u>	<u>0,45</u>	<u>0,05</u>	<u>0,01</u>	80 км.
					116,52	102,82	11,42	2,28	
69	&С188888-4-2 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х200 мм	шт	40,2906	<u>67,49</u>	<u>66,17</u>	-	<u>1,32</u>	
					2719,21	2666,03	-	53,18	
70	&С188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14х180 мм	шт	136,51495	<u>65,28</u>	<u>64,00</u>	-	<u>1,28</u>	
					8911,70	8736,96	-	174,74	
71	&С188888-4-6	Дюбель розпирний М 10х80 мм	шт	48	<u>7,17</u>	<u>7,00</u>	<u>0,03</u>	<u>0,14</u>	80 км.
					344,16	336,00	1,44	6,72	
72	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005472	<u>163965,93</u>	<u>160000,00</u>	<u>750,91</u>	<u>3215,02</u>	80 км.
					89,72	87,55	0,41	1,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000318	<u>88485,93</u> 28,14	<u>86000,00</u> 27,35	<u>750,91</u> 0,24	<u>1735,02</u> 0,55	80 км.
74	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,031464	<u>163965,93</u> 5159,02	<u>160000,00</u> 5034,24	<u>750,91</u> 23,63	<u>3215,02</u> 101,15	80 км.
75	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	6,0168	<u>2003,46</u> 12054,42	<u>607,00</u> 3652,20	<u>1357,18</u> 8165,88	<u>39,28</u> 236,34	80 км.
76	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,216215	<u>29490,88</u> 6376,37	<u>28350,00</u> 6129,70	<u>562,63</u> 121,65	<u>578,25</u> 125,02	80 км.
77	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	3,0084	<u>2003,46</u> 6027,21	<u>607,00</u> 1826,10	<u>1357,18</u> 4082,94	<u>39,28</u> 118,17	80 км.
78	&С119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,0056092	<u>75639,2</u> 424,28	<u>73320,00</u> 411,27	<u>836,08</u> 4,69	<u>1483,12</u> 8,32	80 км.
79	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,09576	<u>248,2</u> 23,77	<u>242,78</u> 23,25	<u>0,55</u> 0,05	<u>4,87</u> 0,47	80 км.
80	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,106602	<u>14437,25</u> 1539,04	<u>13078,68</u> 1394,21	<u>1075,49</u> 114,65	<u>283,08</u> 30,18	80 км.
81	С1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	<u>67828,56</u> 119,38	<u>65167,54</u> 114,69	<u>1331,05</u> 2,34	<u>1329,97</u> 2,35	80 км.
82	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,91901	<u>227,94</u> 4768,28	<u>223,35</u> 4672,26	<u>0,12</u> 2,51	<u>4,47</u> 93,51	80 км.
83	+К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>123,1</u> 246,20	<u>111,00</u> 222,00	<u>9,69</u> 19,38	<u>2,41</u> 4,82	80 км.
84	+К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>234,77</u> 1878,16	<u>204,00</u> 1632,00	<u>26,17</u> 209,36	<u>4,6</u> 36,80	80 км.
85	+К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>314,87</u> 944,61	<u>277,20</u> 831,60	<u>31,5</u> 94,50	<u>6,17</u> 18,51	80 км.
86	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>365,58</u> 1462,32	<u>324,00</u> 1296,00	<u>34,41</u> 137,64	<u>7,17</u> 28,68	80 км.
87	&С188888-21-1	Піна монтажна	л	7,266502	<u>596,19</u> 4332,22	<u>583,33</u> 4238,77	<u>1,17</u> 8,50	<u>11,69</u> 84,95	80 км.
88	+С114-97 варіант 1	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм	м3	21,74681	<u>3369,35</u> 73272,61	<u>3276,00</u> 71242,55	<u>27,28</u> 593,25	<u>66,07</u> 1436,81	80 км.
89	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	53,14731	<u>1265,85</u> 67276,52	<u>182,68</u> 9708,95	<u>1058,35</u> 56248,46	<u>24,82</u> 1319,11	80 км.
90	&С103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	176,80555	<u>31,1</u> 5498,65	<u>30,40</u> 5374,89	<u>0,09</u> 15,91	<u>0,61</u> 107,85	80 км.
91	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	<u>5252,32</u> 5100,21	<u>5050,00</u> 4903,75	<u>99,33</u> 96,45	<u>102,99</u> 100,01	80 км.
92	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,80712	<u>64,32</u> 51,91	<u>43,30</u> 34,95	<u>19,76</u> 15,95	<u>1,26</u> 1,01	80 км.
93	&С111-829-3 варіант 1	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	<u>66,73</u> 5819,07	<u>65,33</u> 5696,99	<u>0,09</u> 7,85	<u>1,31</u> 114,23	80 км.
94	&С111-829-2 варіант 1	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	<u>42,93</u> 2721,90	<u>42,00</u> 2662,93	<u>0,09</u> 5,71	<u>0,84</u> 53,26	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-08

95	&C111-829-4 варіант 1	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100x100 мм	м	256,7191	<u>43,27</u>	<u>42,33</u>	<u>0,09</u>	<u>0,85</u>	80 км.
96	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	9,632258	<u>11108,24</u> <u>4205,01</u>	<u>10866,92</u> <u>1930,00</u>	<u>23,10</u> <u>2192,56</u>	<u>218,22</u> <u>82,45</u>	80 км.
97	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0425	<u>40503,74</u> <u>4363,11</u>	<u>18590,26</u> <u>2085,00</u>	<u>21119,30</u> <u>2192,56</u>	<u>794,18</u> <u>85,55</u>	80 км.
98	&C1555-217-2 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5	шт	317,3968	<u>185,43</u> <u>0,49</u>	<u>88,61</u> <u>0,44</u>	<u>93,18</u> <u>0,04</u>	<u>3,64</u> <u>0,01</u>	80 км.
99	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	872,6032	<u>155,52</u> <u>0,24</u>	<u>139,65</u> <u>0,24</u>	<u>12,70</u> <u>-</u>	<u>3,17</u> <u>-</u>	
100	&C111-825-3 варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	<u>209,42</u> <u>1154,1</u>	<u>209,42</u> <u>1126,80</u>	<u>-</u> <u>4,67</u>	<u>-</u> <u>22,63</u>	80 км.
101	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	586,311	<u>27698,40</u> <u>219,86</u>	<u>27043,20</u> <u>212,71</u>	<u>112,08</u> <u>2,84</u>	<u>543,12</u> <u>4,31</u>	80 км.
102	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,24	<u>128906,34</u> <u>711,99</u>	<u>124714,21</u> <u>696,22</u>	<u>1665,12</u> <u>1,81</u>	<u>2527,01</u> <u>13,96</u>	80 км.
					<u>170,88</u>	<u>167,09</u>	<u>0,43</u>	<u>3,36</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,098684	<u>567,62</u> 44898,00	<u>554,73</u> 43878,41	<u>1,76</u> 139,21	<u>11,13</u> 880,38	80 км.
104	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,284	<u>4148,44</u> 17771,92	<u>1675,21</u> 7176,60	<u>2391,89</u> 10246,86	<u>81,34</u> 348,46	80 км.
105	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	54,36702	<u>4198,36</u> 228252,32	<u>1724,15</u> 93736,90	<u>2391,89</u> 130039,93	<u>82,32</u> 4475,49	80 км.
106	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	<u>4566,43</u> 2794,66	<u>2085,00</u> 1276,02	<u>2391,89</u> 1463,84	<u>89,54</u> 54,80	80 км.
107	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	32,620212	<u>4974,43</u> 162266,96	<u>2485,00</u> 81061,23	<u>2391,89</u> 78023,96	<u>97,54</u> 3181,77	80 км.
108	&C115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,47</u> 7191,52	<u>440,00</u> 7040,00	<u>0,66</u> 10,56	<u>8,81</u> 140,96	80 км.
109	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,0642	<u>116,85</u> 7,50	<u>111,89</u> 7,18	<u>2,67</u> 0,17	<u>2,29</u> 0,15	80 км.
110	+C111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	<u>188,12</u> 137520,76	<u>183,09</u> 133843,70	<u>1,34</u> 979,58	<u>3,69</u> 2697,48	80 км.
111	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2398,545	<u>1,49</u> 3573,83	<u>1,46</u> 3501,88	- -	<u>0,03</u> 71,95	80 км.
112	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0012336	<u>47386,88</u> 58,46	<u>45720,00</u> 56,40	<u>737,73</u> 0,91	<u>929,15</u> 1,15	80 км.
113	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	18,948092	<u>9459,13</u> 179232,47	<u>7000,00</u> 132636,64	<u>2273,66</u> 43081,52	<u>185,47</u> 3514,31	80 км.
114	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,002654	<u>21458,81</u> 56,95	<u>20736,44</u> 55,03	<u>562,63</u> 1,49	<u>159,74</u> 0,43	80 км.
115	&C111-219-8	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	1959,875	<u>24,41</u> 47840,55	<u>22,95</u> 44979,13	<u>0,98</u> 1920,68	<u>0,48</u> 940,74	80 км.
116	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,087334	<u>19611,77</u> 1712,77	<u>17949,42</u> 1567,59	<u>1277,81</u> 111,60	<u>384,54</u> 33,58	80 км.
117	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00032	<u>41884,47</u> 13,40	<u>40325,48</u> 12,90	<u>737,73</u> 0,24	<u>821,26</u> 0,26	80 км.
118	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00050085	<u>38321,31</u> 19,19	<u>36832,18</u> 18,45	<u>737,73</u> 0,37	<u>751,4</u> 0,37	80 км.
119	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,886	<u>1962,46</u> 11551,04	<u>736,44</u> 4334,69	<u>1187,54</u> 6989,86	<u>38,48</u> 226,49	80 км.
120	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,943	<u>1944,93</u> 5723,93	<u>719,25</u> 2116,75	<u>1187,54</u> 3494,93	<u>38,14</u> 112,25	80 км.
121	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка	м3	32,7	<u>1918,53</u> 62735,93	<u>693,37</u> 22673,20	<u>1187,54</u> 38832,56	<u>37,62</u> 1230,17	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-08

122	C123-514-У	М200-300 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,199	<u>447,76</u> 984,62	<u>427,15</u> 939,30	<u>11,83</u> 26,01	<u>8,78</u> 19,31	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
123	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	171,7595	<u>4,9416</u> 848,77	<u>4,9416</u> 848,77			
124	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0404	<u>184,55</u> 376,56	<u>184,55</u> 376,56			
125	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0038	<u>186,09</u> 0,71	<u>186,09</u> 0,71			
		Разом	грн.		1226,04	1226,04			
		Разом по розділу III	грн.		2262231,19	1810660,79	412585,17	38985,23	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	454,39					
		Стиснене повітря	м3	306,306					
		Мастильні матеріали	кг	22,346					
		Гідравлічна рідина	кг	1,08					
		Бензин	л	24,304					
		Дизельне паливо	л	383,976					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
систему водопостачання та каналізації**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	619,59	114,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	124,27	113,71				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	35,54	115,45				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,9					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	75,75	181,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	855,15					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,089	335,86				

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,148636	365,75 <u>412,38</u>				
12	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	2535,57 <u>522,62</u>			Оренда	
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,09555	0,42 <u>446,5</u>				
14	+КБМ203-101 варіант 1	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	42,66 <u>706,92</u>			Оренда	
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,817	0,57 <u>345,36</u>				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0896	282,16 <u>12,48</u> 1,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	21,197	179,37 3802,11				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,23275	47,9 11,15				
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0896	54,44 4,88				
20	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,545	345,15 188,11				
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,744	746,21 555,18				
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,44954	725,68 326,22				
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,34425	99,62 333,15				
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,1029	96,29 9,91				
25	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D НІДРОСТРЕСС	маш. год	7,22	57,81 417,39				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,9088	40,79 444,97				
27	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	14,35	15,87 227,73				
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,249	147,52 36,73				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9585,78				
		Бензин	кг	25,471					
		Дизельне паливо	кг	7,091					
		Електроенергія	кВт-год	167,241					
		Мастильні матеріали	кг	2,533					
		Гідравлічна рідина	кг	0,175					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,47025					
30	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	32,4					
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,03675					
32	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39	маш. год	0,7252					

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

33	КБМ203-405	кН [3,2 т] Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0016					
34	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,13475					
35	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,254					
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,4328					
37	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,53905					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
38	&C111-1683T1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та варіант 1	шт	8	<u>32,64</u>	<u>32,00</u>	-	<u>0,64</u>	
		дуб.			261,12	256,00	-	5,12	
39	&C113-1794-1	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	10	<u>192,96</u>	<u>189,00</u>	<u>0,18</u>	<u>3,78</u>	80 км.
		варіант 2			1929,60	1890,00	1,80	37,80	
40	+C1630-981	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,47</u>	<u>324,00</u>	<u>2,93</u>	<u>6,54</u>	80 км.
		варіант 21			666,94	648,00	5,86	13,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u> 205,40	<u>10,00</u> 200,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>0,2</u> 4,00	80 км.
42	+C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u> 66,65	<u>13,00</u> 65,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,26</u> 1,30	80 км.
43	+C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	18	<u>22,59</u> 406,62	<u>22,00</u> 396,00	<u>0,15</u> 2,70	<u>0,44</u> 7,92	80 км.
44	+C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	10	<u>21,35</u> 213,50	<u>18,00</u> 180,00	<u>2,93</u> 29,30	<u>0,42</u> 4,20	80 км.
45	+C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,39</u> 46,78	<u>20,00</u> 40,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,46</u> 0,92	80 км.
46	+C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	14	<u>36,87</u> 516,18	<u>36,00</u> 504,00	<u>0,15</u> 2,10	<u>0,72</u> 10,08	80 км.
47	&C113-1885-4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	2	<u>71,18</u> 142,36	<u>69,60</u> 139,20	<u>0,18</u> 0,36	<u>1,4</u> 2,80	80 км.
48	+C113-1883 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	7	<u>83,97</u> 587,79	<u>82,14</u> 574,98	<u>0,18</u> 1,26	<u>1,65</u> 11,55	80 км.
49	&C113-1885-1 варіант 1	3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	2	<u>27,05</u> 54,10	<u>26,34</u> 52,68	<u>0,18</u> 0,36	<u>0,53</u> 1,06	80 км.
50	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	<u>49548,61</u> 463,77	<u>46785,61</u> 437,91	<u>1791,46</u> 16,77	<u>971,54</u> 9,09	80 км.
51	&C1545-179- 12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	2	<u>702,5</u> 1405,00	<u>688,00</u> 1376,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>13,77</u> 27,54	80 км.
52	&C1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	12	<u>461,27</u> 5535,24	<u>451,50</u> 5418,00	<u>0,73</u> 8,76	<u>9,04</u> 108,48	80 км.
53	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	<u>67510,8</u> 445,57	<u>65624,43</u> 433,12	<u>562,63</u> 3,71	<u>1323,74</u> 8,74	80 км.
54	&C101-793- 180	Арматура для зливу з кнопкою 3л та бл	шт	10	<u>625,1</u> 6251,00	<u>611,520</u> 6115,20	<u>1,32</u> 13,20	<u>12,26</u> 122,60	80 км.
55	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00088	<u>134381,01</u> 118,26	<u>130564,12</u> 114,90	<u>1181,97</u> 1,04	<u>2634,92</u> 2,32	80 км.
56	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024125	<u>76225,61</u> 183,89	<u>74073,47</u> 178,70	<u>657,52</u> 1,59	<u>1494,62</u> 3,60	80 км.
57	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,012448	<u>34377,52</u> 427,93	<u>32883,83</u> 409,34	<u>819,62</u> 10,20	<u>674,07</u> 8,39	80 км.
58	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000054	<u>57426,97</u> 3,10	<u>55563,22</u> 3,00	<u>737,73</u> 0,04	<u>1126,02</u> 0,06	80 км.
59	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	<u>8991,93</u> 17,98	<u>8300,00</u> 16,60	<u>515,62</u> 1,03	<u>176,31</u> 0,35	80 км.
60	&C1-393-5-15	Вимикач ВКИ-216 3Р 10А 230/400В IP40	шт	3	<u>100,8</u> 302,40	<u>96,55</u> 289,65	<u>2,27</u> 6,81	<u>1,98</u> 5,94	80 км.
61	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,29274	<u>131,12</u>	<u>127,72</u>	<u>0,83</u>	<u>2,57</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

62	C142-10-2	Вода	м3	4,98345	38,38 <u>42,1</u> 209,80	37,39 <u>42,10</u> 209,80	0,24 <u>-</u> -	0,75 <u>-</u> -	
63	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,8	<u>42,1</u> 75,78	<u>42,10</u> 75,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	C142-10-2
64	&C101-793- 139-2 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1- М (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6839,92</u> 6839,92	<u>6689,00</u> 6689,00	<u>16,8</u> 16,80	<u>134,12</u> 134,12	80 км.
65	&C101-793- 139-3 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1- М (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6028,4</u> 6028,40	<u>5899,00</u> 5899,00	<u>11,2</u> 11,20	<u>118,2</u> 118,20	80 км.
66	&C113-62-6	Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	6	<u>144,2</u> 865,20	<u>141,00</u> 846,00	<u>0,37</u> 2,22	<u>2,83</u> 16,98	80 км.
67	&C1545-19-4 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою М10х38 мм	шт	1	<u>18,55</u> 18,55	<u>17,75</u> 17,75	<u>0,44</u> 0,44	<u>0,36</u> 0,36	80 км.
68	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003	<u>8619,5</u> 2,59	<u>7375,00</u> 2,21	<u>1075,49</u> 0,32	<u>169,01</u> 0,06	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C101-793-181 варіант 1	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	11	<u>76,19</u> 838,11	<u>73,382</u> 807,20	<u>1,32</u> 14,52	<u>1,49</u> 16,39	80 км.
70	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,9	<u>97,37</u> 87,63	<u>94,63</u> 85,17	<u>0,83</u> 0,75	<u>1,91</u> 1,71	80 км.
71	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000038	<u>78451,74</u> 2,98	<u>75571,77</u> 2,87	<u>1341,7</u> 0,05	<u>1538,27</u> 0,06	80 км.
72	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00084	<u>96103,73</u> 80,73	<u>92877,64</u> 78,02	<u>1341,7</u> 1,13	<u>1884,39</u> 1,58	80 км.
73	C111-1608	Дрантя	кг	0,03	<u>13,12</u> 0,39	<u>11,10</u> 0,33	<u>1,76</u> 0,05	<u>0,26</u> 0,01	80 км.
74	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00087	<u>56512,81</u> 49,17	<u>54666,99</u> 47,56	<u>737,73</u> 0,64	<u>1108,09</u> 0,97	80 км.
75	&C111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,91</u> 174,60	<u>1,20</u> 72,00	<u>1,65</u> 99,00	<u>0,06</u> 3,60	80 км.
76	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000049	<u>163965,93</u> 8,03	<u>160000,00</u> 7,84	<u>750,91</u> 0,04	<u>3215,02</u> 0,15	80 км.
77	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001715	<u>163965,93</u> 281,20	<u>160000,00</u> 274,40	<u>750,91</u> 1,29	<u>3215,02</u> 5,51	80 км.
78	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0017	<u>129115,92</u> 219,50	<u>125833,33</u> 213,92	<u>750,91</u> 1,28	<u>2531,68</u> 4,30	80 км.
79	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0015	<u>129115,92</u> 193,67	<u>125833,33</u> 188,75	<u>750,91</u> 1,13	<u>2531,68</u> 3,79	80 км.
80	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0026338	<u>163965,93</u> 431,85	<u>160000,00</u> 421,41	<u>750,91</u> 1,98	<u>3215,02</u> 8,46	80 км.
81	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00161	<u>129115,92</u> 207,88	<u>125833,33</u> 202,59	<u>750,91</u> 1,21	<u>2531,68</u> 4,08	80 км.
82	+C111-384-1 варіант 1	Емаль антикорозійна	т	0,002192	<u>316608,05</u> 694,00	<u>309218,08</u> 677,81	<u>1181,97</u> 2,59	<u>6208</u> 13,60	80 км.
83	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin	шт	10	<u>52,73</u> 527,30	<u>51,52</u> 515,20	<u>0,18</u> 1,80	<u>1,03</u> 10,30	80 км.
84	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,32</u> 1749,12	<u>107,00</u> 1712,00	<u>0,18</u> 2,88	<u>2,14</u> 34,24	80 км.
85	&C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u> 381,61	<u>12,00</u> 372,00	<u>0,07</u> 2,17	<u>0,24</u> 7,44	80 км.
86	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	<u>116,72</u> 513,57	<u>113,09</u> 497,60	<u>1,34</u> 5,90	<u>2,29</u> 10,07	80 км.
87	&C130-33-2	Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square	шт	1	<u>2822,86</u> 2822,86	<u>2755,00</u> 2755,00	<u>12,51</u> 12,51	<u>55,35</u> 55,35	80 км.
88	&C101-793-191 варіант 1	Змішувач для гігієнічного душа	шт	1	<u>4293,14</u> 4293,14	<u>4207,64</u> 4207,64	<u>1,32</u> 1,32	<u>84,18</u> 84,18	80 км.
89	&C101-793-191	Змішувач душевий з лійкою на шланзі	шт	1	<u>2511,57</u> 2511,57	<u>2461,00</u> 2461,00	<u>1,32</u> 1,32	<u>49,25</u> 49,25	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

90	варіант 2 &C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	6	<u>1992,39</u>	<u>1952,00</u>	<u>1,32</u>	<u>39,07</u>	80 км.
91	&C113-244-13	Кабель ПВС 3 x 1,5 мм	м	31,9	<u>11954,34</u>	<u>11712,00</u>	<u>7,92</u>	<u>234,42</u>	
92	варіант 5 C111-311	Каболка	т	0,00138	<u>27,09</u>	<u>26,50</u>	<u>0,06</u>	<u>0,53</u>	80 км.
93	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00229	<u>864,17</u>	<u>845,35</u>	<u>1,91</u>	<u>16,91</u>	
94	&C1630-536-1-2	Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою	шт	1	<u>107529,06</u>	<u>104355,81</u>	<u>1064,84</u>	<u>2108,41</u>	80 км.
95	&C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	3	<u>148,39</u>	<u>144,01</u>	<u>1,47</u>	<u>2,91</u>	
96	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00088	<u>449,87</u>	<u>423,03</u>	<u>18,02</u>	<u>8,82</u>	80 км.
					<u>1,03</u>	<u>0,97</u>	<u>0,04</u>	<u>0,02</u>	
					<u>2166,19</u>	<u>2121,60</u>	<u>2,12</u>	<u>42,47</u>	80 км.
					<u>2166,19</u>	<u>2121,60</u>	<u>2,12</u>	<u>42,47</u>	
					<u>479,18</u>	<u>468,00</u>	<u>1,78</u>	<u>9,4</u>	80 км.
					<u>1437,54</u>	<u>1404,00</u>	<u>5,34</u>	<u>28,20</u>	
					<u>106902,28</u>	<u>103368,63</u>	<u>1437,53</u>	<u>2096,12</u>	80 км.
					<u>94,07</u>	<u>90,96</u>	<u>1,27</u>	<u>1,84</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&C111-148-1-К варіант 1	Кліпса монтажна	шт	41	<u>1,42</u> 58,22	<u>1,39</u> 56,99	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 1,23	<11.12.2023>
98	&C101-793-55-2	Клоччя (пакля) "коса" (50 гр.)	шт	1	<u>122,47</u> 122,47	<u>120,00</u> 120,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,4</u> 2,40	80 км.
99	C111-1708	Клоччя просочене	кг	14,32	<u>51,33</u> 735,05	<u>49,12</u> 703,40	<u>1,2</u> 17,18	<u>1,01</u> 14,47	80 км.
100	+C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,35</u> 341,60	<u>18,00</u> 288,00	<u>2,93</u> 46,88	<u>0,42</u> 6,72	80 км.
101	+C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u> 81,88	<u>20,00</u> 80,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,4</u> 1,60	80 км.
102	+C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> 139,00	<u>34,00</u> 136,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,68</u> 2,72	80 км.
103	+C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	98	<u>17,27</u> 1692,46	<u>14,00</u> 1372,00	<u>2,93</u> 287,14	<u>0,34</u> 33,32	80 км.
104	+C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,51</u> 296,16	<u>18,00</u> 288,00	<u>0,15</u> 2,40	<u>0,36</u> 5,76	80 км.
105	+C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	27	<u>28,49</u> 769,23	<u>25,00</u> 675,00	<u>2,93</u> 79,11	<u>0,56</u> 15,12	80 км.
106	&C1630-1-10-1	Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16	шт	1	<u>368,78</u> 368,78	<u>361,00</u> 361,00	<u>0,55</u> 0,55	<u>7,23</u> 7,23	80 км.
107	+C113-1466 варіант 1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin	шт	46	<u>118,35</u> 5444,10	<u>115,50</u> 5313,00	<u>0,53</u> 24,38	<u>2,32</u> 106,72	80 км.
108	+C113-1466-1 варіант 1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin	шт	11	<u>133,34</u> 1466,74	<u>130,20</u> 1432,20	<u>0,53</u> 5,83	<u>2,61</u> 28,71	80 км.
109	&C113-1717-2 варіант 1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin	шт	12	<u>58,53</u> 702,36	<u>57,20</u> 686,40	<u>0,18</u> 2,16	<u>1,15</u> 13,80	80 км.
110	&C113-1709-1 варіант 1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin	шт	6	<u>67,1</u> 402,60	<u>65,60</u> 393,60	<u>0,18</u> 1,08	<u>1,32</u> 7,92	80 км.
111	&C111-62-41-Й варіант 2	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	31	<u>118,39</u> 3670,09	<u>116,00</u> 3596,00	<u>0,07</u> 2,17	<u>2,32</u> 71,92	80 км.
112	&C111-62-41-Й варіант 6	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,82</u> 273,64	<u>134,00</u> 268,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>2,68</u> 5,36	80 км.
113	&C130-1181-1-2 варіант 1	Кран водорозбірний 1/2"	шт	4	<u>387,22</u> 1548,88	<u>378,86</u> 1515,44	<u>0,77</u> 3,08	<u>7,59</u> 30,36	80 км.
114	&C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2" Fado	шт	2	<u>387,22</u> 774,44	<u>378,86</u> 757,72	<u>0,77</u> 1,54	<u>7,59</u> 15,18	80 км.
115	&C130-1181-11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	7	<u>690,12</u> 4830,84	<u>676,00</u> 4732,00	<u>0,59</u> 4,13	<u>13,53</u> 94,71	80 км.
116	&C1630-143-13-3	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	3	<u>750,67</u> 2252,01	<u>735,00</u> 2205,00	<u>0,95</u> 2,85	<u>14,72</u> 44,16	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

117	&C130-1181-1-3	Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик	шт	4	<u>242,22</u> 968,88	<u>236,70</u> 946,80	<u>0,77</u> 3,08	<u>4,75</u> 19,00	80 км.
118	&C1630-2-9	Кран кульовий 32, ПП КАН	шт	2	<u>825,92</u> 1651,84	<u>809,00</u> 1618,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>16,19</u> 32,38	80 км.
119	&C130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,38</u> 496,38	<u>485,14</u> 485,14	<u>1,51</u> 1,51	<u>9,73</u> 9,73	80 км.
120	&C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	3	<u>900,57</u> 2701,71	<u>881,45</u> 2644,35	<u>1,46</u> 4,38	<u>17,66</u> 52,98	80 км.
121	&C1630-143-19	Крани кульовий 1" 605 ручка Fado	шт	4	<u>559,93</u> 2239,72	<u>548,00</u> 2192,00	<u>0,95</u> 3,80	<u>10,98</u> 43,92	80 км.
122	&C1630-143-17 варіант 1	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	1	<u>284,26</u> 284,26	<u>277,74</u> 277,74	<u>0,95</u> 0,95	<u>5,57</u> 5,57	80 км.
123	&C1630-143-22	Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	23	<u>335,53</u> 7717,19	<u>328,00</u> 7544,00	<u>0,95</u> 21,85	<u>6,58</u> 151,34	80 км.
124	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	2,4	<u>39,99</u> 95,98	<u>39,18</u> 94,03	<u>0,03</u> 0,07	<u>0,78</u> 1,88	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0192	<u>5505,16</u>	<u>5397,10</u>	<u>0,12</u>	<u>107,94</u>	80 км.
					105,70	103,62	-	2,08	
126	&C103-266-9-1	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	<u>327,34</u>	<u>320,00</u>	<u>0,92</u>	<u>6,42</u>	80 км.
					327,34	320,00	0,92	6,42	
127	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,03675	<u>248,2</u>	<u>242,78</u>	<u>0,55</u>	<u>4,87</u>	80 км.
					9,12	8,92	0,02	0,18	
128	&C1530-84-4 варіант 1	Кутник 1" ВЗ нікель fado U13	шт	1	<u>507,01</u>	<u>496,00</u>	<u>1,07</u>	<u>9,94</u>	80 км.
					507,01	496,00	1,07	9,94	
129	&C113-1940-3	Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11	шт	4	<u>176,64</u>	<u>173,00</u>	<u>0,18</u>	<u>3,46</u>	80 км.
					706,56	692,00	0,72	13,84	
130	&C1110-173-5 варіант 1	Кутник сталевий 50x50x5 мм (20м/пог)	т	0,0778	<u>34700,02</u>	<u>33457,00</u>	<u>562,63</u>	<u>680,39</u>	80 км.
					2699,66	2602,95	43,77	52,94	
131	+C111-1130 варіант 1	Лист г/к ст. 3,0мм 1x2м	т	0,0486	<u>35157,68</u>	<u>34333,33</u>	<u>562,63</u>	<u>261,72</u>	80 км.
					1708,66	1668,60	27,34	12,72	
132	&C111-62-41- Й варіант 4	Лічильник хол. води "Aptor-15" Ду15 мм	шт	1	<u>835,39</u>	<u>819,00</u>	<u>0,01</u>	<u>16,38</u>	80 км.
					835,39	819,00	0,01	16,38	
133	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00156	<u>12035,32</u>	<u>10596,06</u>	<u>1203,27</u>	<u>235,99</u>	80 км.
					18,78	16,53	1,88	0,37	
134	&C101-793- 178	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>235,95</u>	<u>230,00</u>	<u>1,32</u>	<u>4,63</u>	80 км.
					471,90	460,00	2,64	9,26	
135	&C101-793- 147-2	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x1 1/2", Unidelta	шт	1	<u>172,71</u>	<u>168,00</u>	<u>1,32</u>	<u>3,39</u>	80 км.
					172,71	168,00	1,32	3,39	
136	&C101-793- 147-3	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x2", Unidelta	шт	1	<u>205,35</u>	<u>200,00</u>	<u>1,32</u>	<u>4,03</u>	80 км.
					205,35	200,00	1,32	4,03	
137	&C113-1815- 24-1	Муфта з зовніш. різьбою 32x1", Unidelta	шт	1	<u>82,8</u>	<u>81,00</u>	<u>0,18</u>	<u>1,62</u>	80 км.
					82,80	81,00	0,18	1,62	
138	&C101-793- 136	Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	10	<u>95,19</u>	<u>92,00</u>	<u>1,32</u>	<u>1,87</u>	80 км.
					951,90	920,00	13,20	18,70	
139	&C1530-150-1	Муфта затискна з зовнішньою різьбою 63x2" Unidelta	шт	1	<u>235,27</u>	<u>230,37</u>	<u>0,29</u>	<u>4,61</u>	80 км.
					235,27	230,37	0,29	4,61	
140	+C113-1804 варіант 1	Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН	шт	3	<u>399</u>	<u>391,00</u>	<u>0,18</u>	<u>7,82</u>	80 км.
					1197,00	1173,00	0,54	23,46	
141	+C113-1813 варіант 1	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	13	<u>453,06</u>	<u>444,00</u>	<u>0,18</u>	<u>8,88</u>	80 км.
					5889,78	5772,00	2,34	115,44	
142	&C130-508-1	Насос протипожежний Ebara Compact A/8	шт	1	<u>11170,49</u>	<u>10947,00</u>	<u>4,46</u>	<u>219,03</u>	80 км.
					11170,49	10947,00	4,46	219,03	
143	&C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	4	<u>190,15</u>	<u>185,00</u>	<u>1,42</u>	<u>3,73</u>	80 км.
					760,60	740,00	5,68	14,92	
144	&C113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	2	<u>37,92</u>	<u>37,00</u>	<u>0,18</u>	<u>0,74</u>	80 км.
					75,84	74,00	0,36	1,48	
145	&C113-1519- 15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	2	<u>52,45</u>	<u>50,00</u>	<u>1,42</u>	<u>1,03</u>	80 км.
					104,90	100,00	2,84	2,06	
146	+C1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u>	<u>61,00</u>	<u>0,07</u>	<u>1,22</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

147	варіант 7 +С1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	311,45 <u>74,39</u>	305,00 <u>70,00</u>	0,35 <u>2,93</u>	6,10 <u>1,46</u>	80 км.
148	варіант 8 &С113-1869-1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	297,56 <u>132,78</u>	280,00 <u>130,00</u>	11,72 <u>0,18</u>	5,84 <u>2,6</u>	80 км.
149	варіант 1 &С1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	2	132,78 <u>418,09</u>	130,00 <u>409,17</u>	0,18 <u>0,72</u>	2,60 <u>8,2</u>	80 км.
150	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,42	836,18 <u>226,11</u>	818,34 <u>220,46</u>	1,44 <u>1,22</u>	16,40 <u>4,43</u>	80 км.
151	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000374	94,97 <u>26813,19</u>	92,59 <u>25438,55</u>	0,51 <u>848,89</u>	1,87 <u>525,75</u>	80 км.
152	+С1546-54	Пароніт	т	0,000048	10,03 <u>154281,71</u>	9,51 <u>150085,26</u>	0,32 <u>1171,32</u>	0,20 <u>3025,13</u>	80 км.
153	варіант 1 &С111-635-2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для води і опал.	шт	1	7,41 <u>66,37</u>	7,20 <u>65,00</u>	0,06 <u>0,07</u>	0,15 <u>1,3</u>	80 км.
154	&С113-1815-33	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	66,37 <u>188,88</u>	65,00 <u>185,00</u>	0,07 <u>0,18</u>	1,30 <u>3,7</u>	80 км.
					<u>377,76</u>	<u>370,00</u>	<u>0,36</u>	<u>7,40</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	&C113-1484-1-3К	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	<u>121,22</u> 848,54	<u>118,31</u> 828,17	<u>0,53</u> 3,71	<u>2,38</u> 16,66	80 км.
156	&C113-1194-11Д-1 варіант 1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,7</u> 73,50	<u>14,00</u> 70,00	<u>0,41</u> 2,05	<u>0,29</u> 1,45	80 км.
157	+C1630-981 варіант 19	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,27</u> 34,54	<u>14,00</u> 28,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,34</u> 0,68	80 км.
158	+C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18,29</u> 54,87	<u>15,00</u> 45,00	<u>2,93</u> 8,79	<u>0,36</u> 1,08	80 км.
159	&C101-793-179 варіант 2	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>6253,95</u> 6253,95	<u>6130,00</u> 6130,00	<u>1,32</u> 1,32	<u>122,63</u> 122,63	80 км.
160	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	<u>198,92</u> 175,05	<u>194,19</u> 170,89	<u>0,83</u> 0,73	<u>3,9</u> 3,43	80 км.
161	&C130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,79</u> 197,90	<u>17,20</u> 172,00	<u>2,2</u> 22,00	<u>0,39</u> 3,90	80 км.
162	&C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	3	<u>1092,07</u> 3276,21	<u>1065,83</u> 3197,49	<u>4,83</u> 14,49	<u>21,41</u> 64,23	80 км.
163	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00219	<u>32838,86</u> 71,92	<u>31457,23</u> 68,89	<u>737,73</u> 1,62	<u>643,9</u> 1,41	80 км.
164	&C126-1244-1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2916,9</u> 2916,90	<u>2891,25</u> 2891,25	<u>3,94</u> 3,94	<u>21,71</u> 21,71	80 км.
165	&C126-1244-2 варіант 2	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм	шт	1	<u>2724,22</u> 2724,22	<u>2700,00</u> 2700,00	<u>3,94</u> 3,94	<u>20,28</u> 20,28	80 км.
166	&C126-1244-3	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000х700мм	шт	1	<u>5274,45</u> 5274,45	<u>5231,25</u> 5231,25	<u>3,94</u> 3,94	<u>39,26</u> 39,26	80 км.
167	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	<u>71,17</u> 14,95	<u>68,94</u> 14,48	<u>0,83</u> 0,17	<u>1,4</u> 0,30	80 км.
168	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007	<u>2163,1</u> 15,14	<u>2102,51</u> 14,72	<u>18,18</u> 0,13	<u>42,41</u> 0,29	80 км.
169	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>3916,34</u> 15,67	<u>3810,31</u> 15,24	<u>29,24</u> 0,12	<u>76,79</u> 0,31	80 км.
170	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>2488,35</u> 4,98	<u>2366,38</u> 4,73	<u>73,18</u> 0,15	<u>48,79</u> 0,10	80 км.
171	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07228	<u>64,32</u> 4,65	<u>43,30</u> 3,13	<u>19,76</u> 1,43	<u>1,26</u> 0,09	80 км.
172	&C101-793-193 варіант 1	Раковина JIKA Mio 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.	шт	1	<u>4530,15</u> 4530,15	<u>4440,00</u> 4440,00	<u>1,32</u> 1,32	<u>88,83</u> 88,83	80 км.
173	&C113-206-4	Різьба 25мм	шт	1	<u>21,87</u> 21,87	<u>21,00</u> 21,00	<u>0,44</u> 0,44	<u>0,43</u> 0,43	80 км.
174	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,042	<u>4205,01</u> 176,61	<u>1930,00</u> 81,06	<u>2192,56</u> 92,09	<u>82,45</u> 3,46	80 км.
175	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00000735	<u>48249,51</u>	<u>45961,74</u>	<u>1341,7</u>	<u>946,07</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

176	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,006	0,35 <u>16589,4</u> 99,54	0,34 <u>16263,38</u> 97,58	0,01 <u>0,74</u> -	- <u>325,28</u> 1,96	80 км.
177	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,01644	<u>23159,6</u> 380,74	<u>22696,68</u> 373,13	<u>8,81</u> 0,14	<u>454,11</u> 7,47	80 км.
178	&C130-901-2	Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>2646,69</u> 2646,69	<u>2593,33</u> 2593,33	<u>1,46</u> 1,46	<u>51,9</u> 51,90	80 км.
179	&C101-793-184	Сифон для умивальника Jika	шт	1	<u>1415,32</u> 1415,32	<u>1386,25</u> 1386,25	<u>1,32</u> 1,32	<u>27,75</u> 27,75	80 км.
180	&C101-793-184	Сифон пляшковий	шт	5	366 1830,02	<u>357,504</u> 1787,52	<u>1,32</u> 6,60	<u>7,18</u> 35,90	80 км.
181	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	<u>711,99</u> 21,36	<u>696,22</u> 20,89	<u>1,81</u> 0,05	<u>13,96</u> 0,42	80 км.
182	&C111-609-1	Спінений каучук PA- Flex 13мм самоклеючий	м	14	<u>256,22</u> 3587,08	<u>250,00</u> 3500,00	<u>1,2</u> 16,80	<u>5,02</u> 70,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	&C111-1678-3-Л варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	35,0035	<u>18,79</u> 657,72	<u>17,92</u> 627,26	<u>0,5</u> 17,50	<u>0,37</u> 12,96	<12.01.2024>
184	&C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15,31</u> 1061,90	<u>14,90</u> 1033,46	<u>0,11</u> 7,63	<u>0,3</u> 20,81	80 км.
185	&C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17,76</u> 362,30	<u>17,30</u> 352,92	<u>0,11</u> 2,24	<u>0,35</u> 7,14	80 км.
186	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	85,68	<u>20,41</u> 1748,73	<u>19,90</u> 1705,03	<u>0,11</u> 9,42	<u>0,4</u> 34,28	80 км.
187	&C130-1158-11	Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C	шт	2	<u>3899,03</u> 7798,06	<u>3821,85</u> 7643,70	<u>0,73</u> 1,46	<u>76,45</u> 152,90	80 км.
188	&C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний 50 прямий Wavin	шт	4	<u>660,12</u> 2640,48	<u>647,00</u> 2588,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>12,94</u> 51,76	80 км.
189	&C113-1519-6	Трійник 1" BBV нікель fado TO3	шт	1	<u>616,28</u> 616,28	<u>601,00</u> 601,00	<u>3,2</u> 3,20	<u>12,08</u> 12,08	80 км.
190	+C1630-981 варіант 11	Трійник 1/2",BBV нікель	шт	2	<u>35,63</u> 71,26	<u>32,00</u> 64,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,7</u> 1,40	80 км.
191	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin	шт	22	<u>246,36</u> 5419,92	<u>241,00</u> 5302,00	<u>0,53</u> 11,66	<u>4,83</u> 106,26	80 км.
192	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin	шт	3	<u>189,24</u> 567,72	<u>185,00</u> 555,00	<u>0,53</u> 1,59	<u>3,71</u> 11,13	80 км.
193	&C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBV нікель fado TO5	шт	2	<u>536,89</u> 1073,78	<u>526,00</u> 1052,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>10,53</u> 21,06	80 км.
194	&C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" BBV нікель Fado	шт	3	<u>536,89</u> 1610,67	<u>526,00</u> 1578,00	<u>0,36</u> 1,08	<u>10,53</u> 31,59	80 км.
195	+C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,45</u> 211,60	<u>23,00</u> 184,00	<u>2,93</u> 23,44	<u>0,52</u> 4,16	80 км.
196	+C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u> 250,50	<u>38,00</u> 228,00	<u>2,93</u> 17,58	<u>0,82</u> 4,92	80 км.
197	+C1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,77</u> 42,77	<u>39,00</u> 39,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>0,84</u> 0,84	80 км.
198	&C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x1000 мм Wavin	шт	17	<u>355,31</u> 6040,27	<u>343,00</u> 5831,00	<u>5,34</u> 90,78	<u>6,97</u> 118,49	80 км.
199	&C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,77</u> 4006,62	<u>644,00</u> 3864,00	<u>10,68</u> 64,08	<u>13,09</u> 78,54	80 км.
200	&C113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x500 мм Wavin	шт	10	<u>222,02</u> 2220,20	<u>215,00</u> 2150,00	<u>2,67</u> 26,70	<u>4,35</u> 43,50	80 км.
201	&C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x315 мм Wavin	шт	16	<u>177,26</u> 2836,16	<u>172,00</u> 2752,00	<u>1,78</u> 28,48	<u>3,48</u> 55,68	80 км.
202	&C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x250 мм Wavin	шт	15	<u>101,32</u> 1519,80	<u>98,00</u> 1470,00	<u>1,33</u> 19,95	<u>1,99</u> 29,85	80 км.
203	&C113-2226-5-3P	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 5x1000 Wavin	шт	6	<u>153,48</u> 920,88	<u>149,40</u> 896,40	<u>1,07</u> 6,42	<u>3,01</u> 18,06	80 км.
204	&C113-1451-8	Труба ПВХ, класс S; 110x3,2x2000 ; ML	шт	1	<u>443,63</u>	<u>425,32</u>	<u>9,61</u>	<u>8,7</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

205	варіант 1 &C113-1451-9	Wavin Труба ПВХ. класс S; 110x3,2x1000 ; ML	ШТ	1	443,63 <u>320,5</u>	425,32 <u>310,66</u>	9,61 <u>3,56</u>	8,70 <u>6,28</u>	80 км.
206	варіант 1 &C113-1356-6	Wavin Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17 PN10 D= 50 x 3,0 мм	М	3	320,50 <u>79,04</u>	310,66 <u>76,30</u>	3,56 <u>1,19</u>	6,28 <u>1,55</u>	80 км.
207	&C11-12549-27	Труба сталева водогазопроводна Д 168x5,0 мм	М.	10	237,12 <u>1146,64</u>	228,90 <u>1078,06</u>	3,57 <u>46,1</u>	4,65 <u>22,48</u>	80 км.
					11466,40	10780,60	461,00	224,80	
208	варіант 1 &C113-954-3	Труба ф20x3.4 PN20,ПП КАН	М	68	<u>59,47</u>	<u>58,00</u>	<u>0,3</u>	<u>1,17</u>	80 км.
209	варіант 1 &C113-954-3	Труба ф25x4.2 PN20, ПП КАН	М	20	4043,96 <u>90,07</u>	3944,00 <u>88,00</u>	20,40 <u>0,3</u>	79,56 <u>1,77</u>	80 км.
210	варіант 2 &C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН	М	84	1801,40 <u>149,02</u>	1760,00 <u>145,80</u>	6,00 <u>0,3</u>	35,40 <u>2,92</u>	80 км.
211	варіант 3 C1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,000249	12517,68 <u>152144,9</u>	12247,20 <u>148356,69</u>	25,20 <u>804,98</u>	245,28 <u>2983,23</u>	80 км.
					37,88	36,94	0,20	0,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>234,85</u> 93,94	<u>230,50</u> 92,20	<u>2,6</u> 1,04	<u>1,75</u> 0,70	80 км.
213	&C101-793-182	Умивальник керамічний 1-ї величини	шт	5	<u>2400,39</u> 12001,95	<u>2352,000</u> 11760,00	<u>1,32</u> 6,60	<u>47,07</u> 235,35	80 км.
214	&C101-793-179	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>3647,89</u> 36478,90	<u>3575,040</u> 35750,40	<u>1,32</u> 13,20	<u>71,53</u> 715,30	80 км.
215	&C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	<u>1,87</u> 243,10	<u>1,78</u> 231,40	<u>0,05</u> 6,50	<u>0,04</u> 5,20	80 км.
216	&C1630-10-5	Фільтр гр. очистки 1" КАН	шт	1	<u>326,78</u> 326,78	<u>320,00</u> 320,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>6,41</u> 6,41	80 км.
217	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>670,97</u> 670,97	<u>653,79</u> 653,79	<u>4,02</u> 4,02	<u>13,16</u> 13,16	80 км.
218	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>205,4</u> 1232,40	<u>199,86</u> 1199,16	<u>1,51</u> 9,06	<u>4,03</u> 24,18	80 км.
219	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>248,53</u> 994,12	<u>241,61</u> 966,44	<u>2,05</u> 8,20	<u>4,87</u> 19,48	80 км.
220	&C113-1885-4-3Ф	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,64</u> 3919,20	<u>127,90</u> 3837,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>2,56</u> 76,80	80 км.
221	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00576	<u>11062,28</u> 63,72	<u>9946,30</u> 57,29	<u>899,07</u> 5,18	<u>216,91</u> 1,25	80 км.
222	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002377	<u>21458,81</u> 5,10	<u>20736,44</u> 4,93	<u>562,63</u> 0,13	<u>159,74</u> 0,04	80 км.
223	&C1545-291-5 варіант 1	Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм	шт	1	<u>60,63</u> 60,63	<u>59,00</u> 59,00	<u>0,44</u> 0,44	<u>1,19</u> 1,19	80 км.
224	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000542	<u>41884,47</u> 22,70	<u>40325,48</u> 21,86	<u>737,73</u> 0,40	<u>821,26</u> 0,44	80 км.
225	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,9404	<u>4,9416</u> 4,65	<u>4,9416</u> 4,65			
226	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	2041,2	<u>0,07223</u> 147,44	<u>0,07223</u> 147,44			
227	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,663	<u>184,55</u> 122,36	<u>184,55</u> 122,36			
	Разом		грн.		274,45	274,45			
	Разом по розділу III		грн.		305163,54	297251,50	2093,35	5818,69	
	IV. Устаткування								

5_КД_ПВРЛК_02-01-09

228	+560110-55 варіант 2	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	3	<u>16485,63</u>	<u>15970,00</u>	<u>479,10</u>	<u>36,53</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	<u>49456,89</u>	<u>47910,00</u>	<u>1437,30</u>	<u>109,59</u>	
		устаткування, що монтується	шт	3	<u>16485,63</u>	<u>15970,00</u>	<u>479,10</u>	<u>36,53</u>	
229	&15011-184-1	Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35	шт	1	<u>49456,89</u>	<u>47910,00</u>	<u>1437,30</u>	<u>109,59</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>31909,75</u>	<u>30704,00</u>	<u>921,12</u>	<u>284,63</u>	3%
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>31909,75</u>	<u>30704,00</u>	<u>921,12</u>	<u>284,63</u>	
230	&290518- 4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	<u>31909,75</u>	<u>30704,00</u>	<u>921,12</u>	<u>284,63</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>3077,28</u>	<u>2961,00</u>	<u>88,83</u>	<u>27,45</u>	3%
		устаткування, що монтується	шт	2	<u>6154,56</u>	<u>5922,00</u>	<u>177,66</u>	<u>54,90</u>	
231	&2301-2001-1	Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	<u>3077,28</u>	<u>2961,00</u>	<u>88,83</u>	<u>27,45</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>6154,56</u>	<u>5922,00</u>	<u>177,66</u>	<u>54,90</u>	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>8573,98</u>	<u>8250,00</u>	<u>247,50</u>	<u>76,48</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>8573,98</u>	<u>8250,00</u>	<u>247,50</u>	<u>76,48</u>	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>8573,98</u>	<u>8250,00</u>	<u>247,50</u>	<u>76,48</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		96095,18 96095,18	92786,00 92786,00	2783,58 2783,58	525,60 525,60	
		Електроенергія	кВт-год	168,182					
		Стиснене повітря	м3	2041,2					
		Мастильні матеріали	кг	3,196					
		Гідравлічна рідина	кг	0,175					
		Бензин	л	34,421					
		Дизельне паливо	л	8,342					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
систему опалення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	634,03	114,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,4	114,18				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	59,13	114,24				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	73,98	181,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	845,54					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,65	335,86				

5_КД_ПВРЛК_02-01-010

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,2849	554,17 <u>412,38</u> 5890,81				
12	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	<u>312,15</u> 830,32				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	33,948	<u>179,37</u> 6089,25				
14	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	<u>1032,11</u> 144,50				
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,59248	<u>345,15</u> 204,49				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,49168	<u>725,68</u> 356,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	3,61	57,81 208,69				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,069	40,79 410,71				
19	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	20,488	15,87 325,14				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		15014,88				
		Бензин	кг	47,782					
		Дизельне паливо	кг	17,125					
		Електроенергія	кВт-год	119,956					
		Мастильні матеріали	кг	3,455					
		Гідравлічна рідина	кг	0,061					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,47					
21	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	27,8					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,21515					
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,94					
24	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14					
25	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,127					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	17,952					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	+С1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	16	10,27 164,32	10,00 160,00	0,07 1,12	0,2 3,20	80 км.
28	+С1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	30	13,33 399,90	13,00 390,00	0,07 2,10	0,26 7,80	80 км.
29	+С1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	9	22,59 203,31	22,00 198,00	0,15 1,35	0,44 3,96	80 км.
30	&C113-1885-4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	20	71,18 1423,60	69,60 1392,00	0,18 3,60	1,4 28,00	80 км.
31	+С113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	36,26 362,60	35,37 353,70	0,18 1,80	0,71 7,10	80 км.
32	&C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	667,85 2671,40	653,50 2614,00	1,25 5,00	13,1 52,40	80 км.
33	+С1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	193,87 387,74	190,00 380,00	0,07 0,14	3,8 7,60	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-010

34	&C1630-130-5-Ш	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,18</u> 4480,36	<u>2195,00</u> 4390,00	<u>1,25</u> 2,50	<u>43,93</u> 87,86	80 км.
35	+C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,69</u> 8962,76	<u>2195,00</u> 8780,00	<u>1,75</u> 7,00	<u>43,94</u> 175,76	80 км.
36	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67510,8</u> 742,62	<u>65624,43</u> 721,87	<u>562,63</u> 6,19	<u>1323,74</u> 14,56	80 км.
37	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00028	<u>134381,01</u> 37,63	<u>130564,12</u> 36,56	<u>1181,97</u> 0,33	<u>2634,92</u> 0,74	80 км.
38	&C111-1846-8	Болт М16х60	шт	8	<u>25,18</u> 201,44	<u>24,57</u> 196,56	<u>0,12</u> 0,96	<u>0,49</u> 3,92	80 км.
39	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	<u>54842,41</u> 76,78	<u>53115,42</u> 74,36	<u>651,65</u> 0,91	<u>1075,34</u> 1,51	80 км.
40	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00585	<u>76225,61</u> 445,92	<u>74073,47</u> 433,33	<u>657,52</u> 3,85	<u>1494,62</u> 8,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0108	<u>69356,98</u> 749,06	<u>67339,52</u> 727,27	<u>657,52</u> 7,10	<u>1359,94</u> 14,69	80 км.
42	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04246	<u>39140,88</u> 1661,92	<u>37553,79</u> 1594,53	<u>819,62</u> 34,80	<u>767,47</u> 32,59	80 км.
43	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00508	<u>34377,52</u> 174,64	<u>32883,83</u> 167,05	<u>819,62</u> 4,16	<u>674,07</u> 3,43	80 км.
44	&C1630-26-3 варіант 1	Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss	шт	18	<u>493,48</u> 8882,64	<u>483,00</u> 8694,00	<u>0,8</u> 14,40	<u>9,68</u> 174,24	80 км.
45	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08	<u>131,12</u> 10,49	<u>127,72</u> 10,22	<u>0,83</u> 0,07	<u>2,57</u> 0,20	80 км.
46	+C113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Dn50	шт	2	<u>882,48</u> 1764,96	<u>865,00</u> 1730,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>17,3</u> 34,60	80 км.
47	C142-10-2	Вода	м3	9,73057	<u>42,1</u> 409,66	<u>42,10</u> 409,66	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
48	&C11111-1850	Гайка M16	шт	8	<u>16,85</u> 134,80	<u>16,46</u> 131,68	<u>0,06</u> 0,48	<u>0,33</u> 2,64	80 км.
49	+C1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,74</u> 1568,74	<u>1536,00</u> 1536,00	<u>1,98</u> 1,98	<u>30,76</u> 30,76	80 км.
50	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0024	<u>88485,93</u> 212,37	<u>86000,00</u> 206,40	<u>750,91</u> 1,80	<u>1735,02</u> 4,17	80 км.
51	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00027	<u>88485,93</u> 23,89	<u>86000,00</u> 23,22	<u>750,91</u> 0,20	<u>1735,02</u> 0,47	80 км.
52	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0015	<u>129115,92</u> 193,67	<u>125833,33</u> 188,75	<u>750,91</u> 1,13	<u>2531,68</u> 3,79	80 км.
53	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012	<u>163965,93</u> 196,76	<u>160000,00</u> 192,00	<u>750,91</u> 0,90	<u>3215,02</u> 3,86	80 км.
54	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00304	<u>129115,92</u> 392,51	<u>125833,33</u> 382,53	<u>750,91</u> 2,28	<u>2531,68</u> 7,70	80 км.
55	+C113-1866 варіант 2	Заглушка 2" оц.	шт	2	<u>121,56</u> 243,12	<u>119,00</u> 238,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>2,38</u> 4,76	80 км.
56	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,84	<u>19,37</u> 16,27	<u>5,79</u> 4,86	<u>13,2</u> 11,09	<u>0,38</u> 0,32	80 км.
57	&C113-2301-1-3Х варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1"	шт	1	<u>897,23</u> 897,23	<u>875,00</u> 875,00	<u>4,64</u> 4,64	<u>17,59</u> 17,59	80 км.
58	&C1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,26</u> 238,26	<u>233,00</u> 233,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>4,67</u> 4,67	80 км.
59	&C1551-40-СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	3,7488	<u>368,22</u> 1380,38	<u>360,00</u> 1349,57	<u>1</u> 3,75	<u>7,22</u> 27,06	80 км.
60	&C111-148-1-К варіант 2	Клочья (пакля) "коса" (200гр.)	шт	1	<u>121,14</u> 121,14	<u>118,75</u> 118,75	<u>0,01</u> 0,01	<u>2,38</u> 2,38	80 км.
61	&C111-1708-3	Клочья (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,31</u> 158,31	<u>155,00</u> 155,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,1</u> 3,10	80 км.

62	C111-1708	Ключья просочене	кг	6,8	<u>51,33</u>	<u>49,12</u>	<u>1,2</u>	<u>1,01</u>	80 км.
					349,04	334,02	8,16	6,86	
63	+C1630-981	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	12	<u>21,35</u>	<u>18,00</u>	<u>2,93</u>	<u>0,42</u>	80 км.
	варіант 5				256,20	216,00	35,16	5,04	
64	+C1630-981	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	<u>20,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,4</u>	80 км.
	варіант 10				81,88	80,00	0,28	1,60	
65	+C113-1718	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,4</u>	<u>206,00</u>	<u>0,27</u>	<u>4,13</u>	80 км.
	варіант 1				420,80	412,00	0,54	8,26	
66	&C101-793-99	Коліно 90° 40, ПП КАН	шт	12	<u>34,85</u>	<u>32,85</u>	<u>1,32</u>	<u>0,68</u>	80 км.
					418,20	394,20	15,84	8,16	
67	+C1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	88	<u>17,27</u>	<u>14,00</u>	<u>2,93</u>	<u>0,34</u>	80 км.
	варіант 14				1519,76	1232,00	257,84	29,92	
68	+C1630-981	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	8	<u>18,51</u>	<u>18,00</u>	<u>0,15</u>	<u>0,36</u>	80 км.
	варіант 15				148,08	144,00	1,20	2,88	
69	+C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	8	<u>28,49</u>	<u>25,00</u>	<u>2,93</u>	<u>0,56</u>	80 км.
	варіант 6				227,92	200,00	23,44	4,48	
70	+C113-1710	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,74</u>	<u>178,00</u>	<u>0,18</u>	<u>3,56</u>	80 км.
	варіант 1				1817,40	1780,00	1,80	35,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,07</u> 1568,14	<u>768,33</u> 1536,66	<u>0,37</u> 0,74	<u>15,37</u> 30,74	80 км.
72	&C130-1181-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик	шт	2	<u>241,2</u> 482,40	<u>235,70</u> 471,40	<u>0,77</u> 1,54	<u>4,73</u> 9,46	80 км.
73	&C130-1181-8- 1	Кран кульовий 2" нв FADO, метелик	шт	3	<u>1845,84</u> 5537,52	<u>1808,30</u> 5424,90	<u>1,35</u> 4,05	<u>36,19</u> 108,57	80 км.
74	&C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1212,02</u> 2424,04	<u>1187,48</u> 2374,96	<u>0,77</u> 1,54	<u>23,77</u> 47,54	80 км.
75	&C130-1181-3 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик	шт	1	<u>384,31</u> 384,31	<u>376,00</u> 376,00	<u>0,77</u> 0,77	<u>7,54</u> 7,54	80 км.
76	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	1,2	<u>39,99</u> 47,99	<u>39,18</u> 47,02	<u>0,03</u> 0,04	<u>0,78</u> 0,93	80 км.
77	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0096	<u>5505,16</u> 52,85	<u>5397,10</u> 51,81	<u>0,12</u> -	<u>107,94</u> 1,04	80 км.
78	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02	<u>248,2</u> 4,96	<u>242,78</u> 4,86	<u>0,55</u> 0,01	<u>4,87</u> 0,09	80 км.
79	+C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,34</u> 630,34	<u>616,00</u> 616,00	<u>1,98</u> 1,98	<u>12,36</u> 12,36	80 км.
80	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00078	<u>12035,32</u> 9,39	<u>10596,06</u> 8,26	<u>1203,27</u> 0,94	<u>235,99</u> 0,19	80 км.
81	&C101-793-40	Муфта 40, ПП КАН	шт	6	<u>29,91</u> 179,46	<u>28,00</u> 168,00	<u>1,32</u> 7,92	<u>0,59</u> 3,54	80 км.
82	+C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,4</u> 453,60	<u>111,00</u> 444,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>2,22</u> 8,88	80 км.
83	+C113-1807 варіант 1	Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН	шт	2	<u>1120,14</u> 2240,28	<u>1098,00</u> 2196,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>21,96</u> 43,92	80 км.
84	+C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,73</u> 4310,28	<u>117,20</u> 4219,20	<u>0,18</u> 6,48	<u>2,35</u> 84,60	80 км.
85	&C113-62-4-6	Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	<u>511,5</u> 2046,00	<u>501,30</u> 2005,20	<u>0,17</u> 0,68	<u>10,03</u> 40,12	80 км.
86	+C113-1816 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН	шт	6	<u>1121,06</u> 6726,36	<u>1098,90</u> 6593,40	<u>0,18</u> 1,08	<u>21,98</u> 131,88	80 км.
87	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,34</u> 161,34	<u>158,00</u> 158,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>3,16</u> 3,16	80 км.
88	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>57,74</u> 115,48	<u>56,43</u> 112,86	<u>0,18</u> 0,36	<u>1,13</u> 2,26	80 км.
89	+C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,24</u> 1848,96	<u>453,00</u> 1812,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>9,06</u> 36,24	80 км.
90	+C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	11	<u>74,39</u> 818,29	<u>70,00</u> 770,00	<u>2,93</u> 32,23	<u>1,46</u> 16,06	80 км.
91	&C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	3	<u>132,78</u> 398,34	<u>130,00</u> 390,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>2,6</u> 7,80	80 км.
92	&C113-1871-1 варіант 1	Обвід 40, ПП КАН	шт	2	<u>166,65</u> 333,30	<u>163,20</u> 326,40	<u>0,18</u> 0,36	<u>3,27</u> 6,54	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-010

93	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,406	<u>226,11</u>	<u>220,46</u>	<u>1,22</u>	<u>4,43</u>	80 км.
					91,80	89,51	0,50	1,79	
94	&C1551-41-СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	<u>666,17</u>	<u>653,00</u>	<u>0,11</u>	<u>13,06</u>	80 км.
					545,19	534,42	0,09	10,68	
95	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00036	<u>26813,19</u>	<u>25438,55</u>	<u>848,89</u>	<u>525,75</u>	80 км.
					9,65	9,16	0,31	0,18	
96	&C1551-13-СП1	ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14036,02</u>	<u>13662,00</u>	<u>98,8</u>	<u>275,22</u>	80 км.
					14036,02	13662,00	98,80	275,22	
97	C1546-54	Пароніт	т	0,000344	<u>154281,71</u>	<u>150085,26</u>	<u>1171,32</u>	<u>3025,13</u>	80 км.
					53,07	51,63	0,40	1,04	
98	&C111-635-1	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для	шт	1	<u>248,9</u>	<u>243,75</u>	<u>0,27</u>	<u>4,88</u>	80 км.
	варіант 2	води і опал.			248,90	243,75	0,27	4,88	
99	&C111-635-1	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для	шт	1	<u>287,15</u>	<u>281,25</u>	<u>0,27</u>	<u>5,63</u>	80 км.
	варіант 3	води і опал.			287,15	281,25	0,27	5,63	
100	&C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,88</u>	<u>185,00</u>	<u>0,18</u>	<u>3,7</u>	80 км.
					377,76	370,00	0,36	7,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	+C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	86,4 172,80	84,00 168,00	0,71 1,42	1,69 3,38	80 км.
102	&C113-1194- 11Д-1 варіант 1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	6	14,7 88,20	14,00 84,00	0,41 2,46	0,29 1,74	80 км.
103	+C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	12	18,29 219,48	15,00 180,00	2,93 35,16	0,36 4,32	80 км.
104	&C101-793-45	Перехідник 40/32, нв ПП КАН	шт	4	27,09 108,36	25,24 100,96	1,32 5,28	0,53 2,12	80 км.
105	+C113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" x M12" ПМ	шт	1	122,58 122,58	120,00 120,00	0,18 0,18	2,4 2,40	80 км.
106	&C101-793-57	Піна монтажна 0,75L	шт	1	279,81 279,81	273,00 273,00	1,32 1,32	5,49 5,49	80 км.
107	&C130-474-1- 3Я варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	502,06 1004,12	492,00 984,00	0,22 0,44	9,84 19,68	80 км.
108	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,28	71,17 19,93	68,94 19,30	0,83 0,23	1,4 0,40	80 км.
109	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,075	2163,1 162,23	2102,51 157,69	18,18 1,36	42,41 3,18	80 км.
110	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	3916,34 11,75	3810,31 11,43	29,24 0,09	76,79 0,23	80 км.
111	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	2488,35 4,98	2366,38 4,73	73,18 0,15	48,79 0,10	80 км.
112	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,12	64,32 7,72	43,30 5,20	19,76 2,37	1,26 0,15	80 км.
113	&C130-559-9- 4Г варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	10315,57 20631,14	10091,00 20182,00	22,3 44,60	202,27 404,54	80 км.
114	&C130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	13136,92 157643,04	12855,00 154260,00	24,33 291,96	257,59 3091,08	80 км.
115	&C130-559-6- 4А	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	5936,66 5936,66	5810,11 5810,11	10,14 10,14	116,41 116,41	80 км.
116	&C130-559-7- 4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	6551,38 6551,38	6410,76 6410,76	12,16 12,16	128,46 128,46	80 км.
117	&C130-559-8- 4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	7143,95 7143,95	6989,68 6989,68	14,19 14,19	140,08 140,08	80 км.
118	&C130-559-8- 4В варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	8691,61 8691,61	8507,00 8507,00	14,19 14,19	170,42 170,42	80 км.
119	&C130-254-1- 3Э варіант 1	Розподільча гребінка K52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	11050,17 11050,17	10830,00 10830,00	3,5 3,50	216,67 216,67	80 км.
120	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,075	4205,01	1930,00	2192,56	82,45	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-010

121	C111-1910	цементний, марка М50 Свердлильні коронки В-373	шт	0,00822	315,38 <u>23159,6</u>	144,75 <u>22696,68</u>	164,44 <u>8,81</u>	6,19 <u>454,11</u>	80 км.
122	&C111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча К- FLEX ST 3 мм х 50 мм	м	364,6896	190,37 <u>27,48</u>	186,57 <u>26,60</u>	0,07 <u>0,34</u>	3,73 <u>0,54</u>	80 км.
123	&C130-1158-3	Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS	шт	18	10021,67 <u>727,59</u>	9700,74 <u>712,00</u>	123,99 <u>1,32</u>	196,94 <u>14,27</u>	80 км.
124	&C113-244-23	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	69,36	13096,62 <u>40,24</u>	12816,00 <u>39,41</u>	23,76 <u>0,04</u>	256,86 <u>0,79</u>	80 км.
125	&C113-244-24	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	122,4	2791,05 <u>46,62</u>	2733,48 <u>45,67</u>	2,77 <u>0,04</u>	54,80 <u>0,91</u>	80 км.
126	&C113-244-22	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	36,72	5706,29 <u>57,47</u>	5590,01 <u>56,30</u>	4,90 <u>0,04</u>	111,38 <u>1,13</u>	80 км.
127	&C113-2147-4 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 42/13	м	24,48	2110,30 <u>66,46</u>	2067,34 <u>65,06</u>	1,47 <u>0,1</u>	41,49 <u>1,3</u>	80 км.
128	&C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. К-FLEX 64/13 ST	м	16	1626,94 <u>155,24</u>	1592,67 <u>152,00</u>	2,45 <u>0,2</u>	31,82 <u>3,04</u>	80 км.
					2483,84	2432,00	3,20	48,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+C1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,52</u> 1499,04	<u>733,82</u> 1467,64	<u>1</u> 2,00	<u>14,7</u> 29,40	80 км.
130	&C130-1158-7 варіант 1	Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)	шт	18	<u>1520,95</u> 27377,10	<u>1490,84</u> 26835,12	<u>0,29</u> 5,22	<u>29,82</u> 536,76	80 км.
131	+C111-1746 варіант 1	Технічна резина ТМКЩ 3мм, 6,5 кг/м2	кг	0,25	<u>324,19</u> 81,05	<u>317,00</u> 79,25	<u>0,83</u> 0,21	<u>6,36</u> 1,59	80 км.
132	+C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	22	<u>26,45</u> 581,90	<u>23,00</u> 506,00	<u>2,93</u> 64,46	<u>0,52</u> 11,44	80 км.
133	+C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u> 250,50	<u>38,00</u> 228,00	<u>2,93</u> 17,58	<u>0,82</u> 4,92	80 км.
134	&C101-793-107	Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН	шт	4	<u>58,55</u> 234,20	<u>56,08</u> 224,32	<u>1,32</u> 5,28	<u>1,15</u> 4,60	80 км.
135	&C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20x2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,88</u> 8559,84	<u>123,20</u> 8377,60	<u>0,21</u> 14,28	<u>2,47</u> 167,96	80 км.
136	&C113-1353-2	Труба stabi Д 25x3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,61</u> 20833,20	<u>170,00</u> 20400,00	<u>0,21</u> 25,20	<u>3,4</u> 408,00	80 км.
137	&C113-1354-1-3М	Труба stabi Д 32x4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,18</u> 9330,48	<u>253,60</u> 9129,60	<u>0,5</u> 18,00	<u>5,08</u> 182,88	80 км.
138	&C113-1356-1-3Н варіант 1	Труба stabi Д 63x10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,71</u> 9403,36	<u>575,00</u> 9200,00	<u>1,19</u> 19,04	<u>11,52</u> 184,32	80 км.
139	&C113-1355-1	Труба stabi Д40x6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,75</u> 8538,00	<u>348,00</u> 8352,00	<u>0,77</u> 18,48	<u>6,98</u> 167,52	80 км.
140	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>234,85</u> 93,94	<u>230,50</u> 92,20	<u>2,6</u> 1,04	<u>1,75</u> 0,70	80 км.
141	&C101-793-52-1	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>23,47</u> 469,40	<u>22,75</u> 455,00	<u>0,26</u> 5,20	<u>0,46</u> 9,20	80 км.
142	&C113-208-1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем	шт	30	<u>24,66</u> 739,80	<u>24,00</u> 720,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,48</u> 14,40	80 км.
143	+C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,78</u> 293,78	<u>284,00</u> 284,00	<u>4,02</u> 4,02	<u>5,76</u> 5,76	80 км.
144	+C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1745,95</u> 1745,95	<u>1681,50</u> 1681,50	<u>30,22</u> 30,22	<u>34,23</u> 34,23	80 км.
145	C130-965 варіант 1	Фланець ст плаский приварний Ду 40/48 PN 16	шт	2	<u>185,36</u> 370,72	<u>180,48</u> 360,96	<u>1,25</u> 2,50	<u>3,63</u> 7,26	80 км.
146	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	<u>185,36</u> 1482,88	<u>180,48</u> 1443,84	<u>1,25</u> 10,00	<u>3,63</u> 29,04	80 км.
147	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00152	<u>11062,28</u> 16,81	<u>9946,30</u> 15,12	<u>899,07</u> 1,37	<u>216,91</u> 0,32	80 км.
148	&C111-1846-9	Шайба 16мм	шт	16	<u>1,85</u> 29,60	<u>1,80</u> 28,80	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,64	80 км.
149	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр	т	0,0017888	<u>41884,47</u>	<u>40325,48</u>	<u>737,73</u>	<u>821,26</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-010

		стрижня 6 мм, довжина 40 мм			74,92	72,13	1,32	1,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
150	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,238	<u>4,9416</u>	<u>4,9416</u>		
					1,18	1,18		
151	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1751,4	<u>0,07223</u>	<u>0,07223</u>		
					126,50	126,50		
152	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6407	<u>184,55</u>	<u>184,55</u>		
					118,25	118,25		
		Разом	грн.		245,93	245,93		
		Разом по розділу III	грн.		442098,42	431789,17	1654,89	8654,36
		<u>IV. Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUUYDYCH у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23853,33</u> 23853,33	<u>22952,00</u> 22952,00	<u>688,56</u> 688,56	<u>212,77</u> 212,77	3%
154	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23853,33</u> 23853,33	<u>22952,00</u> 22952,00	<u>688,56</u> 688,56	<u>212,77</u> 212,77	3%
155	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8698,69</u> 17397,38	<u>8370,00</u> 16740,00	<u>251,10</u> 502,20	<u>77,59</u> 155,18	3%
156	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертика.) 1" VRV 100 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4561,36</u> 4561,36	<u>4389,00</u> 4389,00	<u>131,67</u> 131,67	<u>40,69</u> 40,69	3%
157	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>406874,21</u> 406874,21	<u>391500,00</u> 391500,00	<u>11745,00</u> 11745,00	<u>3629,21</u> 3629,21	3%
158	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8917,35</u> 17834,70	<u>8580,40</u> 17160,80	<u>257,41</u> 514,82	<u>79,54</u> 159,08	3%
		Разом по розділу IV	грн.		509131,94	489893,80	14696,81	4541,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		509131,94	489893,80	14696,81	4541,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	120,194					
		Стиснене повітря	м3	1751,4					
		Мастильні матеріали	кг	4,096					
		Гідравлічна рідина	кг	0,061					
		Бензин	л	64,57					
		Дизельне паливо	л	20,147					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____	Коношевський О.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	_____	Свиридюк О.Б.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1363,4	107,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	88	115,57				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,74	117,87				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	295,2	156,88				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	177,38	181,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1940,72					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,55	335,86				

5_КД_ПВРЛК_02-01-011

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,842656	184,72 <u>412,38</u> 4471,29				
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,7	<u>5,75</u> 21,28				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3	<u>746,21</u> 223,86				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,09	<u>725,68</u> 65,31				
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,31279	<u>191,14</u> 59,79				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,72987	<u>40,79</u> 1253,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6279,72				
		Бензин	кг	34,596					
		Дизельне паливо	кг	2,223					
		Електроенергія	кВт-год	164,641					
		Мастильні матеріали	кг	2,726					
		Гідравлічна рідина	кг	0,114					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,743132					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	&C130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	2	<u>216,71</u> 433,42	<u>211,00</u> 422,00	<u>1,46</u> 2,92	<u>4,25</u> 8,50	80 км.
19	&C130-604-6 варіант 4	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120	шт	1	<u>286,07</u> 286,07	<u>279,00</u> 279,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>5,61</u> 5,61	80 км.
20	&C130-604-6 варіант 2	Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250	шт	1	<u>286,07</u> 286,07	<u>279,00</u> 279,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>5,61</u> 5,61	80 км.
21	&C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	30	<u>287,09</u> 8612,70	<u>280,00</u> 8400,00	<u>1,46</u> 43,80	<u>5,63</u> 168,90	80 км.
22	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00444796	<u>349611,34</u> 1555,06	<u>341614,40</u> 1519,49	<u>1141,82</u> 5,08	<u>6855,12</u> 30,49	80 км.
23	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,44</u> 3491,84	<u>311,00</u> 3421,00	<u>0,22</u> 2,42	<u>6,22</u> 68,42	80 км.
24	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	<u>54842,41</u> 307,12	<u>53115,42</u> 297,45	<u>651,65</u> 3,65	<u>1075,34</u> 6,02	80 км.
25	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0744548	<u>76225,61</u> 5675,36	<u>74073,47</u> 5515,13	<u>657,52</u> 48,96	<u>1494,62</u> 111,27	80 км.
26	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,6328	<u>131,12</u> 1000,81	<u>127,72</u> 974,86	<u>0,83</u> 6,34	<u>2,57</u> 19,61	80 км.
27	+C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	<u>368,39</u> 3683,90	<u>360,00</u> 3600,00	<u>1,17</u> 11,70	<u>7,22</u> 72,20	80 км.
28	&C113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 0,5	шт	1	<u>1346,46</u> 1346,46	<u>1330,00</u> 1330,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>10,02</u> 10,02	80 км.
29	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	22,68657	<u>1119,44</u> 25396,25	<u>1096,43</u> 24874,24	<u>1,06</u> 24,05	<u>21,95</u> 497,96	80 км.
30	&C130-231-9 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	<u>1044,61</u> 2089,22	<u>1020,00</u> 2040,00	<u>4,13</u> 8,26	<u>20,48</u> 40,96	80 км.
31	&C130-231-6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600x350 мм	шт	4	<u>1213,45</u> 4853,80	<u>1187,00</u> 4748,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>23,79</u> 95,16	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-011

32	&C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	ШТ	4	<u>144,12</u> 576,48	<u>141,00</u> 564,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>2,83</u> 11,32	80 км.
33	&C130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	ШТ	2	<u>183,9</u> 367,80	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>3,61</u> 7,22	80 км.
34	&C130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	ШТ	2	<u>334,86</u> 669,72	<u>328,00</u> 656,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>6,57</u> 13,14	80 км.
35	&C130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	ШТ	6	<u>736,09</u> 4416,54	<u>718,00</u> 4308,00	<u>3,66</u> 21,96	<u>14,43</u> 86,58	80 км.
36	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001	<u>78451,74</u> 7,85	<u>75571,77</u> 7,56	<u>1341,7</u> 0,13	<u>1538,27</u> 0,16	80 км.
37	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	ШТ	2	<u>1034,88</u> 2069,76	<u>1008,00</u> 2016,00	<u>6,59</u> 13,18	<u>20,29</u> 40,58	80 км.
38	+C1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	ШТ	3	<u>1299,79</u> 3899,37	<u>1256,00</u> 3768,00	<u>18,3</u> 54,90	<u>25,49</u> 76,47	80 км.
39	&C188888-4-5	Дюбель М 8x28	ШТ	620,59977	<u>8,16</u> 5064,09	<u>8,00</u> 4964,80	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 99,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C188888-4-6	Дюбель розпирний М 10х80 мм	шт	20	<u>7,17</u> 143,40	<u>7,00</u> 140,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>0,14</u> 2,80	80 км.
41	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00132	<u>62857,97</u> 82,97	<u>60791,21</u> 80,24	<u>834,25</u> 1,10	<u>1232,51</u> 1,63	80 км.
42	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0015233	<u>163965,93</u> 249,77	<u>160000,00</u> 243,73	<u>750,91</u> 1,14	<u>3215,02</u> 4,90	80 км.
43	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004	<u>88485,93</u> 3,54	<u>86000,00</u> 3,44	<u>750,91</u> 0,03	<u>1735,02</u> 0,07	80 км.
44	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00293	<u>163965,93</u> 480,42	<u>160000,00</u> 468,80	<u>750,91</u> 2,20	<u>3215,02</u> 9,42	80 км.
45	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0001	<u>70346,14</u> 7,03	<u>67625,10</u> 6,76	<u>1341,7</u> 0,13	<u>1379,34</u> 0,14	80 км.
46	+C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із варіант 3 нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	<u>452,91</u> 452,91	<u>442,00</u> 442,00	<u>2,03</u> 2,03	<u>8,88</u> 8,88	80 км.
47	&C1630-460-5	Клапан дросельний прямокутний КДП варіант 1 150х150	шт	1	<u>869,99</u> 869,99	<u>850,00</u> 850,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>17,06</u> 17,06	80 км.
48	&C1630-463-1	Клапан дросельний прямокутний КДП варіант 1 400х200	шт	1	<u>1034,88</u> 1034,88	<u>1008,00</u> 1008,00	<u>6,59</u> 6,59	<u>20,29</u> 20,29	80 км.
49	+C1630-466	Клапан дросельний прямокутний КДП варіант 1 600х200	шт	2	<u>1589,47</u> 3178,94	<u>1540,00</u> 3080,00	<u>18,3</u> 36,60	<u>31,17</u> 62,34	80 км.
50	&C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	<u>279,86</u> 559,72	<u>274,00</u> 548,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>5,49</u> 10,98	80 км.
51	&C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,24</u> 307,24	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>6,02</u> 6,02	80 км.
52	&C1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,71</u> 563,71	<u>549,00</u> 549,00	<u>3,66</u> 3,66	<u>11,05</u> 11,05	80 км.
53	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000773	<u>50748,61</u> 39,23	<u>48550,27</u> 37,53	<u>1203,27</u> 0,93	<u>995,07</u> 0,77	80 км.
54	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,033	<u>68127,37</u> 2248,20	<u>66800,53</u> 2204,42	<u>819,69</u> 27,05	<u>507,15</u> 16,73	80 км.
55	&C113-48-2	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, варіант 4 8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,86</u> 862,86	<u>850,00</u> 850,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>6,42</u> 6,42	80 км.
56	+C130-1128	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм варіант 1	м2	140,05	<u>1141,91</u> 159924,50	<u>1114,40</u> 156071,72	<u>5,12</u> 717,06	<u>22,39</u> 3135,72	80 км.
57	+C130-1128	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм варіант 2	м2	132,3	<u>1141,91</u> 151074,69	<u>1114,40</u> 147435,12	<u>5,12</u> 677,38	<u>22,39</u> 2962,19	80 км.
58	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	56,31	<u>894,21</u> 50352,97	<u>872,80</u> 49147,37	<u>3,88</u> 218,48	<u>17,53</u> 987,12	80 км.
59	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	33,2	<u>566,97</u> 18823,40	<u>550,73</u> 18284,24	<u>5,12</u> 169,98	<u>11,12</u> 369,18	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-011

60	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	42,2	<u>1003,19</u> 42334,62	<u>978,40</u> 41288,48	<u>5,12</u> 216,06	<u>19,67</u> 830,08	80 км.
61	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	33,29	<u>983,9</u> 32754,03	<u>960,00</u> 31958,40	<u>4,61</u> 153,47	<u>19,29</u> 642,16	80 км.
62	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	33,12	<u>1076,6</u> 35656,99	<u>1050,00</u> 34776,00	<u>5,49</u> 181,83	<u>21,11</u> 699,16	80 км.
63	&С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,72</u> 1679,92	<u>149,00</u> 1639,00	<u>0,73</u> 8,03	<u>2,99</u> 32,89	80 км.
64	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0172	<u>39416,05</u> 677,96	<u>38560,00</u> 663,23	<u>562,63</u> 9,68	<u>293,42</u> 5,05	80 км.
65	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,1	<u>233,42</u> 256,76	<u>226,12</u> 248,73	<u>2,72</u> 2,99	<u>4,58</u> 5,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000x400	шт	8	<u>2504,51</u> 20036,08	<u>2453,00</u> 19624,00	<u>2,4</u> 19,20	<u>49,11</u> 392,88	80 км.
67	&C111-1756-16 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 350x100 мм	шт	1	<u>419,56</u> 419,56	<u>410,00</u> 410,00	<u>1,33</u> 1,33	<u>8,23</u> 8,23	80 км.
68	&C111-1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450x200	шт	10	<u>744,94</u> 7449,40	<u>729,00</u> 7290,00	<u>1,33</u> 13,30	<u>14,61</u> 146,10	80 км.
69	&C111-1756-8 варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500x200	шт	8	<u>815,32</u> 6522,56	<u>798,00</u> 6384,00	<u>1,33</u> 10,64	<u>15,99</u> 127,92	80 км.
70	&C111-1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600x250	шт	4	<u>1128,46</u> 4513,84	<u>1105,00</u> 4420,00	<u>1,33</u> 5,32	<u>22,13</u> 88,52	80 км.
71	&C130-604-6 варіант 1	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600x250	шт	1	<u>948,05</u> 948,05	<u>928,00</u> 928,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>18,59</u> 18,59	80 км.
72	&C130-604-6	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600x300	шт	1	<u>975,59</u> 975,59	<u>955,00</u> 955,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>19,13</u> 19,13	80 км.
73	&C111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200x100	шт	7	<u>210,46</u> 1473,22	<u>205,00</u> 1435,00	<u>1,33</u> 9,31	<u>4,13</u> 28,91	80 км.
74	&C111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,97</u> 10961,91	<u>3577,00</u> 10731,00	<u>5,32</u> 15,96	<u>71,65</u> 214,95	80 км.
75	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,077	<u>30126,69</u> 2319,76	<u>29339,79</u> 2259,16	<u>562,63</u> 43,32	<u>224,27</u> 17,28	80 км.
76	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00916	<u>4363,11</u> 39,97	<u>2085,00</u> 19,10	<u>2192,56</u> 20,08	<u>85,55</u> 0,79	80 км.
77	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00005	<u>48249,51</u> 2,41	<u>45961,74</u> 2,30	<u>1341,7</u> 0,07	<u>946,07</u> 0,04	80 км.
78	&C1555-217-3	Саморіз 4,2x16 мм	шт	7722,9608	<u>0,55</u> 4247,63	<u>0,50</u> 3861,48	<u>0,04</u> 308,92	<u>0,01</u> 77,23	80 км.
79	&C113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,82</u> 1213,38	<u>132,00</u> 1188,00	<u>0,18</u> 1,62	<u>2,64</u> 23,76	80 км.
80	&C111-1683-2	Скотч фольгований 50 мм	м	177,47	<u>7,52</u> 1334,57	<u>7,36</u> 1306,18	<u>0,01</u> 1,77	<u>0,15</u> 26,62	80 км.
81	&C114-97-14 варіант 1	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	22,484	<u>419,5</u> 9432,04	<u>411,00</u> 9240,92	<u>0,27</u> 6,07	<u>8,23</u> 185,05	80 км.
82	&C113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1598,34</u> 1598,34	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>11,9</u> 11,90	80 км.
83	&C113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,77</u> 11283,93	<u>1238,00</u> 11142,00	<u>6,44</u> 57,96	<u>9,33</u> 83,97	80 км.
84	&1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600x500 G4	шт	3	<u>4984,05</u> 14952,15	<u>4879,00</u> 14637,00	<u>7,32</u> 21,96	<u>97,73</u> 293,19	80 км.
85	&1704-20642-	Фільтр ячеювий уніфікований ФЯР 600x600	шт	1	<u>3641,73</u>	<u>3563,00</u>	<u>7,32</u>	<u>71,41</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-011

5				3641,73	3563,00	7,32	71,41	
86	&C113-1885-5	Хомут Д 100 мм	шт	25	<u>130,23</u>	<u>127,50</u>	<u>0,18</u>	<u>2,55</u> 80 км.
	варіант 2				3255,75	3187,50	4,50	63,75
87	&C113-1885-5	Хомут Д 125 мм	шт	19	<u>150,63</u>	<u>147,50</u>	<u>0,18</u>	<u>2,95</u> 80 км.
	варіант 3				2861,97	2802,50	3,42	56,05
88	&C113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	3,8935	<u>160,83</u>	<u>157,50</u>	<u>0,18</u>	<u>3,15</u> 80 км.
					626,19	613,23	0,70	12,26
89	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	12	<u>191,45</u>	<u>187,52</u>	<u>0,18</u>	<u>3,75</u> 80 км.
					2297,40	2250,24	2,16	45,00
90	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	30	<u>494,03</u>	<u>479,00</u>	<u>5,34</u>	<u>9,69</u> 80 км.
					14820,90	14370,00	160,20	290,70
91	&C1545-291-5	Шпилька 10x1000 мм	шт	24,26	<u>60,63</u>	<u>59,00</u>	<u>0,44</u>	<u>1,19</u> 80 км.
					1470,88	1431,34	10,67	28,87
92	&C1545-291-2	Шпилька 8x1000 мм	шт	732,06293	<u>29,96</u>	<u>29,00</u>	<u>0,37</u>	<u>0,59</u> 80 км.
					21932,61	21229,82	270,86	431,93
93	+C130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3592,7</u>	<u>3506,00</u>	<u>16,25</u>	<u>70,45</u> 80 км.
	варіант 1				3592,70	3506,00	16,25	70,45

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+С130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	6839,08 6839,08	6667,00 6667,00	37,98 37,98	134,1 134,10	80 км.
95	+С130-248 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний ШП 800х250/1000	шт	1	13959,7 13959,70	13648,00 13648,00	37,98 37,98	273,72 273,72	80 км.
96	С1999-9005	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Мастильні матеріали	кг	0,6574	184,55 121,33	184,55 121,33			
		Разом	грн.		121,33	121,33			
		Разом по розділу III	грн.		755854,97	737472,84	3815,25	14566,88	
IV. Устаткування									
97	&2308-1087- 13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	5933,19 11866,38	5709,00 11418,00	171,27 342,54	52,92 105,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	5933,19 11866,38	5709,00 11418,00	171,27 342,54	52,92 105,84	
98	&2308-1087- 20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	9268,21 9268,21	8918,00 8918,00	267,54 267,54	82,67 82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9268,21 9268,21	8918,00 8918,00	267,54 267,54	82,67 82,67	
99	&2308-1087- 21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	6117,14 6117,14	5886,00 5886,00	176,58 176,58	54,56 54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6117,14 6117,14	5886,00 5886,00	176,58 176,58	54,56 54,56	
100	&2308-1087- 19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	44436,07 88872,14	42757,00 85514,00	1282,71 2565,42	396,36 792,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	44436,07 88872,14	42757,00 85514,00	1282,71 2565,42	396,36 792,72	
101	&2308-1087- 22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	8268,43 24805,29	7956,00 23868,00	238,68 716,04	73,75 221,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	8268,43 24805,29	7956,00 23868,00	238,68 716,04	73,75 221,25	
102	&2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	25912,12 51824,24	24933,00 49866,00	747,99 1495,98	231,13 462,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	25912,12 51824,24	24933,00 49866,00	747,99 1495,98	231,13 462,26	
103	&2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	31062,74 31062,74	29889,00 29889,00	896,67 896,67	277,07 277,07	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	31062,74 31062,74	29889,00 29889,00	896,67 896,67	277,07 277,07	
104	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	2	3143,79 6287,58	3025,00 6050,00	90,75 181,50	28,04 56,08	3%

5_КД_ПВРЛК_02-01-011

		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3143,79</u>	<u>3025,00</u>	<u>90,75</u>	<u>28,04</u>	
105	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>6287,58</u>	<u>6050,00</u>	<u>181,50</u>	<u>56,08</u>	
					<u>3764,24</u>	<u>3622,00</u>	<u>108,66</u>	<u>33,58</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7528,48</u>	<u>7244,00</u>	<u>217,32</u>	<u>67,16</u>	
					<u>3764,24</u>	<u>3622,00</u>	<u>108,66</u>	<u>33,58</u>	
106	&1503-8874-4	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	5	<u>7528,48</u>	<u>7244,00</u>	<u>217,32</u>	<u>67,16</u>	
	варіант 1				<u>6438,28</u>	<u>6195,00</u>	<u>185,85</u>	<u>57,43</u>	3%
					<u>32191,40</u>	<u>30975,00</u>	<u>929,25</u>	<u>287,15</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6438,28</u>	<u>6195,00</u>	<u>185,85</u>	<u>57,43</u>	
					<u>32191,40</u>	<u>30975,00</u>	<u>929,25</u>	<u>287,15</u>	
107	&1503-8874-5	Регулятор обертів Вентс	шт	4	<u>1066,29</u>	<u>1026,00</u>	<u>30,78</u>	<u>9,51</u>	3%
	варіант 1				<u>4265,16</u>	<u>4104,00</u>	<u>123,12</u>	<u>38,04</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1066,29</u>	<u>1026,00</u>	<u>30,78</u>	<u>9,51</u>	
					<u>4265,16</u>	<u>4104,00</u>	<u>123,12</u>	<u>38,04</u>	
108	&1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості	шт	1	<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	3%
	РСА5Е-2-П				<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	&1503-8874-4 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5131,92	4938,00	148,14	45,78	3%
		Частотний регулятор	шт	1	5131,92	4938,00	148,14	45,78	
					9665,21	9300,00	279,00	86,21	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9665,21	9300,00	279,00	86,21	
					9665,21	9300,00	279,00	86,21	
		Разом по розділу IV	грн.		288885,89	277970,00	8339,10	2576,79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		288885,89	277970,00	8339,10	2576,79	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	164,641					
		Мастильні матеріали	кг	3,384					
		Гідравлічна рідина	кг	0,114					
		Бензин	л	46,751					
		Дизельне паливо	л	2,615					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
влаштування електричних мереж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,07	118,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	1242,06	113,02				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	102,13	144,62				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	121,42	181,12				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1474,68					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3.4625	335.86				

5_КД_ПВРЛК_02-01-013

11	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	1162,92 <u>71,34</u> 575,05				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,83	<u>746,21</u> 1365,56				
13	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	<u>1847,53</u> 27512,53				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,872	<u>150,73</u> 131,44				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	58,2127	<u>40,79</u> 2374,50				
16	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,075	<u>147,52</u> 306,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	16,6	113,42 1882,77				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		35310,87				
		Бензин	кг	8,241					
		Дизельне паливо	кг	100,376					
		Електроенергія	кВт-год	606,31					
		Мастильні матеріали	кг	10,482					
		Гідравлічна рідина	кг	0,275					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4986					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	66,77916					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,546					
21	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,56228					
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	88,44					
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,712					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	69,7344					
25	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,0607					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	+15093-33243 варіант 1	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	43859,51 1565,78	42900,00 1531,53	99,52 3,55	859,99 30,70	80 км.
27	+15093-33243 варіант 2	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	61526,92 313,79	60180,00 306,92	140,51 0,72	1206,41 6,15	80 км.
28	+15093-33243 варіант 4	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	216516,95 7729,66	211850,00 7563,05	421,52 15,05	4245,43 151,56	80 км.
29	+15093-33243 варіант 5	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	653997,21 20012,31	640510,00 19599,61	663,74 20,31	12823,47 392,39	80 км.
30	+290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	54	16,08 868,32	15,64 844,56	0,12 6,48	0,32 17,28	80 км.
31	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,36 2,51	122,67 2,45	0,23 -	2,46 0,06	80 км.
32	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	125,36 7,67	122,67 7,51	0,23 0,01	2,46 0,15	80 км.
33	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153	76225,61 116,63	74073,47 113,33	657,52 1,01	1494,62 2,29	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-013

34	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00099	<u>57426,97</u>	<u>55563,22</u>	<u>737,73</u>	<u>1126,02</u>	80 км.
					56,85	55,01	0,73	1,11	
35	+C113-2106	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, ІР44	шт	10	<u>202,14</u>	<u>198,00</u>	<u>0,18</u>	<u>3,96</u>	80 км.
	варіант 2				2021,40	1980,00	1,80	39,60	
36	&1507-3081-1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, ІР44	шт	25	<u>184,57</u>	<u>174,00</u>	<u>6,95</u>	<u>3,62</u>	80 км.
	варіант 1				4614,25	4350,00	173,75	90,50	
37	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	25	<u>24,93</u>	<u>24,00</u>	<u>0,44</u>	<u>0,49</u>	80 км.
					623,25	600,00	11,00	12,25	
38	C1110-177	Втулки ізолюючі	шт	122,4	<u>16,69</u>	<u>16,29</u>	<u>0,07</u>	<u>0,33</u>	80 км.
	варіант 1				2042,86	1993,90	8,57	40,39	
39	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	139,1	<u>16,69</u>	<u>16,29</u>	<u>0,07</u>	<u>0,33</u>	80 км.
					2321,58	2265,94	9,74	45,90	
40	+C111-219	Гіпс будівельний	т	0,00658	<u>10787</u>	<u>9500,00</u>	<u>1075,49</u>	<u>211,51</u>	80 км.
	варіант 1				70,98	62,51	7,08	1,39	
41	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002155	<u>8619,5</u>	<u>7375,00</u>	<u>1075,49</u>	<u>169,01</u>	80 км.
					18,58	15,89	2,32	0,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,1	<u>97,37</u> 788,70	<u>94,63</u> 766,50	<u>0,83</u> 6,72	<u>1,91</u> 15,48	80 км.
43	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105487,48</u> 1105487,48	<u>1082595,00</u> 1082595,00	<u>1216,25</u> 1216,25	<u>21676,23</u> 21676,23	80 км.
44	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,021105	<u>31103,3</u> 656,44	<u>29930,80</u> 631,69	<u>562,63</u> 11,87	<u>609,87</u> 12,88	80 км.
45	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	<u>417,38</u> 17,91	<u>408,55</u> 17,53	<u>0,65</u> 0,03	<u>8,18</u> 0,35	80 км.
46	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	75,64	<u>9,59</u> 725,39	<u>9,33</u> 705,72	<u>0,07</u> 5,29	<u>0,19</u> 14,38	80 км.
47	&C1555-303-2 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2068	<u>0,98</u> 2026,64	<u>0,70</u> 1447,60	<u>0,26</u> 537,68	<u>0,02</u> 41,36	80 км.
48	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	39,7	<u>1,34</u> 53,20	<u>1,24</u> 49,23	<u>0,07</u> 2,78	<u>0,03</u> 1,19	80 км.
49	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0396	<u>722,62</u> 28,62	<u>707,79</u> 28,03	<u>0,66</u> 0,03	<u>14,17</u> 0,56	80 км.
50	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>163965,93</u> 8,20	<u>160000,00</u> 8,00	<u>750,91</u> 0,04	<u>3215,02</u> 0,16	80 км.
51	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0054846	<u>129115,92</u> 708,15	<u>125833,33</u> 690,15	<u>750,91</u> 4,12	<u>2531,68</u> 13,88	80 км.
52	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00021	<u>129115,92</u> 27,11	<u>125833,33</u> 26,42	<u>750,91</u> 0,16	<u>2531,68</u> 0,53	80 км.
53	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006	<u>129115,92</u> 77,47	<u>125833,33</u> 75,50	<u>750,91</u> 0,45	<u>2531,68</u> 1,52	80 км.
54	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	<u>95335,89</u> 42,90	<u>92124,86</u> 41,46	<u>1341,7</u> 0,60	<u>1869,33</u> 0,84	80 км.
55	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	94	<u>3,7</u> 347,80	<u>3,45</u> 324,30	<u>0,18</u> 16,92	<u>0,07</u> 6,58	80 км.
56	+15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,618	<u>36906,34</u> 22808,12	<u>36100,00</u> 22309,80	<u>82,69</u> 51,10	<u>723,65</u> 447,22	80 км.
57	+15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,2448	<u>38063,92</u> 9318,05	<u>37210,00</u> 9109,01	<u>107,57</u> 26,33	<u>746,35</u> 182,71	80 км.
58	+15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий	1000м	0,0618	<u>151768,54</u> 9379,30	<u>148710,00</u> 9190,28	<u>82,69</u> 5,11	<u>2975,85</u> 183,91	80 км.
59	+15093-33243 варіант 3	ВВГнг-FRLS Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187231,69</u> 18164,64	<u>1162380,00</u> 17784,41	<u>1572,64</u> 24,06	<u>23279,05</u> 356,17	80 км.
60	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28254	<u>19,37</u> 5,47	<u>5,79</u> 1,64	<u>13,2</u> 3,73	<u>0,38</u> 0,10	80 км.
61	+290902-256	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	46	<u>16,65</u>	<u>16,20</u>	<u>0,12</u>	<u>0,33</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-013

62	варіант 2 С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	765,90 <u>32624,73</u>	745,20 <u>30643,33</u>	5,52 <u>1341,7</u>	15,18 <u>639,7</u>	80 км.
					18,92	17,77	0,78	0,37	
63	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00006	<u>214594,51</u>	<u>209045,07</u>	<u>1341,7</u>	<u>4207,74</u>	80 км.
					12,88	12,54	0,08	0,26	
64	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	<u>40851,05</u>	<u>38599,64</u>	<u>1450,41</u>	<u>801</u>	80 км.
					678,94	641,53	24,11	13,30	
65	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0261	<u>68127,37</u>	<u>66800,53</u>	<u>819,69</u>	<u>507,15</u>	80 км.
	варіант 1				1778,12	1743,49	21,39	13,24	
66	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	75,2	<u>4,13</u>	<u>3,87</u>	<u>0,18</u>	<u>0,08</u>	80 км.
					310,58	291,02	13,54	6,02	
67	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	<u>735,46</u>	<u>719,06</u>	<u>1,98</u>	<u>14,42</u>	80 км.
					90,02	88,01	0,24	1,77	
68	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	<u>16,73</u>	<u>16,37</u>	<u>0,03</u>	<u>0,33</u>	80 км.
					1053,99	1031,31	1,89	20,79	
69	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	<u>59439,61</u>	<u>56928,25</u>	<u>1345,88</u>	<u>1165,48</u>	80 км.
					28648,70	27438,28	648,69	561,73	
70	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	<u>32,44</u>	<u>31,32</u>	<u>0,48</u>	<u>0,64</u>	80 км.
					194,64	187,92	2,88	3,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18282	<u>33368,7</u> 6100,47	<u>32557,67</u> 5952,19	<u>562,63</u> 102,86	<u>248,4</u> 45,42	80 км.
72	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,4734	<u>1291,33</u> 12233,29	<u>1236,61</u> 11714,90	<u>29,4</u> 278,52	<u>25,32</u> 239,87	80 км.
73	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,05	<u>16589,4</u> 829,47	<u>16263,38</u> 813,17	<u>0,74</u> 0,04	<u>325,28</u> 16,26	80 км.
74	&C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,03</u> 69819,51	<u>4025,97</u> 68441,49	<u>0,53</u> 9,01	<u>80,53</u> 1369,01	80 км.
75	&C1-1-7-29-59-17 варіант 3	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)	шт	5	<u>9010,53</u> 45052,65	<u>8833,32</u> 44166,60	<u>0,53</u> 2,65	<u>176,68</u> 883,40	80 км.
76	&C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,9</u> 29429,10	<u>1518,00</u> 28842,00	<u>0,53</u> 10,07	<u>30,37</u> 577,03	80 км.
77	&C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> 22307,85	<u>2430,00</u> 21870,00	<u>0,05</u> 0,45	<u>48,6</u> 437,40	80 км.
78	&C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	13	<u>1851,9</u> 24074,70	<u>1815,06</u> 23595,78	<u>0,53</u> 6,89	<u>36,31</u> 472,03	80 км.
79	&C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	6	<u>6461,77</u> 38770,62	<u>6334,00</u> 38004,00	<u>1,07</u> 6,42	<u>126,7</u> 760,20	80 км.
80	&C1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,6</u> 3271,20	<u>1603,00</u> 3206,00	<u>0,53</u> 1,06	<u>32,07</u> 64,14	80 км.
81	&C1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u> 7026,04	<u>3444,10</u> 6888,20	<u>0,04</u> 0,08	<u>68,88</u> 137,76	80 км.
82	&C1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u> 3477,83	<u>3409,56</u> 3409,56	<u>0,08</u> 0,08	<u>68,19</u> 68,19	80 км.
83	&C1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u> 10433,49	<u>3409,56</u> 10228,68	<u>0,08</u> 0,24	<u>68,19</u> 204,57	80 км.
84	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,364	<u>711,99</u> 1683,14	<u>696,22</u> 1645,86	<u>1,81</u> 4,28	<u>13,96</u> 33,00	80 км.
85	C1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	<u>29,2</u> 48,53	<u>27,83</u> 46,25	<u>0,8</u> 1,33	<u>0,57</u> 0,95	80 км.
86	+C118-61 варіант 1	Скоби дволапкові	шт	1034	<u>4,04</u> 4177,36	<u>3,83</u> 3960,22	<u>0,13</u> 134,42	<u>0,08</u> 82,72	80 км.
87	+C1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,61</u> 618,30	<u>18,71</u> 561,30	<u>1,5</u> 45,00	<u>0,4</u> 12,00	80 км.
88	+C1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,57</u> 1501,68	<u>59,84</u> 1436,16	<u>1,5</u> 36,00	<u>1,23</u> 29,52	80 км.
89	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>33725,58</u> 67,45	<u>32501,66</u> 65,00	<u>562,63</u> 1,13	<u>661,29</u> 1,32	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-013

90	&C1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	126,4	<u>36,81</u>	<u>36,00</u>	<u>0,09</u>	<u>0,72</u>	80 км.
					4652,78	4550,40	11,38	91,00	
91	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,15	<u>567,62</u>	<u>554,73</u>	<u>1,76</u>	<u>11,13</u>	80 км.
					85,14	83,21	0,26	1,67	
92	+C1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	<u>51,59</u>	<u>48,44</u>	<u>2,14</u>	<u>1,01</u>	80 км.
	варіант 1				338,69	318,01	14,05	6,63	
93	&C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	909	<u>19,5</u>	<u>18,90</u>	<u>0,22</u>	<u>0,38</u>	80 км.
	варіант 1				17725,50	17180,10	199,98	345,42	
94	&C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,21</u>	<u>20,57</u>	<u>0,22</u>	<u>0,42</u>	80 км.
	варіант 2				856,88	831,03	8,89	16,96	
95	+C1630-1466	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,48</u>	<u>137,21</u>	<u>1,5</u>	<u>2,77</u>	80 км.
	варіант 3				1414,80	1372,10	15,00	27,70	
96	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>152144,9</u>	<u>148356,69</u>	<u>804,98</u>	<u>2983,23</u>	80 км.
					18,26	17,80	0,10	0,36	
97	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	<u>52348,51</u>	<u>50140,10</u>	<u>1181,97</u>	<u>1026,44</u>	80 км.
					7,85	7,52	0,18	0,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>67782,45</u> 13,56	<u>65271,41</u> 13,05	<u>1181,97</u> 0,24	<u>1329,07</u> 0,27	80 км.
99	&C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	6	<u>100,22</u> 601,32	<u>98,20</u> 589,20	<u>0,05</u> 0,30	<u>1,97</u> 11,82	80 км.
100	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	10,6368	<u>1065,4</u> 11332,45	<u>961,67</u> 10229,09	<u>82,84</u> 881,15	<u>20,89</u> 222,21	80 км.
101	+C113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	19	<u>117,48</u> 2232,12	<u>115,00</u> 2185,00	<u>0,18</u> 3,42	<u>2,3</u> 43,70	80 км.
102	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0253	<u>51783,23</u> 1310,12	<u>50030,14</u> 1265,76	<u>737,73</u> 18,66	<u>1015,36</u> 25,70	80 км.
103	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37196,67</u> 37196,67	<u>36430,00</u> 36430,00	<u>37,32</u> 37,32	<u>729,35</u> 729,35	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
104	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	42,8619	<u>4,9416</u> 211,81	<u>4,9416</u> 211,81			
105	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4522	<u>184,55</u> 452,56	<u>184,55</u> 452,56			
106	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3356	<u>186,09</u> 248,54	<u>186,09</u> 248,54			
		Разом	грн.		912,91	912,91			
		Разом по розділу III	грн.		1606232,43	1570124,09	4725,97	31382,37	
		IV. Устаткування							
107	+1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	
108	+1504-2004 варіант 7	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	
109	+1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2	шт	3	<u>2670,92</u> 8012,76	<u>2570,00</u> 7710,00	<u>77,10</u> 231,30	<u>23,82</u> 71,46	3%
		ЩРн-							

5_КД_ПВРЛК_02-01-013

		24з-074 У2							
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	<u>2670,92</u>	<u>2570,00</u>	<u>77,10</u>	<u>23,82</u>	
		устаткування, що монтується			8012,76	7710,00	231,30	71,46	
110	+1602-30066	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1260,12</u>	<u>1212,50</u>	<u>36,38</u>	<u>11,24</u>	3%
	варіант 2				2520,24	2425,00	72,76	22,48	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>1260,12</u>	<u>1212,50</u>	<u>36,38</u>	<u>11,24</u>	
		устаткування, що монтується			2520,24	2425,00	72,76	22,48	
111	+1504-2004	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4666,32</u>	<u>4490,00</u>	<u>134,70</u>	<u>41,62</u>	3%
	варіант 2				4666,32	4490,00	134,70	41,62	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>4666,32</u>	<u>4490,00</u>	<u>134,70</u>	<u>41,62</u>	
		устаткування, що монтується			4666,32	4490,00	134,70	41,62	
112	+1504-2004	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	3%
	варіант 6				7438,37	7157,30	214,72	66,35	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	
		устаткування, що монтується			7438,37	7157,30	214,72	66,35	
113	&1504-1006-1-	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	<u>1263,39</u>	<u>1215,65</u>	<u>36,47</u>	<u>11,27</u>	3%
	4Т				3790,17	3646,95	109,41	33,81	
	варіант 1								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1263,39</u>	<u>1215,65</u>	<u>36,47</u>	<u>11,27</u>	
114	&1504-1006-3-4Ж	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	2	<u>3790,17</u>	<u>3646,95</u>	<u>109,41</u>	<u>33,81</u>	
	варіант 2				<u>889,4</u>	<u>855,80</u>	<u>25,67</u>	<u>7,93</u>	3%
					<u>1778,80</u>	<u>1711,60</u>	<u>51,34</u>	<u>15,86</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>889,4</u>	<u>855,80</u>	<u>25,67</u>	<u>7,93</u>	
115	&1504-1006-3-4Ж	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	2	<u>1778,80</u>	<u>1711,60</u>	<u>51,34</u>	<u>15,86</u>	
	варіант 1				<u>996,78</u>	<u>959,12</u>	<u>28,77</u>	<u>8,89</u>	3%
					<u>1993,56</u>	<u>1918,24</u>	<u>57,54</u>	<u>17,78</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>996,78</u>	<u>959,12</u>	<u>28,77</u>	<u>8,89</u>	
116	&1504-1011-1	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	3	<u>1196,34</u>	<u>1151,14</u>	<u>34,53</u>	<u>10,67</u>	3%
	варіант 2				<u>3589,02</u>	<u>3453,42</u>	<u>103,59</u>	<u>32,01</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1196,34</u>	<u>1151,14</u>	<u>34,53</u>	<u>10,67</u>	
117	&1504-1011-1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>3589,02</u>	<u>3453,42</u>	<u>103,59</u>	<u>32,01</u>	
	варіант 1				<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	3%
					<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
118	&1504-1006-1-4Т	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
	варіант 2				<u>1141,87</u>	<u>1098,72</u>	<u>32,96</u>	<u>10,19</u>	3%
					<u>2283,74</u>	<u>2197,44</u>	<u>65,92</u>	<u>20,38</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1141,87</u>	<u>1098,72</u>	<u>32,96</u>	<u>10,19</u>	
119	+1504-2004	Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	3	<u>2283,74</u>	<u>2197,44</u>	<u>65,92</u>	<u>20,38</u>	
	варіант 8				<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	3%
					<u>2964,48</u>	<u>2852,49</u>	<u>85,56</u>	<u>26,43</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	
120	+1504-2004	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	5	<u>2964,48</u>	<u>2852,49</u>	<u>85,56</u>	<u>26,43</u>	
	варіант 3				<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	3%
					<u>4940,80</u>	<u>4754,15</u>	<u>142,60</u>	<u>44,05</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	
121	+1504-2004	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>4940,80</u>	<u>4754,15</u>	<u>142,60</u>	<u>44,05</u>	
	варіант 4				<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	3%
					<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	
122	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	
					<u>1782,97</u>	<u>1715,60</u>	<u>51,47</u>	<u>15,90</u>	3%
					<u>3565,94</u>	<u>3431,20</u>	<u>102,94</u>	<u>31,80</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1782,97</u>	<u>1715,60</u>	<u>51,47</u>	<u>15,90</u>	
123	+1602-30066	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>3565,94</u>	<u>3431,20</u>	<u>102,94</u>	<u>31,80</u>	
	варіант 1				<u>3105,34</u>	<u>2988,00</u>	<u>89,64</u>	<u>27,70</u>	3%
					<u>3105,34</u>	<u>2988,00</u>	<u>89,64</u>	<u>27,70</u>	

5_КД_ПВРЛК_02-01-013

	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3105,34</u>	<u>2988,00</u>	<u>89,64</u>	<u>27,70</u>
				3105,34	2988,00	89,64	27,70
	Разом по розділу IV	грн.		62000,94	59658,26	1789,70	552,98
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		62000,94	59658,26	1789,70	552,98
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
	Електроенергія	кВт-год	649,172				
	Мастильні матеріали	кг	12,934				
	Гідравлічна рідина	кг	1,61				
	Бензин	л	11,136				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	118,089					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
влаштування системи протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	591,48	111,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5	133,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	166	156,88				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	65,39	181,21				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	827,87					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,88	335,86				

5_КД_ПВРЛК_02-01-014

11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,17	631,42 <u>345,36</u> 58,71				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,75	<u>746,21</u> 1305,87				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6	<u>40,79</u> 24,47				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2020,47				
		Бензин	кг	5,307					
		Дизельне паливо	кг	9,975					
		Електроенергія	кВт-год	3,18					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,856					
		Гідравлічна рідина	кг	0,263					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	24					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,114					
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	24					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,524					
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C172-1280-1 варіант 1	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	14,05	13,80	0,1	0,15	80 км.
20	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1,0212	5058,00	4968,00	36,00	54,00	80 км.
21	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00025	125,36	122,67	0,23	2,46	80 км.
22	+C111-219 варіант 3	Гіпс будівельний	т	0,0016	128,02	125,27	0,23	2,52	80 км.
23	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	3,222	57426,97	55563,22	737,73	1126,02	80 км.
24	+C1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	3,402	14,36	13,89	0,18	0,29	80 км.
25	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00752	10787	9500,00	1075,49	211,51	80 км.
26	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,9	17,26	15,20	1,72	0,34	80 км.
27	&C1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	417,38	408,55	0,65	8,18	80 км.
28	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,357	1344,80	1316,35	2,09	26,36	80 км.
29	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 3 мм Моноліт	т	0,00014	414,93	408,55	0,65	5,73	80 км.
30	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00022	1411,59	1389,89	2,21	19,49	80 км.
31	&C172-1280-1 варіант 3	Кабель (N)НХН FE180/E30 3х1.5	м	50	66367,23	64328,18	737,73	1301,32	80 км.
					499,08	483,75	5,55	9,78	
					934,4	915,20	0,88	18,32	80 км.
					840,96	823,68	0,79	16,49	
					155,68	152,10	0,53	3,05	80 км.
					1401,12	1368,90	4,77	27,45	
					722,62	707,79	0,66	14,17	80 км.
					257,98	252,68	0,24	5,06	
					121465,92	118333,33	750,91	2381,68	80 км.
					17,01	16,57	0,11	0,33	
					129115,92	125833,33	750,91	2531,68	80 км.
					28,41	27,68	0,17	0,56	
					54,05	53,36	0,1	0,59	80 км.
					2702,50	2668,00	5,00	29,50	

5_КД_ПВРЛК_02-01-014

32	&C172-1280-1 варіант 4	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23,15</u>	<u>22,80</u>	<u>0,1</u>	<u>0,25</u>	80 км.
					1157,50	1140,00	5,00	12,50	
33	&C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	<u>22,68</u>	<u>22,40</u>	<u>0,03</u>	<u>0,25</u>	
					2948,40	2912,00	3,90	32,50	
34	&C172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	<u>18,8</u>	<u>18,50</u>	<u>0,1</u>	<u>0,2</u>	80 км.
					752,00	740,00	4,00	8,00	
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00032	<u>323827,53</u>	<u>316146,92</u>	<u>1331,05</u>	<u>6349,56</u>	80 км.
					103,62	101,17	0,43	2,02	
36	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,04	<u>15,81</u>	<u>15,10</u>	<u>0,4</u>	<u>0,31</u>	80 км.
					16,44	15,70	0,42	0,32	
37	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,415	<u>37,09</u>	<u>36,25</u>	<u>0,11</u>	<u>0,73</u>	80 км.
					460,47	450,04	1,37	9,06	
38	&C172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10х20	м	150	<u>17,43</u>	<u>17,14</u>	<u>0,1</u>	<u>0,19</u>	80 км.
					2614,50	2571,00	15,00	28,50	
39	&C172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16х25	м	60	<u>36,5</u>	<u>36,00</u>	<u>0,1</u>	<u>0,4</u>	80 км.
					2190,00	2160,00	6,00	24,00	
40	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0144	<u>112992,08</u>	<u>109434,85</u>	<u>1341,7</u>	<u>2215,53</u>	80 км.
					1627,09	1575,86	19,32	31,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	<u>214594,51</u> 6,44	<u>209045,07</u> 6,27	<u>1341,7</u> 0,04	<u>4207,74</u> 0,13	80 км.
42	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0225	<u>68127,37</u> 1532,87	<u>66800,53</u> 1503,01	<u>819,69</u> 18,44	<u>507,15</u> 11,42	80 км.
43	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	<u>635,05</u> 285,77	<u>621,39</u> 279,63	<u>1,21</u> 0,54	<u>12,45</u> 5,60	80 км.
44	+1602-30066 варіант 2	Опір 0,56	шт	30	<u>21,63</u> 648,90	<u>20,70</u> 621,00	<u>0,51</u> 15,30	<u>0,42</u> 12,60	80 км.
45	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,4	<u>166,06</u> 2059,14	<u>160,39</u> 1988,84	<u>2,41</u> 29,88	<u>3,26</u> 40,42	80 км.
46	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,357	<u>165,08</u> 58,93	<u>160,39</u> 57,26	<u>2,41</u> 0,86	<u>2,28</u> 0,81	80 км.
47	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	<u>32,44</u> 97,32	<u>31,32</u> 93,96	<u>0,48</u> 1,44	<u>0,64</u> 1,92	80 км.
48	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	<u>778109,44</u> 31,12	<u>762289,76</u> 30,49	<u>562,63</u> 0,02	<u>15257,05</u> 0,61	80 км.
49	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	<u>601437,9</u> 84,20	<u>589082,37</u> 82,47	<u>562,63</u> 0,08	<u>11792,9</u> 1,65	80 км.
50	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0025	<u>570754,85</u> 1426,89	<u>558498,74</u> 1396,25	<u>1064,84</u> 2,66	<u>11191,27</u> 27,98	80 км.
51	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	3,12	<u>19,33</u> 60,31	<u>18,15</u> 56,63	<u>0,8</u> 2,50	<u>0,38</u> 1,18	80 км.
52	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	5,1	<u>270,07</u> 1377,36	<u>260,38</u> 1327,94	<u>4,39</u> 22,39	<u>5,3</u> 27,03	80 км.
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1225	<u>455,46</u> 55,79	<u>445,62</u> 54,59	<u>0,91</u> 0,11	<u>8,93</u> 1,09	80 км.
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,21	<u>567,62</u> 119,20	<u>554,73</u> 116,49	<u>1,76</u> 0,37	<u>11,13</u> 2,34	80 км.
55	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,556	<u>213,96</u> 118,96	<u>208,96</u> 116,18	<u>0,8</u> 0,44	<u>4,2</u> 2,34	80 км.
56	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00015	<u>52348,51</u> 7,85	<u>50140,10</u> 7,52	<u>1181,97</u> 0,18	<u>1026,44</u> 0,15	80 км.
57	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	47,7579	<u>4,9416</u> 236,00	<u>4,9416</u> 236,00			
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,48	<u>184,55</u> 88,58	<u>184,55</u> 88,58			
59	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,48	<u>186,09</u> 89,32	<u>186,09</u> 89,32			
		Разом	грн.		413,90	413,90			

		Разом по розділу III	грн.			33976,06	33288,06	209,75	478,25	
		IV. Устаткування								
60	&1504-1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3		<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3		<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	
61	&2203-3072-52 варіант 2	Сповісвач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	3		<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3		<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	
62	&2203-3072-52 варіант 1	Сповісвач пожежний димовий СПД -3	шт	22		<u>358,55</u> 7888,10	<u>345,00</u> 7590,00	<u>10,35</u> 227,70	<u>3,20</u> 70,40	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&1602-10947-1-2Г варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>358,55</u>	<u>345,00</u>	<u>10,35</u>	<u>3,20</u>	3%
		Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>7888,10</u>	<u>7590,00</u>	<u>227,70</u>	<u>70,40</u>	
					<u>302,43</u>	<u>291,00</u>	<u>8,73</u>	<u>2,70</u>	
64	+1602-30066 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1209,72</u>	<u>1164,00</u>	<u>34,92</u>	<u>10,80</u>	3%
		Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас	шт	3	<u>272,29</u>	<u>262,00</u>	<u>7,86</u>	<u>2,43</u>	
		Ех			<u>816,87</u>	<u>786,00</u>	<u>23,58</u>	<u>7,29</u>	
65	+1701-2020 варіант 8	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>272,29</u>	<u>262,00</u>	<u>7,86</u>	<u>2,43</u>	3%
		Антенa зовнішня Антенa А6 SMA 15	шт	1	<u>816,87</u>	<u>786,00</u>	<u>23,58</u>	<u>7,29</u>	
					<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
66	&1504-1271-1-1К варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	3%
		Блок живлення БЖ-1215	шт	2	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
					<u>3942,99</u>	<u>3794,00</u>	<u>113,82</u>	<u>35,17</u>	
67	+1701-2020 варіант 10	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7885,98</u>	<u>7588,00</u>	<u>227,64</u>	<u>70,34</u>	3%
		Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	
					<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	
68	+1701-2020 варіант 7	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	3%
		Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ «Тірас-12»	шт	1	<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	
					<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	
69	+1704-10001 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	3%
		Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	
					<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	
70	+1701-2020 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	3%
		Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех	шт	1	<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	
		"Порошок.Виходь"			<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	
71	+1701-2020 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	3%
		Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1	шт	1	<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	
		"Порошок.Не входити"			<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	
72	+1701-2020 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	3%
		Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>1169,18</u>	<u>1125,00</u>	<u>33,75</u>	<u>10,43</u>	
					<u>3507,54</u>	<u>3375,00</u>	<u>101,25</u>	<u>31,29</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1169,18</u>	<u>1125,00</u>	<u>33,75</u>	<u>10,43</u>	
					<u>3507,54</u>	<u>3375,00</u>	<u>101,25</u>	<u>31,29</u>	

5_КД_ПВРЛК_02-01-014

73	+1701-2020 варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	
74	+1602-30066 варіант 5	Піропікер АСТ 45	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	
75	+1704-10001 варіант 1	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п»	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	
76	+1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	
77	+1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+1704-10001 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	752,43	724,00	21,72	6,71	3%
		Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	752,43	724,00	21,72	6,71	
					649,54	625,00	18,75	5,79	
					649,54	625,00	18,75	5,79	
79	+1704-10001 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	649,54	625,00	18,75	5,79	3%
		Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	649,54	625,00	18,75	5,79	
					6617,03	6367,00	191,01	59,02	
					6617,03	6367,00	191,01	59,02	
80	+1701-2020 варіант 5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6617,03	6367,00	191,01	59,02	3%
		Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	6617,03	6367,00	191,01	59,02	
					190,19	183,00	5,49	1,70	
					190,19	183,00	5,49	1,70	
					190,19	183,00	5,49	1,70	
					190,19	183,00	5,49	1,70	
					190,19	183,00	5,49	1,70	
Разом по розділу IV			грн.		65138,96	62677,56	1880,34	581,06	
у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується			грн.		65138,96	62677,56	1880,34	581,06	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год	50,938					
		Мастильні матеріали	кг	1,336					
		Гідравлічна рідина	кг	0,743					
		Бензин	л	7,172					
		Дизельне паливо	л	11,735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
влаштування структурованої кабельної системи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,84	111,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	149,78	112,88				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,15	119,16				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	15,04	181,05				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	175,81					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0.692	335.86				

5_КД_ПВРЛК_02-01-015

11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1	232,42 <u>746,21</u> 74,62				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,436	<u>40,79</u> 262,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		569,56				
		Бензин	кг	1,647					
		Дизельне паливо	кг	0,57					
		Електроенергія	кВт-год	34,111					
		Мастильні матеріали	кг	0,356					
		Гідравлічна рідина	кг	0,015					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,7544					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,16	<u>125,36</u> 20,06	<u>122,67</u> 19,63	<u>0,23</u> 0,04	<u>2,46</u> 0,39	80 км.
16	&C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19А-С14	шт	1	<u>743,93</u> 743,93	<u>727,00</u> 727,00	<u>2,34</u> 2,34	<u>14,59</u> 14,59	80 км.
17	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	<u>76225,61</u> 7,62	<u>74073,47</u> 7,41	<u>657,52</u> 0,07	<u>1494,62</u> 0,14	80 км.
18	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	32	<u>16,69</u> 534,08	<u>16,29</u> 521,28	<u>0,07</u> 2,24	<u>0,33</u> 10,56	80 км.
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00021	<u>8619,5</u> 1,81	<u>7375,00</u> 1,55	<u>1075,49</u> 0,23	<u>169,01</u> 0,03	80 км.
20	&1602-30002-8	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,82</u> 11810,46	<u>3859,00</u> 11577,00	<u>0,63</u> 1,89	<u>77,19</u> 231,57	80 км.
21	варіант 1 C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,09	<u>934,4</u> 84,10	<u>915,20</u> 82,37	<u>0,88</u> 0,08	<u>18,32</u> 1,65	80 км.
22	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	330,48	<u>1,34</u> 442,84	<u>1,24</u> 409,80	<u>0,07</u> 23,13	<u>0,03</u> 9,91	80 км.
23	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00602	<u>129115,92</u> 777,28	<u>125833,33</u> 757,52	<u>750,91</u> 4,52	<u>2531,68</u> 15,24	80 км.
24	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	<u>95335,89</u> 1,91	<u>92124,86</u> 1,84	<u>1341,7</u> 0,03	<u>1869,33</u> 0,04	80 км.
25	&1804-2	Кабель Cat. 5е U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u> 2235,20	<u>13,7</u> 2192,00	<u>-</u> -	<u>0,27</u> 43,20	
26	варіант 1 C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,264	<u>15,81</u> 51,60	<u>15,10</u> 49,29	<u>0,4</u> 1,31	<u>0,31</u> 1,00	80 км.
27	&C113-2110-1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	30	<u>25,68</u> 770,40	<u>25,00</u> 750,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,5</u> 15,00	80 км.
28	варіант 1 &C113-1519-3-ЗП	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12А	шт	3	<u>141,31</u> 423,93	<u>130,00</u> 390,00	<u>8,54</u> 25,62	<u>2,77</u> 8,31	80 км.
29	варіант 1 C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004608	<u>32624,73</u> 150,33	<u>30643,33</u> 141,20	<u>1341,7</u> 6,18	<u>639,7</u> 2,95	80 км.
30	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>68127,37</u> 204,38	<u>66800,53</u> 200,40	<u>819,69</u> 2,46	<u>507,15</u> 1,52	80 км.
31	&C113-2168-2	Патч-корд литой зелений UTP, RJ45 1m,	шт	14	<u>40,13</u>	<u>37,00</u>	<u>2,34</u>	<u>0,79</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_02-01-015

32	варіант 1 С1522-26	кат. 5Е РС-UTP-1М-GN Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	561,82 <u>778109,44</u>	518,00 <u>762289,76</u>	32,76 <u>562,63</u>	11,06 <u>15257,05</u>	80 км.
33	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	23,34 <u>388223,63</u>	22,87 <u>380048,77</u>	0,02 <u>562,63</u>	0,45 <u>7612,23</u>	80 км.
34	&C113-2106-1 варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е МВ-UTP1	шт	4	310,58 <u>61,38</u>	304,04 <u>60,00</u>	0,45 <u>0,18</u>	6,09 <u>1,2</u>	80 км.
35	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,992	245,52 <u>711,99</u>	240,00 <u>696,22</u>	0,72 <u>1,81</u>	4,80 <u>13,96</u>	80 км.
36	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,592	706,29 <u>533,95</u>	690,65 <u>523,13</u>	1,80 <u>0,35</u>	13,84 <u>10,47</u>	80 км.
37	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00976	1384,00 <u>43148,56</u>	1355,95 <u>42264,72</u>	0,91 <u>562,63</u>	27,14 <u>321,21</u>	80 км.
38	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,48	421,13 <u>455,46</u>	412,50 <u>445,62</u>	5,49 <u>0,91</u>	3,14 <u>8,93</u>	80 км.
					218,62	213,90	0,44	4,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3	<u>213,96</u> 64,19	<u>208,96</u> 62,69	<u>0,8</u> 0,24	<u>4,2</u> 1,26	80 км.
40	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00048	<u>51783,23</u> 24,86	<u>50030,14</u> 24,01	<u>737,73</u> 0,35	<u>1015,36</u> 0,50	80 км.
41	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	<u>44282,49</u> 1,33	<u>42676,48</u> 1,28	<u>737,73</u> 0,02	<u>868,28</u> 0,03	80 км.
42	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	2,5428	<u>4,9416</u> 12,57	<u>4,9416</u> 12,57			
		Разом	грн.		12,57	12,57			
		Разом по розділу III	грн.		22234,18	21686,75	118,74	428,69	
		IV. Устаткування							
43	&1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	<u>2804,99</u> 2804,99	<u>2699,00</u> 2699,00	<u>80,97</u> 80,97	<u>25,02</u> 25,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2804,99</u> 2804,99	<u>2699,00</u> 2699,00	<u>80,97</u> 80,97	<u>25,02</u> 25,02	
44	&1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	
45	&1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	<u>5735,73</u> 5735,73	<u>5519,00</u> 5519,00	<u>165,57</u> 165,57	<u>51,16</u> 51,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5735,73</u> 5735,73	<u>5519,00</u> 5519,00	<u>165,57</u> 165,57	<u>51,16</u> 51,16	
		Разом по розділу IV	грн.		9848,12	9476,00	284,28	87,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		9848,12	9476,00	284,28	87,84	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	36,654					
		Масильні матеріали	кг	0,356					
		Гідравлічна рідина	кг	0,015					
		Бензин	л	2,226					
		Дизельне паливо	л	0,671					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____	Коношевський О.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	_____	Свиридюк О.Б.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Зовнішні мережі електропостачання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
влаштування зовнішніх електричних мереж**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,34	103,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,9					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	61,87	114,77				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	19,93	123,42				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	11,89	181,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	129,03					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,402	335,86				

5_КД_ПВРЛК_04-01-01

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3772	135,02 <u>412,38</u>				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,021	567,93 <u>446,5</u>				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,49695	9,38 <u>652,42</u>				
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	11,8524	976,64 <u>500,77</u>				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,88	5935,33 <u>40,79</u>				
16	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,166	35,90 <u>147,52</u>				
					24,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7684,69				
		Бензин	кг	5,185					
		Дизельне паливо	кг	58,588					
		Електроенергія	кВт-год	4,933					
		Мастильні матеріали	кг	3,714					
		Гідравлічна рідина	кг	0,312					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,634					
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,634					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,422					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,302					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	&C1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	19,01	16,20	2,44	0,37	80 км.
22	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000044	1330,70	1134,00	170,80	25,90	80 км.
23	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,204	22781,73	21131,76	1203,27	446,7	80 км.
24	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00054	0,10	0,09	0,01	-	80 км.
25	&1504-1006-1- 6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	125,36	122,67	0,23	2,46	80 км.
26	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	2	25,57	25,02	0,05	0,50	80 км.
27	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	57426,97	55563,22	737,73	1126,02	80 км.
28	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	31,01	30,00	0,40	0,61	80 км.
29	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	9,76	7915,4	7760,00	0,2	155,2	80 км.
30	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00014	15830,80	15520,00	0,40	310,40	80 км.
31	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	24,93	24,00	0,44	0,49	80 км.
					49,86	48,00	0,88	0,98	80 км.
					97,37	94,63	0,83	1,91	80 км.
					116,84	113,56	1,00	2,28	80 км.
					417,38	408,55	0,65	8,18	80 км.
					17,03	16,67	0,03	0,33	80 км.
					9,59	9,33	0,07	0,19	80 км.
					93,60	91,06	0,68	1,86	80 км.
					129115,92	125833,33	750,91	2531,68	80 км.
					18,08	17,62	0,11	0,35	80 км.
					36,95	36,18	0,05	0,72	80 км.

5_КД_ПВРЛК_04-01-01

32	+С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	17,07 <u>153,34</u> 613,36	16,72 <u>150,00</u> 600,00	0,02 <u>0,33</u> 1,32	0,33 <u>3,01</u> 12,04	80 км.
33	&C1-372-3 варіант 1	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 мм	м.пог	140	<u>160,14</u> 22419,60	<u>156,00</u> 21840,00	<u>1</u> 140,00	<u>3,14</u> 439,60	80 км.
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000084	<u>323827,53</u> 27,20	<u>316146,92</u> 26,56	<u>1331,05</u> 0,11	<u>6349,56</u> 0,53	80 км.
35	C111-1708	Клочья просочене	кг	3,6	<u>51,33</u> 184,79	<u>49,12</u> 176,83	<u>1,2</u> 4,32	<u>1,01</u> 3,64	80 км.
36	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,11648	<u>15,81</u> 1,84	<u>15,10</u> 1,76	<u>0,4</u> 0,05	<u>0,31</u> 0,03	80 км.
37	&C111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	<u>184,75</u> 923,75	<u>180,44</u> 902,20	<u>2,93</u> 14,65	<u>1,38</u> 6,90	80 км.
38	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000084	<u>112992,08</u> 9,49	<u>109434,85</u> 9,19	<u>1341,7</u> 0,11	<u>2215,53</u> 0,19	80 км.
39	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	<u>214594,51</u> 4,29	<u>209045,07</u> 4,18	<u>1341,7</u> 0,03	<u>4207,74</u> 0,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00112	<u>226594,7</u> 253,79	<u>221589,04</u> 248,18	<u>562,63</u> 0,63	<u>4443,03</u> 4,98	80 км.
41	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u> 7254,24	<u>3556,00</u> 7112,00	<u>-</u> -	<u>71,12</u> 142,24	
42	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	<u>12035,32</u> 11,79	<u>10596,06</u> 10,38	<u>1203,27</u> 1,18	<u>235,99</u> 0,23	80 км.
43	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	<u>68127,37</u> 1226,29	<u>66800,53</u> 1202,41	<u>819,69</u> 14,75	<u>507,15</u> 9,13	80 км.
44	+C1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм ²	шт	8	<u>1355,69</u> 10845,52	<u>1300,77</u> 10406,16	<u>28,34</u> 226,72	<u>26,58</u> 212,64	80 км.
45	+C1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм ²	шт	2	<u>2726,93</u> 5453,86	<u>2667,00</u> 5334,00	<u>6,46</u> 12,92	<u>53,47</u> 106,94	80 км.
46	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0816	<u>486,87</u> 39,73	<u>476,19</u> 38,86	<u>1,13</u> 0,09	<u>9,55</u> 0,78	80 км.
47	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	<u>32,44</u> 129,76	<u>31,32</u> 125,28	<u>0,48</u> 1,92	<u>0,64</u> 2,56	80 км.
48	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>1370,83</u> 21110,78	<u>232,68</u> 3583,27	<u>1111,27</u> 17113,56	<u>26,88</u> 413,95	80 км.
49	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007	<u>570754,85</u> 399,53	<u>558498,74</u> 390,95	<u>1064,84</u> 0,75	<u>11191,27</u> 7,83	80 км.
50	+C157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4x35 мм ²	1000м	0,22	<u>122959,06</u> 27050,99	<u>120180,00</u> 26439,60	<u>368,1</u> 80,98	<u>2410,96</u> 530,41	80 км.
51	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	<u>16589,4</u> 66,36	<u>16263,38</u> 65,05	<u>0,74</u> -	<u>325,28</u> 1,31	80 км.
52	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,011	<u>32553,4</u> 358,09	<u>31352,47</u> 344,88	<u>562,63</u> 6,19	<u>638,3</u> 7,02	80 км.
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01344	<u>455,46</u> 6,12	<u>445,62</u> 5,99	<u>0,91</u> 0,01	<u>8,93</u> 0,12	80 км.
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>567,62</u> 22,70	<u>554,73</u> 22,19	<u>1,76</u> 0,07	<u>11,13</u> 0,44	80 км.
55	C1546-83	Тавот	кг	2,472	<u>34,31</u> 84,81	<u>32,42</u> 80,14	<u>1,22</u> 3,02	<u>0,67</u> 1,65	80 км.
56	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0011	<u>28850,8</u> 31,74	<u>28073,40</u> 30,88	<u>562,63</u> 0,62	<u>214,77</u> 0,24	80 км.
57	&C113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	<u>33,58</u> 1017,47	<u>31,14</u> 943,54	<u>1,78</u> 53,93	<u>0,66</u> 20,00	80 км.
58	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,432	<u>270,49</u> 928,32	<u>263,79</u> 905,33	<u>4,69</u> 16,10	<u>2,01</u> 6,89	80 км.
59	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт	т	0,000275	<u>109323,19</u>	<u>105997,63</u>	<u>1181,97</u>	<u>2143,59</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_04-01-01

60	C111-390	МА-015 світло-бежева Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00014	30,06 <u>52348,51</u> 7,33	29,15 <u>50140,10</u> 7,02	0,33 <u>1181,97</u> 0,17	0,58 <u>1026,44</u> 0,14	80 км.
61	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	11062,28 14,16	9946,30 12,73	899,07 1,15	216,91 0,28	80 км.
62	+1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР- 100М- 54УЗ.1	шт	2	10315,26 <u>20630,52</u>	10113,00 <u>20226,00</u>	- -	202,26 <u>404,52</u>	
63	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	14,5911	4,9416 72,10	4,9416 72,10			
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1327	184,55 <u>24,49</u>	184,55 <u>24,49</u>			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1327	<u>186,09</u> 24,69	<u>186,09</u> 24,69			
		Разом	грн.		121,28	121,28			
		Разом по розділу III	грн.		138810,22	118258,73	17870,06	2681,43	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	19,524					
		Мастильні матеріали	кг	3,846					
		Гідравлічна рідина	кг	0,445					
		Бензин	л	7,006					
		Дизельне паливо	л	68,927					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,01012					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Встановлення сонячної електростанції

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
Монтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,72	122,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	407,22	117,90				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,1					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	15,89	133,41				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	612	156,88				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	92,16	181,18				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год						
		персоналу	розряд						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год						
		яких враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	розряд						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1136,99					
		Середній розряд робіт	розряд	5,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,214	335,86				

5_КД_ПВРЛК_04-02-01

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,46	743,59 <u>412,38</u> 1014,45				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1992	<u>446,5</u> 88,94				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,37	<u>746,21</u> 3260,94				
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,9264	<u>757</u> 701,28				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,032	<u>150,73</u> 4,82				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,126	<u>40,79</u> 698,57				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,664	<u>147,52</u> 97,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6610,54				
		Бензин	кг	12,822					
		Дизельне паливо	кг	29,298					
		Електроенергія	кВт-год	91,858					
		Мастильні матеріали	кг	3,031					
		Гідравлічна рідина	кг	0,656					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,936					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	17,4652					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,45					
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	17,434					
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,434					
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,384					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,8208					
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,376					
26	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,852					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
27	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001	33111,62	30875,76	1586,61	649,25	80 км.
					33,11	30,88	1,59	0,64	
28	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,1016	125,36	122,67	0,23	2,46	80 км.
					138,10	135,13	0,25	2,72	
29	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0217876	76225,61	74073,47	657,52	1494,62	80 км.
					1660,77	1613,88	14,33	32,56	
30	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0022256	57426,97	55563,22	737,73	1126,02	80 км.
					127,81	123,66	1,64	2,51	
31	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000247	9803,97	9096,12	515,62	192,23	80 км.
					2,42	2,25	0,13	0,04	
32	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49	80 км.
					9,36	9,08	0,10	0,18	
33	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00044	37521,62	36048,17	737,73	735,72	80 км.
					16,51	15,86	0,32	0,33	

5_КД_ПВРЛК_04-02-01

34	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00056	<u>8619,5</u> 4,83	<u>7375,00</u> 4,13	<u>1075,49</u> 0,60	<u>169,01</u> 0,10	80 км.
35	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	<u>97,37</u> 233,69	<u>94,63</u> 227,11	<u>0,83</u> 1,99	<u>1,91</u> 4,59	80 км.
36	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000744	<u>78451,74</u> 5,84	<u>75571,77</u> 5,62	<u>1341,7</u> 0,10	<u>1538,27</u> 0,12	80 км.
37	&С1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,92</u> 326415,36	<u>40001,00</u> 320008,00	<u>0,88</u> 7,04	<u>800,04</u> 6400,32	80 км.
38	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001728	<u>31103,3</u> 53,75	<u>29930,80</u> 51,72	<u>562,63</u> 0,97	<u>609,87</u> 1,06	80 км.
39	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00046	<u>37757,68</u> 17,37	<u>36285,53</u> 16,69	<u>731,8</u> 0,34	<u>740,35</u> 0,34	80 км.
40	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>417,38</u> 23,87	<u>408,55</u> 23,37	<u>0,65</u> 0,04	<u>8,18</u> 0,46	80 км.
41	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	<u>933,19</u> 49,27	<u>914,23</u> 48,27	<u>0,66</u> 0,03	<u>18,3</u> 0,97	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000096	<u>163965,93</u> 15,74	<u>160000,00</u> 15,36	<u>750,91</u> 0,07	<u>3215,02</u> 0,31	80 км.
43	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000816	<u>163965,93</u> 133,80	<u>160000,00</u> 130,56	<u>750,91</u> 0,61	<u>3215,02</u> 2,63	80 км.
44	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00088	<u>129115,92</u> 113,62	<u>125833,33</u> 110,73	<u>750,91</u> 0,66	<u>2531,68</u> 2,23	80 км.
45	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,88	<u>4,9416</u> 271,20	<u>4,94160</u> 271,20	-	-	
46	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	<u>95335,89</u> 42,90	<u>92124,86</u> 41,46	<u>1341,7</u> 0,60	<u>1869,33</u> 0,84	80 км.
47	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,048	<u>112,95</u> 5,42	<u>109,29</u> 5,25	<u>1,45</u> 0,07	<u>2,21</u> 0,10	80 км.
48	+15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-к 1х6мм2	1000м	0,48	<u>49995,44</u> 23997,81	<u>48860,00</u> 23452,80	<u>155,14</u> 74,47	<u>980,3</u> 470,54	80 км.
49	+15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>189357,61</u> 11361,46	<u>185000,00</u> 11100,00	<u>644,72</u> 38,68	<u>3712,89</u> 222,78	80 км.
50	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00449	<u>449,87</u> 2,02	<u>423,03</u> 1,90	<u>18,02</u> 0,08	<u>8,82</u> 0,04	80 км.
51	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000024	<u>156718,86</u> 3,76	<u>152980,66</u> 3,67	<u>665,28</u> 0,02	<u>3072,92</u> 0,07	80 км.
52	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000178	<u>323827,53</u> 57,64	<u>316146,92</u> 56,27	<u>1331,05</u> 0,24	<u>6349,56</u> 1,13	80 км.
53	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,000007	<u>29490,88</u> 0,21	<u>28350,00</u> 0,20	<u>562,63</u> -	<u>578,25</u> 0,01	80 км.
54	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,468	<u>19,37</u> 9,07	<u>5,79</u> 2,71	<u>13,2</u> 6,18	<u>0,38</u> 0,18	80 км.
55	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,16	<u>339,53</u> 54,32	<u>331,75</u> 53,08	<u>1,12</u> 0,18	<u>6,66</u> 1,06	80 км.
56	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,936	<u>15,81</u> 30,61	<u>15,10</u> 29,23	<u>0,4</u> 0,77	<u>0,31</u> 0,61	80 км.
57	+С1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,76</u> 4254,08	<u>518,00</u> 4144,00	<u>3,33</u> 26,64	<u>10,43</u> 83,44	80 км.
58	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003312	<u>112992,08</u> 374,23	<u>109434,85</u> 362,45	<u>1341,7</u> 4,44	<u>2215,53</u> 7,34	80 км.
59	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	<u>214594,51</u> 25,75	<u>209045,07</u> 25,09	<u>1341,7</u> 0,16	<u>4207,74</u> 0,50	80 км.
60	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0006	<u>151115,66</u> 90,67	<u>146810,91</u> 88,09	<u>1341,7</u> 0,81	<u>2963,05</u> 1,77	80 км.
61	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002852	<u>226594,7</u> 646,25	<u>221589,04</u> 631,97	<u>562,63</u> 1,60	<u>4443,03</u> 12,68	80 км.
62	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0348	<u>68127,37</u> 2370,83	<u>66800,53</u> 2324,66	<u>819,69</u> 28,53	<u>507,15</u> 17,64	80 км.

5_КД_ПВРЛК_04-02-01

63	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12,8	<u>20,57</u>	<u>19,75</u>	<u>0,42</u>	<u>0,4</u>	80 км.
					263,30	252,80	5,38	5,12	
64	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,2448	<u>735,46</u>	<u>719,06</u>	<u>1,98</u>	<u>14,42</u>	80 км.
					180,04	176,03	0,48	3,53	
65	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4896	<u>1733,68</u>	<u>1696,76</u>	<u>2,93</u>	<u>33,99</u>	80 км.
					848,81	830,73	1,43	16,65	
66	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	<u>16,73</u>	<u>16,37</u>	<u>0,03</u>	<u>0,33</u>	80 км.
					1053,99	1031,31	1,89	20,79	
67	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,016	<u>295,85</u>	<u>289,25</u>	<u>0,8</u>	<u>5,8</u>	80 км.
					4,73	4,63	0,01	0,09	
68	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00024	<u>63973,76</u>	<u>62677,84</u>	<u>819,69</u>	<u>476,23</u>	80 км.
					15,35	15,04	0,20	0,11	
69	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,75744	<u>992,26</u>	<u>950,90</u>	<u>21,9</u>	<u>19,46</u>	80 км.
					751,58	720,25	16,59	14,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>81,72</u> 4,31	<u>77,71</u> 4,10	<u>2,41</u> 0,13	<u>1,6</u> 0,08	80 км.
71	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	<u>32,44</u> 356,84	<u>31,32</u> 344,52	<u>0,48</u> 5,28	<u>0,64</u> 7,04	80 км.
72	+C1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,12</u> 2856,96	<u>350,00</u> 2800,00	<u>0,12</u> 0,96	<u>7</u> 56,00	80 км.
73	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	<u>13,38</u> 11,46	<u>13,04</u> 11,17	<u>0,08</u> 0,07	<u>0,26</u> 0,22	80 км.
74	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00044	<u>778109,44</u> 342,37	<u>762289,76</u> 335,41	<u>562,63</u> 0,25	<u>15257,05</u> 6,71	80 км.
75	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00115	<u>570754,85</u> 656,37	<u>558498,74</u> 642,27	<u>1064,84</u> 1,22	<u>11191,27</u> 12,88	80 км.
76	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1416	<u>64,32</u> 9,11	<u>43,30</u> 6,13	<u>19,76</u> 2,80	<u>1,26</u> 0,18	80 км.
77	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,0944	<u>233,42</u> 255,45	<u>226,12</u> 247,47	<u>2,72</u> 2,98	<u>4,58</u> 5,00	80 км.
78	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,016	<u>4363,11</u> 69,81	<u>2085,00</u> 33,36	<u>2192,56</u> 35,08	<u>85,55</u> 1,37	80 км.
79	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000144	<u>48249,51</u> 0,69	<u>45961,74</u> 0,66	<u>1341,7</u> 0,02	<u>946,07</u> 0,01	80 км.
80	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	<u>16589,4</u> 265,43	<u>16263,38</u> 260,21	<u>0,74</u> 0,01	<u>325,28</u> 5,21	80 км.
81	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,228	<u>711,99</u> 162,33	<u>696,22</u> 158,74	<u>1,81</u> 0,41	<u>13,96</u> 3,18	80 км.
82	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,828	<u>533,95</u> 442,11	<u>523,13</u> 433,15	<u>0,35</u> 0,29	<u>10,47</u> 8,67	80 км.
83	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0072	<u>43148,56</u> 310,67	<u>42264,72</u> 304,31	<u>562,63</u> 4,05	<u>321,21</u> 2,31	80 км.
84	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00496	<u>33333,92</u> 165,34	<u>32117,68</u> 159,30	<u>562,63</u> 2,79	<u>653,61</u> 3,25	80 км.
85	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2279	<u>455,46</u> 103,80	<u>445,62</u> 101,56	<u>0,91</u> 0,21	<u>8,93</u> 2,03	80 км.
86	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4	<u>567,62</u> 227,05	<u>554,73</u> 221,89	<u>1,76</u> 0,70	<u>11,13</u> 4,46	80 км.
87	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	<u>12864,96</u> 4,43	<u>11537,22</u> 3,97	<u>1075,49</u> 0,37	<u>252,25</u> 0,09	80 км.
88	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,3	<u>51,14</u> 117,62	<u>47,44</u> 109,11	<u>2,7</u> 6,21	<u>1</u> 2,30	80 км.
89	&C113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,85</u> 1188,00	<u>12,82</u> 1025,60	<u>1,74</u> 139,20	<u>0,29</u> 23,20	80 км.
90	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00024	<u>152144,9</u>	<u>148356,69</u>	<u>804,98</u>	<u>2983,23</u>	80 км.

5_КД_ПВРЛК_04-02-01

91	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,16	<u>36,51</u> <u>76,76</u> 319,32	<u>35,61</u> <u>75,00</u> 312,00	<u>0,19</u> <u>1,19</u> 4,95	<u>0,71</u> <u>0,57</u> 2,37	80 км.
92	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,176	<u>270,49</u> 1941,04	<u>263,79</u> 1892,96	<u>4,69</u> 33,66	<u>2,01</u> 14,42	80 км.
93	C1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10x38мм 2р 25А	шт	4	<u>139,07</u> 556,28	<u>136,22</u> 544,88	<u>0,12</u> 0,48	<u>2,73</u> 10,92	80 км.
94	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>52348,51</u> 10,47	<u>50140,10</u> 10,03	<u>1181,97</u> 0,24	<u>1026,44</u> 0,20	80 км.
95	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,0944	<u>369,72</u> 404,62	<u>358,45</u> 392,29	<u>4,02</u> 4,40	<u>7,25</u> 7,93	80 км.
96	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000024	<u>31738,71</u> 0,08	<u>30378,65</u> 0,07	<u>737,73</u> -	<u>622,33</u> 0,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004656	<u>21458,81</u> 9,99	<u>20736,44</u> 9,65	<u>562,63</u> 0,26	<u>159,74</u> 0,08	80 км.
98	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>35498,41</u> 1,42	<u>34058,04</u> 1,36	<u>744,32</u> 0,03	<u>696,05</u> 0,03	80 км.
99	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0016	<u>28356,23</u> 45,37	<u>26995,25</u> 43,19	<u>804,98</u> 1,29	<u>556</u> 0,89	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
100	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	40,4969	<u>4,9416</u> 200,12	<u>4,9416</u> 200,12			
101	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,5233	<u>184,55</u> 96,58	<u>184,55</u> 96,58			
102	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3493	<u>186,09</u> 65,00	<u>186,09</u> 65,00			
		Разом	грн.		361,70	361,70			
		Разом по розділу III	грн.		387008,20	379003,79	488,79	7515,60	
		IV. Устаткування							
103	+1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	<u>257,74</u> 1030,96	<u>248,00</u> 992,00	<u>7,44</u> 29,76	<u>2,30</u> 9,20	3%
104	+1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2p	шт	4	<u>821,02</u> 3284,08	<u>790,00</u> 3160,00	<u>23,70</u> 94,80	<u>7,32</u> 29,28	3%
105	+1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ip=25A	шт	4	<u>199,54</u> 798,16	<u>192,00</u> 768,00	<u>5,76</u> 23,04	<u>1,78</u> 7,12	3%
106	+1503-8881 варіант 1	Інвертор трифазний гібридний AFORE модель AF10K-TH	шт	4	<u>52093,41</u> 208373,64	<u>50125,00</u> 200500,00	<u>1503,75</u> 6015,00	<u>464,66</u> 1858,64	3%
107	1504-17317 варіант 2	Комплект кабелів	шт	2	<u>189,58</u> 379,16	<u>182,42</u> 364,84	<u>5,47</u> 10,94	<u>1,69</u> 3,38	3%
108	+1504-17317 варіант 1	Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів	шт	8	<u>1029,92</u> 8239,36	<u>991,00</u> 7928,00	<u>29,73</u> 237,84	<u>9,19</u> 73,52	3%
109	+1503-7041 варіант 3	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	<u>871,95</u> 3487,80	<u>839,00</u> 3356,00	<u>25,17</u> 100,68	<u>7,78</u> 31,12	3%
110	+1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПП 400x300x170	шт	2	<u>1407,17</u> 2814,34	<u>1354,00</u> 2708,00	<u>40,62</u> 81,24	<u>12,55</u> 25,10	3%
111	+1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль HAITAI HTM550	шт	72	<u>5225,64</u> 376246,08	<u>5028,18</u> 362028,96	<u>150,85</u> 10861,20	<u>46,61</u> 3355,92	3%
112	+1503-7041 варіант 2	Реле Z7 ACCA 230-220B	шт	4	<u>1128,65</u> 4514,60	<u>1086,00</u> 4344,00	<u>32,58</u> 130,32	<u>10,07</u> 40,28	3%
113	+1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1304,28</u> 5217,12	<u>1255,00</u> 5020,00	<u>37,65</u> 150,60	<u>11,63</u> 46,52	3%
114	+1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>12356,92</u> 12356,92	<u>11890,00</u> 11890,00	<u>356,70</u> 356,70	<u>110,22</u> 110,22	3%

		Разом по розділу IV	грн.		626742,22	603059,80	18092,12	5590,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	132,355					
		Мастильні матеріали	кг	3,554					
		Гідравлічна рідина	кг	1,005					
		Бензин	л	17,326					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	34,468					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
вляштування трубопроводу побутової каналізації К1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	75,02	105,74				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,04	114,18				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,82	128,42				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,87	129,29				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	10,61	180,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	106,36					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
10	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.47064	412.38				

5_КД_ПВРЛК_06-01-01

11	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0025	194,08 <u>591,72</u>				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33996	1,48 <u>652,42</u>				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,25113	221,80 <u>860,4</u>				
14	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,012	216,07 <u>8,29</u>				
15	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,22484	0,10 <u>545,53</u>				
16	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	0,75387	122,66 <u>951,84</u>				
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,48	717,56 <u>89,95</u>				
					43,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,089	378,3 33,67				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	4,26913	434,22 1853,74				
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,224	746,21 167,15				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,8528	725,68 1344,54				
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	17,0765	6,52 111,34				
23	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	62,96 554,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5581,42				
		Бензин	кг	1,973					
		Дизельне паливо	кг	35,924					
		Електроенергія	кВт-год	30,532					
		Стиснене повітря	м3	1183,401					
		Мастильні матеріали	кг	2,513					
		Гідравлічна рідина	кг	0,29					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,01					
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,48					
26	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1625					
27	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,772					
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,772					
29	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,2					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,357					
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,248					

5_КД_ПВРЛК_06-01-01

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
32	C142-10-2	Вода	м3	0,4075	<u>42,1</u> 17,16	<u>42,10</u> 17,16	-	-	-	-	
33	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00025	<u>3051,25</u> 0,76	<u>2475,80</u> 0,62	<u>515,62</u> 0,13	<u>59,83</u> 0,01	80 км.		
34	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001488	<u>10215,93</u> 15,20	<u>9500,00</u> 14,14	<u>515,62</u> 0,77	<u>200,31</u> 0,29	80 км.		
35	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0044	<u>19,37</u> 0,09	<u>5,79</u> 0,03	<u>13,2</u> 0,06	<u>0,38</u> -	80 км.		
36	+K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1695,09</u> 1695,09	<u>1468,00</u> 1468,00	<u>193,85</u> 193,85	<u>33,24</u> 33,24	80 км.		
37	+K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2542,63</u> 2542,63	<u>2202,00</u> 2202,00	<u>290,77</u> 290,77	<u>49,86</u> 49,86	80 км.		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C1530-1-20	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 ПЕ100 Unidelta	шт	1	<u>368,94</u> 368,94	<u>361,00</u> 361,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>7,23</u> 7,23	80 км.
39	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний Ф700мм тип "Т"	шт	1	<u>4848,24</u> 4848,24	<u>4680,00</u> 4680,00	<u>73,18</u> 73,18	<u>95,06</u> 95,06	80 км.
40	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,0005	<u>14437,25</u> 7,22	<u>13078,68</u> 6,54	<u>1075,49</u> 0,54	<u>283,08</u> 0,14	80 км.
41	&C111-1118-1	Металева пластина 500x500x12мм	шт	1	<u>2073,06</u> 2073,06	<u>1495,00</u> 1495,00	<u>562,63</u> 562,63	<u>15,43</u> 15,43	80 км.
42	&C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>396,06</u> 792,12	<u>391,20</u> 782,40	<u>1,91</u> 3,82	<u>2,95</u> 5,90	80 км.
43	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,3863	<u>1265,85</u> 3020,70	<u>182,68</u> 435,93	<u>1058,35</u> 2525,54	<u>24,82</u> 59,23	80 км.
44	+K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2205,32</u> 2205,32	<u>1944,00</u> 1944,00	<u>218,08</u> 218,08	<u>43,24</u> 43,24	80 км.
45	+K585521- Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2283,94</u> 2283,94	<u>2118,00</u> 2118,00	<u>121,16</u> 121,16	<u>44,78</u> 44,78	80 км.
46	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0002	<u>570754,85</u> 114,15	<u>558498,74</u> 111,70	<u>1064,84</u> 0,21	<u>11191,27</u> 2,24	80 км.
47	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,05236	<u>4205,01</u> 220,17	<u>1930,00</u> 101,05	<u>2192,56</u> 114,80	<u>82,45</u> 4,32	80 км.
48	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,042	<u>3568,3</u> 149,87	<u>1305,13</u> 54,82	<u>2193,2</u> 92,11	<u>69,97</u> 2,94	80 км.
49	&C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 x 2,5 мм2	м	40	<u>35,23</u> 1409,20	<u>34,29</u> 1371,60	<u>0,25</u> 10,00	<u>0,69</u> 27,60	80 км.
50	+C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>230,63</u> 922,52	<u>225,00</u> 900,00	<u>1,11</u> 4,44	<u>4,52</u> 18,08	80 км.
51	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,004	<u>32553,4</u> 130,21	<u>31352,47</u> 125,41	<u>562,63</u> 2,25	<u>638,3</u> 2,55	80 км.
52	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2788	<u>4967,29</u> 1384,88	<u>2478,00</u> 690,87	<u>2391,89</u> 666,86	<u>97,4</u> 27,15	80 км.
53	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,32275	<u>5148,85</u> 1661,79	<u>2656,00</u> 857,22	<u>2391,89</u> 771,98	<u>100,96</u> 32,59	80 км.
54	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0004	<u>28850,8</u> 11,54	<u>28073,40</u> 11,23	<u>562,63</u> 0,23	<u>214,77</u> 0,08	80 км.
55	&C113-1357-1 варіант 1	Труба РЕ-100 (PN 10) Ф63x4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")	п.м.	40	<u>88,61</u> 3544,40	<u>85,00</u> 3400,00	<u>1,87</u> 74,80	<u>1,74</u> 69,60	80 км.
56	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина	м	1,248	<u>270,49</u> 337,57	<u>263,79</u> 329,21	<u>4,69</u> 5,85	<u>2,01</u> 2,51	80 км.

5_КД_ПВРЛК_06-01-01

57	C113-22	стінки 4 мм Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	<u>387,35</u> 316,08	<u>377,61</u> 308,13	<u>6,86</u> 5,60	<u>2,88</u> 2,35	80 км.
58	&C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,34</u> 700,68	<u>340,00</u> 680,00	<u>3,47</u> 6,94	<u>6,87</u> 13,74	80 км.
59	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0001	<u>109323,19</u> 10,93	<u>105997,63</u> 10,60	<u>1181,97</u> 0,12	<u>2143,59</u> 0,21	80 км.
60	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,07625	<u>9459,13</u> 721,26	<u>7000,00</u> 533,75	<u>2273,66</u> 173,37	<u>185,47</u> 14,14	80 км.
61	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00147	<u>2005,04</u> 2,95	<u>693,37</u> 1,02	<u>1272,36</u> 1,87	<u>39,31</u> 0,06	80 км.
62	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	3,7773	<u>4,50203</u> 17,01	<u>4,50203</u> 17,01			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0371	<u>184,55</u> 6,84	<u>184,55</u> 6,84			
64	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0954	<u>186,09</u> 17,76	<u>186,09</u> 17,76			
		Разом	грн.		41,61	41,61			
		Разом по розділу III	грн.		31550,28	25053,04	5922,67	574,57	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	34,309					
		Стиснене повітря	м3	1183,401					
		Мастильні матеріали	кг	2,55					
		Гідравлічна рідина	кг	0,385					
		Бензин	л	2,666					
		Дизельне паливо	л	42,263					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,00348					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

5_КД_ПВРЛК_06-01-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	171,27	102,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22,03	114,18				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	26,36	122,50				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,51	129,29				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	24,8	181,11				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	245,97					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
10	КБМ201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	335,86				

5_КД_ПВРЛК_06-01-02

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,68383	20,15 <u>412,38</u> 282,00				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,44	<u>345,36</u> 151,96				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,90171	<u>652,42</u> 588,29				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,6765	<u>860,4</u> 582,06				
15	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,012	<u>8,29</u> 0,10				
16	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,59517	<u>545,53</u> 324,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	2,03082	951,84 1933,02				
18	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,04224	163,05 6,89				
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,07	89,95 96,25				
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2581	378,3 97,64				
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	11,5005	434,22 4993,75				
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5992	746,21 447,13				
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	46,002	6,52 299,93				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,34	40,79 13,87				
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	62,96 963,29				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		10801,01				
		Бензин	кг	5,575					
		Дизельне паливо	кг	68,295					
		Електроенергія	кВт-год	84,05					
		Стиснене повітря	м3	3187,939					
		Масильні матеріали	кг	4,989					
		Гідравлічна рідина	кг	0,23					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,16					
27	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,07					
28	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,6					
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4,7401					
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,7401					
31	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,87					

5_КД_ПВРЛК_06-01-02

32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,0353						
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,6634						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти										
34	&C111-62-26	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	107	<u>8,72</u>	<u>8,30</u>	<u>0,25</u>	<u>0,17</u>		
	варіант 2				933,04	888,10	26,75	18,19		
35	&C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,88</u>	<u>430,00</u>	<u>1,25</u>	<u>8,63</u>	80 км.	
					439,88	430,00	1,25	8,63		
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04366	<u>125,36</u>	<u>122,67</u>	<u>0,23</u>	<u>2,46</u>	80 км.	
					5,47	5,36	0,01	0,10		
37	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008	<u>76225,61</u>	<u>74073,47</u>	<u>657,52</u>	<u>1494,62</u>	80 км.	
					60,98	59,26	0,53	1,19		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00396	<u>8991,93</u> 35,61	<u>8300,00</u> 32,87	<u>515,62</u> 2,04	<u>176,31</u> 0,70	80 км.
39	C142-10-2	Вода	м3	0,623	<u>42,1</u> 26,23	<u>42,10</u> 26,23	-	-	
40	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00044	<u>88485,93</u> 38,93	<u>86000,00</u> 37,84	<u>750,91</u> 0,33	<u>1735,02</u> 0,76	80 км.
41	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	<u>129115,92</u> 51,65	<u>125833,33</u> 50,33	<u>750,91</u> 0,30	<u>2531,68</u> 1,02	80 км.
42	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0044	<u>19,37</u> 0,09	<u>5,79</u> 0,03	<u>13,2</u> 0,06	<u>0,38</u> -	80 км.
43	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,08902	<u>15,81</u> 1,41	<u>15,10</u> 1,34	<u>0,4</u> 0,04	<u>0,31</u> 0,03	80 км.
44	&C1530-150-3	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32x32 під 45° UNIDELTA	шт	1	<u>165,54</u> 165,54	<u>162,00</u> 162,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>3,25</u> 3,25	80 км.
45	&C1530-150-4	Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 ПЕ100 UNIDELTA	шт	1	<u>389,94</u> 389,94	<u>382,00</u> 382,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>7,65</u> 7,65	80 км.
46	&C1630-143-13-4	Кран кульовий 1" 3В FADO	шт	1	<u>595,63</u> 595,63	<u>583,00</u> 583,00	<u>0,95</u> 0,95	<u>11,68</u> 11,68	80 км.
47	&C130-1181-5	Кран кульовий 1/2" 3В FADO	шт	1	<u>353,71</u> 353,71	<u>346,00</u> 346,00	<u>0,77</u> 0,77	<u>6,94</u> 6,94	80 км.
48	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000856	<u>226594,7</u> 193,97	<u>221589,04</u> 189,68	<u>562,63</u> 0,48	<u>4443,03</u> 3,81	80 км.
49	+C113-1813	Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"	шт	1	<u>67,53</u> 67,53	<u>66,03</u> 66,03	<u>0,18</u> 0,18	<u>1,32</u> 1,32	80 км.
50	&C113-1519-7	Ніпель 1" FADO	шт	1	<u>190,15</u> 190,15	<u>185,00</u> 185,00	<u>1,42</u> 1,42	<u>3,73</u> 3,73	80 км.
51	C1546-54	Пароніт	т	0,00004	<u>154281,71</u> 6,17	<u>150085,26</u> 6,00	<u>1171,32</u> 0,05	<u>3025,13</u> 0,12	80 км.
52	&C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>396,06</u> 792,12	<u>391,20</u> 782,40	<u>1,91</u> 3,82	<u>2,95</u> 5,90	80 км.
53	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,38	<u>1265,85</u> 8076,12	<u>182,68</u> 1165,50	<u>1058,35</u> 6752,27	<u>24,82</u> 158,35	80 км.
54	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000535	<u>570754,85</u> 305,35	<u>558498,74</u> 298,80	<u>1064,84</u> 0,57	<u>11191,27</u> 5,98	80 км.
55	&C111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 x 2,5 мм2	м	107	<u>35,23</u> 3769,61	<u>34,29</u> 3669,03	<u>0,25</u> 26,75	<u>0,69</u> 73,83	
56	&C130-917-2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,28</u> 157,28	<u>152,00</u> 152,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>3,08</u> 3,08	80 км.
57	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0107	<u>32553,4</u> 348,32	<u>31352,47</u> 335,47	<u>562,63</u> 6,02	<u>638,3</u> 6,83	80 км.
58	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01027	<u>455,46</u> 4,68	<u>445,62</u> 4,58	<u>0,91</u> 0,01	<u>8,93</u> 0,09	80 км.

5_КД_ПВРЛК_06-01-02

59	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00107	<u>28850,8</u> 30,87	<u>28073,40</u> 30,04	<u>562,63</u> 0,60	<u>214,77</u> 0,23	80 км.
60	&C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5	шт	1	<u>536,89</u> 536,89	<u>526,00</u> 526,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>10,53</u> 10,53	80 км.
61	+C113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32x2,0мм	м	108,07	<u>57</u> 6159,99	<u>48,00</u> 5187,36	<u>7,88</u> 851,59	<u>1,12</u> 121,04	80 км.
62	&C113-3-5	Труба ст. 50мм x 3,5мм	м	22,088	<u>280,56</u> 6197,01	<u>276,37</u> 6104,46	<u>2,1</u> 46,38	<u>2,09</u> 46,17	80 км.
63	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3384	<u>270,49</u> 903,00	<u>263,79</u> 880,64	<u>4,69</u> 15,66	<u>2,01</u> 6,70	80 км.
64	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	<u>387,35</u> 316,08	<u>377,61</u> 308,13	<u>6,86</u> 5,60	<u>2,88</u> 2,35	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,4	<u>135,7</u> 54,28	<u>133,33</u> 53,33	<u>1,36</u> 0,54	<u>1,01</u> 0,41	80 км.
66	&C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,34</u> 700,68	<u>340,00</u> 680,00	<u>3,47</u> 6,94	<u>6,87</u> 13,74	80 км.
67	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0002675	<u>109323,19</u> 29,24	<u>105997,63</u> 28,35	<u>1181,97</u> 0,32	<u>2143,59</u> 0,57	80 км.
68	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00396	<u>2005,04</u> 7,94	<u>693,37</u> 2,75	<u>1272,36</u> 5,04	<u>39,31</u> 0,15	80 км.
69	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7066	<u>4,56029</u> 44,26	<u>4,56029</u> 44,26			
70	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	100,8	<u>0,07223</u> 7,28	<u>0,07223</u> 7,28			
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1268	<u>184,55</u> 23,40	<u>184,55</u> 23,40			
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2883	<u>186,09</u> 53,65	<u>186,09</u> 53,65			
		Разом	грн.		128,59	128,59			
		Разом по розділу III	грн.		32073,98	23788,50	7760,41	525,07	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	93,757					
		Стиснене повітря	м3	3288,739					
		Мастильні матеріали	кг	5,116					
		Гідравлічна рідина	кг	0,518					
		Бензин	л	7,534					
		Дизельне паливо	л	80,347					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00348					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Благоустрій

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
влаштування благоустрою території**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	310,69	108,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	26,5	123,87				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,27	181,15				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	44,27	181,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	381,46					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність	маш. год	0,3772	1140,52				

5_КД_ПВРЛК_07-01-01

11	КБМ201-12	99 кВт [135 к.с.] Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20828	430,20 <u>412,38</u> 85,89				
12	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	<u>1014,62</u> 267,90				
13	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	<u>80,87</u> 37,27				
14	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,004	<u>500,77</u> 5009,70				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,25492	<u>89,95</u> 922,43				
16	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	<u>62,96</u> 20,65				
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	<u>520,66</u> 237,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	698,08 596,47				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5035	725,68 1091,06				
20	КБМ203-853	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	1082,03 498,64				
21	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,31236	115,26 727,56				
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,328	621,08 203,71				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		10128,86				
		Бензин	кг	12,427					
		Дизельне паливо	кг	72,148					
		Електроенергія	кВт-год	12,625					
		Мастильні матеріали	кг	4,852					
		Гідравлічна рідина	кг	0,71					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	&C188888-35- 1-2С варіант 1	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	251,64 39004,20	216,00 33480,00	30,71 4760,05	4,93 764,15	80 км.
25	C142-10-2	Вода	м3	10,3976	42,1 437,74	42,10 437,74	- -	- -	
26	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	24,7968	1892,52 46928,44	498,23 12354,51	1357,18 33653,72	37,11 920,21	80 км.
27	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	8798,9 818,30	8110,75 754,30	515,62 47,95	172,53 16,05	80 км.
28	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	1008,59 2646,54	988,67 2594,27	0,14 0,37	19,78 51,90	80 км.
29	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	1418,13 720,98	398,11 202,40	992,21 504,44	27,81 14,14	80 км.
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,102	1265,85 11521,77	182,68 1662,75	1058,35 9633,10	24,82 225,92	80 км.
31	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	736,42 126449,21	610,00 104741,88	111,98 19227,86	14,44 2479,47	80 км.

5_КД_ПВРЛК_07-01-01

32	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	<u>5405,05</u>	<u>4400,00</u>	<u>899,07</u>	<u>105,98</u>	80 км.
					5407,21	4401,76	899,43	106,02	
33	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03875	<u>4363,11</u>	<u>2085,00</u>	<u>2192,56</u>	<u>85,55</u>	80 км.
					169,07	80,79	84,96	3,32	
34	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00155	<u>47815,28</u>	<u>46140,00</u>	<u>737,73</u>	<u>937,55</u>	80 км.
					74,11	71,52	1,14	1,45	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,153	-	-			
					-	-			
		Разом по розділу III	грн.		234177,57	160781,92	68813,02	4582,63	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	18,778					
		Мастильні матеріали	кг	4,852					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,71					
		Бензин	л	16,793					
		Дизельне паливо	л	84,88					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

5_КД_ОК_02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Кошторисна вартість об'єкта 20896,457 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 22,64123 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2703,329 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	1755,826	-	1755,826	1,00382	132,618	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	172,483	-	172,483	0,04950	5,843	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	650,625	-	650,625	1,01575	122,908	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	6144,233	-	6144,233	6,16371	730,132	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	147,772	-	147,772	0,12259	14,016	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	1945,546	-	1945,546	2,56433	286,598	-
7	02-01-07	на влаштування опорядження входів	382,053	-	382,053	0,86552	102,345	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	3016,101	-	3016,101	4,73624	563,921	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	442,214	96,096	538,31	0,85515	102,902	-
10	02-01-010	на систему опалення	580,481	509,131	1089,612	0,84554	101,714	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1063,513	288,884	1352,397	1,94072	236,742	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	6,675	1486,95	1493,625	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1853,761	61,999	1915,76	1,47468	178,209	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	167,816	65,14	232,956	0,82787	104,517	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	49,31	9,848	59,158	0,17581	20,864	-
-	-	Всього:	18378,409	2518,048	20896,457	22,64123	2703,329	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365
-	Разом :	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365

Склав _____

Коношевський О.В.

Перевірів _____

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 163,665 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 15,365 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	163,665	-	163,665	0,12903	15,365	-
-		Всього:	163,665	-	163,665	0,12903	15,365	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365
-	Разом :	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365

Склав _____

Коношевський О.В.

Перевірів _____

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Встановлення сонячної електростанції

Кошторисна вартість об'єкта 1225,525 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,13699 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 164,026 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Монтажні роботи	598,783	626,742	1225,525	1,13699	164,026	-
-		Всього:	598,783	626,742	1225,525	1,13699	164,026	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Монтажні роботи	<u>0,00972</u> 1,187	<u>0,40722</u> 48,009	<u>0,01589</u> 2,121	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 147,327	<u>0,09216</u> 16,699	<u>1,13699</u> 164,026
-	Разом :	<u>0,00972</u> 1,187	<u>0,40722</u> 48,009	<u>0,01589</u> 2,121	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 147,327	<u>0,09216</u> 16,699	<u>1,13699</u> 164,026

Склав _____ Коношевський О.В.

Перевірів _____ Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	126,576 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	51,257	-	51,257	0,10636	12,414	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	75,319	-	75,319	0,24597	28,023	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	126,576	-	126,576	0,35233	40,437	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0,07502</u> 7,931	<u>0,00704</u> 0,804	<u>0,01282</u> 1,647	<u>0,00087</u> 0,113	- -	<u>0,09575</u> 10,495	<u>0,01061</u> 1,919	<u>0,10636</u> 12,414
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0,17127</u> 17,591	<u>0,02203</u> 2,515	<u>0,02636</u> 3,229	<u>0,00151</u> 0,196	- -	<u>0,22117</u> 23,531	<u>0,02480</u> 4,492	<u>0,24597</u> 28,023
-	Разом :	<u>0,24629</u> 25,522	<u>0,02907</u> 3,319	<u>0,03918</u> 4,876	<u>0,00238</u> 0,309	- -	<u>0,31692</u> 34,026	<u>0,03541</u> 6,411	<u>0,35233</u> 40,437

Склад _____

Коношевський О.В.

Перевірів _____

Свиридюк О.Б.

5_КД_ОК_07-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	299,022 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,029 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	299,022	-	299,022	0,38146	45,029	-
-		Всього:	299,022	-	299,022	0,38146	45,029	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування благоустрою території	<u>0,31069</u> 33,727	<u>-</u> -	<u>0,02650</u> 3,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33719</u> 37,01	<u>0,04427</u> 8,019	<u>0,38146</u> 45,029
-	Разом :	<u>0,31069</u> 33,727	<u>-</u> -	<u>0,02650</u> 3,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33719</u> 37,01	<u>0,04427</u> 8,019	<u>0,38146</u> 45,029

Склав _____

Коношевський О.В.

Перевірів _____

Свирідюк О.Б.

Загальновиробничі витрати на будову

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів	20356,76	2284,47	413747	2289582	594769	152477	0	1160993
04-01	Зовнішні мережі електропостачання	117,14	11,89	2153	13212	3379	885	0	6417
04-02	Встановлення сонячної електростанції	1044,83	92,16	16699	147327	36086	7174	0	59959
06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	316,92	35,41	6411	34026	8903	2414	0	17728
07-01	Благоустрій	337,19	44,27	8019	37010	9908	3062	0	20989
Разом:		22172,84	2468,2	447029	2521157	653045	166012	0	1266086

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування котловану</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	т	1,8	
2	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,6	
	<u>Розділ 2. Влаштування котловану</u>			
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2, 5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 5	м3	1045	
4	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2877,46	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (ґрунт, пісок)	м3	2974	
6	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4501,5	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар)	м3	700	
8	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	
9	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	1305,94	
10	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	м3	13,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі</u>			
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	13,77	
12	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	0	
13	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,31	
14	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок</u>			
	<u>Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)</u>			
15	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	10,66	
	<u>Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)</u>			
16	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	11,48	
	<u>Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт)</u>			

5_КД_ВОБ

17	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м <u>Розділ 4. Балка Б-1 (16шт)</u>	м3	4,51	
18	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття</u> <u>Розділ 1. Монолітні стіни</u>	м3	30,74	
19	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	136,3	
20	Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)	м2	572	
21	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	677	
22	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-667	
23	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-677	

1	2	3	4	5
24	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм <u>Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1</u>	м3	98,5	
25	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття	м2	627,7	
26	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	13,484	
27	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	241,916	
28	Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)	м2	823	
29	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-05 на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3</u> <u>Розділ 1. Вхід №1</u>	м2	432	
30	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,98	
31	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,2	
32	Улаштування бетонної підготовки <u>Розділ 2. Вхід №2</u>	м3	1,6	
33	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,717	
34	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,38	
35	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,19	
36	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів <u>Розділ 3. Вхід №3</u>	м3	3,93	
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3,388	
38	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,72	
39	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,36	
40	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів <u>Локальний кошторис 02-01-06 на влаштування покрівлі</u> <u>Розділ 1. Покрівля</u>	м3	4,19	
41	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	
42	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	705	
43	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	599,84	
44	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	599,84	
45	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)	м2	599,84	
46	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	599,84	
47	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	599,84	
48	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм <u>Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю</u>	м2	599,84	
49	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	192,23	
50	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	192,23	
51	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,27	
52	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	50,4	

5_КД_ВОБ

53	Установлення гнутих елементів покрівлі <u>Локальний кошторис 02-01-07 на влаштування</u> <u>опорядження входів</u> <u>Розділ 1. Опорядження входів</u>	м	48,8	
54	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	452,9	
55	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	57,5	
56	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	57,5	
57	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	57,5	
58	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	371	
59	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	371	
60	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	371	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на внутрішні загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки</u>			
61	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	17,44	
62	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	232,82	
63	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	11,06	
	<u>Розділ 2. Перемишки</u>			
64	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	17	
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
65	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	53,301	
66	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	533,01	
67	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	21,3204	
68	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	533,01	
69	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	533,01	
70	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 60 мм)	м2	533,01	
71	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	533,01	
72	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	207,212	
73	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	32,7	
74	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	32,7	
75	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	м3	1	
76	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	0,6	
77	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	4,2	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
78	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,245	
79	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,21	
80	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,13	
81	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	
82	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	
	<u>Розділ 5. Опорядження стель</u>			
83	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)	м2	533,01	
84	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	533,01	
	<u>Розділ 6. Опорядження стін</u>			
85	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	1141,32	
86	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування)	м2	1141,32	

5_КД_ВОБ

	миючими фарбами)			
	<u>Розділ 7. Опорядження укосів</u>			
87	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	19,04	
88	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	19,04	
89	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	м2	19,04	
	<u>Розділ 8. Засоби орієнтування</u>			
90	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямлюючих	шт	16	
91	Установлення поручнів (інформаційних напрямлюючих)	м	24	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на систему водопостачання та каналізації</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3</u>			
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	м	68	
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	м	20	
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	36	
95	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	124	
96	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	
	<u>Розділ 2. Бойлер ГВП</u>			
97	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
98	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	
	<u>Розділ 3. Загальнобудинковий водомірний вузол</u>			
99	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	
100	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
101	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
102	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
	<u>Розділ 4. Пожежний водопровід В 2</u>			
103	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	
104	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	32	
105	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	32	
106	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
	<u>Розділ 5. Баки запасу води</u>			
107	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	2	
108	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	

5_КД_ВОБ

109	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1
110	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	12
111	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12
112	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	15
113	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1
114	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1225
115	Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,1225
116	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	13,7
117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8
118	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8
<u>Розділ 6. Аварійний бак системи пожежогасіння</u>			

1	2	3	4	5
119	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	1	
120	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	
121	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
122	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	4	
123	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
124	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	
125	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	
126	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	
127	Прокладання проводу при схованій проводці	м	30	
128	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
<u>Розділ 7. Внутрішня каналізація</u>				
129	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6	
130	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	м	42,79	
131	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
132	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10	
133	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	м	3	
134	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	2	
135	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	-2	
136	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
137	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	
138	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
<u>Розділ 8. Каналізаційна насосна станція</u>				
139	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
140	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3	
141	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	

5_КД_ВОБ

Розділ 9. Сантехнічні прилади

142	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	10
143	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	5
144	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1
145	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1
146	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	3
147	Установлення змішувачів	шт	2
<u>Локальний кошторис 02-01-010 на систему опалення</u>			
<u>Розділ 1. Система опалення</u>			
148	Установлення радіаторів сталених	кВт	39,75
149	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36
150	Установлення головки повітряної	шт	18

1	2	3	4	5
151	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	68	
152	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
153	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36	
154	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	24	
155	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	248	
<u>Розділ 2. Тепловий насос на опалення</u>				
156	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	
157	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	150	
158	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	шт	1	
159	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2	
160	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
161	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
162	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
163	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	
164	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
165	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
166	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	
167	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
168	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
169	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16	
170	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
<u>Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення</u>				
171	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	
172	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
173	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	
174	Установлення повітровідвідників	шт	2	

5_КД_ВОБ

175	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	1	
176	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	-1	
177	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	
178	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції</u>				
<u>Розділ 1. Система П-1</u>				
179	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	
180	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
181	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	
182	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
183	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
184	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
185	Установлення фільтрів каналних	м2	0,465	
186	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	
187	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 350х100 мм	ґрати	1	
188	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	8	
189	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	
190	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	25,9	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	15,2	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	5,66	
193	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	73,53	
194	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	37,7	
195	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
196	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 2. Системи П-1,П-2</u>				
197	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	
198	Установлення віброізоляторів номер 40	шт	10	
199	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	
200	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
201	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	
202	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	
203	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	8	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	15,07	
205	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	36,4	
<u>Розділ 3. Система В-1</u>				
206	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	
207	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
208	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	
209	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
210	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	
211	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	
212	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	
213	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	9	
214	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	66,52	
215	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	58,2	
216	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	18	
217	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 4. Система В2</u>				

5_КД_ВОБ

218	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1
219	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
220	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24
221	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
222	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1
223	Установлення анемостатів	грати	11
224	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	32,9
225	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	12,56
226	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1
<u>Розділ 5. Система В3</u>			
227	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1
228	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
229	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942
230	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1

1	2	3	4	5
231	Установлення ґрат жалюзійних сталєхних регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	
232	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	2	
233	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,83	
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,5	
235	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 6. Система В4</u>				
236	Установлення вентиляторів каналєхних масою до 0,025 т	шт	1	
237	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
238	Установлення вставок гнучких до каналєхних вентиляторів	м2	0,12	
239	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
240	Установлення ґрат жалюзійних сталєхних регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	4	
241	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	4	
242	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	8,3	
243	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12,96	
244	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 7. Система В5</u>				
245	Установлення вентиляторів каналєхних масою до 0,025 т	шт	1	
246	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
247	Установлення вставок гнучких до каналєхних вентиляторів	м2	0,0942	
248	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
249	Установлення ґрат жалюзійних сталєхних регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	
250	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	1	
251	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,5	
252	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,94	
253	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8</u>				
254	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
255	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	
256	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	
257	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	3	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	33,12	
<u>Розділ 9. Димохід від дизельгенератора</u>				
259	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	6,75	
260	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1	
<u>Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи</u>				
261	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, Н до 8	пристр.	3	
262	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, Н до 5	пристр.	2	
263	Вентилятор каналєхний	пристр.	6	

5_КД ВОБ

264	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6	
265	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	
266	Фільтр повітряний	пристр.	4	
267	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	
268	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	
269	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-013 на влаштування електричних мереж</u>				
<u>Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція</u>				
270	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	940	
271	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	65	

1	2	3	4	5
272	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	660	
273	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	280	
274	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² <u>Розділ 2. Заземлення</u>	м	80	
275	Заземлювач горизонтальний	м	30	
276	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
277	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	
278	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	2	
279	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм <u>Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби</u>	м	10	
280	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	19	
281	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 4. Освітлювальне обладнання</u>	шт	35	
282	Монтаж світильників <u>Розділ 5. Резервне джерело живлення:</u>	шт	72	
283	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т <u>Розділ 6. Електрощитове обладнання</u>	т	1,662	
284	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
285	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
286	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
287	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
288	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
289	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
290	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
291	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
292	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
293	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
294	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
295	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
296	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А <u>Локальний кошторис 02-01-014 на влаштування системи протипожежного захисту</u> <u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>	шт	1	
297	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
298	Монтаж акумулятора	шт	1	
299	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	20	

5_кд_ВОб

300	Монтаж сповісуювача пожежного ручного <u>Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.</u>	шт	3
301	Монтаж оповісуювача світлозвукового	шт	6
302	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1
303	Монтаж акумулятора <u>Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння</u>	шт	1
304	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1
305	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1
306	Монтаж акумулятора	шт	1
307	Сповісуювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5
308	Монтаж модуля	шт	1
309	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2
310	Монтаж оповісуювача світлозвукового <u>Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень</u>	шт	2

1	2	3	4	5
311	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
312	Монтаж пристрою антенного <u>Розділ 5. Керування виконавчими механізмами</u>	пристрій	1	
313	Монтаж прилада приймально-контрольного <u>Розділ 6. Кабельні вироби</u>	шт	1	
314	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	130	
315	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг <u>Розділ 7. Інші матеріали</u>	м	500	
316	Прокладання коробів пластикових <u>Розділ 8. Резервне обладнання</u> <u>Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною</u> <u>Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	210	
317	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	
318	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів <u>Локальний кошторис 02-01-015 на влаштування структурованої кабельної системи</u>	сигнал	41	
319	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
320	Комутатор мережевий	шт	1	
321	Прокладання коробів пластикових	м	30	
322	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	160	
323	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	
324	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
325	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Локальний кошторис 04-01-01 на влаштування зовнішніх електричних мереж</u> <u>Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті</u>	шт	4	
326	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	140	
327	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	14	
328	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	110	
329	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	70	
330	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	127,4	
331	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30	
332	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	30	
333	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
334	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	2	
335	Зароблення сальників при проходженні труб через	сальник	2	

5_КД_ВОБ

	фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Розділ 2. ПЛІ</u>			
336	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну <u>Розділ 3. ТП-4 (існуюча)</u>	км	0,22	
337	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	2	
338	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
339	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А <u>Локальний кошторис 04-02-01 на Монтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Встановлення панелей</u>	шт	2	
340	Монтаж металоконструкцій на даху	т	0,24	

1	2	3	4	5
341	Прилади, що установлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг	шт	72	
342	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	кг	187,2	
343	Блок акумуляторів чотирьохелементний	блок	2	
344	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	4	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
345	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
346	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
347	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
348	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
349	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
350	Установлення реле	комплект	6	
351	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	4	
352	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	4	
	<u>Розділ 3. Монтаж кабелю</u>			
353	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	м	80	
354	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	80	
355	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	460	
	<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>			
356	Стационарні акумуляторні батареї. Система постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора	система	2	
357	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
358	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м ³ , група ґрунтів 5	м ³	24,5	
359	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	3,4	
360	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	м ³	2,45	
361	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	
362	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	19,33	
363	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	2	
364	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	2	
	<u>Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1</u>			
365	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	2	
366	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	40	
367	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0234	
368	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях	м	40	

5_КД_ВОБ

без покриттів, маса 1 м до 1 кг

Розділ 3. Колодязь КК-1

369	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,68
370	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,25
371	Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,25
372	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
373	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2
374	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	2
375	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2

Локальний кошторис 06-01-02 на влаштування
трубопроводу господарчо-побутового водопостачання

В1Розділ 1. Земляні роботи

1	2	3	4	5
376	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2, 5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 5	м3	66	
377	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	9	
378	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	м3	6,6	
379	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,6	
380	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	
381	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,8	
382	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	51,3	
383	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	5,7	
384	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,7	
385	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,8	
<u>Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1</u>				
386	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	м	22	
387	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	
388	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	
389	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	107	
390	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
391	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2	
392	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	2	
393	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
394	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	107	
395	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	107	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на влаштування благоустрою території</u>				
<u>Розділ 1. Тротуари та відмостка</u>				
396	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	164	
397	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	164	
398	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	м2	-164	
399	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	164	
400	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	155	

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]