



Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.О.Р.Е. проект»

Україна, 35500, Рівненська обл., Дубенський р-н,
м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 52 ЄДРПОУ 45100840
р/р UA583052990000026009030705465 в АТ КБ «ПриватБанк»
Email: moreperproject@gmail.com
Тел. +38 (050) 86 16 404

“Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76” (коригування)

Робочий проект

ТОМ 13

Кошторисна документація

Шифр MRP-24011 – К



Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.О.Р.Е. проект»

Україна, 35500, Рівненська обл., Дубенський р-н,
м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 52 ЄДРПОУ 45100840
р/р UA583052990000026009030705465 в АТ КБ «ПриватБанк»
Email: moreperproject@gmail.com
Тел. +38 (050) 86 16 404

“Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76” (коригування)

Робочий проект

ТОМ 13

Кошторисна документація

Шифр MRP-24011 – К

Директор

ГАП



Коншевський О.В.

Чернецька К.Б.

Рівне 2025

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Будівництво розташоване на території **Херсонської** області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Кошти на здійснення авторського нагляду, Настанова [4.35]	0,40	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,32	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,97	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	23,78579	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	21,401	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2867,508	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	19362,43	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 4	19822,21	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	34361,318	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	24303,748	тис.грн.
вартість устаткування -	3207,890	тис.грн.
інші витрати -	2049,374	тис.грн.
податок на додану вартість -	4800,306	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Коношевський О.В.

Перевірів:



Свиридюк О.Б.

МАЛООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 34361,318 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою:
Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів	18358,906	2518,048	-	20876,954
		Разом по главі 2:	18358,906	2518,048	-	20876,954
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	164,303	-	-	164,303
3	04-02	Встановлення сонячної електростанції	606,453	626,942	-	1233,395
		Разом по главі 4:	770,756	626,942	-	1397,698
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				

4	06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	126,528	-	-	126,528
		Разом по главі 6:	126,528	-	-	126,528
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	304,837	-	-	304,837
		Разом по главі 7:	304,837	-	-	304,837
		Разом по главах 1-7:	19561,027	3144,990	-	22706,017
		Разом по главах 1-8:	19561,027	3144,990	-	22706,017
		Разом по главах 1-9:	19561,027	3144,990	-	22706,017

13 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	303,298	303,298
		Разом по главі 10:	-	-	303,298	303,298
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	-	-
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	-
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	90,824	90,824
		Разом по главі 12:	-	-	90,824	90,824
		Разом по главах 1-12:	19561,027	3144,990	394,122	23100,139
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	411,956	-	-	411,956
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	118,256	118,256
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	391,221	62,900	7,882	462,003
		Разом	20364,204	3207,890	520,260	24092,354
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4800,306	4800,306
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20364,204	3207,890	5320,566	28892,660
	Довідка	Понесені витрати	3939,544	-	1529,114	5468,658
	Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Бериславського району Херсонської області від 24 березня 2025 р. №01-32/30	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	24303,748	3207,890	6849,680	34361,318

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)
13_КД_ЗКР
Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Чернецька К.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування котловану

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1762,900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	1т	1,8	<u>10890,54</u> 8135,95	<u>2754,59</u> 553,42	19603	14645	<u>4958</u> 996	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>111,77</u> 6,7
2	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,026	<u>55168,60</u> 39956,70	<u>15177,82</u> 6604,62	1434	1039	<u>395</u> 172	<u>371,5520</u> 44,6724	<u>9,66</u> 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					21037	15684	<u>5353</u> 1168		<u>121,43</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.					21037				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2810				
		Всього будівельні роботи, грн.					29140				



13_КД_ЛК1_02-01-01

		Всього по розділу 1					29140				
		Розділ 2. Влаштування котловану									
3	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	1,045	<u>40571,16</u> 2394,92	<u>38060,14</u> 15191,04	42397	2503	<u>39773</u> 15875	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>23,27</u> 116,07
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2877,46	<u>11,80</u> -	<u>11,80</u> 6,21	33954	-	<u>33954</u> 17869	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 138,12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (ґрунт, пісок)	1000м3	2,974	<u>7055,88</u> -	<u>7055,88</u> 1959,55	20984	-	<u>20984</u> 5828	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 45,08
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4501,5	<u>11,80</u> -	<u>11,80</u> 6,21	53118	-	<u>53118</u> 27954	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 216,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1049,3	<u>1207,51</u>	-	1267040	-	-	-	-
8	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар)	1000м3	0,7	<u>7055,88</u>	<u>7055,88</u>	4939	-	<u>4939</u>	-	-
					-	1959,55			1372	15,1575	10,61
9	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	<u>58,24</u>	<u>58,24</u>	61152	-	<u>61152</u>	-	-
10	C1429-110	Земля рослинна	м3	700	<u>267,09</u>	-	186963	-	-	0,0990	103,95
11	KB1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,30594	<u>360,30</u>	<u>360,30</u>	471	-	<u>471</u>	-	-
12	KB1-170-2	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	100м3	0,134	<u>115425,98</u>	<u>46828,80</u>	15467	9192	<u>6275</u>	<u>700,4000</u>	<u>93,85</u>
					68597,18	16010,35			2145	141,4400	18,95
		Разом прямі витрати по розділу 2					1686485	11695	<u>220666</u>		<u>117,12</u>
									84614		649,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1686485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1454124				
		всього заробітна плата, грн.					96309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16647				
		Всього будівельні роботи, грн.					1733760				

		Всього по розділу 2					1733760				
		Разом прямі витрати по кошторису					1707522	27379	<u>226019</u>		<u>238,55</u>
									85782		657,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1707522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1454124				
		всього заробітна плата, грн.					113161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19457				
		Всього будівельні роботи, грн.					1762900				

		Всього по кошторису					1762900				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1003,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132618				

Склав	 _____	Коношевський О.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	 _____	Свиридюк О.Б.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 172,104 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі									
1	КБ6-1-8	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт) Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,1377	<u>591394,75</u> 28342,17	<u>8679,54</u> 4190,69	81435	3903	<u>1195</u> 577	<u>263,5500</u> 31,9881	<u>36,29</u> 4,4
2	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	<u>29,46</u> -	-	29878	-	-	-	-
3	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	<u>31,30</u> -	-	53485	-	-	-	-
4	КБ6-1-5	Фундамент під вентилятори Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0031	<u>735418,98</u> 62622,69	<u>12978,52</u> 6260,89	2280	194	<u>40</u> 19	<u>582,3200</u> 47,7985	<u>1,81</u> 0,15
5	& С147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,30</u> -	-	250	-	-	-	-
6	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,01	<u>44460,45</u> 8194,58	<u>25278,56</u> 10651,02	445	82	<u>253</u> 107	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>0,77</u> 0,78
7	К581121-	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС	шт	1	<u>1754,82</u>	-	1755	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-02


A001 варіант 1 С1426- 11741		24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406			-	-			-	-	-
		Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					169528	4179	<u>1488</u>		<u>38,87</u>
									703		5,33
		Разом будівельні роботи, грн.					169528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163861				
		всього заробітна плата, грн.					4882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					961				
		Всього будівельні роботи, грн.					172104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					172104				
		Разом прямі витрати по кошторису					169528	4179	<u>1488</u>		<u>38,87</u>
									703		5,33
		Разом будівельні роботи, грн.					169528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163861				
		всього заробітна плата, грн.					4882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					961				
		Всього будівельні роботи, грн.					172104				


		Всього по кошторису					172104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5843				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 653,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01575 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-14-4	Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,1066	844581,03 170207,96	45936,39 21463,68	90032	18144	4897 2288	1508,0000 163,9553	160,75 17,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					90032	18144	4897 2288		160,75 17,48
		Разом будівельні роботи, грн.					90032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66991				
		всього заробітна плата, грн.					20432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3874				
		Всього будівельні роботи, грн.					100586				

		Всього по розділу 1					100586				

13_КД_ЛК1_02-01-03

Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)											
2	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,1148	<u>842874,57</u> 170207,96	<u>45936,39</u> 21463,68	96762	19540	<u>5273</u> 2464	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>173,12</u> 18,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					96762	19540	<u>5273</u> 2464		<u>173,12</u> 18,82
		Разом будівельні роботи, грн.					96762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71949				
		всього заробітна плата, грн.					22004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4172				
		Всього будівельні роботи, грн.					108128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					108128				
3	КБ6-14-4	Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,0451	<u>842874,57</u> 170207,96	<u>45936,39</u> 21463,68	38014	7676	<u>2072</u> 968	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>68,01</u> 7,39
		Разом прямі витрати по розділу 3					38014	7676	<u>2072</u> 968		<u>68,01</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн.					38014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28266				
		всього заробітна плата, грн.					8644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1639				
		Всього будівельні роботи, грн.					42479				

		Всього по розділу 3					42479				
4	КБ6-18-3	Розділ 4. Балка Б-1 (16шт) <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,3074	<u>798917,98</u> 155001,46	<u>35151,60</u> 14536,23	245587	47647	<u>10806</u> 4468	<u>1389,4000</u> 111,4076	<u>427,1</u> 34,25
5 & С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	1189,4	<u>29,46</u>	-	35040	-	-	-	-
6 & С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	239,4	<u>31,30</u>	-	7493	-	-	-	-
7 & С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм		кг	197,4	<u>31,30</u>	-	6179	-	-	-	-
8 & С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	2581,6	<u>31,30</u>	-	80804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					375103	47647	<u>10806</u> 4468		<u>427,1</u> 34,25
		Разом будівельні роботи, грн.					375103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316650				
		всього заробітна плата, грн.					52115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10028				

13_КД_ЛК1_02-01-03

		Всього будівельні роботи, грн.	402253				

		Всього по розділу 4	402253				
		Разом прямі витрати по кошторису	599911	93007	<u>23048</u>		<u>828,98</u>
					10188		77,94
		Разом будівельні роботи, грн.	599911				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	483856				
		всього заробітна плата, грн.	103195				
		Загальновиробничі витрати, грн.	53535				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	108,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	19713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					653446				

		Всього по кошторису					653446				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1015,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122908				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5974,861 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,46417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 648,963 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні стіни									
		МСт-1									
1	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,363	<u>721584,01</u> 92740,20	<u>22665,36</u> 9834,51	983519	126405	<u>30893</u> 13404	<u>852,0000</u> 75,2245	<u>1161,28</u> 102,53
2	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	140,8	<u>29,67</u> -	-	4178	-	-	-	-
3	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	12,1	<u>29,46</u> -	-	356	-	-	-	-
4	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	13861,4	<u>30,68</u> -	-	425268	-	-	-	-
5	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою (протискільною)	100м2	5,72	<u>1865,13</u> 1602,18	<u>76,40</u> 68,19	10669	9164	<u>437</u> 390	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>92,66</u> 3,24
6	& С111-874-5-Ж1	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм	м2	629,2	<u>169,82</u> -	-	106851	-	-	-	-
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,77	<u>14692,97</u> 14337,30	<u>355,67</u> 58,34	99471	97064	<u>2407</u> 395	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>783,09</u> 3,8
8	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад	100шт	-6,67	<u>2692,99</u>	<u>71,45</u>	-17962	-17486	<u>-476</u>	<u>21,1500</u>	<u>-141,07</u>

13_КД_ЛК1_02-01-04

9	КР20-27-9	200 мм додавати На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати МСт-2	100шт	-6,77	2621,54 <u>4423,78</u> 4313,46	11,72 <u>110,32</u> 18,10	-29949	-29202	-78 <u>-747</u> -123	0,1127 <u>34,8000</u> 0,1740	-0,75 <u>-235,6</u> -1,18
10	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,985	<u>721584,01</u> 92740,20	<u>22665,36</u> 9834,51	710760	91349	<u>22325</u> 9687	<u>852,0000</u> 75,2245	<u>839,22</u> 74,1
11	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	-303,8	<u>29,67</u> -	- -	-9014	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	-388,4	<u>30,68</u> -	- -	-11916	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							2272231	277294	<u>54839</u> 23675		<u>2499,58</u> 181,74
Разом будівельні роботи, грн.							2272231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1940098				
всього заробітна плата, грн.							300969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					157370 321,77 58279 2429601 2429601				
13	КБ6-22-1	Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,13484	<u>796396,57</u> 105015,21	<u>18242,36</u> 8661,91	107386	14160	<u>2460</u> 1168	<u>964,7700</u> 66,3394	<u>130,09</u> 8,95
14	КБ6-22-3	<i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	2,41916	<u>717069,41</u> 73854,73	<u>15657,97</u> 7228,38	1734706	178666	<u>37879</u> 17487	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>1641,4</u> 134,24
15	& С147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1544	<u>29,67</u> -	-	45810	-	-	-	-
16	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	1155	<u>31,51</u> -	-	36394	-	-	-	-
17	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	21343	<u>30,68</u> -	-	654803	-	-	-	-
18	& С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	14893	<u>31,30</u> -	-	466151	-	-	-	-
19	КБ11-11-18	<i>Армування стяжки дріткою сіткою (протискільною)</i>	100м2	8,23	<u>1865,13</u> 1602,18	<u>76,40</u> 68,19	15350	13186	<u>629</u> 561	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>133,33</u> 4,66
20	& С111-874-5-Ж1	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм Горизонтальна гідроізоляція зовнішніх стін ПРУ	м2	905,3	<u>169,82</u> -	-	153738	-	-	-	-
21	КБ8-3-7	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону</i>	100м2	4,32	<u>46987,81</u> 3871,60	-	202987	16725	-	<u>33,5000</u> -	<u>144,72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3417325	222737	<u>40968</u> 19216		<u>2049,54</u> 147,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3417325 3153620 241953 127935 263,69 47762				

13_КД_ЛК1_02-01-04


		Всього будівельні роботи, грн.	3545260				

		Всього по розділу 2	3545260				
		Разом прямі витрати по кошторису	5689556	500031	<u>95807</u>		<u>4549,12</u>
					42891		329,59
		Разом будівельні роботи, грн.	5689556				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5093718				
		всього заробітна плата, грн.	542922				
		Загальновиробничі витрати, грн.	285305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	585,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	106041				
		Всього будівельні роботи, грн.	5974861				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5974861				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5464,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					648963				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,457 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
1	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0198	<u>3454,39</u>	<u>1553,58</u>	68	38	30	<u>18,3600</u>	<u>0,36</u>
					1900,81	584,33			12	5,1175	0,1
2	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,2	<u>3976,16</u>	<u>450,67</u>	12724	1584	<u>1442</u>	<u>4,7800</u>	<u>15,3</u>
					494,87	148,82			476	1,3014	4,16
3	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>540657,31</u>	<u>2891,92</u>	8651	238	<u>46</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,41</u>
					14904,23	1397,28			22	10,6641	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					21443	1860	<u>1518</u>		<u>18,07</u>
									510		4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					21443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18065				
		всього заробітна плата, грн.					2370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				
		Всього будівельні роботи, грн.					22730				

13_КД_ЛК1_02-01-05

		Всього по розділу 1					22730				
		Розділ 2. Вхід №2									
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02717	3454,39	1553,58	94	52	42	18,3600	0,5
					1900,81	584,33			16	5,1175	0,14
5	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	4,38	3976,16	450,67	17416	2168	1974	4,7800	20,94
					494,87	148,82			652	1,3014	5,7
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0219	540657,31	2891,92	11840	326	63	150,7000	3,3
					14904,23	1397,28			31	10,6641	0,23
7	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0393	562242,06	9562,97	22096	1054	376	249,4100	9,8
					26821,55	4153,33			163	31,7550	1,25
8 & С147-1-6-1		Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	29,67	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9 & С147-1-10-1		Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	31,51	-	5111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					57296	3600	<u>2455</u> 862		<u>34,54</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					57296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51241				
		всього заробітна плата, грн.					4462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					910				
		Всього будівельні роботи, грн.					59701				

		Всього по розділу 2					59701				
10	КБ1-134-1	Розділ 3. Вхід №3 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03388	<u>3454,39</u> 1900,81	<u>1553,58</u> 584,33	117	64	<u>53</u> 20	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,62</u> 0,17
11	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,72	<u>3976,16</u> 494,87	<u>450,67</u> 148,82	18767	2336	<u>2127</u> 702	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>22,56</u> 6,14
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0236	<u>540657,31</u> 14904,23	<u>2891,92</u> 1397,28	12760	352	<u>68</u> 33	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,56</u> 0,25
13	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0419	<u>562242,06</u> 26821,55	<u>9562,97</u> 4153,33	23558	1124	<u>401</u> 174	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>10,45</u> 1,33
14	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,67</u> -	-	739	-	-	-	-
15	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	174,4	<u>31,51</u> -	-	5495	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					61436	3876	<u>2649</u> 929		<u>37,19</u> 7,89
		Разом будівельні роботи, грн.					61436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54911				
		всього заробітна плата, грн.					4805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					980				
		Всього будівельні роботи, грн.					64026				

		Всього по розділу 3					64026				
		Разом прямі витрати по кошторису					140175	9336	<u>6622</u> 2301		<u>89,8</u> 19,64
		Разом будівельні роботи, грн.					140175				


13_КД_ЛК1_02-01-05

		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	124217			
		всього заробітна плата, грн.	11637			
		Загальновиробничі витрати, грн.	6282			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	13,15			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2379			
		Всього будівельні роботи, грн.	146457			

		Всього по кошторису	146457			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	122,59			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14016				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на влаштування покрівлі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1934,082 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,56433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 286,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ12-19-1	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	<u>5263,11</u>	<u>295,19</u>	789256	79345	<u>44267</u>	<u>5,7400</u>	<u>860,77</u>
					529,11	112,41			16857	0,8446	126,66
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,05	<u>9859,21</u>	<u>132,83</u>	69507	8527	<u>936</u>	<u>10,9700</u>	<u>77,34</u>
					1209,44	52,49			370	0,4017	2,83
3	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	5,9984	<u>36423,81</u>	<u>646,63</u>	218485	18252	<u>3879</u>	<u>29,3900</u>	<u>176,29</u>
					3042,75	264,57			1587	1,9888	11,93
4	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,9984	<u>16725,01</u>	<u>139,32</u>	100323	35913	<u>836</u>	<u>57,8300</u>	<u>346,89</u>
					5987,14	124,35			746	1,0323	6,19
5	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)	100м2	5,9984	<u>44630,38</u>	<u>575,27</u>	267711	17388	<u>3451</u>	<u>28,0000</u>	<u>167,96</u>
					2898,84	513,45			3080	4,2624	25,57
6	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	5,9984	<u>26031,03</u>	<u>76,40</u>	156145	9611	<u>458</u>	<u>16,2000</u>	<u>97,17</u>
					1602,18	68,19			409	0,5661	3,4
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	5,9984	<u>15284,14</u>	<u>10,49</u>	91680	22225	<u>63</u>	<u>31,7000</u>	<u>190,15</u>
					3705,10	9,36			56	0,0777	0,47
8	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною	100м2	5,9984	<u>5728,84</u>	<u>3,00</u>	34364	7228	<u>18</u>	<u>10,3100</u>	<u>61,84</u>
					1205,03	2,67			16	0,0222	0,13

13_КД_ЛК1_02-01-06

	мастикою товщиною 1 мм							
	Разом прямі витрати по розділу 1	1727471	198489	<u>53908</u>			<u>1978,41</u>	
				23121			177,18	
	Разом будівельні роботи, грн.	1727471						
	в тому числі:							
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1475074						
	всього заробітна плата, грн.	221610						
	Загальновиробничі витрати, грн.	122038						
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	258,67						
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	46852						
	Всього будівельні роботи, грн.	1849509						

	Всього по розділу 1	1849509						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю									
9	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,9223	<u>15284,14</u> 3705,10	<u>10,49</u> 9,36	29381	7122	<u>20</u> 18	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>60,94</u> 0,15
10	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,9223	<u>5728,84</u> 1205,03	<u>3,00</u> 2,67	11013	2316	<u>6</u> 5	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>19,82</u> 0,04
11	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,27	<u>19291,43</u> 3374,46	<u>113,66</u> 38,31	5209	911	<u>31</u> 10	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>9,05</u> 0,07
12	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,504	<u>11149,51</u> 5387,99	<u>3473,42</u> 1321,76	5619	2716	<u>1751</u> 666	<u>50,7200</u> 9,3269	<u>25,56</u> 4,7
13	& С126-1288-13 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	52,416	<u>275,80</u> -	- -	14456	-	- -	- -	- -
14	КБ10-25-4	Установлення гнутих елементів покрівлі	100м	0,488	<u>5328,04</u> 2900,08	<u>124,76</u> 89,99	2600	1415	<u>61</u> 44	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>13,32</u> 0,35
15	& С111-1807-9	Планка кутова	м	50,6	<u>161,59</u> -	- -	8176	-	- -	- -	- -
16	& С1110-173-2	Саморіз по дереву	шт	173	<u>1,23</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76667	14480	<u>1869</u> 743		<u>128,69</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76667 60318 15223 7906 16,07 2913 84573				
		----- Всього по розділу 2					84573				
		Разом прямі витрати по кошторису					1804138	212969	<u>55777</u> 23864		<u>2107,1</u> 182,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн.					1804138 1535392 236833 129944				


13_КД_ЛК1_02-01-06

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	274,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49765				
		Всього будівельні роботи, грн.	1934082				

		Всього по кошторису	1934082				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2564,33				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					286598				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження входів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

387,690 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,86552 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

102,345 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження входів									
1	КБ8-3-7	опорядження входів ззовні Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,529	<u>46987,81</u> 3871,60	-	212808	17534	-	<u>33,5000</u> -	<u>151,72</u> -
2	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,575	<u>9750,36</u> 6156,67	<u>184,00</u> 161,29	5606	3540	<u>106</u> 93	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>32,92</u> 0,91
3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,575	<u>12520,22</u> 8469,41	<u>5,99</u> 5,35	7199	4870	<u>3</u> 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>44,17</u> 0,03
4	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні опорядження входів всередині	100м2	0,575	<u>8018,71</u> 1078,80	<u>1,50</u> 1,34	4611	620	<u>1</u> 1	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>5,31</u> 0,01
5	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	3,71	<u>9750,36</u> 6156,67	<u>184,00</u> 161,29	36174	22841	<u>683</u> 598	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>212,4</u> 5,88
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,71	<u>12520,22</u> 8469,41	<u>5,99</u> 5,35	46450	31422	<u>22</u> 20	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>285</u> 0,16

13_КД_ЛК1_02-01-07


7	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	3,71	<u>8018,71</u> 1078,80	<u>1,50</u> 1,34	29749	4002	<u>6</u> 5	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>34,24</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					342597	84829	<u>821</u> 720		<u>765,76</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					342597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256947				
		всього заробітна плата, грн.					85549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16796				
		Всього будівельні роботи, грн.					387690				

		Всього по розділу 1					387690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					342597	84829	<u>821</u> 720		<u>765.76</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					342597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256947				
		всього заробітна плата, грн.					85549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16796				
		Всього будівельні роботи, грн.					387690				


		Всього по кошторису					387690				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					865,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102345				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішні загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3107,039 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,58053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 544,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-5-7	Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки									
		Мурування внутрішніх стін з цегли	1 м3	17,44	<u>5749,15</u>	<u>150,42</u>	100265	16242	<u>2623</u>	<u>8,6600</u>	<u>151,03</u>
		[керамічної] при висоті поверху до 4 м			931,30	50,70			884	0,3375	5,89
2	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли	100м2	2,3282	<u>84765,47</u>	<u>1502,53</u>	197351	55905	<u>3498</u>	<u>212,7400</u>	<u>495,3</u>
		керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м			24011,96	760,83			1771	5,8072	13,52
3	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли	100м2	0,1106	<u>55776,41</u>	<u>914,89</u>	6169	2446	<u>101</u>	<u>195,9200</u>	<u>21,67</u>
		керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м			22113,49	463,27			51	3,5360	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					303785	74593	<u>6222</u>		<u>668</u>
									2706		19,8
		Разом будівельні роботи, грн.					303785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222970				
		всього заробітна плата, грн.					77299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14950				
		Всього будівельні роботи, грн.					344174				

13_КД_ЛК1_02-01-08

		Всього по розділу 1					344174				
		Розділ 2. Перемички									
4	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>9097,25</u>	<u>5750,88</u>	1547	388	<u>978</u>	<u>21,4600</u>	<u>3,65</u>
					2279,70	2504,76			426	20,4483	3,48
5	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- варіант 1	шт	2	<u>122,51</u>	-	245	-	-	-	-
		1 вип.1			-	-			-	-	-
6	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. варіант 1	шт	8	<u>233,16</u>	-	1865	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-
7	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. варіант 1	шт	3	<u>312,94</u>	-	939	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-
8	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. варіант 1	шт	4	<u>363,46</u>	-	1454	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6050	388	<u>978</u> 426		<u>3,65</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					6050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4684				
		всього заробітна плата, грн.					814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					421				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155				
		Всього будівельні роботи, грн.					6471				

		Всього по розділу 2					6471				
		Розділ 3. Підлоги									
9	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	53,301	<u>6379,64</u> 577,70	<u>5,41</u> 1,62	340041	30792	<u>288</u> 86	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>297,42</u> 0,74
10	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>13694,32</u> 1209,44	<u>132,83</u> 52,49	72992	6446	<u>708</u> 280	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>58,47</u> 2,14
11	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,33011	<u>3555,12</u> 3525,16	<u>29,96</u> 26,74	18949	18789	<u>160</u> 143	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>174,72</u> 1,18
12	С114-97 варіант 1	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм	м3	21,74680 8	<u>3367,86</u> -	<u>-</u> -	73240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>13694,32</u> 1209,44	<u>132,83</u> 52,49	72992	6446	<u>708</u> 280	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>58,47</u> 2,14
14	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	<u>16369,19</u> 5987,14	<u>139,32</u> 124,35	87249	31912	<u>743</u> 663	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>308,24</u> 5,5
15	КБ11-11-6 Н1=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 60 мм)	100м2	5,3301	<u>21603,56</u> 1449,42	<u>287,64</u> 256,72	115149	7726	<u>1533</u> 1368	<u>14,0000</u> 2,1312	<u>74,62</u> 11,36
16	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,3301	<u>27142,53</u> 1602,18	<u>76,40</u> 68,19	144672	8540	<u>407</u> 363	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>86,35</u> 3,02
17	КБ1-27-1	зворотня засипка під підлоги Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,207212	<u>7055,88</u> -	<u>7055,88</u> 1959,55	1462	-	<u>1462</u> 406	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 3,14
18	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	32,7	<u>1893,03</u> 412,05	<u>119,49</u> 39,74	61902	13474	<u>3907</u> 1299	<u>3,9800</u> 0,3480	<u>130,15</u> 11,38
19	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	32,7	<u>3920,48</u> 494,87	<u>418,23</u> 139,07	128200	16182	<u>13676</u> 4548	<u>4,7800</u> 1,2180	<u>156,31</u> 39,83
20	КБ1-170-2	влаштування приямку для каналізації Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	100м3	0,01	<u>115425,98</u> 68597,18	<u>46828,80</u> 16010,35	1154	686	<u>468</u> 160	<u>700,4000</u> 141,4400	<u>7</u> 1,41

13_КД_ЛК1_02-01-08

21	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,006	<u>180518,64</u> 116008,29	<u>3088,01</u> 217,62	1083	696	<u>19</u> 1	<u>1078,7455</u> 1,9614	<u>6,47</u> 0,01
22	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	<u>4461,24</u> -	<u>-</u> -	2730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ6-1-20	фундаменти під перегородки Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,042	<u>609686,08</u> 39782,27	<u>10004,74</u> 4832,95	25607	1671	<u>420</u> 203	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>15,54</u> 1,55
Разом прямі витрати по розділу 3							1147422	143360	<u>24499</u> 9800		<u>1373,76</u> 83,4
Разом будівельні роботи, грн.							1147422				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							979563				
всього заробітна плата, грн.							153160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					83235 174,86 31670 1230657 1230657				
		Розділ 4. Прорізи									
24	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,28245	<u>72793,10</u> 11202,20	<u>6619,14</u> 2230,87	20560	3164	<u>1870</u> 630	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>27,71</u> 4,19
25	& С123-199- 2-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,245	<u>8063,55</u> -	- -	227755	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0221	<u>58045,40</u> 9052,19	<u>4927,58</u> 1660,76	1283	200	<u>109</u> 37	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,75</u> 0,24
27	& С123-199- 2-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	2,21	<u>8063,55</u> -	- -	17820	-	- -	- -	- -
28	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	<u>77102,58</u> 28358,69	<u>1564,52</u> 527,30	8582	3156	<u>174</u> 59	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>26,2</u> 0,39
29	& С123-247- 2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19926,95</u> -	- -	39854	-	- -	- -	- -
30	& С123-247- 2 варіант 3	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15143,18</u> -	- -	30286	-	- -	- -	- -
31	& С123-247- 2 варіант 1	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14480,15</u> -	- -	14480	-	- -	- -	- -
32	КБ9-46-1	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	<u>25491,00</u> 8095,19	<u>13319,92</u> 5299,21	34872	11074	<u>18222</u> 7249	<u>66,2400</u> 31,8427	<u>90,62</u> 43,56
33	КБ14-28-1 Заст.	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	<u>5249,87</u> 4954,49	<u>169,32</u> 66,84	20999	19818	<u>677</u> 267	<u>42,8700</u> 0,5719	<u>171,48</u> 2,29
34	& С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	<u>109165,55</u> -	- -	436662	-	- -	- -	- -
35	& С147-1- 10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,68</u> -	- -	14665	-	- -	- -	- -
36	& С147-1-	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,68</u> -	- -	2013	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-08

37	10-9 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,46</u>	-	283	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					870114	37412	<u>21052</u>		<u>317,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					870114		8242		50,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					811650				
		всього заробітна плата, грн.					45654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20783				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6716				
		Всього будівельні роботи, грн.					890897				

		Всього по розділу 4					890897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-56-5	Розділ 5. Опорядження стель <i>Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)</i>	100 м2	5,3301	<u>12046,04</u> 7363,44	<u>7,49</u> 6,69	64207	39248	<u>40</u> 36	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>335,8</u> 0,3
39	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	5,3301	<u>22196,16</u> 4729,73	<u>1,50</u> 1,34	118308	25210	<u>8</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>228,66</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					182515	64458	<u>48</u> 43		<u>564,46</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182515				
		-----					118009				
							64501				
							33393				
							67,78				
							12276				
							215908				
		Всього по розділу 5					215908				
40	КБ15-56-3	Розділ 6. Опорядження стін <i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)</i>	100 м2	11,4132	<u>7945,50</u> 4619,10	<u>4,49</u> 4,01	90684	52719	<u>51</u> 46	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>451,05</u> 0,38
41	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)</i>	100м2	11,4132	<u>16305,88</u> 4201,63	<u>1,50</u> 1,34	186102	47954	<u>17</u> 15	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>434,96</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					276786	100673	<u>68</u> 61		<u>886,01</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276786				
							176045				
							100734				
							52301				
							106,38				
							19269				

13_КД_ЛК1_02-01-08

		Всього будівельні роботи, грн.					329087				

		Всього по розділу 6					329087				
42	КБ15-63-3	Розділ 7. Опорядження укосів Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,1904	<u>207694,90</u> <u>51754,71</u>	<u>58,43</u> <u>52,15</u>	39545	9854	<u>11</u> <u>10</u>	<u>436,2700</u> <u>0,4329</u>	<u>83,07</u> <u>0,08</u>
43	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	100 м2	0,1904	<u>7945,50</u> <u>4619,10</u>	<u>4,49</u> <u>4,01</u>	1513	879	<u>1</u> <u>1</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>7,52</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування м'якими фарбами)	100м2	0,1904	<u>16305,88</u> 4201,63	<u>1,50</u> 1,34	3105	800	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					44163	11533	<u>12</u> 11		<u>97,85</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					44163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32618				
		всього заробітна плата, грн.					11544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2129				
		Всього будівельні роботи, грн.					50033				

		Всього по розділу 7					50033				
45	КБ17-2-5	Розділ 8. Засоби орієнтування									
	Заст.	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямляючих	10шт	1,6	<u>1237,50</u> 1207,37	-	1980	1932	-	<u>10,3300</u>	<u>16,53</u>
46	& С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,43</u>	-	7191	-	-	-	-
47	КБ10-81-1	Установлення поручнів (інформаційних напрямляючих)	100м	0,24	<u>5919,49</u> 4485,49	-	1421	1077	-	<u>41,7100</u>	<u>10,01</u>
48	& С111-825-3	Система поручнів (інформаційних напрямляючих)	пм	24	<u>1153,81</u>	-	27691	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 8					38283	3009	-		<u>26,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35274				
		всього заробітна плата, грн.					3009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					39812				


		Всього по розділу 8					39812				
		Разом прямі витрати по кошторису					2869118	435426	<u>52879</u>		<u>3938,03</u>

		Разом будівельні роботи, грн.	2869118		21289		158,31
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2380813				
		всього заробітна плата, грн.	456715				
		Загальновиробничі витрати, грн.	237921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	484,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	87697				
		Всього будівельні роботи, грн.	3107039				

		Всього по кошторису	3107039				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	4580,53				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					544412				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на систему водопостачання та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 542,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	100м	0,68	<u>14198,42</u> 10664,84	<u>3533,58</u> 2217,62	9655	7252	<u>2403</u> 1508	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>61,13</u> 13,52
2	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>13199,90</u> 10961,41	<u>2238,49</u> 1364,61	2640	2192	<u>448</u> 273	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>18,48</u> 2,44
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,36	<u>13903,73</u> 12586,64	<u>1317,09</u> 777,02	5005	4531	<u>474</u> 280	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>38,2</u> 2,51
4	& С113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>59,45</u> -	<u>-</u> -	4043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	<u>90,05</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	36	<u>149,00</u> -	<u>-</u> -	5364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

13_КД_ЛК1_02-01-09

7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,4	<u>388,08</u>	-	4812	4812	-	<u>3,5200</u>	<u>43,65</u>
					388,08	-			-	-	-
8	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15,31</u>	-	1062	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17,76</u>	-	362	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	36,72	<u>20,41</u>	-	749	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	& C111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	31	<u>118,39</u>	-	3670	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	& C111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,81</u>	-	274	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,81</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
14	& C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
15	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкі́сний, і́ндукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	<u>182,69</u> 182,69	- -	4567	4567	- -	<u>1,6000</u> -	<u>40</u> -
16	& C1630-143-22	Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	23	<u>335,48</u> -	- -	7716	-	- -	- -	- -
17	& C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2" Fado	шт	2	<u>387,18</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
18	& C130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,67</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
19	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	<u>17,11</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
20	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,19</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
21	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,50</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
22	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>28,33</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
23	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
24	C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	<u>21,19</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
25	C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,23</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
26	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	3	<u>36,86</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
27	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,29</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
28	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,59</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
29	C1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,61</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
30	& C113-	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,67</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-09

1194-11Д-1				-	-			-	-	-
варіант 1										
31 С1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18,13</u>	-	54	-	-	-	-
варіант 18					-			-	-	-
32 С1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,11</u>	-	34	-	-	-	-
варіант 19					-			-	-	-
33 С1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,23</u>	-	297	-	-	-	-
варіант 8					-			-	-	-
34 С1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u>	-	311	-	-	-	-
варіант 7					-			-	-	-
35 С1630-981	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u>	-	205	-	-	-	-
варіант 3					-			-	-	-
36 С1630-981	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u>	-	67	-	-	-	-
варіант 4					-			-	-	-
37 С1630-981	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	<u>22,58</u>	-	226	-	-	-	-
варіант 20					-			-	-	-
38 & С1-1-10	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем	шт	90	<u>1,87</u>	-	168	-	-	-	-
варіант 3	(крюк)				-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>32,64</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58073	23354	<u>3325</u> 2061		<u>201,46</u> 18,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58073 31394 25415 12086 21,49 3891 70159				
		----- Всього по розділу 1					70159				
		Розділ 2. Бойлер ГВП									
40	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>5378,17</u> 2480,88	<u>577,27</u> 200,93	10756	4962	<u>1155</u> 402	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>43,96</u> 3,31
41	& C101-793-139-2 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6838,92</u> -	- -	6839	-	- -	- -	- -
42	& C101-793-139-3 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6027,74</u> -	- -	6028	-	- -	- -	- -
43	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	<u>211,47</u> 182,69	- -	1269	1096	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
44	& C130-1158-11	Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C	шт	2	<u>3898,99</u> -	- -	7798	-	- -	- -	- -
45	& C101-793-136	Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	10	<u>95,10</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
46	& C130-1181-1-3	Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик	шт	4	<u>242,18</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
47	C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,31</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
48	& C113-	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	10	<u>192,95</u> -	- -	1930	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-09

	1794-1-Ж7				-	-			-	-	-
	варіант 2										
49	& C113-1794-1-Ж7	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	2	<u>37,91</u>	-	76	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	C1630-981	Трійник 1/2", ВВВ нікель	шт	2	<u>35,47</u>	-	71	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
51	C1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	8	<u>17,11</u>	-	137	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
52	C1630-981	Трійник 20, ПП КАН	шт	2	<u>21,19</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							37533	6058	<u>1155</u>		<u>53,56</u>
									402		3,31
Разом будівельні роботи, грн.							37533				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30320				
всього заробітна плата, грн.							6460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2770 4,49 813 40303 40303				
		Розділ 3. Загальнобудинковий водомірний вузол									
53	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	794	731	<u>39</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,15
54	& C1630-143-19	Крани кульовий 1" 605 ручка Fado	шт	4	<u>559,88</u> -	-	2240	-	-	-	-
55	& C113-1815-24-1	Муфта з зовніш. різьбою 32x1", Unidelta	шт	1	<u>82,79</u> -	-	83	-	-	-	-
56	& C1530-84-4	Кутник 1" ВЗ нікель fado U13	шт	1	<u>506,94</u> -	-	507	-	-	-	-
57	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>13897,74</u> 1404,41	<u>756,78</u> 239,74	1390	140	<u>76</u> 24	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
58	& C1630-10-5	Фільтр гр. очистки 1" КАН	шт	1	<u>326,76</u> -	-	327	-	-	-	-
59	& C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,87</u> -	-	378	-	-	-	-
60	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>92,13</u> 76,50	<u>7,88</u> 3,11	92	77	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
61	& C111-62-41-Й	Лічильник хол. води "Apator-15" Ду15 мм	шт	1	<u>835,39</u> -	-	835	-	-	-	-
62	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	1	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	199	183	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

13_КД_ЛК1_02-01-09

63	& C113-2301-1-2	<i>метри], діаметр трубопроводу до 32 мм</i> Клапан зворотній 1" Fado	ШТ	1	<u>479,06</u>	-	479	-	-	-	-
64	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	ШТ	1	<u>190,06</u>	-	190	-	-	-	-
65	& C113-1519-6	Трійник 1" ВВВ нікель fado TO3	ШТ	1	<u>616,08</u>	-	616	-	-	-	-
66	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	ШТ	2	<u>461,23</u>	-	922	-	-	-	-
67	& C113-206-4	Різьба 25мм	ШТ	1	<u>21,85</u>	-	22	-	-	-	-
68	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	ШТ	1	<u>453,05</u>	-	453	-	-	-	-
69	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	ШТ	1	<u>28,33</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дуб.	шт	2	<u>32,64</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
71	& C113-1885-1-Ж3 варіант 1	3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дуб.	шт	2	<u>27,04</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9674	1131	<u>133</u> 48		<u>9,9</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9674 8410 1179 522 0,87 157 10196				
		----- Всього по розділу 3					10196				
		Розділ 4. Пожежний водопровід В 2									
72	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>193,69</u> 171,04	<u>19,69</u> 7,77	387	342	<u>39</u> 16	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>2,96</u> 0,13
73	& 290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 НВ-25Н-20	шт	2	<u>2961,00</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
74	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>13903,73</u> 12586,64	<u>1317,09</u> 777,02	4449	4028	<u>421</u> 249	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>33,95</u> 2,23
75	& C113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 РН20, ПП КАН	м	32	<u>149,00</u> -	- -	4768	-	- -	- -	- -
76	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>388,08</u> 388,08	- -	1242	1242	- -	<u>3,5200</u> -	<u>11,26</u> -
77	& C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	32,64	<u>20,41</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
78	& C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	40	<u>1,87</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
79	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	9	<u>28,33</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
80	C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-09

81	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	<u>36,86</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
82	& C113- 1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,77</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
83	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	8	<u>22,58</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
84	C113-1813 варіант 1	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	1	<u>453,05</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
85	C113-1804 варіант 1	Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН	шт	3	<u>398,99</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	199	183	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
87	& С130-1107-2-Ж8 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,30</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
88	& С1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	1	<u>461,23</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21097	5795	<u>470</u> 269		<u>49,77</u> 2,4
		Разом устаткування, грн.					5922				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					233				
		Всього устаткування, грн.					6155				
		Разом будівельні роботи, грн.					15175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8910				
		всього заробітна плата, грн.					6064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					958				
		Всього будівельні роботи, грн.					18110				

		Всього по розділу 4					24265				
		Розділ 5. Баки запасу води									
89	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	2	<u>2266,95</u> 1940,02	<u>191,94</u> 76,59	4534	3880	<u>384</u> 153	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>36,08</u> 1,24
90	560110-55 варіант 2	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	2	<u>15970,00</u> -	- -	31940	-	- -	- -	- -
91	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	6	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	1191	1096	<u>58</u> 26	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>9,6</u> 0,23

13_КД_ЛК1_02-01-09

92	& C113-62-6	метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	4	<u>144,18</u>	-	577	-	-	-	-
93	& C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	2	<u>900,50</u>	-	1801	-	-	-	-
94	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2960,11</u>	<u>143,09</u>	2960	2406	<u>143</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
95	& 2301-2001-1	Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	<u>8250,00</u>	-	8250	-	-	-	-
96	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>13903,73</u>	<u>1317,09</u>	1668	1510	<u>158</u>	<u>106,1000</u>	<u>12,73</u>
					<u>12586,64</u>	<u>777,02</u>			<u>93</u>	<u>6,9660</u>	<u>0,84</u>
97	& C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН	м	12	<u>149,00</u>	-	1788	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
98	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>388,08</u>	-	466	466	-	<u>3,5200</u>	<u>4,22</u>
					<u>388,08</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	12,24	<u>20,41</u>	-	250	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
100	C1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	7	<u>36,86</u>	-	258	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
101	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	10	<u>28,33</u>	-	283	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
102	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкі́сний, індукці́йний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	15	<u>198,58</u> <u>182,69</u>	<u>9,64</u> <u>4,32</u>	2979	2740	<u>145</u> <u>65</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0378</u>	<u>24</u> <u>0,57</u>
103	& C1630-2-9	Кран кульовий 32, ПП КАН	шт	2	<u>825,88</u>	-	1652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-1181-11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	4	<u>690,08</u>	-	2760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	5	<u>461,23</u>	-	2306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	& C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	2	<u>1091,82</u>	-	2184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2"	шт	4	<u>387,18</u>	-	1549	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
108	& C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	1	<u>479,06</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C1630-143-13-3	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	2	<u>750,62</u>	-	1501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	2	<u>536,86</u>	-	1074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C113-1940-3	Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11	шт	4	<u>176,63</u>	-	707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	1	<u>190,06</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	6	<u>453,05</u>	-	2718	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u>	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	1	<u>52,36</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>187,01</u>	-	187	187	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>

13_КД_ЛК1_02-01-09

117	& C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	1	<u>187,01</u> <u>418,06</u>	-	418	-	-	-	-
118	& C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	1	<u>702,46</u>	-	702	-	-	-	-
119	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1225	<u>28054,08</u> <u>17017,73</u>	<u>7376,98</u> <u>1559,84</u>	3437	2085	<u>904</u> <u>191</u>	<u>145,6000</u> <u>10,8062</u>	<u>17,84</u> <u>1,32</u>
120	& C1110-173-5	Кутник сталевий 50x50x5 мм (20м/пог)	т	0,0778	<u>34667,96</u>	-	2697	-	-	-	-
121	варіант 1 C111-1130	Лист г/к ст. 3,0мм 1x2м	т	0,0486	<u>35126,01</u>	-	1707	-	-	-	-
122	варіант 1 КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,1225	<u>17565,26</u> <u>12983,04</u>	<u>1592,61</u> <u>209,82</u>	2152	1590	<u>195</u> <u>26</u>	<u>117,7600</u> <u>1,7764</u>	<u>14,43</u> <u>0,22</u>
123	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,37	<u>1257,95</u> <u>735,37</u>	-	1723	1007	-	<u>6,6700</u>	<u>9,14</u>

13 КД ЛК1 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-609-1	Спінений каучук РА- Flex 13мм самоклеючий	м	14	<u>256,15</u>	-	3586	-	-	-	-
125	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>1711,72</u>	<u>85,35</u>	137	49	<u>7</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,38</u>
126	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>20388,29</u>	-	1631	937	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
127	& C113-244-13	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	1	<u>27,09</u>	-	27	-	-	-	-
128	& C111-635-2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>66,37</u>	-	66	-	-	-	-
129	& C101-793-55-2	Ключчя (пакля) "коса" (50 гр.)	шт	1	<u>122,46</u>	-	122	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							95246	17953	<u>1994</u>		<u>159,84</u>
Разом устаткування, грн.							40190		599		4,81
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1355				
Всього устаткування, грн.							41545				
Разом будівельні роботи, грн.							55056				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35109				
всього заробітна плата, грн.							18552				
Загальновиробничі витрати, грн.							8888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2941				
Всього будівельні роботи, грн.							63944				

Всього по розділу 5							105489				
Розділ 6. Аварійний бак системи пожежогасіння											
130	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	1	<u>2266,95</u>	<u>191,94</u>	2267	1940	<u>192</u>	<u>18,0400</u>	<u>18,04</u>
131	560110-55	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	1	<u>1940,02</u>	<u>76,59</u>	15970	-	<u>77</u>	<u>0,6224</u>	<u>0,62</u>
132	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики	шт	3	<u>198,58</u>	<u>9,64</u>	596	548	<u>29</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					<u>182,69</u>	<u>4,32</u>			<u>13</u>	<u>0,0378</u>	<u>0,11</u>

13_КД_ЛК1_02-01-09

		концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм										
133	& C113-62-6	Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	2	<u>144,18</u>	-	288	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
134	& C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	1	<u>900,50</u>	-	901	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
135	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2960,11</u>	<u>143,09</u>	2960	2406	<u>143</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>	
					2406,39	45,26			45	0,3872	0,39	
136	& C130-508-1-Ж9	Насос протипожежний Ebara Compact A/8	шт	1	<u>11170,21</u>	-	11170	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
137	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>13903,73</u>	<u>1317,09</u>	556	503	<u>53</u>	<u>106,1000</u>	<u>4,24</u>	
					12586,64	777,02			31	6,9660	0,28	
138	& C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН	м	4	<u>149,00</u>	-	596	-	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	388,08	-	155	155	-	3,5200	1,41
140	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	4,08	388,08	-	83	-	-	-	-
	варіант 3				20,41	-			-	-	-
141	C1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	36,86	-	74	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
142	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	3	28,33	-	85	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
143	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	198,58	9,64	794	731	39	1,6000	6,4
		Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado			182,69	4,32			17	0,0378	0,15
144	& C130-1181-11	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	3	690,08	-	2070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C1630-143-17	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	1	284,21	-	284	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	4	461,23	-	1845	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	& C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	1	1091,82	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	1	536,86	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	2	190,06	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	5	453,05	-	2265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	198,58	9,64	397	365	19	1,6000	3,2
		Клапан зворотній 1" Fado			182,69	4,32			9	0,0378	0,08
152	& C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	1	479,06	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C1630-	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	1	750,62	-	751	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09

143-13-3					-	-			-	-	-
154 & C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u>	-	537	-	-	-	-	-
155 & C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	1	<u>52,36</u>	-	52	-	-	-	-	-
156 KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>187,01</u>	-	187	187	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	-
157 & C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	1	<u>418,06</u>	-	418	-	-	-	-	-
158 & C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	1	<u>702,46</u>	-	702	-	-	-	-	-
159 KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,3	<u>3201,87</u>	<u>30,23</u>	961	823	9	<u>25,5000</u>	<u>7,65</u>	-
				<u>2742,27</u>	<u>11,03</u>			3	<u>0,0825</u>	<u>0,02</u>	-
160 & C113-244-13	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	30,9	<u>27,09</u>	-	837	-	-	-	-	-
161 KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>34925,23</u>	<u>1228,48</u>	1048	693	<u>37</u>	<u>207,2000</u>	<u>6,22</u>	-
				<u>23115,23</u>	<u>1079,83</u>			<u>32</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,29</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C1-393-5-15	Вимикач ВКИ-216 3Р 10А 230/400В ІР40	шт	3	<u>100,67</u>	-	302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	51639	8351	<u>521</u> 227	-	<u>74,88</u> 1,94
		Разом устаткування, грн.					15970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					16486				
		Разом будівельні роботи, грн.					35669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26797				
		всього заробітна плата, грн.					8578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1257				
		Всього будівельні роботи, грн.					39649				

		Всього по розділу 6					56135				
163	КБ16-13-1	Розділ 7. Внутрішня каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>11697,64</u> 11537,66	<u>63,00</u> 24,87	702	692	<u>4</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>5,75</u> 0,01
164	& C113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 5x1000 Wavin	шт	6	<u>153,41</u>	-	920	-	-	-	-
165	& C113-1709-1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin	шт	6	<u>67,09</u>	-	403	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
166	& C113-1717-2	Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin	шт	12	<u>58,52</u>	-	702	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	C113-1866	Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin	шт	10	<u>52,72</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	C113-1883	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>83,96</u>	-	504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
169	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	100м	0,4279	<u>11615,66</u> 11063,05	<u>153,94</u> 59,61	4970	4734	<u>66</u> 26	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>39,3</u> 0,21
170	& C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,09</u>	-	4003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x1000 мм Wavin	шт	17	<u>354,96</u>	-	6034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& C113-	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.	шт	10	<u>221,85</u>	-	2219	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09

1451-2-3	6х500 мм Wavin			-	-			-	-	-
173 & C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin	шт	16	<u>177,14</u>	-	2834	-	-	-	-
174 & C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х250 мм Wavin	шт	15	<u>101,24</u>	-	1519	-	-	-	-
175 C113-1466-1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin	шт	11	<u>133,31</u>	-	1466	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-
176 C113-1466	Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin	шт	46	<u>118,32</u>	-	5443	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-
177 & C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	<u>246,33</u>	-	5419	-	-	-	-
178 & C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	шт	3	<u>189,21</u>	-	568	-	-	-	-
179 & C113-1484-1-К	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	<u>121,19</u>	-	848	-	-	-	-
180 C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,31</u>	-	1749	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1077,40</u> 871,40	<u>59,06</u> 23,32	431	349	<u>24</u> 9	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>3,02</u> 0,08
182	& C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний 50 прямий Wavin	шт	4	<u>660,11</u> -	- -	2640	-	- -	- -	- -
183	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	1000м	0,01	<u>1257783,8</u> 4	<u>27316,64</u> 1079,86	12578	596	<u>273</u> 11	<u>487,7000</u> 8,2334	<u>4,88</u> 0,08
184	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	100м	0,03	<u>11615,66</u> 11063,05	<u>153,94</u> 59,61	348	332	<u>5</u> 2	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>2,76</u> 0,01
185	& C113-1451-8 варіант 1	Труба ПВХ, клас S; 110x3,2x2000 ; ML Wavin	шт	1	<u>443,02</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
186	& C113-1451-9 варіант 1	Труба ПВХ. клас S; 110x3,2x1000 ; ML Wavin	шт	1	<u>320,28</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
187	& C113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,63</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
188	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	<u>2272,60</u> 1166,45	<u>322,64</u> 21,37	4545	2333	<u>645</u> 43	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>21,16</u> 0,32
189	КБ46-64-4 H1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-2	<u>786,09</u> 370,44	<u>102,46</u> 6,79	-1572	-741	<u>-205</u> -14	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-6,72</u> -0,1
190	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>985,54</u> 426,67	- -	1971	853	- -	<u>3,8700</u> -	<u>7,74</u> -
191	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>1527,90</u> 1081,14	<u>105,94</u> 29,83	1528	1081	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
192	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1618,29</u> 1517,75	<u>11,81</u> 4,66	1618	1518	<u>12</u> 5	<u>14,6600</u> 0,0399	<u>14,66</u> 0,04
193	& C101-793-178	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>235,86</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
194	& C103-266-9-1	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	<u>327,28</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					70398	11747	<u>930</u> 113		<u>101,8</u> 0,91

13_КД_ЛК1_02-01-09

		Разом будівельні роботи, грн.					70398					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57721					
		всього заробітна плата, грн.					11860					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5896					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,95					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984					
		Всього будівельні роботи, грн.					76294					

		Всього по розділу 7					76294					
195	КБ18-13-1	Розділ 8. Каналізаційна насосна станція										
		Установлення насосів відцентрових з	шт	1	<u>2997,77</u>	<u>180,75</u>	2998	2406	<u>181</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>	
		електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т			2406,39	60,93			61	0,5002	0,5	
196	& 15011-184-1	Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35	шт	1	<u>30704,00</u>	-	30704	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>28341,24</u> 23385,35	<u>4713,25</u> 2676,28	850	702	<u>141</u> 80	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>6</u> 0,71
198	& C113-1356-6	Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17 PN10 D= 50 x 3,0 мм	м	3	<u>78,97</u> -	-	237	-	-	-	-
199	& C101-793-147-2	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x1 1/2", Unidelta	шт	1	<u>172,62</u> -	-	173	-	-	-	-
200	& C101-793-147-3	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x2", Unidelta	шт	1	<u>205,26</u> -	-	205	-	-	-	-
201	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>480,14</u> 275,17	<u>91,41</u> 22,59	480	275	<u>91</u> 23	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
202	& C1630-536-1-2	Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою	шт	1	<u>2166,08</u> -	-	2166	-	-	-	-
203	& C1530-150-1	Муфта затискна з зовнішньою різьбою 63x2" Unidelta	шт	1	<u>235,26</u> -	-	235	-	-	-	-
204	& C1630-1-10-1	Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16	шт	1	<u>368,75</u> -	-	369	-	-	-	-
205	& C113-1885-4-Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	2	<u>71,17</u> -	-	142	-	-	-	-
206	C113-1883 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	1	<u>83,96</u> -	-	84	-	-	-	-
207	& C1545-291-5 варіант 1	Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм	шт	1	<u>60,61</u> -	-	61	-	-	-	-
208	& C1545-19-4 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою М10х38 мм	шт	1	<u>18,53</u> -	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					38723	3383	<u>413</u> 164		<u>29,73</u> 1,39
		Разом устаткування, грн.					30704				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1206				
		Всього устаткування, грн.					31910				
		Разом будівельні роботи, грн.					8019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4223				
		всього заробітна плата, грн.					3547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				

13_КД_ЛК1_02-01-09

		Всього будівельні роботи, грн.					9613				

		Всього по розділу 8					41523				
		Розділ 9. Сантехнічні прилади									
209	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 компл.	1	<u>5950,05</u>	<u>385,88</u>	5950	4208	<u>386</u>	<u>36,4100</u>	<u>36,41</u>
					<u>4207,90</u>	<u>152,34</u>			<u>152</u>	<u>1,3034</u>	<u>1,3</u>
210	& С101-793-179	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>3647,81</u>	-	36478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& С101-793-180	Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л	шт	10	<u>625,02</u>	-	6250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	& С101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	10	<u>76,11</u>	-	761	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>4392,74</u> 3737,82	<u>224,44</u> 88,61	2196	1869	<u>112</u> 44	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>15,99</u> 0,38
214	& C101-793-182	Умивальник керамічний 1-ї величини	шт	5	<u>2400,30</u> -	-	12002	-	-	-	-
215	& C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	5	<u>1992,30</u> -	-	9962	-	-	-	-
216	& C101-793-184	Сифон пляшковий	шт	5	<u>365,91</u> -	-	1830	-	-	-	-
217	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4392,74</u> 3737,82	<u>224,44</u> 88,61	439	374	<u>22</u> 9	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>3,2</u> 0,08
218	& C101-793-193	Раковина JIKA Міо 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.	шт	1	<u>4530,06</u> -	-	4530	-	-	-	-
219	& C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	1	<u>1992,30</u> -	-	1992	-	-	-	-
220	& C101-793-184	Сифон для умивальника Jika	шт	1	<u>1415,24</u> -	-	1415	-	-	-	-
221	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5950,05</u> 4207,90	<u>385,88</u> 152,34	595	421	<u>39</u> 15	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>3,64</u> 0,13
222	& C101-793-179	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>6253,86</u> -	-	6254	-	-	-	-
223	& C130-33-2	Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square	шт	1	<u>2822,19</u> -	-	2822	-	-	-	-
224	& C130-901-2	Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>2646,61</u> -	-	2647	-	-	-	-
225	& C101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	1	<u>76,11</u> -	-	76	-	-	-	-
226	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	<u>567,78</u> 536,48	-	170	161	-	<u>4,5900</u> -	<u>1,38</u> -
227	& C126-1244-1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2916,63</u> -	-	2917	-	-	-	-
228	& C126-1244-2	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм	шт	1	<u>2723,95</u> -	-	2724	-	-	-	-
229	& C126-1244-3	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000x700мм	шт	1	<u>5274,18</u> -	-	5274	-	-	-	-
230	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1361,87</u> 1361,87	-	272	272	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
231	& C101-793-191	Змішувач для гігієнічного душа	шт	1	<u>4293,06</u> -	-	4293	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09


232	варіант 1	Змішувач душевий з лійкою на шланзі	шт	1	<u>2511,48</u>	-	2511	-	-	-	-
	& C101-793-191				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 9					114360	7305	<u>559</u>		<u>62,92</u>
									220		1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					114360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106496				
		всього заробітна плата, грн.					7525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3722				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					118082				

		Всього по розділу 9					118082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					496743	85077	9500 4103		743,86 35,54
		Разом устаткування, грн.					92786				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3310				
		Всього устаткування, грн.					96096				
		Разом будівельні роботи, грн.					403957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309380				
		всього заробітна плата, грн.					89180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13722				
		Всього будівельні роботи, грн.					446350				


		Всього по кошторису					542446				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					855,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102902				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на систему опалення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1093,145 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84554 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,714 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3975	<u>14284,11</u>	<u>2207,36</u>	5678	4194	<u>877</u>	<u>96,9200</u>	<u>38,53</u>
					10549,74	890,36			354	7,4618	2,97
2	& C130-559-6-4A	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	<u>5936,10</u>	-	5936	-	-	-	-
3	& C130-559-7-4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	<u>6550,73</u>	-	6551	-	-	-	-
4	& C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	<u>7143,18</u>	-	7143	-	-	-	-
5	& C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	<u>8690,85</u>	-	8691	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C130-559-9	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	<u>10314,36</u>	-	20629	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C130-559-10	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13135,60</u>	-	157627	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному	шт	36	<u>230,78</u>	<u>9,64</u>	8308	6577	<u>347</u>	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>

13_КД_ЛК1_02-01-010

		трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм			182,69	4,32			156	0,0378	1,36
9	& C130-1158-7	Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)	шт	18	<u>1520,94</u>	-	27377	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& C1630-26-3	Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss	шт	18	<u>493,44</u>	-	8882	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ19-12-1	Установлення головки повітряної	шт	18	<u>266,33</u>	<u>3,94</u>	4794	2020	<u>71</u>	<u>0,9600</u>	<u>17,28</u>
					<u>112,20</u>	<u>1,55</u>			<u>28</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,24</u>
12	& C130-1158-3	Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS	шт	18	<u>727,52</u>	-	13095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,72</u> -	-	4310	-	-	-	-
14	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>15631,13</u> 10664,84	<u>4927,50</u> 2767,91	10629	7252	<u>3351</u> 1882	<u>89,9000</u> 24,5872	<u>61,13</u> 16,72
15	& C113-1352-1 варіант 1	Труба stabі Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,87</u> -	-	8559	-	-	-	-
16	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>14113,50</u> 10961,41	<u>3091,02</u> 1703,11	16936	13154	<u>3709</u> 2044	<u>92,4000</u> 15,1245	<u>110,88</u> 18,15
17	& C113-1353-2	Труба stabі Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,60</u> -	-	20832	-	-	-	-
18	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>14598,17</u> 12586,64	<u>1911,67</u> 1011,75	5255	4531	<u>688</u> 364	<u>106,1000</u> 8,9743	<u>38,2</u> 3,23
19	& C113-1354-1	Труба stabі Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,15</u> -	-	9329	-	-	-	-
20	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>16099,88</u> 13666,18	<u>2278,54</u> 1231,84	3864	3280	<u>547</u> 296	<u>115,2000</u> 10,9357	<u>27,65</u> 2,62
21	& C113-1355-1	Труба stabі Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,69</u> -	-	8537	-	-	-	-
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,8	<u>840,34</u> 388,08	-	20840	9624	-	<u>3,5200</u>	<u>87,3</u>
23	& C113-244-23	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	69,36	<u>40,24</u> -	-	2791	-	-	-	-
24	& C113-244-24	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	122,4	<u>46,62</u> -	-	5706	-	-	-	-
25	& C113-244-22	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	36,72	<u>57,47</u> -	-	2110	-	-	-	-
26	& C113-2147-4 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 42/13	м	24,48	<u>66,46</u> -	-	1627	-	-	-	-
27	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	88	<u>17,11</u> -	-	1506	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-010

28	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	12	<u>21,19</u>	-	254	-	-	-	-
29	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	8	<u>18,50</u>	-	148	-	-	-	-
30	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	-	82	-	-	-	-
31	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	8	<u>28,33</u>	-	227	-	-	-	-
32	& C101-793- 99	Коліно 90° 40, ПП КАН	шт	12	<u>34,77</u>	-	417	-	-	-	-
33	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	22	<u>26,29</u>	-	578	-	-	-	-
34	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,59</u>	-	250	-	-	-	-
35	& C101-793- 107	Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН	шт	4	<u>58,47</u>	-	234	-	-	-	-
36	C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	16	<u>10,27</u>	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	30	<u>13,33</u>	-	400	-	-	-	-
38	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	9	<u>22,58</u>	-	203	-	-	-	-
39	& C101-793-40	Муфта 40, ПП КАН	шт	6	<u>29,82</u>	-	179	-	-	-	-
40	& C113-1194-11Д-1 варіант 1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,67</u>	-	88	-	-	-	-
41	C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	12	<u>18,13</u>	-	218	-	-	-	-
42	& C101-793-45	Перехідник 40/32, нв ПП КАН	шт	4	<u>27,01</u>	-	108	-	-	-	-
43	C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	11	<u>74,23</u>	-	817	-	-	-	-
44	& C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	3	<u>132,77</u>	-	398	-	-	-	-
45	& C113-1871-1 варіант 1	Обвід 40, ПП КАН	шт	2	<u>166,64</u>	-	333	-	-	-	-
46	& C101-793-52-1	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>23,46</u>	-	469	-	-	-	-
47	& C113-208-1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем	шт	30	<u>24,65</u>	-	740	-	-	-	-
48	& C113-1885-4-Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	20	<u>71,17</u>	-	1423	-	-	-	-
49	& C101-793-57	Піна монтажна 0,75L	шт	1	<u>279,72</u>	-	280	-	-	-	-
50	& C111-1708-3	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,30</u>	-	158	-	-	-	-
51	& C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,88</u>	-	249	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					405959	50632	<u>9590</u> 5124		<u>438,57</u> 45,29
		Разом будівельні роботи, грн.					405959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345737				
		всього заробітна плата, грн.					55756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8720				
		Всього будівельні роботи, грн.					432790				

13_КД_ЛК1_02-01-010

		Всього по розділу 1					432790				
		Розділ 2. Тепловий насос на опалення									
52	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	<u>4793,88</u>	<u>1039,28</u>	4794	3377	<u>1039</u>	<u>31,7900</u>	<u>31,79</u>
					3377,05	394,04			394	3,2686	3,27
53	& 1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	<u>391500,00</u>	-	391500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,5	<u>1330,33</u>	<u>194,24</u>	1995	1427	<u>291</u>	<u>8,5300</u>	<u>12,8</u>
					951,61	56,04			84	0,4794	0,72
55	& С1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14030,16</u>	-	14030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ18-11-3	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	шт	1	<u>2453,60</u> 1946,24	<u>294,62</u> 97,67	2454	1946	<u>295</u> 98	<u>17,8800</u> 0,8060	<u>17,88</u> 0,81
57	& 15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUYYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUYYDYCH	шт	1	<u>22952,00</u> -	-	22952	-	-	-	-
58	КБ24-11-1	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1207,04</u> 652,95	<u>429,17</u> 21,25	2414	1306	<u>858</u> 43	<u>5,1200</u> 0,1708	<u>10,24</u> 0,34
59	С113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Dn50	шт	2	<u>882,47</u> -	-	1765	-	-	-	-
60	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3937,69</u> 2406,39	<u>180,75</u> 60,93	3938	2406	<u>181</u> 61	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
61	& 1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	<u>37152,00</u> -	-	37152	-	-	-	-
62	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>770,72</u> 671,58	<u>73,56</u> 30,22	771	672	<u>74</u> 30	<u>5,9500</u> 0,2536	<u>5,95</u> 0,25
63	& 15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертика.) 1" VRV 100	шт	1	<u>4389,00</u> -	-	4389	-	-	-	-
64	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>461,86</u> 275,17	<u>65,06</u> 18,25	462	275	<u>65</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
65	& С113-2301-1-3X варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	<u>896,94</u> -	-	897	-	-	-	-
66	КБ18-22-2 Заст.	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	<u>65,14</u> 43,37	-	65	43	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
67	С1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,63</u> -	-	1569	-	-	-	-
68	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>63,98</u> 58,23	-	128	116	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
69	С1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,46</u> -	-	1499	-	-	-	-
70	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>65,14</u> 43,37	-	130	87	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
71	С1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,23</u> -	-	630	-	-	-	-
72	С130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,05</u> -	-	1568	-	-	-	-
73	С113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	<u>122,57</u> -	-	123	-	-	-	-
74	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та	шт	7	<u>221,71</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	1552	1279	<u>67</u> 30	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>11,2</u> 0,26

13_КД_ЛК1_02-01-010

		температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм										
75	& C130-1181-1	Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик	шт	2	<u>241,16</u>	-	482	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
76	& C130-1181-3	Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик	шт	1	<u>384,26</u>	-	384	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
77	& C130-1181-8-1	Кран кульовий 2" нв FADO, метелик	шт	3	<u>1845,77</u>	-	5537	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
78	& C1630-540-9	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,22</u>	-	238	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
79	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2244,51</u>	<u>749,75</u>	224	140	<u>75</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>	
					1404,41	236,18			24	2,0206	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,57</u>	-	294	-	-	-	-
81	C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	<u>193,86</u>	-	388	-	-	-	-
82	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>95,25</u>	-	191	-	-	-	-
83	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2853,29</u> 1684,02	<u>1040,20</u> 330,96	285	168	<u>104</u> 33	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>1,49</u> 0,28
84	C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1744,33</u>	-	1744	-	-	-	-
85	C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,59</u>	-	8962	-	-	-	-
86	C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,23</u>	-	1849	-	-	-	-
87	C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,33</u>	-	161	-	-	-	-
88	& C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,87</u>	-	378	-	-	-	-
89	C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>86,36</u>	-	173	-	-	-	-
90	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>19626,30</u> 14633,38	<u>4607,50</u> 2639,33	3140	2341	<u>737</u> 422	<u>125,2000</u> 23,4873	<u>20,03</u> 3,76
91	& C113-1356-1-3H варіант 1	Труба stabі Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,64</u>	-	9402	-	-	-	-
92	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>840,34</u> 388,08	-	1345	621	-	<u>3,5200</u>	<u>5,63</u>
93	& C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,23</u>	-	2484	-	-	-	-
94	C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,39</u>	-	454	-	-	-	-
95	C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,73</u>	-	1817	-	-	-	-
96	C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,38</u>	-	421	-	-	-	-
97	C113-1816 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН	шт	6	<u>1121,05</u>	-	6726	-	-	-	-
98	C113-1807 варіант 1	Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН	шт	2	<u>1120,13</u>	-	2240	-	-	-	-

99	C113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,25</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					546459	16204	<u>3786</u> 1237		<u>144,07</u> 10,55
		Разом устаткування, грн.					455993				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17908				
		Всього устаткування, грн.					473901				
		Разом будівельні роботи, грн.					90466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70476				
		всього заробітна плата, грн.					17441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8190				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2584				
		Всього будівельні роботи, грн.					98656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					572555				
		Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення									
100	KB18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>1465,43</u> 1314,90	<u>97,44</u> 32,57	1465	1315	<u>97</u> 33	<u>11,2500</u> 0,2754	<u>11,25</u> 0,28
101	& C130-254-1-3Э варіант 1	Розподільча гребінка K52B.150(300) (K-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11049,98</u> -	-	11050	-	-	-	-
102	C113-1866 варіант 2	Заглушка 2" оц.	шт	2	<u>121,55</u> -	-	243	-	-	-	-
103	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3565,69</u> 2406,39	<u>180,75</u> 60,93	14263	9626	<u>723</u> 244	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
104	& 1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2	<u>8370,00</u> -	-	16740	-	-	-	-
105	& 1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	<u>8580,40</u> -	-	17161	-	-	-	-
106	& C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,78</u> -	-	2671	-	-	-	-
107	& C1630-130-5-Ш	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,11</u> -	-	4480	-	-	-	-
108	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>613,69</u> 548,06	<u>57,82</u> 25,90	1227	1096	<u>116</u> 52	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
109	& C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1211,97</u> -	-	2424	-	-	-	-
110	& C113-62-4-6	Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	<u>511,49</u> -	-	2046	-	-	-	-
111	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>248,41</u> 191,85	<u>27,56</u> 10,88	497	384	<u>55</u> 22	<u>1,6600</u> 0,0931	<u>3,32</u> 0,19
112	& C130-474-1-3Я варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,05</u> -	-	1004	-	-	-	-
113	KB46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при	1 отвір	1	<u>2272,60</u> 1166,45	<u>322,64</u> 21,37	2273	1166	<u>323</u> 21	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>10,58</u> 0,16

13_КД_ЛК1_02-01-010

114	КБ46-64-4 Н1=40	глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-1	<u>786,09</u> 370,44	<u>102,46</u> 6,79	-786	-370	<u>-102</u> -7	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-3,36</u> -0,05
115	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>985,54</u> 426,67	<u>-</u> -	986	427	<u>-</u> -	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
116	КБ16-27-6	<i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм</i>	<i>шт</i>	1	<u>1527,90</u> 1081,14	<u>105,94</u> 29,83	1528	1081	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
117	& С111-148-1-К варіант 2	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.)	шт	1	<u>121,14</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-635-1 варіант 3	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>287,13</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					79680	14725	<u>1318</u> 395		<u>129,79</u> 3,29
		Разом устаткування, грн.					33901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1331				
		Всього устаткування, грн.					35232				
		Разом будівельні роботи, грн.					45779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29736				
		всього заробітна плата, грн.					15120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6789				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2093				
		Всього будівельні роботи, грн.					52568				

		Всього по розділу 3					87800				
		Разом прямі витрати по кошторису					1032098	81561	<u>14694</u> 6756		<u>712,43</u> 59,13
		Разом устаткування, грн.					489894				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19239				
		Всього устаткування, грн.					509133				
		Разом будівельні роботи, грн.					542204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445949				
		всього заробітна плата, грн.					88317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13397				
		Всього будівельні роботи, грн.					584014				

		Всього по кошторису					1093145				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					845,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101714				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1366,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 236,742 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система П-1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	1705,55	39,38	1706	1151	39	10,2000	10,2
	Заст.	масою до 0,05 т			1151,27	15,55			16	0,1330	0,13
2	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	42757,00	-	42757	-	-	-	-
3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1646,56	30,26	1647	925	30	8,0000	8
					924,56	7,94			8	0,0694	0,07
4	& 1503-8874-4-ЖБ	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	4938,00	-	4938	-	-	-	-
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	1062,05	7,88	605	592	4	9,7800	5,57
					1038,93	3,11			2	0,0266	0,02
6	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	1213,31	-	2427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	614,77	11,81	615	272	12	2,5000	2,5
					272,13	4,66			5	0,0399	0,04
8	& 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	1	3025,00	-	3025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

9	варіант 1 КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>632,76</u> 332,30	<u>19,69</u> 7,77	633	332	<u>20</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
10	С130-248 варіант 1	Шумопоглинач канальний прямокутний ШП 800х250/1000	шт	1	<u>13957,66</u> -	<u>-</u> -	13958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1420,61</u> 857,23	<u>186,00</u> 58,61	1421	857	<u>186</u> 59	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
12	& 2308- 5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	<u>29889,00</u> -	<u>-</u> -	29889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-37-1	Установлення фільтрів канальних	м2	0,465	<u>1146,04</u> 803,83	<u>55,13</u> 21,76	533	374	<u>26</u> 10	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,27</u> 0,09
14	& 1704- 20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	1	<u>4983,65</u> -	<u>-</u> -	4984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1704-20642-5	Фільтр ячеєвий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	<u>3641,33</u>	-	3641	-	-	-	-
16	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>248,27</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	1241	991	<u>136</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
17	& С111-1756-8 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>744,86</u>	-	3724	-	-	-	-
18	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих, розмір 350х100 мм	ґрати	1	<u>247,68</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	248	198	<u>27</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
19	& С111-1756-16 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	<u>419,48</u>	-	419	-	-	-	-
20	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	8	<u>250,43</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	2003	1585	<u>218</u> 65	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>14,56</u> 0,56
21	& С111-1756-8 варіант 2	Решітка двохранна регульована РДР 500х200	шт	8	<u>815,24</u>	-	6522	-	-	-	-
22	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	<u>230,74</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	3230	2774	<u>381</u> 114	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>25,48</u> 0,98
23	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	14	<u>287,02</u>	-	4018	-	-	-	-
24	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,259	<u>148542,45</u> 27811,01	<u>517,91</u> 164,69	38472	7203	<u>134</u> 43	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>67,81</u> 0,36
25	& С1630-460-5 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	1	<u>869,83</u>	-	870	-	-	-	-
26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,152	<u>133093,79</u> 25463,33	<u>546,31</u> 214,47	20230	3870	<u>83</u> 33	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>36,43</u> 0,28
27	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0566	<u>162827,82</u> 22032,10	<u>499,06</u> 195,82	9216	1247	<u>28</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,74</u> 0,09
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7353	<u>150242,71</u> 22032,10	<u>395,85</u> 116,50	110473	16200	<u>291</u> 86	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>152,5</u> 0,73
29	& С1630-463-1 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200	шт	1	<u>1034,52</u>	-	1035	-	-	-	-
30	С1630-466 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 600х200	шт	2	<u>1588,48</u>	-	3177	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,377	<u>142267,23</u> 16578,25	<u>337,55</u> 106,69	53635	6250	<u>127</u> 40	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>58,83</u> 0,34
32	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,2	<u>5214,69</u> 735,37	- -	11472	1618	- -	<u>6,6700</u> -	<u>14,67</u> -
33	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
34	& С130-604-6	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х300	шт	1	<u>975,52</u> -	- -	976	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							384105	46696	<u>1785</u> 563		<u>436,21</u> 4,79
Разом устаткування, грн.							80609				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3166				
Всього устаткування, грн.							83775				
Разом будівельні роботи, грн.							303496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							255015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					47259 24334 45,9 8315 327830 411605				
		Розділ 2. Системи П-1,П-2									
35	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1991,96</u> 1509,86	<u>122,44</u> 47,18	3984	3020	<u>245</u> 94	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>28,08</u> 0,78
36	& 2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>24933,00</u> -	<u>-</u> -	49866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	1	<u>5093,39</u> 982,95	<u>7,88</u> 3,11	5093	983	<u>8</u> 3	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>8,16</u> 0,03
38	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	765	748	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,04</u> 0,02
39	& С130-231-9 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	<u>1044,39</u> -	<u>-</u> -	2089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1697,37</u> 924,56	<u>75,96</u> 22,91	3395	1849	<u>152</u> 46	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
41	& 1503-8874-4-ЖБ варіант 1	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	2	<u>6195,00</u> -	<u>-</u> -	12390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>412,87</u> 234,44	<u>11,81</u> 4,66	826	469	<u>24</u> 9	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
43	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	<u>1146,04</u> 803,83	<u>55,13</u> 21,76	688	482	<u>33</u> 13	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>4,22</u> 0,11
45	& 1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	2	<u>4983,65</u> -	<u>-</u> -	9967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	2920	2055	<u>344</u> 115	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>18,88</u> 0,98
47	& С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	<u>2504,37</u> -	<u>-</u> -	20035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6	100м2	0,1507	<u>169495,92</u> 22032,10	<u>499,06</u> 195,82	25543	3320	<u>75</u> 30	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>31,26</u> 0,25

13_КД_ЛК1_02-01-011

49	КБ20-3-11	мм, діаметром до 450 мм Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,364	<u>141333,53</u> 16578,25	<u>337,55</u> 106,69	51445	6034	<u>123</u> 39	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>56,81</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					196250	18960	<u>1010</u> 351		<u>174,81</u> 2,93
		Разом устаткування, грн.					69500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2729				
		Всього устаткування, грн.					72229				
		Разом будівельні роботи, грн.					126750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106780				
		всього заробітна плата, грн.					19311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					136534				

		Всього по розділу 2					208763				
		Розділ 3. Система В-1									
50	КБ20-31-1 Заст.	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1705,55</u> 1151,27	<u>39,38</u> 15,55	1706	1151	<u>39</u> 16	<u>10,2000</u> 0,1330	<u>10,2</u> 0,13
51	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	<u>42757,00</u> -	<u>-</u> -	42757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
53	& 1503-8874-4-ЖБ варіант 2	Частотний регулятор	шт	1	<u>9300,00</u> -	<u>-</u> -	9300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	605	592	<u>4</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,57</u> 0,02
55	& С130-231-6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	<u>1213,31</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>614,77</u> 272,13	<u>11,81</u> 4,66	615	272	<u>12</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
57	& 1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	1	<u>3025,00</u> -	<u>-</u> -	3025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>632,76</u> 332,30	<u>19,69</u> 7,77	633	332	<u>20</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
59	С130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	<u>6837,04</u> -	<u>-</u> -	6837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>248,27</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	1241	991	<u>136</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
61	& С111-1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>744,86</u> -	<u>-</u> -	3724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	<u>252,05</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	1008	792	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
63	& С111-1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	<u>1128,38</u> -	<u>-</u> -	4514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

13_КД_ЛК1_02-01-011

64	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	9	<u>230,74</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	2077	1783	<u>245</u> 74	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>16,38</u> 0,63
65	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	9	<u>287,02</u> -	- -	2583	-	- -	- -	- -
66	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,6652	<u>147148,32</u> 22032,10	<u>395,85</u> 116,50	97883	14656	<u>263</u> 77	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>137,96</u> 0,66
67	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	2	<u>1034,52</u> -	- -	2069	-	- -	- -	- -
68	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	шт	3	<u>1298,80</u> -	- -	3896	-	- -	- -	- -
69	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,582	<u>141483,16</u> 16578,25	<u>337,55</u> 106,69	82343	9649	<u>196</u> 62	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>90,83</u> 0,53
70	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,18	<u>132993,53</u> 25463,33	<u>546,31</u> 214,47	23939	4583	<u>98</u> 39	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>43,15</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	364,96 256,89	42,98 14,39	365	257	43 14	2,3600 0,1231	2,36 0,12
72	& С130-604-6 варіант 1	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х250	шт	1	947,98 -	- -	948	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							296142	35983	1195 379		336,42 3,23
Разом устаткування, грн.							55082				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2163				
Всього устаткування, грн.							57245				
Разом будівельні роботи, грн.							241060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203882				
всього заробітна плата, грн.							36362				
Загальновиробничі витрати, грн.							18769				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6421				
Всього будівельні роботи, грн.							259829				

Всього по розділу 3							317074				
Розділ 4. Система В2											
73	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	755,91 725,82	27,56 10,88	756	726	28 11	6,2100 0,0931	6,21 0,09
74	& 2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	8918,00 -	- -	8918	-	- -	- -	- -
75	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1646,56 924,56	30,26 7,94	1647	925	30 8	8,0000 0,0694	8 0,07
76	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	1026,00 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
77	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	1062,05 1038,93	7,88 3,11	255	249	2 1	9,7800 0,0266	2,35 0,01
78	& С130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	334,85 -	- -	670	-	- -	- -	- -
79	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	441,58 188,20	7,88 3,11	442	188	8 3	1,7500 0,0266	1,75 0,03
80	& С1630-470-5-ЖА	Клапан зворотній Д 250	шт	1	563,52 -	- -	564	-	- -	- -	- -
81	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого	шт	1	675,16 198,95	11,81 4,66	675	199	12 5	1,8500 0,0399	1,85 0,04

13_КД_ЛК1_02-01-011

		<i>перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм</i>									
82	C130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3591,82</u>	-	3592	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	KB20-11-1	Установлення анемостатів	грати	11	<u>230,74</u>	<u>27,23</u>	2538	2179	<u>300</u>	<u>1,8200</u>	<u>20,02</u>
					<u>198,11</u>	<u>8,17</u>			<u>90</u>	<u>0,0699</u>	<u>0,77</u>
84	& C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,43</u>	-	3492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	KB20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,329	<u>117126,42</u>	<u>517,91</u>	38535	9150	<u>170</u>	<u>261,8000</u>	<u>86,13</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>54</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,46</u>
86	& C130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,68</u>	-	1679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1256	<u>144353,05</u>	<u>517,91</u>	18131	3493	<u>65</u>	<u>261,8000</u>	<u>32,88</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>21</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м ²	ґрати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
89	& C130-604-6 варіант 2	Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250	шт	1	<u>286,00</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					83571	17366	<u>658</u> 207		<u>161,55</u> 1,77
		Разом устаткування, грн.					9944				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					392				
		Всього устаткування, грн.					10336				
		Разом будівельні роботи, грн.					73627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55603				
		всього заробітна плата, грн.					17573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3068				
		Всього будівельні роботи, грн.					82637				

		Всього по розділу 4					92971				
		Розділ 5. Система ВЗ									
90	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
91	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	- -	5709	-	- -	- -	- -
92	KM11-168-1	Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
93	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
94	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м ²	0,0942	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	100	98	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
95	& C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,11</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
96	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,14</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	250	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
97	& C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,84</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
98	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [PP] номер 1, розмір	ґрати	2	<u>247,73</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	495	396	<u>54</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>3,64</u> 0,14

13_КД_ЛК1_02-01-011

99	& C111-1756-15 варіант 1	100x200 мм Решітка однорядна регульована 200x100	шт	2	<u>210,38</u>	-	421	-	-	-	-
100	KB20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	2	<u>230,74</u>	<u>27,23</u>	461	396	<u>54</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
101	& C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	2	<u>287,02</u>	-	574	-	-	-	-
102	KB20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	<u>153369,56</u>	<u>517,91</u>	4340	787	<u>15</u>	<u>261,8000</u>	<u>7,41</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>5</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,04</u>
103	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,045	<u>153546,44</u>	<u>517,91</u>	6910	1251	<u>23</u>	<u>261,8000</u>	<u>11,78</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>7</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,06</u>
104	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1	<u>364,96</u>	<u>42,98</u>	365	257	<u>43</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					<u>256,89</u>	<u>14,39</u>			<u>14</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& С130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	1	<u>216,64</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23839	5024	<u>256</u> 80		<u>45,71</u> 0,69
		Разом устаткування, грн.					6735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7000				
		Разом будівельні роботи, грн.					17104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11824				
		всього заробітна плата, грн.					5104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					845				
		Всього будівельні роботи, грн.					19641				

		Всього по розділу 5					26640				
		Розділ 6. Система В4									
106	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
107	& 2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>5886,00</u> -	- -	5886	-	- -	- -	- -
108	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
109	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
110	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,12	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	127	125	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
111	& С130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,89</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
112	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,14</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	250	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
113	& С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,23</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
114	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	4	<u>247,73</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	991	792	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
115	& С111-	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	4	<u>210,38</u>	-	842	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

	1756-15 варіант 1				-	-			-	-	-
116	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	4	<u>230,74</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	923	792	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
117	& С1534- 389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	4	<u>287,02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,083	<u>150440,17</u> 27811,01	<u>517,91</u> 164,69	12487	2308	<u>43</u> 14	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>21,73</u> 0,12
119	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1296	<u>148998,90</u> 27811,01	<u>517,91</u> 164,69	19310	3604	<u>67</u> 21	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>33,93</u> 0,18
120	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C130-604-6 варіант 4	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120	шт	1	<u>286,00</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					46719	9717	<u>438</u> 137		<u>89,71</u> 1,17
		Разом устаткування, грн.					6912				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					273				
		Всього устаткування, грн.					7185				
		Разом будівельні роботи, грн.					39807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29652				
		всього заробітна плата, грн.					9854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1690				
		Всього будівельні роботи, грн.					44809				

		Всього по розділу 6					51992				
Розділ 7. Система В5											
122	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
123	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	- -	5709	-	- -	- -	- -
124	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
125	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
126	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	100	98	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
127	& C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,11</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
128	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,14</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	250	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
129	& C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,84</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
130	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	<u>247,73</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	248	198	<u>27</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
131	& C111-	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1	<u>210,38</u>	-	210	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

	1756-15				-	-			-	-	-
	варіант 1										
132	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	грати	1	<u>230,74</u>	<u>27,23</u>	231	198	<u>27</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
	Заст.				198,11	8,17			8	0,0699	0,07
133	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	1	<u>287,02</u>	-	287	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,035	<u>152352,43</u>	<u>517,91</u>	5332	973	<u>18</u>	<u>261,8000</u>	<u>9,16</u>
					27811,01	164,69			6	1,4090	0,05
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1194	<u>150744,31</u>	<u>517,91</u>	17999	3321	<u>62</u>	<u>261,8000</u>	<u>31,26</u>
					27811,01	164,69			20	1,4090	0,17
136	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1	<u>364,96</u>	<u>42,98</u>	365	257	<u>43</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					256,89	14,39			14	0,1231	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	1	<u>216,64</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34945	6884	<u>244</u> 78		<u>63,3</u> 0,67
		Разом устаткування, грн.					6735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7000				
		Разом будівельні роботи, грн.					28210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21082				
		всього заробітна плата, грн.					6962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1179				
		Всього будівельні роботи, грн.					31716				

		Всього по розділу 7					38715				
		Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8									
138	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	2268	2177	<u>83</u> 33	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>18,63</u> 0,28
139	& 2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>7956,00</u> -	- -	23868	-	- -	- -	- -
140	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	<u>1697,37</u> 924,56	<u>75,96</u> 22,91	5092	2774	<u>228</u> 69	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>24</u> 0,52
141	& 1503-8874-4-ЖБ варіант 1	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	3	<u>6195,00</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
142	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	750	734	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>6,91</u> 0,02
143	& С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>735,90</u> -	- -	4415	-	- -	- -	- -
144	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>259,95</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	780	594	<u>82</u> 25	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>5,46</u> 0,21
145	& С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,65</u> -	- -	10961	-	- -	- -	- -
146	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,3312	<u>179250,15</u> 22032,10	<u>370,99</u> 115,19	59368	7297	<u>123</u> 38	<u>207,4000</u> 0,9855	<u>68,69</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 8					126087	13576	<u>522</u>		<u>123,69</u>

13 КД ЛК1 02-01-011

		Разом устаткування, грн.	42453		167		1,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	1667				
		Всього устаткування, грн.	44120				
		Разом будівельні роботи, грн.	83634				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	69536				
		всього заробітна плата, грн.	13743				
		Загальновиробничі витрати, грн.	6812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2264				
		Всього будівельні роботи, грн.	90446				

		Всього по розділу 8	134566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Димохід від дизельгенератора									
147	КБ20-5-4	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0675	<u>32180,78</u> 30519,88	<u>517,91</u> 164,69	2172	2060	<u>35</u> 11	<u>287,3000</u> 1,4090	<u>19,39</u> 0,1
148	& С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,41</u> -	-	11281	-	-	-	-
149	& С113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1597,98</u> -	-	1598	-	-	-	-
150	& С113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1346,10</u> -	-	1346	-	-	-	-
151	& С113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,50</u> -	-	863	-	-	-	-
152	& С113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,81</u> -	-	1213	-	-	-	-
153	КБ20-20-1 Заст.	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1	<u>535,62</u> 68,05	<u>10,98</u> 3,27	536	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					19009	2128	<u>46</u> 14		<u>20</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19009 16835 2142 1113 2,12 383 20122				


		Всього по розділу 9					20122				
		Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи									
154	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	<u>627,52</u> 627,52	-	1883	1883	-	<u>4,0000</u> -	<u>12</u> -
155	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	<u>1882,56</u> 1882,56	-	3765	3765	-	<u>12,0000</u> -	<u>24</u> -
156	КПЗ-2-1	Вентилятор каналний	пристр.	6	<u>847,15</u> 847,15	-	5083	5083	-	<u>5,4000</u> -	<u>32,4</u> -
157	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6	<u>282,38</u> 282,38	-	1694	1694	-	<u>1,8000</u> -	<u>10,8</u> -
158	КПЗ-4-2	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	<u>2039,44</u> -	-	2039	2039	-	<u>13,0000</u> -	<u>13</u> -

13_КД_ЛК1_02-01-011

159	КПЗ-13-1	Фільтр повітряний	пристр.	4	2039,44 <u>784,40</u> 784,40	- - -	3138	3138	- - -	- 5,0000 -	- <u>20</u> -
160	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>3137,60</u> 3137,60	- - -	18826	18826	- - -	<u>20,0000</u> -	<u>120</u> -
161	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>4392,64</u> 4392,64	- - -	4393	4393	- - -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
162	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>5490,80</u> 5490,80	- - -	5491	5491	- - -	<u>35,0000</u> -	<u>35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					46312	46312	- -		<u>295,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					46312 17855 25,69 4652 64167 64167				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1256979 277970 10920 288890 979009 770209 204622 98722 177,38 32120 1077731 1366615	202646	<u>6154</u> 1976		<u>1746,6</u> 16,74
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1940,72 236742				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на влаштування електричних мереж

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1942,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 178,209 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,4	<u>6252,96</u> 4437,88	<u>359,51</u> 21,67	58778	41716	<u>3379</u> 204	<u>42,3300</u> 0,1866	<u>397,9</u> 1,75
2	& C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	909	<u>19,49</u> -	-	17716	-	-	-	-
3	варіант 1 & C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,20</u> -	-	856	-	-	-	-
4	варіант 2 КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,65	<u>6277,66</u> 5011,35	<u>456,49</u> 28,14	4080	3257	<u>297</u> 18	<u>47,8000</u> 0,2426	<u>31,07</u> 0,16
5	C1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	10м	6,565	<u>51,45</u>	-	338	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-013

6	варіант 1 КБ21-4-2	пластику ,діам.40 мм <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	6,6	<u>1843,86</u> 901,62	- -	12169	5951	- -	<u>8,6000</u> -	<u>56,76</u> -
7	15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,618	<u>36901,90</u>	- -	22805	-	- -	- -	- -
8	15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий	1000м	0,0618	<u>151764,10</u>	- -	9379	-	- -	- -	- -
9	КБ21-4-3	ВВГнг-FRLS <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	2,8	<u>2334,30</u> 1279,05	<u>41,75</u> 28,69	6536	3581	<u>117</u> 80	<u>12,2000</u> 0,2421	<u>34,16</u> 0,68
10	15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,2448	<u>38058,14</u>	- -	9317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43854,17</u>	-	1566	-	-	-	-
12	15093-33243 варіант 2	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61519,36</u>	-	314	-	-	-	-
13	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,8	<u>3073,32</u> 1768,65	<u>133,37</u> 89,05	2459	1415	<u>107</u> 71	<u>16,8700</u> 0,7530	<u>13,5</u> 0,6
14	15093-33243 варіант 3	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187147,1</u> 2	-	18163	-	-	-	-
15	15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216494,28</u>	-	7729	-	-	-	-
16	15093-33243 варіант 5	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653961,53</u>	-	20011	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					192216	55920	<u>3900</u> 373		<u>533,39</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					192216				
		-----					132396				
							56293				
							27996				
							52,06				
							9428				
							220212				
		Всього по розділу 1					220212				
		Розділ 2. Заземлення									
17	КМ8-472-2	Заземлення Заземлювач горизонтальний	100 м	0,3	<u>2749,35</u> 2557,63	<u>191,72</u> 10,11	825	767	<u>58</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,72</u> 0,03
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>1434,15</u> 1278,82	<u>155,33</u> 8,19	1147	1023	<u>124</u> 7	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>8,96</u> 0,06
19	С1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,49</u>	-	1500	-	-	-	-
20	С1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,53</u>	-	616	-	-	-	-
21	КМ10-386-15	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>374,02</u> 374,02	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
22	1602-30066	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>2988,00</u>	-	2988	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-013

23	варіант 1 KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>165,65</u> 165,65	-	331	331	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
24	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1212,50</u>	-	2425	-	-	-	-
25	KB16-10-1	Футляр для труб Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>11974,12</u> 10758,55	<u>1215,57</u> 64,09	1197	1076	<u>121</u> 6	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>9,07</u> 0,05
26	C1630-1466 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,40</u>	-	1414	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							12817	3571	<u>303</u> 16		<u>31,15</u> 0,14
Разом устаткування, грн.							5413				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							213				
Всього устаткування, грн.							5626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7404 3530 3587 1675 2,98 542 9079				

		Всього по розділу 2					14704				
		Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби									
27	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,19	<u>2887,35</u> 2880,20	-	549	547	-	<u>27,8200</u>	<u>5,29</u>
28	C113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	19	<u>117,47</u> -	-	2232	-	-	-	-
29	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>3097,45</u> 2620,34	-	1084	917	-	<u>25,3100</u>	<u>8,86</u>
30	& 1507- 3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	<u>184,20</u> -	-	4605	-	-	-	-
31	C113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	10	<u>202,13</u> -	-	2021	-	-	-	-
32	290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	54	<u>16,08</u> -	-	868	-	-	-	-
33	290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	46	<u>16,65</u> -	-	766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12125	1464	-		<u>14,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12125 10661 1464 734 1,37 249 12859				

		Всього по розділу 3					12859				

13_КД_ЛК1_02-01-013

Розділ 4. Освітлювальне обладнання											
34	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,72	<u>19375,48</u>	<u>131,36</u>	13950	13599	<u>95</u>	<u>156,8000</u>	<u>112,9</u>
					18888,13	6,93			5	0,0592	0,04
35	& С1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u>	-	3478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u>	-	10433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u>	-	7026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, E27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,57</u>	-	3271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,87</u> -	- -	29429	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> -	- -	22308	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	13	<u>1851,87</u> -	- -	24074	-	- -	- -	- -
42	& C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	6	<u>6461,71</u> -	- -	38770	-	- -	- -	- -
43	& C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,00</u> -	- -	69819	-	- -	- -	- -
44	& C1-1-7-29-59-17 варіант 3	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)	шт	5	<u>9010,50</u> -	- -	45053	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					267611	13599	<u>95</u> 5		<u>112,9</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					267611 253917 13604 6279 10,96 1984 273890				
		----- Всього по розділу 4					273890				
45	КМ6-407-2	Розділ 5. Резервне джерело живлення: Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,662	<u>98332,65</u> 32885,58	<u>16607,62</u> 8052,73	163429	54656	<u>27602</u> 13384	<u>273,0000</u> 54,6713	<u>453,73</u> 90,86
46	& 1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105422,0</u> 7 -	- -	1105422	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1268851	54656	<u>27602</u> 13384		<u>453,73</u> 90,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1268851				

13_КД_ЛК1_02-01-013

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1186593				
		всього заробітна плата, грн.					68040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7793				
		Всього будівельні роботи, грн.					1296720				

		Всього по розділу 5					1296720				
47	КБ21-23-1	Розділ 6. Електрощитове обладнання									
		ГРЩ									
		Щит індивідуального виготовлення в складі:									
		Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u>	<u>780,20</u>	2771	1244	<u>780</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					<u>1244,35</u>	<u>233,03</u>			<u>233</u>	<u>1,7521</u>	<u>1,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
49	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>52818,43</u> 32240,19	<u>1228,48</u> 1079,83	1585	967	<u>37</u> 32	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
50	1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4490,00</u> -	- -	4490	-	- -	- -	- -
51	& 1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>1511,50</u> -	- -	1512	-	- -	- -	- -
52	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	1	<u>1151,14</u> -	- -	1151	-	- -	- -	- -
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>39753,75</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1590	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
54	& 1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
55	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
56	& 1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>1715,60</u> -	- -	3431	-	- -	- -	- -
57	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 ЩР1 Щит індивідуального виготовлення в складі: Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шт	2	<u>100,22</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
58	КБ21-23-1		шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
59	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>52818,43</u> 32240,19	<u>1228,48</u> 1079,83	1056	645	<u>25</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
61	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	2	<u>1151,14</u> -	- -	2302	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-013

62	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>39753,75</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1590	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
63	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
64	1504-2004 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	3	<u>950,83</u> -	- -	2852	-	- -	- -	- -
65	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2	<u>100,22</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
66	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв АВР	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
67	& 1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37194,66</u> -	- -	37195	-	- -	- -	- -
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52818,43</u> 32240,19	<u>1228,48</u> 1079,83	528	322	<u>12</u> 11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7157,30</u>	-	7157	-	-	-	-
		ЩО			-	-			-	-	-
70	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>876,07</u>	<u>28,06</u>	876	441	<u>28</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					441,32	16,60			17	0,1392	0,14
71	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2	шт	1	<u>2570,00</u>	-	2570	-	-	-	-
		ЩРН-			-	-			-	-	-
		24з-074 У2									
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>39753,75</u>	<u>1228,48</u>	4373	2543	<u>135</u>	<u>207,2000</u>	<u>22,79</u>
					23115,23	1079,83			119	9,7940	1,08
73	& 1504- 1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u>	-	959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& 1504- 1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	<u>1215,65</u>	-	3647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& 1504- 1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	<u>1098,72</u>	-	2197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	5	<u>950,83</u>	-	4754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2	<u>100,22</u>	-	200	-	-	-	-
		КМ1			-	-			-	-	-
78	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1388,53</u>	<u>9,43</u>	1389	578	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					578,21	1,77			2	0,0154	0,02
79	1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	<u>2979,00</u>	-	2979	-	-	-	-
		КМ 2			-	-			-	-	-
80	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1388,53</u>	<u>9,43</u>	1389	578	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					578,21	1,77			2	0,0154	0,02
81	1504-2004 варіант 4	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>3831,97</u>	-	3832	-	-	-	-
		КМ3			-	-			-	-	-
82	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні	шт	1	<u>1388,53</u>	<u>9,43</u>	1389	578	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					578,21	1,77			2	0,0154	0,02

13_КД_ЛК1_02-01-013

83	1504-2004 варіант 7	або колоні, струм до 160 А Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1, 7А ПМК-09	шт	1	<u>2600,00</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					116117	12234	<u>2702</u> 992		<u>105,81</u> 7,9
		Разом устаткування, грн.					54244				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2133				
		Всього устаткування, грн.					56377				
		Разом будівельні роботи, грн.					61873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46937				
		всього заробітна плата, грн.					13226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1999				
		Всього будівельні роботи, грн.					68093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					124467				
		Разом прямі витрати по кошторису					1869737	141444	<u>34602</u>		<u>1251,13</u>
									<u>14770</u>		<u>102,13</u>
		Разом устаткування, грн.					59657				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2346				
		Всього устаткування, грн.					62003				
		Разом будівельні роботи, грн.					1810080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1634034				
		всього заробітна плата, грн.					156214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70773				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21995				
		Всього будівельні роботи, грн.					1880853				

		Всього по кошторису					1942852				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1474,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178209				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на влаштування системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	KM10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
					6703,20	-			-	-	-
2	1704-10001	Прилад прийомо-контрольний охоронно -	шт	1	7935,00	-	7935	-	-	-	-
	варіант 1	пожежний ППКП «Тірас-8п"»			-	-			-	-	-
3	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	374,02	-	374	374	-	3,2000	3,2
					374,02	-			-	-	-
4	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84	-	1558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KM10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	165,65	-	3313	3313	-	1,6000	32
					165,65	-			-	-	-
6	& 2203-3072-52	Сповіслювач пожежний димовий СПД -3	шт	20	345,00	-	6900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KM8-531-1	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	3	648,61	8,54	1946	771	26	2,2000	6,6
					257,14	1,72			5	0,0150	0,05
8	& 1602-	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	3	291,00	-	873	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-014

10947-1-2Г варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						29602	11161	<u>26</u>		<u>102,6</u>
Разом устаткування, грн.						17266		5		0,05
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						678				
Всього устаткування, грн.						17944				
Разом будівельні роботи, грн.						12336				
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1149				
всього заробітна плата, грн.						11166				
Загальновиробничі витрати, грн.						4804				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1501				
Всього будівельні роботи, грн.						17140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					35084				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей.									
9	KM10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	6	392,75 374,02	- -	2357	2244	- -	3,2000	19,2
10	1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	1182,85	-	1183	-	-	-	-
11	1701-2020 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	1125,00	-	3375	-	-	-	-
12	1701-2020 варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	912,00	-	1824	-	-	-	-
13	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1853,63 935,04	-	1854	935	-	8,0000	8
14	& 1504- 1271-1-1K варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	3794,00	-	3794	-	-	-	-
15	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	374,02	-	374	374	-	3,2000	3,2
16	& 1504- 1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84	-	1558	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					16319	3553	-		30,4
		Разом устаткування, грн.					11734				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					460				
		Всього устаткування, грн.					12194				
		Разом будівельні роботи, грн.					4585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1032				
		всього заробітна плата, грн.					3553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1509				
		трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					6094				
		Всього по розділу 2					18289				
		Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння									

17	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6703,20</u>	-	6703	6703	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6703,20	-			-	-	-
18	1704-10001	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>6367,00</u>	-	6367	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1853,63</u>	-	1854	935	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					935,04	-			-	-	-
20	& 1504-1271-1-1K	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>3794,00</u>	-	3794	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>374,02</u>	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					374,02	-			-	-	-
22	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	<u>1557,84</u>	-	1558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	<u>165,65</u> 165,65	-	828	828	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
24	& 2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	2	<u>276,40</u> -	-	553	-	-	-	-
25	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	2	<u>262,00</u> -	-	524	-	-	-	-
26	1701-2020 варіант 5	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	<u>183,00</u> -	-	183	-	-	-	-
27	КМ10-668-6	Монтаж модуля	шт	1	<u>183,49</u> 57,98	<u>53,19</u> 0,99	183	58	<u>53</u> 1	<u>0,5600</u> 0,0085	<u>0,56</u> 0,01
28	1701-2020 варіант 10	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>6561,00</u> -	-	6561	-	-	-	-
29	КМ8-531-1	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2	<u>585,96</u> 257,14	<u>5,33</u> 0,28	1172	514	<u>11</u> 1	<u>2,2000</u> 0,0024	<u>4,4</u> -
30	1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПА3	шт	1	<u>724,00</u> -	-	724	-	-	-	-
31	1704-10001 варіант 3	Пристрій ручного запуску ПР3	шт	1	<u>625,00</u> -	-	625	-	-	-	-
32	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>392,75</u> 374,02	-	786	748	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
33	1701-2020 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	<u>912,00</u> -	-	912	-	-	-	-
34	1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	<u>948,00</u> -	-	948	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					34649	10160	<u>64</u> 2		<u>91,36</u> 0,01
		Разом устаткування, грн.					22749				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					894				
		Всього устаткування, грн.					23643				
		Разом будівельні роботи, грн.					11900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1676				
		всього заробітна плата, грн.					10162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					16303				

		Всього по розділу 3					39946				

13_КД_ЛК1_02-01-014

Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень											
35	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
					6703,20	-			-	-	-
36	1704-10001 варіант 4	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4146,00	-	4146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КМ10-372-2	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	3285,66	32,12	3286	2618	32	22,4000	22,4
					2618,11	14,39			14	0,1260	0,13
38	1701-2020 варіант 8	Антена зовнішня Антена А6 SMA 15	шт	1	2440,00	-	2440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							16575	9321	32 14		83,2 0,13
Разом устаткування, грн.							6586				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							258				
Всього устаткування, грн.							6844				
Разом будівельні роботи, грн.							9989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					636 9335 4016 6,53 1184 14005 20850				
39	KM10-667-2	Розділ 5. Керування виконавчими механізмами Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
40	1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12»	шт	1	6703,20 924,00 -	- - -	924	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					7627 924 37 961 6703 6703 2915 4,8 870 9618 10578	6703	- - - - - - -	- - - - - - -	60,8 - - - - - -
41	KM10-671-2	Розділ 6. Кабельні вироби Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,3	6066,32	-	7886	6421	-	44,8000	58,24
42	& C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	4939,20 22,68 -	- - -	2948	-	- - -	- - -	- - -
43	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	4951,19 2192,26	352,67 128,70	24756	10961	1763 644	19,2000 0,9625	96 4,81
44	& C172-	Кабель ПСВВ-4x0,22	м	360	14,04	-	5054	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-014

	1280-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
45	& C172-	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1.5	м	50	<u>54,04</u>	-	2702	-	-	-	-
	1280-1				-	-			-	-	-
	варіант 3										
46	& C172-	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23,14</u>	-	1157	-	-	-	-
	1280-1				-	-			-	-	-
	варіант 4										
47	& C172-	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	<u>18,79</u>	-	752	-	-	-	-
	1280-1				-	-			-	-	-
	варіант 5										
Разом прямі витрати по розділу 6							45255	17382	<u>1763</u>		<u>154,24</u>
									644		4,81
Разом будівельні роботи, грн.							45255				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					26110 18026 8429 14,91 2699 53684 53684				
48	КБ21-12-2	Розділ 7. Інші матеріали Прокладання коробів пластикових	100м	2,1	<u>4492,68</u>	-	9435	7684	-	<u>32,8000</u>	<u>68,88</u>
49	& С172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10х20	м	150	<u>3659,17</u> <u>17,42</u>	-	2613	-	-	-	-
50	& С172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16х25	м	60	<u>36,49</u>	-	2189	-	-	-	-
51	1602-30066 варіант 2	Опір 0,56	шт	30	<u>21,61</u>	-	648	-	-	-	-
52	& С1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	<u>155,65</u>	-	1401	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					16286	7684	-		<u>68,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					16286 8602 7684 3695 6,68 1210 19981 19981				
53	& 2203-3072-52 варіант 1	Розділ 8. Резервне обладнання Сповіслювач пожежний димовий СПД -3	шт	2	<u>345,00</u>	-	690	-	-	-	-
54	& 1602-	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>291,00</u>	-	291	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-014

	10947-1-2Г варіант 1				-	-			-	-	-
55	& 2203- 3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	1	<u>276,40</u>	-	276	-	-	-	-
56	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	1	<u>262,00</u>	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1519	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1579				

		Всього по розділу 8					1578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1602-30066 варіант 5	Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною Піростікер АСТ 45	шт	1	<u>1899,99</u> -	- -	1900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1900	-	- -	- -	- -
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					1900 75 1975				
		----- Всього по розділу 9					1975				
58	КП1-58-2	Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	<u>4392,64</u> 4392,64	- -	13178	13178	- -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -
59	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41	<u>313,76</u> 313,76	- -	12864	12864	- -	<u>2,0000</u> -	<u>82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					26042	26042	- -		<u>166</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26042 26042 10039 14,44 2616 36081				
		----- Всього по розділу 10					36081				
		Разом прямі витрати по кошторису					195774	92006	<u>1885</u> 665		<u>757,48</u> 5
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					62678 2462 65140 133096				


13_КД_ЛК1_02-01-014

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	39205			
	всього заробітна плата, грн.	92671			
	Загальновиробничі витрати, грн.	39810			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	65,39			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11846			
	Всього будівельні роботи, грн.	172906			

	Всього по кошторису	238046			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	827,87			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104517				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на влаштування структурованої кабельної системи**

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>867,06</u>	<u>144,26</u>	867	385	<u>144</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					385,47	39,06			39	0,2946	0,29
2	& 1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	<u>5519,00</u>	-	5519	-	-	-	-
3	& 1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPА6043	шт	1	<u>1258,00</u>	-	1258	-	-	-	-
4	KM10-184-5	Комутатор мережевий	шт	1	<u>1122,05</u>	-	1122	1122	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1122,05	-			-	-	-
5	& 1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	<u>2699,00</u>	-	2699	-	-	-	-
6	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3659,17</u>	-	1098	1098	-	<u>32,8000</u>	<u>9,84</u>
					3659,17	-			-	-	-
7	& C113-2110-1-Ж2 варіант 1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	<u>25,67</u>	-	770	-	-	-	-
8	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,6	<u>12973,81</u>	<u>270,19</u>	20758	13059	<u>432</u>	<u>71,4800</u>	<u>114,37</u>
					8161,59	61,21			98	0,5344	0,86

13_КД_ЛК1_02-01-015

9	& 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u>	-	2235	-	-	-	-
10	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	<u>764,95</u>	-	2295	1988	-	<u>6,4000</u>	<u>19,2</u>
11	& 1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>662,59</u> <u>3936,79</u>	-	11810	-	-	-	-
12	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>84,65</u>	-	254	248	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
13	& C113-1519-3-3П варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	<u>82,82</u> <u>140,77</u>	-	422	-	-	-	-
14	& C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19A-C14	шт	1	<u>743,78</u>	-	744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	2921,75 2620,34	- -	117	105	- -	25,3100	1,01
16	& С113-2106-1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е МВ-UTP1	шт	4	61,37	-	245	-	-	-	-
17	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& С113-2168-2	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5Е РС-UTP-1М-GN	шт	14	39,98	-	560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					52773	18005	576 137		159,62 1,15
		Разом устаткування, грн.					9476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					9849				
		Разом будівельні роботи, грн.					43297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24716				
		всього заробітна плата, грн.					18142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2722				
		Всього будівельні роботи, грн.					51798				

		Всього по кошторису					61646				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					175,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20864				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на влаштування зовнішніх електричних мереж
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 164,303 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,365 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	<u>41138,27</u> 1746,82	<u>39391,45</u> 13642,11	5759	245	<u>5514</u> 1910	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,59</u> 15,41
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>16019,32</u> 1614,05	<u>-</u> -	22427	2260	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>22,85</u> -
3	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	<u>5221,50</u> 2192,26	<u>322,88</u> 127,47	5744	2411	<u>355</u> 140	<u>19,2000</u> 1,0906	<u>21,12</u> 1,2
4	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>400,93</u> 388,21	<u>12,72</u> 5,55	281	272	<u>9</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>2,38</u> 0,03
5	С1-1-259-12	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	<u>18,87</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1274	<u>7055,88</u> -	<u>7055,88</u> 1959,55	899	-	<u>899</u> 250	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,93
7	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по	100м	0,3	<u>2124,54</u>	<u>102,79</u>	637	607	<u>30</u>	<u>18,8000</u>	<u>5,64</u>

13_КД_ЛК1_04-01-01

8 & C113-955-5	основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30,3	2021,75	46,04			14	0,4032	0,12
варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм			33,47	-	1014	-	-	-	-
9 КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	4273,04	263,41	1282	822	79	24,0000	7,2
10 & C1-372-3	Кабель силовий броньований АВББШв 4х35 мм	м.пог	140	2740,32	117,97			35	1,0332	0,31
11 КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	160,09	-	22413	-	-	-	-
12 КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	100шт	0,02	14337,30	-	287	287	-	115,6700	2,31
Н1=4				14337,30	-			-	-	-
13 КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	10486,17	-	210	210	-	84,6000	1,69
				10486,17	-			-	-	-
				482,25	-	965	650	-	2,9500	5,9
				325,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					63239	7764	6886 2353		71,68 19
		Разом будівельні роботи, грн.					63239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48589				
		всього заробітна плата, грн.					10117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4968				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				
		Всього будівельні роботи, грн.					68207				

		Всього по розділу 1					68207				
14	КБ33-108-2	Розділ 2. ПЛІ Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,22	5325,85 4355,30	850,52 335,77	1172	958	187 74	39,0400 2,8728	8,59 0,63
15	С157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП- 5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	122939,26 -	- -	27047	-	- -	- -	- -
16	С1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	2726,58 -	- -	5453	-	- -	- -	- -
17	С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1354,16 -	- -	10833	-	- -	- -	- -
18	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	153,32 -	- -	613	-	- -	- -	- -
19	& С111- 1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	184,57 -	- -	923	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46041	958	187 74		8,59 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					46041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44896				
		всього заробітна плата, грн.					1032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					46536				

		Всього по розділу 2					46536				
20	КМ8-524-1	Розділ 3. ТП-4 (існуюча) Ящик з одним двополюсним рубильником	шт	2	1542,50	25,95	3085	748	52	3,2000	6,4

13_КД_ЛК1_04-01-01

		або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А			374,02	3,91			8	0,0340	0,07
21	1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315,26</u>	-	20631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>215,98</u>	<u>3,21</u>	432	385	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					<u>192,74</u>	<u>1,44</u>			<u>3</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,03</u>
23	1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u>	-	7254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	68638,60 44855,96	1228,48 1079,83	1373	897	25 22	367,0400 9,7940	7,34 0,2
25	& 1504-1006-1-6A варіант 1	Вимикач автоматичний 4P 125 А 25 кА	шт	2	7915,39 -	- -	15831	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					48606	2030	83 33		16,94 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48606 46493 2063 954 1,67 303 49560				

		Всього по розділу 3					49560				
		Разом прямі витрати по кошторису					157886	10752	7156 2460		97,21 19,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157886 139978 13212 6417 11,89 2153 164303				

		Всього по кошторису					164303				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15365				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Монтажні роботи
Встановлення сонячної електростанції

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1233,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення панелей									
1	KB9-43-1	Монтаж металоконструкцій на даху	т	0,24	<u>10074,54</u>	<u>4116,10</u>	2418	1187	<u>988</u>	<u>40,4800</u>	<u>9,72</u>
					4947,06	1348,27			324	9,4628	2,27
2	C1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,57</u>	-	4253	-	-	-	-
3	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг	шт	72	<u>228,66</u>	-	16464	13877	-	<u>1,6000</u>	<u>115,2</u>
4	KM11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	5 кг	37,44	<u>192,74</u>	-	7769	7216	-	-	-
					<u>207,51</u>	-			-	<u>1,6000</u>	<u>59,9</u>
					192,74	-			-	-	-
5	1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль НАІТАІ НТМ550	шт	72	<u>5028,18</u>	-	362029	-	-	-	-
6	KM8-126-5	Блок акумуляторів чотирьохелементний	блок	2	<u>372,71</u>	<u>25,70</u>	745	639	<u>51</u>	<u>2,8000</u>	<u>5,6</u>
					319,70	11,51			23	0,1008	0,2
7	& C1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,87</u>	-	326415	-	-	-	-
8	KM8-101-1	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	4	<u>2395,09</u>	<u>291,65</u>	9580	5236	<u>1167</u>	<u>11,2000</u>	<u>44,8</u>
					1309,06	102,41			410	0,7614	3,05
9	1503-8881	Інвертор трифазний гібридний AFORE	шт	4	<u>50125,00</u>	-	200500	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_04-02-01

10	варіант 1 1504-17317	модель AF10K-TH Комплект кабелів для з'єднання аккумуляторів	шт	8	<u>991,00</u>	-	7928	-	-	-	-
11	варіант 1 1504-17317	Комплект кабелів	шт	2	<u>278,73</u>	-	557	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					938658	28155	<u>2206</u>		<u>235,22</u>
									757		5,52
		Разом устаткування, грн.					571014				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22425				
		Всього устаткування, грн.					593439				
		Разом будівельні роботи, грн.					367644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337283				
		всього заробітна плата, грн.					28912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12477 20,47 3709 380121 973559				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
12	КБ21-23-1	Головний щит СЕС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
13	1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>11890,00</u> -	-	11890	-	-	-	-
14	КБ21-23-1	Допоміжний щит СЕС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
15	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	1	<u>1354,00</u> -	-	1354	-	-	-	-
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>34925,23</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1397	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
17	1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2р	шт	4	<u>790,00</u> -	-	3160	-	-	-	-
18	С1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10х38мм 2р 25А	шт	4	<u>212,40</u> -	-	850	-	-	-	-
19	С1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,11</u> -	-	2857	-	-	-	-
20	КБ21-23-1	Щит АВР Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
21	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	1	<u>1354,00</u> -	-	1354	-	-	-	-
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>34925,23</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1397	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
23	1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	<u>192,00</u> -	-	768	-	-	-	-
24	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	6	<u>210,91</u> 204,05	-	1265	1224	-	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
25	1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1255,00</u> -	-	5020	-	-	-	-
26	1503-7041 варіант 2	Реле Z7 АССА 230-220В	шт	4	<u>1086,00</u> -	-	4344	-	-	-	-
27	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що	шт	4	<u>1799,29</u>	<u>16,29</u>	7197	2313	<u>65</u>	<u>4,8000</u>	<u>19,2</u>

13_КД_ЛК1_04-02-01

28	1503-7041 варіант 3	установлюється на конструкції Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	578,21 839,00	4,00 -	3356	-	16 -	0,0303 -	0,12 -
29	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	4	528,03 374,02	10,08 3,68	2112	1496	40 15	3,2000 0,0275	12,8 0,11
30	1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	248,00 -	- -	992	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							57626	10615	2543 816		89,17 6,26
Разом устаткування, грн.							32238				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1268				
Всього устаткування, грн.							33506				
Разом будівельні роботи, грн.							25388				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12230				
всього заробітна плата, грн.							11431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5241 9,07 1645 30629 64133				
31	КБ21-3-4	Розділ 3. Монтаж кабелю Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>3561,76</u> 1750,75	<u>51,40</u> 23,02	2849	1401	<u>41</u> 18	<u>16,2800</u> 0,2016	<u>13,02</u> 0,16
32	& C113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,74</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,8	<u>884,57</u> 776,86	<u>12,42</u> 8,23	708	621	<u>10</u> 7	<u>7,4100</u> 0,0696	<u>5,93</u> 0,06
34	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,6	<u>3774,66</u> 1826,88	<u>324,05</u> 113,79	17363	8404	<u>1491</u> 523	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>73,6</u> 3,89
35	15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм ²	1000м	0,48	<u>49987,10</u> -	<u>-</u> -	23994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х6 мм ²	1000м	0,06	<u>189322,94</u> -	<u>-</u> -	11359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					57452 57452 45484 10974 5227 9,38 1699 62679 62679	10426	<u>1542</u> 548		<u>92,55</u> 4,11
37	КП1-39-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Стационарні акумуляторні батареї. Система	система	2	<u>4392,64</u>	<u>-</u>	8785	8785	<u>-</u>	<u>28,0000</u>	<u>56</u>

13_КД_ЛК1_04-02-01

		постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора			4392,64	-				-	-
38	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	<u>21806,32</u>	-	87225	87225	-	<u>139.0000</u>	<u>556</u>
					<u>21806,32</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					96010	96010	-		<u>612</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					96010				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					96010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37014				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9646				
		Всього будівельні роботи, грн.					133024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					133024				
		Разом прямі витрати по кошторису					1149746	145206	<u>6291</u>		<u>1028,94</u>
									2121		15,89
		Разом устаткування, грн.					603252				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23693				
		Всього устаткування, грн.					626945				
		Разом будівельні роботи, грн.					546494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					394997				
		всього заробітна плата, грн.					147327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59959				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16699				
		Всього будівельні роботи, грн.					606453				

		Всього по кошторису					1233395				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1136,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164026				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

51,114 тис. грн.
0,10636 тис.люд.год.
12,414 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,0245	<u>40571,16</u> 2394,92	<u>38060,14</u> 15191,04	994	59	<u>932</u> 372	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>0,55</u> 2,72
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0034	<u>49998,25</u> 2868,64	<u>47129,61</u> 16161,70	170	10	<u>160</u> 55	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,1</u> 0,42
3	КБ1-170-3	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	100м3	0,0245	<u>174219,02</u> 100373,61	<u>73845,41</u> 25247,08	4268	2459	<u>1809</u> 619	<u>1014,9000</u> 223,0400	<u>24,87</u> 5,46
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	<u>58,24</u> -	<u>58,24</u> 12,80	513	-	<u>513</u> 113	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,87
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01933	<u>8226,85</u> -	<u>8226,85</u> 2284,75	159	-	<u>159</u> 44	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,34
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	0,02	<u>15000,49</u>	<u>-</u>	300	300	<u>-</u>	<u>165,2400</u>	<u>3,3</u>

13_КД_ЛК1_06-01-01

7	КБ1-134-1	ям, група ґрунтів 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02	15000,49 <u>3454,39</u> 1900,81	- <u>1553,58</u> 584,33	69	38	- <u>31</u> 12	- <u>18,3600</u> 5,1175	- <u>0,37</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					6473	2866	<u>3604</u> 1215		<u>29,19</u> 9,91
		Разом будівельні роботи, грн.					6473				
		в тому числі:					3				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4081				
		всього заробітна плата, грн.					2226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					849				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8699				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					8699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1									
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>14896,66</u> 1614,05	-	2979	323	-	<u>16,3200</u>	<u>3,26</u>
9	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>29620,82</u> 27732,16	<u>1055,38</u> 137,31	1185	1109	<u>42</u> 5	<u>245,7000</u> 1,1861	<u>9,83</u> 0,05
10	& С113-1357-1 варіант 1	Труба РЕ-100 (PN 10) Ф63х4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")	п.м.	40	<u>88,49</u> -	-	3540	-	-	-	-
11	& С1530-1-20	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 PE100 Unidelta	шт	1	<u>368,90</u> -	-	369	-	-	-	-
12	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0234	<u>2558,90</u> 2558,90	-	60	60	-	<u>23,2100</u>	<u>0,54</u>
13	& С111-1118-1	Металева пластина 500х500х12мм	шт	1	<u>2041,40</u> -	-	2041	-	-	-	-
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>4982,07</u> 2009,57	<u>604,90</u> 212,40	1993	804	<u>242</u> 85	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>7,04</u> 0,63
15	& С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	40	<u>35,23</u> -	-	1409	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13576	2296	<u>284</u> 90		<u>20,67</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13576 10996 2386 1132 2,05 371 14708				
		Всього по розділу 2					14708				
		Розділ 3. Колодязь КК-1									
16	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,068	<u>66869,57</u> 22226,40	<u>19449,97</u> 6632,14	4547	1511	<u>1323</u> 451	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>13,71</u> 3,07
17	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1683,14</u> -	-	1683	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_06-01-01

18	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2524,70</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2276,48</u> -	- -	2276	-	- -	- -	- -
20	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2191,88</u> -	- -	2192	-	- -	- -	- -
21	C113-754 варіант 1	Люк чавунний Ф700мм тип "Т"	шт	1	<u>4844,31</u> -	- -	4844	-	- -	- -	- -
22	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>230,56</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
23	KB11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,25	<u>6180,01</u> 577,70	<u>5,41</u> 1,62	1545	144	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,4</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ23-14-2	Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,025	<u>74879,14</u> 24989,44	<u>424,94</u> 152,32	1872	625	<u>11</u> 4	<u>224,0000</u> 1,1320	<u>5,6</u> 0,03
25	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14337,30</u> 14337,30	-	287	287	-	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
26	КР20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>4313,46</u> 4313,46	-	86	86	-	<u>34,8000</u>	<u>0,7</u>
27	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>3762,96</u> 1351,39	<u>0,47</u> 0,13	753	270	-	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>2,58</u>
28	& С113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>395,96</u>	-	792	-	-	-	-
29	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>325,24</u> 325,24	-	650	650	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
30	& С111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,14</u>	-	700	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					25674	3573	<u>1335</u> 455		<u>32,2</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					25674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20766				
		всього заробітна плата, грн.					4028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		Всього будівельні роботи, грн.					27707				

		Всього по розділу 3					27707				
		Разом прямі витрати по кошторису					45723	8735	<u>5223</u> 1760		<u>82,06</u> 13,69
		Разом будівельні роботи, грн.					45723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31765				
		всього заробітна плата, грн.					10495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1919				
		Всього будівельні роботи, грн.					51114				

13_КД_ЛК1_06-01-01


		Всього по кошторису	51114				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	106,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	12414				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

75,414 тис. грн.
0,24597 тис.люд.год.
28,023 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,066	<u>40571,16</u> 2394,92	<u>38060,14</u> 15191,04	2678	158	<u>2512</u> 1003	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>1,47</u> 7,33
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>49998,25</u> 2868,64	<u>47129,61</u> 16161,70	450	26	<u>424</u> 145	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,27</u> 1,1
3	КБ1-170-3	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	100м3	0,066	<u>174219,02</u> 100373,61	<u>73845,41</u> 25247,08	11498	6625	<u>4873</u> 1666	<u>1014,9000</u> 223,0400	<u>66,98</u> 14,72
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,066	<u>24132,72</u> 24132,72	<u>-</u> -	1593	1593	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>17,28</u> -
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	<u>58,24</u> -	<u>58,24</u> 12,80	891	-	<u>891</u> 196	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,51
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	0,58	<u>14896,66</u> -	<u>-</u> -	8640	936	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>9,47</u> -

13_КД_ЛК1_06-01-02

7	КБ1-27-2	трубопроводи Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0513	1614,05 <u>8226,85</u> -	- <u>8226,85</u> 2284,75	422	-	- <u>422</u> 117	- -	- 17,6730	- 0,91
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,057	<u>15000,49</u> 15000,49	- -	855	855	- -	- -	<u>165,2400</u> -	<u>9,42</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,057	<u>13657,85</u> 13657,85	- -	778	778	- -	- -	<u>150,4500</u> -	<u>8,58</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,058	<u>3454,39</u> 1900,81	<u>1553,58</u> 584,33	200	110	<u>90</u> 34	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,06</u> 0,3	<u>0,3</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					28005	11081	<u>9212</u> 3161		<u>114,53</u> 25,87	
		Разом будівельні роботи, грн.					28005					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7712					
		всього заробітна плата, грн.					14242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7849 16,6 3008 35854 35854				
		Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1									
11	KB22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,022	<u>57152,99</u> 46680,91	<u>6587,14</u> 166,60	1257	1027	<u>145</u> 4	<u>393,5000</u> 1,4033	<u>8,66</u> 0,03
12	& C113-3-5	Труба ст. 50мм x 3,5мм	м	22,088	<u>280,44</u> -	-	6194	-	-	-	-
13	KB16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	<u>1057,88</u> 880,56	<u>42,65</u> 11,68	1058	881	<u>43</u> 12	<u>7,3100</u> 0,0999	<u>7,31</u> 0,1
14	& C130-917-2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,16</u> -	-	157	-	-	-	-
15	варіант 2 & C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,81</u> -	-	440	-	-	-	-
16	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>233,64</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	467	365	<u>19</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,08
17	& C1630-143-13-4	Кран кульовий 1" 3В FADO	шт	1	<u>595,58</u> -	-	596	-	-	-	-
18	варіант 1 & C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u> -	-	537	-	-	-	-
19	& C130-1181-5	Кран кульовий 1/2" 3В FADO	шт	1	<u>353,66</u> -	-	354	-	-	-	-
20	варіант 1 C113-1813	Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"	шт	1	<u>67,52</u> -	-	68	-	-	-	-
21	варіант 2 & C1530-150-3	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32x32 під 45° UNIDELTA	шт	1	<u>165,53</u> -	-	166	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_06-01-02

22	& C113-1519-7 варіант 1	Ніпель 1" FADO	шт	1	<u>190,06</u>	-	190	-	-	-	-
23	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,107	<u>28496,35</u> <u>27043,65</u>	<u>867,01</u> <u>109,50</u>	3049	2894	<u>93</u> <u>12</u>	<u>239,6000</u> <u>0,9463</u>	<u>25,64</u> <u>0,1</u>
24	C113-1505 варіант 1	Труба PE-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	108,07	<u>56,55</u>	-	6111	-	-	-	-
25	& C1530-150-4	Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 PE100 UNIDELTA	шт	1	<u>389,93</u>	-	390	-	-	-	-
26	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14337,30</u> <u>14337,30</u>	-	287	287	-	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
27	KP20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>4313,46</u> <u>4313,46</u>	-	86	86	-	<u>34,8000</u>	<u>0,7</u>
28	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>3762,96</u> <u>1351,39</u>	<u>0,47</u> <u>0,13</u>	753	270	-	<u>12,8900</u> <u>0,0012</u>	<u>2,58</u> <u>-</u>

13 КД ЛК1 06-01-02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>395,96</u>	-	792	-	-	-	-
30	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>325,24</u> 325,24	-	650	650	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
31	& C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,14</u>	-	700	-	-	-	-
32	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,07	<u>5282,08</u> 2009,57	<u>604,90</u> 212,40	5652	2150	<u>647</u> 227	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>18,83</u> 1,69
33	& C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	107	<u>35,23</u>	-	3770	-	-	-	-
34	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	1,07	<u>388,21</u> 388,21	-	415	415	-	<u>3,4000</u>	<u>3,64</u>
35	& C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	107	<u>8,72</u>	-	933	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					35072	9025	<u>947</u> 264		<u>78,77</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн.					35072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25100				
		всього заробітна плата, грн.					9289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1484				
		Всього будівельні роботи, грн.					39560				

		Всього по розділу 2					39560				
		Разом прямі витрати по кошторису					63077	20106	<u>10159</u> 3425		<u>193,3</u> 27,87
		Разом будівельні роботи, грн.					63077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32812				
		всього заробітна плата, грн.					23531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4492				
		Всього будівельні роботи, грн.					75414				


13_КД_ЛК1_06-01-02

		Всього по кошторису	75414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	245,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	28023				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Коношевський О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на влаштування благоустрою території
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 304,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари та відмостка									
		Тип I (164 м2)									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,64	<u>3313,08</u> 348,80	<u>2964,28</u> 1019,48	5433	572	<u>4861</u> 1672	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>6,07</u> 13,46
2	KB27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,164	<u>418505,23</u> 2583,72	<u>8901,50</u> 2309,28	68635	424	<u>1460</u> 379	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>4,21</u> 2,53
3	KB27-15-2 H1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	1000м2	-0,164	<u>81762,65</u> -	<u>358,65</u> 79,68	-13409	-	<u>-59</u> -13	<u>-</u> 0,5304	<u>-</u> -0,09
4	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,164	<u>1033011,7</u> 8 120079,01	<u>13005,75</u> 5524,45	169414	19693	<u>2133</u> 906	<u>1063,8700</u> 50,8433	<u>174,47</u> 8,34
5	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,55	<u>9740,86</u> 8411,81	<u>648,54</u> 218,58	15098	13038	<u>1005</u> 339	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>125,94</u> 2,26

13_КД_ЛК1_07-01-01

6 & С188888-35-1-2С варіант 1	Бордю́р тротуа́рний БР 100.20.80 мм	шт	155	<u>249,53</u>	-	38677	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					283848	33727	<u>9400</u>		<u>310,69</u>
	Разом будівельні роботи, грн.					283848		3283		26,5
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240721				
	всього заробітна плата, грн.					37010				
	Загальновиробничі витрати, грн.					20989				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8019				
	Всього будівельні роботи, грн.					304837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					304837				
		Разом прямі витрати по кошторису					283848	33727	<u>9400</u>		<u>310,69</u>
									<u>3283</u>		<u>26,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					283848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240721				
		всього заробітна плата, грн.					37010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8019				
		Всього будівельні роботи, грн.					304837				

		Всього по кошторису					304837				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					381,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45029				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання технологічного обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1493,625 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-14-1-4И	Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів); (маса=0,00296)	шт	50	939,00	46950
2	& 560110-14-2-4К	Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів); (маса=0,00464)	шт	178	1087,00	193486
3	& 560110-14-3-4Л	Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих); (маса=0,00477)	шт	37	1185,00	43845
4	& 560103-21-1	Парта шкільна подвійна 1200x500x700 (Н); (маса=0,01743)	шт	89	1865,00	165985
5	& 560110-222-1-4М	Ліжко дитяче триярусне 1550x650x1850 (Н); (маса=0,054)	шт	17	8670,00	147390
6	& 290220-3208-1	Шафа для зберігання брудного одягу 400x400x2000 (Н); (маса=0,03)	шт	15	2691,00	40365
7	& 550101-144-3	Лава 1800x400x430 (Н); (маса=0,015)	шт	4	1638,00	6552
8	& 560103-21-1 варіант 1	Парта шкільна подвійна 1200x500x640 (Н); (маса=0,01743)	шт	25	1677,00	41925
9	& 560110-233-1	Тумба для бутлів 965x600x980 (Н) 03-11.221; (маса=0,025)	шт	2	14970,00	29940
10	& 2407-1403-4-1	Піддон з водою для дезактивації взуття 1000x700x250; (маса=0,02)	шт	1	4572,00	4572
11	& 2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	5	960,00	4800
12	& 2402-3001-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	1	790,00	790
13	560110-222 варіант 1	Шафа для зберігання одягу 1600x600x1800(h); (маса=0)	шт	1	12045,00	12045
14	560110-170 варіант 1	Шафа для зберігання продуктів харчування 1000x600x1800(h); (маса=0)	шт	5	30114,00	150570
15	560110-69 варіант 1	Шафа для медикаментів 900x400x1800(h) ШМ4.121; (маса=0)	шт	1	23484,00	23484

13_КД_ЛК2_02-01-012

16	& 2406-14028-5	Пандус для заїзду Днепровес 1500x500 мм; (маса=0,025)	шт	3	4990,00	14970
17	& 560103-23-1	Господарський металевий шкаф для прибирального інвентарю; (маса=0,051)	шт	1	4583,33	4583
18	& 290827-13-1	Інтерактивний комплекс продуктивний: ноутбук вчителя, акустична система, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, комплект програм; (маса=0,17)	шт	7	66666,67	466667
19	& 560103-28-1	Класна дошка магнітна, крейдяна; (маса=0,038)	шт	7	2916,67	20417
20	560110-50	Стіл харчовий 1100x600x850(h); (маса=0)	шт	1	6030,00	6030
21	варіант 1 & 1601-2153-1	Урна для сміття; (маса=0,009)	шт	10	650,00	6500
		Разом				1431866
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	953608	0,007	550846675

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				1486950
		Всього вартість будівельних робіт				6675
		Всього по кошторису				1493625

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
влаштування котловану**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	238,55	114,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	199,58	132,87				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	458,14	129,36				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	107,55	181,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1003,82					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00312	540,74				

13_КД_ПВРЛК_02-01-01

11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,2496	1,69 <u>312,89</u> 1955,44				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	43,95306	<u>600,5</u> 26393,81				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,71125	<u>783,79</u> 8395,37				
14	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	32,15465	<u>975,83</u> 31377,47				
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,807	<u>398,31</u> 5897,78				
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	<u>667,56</u> 3002,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63232	621,42 392,94				
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	59,228	6,37 377,28				
19	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7378,96	11,8 87071,73				
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	58,24 61152,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		226018,33				
		Бензин	кг	56,578					
		Дизельне паливо	кг	421,725					
		Електроенергія	кВт-год	1302,263					
		Стиснене повітря	м3	4104,5					
		Мастильні матеріали	кг	46,828					
		Гідравлічна рідина	кг	3,698					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2084					
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,64584					
23	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,312					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	С1429-110	Земля рослинна	м3	700	267,09 186963,00	261,85 183295,00	- -	5,24 3668,00	
25	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1049,3	1207,51 1267040,24	182,68 191686,12	1001,15 1050506,70	23,68 24847,42	80 км.
26	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0627	1934,93 121,32	693,37 43,47	1203,62 75,47	37,94 2,38	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0655	5,754 0,38	5,754 0,38			
28	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0031	163,15 0,51	163,15 0,51			
		Разом	грн.		0,89	0,89			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв	грн.		1454125,45	375025,48	1050582,17	28517,80	

13_КД_ПВРЛК_02-01-01


		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1302,329					
		Стиснене повітря	м3	4104,5					
		Мастильні матеріали	кг	46,832					
		Гідравлічна рідина	кг	3,698					
		Бензин	л	76,456					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	496,147					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38,87	107,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	5,33	131,75				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	5,3	181,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	49,5					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2255	393,76				

13_КД_ПВРЛК_02-01-02

11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00444	88,79 <u>540,74</u>				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,971741	2,40 <u>414,91</u>				
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,2639	1233,01 <u>621,42</u>				
					163,99				
		Разом по розділу II	грн.		1488,19				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,692					
		Дизельне паливо	кг	0,957					
		Електроенергія	кВт-год	30,312					
		Мастильні матеріали	кг	0,175					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,24912					
15	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8552					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	<u>29,46</u>	<u>28,35</u>	<u>0,53</u>	<u>0,58</u>	80 км.
					29878,33	28752,57	537,53	588,23	
17	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	<u>31,3</u>	<u>30,16</u>	<u>0,53</u>	<u>0,61</u>	80 км.
					53485,44	51537,41	905,66	1042,37	
18	&C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,3</u>	<u>30,16</u>	<u>0,53</u>	<u>0,61</u>	80 км.
					250,40	241,28	4,24	4,88	
19	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС	шт	1	<u>1754,82</u>	<u>1276,91</u>	<u>443,5</u>	<u>34,41</u>	80 км.
	варіант 1	24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100			1754,82	1276,91	443,50	34,41	
20	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001598	<u>16118,38</u>	<u>14800,00</u>	<u>1002,33</u>	<u>316,05</u>	80 км.
					25,76	23,65	1,60	0,51	
21	C142-10-2	Вода	м3	0,02367	<u>82,53</u>	<u>82,53</u>	-	-	
					1,95	1,95	-	-	
22	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02468	<u>9980,85</u>	<u>9300,00</u>	<u>485,15</u>	<u>195,7</u>	80 км.
					246,33	229,52	11,97	4,84	
23	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0012827	<u>50787,02</u>	<u>49260,00</u>	<u>531,2</u>	<u>995,82</u>	80 км.
					65,14	63,19	0,68	1,27	
24	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00082263	<u>47829,02</u>	<u>46360,00</u>	<u>531,2</u>	<u>937,82</u>	80 км.
					39,35	38,14	0,44	0,77	
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0165	<u>4266,69</u>	<u>2085,00</u>	<u>2098,03</u>	<u>83,66</u>	80 км.
					70,40	34,40	34,62	1,38	
26	C111-1757	Рядно	м2	7,85502	<u>90,34</u>	<u>88,27</u>	<u>0,3</u>	<u>1,77</u>	80 км.
					709,62	693,36	2,36	13,90	
27	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,97655	<u>5266,02</u>	<u>2874,00</u>	<u>2288,76</u>	<u>103,26</u>	80 км.
					73600,79	40168,60	31988,97	1443,22	
28	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	<u>5559,54</u>	<u>3161,77</u>	<u>2288,76</u>	<u>109,01</u>	80 км.
					39,47	22,45	16,25	0,77	
29	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,31465	<u>6075,09</u>	<u>3667,21</u>	<u>2288,76</u>	<u>119,12</u>	80 км.
					1911,53	1153,89	720,16	37,48	
30	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0011254	<u>47343,14</u>	<u>45720,00</u>	<u>694,84</u>	<u>928,3</u>	80 км.
					53,28	51,45	0,78	1,05	
31	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,10546	<u>641,56</u>	<u>617,85</u>	<u>11,13</u>	<u>12,58</u>	80 км.
					67,66	65,16	1,17	1,33	
32	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,	м2	1,86721	<u>886,84</u>	<u>853,54</u>	<u>15,91</u>	<u>17,39</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-02

		товщина 40 мм			1655,92	1593,74	29,71	32,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3896	<u>5,754</u>	<u>5,754</u>		
					2,24	2,24		
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0186	<u>163,15</u>	<u>163,15</u>		
					3,03	3,03		
		Разом	грн.		5,27	5,27		
		Разом по розділу III	грн.		163861,46	125952,94	34699,64	3208,88
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	30,701				
		Мастильні матеріали	кг	0,194				
		Гідравлічна рідина	кг	0,001				


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	0,936					
		Дизельне паливо	л	1,126					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	828,98	112,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	77,94	130,72				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	108,83	181,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1015,75					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,541472	540,74				

13_КД_ПВРЛК_02-01-03

11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	49,83814	292,80 <u>414,91</u>				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,7894	20678,34 <u>44,38</u> 2076,51				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		23047,65				
		Дизельне паливо	кг	2,762					
		Електроенергія	кВт-год	756,333					
		Мастильні матеріали	кг	3,486					
		Гідравлічна рідина	кг	0,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	44,44161					
14	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	38,76					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
15	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1189,4	29,46	28,35	0,53	0,58	80 км.
					35039,72	33719,49	630,38	689,85	
16	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	239,4	31,3	30,16	0,53	0,61	80 км.
					7493,22	7220,30	126,88	146,04	
17	&C147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	31,3	30,16	0,53	0,61	80 км.
					6178,62	5953,58	104,62	120,42	
18	&C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	31,3	30,16	0,53	0,61	80 км.
					80804,08	77861,06	1368,25	1574,77	
19	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,116812	8960,85	8300,00	485,15	175,7	80 км.
					1046,73	969,54	56,67	20,52	
20	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0533	9164,85	8500,00	485,15	179,7	80 км.
					488,49	453,05	25,86	9,58	
21	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,039908	16118,38	14800,00	1002,33	316,05	80 км.
					643,25	590,64	40,00	12,61	
22	C142-10-2	Вода	м3	0,11919	82,53	82,53	-	-	
					9,84	9,84	-	-	
23	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,64493	9164,85	8500,00	485,15	179,7	80 км.
					5910,69	5481,91	312,89	115,89	
24	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,043036	10184,85	9500,00	485,15	199,7	80 км.
					438,32	408,84	20,88	8,60	
25	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,18444	10184,85	9500,00	485,15	199,7	80 км.
					1878,49	1752,18	89,48	36,83	
26	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0219916	50787,02	49260,00	531,2	995,82	80 км.
					1116,89	1083,31	11,68	21,90	
27	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,008761	47829,02	46360,00	531,2	937,82	80 км.
					419,03	406,16	4,65	8,22	
28	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0405298	88441,38	86000,00	707,24	1734,14	80 км.
					3584,51	3485,56	28,66	70,29	
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0044772	129071,38	125833,33	707,24	2530,81	80 км.
	варіант 1				577,88	563,38	3,17	11,33	
30	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	5577,8	5421,92	46,51	109,37	80 км.
					257,19	250,00	2,14	5,05	
31	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,2011	5266,02	2874,00	2288,76	103,26	80 км.
					164305,62	89671,96	71411,83	3221,83	
32	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30	м3	27,04975	5324,16	2931,00	2288,76	104,4	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-03

		[М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм			144017,20	79282,82	61910,39	2823,99	
33	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0296292	<u>47278,65</u>	<u>45720,00</u>	<u>631,62</u>	<u>927,03</u>	80 км.
					1400,83	1354,65	18,71	27,47	
34	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	43,85379	<u>641,56</u>	<u>617,85</u>	<u>11,13</u>	<u>12,58</u>	80 км.
					28134,84	27095,06	488,09	551,69	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,1396	<u>5,754</u>	<u>5,754</u>			
					46,84	46,84			
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3876	<u>163,15</u>	<u>163,15</u>			
					63,24	63,24			
		Разом	грн.		110,08	110,08			
		Разом по розділу III	грн.		483855,52	337723,41	136655,23	9476,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	764,472					
		Мастильні матеріали	кг	3,873					
		Гідравлічна рідина	кг	0,076					
		Дизельне паливо	л	3,249					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4549,12	109,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	329,59	130,14				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	585,46	181,12				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5464,17					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,16187	540,74				

13_КД_ПВРЛК_02-01-04

11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	8,97508	1709,75 <u>17,84</u> 160,12				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	203,02181	<u>414,91</u> 84235,78				
13	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	186,8281	<u>6,34</u> 1184,49				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,1145	<u>149,81</u> 1065,82				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	14,926217	<u>101,99</u> 1522,32				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	133,6012	<u>44,38</u> 5929,22				
		Разом по розділу II	грн.		95807,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	16,126					
		Електроенергія	кВт-год	2912,363					
		Мастильні матеріали	кг	16,708					
		Гідравлічна рідина	кг	0,532					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	170,88602					
18	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	71,09744					
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	91,368964					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
20	&C147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1544	29,67 45810,48	28,56 44096,64	0,53 818,32	0,58 895,52	80 км.
21	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	-163	29,67 -4836,21	28,56 -4655,28	0,53 -86,39	0,58 -94,54	80 км.
22	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	12,1	29,46 356,47	28,35 343,04	0,53 6,41	0,58 7,02	80 км.
23	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	1155	31,51 36394,05	30,36 35065,80	0,53 612,15	0,62 716,10	80 км.
24	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	34816	30,68 1068154,88	29,55 1028812,80	0,53 18452,48	0,6 20889,60	80 км.
25	&C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	14893	31,3 466150,90	30,16 449172,88	0,53 7893,29	0,61 9084,73	80 км.
26	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0603436	76199,19 4598,13	74073,47 4469,86	631,62 38,11	1494,1 90,16	80 км.
27	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,28176	8960,85 2524,81	8300,00 2338,61	485,15 136,70	175,7 49,50	80 км.
28	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,29295	8883,36 2602,38	8656,06 2535,79	53,12 15,56	174,18 51,03	80 км.
29	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,1078642	16118,38 1738,60	14800,00 1596,39	1002,33 108,12	316,05 34,09	80 км.
30	C142-10-2	Вода	м3	0,63546	82,53 52,44	82,53 52,44	- -	- -	
31	+C111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	345,6	331,81 114673,54	324,20 112043,52	1,1 380,16	6,51 2249,86	80 км.
32	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	4,397244	10184,85 44785,27	9500,00 41773,82	485,15 2133,32	199,7 878,13	80 км.
33	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і	м3	8,494458	9980,85 84781,91	9300,00 78998,46	485,15 4121,09	195,7 1662,36	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-04

34	C111-1608	більше, III сорт Дрантя	кг	0,432	<u>18,06</u> 7,80	<u>16,06</u> 6,94	<u>1,65</u> 0,71	<u>0,35</u> 0,15	80 км.
35	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1293094	<u>50787,02</u> 6567,24	<u>49260,00</u> 6369,78	<u>531,2</u> 68,69	<u>995,82</u> 128,77	80 км.
36	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0330164	<u>47829,02</u> 1579,14	<u>46360,00</u> 1530,64	<u>531,2</u> 17,54	<u>937,82</u> 30,96	80 км.
37	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,126792	<u>88441,38</u> 11213,66	<u>86000,00</u> 10904,11	<u>707,24</u> 89,67	<u>1734,14</u> 219,88	80 км.
38	+C111-598	Мастика герметизувальна бутилкаучукова варіант 1	кг	1036,8	<u>69,04</u> 71580,67	<u>66,56</u> 69009,41	<u>1,13</u> 1171,58	<u>1,35</u> 1399,68	80 км.
39	&C111-874-5- Ж1	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм	м2	1534,5	<u>169,82</u> 260588,79	<u>165,00</u> 253192,50	<u>1,49</u> 2286,41	<u>3,33</u> 5109,88	80 км.
40	&C121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,03506	<u>1393,97</u> 48,87	<u>1344,00</u> 47,12	<u>22,64</u> 0,79	<u>27,33</u> 0,96	80 км.
41	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	238,322	<u>5266,02</u> 1255008,42	<u>2874,00</u> 684937,43	<u>2288,76</u> 545461,86	<u>103,26</u> 24609,13	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	259,231	5379,24 1394465,76	2985,00 773804,54	2288,76 593317,54	105,48 27343,68	80 км.
43	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	5,663695	1016,25 5755,73	990,46 5609,66	5,86 33,19	19,93 112,88	80 км.
44	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	25,3584	191,06 4844,98	184,81 4686,49	2,5 63,40	3,75 95,09	80 км.
45	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1859186	47278,65 8789,98	45720,00 8500,20	631,62 117,43	927,03 172,35	80 км.
46	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,119748	47343,14 5669,25	45720,00 5474,88	694,84 83,21	928,3 111,16	80 км.
47	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	310,4282	641,56 199158,32	617,85 191798,06	11,13 3455,07	12,58 3905,19	80 км.
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,0108	5,754 385,58	5,754 385,58			
49	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6247	163,15 265,06	163,15 265,06			
		Разом	грн.		650,64	650,64			
		Разом по розділу III	грн.		5093716,90	3813167,17	1180796,41	99753,32	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2979,374					
		Мастильні матеріали	кг	18,332					
		Гідравлічна рідина	кг	0,532					
		Дизельне паливо	л	18,971					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,56354					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	89,8	103,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,64	117,06				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13,15	180,91				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	122,59					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
10	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,740436	540,74				

13_КД_ПВРЛК_02-01-05

11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,35978	400,38 <u>349,12</u> 125,61				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,915	<u>398,31</u> 5144,17				
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,08595	<u>414,91</u> 865,48				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,97316	<u>44,38</u> 87,57				
		Разом по розділу II	грн.		6623,21				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	61,503					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	31,734					
		Мастильні матеріали	кг	3,074					
		Гідравлічна рідина	кг	0,104					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,37358					
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,8932					
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,75275					
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	14,3581725					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	49,8	29,67	28,56	0,53	0,58	80 км.
					1477,57	1422,29	26,39	28,89	
20	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	336,6	31,51	30,36	0,53	0,62	80 км.
					10606,27	10219,18	178,40	208,69	
21	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000812	16118,38	14800,00	1002,33	316,05	80 км.
					13,09	12,02	0,81	0,26	
22	C142-10-2	Вода	м3	0,1669	82,53	82,53	-	-	
					13,77	13,77	-	-	
23	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,003248	9980,85	9300,00	485,15	195,7	80 км.
					32,42	30,21	1,58	0,63	
24	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0021112	50787,02	49260,00	531,2	995,82	80 км.
					107,22	104,00	1,12	2,10	
25	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0012992	88441,38	86000,00	707,24	1734,14	80 км.
					114,90	111,73	0,92	2,25	
26	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,2632	2332,22	1002,63	1283,86	45,73	80 км.
					5278,28	2269,15	2905,63	103,50	
27	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,1316	2332,22	1002,63	1283,86	45,73	80 км.
					2639,14	1134,58	1452,82	51,74	
28	C111-1757	Рядно	м2	17,811	90,34	88,27	0,3	1,77	80 км.
					1609,05	1572,18	5,34	31,53	
29	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,273	4901,88	2517,00	2288,76	96,12	80 км.
					30749,49	15789,14	14357,39	602,96	
30	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,2418	5088,54	2700,00	2288,76	99,78	80 км.
					41938,73	22252,86	18863,50	822,37	
31	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00013804	47343,14	45720,00	694,84	928,3	80 км.
					6,54	6,31	0,10	0,13	
32	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для	м3	15,621	1879,47	719,25	1123,37	36,85	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-05

		будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300			29359,20	11235,40	17548,16	575,64	
33	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,29232	<u>886,84</u> 259,24	<u>853,54</u> 249,51	<u>15,91</u> 4,65	<u>17,39</u> 5,08	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1866	<u>5,754</u> 6,83	<u>5,754</u> 6,83			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0265	<u>163,15</u> 4,32	<u>163,15</u> 4,32			
		Разом	грн.		11,15	11,15			
		Разом по розділу III	грн.		124216,06	66433,48	55346,81	2435,77	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	32,921					
		Мастильні матеріали	кг	3,101					
		Гідравлічна рідина	кг	0,104					
		Дизельне паливо	л	72,356					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
влаштування покрівлі**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2107,1	101,07				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	182,49	130,77				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	274,74	181,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2564,33					
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
10	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,0265	393,76				

13_КД_ПВРЛК_02-01-06

11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,9936	1585,47 <u>540,74</u>				
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,83219	12974,30 <u>351,88</u>				
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0252	15775,55 <u>565,53</u> 14,25				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,50246	<u>668,6</u> 19056,74				
15	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,70352	<u>851,6</u> 1450,72				
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,2928	<u>207,94</u> 60,88				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	32,38442	<u>149,81</u> 4851,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Бензин Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>	маш. год грн. кг кг кВт-год кг кг	0,13104 12,361 293,451 410,798 18,903 6,494	<u>44,38</u> 5,82 55775,24				
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	25,19328					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,94544					
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	70,890265					
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0945					
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,44976					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,095048	<u>7844,26</u> 745,58	<u>6678,10</u> 634,74	<u>1012,35</u> 96,22	<u>153,81</u> 14,62	80 км.
25	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,45148	<u>27820,72</u> 12560,50	<u>26142,59</u> 11802,86	<u>1132,63</u> 511,36	<u>545,5</u> 246,28	80 км.
26	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,1504933	<u>47113,04</u> 7090,20	<u>45000,00</u> 6772,20	<u>1189,25</u> 178,97	<u>923,79</u> 139,03	80 км.
27	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,8613645	<u>52213,04</u> 97187,50	<u>50000,00</u> 93068,23	<u>1189,25</u> 2213,63	<u>1023,79</u> 1905,64	80 км.
28	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1,4890916	<u>5937,71</u> 8841,79	<u>4788,88</u> 7131,08	<u>1032,4</u> 1537,34	<u>116,43</u> 173,37	80 км.
29	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000655	<u>13221,56</u> 8,66	<u>12477,16</u> 8,17	<u>485,15</u> 0,32	<u>259,25</u> 0,17	80 км.
30	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0162	<u>13501,64</u> 218,73	<u>12751,75</u> 206,58	<u>485,15</u> 7,86	<u>264,74</u> 4,29	80 км.
31	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0432	<u>11510,24</u> 497,24	<u>10799,40</u> 466,53	<u>485,15</u> 20,96	<u>225,69</u> 9,75	80 км.
32	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,125966	<u>8883,36</u> 1119,00	<u>8656,06</u> 1090,37	<u>53,12</u> 6,69	<u>174,18</u> 21,94	80 км.
33	C142-10-2	Вода	м3	78,729	<u>82,53</u> 6497,50	<u>82,53</u> 6497,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

13_КД_ПВРЛК_02-01-06

34	&C111-196-1	Герметик 320мл	шт	5	<u>223,89</u>	<u>219,00</u>	<u>0,5</u>	<u>4,39</u>	80 км.
					1119,45	1095,00	2,50	21,95	
35	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002369	<u>116125,01</u>	<u>112585,11</u>	<u>1262,94</u>	<u>2276,96</u>	80 км.
					27,51	26,67	0,30	0,54	
36	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,2241	<u>12268,52</u>	<u>11542,81</u>	<u>485,15</u>	<u>240,56</u>	80 км.
					2749,38	2586,74	108,72	53,92	
37	&C114-97-2-2Т	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	617,8352	<u>317,81</u>	<u>309,00</u>	<u>2,58</u>	<u>6,23</u>	80 км.
	варіант 2				196354,20	190911,08	1594,01	3849,11	
38	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00030744	<u>163921,38</u>	<u>160000,00</u>	<u>707,24</u>	<u>3214,14</u>	80 км.
					50,40	49,19	0,22	0,99	
39	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0011826	<u>29458,82</u>	<u>28350,00</u>	<u>531,2</u>	<u>577,62</u>	80 км.
					34,84	33,53	0,63	0,68	
40	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,3525	<u>28966,82</u>	<u>27386,49</u>	<u>1012,35</u>	<u>567,98</u>	80 км.
					10210,80	9653,74	356,85	200,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C126-1288-13 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	52,416	<u>275,8</u> 14456,33	<u>269,00</u> 14099,90	<u>4,75</u> 248,98	<u>2,05</u> 107,45	80 км.
42	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,005544	<u>98020,12</u> 543,42	<u>96523,96</u> 535,13	<u>766,48</u> 4,25	<u>729,68</u> 4,04	80 км.
43	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	775,5	<u>64,26</u> 49833,63	<u>62,56</u> 48515,28	<u>0,44</u> 341,22	<u>1,26</u> 977,13	80 км.
44	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0005292	<u>181736,14</u> 96,17	<u>177060,10</u> 93,70	<u>1112,59</u> 0,59	<u>3563,45</u> 1,88	80 км.
45	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46,4876	<u>1207,51</u> 56134,24	<u>182,68</u> 8492,35	<u>1001,15</u> 46541,06	<u>23,68</u> 1100,83	80 км.
46	&C111-1807-9	Планка кутова	м	50,6	<u>161,59</u> 8176,45	<u>158,00</u> 7994,80	<u>0,42</u> 21,25	<u>3,17</u> 160,40	80 км.
47	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01026	<u>50121,81</u> 514,25	<u>48444,19</u> 497,04	<u>694,84</u> 7,13	<u>982,78</u> 10,08	80 км.
48	&C1110-173-2	Саморіз по дереву	шт	173	<u>1,23</u> 212,79	<u>1,20</u> 207,60	<u>0,01</u> 1,73	<u>0,02</u> 3,46	80 км.
49	&C111-15-22-1	Саморіз покрівельний	шт	309	<u>1,52</u> 469,68	<u>1,48</u> 457,32	<u>0,01</u> 3,09	<u>0,03</u> 9,27	80 км.
50	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	659,824	<u>219,69</u> 144956,73	<u>212,71</u> 140351,16	<u>2,67</u> 1761,73	<u>4,31</u> 2843,84	80 км.
51	+C1424-11672 варіант 1	Суміші бетонні готові на керамзитовому ґравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	<u>3877,6</u> 604744,29	<u>2085,00</u> 325173,26	<u>1716,57</u> 267713,51	<u>76,03</u> 11857,52	80 км.
52	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	61,18368	<u>5043,66</u> 308589,68	<u>2656,00</u> 162503,85	<u>2288,76</u> 140034,76	<u>98,9</u> 6051,07	80 км.
53	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9126	<u>76,77</u> 70,06	<u>74,55</u> 68,03	<u>0,71</u> 0,65	<u>1,51</u> 1,38	80 км.
54	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001944	<u>44271,96</u> 86,06	<u>42709,04</u> 83,03	<u>694,84</u> 1,35	<u>868,08</u> 1,68	80 км.
55	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0014969	<u>32622,2</u> 48,83	<u>31848,15</u> 47,67	<u>531,2</u> 0,80	<u>242,85</u> 0,36	80 км.
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,9895	<u>5,754</u> 92,00	<u>5,754</u> 92,00			
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2519	<u>163,15</u> 41,10	<u>163,15</u> 41,10			

58	C1999-9009	Дрова	м3	8,5068	<u>119,13</u>	<u>119,13</u>			
					1013,42	1013,42			
		Разом	грн.		1146,52	1146,52			
		Разом по розділу III	грн.		1535392,41	1042300,85	463318,68	29772,88	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	426,787					
		Мастильні матеріали	кг	19,155					
		Гідравлічна рідина	кг	6,494					
		Дрова	м3	8,507					
		Бензин	л	16,705					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	345,237					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

влаштування опорядження входів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	765,76	110,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	7,03	102,46				
6		робітниками-монтажниками	розряд	2,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	92,73	181,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	865,52					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі щоглові будівельні,	маш. год	0,2571	149,81				

13_КД_ПВРЛК_02-01-07

11	КБМ211-251	вантажопідйомність 0,5 т Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	6,29895	38,52 <u>124,15</u> 782,01					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		820,53					
		Електроенергія	кВт-год	5,092						
		Мастильні матеріали	кг	0,134						
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
12	C142-10-2	Вода	м3	0,18511	<u>82,53</u> 15,28	<u>82,53</u> 15,28	- -	- -	- -	
13	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,029995	<u>8555,1</u> 256,61	<u>7375,00</u> 221,21	<u>1012,35</u> 30,37	<u>167,75</u> 5,03	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
14	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	61,83255	42,74	40,30	1,6	0,84	80 км.
15	+C111-2003-9	Грунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	362,32	2642,72	2491,85	98,93	51,94	80 км.
16	C111-1608	Дрантя	кг	0,4529	331,81	324,20	1,1	6,51	80 км.
17	+C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	1086,96	120221,40	117464,14	398,55	2358,71	80 км.
18	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,428	18,06	16,06	1,65	0,35	80 км.
19	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	4,84205	8,18	7,27	0,75	0,16	80 км.
20	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	11,3124	69,04	66,56	1,13	1,35	80 км.
21	+C111-341 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,16283	75043,72	72348,06	1228,26	1467,40	80 км.
22	&C1113-296-2	Шпаклівка СТ29	кг	771,3	329,65	323,07	0,12	6,46	80 км.
		Разом по розділу III	грн.		1130,04	1107,48	0,41	22,15	
		Підсумкові витрати енергоносіїв			2111,85	2070,44	-	41,41	
		для усіх машин			10225,68	10025,17	-	200,51	
		Електроенергія	кВт-год	5,092	364,93	357,19	0,58	7,16	80 км.
		Мастильні матеріали	кг	0,134	4128,23	4040,68	6,56	80,99	80 км.
					182589,78	177897,00	1112,59	3580,19	80 км.
					29731,09	28966,97	181,16	582,96	80 км.
					17,56	15,96	1,26	0,34	80 км.
					13544,03	12309,95	971,84	262,24	
					256946,98	248998,06	2916,83	5032,09	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

внутрішні загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3766,55	110,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	171,48	115,57				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	158,31	134,48				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	484,19	181,13				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4580,53					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,85821	393,76				

13_КД_ПВРЛК_02-01-08

11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,53343	2306,73				
					<u>540,74</u>				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,43474	288,45				
					<u>600,5</u>				
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	45,25	1462,06				
					<u>398,31</u>				
					18023,53				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,09669	<u>351,88</u>				
					4256,58				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,0122	<u>414,91</u>				
					419,97				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,99604	<u>668,6</u>				
					5346,15				
17	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	<u>2070,53</u>				
					16456,74				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,42	6,37 28,16				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	19,83336	149,81 2971,24				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,04068	101,99 4,15				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,65392	44,38 1316,04				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		52879,80				
		Бензин	кг	17,985					
		Дизельне паливо	кг	326,379					
		Електроенергія	кВт-год	283,11					
		Стиснене повітря	м3	306,306					
		Мастильні матеріали	кг	20,338					
		Гідравлічна рідина	кг	1,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,3352					
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,0458					
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,906					
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	57,03207					
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,19152					
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,537237					
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,86311					
29	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,17784					
30	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,65664					
31	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,36936					
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,909424					
33	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,92999					
34	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,32992					
35	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	44,145					
36	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	120,362749					
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	23,674833					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							

13_КД_ПВРЛК_02-01-08

38	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,46</u>	<u>28,35</u>	<u>0,53</u>	<u>0,58</u>	80 км.
					282,82	272,16	5,09	5,57	
39	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,68</u>	<u>29,55</u>	<u>0,53</u>	<u>0,6</u>	80 км.
					2012,61	1938,48	34,77	39,36	
40	&C147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,68</u>	<u>29,55</u>	<u>0,53</u>	<u>0,6</u>	80 км.
					14665,04	14124,90	253,34	286,80	
41	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000096	<u>76199,19</u>	<u>74073,47</u>	<u>631,62</u>	<u>1494,1</u>	80 км.
					7,32	7,11	0,06	0,15	
42	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0006019	<u>87987,53</u>	<u>85567,44</u>	<u>694,84</u>	<u>1725,25</u>	80 км.
					52,96	51,50	0,42	1,04	
43	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001409	<u>13915,07</u>	<u>13157,08</u>	<u>485,15</u>	<u>272,84</u>	80 км.
					19,61	18,54	0,68	0,39	
44	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00066	<u>8960,85</u>	<u>8300,00</u>	<u>485,15</u>	<u>175,7</u>	80 км.
					5,91	5,48	0,32	0,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,111932	<u>8883,36</u>	<u>8656,06</u>	<u>53,12</u>	<u>174,18</u>	80 км.
					994,33	968,89	5,95	19,49	
46	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000444	<u>16118,38</u>	<u>14800,00</u>	<u>1002,33</u>	<u>316,05</u>	80 км.
					7,16	6,57	0,45	0,14	
47	C142-10-2	Вода	м3	43,37781	<u>82,53</u>	<u>82,53</u>	-	-	
					3579,97	3579,97	-	-	
48	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0016	<u>28605,17</u>	<u>27011,88</u>	<u>1032,4</u>	<u>560,89</u>	80 км.
					45,77	43,22	1,65	0,90	
49	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037842	<u>619808,89</u>	<u>607029,79</u>	<u>625,98</u>	<u>12153,12</u>	80 км.
					234,55	229,71	0,24	4,60	
50	+C111-1720	Гідроізоляційна плівка під фундамент і	м2	1172,622	<u>48,46</u>	<u>47,07</u>	<u>0,44</u>	<u>0,95</u>	80 км.
	варіант 2	стяжку підлоги Wkret-met			56825,26	55195,32	515,95	1113,99	
51	+C111-219	Гіпс будівельний	т	0,003427	<u>10722,6</u>	<u>9500,00</u>	<u>1012,35</u>	<u>210,25</u>	80 км.
	варіант 1				36,75	32,56	3,47	0,72	
52	+C111-741	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	19,992	<u>217,16</u>	<u>205,28</u>	<u>7,62</u>	<u>4,26</u>	80 км.
	варіант 1				4341,46	4103,96	152,34	85,16	
53	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004241	<u>116125,01</u>	<u>112585,11</u>	<u>1262,94</u>	<u>2276,96</u>	80 км.
					49,25	47,75	0,54	0,96	
54	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	244,18395	<u>42,74</u>	<u>40,30</u>	<u>1,6</u>	<u>0,84</u>	80 км.
					10436,42	9840,61	390,69	205,12	
55	&C122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200x2000)	шт	4	<u>109165,55</u>	<u>108200,00</u>	<u>152,9</u>	<u>812,65</u>	80 км.
					436662,20	432800,00	611,60	3250,60	
56	&C123-199-2-2	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	30,455	<u>8063,55</u>	<u>7867,67</u>	<u>37,77</u>	<u>158,11</u>	80 км.
	варіант 1				245575,42	239609,89	1150,29	4815,24	
57	&C123-247-2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові	шт	2	<u>19926,95</u>	<u>19458,00</u>	<u>78,23</u>	<u>390,72</u>	80 км.
	варіант 2	ДМП EI60 1200*2100			39853,90	38916,00	156,46	781,44	
58	&C123-247-2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові	шт	1	<u>14480,15</u>	<u>14118,00</u>	<u>78,23</u>	<u>283,92</u>	80 км.
	варіант 1	EI60 900*2100			14480,15	14118,00	78,23	283,92	
59	&C123-247-2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові	шт	2	<u>15143,18</u>	<u>14800,00</u>	<u>46,25</u>	<u>296,93</u>	80 км.
	варіант 3	ДМП EI60 1000*2100			30286,36	29600,00	92,50	593,86	
60	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна	кг	367,7769	<u>249,03</u>	<u>242,89</u>	<u>1,26</u>	<u>4,88</u>	80 км.
		непластифікована			91587,48	89329,33	463,40	1794,75	
61	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0533	<u>4147,61</u>	<u>3581,13</u>	<u>485,15</u>	<u>81,33</u>	80 км.
					221,07	190,87	25,86	4,34	
62	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00924	<u>10184,85</u>	<u>9500,00</u>	<u>485,15</u>	<u>199,7</u>	80 км.
					94,11	87,78	4,48	1,85	
63	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01146	<u>9980,85</u>	<u>9300,00</u>	<u>485,15</u>	<u>195,7</u>	80 км.
					114,38	106,58	5,56	2,24	
64	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000192	<u>50787,02</u>	<u>49260,00</u>	<u>531,2</u>	<u>995,82</u>	80 км.
					9,75	9,46	0,10	0,19	
65	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,00084	<u>47829,02</u>	<u>46360,00</u>	<u>531,2</u>	<u>937,82</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-08

66	C111-136	призначення світлий, діаметр 4,0 мм Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00032	40,18 <u>86579,72</u>	38,94 <u>84187,24</u>	0,45 <u>694,84</u>	0,79 <u>1697,64</u>	80 км.
67	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6х40мм	шт	228,48	27,71 <u>0,51</u>	26,94 <u>0,45</u>	0,22 <u>0,05</u>	0,55 <u>0,01</u>	80 км.
68	&C188888-4-2 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х200 мм	шт	40,2906	116,52 <u>67,49</u>	102,82 <u>66,17</u>	11,42 <u>-</u>	2,28 <u>1,32</u>	
69	&C188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14х180 мм	шт	136,51495	2719,21 <u>65,28</u>	2666,03 <u>64,00</u>	- <u>-</u>	53,18 <u>1,28</u>	
70	&C188888-4-6	Дюбель розпірний М 10х80 мм	шт	48	8911,70 <u>7,17</u>	8736,96 <u>7,00</u>	- <u>0,03</u>	174,74 <u>0,14</u>	80 км.
71	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005472	344,16 <u>163921,38</u>	336,00 <u>160000,00</u>	1,44 <u>707,24</u>	6,72 <u>3214,14</u>	80 км.
72	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000318	89,70 <u>88441,38</u>	87,55 <u>86000,00</u>	0,39 <u>707,24</u>	1,76 <u>1734,14</u>	80 км.
73	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,031464	28,12 <u>163921,38</u>	27,35 <u>160000,00</u>	0,22 <u>707,24</u>	0,55 <u>3214,14</u>	80 км.
					5157,62	5034,24	22,25	101,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	6,0168	<u>2332,22</u>	<u>1002,63</u>	<u>1283,86</u>	<u>45,73</u>	80 км.
					14032,50	6032,62	7724,73	275,15	
75	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,216215	<u>29458,82</u>	<u>28350,00</u>	<u>531,2</u>	<u>577,62</u>	80 км.
					6369,44	6129,70	114,85	124,89	
76	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	3,0084	<u>2332,22</u>	<u>1002,63</u>	<u>1283,86</u>	<u>45,73</u>	80 км.
					7016,25	3016,31	3862,36	137,58	
77	&C119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,00560924	<u>75583,85</u>	<u>73320,00</u>	<u>781,81</u>	<u>1482,04</u>	80 км.
					423,97	411,27	4,39	8,31	
78	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,09576	<u>409,56</u>	<u>401,01</u>	<u>0,52</u>	<u>8,03</u>	80 км.
					39,22	38,40	0,05	0,77	
79	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,106602	<u>20906,6</u>	<u>19484,32</u>	<u>1012,35</u>	<u>409,93</u>	80 км.
					2228,69	2077,07	107,92	43,70	
80	C1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	<u>100304,8</u>	<u>97085,13</u>	<u>1252,91</u>	<u>1966,76</u>	80 км.
					176,54	170,87	2,21	3,46	
81	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,91901	<u>329,65</u>	<u>323,07</u>	<u>0,12</u>	<u>6,46</u>	80 км.
					6895,95	6758,30	2,51	135,14	
82	+K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>122,51</u>	<u>111,00</u>	<u>9,11</u>	<u>2,4</u>	80 км.
					245,02	222,00	18,22	4,80	
83	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>233,16</u>	<u>204,00</u>	<u>24,59</u>	<u>4,57</u>	80 км.
					1865,28	1632,00	196,72	36,56	
84	+K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>312,94</u>	<u>277,20</u>	<u>29,6</u>	<u>6,14</u>	80 км.
					938,82	831,60	88,80	18,42	
85	+K582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>363,46</u>	<u>324,00</u>	<u>32,33</u>	<u>7,13</u>	80 км.
					1453,84	1296,00	129,32	28,52	
86	&C188888-21-1	Піна монтажна	л	7,2665	<u>596,12</u>	<u>583,33</u>	<u>1,1</u>	<u>11,69</u>	80 км.
					4331,71	4238,77	7,99	84,95	
87	+C114-97	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм	м3	21,746808	<u>3367,86</u>	<u>3276,00</u>	<u>25,82</u>	<u>66,04</u>	80 км.
					73240,20	71242,54	561,50	1436,16	
88	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	53,14731	<u>1207,51</u>	<u>182,68</u>	<u>1001,15</u>	<u>23,68</u>	80 км.
					64175,91	9708,95	53208,43	1258,53	
89	&C103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	176,80555	<u>31,1</u>	<u>30,40</u>	<u>0,09</u>	<u>0,61</u>	80 км.
					5498,65	5374,89	15,91	107,85	
90	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	<u>5246,87</u>	<u>5050,00</u>	<u>93,99</u>	<u>102,88</u>	80 км.
					5094,92	4903,75	91,27	99,90	
91	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,80712	<u>84,77</u>	<u>64,51</u>	<u>18,6</u>	<u>1,66</u>	80 км.
					68,42	52,07	15,01	1,34	
92	&C111-829-3	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	<u>66,72</u>	<u>65,33</u>	<u>0,08</u>	<u>1,31</u>	80 км.
					5818,20	5696,99	6,98	114,23	
93	&C111-829-2-Ж6	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	<u>42,92</u>	<u>42,00</u>	<u>0,08</u>	<u>0,84</u>	80 км.
					2721,27	2662,93	5,07	53,27	
94	&C111-829-4	Профіль фасадний перфорований з сіткою	м	256,7191	<u>43,26</u>	<u>42,33</u>	<u>0,08</u>	<u>0,85</u>	80 км.
					11105,67	10866,92	20,54	218,21	
95	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий	м3	9,632258	<u>4108,59</u>	<u>1930,00</u>	<u>2098,03</u>	<u>80,56</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-08

96	+С1425-11683	цементний, марка М50 Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,0425	39575,00 <u>4266,69</u>	18590,26 <u>2085,00</u>	20208,77 <u>2098,03</u>	775,97 <u>83,66</u>	80 км.
97	&С1555-217-2-Ж5 варіант 1	цементний, марка М100 Саморіз 3,5х9,5	шт	317,3968	181,33 <u>0,48</u>	88,61 <u>0,44</u>	89,17 <u>0,03</u>	3,55 <u>0,01</u>	80 км.
98	&С1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	872,6032	152,35 <u>0,24</u>	139,65 <u>0,24</u>	9,52 <u>-</u>	3,18 <u>-</u>	
99	&С111-825-3 варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	209,42 <u>1153,81</u>	209,42 <u>1126,80</u>	- <u>4,39</u>	- <u>22,62</u>	80 км.
100	+С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	586,311	27691,44 <u>219,69</u>	27043,20 <u>212,71</u>	105,36 <u>2,67</u>	542,88 <u>4,31</u>	80 км.
101	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,24	128806,66 <u>1174,71</u>	124714,21 <u>1149,98</u>	1565,45 <u>1,7</u>	2527,00 <u>23,03</u>	80 км.
102	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,098684	281,93 <u>936,29</u>	276,00 <u>916,28</u>	0,41 <u>1,65</u>	5,52 <u>18,36</u>	80 км.
					74059,31	72476,54	130,51	1452,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,284	<u>5156,92</u> 22092,25	<u>2767,04</u> 11854,00	<u>2288,76</u> 9805,05	<u>101,12</u> 433,20	80 км.
104	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	54,36702	<u>5239,38</u> 284849,48	<u>2847,89</u> 154831,29	<u>2288,76</u> 124433,06	<u>102,73</u> 5585,13	80 км.
105	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	<u>4461,24</u> 2730,28	<u>2085,00</u> 1276,02	<u>2288,76</u> 1400,72	<u>87,48</u> 53,54	80 км.
106	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	32,620212	<u>4869,24</u> 158835,64	<u>2485,00</u> 81061,23	<u>2288,76</u> 74659,84	<u>95,48</u> 3114,57	80 км.
107	&C115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,43</u> 7190,88	<u>440,00</u> 7040,00	<u>0,62</u> 9,92	<u>8,81</u> 140,96	80 км.
108	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,0642	<u>191,06</u> 12,27	<u>184,81</u> 11,86	<u>2,5</u> 0,16	<u>3,75</u> 0,25	80 км.
109	+C111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	<u>188,04</u> 137462,28	<u>183,09</u> 133843,70	<u>1,26</u> 921,09	<u>3,69</u> 2697,49	80 км.
110	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2398,545	<u>2,47</u> 5924,41	<u>2,42</u> 5804,48	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 119,93	80 км.
111	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0012336	<u>47343,14</u> 58,40	<u>45720,00</u> 56,40	<u>694,84</u> 0,86	<u>928,3</u> 1,14	80 км.
112	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	18,948092	<u>9315,74</u> 176515,50	<u>7000,00</u> 132636,64	<u>2133,08</u> 40417,80	<u>182,66</u> 3461,06	80 км.
113	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,002654	<u>32622,2</u> 86,58	<u>31848,15</u> 84,52	<u>531,2</u> 1,41	<u>242,85</u> 0,65	80 км.
114	&C111-219-8	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	1959,875	<u>24,34</u> 47703,36	<u>22,95</u> 44979,13	<u>0,91</u> 1783,49	<u>0,48</u> 940,74	80 км.
115	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0873336	<u>31467,97</u> 2748,21	<u>29648,15</u> 2589,28	<u>1202,8</u> 105,04	<u>617,02</u> 53,89	80 км.
116	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00032	<u>64052,06</u> 20,50	<u>62101,30</u> 19,87	<u>694,84</u> 0,22	<u>1255,92</u> 0,41	80 км.
117	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00050085	<u>58564,78</u> 29,33	<u>56721,61</u> 28,41	<u>694,84</u> 0,35	<u>1148,33</u> 0,57	80 км.
118	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,886	<u>1897,01</u> 11165,80	<u>736,44</u> 4334,69	<u>1123,37</u> 6612,16	<u>37,2</u> 218,95	80 км.
119	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,943	<u>1879,47</u> 5531,28	<u>719,25</u> 2116,75	<u>1123,37</u> 3306,08	<u>36,85</u> 108,45	80 км.
120	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	32,7	<u>1853,07</u> 60595,39	<u>693,37</u> 22673,20	<u>1123,37</u> 36734,20	<u>36,33</u> 1187,99	80 км.
121	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,	м2	2,199	<u>641,56</u>	<u>617,85</u>	<u>11,13</u>	<u>12,58</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-08

		товщина 25 мм			1410,79	1358,65	24,47	27,67
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
122	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	161,1675	<u>5,754</u> 927,36	<u>5,754</u> 927,36		
123	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8869	<u>163,15</u> 307,85	<u>163,15</u> 307,85		
124	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0038	<u>115,36</u> 0,44	<u>115,36</u> 0,44		
		Разом	грн.		1235,65	1235,65		
		Разом по розділу III	грн.		2380813,12	1947029,08	392500,72	41283,32
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	444,278				
		Стиснене повітря	м3	306,306				


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	22,225					
		Гідравлічна рідина	кг	1,08					
		Бензин	л	24,304					
		Дизельне паливо	л	383,976					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
систему водопостачання та каналізації**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	619,59	114,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	124,27	113,71				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	35,54	115,45				
6		робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	75,75	181,18				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	855,15					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,089	321,23				

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,14864	349,82 <u>393,76</u> 2421,09				
12	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	<u>504</u> 0,40			Оренда	
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,09555	<u>423,93</u> 40,51				
14	+КБМ203-101 варіант 1	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	<u>655,94</u> 0,52			Оренда	
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,817	<u>312,89</u> 255,63				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0896	<u>13,71</u> 1,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	21,197	<u>180,48</u> 3825,63				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,23275	<u>55,01</u> 12,80				
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0896	<u>52,14</u> 4,67				
20	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,545	<u>351,88</u> 191,77				
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,744	<u>686,41</u> 510,69				
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,44954	<u>668,6</u> 300,56				
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,34425	<u>109,01</u> 364,56				
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,1029	<u>101,99</u> 10,49				
25	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D НІДРОСТРЕСС	маш. год	7,22	<u>60,99</u> 440,35				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,9088	<u>44,38</u> 484,13				
27	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	14,35	<u>17,07</u> 244,95				
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,249	<u>148,01</u> 36,85				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9496,65				
		Бензин	кг	25,471					
		Дизельне паливо	кг	7,091					
		Електроенергія	кВт-год	167,241					
		Мастильні матеріали	кг	2,533					
		Гідравлічна рідина	кг	0,175					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,47025					
30	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	32,4					
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,03675					
32	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39	маш. год	0,7252					

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

33	КБМ203-405	кН [3,2 т] Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0016					
34	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,13475					
35	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,254					
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,4328					
37	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,53905					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
38	&C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	8	<u>32,64</u> 261,12	<u>32,00</u> 256,00	- -	<u>0,64</u> 5,12	
39	&C113-1794-1- Ж7 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	10	<u>192,95</u> 1929,50	<u>189,00</u> 1890,00	<u>0,17</u> 1,70	<u>3,78</u> 37,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	+C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,31</u> 666,62	<u>324,00</u> 648,00	<u>2,77</u> 5,54	<u>6,54</u> 13,08	80 км.
41	+C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u> 205,40	<u>10,00</u> 200,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>0,2</u> 4,00	80 км.
42	+C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u> 66,65	<u>13,00</u> 65,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,26</u> 1,30	80 км.
43	+C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	18	<u>22,58</u> 406,44	<u>22,00</u> 396,00	<u>0,14</u> 2,52	<u>0,44</u> 7,92	80 км.
44	+C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	10	<u>21,19</u> 211,90	<u>18,00</u> 180,00	<u>2,77</u> 27,70	<u>0,42</u> 4,20	80 км.
45	+C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,23</u> 46,46	<u>20,00</u> 40,00	<u>2,77</u> 5,54	<u>0,46</u> 0,92	80 км.
46	+C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	14	<u>36,86</u> 516,04	<u>36,00</u> 504,00	<u>0,14</u> 1,96	<u>0,72</u> 10,08	80 км.
47	&C113-1885-4- Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	2	<u>71,17</u> 142,34	<u>69,60</u> 139,20	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,4</u> 2,80	80 км.
48	+C113-1883 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	7	<u>83,96</u> 587,72	<u>82,14</u> 574,98	<u>0,17</u> 1,19	<u>1,65</u> 11,55	80 км.
49	&C113-1885-1- Ж3 варіант 1	3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	2	<u>27,04</u> 54,08	<u>26,34</u> 52,68	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,53</u> 1,06	80 км.
50	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	<u>80542,14</u> 753,87	<u>77278,66</u> 723,33	<u>1684,22</u> 15,76	<u>1579,26</u> 14,78	80 км.
51	&C1545-179- 12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	2	<u>702,46</u> 1404,92	<u>688,00</u> 1376,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>13,77</u> 27,54	80 км.
52	&C1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	12	<u>461,23</u> 5534,76	<u>451,50</u> 5418,00	<u>0,69</u> 8,28	<u>9,04</u> 108,48	80 км.
53	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	<u>103624,77</u> 683,92	<u>101061,71</u> 667,01	<u>531,2</u> 3,51	<u>2031,86</u> 13,40	80 км.
54	&C101-793- 180	Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л	шт	10	<u>625,02</u> 6250,20	<u>611,520</u> 6115,20	<u>1,24</u> 12,40	<u>12,26</u> 122,60	80 км.
55	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00088	<u>199536,55</u> 175,59	<u>194511,48</u> 171,17	<u>1112,59</u> 0,98	<u>3912,48</u> 3,44	80 км.
56	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024125	<u>76199,19</u> 183,83	<u>74073,47</u> 178,70	<u>631,62</u> 1,52	<u>1494,1</u> 3,61	80 км.
57	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,012448	<u>52445,9</u> 652,85	<u>50641,14</u> 630,38	<u>776,41</u> 9,66	<u>1028,35</u> 12,81	80 км.
58	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000539	<u>87987,53</u> 4,74	<u>85567,44</u> 4,61	<u>694,84</u> 0,04	<u>1725,25</u> 0,09	80 км.
59	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	<u>8960,85</u> 17,92	<u>8300,00</u> 16,60	<u>485,15</u> 0,97	<u>175,7</u> 0,35	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

60	&C1-393-5-15	Вимикач ВКИ-216 3Р 10А 230/400В ІР40	шт	3	<u>100,67</u> 302,01	<u>96,55</u> 289,65	<u>2,15</u> 6,45	<u>1,97</u> 5,91	80 км.
61	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,29274	<u>215,99</u> 63,23	<u>210,97</u> 61,76	<u>0,78</u> 0,23	<u>4,24</u> 1,24	80 км.
62	C142-10-2	Вода	м3	4,98345	<u>82,53</u> 411,28	<u>82,53</u> 411,28	- -	- -	
63	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,8	<u>42,1</u> 75,78	<u>42,10</u> 75,78	- -	- -	C142-10-2
64	&C101-793- 139-2 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1- М (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6838,92</u> 6838,92	<u>6689,00</u> 6689,00	<u>15,82</u> 15,82	<u>134,1</u> 134,10	80 км.
65	&C101-793- 139-3 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1- М (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6027,74</u> 6027,74	<u>5899,00</u> 5899,00	<u>10,55</u> 10,55	<u>118,19</u> 118,19	80 км.
66	&C113-62-6	Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	6	<u>144,18</u> 865,08	<u>141,00</u> 846,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>2,83</u> 16,98	80 км.
67	&C1545-19-4 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою М10х38 мм	шт	1	<u>18,53</u> 18,53	<u>17,75</u> 17,75	<u>0,42</u> 0,42	<u>0,36</u> 0,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0003	<u>8555,1</u>	<u>7375,00</u>	<u>1012,35</u>	<u>167,75</u>	80 км.
					2,57	2,21	0,30	0,06	
69	&C101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	11	<u>76,11</u>	<u>73,382</u>	<u>1,24</u>	<u>1,49</u>	80 км.
	варіант 1				837,23	807,20	13,64	16,39	
70	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,9	<u>160,22</u>	<u>156,30</u>	<u>0,78</u>	<u>3,14</u>	80 км.
					144,20	140,67	0,70	2,83	
71	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000038	<u>116125,01</u>	<u>112585,11</u>	<u>1262,94</u>	<u>2276,96</u>	80 км.
					4,41	4,28	0,05	0,08	
72	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00084	<u>96023,39</u>	<u>92877,64</u>	<u>1262,94</u>	<u>1882,81</u>	80 км.
	варіант 1				80,66	78,02	1,06	1,58	
73	C111-1608	Дрантя	кг	0,03	<u>18,06</u>	<u>16,06</u>	<u>1,65</u>	<u>0,35</u>	80 км.
					0,54	0,48	0,05	0,01	
74	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00087	<u>86579,72</u>	<u>84187,24</u>	<u>694,84</u>	<u>1697,64</u>	80 км.
					75,32	73,24	0,60	1,48	
75	&C111-1722-4	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,81</u>	<u>1,20</u>	<u>1,55</u>	<u>0,06</u>	80 км.
	варіант 1				168,60	72,00	93,00	3,60	
76	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000049	<u>163921,38</u>	<u>160000,00</u>	<u>707,24</u>	<u>3214,14</u>	80 км.
					8,03	7,84	0,03	0,16	
77	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001715	<u>163921,38</u>	<u>160000,00</u>	<u>707,24</u>	<u>3214,14</u>	80 км.
					281,13	274,40	1,21	5,52	
78	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0017	<u>129071,38</u>	<u>125833,33</u>	<u>707,24</u>	<u>2530,81</u>	80 км.
	варіант 1				219,42	213,92	1,20	4,30	
79	+C111-1522	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0015	<u>129071,38</u>	<u>125833,33</u>	<u>707,24</u>	<u>2530,81</u>	80 км.
	варіант 1				193,61	188,75	1,06	3,80	
80	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00263375	<u>163921,38</u>	<u>160000,00</u>	<u>707,24</u>	<u>3214,14</u>	80 км.
					431,73	421,40	1,86	8,47	
81	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00161	<u>129071,38</u>	<u>125833,33</u>	<u>707,24</u>	<u>2530,81</u>	80 км.
					207,80	202,59	1,14	4,07	
82	+C111-384-1	Емаль антикорозійна	т	0,002192	<u>316537,28</u>	<u>309218,08</u>	<u>1112,59</u>	<u>6206,61</u>	80 км.
	варіант 1				693,85	677,81	2,44	13,60	
83	+C113-1866	Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin	шт	10	<u>52,72</u>	<u>51,52</u>	<u>0,17</u>	<u>1,03</u>	80 км.
	варіант 1				527,20	515,20	1,70	10,30	
84	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,31</u>	<u>107,00</u>	<u>0,17</u>	<u>2,14</u>	80 км.
					1748,96	1712,00	2,72	34,24	
85	&C130-917-2	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u>	<u>12,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,24</u>	80 км.
	варіант 8				381,61	372,00	2,17	7,44	
86	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	<u>173,13</u>	<u>168,48</u>	<u>1,26</u>	<u>3,39</u>	80 км.
					761,77	741,31	5,54	14,92	
87	&C130-33-2	Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square	шт	1	<u>2822,19</u>	<u>2755,00</u>	<u>11,85</u>	<u>55,34</u>	80 км.
					2822,19	2755,00	11,85	55,34	
88	&C101-793-191	Змішувач для гігієнічного душа	шт	1	<u>4293,06</u>	<u>4207,64</u>	<u>1,24</u>	<u>84,18</u>	80 км.
	варіант 1				4293,06	4207,64	1,24	84,18	

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

89	&C101-793-191 варіант 2	Змішувач душевий з лійкою на шланзі	шт	1	<u>2511,48</u> 2511,48	<u>2461,00</u> 2461,00	<u>1,24</u> 1,24	<u>49,24</u> 49,24	80 км.
90	&C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	6	<u>1992,3</u> 11953,80	<u>1952,00</u> 11712,00	<u>1,24</u> 7,44	<u>39,06</u> 234,36	80 км.
91	&C113-244-13 варіант 5	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	31,9	<u>27,09</u> 864,17	<u>26,50</u> 845,35	<u>0,06</u> 1,91	<u>0,53</u> 16,91	80 км.
92	C111-311	Каболка	т	0,00138	<u>159598,64</u> 220,25	<u>155466,92</u> 214,54	<u>1002,33</u> 1,38	<u>3129,39</u> 4,33	80 км.
93	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00229	<u>681,85</u> 1,56	<u>651,47</u> 1,49	<u>17,01</u> 0,04	<u>13,37</u> 0,03	80 км.
94	&C1630-536-1-2	Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою	шт	1	<u>2166,08</u> 2166,08	<u>2121,60</u> 2121,60	<u>2,01</u> 2,01	<u>42,47</u> 42,47	80 км.
95	&C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	3	<u>479,06</u> 1437,18	<u>468,00</u> 1404,00	<u>1,67</u> 5,01	<u>9,39</u> 28,17	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00088	<u>158456,39</u>	<u>153996,25</u>	<u>1353,15</u>	<u>3106,99</u>	80 км.
97	&C111-148-1-К	Кліпса монтажна	шт	41	<u>139,44</u>	<u>135,52</u>	<u>1,19</u>	<u>2,73</u>	<11.12.2023>
	варіант 1				<u>1,42</u>	<u>1,39</u>	<u>-</u>	<u>0,03</u>	
					<u>58,22</u>	<u>56,99</u>	<u>-</u>	<u>1,23</u>	
98	&C101-793-55-2	Клоччя (пакля) "коса" (50 гр.)	шт	1	<u>122,46</u>	<u>120,00</u>	<u>0,06</u>	<u>2,4</u>	80 км.
99	C111-1708	Клоччя просочене	кг	14,32	<u>122,46</u>	<u>120,00</u>	<u>0,06</u>	<u>2,40</u>	80 км.
					<u>76,27</u>	<u>73,64</u>	<u>1,13</u>	<u>1,5</u>	80 км.
					<u>1092,19</u>	<u>1054,52</u>	<u>16,18</u>	<u>21,49</u>	80 км.
100	+C1630-981	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,19</u>	<u>18,00</u>	<u>2,77</u>	<u>0,42</u>	80 км.
	варіант 5				<u>339,04</u>	<u>288,00</u>	<u>44,32</u>	<u>6,72</u>	80 км.
101	+C1630-981	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	<u>20,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,4</u>	80 км.
	варіант 10				<u>81,88</u>	<u>80,00</u>	<u>0,28</u>	<u>1,60</u>	80 км.
102	+C1630-981	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u>	<u>34,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,68</u>	80 км.
	варіант 25				<u>139,00</u>	<u>136,00</u>	<u>0,28</u>	<u>2,72</u>	80 км.
103	+C1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	98	<u>17,11</u>	<u>14,00</u>	<u>2,77</u>	<u>0,34</u>	80 км.
	варіант 14				<u>1676,78</u>	<u>1372,00</u>	<u>271,46</u>	<u>33,32</u>	80 км.
104	+C1630-981	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,5</u>	<u>18,00</u>	<u>0,14</u>	<u>0,36</u>	80 км.
	варіант 15				<u>296,00</u>	<u>288,00</u>	<u>2,24</u>	<u>5,76</u>	80 км.
105	+C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	27	<u>28,33</u>	<u>25,00</u>	<u>2,77</u>	<u>0,56</u>	80 км.
	варіант 6				<u>764,91</u>	<u>675,00</u>	<u>74,79</u>	<u>15,12</u>	80 км.
106	&C1630-1-10-1	Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16	шт	1	<u>368,75</u>	<u>361,00</u>	<u>0,52</u>	<u>7,23</u>	80 км.
					<u>368,75</u>	<u>361,00</u>	<u>0,52</u>	<u>7,23</u>	80 км.
107	+C113-1466	Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin	шт	46	<u>118,32</u>	<u>115,50</u>	<u>0,5</u>	<u>2,32</u>	80 км.
	варіант 1				<u>5442,72</u>	<u>5313,00</u>	<u>23,00</u>	<u>106,72</u>	80 км.
108	+C113-1466-1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin	шт	11	<u>133,31</u>	<u>130,20</u>	<u>0,5</u>	<u>2,61</u>	80 км.
	варіант 1				<u>1466,41</u>	<u>1432,20</u>	<u>5,50</u>	<u>28,71</u>	80 км.
109	&C113-1717-2	Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin	шт	12	<u>58,52</u>	<u>57,20</u>	<u>0,17</u>	<u>1,15</u>	80 км.
	варіант 1				<u>702,24</u>	<u>686,40</u>	<u>2,04</u>	<u>13,80</u>	80 км.
110	&C113-1709-1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin	шт	6	<u>67,09</u>	<u>65,60</u>	<u>0,17</u>	<u>1,32</u>	80 км.
	варіант 1				<u>402,54</u>	<u>393,60</u>	<u>1,02</u>	<u>7,92</u>	80 км.
111	&C111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	31	<u>118,39</u>	<u>116,00</u>	<u>0,07</u>	<u>2,32</u>	80 км.
	варіант 2				<u>3670,09</u>	<u>3596,00</u>	<u>2,17</u>	<u>71,92</u>	80 км.
112	&C111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,81</u>	<u>134,00</u>	<u>0,13</u>	<u>2,68</u>	80 км.
	варіант 6				<u>273,62</u>	<u>268,00</u>	<u>0,26</u>	<u>5,36</u>	80 км.
113	&C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2"	шт	4	<u>387,18</u>	<u>378,86</u>	<u>0,73</u>	<u>7,59</u>	80 км.
	варіант 1				<u>1548,72</u>	<u>1515,44</u>	<u>2,92</u>	<u>30,36</u>	80 км.
114	&C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2" Fado	шт	2	<u>387,18</u>	<u>378,86</u>	<u>0,73</u>	<u>7,59</u>	80 км.
					<u>774,36</u>	<u>757,72</u>	<u>1,46</u>	<u>15,18</u>	80 км.
115	&C130-1181-11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	7	<u>690,08</u>	<u>676,00</u>	<u>0,55</u>	<u>13,53</u>	80 км.
					<u>4830,56</u>	<u>4732,00</u>	<u>3,85</u>	<u>94,71</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

116	&C1630-143-13-3	Кран кульовий 1" 3В ручка Fado	шт	3	<u>750,62</u> 2251,86	<u>735,00</u> 2205,00	<u>0,9</u> 2,70	<u>14,72</u> 44,16	80 км.
117	&C130-1181-1-3	Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик	шт	4	<u>242,18</u> 968,72	<u>236,70</u> 946,80	<u>0,73</u> 2,92	<u>4,75</u> 19,00	80 км.
118	&C1630-2-9	Кран кульовий 32, ПП КАН	шт	2	<u>825,88</u> 1651,76	<u>809,00</u> 1618,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>16,19</u> 32,38	80 км.
119	&C130-1107-2-Ж8 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,3</u> 496,30	<u>485,14</u> 485,14	<u>1,43</u> 1,43	<u>9,73</u> 9,73	80 км.
120	&C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	3	<u>900,5</u> 2701,50	<u>881,45</u> 2644,35	<u>1,39</u> 4,17	<u>17,66</u> 52,98	80 км.
121	&C1630-143-19	Крани кульовий 1" 605 ручка Fado	шт	4	<u>559,88</u> 2239,52	<u>548,00</u> 2192,00	<u>0,9</u> 3,60	<u>10,98</u> 43,92	80 км.
122	&C1630-143-17 варіант 1	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	1	<u>284,21</u> 284,21	<u>277,74</u> 277,74	<u>0,9</u> 0,90	<u>5,57</u> 5,57	80 км.
123	&C1630-143-22	Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	23	<u>335,48</u> 7716,04	<u>328,00</u> 7544,00	<u>0,9</u> 20,70	<u>6,58</u> 151,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	2,4	<u>61,4</u> 147,36	<u>60,17</u> 144,41	<u>0,03</u> 0,07	<u>1,2</u> 2,88	80 км.
125	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0192	<u>8455,06</u> 162,34	<u>8289,16</u> 159,15	<u>0,11</u> -	<u>165,79</u> 3,19	80 км.
126	&C103-266-9-1	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	<u>327,28</u> 327,28	<u>320,00</u> 320,00	<u>0,86</u> 0,86	<u>6,42</u> 6,42	80 км.
127	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03675	<u>409,56</u> 15,05	<u>401,01</u> 14,74	<u>0,52</u> 0,02	<u>8,03</u> 0,29	80 км.
128	&C1530-84-4 варіант 1	Кутник 1" ВЗ нікель fado U13	шт	1	<u>506,94</u> 506,94	<u>496,00</u> 496,00	<u>1</u> 1,00	<u>9,94</u> 9,94	80 км.
129	&C113-1940-3	Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11	шт	4	<u>176,63</u> 706,52	<u>173,00</u> 692,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,46</u> 13,84	80 км.
130	&C1110-173-5 варіант 1	Кутник сталевий 50х50х5 мм (20м/пог)	т	0,0778	<u>34667,96</u> 2697,17	<u>33457,00</u> 2602,95	<u>531,2</u> 41,33	<u>679,76</u> 52,89	80 км.
131	+C111-1130 варіант 1	Лист г/к ст. 3,0мм 1х2м	т	0,0486	<u>35126,01</u> 1707,12	<u>34333,33</u> 1668,60	<u>531,2</u> 25,82	<u>261,48</u> 12,70	80 км.
132	&C111-62-41- Й варіант 4	Лічильник хол. води "Apaton-15" Ду15 мм	шт	1	<u>835,39</u> 835,39	<u>819,00</u> 819,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>16,38</u> 16,38	80 км.
133	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00156	<u>17256,78</u> 26,92	<u>15785,78</u> 24,63	<u>1132,63</u> 1,77	<u>338,37</u> 0,52	80 км.
134	&C101-793- 178	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>235,86</u> 471,72	<u>230,00</u> 460,00	<u>1,24</u> 2,48	<u>4,62</u> 9,24	80 км.
135	&C101-793- 147-2	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50х1 1/2", Unidelta	шт	1	<u>172,62</u> 172,62	<u>168,00</u> 168,00	<u>1,24</u> 1,24	<u>3,38</u> 3,38	80 км.
136	&C101-793- 147-3	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50х2", Unidelta	шт	1	<u>205,26</u> 205,26	<u>200,00</u> 200,00	<u>1,24</u> 1,24	<u>4,02</u> 4,02	80 км.
137	&C113-1815- 24-1	Муфта з зовніш. різьбою 32х1", Unidelta	шт	1	<u>82,79</u> 82,79	<u>81,00</u> 81,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>1,62</u> 1,62	80 км.
138	&C101-793- 136	Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	10	<u>95,1</u> 951,00	<u>92,00</u> 920,00	<u>1,24</u> 12,40	<u>1,86</u> 18,60	80 км.
139	&C1530-150-1	Муфта затискна з зовнішньою різьбою 63х2" Unidelta	шт	1	<u>235,26</u> 235,26	<u>230,37</u> 230,37	<u>0,28</u> 0,28	<u>4,61</u> 4,61	80 км.
140	+C113-1804 варіант 1	Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН	шт	3	<u>398,99</u> 1196,97	<u>391,00</u> 1173,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>7,82</u> 23,46	80 км.
141	+C113-1813 варіант 1	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	13	<u>453,05</u> 5889,65	<u>444,00</u> 5772,00	<u>0,17</u> 2,21	<u>8,88</u> 115,44	80 км.
142	&C130-508-1- Ж9	Насос протипожежний Ebara Compact A/8	шт	1	<u>11170,21</u> 11170,21	<u>10947,00</u> 10947,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>219,02</u> 219,02	80 км.
143	&C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	4	<u>190,06</u> 760,24	<u>185,00</u> 740,00	<u>1,33</u> 5,32	<u>3,73</u> 14,92	80 км.
144	&C113-1794-1- Ж7 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	2	<u>37,91</u> 75,82	<u>37,00</u> 74,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,74</u> 1,48	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

145	&C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	2	<u>52,36</u>	<u>50,00</u>	<u>1,33</u>	<u>1,03</u>	80 км.
					104,72	100,00	2,66	2,06	
146	+C1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u>	<u>61,00</u>	<u>0,07</u>	<u>1,22</u>	80 км.
	варіант 7				311,45	305,00	0,35	6,10	
147	+C1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,23</u>	<u>70,00</u>	<u>2,77</u>	<u>1,46</u>	80 км.
	варіант 8				296,92	280,00	11,08	5,84	
148	&C113-1869-1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,77</u>	<u>130,00</u>	<u>0,17</u>	<u>2,6</u>	80 км.
	варіант 1				132,77	130,00	0,17	2,60	
149	&C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	2	<u>418,06</u>	<u>409,17</u>	<u>0,69</u>	<u>8,2</u>	80 км.
					836,12	818,34	1,38	16,40	
150	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,42	<u>336,18</u>	<u>328,44</u>	<u>1,15</u>	<u>6,59</u>	80 км.
					141,20	137,94	0,48	2,78	
151	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000374	<u>39721,86</u>	<u>38138,86</u>	<u>804,14</u>	<u>778,86</u>	80 км.
					14,86	14,26	0,30	0,30	
152	+C1546-54	Пароніт	т	0,000048	<u>154211,58</u>	<u>150085,26</u>	<u>1102,56</u>	<u>3023,76</u>	80 км.
	варіант 1				7,40	7,20	0,05	0,15	
153	&C111-635-2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>66,37</u>	<u>65,00</u>	<u>0,07</u>	<u>1,3</u>	80 км.
					66,37	65,00	0,07	1,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,87</u> 377,74	<u>185,00</u> 370,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,7</u> 7,40	80 км.
155	&C113-1484-1-K	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	<u>121,19</u> 848,33	<u>118,31</u> 828,17	<u>0,5</u> 3,50	<u>2,38</u> 16,66	80 км.
156	&C113-1194-11Д-1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,67</u> 73,35	<u>14,00</u> 70,00	<u>0,38</u> 1,90	<u>0,29</u> 1,45	80 км.
157	+C1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,11</u> 34,22	<u>14,00</u> 28,00	<u>2,77</u> 5,54	<u>0,34</u> 0,68	80 км.
158	+C1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18,13</u> 54,39	<u>15,00</u> 45,00	<u>2,77</u> 8,31	<u>0,36</u> 1,08	80 км.
159	&C101-793-179	Підлоговий унітаз Geberit Selhova Comfort	шт	1	<u>6253,86</u> 6253,86	<u>6130,00</u> 6130,00	<u>1,24</u> 1,24	<u>122,62</u> 122,62	80 км.
160	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	<u>327,96</u> 288,60	<u>320,75</u> 282,26	<u>0,78</u> 0,69	<u>6,43</u> 5,65	80 км.
161	&C130-917-2	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,67</u> 196,70	<u>17,20</u> 172,00	<u>2,08</u> 20,80	<u>0,39</u> 3,90	80 км.
162	&C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	3	<u>1091,82</u> 3275,46	<u>1065,83</u> 3197,49	<u>4,58</u> 13,74	<u>21,41</u> 64,23	80 км.
163	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00219	<u>50121,81</u> 109,77	<u>48444,19</u> 106,09	<u>694,84</u> 1,52	<u>982,78</u> 2,16	80 км.
164	&C126-1244-1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2916,63</u> 2916,63	<u>2891,25</u> 2891,25	<u>3,67</u> 3,67	<u>21,71</u> 21,71	80 км.
165	&C126-1244-2	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм	шт	1	<u>2723,95</u> 2723,95	<u>2700,00</u> 2700,00	<u>3,67</u> 3,67	<u>20,28</u> 20,28	80 км.
166	&C126-1244-3	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000х700мм	шт	1	<u>5274,18</u> 5274,18	<u>5231,25</u> 5231,25	<u>3,67</u> 3,67	<u>39,26</u> 39,26	80 км.
167	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	<u>116,95</u> 24,56	<u>113,88</u> 23,91	<u>0,78</u> 0,16	<u>2,29</u> 0,49	80 км.
168	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007	<u>3559,87</u> 24,92	<u>3472,85</u> 24,31	<u>17,22</u> 0,12	<u>69,8</u> 0,49	80 км.
169	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>6447,85</u> 25,79	<u>6293,72</u> 25,17	<u>27,7</u> 0,11	<u>126,43</u> 0,51	80 км.
170	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>4057,58</u> 8,12	<u>3908,70</u> 7,82	<u>69,32</u> 0,14	<u>79,56</u> 0,16	80 км.
171	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07228	<u>84,77</u> 6,13	<u>64,51</u> 4,66	<u>18,6</u> 1,34	<u>1,66</u> 0,13	80 км.
172	&C101-793-193	Раковина JIKA Mio 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.	шт	1	<u>4530,06</u> 4530,06	<u>4440,00</u> 4440,00	<u>1,24</u> 1,24	<u>88,82</u> 88,82	80 км.
173	&C113-206-4	Різьба 25мм	шт	1	<u>21,85</u> 21,85	<u>21,00</u> 21,00	<u>0,42</u> 0,42	<u>0,43</u> 0,43	80 км.
174	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,042	<u>4108,59</u>	<u>1930,00</u>	<u>2098,03</u>	<u>80,56</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

175	C1113-156	цементний, марка М50 Розчинник, марка Р-4	т	0,00000735	172,56 <u>71130,41</u>	81,06 <u>68472,76</u>	88,12 <u>1262,94</u>	3,38 <u>1394,71</u>	80 км.
176	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,006	0,52 <u>28874,62</u>	0,50 <u>28307,75</u>	0,01 <u>0,7</u>	0,01 <u>566,17</u>	80 км.
177	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,01644	173,25 <u>38247,91</u>	169,85 <u>37489,49</u>	- <u>8,46</u>	3,40 <u>749,96</u>	80 км.
178	&C130-901-2	Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort	шт	1	628,80 <u>2646,61</u>	616,33 <u>2593,33</u>	0,14 <u>1,39</u>	12,33 <u>51,89</u>	80 км.
179	&C101-793-184	Сифон для умивальника Jika	шт	1	2646,61 <u>1415,24</u>	2593,33 <u>1386,25</u>	1,39 <u>1,24</u>	51,89 <u>27,75</u>	80 км.
180	варіант 1 &C101-793-184	Сифон пляшковий	шт	5	1415,24 <u>365,91</u>	1386,25 <u>357,504</u>	1,24 <u>1,24</u>	27,75 <u>7,17</u>	80 км.
181	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	1829,57 <u>1174,71</u>	1787,52 <u>1149,98</u>	6,20 <u>1,7</u>	35,85 <u>23,03</u>	80 км.
					35,24	34,50	0,05	0,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C111-609-1	Спінений каучук PA- Flex 13мм самоклеючий	м	14	<u>256.15</u> 3586,10	<u>250.00</u> 3500,00	<u>1.13</u> 15,82	<u>5.02</u> 70,28	80 км.
183	&C111-1678-3-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	35,0035	<u>18.79</u> 657,72	<u>17.92</u> 627,26	<u>0.5</u> 17,50	<u>0.37</u> 12,96	<12.01.2024>
184	&C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15.31</u> 1061,90	<u>14.90</u> 1033,46	<u>0.11</u> 7,63	<u>0.3</u> 20,81	80 км.
185	&C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17.76</u> 362,30	<u>17.30</u> 352,92	<u>0.11</u> 2,24	<u>0.35</u> 7,14	80 км.
186	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	85,68	<u>20.41</u> 1748,73	<u>19.90</u> 1705,03	<u>0.11</u> 9,42	<u>0.4</u> 34,28	80 км.
187	&C130-1158-11	Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C	шт	2	<u>3898.99</u> 7797,98	<u>3821.85</u> 7643,70	<u>0.69</u> 1,38	<u>76.45</u> 152,90	80 км.
188	&C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний 50 прямий Wavin	шт	4	<u>660.11</u> 2640,44	<u>647.00</u> 2588,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>12.94</u> 51,76	80 км.
189	&C113-1519-6	Трійник 1" BBV нікель fado TO3	шт	1	<u>616.08</u> 616,08	<u>601.00</u> 601,00	<u>3</u> 3,00	<u>12.08</u> 12,08	80 км.
190	+C1630-981 варіант 11	Трійник 1/2",BBV нікель	шт	2	<u>35.47</u> 70,94	<u>32.00</u> 64,00	<u>2.77</u> 5,54	<u>0.7</u> 1,40	80 км.
191	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin	шт	22	<u>246.33</u> 5419,26	<u>241.00</u> 5302,00	<u>0.5</u> 11,00	<u>4.83</u> 106,26	80 км.
192	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin	шт	3	<u>189.21</u> 567,63	<u>185.00</u> 555,00	<u>0.5</u> 1,50	<u>3.71</u> 11,13	80 км.
193	&C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBV нікель fado TO5	шт	2	<u>536.86</u> 1073,72	<u>526.00</u> 1052,00	<u>0.33</u> 0,66	<u>10.53</u> 21,06	80 км.
194	&C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" BBV нікель Fado	шт	3	<u>536.86</u> 1610,58	<u>526.00</u> 1578,00	<u>0.33</u> 0,99	<u>10.53</u> 31,59	80 км.
195	+C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26.29</u> 210,32	<u>23.00</u> 184,00	<u>2.77</u> 22,16	<u>0.52</u> 4,16	80 км.
196	+C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41.59</u> 249,54	<u>38.00</u> 228,00	<u>2.77</u> 16,62	<u>0.82</u> 4,92	80 км.
197	+C1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42.61</u> 42,61	<u>39.00</u> 39,00	<u>2.77</u> 2,77	<u>0.84</u> 0,84	80 км.
198	&C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x1000 мм Wavin	шт	17	<u>354.96</u> 6034,32	<u>343.00</u> 5831,00	<u>5</u> 85,00	<u>6.96</u> 118,32	80 км.
199	&C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x2000 мм Wavin	шт	6	<u>667.09</u> 4002,54	<u>644.00</u> 3864,00	<u>10.01</u> 60,06	<u>13.08</u> 78,48	80 км.
200	&C113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x500 мм Wavin	шт	10	<u>221.85</u> 2218,50	<u>215.00</u> 2150,00	<u>2.5</u> 25,00	<u>4.35</u> 43,50	80 км.
201	&C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x315 мм Wavin	шт	16	<u>177.14</u> 2834,24	<u>172.00</u> 2752,00	<u>1.67</u> 26,72	<u>3.47</u> 55,52	80 км.
202	&C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x250 мм Wavin	шт	15	<u>101.24</u> 1518,60	<u>98.00</u> 1470,00	<u>1.25</u> 18,75	<u>1.99</u> 29,85	80 км.
203	&C113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2,	шт	6	<u>153.41</u>	<u>149.40</u>	<u>1</u>	<u>3.01</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

		5x1000 Wavin				920,46	896,40	6,00	18,06	
204	&C113-1451-8	Труба ПВХ, класс S; 110x3,2x2000 ; ML	шт	1		<u>443,02</u>	<u>425,32</u>	<u>9,01</u>	<u>8,69</u>	80 км.
	варіант 1	Wavin				443,02	425,32	9,01	8,69	
205	&C113-1451-9	Труба ПВХ. класс S; 110x3,2x1000 ; ML	шт	1		<u>320,28</u>	<u>310,66</u>	<u>3,34</u>	<u>6,28</u>	80 км.
	варіант 1	Wavin				320,28	310,66	3,34	6,28	
206	&C113-1356-6	Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17	м	3		<u>78,97</u>	<u>76,30</u>	<u>1,12</u>	<u>1,55</u>	80 км.
		PN10 D= 50 x 3,0 мм				236,91	228,90	3,36	4,65	
207	&C11-12549-27	Труба сталевая водогазопроводная Д 168x5,0 мм	м.	10		<u>1144,16</u>	<u>1078,06</u>	<u>43,67</u>	<u>22,43</u>	80 км.
	варіант 1					11441,60	10780,60	436,70	224,30	
208	&C113-954-3	Труба ф20x3.4 PN20,ПП КАН	м	68		<u>59,45</u>	<u>58,00</u>	<u>0,28</u>	<u>1,17</u>	80 км.
	варіант 1					4042,60	3944,00	19,04	79,56	
209	&C113-954-3	Труба ф25x4.2 PN20, ПП КАН	м	20		<u>90,05</u>	<u>88,00</u>	<u>0,28</u>	<u>1,77</u>	80 км.
	варіант 2					1801,00	1760,00	5,60	35,40	
210	&C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН	м	84		<u>149</u>	<u>145,80</u>	<u>0,28</u>	<u>2,92</u>	80 км.
	варіант 3					12516,00	12247,20	23,52	245,28	
211	C1545-267	Трубы поливинилхлоридные	т	0,000249		<u>250728,65</u>	<u>245049,86</u>	<u>762,54</u>	<u>4916,25</u>	80 км.
						62,43	61,02	0,19	1,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>359,13</u> 143,65	<u>354,01</u> 141,60	<u>2,45</u> 0,98	<u>2,67</u> 1,07	80 км.
213	&C101-793-182	Умивальник керамічний 1-ї величини	шт	5	<u>2400,3</u> 12001,50	<u>2352,000</u> 11760,00	<u>1,24</u> 6,20	<u>47,06</u> 235,30	80 км.
214	&C101-793-179	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>3647,81</u> 36478,10	<u>3575,040</u> 35750,40	<u>1,24</u> 12,40	<u>71,53</u> 715,30	80 км.
215	&C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	<u>1,87</u> 243,10	<u>1,78</u> 231,40	<u>0,05</u> 6,50	<u>0,04</u> 5,20	80 км.
216	&C1630-10-5	Фільтр гр. очистки 1" КАН	шт	1	<u>326,76</u> 326,76	<u>320,00</u> 320,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>6,41</u> 6,41	80 км.
217	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>1164,62</u> 1164,62	<u>1137,97</u> 1137,97	<u>3,81</u> 3,81	<u>22,84</u> 22,84	80 км.
218	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	<u>314,55</u> 1887,30	<u>306,95</u> 1841,70	<u>1,43</u> 8,58	<u>6,17</u> 37,02	80 км.
219	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	<u>380,48</u> 1521,92	<u>371,08</u> 1484,32	<u>1,94</u> 7,76	<u>7,46</u> 29,84	80 км.
220	&C113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,63</u> 3918,90	<u>127,90</u> 3837,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>2,56</u> 76,80	80 км.
221	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00576	<u>17612,3</u> 101,45	<u>16428,92</u> 94,63	<u>838,04</u> 4,83	<u>345,34</u> 1,99	80 км.
222	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002377	<u>32622,2</u> 7,75	<u>31848,15</u> 7,57	<u>531,2</u> 0,13	<u>242,85</u> 0,05	80 км.
223	&C1545-291-5 варіант 1	Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм	шт	1	<u>60,61</u> 60,61	<u>59,00</u> 59,00	<u>0,42</u> 0,42	<u>1,19</u> 1,19	80 км.
224	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000542	<u>64052,06</u> 34,72	<u>62101,30</u> 33,66	<u>694,84</u> 0,38	<u>1255,92</u> 0,68	80 км.
225	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	0,9404	<u>5,754</u> 5,41	<u>5,754</u> 5,41			
226	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	2041,2	<u>0,07223</u> 147,44	<u>0,07223</u> 147,44			
227	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,663	<u>163,15</u> 108,18	<u>163,15</u> 108,18			
	Разом		грн.		261,03	261,03			
	Разом по розділу III		грн.		309383,29	301506,50	1978,97	5897,82	
	IV. Устаткування								

13_КД_ПВРЛК_02-01-09

228	+560110-55 варіант 2	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	3	<u>16485,63</u>	<u>15970,00</u>	<u>479,10</u>	<u>36,53</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	49456,89	47910,00	1437,30	109,59	
		устаткування, що монтується	шт	3	<u>16485,63</u>	<u>15970,00</u>	<u>479,10</u>	<u>36,53</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	49456,89	47910,00	1437,30	109,59	
229	&15011-184-1	Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35	шт	1	<u>31909,75</u>	<u>30704,00</u>	<u>921,12</u>	<u>284,63</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	31909,75	30704,00	921,12	284,63	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>31909,75</u>	<u>30704,00</u>	<u>921,12</u>	<u>284,63</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	31909,75	30704,00	921,12	284,63	
230	&290518- 4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	<u>3077,28</u>	<u>2961,00</u>	<u>88,83</u>	<u>27,45</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	6154,56	5922,00	177,66	54,90	
		устаткування, що монтується	шт	2	<u>3077,28</u>	<u>2961,00</u>	<u>88,83</u>	<u>27,45</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	6154,56	5922,00	177,66	54,90	
231	&2301-2001-1	Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	<u>8573,98</u>	<u>8250,00</u>	<u>247,50</u>	<u>76,48</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	8573,98	8250,00	247,50	76,48	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>8573,98</u>	<u>8250,00</u>	<u>247,50</u>	<u>76,48</u>	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	8573,98	8250,00	247,50	76,48	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		96095,18 96095,18	92786,00 92786,00	2783,58 2783,58	525,60 525,60	
		Електроенергія	кВт-год	168,182					
		Стиснене повітря	м3	2041,2					
		Мастильні матеріали	кг	3,196					
		Гідравлічна рідина	кг	0,175					
		Бензин	л	34,421					
		Дизельне паливо	л	8,342					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
систему опалення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	634,03	114,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,4	114,18				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	59,13	114,24				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	73,98	181,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	845,54					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,65	321,23				

13_КД_ПВРЛК_02-01-010

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,2849	530,03 <u>393,76</u> 5624,82				
12	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	<u>274,04</u> 728,95				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	33,948	<u>180,48</u> 6126,94				
14	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	<u>924,3</u> 129,40				
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,59248	<u>351,88</u> 208,48				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,491675	<u>668,6</u> 328,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	3,61	60,99 220,17				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,069	44,38 446,86				
19	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	20,488	17,07 349,73				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		14694,11				
		Бензин	кг	47,782					
		Дизельне паливо	кг	17,125					
		Електроенергія	кВт-год	119,956					
		Мастильні матеріали	кг	3,455					
		Гідравлічна рідина	кг	0,061					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,47					
21	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	27,8					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,21515					
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,94					
24	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14					
25	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,127					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	17,952					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	+С1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	16	10,27 164,32	10,00 160,00	0,07 1,12	0,2 3,20	80 км.
28	+С1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	30	13,33 399,90	13,00 390,00	0,07 2,10	0,26 7,80	80 км.
29	+С1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	9	22,58 203,22	22,00 198,00	0,14 1,26	0,44 3,96	80 км.
30	&С113-1885-4- Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	20	71,17 1423,40	69,60 1392,00	0,17 3,40	1,4 28,00	80 км.
31	+С113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	36,25 362,50	35,37 353,70	0,17 1,70	0,71 7,10	80 км.
32	&С1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	667,78 2671,12	653,50 2614,00	1,19 4,76	13,09 52,36	80 км.
33	+С1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	193,86 387,72	190,00 380,00	0,06 0,12	3,8 7,60	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-010

34	&C1630-130-5-Ш	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,11</u> 4480,22	<u>2195,00</u> 4390,00	<u>1,19</u> 2,38	<u>43,92</u> 87,84	80 км.
35	+C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,59</u> 8962,36	<u>2195,00</u> 8780,00	<u>1,66</u> 6,64	<u>43,93</u> 175,72	80 км.
36	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>103624,77</u> 1139,87	<u>101061,71</u> 1111,68	<u>531,2</u> 5,84	<u>2031,86</u> 22,35	80 км.
37	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00028	<u>199536,55</u> 55,87	<u>194511,48</u> 54,46	<u>1112,59</u> 0,31	<u>3912,48</u> 1,10	80 км.
38	&C111-1846-8	Болт М16х60	шт	8	<u>25,17</u> 201,36	<u>24,57</u> 196,56	<u>0,11</u> 0,88	<u>0,49</u> 3,92	80 км.
39	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	<u>84072,29</u> 117,70	<u>81797,83</u> 114,52	<u>625,98</u> 0,88	<u>1648,48</u> 2,30	80 км.
40	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00585	<u>76199,19</u> 445,77	<u>74073,47</u> 433,33	<u>631,62</u> 3,69	<u>1494,1</u> 8,75	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0108	<u>106421,26</u> 1149,35	<u>103702,95</u> 1119,99	<u>631,62</u> 6,82	<u>2086,69</u> 22,54	80 км.
42	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04246	<u>59781,5</u> 2538,32	<u>57832,90</u> 2455,58	<u>776,41</u> 32,97	<u>1172,19</u> 49,77	80 км.
43	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00508	<u>52445,9</u> 266,43	<u>50641,14</u> 257,26	<u>776,41</u> 3,94	<u>1028,35</u> 5,23	80 км.
44	&C1630-26-3 варіант 1	Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss	шт	18	<u>493,44</u> 8881,92	<u>483,00</u> 8694,00	<u>0,76</u> 13,68	<u>9,68</u> 174,24	80 км.
45	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08	<u>215,99</u> 17,28	<u>210,97</u> 16,88	<u>0,78</u> 0,06	<u>4,24</u> 0,34	80 км.
46	+C113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Dn50	шт	2	<u>882,47</u> 1764,94	<u>865,00</u> 1730,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>17,3</u> 34,60	80 км.
47	C142-10-2	Вода	м3	9,73057	<u>82,53</u> 803,06	<u>82,53</u> 803,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
48	&C11111-1850	Гайка M16	шт	8	<u>16,85</u> 134,80	<u>16,46</u> 131,68	<u>0,06</u> 0,48	<u>0,33</u> 2,64	80 км.
49	+C1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,63</u> 1568,63	<u>1536,00</u> 1536,00	<u>1,87</u> 1,87	<u>30,76</u> 30,76	80 км.
50	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0024	<u>88441,38</u> 212,26	<u>86000,00</u> 206,40	<u>707,24</u> 1,70	<u>1734,14</u> 4,16	80 км.
51	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00027	<u>88441,38</u> 23,88	<u>86000,00</u> 23,22	<u>707,24</u> 0,19	<u>1734,14</u> 0,47	80 км.
52	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0015	<u>129071,38</u> 193,61	<u>125833,33</u> 188,75	<u>707,24</u> 1,06	<u>2530,81</u> 3,80	80 км.
53	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012	<u>163921,38</u> 196,71	<u>160000,00</u> 192,00	<u>707,24</u> 0,85	<u>3214,14</u> 3,86	80 км.
54	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00304	<u>129071,38</u> 392,38	<u>125833,33</u> 382,53	<u>707,24</u> 2,15	<u>2530,81</u> 7,70	80 км.
55	+C113-1866 варіант 2	Заглушка 2" оц.	шт	2	<u>121,55</u> 243,10	<u>119,00</u> 238,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>2,38</u> 4,76	80 км.
56	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,84	<u>21,48</u> 18,04	<u>8,63</u> 7,25	<u>12,43</u> 10,44	<u>0,42</u> 0,35	80 км.
57	&C113-2301-1-3Х варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1"	шт	1	<u>896,94</u> 896,94	<u>875,00</u> 875,00	<u>4,35</u> 4,35	<u>17,59</u> 17,59	80 км.
58	&C1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,22</u> 238,22	<u>233,00</u> 233,00	<u>0,55</u> 0,55	<u>4,67</u> 4,67	80 км.
59	&C1551-40-СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	3,7488	<u>368,16</u> 1380,16	<u>360,00</u> 1349,57	<u>0,94</u> 3,52	<u>7,22</u> 27,07	80 км.
60	&C111-148-1-К варіант 2	Клочья (пакля) "коса" (200гр.)	шт	1	<u>121,14</u> 121,14	<u>118,75</u> 118,75	<u>0,01</u> 0,01	<u>2,38</u> 2,38	80 км.
61	&C111-1708-3	Клочья (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,3</u> 158,30	<u>155,00</u> 155,00	<u>0,2</u> 0,20	<u>3,1</u> 3,10	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-010

62	C111-1708	Ключчя просочене	кг	6,8	<u>76,27</u>	<u>73,64</u>	<u>1,13</u>	<u>1,5</u>	80 км.
					518,64	500,75	7,68	10,21	
63	+C1630-981	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	12	<u>21,19</u>	<u>18,00</u>	<u>2,77</u>	<u>0,42</u>	80 км.
	варіант 5				254,28	216,00	33,24	5,04	
64	+C1630-981	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	<u>20,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,4</u>	80 км.
	варіант 10				81,88	80,00	0,28	1,60	
65	+C113-1718	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,38</u>	<u>206,00</u>	<u>0,25</u>	<u>4,13</u>	80 км.
	варіант 1				420,76	412,00	0,50	8,26	
66	&C101-793-99	Коліно 90° 40, ПП КАН	шт	12	<u>34,77</u>	<u>32,85</u>	<u>1,24</u>	<u>0,68</u>	80 км.
					417,24	394,20	14,88	8,16	
67	+C1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	88	<u>17,11</u>	<u>14,00</u>	<u>2,77</u>	<u>0,34</u>	80 км.
	варіант 14				1505,68	1232,00	243,76	29,92	
68	+C1630-981	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	8	<u>18,5</u>	<u>18,00</u>	<u>0,14</u>	<u>0,36</u>	80 км.
	варіант 15				148,00	144,00	1,12	2,88	
69	+C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	8	<u>28,33</u>	<u>25,00</u>	<u>2,77</u>	<u>0,56</u>	80 км.
	варіант 6				226,64	200,00	22,16	4,48	
70	+C113-1710	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,73</u>	<u>178,00</u>	<u>0,17</u>	<u>3,56</u>	80 км.
	варіант 1				1817,30	1780,00	1,70	35,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,05</u> 1568,10	<u>768,33</u> 1536,66	<u>0,35</u> 0,70	<u>15,37</u> 30,74	80 км.
72	&C130-1181-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик	шт	2	<u>241,16</u> 482,32	<u>235,70</u> 471,40	<u>0,73</u> 1,46	<u>4,73</u> 9,46	80 км.
73	&C130-1181-8-1	Кран кульовий 2" нв FADO, метелик	шт	3	<u>1845,77</u> 5537,31	<u>1808,30</u> 5424,90	<u>1,28</u> 3,84	<u>36,19</u> 108,57	80 км.
74	&C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1211,97</u> 2423,94	<u>1187,48</u> 2374,96	<u>0,73</u> 1,46	<u>23,76</u> 47,52	80 км.
75	&C130-1181-3 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик	шт	1	<u>384,26</u> 384,26	<u>376,00</u> 376,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>7,53</u> 7,53	80 км.
76	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	1,2	<u>61,4</u> 73,68	<u>60,17</u> 72,20	<u>0,03</u> 0,04	<u>1,2</u> 1,44	80 км.
77	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0096	<u>8455,06</u> 81,17	<u>8289,16</u> 79,58	<u>0,11</u> -	<u>165,79</u> 1,59	80 км.
78	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02	<u>409,56</u> 8,19	<u>401,01</u> 8,02	<u>0,52</u> 0,01	<u>8,03</u> 0,16	80 км.
79	+C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,23</u> 630,23	<u>616,00</u> 616,00	<u>1,87</u> 1,87	<u>12,36</u> 12,36	80 км.
80	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00078	<u>17256,78</u> 13,46	<u>15785,78</u> 12,31	<u>1132,63</u> 0,88	<u>338,37</u> 0,27	80 км.
81	&C101-793-40	Муфта 40, ПП КАН	шт	6	<u>29,82</u> 178,92	<u>28,00</u> 168,00	<u>1,24</u> 7,44	<u>0,58</u> 3,48	80 км.
82	+C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,39</u> 453,56	<u>111,00</u> 444,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>2,22</u> 8,88	80 км.
83	+C113-1807 варіант 1	Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН	шт	2	<u>1120,13</u> 2240,26	<u>1098,00</u> 2196,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>21,96</u> 43,92	80 км.
84	+C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,72</u> 4309,92	<u>117,20</u> 4219,20	<u>0,17</u> 6,12	<u>2,35</u> 84,60	80 км.
85	&C113-62-4-6	Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	<u>511,49</u> 2045,96	<u>501,30</u> 2005,20	<u>0,16</u> 0,64	<u>10,03</u> 40,12	80 км.
86	+C113-1816 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН	шт	6	<u>1121,05</u> 6726,30	<u>1098,90</u> 6593,40	<u>0,17</u> 1,02	<u>21,98</u> 131,88	80 км.
87	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,33</u> 161,33	<u>158,00</u> 158,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>3,16</u> 3,16	80 км.
88	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>95,25</u> 190,50	<u>93,21</u> 186,42	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,87</u> 3,74	80 км.
89	+C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,23</u> 1848,92	<u>453,00</u> 1812,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>9,06</u> 36,24	80 км.
90	+C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	11	<u>74,23</u> 816,53	<u>70,00</u> 770,00	<u>2,77</u> 30,47	<u>1,46</u> 16,06	80 км.
91	&C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	3	<u>132,77</u> 398,31	<u>130,00</u> 390,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>2,6</u> 7,80	80 км.
92	&C113-1871-1 варіант 1	Обвід 40, ПП КАН	шт	2	<u>166,64</u> 333,28	<u>163,20</u> 326,40	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,27</u> 6,54	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-010

93	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,406	<u>336,18</u> 136,49	<u>328,44</u> 133,35	<u>1,15</u> 0,47	<u>6,59</u> 2,67	80 км.
94	&C1551-41-СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	<u>666,16</u> 545,19	<u>653,00</u> 534,42	<u>0,1</u> 0,08	<u>13,06</u> 10,69	80 км.
95	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00036	<u>39721,86</u> 14,30	<u>38138,86</u> 13,73	<u>804,14</u> 0,29	<u>778,86</u> 0,28	80 км.
96	&C1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14030,16</u> 14030,16	<u>13662,00</u> 13662,00	<u>93,06</u> 93,06	<u>275,1</u> 275,10	80 км.
97	C1546-54	Пароніт	т	0,000344	<u>229190,11</u> 78,84	<u>223593,63</u> 76,92	<u>1102,56</u> 0,38	<u>4493,92</u> 1,54	80 км.
98	&C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,88</u> 248,88	<u>243,75</u> 243,75	<u>0,25</u> 0,25	<u>4,88</u> 4,88	80 км.
99	&C111-635-1 варіант 3	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>287,13</u> 287,13	<u>281,25</u> 281,25	<u>0,25</u> 0,25	<u>5,63</u> 5,63	80 км.
100	&C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,87</u> 377,74	<u>185,00</u> 370,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,7</u> 7,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	+С113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>86,36</u> 172,72	<u>84,00</u> 168,00	<u>0,67</u> 1,34	<u>1,69</u> 3,38	80 км.
102	&С113-1194- 11Д-1 варіант 1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,67</u> 88,02	<u>14,00</u> 84,00	<u>0,38</u> 2,28	<u>0,29</u> 1,74	80 км.
103	+С1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	12	<u>18,13</u> 217,56	<u>15,00</u> 180,00	<u>2,77</u> 33,24	<u>0,36</u> 4,32	80 км.
104	&С101-793-45	Перехідник 40/32, нв ПП КАН	шт	4	<u>27,01</u> 108,04	<u>25,24</u> 100,96	<u>1,24</u> 4,96	<u>0,53</u> 2,12	80 км.
105	+С113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	<u>122,57</u> 122,57	<u>120,00</u> 120,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>2,4</u> 2,40	80 км.
106	&С101-793-57	Піна монтажна 0,75L	шт	1	<u>279,72</u> 279,72	<u>273,00</u> 273,00	<u>1,24</u> 1,24	<u>5,48</u> 5,48	80 км.
107	&С130-474-1- 3Я варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,05</u> 1004,10	<u>492,00</u> 984,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>9,84</u> 19,68	80 км.
108	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,28	<u>116,95</u> 32,75	<u>113,88</u> 31,89	<u>0,78</u> 0,22	<u>2,29</u> 0,64	80 км.
109	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,075	<u>3559,87</u> 266,99	<u>3472,85</u> 260,46	<u>17,22</u> 1,29	<u>69,8</u> 5,24	80 км.
110	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	<u>6447,85</u> 19,34	<u>6293,72</u> 18,88	<u>27,7</u> 0,08	<u>126,43</u> 0,38	80 км.
111	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>4057,58</u> 8,12	<u>3908,70</u> 7,82	<u>69,32</u> 0,14	<u>79,56</u> 0,16	80 км.
112	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,12	<u>84,77</u> 10,17	<u>64,51</u> 7,74	<u>18,6</u> 2,23	<u>1,66</u> 0,20	80 км.
113	&С130-559-9 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	<u>10314,36</u> 20628,72	<u>10091,00</u> 20182,00	<u>21,12</u> 42,24	<u>202,24</u> 404,48	80 км.
114	&С130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13135,6</u> 157627,20	<u>12855,00</u> 154260,00	<u>23,04</u> 276,48	<u>257,56</u> 3090,72	80 км.
115	&С130-559-6- 4А	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	<u>5936,1</u> 5936,10	<u>5810,11</u> 5810,11	<u>9,6</u> 9,60	<u>116,39</u> 116,39	80 км.
116	&С130-559-7- 4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	<u>6550,73</u> 6550,73	<u>6410,76</u> 6410,76	<u>11,52</u> 11,52	<u>128,45</u> 128,45	80 км.
117	&С130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	<u>7143,18</u> 7143,18	<u>6989,68</u> 6989,68	<u>13,44</u> 13,44	<u>140,06</u> 140,06	80 км.
118	&С130-559-8 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	<u>8690,85</u> 8690,85	<u>8507,00</u> 8507,00	<u>13,44</u> 13,44	<u>170,41</u> 170,41	80 км.
119	&С130-254-1- 3Э варіант 1	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11049,98</u> 11049,98	<u>10830,00</u> 10830,00	<u>3,31</u> 3,31	<u>216,67</u> 216,67	80 км.
120	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	<u>4108,59</u> 308,14	<u>1930,00</u> 144,75	<u>2098,03</u> 157,35	<u>80,56</u> 6,04	80 км.
121	С111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,00822	<u>38247,91</u>	<u>37489,49</u>	<u>8,46</u>	<u>749,96</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-010

122	&C111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм х 50 мм	м	364,6896	314,40 <u>27,46</u>	308,16 <u>26,60</u>	0,07 <u>0,32</u>	6,17 <u>0,54</u>	80 км.
123	&C130-1158-3	Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS	шт	18	10014,38 <u>727,52</u>	9700,74 <u>712,00</u>	116,70 <u>1,25</u>	196,94 <u>14,27</u>	80 км.
124	&C113-244-23	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	69,36	13095,36 <u>40,24</u>	12816,00 <u>39,41</u>	22,50 <u>0,04</u>	256,86 <u>0,79</u>	80 км.
125	&C113-244-24	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	122,4	2791,05 <u>46,62</u>	2733,48 <u>45,67</u>	2,77 <u>0,04</u>	54,80 <u>0,91</u>	80 км.
126	&C113-244-22	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	36,72	5706,29 <u>57,47</u>	5590,01 <u>56,30</u>	4,90 <u>0,04</u>	111,38 <u>1,13</u>	80 км.
127	&C113-2147-4	Термоізоляція Climaflex 42/13	м	24,48	2110,30 <u>66,46</u>	2067,34 <u>65,06</u>	1,47 <u>0,1</u>	41,49 <u>1,3</u>	80 км.
128	&C113-2447-2	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	1626,94 <u>155,23</u>	1592,67 <u>152,00</u>	2,45 <u>0,19</u>	31,82 <u>3,04</u>	80 км.
129	+C1630-986	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-	шт	2	2483,68 <u>749,46</u>	2432,00 <u>733,82</u>	3,04 <u>0,94</u>	48,64 <u>14,7</u>	80 км.
	варіант 1	120оС осьовий			1498,92	1467,64	1,88	29,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	&C130-1158-7 варіант 1	Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)	шт	18	<u>1520,94</u> 27376,92	<u>1490,84</u> 26835,12	<u>0,28</u> 5,04	<u>29,82</u> 536,76	80 км.
131	+C111-1746 варіант 1	Технічна резина ТМКЩ 3мм, 6,5 кг/м2	кг	0,25	<u>324,14</u> 81,04	<u>317,00</u> 79,25	<u>0,78</u> 0,20	<u>6,36</u> 1,59	80 км.
132	+C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	22	<u>26,29</u> 578,38	<u>23,00</u> 506,00	<u>2,77</u> 60,94	<u>0,52</u> 11,44	80 км.
133	+C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,59</u> 249,54	<u>38,00</u> 228,00	<u>2,77</u> 16,62	<u>0,82</u> 4,92	80 км.
134	&C101-793- 107	Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН	шт	4	<u>58,47</u> 233,88	<u>56,08</u> 224,32	<u>1,24</u> 4,96	<u>1,15</u> 4,60	80 км.
135	&C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,87</u> 8559,16	<u>123,20</u> 8377,60	<u>0,2</u> 13,60	<u>2,47</u> 167,96	80 км.
136	&C113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,6</u> 20832,00	<u>170,00</u> 20400,00	<u>0,2</u> 24,00	<u>3,4</u> 408,00	80 км.
137	&C113-1354-1	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,15</u> 9329,40	<u>253,60</u> 9129,60	<u>0,47</u> 16,92	<u>5,08</u> 182,88	80 км.
138	&C113-1356-1- 3Н варіант 1	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,64</u> 9402,24	<u>575,00</u> 9200,00	<u>1,12</u> 17,92	<u>11,52</u> 184,32	80 км.
139	&C113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,69</u> 8536,56	<u>348,00</u> 8352,00	<u>0,72</u> 17,28	<u>6,97</u> 167,28	80 км.
140	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>359,13</u> 143,65	<u>354,01</u> 141,60	<u>2,45</u> 0,98	<u>2,67</u> 1,07	80 км.
141	&C101-793-52- 1	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>23,46</u> 469,20	<u>22,75</u> 455,00	<u>0,25</u> 5,00	<u>0,46</u> 9,20	80 км.
142	&C113-208-1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем	шт	30	<u>24,65</u> 739,50	<u>24,00</u> 720,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>0,48</u> 14,40	80 км.
143	+C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,57</u> 293,57	<u>284,00</u> 284,00	<u>3,81</u> 3,81	<u>5,76</u> 5,76	80 км.
144	+C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1744,33</u> 1744,33	<u>1681,50</u> 1681,50	<u>28,63</u> 28,63	<u>34,2</u> 34,20	80 км.
145	C130-965 варіант 1	Фланець ст плаский приварний Ду 40/48 PN 16	шт	2	<u>283,96</u> 567,92	<u>277,20</u> 554,40	<u>1,19</u> 2,38	<u>5,57</u> 11,14	80 км.
146	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	<u>283,96</u> 2271,68	<u>277,20</u> 2217,60	<u>1,19</u> 9,52	<u>5,57</u> 44,56	80 км.
147	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00152	<u>17612,3</u> 26,77	<u>16428,92</u> 24,97	<u>838,04</u> 1,27	<u>345,34</u> 0,53	80 км.
148	&C111-1846-9	Шайба 16мм	шт	16	<u>1,85</u> 29,60	<u>1,80</u> 28,80	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,64	80 км.
149	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00178875	<u>64052,06</u> 114,57	<u>62101,30</u> 111,08	<u>694,84</u> 1,24	<u>1255,92</u> 2,25	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-010

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
150	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,238	<u>5,754</u>	<u>5,754</u>			
					1,37	1,37			
151	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1751,4	<u>0,07223</u>	<u>0,07223</u>			
					126,50	126,50			
152	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6407	<u>163,15</u>	<u>163,15</u>			
					104,54	104,54			
		Разом	грн.		232,41	232,41			
		Разом по розділу III	грн.		445949,04	435659,53	1567,12	8722,39	
		<u>IV. Устаткування</u>							
153	&15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "КУЙДЫСН" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "КУЙДЫСН	шт	1	<u>23853,33</u>	<u>22952,00</u>	<u>688,56</u>	<u>212,77</u>	3%
					23853,33	22952,00	688,56	212,77	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	23853,33	22952,00	688,56	212,77	
154	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	23853,33	22952,00	688,56	212,77	
					38610,96	37152,00	1114,56	344,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	38610,96	37152,00	1114,56	344,40	
155	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2	38610,96	37152,00	1114,56	344,40	
					8698,69	8370,00	251,10	77,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	17397,38	16740,00	502,20	155,18	
156	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертика.) 1" VRV 100	шт	1	8698,69	8370,00	251,10	77,59	
					17397,38	16740,00	502,20	155,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4561,36	4389,00	131,67	40,69	3%
					4561,36	4389,00	131,67	40,69	
157	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	4561,36	4389,00	131,67	40,69	
					4561,36	4389,00	131,67	40,69	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	406874,21	391500,00	11745,00	3629,21	3%
					406874,21	391500,00	11745,00	3629,21	
158	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	1	406874,21	391500,00	11745,00	3629,21	
					406874,21	391500,00	11745,00	3629,21	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8917,35	8580,40	257,41	79,54	3%
					17834,70	17160,80	514,82	159,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8917,35	8580,40	257,41	79,54	
					17834,70	17160,80	514,82	159,08	
		Разом по розділу IV	грн.		509131,94	489893,80	14696,81	4541,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		509131,94	489893,80	14696,81	4541,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	120,194					
		Стиснене повітря	м3	1751,4					
		Мастильні матеріали	кг	4,096					
		Гідравлічна рідина	кг	0,061					
		Бензин	л	64,57					
		Дизельне паливо	л	20,147					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив



Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1363,4	107,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	88	115,57				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,9					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	16,74	117,87				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	295,2	156,88				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	295,2	156,88				
9		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.1		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	177,38	181,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1940,72					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,55	321,23				

13_КД_ПВРЛК_02-01-011

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,842656	176,68 <u>393,76</u>				
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,7	4269,40 <u>6,1</u>				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3	22,57 <u>686,41</u>				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,09	205,92 <u>668,6</u>				
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,31279	60,17 <u>177,95</u>				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,72987	55,66 <u>44,38</u>				
					1363,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6154,19				
		Бензин	кг	34,596					
		Дизельне паливо	кг	2,223					
		Електроенергія	кВт-год	164,641					
		Мастильні матеріали	кг	2,726					
		Гідравлічна рідина	кг	0,114					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,743132					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	&C130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	2	<u>216,64</u> 433,28	<u>211,00</u> 422,00	<u>1,39</u> 2,78	<u>4,25</u> 8,50	80 км.
19	&C130-604-6 варіант 4	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120	шт	1	<u>286</u> 286,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>5,61</u> 5,61	80 км.
20	&C130-604-6 варіант 2	Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250	шт	1	<u>286</u> 286,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>5,61</u> 5,61	80 км.
21	&C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	30	<u>287,02</u> 8610,60	<u>280,00</u> 8400,00	<u>1,39</u> 41,70	<u>5,63</u> 168,90	80 км.
22	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00444796	<u>576652,84</u> 2564,93	<u>564265,49</u> 2509,83	<u>1080,43</u> 4,81	<u>11306,92</u> 50,29	80 км.
23	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,43</u> 3491,73	<u>311,00</u> 3421,00	<u>0,21</u> 2,31	<u>6,22</u> 68,42	80 км.
24	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	<u>84072,29</u> 470,80	<u>81797,83</u> 458,07	<u>625,98</u> 3,51	<u>1648,48</u> 9,22	80 км.
25	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07445478	<u>76199,19</u> 5673,39	<u>74073,47</u> 5515,12	<u>631,62</u> 47,03	<u>1494,1</u> 111,24	80 км.
26	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,6328	<u>215,99</u> 1648,61	<u>210,97</u> 1610,29	<u>0,78</u> 5,95	<u>4,24</u> 32,37	80 км.
27	+C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	<u>368,33</u> 3683,30	<u>360,00</u> 3600,00	<u>1,11</u> 11,10	<u>7,22</u> 72,20	80 км.
28	&C113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1346,1</u> 1346,10	<u>1330,00</u> 1330,00	<u>6,08</u> 6,08	<u>10,02</u> 10,02	80 км.
29	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	22,68657	<u>1119,38</u> 25394,89	<u>1096,43</u> 24874,24	<u>1</u> 22,69	<u>21,95</u> 497,96	80 км.
30	&C130-231-9 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	<u>1044,39</u> 2088,78	<u>1020,00</u> 2040,00	<u>3,91</u> 7,82	<u>20,48</u> 40,96	80 км.
31	&C130-231-6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600x350 мм	шт	4	<u>1213,31</u> 4853,24	<u>1187,00</u> 4748,00	<u>2,52</u> 10,08	<u>23,79</u> 95,16	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-011

32	&C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	ШТ	4	<u>144,11</u> 576,44	<u>141,00</u> 564,00	<u>0,28</u> 1,12	<u>2,83</u> 11,32	80 км.
33	&C130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	ШТ	2	<u>183,89</u> 367,78	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>3,61</u> 7,22	80 км.
34	&C130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	ШТ	2	<u>334,85</u> 669,70	<u>328,00</u> 656,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>6,57</u> 13,14	80 км.
35	&C130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	ШТ	6	<u>735,9</u> 4415,40	<u>718,00</u> 4308,00	<u>3,47</u> 20,82	<u>14,43</u> 86,58	80 км.
36	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	Т	0,0001	<u>116125,01</u> 11,61	<u>112585,11</u> 11,26	<u>1262,94</u> 0,13	<u>2276,96</u> 0,22	80 км.
37	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	ШТ	2	<u>1034,52</u> 2069,04	<u>1008,00</u> 2016,00	<u>6,24</u> 12,48	<u>20,28</u> 40,56	80 км.
38	+C1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	ШТ	3	<u>1298,8</u> 3896,40	<u>1256,00</u> 3768,00	<u>17,33</u> 51,99	<u>25,47</u> 76,41	80 км.
39	&C188888-4-5	Дюбель М 8x28	ШТ	620,59977	<u>8,16</u> 5064,09	<u>8,00</u> 4964,80	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 99,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C188888-4-6	Дюбель розпирний М 10х80 мм	шт	20	<u>7,17</u> 143,40	<u>7,00</u> 140,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>0,14</u> 2,80	80 км.
41	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00132	<u>95548,34</u> 126,12	<u>92884,57</u> 122,61	<u>790,27</u> 1,04	<u>1873,5</u> 2,47	80 км.
42	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0015233	<u>163921,38</u> 249,70	<u>160000,00</u> 243,73	<u>707,24</u> 1,08	<u>3214,14</u> 4,89	80 км.
43	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004	<u>88441,38</u> 3,54	<u>86000,00</u> 3,44	<u>707,24</u> 0,03	<u>1734,14</u> 0,07	80 км.
44	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00293	<u>163921,38</u> 480,29	<u>160000,00</u> 468,80	<u>707,24</u> 2,07	<u>3214,14</u> 9,42	80 км.
45	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0001	<u>104049,47</u> 10,40	<u>100746,34</u> 10,07	<u>1262,94</u> 0,13	<u>2040,19</u> 0,20	80 км.
46	+C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із варіант 3 нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	<u>452,81</u> 452,81	<u>442,00</u> 442,00	<u>1,93</u> 1,93	<u>8,88</u> 8,88	80 км.
47	&C1630-460-5	Клапан дросельний прямокутний КДП варіант 1 150х150	шт	1	<u>869,83</u> 869,83	<u>850,00</u> 850,00	<u>2,77</u> 2,77	<u>17,06</u> 17,06	80 км.
48	&C1630-463-1	Клапан дросельний прямокутний КДП варіант 1 400х200	шт	1	<u>1034,52</u> 1034,52	<u>1008,00</u> 1008,00	<u>6,24</u> 6,24	<u>20,28</u> 20,28	80 км.
49	+C1630-466	Клапан дросельний прямокутний КДП варіант 1 600х200	шт	2	<u>1588,48</u> 3176,96	<u>1540,00</u> 3080,00	<u>17,33</u> 34,66	<u>31,15</u> 62,30	80 км.
50	&C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	<u>279,84</u> 559,68	<u>274,00</u> 548,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>5,49</u> 10,98	80 км.
51	&C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,23</u> 307,23	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>6,02</u> 6,02	80 км.
52	&C1630-470-5- ЖА	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,52</u> 563,52	<u>549,00</u> 549,00	<u>3,47</u> 3,47	<u>11,05</u> 11,05	80 км.
53	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0007731	<u>74930,95</u> 57,93	<u>72329,09</u> 55,92	<u>1132,63</u> 0,88	<u>1469,23</u> 1,13	80 км.
54	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,033	<u>104416,69</u> 3445,75	<u>102872,91</u> 3394,81	<u>766,48</u> 25,29	<u>777,3</u> 25,65	80 км.
55	&C113-48-2	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, варіант 4 8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,5</u> 862,50	<u>850,00</u> 850,00	<u>6,08</u> 6,08	<u>6,42</u> 6,42	80 км.
56	+C130-1128	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм варіант 1	м2	140,05	<u>1141,64</u> 159886,68	<u>1114,40</u> 156071,72	<u>4,85</u> 679,24	<u>22,39</u> 3135,72	80 км.
57	+C130-1128	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм варіант 2	м2	132,3	<u>1141,64</u> 151038,97	<u>1114,40</u> 147435,12	<u>4,85</u> 641,66	<u>22,39</u> 2962,19	80 км.
58	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	56,31	<u>894</u> 50341,14	<u>872,80</u> 49147,37	<u>3,67</u> 206,66	<u>17,53</u> 987,11	80 км.
59	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	33,2	<u>870,04</u> 28885,33	<u>848,13</u> 28157,92	<u>4,85</u> 161,02	<u>17,06</u> 566,39	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-011

60	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	42,2	<u>1002,92</u> 42323,22	<u>978,40</u> 41288,48	<u>4,85</u> 204,67	<u>19,67</u> 830,07	80 км.
61	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	33,29	<u>983,66</u> 32746,04	<u>960,00</u> 31958,40	<u>4,37</u> 145,48	<u>19,29</u> 642,16	80 км.
62	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	33,12	<u>1076,3</u> 35647,06	<u>1050,00</u> 34776,00	<u>5,2</u> 172,22	<u>21,1</u> 698,84	80 км.
63	&С130-1124- 24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,68</u> 1679,48	<u>149,00</u> 1639,00	<u>0,69</u> 7,59	<u>2,99</u> 32,89	80 км.
64	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0172	<u>39384,38</u> 677,41	<u>38560,00</u> 663,23	<u>531,2</u> 9,14	<u>293,18</u> 5,04	80 км.
65	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,1	<u>454,76</u> 500,24	<u>443,26</u> 487,59	<u>2,58</u> 2,84	<u>8,92</u> 9,81	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000x400	шт	8	<u>2504,37</u> 20034,96	<u>2453,00</u> 19624,00	<u>2,26</u> 18,08	<u>49,11</u> 392,88	80 км.
67	&C111-1756-16 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 350x100 мм	шт	1	<u>419,48</u> 419,48	<u>410,00</u> 410,00	<u>1,25</u> 1,25	<u>8,23</u> 8,23	80 км.
68	&C111-1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450x200	шт	10	<u>744,86</u> 7448,60	<u>729,00</u> 7290,00	<u>1,25</u> 12,50	<u>14,61</u> 146,10	80 км.
69	&C111-1756-8 варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500x200	шт	8	<u>815,24</u> 6521,92	<u>798,00</u> 6384,00	<u>1,25</u> 10,00	<u>15,99</u> 127,92	80 км.
70	&C111-1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600x250	шт	4	<u>1128,38</u> 4513,52	<u>1105,00</u> 4420,00	<u>1,25</u> 5,00	<u>22,13</u> 88,52	80 км.
71	&C130-604-6 варіант 1	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600x250	шт	1	<u>947,98</u> 947,98	<u>928,00</u> 928,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>18,59</u> 18,59	80 км.
72	&C130-604-6	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600x300	шт	1	<u>975,52</u> 975,52	<u>955,00</u> 955,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>19,13</u> 19,13	80 км.
73	&C111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200x100	шт	7	<u>210,38</u> 1472,66	<u>205,00</u> 1435,00	<u>1,25</u> 8,75	<u>4,13</u> 28,91	80 км.
74	&C111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,65</u> 10960,95	<u>3577,00</u> 10731,00	<u>5,01</u> 15,03	<u>71,64</u> 214,92	80 км.
75	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,077	<u>45934,78</u> 3536,98	<u>45061,63</u> 3469,75	<u>531,2</u> 40,90	<u>341,95</u> 26,33	80 км.
76	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00916	<u>4266,69</u> 39,08	<u>2085,00</u> 19,10	<u>2098,03</u> 19,22	<u>83,66</u> 0,76	80 км.
77	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00005	<u>71130,41</u> 3,56	<u>68472,76</u> 3,42	<u>1262,94</u> 0,06	<u>1394,71</u> 0,08	80 км.
78	&C1555-217-3	Саморіз 4,2x16 мм	шт	7722,9608	<u>0,54</u> 4170,40	<u>0,50</u> 3861,48	<u>0,03</u> 231,69	<u>0,01</u> 77,23	80 км.
79	&C113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,81</u> 1213,29	<u>132,00</u> 1188,00	<u>0,17</u> 1,53	<u>2,64</u> 23,76	80 км.
80	&C111-1683-2	Скотч фольгований 50 мм	м	177,47	<u>7,52</u> 1334,57	<u>7,36</u> 1306,18	<u>0,01</u> 1,77	<u>0,15</u> 26,62	80 км.
81	&C114-97-14 варіант 1	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	22,484	<u>419,49</u> 9431,81	<u>411,00</u> 9240,92	<u>0,26</u> 5,85	<u>8,23</u> 185,04	80 км.
82	&C113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1597,98</u> 1597,98	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>6,08</u> 6,08	<u>11,9</u> 11,90	80 км.
83	&C113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,41</u> 11280,69	<u>1238,00</u> 11142,00	<u>6,08</u> 54,72	<u>9,33</u> 83,97	80 км.
84	&1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600x500 G4	шт	3	<u>4983,65</u> 14950,95	<u>4879,00</u> 14637,00	<u>6,93</u> 20,79	<u>97,72</u> 293,16	80 км.
85	&1704-20642-	Фільтр ячеювий уніфікований ФЯР 600x600	шт	1	<u>3641,33</u>	<u>3563,00</u>	<u>6,93</u>	<u>71,4</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-011

5				3641,33	3563,00	6,93	71,40	
86	&C113-1885-5	Хомут Д 100 мм	шт	25	<u>130,22</u>	<u>127,50</u>	<u>0,17</u>	<u>2,55</u> 80 км.
	варіант 2				3255,50	3187,50	4,25	63,75
87	&C113-1885-5	Хомут Д 125 мм	шт	19	<u>150,62</u>	<u>147,50</u>	<u>0,17</u>	<u>2,95</u> 80 км.
	варіант 3				2861,78	2802,50	3,23	56,05
88	&C113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	3,8935	<u>160,82</u>	<u>157,50</u>	<u>0,17</u>	<u>3,15</u> 80 км.
					626,15	613,23	0,66	12,26
89	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	12	<u>191,44</u>	<u>187,52</u>	<u>0,17</u>	<u>3,75</u> 80 км.
					2297,28	2250,24	2,04	45,00
90	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	30	<u>493,68</u>	<u>479,00</u>	<u>5</u>	<u>9,68</u> 80 км.
					14810,40	14370,00	150,00	290,40
91	&C1545-291-5	Шпилька 10x1000 мм	шт	24,26	<u>60,61</u>	<u>59,00</u>	<u>0,42</u>	<u>1,19</u> 80 км.
					1470,40	1431,34	10,19	28,87
92	&C1545-291-2	Шпилька 8x1000 мм	шт	732,06293	<u>29,94</u>	<u>29,00</u>	<u>0,35</u>	<u>0,59</u> 80 км.
					21917,96	21229,82	256,22	431,92
93	+C130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3591,82</u>	<u>3506,00</u>	<u>15,39</u>	<u>70,43</u> 80 км.
	варіант 1				3591,82	3506,00	15,39	70,43

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+С130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	6837,04	6667,00	35,98	134,06	80 км.
95	+С130-248 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний ШП 800х250/1000	шт	1	6837,04 13957,66	6667,00 13648,00	35,98 35,98	134,06 273,68	80 км.
96	С1999-9005	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат Мастильні матеріали	кг	0,6574	163,15 107,26	163,15 107,26			
		Разом	грн.		107,26	107,26			
		Разом по розділу III	грн.		770201,34	751827,56	3550,87	14822,91	
IV. Устаткування									
97	&2308-1087- 13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	5933,19	5709,00	171,27	52,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	11866,38	11418,00	342,54	105,84	
98	&2308-1087- 20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	5933,19	5709,00	171,27	52,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	11866,38	11418,00	342,54	105,84	
99	&2308-1087- 21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	
100	&2308-1087- 19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	9268,21	8918,00	267,54	82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6117,14	5886,00	176,58	54,56	
101	&2308-1087- 22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	6117,14	5886,00	176,58	54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	6117,14	5886,00	176,58	54,56	
102	&2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	44436,07	42757,00	1282,71	396,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	88872,14	85514,00	2565,42	792,72	
103	&2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	44436,07	42757,00	1282,71	396,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	88872,14	85514,00	2565,42	792,72	
104	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	2	8268,43	7956,00	238,68	73,75	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	24805,29	23868,00	716,04	221,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	24805,29	23868,00	716,04	221,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	25912,12	24933,00	747,99	231,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	51824,24	49866,00	1495,98	462,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	25912,12	24933,00	747,99	231,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	51824,24	49866,00	1495,98	462,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	31062,74	29889,00	896,67	277,07	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	31062,74	29889,00	896,67	277,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	31062,74	29889,00	896,67	277,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	31062,74	29889,00	896,67	277,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3143,79	3025,00	90,75	28,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6287,58	6050,00	181,50	56,08	

13_КД_ПВРЛК_02-01-011

		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3143,79</u>	<u>3025,00</u>	<u>90,75</u>	<u>28,04</u>	
105	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>6287,58</u>	<u>6050,00</u>	<u>181,50</u>	<u>56,08</u>	
					<u>3764,24</u>	<u>3622,00</u>	<u>108,66</u>	<u>33,58</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7528,48</u>	<u>7244,00</u>	<u>217,32</u>	<u>67,16</u>	
106	&1503-8874-4-ЖБ	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	5	<u>3764,24</u>	<u>3622,00</u>	<u>108,66</u>	<u>33,58</u>	
	варіант 1				<u>7528,48</u>	<u>7244,00</u>	<u>217,32</u>	<u>67,16</u>	
					<u>6438,28</u>	<u>6195,00</u>	<u>185,85</u>	<u>57,43</u>	3%
					<u>32191,40</u>	<u>30975,00</u>	<u>929,25</u>	<u>287,15</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6438,28</u>	<u>6195,00</u>	<u>185,85</u>	<u>57,43</u>	
107	&1503-8874-5	Регулятор обертів Вентс	шт	4	<u>32191,40</u>	<u>30975,00</u>	<u>929,25</u>	<u>287,15</u>	
	варіант 1				<u>1066,29</u>	<u>1026,00</u>	<u>30,78</u>	<u>9,51</u>	3%
					<u>4265,16</u>	<u>4104,00</u>	<u>123,12</u>	<u>38,04</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1066,29</u>	<u>1026,00</u>	<u>30,78</u>	<u>9,51</u>	
108	&1503-8874-4-ЖБ	Трансформаторний регулятор швидкості	шт	1	<u>4265,16</u>	<u>4104,00</u>	<u>123,12</u>	<u>38,04</u>	
		РСА5Е-2-П			<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	3%
					<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	&1503-8874-4-ЖБ варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5131,92	4938,00	148,14	45,78	3%
		Частотний регулятор	шт	1	5131,92	4938,00	148,14	45,78	
					9665,21	9300,00	279,00	86,21	
					9665,21	9300,00	279,00	86,21	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9665,21	9300,00	279,00	86,21	
					9665,21	9300,00	279,00	86,21	
		Разом по розділу IV	грн.		288885,89	277970,00	8339,10	2576,79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		288885,89	277970,00	8339,10	2576,79	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	164,641					
		Мастильні матеріали	кг	3,384					
		Гідравлічна рідина	кг	0,114					
		Бензин	л	46,751					
		Дизельне паливо	л	2,615					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
влаштування електричних мереж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,07	118,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	1242,06	113,02				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	102,13	144,62				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,4					
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	121,42	181,12				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1474,68					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3.4625	321.23				

13_КД_ПВРЛК_02-01-013

11	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	1112,26 <u>81,62</u> 657,91				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,83	<u>686,41</u> 1256,13				
13	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	<u>1782,46</u> 26543,54				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,872	<u>149,81</u> 130,63				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	58,2127	<u>44,38</u> 2583,48				
16	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,075	<u>148,01</u> 307,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Бензин Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш. год грн. кг кг кВт-год кг кг	16,6 8,241 100,376 606,31 10,482 0,275	<u>121,23</u> 2012,42 34603,49				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4986					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	66,77916					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,546					
21	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,56228					
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	88,44					
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,712					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	69,7344					
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг <u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	маш. год	8,0607					
26	+15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43854,17</u> 1565,59	<u>42900,00</u> 1531,53	<u>94,28</u> 3,37	<u>859,89</u> 30,69	80 км.
27	+15093-33243 варіант 2	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61519,36</u> 313,75	<u>60180,00</u> 306,92	<u>133,1</u> 0,68	<u>1206,26</u> 6,15	80 км.
28	+15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216494,28</u> 7728,85	<u>211850,00</u> 7563,05	<u>399,29</u> 14,25	<u>4244,99</u> 151,55	80 км.
29	+15093-33243 варіант 5	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653961,53</u> 20011,22	<u>640510,00</u> 19599,61	<u>628,75</u> 19,24	<u>12822,78</u> 392,37	80 км.
30	+290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	54	<u>16,08</u> 868,32	<u>15,64</u> 844,56	<u>0,12</u> 6,48	<u>0,32</u> 17,28	80 км.
31	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	<u>245,5</u> 4,91	<u>240,47</u> 4,81	<u>0,22</u> -	<u>4,81</u> 0,10	80 км.
32	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	<u>125,35</u> 7,67	<u>122,67</u> 7,51	<u>0,22</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,15	80 км.
33	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153	<u>76199,19</u> 116,58	<u>74073,47</u> 113,33	<u>631,62</u> 0,97	<u>1494,1</u> 2,28	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-013

34	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00099	<u>87987,53</u>	<u>85567,44</u>	<u>694,84</u>	<u>1725,25</u>	80 км.
					87,11	84,71	0,69	1,71	
35	+C113-2106	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, ІР44	шт	10	<u>202,13</u>	<u>198,00</u>	<u>0,17</u>	<u>3,96</u>	80 км.
	варіант 2				2021,30	1980,00	1,70	39,60	
36	&1507-3081-1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, ІР44	шт	25	<u>184,2</u>	<u>174,00</u>	<u>6,59</u>	<u>3,61</u>	80 км.
	варіант 1				4605,00	4350,00	164,75	90,25	
37	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	25	<u>24,91</u>	<u>24,00</u>	<u>0,42</u>	<u>0,49</u>	80 км.
					622,75	600,00	10,50	12,25	
38	C1110-177	Втулки ізолюючі	шт	122,4	<u>25,64</u>	<u>25,08</u>	<u>0,06</u>	<u>0,5</u>	80 км.
	варіант 1				3138,34	3069,79	7,34	61,21	
39	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	139,1	<u>25,64</u>	<u>25,08</u>	<u>0,06</u>	<u>0,5</u>	80 км.
					3566,52	3488,63	8,35	69,54	
40	+C111-219	Гіпс будівельний	т	0,00658	<u>10722,6</u>	<u>9500,00</u>	<u>1012,35</u>	<u>210,25</u>	80 км.
	варіант 1				70,55	62,51	6,66	1,38	
41	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002155	<u>8555,1</u>	<u>7375,00</u>	<u>1012,35</u>	<u>167,75</u>	80 км.
					18,44	15,89	2,18	0,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,1	<u>160,22</u> 1297,78	<u>156,30</u> 1266,03	<u>0,78</u> 6,32	<u>3,14</u> 25,43	80 км.
43	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105422,07</u> 1105422,07	<u>1082595,00</u> 1082595,00	<u>1152,13</u> 1152,13	<u>21674,94</u> 21674,94	80 км.
44	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,021105	<u>47557,16</u> 1003,69	<u>46093,47</u> 972,80	<u>531,2</u> 11,21	<u>932,49</u> 19,68	80 км.
45	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	<u>417,35</u> 17,90	<u>408,55</u> 17,53	<u>0,62</u> 0,03	<u>8,18</u> 0,34	80 км.
46	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	75,64	<u>9,58</u> 724,63	<u>9,33</u> 705,72	<u>0,06</u> 4,54	<u>0,19</u> 14,37	80 км.
47	&C1555-303-2 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2068	<u>0,97</u> 2005,96	<u>0,70</u> 1447,60	<u>0,25</u> 517,00	<u>0,02</u> 41,36	80 км.
48	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	39,7	<u>1,33</u> 52,80	<u>1,24</u> 49,23	<u>0,06</u> 2,38	<u>0,03</u> 1,19	80 км.
49	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0396	<u>722,58</u> 28,61	<u>707,79</u> 28,03	<u>0,62</u> 0,02	<u>14,17</u> 0,56	80 км.
50	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>163921,38</u> 8,20	<u>160000,00</u> 8,00	<u>707,24</u> 0,04	<u>3214,14</u> 0,16	80 км.
51	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0054846	<u>129071,38</u> 707,90	<u>125833,33</u> 690,15	<u>707,24</u> 3,88	<u>2530,81</u> 13,87	80 км.
52	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00021	<u>129071,38</u> 27,11	<u>125833,33</u> 26,43	<u>707,24</u> 0,15	<u>2530,81</u> 0,53	80 км.
53	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006	<u>129071,38</u> 77,44	<u>125833,33</u> 75,50	<u>707,24</u> 0,42	<u>2530,81</u> 1,52	80 км.
54	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	<u>141278,64</u> 63,58	<u>137245,53</u> 61,76	<u>1262,94</u> 0,57	<u>2770,17</u> 1,25	80 км.
55	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	94	<u>6</u> 564,00	<u>5,71</u> 536,74	<u>0,17</u> 15,98	<u>0,12</u> 11,28	80 км.
56	+15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,618	<u>36901,9</u> 22805,37	<u>36100,00</u> 22309,80	<u>78,33</u> 48,41	<u>723,57</u> 447,16	80 км.
57	+15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,2448	<u>38058,14</u> 9316,63	<u>37210,00</u> 9109,01	<u>101,9</u> 24,95	<u>746,24</u> 182,67	80 км.
58	+15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий	1000м	0,0618	<u>151764,1</u> 9379,02	<u>148710,00</u> 9190,28	<u>78,33</u> 4,84	<u>2975,77</u> 183,90	80 км.
59	+15093-33243 варіант 3	ВВГнг-FRLS Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187147,12</u> 18163,35	<u>1162380,00</u> 17784,41	<u>1489,73</u> 22,79	<u>23277,39</u> 356,15	80 км.
60	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28254	<u>21,48</u> 6,07	<u>8,63</u> 2,44	<u>12,43</u> 3,51	<u>0,42</u> 0,12	80 км.
61	+290902-256	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	46	<u>16,65</u>	<u>16,20</u>	<u>0,12</u>	<u>0,33</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-013

62	варіант 2 С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	765,90 <u>47852,97</u>	745,20 <u>45651,74</u>	5,52 <u>1262,94</u>	15,18 <u>938,29</u>	80 км.
63	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00006	27,75 <u>318947,43</u>	26,48 <u>311430,62</u>	0,73 <u>1262,94</u>	0,54 <u>6253,87</u>	80 км.
64	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	19,14 <u>60052,54</u>	18,69 <u>57504,88</u>	0,08 <u>1370,16</u>	0,37 <u>1177,5</u>	80 км.
65	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0261	998,07 <u>68073,76</u>	955,73 <u>66800,53</u>	22,77 <u>766,48</u>	19,57 <u>506,75</u>	80 км.
66	варіант 1 С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	75,2	1776,73 <u>6,7</u>	1743,49 <u>6,40</u>	20,01 <u>0,17</u>	13,23 <u>0,13</u>	80 км.
67	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	503,84 <u>1131,42</u>	481,28 <u>1107,36</u>	12,78 <u>1,88</u>	9,78 <u>22,18</u>	80 км.
68	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	138,49 <u>25,73</u>	135,54 <u>25,20</u>	0,23 <u>0,03</u>	2,72 <u>0,5</u>	80 км.
69	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	1620,99 <u>73132,65</u>	1587,60 <u>70427,27</u>	1,89 <u>1271,41</u>	31,50 <u>1433,97</u>	80 км.
70	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	35248,47 <u>49,29</u>	33944,54 <u>47,86</u>	612,79 <u>0,46</u>	691,14 <u>0,97</u>	80 км.
					295,74	287,16	2,76	5,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18282	<u>50914,05</u> 9308,11	<u>50003,84</u> 9141,70	<u>531,2</u> 97,11	<u>379,01</u> 69,30	80 км.
72	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,4734	<u>1965,14</u> 18616,56	<u>1899,25</u> 17992,35	<u>27,36</u> 259,19	<u>38,53</u> 365,02	80 км.
73	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,05	<u>28874,62</u> 1443,73	<u>28307,75</u> 1415,39	<u>0,7</u> 0,04	<u>566,17</u> 28,30	80 км.
74	&C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107</u> 69819,00	<u>4025,97</u> 68441,49	<u>0,5</u> 8,50	<u>80,53</u> 1369,01	80 км.
75	&C1-1-7-29-59-17 варіант 3	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)	шт	5	<u>9010,5</u> 45052,50	<u>8833,32</u> 44166,60	<u>0,5</u> 2,50	<u>176,68</u> 883,40	80 км.
76	&C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,87</u> 29428,53	<u>1518,00</u> 28842,00	<u>0,5</u> 9,50	<u>30,37</u> 577,03	80 км.
77	&C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> 22307,85	<u>2430,00</u> 21870,00	<u>0,05</u> 0,45	<u>48,6</u> 437,40	80 км.
78	&C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	13	<u>1851,87</u> 24074,31	<u>1815,06</u> 23595,78	<u>0,5</u> 6,50	<u>36,31</u> 472,03	80 км.
79	&C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	6	<u>6461,71</u> 38770,26	<u>6334,00</u> 38004,00	<u>1,01</u> 6,06	<u>126,7</u> 760,20	80 км.
80	&C1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,57</u> 3271,14	<u>1603,00</u> 3206,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>32,07</u> 64,14	80 км.
81	&C1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u> 7026,04	<u>3444,10</u> 6888,20	<u>0,04</u> 0,08	<u>68,88</u> 137,76	80 км.
82	&C1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u> 3477,83	<u>3409,56</u> 3409,56	<u>0,08</u> 0,08	<u>68,19</u> 68,19	80 км.
83	&C1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u> 10433,49	<u>3409,56</u> 10228,68	<u>0,08</u> 0,24	<u>68,19</u> 204,57	80 км.
84	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,364	<u>1174,71</u> 2777,01	<u>1149,98</u> 2718,55	<u>1,7</u> 4,02	<u>23,03</u> 54,44	80 км.
85	C1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	<u>44,49</u> 73,94	<u>42,86</u> 71,23	<u>0,76</u> 1,26	<u>0,87</u> 1,45	80 км.
86	+C118-61 варіант 1	Скоби дволапкові	шт	1034	<u>4,03</u> 4167,02	<u>3,83</u> 3960,22	<u>0,12</u> 124,08	<u>0,08</u> 82,72	80 км.
87	+C1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,53</u> 615,90	<u>18,71</u> 561,30	<u>1,42</u> 42,60	<u>0,4</u> 12,00	80 км.
88	+C1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,49</u> 1499,76	<u>59,84</u> 1436,16	<u>1,42</u> 34,08	<u>1,23</u> 29,52	80 км.
89	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>51595,49</u> 103,19	<u>50052,61</u> 100,11	<u>531,2</u> 1,06	<u>1011,68</u> 2,02	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-013

90	&C1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	126,4	<u>36,8</u>	<u>36,00</u>	<u>0,08</u>	<u>0,72</u>	80 км.
					4651,52	4550,40	10,11	91,01	
91	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,15	<u>936,29</u>	<u>916,28</u>	<u>1,65</u>	<u>18,36</u>	80 км.
					140,44	137,44	0,25	2,75	
92	+C1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	10м	6,565	<u>51,45</u>	<u>48,44</u>	<u>2</u>	<u>1,01</u>	80 км.
	варіант 1	пластику ,діам.40 мм			337,77	318,01	13,13	6,63	
93	&C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	м	909	<u>19,49</u>	<u>18,90</u>	<u>0,21</u>	<u>0,38</u>	80 км.
	варіант 1	пластикату діам. 20мм			17716,41	17180,10	190,89	345,42	
94	&C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	м	40,4	<u>21,2</u>	<u>20,57</u>	<u>0,21</u>	<u>0,42</u>	80 км.
	варіант 2	пластикату діам. 25мм			856,48	831,03	8,48	16,97	
95	+C1630-1466	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,4</u>	<u>137,21</u>	<u>1,42</u>	<u>2,77</u>	80 км.
	варіант 3				1414,00	1372,10	14,20	27,70	
96	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>250728,65</u>	<u>245049,86</u>	<u>762,54</u>	<u>4916,25</u>	80 км.
					30,09	29,41	0,09	0,59	
97	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	<u>77326,37</u>	<u>74697,58</u>	<u>1112,59</u>	<u>1516,2</u>	80 км.
					11,60	11,20	0,17	0,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>100319,51</u> 20,06	<u>97239,87</u> 19,45	<u>1112,59</u> 0,22	<u>1967,05</u> 0,39	80 км.
99	&C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	6	<u>100,22</u> 601,32	<u>98,20</u> 589,20	<u>0,05</u> 0,30	<u>1,97</u> 11,82	80 км.
100	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип І	шт	10,6368	<u>1498,33</u> 15937,44	<u>1391,01</u> 14795,90	<u>77,94</u> 829,03	<u>29,38</u> 312,51	80 км.
101	+C113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, ІР54	шт	19	<u>117,47</u> 2231,93	<u>115,00</u> 2185,00	<u>0,17</u> 3,23	<u>2,3</u> 43,70	80 км.
102	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0253	<u>79296,15</u> 2006,19	<u>77046,48</u> 1949,28	<u>694,84</u> 17,58	<u>1554,83</u> 39,33	80 км.
103	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37194,66</u> 37194,66	<u>36430,00</u> 36430,00	<u>35,35</u> 35,35	<u>729,31</u> 729,31	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
104	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	42,8619	<u>5,754</u> 246,63	<u>5,754</u> 246,63			
105	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4522	<u>163,15</u> 400,08	<u>163,15</u> 400,08			
106	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3356	<u>115,36</u> 154,07	<u>115,36</u> 154,07			
		Разом	грн.		800,78	800,78			
		Разом по розділу III	грн.		1634030,99	1597673,64	4467,28	31890,07	
		IV. Устаткування							
107	+1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	
108	+1504-2004 варіант 7	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	
109	+1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2 ЩРН-	шт	3	<u>2670,92</u> 8012,76	<u>2570,00</u> 7710,00	<u>77,10</u> 231,30	<u>23,82</u> 71,46	3%

13_КД_ПВРЛК_02-01-013

		24з-074 У2							
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	<u>2670,92</u>	<u>2570,00</u>	<u>77,10</u>	<u>23,82</u>	
		устаткування, що монтується			8012,76	7710,00	231,30	71,46	
110	+1602-30066	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1260,12</u>	<u>1212,50</u>	<u>36,38</u>	<u>11,24</u>	3%
	варіант 2				2520,24	2425,00	72,76	22,48	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>1260,12</u>	<u>1212,50</u>	<u>36,38</u>	<u>11,24</u>	
		устаткування, що монтується			2520,24	2425,00	72,76	22,48	
111	+1504-2004	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4666,32</u>	<u>4490,00</u>	<u>134,70</u>	<u>41,62</u>	3%
	варіант 2				4666,32	4490,00	134,70	41,62	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>4666,32</u>	<u>4490,00</u>	<u>134,70</u>	<u>41,62</u>	
		устаткування, що монтується			4666,32	4490,00	134,70	41,62	
112	+1504-2004	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	3%
	варіант 6				7438,37	7157,30	214,72	66,35	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	
		устаткування, що монтується			7438,37	7157,30	214,72	66,35	
113	&1504-1006-1-	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	<u>1263,39</u>	<u>1215,65</u>	<u>36,47</u>	<u>11,27</u>	3%
	4Т				3790,17	3646,95	109,41	33,81	
	варіант 1								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1263,39</u>	<u>1215,65</u>	<u>36,47</u>	<u>11,27</u>	
114	&1504-1006-3-4Ж	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	2	<u>3790,17</u>	<u>3646,95</u>	<u>109,41</u>	<u>33,81</u>	
	варіант 2				<u>889,4</u>	<u>855,80</u>	<u>25,67</u>	<u>7,93</u>	3%
					<u>1778,80</u>	<u>1711,60</u>	<u>51,34</u>	<u>15,86</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>889,4</u>	<u>855,80</u>	<u>25,67</u>	<u>7,93</u>	
115	&1504-1006-3-4Ж	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	2	<u>1778,80</u>	<u>1711,60</u>	<u>51,34</u>	<u>15,86</u>	
	варіант 1				<u>996,78</u>	<u>959,12</u>	<u>28,77</u>	<u>8,89</u>	3%
					<u>1993,56</u>	<u>1918,24</u>	<u>57,54</u>	<u>17,78</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>996,78</u>	<u>959,12</u>	<u>28,77</u>	<u>8,89</u>	
116	&1504-1011-1	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	3	<u>1993,56</u>	<u>1918,24</u>	<u>57,54</u>	<u>17,78</u>	
	варіант 2				<u>1196,34</u>	<u>1151,14</u>	<u>34,53</u>	<u>10,67</u>	3%
					<u>3589,02</u>	<u>3453,42</u>	<u>103,59</u>	<u>32,01</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1196,34</u>	<u>1151,14</u>	<u>34,53</u>	<u>10,67</u>	
117	&1504-1011-1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>3589,02</u>	<u>3453,42</u>	<u>103,59</u>	<u>32,01</u>	
	варіант 1				<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	3%
					<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
118	&1504-1006-1-4Т	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
	варіант 2				<u>1141,87</u>	<u>1098,72</u>	<u>32,96</u>	<u>10,19</u>	3%
					<u>2283,74</u>	<u>2197,44</u>	<u>65,92</u>	<u>20,38</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1141,87</u>	<u>1098,72</u>	<u>32,96</u>	<u>10,19</u>	
119	+1504-2004	Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	3	<u>2283,74</u>	<u>2197,44</u>	<u>65,92</u>	<u>20,38</u>	
	варіант 8				<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	3%
					<u>2964,48</u>	<u>2852,49</u>	<u>85,56</u>	<u>26,43</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	
120	+1504-2004	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	5	<u>2964,48</u>	<u>2852,49</u>	<u>85,56</u>	<u>26,43</u>	
	варіант 3				<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	3%
					<u>4940,80</u>	<u>4754,15</u>	<u>142,60</u>	<u>44,05</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>988,16</u>	<u>950,83</u>	<u>28,52</u>	<u>8,81</u>	
121	+1504-2004	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>4940,80</u>	<u>4754,15</u>	<u>142,60</u>	<u>44,05</u>	
	варіант 4				<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	3%
					<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	
122	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>3982,45</u>	<u>3831,97</u>	<u>114,96</u>	<u>35,52</u>	
					<u>1782,97</u>	<u>1715,60</u>	<u>51,47</u>	<u>15,90</u>	3%
					<u>3565,94</u>	<u>3431,20</u>	<u>102,94</u>	<u>31,80</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1782,97</u>	<u>1715,60</u>	<u>51,47</u>	<u>15,90</u>	
123	+1602-30066	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>3565,94</u>	<u>3431,20</u>	<u>102,94</u>	<u>31,80</u>	
	варіант 1				<u>3105,34</u>	<u>2988,00</u>	<u>89,64</u>	<u>27,70</u>	3%
					<u>3105,34</u>	<u>2988,00</u>	<u>89,64</u>	<u>27,70</u>	

13_КД_ПВРЛК_02-01-013

	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3105,34</u>	<u>2988,00</u>	<u>89,64</u>	<u>27,70</u>
				3105,34	2988,00	89,64	27,70
	Разом по розділу IV	грн.		62000,94	59658,26	1789,70	552,98
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		62000,94	59658,26	1789,70	552,98
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
	Електроенергія	кВт-год	649,172				
	Мастильні матеріали	кг	12,934				
	Гідравлічна рідина	кг	1,61				
	Бензин	л	11,136				


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	118,089					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014

влаштування системи протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	591,48	111,53				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,6					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	5	133,01				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
9		керуванням та обслуговуванням машин							
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	166	156,88				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	65,39	181,21				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	827,87					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,88	321,23				

13_КД_ПВРЛК_02-01-014

11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,17	603,91 <u>312,89</u> 53,19				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,75	<u>686,41</u> 1201,22				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6	<u>44,38</u> 26,63				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1884,95				
		Бензин	кг	5,307					
		Дизельне паливо	кг	9,975					
		Електроенергія	кВт-год	3,18					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,856					
		Гідравлічна рідина	кг	0,263					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	24					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,114					
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	24					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,524					
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C172-1280-1 варіант 1	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	14,04	13,80	0,09	0,15	80 км.
20	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1,0212	5054,40	4968,00	32,40	54,00	80 км.
21	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00025	125,35	122,67	0,22	2,46	80 км.
22	+C111-219 варіант 3	Гіпс будівельний	т	0,0016	128,01	125,27	0,22	2,52	80 км.
23	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	3,222	87987,53	85567,44	694,84	1725,25	80 км.
24	+C1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	3,402	22,00	21,39	0,17	0,44	80 км.
25	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00752	10722,6	9500,00	1012,35	210,25	80 км.
26	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,9	17,16	15,20	1,62	0,34	80 км.
27	&C1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	417,35	408,55	0,62	8,18	80 км.
28	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,357	1344,70	1316,35	2,00	26,35	80 км.
29	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 3 мм Моноліт	т	0,00014	414,9	408,55	0,62	5,73	80 км.
30	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00022	1411,49	1389,89	2,11	19,49	80 км.
31	&C172-1280-1 варіант 3	Кабель (N)НХН FE180/E30 3х1.5	м	50	101755,53	99065,48	694,84	1995,21	80 км.
					765,20	744,97	5,23	15,00	
					1830,77	1794,04	0,83	35,9	80 км.
					1647,69	1614,64	0,75	32,30	
					155,65	152,10	0,5	3,05	80 км.
					1400,85	1368,90	4,50	27,45	
					722,58	707,79	0,62	14,17	80 км.
					257,96	252,68	0,22	5,06	
					121421,38	118333,33	707,24	2380,81	80 км.
					17,00	16,57	0,10	0,33	
					129071,38	125833,33	707,24	2530,81	80 км.
					28,40	27,68	0,16	0,56	
					54,04	53,36	0,09	0,59	80 км.
					2702,00	2668,00	4,50	29,50	

13_КД_ПВРЛК_02-01-014

32	&C172-1280-1 варіант 4	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23,14</u>	<u>22,80</u>	<u>0,09</u>	<u>0,25</u>	80 км.
					1157,00	1140,00	4,50	12,50	
33	&C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	<u>22,68</u>	<u>22,40</u>	<u>0,03</u>	<u>0,25</u>	
					2948,40	2912,00	3,90	32,50	
34	&C172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	<u>18,79</u>	<u>18,50</u>	<u>0,09</u>	<u>0,2</u>	80 км.
					751,60	740,00	3,60	8,00	
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00032	<u>481686,27</u>	<u>470988,53</u>	<u>1252,91</u>	<u>9444,83</u>	80 км.
					154,14	150,72	0,40	3,02	
36	C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,04	<u>30,58</u>	<u>29,60</u>	<u>0,38</u>	<u>0,6</u>	80 км.
					31,80	30,78	0,40	0,62	
37	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	12,415	<u>61,18</u>	<u>59,88</u>	<u>0,1</u>	<u>1,2</u>	80 км.
					759,55	743,41	1,24	14,90	
38	&C172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10х20	м	150	<u>17,42</u>	<u>17,14</u>	<u>0,09</u>	<u>0,19</u>	80 км.
					2613,00	2571,00	13,50	28,50	
39	&C172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16х25	м	60	<u>36,49</u>	<u>36,00</u>	<u>0,09</u>	<u>0,4</u>	80 км.
					2189,40	2160,00	5,40	24,00	
40	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0144	<u>167582,43</u>	<u>163033,56</u>	<u>1262,94</u>	<u>3285,93</u>	80 км.
					2413,19	2347,68	18,19	47,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	<u>318947,43</u>	<u>311430,62</u>	<u>1262,94</u>	<u>6253,87</u>	80 км.
					9,57	9,34	0,04	0,19	
42	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0225	<u>68073,76</u>	<u>66800,53</u>	<u>766,48</u>	<u>506,75</u>	80 км.
	варіант 2				1531,66	1503,01	17,25	11,40	
43	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування	100шт	0,45	<u>977,25</u>	<u>956,95</u>	<u>1,14</u>	<u>19,16</u>	80 км.
		мідно-алюмінієві 16-6-5,4			439,76	430,63	0,51	8,62	
44	+1602-30066	Опір 0,56	шт	30	<u>21,61</u>	<u>20,70</u>	<u>0,49</u>	<u>0,42</u>	80 км.
	варіант 2				648,30	621,00	14,70	12,60	
45	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,4	<u>252,3</u>	<u>245,06</u>	<u>2,29</u>	<u>4,95</u>	80 км.
					3128,52	3038,74	28,40	61,38	
46	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,357	<u>164,96</u>	<u>160,39</u>	<u>2,29</u>	<u>2,28</u>	80 км.
	варіант 1				58,89	57,26	0,82	0,81	
47	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3	<u>49,29</u>	<u>47,86</u>	<u>0,46</u>	<u>0,97</u>	80 км.
					147,87	143,58	1,38	2,91	
48	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в	т	0,00004	<u>1197947,68</u>	<u>1173927,31</u>	<u>531,2</u>	<u>23489,17</u>	80 км.
		чушках, марка ПОС40			47,92	46,96	0,02	0,94	
49	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в	т	0,00014	<u>925873,27</u>	<u>907187,69</u>	<u>531,2</u>	<u>18154,38</u>	80 км.
		чушках, марка ПОС30			129,62	127,01	0,07	2,54	
50	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0025	<u>849701,94</u>	<u>832038,79</u>	<u>1002,33</u>	<u>16660,82</u>	80 км.
					2124,25	2080,10	2,51	41,64	
51	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	3,12	<u>29,28</u>	<u>27,95</u>	<u>0,76</u>	<u>0,57</u>	80 км.
					91,35	87,20	2,37	1,78	
52	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	5,1	<u>413,25</u>	<u>400,99</u>	<u>4,16</u>	<u>8,1</u>	80 км.
					2107,58	2045,05	21,22	41,31	
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1225	<u>891,89</u>	<u>873,53</u>	<u>0,87</u>	<u>17,49</u>	80 км.
					109,26	107,01	0,11	2,14	
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром,	кг	0,21	<u>936,29</u>	<u>916,28</u>	<u>1,65</u>	<u>18,36</u>	80 км.
		марка А			196,62	192,42	0,35	3,85	
55	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,556	<u>352,83</u>	<u>345,15</u>	<u>0,76</u>	<u>6,92</u>	80 км.
					196,17	191,90	0,42	3,85	
56	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для	т	0,00015	<u>77326,37</u>	<u>74697,58</u>	<u>1112,59</u>	<u>1516,2</u>	80 км.
		внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-			11,60	11,20	0,17	0,23	
		бежева							
		Енергоносії машин, врахованих в складі							
		загальноновиробничих витрат							
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	47,7579	<u>5,754</u>	<u>5,754</u>			
					274,80	274,80			
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,48	<u>163,15</u>	<u>163,15</u>			
					78,31	78,31			
59	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,48	<u>115,36</u>	<u>115,36</u>			
					55,37	55,37			
		Разом	грн.		408,48	408,48			

		Разом по розділу III	грн.		39202,36	38426,02	195,45	580,89	
		<u>IV. Устаткування</u>							
60	&1504-1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3	<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	
61	&2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	
62	&2203-3072-52 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	22	<u>358,55</u> 7888,10	<u>345,00</u> 7590,00	<u>10,35</u> 227,70	<u>3,20</u> 70,40	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>358,55</u>	<u>345,00</u>	<u>10,35</u>	<u>3,20</u>	
63	&1602-10947-1-2Г	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>7888,10</u>	<u>7590,00</u>	<u>227,70</u>	<u>70,40</u>	
	варіант 1				<u>302,43</u>	<u>291,00</u>	<u>8,73</u>	<u>2,70</u>	3%
					<u>1209,72</u>	<u>1164,00</u>	<u>34,92</u>	<u>10,80</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>302,43</u>	<u>291,00</u>	<u>8,73</u>	<u>2,70</u>	
64	+1602-30066	Сповіслювач пожежний тепловий СПТ Тірас	шт	3	<u>1209,72</u>	<u>1164,00</u>	<u>34,92</u>	<u>10,80</u>	
	варіант 3	Ех			<u>272,29</u>	<u>262,00</u>	<u>7,86</u>	<u>2,43</u>	3%
					<u>816,87</u>	<u>786,00</u>	<u>23,58</u>	<u>7,29</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>272,29</u>	<u>262,00</u>	<u>7,86</u>	<u>2,43</u>	
65	+1701-2020	Антенa зовнішня Антенa А6 SMA 15	шт	1	<u>816,87</u>	<u>786,00</u>	<u>23,58</u>	<u>7,29</u>	
	варіант 8				<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	3%
					<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
66	&1504-1271-1-1К	Блок живлення БЖ-1215	шт	2	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
	варіант 1				<u>3942,99</u>	<u>3794,00</u>	<u>113,82</u>	<u>35,17</u>	3%
					<u>7885,98</u>	<u>7588,00</u>	<u>227,64</u>	<u>70,34</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3942,99</u>	<u>3794,00</u>	<u>113,82</u>	<u>35,17</u>	
67	+1701-2020	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>7885,98</u>	<u>7588,00</u>	<u>227,64</u>	<u>70,34</u>	
	варіант 10				<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	3%
					<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	
68	+1701-2020	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ «Тірас-12»	шт	1	<u>6818,65</u>	<u>6561,00</u>	<u>196,83</u>	<u>60,82</u>	
	варіант 7				<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	3%
					<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	
69	+1704-10001	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>960,29</u>	<u>924,00</u>	<u>27,72</u>	<u>8,57</u>	
	варіант 4				<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	3%
					<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	
70	+1701-2020	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех	шт	1	<u>4308,81</u>	<u>4146,00</u>	<u>124,38</u>	<u>38,43</u>	
	варіант 4	"Порошок. Виходь"			<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	3%
					<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	
71	+1701-2020	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-1	шт	1	<u>985,23</u>	<u>948,00</u>	<u>28,44</u>	<u>8,79</u>	
	варіант 3	"Порошок. Не входити"			<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	3%
					<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	
72	+1701-2020	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>947,81</u>	<u>912,00</u>	<u>27,36</u>	<u>8,45</u>	
	варіант 2				<u>1169,18</u>	<u>1125,00</u>	<u>33,75</u>	<u>10,43</u>	3%
					<u>3507,54</u>	<u>3375,00</u>	<u>101,25</u>	<u>31,29</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1169,18</u>	<u>1125,00</u>	<u>33,75</u>	<u>10,43</u>	
					<u>3507,54</u>	<u>3375,00</u>	<u>101,25</u>	<u>31,29</u>	

13_КД_ПВРЛК_02-01-014

73	+1701-2020 варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	
74	+1602-30066 варіант 5	Піростікер АСТ 45	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	
75	+1704-10001 варіант 1	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п»	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	
76	+1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	
77	+1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	3%


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+1704-10001 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	
			шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	3%
79	+1704-10001 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	
			шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	3%
80	+1701-2020 варіант 5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сповіщувач магнітоконтатний СОМК-1-8	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	
			шт	1	<u>190,19</u> 190,19	<u>183,00</u> 183,00	<u>5,49</u> 5,49	<u>1,70</u> 1,70	3%
			шт	1	<u>190,19</u> 190,19	<u>183,00</u> 183,00	<u>5,49</u> 5,49	<u>1,70</u> 1,70	
		Разом по розділу IV	грн.		65138,96	62677,56	1880,34	581,06	
		у тому числі витрати підрядника на	грн.		65138,96	62677,56	1880,34	581,06	
		устаткування, що монтується							
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	50,938					
		Мастильні матеріали	кг	1,336					
		Гідравлічна рідина	кг	0,743					
		Бензин	л	7,172					
		Дизельне паливо	л	11,735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склад



Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015

власнування структурованої кабельної системи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,84	111,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	149,78	112,88				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,15	119,16				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	15,04	181,05				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	175,81					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,692	321,23				

13_КД_ПВРЛК_02-01-015

11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1	222,29 <u>686,41</u> 68,64				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,436	<u>44,38</u> 285,63				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		576,56				
		Бензин	кг	1,647					
		Дизельне паливо	кг	0,57					
		Електроенергія	кВт-год	34,111					
		Мастильні матеріали	кг	0,356					
		Гідравлічна рідина	кг	0,015					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,7544					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,16	<u>245,5</u> 39,28	<u>240,47</u> 38,48	<u>0,22</u> 0,04	<u>4,81</u> 0,76	80 км.
16	&C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19А-С14	шт	1	<u>743,78</u> 743,78	<u>727,00</u> 727,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>14,58</u> 14,58	80 км.
17	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	<u>76199,19</u> 7,62	<u>74073,47</u> 7,41	<u>631,62</u> 0,06	<u>1494,1</u> 0,15	80 км.
18	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	32	<u>25,64</u> 820,48	<u>25,08</u> 802,56	<u>0,06</u> 1,92	<u>0,5</u> 16,00	80 км.
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00021	<u>8555,1</u> 1,80	<u>7375,00</u> 1,55	<u>1012,35</u> 0,21	<u>167,75</u> 0,04	80 км.
20	&1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сАР XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,79</u> 11810,37	<u>3859,00</u> 11577,00	<u>0,6</u> 1,80	<u>77,19</u> 231,57	80 км.
21	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,09	<u>1830,77</u> 164,77	<u>1794,04</u> 161,46	<u>0,83</u> 0,07	<u>35,9</u> 3,24	80 км.
22	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	330,48	<u>1,33</u> 439,54	<u>1,24</u> 409,80	<u>0,06</u> 19,83	<u>0,03</u> 9,91	80 км.
23	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00602	<u>129071,38</u> 777,01	<u>125833,33</u> 757,52	<u>707,24</u> 4,26	<u>2530,81</u> 15,23	80 км.
24	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	<u>141278,64</u> 2,83	<u>137245,53</u> 2,74	<u>1262,94</u> 0,03	<u>2770,17</u> 0,06	80 км.
25	&1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u> 2235,20	<u>13,7</u> 2192,00	<u>-</u> -	<u>0,27</u> 43,20	
26	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,264	<u>30,58</u> 99,81	<u>29,60</u> 96,61	<u>0,38</u> 1,24	<u>0,6</u> 1,96	80 км.
27	&C113-2110-1-Ж2 варіант 1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	30	<u>25,67</u> 770,10	<u>25,00</u> 750,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>0,5</u> 15,00	80 км.
28	&C113-1519-3-ЗП варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	<u>140,77</u> 422,31	<u>130,00</u> 390,00	<u>8,01</u> 24,03	<u>2,76</u> 8,28	80 км.
29	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004608	<u>47852,97</u> 220,51	<u>45651,74</u> 210,36	<u>1262,94</u> 5,82	<u>938,29</u> 4,33	80 км.
30	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>104416,69</u> 313,25	<u>102872,91</u> 308,62	<u>766,48</u> 2,30	<u>777,3</u> 2,33	80 км.

13_КД_ПВРЛК_02-01-015



31	&C113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	<u>39,98</u> 559,72	<u>37,00</u> 518,00	<u>2,2</u> 30,80	<u>0,78</u> 10,92	80 км.
32	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>1197947,68</u> 35,94	<u>1173927,31</u> 35,22	<u>531,2</u> 0,02	<u>23489,17</u> 0,70	80 км.
33	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сург'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	<u>597522,98</u> 478,02	<u>585275,64</u> 468,22	<u>531,2</u> 0,42	<u>11716,14</u> 9,38	80 км.
34	&C113-2106-1 варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB- UTP1	шт	4	<u>61,37</u> 245,48	<u>60,00</u> 240,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>1,2</u> 4,80	80 км.
35	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,992	<u>1174,71</u> 1165,31	<u>1149,98</u> 1140,78	<u>1,7</u> 1,69	<u>23,03</u> 22,84	80 км.
36	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,592	<u>822,08</u> 2130,83	<u>805,63</u> 2088,19	<u>0,33</u> 0,86	<u>16,12</u> 41,78	80 км.
37	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00976	<u>65934,48</u> 643,52	<u>64912,45</u> 633,55	<u>531,2</u> 5,18	<u>490,83</u> 4,79	80 км.
38	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,48	<u>891,89</u> 428,11	<u>873,53</u> 419,29	<u>0,87</u> 0,42	<u>17,49</u> 8,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3	352,83	345,15	0,76	6,92	80 км.
					105,85	103,55	0,23	2,07	
40	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00048	79296,15	77046,48	694,84	1554,83	80 км.
					38,06	36,98	0,33	0,75	
41	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	67745	65721,83	694,84	1328,33	80 км.
					2,03	1,97	0,02	0,04	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5428	5,754	5,754			
					14,63	14,63			
		Разом	грн.		14,63	14,63			
		Разом по розділу III	грн.		24716,16	24133,49	109,56	473,11	
		IV. Устаткування							
43	&1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2804,99	2699,00	80,97	25,02	3%
					2804,99	2699,00	80,97	25,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2804,99	2699,00	80,97	25,02	
					2804,99	2699,00	80,97	25,02	
44	&1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	1307,4	1258,00	37,74	11,66	3%
					1307,40	1258,00	37,74	11,66	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1307,4	1258,00	37,74	11,66	
					1307,40	1258,00	37,74	11,66	
45	&1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5735,73	5519,00	165,57	51,16	3%
					5735,73	5519,00	165,57	51,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5735,73	5519,00	165,57	51,16	
					5735,73	5519,00	165,57	51,16	
		Разом по розділу IV	грн.		9848,12	9476,00	284,28	87,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		9848,12	9476,00	284,28	87,84	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	36,654					
		Мастильні матеріали	кг	0,356					
		Гідравлічна рідина	кг	0,015					
		Бензин	л	2,226					
		Дизельне паливо	л	0,671					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад	 _____	Коношевський О.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	 _____	Свиридюк О.Б.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Зовнішні мережі електропостачання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
влаштування зовнішніх електричних мереж**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,34	103,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,9					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	61,87	114,77				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	19,93	123,42				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	11,89	181,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	129,03					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,402	321,23				

13_КД_ПВРЛК_04-01-01

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3772	129,13 <u>393,76</u> 542,29				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,021	<u>423,93</u> 8,90				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,49695	<u>600,5</u> 898,92				
14	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	11,8524	<u>465,29</u> 5514,80				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,88	<u>44,38</u> 39,05				
16	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,166	<u>148,01</u> 24,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7157,66				
		Бензин	кг	5,185					
		Дизельне паливо	кг	58,588					
		Електроенергія	кВт-год	4,933					
		Мастильні матеріали	кг	3,714					
		Гідравлічна рідина	кг	0,312					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,634					
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,634					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,422					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,302					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	&C1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	18,87	16,20	2,3	0,37	80 км.
22	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000044	1320,90	1134,00	161,00	25,90	80 км.
23	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,204	27820,72	26142,59	1132,63	545,5	80 км.
24	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00054	0,12	0,12	-	-	80 км.
25	&1504-1006-1- 6A варіант 1	Вимикач автоматичний 4P 125 A 25 кА	шт	2	245,5	240,47	0,22	4,81	80 км.
26	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	2	50,08	49,06	0,04	0,98	80 км.
27	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,2	87987,53	85567,44	694,84	1725,25	80 км.
28	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	47,51	46,21	0,38	0,92	80 км.
29	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	9,76	7915,39	7760,00	0,19	155,2	80 км.
30	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00014	15830,78	15520,00	0,38	310,40	80 км.
31	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	24,91	24,00	0,42	0,49	80 км.
					49,82	48,00	0,84	0,98	80 км.
					160,22	156,30	0,78	3,14	80 км.
					192,26	187,56	0,94	3,76	80 км.
					417,35	408,55	0,62	8,18	80 км.
					17,03	16,67	0,03	0,33	80 км.
					9,58	9,33	0,06	0,19	80 км.
					93,50	91,06	0,59	1,85	80 км.
					129071,38	125833,33	707,24	2530,81	80 км.
					18,07	17,62	0,10	0,35	80 км.
					56,89	55,72	0,05	1,12	80 км.

13_КД_ПВРЛК_04-01-01

32	+С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	26,28 <u>153,32</u>	25,74 <u>150,00</u>	0,02 <u>0,31</u>	0,52 <u>3,01</u>	80 км.
33	&C1-372-3 варіант 1	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 мм	м.пог	140	613,28 <u>160,09</u>	600,00 <u>156,00</u>	1,24 <u>0,95</u>	12,04 <u>3,14</u>	80 км.
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000084	22412,60 <u>481686,27</u>	21840,00 <u>470988,53</u>	133,00 <u>1252,91</u>	439,60 <u>9444,83</u>	80 км.
35	C111-1708	Ключья просочене	кг	3,6	40,46 <u>76,27</u>	39,56 <u>73,64</u>	0,11 <u>1,13</u>	0,79 <u>1,5</u>	80 км.
36	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,11648	274,57 <u>30,58</u>	265,10 <u>29,60</u>	4,07 <u>0,38</u>	5,40 <u>0,6</u>	80 км.
37	&C111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	3,56 <u>184,57</u>	3,45 <u>180,44</u>	0,04 <u>2,76</u>	0,07 <u>1,37</u>	80 км.
38	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000084	922,85 <u>167582,43</u>	902,20 <u>163033,56</u>	13,80 <u>1262,94</u>	6,85 <u>3285,93</u>	80 км.
39	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	14,08 <u>318947,43</u>	13,69 <u>311430,62</u>	0,11 <u>1262,94</u>	0,28 <u>6253,87</u>	80 км.
					6,38	6,23	0,03	0,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00112	<u>348614,21</u>	<u>341247,44</u>	<u>531,2</u>	<u>6835,57</u>	80 км.
41	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	390,45 <u>3627,12</u> 7254,24	382,20 <u>3556,00</u> 7112,00	0,59 - -	7,66 <u>71,12</u> 142,24	
42	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	<u>17256,78</u>	<u>15785,78</u>	<u>1132,63</u>	<u>338,37</u>	80 км.
43	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	16,91 <u>104416,69</u>	15,47 <u>102872,91</u>	1,11 <u>766,48</u>	0,33 <u>777,3</u>	80 км.
44	+C1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1879,50 <u>1354,16</u>	1851,71 <u>1300,77</u>	13,80 <u>26,84</u>	13,99 <u>26,55</u>	80 км.
45	+C1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	10833,28 <u>2726,58</u>	10406,16 <u>2667,00</u>	214,72 <u>6,12</u>	212,40 <u>53,46</u>	80 км.
46	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0816	5453,16 <u>749,09</u>	5334,00 <u>733,33</u>	12,24 <u>1,07</u>	106,92 <u>14,69</u>	80 км.
47	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	61,13 <u>49,29</u>	59,84 <u>47,86</u>	0,09 <u>0,46</u>	1,20 <u>0,97</u>	80 км.
48	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	197,16 <u>1309,57</u>	191,44 <u>232,68</u>	1,84 <u>1051,21</u>	3,88 <u>25,68</u>	80 км.
49	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007	20167,38 <u>849701,94</u>	3583,27 <u>832038,79</u>	16188,63 <u>1002,33</u>	395,48 <u>16660,82</u>	80 км.
50	+C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	594,79 <u>122939,26</u>	582,43 <u>120180,00</u>	0,70 <u>348,69</u>	11,66 <u>2410,57</u>	80 км.
51	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	27046,64 <u>28874,62</u>	26439,60 <u>28307,75</u>	76,71 <u>0,7</u>	530,33 <u>566,17</u>	80 км.
52	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	115,50 <u>49790,32</u>	113,23 <u>48282,84</u>	- <u>531,2</u>	2,27 <u>976,28</u>	80 км.
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01344	547,69 <u>891,89</u>	531,11 <u>873,53</u>	5,84 <u>0,87</u>	10,74 <u>17,49</u>	80 км.
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	11,99 <u>936,29</u>	11,74 <u>916,28</u>	0,01 <u>1,65</u>	0,24 <u>18,36</u>	80 км.
55	C1546-83	Тавот	кг	2,472	37,45 <u>50,43</u>	36,65 <u>48,29</u>	0,07 <u>1,15</u>	0,73 <u>0,99</u>	80 км.
56	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0011	124,66 <u>43975,2</u>	119,37 <u>43116,64</u>	2,84 <u>531,2</u>	2,45 <u>327,36</u>	80 км.
57	&C113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	48,37 <u>33,47</u>	47,43 <u>31,14</u>	0,58 <u>1,67</u>	0,36 <u>0,66</u>	80 км.
58	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,432	1014,14 <u>412,65</u>	943,54 <u>405,15</u>	50,60 <u>4,43</u>	20,00 <u>3,07</u>	80 км.
59	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт	т	0,000275	1416,21 <u>162205,98</u>	1390,47 <u>157912,88</u>	15,20 <u>1112,59</u>	10,54 <u>3180,51</u>	80 км.

13_КД_ПВРЛК_04-01-01

60	C111-390	МА-015 світло-бежева Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00014	44,61 <u>77326,37</u> 10,83	43,43 <u>74697,58</u> 10,46	0,31 <u>1112,59</u> 0,16	0,87 <u>1516,2</u> 0,21	80 км.
61	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00128	<u>17612,3</u> 22,54	<u>16428,92</u> 21,03	<u>838,04</u> 1,07	<u>345,34</u> 0,44	80 км.
62	+1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54,УЗ.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР- 100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315,26</u> 20630,52	<u>10113,00</u> 20226,00	<u>-</u> -	<u>202,26</u> 404,52	
63	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	14,5911	<u>5,754</u> 83,96	<u>5,754</u> 83,96			
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1327	<u>163,15</u> 21,65	<u>163,15</u> 21,65			


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1327	<u>115,36</u> 15,31	<u>115,36</u> 15,31			
		Разом	грн.		120,92	120,92			
		Разом по розділу III	грн.		139974,20	120379,77	16903,83	2690,60	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	19,524					
		Мастильні матеріали	кг	3,846					
		Гідравлічна рідина	кг	0,445					
		Бензин	л	7,006					
		Дизельне паливо	л	68,927					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,01012					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Встановлення сонячної електростанції

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
Монтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,72	122,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	407,22	117,90				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,1					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	15,89	133,41				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	612	156,88				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	92,16	181,18				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	612	156,88				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	92,16	181,18				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1136,99					
		Середній розряд робіт	розряд	5,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,214	321,23				

13_КД_ПВРЛК_04-02-01

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,46	711,20 <u>393,76</u> 968,65				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1992	<u>423,93</u> 84,45				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,37	<u>686,41</u> 2999,61				
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,9264	<u>717,65</u> 664,83				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,032	<u>149,81</u> 4,79				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,126	<u>44,38</u> 760,05				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,664	<u>148,01</u> 98,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6291,86				
		Бензин	кг	12,822					
		Дизельне паливо	кг	29,298					
		Електроенергія	кВт-год	91,858					
		Мастильні матеріали	кг	3,031					
		Гідравлічна рідина	кг	0,656					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,936					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	17,4652					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,45					
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	17,434					
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,434					
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,384					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,8208					
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,376					
26	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,852					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001	<u>48441,3</u>	<u>45998,00</u>	<u>1493,47</u>	<u>949,83</u>	80 км.
					48,44	46,00	1,49	0,95	
28	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,1016	<u>245,5</u>	<u>240,47</u>	<u>0,22</u>	<u>4,81</u>	80 км.
					270,44	264,90	0,24	5,30	
29	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0217876	<u>76199,19</u>	<u>74073,47</u>	<u>631,62</u>	<u>1494,1</u>	80 км.
					1660,20	1613,88	13,76	32,56	
30	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0022256	<u>87987,53</u>	<u>85567,44</u>	<u>694,84</u>	<u>1725,25</u>	80 км.
					195,83	190,44	1,55	3,84	
31	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000247	<u>13915,07</u>	<u>13157,08</u>	<u>485,15</u>	<u>272,84</u>	80 км.
					3,44	3,25	0,12	0,07	
32	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	<u>173571,43</u>	<u>169015,39</u>	<u>1152,68</u>	<u>3403,36</u>	80 км.
					13,89	13,52	0,09	0,28	
33	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00044	<u>57333,26</u>	<u>55514,24</u>	<u>694,84</u>	<u>1124,18</u>	80 км.
					25,23	24,43	0,31	0,49	

34	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00056	<u>8555,1</u>	<u>7375,00</u>	<u>1012,35</u>	<u>167,75</u>	80 км.
					4,79	4,13	0,57	0,09	
35	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	<u>160,22</u>	<u>156,30</u>	<u>0,78</u>	<u>3,14</u>	80 км.
					384,53	375,12	1,87	7,54	
36	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000744	<u>116125,01</u>	<u>112585,11</u>	<u>1262,94</u>	<u>2276,96</u>	80 км.
					8,64	8,38	0,09	0,17	
37	&С1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,87</u>	<u>40001,00</u>	<u>0,83</u>	<u>800,04</u>	80 км.
					326414,96	320008,00	6,64	6400,32	
38	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001728	<u>47557,16</u>	<u>46093,47</u>	<u>531,2</u>	<u>932,49</u>	80 км.
					82,18	79,65	0,92	1,61	
39	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00046	<u>57704,45</u>	<u>55879,77</u>	<u>693,22</u>	<u>1131,46</u>	80 км.
					26,54	25,70	0,32	0,52	
40	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>417,35</u>	<u>408,55</u>	<u>0,62</u>	<u>8,18</u>	80 км.
					23,87	23,37	0,04	0,46	
41	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	<u>1828,63</u>	<u>1792,15</u>	<u>0,62</u>	<u>35,86</u>	80 км.
					96,55	94,63	0,03	1,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000096	<u>163921,38</u> 15,74	<u>160000,00</u> 15,36	<u>707,24</u> 0,07	<u>3214,14</u> 0,31	80 км.
43	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000816	<u>163921,38</u> 133,76	<u>160000,00</u> 130,56	<u>707,24</u> 0,58	<u>3214,14</u> 2,62	80 км.
44	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00088	<u>129071,38</u> 113,58	<u>125833,33</u> 110,73	<u>707,24</u> 0,62	<u>2530,81</u> 2,23	80 км.
45	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,88	<u>5,754</u> 315,78	<u>5,75400</u> 315,78	-	-	
46	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	<u>141278,64</u> 63,58	<u>137245,53</u> 61,76	<u>1262,94</u> 0,57	<u>2770,17</u> 1,25	80 км.
47	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,048	<u>171,73</u> 8,24	<u>166,99</u> 8,02	<u>1,37</u> 0,07	<u>3,37</u> 0,15	80 км.
48	+15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм2	1000м	0,48	<u>49987,1</u> 23993,81	<u>48860,00</u> 23452,80	<u>146,96</u> 70,54	<u>980,14</u> 470,47	80 км.
49	+15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5x6 мм2	1000м	0,06	<u>189322,94</u> 11359,38	<u>185000,00</u> 11100,00	<u>610,73</u> 36,64	<u>3712,21</u> 222,74	80 км.
50	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00449	<u>681,85</u> 3,06	<u>651,47</u> 2,93	<u>17,01</u> 0,08	<u>13,37</u> 0,05	80 км.
51	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000024	<u>234583,22</u> 5,63	<u>229356,96</u> 5,50	<u>626,59</u> 0,02	<u>4599,67</u> 0,11	80 км.
52	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000178	<u>481686,27</u> 85,74	<u>470988,53</u> 83,84	<u>1252,91</u> 0,22	<u>9444,83</u> 1,68	80 км.
53	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,000007	<u>29458,82</u> 0,21	<u>28350,00</u> 0,20	<u>531,2</u> -	<u>577,62</u> 0,01	80 км.
54	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,468	<u>21,48</u> 10,05	<u>8,63</u> 4,04	<u>12,43</u> 5,82	<u>0,42</u> 0,19	80 км.
55	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,16	<u>505,2</u> 80,83	<u>494,24</u> 79,08	<u>1,05</u> 0,17	<u>9,91</u> 1,58	80 км.
56	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,936	<u>30,58</u> 59,20	<u>29,60</u> 57,31	<u>0,38</u> 0,74	<u>0,6</u> 1,15	80 км.
57	+С1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,57</u> 4252,56	<u>518,00</u> 4144,00	<u>3,15</u> 25,20	<u>10,42</u> 83,36	80 км.
58	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003312	<u>167582,43</u> 555,03	<u>163033,56</u> 539,97	<u>1262,94</u> 4,18	<u>3285,93</u> 10,88	80 км.
59	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	<u>318947,43</u> 38,27	<u>311430,62</u> 37,37	<u>1262,94</u> 0,15	<u>6253,87</u> 0,75	80 км.
60	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0006	<u>224378,08</u> 134,63	<u>218715,57</u> 131,23	<u>1262,94</u> 0,76	<u>4399,57</u> 2,64	80 км.
61	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002852	<u>348614,21</u> 994,25	<u>341247,44</u> 973,24	<u>531,2</u> 1,51	<u>6835,57</u> 19,50	80 км.
62	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0348	<u>104416,69</u> 3633,70	<u>102872,91</u> 3579,98	<u>766,48</u> 26,67	<u>777,3</u> 27,05	80 км.

13_КД_ПВРЛК_04-02-01

63	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12,8	<u>33,69</u>	<u>32,63</u>	<u>0,4</u>	<u>0,66</u>	80 км.
					431,23	417,66	5,12	8,45	
64	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,2448	<u>1131,42</u>	<u>1107,36</u>	<u>1,88</u>	<u>22,18</u>	80 км.
					276,97	271,08	0,46	5,43	
65	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4896	<u>2668,1</u>	<u>2613,01</u>	<u>2,77</u>	<u>52,32</u>	80 км.
					1306,30	1279,33	1,36	25,61	
66	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	<u>25,73</u>	<u>25,20</u>	<u>0,03</u>	<u>0,5</u>	80 км.
					1620,99	1587,60	1,89	31,50	
67	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,016	<u>443,11</u>	<u>433,66</u>	<u>0,76</u>	<u>8,69</u>	80 км.
					7,09	6,94	0,01	0,14	
68	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00024	<u>98020,12</u>	<u>96523,96</u>	<u>766,48</u>	<u>729,68</u>	80 км.
					23,52	23,17	0,18	0,17	
69	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,75744	<u>1503,12</u>	<u>1452,91</u>	<u>20,74</u>	<u>29,47</u>	80 км.
					1138,52	1100,49	15,71	22,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>123,43</u>	<u>118,72</u>	<u>2,29</u>	<u>2,42</u>	80 км.
					6,52	6,27	0,12	0,13	
71	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	<u>49,29</u>	<u>47,86</u>	<u>0,46</u>	<u>0,97</u>	80 км.
					542,19	526,46	5,06	10,67	
72	+C1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,11</u>	<u>350,00</u>	<u>0,11</u>	<u>7</u>	80 км.
					2856,88	2800,00	0,88	56,00	
73	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	<u>20,41</u>	<u>19,93</u>	<u>0,08</u>	<u>0,4</u>	80 км.
					17,49	17,08	0,07	0,34	
74	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00044	<u>1197947,68</u>	<u>1173927,31</u>	<u>531,2</u>	<u>23489,17</u>	80 км.
					527,10	516,53	0,23	10,34	
75	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00115	<u>849701,94</u>	<u>832038,79</u>	<u>1002,33</u>	<u>16660,82</u>	80 км.
					977,16	956,84	1,15	19,17	
76	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1416	<u>84,77</u>	<u>64,51</u>	<u>18,6</u>	<u>1,66</u>	80 км.
					12,00	9,13	2,63	0,24	
77	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,0944	<u>454,76</u>	<u>443,26</u>	<u>2,58</u>	<u>8,92</u>	80 км.
					497,69	485,10	2,82	9,77	
78	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,016	<u>4266,69</u>	<u>2085,00</u>	<u>2098,03</u>	<u>83,66</u>	80 км.
					68,27	33,36	33,57	1,34	
79	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000144	<u>71130,41</u>	<u>68472,76</u>	<u>1262,94</u>	<u>1394,71</u>	80 км.
					1,02	0,99	0,02	0,01	
80	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	<u>28874,62</u>	<u>28307,75</u>	<u>0,7</u>	<u>566,17</u>	80 км.
					461,99	452,92	0,01	9,06	
81	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,228	<u>1174,71</u>	<u>1149,98</u>	<u>1,7</u>	<u>23,03</u>	80 км.
					267,83	262,20	0,39	5,24	
82	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,828	<u>822,08</u>	<u>805,63</u>	<u>0,33</u>	<u>16,12</u>	80 км.
					680,68	667,06	0,27	13,35	
83	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0072	<u>65934,48</u>	<u>64912,45</u>	<u>531,2</u>	<u>490,83</u>	80 км.
					474,73	467,37	3,82	3,54	
84	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00496	<u>50992,31</u>	<u>49461,26</u>	<u>531,2</u>	<u>999,85</u>	80 км.
					252,92	245,33	2,63	4,96	
85	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2279	<u>891,89</u>	<u>873,53</u>	<u>0,87</u>	<u>17,49</u>	80 км.
					203,26	199,08	0,20	3,98	
86	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4	<u>936,29</u>	<u>916,28</u>	<u>1,65</u>	<u>18,36</u>	80 км.
					374,52	366,51	0,66	7,35	
87	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	<u>24100,99</u>	<u>22616,07</u>	<u>1012,35</u>	<u>472,57</u>	80 км.
					8,29	7,78	0,35	0,16	
88	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,3	<u>97,43</u>	<u>92,99</u>	<u>2,53</u>	<u>1,91</u>	80 км.
					224,09	213,88	5,82	4,39	
89	&C113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,74</u>	<u>12,82</u>	<u>1,63</u>	<u>0,29</u>	80 км.
					1179,20	1025,60	130,40	23,20	
90	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00024	<u>250728,65</u>	<u>245049,86</u>	<u>762,54</u>	<u>4916,25</u>	80 км.

91	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,16	60,17 <u>117,18</u> 487,47	58,81 <u>115,18</u> 479,15	0,18 <u>1,13</u> 4,70	1,18 <u>0,87</u> 3,62	80 км.
92	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,176	<u>412,65</u> 2961,18	<u>405,15</u> 2907,36	<u>4,43</u> 31,79	<u>3,07</u> 22,03	80 км.
93	C1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10х38мм 2р 25А	шт	4	<u>212,4</u> 849,60	<u>208,13</u> 832,52	<u>0,11</u> 0,44	<u>4,16</u> 16,64	80 км.
94	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>77326,37</u> 15,47	<u>74697,58</u> 14,94	<u>1112,59</u> 0,22	<u>1516,2</u> 0,31	80 км.
95	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,0944	<u>566,95</u> 620,47	<u>552,02</u> 604,13	<u>3,81</u> 4,17	<u>11,12</u> 12,17	80 км.
96	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000024	<u>48427,58</u> 0,12	<u>46783,18</u> 0,11	<u>694,84</u> -	<u>949,56</u> 0,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004656	<u>32622,2</u> 15,19	<u>31848,15</u> 14,83	<u>531,2</u> 0,25	<u>242,85</u> 0,11	80 км.
98	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>58095,93</u> 2,32	<u>56255,75</u> 2,25	<u>701,04</u> 0,03	<u>1139,14</u> 0,04	80 км.
99	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0016	<u>43181,97</u> 69,09	<u>41572,72</u> 66,52	<u>762,54</u> 1,22	<u>846,71</u> 1,35	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
100	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	40,4969	<u>5,754</u> 233,02	<u>5,754</u> 233,02			
101	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5233	<u>163,15</u> 85,38	<u>163,15</u> 85,38			
102	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3493	<u>115,36</u> 40,30	<u>115,36</u> 40,30			
		Разом	грн.		358,70	358,70			
		Разом по розділу III	грн.		394994,79	386894,18	461,48	7639,11	
		IV. Устаткування							
103	+1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	<u>257,74</u> 1030,96	<u>248,00</u> 992,00	<u>7,44</u> 29,76	<u>2,30</u> 9,20	3%
104	+1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2p	шт	4	<u>821,02</u> 3284,08	<u>790,00</u> 3160,00	<u>23,70</u> 94,80	<u>7,32</u> 29,28	3%
105	+1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ip=25A	шт	4	<u>199,54</u> 798,16	<u>192,00</u> 768,00	<u>5,76</u> 23,04	<u>1,78</u> 7,12	3%
106	+1503-8881 варіант 1	Інвертор трифазний гібридний AFORE модель AF10K-TH	шт	4	<u>52093,41</u> 208373,64	<u>50125,00</u> 200500,00	<u>1503,75</u> 6015,00	<u>464,66</u> 1858,64	3%
107	1504-17317 варіант 2	Комплект кабелів	шт	2	<u>289,67</u> 579,34	<u>278,73</u> 557,46	<u>8,36</u> 16,72	<u>2,58</u> 5,16	3%
108	+1504-17317 варіант 1	Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів	шт	8	<u>1029,92</u> 8239,36	<u>991,00</u> 7928,00	<u>29,73</u> 237,84	<u>9,19</u> 73,52	3%
109	+1503-7041 варіант 3	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	<u>871,95</u> 3487,80	<u>839,00</u> 3356,00	<u>25,17</u> 100,68	<u>7,78</u> 31,12	3%
110	+1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПП 400x300x170	шт	2	<u>1407,17</u> 2814,34	<u>1354,00</u> 2708,00	<u>40,62</u> 81,24	<u>12,55</u> 25,10	3%
111	+1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль HAITAI HTM550	шт	72	<u>5225,64</u> 376246,08	<u>5028,18</u> 362028,96	<u>150,85</u> 10861,20	<u>46,61</u> 3355,92	3%
112	+1503-7041 варіант 2	Реле Z7 ACCA 230-220B	шт	4	<u>1128,65</u> 4514,60	<u>1086,00</u> 4344,00	<u>32,58</u> 130,32	<u>10,07</u> 40,28	3%
113	+1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1304,28</u> 5217,12	<u>1255,00</u> 5020,00	<u>37,65</u> 150,60	<u>11,63</u> 46,52	3%
114	+1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>12356,92</u> 12356,92	<u>11890,00</u> 11890,00	<u>356,70</u> 356,70	<u>110,22</u> 110,22	3%

		Разом по розділу IV	грн.		626942,40	603252,42	18097,90	5592,08	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	132,355					
		Мастильні матеріали	кг	3,554					
		Гідравлічна рідина	кг	1,005					
		Бензин	л	17,326					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	34,468					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склад



Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
вляштування трубопроводу побутової каналізації К1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	75,02	105,74				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	7,04	114,18				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	12,82	128,42				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,87	129,29				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
9		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
9.1		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	10,61	180,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	106,36					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
10	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,47064	393,76				

13_КД_ПВРЛК_06-01-01

11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0025	185,32 <u>540,74</u>				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33996	1,35 <u>600,5</u>				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,25113	204,15 <u>783,79</u>				
14	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування пирничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,012	196,83 <u>7,9</u> 0,09				
15	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,22484	<u>512</u> 115,12				
16	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	0,753865	<u>975,83</u> 735,64				
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,48	<u>82,37</u> 39,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,089	<u>349,12</u> 31,07				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	4,26913	<u>398,31</u> 1700,44				
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,224	<u>686,41</u> 153,76				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,8528	<u>668,6</u> 1238,78				
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	17,0765	<u>6,37</u> 108,78				
23	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	<u>58,24</u> 512,51				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5223,38				
		Бензин	кг	1,973					
		Дизельне паливо	кг	35,924					
		Електроенергія	кВт-год	30,532					
		Стиснене повітря	м3	1183,401					
		Мастильні матеріали	кг	2,513					
		Гідравлічна рідина	кг	0,29					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,01					
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,48					
26	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1625					
27	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,772					
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,772					
29	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,2					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,357					
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,248					

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
32	C142-10-2	Вода	м3	0,4075	<u>82,53</u>	<u>82,53</u>	-	-	-	-	
33	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00025	<u>4147,61</u>	<u>3581,13</u>	<u>485,15</u>	<u>81,33</u>	80 км.		
					1,04	0,90	0,12	0,02			
34	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001488	<u>10184,85</u>	<u>9500,00</u>	<u>485,15</u>	<u>199,7</u>	80 км.		
					15,16	14,14	0,72	0,30			
35	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0044	<u>21,48</u>	<u>8,63</u>	<u>12,43</u>	<u>0,42</u>	80 км.		
					0,09	0,04	0,05	-			
36	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1683,14</u>	<u>1468,00</u>	<u>182,14</u>	<u>33</u>	80 км.		
	варіант 2				1683,14	1468,00	182,14	33,00			
37	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2524,7</u>	<u>2202,00</u>	<u>273,2</u>	<u>49,5</u>	80 км.		
	варіант 3				2524,70	2202,00	273,20	49,50			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C1530-1-20	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11	шт	1	368,9	361,00	0,67	7,23	80 км.
		ПЕ100 Unidelta			368,90	361,00	0,67	7,23	
39	+C113-754	Люк чавунний Ф700мм тип "Т"	шт	1	4844,31	4680,00	69,32	94,99	80 км.
	варіант 1				4844,31	4680,00	69,32	94,99	
40	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,0005	20906,6	19484,32	1012,35	409,93	80 км.
					10,45	9,74	0,51	0,20	
41	&C111-1118-1	Металева пластина 500x500x12мм	шт	1	2041,4	1495,00	531,2	15,2	80 км.
					2041,40	1495,00	531,20	15,20	
42	&C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	395,96	391,20	1,81	2,95	80 км.
					791,92	782,40	3,62	5,90	
43	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,3863	1207,51	182,68	1001,15	23,68	80 км.
					2881,48	435,93	2389,04	56,51	
44	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	2191,88	1944,00	204,9	42,98	80 км.
	варіант 3				2191,88	1944,00	204,90	42,98	
45	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	2276,48	2118,00	113,84	44,64	80 км.
	варіант 3				2276,48	2118,00	113,84	44,64	
46	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0002	849701,94	832038,79	1002,33	16660,82	80 км.
					169,94	166,41	0,20	3,33	
47	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,05236	4108,59	1930,00	2098,03	80,56	80 км.
					215,13	101,05	109,85	4,23	
48	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,042	4297,9	2155,75	2057,88	84,27	80 км.
					180,51	90,54	86,43	3,54	
49	&C111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 x 2,5 мм2	м	40	35,23	34,29	0,25	0,69	
	варіант 1				1409,20	1371,60	10,00	27,60	
50	+C111-1788	Скоби ходові	шт	4	230,56	225,00	1,04	4,52	80 км.
					922,24	900,00	4,16	18,08	
51	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,004	49790,32	48282,84	531,2	976,28	80 км.
					199,16	193,13	2,12	3,91	
52	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2788	4862,1	2478,00	2288,76	95,34	80 км.
					1355,55	690,87	638,11	26,57	
53	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,32275	5043,66	2656,00	2288,76	98,9	80 км.
					1627,84	857,22	738,70	31,92	
54	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0004	43975,2	43116,64	531,2	327,36	80 км.
					17,59	17,25	0,21	0,13	
55	&C113-1357-1	Труба РЕ-100 (PN 10) Ф63x4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")	п.м.	40	88,49	85,00	1,75	1,74	80 км.
	варіант 1				3539,60	3400,00	70,00	69,60	
56	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина	м	1,248	412,65	405,15	4,43	3,07	80 км.
					514,99	505,63	5,53	3,83	

13_КД_ПВРЛК_06-01-01

57	C113-22	стінки 4 мм Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	<u>590,84</u> 482,13	<u>579,96</u> 473,25	<u>6,48</u> 5,29	<u>4,4</u> 3,59	80 км.
58	&C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,14</u> 700,28	<u>340,00</u> 680,00	<u>3,27</u> 6,54	<u>6,87</u> 13,74	80 км.
59	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0001	<u>162205,98</u> 16,22	<u>157912,88</u> 15,79	<u>1112,59</u> 0,11	<u>3180,51</u> 0,32	80 км.
60	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,07625	<u>9315,74</u> 710,33	<u>7000,00</u> 533,75	<u>2133,08</u> 162,65	<u>182,66</u> 13,93	80 км.
61	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00147	<u>1934,93</u> 2,84	<u>693,37</u> 1,02	<u>1203,62</u> 1,77	<u>37,94</u> 0,05	80 км.
62	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	3,7773	<u>5,24216</u> 19,80	<u>5,24216</u> 19,80			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0371	<u>163,15</u> 6,05	<u>163,15</u> 6,05			
64	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0954	<u>115,36</u> 11,01	<u>115,36</u> 11,01			
		Разом	грн.		36,86	36,86			
		Разом по розділу III	грн.		31764,99	25579,15	5611,00	574,84	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	34,309					
		Стиснене повітря	м3	1183,401					
		Мастильні матеріали	кг	2,55					
		Гідравлічна рідина	кг	0,385					
		Бензин	л	2,666					
		Дизельне паливо	л	42,263					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,00348					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	171,27	102,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22,03	114,18				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	26,36	122,50				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,51	129,29				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	24,8	181,11				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	245,97					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	321,23				

13_КД_ПВРЛК_06-01-02

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,68383	19,27 <u>393,76</u> 269,26				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,44	<u>312,89</u> 137,67				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,90171	<u>600,5</u> 541,48				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,6765	<u>783,79</u> 530,23				
15	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,012	<u>7,9</u> 0,09				
16	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,59517	<u>512</u> 304,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	2,03082	975,83				
18	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,04224	1981,74				
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,07	144,87				
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2581	6,12				
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	11,5005	82,37				
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5992	88,14				
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	46,002	349,12				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,34	90,11				
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	398,31				
					4580,76				
					686,41				
					411,30				
					6,37				
					293,03				
					44,38				
					15,09				
					58,24				
					891,07				
		Разом по розділу II	грн.		10160,09				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5,575					
		Дизельне паливо	кг	68,295					
		Електроенергія	кВт-год	84,05					
		Стиснене повітря	м3	3187,939					
		Масильні матеріали	кг	4,989					
		Гідравлічна рідина	кг	0,23					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,16					
27	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,07					
28	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,6					
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4,7401					
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,7401					
31	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,87					

13_КД_ПВРЛК_06-01-02

32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,0353						
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,6634						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти										
34	&C111-62-26	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	107	<u>8,72</u>	<u>8,30</u>	<u>0,25</u>	<u>0,17</u>		
	варіант 2				933,04	888,10	26,75	18,19		
35	&C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,81</u>	<u>430,00</u>	<u>1,19</u>	<u>8,62</u>	80 км.	
					439,81	430,00	1,19	8,62		
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04366	<u>245,5</u>	<u>240,47</u>	<u>0,22</u>	<u>4,81</u>	80 км.	
					10,72	10,50	0,01	0,21		
37	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008	<u>76199,19</u>	<u>74073,47</u>	<u>631,62</u>	<u>1494,1</u>	80 км.	
					60,96	59,26	0,51	1,19		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00396	<u>8960,85</u> 35,48	<u>8300,00</u> 32,87	<u>485,15</u> 1,92	<u>175,7</u> 0,69	80 км.
39	C142-10-2	Вода	м3	0,623	<u>82,53</u> 51,42	<u>82,53</u> 51,42	- -	- -	
40	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00044	<u>88441,38</u> 38,91	<u>86000,00</u> 37,84	<u>707,24</u> 0,31	<u>1734,14</u> 0,76	80 км.
41	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	<u>129071,38</u> 51,63	<u>125833,33</u> 50,33	<u>707,24</u> 0,28	<u>2530,81</u> 1,02	80 км.
42	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0044	<u>21,48</u> 0,09	<u>8,63</u> 0,04	<u>12,43</u> 0,05	<u>0,42</u> -	80 км.
43	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,08902	<u>30,58</u> 2,72	<u>29,60</u> 2,63	<u>0,38</u> 0,03	<u>0,6</u> 0,06	80 км.
44	&C1530-150-3	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32x32 під 45° UNIDELTA	шт	1	<u>165,53</u> 165,53	<u>162,00</u> 162,00	<u>0,28</u> 0,28	<u>3,25</u> 3,25	80 км.
45	&C1530-150-4	Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 ПЕ100 UNIDELTA	шт	1	<u>389,93</u> 389,93	<u>382,00</u> 382,00	<u>0,28</u> 0,28	<u>7,65</u> 7,65	80 км.
46	&C1630-143-13-4	Кран кульовий 1" 3В FADO	шт	1	<u>595,58</u> 595,58	<u>583,00</u> 583,00	<u>0,9</u> 0,90	<u>11,68</u> 11,68	80 км.
47	&C130-1181-5	Кран кульовий 1/2" 3В FADO	шт	1	<u>353,66</u> 353,66	<u>346,00</u> 346,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>6,93</u> 6,93	80 км.
48	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000856	<u>348614,21</u> 298,41	<u>341247,44</u> 292,11	<u>531,2</u> 0,45	<u>6835,57</u> 5,85	80 км.
49	+C113-1813	Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"	шт	1	<u>67,52</u> 67,52	<u>66,03</u> 66,03	<u>0,17</u> 0,17	<u>1,32</u> 1,32	80 км.
50	&C113-1519-7	Ніпель 1" FADO	шт	1	<u>190,06</u> 190,06	<u>185,00</u> 185,00	<u>1,33</u> 1,33	<u>3,73</u> 3,73	80 км.
51	C1546-54	Пароніт	т	0,00004	<u>229190,11</u> 9,17	<u>223593,63</u> 8,94	<u>1102,56</u> 0,04	<u>4493,92</u> 0,19	80 км.
52	&C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>395,96</u> 791,92	<u>391,20</u> 782,40	<u>1,81</u> 3,62	<u>2,95</u> 5,90	80 км.
53	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,38	<u>1207,51</u> 7703,91	<u>182,68</u> 1165,50	<u>1001,15</u> 6387,34	<u>23,68</u> 151,07	80 км.
54	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000535	<u>849701,94</u> 454,59	<u>832038,79</u> 445,14	<u>1002,33</u> 0,54	<u>16660,82</u> 8,91	80 км.
55	&C111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 x 2,5 мм2	м	107	<u>35,23</u> 3769,61	<u>34,29</u> 3669,03	<u>0,25</u> 26,75	<u>0,69</u> 73,83	
56	&C130-917-2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,16</u> 157,16	<u>152,00</u> 152,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>3,08</u> 3,08	80 км.
57	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0107	<u>49790,32</u> 532,76	<u>48282,84</u> 516,63	<u>531,2</u> 5,68	<u>976,28</u> 10,45	80 км.
58	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01027	<u>891,89</u> 9,16	<u>873,53</u> 8,97	<u>0,87</u> 0,01	<u>17,49</u> 0,18	80 км.

13_КД_ПВРЛК_06-01-02

59	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00107	<u>43975,2</u> 47,05	<u>43116,64</u> 46,13	<u>531,2</u> 0,57	<u>327,36</u> 0,35	80 км.
60	&C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u> 536,86	<u>526,00</u> 526,00	<u>0,33</u> 0,33	<u>10,53</u> 10,53	80 км.
61	+C113-1505	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32x2,0мм	м	108,07	<u>56,55</u> 6111,36	<u>48,00</u> 5187,36	<u>7,44</u> 804,04	<u>1,11</u> 119,96	80 км.
62	&C113-3-5	Труба ст. 50мм x 3,5мм	м	22,088	<u>280,44</u> 6194,36	<u>276,37</u> 6104,46	<u>1,98</u> 43,73	<u>2,09</u> 46,17	80 км.
63	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3384	<u>412,65</u> 1377,59	<u>405,15</u> 1352,55	<u>4,43</u> 14,79	<u>3,07</u> 10,25	80 км.
64	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	<u>590,84</u> 482,13	<u>579,96</u> 473,25	<u>6,48</u> 5,29	<u>4,4</u> 3,59	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,4	<u>207,61</u> 83,04	<u>204,78</u> 81,91	<u>1,28</u> 0,51	<u>1,55</u> 0,62	80 км.
66	&C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,14</u> 700,28	<u>340,00</u> 680,00	<u>3,27</u> 6,54	<u>6,87</u> 13,74	80 км.
67	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0002675	<u>162205,98</u> 43,39	<u>157912,88</u> 42,24	<u>1112,59</u> 0,30	<u>3180,51</u> 0,85	80 км.
68	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00396	<u>1934,93</u> 7,66	<u>693,37</u> 2,75	<u>1203,62</u> 4,77	<u>37,94</u> 0,14	80 км.
69	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7066	<u>5,31</u> 51,54	<u>5,31</u> 51,54			
70	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	100,8	<u>0,07223</u> 7,28	<u>0,07223</u> 7,28			
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1268	<u>163,15</u> 20,69	<u>163,15</u> 20,69			
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2883	<u>115,36</u> 33,26	<u>115,36</u> 33,26			
		Разом	грн.		112,77	112,77			
		Разом по розділу III	грн.		32810,24	24937,16	7342,12	530,96	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	93,757					
		Стиснене повітря	м3	3288,739					
		Мастильні матеріали	кг	5,116					
		Гідравлічна рідина	кг	0,518					
		Бензин	л	7,534					
		Дизельне паливо	л	80,347					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00348					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗБВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Коношевський О.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Благоустрій

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
влаштування благоустрою території**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	310,69	108,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	26,5	123,87				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,27	181,15				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	44,27	181,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	381,46					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність	маш. год	0,3772	1031,02				

13_КД_ПВРЛК_07-01-01

11	КБМ201-12	99 кВт [135 к.с.] Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20828	388,90 <u>393,76</u>				
12	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	82,01 <u>919,62</u>				
13	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	242,82 <u>73,64</u>				
14	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,004	33,94 <u>465,29</u>				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,25492	4654,76 <u>82,37</u>				
16	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	844,70 <u>64,61</u>				
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	21,19 <u>484,45</u>				
					220,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	<u>641,87</u> 548,44				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5035	<u>668,6</u> 1005,24				
20	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	<u>973,27</u> 448,52				
21	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,31236	<u>114,66</u> 723,78				
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,328	<u>565,43</u> 185,46				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9400,63				
		Бензин	кг	12,427					
		Дизельне паливо	кг	72,148					
		Електроенергія	кВт-год	12,625					
		Мастильні матеріали	кг	4,852					
		Гідравлічна рідина	кг	0,71					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	&C188888-35- 1-2C варіант 1	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	<u>249,53</u> 38677,15	<u>216,00</u> 33480,00	<u>28,64</u> 4439,20	<u>4,89</u> 757,95	80 км.
25	C142-10-2	Вода	м3	10,3976	<u>82,53</u> 858,11	<u>82,53</u> 858,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	24,7968	<u>2148,96</u> 53287,33	<u>822,96</u> 20406,77	<u>1283,86</u> 31835,62	<u>42,14</u> 1044,94	80 км.
27	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	<u>8767,82</u> 815,41	<u>8110,75</u> 754,30	<u>485,15</u> 45,12	<u>171,92</u> 15,99	80 км.
28	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	<u>1665,83</u> 4371,14	<u>1633,04</u> 4285,10	<u>0,13</u> 0,34	<u>32,66</u> 85,70	80 км.
29	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	<u>1628,08</u> 827,72	<u>657,58</u> 334,31	<u>938,58</u> 477,17	<u>31,92</u> 16,24	80 км.
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,102	<u>1207,51</u> 10990,76	<u>182,68</u> 1662,75	<u>1001,15</u> 9112,47	<u>23,68</u> 215,54	80 км.
31	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	<u>729,78</u> 125309,06	<u>610,00</u> 104741,88	<u>105,47</u> 18110,04	<u>14,31</u> 2457,14	80 км.

13_КД_ПВРЛК_07-01-01

32	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	<u>5342,8</u>	<u>4400,00</u>	<u>838,04</u>	<u>104,76</u>	80 км.
					5344,94	4401,76	838,38	104,80	
33	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03875	<u>4266,69</u>	<u>2085,00</u>	<u>2098,03</u>	<u>83,66</u>	80 км.
					165,33	80,79	81,30	3,24	
34	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00155	<u>47771,54</u>	<u>46140,00</u>	<u>694,84</u>	<u>936,7</u>	80 км.
					74,05	71,52	1,08	1,45	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,153	-	-			
					-	-			
		Разом по розділу III	грн.		240721,00	171077,29	64940,72	4702,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	18,778					
		Мастильні матеріали	кг	4,852					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,71					
		Бензин	л	16,793					
		Дизельне паливо	л	84,88					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Кошторисна вартість об'єкта 20876,954 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 21,78598 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2602,651 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	1762,9	-	1762,9	1,00382	132,618	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	172,104	-	172,104	0,04950	5,843	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	653,446	-	653,446	1,01575	122,908	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	5974,861	-	5974,861	5,46417	648,963	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних входів В-1, В-2, В-3	146,457	-	146,457	0,12259	14,016	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	1934,082	-	1934,082	2,56433	286,598	-
7	02-01-07	на влаштування опорядження входів	387,69	-	387,69	0,86552	102,345	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	3107,039	-	3107,039	4,58053	544,412	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	446,35	96,096	542,446	0,85515	102,902	-
10	02-01-010	на систему опалення	584,014	509,131	1093,145	0,84554	101,714	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1077,731	288,884	1366,615	1,94072	236,742	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	6,675	1486,95	1493,625	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1880,853	61,999	1942,852	1,47468	178,209	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	172,906	65,14	238,046	0,82787	104,517	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	51,798	9,848	61,646	0,17581	20,864	-
-	-	Всього:	18358,906	2518,048	20876,954	21,78598	2602,651	-


Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Свиридюк О.Б.

до об'єктного кошторису № 02-01

[illegible]


	Разом :	<u>15,02066</u>	<u>2,44547</u>	<u>1,19960</u>	<u>0,45814</u>	<u>0,46120</u>	<u>19,58507</u>	<u>2,20091</u>	<u>21,78598</u>
		1639,229	276,312	156,882	59,263	-	2204,04	398,611	2602,651

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	164,303 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,365 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	164,303	-	164,303	0,12903	15,365	-
-	-	Всього:	164,303	-	164,303	0,12903	15,365	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365
-	Разом :	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Встановлення сонячної електростанції

Кошторисна вартість об'єкта	1233,395 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,026 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Монтажні роботи	606,453	626,942	1233,395	1,13699	164,026	-
-	-	Всього:	606,453	626,942	1233,395	1,13699	164,026	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б..

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Монтажні роботи	<u>0,00972</u> 1,187	<u>0,40722</u> 48,009	<u>0,01589</u> 2,121	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 147,327	<u>0,09216</u> 16,699	<u>1,13699</u> 164,026
-	Разом :	<u>0,00972</u> 1,187	<u>0,40722</u> 48,009	<u>0,01589</u> 2,121	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 147,327	<u>0,09216</u> 16,699	<u>1,13699</u> 164,026

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	126,528 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	51,114	-	51,114	0,10636	12,414	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	75,414	-	75,414	0,24597	28,023	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	126,528	-	126,528	0,35233	40,437	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0,07502</u> 7,931	<u>0,00704</u> 0,804	<u>0,01282</u> 1,647	<u>0,00087</u> 0,113	- -	<u>0,09575</u> 10,495	<u>0,01061</u> 1,919	<u>0,10636</u> 12,414
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0,17127</u> 17,591	<u>0,02203</u> 2,515	<u>0,02636</u> 3,229	<u>0,00151</u> 0,196	- -	<u>0,22117</u> 23,531	<u>0,02480</u> 4,492	<u>0,24597</u> 28,023
-	Разом :	<u>0,24629</u> 25,522	<u>0,02907</u> 3,319	<u>0,03918</u> 4,876	<u>0,00238</u> 0,309	- -	<u>0,31692</u> 34,026	<u>0,03541</u> 6,411	<u>0,35233</u> 40,437

Склав

Коношевський О.В.

Перевірів

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	304,837 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,029 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	304,837	-	304,837	0,38146	45,029	-
-	-	Всього:	304,837		304,837	0,38146	45,029	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування благоустрою території	<u>0,31069</u> 33,727	<u>-</u> -	<u>0,02650</u> 3,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33719</u> 37,01	<u>0,04427</u> 8,019	<u>0,38146</u> 45,029
-	Разом :	<u>0,31069</u> 33,727	<u>-</u> -	<u>0,02650</u> 3,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33719</u> 37,01	<u>0,04427</u> 8,019	<u>0,38146</u> 45,029

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів




Свирідюк О.Б.

Загальновиробничі витрати на будову

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів,
розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76"
(коригування)**


Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів	19585,07	2200,91	398611	2204040	572620	146812	0	1118043
04-01	Зовнішні мережі електропостачання	117,14	11,89	2153	13212	3379	885	0	6417
04-02	Встановлення сонячної електростанції	1044,83	92,16	16699	147327	36086	7174	0	59959
06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	316,92	35,41	6411	34026	8903	2414	0	17728
07-01	Благоустрій	337,19	44,27	8019	37010	9908	3062	0	20989
Разом:		21401,15	2384,64	431893	2435615	630896	160347	0	1223136

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
Благоустрій

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
влаштування благоустрою території**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	310,69	108,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	26,5	123,87				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	44,27	181,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	381,46					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність	маш. год	0,3772	1031,02				

13_КД_ПВРЛК_07-01-01

11	КБМ201-12	99 кВт [135 к.с.] Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20828	388,90 <u>393,76</u>				
12	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	82,01 <u>919,62</u>				
13	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	242,82 <u>73,64</u>				
14	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,004	33,94 <u>465,29</u>				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,25492	4654,76 <u>82,37</u>				
16	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	844,70 <u>64,61</u>				
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	21,19 <u>484,45</u>				
					220,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	<u>641,87</u> 548,44				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5035	<u>668,6</u> 1005,24				
20	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	<u>973,27</u> 448,52				
21	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,31236	<u>114,66</u> 723,78				
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,328	<u>565,43</u> 185,46				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9400,63				
		Бензин	кг	12,427					
		Дизельне паливо	кг	72,148					
		Електроенергія	кВт-год	12,625					
		Мастильні матеріали	кг	4,852					
		Гідравлічна рідина	кг	0,71					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	&C188888-35- 1-2С варіант 1	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	<u>249,53</u> 38677,15	<u>216,00</u> 33480,00	<u>28,64</u> 4439,20	<u>4,89</u> 757,95	80 км.
25	C142-10-2	Вода	м3	10,3976	<u>82,53</u> 858,11	<u>82,53</u> 858,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	24,7968	<u>2148,96</u> 53287,33	<u>822,96</u> 20406,77	<u>1283,86</u> 31835,62	<u>42,14</u> 1044,94	80 км.
27	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	<u>8767,82</u> 815,41	<u>8110,75</u> 754,30	<u>485,15</u> 45,12	<u>171,92</u> 15,99	80 км.
28	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	<u>1665,83</u> 4371,14	<u>1633,04</u> 4285,10	<u>0,13</u> 0,34	<u>32,66</u> 85,70	80 км.
29	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	<u>1628,08</u> 827,72	<u>657,58</u> 334,31	<u>938,58</u> 477,17	<u>31,92</u> 16,24	80 км.
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,102	<u>1207,51</u> 10990,76	<u>182,68</u> 1662,75	<u>1001,15</u> 9112,47	<u>23,68</u> 215,54	80 км.
31	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	<u>729,78</u> 125309,06	<u>610,00</u> 104741,88	<u>105,47</u> 18110,04	<u>14,31</u> 2457,14	80 км.

13_КД_ПВРЛК_07-01-01

32	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	<u>5342,8</u>	<u>4400,00</u>	<u>838,04</u>	<u>104,76</u>	80 км.
					5344,94	4401,76	838,38	104,80	
33	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03875	<u>4266,69</u>	<u>2085,00</u>	<u>2098,03</u>	<u>83,66</u>	80 км.
					165,33	80,79	81,30	3,24	
34	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00155	<u>47771,54</u>	<u>46140,00</u>	<u>694,84</u>	<u>936,7</u>	80 км.
					74,05	71,52	1,08	1,45	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,153	-	-			
					-	-			
		Разом по розділу III	грн.		240721,00	171077,29	64940,72	4702,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	18,778					
		Мастильні матеріали	кг	4,852					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,71					
		Бензин	л	16,793					
		Дизельне паливо	л	84,88					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15622,7	109,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	2943,63	113,72				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	1301,1	130,36				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	460,52	129,36				
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1073,2	156,88				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	2384,64	181,13				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-					
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
9.3		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-					
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-					
		будівельного сміття	люд.год	-					
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-					
		персоналу	люд.год	-					
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-					
		яких враховується в складі:	люд.год	-					
		загальновиробничих витрат	люд.год	-					
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-					
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	23785,79					



Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,3772	1031,02			
					388,90			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	11,9995	321,23			
					3854,60			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,58635	393,76			
					18343,84			
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	504			
	варіант 1				0,40			
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,31575	423,93			
					133,86			
								Оренда



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,98087	540,74 15671,12				Оренда
16	+КБМ203-101 варіант 1	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	655,94 0,52				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,6766	312,89 2401,93				
18	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	274,04 728,95				
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0896	13,71 1,23				
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	55,145	180,48 9952,57				
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	49,12643	600,5 29500,42				
22	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,638875	783,79 9122,43				
23	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	919,62 242,82				
24	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,024	7,9 0,19				
25	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	8,97508	17,84 160,12				
26	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,7	6,1 22,57				
27	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	81,62 657,91				
28	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	73,64 33,94				
29	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,82001	512 419,85				
30	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	21,8564	465,29 10169,56				
31	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	34,939335	975,83 34094,85				
32	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,23275	55,01 12,80				



33	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	<u>924,3</u> 129,40
34	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,04224	<u>144,87</u> 6,12
35	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,80492	<u>82,37</u> 972,37
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,70688	<u>349,12</u> 246,79
37	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	88,74163	<u>398,31</u> 35346,68
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0896	<u>52,14</u> 4,67
39	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	<u>64,61</u> 21,19
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	<u>484,45</u> 220,87



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	641,87 548,44				
42	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	58,06636	351,88 20432,39				
43	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	258,92984	414,91 107432,58				
44	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0252	565,53 14,25				
45	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,9172	686,41 6807,27				
46	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	667,56 3002,82				
47	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,88601	668,6 27336,39				
48	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	1782,46 26543,54				
49	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,89622	621,42 556,93				
50	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,9264	717,65 664,83				
51	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,70352	851,6 1450,72				
52	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	2070,53 16456,74				
53	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	186,8281	6,34 1184,49				
54	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	126,7265	6,37 807,25				
55	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	973,27 448,52				
56	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,34425	109,01 364,56				
57	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,2928	207,94 60,88				
58	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,31279	177,95 55,66				
59	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	60,49338	149,81 9062,51				
60	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	15,0698	101,99 1536,97				
61	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	6,31236	114,66				



13_КД_ПВР

62	КБМ211-251	(працює від пересувної електростанції) Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	6,29895	723,78 <u>124,15</u> 782,01
63	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	10,83	60,99 <u>660,52</u>
64	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,328	565,43 <u>185,46</u>
65	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	347,45109	44,38 <u>15419,88</u>
66	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	34,838	17,07 <u>594,68</u>
67	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,154	148,01 <u>466,82</u>
68	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	16,6	121,23 <u>2012,42</u>



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7378,96	11,8				
					87071,73				
70	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1074,1	58,24				
					62555,58				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		568104,09				
		Бензин	кг	248,641					
		Дизельне паливо	кг	1524,514					
		Електроенергія	кВт-год	7051,442					
		Стиснене повітря	м3	8782,146					
		Мастильні матеріали	кг	149,151					
		Гідравлічна рідина	кг	15,081					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
71	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	17,08845					
72	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,55					
73	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	222,64197					
74	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	113,82384					
75	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	175,509564					
76	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	61,8					
77	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	121,58198					
78	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	83,598977					
79	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,86311					
80	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	70,890265					
81	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,46532					
82	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	54,5817					
83	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	18,09064					
84	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	73,683132					
85	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,50411					
86	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14					
87	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,07					
88	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	88,821					
89	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	17,209424					
90	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0945					



91	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984
92	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	7,096
93	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	155,886
94	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,92999
95	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	49,30567
96	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	59,8954725
97	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,1654
98	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	120,362749
99	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	26,124593



13. КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
100	&C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	8	32,64 261,12	32,00 256,00	-	0,64 5,12	
101	&C113-1794-1- Ж7 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	10	192,95 1929,50	189,00 1890,00	0,17 1,70	3,78 37,80	80 км.
102	+15093-33243 варіант 1	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5x1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	43854,17 1565,59	42900,00 1531,53	94,28 3,37	859,89 30,69	80 км.
103	+15093-33243 варіант 2	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5x2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	61519,36 313,75	60180,00 306,92	133,1 0,68	1206,26 6,15	80 км.
104	+15093-33243 варіант 4	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5x10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	216494,28 7728,85	211850,00 7563,05	399,29 14,25	4244,99 151,55	80 км.
105	+15093-33243 варіант 5	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5x16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	653961,53 20011,22	640510,00 19599,61	628,75 19,24	12822,78 392,37	80 км.
106	&C172-1280-1 варіант 1	Кабель ПСВВ-4x0,22	м	360	14,04 5054,40	13,80 4968,00	0,09 32,40	0,15 54,00	80 км.
107	+290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	54	16,08 868,32	15,64 844,56	0,12 6,48	0,32 17,28	80 км.
108	+C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	333,31 666,62	324,00 648,00	2,77 5,54	6,54 13,08	80 км.
109	+C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	36	10,27 369,72	10,00 360,00	0,07 2,52	0,2 7,20	80 км.
110	+C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	35	13,33 466,55	13,00 455,00	0,07 2,45	0,26 9,10	80 км.
111	+C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	27	22,58 609,66	22,00 594,00	0,14 3,78	0,44 11,88	80 км.
112	&C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	107	8,72 933,04	8,30 888,10	0,25 26,75	0,17 18,19	
113	&C130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	2	216,64 433,28	211,00 422,00	1,39 2,78	4,25 8,50	80 км.
114	&C130-604-6 варіант 4	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120	шт	1	286 286,00	279,00 279,00	1,39 1,39	5,61 5,61	80 км.
115	&C130-604-6 варіант 2	Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250	шт	1	286 286,00	279,00 279,00	1,39 1,39	5,61 5,61	80 км.
116	&C1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна 1x250	м	70	18,87 1320,90	16,20 1134,00	2,3 161,00	0,87 26,90	80 км.
117	+C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	10	21,19 211,90	18,00 180,00	2,77 27,70	0,42 4,20	80 км.
118	+C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	23,23 46,46	20,00 40,00	2,77 5,54	0,46 0,92	80 км.
119	+C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	14	36,86 516,04	36,00 504,00	0,14 1,96	0,72 10,08	80 км.




13_КД_ПВР

120	&C113-1885-4-Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	22	<u>71,17</u>	<u>69,60</u>	<u>0,17</u>	<u>1,4</u>	80 км.
121	+C113-1883	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	7	<u>83,96</u>	<u>82,14</u>	<u>0,17</u>	<u>1,65</u>	80 км.
122	+C113-1884	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,25</u>	<u>35,37</u>	<u>0,17</u>	<u>0,71</u>	80 км.
123	&C113-1885-1-Ж3	3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	2	<u>27,04</u>	<u>26,34</u>	<u>0,17</u>	<u>0,53</u>	80 км.
	варіант 1				54,08	52,68	0,34	1,06	
124	&C1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	30	<u>287,02</u>	<u>280,00</u>	<u>1,39</u>	<u>5,63</u>	80 км.
	варіант 1				8610,60	8400,00	41,70	168,90	
125	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,095048	<u>7844,26</u>	<u>6678,10</u>	<u>1012,35</u>	<u>153,81</u>	80 км.
					745,58	634,74	96,22	14,62	
126	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	<u>80542,14</u>	<u>77278,66</u>	<u>1684,22</u>	<u>1579,26</u>	80 км.
					753,87	723,33	15,76	14,78	
127	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00444796	<u>576652,84</u>	<u>564265,49</u>	<u>1080,43</u>	<u>11306,92</u>	80 км.
					2564,93	2509,83	4,81	50,29	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	&C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	667,78 2671,12	653,50 2614,00	1,19 4,76	13,09 52,36	80 км.
129	&C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	2	702,46 1404,92	688,00 1376,00	0,69 1,38	13,77 27,54	80 км.
130	&C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,81 439,81	430,00 430,00	1,19 1,19	8,62 8,62	80 км.
131	&C1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	12	461,23 5534,76	451,50 5418,00	0,69 8,28	9,04 108,48	80 км.
132	+C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	193,86 387,72	190,00 380,00	0,06 0,12	3,8 7,60	80 км.
133	&C1630-130-5-Ш	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	2240,11 4480,22	2195,00 4390,00	1,19 2,38	43,92 87,84	80 км.
134	+C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	2240,59 8962,36	2195,00 8780,00	1,66 6,64	43,93 175,72	80 км.
135	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	317,43 3491,73	311,00 3421,00	0,21 2,31	6,22 68,42	80 км.
136	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0176	103624,77 1823,80	101061,71 1778,69	531,2 9,35	2031,86 35,76	80 км.
137	&C147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1544	29,67 45810,48	28,56 44096,64	0,53 818,32	0,58 895,52	80 км.
138	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	-113,2	29,67 -3358,64	28,56 -3232,99	0,53 -60,00	0,58 -65,65	80 км.
139	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	2225,3	29,46 65557,34	28,35 63087,26	0,53 1179,41	0,58 1290,67	80 км.
140	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	1491,6	31,51 47000,32	30,36 45284,98	0,53 790,55	0,62 924,79	80 км.
141	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	34881,6	30,68 1070167,49	29,55 1030751,28	0,53 18487,25	0,6 20928,96	80 км.
142	&C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	14893	31,3 466150,90	30,16 449172,88	0,53 7893,29	0,61 9084,73	80 км.
143	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1948,2	31,3 60978,66	30,16 58757,71	0,53 1032,55	0,61 1188,40	80 км.
144	&C147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	31,3 6178,62	30,16 5953,58	0,53 104,62	0,61 120,42	80 км.
145	&C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	31,3 80804,08	30,16 77861,06	0,53 1368,25	0,61 1574,77	80 км.
146	&C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	31,3 250,40	30,16 241,28	0,53 4,24	0,61 4,88	80 км.
147	&C147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	30,68 14665,04	29,55 14124,90	0,53 253,34	0,6 286,80	80 км.
148	&C101-793-180	Арматура для зливу з кнопкою 3л та бл	шт	10	625,02 6250,20	611,520 6115,20	1,24 12,40	12,26 122,60	80 км.




149	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001	48441,3	45998,00	1493,47	949,83	80 км.
150	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,4514843	48,44	46,00	1,49	0,95	
151	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00116	27820,72	26142,59	1132,63	545,5	80 км.
152	C1545-4	Бірка маркувальна	т	0,00116	12560,62	11802,97	511,36	246,29	
153	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,52926	199536,55	194511,48	1112,59	3912,48	80 км.
154	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	231,46	225,63	1,29	4,54	
155	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	100шт	1,0212	245,5	240,47	0,22	4,81	80 км.
156	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	100шт	0,0612	375,43	367,74	0,34	7,35	
			100шт	1,0212	125,35	122,67	0,22	2,46	80 км.
			т	0,1504933	7,67	7,51	0,01	0,15	
			т	1,8613645	125,35	122,67	0,22	2,46	80 км.
					128,01	125,27	0,22	2,52	
					47113,04	45000,00	1189,25	923,79	80 км.
					7090,20	6772,20	178,97	139,03	
					52213,04	50000,00	1189,25	1023,79	80 км.
					97187,50	93068,23	2240,63	1905,64	



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	&C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19А-С14	шт	1	743,78 743,78	727,00 727,00	2,2 2,20	14,58 14,58	80 км.
158	K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	1754,82 1754,82	1276,91 1276,91	443,5 443,50	34,41 34,41	80 км.
159	&C111-1846-8	Болт М16х60	шт	8	25,17 201,36	24,57 196,56	0,11 0,88	0,49 3,92	80 км.
160	C111-1846	Болти анкерні	т	0,007	84072,29 588,51	81797,83 572,58	625,98 4,38	1648,48 11,55	80 км.
161	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1673745	76199,19 12753,80	74073,47 12398,01	631,62 105,72	1494,1 250,07	80 км.
162	C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0108	106421,26 1149,35	103702,95 1119,99	631,62 6,82	2086,69 22,54	80 км.
163	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04246	59781,5 2538,32	57832,90 2455,58	776,41 32,97	1172,19 49,77	80 км.
164	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,017528	52445,9 919,27	50641,14 887,64	776,41 13,61	1028,35 18,02	80 км.
165	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0046614	87987,53 410,15	85567,44 398,86	694,84 3,24	1725,25 8,05	80 км.
166	&C188888-35-1-2С варіант 1	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	249,53 38677,15	216,00 33480,00	28,64 4439,20	4,89 757,95	80 км.
167	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1,4890916	5937,71 8841,79	4788,88 7131,08	1032,4 1537,34	116,43 173,37	80 км.
168	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000655	13221,56 8,66	12477,16 8,17	485,15 0,32	259,25 0,17	80 км.
169	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0162	13501,64 218,73	12751,75 206,58	485,15 7,86	264,74 4,29	80 км.
170	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0016562	13915,07 23,05	13157,08 21,79	485,15 0,80	272,84 0,46	80 км.
171	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0432	11510,24 497,24	10799,40 466,53	485,15 20,96	225,69 9,75	80 км.
172	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,405192	8960,85 3630,86	8300,00 3363,09	485,15 196,58	125,7 71,19	80 км.
173	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0533	9164,85 488,49	8500,00 453,05	485,15 25,86	179,7 9,58	80 км.
174	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,530849	8883,36 4715,72	8656,06 4595,06	53,12 28,20	174,18 92,48	80 км.
175	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	173571,43	169015,39	1152,68	3403,36	80 км.



Handwritten signature in blue ink.

13_КД_ПВР

176	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,150626	13,89 16118,38	13,52 14800,00	0,09 1002,33	0,28 316,05	80 км.
177	&С1630-26-3 варіант 1	Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss	шт	18	2427,85 493,44	2229,26 483,00	150,98 0,76	47,61 9,68	80 км.
178	&С1-393-5-15	Вимикач ВКИ-216 3Р 10А 230/400В ІР40	шт	3	8881,92 100,67	8694,00 96,55	13,68 2,15	174,24 1,97	80 км.
179	&1504-1006-1- 6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	302,01 7915,39	289,65 7760,00	6,45 0,19	5,91 155,2	80 км.
180	+С113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, ІР44	шт	10	15830,78 202,13	15520,00 198,00	0,38 0,17	310,40 3,96	80 км.
181	&1507-3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, ІР44	шт	25	2021,30 184,2	1980,00 174,00	1,70 6,59	39,60 3,61	80 км.
182	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,00554	4605,00 215,99	4350,00 210,97	164,75 0,78	90,25 4,24	80 км.
183	+С130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	1729,12 368,33	1688,93 360,00	6,24 1,11	33,95 7,22	80 км.
					3683,30	3600,00	11,10	72,20	



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	+C113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Dn50	шт	2	882,47 1764,94	865,00 1730,00	0,17 0,34	17,3 34,60	80 км.
185	&C113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	1346,1 1346,10	1330,00 1330,00	6,08 6,08	10,02 10,02	80 км.
186	C142-10-2	Вода	м3	149,37927	82,53 12328,27	82,53 12328,27	- -	- -	
187	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,8	42,1 75,78	42,10 75,78	- -	- -	C142-10-2
188	&C101-793-139-2 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	6838,92 6838,92	6689,00 6689,00	15,82 15,82	134,1 134,10	80 км.
189	&C101-793-139-3 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	6027,74 6027,74	5899,00 5899,00	10,55 10,55	118,19 118,19	80 км.
190	&C113-62-6	Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	6	144,18 865,08	141,00 846,00	0,35 2,10	2,83 16,98	80 км.
191	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	27	24,91 672,57	24,00 648,00	0,42 11,34	0,49 13,23	80 км.
192	&C1545-19-4 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою M10x38 мм	шт	1	18,53 18,53	17,75 17,75	0,42 0,42	0,36 0,36	80 км.
193	C1110-177 варіант 1	Втулки ізолюючі	шт	122,4	25,64 3138,34	25,08 3069,79	0,06 7,34	0,5 61,21	80 км.
194	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	171,1	25,64 4387,00	25,08 4291,19	0,06 10,27	0,5 85,54	80 км.
195	&C11111-1850	Гайка M16	шт	8	16,85 134,80	16,46 131,68	0,06 0,48	0,33 2,64	80 км.
196	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0016	28605,17 45,77	27011,88 43,22	1032,4 1,65	560,89 0,90	80 км.
197	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00044	57333,26 25,23	55514,24 24,43	694,84 0,31	1124,18 0,49	80 км.
198	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00037842	619808,89 234,55	607029,79 229,71	625,98 0,24	12153,12 4,60	80 км.
199	&C111-196-1	Герметик 320мл	шт	5	223,89 1119,45	219,00 1095,00	0,5 2,50	4,39 21,95	80 км.
200	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	22,68657	1119,38 25394,89	1096,43 24874,24	1 22,69	21,95 497,96	80 км.
201	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	1172,622	48,46 56825,26	47,07 55195,32	0,44 515,95	0,95 1118,99	80 км.
202	+C111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,010007	10722,6 107,30	9500,00 95,07	1012,35 10,13	210,25 2,10	80 км.
203	+C111-219 варіант 3	Гіпс будівельний	т	0,0016	10722,6 17,16	9500,00 15,20	1012,35 1,62	210,25 0,94	80 км.
204	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,03322	8555,1 284,20	7375,00 245,00	1012,35 33,63	167,75 6,57	80 км.




205	+С111-741 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	19,992	217,16	205,28	7,62	4,26	80 км.
206	&С130-231-9 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	4341,46	4103,96	152,34	85,16	80 км.
207	&С130-231-6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	4	1044,39	1020,00	3,91	20,48	80 км.
208	&С130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	4	2088,78	2040,00	7,82	40,96	80 км.
209	&С130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	4	1213,31	1187,00	2,52	23,79	80 км.
210	&С130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	4	4853,24	4748,00	10,08	95,16	80 км.
211	&С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	4	144,11	141,00	0,28	2,83	80 км.
212	&С101-793-181 варіант 1	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	2	576,44	564,00	1,12	11,32	80 км.
				2	183,89	180,00	0,28	3,61	80 км.
				2	367,78	360,00	0,56	7,22	80 км.
				2	334,85	328,00	0,28	6,57	80 км.
				6	669,70	656,00	0,56	13,14	80 км.
				6	735,9	718,00	3,47	14,43	80 км.
				11	4415,40	4308,00	20,82	86,58	80 км.
					76,11	73,382	1,24	1,49	80 км.
					837,23	807,20	13,64	16,39	



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	24,7968	<u>2148,96</u> 53287,33	<u>822,96</u> 20406,77	<u>1283,86</u> 31835,62	<u>42,14</u> 1044,94	80 км.
214	+C1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,63</u> 1568,63	<u>1536,00</u> 1536,00	<u>1,87</u> 1,87	<u>30,76</u> 30,76	80 км.
215	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	12,6	<u>160,22</u> 2018,77	<u>156,30</u> 1969,38	<u>0,78</u> 9,83	<u>3,14</u> 39,56	80 км.
216	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00087334	<u>116125,01</u> 101,42	<u>112585,11</u> 98,33	<u>1262,94</u> 1,10	<u>2276,96</u> 1,99	80 км.
217	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00084	<u>96023,39</u> 80,66	<u>92877,64</u> 78,02	<u>1262,94</u> 1,06	<u>1882,81</u> 1,58	80 км.
218	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	306,0165	<u>42,74</u> 13079,15	<u>40,30</u> 12332,46	<u>1,6</u> 489,63	<u>0,84</u> 257,06	80 км.
219	+C111-2003-9	Грунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	707,92	<u>331,81</u> 234894,94	<u>324,20</u> 229507,66	<u>1,1</u> 778,71	<u>6,51</u> 4608,57	80 км.
220	&C122-41-1	Двері герметичні ДУ-IY-2 (1200x2000)	шт	4	<u>109165,55</u> 436662,20	<u>108200,00</u> 432800,00	<u>152,9</u> 611,60	<u>812,65</u> 3250,60	80 км.
221	&C123-199-2-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю, одностулкові	м2	30,455	<u>8063,55</u> 245575,42	<u>7867,67</u> 239609,89	<u>37,77</u> 1150,29	<u>158,11</u> 4815,24	80 км.
222	&C123-247-2 варіант 2	Двері металеві, протипожежні, двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19926,95</u> 39853,90	<u>19458,00</u> 38916,00	<u>78,23</u> 156,46	<u>390,72</u> 781,44	80 км.
223	&C123-247-2 варіант 1	Двері металеві, протипожежні, одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14480,15</u> 14480,15	<u>14118,00</u> 14118,00	<u>78,23</u> 78,23	<u>283,92</u> 283,92	80 км.
224	&C123-247-2 варіант 3	Двері металеві, протипожежні, одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15143,18</u> 30286,36	<u>14800,00</u> 29600,00	<u>46,25</u> 92,50	<u>296,93</u> 593,86	80 км.
225	&1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,79</u> 11810,37	<u>3859,00</u> 11577,00	<u>0,6</u> 1,80	<u>77,19</u> 231,57	80 км.
226	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105422,07</u> 1105422,07	<u>1082595,00</u> 1082595,00	<u>1152,13</u> 1152,13	<u>21674,94</u> 21674,94	80 км.
227	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	367,7769	<u>249,03</u> 91587,48	<u>242,89</u> 89329,33	<u>1,26</u> 463,40	<u>4,88</u> 1794,75	80 км.
228	&C1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,87</u> 326414,96	<u>40001,00</u> 320008,00	<u>0,83</u> 6,64	<u>800,04</u> 6400,32	80 км.
229	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,64493	<u>9164,85</u> 5910,69	<u>8500,00</u> 5481,91	<u>485,15</u> 312,89	<u>179,7</u> 15,89	80 км.
230	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,053551	<u>4147,61</u> 222,11	<u>3581,13</u> 191,77	<u>485,15</u> 25,98	<u>81,39</u> 4,36	80 км.
231	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,	м3	4,44952	<u>10184,85</u>	<u>9500,00</u>	<u>485,15</u>	<u>199,7</u>	80 км.



13_КД_ПВР

		5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт			45317,69	42270,44	2158,68	888,57	
232	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,185928	<u>10184,85</u> 1893,65	<u>9500,00</u> 1766,32	<u>485,15</u> 90,20	<u>199,7</u> 37,13	80 км.
233	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	<u>8767,82</u> 815,41	<u>8110,75</u> 754,30	<u>485,15</u> 45,12	<u>171,92</u> 15,99	80 км.
234	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,2241	<u>12268,52</u> 2749,38	<u>11542,81</u> 2586,74	<u>485,15</u> 108,72	<u>240,56</u> 53,92	80 км.
235	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8,533846	<u>9980,85</u> 85175,04	<u>9300,00</u> 79364,77	<u>485,15</u> 4140,20	<u>195,7</u> 1670,07	80 км.
236	С111-1608	Дрантя	кг	0,9149	<u>18,06</u> 16,52	<u>16,06</u> 14,69	<u>1,65</u> 1,51	<u>0,35</u> 0,32	80 км.
237	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1548869	<u>50787,02</u> 7866,24	<u>49260,00</u> 7629,73	<u>531,2</u> 82,28	<u>995,82</u> 154,23	80 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,04344	47829,02	46360,00	531,2	937,82	80 км.
239	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,022833	2077,69	2013,88	23,08	40,73	80 км.
240	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00046	47557,16	46093,47	531,2	932,49	80 км.
241	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	2	1085,87	1052,45	12,13	21,29	80 км.
242	+C1630-466	Дросель-клапан 500x200	шт	3	57704,45	55879,77	693,22	1131,46	80 км.
243	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1409	26,54	25,70	0,32	0,52	80 км.
244	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,222	1034,52	1008,00	6,24	20,28	80 км.
245	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,402	2069,04	2016,00	12,48	40,56	80 км.
246	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00119	1298,8	1256,00	17,33	25,47	80 км.
247	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00752	3896,40	3768,00	51,99	76,41	80 км.
248	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,99	417,35	408,55	0,62	8,18	80 км.
249	&C1-1-7-29-17	Дюбель - шуруп 6x60мм	уп	9	58,80	57,56	0,09	1,15	80 км.
250	&C111-1722-4	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	417,35	408,55	0,62	8,18	80 км.
251	&C188888-4-5	Дюбель М 8x28	шт	620,59977	1344,70	1316,35	2,00	26,35	80 км.
252	&C1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	228,48	414,9	408,55	0,62	5,73	80 км.
253	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	85,4	1411,49	1389,89	2,11	19,49	80 км.
254	&C188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x200 мм	шт	40,2906	86579,72	84187,24	694,84	1697,64	80 км.
255	&C188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14x180 мм	шт	136,51495	103,03	100,18	0,83	2,02	80 км.
256	&C1555-303-2	Дюбель розпірний	шт	2068	101755,53	99065,48	694,84	1995,21	80 км.
257	&C188888-4-6	Дюбель розпірний М 10x80 мм	шт	68	765,20	744,97	5,23	15,00	80 км.
258	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	370,18	1830,77	1794,04	0,83	35,9	80 км.
259	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0528	1812,46	1776,10	0,82	35,54	80 км.



13_КД_ПВР

260	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0396	96,55 <u>722,58</u>	94,63 <u>707,79</u>	0,03 <u>0,62</u>	1,89 <u>14,17</u>	80 км.
261	+С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,357	28,61 <u>722,58</u>	28,03 <u>707,79</u>	0,02 <u>0,62</u>	0,56 <u>14,17</u>	80 км.
262	&C114-97-2- 2Т варіант 2	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	617,8352	257,96 <u>317,81</u>	252,68 <u>309,00</u>	0,22 <u>2,58</u>	5,06 <u>6,23</u>	80 км.
					196354,20	190911,08	1594,01	3849,11	
263	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00132	95548,34 126,12	92884,57 122,61	790,27 1,04	1873,5 2,47	80 км.
264	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00257295	163921,38 421,76	160000,00 411,67	707,24 1,82	3214,14 8,27	80 км.
265	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 3 мм Моноліт	т	0,00014	121421,38 17,00	118333,33 16,57	707,24 0,10	2380,81 0,33	80 км.
266	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,171779	88441,38 15192,37	86000,00 14772,99	707,24 121,49	1734,14 297,89	80 км.
267	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,033995	163921,38 5572,51	160000,00 5439,20	707,24 24,04	3214,14 109,27	80 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0054846	129071,38	125833,33	707,24	2530,81	80 км.
269	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00031	707,90 88441,38	690,15 86000,00	3,88 707,24	13,87 1734,14	80 км.
270	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0061772	27,42 129071,38	26,66 125833,33	0,22 707,24	0,54 2530,81	80 км.
271	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00321	797,30 129071,38	777,30 125833,33	4,37 707,24	15,63 2530,81	80 км.
272	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00022	414,32 129071,38	403,92 125833,33	2,27 707,24	8,13 2530,81	80 км.
273	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00676375	28,40 163921,38	27,68 160000,00	0,16 707,24	0,56 3214,14	80 км.
274	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01269	1108,72 129071,38	1082,20 125833,33	4,78 707,24	21,74 2530,81	80 км.
275	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,88	1637,92 5,754	1596,82 5,75400	8,97 -	32,13 -	
276	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0001	315,78 104049,47	315,78 100746,34	- 1262,94	- 2040,19	80 км.
277	+C111-384-1 варіант 1	Емаль антикорозійна	т	0,002192	10,40 316537,28	10,07 309218,08	0,13 1112,59	0,20 6206,61	80 км.
278	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00092	693,85 141278,64	677,81 137245,53	2,44 1262,94	13,60 2770,17	80 км.
279	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	129,98 56,89	126,27 55,72	1,16 0,05	2,55 1,12	80 км.
280	+C113-1866 варіант 2	Заглушка 2" оц.	шт	2	26,28 121,55	25,74 119,00	0,02 0,17	0,52 2,38	80 км.
281	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin	шт	10	243,10 52,72	238,00 51,52	0,34 0,17	4,76 1,03	80 км.
282	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	527,20 109,31	515,20 107,00	1,70 0,17	10,30 2,14	80 км.
283	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	94	1748,96 6	1712,00 5,71	2,72 0,17	34,24 0,12	80 км.
284	&C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	564,00 12,31	536,74 12,00	15,98 0,07	11,28 0,24	80 км.
285	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	381,61 173,13	372,00 168,48	2,17 1,26	7,44 3,39	80 км.
286	+C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм. кв. GUKp4	шт	4	761,77 153,32	741,31 150,00	5,54 0,31	14,92 3,01	80 км.
287	C1545-55	Затискач люстровий КП2,5	100шт	0,048	613,28 171,73	600,00 166,99	1,24 1,37	12,04 3,37	80 км.
288	C1429-110	Земля рослинна	м3	700	8,24 267,09	8,02 261,85	0,07 -	0,15 -	
289	&C130-33-2	Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square	шт	1	186963,00 2822,19	183295,00 2755,00	- 11,85	3668,00 55,34	80 км.
					2822,19	2755,00	11,85	55,34	



13_КД_ПВР

290	&C101-793-191	Змішувач для гігієнічного душа	шт	1	<u>4293,06</u>	<u>4207,64</u>	<u>1,24</u>	<u>84,18</u>	80 км.
	варіант 1				4293,06	4207,64	1,24	84,18	
291	&C101-793-191	Змішувач душевий з лійкою на шланзі	шт	1	<u>2511,48</u>	<u>2461,00</u>	<u>1,24</u>	<u>49,24</u>	80 км.
	варіант 2				2511,48	2461,00	1,24	49,24	
292	&C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	6	<u>1992,3</u>	<u>1952,00</u>	<u>1,24</u>	<u>39,06</u>	80 км.
					11953,80	11712,00	7,44	234,36	
293	+C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	<u>452,81</u>	<u>442,00</u>	<u>1,93</u>	<u>8,88</u>	80 км.
	варіант 3				452,81	442,00	1,93	8,88	
294	&C172-1280-1	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5	м	50	<u>54,04</u>	<u>53,36</u>	<u>0,09</u>	<u>0,59</u>	80 км.
	варіант 3				2702,00	2668,00	4,50	29,50	
295	&1804-2	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u>	<u>13,7</u>	-	<u>0,27</u>	
	варіант 1				2235,20	2192,00	-	43,20	
296	&C172-1280-1	Кабель FTP 5e PE зовнішній	м	50	<u>23,14</u>	<u>22,80</u>	<u>0,09</u>	<u>0,25</u>	80 км.
	варіант 4				1157,00	1140,00	4,50	12,50	
297	&C172-1280-1	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	<u>22,68</u>	<u>22,40</u>	<u>0,03</u>	<u>0,25</u>	
	варіант 2				2948,40	2912,00	3,90	32,50	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	+15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм2	1000м	0,48	<u>49987,1</u> 23993,81	<u>48860,00</u> 23452,80	<u>146,96</u> 70,54	<u>980,14</u> 470,47	80 км.
299	+15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5x6 мм2	1000м	0,06	<u>189322,94</u> 11359,38	<u>185000,00</u> 11100,00	<u>610,73</u> 36,64	<u>3712,21</u> 222,74	80 км.
300	&C113-244-13 варіант 5	Кабель ПВС 3 x 1,5 мм	м	31,9	<u>27,09</u> 864,17	<u>26,50</u> 845,35	<u>0,06</u> 1,91	<u>0,53</u> 16,91	80 км.
301	&C172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	<u>18,79</u> 751,60	<u>18,50</u> 740,00	<u>0,09</u> 3,60	<u>0,2</u> 8,00	80 км.
302	&C1-372-3 варіант 1	Кабель силовий броньований АВБШв 4x35 мм	м.пог	140	<u>160,09</u> 22412,60	<u>156,00</u> 21840,00	<u>0,95</u> 133,00	<u>3,14</u> 439,60	80 км.
303	+15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3x1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,618	<u>36901,9</u> 22805,37	<u>36100,00</u> 22309,80	<u>78,33</u> 48,41	<u>723,57</u> 447,16	80 км.
304	+15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3x2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,2448	<u>38058,14</u> 9316,63	<u>37210,00</u> 9109,01	<u>101,9</u> 24,95	<u>746,24</u> 182,67	80 км.
305	+15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3x1,5 вогнетривкий	1000м	0,0618	<u>151764,1</u> 9379,02	<u>148710,00</u> 9190,28	<u>78,33</u> 4,84	<u>2975,77</u> 183,90	80 км.
306	+15093-33243 варіант 3	ВВГнг-FRLS Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187147,12</u> 18163,35	<u>1162380,00</u> 17784,41	<u>1489,73</u> 22,79	<u>23277,39</u> 356,15	80 км.
307	C111-311	Каболка	т	0,00138	<u>159598,64</u> 220,25	<u>155466,92</u> 214,54	<u>1002,33</u> 1,38	<u>3129,39</u> 4,33	80 км.
308	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	8,28	<u>2332,22</u> 19310,78	<u>1002,63</u> 8301,78	<u>1283,86</u> 10630,36	<u>45,73</u> 378,64	80 км.
309	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00678	<u>681,85</u> 4,62	<u>651,47</u> 4,42	<u>17,01</u> 0,12	<u>13,37</u> 0,08	80 км.
310	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000024	<u>234583,22</u> 5,63	<u>229356,96</u> 5,50	<u>626,59</u> 0,02	<u>4599,67</u> 0,11	80 км.
311	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000582	<u>481686,27</u> 280,34	<u>470988,53</u> 274,12	<u>1252,91</u> 0,73	<u>9444,83</u> 5,49	80 км.
312	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,217405	<u>29458,82</u> 6404,49	<u>28350,00</u> 6163,43	<u>531,2</u> 115,49	<u>577,62</u> 125,57	80 км.
313	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,59934	<u>21,48</u> 34,35	<u>8,63</u> 13,80	<u>12,43</u> 19,88	<u>0,42</u> 0,67	80 км.
314	+K585521- Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1683,14</u> 1683,14	<u>1468,00</u> 1468,00	<u>182,14</u> 182,14	<u>33,00</u> 33,00	80 км.
315	+K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2524,7</u> 2524,70	<u>2202,00</u> 2202,00	<u>273,2</u> 273,20	<u>49,5</u> 49,50	80 км.
316	&C113-2301-1- 3X	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	<u>896,94</u> 896,94	<u>875,00</u> 875,00	<u>4,35</u> 4,35	<u>47,59</u> 47,59	80 км.



13_КД_ПВР

317	варіант 1 &C1630-460-5	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	1	<u>869,83</u> 869,83	<u>850,00</u> 850,00	<u>2,77</u> 2,77	<u>17,06</u> 17,06	80 км.
318	варіант 1 &C1630-463-1	Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200	шт	1	<u>1034,52</u> 1034,52	<u>1008,00</u> 1008,00	<u>6,24</u> 6,24	<u>20,28</u> 20,28	80 км.
319	варіант 1 +C1630-466	Клапан дросельний прямокутний КДП 600х200	шт	2	<u>1588,48</u> 3176,96	<u>1540,00</u> 3080,00	<u>17,33</u> 34,66	<u>31,15</u> 62,30	80 км.
320	варіант 1 &C1630-536-1-2	Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою	шт	1	<u>2166,08</u> 2166,08	<u>2121,60</u> 2121,60	<u>2,01</u> 2,01	<u>42,47</u> 42,47	80 км.
321	2 &C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	3	<u>479,06</u> 1437,18	<u>468,00</u> 1404,00	<u>1,67</u> 5,01	<u>9,39</u> 28,17	80 км.
322	варіант 1 &C1630-540-9	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,22</u> 238,22	<u>233,00</u> 233,00	<u>0,55</u> 0,55	<u>4,67</u> 4,67	80 км.
323	варіант 1 &C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	<u>279,84</u> 559,68	<u>274,00</u> 548,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>5,49</u> 10,98	80 км.
324	&C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,23</u> 307,23	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>6,02</u> 6,02	80 км.



13. КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	&C1630-470-5-ЖА	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,52</u>	<u>549,00</u>	<u>3,47</u>	<u>11,05</u>	80 км.
326	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,16	<u>563,52</u> <u>505,2</u>	<u>549,00</u> <u>494,24</u>	<u>3,47</u> <u>1,05</u>	<u>11,05</u> <u>9,91</u>	80 км.
327	&C1551-40-СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	3,7488	<u>80,83</u> <u>368,16</u>	<u>79,08</u> <u>360,00</u>	<u>0,17</u> <u>0,94</u>	<u>1,58</u> <u>7,22</u>	80 км.
328	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00088	<u>1380,16</u> <u>158456,39</u>	<u>1349,57</u> <u>153996,25</u>	<u>3,52</u> <u>1353,15</u>	<u>27,07</u> <u>3106,99</u>	80 км.
329	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	4,14	<u>139,44</u> <u>2332,22</u>	<u>135,52</u> <u>1002,63</u>	<u>1,19</u> <u>1283,86</u>	<u>2,73</u> <u>45,73</u>	80 км.
330	&C111-148-1-К варіант 1	Кліпса монтажна	шт	41	<u>9655,39</u> <u>1,42</u>	<u>4150,89</u> <u>1,39</u>	<u>5315,18</u> <u>-</u>	<u>189,32</u> <u>0,03</u>	<11.12.2023>
331	&C111-148-1-К варіант 2	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.)	шт	1	<u>58,22</u> <u>121,14</u>	<u>56,99</u> <u>118,75</u>	<u>-</u> <u>0,01</u>	<u>1,23</u> <u>2,38</u>	80 км.
332	&C111-1708-3	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>121,14</u> <u>158,3</u>	<u>118,75</u> <u>155,00</u>	<u>0,01</u> <u>0,2</u>	<u>2,38</u> <u>3,1</u>	80 км.
333	&C101-793-55-2	Клоччя (пакля) "коса" (50 гр.)	шт	1	<u>158,30</u> <u>122,46</u>	<u>155,00</u> <u>120,00</u>	<u>0,20</u> <u>0,06</u>	<u>3,10</u> <u>2,4</u>	80 км.
334	C111-1708	Клоччя просочене	кг	24,72	<u>122,46</u> <u>76,27</u>	<u>120,00</u> <u>73,64</u>	<u>0,06</u> <u>1,13</u>	<u>2,40</u> <u>1,5</u>	80 км.
335	C1545-70	Кнопка K227	100шт	6,4455	<u>1885,39</u> <u>30,58</u>	<u>1820,38</u> <u>29,60</u>	<u>27,93</u> <u>0,38</u>	<u>37,08</u> <u>0,6</u>	80 км.
336	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,415	<u>197,10</u> <u>61,18</u>	<u>190,79</u> <u>59,88</u>	<u>2,45</u> <u>0,1</u>	<u>3,86</u> <u>1,2</u>	80 км.
337	+C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	28	<u>759,55</u> <u>21,19</u>	<u>743,41</u> <u>18,00</u>	<u>1,24</u> <u>2,77</u>	<u>14,90</u> <u>0,42</u>	80 км.
338	+C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	8	<u>593,32</u> <u>20,47</u>	<u>504,00</u> <u>20,00</u>	<u>77,56</u> <u>0,07</u>	<u>11,76</u> <u>0,4</u>	80 км.
339	+C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>163,76</u> <u>34,75</u>	<u>160,00</u> <u>34,00</u>	<u>0,56</u> <u>0,07</u>	<u>3,20</u> <u>0,68</u>	80 км.
340	+C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>139,00</u> <u>210,38</u>	<u>136,00</u> <u>206,00</u>	<u>0,28</u> <u>0,25</u>	<u>2,72</u> <u>4,13</u>	80 км.
341	&C101-793-99	Коліно 90 ° 40, ПП КАН	шт	12	<u>420,76</u> <u>34,77</u>	<u>412,00</u> <u>32,85</u>	<u>0,50</u> <u>1,24</u>	<u>8,26</u> <u>0,68</u>	80 км.
342	+C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	186	<u>417,24</u> <u>17,11</u>	<u>394,20</u> <u>14,00</u>	<u>14,88</u> <u>2,77</u>	<u>8,16</u> <u>0,34</u>	80 км.
343	+C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	24	<u>3182,46</u> <u>18,5</u>	<u>2604,00</u> <u>18,00</u>	<u>515,22</u> <u>0,14</u>	<u>63,24</u> <u>0,36</u>	80 км.
344	+C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	35	<u>444,00</u> <u>28,33</u>	<u>432,00</u> <u>25,00</u>	<u>3,36</u> <u>2,77</u>	<u>8,64</u> <u>0,66</u>	80 км.
345	+C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>991,55</u> <u>181,73</u>	<u>875,00</u> <u>178,00</u>	<u>96,95</u> <u>0,17</u>	<u>19,60</u> <u>3,56</u>	80 км.
					<u>1817,30</u>	<u>1780,00</u>	<u>1,70</u>	<u>35,60</u>	



13_КД_ПВР

346	&C1630-1-10-1	Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16	шт	1	<u>368,75</u>	<u>361,00</u>	<u>0,52</u>	<u>7,23</u>	80 км.
					368,75	361,00	0,52	7,23	
347	+C113-1466	Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin	шт	46	<u>118,32</u>	<u>115,50</u>	<u>0,5</u>	<u>2,32</u>	80 км.
	варіант 1				5442,72	5313,00	23,00	106,72	
348	+C113-1466-1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin	шт	11	<u>133,31</u>	<u>130,20</u>	<u>0,5</u>	<u>2,61</u>	80 км.
	варіант 1				1466,41	1432,20	5,50	28,71	
349	&C113-1717-2	Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin	шт	12	<u>58,52</u>	<u>57,20</u>	<u>0,17</u>	<u>1,15</u>	80 км.
	варіант 1				702,24	686,40	2,04	13,80	
350	&C113-1709-1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin	шт	6	<u>67,09</u>	<u>65,60</u>	<u>0,17</u>	<u>1,32</u>	80 км.
	варіант 1				402,54	393,60	1,02	7,92	
351	&C1530-150-3	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32х32 під 45° UNIDELTA	шт	1	<u>165,53</u>	<u>162,00</u>	<u>0,28</u>	<u>3,25</u>	80 км.
					165,53	162,00	0,28	3,25	
352	&C1530-150-4	Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 ПЕ100 UNIDELTA	шт	1	<u>389,93</u>	<u>382,00</u>	<u>0,28</u>	<u>7,65</u>	80 км.
					389,93	382,00	0,28	7,65	
353	&C1530-1-20	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 ПЕ100 Unidelta	шт	1	<u>368,9</u>	<u>361,00</u>	<u>0,67</u>	<u>7,23</u>	80 км.
					368,90	361,00	0,67	7,23	



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
354	&C111-62-41- Й варіант 2	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	31	<u>118,39</u> 3670,09	<u>116,00</u> 3596,00	<u>0,07</u> 2,17	<u>2,32</u> 71,92	80 км.
355	&C111-62-41- Й варіант 6	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,81</u> 273,62	<u>134,00</u> 268,00	<u>0,13</u> 0,26	<u>2,68</u> 5,36	80 км.
356	&C172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10x20	м	150	<u>17,42</u> 2613,00	<u>17,14</u> 2571,00	<u>0,09</u> 13,50	<u>0,19</u> 28,50	80 км.
357	&C172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16x25	м	60	<u>36,49</u> 2189,40	<u>36,00</u> 2160,00	<u>0,09</u> 5,40	<u>0,4</u> 24,00	80 км.
358	&C113-2110-1- Ж2 варіант 1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	30	<u>25,67</u> 770,10	<u>25,00</u> 750,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>0,5</u> 15,00	80 км.
359	+290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	46	<u>16,65</u> 765,90	<u>16,20</u> 745,20	<u>0,12</u> 5,52	<u>0,33</u> 15,18	80 км.
360	+C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,05</u> 1568,10	<u>768,33</u> 1536,66	<u>0,35</u> 0,70	<u>15,37</u> 30,74	80 км.
361	&C130-1181-1- 2 варіант 1	Кран водорозбірний 1/2"	шт	4	<u>387,18</u> 1548,72	<u>378,86</u> 1515,44	<u>0,73</u> 2,92	<u>7,59</u> 30,36	80 км.
362	&C130-1181-1- 2	Кран водорозбірний 1/2" Fado	шт	2	<u>387,18</u> 774,36	<u>378,86</u> 757,72	<u>0,73</u> 1,46	<u>7,59</u> 15,18	80 км.
363	&C130-1181- 11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	7	<u>690,08</u> 4830,56	<u>676,00</u> 4732,00	<u>0,55</u> 3,85	<u>13,53</u> 94,71	80 км.
364	&C1630-143- 13-4 варіант 1	Кран кульовий 1" 3В FADO	шт	1	<u>595,58</u> 595,58	<u>583,00</u> 583,00	<u>0,9</u> 0,90	<u>11,68</u> 11,68	80 км.
365	&C1630-143- 13-3	Кран кульовий 1" 3В ручка Fado	шт	3	<u>750,62</u> 2251,86	<u>735,00</u> 2205,00	<u>0,9</u> 2,70	<u>14,72</u> 44,16	80 км.
366	&C130-1181-5 варіант 1	Кран кульовий 1/2" 3В FADO	шт	1	<u>353,66</u> 353,66	<u>346,00</u> 346,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>6,93</u> 6,93	80 км.
367	&C130-1181-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик	шт	2	<u>241,16</u> 482,32	<u>235,70</u> 471,40	<u>0,73</u> 1,46	<u>4,73</u> 9,46	80 км.
368	&C130-1181-1- 3	Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик	шт	4	<u>242,18</u> 968,72	<u>236,70</u> 946,80	<u>0,73</u> 2,92	<u>4,75</u> 19,00	80 км.
369	&C130-1181-8- 1	Кран кульовий 2" нв FADO, метелик	шт	3	<u>1845,77</u> 5537,31	<u>1808,30</u> 5424,90	<u>1,28</u> 3,84	<u>36,19</u> 108,57	80 км.
370	&C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1211,97</u> 2423,94	<u>1187,48</u> 2374,96	<u>0,73</u> 1,46	<u>23,76</u> 47,52	80 км.
371	&C130-1181-3 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик	шт	1	<u>384,26</u> 384,26	<u>376,00</u> 376,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>7,63</u> 7,63	80 км.
372	&C1630-2-9	Кран кульовий 32, ПП КАН	шт	2	<u>825,88</u> 1651,76	<u>809,00</u> 1618,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>16,19</u> 32,38	80 км.
373	&C130-1107-2-	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,3</u>	<u>485,14</u>	<u>1,43</u>	<u>9,73</u>	80 км.

13_КД_ПВР

	Ж8				496,30	485,14	1,43	9,73	
	варіант 1								
374	&C130-1181-10	Кран поплачковий 1" з поплавком	шт	3	<u>900,5</u>	<u>881,45</u>	<u>1,39</u>	<u>17,66</u>	80 км.
					2701,50	2644,35	4,17	52,98	
375	&C1630-143-19	Крани кульовий 1" 605 ручка Fado	шт	4	<u>559,88</u>	<u>548,00</u>	<u>0,9</u>	<u>10,98</u>	80 км.
					2239,52	2192,00	3,60	43,92	
376	&C1630-143-17	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	1	<u>284,21</u>	<u>277,74</u>	<u>0,9</u>	<u>5,57</u>	80 км.
					284,21	277,74	0,90	5,57	
	варіант 1								
377	&C1630-143-22	Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	23	<u>335,48</u>	<u>328,00</u>	<u>0,9</u>	<u>6,58</u>	80 км.
					7716,04	7544,00	20,70	151,34	
378	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	3,6	<u>61,4</u>	<u>60,17</u>	<u>0,03</u>	<u>1,2</u>	80 км.
					221,04	216,61	0,11	4,32	
379	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0288	<u>8455,06</u>	<u>8289,16</u>	<u>0,11</u>	<u>165,79</u>	80 км.
					243,51	238,73	-	4,78	
380	&C119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,00560924	<u>75583,85</u>	<u>73320,00</u>	<u>781,81</u>	<u>1482,04</u>	80 км.
					423,97	411,27	4,39	8,31	



13 КД ПВР


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+C1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	531,57 4252,56	518,00 4144,00	3,15 25,20	10,42 83,36	80 км.
382	&C113-1519-3- ЗП варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH- PFA12A	шт	3	140,77 422,31	130,00 390,00	8,01 24,03	2,76 8,28	80 км.
383	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	1665,83 4371,14	1633,04 4285,10	0,13 0,34	32,66 85,70	80 км.
384	&C103-266-9-1	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	327,28 327,28	320,00 320,00	0,86 0,86	6,42 6,42	80 км.
385	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,15251	409,56 62,46	401,01 61,16	0,52 0,08	8,03 1,22	80 км.
386	&C1530-84-4 варіант 1	Кутник 1" ВЗ нікель fado U13	шт	1	506,94 506,94	496,00 496,00	1 1,00	9,94 9,94	80 км.
387	&C113-1940-3	Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11	шт	4	176,63 706,52	173,00 692,00	0,17 0,68	3,46 13,84	80 км.
388	&C111-1823-4	Кутник 63x63x5 мм	м	5	184,57 922,85	180,44 902,20	2,76 13,80	1,37 6,85	80 км.
389	&C1110-173-5 варіант 1	Кутник сталевий 50x50x5 мм (20м/пог)	т	0,0778	34667,96 2697,17	33457,00 2602,95	531,2 41,33	679,76 52,89	80 км.
390	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,005188	47852,97 248,26	45651,74 236,84	1262,94 6,55	938,29 4,87	80 км.
391	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,017796	167582,43 2982,30	163033,56 2901,35	1262,94 22,48	3285,93 58,47	80 км.
392	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00023	318947,43 73,36	311430,62 71,63	1262,94 0,29	6253,87 1,44	80 км.
393	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0006	224378,08 134,63	218715,57 131,23	1262,94 0,76	4399,57 2,64	80 км.
394	+C111-1130 варіант 1	Лист г/к ст. 3,0мм 1x2м	т	0,0486	35126,01 1707,12	34333,33 1668,60	531,2 25,82	261,48 12,70	80 км.
395	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,004828	348614,21 1683,11	341247,44 1647,54	531,2 2,56	6835,57 33,01	80 км.
396	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	3627,12 7254,24	3556,00 7112,00	- -	71,12 142,24	80 км.
397	&C111-62-41- Й варіант 4	Лічильник хол. води "Арагор-15" Ду15 мм	шт	1	835,39 835,39	819,00 819,00	0,01 0,01	16,38 16,38	80 км.
398	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний Ф700мм тип "Т"	шт	1	4844,31 4844,31	4680,00 4680,00	69,32 69,32	94,99 94,99	80 км.
399	+C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	630,23 630,23	616,00 616,00	1,87 1,87	12,36 12,36	80 км.
400	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	60052,54 998,07	57504,88 955,73	1370,16 22,77	1477,5 19,57	80 км.
401	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,3525	28966,82	27386,49	1012,35	567,98	80 км.

13_КД_ПВР

402	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00332	10210,80 17256,78 57,29	9653,74 15785,78 52,41	356,85 1132,63 3,76	200,21 338,37 1,12	80 км.
403	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,107102	20906,6 2239,14	19484,32 2086,81	1012,35 108,42	409,93 43,91	80 км.
404	+C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	2123,76	69,04	66,56	1,13	1,35	80 км.
405	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0007731	146624,39 74930,95 57,93	141357,47 72329,09 55,92	2399,85 1132,63 0,88	2867,07 1469,23 1,13	80 км.
406	C1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	100304,8 176,54	97085,13 170,87	1252,91 2,21	1966,76 3,46	80 км.
407	&C101-793- 178	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	235,86 471,72	230,00 460,00	1,24 2,48	4,62 9,24	80 км.
408	&C111-1118-1	Металева пластина 500x500x12мм	шт	1	2041,4 2041,40	1495,00 1495,00	531,2 531,20	15,2 15,20	80 км.
409	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0888	104416,69 9272,20	102872,91 9135,11	766,48 68,06	777,3 69,03	80 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0261	68073,76	66800,53	766,48	506,75	80 км.
411	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0225	1776,73	1743,49	20,01	13,23	80 км.
412	&C126-1288-13 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	52,416	68073,76	66800,53	766,48	506,75	80 км.
413	+C1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1531,66	1503,01	17,25	11,40	80 км.
414	&C101-793-40	Муфта 40, ПП КАН	шт	6	275,8	269,00	4,75	2,05	80 км.
415	+C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	14456,33	14099,90	248,98	107,45	80 км.
416	&C101-793-147-2	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x1 1/2", Unidelta	шт	1	1354,16	1300,77	26,84	26,55	80 км.
417	&C101-793-147-3	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x2", Unidelta	шт	1	10833,28	10406,16	214,72	212,40	80 км.
418	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	75,2	29,82	28,00	1,24	0,58	80 км.
419	&C113-1815-24-1	Муфта з зовніш. різьбою 32x1", Unidelta	шт	1	178,92	168,00	7,44	3,48	80 км.
420	&C101-793-136	Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	10	113,39	111,00	0,17	2,22	80 км.
421	+C113-1807 варіант 1	Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН	шт	2	453,56	444,00	0,68	8,88	80 км.
422	+C113-1813 варіант 2	Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"	шт	1	172,62	168,00	1,24	3,38	80 км.
423	+C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	205,26	200,00	1,24	4,02	80 км.
424	&C113-62-4-6	Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	205,26	200,00	1,24	4,02	80 км.
425	+C113-1816 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН	шт	6	6,7	6,40	0,17	0,13	80 км.
426	&C1530-150-1	Муфта затискна з зовнішньою різьбою 63x2" Unidelta	шт	1	503,84	481,28	12,78	9,78	80 км.
427	+C113-1804 варіант 1	Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН	шт	3	82,79	81,00	0,17	1,62	80 км.
428	+C113-1813 варіант 1	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	13	82,79	81,00	0,17	1,62	80 км.
429	+C1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	95,1	92,00	1,24	1,86	80 км.
430	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12,8	951,00	920,00	12,40	18,60	80 км.
431	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-	100шт	0,0816	1120,13	1098,00	0,17	21,96	80 км.



13_КД_ПВР

432	C1545-138	10-8а Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,3672	61,13 <u>1131,42</u> 415,46	59,84 <u>1107,36</u> 406,62	0,09 <u>1,88</u> 0,69	1,20 <u>22,18</u> 8,15	80 км.
433	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4896	<u>2668,1</u> 1306,30	<u>2613,01</u> 1279,33	<u>2,77</u> 1,36	<u>52,32</u> 25,61	80 км.
434	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	126	<u>25,73</u> 3241,98	<u>25,20</u> 3175,20	<u>0,03</u> 3,78	<u>0,5</u> 63,00	80 км.
435	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	<u>977,25</u> 439,76	<u>956,95</u> 430,63	<u>1,14</u> 0,51	<u>19,16</u> 8,62	80 км.
436	&C130-508-1-Ж9	Насос протипожежний Ebara Compact A/8	шт	1	<u>11170,21</u> 11170,21	<u>10947,00</u> 10947,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>219,02</u> 219,02	80 км.
437	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,016	<u>443,11</u> 7,09	<u>433,66</u> 6,94	<u>0,76</u> 0,01	<u>8,69</u> 0,14	80 км.
438	&C113-1519-7 варіант 1	Ніпель 1" FADO	шт	1	<u>190,06</u> 190,06	<u>185,00</u> 185,00	<u>1,33</u> 1,33	<u>3,73</u> 3,73	80 км.
439	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,33</u> 161,33	<u>158,00</u> 158,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>3,16</u> 3,16	80 км.



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	&C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	4	<u>190,06</u> 760,24	<u>185,00</u> 740,00	<u>1,33</u> 5,32	<u>3,73</u> 14,92	80 км.
441	&C113-1794-1-Ж7	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	2	<u>37,91</u> 75,82	<u>37,00</u> 74,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,74</u> 1,48	80 км.
442	C113-2062	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>95,25</u> 190,50	<u>93,21</u> 186,42	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,87</u> 3,74	80 км.
443	+C113-2064	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,23</u> 1848,92	<u>453,00</u> 1812,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>9,06</u> 36,24	80 км.
444	&C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	2	<u>52,36</u> 104,72	<u>50,00</u> 100,00	<u>1,33</u> 2,66	<u>1,03</u> 2,06	80 км.
445	+C1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u> 311,45	<u>61,00</u> 305,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,22</u> 6,10	80 км.
446	+C1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	15	<u>74,23</u> 1113,45	<u>70,00</u> 1050,00	<u>2,77</u> 41,55	<u>1,46</u> 21,90	80 км.
447	&C113-1869-1	Обвід 32, ПП КАН	шт	4	<u>132,77</u> 531,08	<u>130,00</u> 520,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>2,6</u> 10,40	80 км.
448	&C113-1871-1	Обвід 40, ПП КАН	шт	2	<u>166,64</u> 333,28	<u>163,20</u> 326,40	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,27</u> 6,54	80 км.
449	&C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	2	<u>418,06</u> 836,12	<u>409,17</u> 818,34	<u>0,69</u> 1,38	<u>8,2</u> 16,40	80 км.
450	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,005784	<u>98020,12</u> 566,95	<u>96523,96</u> 558,29	<u>766,48</u> 4,43	<u>729,68</u> 4,23	80 км.
451	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,826	<u>336,18</u> 277,68	<u>328,44</u> 271,29	<u>1,15</u> 0,95	<u>6,59</u> 5,44	80 км.
452	+1602-30066	Опір 0,56	шт	30	<u>21,61</u> 648,30	<u>20,70</u> 621,00	<u>0,49</u> 14,70	<u>0,42</u> 12,60	80 км.
453	&C1551-41-СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	<u>666,16</u> 545,19	<u>653,00</u> 534,42	<u>0,1</u> 0,08	<u>13,06</u> 10,69	80 км.
454	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000734	<u>39721,86</u> 29,16	<u>38138,86</u> 27,99	<u>804,14</u> 0,59	<u>778,86</u> 0,58	80 км.
455	&C1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14030,16</u> 14030,16	<u>13662,00</u> 13662,00	<u>93,06</u> 93,06	<u>275,1</u> 275,10	80 км.
456	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	<u>73132,65</u> 35248,47	<u>70427,27</u> 33944,54	<u>1271,41</u> 612,79	<u>1433,97</u> 691,44	80 км.
457	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	24,34701	<u>329,65</u> 8025,99	<u>323,07</u> 7865,79	<u>0,12</u> 2,92	<u>6,46</u> 57,28	80 км.
458	+C111-1720	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	775,5	<u>64,26</u> 49833,63	<u>62,56</u> 48515,28	<u>0,44</u> 341,22	<u>1,26</u> 977,13	80 км.



13_КД_ПВР

459	C1546-54	Пароніт	т	0,000384	<u>229190,11</u>	<u>223593,63</u>	<u>1102,56</u>	<u>4493,92</u>	80 км.
					88,01	85,86	0,42	1,73	
460	+C1546-54	Пароніт	т	0,000048	<u>154211,58</u>	<u>150085,26</u>	<u>1102,56</u>	<u>3023,76</u>	80 км.
	варіант 1				7,40	7,20	0,05	0,15	
461	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,75744	<u>1503,12</u>	<u>1452,91</u>	<u>20,74</u>	<u>29,47</u>	80 км.
					1138,52	1100,49	15,71	22,32	
462	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0005292	<u>181736,14</u>	<u>177060,10</u>	<u>1112,59</u>	<u>3563,45</u>	80 км.
					96,17	93,70	0,59	1,88	
463	&C111-635-1	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для	шт	1	<u>248,88</u>	<u>243,75</u>	<u>0,25</u>	<u>4,88</u>	80 км.
	варіант 2	води і опал.			248,88	243,75	0,25	4,88	
464	&C111-635-1	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для	шт	1	<u>287,13</u>	<u>281,25</u>	<u>0,25</u>	<u>5,63</u>	80 км.
	варіант 3	води і опал.			287,13	281,25	0,25	5,63	
465	&C111-635-2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для	шт	1	<u>66,37</u>	<u>65,00</u>	<u>0,07</u>	<u>1,30</u>	80 км.
		води і опал.			66,37	65,00	0,07	1,30	
466	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,4	<u>252,3</u>	<u>245,06</u>	<u>2,29</u>	<u>4,95</u>	80 км.
					3128,52	3038,74	28,40	61,38	
467	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,357	<u>164,96</u>	<u>160,39</u>	<u>2,29</u>	<u>2,28</u>	80 км.
	варіант 1				58,89	57,26	0,82	0,81	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
468	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	123,43	118,72	2,29	2,42	80 км.
469	&C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	4	6,52	6,27	0,12	0,13	80 км.
470	&C113-2168-2	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	395,96	391,20	1,81	2,95	80 км.
471	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	24	1583,84	1564,80	7,24	11,80	80 км.
472	+K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	39,98	37,00	2,2	0,78	80 км.
473	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	559,72	518,00	30,80	10,92	80 км.
474	+K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	49,29	47,86	0,46	0,97	80 км.
475	+K582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	1182,96	1148,64	11,04	23,28	80 км.
476	&C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	8	122,51	111,00	9,11	2,4	80 км.
477	&C113-1484-1-K	Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin	шт	3	245,02	222,00	18,22	4,80	80 км.
478	&C113-48-2	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	8	233,16	204,00	24,59	4,57	80 км.
479	+C113-1201	Перехід приварний 50/40 мм	шт	3	1865,28	1632,00	196,72	36,56	80 км.
480	&C113-1194-11Д-1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	4	312,94	277,20	29,6	6,14	80 км.
481	+C1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	4	938,82	831,60	88,80	18,42	80 км.
482	+C1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	1	363,46	324,00	32,33	7,13	80 км.
483	&C101-793-45	Перехідник 40/32, нв ПП КАН	шт	4	1453,84	1296,00	129,32	28,52	80 км.
484	+C113-1849	Перехідник для манометра 1/2" x M12" ПМ	шт	1	188,87	185,00	0,17	3,7	80 км.
485	&C101-793-179	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort	шт	7	755,48	740,00	0,68	14,80	80 км.
486	&C188888-21-1	Піна монтажна	л	15	121,19	118,31	0,5	2,38	80 км.
487	&C101-793-57	Піна монтажна 0,75L	шт	1	848,33	828,17	3,50	16,66	80 км.
488	+C114-97	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм	м3	1	862,5	850,00	6,08	6,42	80 км.
	варіант 1			2	862,50	850,00	6,08	6,42	80 км.
				11	86,36	84,00	0,67	1,69	80 км.
				11	172,72	168,00	1,34	3,38	80 км.
				2	14,67	14,00	0,38	0,29	80 км.
				2	161,37	154,00	4,18	3,19	80 км.
				2	17,11	14,00	2,77	0,34	80 км.
				15	34,22	28,00	5,54	0,68	80 км.
				4	18,13	15,00	2,77	0,36	80 км.
				4	271,95	225,00	41,55	5,40	80 км.
				1	27,01	25,24	1,24	0,53	80 км.
				1	108,04	100,96	4,96	2,12	80 км.
				1	122,57	120,00	0,17	2,4	80 км.
				1	122,57	120,00	0,17	2,40	80 км.
				1	6253,86	6130,00	1,24	122,62	80 км.
					6253,86	6130,00	1,24	122,62	80 км.
				7,2665	596,12	583,33	1,1	11,59	80 км.
				1	4331,71	4238,77	7,99	84,95	80 км.
					279,72	273,00	1,24	5,48	80 км.
					279,72	273,00	1,24	5,48	80 км.
					3367,86	3276,00	25,82	66,04	80 км.
					73240,20	71242,54	561,50	1436,16	80 км.



489	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	<u>1628,08</u>	<u>657,58</u>	<u>938,58</u>	<u>31,92</u>	80 км.
					827,72	334,31	477,17	16,24	
490	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1166,80321	<u>1207,51</u>	<u>182,68</u>	<u>1001,15</u>	<u>23,68</u>	80 км.
					1408926,54	213151,61	1168145,03	27629,90	
491	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>1309,57</u>	<u>232,68</u>	<u>1051,21</u>	<u>25,68</u>	80 км.
	варіант 1				20167,38	3583,27	16188,63	395,48	
492	+C1545-507	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,11</u>	<u>350,00</u>	<u>0,11</u>	<u>7</u>	80 км.
	варіант 2				2856,88	2800,00	0,88	56,00	
493	&C111-1807-9	Планка кутова	м	50,6	<u>161,59</u>	<u>158,00</u>	<u>0,42</u>	<u>3,17</u>	80 км.
					8176,45	7994,80	21,25	160,40	
494	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	<u>327,96</u>	<u>320,75</u>	<u>0,78</u>	<u>6,43</u>	80 км.
					288,60	282,26	0,69	5,65	
495	&C103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	176,80555	<u>31,1</u>	<u>30,40</u>	<u>0,09</u>	<u>0,61</u>	80 км.
					5498,65	5374,89	15,91	107,85	
496	&C130-917-2	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,67</u>	<u>17,20</u>	<u>2,08</u>	<u>0,39</u>	80 км.
	варіант 4				196,70	172,00	20,80	3,90	
497	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	<u>729,78</u>	<u>610,00</u>	<u>105,47</u>	<u>14,31</u>	80 км.
	варіант 1				125309,06	104741,88	18110,04	2457,14	



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
498	+K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2191,88</u> 2191,88	<u>1944,00</u> 1944,00	<u>204,9</u> 204,90	<u>42,98</u> 42,98	80 км.
499	+K585521- Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2276,48</u> 2276,48	<u>2118,00</u> 2118,00	<u>113,84</u> 113,84	<u>44,64</u> 44,64	80 км.
500	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	<u>5246,87</u> 5094,92	<u>5050,00</u> 4903,75	<u>93,99</u> 91,27	<u>102,88</u> 99,90	80 км.
501	&C130-474-1- 3Я варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,05</u> 1004,10	<u>492,00</u> 984,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>9,84</u> 19,68	80 км.
502	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм	м2	140,05	<u>1141,64</u> 159886,68	<u>1114,40</u> 156071,72	<u>4,85</u> 679,24	<u>22,39</u> 3135,72	80 км.
503	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм	м2	132,3	<u>1141,64</u> 151038,97	<u>1114,40</u> 147435,12	<u>4,85</u> 641,66	<u>22,39</u> 2962,19	80 км.
504	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	56,31	<u>894</u> 50341,14	<u>872,80</u> 49147,37	<u>3,67</u> 206,66	<u>17,53</u> 987,11	80 км.
505	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	33,2	<u>870,04</u> 28885,33	<u>848,13</u> 28157,92	<u>4,85</u> 161,02	<u>17,06</u> 566,39	80 км.
506	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	42,2	<u>1002,92</u> 42323,22	<u>978,40</u> 41288,48	<u>4,85</u> 204,67	<u>19,67</u> 830,07	80 км.
507	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	33,29	<u>983,66</u> 32746,04	<u>960,00</u> 31958,40	<u>4,37</u> 145,48	<u>19,29</u> 642,16	80 км.
508	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	33,12	<u>1076,3</u> 35647,06	<u>1050,00</u> 34776,00	<u>5,2</u> 172,22	<u>21,1</u> 698,84	80 км.
509	&C130-1124- 24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,68</u> 1679,48	<u>149,00</u> 1639,00	<u>0,69</u> 7,59	<u>2,99</u> 32,89	80 км.
510	&C1630-1046- 1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	3	<u>1091,82</u> 3275,46	<u>1065,83</u> 3197,49	<u>4,58</u> 13,74	<u>21,41</u> 64,23	80 км.
511	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01245	<u>50121,81</u> 624,02	<u>48444,19</u> 603,13	<u>694,84</u> 8,65	<u>982,78</u> 12,24	80 км.
512	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	<u>5342,8</u> 5344,94	<u>4400,00</u> 4401,76	<u>838,04</u> 838,38	<u>104,76</u> 104,80	80 км.
513	&C126-1244-1	Поручень для умивальника настінний	шт	1	<u>2916,63</u>	<u>2891,25</u>	<u>3,67</u>	<u>21,71</u>	80 км.



13_КД_ПВР

514	&C126-1244-2 варіант 2	Посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	2916,63	2891,25	3,67	21,71	
		Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм			<u>2723,95</u>	<u>2700,00</u>	<u>3,67</u>	<u>20,28</u>	80 км.
515	&C126-1244-3	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000х700мм	шт	1	2723,95	2700,00	3,67	20,28	
					<u>5274,18</u>	<u>5231,25</u>	<u>3,67</u>	<u>39,26</u>	80 км.
516	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	5274,18	5231,25	3,67	39,26	
					<u>20,41</u>	<u>19,93</u>	<u>0,08</u>	<u>0,4</u>	80 км.
					17,49	17,08	0,07	0,34	
517	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00051	1197947,68	1173927,31	531,2	23489,17	80 км.
					610,95	598,70	0,27	11,98	
518	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	925873,27	907187,69	531,2	18154,38	80 км.
					129,62	127,01	0,07	2,54	
519	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	597522,98	585275,64	531,2	11716,14	80 км.
					478,02	468,22	0,42	9,38	
520	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,005085	849701,94	832038,79	1002,33	16660,82	80 км.
					4320,73	4230,92	5,10	84,71	
521	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0172	39384,38	38560,00	531,2	293,18	80 км.
					677,41	663,23	9,14	5,04	



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18282	50914,05	50003,84	531,2	379,01	80 км.
523	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,49	9308,11	9141,70	97,11	69,30	80 км.
524	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,082	116,95	113,88	0,78	2,29	80 км.
525	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,007	57,31	55,80	0,38	1,13	80 км.
526	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	3559,87	3472,85	17,22	69,8	80 км.
527	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,141	291,91	284,77	1,41	5,73	80 км.
528	&C111-829-3 варіант 1	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	6447,85	6293,72	27,7	126,43	80 км.
529	&C111-829-2- Ж6 варіант 1	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	45,13	44,06	0,19	0,88	80 км.
530	&C111-829-4 варіант 1	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100х100 мм	м	256,7191	16,23	15,63	0,28	0,32	80 км.
531	&C130-559-9 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	84,77	84,51	18,6	1,66	80 км.
532	&C130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	96,72	93,61	21,22	1,89	80 км.
533	&C130-559-6- 4A	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	66,72	65,33	0,08	1,31	80 км.
534	&C130-559-7- 4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	5818,20	5696,99	6,98	114,23	80 км.
535	&C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	42,92	42,00	0,08	0,84	80 км.
536	&C130-559-8 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	2721,27	2662,93	5,07	53,27	80 км.
537	&C101-793- 193 варіант 1	Раковина JIKA Mio 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.	шт	1	43,26	42,33	0,08	0,85	80 км.
538	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	2,1944	11105,67	10866,92	20,54	218,21	80 км.
539	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,4734	10314,36	10091,00	21,12	202,24	80 км.
540	&C111-1756-9 варіант 1	Решітка двохранда регульована РДР 1000х400	шт	8	20628,72	20182,00	42,24	404,48	80 км.
541	&C111-1756- 16 варіант 1	Решітка двохранда регульована РДР 350х100 мм	шт	1	13135,6	12855,00	23,04	257,56	80 км.
542	&C111-1756-8	Решітка двохранда регульована РДР	шт	10	157627,20	154260,00	276,48	3090,72	80 км.



13_КД_ПВР

543	варіант 1 &C111-1756-8	450x200 Решітка двохрядна регульована РДР	шт	8	7448,60 815,24	7290,00 798,00	12,50 1,25	146,10 15,99	80 км.
544	варіант 2 &C111-1756-8	500x200 Решітка двохрядна регульована РДР	шт	4	6521,92 1128,38	6384,00 1105,00	10,00 1,25	127,92 22,13	80 км.
545	варіант 3 &C130-604-6	600x250 Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600x250	шт	1	4513,52 947,98	4420,00 928,00	5,00 1,39	88,52 18,59	80 км.
546	варіант 1 &C130-604-6	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600x300	шт	1	947,98 975,52	928,00 955,00	1,39 1,39	18,59 19,13	80 км.
547	15 &C111-1756-15	Решітка однорядна регульована 200x100	шт	7	975,52 210,38	955,00 205,00	1,39 1,25	19,13 4,13	80 км.
548	варіант 1 &C111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	1472,66 3653,65	1435,00 3577,00	8,75 5,01	28,91 71,64	80 км.
549	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,077	10960,95 45934,78	10731,00 45061,63	15,03 531,2	214,92 341,95	80 км.
					3536,98	3469,75	40,90	26,33	



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	&C113-206-4	Різьба 25мм	шт	1	21,85	21,00	0,42	0,43	80 км.
551	&C113-2106-1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е МВ-UTP1	шт	4	21,85	21,00	0,42	0,43	80 км.
552	&C130-254-1-3Э	Розподільча гребінка K52B.150(300) (K-2+1 вниз)	комплект	1	61,37	60,00	0,17	1,2	80 км.
553	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	9,801618	245,48	240,00	0,68	4,80	80 км.
554	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,12291	11049,98	10830,00	3,31	216,67	80 км.
555	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,042	11049,98	10830,00	3,31	216,67	80 км.
556	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,84205	4108,59	1930,00	2098,03	80,56	80 км.
557	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00007175	40270,83	18917,12	20564,09	789,62	80 км.
558	C111-1757	Рядно	м2	25,66602	4266,69	2085,00	2098,03	83,66	80 км.
559	+C157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	524,42	256,27	257,87	10,28	80 км.
560	&C1555-217-2-Ж5	Саморіз 3,5х9,5	шт	317,3968	4297,9	2155,75	2057,88	84,27	80 км.
561	&C1555-217-3	Саморіз 4,2х16 мм	шт	7722,9608	180,51	90,54	86,43	3,54	80 км.
562	&C1110-173-2	Саморіз по дереву	шт	173	2111,85	2070,44	-	41,41	80 км.
563	&C111-15-22-1	Саморіз покрівельний	шт	309	10225,68	10025,17	-	200,51	80 км.
564	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	872,6032	71130,41	68472,76	1262,94	1394,71	80 км.
565	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,076	5,10	4,91	0,09	0,10	80 км.
566	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,02466	90,34	88,27	0,3	1,77	80 км.
567	&C1-1-7-29-59-17	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, ІР65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	2318,67	2265,54	7,70	45,43	80 км.
568	&C1-1-7-29-59-17	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, ІР65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)	шт	5	122939,26	120180,00	348,69	2410,57	80 км.
569	&C1-1-7-29-99	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, ІР65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	27046,64	26439,60	76,71	530,33	80 км.



13_КД_ПВР

570	&C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена- LED	шт	9	<u>2478,65</u> 22307,85	<u>2430,00</u> 21870,00	<u>0,05</u> 0,45	<u>48,6</u> 437,40	80 км.
571	&C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	13	<u>1851,87</u> 24074,31	<u>1815,06</u> 23595,78	<u>0,5</u> 6,50	<u>36,31</u> 472,03	80 км.
572	&C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена- LED	шт	6	<u>6461,71</u> 38770,26	<u>6334,00</u> 38004,00	<u>1,01</u> 6,06	<u>126,7</u> 760,20	80 км.
573	&C1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, E27, 12В, IP54 ДСП111-801-У2	шт	2	<u>1635,57</u> 3271,14	<u>1603,00</u> 3206,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>32,07</u> 64,14	80 км.
574	&C1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП111-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u> 7026,04	<u>3444,10</u> 6888,20	<u>0,04</u> 0,08	<u>68,88</u> 137,76	80 км.
575	&C1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО- 02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u> 3477,83	<u>3409,56</u> 3409,56	<u>0,08</u> 0,08	<u>68,19</u> 68,19	80 км.
576	&C1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО- 02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u> 10433,49	<u>3409,56</u> 10228,68	<u>0,08</u> 0,24	<u>68,19</u> 204,57	80 км.
577	&C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	147	<u>35,23</u> 5178,81	<u>34,29</u> 5040,63	<u>0,25</u> 36,75	<u>0,69</u> 101,43	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
578	&C130-901-2	Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>2646,61</u>	<u>2593,33</u>	<u>1,39</u>	<u>51,89</u>	80 км.
579	&C111-825-3	Система поручнів (інформаційних	пм	24	<u>2646,61</u>	<u>2593,33</u>	<u>1,39</u>	<u>51,89</u>	80 км.
	варіант 1	направляючих)			<u>1153,81</u>	<u>1126,80</u>	<u>4,39</u>	<u>22,62</u>	80 км.
580	&C101-793-184	Сифон для умивальника Jika	шт	1	<u>27691,44</u>	<u>27043,20</u>	<u>105,36</u>	<u>542,88</u>	80 км.
	варіант 1				<u>1415,24</u>	<u>1386,25</u>	<u>1,24</u>	<u>27,75</u>	80 км.
581	&C101-793-184	Сифон пляшковий	шт	5	<u>1415,24</u>	<u>1386,25</u>	<u>1,24</u>	<u>27,75</u>	80 км.
582	&C130-917-2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>365,91</u>	<u>357,504</u>	<u>1,24</u>	<u>7,17</u>	80 км.
	варіант 2				<u>1829,57</u>	<u>1787,52</u>	<u>6,20</u>	<u>35,85</u>	80 км.
583	+C1555-386	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	1246,135	<u>157,16</u>	<u>152,00</u>	<u>2,08</u>	<u>3,08</u>	80 км.
584	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	11,3124	<u>157,16</u>	<u>152,00</u>	<u>2,08</u>	<u>3,08</u>	80 км.
585	&C111-874-5-Ж1	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм	м2	1534,5	<u>219,69</u>	<u>212,71</u>	<u>2,67</u>	<u>4,31</u>	80 км.
586	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,854	<u>273763,40</u>	<u>265065,38</u>	<u>3327,18</u>	<u>5370,84</u>	80 км.
					<u>364,93</u>	<u>357,19</u>	<u>0,58</u>	<u>7,16</u>	80 км.
					<u>4128,23</u>	<u>4040,68</u>	<u>6,56</u>	<u>80,99</u>	80 км.
					<u>169,82</u>	<u>165,00</u>	<u>1,49</u>	<u>3,33</u>	80 км.
					<u>260588,79</u>	<u>253192,50</u>	<u>2286,41</u>	<u>5109,88</u>	80 км.
					<u>1174,71</u>	<u>1149,98</u>	<u>1,7</u>	<u>23,03</u>	80 км.
					<u>4527,33</u>	<u>4432,02</u>	<u>6,55</u>	<u>88,76</u>	80 км.
587	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	3,12	<u>29,28</u>	<u>27,95</u>	<u>0,76</u>	<u>0,57</u>	80 км.
					<u>91,35</u>	<u>87,20</u>	<u>2,37</u>	<u>1,78</u>	80 км.
588	&C113-1885-5	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,81</u>	<u>132,00</u>	<u>0,17</u>	<u>2,64</u>	80 км.
	варіант 1				<u>1213,29</u>	<u>1188,00</u>	<u>1,53</u>	<u>23,76</u>	80 км.
589	C1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	<u>44,49</u>	<u>42,86</u>	<u>0,76</u>	<u>0,87</u>	80 км.
					<u>73,94</u>	<u>71,23</u>	<u>1,26</u>	<u>1,45</u>	80 км.
590	+C118-61	Скоби дволапкові	шт	1034	<u>4,03</u>	<u>3,83</u>	<u>0,12</u>	<u>0,08</u>	80 км.
	варіант 1				<u>4167,02</u>	<u>3960,22</u>	<u>124,08</u>	<u>82,72</u>	80 км.
591	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	5,1	<u>413,25</u>	<u>400,99</u>	<u>4,16</u>	<u>8,1</u>	80 км.
					<u>2107,58</u>	<u>2045,05</u>	<u>21,22</u>	<u>41,31</u>	80 км.
592	+C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>230,56</u>	<u>225,00</u>	<u>1,04</u>	<u>4,52</u>	80 км.
					<u>922,24</u>	<u>900,00</u>	<u>4,16</u>	<u>18,08</u>	80 км.
593	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	3,42	<u>822,08</u>	<u>805,63</u>	<u>0,33</u>	<u>16,12</u>	80 км.
594	&C111-1683-2	Скотч фольгований 50 мм	м	177,47	<u>2811,51</u>	<u>2755,25</u>	<u>1,13</u>	<u>55,13</u>	80 км.
					<u>7,52</u>	<u>7,36</u>	<u>0,01</u>	<u>0,15</u>	80 км.
595	&C111-609-1	Спінений каучук РА- Flex 13мм самоклеючий	м	14	<u>1334,57</u>	<u>1306,18</u>	<u>1,77</u>	<u>26,62</u>	80 км.
					<u>256,15</u>	<u>250,00</u>	<u>1,13</u>	<u>5,02</u>	80 км.
596	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01696	<u>3586,10</u>	<u>3500,00</u>	<u>15,82</u>	<u>70,26</u>	80 км.
					<u>65934,48</u>	<u>64912,45</u>	<u>531,2</u>	<u>490,83</u>	80 км.
597	+C1630-1466	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>1118,25</u>	<u>1100,92</u>	<u>9,01</u>	<u>8,32</u>	80 км.
	варіант 2				<u>20,53</u>	<u>18,71</u>	<u>1,42</u>	<u>0,4</u>	80 км.
598	+C1630-1466	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>615,90</u>	<u>561,30</u>	<u>42,60</u>	<u>12,00</u>	80 км.
					<u>62,49</u>	<u>59,84</u>	<u>1,42</u>	<u>1,23</u>	80 км.

13_КД_ПВР

варіант 1									
599	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	1499,76 51595,49 103,19	1436,16 50052,61 100,11	34,08 531,2 1,06	29,52 1011,68 2,02	80 км.
600	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0257	49790,32 1279,61	48282,84 1240,87	531,2 13,65	976,28 25,09	80 км.
601	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00496	50992,31 252,92	49461,26 245,33	531,2 2,63	999,85 4,96	80 км.
602	&C1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	126,4	36,8 4651,52	36,00 4550,40	0,08 10,11	0,72 91,01	80 км.
603	&C121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,03506	1393,97 48,87	1344,00 47,12	22,64 0,79	27,33 0,96	80 км.
604	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	5577,8 257,19	5421,92 250,00	46,51 2,14	109,37 5,05	80 км.
605	&C111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K- FLEX ST 3 мм x 50 мм	м	364,6896	27,46 10014,38	26,60 9700,74	0,32 116,70	0,54 196,94	80 км.
606	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,85411	891,89 761,77	873,53 746,09	0,87 0,74	17,49 14,94	80 км.



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
607	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,89868	<u>936,29</u> 74808,34	<u>916,28</u> 73209,56	<u>1,65</u> 131,83	<u>18,36</u> 1466,95	80 км.
608	&C111-1678-3-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	35,0035	<u>18,79</u> 657,72	<u>17,92</u> 627,26	<u>0,5</u> 17,50	<u>0,37</u> 12,96	<12.01.2024>
609	+C1424-11672 варіант 1	Суміші бетонні готові на керамзитовому ґравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	<u>3877,6</u> 604744,29	<u>2085,00</u> 325173,26	<u>1716,57</u> 267713,51	<u>76,03</u> 11857,52	80 км.
610	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,284	<u>5156,92</u> 22092,25	<u>2767,04</u> 11854,00	<u>2288,76</u> 9805,05	<u>101,12</u> 433,20	80 км.
611	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2788	<u>4862,1</u> 1355,55	<u>2478,00</u> 690,87	<u>2288,76</u> 638,11	<u>95,34</u> 26,57	80 км.
612	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	283,49965	<u>5266,02</u> 1492914,83	<u>2874,00</u> 814777,99	<u>2288,76</u> 648862,66	<u>103,26</u> 29274,18	80 км.
613	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	54,36702	<u>5239,38</u> 284849,48	<u>2847,89</u> 154831,29	<u>2288,76</u> 124433,06	<u>102,73</u> 5585,13	80 км.
614	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,273	<u>4901,88</u> 30749,49	<u>2517,00</u> 15789,14	<u>2288,76</u> 14357,39	<u>96,12</u> 602,96	80 км.
615	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	61,50643	<u>5043,66</u> 310217,52	<u>2656,00</u> 163361,08	<u>2288,76</u> 140773,46	<u>98,9</u> 6082,98	80 км.
616	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,2418	<u>5088,54</u> 41938,73	<u>2700,00</u> 22252,86	<u>2288,76</u> 18863,50	<u>99,78</u> 822,37	80 км.
617	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	27,04975	<u>5324,16</u> 144017,20	<u>2931,00</u> 79282,82	<u>2288,76</u> 61910,39	<u>104,4</u> 2823,99	80 км.
618	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	<u>5559,54</u> 39,47	<u>3161,77</u> 22,45	<u>2288,76</u> 16,25	<u>109,01</u> 0,77	80 км.
619	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,31465	<u>6075,09</u> 1911,53	<u>3667,21</u> 1153,89	<u>2288,76</u> 720,16	<u>119,12</u> 37,48	80 км.
620	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	259,231	<u>5379,24</u> 1394465,76	<u>2985,00</u> 773804,54	<u>2288,76</u> 593317,54	<u>105,48</u> 27343,68	80 км.
621	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	<u>4461,24</u> 2730,28	<u>2085,00</u> 1276,02	<u>2288,76</u> 1400,72	<u>87,48</u> 53,54	80 км.
622	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і	м3	32,620212	<u>4869,24</u> 158835,64	<u>2485,00</u> 81061,23	<u>2288,76</u> 74659,84	<u>95,48</u> 3114,57	80 км.



Handwritten signature or initials in blue ink.

623	C1546-83	менше Тавот	кг	2,472	<u>50,43</u>	<u>48,29</u>	<u>1,15</u>	<u>0,99</u>	80 км.
624	&C115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>124,66</u>	<u>119,37</u>	<u>2,84</u>	<u>2,45</u>	
625	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	<u>449,43</u>	<u>440,00</u>	<u>0,62</u>	<u>8,81</u>	80 км.
626	&C114-97-14	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT	м2	22,484	<u>7190,88</u>	<u>7040,00</u>	<u>9,92</u>	<u>140,96</u>	80 км.
627	&C130-1158-3	Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS	шт	18	<u>24100,99</u>	<u>22616,07</u>	<u>1012,35</u>	<u>472,57</u>	80 км.
628	&C113-244-23	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	69,36	<u>8,29</u>	<u>7,78</u>	<u>0,35</u>	<u>0,16</u>	80 км.
629	&C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>419,49</u>	<u>411,00</u>	<u>0,26</u>	<u>8,23</u>	80 км.
630	&C113-244-24	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	122,4	<u>9431,81</u>	<u>9240,92</u>	<u>5,85</u>	<u>185,04</u>	80 км.
631	&C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>727,52</u>	<u>712,00</u>	<u>1,25</u>	<u>14,27</u>	80 км.
	варіант 1				<u>13095,36</u>	<u>12816,00</u>	<u>22,50</u>	<u>256,86</u>	80 км.
	варіант 2				<u>40,24</u>	<u>39,41</u>	<u>0,04</u>	<u>0,79</u>	80 км.
					<u>2791,05</u>	<u>2733,48</u>	<u>2,77</u>	<u>54,80</u>	80 км.
					<u>15,31</u>	<u>14,90</u>	<u>0,11</u>	<u>0,3</u>	80 км.
					<u>1061,90</u>	<u>1033,46</u>	<u>7,63</u>	<u>20,81</u>	80 км.
					<u>46,62</u>	<u>45,67</u>	<u>0,04</u>	<u>0,91</u>	80 км.
					<u>5706,29</u>	<u>5590,01</u>	<u>4,90</u>	<u>111,38</u>	80 км.
					<u>17,76</u>	<u>17,30</u>	<u>0,11</u>	<u>0,35</u>	80 км.
					<u>362,30</u>	<u>352,92</u>	<u>2,24</u>	<u>7,14</u>	



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	&C113-244-22	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	36,72	<u>57,47</u> 2110,30	<u>56,30</u> 2067,34	<u>0,04</u> 1,47	<u>1,13</u> 41,49	80 км.
633	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	85,68	<u>20,41</u> 1748,73	<u>19,90</u> 1705,03	<u>0,11</u> 9,42	<u>0,4</u> 34,28	80 км.
634	&C113-2147-4 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 42/13	м	24,48	<u>66,46</u> 1626,94	<u>65,06</u> 1592,67	<u>0,1</u> 2,45	<u>1,3</u> 31,82	80 км.
635	&C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,23</u> 2483,68	<u>152,00</u> 2432,00	<u>0,19</u> 3,04	<u>3,04</u> 48,64	80 км.
636	+C1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа, 0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,46</u> 1498,92	<u>733,82</u> 1467,64	<u>0,94</u> 1,88	<u>14,7</u> 29,40	80 км.
637	&C130-1158-11	Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C	шт	2	<u>3898,99</u> 7797,98	<u>3821,85</u> 7643,70	<u>0,69</u> 1,38	<u>76,45</u> 152,90	80 км.
638	&C130-1158-7 варіант 1	Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)	шт	18	<u>1520,94</u> 27376,92	<u>1490,84</u> 26835,12	<u>0,28</u> 5,04	<u>29,82</u> 536,76	80 км.
639	+C111-1746 варіант 1	Технічна резина ТМКЦ 3мм, 6,5 кг/м2	кг	0,25	<u>324,14</u> 81,04	<u>317,00</u> 79,25	<u>0,78</u> 0,20	<u>6,36</u> 1,59	80 км.
640	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	5,663695	<u>1016,25</u> 5755,73	<u>990,46</u> 5609,66	<u>5,86</u> 33,19	<u>19,93</u> 112,88	80 км.
641	C111-1129	Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00257	<u>43975,2</u> 113,02	<u>43116,64</u> 110,81	<u>531,2</u> 1,37	<u>327,36</u> 0,84	80 км.
642	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,3	<u>97,43</u> 224,09	<u>92,99</u> 213,88	<u>2,53</u> 5,82	<u>1,91</u> 4,39	80 км.
643	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9126	<u>76,77</u> 70,06	<u>74,55</u> 68,03	<u>0,71</u> 0,65	<u>1,51</u> 1,38	80 км.
644	&C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний 50 прямий Wavin	шт	4	<u>660,11</u> 2640,44	<u>647,00</u> 2588,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>12,94</u> 51,76	80 км.
645	&C113-1519-6	Трійник 1" ВВВ нікель fado TO3	шт	1	<u>616,08</u> 616,08	<u>601,00</u> 601,00	<u>3</u> 3,00	<u>12,08</u> 12,08	80 км.
646	+C1630-981 варіант 11	Трійник 1/2", ВВВ нікель	шт	2	<u>35,47</u> 70,94	<u>32,00</u> 64,00	<u>2,77</u> 5,54	<u>0,7</u> 1,40	80 км.
647	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin	шт	22	<u>246,33</u> 5419,26	<u>241,00</u> 5302,00	<u>0,5</u> 11,00	<u>4,83</u> 106,26	80 км.
648	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin	шт	3	<u>189,21</u> 567,63	<u>185,00</u> 555,00	<u>0,5</u> 1,50	<u>3,71</u> 11,13	80 км.
649	&C113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1597,98</u> 1597,98	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>6,08</u> 6,08	<u>11,9</u> 11,90	80 км.
650	&C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5	шт	3	<u>536,86</u> 1610,58	<u>526,00</u> 1578,00	<u>0,33</u> 0,99	<u>10,53</u> 31,59	80 км.
651	&C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	3	<u>536,86</u> 1610,58	<u>526,00</u> 1578,00	<u>0,33</u> 0,99	<u>10,53</u> 31,59	80 км.
652	+C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	30	<u>26,29</u> 788,70	<u>23,00</u> 690,00	<u>2,77</u> 83,10	<u>0,52</u> 42,60	80 км.



13_КД_ПВР

653	+С1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	12	<u>41,59</u> 499,08	<u>38,00</u> 456,00	<u>2,77</u> 33,24	<u>0,82</u> 9,84	80 км.
654	+С1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,61</u> 42,61	<u>39,00</u> 39,00	<u>2,77</u> 2,77	<u>0,84</u> 0,84	80 км.
655	&C101-793- 107	Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН	шт	4	<u>58,47</u> 233,88	<u>56,08</u> 224,32	<u>1,24</u> 4,96	<u>1,15</u> 4,60	80 км.
656	+С1530-64 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	<u>51,45</u> 337,77	<u>48,44</u> 318,01	<u>2</u> 13,13	<u>1,01</u> 6,63	80 км.
657	&C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,87</u> 8559,16	<u>123,20</u> 8377,60	<u>0,2</u> 13,60	<u>2,47</u> 167,96	80 км.
658	&C113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,6</u> 20832,00	<u>170,00</u> 20400,00	<u>0,2</u> 24,00	<u>3,4</u> 408,00	80 км.
659	&C113-1354-1	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,15</u> 9329,40	<u>253,60</u> 9129,60	<u>0,47</u> 16,92	<u>5,08</u> 182,88	80 км.
660	&C113-1356-1- 3Н варіант 1	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,64</u> 9402,24	<u>575,00</u> 9200,00	<u>1,12</u> 17,92	<u>11,52</u> 184,32	80 км.



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	&C113-1355-1	Труба stabі Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,69</u> 8536,56	<u>348,00</u> 8352,00	<u>0,72</u> 17,28	<u>6,97</u> 167,28	80 км.
662	&C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х1000 мм Wavin	шт	17	<u>354,96</u> 6034,32	<u>343,00</u> 5831,00	<u>5</u> 85,00	<u>6,96</u> 118,32	80 км.
663	&C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,09</u> 4002,54	<u>644,00</u> 3864,00	<u>10,01</u> 60,06	<u>13,08</u> 78,48	80 км.
664	&C113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х500 мм Wavin	шт	10	<u>221,85</u> 2218,50	<u>215,00</u> 2150,00	<u>2,5</u> 25,00	<u>4,35</u> 43,50	80 км.
665	&C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х315 мм Wavin	шт	16	<u>177,14</u> 2834,24	<u>172,00</u> 2752,00	<u>1,67</u> 26,72	<u>3,47</u> 55,52	80 км.
666	&C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х250 мм Wavin	шт	15	<u>101,24</u> 1518,60	<u>98,00</u> 1470,00	<u>1,25</u> 18,75	<u>1,99</u> 29,85	80 км.
667	&C113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2, 5х1000 Wavin	шт	6	<u>153,41</u> 920,46	<u>149,40</u> 896,40	<u>1</u> 6,00	<u>3,01</u> 18,06	80 км.
668	&C113-1451-8 варіант 1	Труба ПВХ, класс S; 110х3,2х2000 ; ML Wavin	шт	1	<u>443,02</u> 443,02	<u>425,32</u> 425,32	<u>9,01</u> 9,01	<u>8,69</u> 8,69	80 км.
669	&C113-1451-9 варіант 1	Труба ПВХ, класс S; 110х3,2х1000 ; ML Wavin	шт	1	<u>320,28</u> 320,28	<u>310,66</u> 310,66	<u>3,34</u> 3,34	<u>6,28</u> 6,28	80 км.
670	&C113-1357-1 варіант 1	Труба PE-100 (PN 10) Ф63х4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")	п.м.	40	<u>88,49</u> 3539,60	<u>85,00</u> 3400,00	<u>1,75</u> 70,00	<u>1,74</u> 69,60	80 км.
671	+C113-1505 варіант 1	Труба PE-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	108,07	<u>56,55</u> 6111,36	<u>48,00</u> 5187,36	<u>7,44</u> 804,04	<u>1,11</u> 119,96	80 км.
672	&C1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	909	<u>19,49</u> 17716,41	<u>18,90</u> 17180,10	<u>0,21</u> 190,89	<u>0,38</u> 345,42	80 км.
673	&C1545-262И4 варіант 2	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,2</u> 856,48	<u>20,57</u> 831,03	<u>0,21</u> 8,48	<u>0,42</u> 16,97	80 км.
674	&C113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	<u>33,47</u> 1014,14	<u>31,14</u> 943,54	<u>1,67</u> 50,60	<u>0,66</u> 20,00	80 км.
675	&C113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,74</u> 1179,20	<u>12,82</u> 1025,60	<u>1,63</u> 130,40	<u>0,29</u> 23,20	80 км.
676	&C113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,41</u> 11280,69	<u>1238,00</u> 11142,00	<u>6,08</u> 54,72	<u>9,33</u> 83,97	80 км.
677	&C113-1356-6	Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17 PN10 D= 50 x 3,0 мм	м	3	<u>78,97</u> 236,91	<u>76,30</u> 228,90	<u>1,12</u> 3,36	<u>1,55</u> 4,65	80 км.
678	&C113-3-5	Труба ст. 50мм x 3,5мм	м	22,088	<u>280,44</u> 6194,36	<u>276,37</u> 6104,46	<u>1,98</u> 43,73	<u>2,09</u> 46,17	80 км.
679	+C1630-1466 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,4</u> 1414,00	<u>137,21</u> 1372,10	<u>1,42</u> 14,20	<u>2,77</u> 27,70	80 км.
680	&C11-12549-27 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Д 168х5,0 мм	м.	10	<u>1144,16</u> 11441,60	<u>1078,06</u> 10780,60	<u>43,67</u> 436,70	<u>22,43</u> 224,30	80 км.




13_КД_ПВР

681	&C113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>59,45</u>	<u>58,00</u>	<u>0,28</u>	<u>1,17</u>	80 км.
682	&C113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	<u>90,05</u>	<u>88,00</u>	<u>0,28</u>	<u>1,77</u>	80 км.
683	&C113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	84	<u>149</u>	<u>145,80</u>	<u>0,28</u>	<u>2,92</u>	80 км.
684	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	25,4226	<u>191,06</u>	<u>184,81</u>	<u>2,5</u>	<u>3,75</u>	80 км.
685	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000609	<u>250728,65</u>	<u>245049,86</u>	<u>762,54</u>	<u>4916,25</u>	80 км.
686	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,8	<u>152,69</u>	<u>149,24</u>	<u>0,46</u>	<u>2,99</u>	80 км.
687	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,16	<u>359,13</u>	<u>354,01</u>	<u>2,45</u>	<u>2,67</u>	80 км.
					<u>287,30</u>	<u>283,21</u>	<u>1,96</u>	<u>2,13</u>	
					<u>117,18</u>	<u>115,18</u>	<u>1,13</u>	<u>0,87</u>	80 км.
					<u>487,47</u>	<u>479,15</u>	<u>4,70</u>	<u>3,62</u>	



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
688	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,1944	<u>412,65</u> 6269,97	<u>405,15</u> 6156,01	<u>4,43</u> 67,31	<u>3,07</u> 46,65	80 км.
689	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,632	<u>590,84</u> 964,25	<u>579,96</u> 946,49	<u>6,48</u> 10,58	<u>4,4</u> 7,18	80 км.
690	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,4	<u>207,61</u> 83,04	<u>204,78</u> 81,91	<u>1,28</u> 0,51	<u>1,55</u> 0,62	80 км.
691	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,856	<u>352,83</u> 302,02	<u>345,15</u> 295,45	<u>0,76</u> 0,65	<u>6,92</u> 5,92	80 км.
692	&C101-793-182	Умивальник керамічний 1-ї величини	шт	5	<u>2400,3</u> 12001,50	<u>2352,000</u> 11760,00	<u>1,24</u> 6,20	<u>47,06</u> 235,30	80 км.
693	&C101-793-179	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>3647,81</u> 36478,10	<u>3575,040</u> 35750,40	<u>1,24</u> 12,40	<u>71,53</u> 715,30	80 км.
694	C1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10x38мм 2р 25А	шт	4	<u>212,4</u> 849,60	<u>208,13</u> 832,52	<u>0,11</u> 0,44	<u>4,16</u> 16,64	80 км.
695	&C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	4	<u>350,14</u> 1400,56	<u>340,00</u> 1360,00	<u>3,27</u> 13,08	<u>6,87</u> 27,48	80 км.
696	&C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	<u>1,87</u> 243,10	<u>1,78</u> 231,40	<u>0,05</u> 6,50	<u>0,04</u> 5,20	80 км.
697	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	<u>188,04</u> 137462,28	<u>183,09</u> 133843,70	<u>1,26</u> 921,09	<u>3,69</u> 2697,49	80 км.
698	+C111-341 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,16283	<u>182589,78</u> 29731,09	<u>177897,00</u> 28966,97	<u>1112,59</u> 181,16	<u>3580,19</u> 582,96	80 км.
699	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0006425	<u>162205,98</u> 104,22	<u>157912,88</u> 101,46	<u>1112,59</u> 0,71	<u>3180,51</u> 2,05	80 км.
700	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00064	<u>77326,37</u> 49,49	<u>74697,58</u> 47,81	<u>1112,59</u> 0,71	<u>1516,2</u> 0,97	80 км.
701	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>100319,51</u> 20,06	<u>97239,87</u> 19,45	<u>1112,59</u> 0,22	<u>1967,05</u> 0,39	80 км.
702	&C101-793-52-1	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>23,46</u> 469,20	<u>22,75</u> 455,00	<u>0,25</u> 5,00	<u>0,46</u> 9,20	80 км.
703	&C113-208-1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем	шт	30	<u>24,65</u> 739,50	<u>24,00</u> 720,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>0,48</u> 14,40	80 км.
704	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2398,545	<u>2,47</u> 5924,41	<u>2,42</u> 5804,48	-	<u>0,05</u> 119,93	80 км.
705	&C1630-10-5	Фільтр гр. очистки 1" КАН	шт	1	<u>326,76</u> 326,76	<u>320,00</u> 320,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>6,41</u> 6,41	80 км.
706	+C1630-103	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,57</u>	<u>284,00</u>	<u>3,81</u>	<u>5,76</u>	80 км.



707	варіант 1 +С1630-106	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	293,57 1744,33	284,00 1681,50	3,81 28,63	5,76 34,2	80 км.
708	варіант 1 &1704-20642-7	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	3	1744,33 4983,65 14950,95	1681,50 4879,00 14637,00	28,63 6,93 20,79	34,20 97,72 293,16	80 км.
709	варіант 1 &1704-20642-5	Фільтр ячеювий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	3641,33 3641,33	3563,00 3563,00	6,93 6,93	71,4 71,40	80 км.
710	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1164,62 1164,62	1137,97 1137,97	3,81 3,81	22,84 22,84	80 км.
711	С130-965	Фланець ст плоский приварний Ду 40/48 PN 16	шт	2	283,96 567,92	277,20 554,40	1,19 2,38	5,57 11,14	80 км.
712	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	283,96 2271,68	277,20 2217,60	1,19 9,52	5,57 44,56	80 км.
713	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	314,55 1887,30	306,95 1841,70	1,43 8,58	6,17 37,02	80 км.



69 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)

13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
714	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>380,48</u> 1521,92	<u>371,08</u> 1484,32	<u>1,94</u> 7,76	<u>7,46</u> 29,84	80 км.
715	&C113-1885-5 варіант 2	Хомут Д 100 мм	шт	25	<u>130,22</u> 3255,50	<u>127,50</u> 3187,50	<u>0,17</u> 4,25	<u>2,55</u> 63,75	80 км.
716	&C113-1885-5 варіант 3	Хомут Д 125 мм	шт	19	<u>150,62</u> 2861,78	<u>147,50</u> 2802,50	<u>0,17</u> 3,23	<u>2,95</u> 56,05	80 км.
717	&C113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	3,8935	<u>160,82</u> 626,15	<u>157,50</u> 613,23	<u>0,17</u> 0,66	<u>3,15</u> 12,26	80 км.
718	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	12	<u>191,44</u> 2297,28	<u>187,52</u> 2250,24	<u>0,17</u> 2,04	<u>3,75</u> 45,00	80 км.
719	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	30	<u>493,68</u> 14810,40	<u>479,00</u> 14370,00	<u>5</u> 150,00	<u>9,68</u> 290,40	80 км.
720	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,0944	<u>566,95</u> 620,47	<u>552,02</u> 604,13	<u>3,81</u> 4,17	<u>11,12</u> 12,17	80 км.
721	&C113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,63</u> 3918,90	<u>127,90</u> 3837,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>2,56</u> 76,80	80 км.
722	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,21554774	<u>47278,65</u> 10190,81	<u>45720,00</u> 9854,84	<u>631,62</u> 136,14	<u>927,03</u> 199,83	80 км.
723	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,122245	<u>47343,14</u> 5787,46	<u>45720,00</u> 5589,04	<u>694,84</u> 84,94	<u>928,3</u> 113,48	80 км.
724	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000024	<u>48427,58</u> 0,12	<u>46783,18</u> 0,11	<u>694,84</u> -	<u>949,56</u> 0,01	80 км.
725	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,001944	<u>44271,96</u> 86,06	<u>42709,04</u> 83,03	<u>694,84</u> 1,35	<u>868,08</u> 1,68	80 км.
726	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00155	<u>47771,54</u> 74,05	<u>46140,00</u> 71,52	<u>694,84</u> 1,08	<u>936,7</u> 1,45	80 км.
727	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	19,024342	<u>9315,74</u> 177225,82	<u>7000,00</u> 133170,39	<u>2133,08</u> 40580,44	<u>182,66</u> 3474,99	80 км.
728	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00856	<u>17612,3</u> 150,76	<u>16428,92</u> 140,63	<u>838,04</u> 7,17	<u>345,34</u> 2,96	80 км.
729	&C111-1846-9	Шайба 16мм	шт	16	<u>1,85</u> 29,60	<u>1,80</u> 28,80	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,64	80 км.
730	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,004854	<u>32622,2</u> 158,35	<u>31848,15</u> 154,59	<u>531,2</u> 2,58	<u>242,85</u> 1,18	80 км.
731	&C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	6	<u>100,22</u> 601,32	<u>98,20</u> 589,20	<u>0,05</u> 0,30	<u>1,82</u> 11,82	80 км.
732	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>58095,93</u> 2,32	<u>56255,75</u> 2,25	<u>701,04</u> 0,03	<u>1139,14</u> 0,04	80 км.
733	&C1113-296-2	Шпаклівка СТ29	кг	771,3	<u>17,56</u> 13544,03	<u>15,96</u> 12309,95	<u>1,26</u> 971,84	<u>0,34</u> 262,24	80 км.
734	&C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	1959,875	<u>24,34</u> 47703,36	<u>22,95</u> 44979,13	<u>0,91</u> 1783,49	<u>0,48</u> 940,74	80 км.
735	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0873336	<u>31467,97</u>	<u>29648,15</u>	<u>1202,8</u>	<u>617,02</u>	80 км.

736	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	10,6368	2748,21 1498,33 15937,44	2589,28 1391,01 14795,90	105,04 77,94 829,03	53,89 29,38 312,51	80 км.
737	&C1545-291-5	Шпилька 10x1000 мм	шт	24,26	60,61 1470,40	59,00 1431,34	0,42 10,19	1,19 28,87	80 км.
738	&C1545-291-2	Шпилька 8x1000 мм	шт	732,06293	29,94 21917,96	29,00 21229,82	0,35 256,22	0,59 431,92	80 км.
739	&C1545-291-5 варіант 1	Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм	шт	1	60,61 60,61	59,00 59,00	0,42 0,42	1,19 1,19	80 км.
740	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0016	43181,97	41572,72	762,54	846,71	80 км.
741	+C113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	19	69,09 117,47 2231,93	66,52 115,00 2185,00	1,22 0,17 3,23	1,35 2,3 43,70	80 км.
742	+C130-234 варіант 1	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	3591,82 3591,82	3506,00 3506,00	15,39 15,39	70,43 70,43	80 км.



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
743	+С130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	6837,04	6667,00	35,98	134,06	80 км.
744	+С130-248 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний ШП 800х250/1000	шт	1	6837,04	6667,00	35,98	134,06	80 км.
745	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,02578	13957,66	13648,00	35,98	273,68	80 км.
746	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	13957,66	13648,00	35,98	273,68	80 км.
747	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0026508	79296,15	77046,48	694,84	1554,83	80 км.
748	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00050085	2044,25	1986,26	17,91	40,08	80 км.
749	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,06813	67745	65721,83	694,84	1328,33	80 км.
750	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,886	2,03	1,97	0,02	0,04	80 км.
751	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	18,564	64052,06	62101,30	694,84	1255,92	80 км.
752	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	32,7	169,79	164,62	1,84	3,33	80 км.
753	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	58564,78	56721,61	694,84	1148,33	80 км.
754	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	356,58645	29,33	28,41	0,35	0,57	80 км.
755	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,15953	1934,93	693,37	1203,62	37,94	80 км.
756	+1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54, УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР- 100М- 54УЗ.1	шт	2	131,83	47,24	82,00	2,59	80 км.
757	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	423,0148	1897,01	736,44	1123,37	37,2	80 км.
758	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	3893,4	11165,80	4334,69	6612,16	218,95	80 км.
759	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,9125	1879,47	719,25	1123,37	36,85	80 км.



13_КД_ПВР

760	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,6851	1617,23 115,36 309,76	1617,23 115,36 309,76		
761	C1999-9009	Дрова	м3	8,5068	119,13 1013,42	119,13 1013,42		
		Разом	грн.		5614,01	5614,01		
		Разом по розділу III	грн.		15556676,23	11834724,76	3423944,86	298006,60
IV. Устаткування								
762	&1504-1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3	1619,02 4857,06	1557,84 4673,52	46,74 140,22	14,44 43,32 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1619,02 4857,06	1557,84 4673,52	46,74 140,22	14,44 43,32



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
763	+1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5- 4А ПМК-09 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	3%
764	+1504-2004 варіант 7	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1, 7А ПМК-09 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	3%
765	+1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРН- 24з-074 У2 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2670,92</u> 8012,76	<u>2570,00</u> 7710,00	<u>77,10</u> 231,30	<u>23,82</u> 71,46	3%
766	&2203-3072- 52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	3%
767	&2203-3072- 52 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>358,55</u> 7888,10	<u>345,00</u> 7590,00	<u>10,35</u> 227,70	<u>3,20</u> 70,40	3%
768	&1602-10947- 1-2Г варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>302,43</u> 1209,72	<u>291,00</u> 1164,00	<u>8,73</u> 34,92	<u>2,70</u> 10,80	3%
769	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>272,29</u> 816,87	<u>262,00</u> 786,00	<u>7,86</u> 23,58	<u>2,43</u> 7,29	3%
770	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1260,12</u> 2520,24	<u>1212,50</u> 2425,00	<u>36,38</u> 72,76	<u>11,24</u> 22,48	3%
771	+1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4666,32</u> 4666,32	<u>4490,00</u> 4490,00	<u>134,70</u> 134,70	<u>41,62</u> 41,62	3%
			шт	1	<u>4666,32</u> 4666,32	<u>4490,00</u> 4490,00	<u>134,70</u> 134,70	<u>41,62</u> 41,62	



13_КД_ПВР

772	+1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>7438,37</u>	<u>7157,30</u>	<u>214,72</u>	<u>66,35</u>	
773	+1701-2020 варіант 8	Антенна зовнішня Антенна А6 SMA 15	шт	1	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>2535,82</u>	<u>2440,00</u>	<u>73,20</u>	<u>22,62</u>	
774	+1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	<u>257,74</u>	<u>248,00</u>	<u>7,44</u>	<u>2,30</u>	3%
					<u>1030,96</u>	<u>992,00</u>	<u>29,76</u>	<u>9,20</u>	
775	&15062-6048- 2	Бак-накопичувач під тепловий насос "КУЙДЫСН" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "КУЙДЫСН	шт	1	<u>23853,33</u>	<u>22952,00</u>	<u>688,56</u>	<u>212,77</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>23853,33</u>	<u>22952,00</u>	<u>688,56</u>	<u>212,77</u>	
		устаткування, що монтується	шт	1	<u>23853,33</u>	<u>22952,00</u>	<u>688,56</u>	<u>212,77</u>	
776	&1504-1271-1- 1К варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	2	<u>3942,99</u>	<u>3794,00</u>	<u>113,82</u>	<u>35,17</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>7885,98</u>	<u>7588,00</u>	<u>227,64</u>	<u>70,34</u>	
		устаткування, що монтується	шт	2	<u>7885,98</u>	<u>7588,00</u>	<u>227,64</u>	<u>70,34</u>	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
777	&2308-1087-13	Вентилятор канальный ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	5933,19	5709,00	171,27	52,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	11866,38	11418,00	342,54	105,84	
778	&2308-1087-20	Вентилятор канальный ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	5933,19	5709,00	171,27	52,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	11866,38	11418,00	342,54	105,84	
779	&2308-1087-21	Вентилятор канальный ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	
780	&2308-1087-19	Вентилятор канальный Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	6117,14	5886,00	176,58	54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6117,14	5886,00	176,58	54,56	
781	&2308-1087-22	Вентилятор осевой ВО-12-300-5 "Интеркондиционер"	шт	3	6117,14	5886,00	176,58	54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	8268,43	7956,00	238,68	73,75	
782	&2308-1003-4	Вентилятор радиальный ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	24805,29	23868,00	716,04	221,25	3%
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8268,43	7956,00	238,68	73,75	
783	&1504-1006-1-4Т	Вимикач автоматический 10А, 3р С60N	шт	3	24805,29	23868,00	716,04	221,25	3%
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	25912,12	24933,00	747,99	231,13	
784	&1504-1006-3-4Ж	Вимикач автоматический 16А, 3р, С60N	шт	2	51824,24	49866,00	1495,98	462,26	3%
	варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	25912,12	24933,00	747,99	231,13	
785	&1504-1006-3-4Ж	Вимикач автоматический 25А, 3р, С60N	шт	3	51824,24	49866,00	1495,98	462,26	3%
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1263,39	1215,65	36,47	11,27	
786	&1504-1011-1	Вимикач автоматический 40А, 3р, С60N	шт	2	3790,17	3646,95	109,41	33,81	3%
	варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	889,4	855,80	25,67	7,93	
787	&1504-1011-1	Вимикач автоматический 63А, 3р, С60N	шт	2	1778,80	1711,60	51,34	15,86	3%
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	889,4	855,80	25,67	7,93	
	варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1778,80	1711,60	51,34	15,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	996,78	959,12	28,77	8,89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1993,56	1918,24	57,54	17,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	996,78	959,12	28,77	8,89	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1993,56	1918,24	57,54	17,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1196,34	1151,14	34,53	10,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3589,02	3453,42	103,59	32,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1196,34	1151,14	34,53	10,67	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3589,02	3453,42	103,59	32,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1570,86	1511,50	45,35	14,01	3%



Handwritten signature in blue ink.

13_КД_ПВР

788	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1570,86	1511,50	45,35	14,01	
					<u>1570,86</u>	<u>1511,50</u>	<u>45,35</u>	<u>14,01</u>	
					1570,86	1511,50	45,35	14,01	
788	&1504-1006-1-4Т	Вимикач автоматичний 6А, 3р С60N	шт	2	1141,87	1098,72	32,96	10,19	3%
					<u>2283,74</u>	<u>2197,44</u>	<u>65,92</u>	<u>20,38</u>	
	варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1141,87	1098,72	32,96	10,19	
					<u>2283,74</u>	<u>2197,44</u>	<u>65,92</u>	<u>20,38</u>	
789	+1504-1045	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2р	шт	4	821,02	790,00	23,70	7,32	3%
	варіант 2				<u>3284,08</u>	<u>3160,00</u>	<u>94,80</u>	<u>29,28</u>	
790	+1504-1045	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	199,54	192,00	5,76	1,78	3%
	варіант 1				<u>798,16</u>	<u>768,00</u>	<u>23,04</u>	<u>7,12</u>	
791	&*2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні)	шт	5	997,7	960,00	28,80	8,90	3%
					<u>4988,50</u>	<u>4800,00</u>	<u>144,00</u>	<u>44,50</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	997,7	960,00	28,80	8,90	
					<u>4988,50</u>	<u>4800,00</u>	<u>144,00</u>	<u>44,50</u>	
792	&*2402-3001-1	Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні)	шт	1	821,02	790,00	23,70	7,32	3%
	варіант 1				<u>821,02</u>	<u>790,00</u>	<u>23,70</u>	<u>7,32</u>	



13. КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	821,02	790,00	23,70	7,32	
793	&560103-23-1	Господарський металевий шкаф для прибирального інвентарю	шт	1	4763,32	4583,33	137,50	42,49	3%
794	+1504-2004 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	3	988,16	950,83	28,52	8,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	2964,48	2852,49	85,56	26,43	
795	+1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	5	988,16	950,83	28,52	8,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	4940,80	4754,15	142,60	44,05	
796	+560110-55 варіант 2	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	3	988,16	950,83	28,52	8,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	4940,80	4754,15	142,60	44,05	
797	+1503-8881 варіант 1	Інвертор трифазний гібридний AFORE модель AF10K-TH	шт	4	16485,63	15970,00	479,10	36,53	3%
798	&290827-13-1	Інтерактивний комплекс продуктивний: ноутбук вчителя, акустична система, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, комплект програм	шт	7	49456,89	47910,00	1437,30	109,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	16485,63	15970,00	479,10	36,53	
799	&2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	49456,89	47910,00	1437,30	109,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	52093,41	50125,00	1503,75	464,66	3%
800	&15011-184-1	Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35	шт	1	208373,64	200500,00	6015,00	1858,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	69284,67	66666,67	2000,00	618,00	3%
801	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	2	484992,69	466666,69	14000,00	4326,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	31062,74	29889,00	896,67	277,07	3%
802	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	31062,74	29889,00	896,67	277,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	31062,74	29889,00	896,67	277,07	
803	&560103-28-1	Класна дошка магнітна, крейдяна	шт	7	31062,74	29889,00	896,67	277,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	31909,75	30704,00	921,12	284,63	3%
804	1504-17317 варіант 2	Комплект кабелів	шт	2	31909,75	30704,00	921,12	284,63	
805	+1504-17317 варіант 1	Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів	шт	8	31909,75	30704,00	921,12	284,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	3143,79	3025,00	90,75	28,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6287,58	6050,00	181,50	56,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3143,79	3025,00	90,75	28,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6287,58	6050,00	181,50	56,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3764,24	3622,00	108,66	33,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	7528,48	7244,00	217,32	67,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3764,24	3622,00	108,66	33,58	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	7528,48	7244,00	217,32	67,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	3031,21	2916,67	87,50	27,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	21218,47	20416,69	612,50	189,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	289,67	278,73	8,36	2,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	579,34	557,46	16,72	5,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	1029,92	991,00	29,73	9,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	8239,36	7928,00	237,84	73,52	



806	&1517-1001-859	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2804,99	2699,00	80,97	25,02	3%
	варіант 1				2804,99	2699,00	80,97	25,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2804,99	2699,00	80,97	25,02	
807	+1503-7041	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	871,95	839,00	25,17	7,78	3%
	варіант 3				3487,80	3356,00	100,68	31,12	
808	+1504-2004	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	3982,45	3831,97	114,96	35,52	3%
	варіант 4				3982,45	3831,97	114,96	35,52	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3982,45	3831,97	114,96	35,52	
809	+1503-8486	Корпус пластиковий ЩМГп 400х300х170	шт	2	3982,45	3831,97	114,96	35,52	
	варіант 2				1407,17	1354,00	40,62	12,55	3%
810	&290518-4149-1-1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	2814,34	2708,00	81,24	25,10	
	варіант 1				3077,28	2961,00	88,83	27,45	3%
					6154,56	5922,00	177,66	54,90	




13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3077,28	2961,00	88,83	27,45	
811	&550101-144-3	Лава 1800x400x430 (Н)	шт	4	6154,56	5922,00	177,66	54,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	1702,32	1638,00	49,14	15,18	3%
812	&*560110-222-1-4М	Ліжко дитяче триярусне 1550x650x1850 (Н)	шт	4	6809,28	6552,00	196,56	60,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	1702,32	1638,00	49,14	15,18	
		Ліжко дитяче триярусне 1550x650x1850 (Н)	шт	17	6809,28	6552,00	196,56	60,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	17	9010,47	8670,00	260,10	80,37	3%
813	+1701-2020 варіант 10	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	153177,99	147390,00	4421,70	1366,29	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9010,47	8670,00	260,10	80,37	
		Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	153177,99	147390,00	4421,70	1366,29	
814	+1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX TOB «Тірас-12»	шт	1	6818,65	6561,00	196,83	60,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6818,65	6561,00	196,83	60,82	
		Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX TOB «Тірас-12»	шт	1	6818,65	6561,00	196,83	60,82	
815	+1704-10001 варіант 4	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	960,29	924,00	27,72	8,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	960,29	924,00	27,72	8,57	
		Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	960,29	924,00	27,72	8,57	
816	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	4308,81	4146,00	124,38	38,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4308,81	4146,00	124,38	38,43	
		Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	4308,81	4146,00	124,38	38,43	
817	&2301-2001-1	Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	38610,96	37152,00	1114,56	344,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	38610,96	37152,00	1114,56	344,40	
		Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	38610,96	37152,00	1114,56	344,40	
818	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосною 180мм НГ - 51	шт	1	8573,98	8250,00	247,50	76,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	8573,98	8250,00	247,50	76,48	
		Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосною 180мм НГ - 51	шт	2	8573,98	8250,00	247,50	76,48	
819	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	8698,69	8370,00	251,10	77,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	17397,38	16740,00	502,20	155,18	
		Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	8698,69	8370,00	251,10	77,59	
820	+1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль НАІТАІ НТМ550	шт	2	1782,97	1715,60	51,47	15,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3565,94	3431,20	102,94	31,80	
821	+1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ex "Порошок. Виходь"	шт	72	1782,97	1715,60	51,47	15,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	72	3565,94	3431,20	102,94	31,80	
		Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ex "Порошок. Виходь"	шт	1	5225,64	5028,18	150,85	46,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	376246,08	362028,96	10861,20	3355,92	
		Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ex "Порошок. Виходь"	шт	1	985,23	948,00	28,44	8,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	985,23	948,00	28,44	8,79	
		Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ex "Порошок. Виходь"	шт	1	985,23	948,00	28,44	8,79	

13_КД_ПВР

822	+1701-2020	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1	шт	1	947,81	912,00	27,36	8,45	3%
	варіант 3	"Порошок.Не входит"			947,81	912,00	27,36	8,45	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	947,81	912,00	27,36	8,45	
		устаткування, що монтується			947,81	912,00	27,36	8,45	
823	+1701-2020	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	1169,18	1125,00	33,75	10,43	3%
	варіант 2				3507,54	3375,00	101,25	31,29	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	1169,18	1125,00	33,75	10,43	
		устаткування, що монтується			3507,54	3375,00	101,25	31,29	
824	+1701-2020	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2	шт	2	947,81	912,00	27,36	8,45	3%
	варіант 9	"ПОЖЕЖА"			1895,62	1824,00	54,72	16,90	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	947,81	912,00	27,36	8,45	
		устаткування, що монтується			1895,62	1824,00	54,72	16,90	
825	&2406-14028-5	Пандус для заїзду Днепрівес 1500x500 мм	шт	3	5185,96	4990,00	149,70	46,26	3%
					15557,88	14970,00	449,10	138,78	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	5185,96	4990,00	149,70	46,26	
		устаткування, що монтується			15557,88	14970,00	449,10	138,78	
826	&*560103-21-1	Парта шкільна подвійна 1200x500x640 (Н)	шт	25	1742,86	1677,00	50,31	15,55	3%
	варіант 1				43571,50	41925,00	1257,75	388,75	



13 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
827	&*560103-21-1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується Парта шкільна подвійна 1200x500x700 (H)	шт	25	<u>1742,86</u> 43571,50	<u>1677,00</u> 41925,00	<u>50,31</u> 1257,75	<u>15,55</u> 388,75	
828	&1503-1270-3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPА6043	шт	89	<u>1938,24</u> 172503,36	<u>1865,00</u> 165985,00	<u>55,95</u> 4979,55	<u>17,29</u> 1538,81	3%
829	&*2407-1403-4-1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Піддон з водою для дезактивації взуття 1000x700x250	шт	89	<u>1938,24</u> 172503,36	<u>1865,00</u> 165985,00	<u>55,95</u> 4979,55	<u>17,29</u> 1538,81	
830	+1602-30066 варіант 5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Піроостікер АСТ 45	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	3%
831	+1704-10001 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п»	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	
832	+1701-2020 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>4751,54</u> 4751,54	<u>4572,00</u> 4572,00	<u>137,16</u> 137,16	<u>42,38</u> 42,38	3%
833	+1602-30066 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>4751,54</u> 4751,54	<u>4572,00</u> 4572,00	<u>137,16</u> 137,16	<u>42,38</u> 42,38	
834	+1704-10001 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	3%
835	+1704-10001 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	
836	&1503-8874-4-ЖБ варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	3%
837	&1503-8874-5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6438,28</u> 32191,40	<u>6195,00</u> 30975,00	<u>185,85</u> 929,25	<u>57,43</u> 287,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6438,28</u> 32191,40	<u>6195,00</u> 30975,00	<u>185,85</u> 929,25	<u>57,43</u> 287,15	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1066,29</u> 1066,29	<u>1026,00</u> 1026,00	<u>30,78</u> 30,78	<u>9,51</u> 9,51	3%



Handwritten signature in blue ink.

	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	4265,16	4104,00	123,12	38,04	
					1066,29	1026,00	30,78	9,51	
838	+1503-7041	Реле Z7 ACCA 230-220В	шт	4	4265,16	4104,00	123,12	38,04	
	варіант 2				1128,65	1086,00	32,58	10,07	3%
839	+1503-7041	Реле контролю РНППН 311	шт	4	4514,60	4344,00	130,32	40,28	
	варіант 1				1304,28	1255,00	37,65	11,63	3%
840	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертик.) 1" VRV 100	шт	1	5217,12	5020,00	150,60	46,52	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4561,36	4389,00	131,67	40,69	3%
					4561,36	4389,00	131,67	40,69	
841	+1602-30066	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	4561,36	4389,00	131,67	40,69	
	варіант 1				4561,36	4389,00	131,67	40,69	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3105,34	2988,00	89,64	27,70	3%
					3105,34	2988,00	89,64	27,70	
842	+1701-2020	Сповіслювач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	3105,34	2988,00	89,64	27,70	
	варіант 5				3105,34	2988,00	89,64	27,70	
					190,19	183,00	5,49	1,70	3%
					190,19	183,00	5,49	1,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>190,19</u>	<u>183,00</u>	<u>5,49</u>	<u>1,70</u>	
843	+*560110-50	Стіл харчовий 1100х600х850(h)	шт	1	<u>190,19</u>	<u>183,00</u>	<u>5,49</u>	<u>1,70</u>	
	варіант 1				<u>6254,47</u>	<u>6030,00</u>	<u>171,20</u>	<u>53,27</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6254,47</u>	<u>6030,00</u>	<u>171,20</u>	<u>53,27</u>	
844	&*560110-14-1-4И	Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів)	шт	50	<u>6254,47</u>	<u>6030,00</u>	<u>171,20</u>	<u>53,27</u>	
					<u>6254,47</u>	<u>6030,00</u>	<u>171,20</u>	<u>53,27</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	50	<u>975,87</u>	<u>939,00</u>	<u>28,17</u>	<u>8,70</u>	3%
					<u>48793,50</u>	<u>46950,00</u>	<u>1408,50</u>	<u>435,00</u>	
845	&*560110-14-2-4К	Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів)	шт	178	<u>975,87</u>	<u>939,00</u>	<u>28,17</u>	<u>8,70</u>	
					<u>48793,50</u>	<u>46950,00</u>	<u>1408,50</u>	<u>435,00</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	178	<u>1129,69</u>	<u>1087,00</u>	<u>32,61</u>	<u>10,08</u>	3%
					<u>201084,82</u>	<u>193486,00</u>	<u>5804,58</u>	<u>1794,24</u>	
846	&*560110-14-3-4Л	Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих)	шт	37	<u>1129,69</u>	<u>1087,00</u>	<u>32,61</u>	<u>10,08</u>	
					<u>201084,82</u>	<u>193486,00</u>	<u>5804,58</u>	<u>1794,24</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	37	<u>1231,53</u>	<u>1185,00</u>	<u>35,55</u>	<u>10,98</u>	3%
					<u>45566,61</u>	<u>43845,00</u>	<u>1315,35</u>	<u>406,26</u>	
847	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	37	<u>1231,53</u>	<u>1185,00</u>	<u>35,55</u>	<u>10,98</u>	
					<u>45566,61</u>	<u>43845,00</u>	<u>1315,35</u>	<u>406,26</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>406874,21</u>	<u>391500,00</u>	<u>11745,00</u>	<u>3629,21</u>	3%
					<u>406874,21</u>	<u>391500,00</u>	<u>11745,00</u>	<u>3629,21</u>	
848	&1503-8874-4-ЖБ	Трансформаторний регулятор швидкості PCA5E-2-П	шт	1	<u>406874,21</u>	<u>391500,00</u>	<u>11745,00</u>	<u>3629,21</u>	
					<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	
849	&*560110-233-1	Тумба для бутлів 965х600х980 (Н) 03-11.221	шт	1	<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	
					<u>5131,92</u>	<u>4938,00</u>	<u>148,14</u>	<u>45,78</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>15557,87</u>	<u>14970,00</u>	<u>449,10</u>	<u>138,77</u>	3%
					<u>31115,74</u>	<u>29940,00</u>	<u>898,20</u>	<u>277,54</u>	
850	&*1601-2153-1	Урна для сміття	шт	2	<u>15557,87</u>	<u>14970,00</u>	<u>449,10</u>	<u>138,77</u>	
					<u>31115,74</u>	<u>29940,00</u>	<u>898,20</u>	<u>277,54</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>675,53</u>	<u>650,00</u>	<u>19,50</u>	<u>6,03</u>	3%
					<u>6755,30</u>	<u>6500,00</u>	<u>195,00</u>	<u>60,30</u>	
851	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	10	<u>675,53</u>	<u>650,00</u>	<u>19,50</u>	<u>6,03</u>	
					<u>6755,30</u>	<u>6500,00</u>	<u>195,00</u>	<u>60,30</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8917,35</u>	<u>8580,40</u>	<u>257,41</u>	<u>79,54</u>	3%
					<u>17834,70</u>	<u>17160,80</u>	<u>514,82</u>	<u>159,08</u>	
852	&1503-8874-4-ЖБ	Частотний регулятор	шт	2	<u>8917,35</u>	<u>8580,40</u>	<u>257,41</u>	<u>79,54</u>	
	варіант 2				<u>17834,70</u>	<u>17160,80</u>	<u>514,82</u>	<u>159,08</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9665,21</u>	<u>9300,00</u>	<u>279,00</u>	<u>86,21</u>	3%
					<u>9665,21</u>	<u>9300,00</u>	<u>279,00</u>	<u>86,21</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9665,21</u>	<u>9300,00</u>	<u>279,00</u>	<u>86,21</u>	
					<u>9665,21</u>	<u>9300,00</u>	<u>279,00</u>	<u>86,21</u>	



13_КД_ПВР

853	+*560110-69 варіант 1	Шафа для медикаментів 900х400х1800(н) ШМ4.121	шт	1	24357,51	23484,00	704,52	168,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	24357,51	23484,00	704,52	168,99	
		устаткування, що не монтується	шт	1	24357,51	23484,00	704,52	168,99	
854	+*560110-170 варіант 1	Шафа для зберігання продуктів харчування 1000х600х1800(н)	шт	5	31090,84	30114,00	903,42	73,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	5	31090,84	30114,00	903,42	73,42	
		устаткування, що не монтується	шт	5	31090,84	30114,00	903,42	73,42	
855	&*290220- 3208-1	Шафа для зберігання брудного одягу 400х400х2000 (Н)	шт	15	2796,68	2691,00	80,73	24,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	15	2796,68	2691,00	80,73	24,95	
		устаткування, що не монтується	шт	15	2796,68	2691,00	80,73	24,95	
856	+*560110-222 варіант 1	Шафа для зберігання одягу 1600х600х1800(н)	шт	1	12460,02	12045,00	361,35	53,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	12460,02	12045,00	361,35	53,67	
		устаткування, що не монтується	шт	1	12460,02	12045,00	361,35	53,67	
857	&1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5735,73	5519,00	165,57	51,16	3%
			шт	1	5735,73	5519,00	165,57	51,16	



13_КД_ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	+1503-8478 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5735,73	5519,00	165,57	51,16	3%
		Щит СЕС	шт	1	5735,73	5519,00	165,57	51,16	
					12356,92	11890,00	356,70	110,22	
					12356,92	11890,00	356,70	110,22	
		Разом по розділу IV	грн.		3144991,35	3027579,75	90817,98	26593,62	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		953606,28	918677,00	27550,61	7378,67	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		1053468,19	1013983,62	30419,47	9065,10	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		953606,28	918677,00	27550,61	7378,67	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7474,457					
		Стиснене повітря	м3	12675,546					
		Мастильні матеріали	кг	159,064					
		Гідравлічна рідина	кг	17,766					
		Дрова	м3	8,507					
		Бензин	л	336,002					
		Дизельне паливо	л	1793,545					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 квітня" 2025 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування котловану</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	т	1,8	
2	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,6	
	<u>Розділ 2. Влаштування котловану</u>			
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2, 5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 5	м3	1045	
4	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2877,46	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (ґрунт, пісок)	м3	2974	
6	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4501,5	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар)	м3	700	
8	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	
9	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	1305,94	
10	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	м3	13,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі</u>			
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	13,77	
12	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	0	
13	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,31	
14	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок</u>			
	<u>Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)</u>			
15	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	10,66	
	<u>Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)</u>			
16	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,48	
	<u>Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт)</u>			



Handwritten signature in blue ink.

17	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м <u>Розділ 4. Балка Б-1 (16шт)</u>	м3	4,51
18	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття</u> <u>Розділ 1. Монолітні стіни</u>	м3	30,74
19	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	136,3
20	Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)	м2	572
21	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	677
22	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-667
23	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-677



1	2	3	4	5
24	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм <u>Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1</u>	м3	98,5	
25	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	13,484	
26	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	241,916	
27	Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)	м2	823	
28	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-05 на влаштування монолітних входів В-1, В-2, В-3</u> <u>Розділ 1. Вхід №1</u>	м2	432	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,98	
30	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	3,2	
31	Улаштування бетонної підготовки <u>Розділ 2. Вхід №2</u>	м3	1,6	
32	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,717	
33	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	4,38	
34	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,19	
35	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів <u>Розділ 3. Вхід №3</u>	м3	3,93	
36	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3,388	
37	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	4,72	
38	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,36	
39	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів <u>Локальний кошторис 02-01-06 на влаштування покрівлі</u> <u>Розділ 1. Покрівля</u>	м3	4,19	
40	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	
41	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	705	
42	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	599,84	
43	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	599,84	
44	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)	м2	599,84	
45	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	599,84	
46	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	599,84	
47	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм <u>Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю</u>	м2	599,84	
48	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	192,23	
49	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	192,23	
50	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,23	
51	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	50,4	
52	Установлення гнутих елементів покрівлі <u>Локальний кошторис 02-01-07 на влаштування</u>	м	48,8	



З.П.

опорядження входів

Розділ 1. Опорядження входів

53	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	452,9
54	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	57,5
55	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	57,5
56	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	57,5
57	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	371
58	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	371
59	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	371

Локальний кошторис 02-01-08 на внутрішні загальнобудівельні роботи



1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки</u>			
60	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	17,44	
61	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	232,82	
62	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	11,06	
	<u>Розділ 2. Перемишки</u>			
63	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	17	
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
64	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	53,301	
65	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	533,01	
66	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	533,011	
67	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	533,01	
68	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	533,01	
69	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 60 мм)	м2	533,01	
70	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	533,01	
71	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	207,212	
72	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	32,7	
73	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	32,7	
74	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	м3	1	
75	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	0,6	
76	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	4,2	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,245	
78	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,21	
79	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,13	
80	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	
81	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	
	<u>Розділ 5. Опорядження стель</u>			
82	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)	м2	533,01	
83	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	533,01	
	<u>Розділ 6. Опорядження стін</u>			
84	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	141,32	
85	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	м2	141,32	
	<u>Розділ 7. Опорядження укосів</u>			



- 86 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами
- 87 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)
- 88 Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування м'якими фарбами)

Розділ 8. Засоби орієнтування

- 89 Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямлюючих
- 90 Установлення поручнів (інформаційних напрямлюючих)

Локальний кошторис 02-01-09 на систему водопостачання та каналізації

Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3

- 91 Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм

м2	19,04
м2	19,04
м2	19,04
шт	16
м	24
м	68



13_КД_ВОБ

1	2	3	4	5
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	м	20	
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	36	
94	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	124	
95	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм <u>Розділ 2. Бойлер ГВП</u>	шт	25	
96	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
97	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм <u>Розділ 3. Загальнобудинковий водомірний вузол</u>	шт	6	
98	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	
99	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
100	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
101	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм <u>Розділ 4. Пожежний водопровід В 2</u>	шт	1	
102	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	
103	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	32	
104	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	32	
105	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм <u>Розділ 5. Баки запасу води</u>	шт	1	
106	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	2	
107	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	
108	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		
109	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м		



13_КД_ВОБ

- 110 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену
- 111 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм
- 112 Реле, установлюване на пультах і панелях
- 113 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
- 114 Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т
- 115 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену
- 116 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
- 117 Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази

Розділ 6. Аварійний бак системи пожежогасіння

- 118 Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3

М	12
шт	15
шт	1
т	0,1225
т	0,1225
м2	13,7
м2	8
м2	8
шт	1



Handwritten signature in blue ink.

13_КД_ВОБ

1	2	3	4	5
119	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		3
120	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		1
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м		4
122	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м		4
123	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		4
124	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		2
125	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт		1
126	Прокладання проводу при схованій проводці	м		30
127	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		3
<u>Розділ 7. Внутрішня каналізація</u>				
128	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м		6
129	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	м		42,79
130	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.		4
131	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 160 мм (футляр)	м		10
132	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	м		3
133	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір		2
134	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 202 мм	отвір		-2
135	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник		2
136	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт		1
137	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт		1
<u>Розділ 8. Каналізаційна насосна станція</u>				
138	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		
139	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м		
140	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт		
<u>Розділ 9. Сантехнічні прилади</u>				



13_КД_ВОБ

141	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	10
142	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	5
143	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1
144	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1
145	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	3
146	Установлення змішувачів	шт	2
<u>Локальний кошторис 02-01-010 на систему опалення</u>			
<u>Розділ 1. Система опалення</u>			
147	Установлення радіаторів сталених	кВт	39,75
148	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36
149	Установлення головки повітряної	шт	18



13. КД. ВОб

1	2	3	4	5
150	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	68	
151	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
152	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36	
153	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	24	
154	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	248	
<u>Розділ 2. Тепловий насос на опалення</u>				
155	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	
156	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	150	
157	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м ³	шт	1	
158	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2	
159	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
160	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м ³	шт	1	
161	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
162	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	
163	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
164	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
165	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	
166	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
167	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
168	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16	
169	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
<u>Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення</u>				
170	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	
171	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
172	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	
173	Установлення повітровідвідників	шт	2	



178	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т
179	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
180	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів
181	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм
182	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм

отвір	1
отвір	-1
сальник	1
шт	1
шт	1
шт	1
м2	0,57
шт	1
шт	1



1	2	3	4	5
183	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
184	Установлення фільтрів каналних	м2	0,465	
185	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	
186	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 350х100 мм	ґрати	1	
187	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	8	
188	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	
189	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	25,9	
190	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	15,2	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	5,66	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	73,53	
193	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	37,7	
194	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
195	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 2. Системи П-1,П-2</u>				
196	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	
197	Установлення віброізоляторів номер 40	шт	10	
198	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	
199	Щити, пульти, станини, маса до 50 кг	шт	2	
200	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	
201	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	
202	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	15,07	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	36,4	
<u>Розділ 3. Система В-1</u>				
205	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	
206	Щити, пульти, станини, маса до 50 кг	шт	1	
207	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	
208	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
209	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	
210	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	
211	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	
212	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	9	
213	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	66,52	
214	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	58,2	
215	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	18	
216	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 4. Система В2</u>				



13_КД_ВОБ

217	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т
218	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
219	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів
220	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
221	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм
222	Установлення анемостатів
223	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм
224	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм
225	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м ²

Розділ 5. Система ВЗ

226	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т
227	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
228	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів
229	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм

шт	1
шт	1
м ²	0,24
клапан	1
шт	1
ґрати	11
м ²	32,9
м ²	12,56
ґрати	1
шт	1
шт	1
м ²	0,0942
клапан	1



1	2	3	4	5
230	Установлення ґрат жалюзійних сталєхних регулювальних [PP] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	2	
231	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	2	
232	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,83	
233	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,5	
234	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 6. Система В4</u>				
235	Установлення вентиляторів каналєхних масою до 0,025 т	шт	1	
236	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
237	Установлення вставок гнучких до каналєхних вентиляторів	м2	0,12	
238	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
239	Установлення ґрат жалюзійних сталєхних регулювальних [PP] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	4	
240	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	4	
241	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	8,3	
242	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12,96	
243	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 7. Система В5</u>				
244	Установлення вентиляторів каналєхних масою до 0,025 т	шт	1	
245	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
246	Установлення вставок гнучких до каналєхних вентиляторів	м2	0,0942	
247	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
248	Установлення ґрат жалюзійних сталєхних регулювальних [PP] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	1	
249	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	1	
250	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,5	
251	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,94	
252	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєвіті до 1 м2	ґрати	1	
<u>Розділ 8. Системи В-6, В-7, В-8</u>				
253	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
254	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	
255	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	
256	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєвіті до 0,25 м2	ґрати	3	
257	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	33,12	
<u>Розділ 9. Димохід від дизельгенератора</u>				
258	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	6,75	
259	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1	
<u>Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи</u>				
260	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	
261	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	
262	Вентилятор каналєхний	пристр.	6	



13_КД_ВОБ

- 263 Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний
 264 Калорифер електричний трьохрядний
 265 Фільтр повітряний
 266 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5
 267 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10
 268 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15

Локальний кошторис 02-01-013 на влаштування електричних мереж

Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція

- 269 Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм
 270 Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм

пристр.	6
установ.	1
пристр.	4
вен.мер.	6
вен.мер.	1
вен.мер.	1
м	940
м	65



1	2	3	4	5
271	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	660	
272	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	280	
273	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² <u>Розділ 2. Заземлення</u>	м	80	
274	Заземлювач горизонтальний	м	30	
275	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
276	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	
277	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
278	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм <u>Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби</u>	м	10	
279	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	19	
280	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 4. Освітлювальне обладнання</u>	шт	35	
281	Монтаж світильників <u>Розділ 5. Резервне джерело живлення:</u>	шт	72	
282	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т <u>Розділ 6. Електрощитове обладнання</u>	т	1,662	
283	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
284	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
285	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
286	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
287	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
288	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
289	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
290	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
291	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
292	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
293	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
294	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
295	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А <u>Локальний кошторис 02-01-014 на влаштування системи протипожежного захисту</u> <u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>	шт	1	
296	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
297	Монтаж акумулятора	шт	1	
298	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	



Handwritten signature

13_КД_ВОб

299	Монтаж сповіщувача пожежного ручного <u>Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.</u>
300	Монтаж оповіщувача світлозвукового
301	Блок живлення і контролю ультразвуковий
302	Монтаж акумулятора <u>Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння</u>
303	Монтаж прилада приймально-контрольного
304	Блок живлення і контролю ультразвуковий
305	Монтаж акумулятора
306	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні
307	Монтаж модуля
308	Монтаж пристрою управління і зупинки
309	Монтаж оповіщувача світлозвукового <u>Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень</u>

шт	3
шт	6
шт	1
шт	1
шт	1
шт	1
шт	1
шт	1
шт	1
шт	2
шт	2
шт	2



1	2	3	4	5
310	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
311	Монтаж пристрою антенного <u>Розділ 5. Керування виконавчими механізмами</u>	пристрій	1	
312	Монтаж прилада приймально-контрольного <u>Розділ 6. Кабельні вироби</u>	шт	1	
313	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	130	
314	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг <u>Розділ 7. Інші матеріали</u>	м	500	
315	Прокладання коробів пластикових <u>Розділ 8. Резервне обладнання</u> <u>Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною</u> <u>Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	210	
316	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	
317	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів <u>Локальний кошторис 02-01-015 на влаштування структурованої кабельної системи</u>	сигнал	41	
318	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
319	Комутатор мережевий	шт	1	
320	Прокладання коробів пластикових	м	30	
321	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	160	
322	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	
323	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
324	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Локальний кошторис 04-01-01 на влаштування зовнішніх електричних мереж</u> <u>Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті</u>	шт	4	
325	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	140	
326	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	14	
327	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	110	
328	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	70	
329	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	127,4	
330	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30	
331	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	30	
332	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
333	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	2	
334	Зароблення сальників при проходженні труб через	сальник	2	



13_КД_ВОБ

	фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Розділ 2. ПЛІ</u>		
335	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну <u>Розділ 3. ТП-4 (існуюча)</u>	км	0,22
336	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	2
337	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2
338	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А <u>Локальний кошторис 04-02-01 на Монтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Встановлення панелей</u>	шт	2
339	Монтаж металоконструкцій на даху	т	0,24



1	2	3	4	5
340	Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг	шт	72	
341	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	кг	187,2	
342	Блок акумуляторів чотирьохелементний	блок	2	
343	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	4	
<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>				
344	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
345	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
346	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
347	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
348	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
349	Установлення реле	комплект	6	
350	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції	шт	4	
351	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	4	
<u>Розділ 3. Монтаж кабелю</u>				
352	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	80	
353	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	80	
354	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	460	
<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>				
355	Стационарні акумуляторні батареї. Система постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора	система	2	
356	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	
<u>Локальний кошторис 06-01-01 на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
357	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м ³ , група ґрунтів 5	м ³	24,5	
358	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	3,4	
359	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	м ³	2,45	
360	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	
361	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	19,33	
362	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	2	
363	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	2	
<u>Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1</u>				
364	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	2	
365	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	40	
366	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0234	
367	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях	м	40	



без покриттів, маса 1 м до 1 кг

Розділ 3. Колодязь КК-1

- 368 Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
- 369 Улаштування підстилаючих бетонних шарів
- 370 Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного
залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1 м у
сухих ґрунтах
- 371 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
- 372 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
до Д 200 мм
- 373 Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм
- 374 Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм
- Локальний кошторис 06-01-02 на влаштування
трубопроводу господарчо-побутового водопостачання

В1

Розділ 1. Земляні роботи


м3	0,68
м3	0,25
м3	0,25
шт	2
шт	2
шт	2
сальник	2



1	2	3	4	5
375	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2, 5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 5	м3	66	
376	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	9	
377	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	м3	6,6	
378	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,6	
379	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	
380	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,8	
381	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	51,3	
382	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	5,7	
383	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,7	
384	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,8	
<u>Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1</u>				
385	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	м	22	
386	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	
387	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	
388	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	107	
389	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
390	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2	
391	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	2	
392	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
393	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	107	
394	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	107	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на влаштування благоустрою території</u>				
<u>Розділ 1. Тротуари та відмостка</u>				
395	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	164	
396	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	164	
397	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	м2	164	
398	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	164	
399	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	155	




Склав _____


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів _____


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

