

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"
Проект Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Під'їзду Дорогу

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04651 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 5,648 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2025 р.

№ чч	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-57-2	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м. 2 група ґрунту	км доріг	0,064	95267,45 13798,83	67130,89 13444,48	6097	883	4296 860	152,6082 92,1527	9,77 5,9
2	КБ27-57-5 к=2,5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м виключати до норми 27-57-2 (ширина земляного полотна 5,0 м)	км доріг	-0,055	18155,12 462,45	17692,67 3492,57	-999	-25	-974 -192	5,1145 23,8919	-0,28 -1,31
3	КБ27-57-5 к=2,5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м додавати до норми 27-57-2 (ширина земляного полотна 10,0 м)	км доріг	0,009	18155,12 462,45	17692,67 3492,57	163	4	159 31	5,1145 23,8919	0,05 0,22
4	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,3425	301693,10 3280,08	18838,70 4475,58	103330	1123	6452 1533	33,9518 32,6356	11,63 11,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-4 к=20	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (доведення товщини до 35 см)	1000м2	0,3425	338271,73	7284,57 1431,57	115858	-	2495 490	- 11,4650	- 3,93
		Разом прямі витрати по кошторису					224449	1985	12428 2722		21,17 19,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					224449 210036 4707 2638 5,42 941 227087				
		Всього по кошторису					227087				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					46,51 5648				

Сюлав

[посада, підпис (підписати, підписати)]

Перевірів

[посада, підпис (підписати, підписати)]