

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку

Кошторисна вартість об`єкта 19649,076 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 32,15620 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2707,106 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	298,151	-	298,151	2,66699	200,93	-
2	02-01-02	на архітектурно-будівельні роботи	469,24	-	469,24	1,00987	81,054	-
3	02-01-03	на внутрішні оздоблювальні роботи	3858,23	-	3858,23	12,25282	1035,311	-
4	02-01-04	на внутрішня каналізація	363,528	-	363,528	0,28591	24,546	-
5	02-01-05	на внутрішній водопровід	310,238	-	310,238	0,53881	45,465	-
6	02-01-06	на сантехнічне обладнання	731,368	50,712	782,08	0,58358	48,337	-
7	02-01-07	на універсальна кабіна для МГН	67,429	-	67,429	0,08998	7,517	-
8	02-01-08	на опалення	366,211	-	366,211	0,23652	19,689	-
9	02-01-09	на вентиляція	997,356	-	997,356	2,24866	178,882	-
10	02-01-010	на обладнання вентиляції	-	2311,342	2311,342	-	-	-
11	02-01-011	на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію	31,922	-	31,922	0,22360	24,76	-
12	02-01-012	на система зворотнього осмосу	277,233	1147,925	1425,158	0,89771	75,438	-
13	02-01-013	на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу	129,138	-	129,138	0,90455	100,165	-
14	02-01-014	на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення	28,744	-	28,744	0,00585	0,5	-
15	02-01-015	на обладнання для мобільної групи населення*	2,348	-	2,348	0,00117	0,1	-
16	02-01-016	на демонтаж технологічного обладнання	14,669	-	14,669	0,13945	11,168	-
17	02-01-017	на монтаж технологічного обладнання	268,165	-	268,165	1,31646	103,883	-
18	02-01-018	на придбання устаткування технологічне обладнання *	12,236	4537,004	4549,24	-	-	-
19	02-01-019	на електроосвітлення	762,669	-	762,669	1,99246	164,345	-
20	02-01-020	на щит електроосвітлення	12,977	0,794	13,771	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на електроосвітлення санвузла для МГН	28,801	-	28,801	0,06626	5,366	-
22	02-01-022	на електрообладнання*	1068,223	-	1068,223	3,09031	253,705	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання електрообладнання*	-	333,979	333,979	-	-	-
24	02-01-024	на електрообладнання для санвузла для МГН	51,18	-	51,18	0,28081	23,139	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання електрообладнання для санвузла для МГН	-	10,33	10,33	-	-	-
26	02-01-026	на електрообладнання системи очищення води	19,293	-	19,293	0,05328	4,355	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання електрообладнання системи очищення води	-	2,655	2,655	-	-	-
28	02-01-028	на пожежна сигналізація	97,877	-	97,877	0,53676	43,253	-
29	02-01-029	на обладнання пожежної сигналізації	-	36,227	36,227	-	-	-
30	02-01-030	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	20,446	-	20,446	0,14322	15,859	-
31	02-01-031	на сигналізація затоплення контрольних колодязів*	45,36	-	45,36	0,20182	15,775	-
32	02-01-032	на придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	-	5,178	5,178	-	-	-
33	02-01-033	на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	1,98	-	1,98	0,01386	1,535	-
34	02-01-034	на автоматизація обліку води	17,517	-	17,517	0,07380	5,897	-
35	02-01-035	на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	18,334	-	18,334	0,12843	14,221	-
36	02-01-036	на автоматизація вентсистеми ПВ1.	80,542	-	80,542	0,23618	19,019	-
37	02-01-037	на автоматизація вентсистеми ПВ2	69,261	-	69,261	0,24612	19,82	-
38	02-01-038	на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2	30,603	-	30,603	0,21435	23,736	-
39	02-01-039	на система мовного оповіщення про пожежу	39,044	-	39,044	0,16068	12,926	-
40	02-01-040	на придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	-	18,579	18,579	-	-	-
41	02-01-041	на світлове оповіщення про пожежу	25,983	-	25,983	0,09148	7,31	-
42	02-01-042	на придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	-	4,469	4,469	-	-	-
43	02-01-043	на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу	74,396	-	74,396	0,52111	57,705	-
44	02-01-044	на автоматичне пожежогасіння	224,453	-	224,453	0,62665	52,902	-
45	02-01-045	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	0,204	263,584	263,788	-	-	-
46	02-01-046	на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	10,949	-	10,949	0,07669	8,493	-
---	-----	Всього:	10926,298	8722,778	19649,076	32,15620	2707,106	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>2.29640</u>	<u>-</u>	<u>0.04408</u>	<u>0.04076</u>	<u>-</u>	<u>2.38124</u>	<u>0.28575</u>	<u>2.66699</u>
		157,611	-	3,561	3,674	-	164,846	36,084	200,93
02-01-02	архітектурно-будівельні роботи	<u>0.87342</u>	<u>-</u>	<u>0.01013</u>	<u>0.01833</u>	<u>-</u>	<u>0.90188</u>	<u>0.10799</u>	<u>1.00987</u>
		64,892	-	0,868	1,652	-	67,412	13,642	81,054
02-01-03	внутрішні оздоблювальні роботи	<u>10.94294</u>	<u>-</u>	<u>0.00500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.94794</u>	<u>1.30488</u>	<u>12.25282</u>
		870,165	-	0,372	-	-	870,537	164,774	1035,311
02-01-04	внутрішня каналізація	<u>0.25778</u>	<u>-</u>	<u>0.00020</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.25798</u>	<u>0.02793</u>	<u>0.28591</u>
		21,007	-	0,016	-	-	21,023	3,523	24,546
02-01-05	внутрішній водопровід	<u>0.47222</u>	<u>0.01440</u>	<u>0.00324</u>	<u>0.00003</u>	<u>-</u>	<u>0.48989</u>	<u>0.04892</u>	<u>0.53881</u>
		37,881	1,146	0,253	0,003	-	39,283	6,182	45,465
02-01-06	сантехнічне обладнання	<u>0.35741</u>	<u>0.17440</u>	<u>0.00041</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.53222</u>	<u>0.05136</u>	<u>0.58358</u>
		28,516	13,3	0,034	-	-	41,85	6,487	48,337
02-01-07	універсальна кабіна для МГН	<u>0.07711</u>	<u>0.00400</u>	<u>0.00009</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.08120</u>	<u>0.00878</u>	<u>0.08998</u>
		6,068	0,336	0,006	-	-	6,41	1,107	7,517
02-01-08	опалення	<u>0.21404</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00006</u>	<u>-</u>	<u>0.21410</u>	<u>0.02242</u>	<u>0.23652</u>
		16,851	-	-	0,005	-	16,856	2,833	19,689
02-01-09	вентиляція	<u>1.99032</u>	<u>0.05184</u>	<u>0.00071</u>	<u>0.00110</u>	<u>-</u>	<u>2.04397</u>	<u>0.20469</u>	<u>2.24866</u>
		148,658	4,224	0,052	0,099	-	153,033	25,849	178,882
02-01-10	обладнання вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.20570</u>	<u>0.20570</u>	<u>0.01790</u>	<u>0.22360</u>
		-	-	-	-	-	22,5	2,26	24,76
02-01-12	система зворотнього осмосу	<u>0.01478</u>	<u>0.81660</u>	<u>0.00025</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.83163</u>	<u>0.06608</u>	<u>0.89771</u>
		1,163	65,909	0,02	-	-	67,092	8,346	75,438
02-01-13	пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.83215</u>	<u>0.83215</u>	<u>0.07240</u>	<u>0.90455</u>
		-	-	-	-	-	91,021	9,144	100,165
02-01-14	обладнання для санвузлів для мобільної групи населення	<u>0.00528</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00528</u>	<u>0.00057</u>	<u>0.00585</u>
		0,43	-	-	-	-	0,43	0,07	0,5

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-033	пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01275</u> -	<u>0.01275</u> 1,395	<u>0.00111</u> 0,14	<u>0.01386</u> 1,535
02-01-034	автоматизація обліку води	<u>-</u> -	<u>0.06725</u> 5,071	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06727</u> 5,073	<u>0.00653</u> 0,824	<u>0.07380</u> 5,897
02-01-035	пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11815</u> -	<u>0.11815</u> 12,923	<u>0.01028</u> 1,298	<u>0.12843</u> 14,221
02-01-036	автоматизація вентсистеми ПВ1.	<u>-</u> -	<u>0.21533</u> 16,389	<u>0.00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21534</u> 16,39	<u>0.02084</u> 2,629	<u>0.23618</u> 19,019
02-01-037	автоматизація вентсистеми ПВ2	<u>0.04906</u> 3,675	<u>0.17415</u> 13,26	<u>0.00001</u> 0,001	<u>0.00015</u> 0,014	<u>-</u> -	<u>0.22337</u> 16,95	<u>0.02275</u> 2,87	<u>0.24612</u> 19,82
02-01-038	пусконалагоджувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19720</u> -	<u>0.19720</u> 21,57	<u>0.01715</u> 2,166	<u>0.21435</u> 23,736
02-01-039	система мовного оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>0.14744</u> 11,256	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14744</u> 11,256	<u>0.01324</u> 1,67	<u>0.16068</u> 12,926
02-01-040	придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-041	світлове оповіщення про пожежу	<u>0.01060</u> 0,77	<u>0.07260</u> 5,506	<u>0.00023</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08343</u> 6,293	<u>0.00805</u> 1,017	<u>0.09148</u> 7,31
02-01-042	придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-043	пусконалагоджувальні роботи світового оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47940</u> -	<u>0.47940</u> 52,437	<u>0.04171</u> 5,268	<u>0.52111</u> 57,705
02-01-044	автоматичне пожежогасіння	<u>0.02942</u> 2,255	<u>0.54427</u> 44,062	<u>0.00224</u> 0,178	<u>0.00007</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>0.57600</u> 46,501	<u>0.05065</u> 6,401	<u>0.62665</u> 52,902
02-01-045	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-046	пусконалагоджувальні роботи автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07055</u> -	<u>0.07055</u> 7,717	<u>0.00614</u> 0,776	<u>0.07669</u> 8,493
Разом :		<u>19.02173</u> 1467,292	<u>7.82986</u> 610,515	<u>0.07868</u> 6,292	<u>0.06416</u> 5,782	<u>2.04765</u> -	<u>29.04208</u> 2313,855	<u>3.11412</u> 393,251	<u>32.15620</u> 2707,106

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ Орехова Т.О.

Перевірив _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	298,151 тис. грн.
креслення (специфікації) № АР	Кошторисна трудомісткість	2,66699 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	200,930 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-8	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ІСНУЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІДЛОГ ЗОНИ ХАРЧОБЛОКУ Розбирання цемент них покрит т ів підлог	100м2	5,43	4758,51	1085,99	25839	19942	5897	50,8800	276,28
					3672,52	323,30			1756	4,0710	22,11
2	КР7-2-5	Розбирання покрит т ів підлог з лінолеуму т а реліну	100м2	0,31	1183,14	-	367	367	-	18,0000	5,58
					1183,14	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних плит ок	100м2	5,12	6699,03	-	34299	34299	-	92,8100	475,19
					6699,03	-			-	-	-
4	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,3	391,75	-	1293	1293	-	5,9600	19,67
					391,75	-			-	-	-
5	КБ46-41-2	Розбирання існуючих бетонних плит товщ. 200 мм під технологічним обладнанням	м3	3,1	1204,71	352,22	3735	2643	1092	11,0900	34,38
					852,49	105,46			327	1,3310	4,13
6	КР13-15-5	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ІСНУЮЧОГО ОЗДОБЛЕННЯ СТІН ЗОНИ ХАРЧОБЛОКУ Розбирання облицювання ст ін з керамічних глазурованих плит ок	100м2	3,79	5687,56	658,94	21556	19058	2498	74,3000	281,6
					5028,62	195,00			739	2,4495	9,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,85	<u>2787,61</u>	-	10732	10732	-	42,4100	163,28
					2787,61	-			-	-	-
8	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійних пофарбувань.	100м2	1,07	<u>1930,49</u>	-	2066	2066	-	29,3700	31,43
					1930,49	-			-	-	-
9	КР11-50-2	Відбивання шт укат урки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	8,71	<u>3479,09</u>	-	30303	30303	-	52,9300	461,02
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ДВЕРНИХ І ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ			3479,09	-			-	-	-
10	КР5-1-2	Розбирання існуючої зашивки дерев'яними дошками віконного проїма, розміром 1,78х1,118 м (2 шт)	100 м2	0,0398008	<u>3018,98</u>	-	120	120	-	45,9300	1,83
					3018,98	-			-	-	-
11	КР6-1-1	Демонт аж існуючого дерев'яного вікна (передат очне вікно 1,00х1,10м)	100 шт	0,02	<u>11019,76</u>	-	220	220	-	159,5800	3,19
					11003,04	-			-	-	-
12	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,12	<u>12729,25</u>	-	1528	1525	-	184,3700	22,12
					12712,31	-			-	-	-
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,204	<u>2994,01</u>	-	611	611	-	44,6800	9,11
					2994,01	-			-	-	-
14	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,01	<u>12729,25</u>	-	127	127	-	184,3700	1,84
					12712,31	-			-	-	-
15	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,024	<u>2994,01</u>	-	72	72	-	44,6800	1,07
					2994,01	-			-	-	-
16	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,02	<u>12729,25</u>	-	255	254	-	184,3700	3,69
					12712,31	-			-	-	-
17	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,072	<u>2994,01</u>	-	216	216	-	44,6800	3,22
					2994,01	-			-	-	-
18	КБ9-53-1 к-1, 15 к дем.=0,7	(Демонт аж) Монт аж конст рукцій мет алевих дверей	т	0,5	<u>7675,54</u>	<u>42,88</u>	3838	3816	<u>22</u>	<u>105,7448</u>	<u>52,87</u>
					7632,66	1,59			1	0,0196	0,01
19	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (мет алеві решітки на дверях)	1т	0,15	<u>6752,73</u>	<u>1080,17</u>	1013	851	<u>162</u>	<u>62,0970</u>	<u>9,31</u>
					5672,56	14,13			2	0,1736	0,03
20	КБ10-20-4 к-1, 15; к-0,8	Демонт аж віконних прорізів площею більше 3 м2 з мет алопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0623	<u>6722,01</u>	-	419	417	-	79,7364	4,97
					6697,06	-			-	-	-
21	КБ10-25-3 к-1, 15 к-0,8	Демонт аж пластиків підвіконних дошок	100м	0,035	<u>2147,91</u>	-	75	75	-	28,9984	1,01
					2147,91	-			-	-	-
22	КБ10-25-4 к-1, 15 к-0,8	Демонт аж віконних зливів	100м	0,035	<u>1868,84</u>	-	65	65	-	25,1160	0,88
					1860,34	-			-	-	-
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ СТЕЛІ									
23	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пофарбувань та нашарувань.	100м2	5,43	<u>3540,22</u>	-	19223	19223	-	53,8600	292,46
					3540,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP12-65-16	Очищення вручну ригелів від пофарбувань.	100м2	0,8	<u>3540,22</u> 3540,22	<u>-</u> -	2832	2832	<u>-</u> -	53,8600	43,09
25	KP11-50-1	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ГАНКІВ Відбивання шт укат урки по цеглі т а бет ону з верт икальних поверхонь ганку.	100м2	0,3	<u>4005,59</u> 4005,59	<u>-</u> -	1202	1202	<u>-</u> -	60,9400	18,28
26	KP9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорожень ганків =====	100м	0,13	<u>4111,76</u> 3856,87	<u>254,89</u> 9,46	535	501	<u>34</u> 1	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>6,3</u> 0,02
27	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	42,603552	<u>107,14</u> 107,14	<u>-</u> -	4565	4565	<u>-</u> -	1,6300	69,44
28	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,99408288	<u>2958,07</u> 217,57	<u>2740,50</u> 739,20	2941	216	<u>2725</u> 735	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,29</u> 8,5
29	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	142,01184	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	27340	-	<u>27340</u> 3674	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 40,76
		Разом прямі витрати по кошторису					197387	157611	<u>39770</u> 7235		<u>2296,4</u> 84,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					197387	6			
		Всього по кошторису					298151				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2666,99 200930				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні роботи
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	469,240 тис. грн.
креслення (специфікації) № АБ, АР	Кошторисна трудомісткість	1,00987 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	81,054 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ6-22-9 к-1, 15	Розділ 1. Монолітна ділянка перекриття Мд-1 Улаштування монолітної ділянки МД-1, товщиною до 200 мм на висоті і від опорної площадки до 6 м [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0025	653255,62	2997,08	1633	205	7	1078,8840	2,7	
					81876,51	150,97			-	1,9598	-	
					32441,91	-			50	-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,001554	-	-	1633	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,049977	32676,93	-	1633	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,025	2832,74	48,18	71	9	1	4,1630	0,1	
					370,17	2,41			-	0,0299	-	
					-	-			-	-	-	-
		Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оксю ГФ-021	100м2	0,025	3121,66	166,02	78	25	4	10,9940	0,27	
					990,89	8,29			-	0,1030	-	
					-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>658,75</u>	-	198	192	-	8,8700	2,66
7	KБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,0018	<u>29463,89</u>	-	53	53	-	383,2950	0,69
8	& C124-59-1 варіант 7	Розпірний анкер Hilti HST3 M10x100	шт	30	<u>77,47</u>	-	2324	-	-	-	-
9	KP20-12-1	Мет алеве обрамлення з кут ової ст алі	1т	0,077715	<u>10766,24</u>	<u>1543,11</u>	837	630	<u>120</u>	<u>88,7100</u>	<u>6,89</u>
10	C111-1828 варіант 1	Прокат кутовий 90x80 мм	т	0,077715	<u>8103,66</u>	<u>20,19</u>	3878	-	<u>2</u>	<u>0,2480</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					10755	1114	<u>132</u>		<u>13,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10755		2		0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9509				
		всього заробітна плата, грн.					1116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					606				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				
		Всього будівельні роботи, грн.					11361				

		Всього по розділу 1					11361				
		Розділ 2. Перегородки									
11	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок т овщ. 120 мм (оздоблених керам. плит кою, шт укат уренням, олійною фарбою)	1 м3	2,3	<u>529,78</u>	-	1218	1218	-	8,0600	18,54
12	KP5-3-1	Част кове розбирання цегляних перегородок т овщ. 120 мм (оздоблених керам. плит кою, шт укат уренням, олійною фарбою) під от вори для вент коробів	1 м3	3	<u>529,78</u>	-	1589	1589	-	8,0600	24,18
13	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,738	<u>107,14</u>	-	829	829	-	1,6300	12,61
14	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	7,738	<u>107,14</u>	-	1490	-	-	-	-
					<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	25,87		<u>1490</u>	<u>0,2870</u>	<u>2,22</u>
					-				200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР5-8-7	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,7	<u>81636,13</u> 18605,46	-	57145	13024	-	236,4400	165,51
16	& С111-1781-11 варіант 2	Сітка для кладки 50х50, д.3 Вр-1	м2	25	<u>58,93</u> -	-	1473	-	-	-	-
17	КБ7-44-10 к-1, 15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>2771,00</u> 1827,97	-	139	91	-	24,6790	1,23
18	К582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	5	<u>555,84</u> -	-	2779	-	-	-	-
19	КР3-10-1	Забивання т ріщин у цегляних ст інах цемент ним розчином	10 м	2,5	<u>5018,29</u> 491,77	-	12546	1229	-	6,4800	16,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					79208	17980	1490 200		238,27 2,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					79208 59738 18180 10534 28,85 3645 89742				
		Всього по розділу 2					89742				
		Розділ 3. Металеві перемички МЕТАЛЕВА ПЕРЕМИЧКА Пм-1 =====									
20	КР3-45-1	Улашт ування перемичок із мет алевих балок	1 т	0,067548	<u>23198,75</u> 13557,64	<u>761,03</u> 225,21	1567	916	51 15	<u>196,6300</u> 2,8290	<u>13,28</u> 0,19
21	С121-782 варіант 2	Металеві конструкції перемички Пм-1(швелер, планка, шпилька)	т	0,067548	<u>75366,58</u> -	-	5091	-	-	-	-
22	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	<u>3207,50</u> 1683,15	<u>1508,44</u> 446,40	257	135	121 36	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>1,75</u> 0,45
23	& С111-124-3-3 варіант 1	Гайка М12.	шт	8	<u>0,63</u> -	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-124-5 варіант 1	Шайба М12.	шт	8	0,62	-	5	-	-	-	-
25	КР3-2-1	Розбирання частини існуючої кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,0152	11192,86	4114,17	170	108	62	98,0700	1,49
26	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,025	3121,66	166,02	78	25	4	10,9940	0,27
27	КР11-35-1	Поліпшене шпалуваття стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0075	24782,86	-	186	97	-	166,6400	1,25
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,12	107,14	-	13	13	-	1,6300	0,2
29	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,12	192,52	192,52	23	-	23	-	-
		МЕТАЛЕВІ ПЕРЕМІЧКИ Пс-1, Пс-2, Пс-3, Пс-4			-	25,87			3	0,2870	0,03
30	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих Пс1-Пс-4	1 т	0,09234	23198,75	761,03	2142	1252	70	196,6300	18,16
31	С121-782 варіант 3	Металеві конструкції перемичок Пс-1, 2, 3, 4 (кутик 63х5, планка 100х50х5)	т	0,09234	75366,58	-	6959	-	-	-	-
32	КР5-3-1	Часткове розбирання цегляних перегородок товщ. 120 мм	1 м3	1,2	529,78	-	636	636	-	8,0600	9,67
33	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	3121,66	166,02	100	32	5	10,9940	0,35
34	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,752	107,14	-	188	188	-	1,6300	2,86
35	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,752	192,52	192,52	337	-	337	-	-
36	КР11-35-1	Поліпшене шпалуваття стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,023	24782,86	-	570	298	-	166,6400	3,83
		Разом прямі витрати по розділу 3					18327	3700	673		53,11
									139		1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					18327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13954				
		всього заробітна плата, грн.					3839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					828				
		Всього будівельні роботи, грн.					20652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					20652				
		Розділ 4. Завантажувальна платформа К-1									
		НАВІС ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ К-1									
37	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,071	<u>1836,05</u>	<u>27,82</u>	130	128	<u>2</u>	<u>27,5100</u>	<u>1,95</u>
					1808,23	24,77			2	0,3264	0,02
38	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,398452	<u>10766,24</u>	<u>1543,11</u>	4290	3229	<u>615</u>	<u>88,7100</u>	<u>35,35</u>
					8103,66	20,19			8	0,2480	0,1
39	C121-782	Металеві конструкції платформи К-1 (кв. труби, кутик , планки, анкерна шпилька)	т	0,398452	<u>75366,58</u>	-	30030	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
40	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>658,75</u>	-	79	77	-	8,8700	1,06
					640,24	-			-	-	-
41	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>496,12</u>	-	60	58	-	6,6900	0,8
					482,88	-			-	-	-
42	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00054	<u>29463,89</u>	-	16	16	-	383,2950	0,21
	к=1,15				29463,89	-			-	-	-
43	& C124-59-1	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V М12х150	шт	12	<u>36,04</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,0002	<u>29463,89</u>	-	6	6	-	383,2950	0,08
	к=1,15				29463,89	-			-	-	-
45	& C124-59-1	Розпірний анкер Hilti HST3 M8x80	шт	8	<u>60,23</u>	-	482	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
46	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (кут ик)	1т	0,005514	<u>10766,24</u>	<u>1543,11</u>	59	45	<u>9</u>	<u>88,7100</u>	<u>0,49</u>
					8103,66	20,19			-	0,2480	-
47	C121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,005514	<u>75366,58</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>658,75</u>	-	40	38	-	8,8700	0,53
					640,24	-			-	-	-
49	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>496,12</u>	-	30	29	-	6,6900	0,4
					482,88	-			-	-	-
50	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00027	<u>29463,89</u>	-	8	8	-	383,2950	0,1
	к=1,15				29463,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C124-59-1 варіант 2	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V М12х150	шт	6	<u>36,04</u> -	-	216	-	-	-	-
52	& C124-59-2 варіант 2	Хімічний анкер hilti hit-hy 170 (300мл)	шт	1	<u>1006,87</u> -	-	1007	-	-	-	-
53	КБ13-26-6 к-2; к-1, 15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,15	<u>2832,74</u> 370,17	<u>48,18</u> 2,41	425	56	<u>7</u> -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,62</u> -
54	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунту оквою ГФ-021	100м2	0,15	<u>3121,66</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	468	149	<u>25</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>1,65</u> 0,02
55	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж покрит т я навісу з профільованого лист а НС-44-0,7	100м2	0,101	<u>4344,18</u> 4320,35	<u>13,05</u> 0,48	439	436	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>5,89</u> -
56	& C1110- 118-12 варіант 7	Профлист С-НС 44-0,7	м2	12,1	<u>457,43</u> -	-	5535	-	-	-	-
57	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж подшивки з профільованого лист а С-10	100м2	0,151	<u>4344,18</u> 4320,35	<u>13,05</u> 0,48	656	652	<u>2</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>8,81</u> -
58	& C1110- 118-12 варіант 6	Профлист С-10-0,5	м2	18,1	<u>329,08</u> -	-	5956	-	-	-	-
59	КБ7-19-4 к-1, 15	Гермет изація гермет иком верт икальних швів	100м шва	0,034	<u>2493,10</u> 2493,10	-	85	85	-	31,6825	1,08
60	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,51	<u>559,31</u> -	-	285	-	-	-	-
61	КР8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі спецпланки	100м	0,034	<u>5635,99</u> 5635,99	-	192	192	-	76,0900	2,59
62	& C1110- 171-4-1Т варіант 2	Планка із оцинкован.сталі товщ.0,7 мм з полімерним покриттям, шир.350 мм	м2	1,19	<u>157,21</u> -	-	187	-	-	-	-
63	& C111- 1490-17	Саморізи	шт	250	<u>0,61</u> -	-	153	-	-	-	-
64	КР9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ ГАНКУ ДЛЯ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ. Установлення металевих огорож ганку для завантажувальної платформи.	100м	0,06	<u>7959,98</u> 5509,81	<u>364,12</u> 13,51	478	331	<u>22</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>4,15</u> 0,01
65	C121-393 варіант 5	Хромове огороження ганку висотою Н-900 мм (готовий виріб з усіма комплектуючими)	пм	6	<u>6936,59</u> -	-	41620	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					93780	5535	<u>683</u> 12		<u>65,76</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					93780 87562 5547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3006 7,83 987 96786 96786				
		Розділ 5. Ганок К-2									
66	KP8-2-1	НАВІС ГАНКУ К-2									
		Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,036	<u>1836,05</u>	<u>27,82</u>	66	65	<u>1</u>	<u>27,5100</u>	<u>0,99</u>
					1808,23	24,77			1	0,3264	0,01
67	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,220566	<u>10766,24</u>	<u>1543,11</u>	2375	1787	<u>340</u>	<u>88,7100</u>	<u>19,57</u>
					8103,66	20,19			4	0,2480	0,05
68	C121-782	Металеві конструкції навісу ганку К-2 (кв.тр., кутик, планки, анкерна шпилька)	т	0,220566	<u>75366,58</u>	-	16623	-	-	-	-
69	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>658,75</u>	-	79	77	-	8,8700	1,06
					640,24	-			-	-	-
70	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>496,12</u>	-	60	58	-	6,6900	0,8
					482,88	-			-	-	-
71	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00054	<u>29463,89</u>	-	16	16	-	383,2950	0,21
					29463,89	-			-	-	-
72	& C124-59-1	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V М12х150	шт	12	<u>36,04</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00055	<u>29463,89</u>	-	16	16	-	383,2950	0,21
					29463,89	-			-	-	-
74	& C124-59-1	Розпірний анкер Hilti HST3 M8x80	шт	22	<u>60,23</u>	-	1325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (кут ик)	1т	0,005514	<u>10766,24</u>	<u>1543,11</u>	59	45	<u>9</u>	<u>88,7100</u>	<u>0,49</u>
					8103,66	20,19			-	0,2480	-
76	C121-782	Металеві конструкції (кутик)	т	0,005514	<u>75366,58</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>658,75</u>	-	40	38	-	8,8700	0,53
					640,24	-			-	-	-
78	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>496,12</u>	-	30	29	-	6,6900	0,4
					482,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00027	<u>29463,89</u> 29463,89	- -	8 -	8 -	- -	383,2950 -	0,1 -
80	& C124-59-1 варіант 2	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V M12x150	шт	6	<u>36,04</u> -	- -	216 -	- -	- -	- -	- -
81	& C124-59-2 варіант 2	Хімічний анкер hilti hit-hy 170 (300мл)	шт	1	<u>1006,87</u> -	- -	1007 -	- -	- -	- -	- -
82	КБ13-26-6 к-2; к-1,15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,083	<u>2832,74</u> 370,17	<u>48,18</u> 2,41	235 -	31 -	4 -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,35</u> -
83	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунть оквою ГФ-021	100м2	0,083	<u>3121,66</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	259 -	82 -	<u>14</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,91</u> 0,01
84	КБ9-42-1 к-1,15	Монт аж покрит т я навісу з профільованого лист а НС-44-0,7	100м2	0,047	<u>5611,91</u> 4320,35	<u>13,05</u> 0,48	264 -	203 -	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>2,74</u> -
85	& C1110-118-12 варіант 7	Профлист С-НС 44-0,7	м2	5,7	<u>457,43</u> -	- -	2607 -	- -	- -	- -	- -
86	КБ9-42-1 к-1,15	Монт аж подшивки з профільованого лист а С-10	100м2	0,067	<u>5611,91</u> 4320,35	<u>13,05</u> 0,48	376 -	289 -	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>3,91</u> -
87	& C1110-118-12 варіант 6	Профлист С-10-0,5	м2	8,1	<u>329,08</u> -	- -	2666 -	- -	- -	- -	- -
88	КБ7-19-4 к-1,15	Гермет изація гермет иком верт икальних швів	100м шва	0,037	<u>2493,10</u> 2493,10	- -	92 -	92 -	- -	31,6825 -	1,17 -
89	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,555	<u>559,31</u> -	- -	310 -	- -	- -	- -	- -
90	КР8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі спецпланки	100м	0,037	<u>5635,99</u> 5635,99	- -	209 -	209 -	- -	76,0900 -	2,82 -
91	& C1110-171-4-1Т варіант 2	Планка із оцинкован.сталі товщ.0,7 мм з полімерним покриттям, шир.350 мм	м2	1,295	<u>157,21</u> -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
92	& C111-1490-17	Саморізи	шт	150	<u>0,61</u> -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -
93	КР9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ ГАНКУ №2 Установлення металевих огорож ганку для завантажувальної платформи.	100м	0,08	<u>7959,98</u> 5509,81	<u>364,12</u> 13,51	637 -	441 -	<u>29</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>5,54</u> 0,01
94	C121-393 варіант 6	Хромове огородження ганку висотою Н-900 мм з відкриваючою калиткою для доступу МГН (готовий виріб з усіма комплектуючими)	пм	8	<u>6936,59</u> -	- -	55493 -	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					86212	3486	<u>399</u> 7		<u>41,8</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					86212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					82327 3493 1905 4,99 629 88117 88117				
		Розділ 6. Інші роботи ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА =====									
95	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,196	4407,21	-	864	864	-	55,3600	10,85
96	& С1530-145-11 варіант 3	Водостічний жолоб д.90 мм, дл.3 м	м	10,4	465,70	-	4843	-	-	-	-
97	& С1530-145-11 варіант 2	Труби водостічні д.90 мм, дл.3 м	м	9,984	263,54	-	2631	-	-	-	-
98	С130-1156 варіант 10	Воронки водостічні д.90 мм	шт	2	704,01	-	1408	-	-	-	-
99	С130-1156 варіант 2	Кронштейн труби д.100 мм	шт	16	137,91	-	2207	-	-	-	-
100	С130-1156 варіант 3	Муфта труби д.100 мм	шт	4	115,47	-	462	-	-	-	-
101	С130-1156 варіант 9	Злив одномуфтовий д.100 мм	шт	2	219,51	-	439	-	-	-	-
		ПОДІУМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА =====									
102	КБ6-1-16 к-1,15	Улаштування подіума для встановлення котла [бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,003	511553,64	2059,01	1535	65	6	286,8215	0,86
					21505,88	125,72			-	1,6727	0,01
103	& С124-30-1 варіант 1	Сітка з дроту арматурного із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 6 мм (ячейка 150х150мм)	м2	1,166	179,75	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЙОМНИКА =====									
104	КР18-35-2	Нарізування швів	100м шва	0,074	<u>4227,27</u> 1080,84	<u>2710,84</u> 529,20	313	80	<u>201</u> 39	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>1,14</u> 0,42
105	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00238	<u>20080,52</u> 20080,52	- -	48	48	- -	305,5000 -	0,73 -
106	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,014	<u>19778,16</u> 19778,16	- -	277	277	- -	300,9000 -	4,21 -
107	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,034	<u>6707,80</u> 658,66	<u>316,69</u> 84,87	228	22	<u>11</u> 3	<u>9,2900</u> 1,0107	<u>0,32</u> 0,03
108	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,0175	<u>1073,43</u> 1060,00	- -	19	19	- -	14,6855 -	0,26 -
109	С1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180х580мм)Carbon	м2	0,714	<u>120,90</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
110	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,004	<u>512933,89</u> 11949,38	- -	2052	48	- -	173,3050 -	0,69 -
111	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[/бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,005	<u>511553,64</u> 21505,88	<u>2059,01</u> 125,72	2558	108	<u>10</u> 1	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>1,43</u> 0,01
112	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240-С, діаметр 6 мм	т	0,007948	<u>32441,91</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
113	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,071484	<u>32151,36</u> -	- -	2298	-	- -	- -	- -
114	КБ6-11-8 к-1,15	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД-1)	т	0,017538	<u>57685,00</u> 10554,14	- -	1012	185	- -	137,2985 -	2,41 -
115	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0098	<u>2958,07</u> 217,57	<u>2740,50</u> 739,20	29	2	<u>27</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,03</u> 0,08
116	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0042	<u>12068,03</u> 12068,03	- -	51	51	- -	183,6000 -	0,77 -
117	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1,4	<u>175,40</u> -	<u>175,40</u> 25,87	246	-	<u>246</u> 36	- 0,2870	- 0,4
118	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,384	<u>107,14</u> 107,14	- -	41	41	- -	1,6300 -	0,63 -
119	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,384	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	74	-	<u>74</u> 10	- 0,2870	- 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЕВА ОПОРА ПІД БАК ЗАПАСУ ВОДИ (2 ШТ) =====									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=2									
120	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,1705	<u>10766,24</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	1836	1382	<u>263</u> 3	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>15,13</u> 0,04
121	С121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,1705	<u>75366,58</u> -	-	12850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	<u>658,75</u> 640,24	-	105	102	<u>-</u> -	8,8700	1,42
123	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00056	<u>29463,89</u> 29463,89	-	16	16	<u>-</u> -	383,2950	0,21
124	& С124-59-1 варіант 4	Оцинкована анкерна шпилька д.10 мм дл. 130 мм	шт	16	<u>23,65</u> -	-	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С124-59-2 варіант 3	Хімічний анкер hilti hit-hy 270	шт	2	<u>1142,53</u> -	-	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ13-26-6 к-2; к-1,15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,076	<u>2832,74</u> 370,17	<u>48,18</u> 2,41	215	28	<u>4</u> -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,32</u> -
127	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,076	<u>3121,66</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	237	75	<u>13</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,84</u> 0,01
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		ФУНДАМЕНТ ПІД ЖИРОВЛОВЛЮВАЧ =====									
128	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,41	<u>6540,04</u> 351,00	<u>6189,04</u> 1669,37	2681	144	<u>2537</u> 684	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>2,19</u> 7,92
129	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3	<u>12068,03</u> 12068,03	-	3620	3620	<u>-</u> -	183,6000	55,08
130	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	52,5	<u>175,40</u> -	<u>175,40</u> 25,87	9209	-	<u>9209</u> 1358	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 15,07
131	КР1-28-1	Улашт ування дерев'яної шпунт ової огорожі	1 м2	43	<u>556,62</u> 455,46	-	23935	19585	<u>-</u> -	<u>6,3100</u> -	<u>271,33</u> -
132	С112-58 варіант 1	Дошки дерев'яні 150х30 мм	м3	1,29	<u>9220,14</u> -	-	11894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С112-98 варіант 2	Бруси дерев'яні 100х100 мм	м3	0,21	<u>9220,14</u> -	-	1936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,152	<u>6707,80</u> 658,66	<u>316,69</u> 84,87	1020	100	<u>48</u> 13	<u>9,2900</u> 1,0107	<u>1,41</u> 0,15
135	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[/бет он важкий В 25 (М350), крупніст ь заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,015	<u>511553,64</u> 21505,88	<u>2059,01</u> 125,72	7673	323	<u>31</u> 2	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>4,3</u> 0,03
136	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400-С, діаметр 12 мм	т	0,058608	<u>32151,36</u> -	-	1884	-	-	-	-
137	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	620	600	<u>20</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>6,94</u> 0,03
138	КБ6-11-1 к=1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00027	<u>29463,89</u> 29463,89	-	8	8	-	383,2950	0,1
139	& С124-59-1 варіант 5	Розпірний анкер ЕТКО М12х120 мм	шт	6	<u>23,83</u> -	-	143	-	-	-	-
140	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,235	<u>11397,58</u> 11397,58	-	2678	2678	-	173,4000	40,75
141	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,5	<u>948,91</u> -	-	22299	-	-	-	-
142	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,14	<u>12514,99</u> 12514,99	-	1752	1752	-	190,4000	26,66
143	КР1-14-3	Ущільнення ґрунт у поливом водою основи площі МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС ПІД СТІЛЬНИЦЮ Мс- 1 =====	100 м2	0,1513	<u>223,48</u> 223,48	-	34	34	-	3,4000	0,51
144	КР20-12-1	Монт аж мет алевого каркаса під ст ільницю Мс-1 вагою до 0,1 т	1т	0,06541	<u>10766,24</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	704	530	<u>101</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>5,8</u> 0,02
145	С121-779	Каркаси металеві	т	0,06541	<u>75366,58</u> -	-	4930	-	-	-	-
146	КБ13-26-6 к-2; к-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,038	<u>2832,74</u> 370,17	<u>48,18</u> 2,41	108	14	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,16</u> -
147	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,038	<u>3121,66</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	119	38	<u>6</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,42</u> -
148	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,32	<u>658,75</u> 640,24	-	211	205	-	8,8700	2,84
149	КБ6-11-1 к=1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00112	<u>29463,89</u> 29463,89	-	33	33	-	383,2950	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C111-1848-6 варіант 1	Оцинковані шайби М10	шт	32	<u>0,64</u>	-	20	-	-	-	-
151	& C111-1848-6 варіант 2	Оцинковані гайки М10	шт	32	<u>0,64</u>	-	20	-	-	-	-
152	& C124-59-1 варіант 4	Оцинкована анкерна шпилька д.10 мм дл. 130 мм	шт	32	<u>23,65</u>	-	757	-	-	-	-
153	& C124-59-2 варіант 4	Хімічний анкер hilti hit-re 330 V3	шт	2	<u>632,53</u>	-	1265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					141664	33077	<u>12809</u> 2160		<u>461,17</u> 24,33
		Разом будівельні роботи, грн.					141664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95778				
		всього заробітна плата, грн.					35237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7353				
		Всього будівельні роботи, грн.					162579				

		Всього по розділу 6					162579				
		Разом прямі витрати по кошторису					429946	64892	<u>16186</u> 2520		<u>873,42</u> 28,46
		Разом будівельні роботи, грн.					429946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348868				
		всього заробітна плата, грн.					67412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13642				
		Всього будівельні роботи, грн.					469240				

		Всього по кошторису					469240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1009,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81054				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на внутрішні оздоблювальні роботи
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість3858,230 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість12,25282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1035,311 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-28-3 к-1, 15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0714	5539,02	-	395	391	-	68,8620	4,92
					5482,10	-			-	-	-
2	& С130-426-9	Дюбель-шуруп 150	шт	18,9924	2,41	-	46	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1116-205-1	Піна монтажна	л	0,951762	215,99	-	206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С126-900-1	Двері з металопластику	м2	7,14	8705,98	-	62161	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КР6-27-1	Установлення доводчика	100 шт	0,02	5558,32	-	111	111	-	61,6700	1,23
					5558,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-426-9 варіант 1	Доводчик	шт	2	<u>501,29</u>	-	1003	-	-	-	-
7	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2151	<u>7335,66</u> 7258,20	-	1578	1561	-	91,1720	19,61
8	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	77,8662	<u>2,41</u>	-	188	-	-	-	-
9	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,286728	<u>215,99</u>	-	710	-	-	-	-
10	& C126-900-1 варіант 2	Двері з металопластику	м2	21,51	<u>8705,98</u>	-	187266	-	-	-	-
11	КР6-27-1	Установлення доводчика	100 шт	0,1	<u>5558,32</u> 5558,32	-	556	556	-	61,6700	6,17
12	& C130-426-9 варіант 1	Доводчик	шт	1	<u>501,29</u>	-	501	-	-	-	-
13	КБ10-28-1 к-1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2175	<u>9079,50</u> 8982,12	-	1975	1954	-	112,8265	24,54
14	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	98,9625	<u>2,41</u>	-	238	-	-	-	-
15	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,025925	<u>215,99</u>	-	870	-	-	-	-
16	& C126-900-1 варіант 2	Двері з металопластику	м2	21,75	<u>8705,98</u>	-	189355	-	-	-	-
17	ПР15-3022	Обклеювання нижньої част ини дверей прот иударною плівкою.	м2	2,7	<u>51,33</u> 51,33	-	139	139	-	0,6600	1,78
18	& C111-1717-1 варіант 1	Протиударна плівка на двері	м2	2,7	<u>575,43</u>	-	1554	-	-	-	-
19	ПР15-3022	Наклеювання попереджувальної конт раст ної смуги шириною 100 мм .	м2	2,7	<u>51,33</u> 51,33	-	139	139	-	0,6600	1,78
20	& C111-1717-5	Попереджувальна контрастна смуга шириною 100 мм	м	3	<u>25,53</u>	-	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ9-53-1 к-1,15	Монт аж конст рукцій дверей	г	0,29	<u>11337,22</u> 10903,80	<u>61,25</u> 2,27	3288	3162	<u>18</u> 1	<u>151,0640</u> 0,0281	<u>43,81</u> 0,01
22	& С121-783-3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 однопільні, глухі	шт	1	<u>15025,03</u> -	-	15025	-	-	-	-
23	& С121-783-3 варіант 5	Двері металеві ДМ 3 Г двопільні, утеплені	шт	1	<u>27723,56</u> -	-	27724	-	-	-	-
24	КР15-122-14	Уст ановлення ролет ної механічної решіт ки.	грат и	1	<u>163,90</u> 158,61	-	164	159	-	2,0900	2,09
25	& С111-1755-10 варіант 2	Ролетна механічна решітка (1,91х2,40м)	м2	4,584	<u>5634,76</u> -	-	25830	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					521099	8172	<u>18</u> 1		<u>105,93</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					521099 512909 8173 4652 12,57 1588 525751				
		Всього по розділу 1					525751				
		Розділ 2. Вікна									
26	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 1 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,02	<u>18377,26</u> 18198,64	-	368	364	-	220,0295	4,4
27	& С130-426-9-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	16,66	<u>1,95</u> -	-	32	-	-	-	-
28	& С111-1776-1 варіант 1	Сверла , діаметр 10 мм	шт	0,000164	<u>10,15</u> -	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1632-102-1-5 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,34	<u>430,90</u>	-	147	-	-	-	-
30	& C1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1,124	<u>215,88</u>	-	243	-	-	-	-
31	& C126-900-1 варіант 7	Вікна з металопластику (передаточне вікно)	м2	2	<u>5152,83</u>	-	10306	-	-	-	-
32	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0623	<u>8416,82</u> <u>8371,33</u>	-	524	522	-	99,6705	6,21
33	& C130-426-9 варіант 6	Дюбель-шуруп 150	шт	17,3194	<u>2,00</u>	-	35	-	-	-	-
34	& C111-1776-1 варіант 1	Сверла , діаметр 10 мм	шт	0,00026166	<u>10,15</u>	-	-	-	-	-	-
35	& C1632-102-1-5 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,61054	<u>430,90</u>	-	263	-	-	-	-
36	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,33945	<u>215,99</u>	-	289	-	-	-	-
37	& C126-900-1 варіант 8	Вікна з металопластику	м2	6,23	<u>5152,83</u>	-	32102	-	-	-	-
38	КБ10-25-3 к-1,15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,079	<u>2684,89</u> <u>2684,89</u>	-	212	212	-	36,2480	2,86
39	& C111-640-1-П варіант 3	Дошка підвіконна ПВХ шир.200 мм	м	4,488	<u>528,42</u>	-	2372	-	-	-	-
40	& C111-640-1-П варіант 4	Дошка підвіконна ПВХ шир.400 мм	м	3,57	<u>642,66</u>	-	2294	-	-	-	-
41	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,09652	<u>215,99</u>	-	237	-	-	-	-
42	КБ10-25-4 к-1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,035	<u>2336,06</u> <u>2325,43</u>	-	82	81	-	31,3950	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1545-89-4-9 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі	м	3,6295	<u>156,39</u>	-	568	-	-	-	-
44	& C126-952-3-1Т варіант 1	Саморізи	шт	12,355	<u>0,61</u>	-	8	-	-	-	-
45	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,00102795	<u>77484,56</u>	-	80	-	-	-	-
46	КБ7-70-1 к-1,15	Закладення простору над віконними прорізами з сендвіч-панелей для прокладки повітряних проводів з обідньої зали.	100м2	0,0105	<u>58562,11</u> <u>42169,64</u>	-	615	443	-	576,9550	6,06
47	& C126-1292-1 варіант 1	Сендвіч-панель товщ.50 мм	м2	1,05	<u>909,11</u>	-	955	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					51732	1622	-		20,63
		Разом будівельні роботи, грн.					51732		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50110				
		всього заробітна плата, грн.					1622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					52649				

		Всього по розділу 2					52649				
		Розділ 3. Підлоги									
		ТИП №1 =====									
48	КБ11-29-1 к-1,15	Улаштування покриття з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,095	<u>15085,08</u> <u>14080,79</u>	-	46688	43580	-	178,9400	553,82
49	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	2011,75	<u>10,91</u>	-	21948	-	-	-	-
50	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	125,657	<u>30,99</u>	-	3894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-256-5 варіант 12	Плитка керамогранітна Cersanit під сірий мармур 600x600	м2	324,975	<u>841,02</u>	-	273310	-	-	-	-
52	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	1312	<u>0,77</u>	-	1010	-	-	-	-
53	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	3,095	<u>12353,44</u>	-	38234	14358	-	64,2700	198,92
					4639,01	-			-	-	-
54	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	3,095	<u>14557,76</u>	-	45056	3378	-	15,1200	46,8
					1091,36	-			-	-	-
55	КБ11-11-18 к-1, 15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	3,095	<u>2439,57</u>	-	7550	3976	-	18,6300	57,66
					1284,54	-			-	-	-
56	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,619	<u>51057,82</u>	-	31605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,095	<u>1090,77</u>	<u>11,30</u>	3376	3074	<u>35</u>	<u>12,9200</u>	<u>39,99</u>
					993,16	10,06			31	0,1326	0,41
58	C1555-383 варіант 2	Плівка поліетиленова, будівельна	м2	340,45	<u>10,30</u>	-	3507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	9,285	<u>1291,31</u>	-	11990	11982	-	16,2100	150,51
					1290,48	-			-	-	-
60	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180x580мм)Carbon	м2	315,69	<u>120,90</u>	-	38167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,095	<u>1090,77</u>	<u>11,30</u>	3376	3074	<u>35</u>	<u>12,9200</u>	<u>39,99</u>
					993,16	10,06			31	0,1326	0,41
62	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	340,45	<u>10,30</u>	-	3507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП №2 =====									
63	КБ11-29-1 к-1, 15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,185	<u>15085,08</u>	-	32961	30767	-	178,9400	390,98
					14080,79	-			-	-	-
64	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	1420,25	<u>10,91</u>	-	15495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	88,711	<u>30,99</u>	-	2749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	229,425	<u>599,28</u>	-	137490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	926	<u>0,77</u>	-	713	-	-	-	-
68	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	2,185	<u>12353,44</u>	-	26992	10136	-	64,2700	140,43
					4639,01	-			-	-	-
69	KP7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	2,185	<u>14557,76</u>	-	31809	2385	-	15,1200	33,04
					1091,36	-			-	-	-
70	КБ11-11-18 к-1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	2,185	<u>2439,57</u>	-	5330	2807	-	18,6300	40,71
					1284,54	-			-	-	-
71	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,437	<u>51057,82</u>	-	22312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	KP8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,185	<u>1090,77</u>	<u>11,30</u>	2383	2170	<u>25</u>	<u>12,9200</u>	<u>28,23</u>
					993,16	<u>10,06</u>			<u>22</u>	<u>0,1326</u>	<u>0,29</u>
73	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	240,35	<u>10,30</u>	-	2476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	6,555	<u>1291,31</u>	-	8465	8459	-	16,2100	106,26
					1290,48	-			-	-	-
75	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180х580мм)Carbon	м2	222,87	<u>120,90</u>	-	26945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	KP8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,185	<u>1090,77</u>	<u>11,30</u>	2383	2170	<u>25</u>	<u>12,9200</u>	<u>28,23</u>
					993,16	<u>10,06</u>			<u>22</u>	<u>0,1326</u>	<u>0,29</u>
77	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	240,35	<u>10,30</u>	-	2476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП №3 =====									
78	КБ11-29-2 к-1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,556	<u>15933,43</u>	-	8859	8299	-	189,6925	105,47
					14926,90	-			-	-	-
79	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	289,12	<u>10,91</u>	-	3154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	25,2424	<u>30,99</u>	-	782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C111-256-5 варіант 14	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 300X300 мм	м2	58,38	<u>495,55</u>	-	28930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	401	<u>0,77</u>	-	309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР7-18-3	Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CL-51	100м2	0,556	<u>2720,95</u> 2720,95	-	1513	1513	-	33,3900	18,56
84	КР7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,556	<u>836,09</u> 836,09	-	465	465	-	10,2600	5,7
85	& С111- 1375-20 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CL-51 (1,4 кг/м2 для 2- х слоїв)	кг	77,84	<u>170,92</u> -	-	13304	-	-	-	-
86	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,34	<u>37,21</u> -	-	310	-	-	-	-
87	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,556	<u>12353,44</u> 4639,01	-	6869	2579	-	64,2700	35,73
88	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,556	<u>14557,76</u> 1091,36	-	8094	607	-	15,1200	8,41
89	КБ11-11-18 к-1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,556	<u>2439,57</u> 1284,54	-	1356	714	-	18,6300	10,36
90	С124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,1112	<u>51057,82</u> -	-	5678	-	-	-	-
91	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,556	<u>1090,77</u> 993,16	<u>11,30</u> 10,06	606	552	<u>6</u> 6	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>7,18</u> 0,07
92	С1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	61,16	<u>10,30</u> -	-	630	-	-	-	-
93	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1,668	<u>1291,31</u> 1290,48	-	2154	2153	-	16,2100	27,04
94	С1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180х580мм)Carbon	м2	56,712	<u>120,90</u> -	-	6856	-	-	-	-
95	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,556	<u>1090,77</u> 993,16	<u>11,30</u> 10,06	606	552	<u>6</u> 6	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>7,18</u> 0,07
96	С1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм ТИП №4 =====	м2	61,16	<u>10,30</u> -	-	630	-	-	-	-
97	КБ11-29-1 к-1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,224	<u>15085,08</u> 14080,79	-	3379	3154	-	178,9400	40,08
98	& С111- 1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	145,6	<u>10,91</u> -	-	1588	-	-	-	-
99	& С111- 1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	9,0944	<u>30,99</u> -	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	23,52	<u>599,28</u>	-	14095	-	-	-	-
101	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	95	<u>0,77</u>	-	73	-	-	-	-
102	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,224	<u>12353,44</u>	-	2767	1039	-	64,2700	14,4
					4639,01	-			-	-	-
103	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,224	<u>14557,76</u>	-	3261	244	-	15,1200	3,39
					1091,36	-			-	-	-
104	КБ11-11-18 к-1, 15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,224	<u>2439,57</u>	-	546	288	-	18,6300	4,17
					1284,54	-			-	-	-
105	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,0448	<u>51057,82</u>	-	2287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,224	<u>1090,77</u>	<u>11,30</u>	244	222	<u>3</u>	<u>12,9200</u>	<u>2,89</u>
					993,16	10,06			2	0,1326	0,03
107	C1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	24,64	<u>10,30</u>	-	254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,672	<u>1291,31</u>	-	868	867	-	16,2100	10,89
					1290,48	-			-	-	-
109	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180x580мм)Carbon	м2	22,848	<u>120,90</u>	-	2762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,224	<u>1090,77</u>	<u>11,30</u>	244	222	<u>3</u>	<u>12,9200</u>	<u>2,89</u>
					993,16	10,06			2	0,1326	0,03
111	C1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	24,64	<u>10,30</u>	-	254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ГАНОК №1 =====									
		ТИП №5 =====									
112	КБ11-29-2 к-1, 15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,09	<u>15933,43</u>	-	1434	1343	-	189,6925	17,07
					14926,90	-			-	-	-
113	& C111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	46,8	<u>28,91</u>	-	1353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	4,086	<u>30,99</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ11-29-2 к-1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,115	<u>15933,43</u> 14926,90	- -	1832	1717	- -	189,6925	21,81
131	& С111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	59,8	<u>28,91</u> -	- -	1729	-	- -	- -	- -
132	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	5,221	<u>30,99</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
133	& С111-256-5 варіант 17	Плитка морозостійка керамогранітна 300Х300 мм з шереховатою поверхністю	м2	12,075	<u>495,55</u> -	- -	5984	-	- -	- -	- -
134	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	83	<u>0,77</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
135	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,115	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	1421	533	- -	64,2700	7,39
136	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,115	<u>6239,04</u> 467,73	- -	717	54	- -	6,4800	0,75
137	КБ11-11-18 к-1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,115	<u>2439,57</u> 1284,54	- -	281	148	- -	18,6300	2,14
138	С124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,023	<u>51057,82</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
139	КБ13-13-1 к-1,15	Грунт ування підлоги по існуючої конст рукції, перший шар	100м2	0,115	<u>684,30</u> 684,11	- -	79	79	- -	7,6935	0,88
140	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,725	<u>37,21</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
141	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін ганку по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,102	<u>24782,86</u> 12961,26	- -	2528	1322	- -	166,6400	17
142	КБ15-26-1 к-1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,2	<u>490,43</u> 480,52	- -	6474	6343	- -	6,1065	80,61
143	& С111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	68,64	<u>28,91</u> -	- -	1984	-	- -	- -	- -
144	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	6,0192	<u>30,99</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C111-256-5 варіант 18	Плитка морозостійка керамогранітна з шереховатою поверхністю 300X300 мм	м2	13,86	<u>495,55</u>	-	6868	-	-	-	-
146	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	22	<u>220,42</u> 217,54	-	4849	4786	-	2,8300	62,26
147	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий куттик	м	22	<u>243,34</u> -	-	5353	-	-	-	-
148	КР7-31-4	=====									
		Улашт ування плінт усів з плит ок керамічних	100м	1	<u>3822,50</u> 2766,31	-	3823	2766	-	34,3300	34,33
149	C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні h-15 см	м	101	<u>78,85</u> -	-	7964	-	-	-	-
150	КБ11-29-2 к-1, 15	Улашт ування покрит т ів фундамент ів під кот ли з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,013	<u>16258,83</u> 14926,90	-	211	194	-	189,6925	2,47
151	& C111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	6,76	<u>28,91</u> -	-	195	-	-	-	-
152	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	0,5902	<u>30,99</u> -	-	18	-	-	-	-
153	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	1,365	<u>599,28</u> -	-	818	-	-	-	-
154	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	9	<u>0,77</u> -	-	7	-	-	-	-
155	КБ15-25-2 к-1, 15	Облицювання поверхонь фундамент ів під кот ли керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,006	<u>23912,67</u> 23136,47	-	143	139	-	294,0205	1,76
156	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	0,063	<u>599,28</u> -	-	38	-	-	-	-
157	& C111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	3,12	<u>28,91</u> -	-	90	-	-	-	-
158	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	0,2718	<u>30,99</u> -	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	4	0,77	-	3	-	-	-	-
160	КБ6-3-1 к-1, 15	Улашт ування бет онного борт ику під карт офелечист ку дл.2,6м, шириною 50мм	100м3	0,005	555959,16 34823,71	- -	2780	174	- -	464,4400	2,32 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1075288	198656	138 122		2581,63 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1075288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876494				
		всього заробітна плата, грн.					198778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38093				
		Всього будівельні роботи, грн.					1187860				

		Всього по розділу 3					1187860				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		ПРИМІЩЕННЯ 1-го ПОВЕРХУ ЗОНИ									
		ХАРЧОБЛОКУ									
		=====									
		СТЕЛЯ									
		=====									
161	КБ15-64-1 к=1, 15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	6,19	15701,65 15629,54	- -	97193	96747	- -	188,9680	1169,71 -
162	& C126-952-3-1Т варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	9656,4	0,82	-	7918	-	-	-	-
163	& C126-952-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	433,3	20,15	-	8731	-	-	-	-
164	& C126-952-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	433,3	6,97	-	3020	-	-	-	-
165	& C126-952-4-1У варіант 1	Дюбелі 6х40 пластмасові	шт	1039,92	0,57	-	593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6x40 металеві	шт	433,3	<u>0,92</u>	-	399	-	-	-	-
167	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	557,1	<u>49,58</u>	-	27621	-	-	-	-
168	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1578,45	<u>43,04</u>	-	67936	-	-	-	-
169	& C126-952-8-1	Удлинитель профилей 60/27.	шт	185,7	<u>21,21</u>	-	3939	-	-	-	-
170	& C126-952-9 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	1052,3	<u>21,01</u>	-	22109	-	-	-	-
171	& C126-952-10-1Э варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	557,1	<u>6,43</u>	-	3582	-	-	-	-
172	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	6,19	<u>14283,20</u> <u>13753,60</u>	-	88413	85135	-	156,8255	970,75
173	& C126-952-13 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	12999	<u>0,93</u>	-	12089	-	-	-	-
174	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армувальна	м	612,81	<u>28,58</u>	-	17514	-	-	-	-
175	& C111-741-2-Д варіант 3	Листи гіпсокартонні, (вологостійкі)	м2	649,95	<u>154,60</u>	-	100482	-	-	-	-
176	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	220,983	<u>9,97</u>	-	2203	-	-	-	-
177	КБ15-56-5 К=1,15	Безпідгане накрита поверхня стель розчином із клейового гіпсу [типу "сан-енгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	6,19	<u>8354,98</u> <u>5903,95</u>	-	51717	36545	-	72,4500	448,47
178	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інтер'єрними матовими фарбами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,19	<u>3999,07</u> <u>3792,77</u>	-	24754	23477	-	49,3400	305,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	247,6	<u>24,02</u>	-	5947	-	-	-	-
180	КБ15-63-5 к-1, 15	Улашт ування обшивки ригелів т а повіт роводів перимет ром до 1600 мм гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,598	<u>35729,85</u>	-	21366	20961	-	423,7865	253,42
					35051,38	-			-	-	-
181	& C126-952-13 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	2033,2	<u>0,93</u>	-	1891	-	-	-	-
182	& C126-952-3-1Т варіант 2	Саморізи 3,5x9,5	шт	3202,29	<u>0,82</u>	-	2626	-	-	-	-
183	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армувальна	м	18,837	<u>28,58</u>	-	538	-	-	-	-
184	& C111-741-2-Д варіант 3	Листи гіпсокартонні, (вологостійки)	м2	62,79	<u>154,60</u>	-	9707	-	-	-	-
185	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	6,7873	<u>9,97</u>	-	68	-	-	-	-
186	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6x40 металеві	шт	846,768	<u>0,92</u>	-	779	-	-	-	-
187	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	32,89	<u>49,58</u>	-	1631	-	-	-	-
188	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	357,604	<u>43,04</u>	-	15391	-	-	-	-
189	КБ15-56-5 К=1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,598	<u>8354,98</u>	-	4996	3531	-	72,4500	43,33
					5903,95	-			-	-	-
190	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,598	<u>3999,07</u>	-	2391	2268	-	49,3400	29,51
					3792,77	-			-	-	-
191	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	23,92	<u>24,02</u>	-	575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР7-31-5	Улашт ування багет у пот олочного	100м	3,9	<u>1221,63</u>	-	4764	4764	-	14,7700	57,6
					1221,63	-			-	-	-
193	С111-1722 варіант 1	Багет поточний ПВХ	м	393,9	<u>24,16</u>	-	9517	-	-	-	-
		СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ			-	-			-	-	-
		=====									
194	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	10,7975	<u>24145,10</u>	-	260707	139949	-	166,6400	1799,3
					12961,26	-			-	-	-
195	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,0415	<u>5656,46</u>	-	28517	18671	-	45,4480	229,13
					3703,56	-			-	-	-
196	КБ15-56-4 к=4; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	5,0415	<u>6288,31</u>	-	31703	19786	-	48,1620	242,81
					3924,72	-			-	-	-
197	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	4,8444	<u>3557,21</u>	-	17233	16322	-	43,8300	212,33
					3369,21	-			-	-	-
198	& С111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	193,776	<u>24,02</u>	-	4654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт (зона біля умивальника)	100м2	0,28	<u>23912,67</u>	-	6696	6478	-	294,0205	82,33
					23136,47	-			-	-	-
200	С111-287 варіант 4	Плитки мозаїчні GM 4008C3 Black-Gray M-Gray 300x300x4	м2	28,28	<u>4593,65</u>	-	129908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& С111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	145,6	<u>10,91</u>	-	1588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	12,684	<u>30,99</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& С111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	202	<u>0,77</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,476	<u>23912,67</u>	-	130946	126695	-	294,0205	1610,06
					23136,47	-			-	-	-
205	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні 30x30 см	м2	553,076	<u>387,95</u>	-	214566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	2847,52	<u>10,91</u>	-	31066	-	-	-	-
207	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	248,0628	<u>30,99</u>	-	7687	-	-	-	-
208	& C111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	3954	<u>0,77</u>	-	3045	-	-	-	-
		ВІДКОСИ =====									
209	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,405	<u>24274,47</u> 20893,07	<u>274,31</u> 241,69	9831	8462	<u>111</u> 98	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>114,24</u> 1,36
210	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	42,525	<u>154,60</u>	-	6574	-	-	-	-
211	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	168	<u>6,03</u>	-	1013	-	-	-	-
212	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,405	<u>5656,46</u> 3703,56	-	2291	1500	-	45,4480	18,41
213	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,405	<u>1572,08</u> 981,18	-	637	397	-	12,0405	4,88
214	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,405	<u>3557,21</u> 3369,21	-	1441	1365	-	43,8300	17,75
215	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	16,2	<u>24,02</u>	-	389	-	-	-	-
216	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення відкосних кутиків для вікон, дверей, колон	100м	1,68	<u>4612,86</u> 1928,01	-	7750	3239	-	23,3105	39,16
		Разом прямі витрати по розділу 4					1521191	616292	<u>111</u> 98		<u>7648,6</u> 1,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1521191				
							904788				
							616390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					343962 918,02 115924 1865153 1865153				
		Розділ 5. Перегородки									
217	КБ10-94-1 к-1, 15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м ²	0,236	<u>20409,07</u>	-	4817	4755	-	256,0360	60,42
					20147,47	-			-	-	-
218	& С111-741- 2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м ²	49,56	<u>154,60</u>	-	7662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	& С126-952- 6-1 варіант 3	Профіль холодногнутий напрямний	м	19,588	<u>40,35</u>	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& С126-952- 7-1Щ варіант 3	Профіль холодногнутий стійковий	м	56,876	<u>64,07</u>	-	3644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	& С126-952- 14 варіант 1	Стрічка армувальна	м	40,12	<u>28,58</u>	-	1147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	& С1113- 296-1-А варіант 3	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	14,396	<u>31,18</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& С126-952- 3-1Т варіант 6	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	880,28	<u>1,12</u>	-	986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	& С126-952- 14 варіант 4	Скlostрічка	м	47,2	<u>23,94</u>	-	1130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& С126-952- 5-1Ф варіант 4	Дюбелі з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	59	<u>3,64</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& C126-952-3-1Т варіант 5	Гвинти самонарізні, длина 9 мм	шт	143,252	<u>0,53</u>	-	76	-	-	-	-
227	& C1113-296-1-A варіант 4	Клейова шпаклівка	кг	14,396	<u>23,43</u>	-	337	-	-	-	-
228	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,48	<u>5713,33</u>	-	2742	1778	-	45,4480	21,82
229	КБ15-56-4 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,48	<u>1600,51</u>	-	768	471	-	12,0405	5,78
230	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,48	<u>3557,21</u>	-	1707	1617	-	43,8300	21,04
231	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	19,2	<u>24,02</u>	-	461	-	-	-	-
232	КР5-4-6	Уст ановлення перегородок з дерев'яних рейок з кроком між рейками 50 мм (кріплення підлога-ст еля)	100 м2	0,159	<u>15692,65</u>	-	2495	2495	-	217,3900	34,57
233	& C112-27-11	Брус сухий 50х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	111	<u>105,28</u>	-	11686	-	-	-	-
234	& C111-115-1 варіант 2	Двосторонній комбінований гвинт- шуруп М10х120	шт	148	<u>8,42</u>	-	1246	-	-	-	-
235	КР7-31-1	Улашт ування додат кових горизонт альних рейок для міцност і перегородки.	100м	0,212	<u>1011,82</u>	-	215	213	-	13,9000	2,95
236	& C112-27-11 варіант 1	Брус сухий 100х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,6	<u>100,52</u>	-	1066	-	-	-	-
237	& C112-27-11 варіант 2	Брус сухий 100х30х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,6	<u>73,36</u>	-	778	-	-	-	-
238	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декорат ивне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,46	<u>8779,80</u>	-	4039	3869	-	109,4300	50,34
239	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	4,6	<u>331,96</u>	-	1527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,48	<u>1133,21</u> 1099,30	<u>-</u> -	1677	1627	<u>-</u> -	15,2300	22,54
241	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,12	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1240	1200	<u>40</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07
242	КР5-9-2	Перегородка з дерев'яних рейок з провіт ами (біля зони роздат очної обідньої зали)	100 м2	0,153	<u>9307,47</u> 8966,72	<u>-</u> -	1424	1372	<u>-</u> -	<u>126,4700</u> -	<u>19,35</u> -
243	& С112-27-11	Брус сухий 50х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	81	<u>105,28</u> -	<u>-</u> -	8528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& С111-115-1 варіант 2	Двосторонній комбінований гвинт- шуруп М10х120	шт	108	<u>8,42</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КР7-31-1	Улашт ування додат кових горизонт альних рейок для міцност і перегородки.	100м	0,204	<u>1011,82</u> 1003,30	<u>-</u> -	206	205	<u>-</u> -	<u>13,9000</u> -	<u>2,84</u> -
246	& С112-27-11 варіант 1	Брус сухий 100х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,2	<u>100,52</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& С112-27-11 варіант 2	Брус сухий 100х30х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,2	<u>73,36</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декорат ивне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,35	<u>8779,80</u> 8411,88	<u>-</u> -	3073	2944	<u>-</u> -	<u>109,4300</u> -	<u>38,3</u> -
249	& С111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	3,5	<u>331,96</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,08	<u>1133,21</u> 1099,30	<u>-</u> -	1224	1187	<u>-</u> -	15,2300	16,45
251	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,12	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1240	1200	<u>40</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07
252	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення (зашивка ніш під віконними пройомами).	100м2	0,15	<u>37492,38</u> 36983,20	<u>-</u> -	5624	5547	<u>-</u> -	<u>447,1430</u> -	<u>67,07</u> -
253	& С126-952-5-1Ф варіант 5	Дюбели	шт	180	<u>1,40</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& C126-952-3-1Т варіант 7	Саморізи	шт	937,5	<u>0,61</u>	-	572	-	-	-	-
255	& C126-952-6-1 варіант 4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	49,95	<u>49,58</u>	-	2477	-	-	-	-
256	& C126-952-7-1Щ варіант 4	Профили металлические оцинкованные 60/27	м	68,7	<u>43,04</u>	-	2957	-	-	-	-
257	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	15,75	<u>154,60</u>	-	2435	-	-	-	-
258	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіддане накрите т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,15	<u>5713,33</u>	-	857	556	-	45,4480	6,82
259	КБ15-56-4 к-1, 15	Безпіддане накрите т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,15	<u>1600,51</u>	-	240	147	-	12,0405	1,81
260	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,15	<u>3557,21</u>	-	534	505	-	43,8300	6,57
261	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	6	<u>24,02</u>	-	144	-	-	-	-
262	КР15-122-2	Уст ановлення декорат ивних решіт ок з перфорованих мет алевих елемент ів.	грат и	11	<u>242,31</u>	<u>8,73</u>	2665	2262	<u>96</u>	<u>2,7100</u>	<u>29,81</u>
263	C126-1213 варіант 2	Декоративні решітки з перфорованих металевих елементів.	шт	11	<u>1301,07</u>	-	14312	-	-	-	-
264	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування зашивки інст аляції в кабіні МГН т а канал ст ояка гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення	100м2	0,042	<u>37492,38</u>	-	1575	1553	-	447,1430	18,78
265	& C126-952-5-1Ф варіант 5	Дюбели	шт	50,4	<u>1,40</u>	-	71	-	-	-	-
266	& C126-952-3-1Т варіант 7	Саморізи	шт	262,5	<u>0,61</u>	-	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& C126-952-6-1 варіант 4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	13,986	<u>49,58</u>	-	693	-	-	-	-
268	& C126-952-7-1Щ варіант 4	Профили металлические оцинкованные 60/27	м	19,236	<u>43,04</u>	-	828	-	-	-	-
269	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	4,41	<u>154,60</u>	-	682	-	-	-	-
270	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	<u>23912,67</u> <u>23136,47</u>	-	1004	972	-	294,0205	12,35
271	C111-287 варіант 5	Плитки керамічні 30x30 см	м2	4,242	<u>387,95</u>	-	1646	-	-	-	-
272	& C111-1313-3 варіант 5	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	21,84	<u>10,91</u>	-	238	-	-	-	-
273	& C111-1313-4 варіант 3	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	1,9026	<u>30,99</u>	-	59	-	-	-	-
274	& C111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	30	<u>0,77</u>	-	23	-	-	-	-
275	КБ15-17-1 к-1,15	СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ ЗІ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ. Уст ановлення ст ільніці зі шт учного каменю з кам'яною зашивкою т орців ст ільніці (верт икальна поверхня)	100 м2	0,0336	<u>56414,83</u> <u>39225,07</u>	-	1896	1318	-	510,2780	17,15
276	& C111-640-21 варіант 1	Стільниця зі штучного каменю з обшивкою торців стільниці . ЗАШИВКА НИЗУ ВІТРИНИ РОЗДАТОЧНОЇ ЗОНИ	м	9,6	<u>5754,43</u>	-	55243	-	-	-	-
277	КБ34-56-7 к=1,15	Улашт ування несучого мет алевого каркасу	100м2	0,067	<u>134709,23</u> <u>14877,47</u>	<u>4903,17</u> <u>2050,50</u>	9026	997	<u>329</u> <u>137</u>	<u>203.5500</u> <u>27,5609</u>	<u>13.64</u> <u>1,85</u>
278	КБ34-60-9 к-1,15	Облицювання каркасів ст ін перфорованими плит ами деревност ружковими з декорат ивим оздобленням т овщиною 19 мм	100м2	0,067	<u>25958,00</u> <u>25400,14</u>	-	1739	1702	-	351,9000	23,58
279	C111-1729 варіант 1	Плити МДФ вологостійки з ламінацією "під дерево"	м2	7,035	<u>701,94</u>	-	4938	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ10-40-1 к-1,15	ОБЛИЦЮВАННЯ КОЛОН ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ДЕРЕВ'ЯНИМИ РЕЙКАМИ. Облицювання колон дерев'яними рейками	100м	1,68	<u>608,51</u> 588,35	-	1022	988	-	8,5330	14,34
281	& С112-27- 11 варіант 3	Брус сухий 20х80х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	168	<u>29,51</u> -	-	4958	-	-	-	-
282	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декоративне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,336	<u>8779,80</u> 8411,88	-	2950	2826	-	109,4300	36,77
283	& С111-490- 1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	3,36	<u>331,96</u> -	-	1115	-	-	-	-
284	КР13-13-1	ФОТОШПАЛЕРИ -ЗОНА РОЗДАТОЧНОЇ Обклеювання стін фотопалерами миючими (вініл на флізеліні)	100м2	0,186	<u>7531,75</u> 6003,61	-	1401	1117	-	71,4800	13,3
285	С111-1717 варіант 1	Фотообої миючі, екологічні зносостійкі (вініл на флізеліні)	1000м2	0,019902	<u>203775,55</u> -	-	4056	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					200831	45423	<u>505</u> 151		<u>586,15</u> 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					200831 154903 45574 25986 70,11 8856 226817				

		Всього по розділу 5					226817				
		Разом прямі витрати по кошторису					3370141	870165	<u>772</u> 372		<u>10942,94</u> 5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3370141 2499204 870537 488089 1304,88 164774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3858230				

		Всього по кошторису					3858230				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12252,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1035311				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на внутрішня каналізація
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	363,528 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,28591 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,546 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К 3 (випуск К 3-1)									
1	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,78	5307,33	-	4140	4140	-	63,1900	49,29
					5307,33	-			-	-	-
2	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	76,44	263,82	-	20166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладка т рубопроводов канализации из полиэт иленовых т руб низкого давления диамет ром 75 мм	100м	0,08	5307,33	-	425	425	-	63,1900	5,06
					5307,33	-			-	-	-
4	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75 мм	м	7,84	148,01	-	1160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,38	5528,22	-	2101	2101	-	65,8200	25,01
					5528,22	-			-	-	-
6	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	37,24	95,99	-	3575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-32-11	Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10к-т	0,7	830,06	-	581	489	-	8,6700	6,07
					698,63	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-637 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з вертикальним випуском 50 арт. 993101 VODALAND	комплект	7	<u>2999,42</u>	-	20996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1630- 114-4 варіант 28	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D 100 арт. 993051 VODALAND	шт	7	<u>2040,39</u>	-	14283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C111- 1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x1450 щілина R 50 арт.993004 VODALAND	шт	7	<u>914,54</u>	-	6402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C111- 1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D 110, арт.993052 VODALAND	шт	7	<u>211,13</u>	-	1478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP15-32-12	Уст ановлення т рапів діамет ром 100 мм	10к-т	1	<u>1422,14</u>	-	1422	1201	-	14,9000	14,9
					1200,64	-			-	-	-
13	C130-637 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 200x200 з вертикальним випуском 100 арт. 993124 VODALAND	комплект	10	<u>6379,45</u>	-	63795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1630- 114-4 варіант 29	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D 190 арт. 993071 VODALAND	шт	10	<u>4536,84</u>	-	45368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C111- 1755-1-H варіант 3	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 216x216 щілина M125 арт.993004 VODALAND	шт	10	<u>3157,27</u>	-	31573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C111- 1612-1 варіант 3	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D 190, арт.993072 VODALAND	шт	10	<u>528,60</u>	-	5286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C113- 1467-6 варіант 1	Редукція д.100/50	шт	3	<u>139,76</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C113- 1467-6 варіант 6	Редукція д.70/50	шт	3	<u>46,53</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	24	<u>174,49</u>	-	4188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>329,53</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>247,93</u>	-	992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>122,47</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110/75 мм	шт	1	<u>130,12</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75/50 мм	шт	7	<u>110,23</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
25	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	12	<u>103,09</u> -	- -	1237	-	- -	- -	- -
26	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	2	<u>455,02</u> 212,59	<u>50,21</u> 1,86	910	425	<u>100</u> 4	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
27	& C113- 2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300x400	шт	2	<u>540,67</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
28	& C113- 1467-6 варіант 3	Ревизия 50 мм	шт	3	<u>96,10</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
29	& C113- 1467-6 варіант 5	Ревизия 100 мм	шт	4	<u>108,68</u> -	- -	435	-	- -	- -	- -
30	& C113- 1467-6 варіант 7	Редукція д.125/50 (воронка зливна)	шт	24	<u>120,58</u> -	- -	2894	-	- -	- -	- -
31	C113-2272 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм кутова	шт	1	<u>98,83</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
32	C113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/75 мм	шт	1	<u>137,16</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
33	C113-2269 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>166,50</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
34	& C1630- 536-3-6 варіант 4	Клапан вентиляційний дн50 HL 904	шт	2	<u>1692,28</u> -	- -	3385	-	- -	- -	- -
35	& C1630- 536-3-6 варіант 3	Клапан вентиляційний дн100 HL 904	шт	3	<u>2948,92</u> -	- -	8847	-	- -	- -	- -
36	& C1530-15- 30 варіант 17	Протипожежний манжет д.50	шт	10	<u>464,22</u> -	- -	4642	-	- -	- -	- -
37	& C1530-15- 30 варіант 19	Протипожежний манжет д.110	шт	13	<u>647,82</u> -	- -	8422	-	- -	- -	- -
38	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	8	<u>144,13</u> -	- -	1153	-	- -	- -	- -
39	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	4	<u>289,29</u> -	- -	1157	-	- -	- -	- -
40	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	26	<u>273,51</u> -	- -	7111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	24	<u>294,85</u>	-	7076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>242,36</u>	-	1454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>213,27</u>	-	6398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	<u>86,36</u>	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	10	<u>138,74</u>	-	1387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	2	<u>98,96</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	8	<u>66,68</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1885 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 100 мм (кріплення)	шт	40	<u>107,17</u>	-	4287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1885 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 75 мм (кріплення)	шт	6	<u>73,21</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	30	<u>38,32</u>	-	1150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1630- 114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	156	<u>1,94</u>	-	303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стілки 4 мм (гільзи)	м	2,05	<u>315,26</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стілки 4,5 мм (гільзи)	м	2,5	<u>757,59</u>	-	1894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,0205	<u>1214,26</u>	-	25	17	-	9,9400	0,2
					834,86	-			-	-	-
55	KP16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм	100м	0,025	<u>1615,24</u>	-	40	23	-	11,0700	0,28
					929,77	-			-	-	-
56	KP15-31-1	Герметизація випуску каналізації К3 ф100	шт	1	<u>398,52</u>	-	399	261	-	3,3900	3,39
					260,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ КЗ) -----									
57	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	413	400	<u>13</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
58	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	76	73	<u>3</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,85</u> -
59	KP20-27-9 к-3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>10892,58</u> 10525,96	<u>366,62</u> 43,85	436	421	<u>15</u> 2	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>4,87</u> 0,02
60	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	310	300	<u>10</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>3,47</u> 0,02
61	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	57	55	<u>2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,63</u> -
62	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,03	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	93	90	<u>3</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>1,04</u> 0,01
63	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,18</u> -
64	KP20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>7185,12</u> 7015,90	<u>-</u> -	144	140	<u>-</u> -	<u>97,2000</u> -	<u>1,94</u> -
65	KP20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>0,43</u> -
66	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	33	32	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,44</u> -
67	KP20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	79	77	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>1,07</u> -
68	KP20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>3193,39</u> 3118,18	<u>-</u> -	160	156	<u>-</u> -	<u>43,2000</u> -	<u>2,16</u> -
69	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,14	<u>10192,71</u> 7587,95	<u>-</u> -	1427	1062	<u>-</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>15,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					303735	11932	<u>146</u> 9		<u>146,24</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					303735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291657				
		всього заробітна плата, грн.					11941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					310227				

		Всього по розділу 1					310227				
		Розділ 2. Каналізація К1(випуск К1-1)									
70	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,15	<u>5307,33</u>	-	796	796	-	63,1900	9,48
					5307,33	-			-	-	-
71	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	15	<u>263,82</u>	-	3957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,22	<u>5528,22</u>	-	1216	1216	-	65,8200	14,48
					5528,22	-			-	-	-
73	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	22	<u>95,99</u>	-	2112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КР15-31-1	Герметизація випуску каналізації К3 ф100	шт	1	<u>398,52</u>	-	399	261	-	3,3900	3,39
					260,59	-			-	-	-
75	& С113-1467-6 варіант 3	Ревизия 50 мм	шт	1	<u>96,10</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С113-1467-6 варіант 5	Ревизия 100 мм	шт	2	<u>108,68</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	2	<u>455,02</u>	<u>50,21</u>	910	425	<u>100</u>	<u>2,4600</u>	<u>4,92</u>
					212,59	1,86			4	0,0230	0,05
78	& С113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300x400	шт	2	<u>540,67</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	3	<u>174,49</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>122,47</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	9	<u>103,09</u>	-	928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С113-2269 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>166,50</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>76,06</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& С1630-536-3-6 варіант 4	Клапан вентиляційний дн50 HL 904	шт	1	<u>1692,28</u>	-	1692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1630-536-3-6 варіант 3	Клапан вентиляційний дн100 HL 904	шт	1	<u>2948,92</u>	-	2949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	10	<u>273,51</u>	-	2735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>213,27</u>	-	6825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>86,36</u>	-	691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	2	<u>144,13</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	2	<u>289,29</u>	-	579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	3	<u>138,74</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	5	<u>66,68</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1885 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 100 мм (кріплення)	шт	8	<u>107,17</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	14	<u>38,32</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C1630-114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	46	<u>1,94</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1,2	<u>315,26</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	1,25	<u>757,59</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,012	<u>1214,26</u>	-	15	10	-	9,9400	0,12
					834,86	-			-	-	-
99	КР16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм	100м	0,0125	<u>1615,24</u>	-	20	12	-	11,0700	0,14
					929,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1530-15-30 варіант 17	Протипожежний манжет д.50	шт	2	<u>464,22</u> -	-	928	-	-	-	-
101	& C1530-15-30 варіант 19	Протипожежний манжет д.110	шт	2	<u>647,82</u> -	-	1296	-	-	-	-
102	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	2	<u>289,29</u> -	-	579	-	-	-	-
103	КР15-32-11	Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10к-т	0,1	<u>830,06</u> <u>698,63</u>	-	83	70	-	8,6700	0,87
104	C130-637 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з вертикальним випуском 50 арт. 993101 VODALAND	комплект	1	<u>2999,42</u> -	-	2999	-	-	-	-
105	& C1630-114-4 варіант 28	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D 100 арт. 993051 VODALAND	шт	1	<u>2040,39</u> -	-	2040	-	-	-	-
106	& C111-1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x1450 щілина R 50 арт.993004 VODALAND	шт	1	<u>914,54</u> -	-	915	-	-	-	-
107	& C111-1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D 110, арт.993052 VODALAND	шт	1	<u>211,13</u> -	-	211	-	-	-	-
108	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ К1) -----	шт	1	<u>1575,09</u> 834,40	-	1575	834	-	11,5600	11,56
109	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	207	200	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
110	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	38	37	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
111	КР20-27-9 к-3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>10892,58</u> 10525,96	<u>366,62</u> 43,85	218	211	<u>7</u> 1	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>2,44</u> 0,01
112	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	207	200	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
113	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	38	37	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
114	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	62	60	<u>2</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	8,8700	0,09
116	КР20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>7185,12</u> 7015,90	<u>-</u> -	72	70	<u>-</u> -	97,2000	0,97
117	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	16	15	<u>-</u> -	21,4080	0,21
118	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	8,8700	0,18
119	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	21,4080	0,43
120	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>3193,39</u> 3118,18	<u>-</u> -	64	62	<u>-</u> -	43,2000	0,86
121	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів т рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,07	<u>10192,71</u> 7587,95	<u>-</u> -	713	531	<u>-</u> -	110,0500	7,7
		Разом прямі витрати по розділу 2					44386	5097	<u>125</u> 7		<u>64</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					44386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39164				
		всього заробітна плата, грн.					5104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					884				
		Всього будівельні роботи, грн.					47204				

		Всього по розділу 2					47204				
		Розділ 3. Демонтаж каналізації									
122	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>10599,63</u> 10599,63	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	146,8500	1,47
123	КР15-32-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення т рапів діамет ром 100 мм	10к-т	0,7	<u>480,26</u> 480,26	<u>-</u> -	336	336	<u>-</u> -	5,9600	4,17
124	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм т а фасонні част ини до неї.	100м	0,75	<u>2122,93</u> 2122,93	<u>-</u> -	1592	1592	<u>-</u> -	25,2760	18,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм т а фасонні част ини до неї.	100м	0,35	<u>2211,29</u>	-	774	774	-	26,3280	9,21
					2211,29	-			-	-	-
126	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу по ст інах будівель і в каналах із т руб чавунних каналізаційних діамет ром 50 мм	100м	0,15	<u>4499,24</u>	-	675	675	-	52,8080	7,92
					4499,24	-			-	-	-
127	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу по ст інах будівель і в каналах із т руб чавунних каналізаційних діамет ром 100 мм	100м	0,1	<u>4949,10</u>	-	495	495	-	58,0880	5,81
					4949,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3978	3978	-		47,54
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3978				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2119				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					6097				

		Всього по розділу 3					6097				
		Разом прямі витрати по кошторису					352099	21007	<u>271</u>		<u>257,78</u>
									16		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					352099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330821				
		всього заробітна плата, грн.					21023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11429				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3523				
		Всього будівельні роботи, грн.					363528				

		Всього по кошторису					363528				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					285,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24546				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на внутрішній водопровід
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	310,238 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,53881 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	45,465 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-5	ВОДОПРОВІД В1,Т3 =====	100м	0,65	5863,07	-	3811	3757	-	70,9300	46,1
		Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм			5780,09	-			-		
2	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х4,6 мм	м	65	320,31	-	20820	-	-	-	-
3	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,055	5818,58	-			-	69,3900	3,82
4	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х3,7 мм	м	5,5	181,09	-	996	-	-	-	-
5	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,58	5463,55	-			-	65,1600	37,79
					5389,38	-	3169	3126	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x3,0 мм	м	58	<u>118,66</u>	-	6882	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	1,01	<u>4957,17</u>	-	5007	4934	-	59,0600	59,65
					4884,85	-			-	-	-
8	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x2,3 мм	м	101	<u>71,52</u>	-	7224	-	-	-	-
9	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	1,28	<u>4751,08</u>	-	6081	5991	-	56,5900	72,44
					4680,56	-			-	-	-
10	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,0 мм	м	128	<u>45,52</u>	-	5827	-	-	-	-
11	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,515	<u>3028,68</u>	-	10646	10646	-	39,4000	138,49
					3028,68	-			-	-	-
12	& C114-100- 9 варіант 4	Трубка теплоізоляційна K flex , Ду50мм, товщина шару 6 мм	м.п	65	<u>68,91</u>	-	4479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C114-100- 9 варіант 6	Трубка теплоізоляційна K flex , діаметр 40мм, товщина шару 6 мм	м.п	5,5	<u>48,03</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C114-100- 9 варіант 7	Трубка теплоізоляційна K flex , діаметр 32мм, товщина шару 6 мм	м.п	108	<u>37,83</u>	-	4086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C114-100- 9 варіант 5	Трубка теплоізоляційна K flex , діаметр 25мм, товщина шару 6мм	м.п	71	<u>32,80</u>	-	2329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C114-100- 8 варіант 3	Трубка теплоізоляційна K flex, діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	102	<u>29,23</u>	-	2981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1530-25- 12 варіант 3	Защитна гофрирована труба "пешель" д.25	10м	3	<u>40,72</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1530-25- 12 варіант 2	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	2,6	<u>33,58</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C130-397- 11 варіант 4	Кран запірний кульовий Ду40 мм , VT.215	шт	2	<u>1514,51</u>	-	3029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-397-11 варіант 16	Кран запірний кульовий Ду32 VT.215	шт	4	<u>924,95</u>	-	3700	-	-	-	-
21	& C130-397-11 варіант 17	Кран запірний кульовий Ду25 VT.215	шт	6	<u>749,00</u>	-	4494	-	-	-	-
22	& C130-397-11 варіант 18	Кран запірний кульовий Ду20 VT.215	шт	10	<u>655,67</u>	-	6557	-	-	-	-
23	& C130-397-11 варіант 19	Кран запірний кульовий Ду15 VT.215	шт	30	<u>422,69</u>	-	12681	-	-	-	-
24	C113-1778 варіант 3	Поплавковий клапан д.1"	шт	2	<u>100,18</u>	-	200	-	-	-	-
25	& C130-397-11 варіант 38	Клапан зворотній , діаметр 50 мм VT.161.N	шт	44	<u>1010,89</u>	-	44479	-	-	-	-
26	& C130-397-11 варіант 15	Клапан зворотній муфтовий , діаметр 25 мм VT.161.N	шт	11	<u>243,59</u>	-	2679	-	-	-	-
27	& C130-397-11 варіант 14	Клапан зворотній муфтовий , діаметр 20 мм VT.161.N	шт	2	<u>145,26</u>	-	291	-	-	-	-
28	& C130-397-11 варіант 13	Клапан зворотній муфтовий , діаметр 15 мм VT.161.N	шт	9	<u>124,96</u>	-	1125	-	-	-	-
29	& C130-397-11 варіант 20	Кран дренажний муфтовий , діаметр 15 мм VT.430	шт	7	<u>263,65</u>	-	1846	-	-	-	-
30	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	14	<u>46,32</u> 46,32	-	648	648	-	0,5600	7,84
31	C1630-26 варіант 1	Поливальний кран для води, діаметр 25 мм	шт	2	<u>250,24</u>	-	500	-	-	-	-
32	C1630-24 варіант 1	Поливальний кран для води, діаметр 15 мм	шт	12	<u>180,89</u>	-	2171	-	-	-	-
33	& C1630-1449-3 варіант 2	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	38	<u>160,29</u>	-	6091	-	-	-	-
34	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	9	<u>38,32</u>	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1630-114-4 варіант 45	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 40 мм (кріплення)	шт	2	<u>43,23</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1630-114-4 варіант 46	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 32 мм (кріплення)	шт	22	<u>40,37</u>	-	888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1630-114-4 варіант 47	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 25 мм (кріплення)	шт	15	<u>36,29</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1630-114-4 варіант 48	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	25	<u>30,99</u>	-	775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1630-114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	124	<u>1,94</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КР15-20-1	Уст ановлення клапанів поплавкових діамет ром до 25 мм	100шт	0,03	<u>32318,34</u> <u>22063,91</u>	<u>1907,94</u> <u>70,79</u>	970	662	<u>57</u> <u>2</u>	<u>277,1500</u> <u>0,8740</u>	<u>8,31</u> <u>0,03</u>
41	C1630-24 варіант 2	Поплавковий клапан, діаметр 20 мм	шт	2	<u>750,07</u>	-	1500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C1630-24 варіант 3	Поплавковий клапан, діаметр 25 мм	шт	1	<u>950,65</u>	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (ВВІД) =====									
43	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	<u>900,04</u>	<u>24,01</u>	900	187	<u>24</u>	<u>2,3000</u>	<u>2,3</u>
					187,43	0,89			1	0,0110	0,01
44	C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q3. 4,0 (Ду-20)	шт	1	<u>4928,10</u>	-	4928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КМ11-350-3	Прилади, що монт уют ься на т ехнологічному т рубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; рот амет р, клапан регулюючий; регулят ор т иску т а т емперат ури прямої дії; показчик пот оку рідини; прот очні дат чики концент рат омів і щільномірів, РН-мет рів], діамет р т рубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>428,96</u>	-	429	382	-	4,8000	4,8
					382,13	-			-	-	-
46	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	<u>4624,01</u>	-	4624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ11-350-3	Прилади, що монтуєтьс на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	428,96	-	429	382	-	4,8000	4,8
48	15011-4041 варіант 4	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	1479,35	-	1479	-	-	-	-
49	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,002	5174,34	-	10	10	-	61,5500	0,12
50	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	4993,34	-	50	48	-	59,0800	0,59
51	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	165,21	-	165	-	-	-	-
52	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25х3 мм	м	0,2	88,40	-	18	-	-	-	-
53	& С113-112-1	Муфта сталева G3/4 ВВ	10шт	0,1	990,60	-	99	-	-	-	-
54	& С130-397-11 варіант 30	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 ВВ	шт	1	688,31	-	688	-	-	-	-
55	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	54,58	-	55	34	-	0,4100	0,41
56	С1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	350,61	-	351	-	-	-	-
57	& С113-1755-1 варіант 1	Трійник перехідний різьбовий G3/4"x2" НН	шт	2	273,51	-	547	-	-	-	-
58	& С113-947-1	Ніпель G3/4"НН	шт	1	24,34	-	24	-	-	-	-
59	& С113-947-1 варіант 1	Ніпель перехідний G3/4"x2" НН	шт	1	37,61	-	38	-	-	-	-
60	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	139,35	17,46	139	112	17	1,4100	1,41
					112,25	0,65			1	0,0080	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1630-103 варіант 2	Фільтр магнітний муфтовий косою G 3/4x2" НН	шт	1	<u>675,10</u> -	-	675	-	-	-	-
62	& C130-397-11 варіант 31	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" VT. 215 ВН	шт	1	<u>1514,51</u> -	-	1515	-	-	-	-
63	& C130-397-11 варіант 32	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВВ	шт	1	<u>1626,22</u> -	-	1626	-	-	-	-
64	& C130-397-11 варіант 33	Клапан зворотній , діаметр 40 мм VT.161.N	шт	1	<u>1000,31</u> -	-	1000	-	-	-	-
65	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення BIS RapidStrut 6603863 (стінова консоль+ саморізи)	шт	1	<u>648,74</u> -	-	649	-	-	-	-
66	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>139,35</u> 112,25	<u>17,46</u> 0,65	139	112	<u>17</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
67	& C130-397-11 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий д.50мм СТС	шт	1	<u>1246,25</u> -	-	1246	-	-	-	-
68	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	<u>455,02</u> 212,59	<u>50,21</u> 1,86	455	213	<u>50</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
69	& C113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300x400	шт	1	<u>540,67</u> -	-	541	-	-	-	-
70	& C1530-15-30 варіант 17	Протипожежний манжет д.50	шт	3	<u>464,22</u> -	-	1393	-	-	-	-
71	C113-22 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільза)	м	1,55	<u>522,95</u> -	-	811	-	-	-	-
72	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	1,55	<u>757,59</u> -	-	1174	-	-	-	-
73	KP16-13-3	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 100 мм	100м	0,0155	<u>1326,90</u> 837,38	-	21	13	-	9,9700	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	KP16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (САНВУЗОЛ) =====	100м	0,0155	1615,24 929,77	- -	25	14	- -	11,0700	0,17 -
75	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с перехідом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	900,04 187,43	24,01 0,89	900	187	24 1	2,3000 0,0110	2,3 0,01
76	C1630-981 варіант 3	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q3. 2,5 (Ду-15)	шт	1	4060,98 -	- -	4061	-	- -	- -	- -
77	& C130-397-11 варіант 34	Кран кульовий з полузгоном 3/4" VT.227.N	шт	2	360,99 -	- -	722	-	- -	- -	- -
78	& C130-397-11 варіант 35	Клапан зворотній , діаметр 20 мм VT.161.N	шт	1	360,99 -	- -	361	-	- -	- -	- -
79	& C130-397-11 варіант 36	Футорка НВ 3/4х1/2"	шт	2	45,41 -	- -	91	-	- -	- -	- -
80	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	455,02 212,59	50,21 1,86	455	213	50 2	2,4600 0,0230	2,46 0,02
81	& C113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300х400 ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (ОСМОС) =====	шт	1	540,67 -	- -	541	-	- -	- -	- -
82	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с перехідом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	900,04 187,43	24,01 0,89	900	187	24 1	2,3000 0,0110	2,3 0,01
83	C1630-981 варіант 4	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q3. 10,0 (Ду-32.0) з імпульсним виходом	шт	1	9793,38 -	- -	9793	-	- -	- -	- -
84	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	4624,01 -	- -	4624	-	- -	- -	- -
85	KM11-350-3	Прилади, що мон т уют ься на т ехнологічному т рубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; рот амет р, клапан регулюючий; регулят ор т иску т а т емперат ури прямої дії; показчик пот оку рідини; прот очні дат чики концент рат омів і щільномірів, РН-мет рів], діамет р т рубопроводу до 50 мм	шт	1	428,96 382,13	- -	429	382	- -	4,8000	4,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	15011-4041 варіант 4	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	1479,35	-	1479	-	-	-	-
87	KP15-15-6	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 50 мм	100м	0,01	6871,18	-	69	67	-	81,6600	0,82
					6654,47	-			-	-	-
88	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	245,99	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	KP15-15-5	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм	100м	0,002	4993,34	-	10	10	-	59,0800	0,12
					4814,43	-			-	-	-
90	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	0,2	142,13	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C113-112-1 варіант 1	Муфта сталева G 1 1/2" BB VTr.270	10шт	0,1	3936,12	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C130-397-11 варіант 30	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 BB	шт	1	688,31	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	54,58	-	55	34	-	0,4100	0,41
					33,91	-			-	-	-
94	C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	350,61	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C113-1755-1 варіант 2	Трійник перехідний різьбовий G 1 1/2"x1/2"x1 1/2" BBB	шт	2	345,93	-	692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C113-947-1 варіант 2	Ніпель G1 1/4"HH	шт	1	165,57	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C113-947-1 варіант 3	Ніпель перехідний G1 1/4"x2" HH	шт	1	199,23	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	139,35	17,46	139	112	17	1,4100	1,41
					112,25	0,65			1	0,0080	0,01
99	C1630-103 варіант 3	Фільтр магнітний муфтовий косой G 2" BB VT.192	шт	1	1958,26	-	1958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-397-11 варіант 31	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" VT. 215 BH	шт	1	1514,51	-	1515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C130-397-11 варіант 37	Кран кульовий повнопрохідний G 2" VT.214 ВВ	шт	1	<u>2150,99</u>	-	2151	-	-	-	-
102	& C130-397-11 варіант 38	Клапан зворотній , діаметр 50 мм VT.161.N	шт	1	<u>1010,89</u>	-	1011	-	-	-	-
103	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення BIS RapidStrut 6603863 (стінова консоль+ саморізи) В1, Т3, Т4 (ФІТІНГИ, КРІПЛЕННЯ) =====	шт	1	<u>648,74</u>	-	649	-	-	-	-
104	& C130-920-12 варіант 3	Американка 25*3/4"	шт	40	<u>160,15</u>	-	6406	-	-	-	-
105	& C130-920-12 варіант 2	Американка 20*1/2"	шт	44	<u>150,97</u>	-	6643	-	-	-	-
106	& C113-1509-4	Коліно настінне (для душа) д.20*1/2"	шт	4	<u>93,17</u>	-	373	-	-	-	-
107	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>16,98</u>	-	2038	-	-	-	-
108	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>28,90</u>	-	2890	-	-	-	-
109	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>48,10</u>	-	3848	-	-	-	-
110	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>86,36</u>	-	518	-	-	-	-
111	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	20	<u>145,12</u>	-	2902	-	-	-	-
112	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>82,61</u>	-	330	-	-	-	-
113	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>188,77</u>	-	378	-	-	-	-
114	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	6	<u>59,69</u>	-	358	-	-	-	-
115	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	8	<u>59,69</u>	-	478	-	-	-	-
116	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	40	<u>19,15</u>	-	766	-	-	-	-
117	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	40	<u>18,86</u>	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C113-1745 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20 мм	шт	30	<u>18,86</u>	-	566	-	-	-	-
119	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35	<u>5,82</u>	-	204	-	-	-	-
120	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>5,34</u>	-	160	-	-	-	-
121	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>32,47</u>	-	65	-	-	-	-
122	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	10	<u>116,39</u>	-	1164	-	-	-	-
123	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>8,75</u>	-	35	-	-	-	-
124	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20	<u>9,17</u>	-	183	-	-	-	-
125	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>10,54</u>	-	63	-	-	-	-
126	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>22,14</u>	-	44	-	-	-	-
127	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
128	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	2	<u>74,69</u>	-	149	-	-	-	-
129	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	14	<u>96,76</u>	-	1355	-	-	-	-
130	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	30	<u>140,87</u>	-	4226	-	-	-	-
131	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>219,31</u>	-	877	-	-	-	-
132	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	<u>513,28</u>	-	2053	-	-	-	-
Розділ 1. Демонтажні роботи водопровіда											
133	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,09	<u>4408,75</u>	-	397	397	-	61,0800	5,5
134	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення піддонів душових ст алевих	10к-т	0,1	<u>574,37</u>	-	57	57	-	7,4720	0,75
135	КБ18-5-1 к дем.=0,4 к- 1,15	(Демонт аж) Уст ановлення водопідігрівників ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	1	<u>729,26</u>	<u>37,42</u>	729	692	<u>37</u>	<u>8,7920</u>	<u>8,79</u>
					691,84	1,42			1	0,0176	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ17-6-1 к-1,15 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення фонт анчиків пит них наземних з педальним пуском	10компл.	0,3	<u>1235,52</u> 1235,52	- -	371	371	- -	15,1616	4,55
137	КБ17-5-1 к дем.=0,4 к- 1,15	(Демонт аж) Уст ановлення мийок на одне відділення	10компл.	0,8	<u>958,88</u> 958,88	- -	767	767	- -	11,7668	9,41
138	КБ17-5-2 к дем.=0,4 к- 1,15	(Демонт аж) Уст ановлення мийок на два відділення	10компл.	0,3	<u>1389,21</u> 1389,21	- -	417	417	- -	17,0476	5,11
139	КР16-24-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення поліет иленових баків запасу води	10шт	0,2	<u>5079,03</u> 2944,48	<u>2134,55</u> 1202,18	1016	589	<u>427</u> 240	<u>35,6000</u> 15,4560	<u>7,12</u> 3,09
140	КР15-154-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення лічильників води КВ15	прилад	1	<u>110,50</u> 110,50	- -	111	111	- -	1,2600	1,26
141	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 15 мм	100м	0,3	<u>2075,80</u> 2071,80	- -	623	622	- -	25,4240	7,63
142	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,2	<u>2034,54</u> 2030,73	- -	407	406	- -	24,9200	4,98
143	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,12	<u>2010,09</u> 2006,28	- -	241	241	- -	24,6200	2,95
144	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 50 мм	100м	0,05	<u>2663,97</u> 2661,79	- -	133	133	- -	32,6640	1,63
145	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 65 мм	100м	0,05	<u>3474,28</u> 3411,82	<u>60,77</u> 2,26	174	171	<u>3</u> -	<u>41,8680</u> 0,0278	<u>2,09</u> -
146	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром до 20 мм	100м	0,15	<u>1900,36</u> 1872,22	- -	285	281	- -	22,6360	3,4
147	КР15-2-1	Демонт аж змішувачів	100шт	0,13	<u>2692,31</u> 2692,31	- -	350	350	- -	37,3000	4,85
148	КР15-2-2	Демонт аж вент илів діамет ром до 50 мм	100шт	0,28	<u>2248,41</u> 2248,41	- -	630	630	- -	31,1500	8,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1205	<u>107,14</u>	-	13	13	-	1,6300	0,2
					107,14	-			-	-	-
150	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,1205	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	23	-	<u>23</u>	-	-
					-	25,87			3	0,2870	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					6744	6248	<u>490</u>		<u>78,94</u>
									244		3,14
		Разом будівельні роботи, грн.					6744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					6492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3479				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1047				
		Всього будівельні роботи, грн.					10223				

		Всього по розділу 1					10223				
		Разом прямі витрати по кошторису					289485	39027	<u>770</u>		<u>486,62</u>
									256		3,27
		Разом будівельні роботи, грн.					289485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249688				
		всього заробітна плата, грн.					39283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20753				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6182				
		Всього будівельні роботи, грн.					310238				

		Всього по кошторису					310238				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					538,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45465				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічне обладнання
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	782,080 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,58358 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,337 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,3	<u>3400,02</u> 2997,20	-	1020	899	-	36,7800	11,03
2	C130-673 варіант 4	Умивальник 55 см , овальний , з отвором, переливом 55 NOVA PRO M31155000	комплект	1	<u>4926,52</u> -	-	4927	-	-	-	-
3	C130-673 варіант 5	Умивальник 50 см , овальний , з отвором, переливом 55x440 NOVA PRO M31350000	комплект	2	<u>4212,52</u> -	-	8425	-	-	-	-
4	C130-33 варіант 5	Змішувач безконтактний для умивальника , живлення від батареї Geberit PIAVE	комплект	3	<u>25602,80</u> -	-	76808	-	-	-	-
5	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,6	<u>1943,81</u> 1244,35	-	1166	747	-	15,2700	9,16
6	C130-673 варіант 11	Раковина врізна , 60x40см, Geberit VAVI Form арт. 500.767.01.2	комплект	6	<u>4778,62</u> -	-	28672	-	-	-	-
7	C130-616 варіант 7	Сифон для умивальників,(раковин)	комплект	9	<u>370,45</u> -	-	3334	-	-	-	-
8	C130-673 варіант 10	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	3	<u>1842,04</u> -	-	5526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP15-33-3	Установлення змішувачів для умивальника(раковин), хром HANSGRONE	10шт	0,6	<u>1154,37</u>	-	693	655	-	13,2000	7,92
					1091,77	-			-	-	-
10	C130-33	Змішувач для умивальника (раковин) хром	комплект	6	<u>14530,70</u>	-	87184	-	-	-	-
	варіант 15	116.182.21.1 безконтактний			-	-			-	-	-
11	KP15-33-3	Установлення набору для гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1154,37</u>	-	115	109	-	13,2000	1,32
					1091,77	-			-	-	-
12	C130-33	Набір для гігієнічного душу Qtap Inspai-	комплект	1	<u>3907,65</u>	-	3908	-	-	-	-
	варіант 7	Varius CRM V00440001			-	-			-	-	-
13	KP15-32-9	Уст ановлення піддонів душових з кабіною 80x80 (двері)	10к-т	0,1	<u>2673,00</u>	-	267	225	-	29,2300	2,92
					2246,91	-			-	-	-
14	C130-541	Кабіна душова 80x80 (двері)Geberit HDSF	шт	1	<u>15159,86</u>	-	15160	-	-	-	-
	варіант 1	80222003L			-	-			-	-	-
15	C130-541	Піддони душові кабіни акриловий 80x80 см	шт	1	<u>4710,06</u>	-	4710	-	-	-	-
	варіант 2	XBK0780000			-	-			-	-	-
16	C130-616	Сифон для душового піддону з кришкою,	комплект	2	<u>1946,66</u>	-	3893	-	-	-	-
	варіант 8	хром, глянец д.50 (150.551.21.1)			-	-			-	-	-
17	KP15-33-3	Установлення набору для душевої гарнітури	10шт	0,1	<u>1154,37</u>	-	115	109	-	13,2000	1,32
					1091,77	-			-	-	-
18	C130-33	Душева гарнітура безконтактна з кріпленням з блоком для зовнішнього монтажу , живлення від батареї Grone	комплект	1	<u>23805,05</u>	-	23805	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
19	C130-33	Душевий набір GROMETTA Vario з мильницею Casetta	комплект	1	<u>2979,20</u>	-	2979	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
20	KP15-33-3	Установлення змішувачів одне важильний для душу HANSGRONE 71600000	10шт	0,2	<u>1154,37</u>	-	231	218	-	13,2000	2,64
					1091,77	-			-	-	-
21	C130-33	Змішувач одневажильний для душу HANSGRONE LOGIS 71600000	комплект	2	<u>5687,30</u>	-	11375	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
22	C130-33	Душева гарнітура з кріпленням	комплект	1	<u>2566,40</u>	-	2566	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
23	KP15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,9	<u>1943,81</u>	-	1749	1120	-	15,2700	13,74
					1244,35	-			-	-	-
24	& C130-576-2	Раковини сталеві з сифоном , випуском і кріпленням	шт	9	<u>5285,39</u>	-	47569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KP15-33-3	Установлення змішувачів для умивальника(раковин), хром HANSGRONE	10шт	0,9	<u>1154,37</u>	-	1039	983	-	13,2000	11,88
					1091,77	-			-	-	-
26	C130-33	Змішувач для умивальника (раковин) хром HANSGRONE 71921000	комплект	9	<u>5983,10</u>	-	53848	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
27	C130-616	Сифон для мийки з нержавіючої сталі з дренажною воронкою	комплект	14	<u>947,06</u>	-	13259	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
28	C130-33	Змішувач одневажильний для мийки LOGIS 71835000	комплект	14	<u>6452,30</u>	-	90332	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ11-30-2	Монт аж інст аляції GEBERIT	шт	2	<u>301,10</u> 268,77	-	602	538	-	3,2000	6,4
30	С130-33 варіант 14	Монтажний комплект Geberit для підвісних унітазів з безобідковим унітазом, клавішою та сидінням з дюропласту.	комплект	2	<u>16455,44</u> -	-	32911	-	-	-	-
31	КР15-34-1	Уст ановлення уніт аза підвісного	10к-т	0,2	<u>5339,63</u> 3373,88	-	1068	675	-	41,8700	8,37
32	& С130-616-5-1	Шумопоглинальна прокладка	шт	2	<u>372,80</u> -	-	746	-	-	-	-
33	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>93,27</u> 67,19	-	187	134	-	0,8000	1,6
34	& С130-33-2 варіант 2	Педальний змив для унітаза	шт	2	<u>1760,30</u> -	-	3521	-	-	-	-
35	КР15-82-2	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю понад 1 до 2 м3	шт	5	<u>2160,01</u> 2077,35	<u>82,66</u> 3,13	10800	10387	<u>413</u> 16	<u>25,7800</u> 0,0388	<u>128,9</u> 0,19
36	& С1630-258-1 варіант 5	Електричний водонагрівач V=150л, N=1, 5кВт Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 C 1500W	шт	5	<u>16955,77</u> -	-	84779	-	-	-	-
37	КР15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	3	<u>1426,80</u> 1353,74	<u>73,06</u> 2,77	4280	4061	<u>219</u> 8	<u>16,8000</u> 0,0344	<u>50,4</u> 0,1
38	& С1630-258-1 варіант 9	Електричний водонагрівач V=50л, N=1,5кВт Atlantic Opro Sample R50	шт	3	<u>8269,78</u> -	-	24809	-	-	-	-
39	& С111-115-10	Кріплення для водонагрівача	шт	8	<u>64,26</u> -	-	514	-	-	-	-
40	КР15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	8	<u>916,60</u> 860,94	<u>33,62</u> 1,25	7333	6888	<u>269</u> 10	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>89,6</u> 0,12
41	С1630-258 варіант 2	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	8	<u>2705,00</u> -	-	21640	-	-	-	-
42	КР15-93-1	Уст ановлення баків розширювальних міст кіст ю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>512,86</u> 512,86	-	513	513	-	6,8400	6,84
43	& С1630-258-1 варіант 10	Ємність поліетиленова на 300л	шт	2	<u>3415,27</u> -	-	6831	-	-	-	-
44	& С111-115-10 варіант 1	Кріплення для поліетиленової ємності	шт	2	<u>39,78</u> -	-	80	-	-	-	-
45	КБ17-6-1 к-1,15	Уст ановлення фонт анчиків пит них (від демонт ажу)	10компл.	0,3	<u>3842,06</u> 3088,80	-	1153	927	-	37,9040	11,37
46	КМ28-537-1	Монт аж подрібнювача харчових відходів	шт	4	<u>3241,86</u> 3157,02	-	12967	12628	-	41,6000	166,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2202-2149 варіант 1	Подрібнювач відходів In-Sink-Erator Evolution	шт	4	<u>12199,00</u>	-	48796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					758205	41816	<u>901</u>		<u>531,81</u>
									34		0,41
		Разом устаткування, грн.					48796				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1916				
		Всього устаткування, грн.					50712				
		Разом будівельні роботи, грн.					709409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					666692				
		всього заробітна плата, грн.					41850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6487				
		Всього будівельні роботи, грн.					731368				

		Всього по кошторису					782080				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					583,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48337				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на універсальна кабіна для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	67,429 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,08998 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,517 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЛАДНАННЯ =====									
1	КМ11-30-2	Монт аж інст аляції GEBERIT	шт	1	301,10 268,77	-	301	269	-	3,2000	3,2
2	С130-33 варіант 14	Монтажний комплект Geberit для підвісних унітазів з безобідковим унітазом, клавішою та сидінням з дюропласту.	комплект	1	16455,44 -	-	16455	-	-	-	-
3	КР15-34-1	Уст ановлення уніт аза підвісного	10к-т	0,1	5339,63 3373,88	-	534	337	-	41,8700	4,19
4	& С130-616-5-1	Шумопоглинальна прокладка	шт	1	372,80 -	-	373	-	-	-	-
5	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	93,27 67,19	-	93	67	-	0,8000	0,8
6	& С130-33-2	Клавіша	шт	1	1615,46 -	-	1615	-	-	-	-
7	& С130-33-2 варіант 2	Педальний змив для унітаза	шт	1	1760,30 -	-	1760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1154,37</u>	-	115	109	-	13,2000	1,32
					1091,77	-			-	-	-
9	C130-616	Змішувачі для умивальників (раковини) ,	комплект	1	<u>8017,70</u>	-	8018	-	-	-	-
	варіант 1	хром HANSGROHE			-	-			-	-	-
10	KP15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з	10к-т	0,1	<u>3400,02</u>	-	340	300	-	36,7800	3,68
		підведенням холодної т а гарячої води			2997,20	-			-	-	-
11	C130-673	Умивальник 55 см для людей з обмеженими	комплект	1	<u>5615,03</u>	-	5615	-	-	-	-
	варіант 1	фізичними можливостями, з переливом (пол.			-	-			-	-	-
		) NDVA PRO									
12	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних	шт	1	<u>1426,80</u>	<u>73,06</u>	1427	1354	<u>73</u>	<u>16,8000</u>	<u>16,8</u>
		міст кіст ю до 1 м3			1353,74	2,77			3	0,0344	0,03
13	C1630-258	Електричний водонагрівач V-50л, N=1,5 кВт.	шт	1	<u>8406,01</u>	-	8406	-	-	-	-
	варіант 3	Atlantic Opro Sample R50			-	-			-	-	-
14	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру	шт	1	<u>916,60</u>	<u>33,62</u>	917	861	<u>34</u>	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
		водонагрівача.			860,94	1,25			1	0,0154	0,02
15	C1630-258	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	1	<u>2705,00</u>	-	2705	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& C111-115-10	Кріплення для водонагрівача	шт	1	<u>64,26</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВОДОПРОВІД В1, Т3									
		=====									
17	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів	100м	0,15	<u>4751,08</u>	-	713	702	-	56,5900	8,49
		водопост ачання з т руб поліет иленових			4680,56	-			-	-	-
		[поліпропіленових] напірних діамет ром 20									
		мм									
18	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої	м	8	<u>49,93</u>	-	399	-	-	-	-
	варіант 2	води і опалення діам. 20х2,8 мм			-	-			-	-	-
19	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і	м	7	<u>44,99</u>	-	315	-	-	-	-
	варіант 1	холодної води діам. 20х2,3 мм			-	-			-	-	-
20	& C1630-633-1	Крани запірні кульові, діаметр 15 мм	шт	3	<u>626,38</u>	-	1879	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	& C1630-1449-3	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	3	<u>160,29</u>	-	481	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	C1630-633	Клапани зворотні VT.161.N , діаметр 15 мм	шт	1	<u>153,04</u>	-	153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& C1530-25-12	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	1,5	<u>33,58</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР16-13-1	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 50 мм (гільза)	100м	0,01	<u>1136,39</u> 834,86	-	11	8	-	9,9400	0,1
25	C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4,0 мм (гільза)	м	1	<u>131,76</u> -	-	132	-	-	-	-
26	C113-1883 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	30	<u>26,52</u> -	-	796	-	-	-	-
27	& C1630-114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	60	<u>1,94</u> -	-	116	-	-	-	-
28	& C130-920-12	Тройник PPR 20x20 мм	шт	5	<u>12,56</u> -	-	63	-	-	-	-
29	& C130-920-12 варіант 1	Муфта PPR 20 мм	шт	5	<u>10,31</u> -	-	52	-	-	-	-
30	& C130-920-12 варіант 2	Американка 20*1/2"	шт	9	<u>150,97</u> -	-	1359	-	-	-	-
31	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	<u>16,98</u> -	-	153	-	-	-	-
32	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм КАНАЛІЗАЦІЯ К1 =====	1 шт	2	<u>193,53</u> 120,11	<u>15,28</u> 0,57	387	240	<u>31</u> 1	<u>1,4300</u> 0,0070	<u>2,86</u> 0,01
33	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,03	<u>5528,22</u> 5528,22	-	166	166	-	65,8200	1,97
34	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3	<u>95,99</u> -	-	288	-	-	-	-
35	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,005	<u>5307,33</u> 5307,33	-	27	27	-	63,1900	0,32
36	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	0,5	<u>263,82</u> -	-	132	-	-	-	-
37	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	1	<u>144,13</u> -	-	144	-	-	-	-
38	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	1	<u>289,29</u> -	-	289	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>103,09</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>122,47</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>174,49</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>213,27</u>	-	1280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	2	<u>273,51</u>	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>66,68</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	1	<u>138,74</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46 & C130-911-3	Кільце для ущільнення разтруба 50 мм	шт	3	<u>69,02</u>	-	-	207	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
47 & C130-911-3	Кільце для ущільнення разтруба 110 мм	шт	2	<u>88,61</u>	-	-	177	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-
48	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	5	<u>38,32</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1885 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 100 мм (кріплення)	шт	5	<u>107,17</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	0,35	<u>757,59</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КР16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм	100м	0,0035	<u>1615,24</u>	-	6	3	-	11,0700	0,04
					929,77	-			-	-	-
52	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,03	<u>5528,22</u>	-	166	166	-	65,8200	1,97
					5528,22	-			-	-	-
53	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3	<u>95,99</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,01	<u>5307,33</u>	-	53	53	-	63,1900	0,63
					5307,33	-			-	-	-
55	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	1	<u>263,82</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	0,35	<u>757,59</u>	-	265	-	-	-	-
57	KP16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ =====	100м	0,0035	<u>1615,24</u> 929,77	-	6	3	-	11,0700	0,04
58	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	103	100	3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
59	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	19	18	1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
60	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	31	30	1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,35</u> -
61	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>658,75</u> 640,24	-	26	26	-	8,8700	0,35
62	KP20-27-3 к=2,3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	<u>918,10</u> 896,48	-	37	36	-	12,4200	0,5
63	KP20-27-2 к=18	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>8930,30</u> 8691,92	-	357	348	-	120,4200	4,82
64	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,32	<u>658,75</u> 640,24	-	211	205	-	8,8700	2,84
65	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,32	<u>496,12</u> 482,88	-	159	155	-	6,6900	2,14
66	KP20-31-1	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в цегляних ст інах	100шт	0,07	<u>10192,71</u> 7587,95	-	713	531	-	110,0500	7,7
67	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2 під т рубу д.50 мм	100м	0,03	<u>1748,20</u> 1729,83	-	52	52	-	22,2400	0,67
68	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	103	100	3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
69	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	19	18	1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
70	KP20-27-9 к-4	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>12448,65</u> 12029,66	<u>418,99</u> 50,11	124	120	4 1	<u>139,2000</u> 0,6960	<u>1,39</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					63895	6404	<u>151</u> 6		<u>81,11</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					63895 57340 6410 3534 8,78 1107 67429 67429				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					89,98 7517				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	366,211 тис. грн.
креслення (специфікації) № ОВ	Кошторисна трудомісткість	0,23652 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,689 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	0,51778	<u>13786,16</u>	-	7138	4380	-	111,4600	57,71
					8458,70	-			-	-	-
2	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 1400x500	шт	13	<u>10069,86</u>	-	130908	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 1200x500	шт	1	<u>9845,46</u>	-	9845	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 1000x500	шт	1	<u>7841,16</u>	-	7841	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 900x500	шт	3	<u>7116,19</u>	-	21349	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-559-4 варіант 10	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 800x500	шт	1	<u>6764,04</u>	-	6764	-	-	-	-
7	& C130-559-4 варіант 11	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 700x500	шт	1	<u>5699,16</u>	-	5699	-	-	-	-
8	& C130-559-4 варіант 12	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 500x500	шт	5	<u>4766,88</u>	-	23834	-	-	-	-
9	& C130-1106-2-1A варіант 2	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою Danfoss RA-G, діаметр 20 мм	шт	25	<u>1406,89</u>	-	35172	-	-	-	-
10	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,68	<u>5463,55</u>	-	3715	3665	-	65,1600	44,31
11	C113-1702 варіант 3	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 32x4,4 мм	м	68	<u>161,88</u>	-	11008	-	-	-	-
12	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,8	<u>4957,17</u>	-	3966	3908	-	59,0600	47,25
13	C113-1702 варіант 4	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 25x3,2 мм	м	80	<u>109,51</u>	-	8761	-	-	-	-
14	& C1530-15-30 варіант 5	Протипожежна гільза д.25 мм BIS Pasifure MKII	шт	22	<u>1677,56</u>	-	36906	-	-	-	-
15	C113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні , оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільза)	м	0,6	<u>268,47</u>	-	161	-	-	-	-
16	C1630-236 варіант 5	Кран різьбовий для спуску води Ду 20	шт	25	<u>573,23</u>	-	14331	-	-	-	-
17	C113-1332 варіант 1	Перехід Ст./PPR Ду25 мм	шт	44	<u>81,21</u>	-	3573	-	-	-	-
18	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	60	<u>48,10</u>	-	2886	-	-	-	-
19	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>28,90</u>	-	578	-	-	-	-
20	C113-1748 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x25x25 мм	шт	60	<u>154,09</u>	-	9245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1778 варіант 1	Перехід з поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	60	<u>28,12</u>	-	1687	-	-	-	-
22	C113-1793 варіант 1	Муфта з поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>7,21</u>	-	288	-	-	-	-
23	C113-1794 варіант 1	Муфта з поліпропілену діам. 32 мм	шт	34	<u>11,81</u>	-	402	-	-	-	-
24	& C1630- 114-4 варіант 17	Кріплення для трубопроводів, хомут Ду 20	шт	40	<u>16,30</u>	-	652	-	-	-	-
25	& C1630- 114-4 варіант 16	Кріплення для трубопроводів, хомут Ду 25	шт	34	<u>18,75</u>	-	638	-	-	-	-
26	KP19-21-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "TERMOFLEX"	100м	0,44	<u>3028,68</u>	-	1333	1333	-	39,4000	17,34
27	& C1632- 112-8 варіант 2	Теплозвукоізоляція для труб 32x4,4 мм "Termosoprast S" товщ.13 мм	м	44,968	<u>103,72</u>	-	4664	-	-	-	-
28	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,1	<u>658,75</u>	-	66	64	-	8,8700	0,89
29	KP20-27-3 к-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,1	<u>1197,52</u>	-	120	117	-	16,2000	1,62
30	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,44	<u>1748,20</u>	-	769	761	-	22,2400	9,79
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1331	<u>107,14</u>	-	14	14	-	1,6300	0,22
32	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,1331	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	26	-	<u>26</u>	-	-
					-	25,87			3	0,2870	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					354339	14242	<u>26</u>		<u>179,13</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					354339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340071				
		всього заробітна плата, грн.					14245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2370				
		Всього будівельні роботи, грн.					362103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					362103				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
33	КР15-47-1	Демонт аж радіат орів масою до 80 кг	100шт	0,21	<u>7469,32</u>	-	1569	1569	___-	105,3500	22,12
					7469,32	-			-	-	-
34	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Монт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,68	<u>804,03</u>	-	547	546	___-	9,8480	6,7
					802,51	-			-	-	-
35	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,6	<u>813,81</u>	-	488	487	___-	9,9680	5,98
					812,29	-			-	-	-
36	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0651	<u>107,14</u>	-	7	7	___-	1,6300	0,11
					107,14	-			-	-	-
37	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0651	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	13	-	<u>13</u>	-	-
					-	25,87			2	0,2870	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					2624	2609	<u>13</u>		<u>34,91</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					2611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					463				
		Всього будівельні роботи, грн.					4107				

		Всього по розділу 2					4107				
		Разом прямі витрати по кошторису					356963	16851	<u>39</u>		<u>214,04</u>
									5		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					356963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340073				
		всього заробітна плата, грн.					16856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9248 22,42 2833 366211 366211				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					236,52 19689				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на вентиляція
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	997,356 тис. грн.
креслення (специфікації) № ОВ	Кошторисна трудомісткість	2,24866 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	178,882 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1 к-1,15	ОБЛАДНАННЯ									
		Уст ановлення припливно-вит яжних	камера	2	7155,84	124,02	14312	12053	248	78,3955	156,79
		уст ановок ПВУ-1, ПВУ-2			6026,26	4,60			9	0,0568	0,11
		Уст ановлення зовнішнього блоку ККБ-1, ККБ-2	блок	2	1275,07	-	2550	2288	-	14,0415	28,08
					1144,24	-			-	-	-
3	КБ20-33-1 к-1,15	Уст ановлення вент илят орів дахових	шт	1	1107,50	-	1108	801	-	9,8325	9,83
		масою до 0,1 т			801,25	-			-	-	-
4	КБ20-32-3 к-1,15	Уст ановлення вент илят орів побут ових	шт	3	2891,37	-	8674	4390	-	18,5955	55,79
		масою до 0,1 т			1463,28	-			-	-	-
5 & С130-141-1	варіант 1	Вентилятор побутовий ВЕНТС 125К турбо	шт	3	2153,45	-	6460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР15-121-11	ПВ1 =====									
		Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,221	103389,18	-	22849	2938	-	179,4700	39,66
					13293,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-121-12	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	2,401	<u>100533,71</u> 10744,59	- -	241381	25798	- -	145,0600	348,29
8	КР15-122-1	Уст ановлення вент иляційних решіт ок площею в світ лі до 0,25 м2	грат и	16	<u>169,75</u> 158,61	<u>8,73</u> 0,32	2716	2538	<u>140</u> 5	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>33,44</u> 0,06
9	& С130-599-2-Щ варіант 5	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 350х350 ОРС ВЕНТС	ШТ	12	<u>1263,79</u> -	- -	15165	-	- -	- -	- -
10	& С130-599-2-Щ варіант 6	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 500Х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	6	<u>1154,65</u> -	- -	6928	-	- -	- -	- -
11	КР19-22-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "K-flex" 16мм	100м2	2,094	<u>5742,19</u> 5742,19	- -	12024	12024	- -	74,7000	156,42
12	& С1632-112-1 варіант 6	Теплозвукоізоляція "K-Flex" товщ.16 мм	м2	214,0068	<u>59,53</u> -	- -	12740	-	- -	- -	- -
13	КБ20-21-8 к-1, 15	Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 4000 мм	зонт	1	<u>3779,03</u> 445,79	<u>17,07</u> 0,63	3779	446	<u>17</u> 1	<u>5,9455</u> 0,0078	<u>5,95</u> 0,01
14	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 28 мм	100 м	0,09	<u>14032,44</u> 13038,40	<u>350,60</u> 93,40	1263	1173	<u>32</u> 8	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>14,4</u> 0,12
15	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній до 18 мм	100 м	0,09	<u>10924,95</u> 10430,72	<u>350,60</u> 93,40	983	939	<u>32</u> 8	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>11,52</u> 0,12
16	& С1545-265-16 варіант 2	Трубка мідна д.9,52 мм (в ізоляції)	м	9	<u>200,56</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
17	& С1545-265-16 варіант 5	Трубка мідна д.19,05 мм (в ізоляції)	м	9	<u>419,25</u> -	- -	3773	-	- -	- -	- -
18	& С111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	1,2	<u>1687,62</u> -	- -	2025	-	- -	- -	- -
19	КР15-121-9	ПВ2 Прокладання повіт роводів перимет ром до 900 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,4094	<u>109700,94</u> 20418,14	- -	44912	8359	- -	275,6600	112,86
20	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,3525	<u>107059,16</u> 17666,44	- -	37738	6227	- -	238,5100	84,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	1,9005	<u>103389,18</u> 13293,34	- -	196491	25264	- -	179,4700	341,08
22	КР15-122-1	Уст ановлення вент иляційних решіт ок площею в світ лі до 0,25 м2	грат и	42	<u>169,75</u> 158,61	<u>8,73</u> 0,32	7130	6662	<u>367</u> 13	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>87,78</u> 0,17
23	& С130-599-2-Щ варіант 7	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 450х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>500,83</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
24	& С130-599-2-Щ варіант 8	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400Х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	5	<u>766,03</u> -	- -	3830	-	- -	- -	- -
25	& С130-599-2-Щ варіант 9	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400Х150 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>550,81</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -
26	& С130-599-2-Щ варіант 10	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400Х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	7	<u>408,01</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
27	& С130-599-2-Щ варіант 11	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>616,09</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
28	& С130-599-2-Щ варіант 12	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х200 ОРС ВЕНТС	ШТ	5	<u>499,81</u> -	- -	2499	-	- -	- -	- -
29	& С130-599-2-Щ варіант 13	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х150 ОРС ВЕНТС	ШТ	8	<u>521,23</u> -	- -	4170	-	- -	- -	- -
30	& С130-599-2-Щ варіант 14	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>365,17</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
31	& С130-599-2-Щ варіант 15	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 200х150 ОРС ВЕНТС	ШТ	5	<u>413,11</u> -	- -	2066	-	- -	- -	- -
32	& С130-599-2-Щ варіант 16	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 200х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>316,21</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -
33	& С130-599-2-Щ варіант 17	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 150х300 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>428,41</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
34	С113-2299 варіант 3	Дросель-клапан з ручним регулюванням 600х350	шт	1	<u>2835,67</u> -	- -	2836	-	- -	- -	- -
35	С113-2299 варіант 4	Дросель-клапан з ручним регулюванням 450х300	шт	1	<u>2647,99</u> -	- -	2648	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-2299 варіант 5	Дросель-клапан з ручним регулюванням 400x200	шт	1	<u>2150,23</u> -	-	2150	-	-	-	-
37	C113-2299 варіант 6	Дросель-клапан з ручним регулюванням 300x250	шт	1	<u>1369,93</u> -	-	1370	-	-	-	-
38	C113-2299 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 300x200	шт	1	<u>1239,37</u> -	-	1239	-	-	-	-
39	C113-2299 варіант 8	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200x150	шт	2	<u>1239,37</u> -	-	2479	-	-	-	-
40	C113-2299 варіант 8	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200x150	шт	1	<u>1239,37</u> -	-	1239	-	-	-	-
41	KP19-22-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "K-flex" 16мм	100м2	1,927	<u>5742,19</u> 5742,19	-	11065	11065	-	74,7000	143,95
42	& C1632- 112-1 варіант 6	Теплозвукоізоляція "K-Flex" товщ.16 мм	м2	196,9394	<u>59,53</u> -	-	11724	-	-	-	-
43	KB20-15-6	Уст ановлення клапанів прот ипожежних з плавким елемент ом перимет ром до 1000 мм	шт	1	<u>318,56</u> 210,33	-	319	210	-	2,7715	2,77
44	C113-2301 варіант 4	Клапан протипожежний 200x150 з плавким елементом	шт	1	<u>3442,57</u> -	-	3443	-	-	-	-
45	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній до 18 мм	100 м	0,09	<u>10574,35</u> 10430,72	-	952	939	-	128,0000	11,52
46	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 28 мм	100 м	0,09	<u>14032,44</u> 13038,40	<u>350,60</u> 93,40	1263	1173	<u>32</u> 8	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>14,4</u> 0,12
47	& C1545- 265-16 варіант 6	Трубка мідна д.9,32 мм (в ізоляції)	м	9	<u>164,20</u> -	-	1478	-	-	-	-
48	& C1545- 265-16 варіант 7	Трубка мідна д.15,88 мм (в ізоляції)	м	9	<u>370,39</u> -	-	3334	-	-	-	-
49	& C111- 1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	2	<u>1687,62</u> -	-	3375	-	-	-	-
50	KB20-26-5	В1 Уст ановлення шумоглушників вент иляційних перерізом 800x300 мм	шт	1	<u>302,31</u> 231,69	-	302	232	-	3,0900	3,09
51	C130-248 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок SMN 80-50	шт	1	<u>5561,60</u> -	-	5562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР15-121-9	Прокладання повіт роводів перимет ром до 900 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,072	<u>109700,94</u>	-	7898	1470	-	275,6600	19,85
					20418,14	-			-	-	-
68	КБ20-21-2 к-1,15	Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 1300 мм	зонт	1	<u>808,47</u>	<u>6,03</u>	808	117	<u>6</u>	<u>1,5065</u>	<u>1,51</u>
					117,18	0,22			-	0,0028	-
69	& С111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	0,12	<u>1687,62</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДВЕРНІ РЕШІТКИ									
		=====									
70	КР7-32-1	Уст ановлення вент иляційних грат в дверях т а перет очної решіт ки	100шт	0,06	<u>2466,85</u>	-	148	144	-	33,1800	1,99
					2394,93	-			-	-	-
71	& С130-599-17 варіант 1	Решетка вентиляционная дверная МВ 450/2	шт	6	<u>408,18</u>	-	2449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
		=====									
72	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (влашт ування от ворів) т ов.250 мм	1 м3	0,655625	<u>529,78</u>	-	347	347	-	8,0600	5,28
					529,78	-			-	-	-
73	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,83	<u>107,14</u>	-	410	410	-	1,6300	6,24
					107,14	-			-	-	-
74	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	3,83	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	737	-	<u>737</u>	-	-
					-	25,87			99	0,2870	1,1
		ДЕМОНТАЖ									
		=====									
75	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром до 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	67	<u>41,28</u>	-	2766	2766	-	0,6100	40,87
					41,28	-			-	-	-
76	КР15-114-8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром до 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	52,5	<u>41,28</u>	-	2167	2167	-	0,6100	32,03
					41,28	-			-	-	-
77	КР15-114-9	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром до 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	90	<u>35,87</u>	-	3228	3228	-	0,5300	47,7
					35,87	-			-	-	-
78	КР15-114-10	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром до 2780 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	34,5	<u>31,13</u>	-	1074	1074	-	0,4600	15,87
					31,13	-			-	-	-
79	КР15-129-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення вент илят орів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>528,28</u>	-	528	526	-	6,6800	6,68
					525,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					912849	152882	<u>1611</u>		<u>2042,16</u>
									151		1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					912849 758356 153033 84507 204,69 25849 997356 997356				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2248,66 178882				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на обладнання вентиляції
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	2311,342 тис. грн.
креслення (специфікації) № ОВ	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 280222-52-5-8-B1 варіант 3	Припливно-витяжна установка з рекуператором Aerostar GreenSTR 6 ПБУ-1	шт	1	736583,98	-	736584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 280222-52-5-8-B1 варіант 4	Припливно-витяжна установка з рекуператором Aerostar GreenSTR 4 ПБУ-2	шт	1	590645,49	-	590645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 2308-4279-2 варіант 1	Зовнішній блок RAS-O8OHNBMRM2 ККБ-1	шт	1	319963,00	-	319963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 2308-4279-2 варіант 2	Зовнішній блок RAS-4.OHNSKQ ККБ-2	шт	1	194611,00	-	194611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 2308-4007-2 варіант 1	Провідний пульт управління HCWA10NEGO	шт	2	5876,70	-	11753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1905-2001-1 варіант 1	Обв'язка DXF-10.OA1	шт	1	52281,00	-	52281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1905-2001-1 варіант 2	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	<u>126760,42</u>	-	126760	-	-	-	-
8	& 1905-2001-1 варіант 3	Обв'язка DXF-4.OA1	шт	1	<u>49163,33</u>	-	49163	-	-	-	-
9	& 1905-2001-1 варіант 4	Комплект автоматики ПВ2	шт	1	<u>113000,42</u>	-	113000	-	-	-	-
10	& 2308-3001-1	Вентилятор даховий SRP 63/450-4D+TRM-63.	шт	1	<u>46576,20</u>	-	46576	-	-	-	-
11	& 1905-2001-1 варіант 5	Комплект автоматики В1	шт	1	<u>21156,72</u>	-	21157	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2262493	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					2262493				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					48849				
		Всього устаткування, грн.					2311342				

		Всього по кошторису					2311342				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Орехова Т.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	31,922 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2236 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,760 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	1	21383,79	-	21384	21384	-	195,5000	195,5			
					21383,79	-			-	-	-			
2	КП3-2-13	Вентилятор каналні [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	1115,68	-	1116	1116	-	10,2000	10,2			
					1115,68	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по кошторису					22500	22500	-		205,7			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн.					22500							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					22500							
		Загальновиробничі витрати, грн.					9422							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,9							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2260							
		Всього будівельні роботи, грн.					31922							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					31922				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					223,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24760				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на система зворотнього осмосу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	1425,158 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,89771 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	75,438 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-218-4	Насосна станція для підняття тиску	шт	2	5467,81	139,28	10936	7133	279	44,8000	89,6
					3566,53	5,17			10	0,0638	0,13
2	1901-6124	Насосна станція для підняття тиску Willo	шт	1	44969,00	-	44969	-	-	-	-
	варіант 1	Isar Boost5-T-5 (2од)			-	-			-	-	-
3	КМ16-42-1	Монтаж фільтра для води, діаметр умовного проходу 250 мм	шт	3	6227,85	-	18684	17375	-	73,6000	220,8
					5791,58	-			-	-	-
4	2415-1390	Фільтр ARKAL 2" (дисковий) з автоматичною промивкою Видалення від механічних домішок (пісок, іржа, окалина)	шт	1	33608,00	-	33608	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	2415-1390	Фільтри механічного очищення Ecosoft FP (4, 0 м3/год.). Фільтр призначений для ефективного видалення механічних домішок (мул, пісок, іржа, окалина)	шт	2	30380,00	-	60760	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	КР15-103-8	Установка фільтра для очищення води	фільтр р	2	672,02	43,66	1344	1163	87	7,3900	14,78
		діаметр 125 мм			581,52	1,62			3	0,0200	0,04
7	2415-1390	Фільтри для води тип ОБК-П, діаметр умовного проходу 125 мм	шт	2	3258,93	-	6518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ28-14-5	Монт аж модулю дозування	шт	1	<u>2065,98</u> 2062,85	-	2066	2063	-	25,6000	25,6
9	290116-24072 варіант 1	Модуль дозування для захисту мембрани зворотнього осмосу разом з реагентом. Подовження терміну служби мембрани зворотнього осмосу	шт	1	<u>226400,00</u>	-	226400	-	-	-	-
10	КМ32-100-1	Монт аж уст ановки для очищення води авт омат изованої (сист ема зворот нього осмосу)	комплект	1	<u>12689,19</u> 12582,75	-	12689	12583	-	145,6000	145,6
11	15062-6049 варіант 1	Система зворотнього осмосу, продуктивністю 2000л/ год. Видалення розчинених речовин з води	шт	1	<u>470000,00</u>	-	470000	-	-	-	-
12	КМ28-14-5	Монт аж модулю мембранного зворот ноосмот ичного	шт	2	<u>2065,98</u> 2062,85	-	4132	4126	-	25,6000	51,2
13	290116-24072 варіант 2	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmtе XLE-4040 Найпродуктивніший мембранний елемент низького тиску на ринку	шт	2	<u>39600,00</u>	-	79200	-	-	-	-
14	КМ28-14-5	Монт аж модулю коригування рН разом з реагент ом	шт	1	<u>2090,27</u> 2062,85	-	2090	2063	-	25,6000	25,6
15	290116-24072 варіант 3	Модуль коригування рН разом з реагентом	шт	1	<u>26400,00</u>	-	26400	-	-	-	-
16	КМ31-43-7	Монт аж накопичувальної ємност і В-990	шт	5	<u>2722,30</u> 2722,30	-	13612	13612	-	35,0000	175
17	15062-6048 варіант 2	Накопичувальна ємність В-990 (запас очищеної води 990л).	шт	5	<u>7764,00</u>	-	38820	-	-	-	-
18	КМ7-218-4	Насосна ст анція для піднят т я т иску	шт	1	<u>5492,52</u> 3566,53	-	5493	3567	-	44,8000	44,8
19	1901-6124 варіант 2	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-E-5 (2год) -роздача очищеної води споживачу	шт	1	<u>89938,00</u>	-	89938	-	-	-	-
20	КМ34-166-15	Монтаж ультрафіолетового знежирювача води	комплект	1	<u>967,90</u> 967,90	-	968	968	-	11,2000	11,2
21	170312-6020 варіант 1	Ультрафіолетовий знезаражувач води EcosoftE-720 -Знезараження води від вірусів та бактерій	шт	1	<u>27936,00</u>	-	27936	-	-	-	-
22	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів	шт	17	<u>158,91</u> 142,27	10,48 0,39	2701	2419	178 7	1,6000 0,0048	27,2 0,08
23	& C130-615-1 варіант 1	Матеріали обв'язки (фітинги,труби та інші)	шт	1	<u>171360,13</u>	-	171360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1350624	67072	544 20		831,38 0,25
		Разом устаткування, грн.					1104549				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43377				
		Всього устаткування, грн.					1147926				
		Разом будівельні роботи, грн.					246075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178459				
		всього заробітна плата, грн.					67092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8346				
		Всього будівельні роботи, грн.					277233				

		Всього по кошторису					1425158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					897,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75438				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

129,138 тис. грн.
0,90455 тис.люд.год.
100,165 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-7-1	Система зворотнього осмосу	установ.	1	91020,57	-	91021	91021	-	832,1500	832,15
					91020,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					91021	91021	-		832,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					91021				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					91021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9144				
		Всього будівельні роботи, грн.					129138				

		Всього по кошторису					129138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					904,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100165				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	28,744 тис. грн.
креслення (специфікації) № АР	Кошторисна трудомісткість	0,00585 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,500 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1 Обладнання для МГН									
1	KP15-33-4	Установлення диспенсорів	10шт	0,1	432,69	-	43	43	-	5,2800	0,53
					430,27	-			-	-	-
2	560110-24	Диспенсер для рідкого/пінного мила та дез.	шт	1	2024,70	-	2025	-	-	-	-
	варіант 2	засобів			-	-			-	-	-
3	280222-140-6	Йорж для туалету	шт	1	995,61	-	996	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	280222-140-6	Кошик для сміття (відро педальне)	шт	1	904,83	-	905	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	KP15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,4	432,69	-	173	172	-	5,2800	2,11
					430,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	280222-140-6	Гачок для милиць	шт	1	<u>1008,88</u>	-	1009	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
7	280222-140-6	Стационарний опорний Г-подібний поручень(кріплення стіна підлога) розміром 700x850(h)мм	шт	1	<u>4265,73</u>	-	4266	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
8	280222-140-6	Відкідний настіний поручень з тримачем туалетного паперу	шт	1	<u>2758,17</u>	-	2758	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
9	280222-140-6	Поручень (захисна труба) для умивальника настінного кріплення (габарити поручня уточнити при покупці умивальника)	шт	1	<u>3168,21</u>	-	3168	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
10	280222-140-6	Насадка на унітаз 12 см з поруччям для людей з обмеженими можливостями.	шт	1	<u>3065,19</u>	-	3065	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
11	KP15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,3	<u>432,69</u>	-	130	129	-	5,2800	1,58
					430,27	-			-	-	-
12	280222-140-6	Гачок для одягу	шт	1	<u>906,87</u>	-	907	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
13	280222-140-6	Дверна ручка внутрішня	шт	1	<u>2918,31</u>	-	2918	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
14	280222-140-6	Дверна ручка зовнішня	шт	1	<u>2918,31</u>	-	2918	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
15	KP15-33-4	Установлення дзеркала	10шт	0,1	<u>432,69</u>	-	43	43	-	5,2800	0,53
					430,27	-			-	-	-
16	280222-140-6	Дзеркало настіне 400x500мм	шт	1	<u>2566,41</u>	-	2566	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
17	KP15-33-4	Установлення тактильної таблички	10шт	0,1	<u>432,69</u>	-	43	43	-	5,2800	0,53
					430,27	-			-	-	-
18	280222-140-6	Тактильна табличка "Туалет", обладнаний для МГН 200x200мм	шт	1	<u>577,41</u>	-	577	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28510	430	-		5,28
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28080				
		всього заробітна плата, грн.					430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					234 0,57 70 28744 28744				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5,85 500				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на обладнання для мобільної групи населення*
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,348 тис. грн.
0,00117 тис.люд.год.
0,100 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Обладнання для МГН ----- Установлення тактильних табличок	10шт	0,2	432,69	-	87	86	-	5,2800	1,06
					430,27	-			-	-	-
2	280222-140-6 варіант 23	Інформаційна табличка на вході в обідню залу з назвою приміщення та розкладом роботи обідньої зали (оргскло -500x400 мм)	шт	1	1760,61	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	280222-140-6 варіант 24	Тактильна табличка для слабозорих та незрячих "Кімната для людей з МГН" 15820	шт	1	453,99	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2302	86	-		1,06
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2216				
		всього заробітна плата, грн.					86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					46 0,11 14 2348 2348				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1,17 100				

Склав_____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів_____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на демонтаж технологічного обладнання
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	14,669 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,13945 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,168 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні гарячого цеху									
1	КМ28-927-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	4	<u>295,52</u> 295,18	- -	1182	1181	— -	3,8400 -	15,36 -
2	КМ28-911-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) прилавків самообслуговування	шт	2	<u>415,76</u> 415,76	- -	832	832	— -	5,7600 -	11,52 -
3	КМ28-703-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини т іст омівильної	шт	1	<u>2680,80</u> 2627,30	- -	2681	2627	— -	35,0400 -	35,04 -
4	КМ28-927-8 к дем.=0,3	(Демонт аж) шафи жарочної	шт	2	<u>291,76</u> 291,42	- -	584	583	— -	3,8400 -	7,68 -
5	КМ28-618-5 к дем.=0,3	(Демонт аж) кот ла елект ричного	шт	2	<u>1795,07</u> 1792,05	- -	3590	3584	— -	23,0400 -	46,08 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8869	8807	— -		115,68 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62 8807 4198 9,14 1155 13067 13067				
6	КР15-32-2 к дем.=0,4	Розділ 2. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні овочевого цеху (Демонт аж) Ванни мийної	10к-т	0,2	<u>1144,30</u> 1144,30	- -	229 229	229	- -	14,7120 -	2,94 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					229	229	- -		2,94 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					229 229 127 0,31 39 356 356				
7	КР15-32-2 к дем.=0,4	Розділ 3. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні мийної столового та кухонного посуду (Демонт аж) Ванни мийної	10к-т	0,7	<u>1144,30</u> 1144,30	- -	801 801	801	- -	14,7120 -	10,3 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					801	801	- -		10,3 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					445				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1246				

		Всього по розділу 3					1246				
		Разом прямі витрати по кошторису					9899	9837	— -		128,92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62				
		всього заробітна плата, грн.					9837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1331				
		Всього будівельні роботи, грн.					14669				

		Всього по кошторису					14669				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					139,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11168				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтаж технологічного обладнання
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	268,165 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,31646 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	103,883 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монт аж плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	5	1028,25 983,94	- -	5141	4920	__-__ -	12,8000 -	64 -
2	КМ28-618-7	Монт аж печі пароконвекційної з підст авкою т а шафи розст ійної	шт	2	9934,49 9592,50	- -	19869	19185	__-__ -	126,4000 -	252,8 -
3	КМ28-911-2	Монт аж холодильників т а віт рин	шт	10	1458,94 1385,86	- -	14589	13859	__-__ -	19,2000 -	192 -
4	КМ28-928-4	Монт аж шафи морозильної	шт	1	1495,22 1422,14	- -	1495	1422	__-__ -	19,2000 -	19,2 -
5	КМ28-929-1	Монт аж машини посудомийної т а кот ломийної	шт	2	4307,37 3118,18	- -	8615	6236	__-__ -	43,2000 -	86,4 -
6	КМ28-703-2	Монт аж машини т іст омівильної	шт	1	9466,50 8757,66	- -	9467	8758	__-__ -	116,8000 -	116,8 -
7	КМ28-921-13	Монт аж машини для очищення корнеплодів	шт	1	941,83 923,90	- -	942	924	__-__ -	12,8000 -	12,8 -
8	КМ28-922-3	Монт аж м'ясорубки	шт	1	824,78 808,42	- -	825	808	__-__ -	11,2000 -	11,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-921-14	Монт аж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1043,91</u> 1039,39	-	1044	1039	-	14,4000	14,4
10	КМ28-618-5	Монт аж кот ла харчового	шт	1	<u>5995,65</u> 5973,50	-	5996	5974	-	76,8000	76,8
11	КМ28-923-1	Монт аж кип'ят ильника	шт	1	<u>1104,82</u> 923,90	-	1105	924	-	12,8000	12,8
12	КМ28-921-15	Монт аж слайсеру	шт	1	<u>818,35</u> 808,42	-	818	808	-	11,2000	11,2
13	КМ35-106-4	Монт аж овоскопа т а ст ерилізат ора для яєць	шт	2	<u>638,98</u> 637,48	-	1278	1275	-	8,4000	16,8
14	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та інсектицидного приладу	комплект	6	<u>1229,92</u> 1229,92	-	7380	7380	-	16,0000	96
15	КМ28-926-1	Монт аж міксера	шт	1	<u>1079,04</u> 1039,39	-	1079	1039	-	14,4000	14,4
16	КМ28-60-1	Монт аж машини хліборізної	шт	1	<u>3863,96</u>	-	3864	3822	-	51,6000	51,6
	Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75				3822,01	-			-	-	-
17	КМ3-575-2	Монт аж верт икального гідравлічного підйомника для інвалідів	шт	1	<u>7427,65</u> 7164,02	-	7428	7164	-	94,4000	94,4
18	КР15-32-2	Уст ановлення ванн мийних	10к-т	0,1	<u>2860,75</u> 2860,75	-	286	286	-	36,7800	3,68
19	КР15-33-5	Уст ановлення елект росушарок	10шт	0,3	<u>970,52</u> 968,10	-	291	290	-	11,8800	3,56
20	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,006	<u>645,87</u> -	-	4	-	-	-	-
21	КР15-33-4	Установлення диспенсера для мила та деззасобів	10шт	0,6	<u>432,69</u> 430,27	-	260	258	-	5,2800	3,17
22	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,012	<u>645,87</u> -	-	8	-	-	-	-
23	КР15-36-1	Уст ановлення мийок	10к-т	1,4	<u>2402,27</u> 2397,44	-	3363	3356	-	29,4200	41,19
24	КР13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	0,8	<u>101,72</u> 101,48	-	81	81	-	1,3700	1,1
25	КР15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,2	<u>432,69</u> 430,27	-	87	86	-	5,2800	1,06
26	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,004	<u>645,87</u> -	-	3	-	-	-	-
27	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів	грат и	10	<u>162,61</u> 158,61	-	1626	1586	-	2,0900	20,9
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1551-27-СП варіант 2	Ролети тканинні "День-Ніч" Льон (кремові) Миючі засоби =====	м2	35	<u>1239,80</u> -	- -	43393	-	- -	- -	- -
29	241996-17019 варіант 6	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу (упаковка)	шт	3	<u>5213,39</u> -	- -	15640	-	- -	- -	- -
30	241996-17019 варіант 7	Очисні таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі (упаковка)	шт	3	<u>5213,90</u> -	- -	15642	-	- -	- -	- -
31	241996-17019 варіант 9	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>331,50</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
32	241996-17019 варіант 8	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	8	<u>3781,14</u> -	- -	30249	-	- -	- -	- -
33	241996-17019 варіант 10	Миючий засіб для котломийної машини Інвентар протипожежний =====	шт	2	<u>1797,24</u> -	- -	3594	-	- -	- -	- -
34	& 550101-16-1 варіант 1	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	1	<u>1142,40</u> -	- -	1142	-	- -	- -	- -
35	& 2402-3005-B3	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	9	<u>1075,82</u> -	- -	9682	-	- -	- -	- -
36	& 2402-3005-B3 варіант 1	Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3	шт	6	<u>1024,82</u> -	- -	6149	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					223761	91480	- -		1218,26 -
		Разом будівельні роботи, грн.					223761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132281				
		всього заробітна плата, грн.					91480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					268165				

		Всього по кошторису					268165				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1316,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103883				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

технологічне обладнання *
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4549,240 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання яке монтується				
		Лінія прилавків самообслуговування =====				
1	2417-601 варіант 6	Марміт стаціонарний електричний для 1 страв М 1Б-3-1600 Классик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	33583,33	33583
2	2417-601 варіант 4	Марміт стаціонарний електричний для 2 страв М 2Б-1445 Класик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	29000,00	29000
3	2406-1034 варіант 2	Вітрина-прилавок холодильний ВХК-1500 Класик КИЙ-В ; (маса=0,335)	шт	1	84125,00	84125
4	2403-16041 варіант 4	Піч пароконвекційна інжекторного типу (10 рівнів) Unox XEFT10EUEL RV; (маса=0)	шт	1	163472,50	163473
5	15102-29005 варіант 1	Підставка з направляючими під пароконвектомат на 10 рівнів; (маса=0,2)	шт	1	8613,24	8613
6	280222-140-23 варіант 11	Шафа розстійна 860x978x798 Unox XEBPC12EUB; (маса=0)	шт	1	67150,80	67151
7	280222-17012 варіант 3	Мультифункціональний тепловий прилад підлоговий СКОВОРОДА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА RATIONAL IVARIO PRO XL ; (маса=0,35)	комплект	1	805333,33	805333
8	280222-140-23 варіант 12	Шафа холодильна двохдверна GoodFood GF-GN1410TN-HC ; (маса=0)	шт	2	64940,83	129882
9	2417-601 варіант 5	Професійна плита електрична на 6 комфорок Kogast EST67/P; (маса=0,048)	шт	2	155124,17	310248
10	280222-140-23 варіант 27	Шафа холодильна однодверна KG700ND GGM GASTRO; (маса=0)	шт	4	40257,50	161030

1	2	3	4	5	6	7
11	280222-140-23 варіант 14	Шафа холодильна загальний об'єм -324 BEKO RCNA420SX; (маса=0)	шт	2	16110,83	32222
12	280222-140-23 варіант 19	Шафа морозильна об'єм -500 ; (маса=0)	шт	1	25650,00	25650
13	280222-140-23 варіант 15	Шафа морозильна Arach F1400BT PERFEKT ; (маса=0)	шт	1	75695,83	75696
14	2406-5001 варіант 3	Машина посудомийна купольного типу DS430L SET GGM; (маса=0,35)	шт	1	180221,53	180222
15	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина TSS77 GGM; (маса=0,35)	шт	1	149999,03	149999
16	2403-3050 варіант 2	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером Arach ASMX33F; (маса=0,293)	шт	1	43565,83	43566
17	241996-16004 варіант 2	Картоплечистка Bogazici BPS-25 ; (маса=0)	шт	1	47825,00	47825
18	2403-16012 варіант 3	М'ясорубка HM-22 Inoxtex; (маса=1,5)	шт	1	21841,67	21842
19	241996-16002 варіант 3	Овочерізка електрична Robot Coupe CL50 ; (маса=0)	шт	1	57533,33	57533
20	280222-17012 варіант 4	Котел харчовий KXE-160-20,0-380; (маса=0,35)	комплект	1	53250,00	53250
21	280222-15013 варіант 2	Електрокип'ятильник Bartscher 200063; (маса=0,0021)	шт	1	6230,83	6231
22	241996-16002 варіант 4	Слайсер RGV Lusso 22 GL; (маса=0)	шт	1	12771,67	12772
23	2407-1209-1 варіант 9	Мийка (н/ж) 400х400х500 з бортом без полок; (маса=0,0073)	шт	1	1940,00	1940
24	241996-19103 варіант 1	Овоскоп світлодіодний для просвічування яєць; (маса=0)	шт	1	1940,00	1940
25	2403-11162 варіант 2	Стерилізатор для, яєць, ножів (багатофункціональний) н/ж ; (маса=80)	шт	1	13677,50	13678
26	241996-20230 варіант 1	Ванна мийна ; (маса=0)	шт	1	10250,00	10250
27	2407-1209-1 варіант 5	Мийка 1 секційна (н/ж) 600х600х850; (маса=0,0073)	шт	13	3800,00	49400
28	2403-3090 варіант 2	Хліборізальна машина HKN-PICO12M ; (маса=0,7)	шт	1	25964,17	25964
29	2406-15018 варіант 2	Електросушарка для рук (підвісна) Trento Passat (48620); (маса=0,004)	шт	4	15869,20	63477
30	1906-15001 варіант 2	Вертикальний гідравлічний підйомник для інвалідів Forstor FIS ; (маса=5,315)	шт	1	129166,67	129167

1	2	3	4	5	6	7
31	1901-4002 варіант 2	Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; (маса=312,062)	шт	1	12487,50	12488
32	1507-5134 варіант 2	Опромінювач бактерицидний (настінний) Bactosfera OBB 15S OZONE; (маса=0,0055)	шт	1	1050,00	1050
33	1701-9150 варіант 6	Інсектицидний прилад PROPECS Light Wall 18 HF Black; (маса=0,031)	шт	5	2353,00	11765
34	280222-16050 варіант 1	Дозатор для рідкого мила сенсорний 800мл; (маса=0,0012)	шт	6	1260,00	7560
35	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева Бронзовий ; (маса=0,00051)	шт	2	790,00	1580
36	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне 1200x10500; (маса=0)	шт	1	3795,00	3795
37	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне 2400x900; (маса=0)	шт	1	2680,00	2680
38	560110-216 варіант 4	Дзеркало настінне 1400x900; (маса=0)	шт	1	2460,00	2460
		Разом по розділу 1				2838440
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				111273
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	167354	0,007	1171
		Всього по розділу 1				2950884
		Розділ 2. Обладнання яке не монтується				
39	1602-10364 варіант 15	Стіл обідній 1500x600x750 Каркас метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	25	4075,00	101875
40	1602-10364 варіант 17	Стіл обідній дерев'яний з чорним каркасом 2500x600x750 Каркас метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска/Антрацит ; (маса=0,09)	шт	1	4741,67	4742
41	1602-10364 варіант 16	Стіл обідній дерев'яний з чорним каркасом 60x600/590x7500 каркас - метал, стільниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево; (маса=0,09)	шт	6	3383,10	20299
42	1602-10364 варіант 18	Стіл обідній барний 1800x500x1100 з одною вертикальною боковою стінкою 1100x500 ; (маса=0,09)	шт	7	2840,00	19880
43	1602-10364 варіант 19	Стіл обідній барний 600x500x1100 з одною вертикальною боковою стінкою 1100x500 ; (маса=0,09)	шт	1	2160,00	2160
44	241996-11034 варіант 8	Стілець: каркас дерево бук, сидіння - пластик, колір білий; (маса=0)	шт	106	1662,00	176172
45	241996-11034 варіант 7	Стілець: каркас дерево бук, сидіння - пластик, - жовтий ; (маса=0)	шт	33	1662,00	54846

1	2	3	4	5	6	7
46	241996-11034 варіант 9	Стілець: каркас дерево бук, сидіння - пластик, колір сірий; (маса=0)	шт	31	1662,00	51522
47	241996-11034 варіант 10	Стілець високий барний - ніжки метал, дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра колір -чорний; (маса=0) Лінія прилавків самообслуговування =====	шт	58	2167,50	125715
48	241996-18014- 1 варіант 8	Стіл нейтральний Габарити, мм 1200x700x1290 ЕН-1200 Класик КИЙ-В ; (маса=0)	шт	2	11058,33	22117
49	241996-18014- 1 варіант 9	Прилавок для столових приладів Габарити, мм 600x770x1410 ПСП-600 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	14125,00	14125
50	15102-29005 варіант 3	Підставка з направляючими під шафу розстіну FROSTY; (маса=0,2)	шт	1	7645,00	7645
51	15102-29005 варіант 5	Комплект аксесуарів для теплової кулінарної системи з одним тигелем на 150л; (маса=0,2)	шт	1	2150,00	2150
52	170312-5282 варіант 3	Ваги кухонні настільні Самгу 6кг-1г Днепровес ДІ-6 ; (маса=0,11)	шт	4	819,93	3280
53	170312-5282 варіант 4	Ваги підлогові електронні ВПД-405Д; (маса=0,11)	шт	1	2260,00	2260
54	241996-11052 варіант 1	Візок сервірувальний (нерж.); (маса=0)	шт	2	8056,00	16112
55	241996-11052 варіант 2	Візок під гастроемності G 1/1 на 18 рівнів однорядний (нерж.); (маса=0)	шт	3	8279,00	24837
56	241996-11052 варіант 3	Візок для теплової кулінарної системи GN 1/1 (нерж.); (маса=0)	шт	2	10200,00	20400
57	241996-19013- 6 варіант 1	Шафа для прибирального інвентарю, миючих та дез.засобів (мет.); (маса=0)	шт	1	6451,00	6451
58	241996-18014- 1 варіант 3	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом; (маса=0)	шт	21	7125,00	149625
59	280222-140-23 варіант 16	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x600x1800; (маса=0)	шт	5	9650,00	48250
60	280222-140-23 варіант 20	Стелаж 4-х полочний н/ж 1600x500x1800; (маса=0)	шт	2	9600,00	19200
61	241996-18014- 1 варіант 4	Стіл виробничий з однією полкою, заднім бортом (н/ж) 1500x700x850; (маса=0)	шт	1	6920,00	6920
62	241996-14017 варіант 1	Полка навісна 2-х рівнева 1500x350x450; (маса=0)	шт	5	3600,00	18000

1	2	3	4	5	6	7
63	280222-140-23 варіант 17	Стелаж 4-х полицний н/ж 600x700x1800; (маса=0)	шт	5	7620,00	38100
64	560110-196 варіант 2	Шафа для зберігання хліба; (маса=0)	шт	1	8312,16	8312
65	1715-1167 варіант 4	Стіл-тумба з бортом для зберігання та нарізки хліба 1500x600x850; (маса=0,15)	шт	1	5017,00	5017
66	280222-140-23 варіант 18	Стелаж 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (н/ж); (маса=0)	шт	1	10443,00	10443
67	1715-1167 варіант 5	Підтоварник з нержавіючої сталі (труба 30x30); (маса=0,15)	шт	4	4235,00	16940
68	241996-18014-1 варіант 10	Стіл без борта, без полки (н/ж) з 2-ма отворами 1200x500x850; (маса=0)	шт	1	4200,00	4200
69	241996-18014-1 варіант 11	Стіл виробничий з однією полкою, без борта (н/ж) 1600x600x850; (маса=0)	шт	1	4333,00	4333
70	1602-10364 варіант 14	Стіл обідній квадратний в комплекті зі стільцями; (маса=0,09)	шт	1	7529,00	7529
71	241996-19013-6 варіант 4	Шафка гардеробна з лавками; (маса=0)	шт	16	7000,00	112000
72	290116-18020 варіант 2	Крісло під'ємно-поворотне; (маса=0,024)	шт	1	1700,00	1700
73	560110-54 варіант 2	Стіл письмовий з тумбами; (маса=0)	шт	1	4300,00	4300
74	1701-9150 варіант 5	Комп'ютер персональний моноблок HP 200-G4 21.5"; (маса=0,031)	шт	1	22362,50	22363
75	1701-9150 варіант 4	ПринтерБФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi); (маса=0,031)	шт	1	23416,67	23417
76	290220-2051 варіант 2	Шафа для паперів; (маса=0,025)	шт	1	3837,00	3837
77	241996-19013-6 варіант 5	Шафка для одягу; (маса=0)	шт	1	4400,00	4400
78	241996-11034 варіант 6	Стільці напівм'які; (маса=0)	шт	2	1955,42	3911
79	1715-1167 варіант 6	Тумба для бойлера (ДСП ламінована водостійка); (маса=0,15)	шт	3	4200,00	12600
		Акcesуари до теплового обладнання =====				

1	2	3	4	5	6	7
80	241996-11008 варіант 2	Корзина для смаження GN 1/1; (маса=0)	шт	20	5360,00	107200
81	241996-15024 варіант 3	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм; (маса=0)	шт	25	1200,00	30000
82	241996-15024 варіант 4	Перфорована ємність GN 1/1 h 55 мм; (маса=0)	шт	15	1040,00	15600
83	241996-19006 варіант 10	Гастроємність GN 1/1 h 65 мм; (маса=0)	шт	30	765,00	22950
84	241996-19006 варіант 11	Гастроємність GN 1/1 h 20 мм; (маса=0)	шт	30	689,20	20676
85	241996-19006 варіант 12	Гастроємність GN 1/1 h 100 мм; (маса=0)	шт	8	960,00	7680
86	241996-19006 варіант 13	Гастроємність GN 1/1 h 200 мм; (маса=0)	шт	8	1200,00	9600
87	241996-19006 варіант 14	Кришка для гастроємності GN 1/1; (маса=0)	шт	8	164,20	1314
88	241996-19006 варіант 15	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1; (маса=0)	шт	30	2247,50	67425
89	241996-19006 варіант 16	Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	30	1195,80	35874
90	241996-19006 варіант 17	Гастроємність виготовлена GN 1/2 h 65 мм; (маса=0)	шт	10	415,80	4158
91	241996-19006 варіант 18	Кришка для гастроємності GN 1/2; (маса=0)	шт	10	300,00	3000
		Разом по розділу 2				1527462
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59829
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1580587	0,007	11064
		Всього по розділу 2				1598355
		Разом				4365902
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				171102
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1747941	0,007	12236
		Всього вартість устаткування				4537004

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				12236
		Всього по кошторису				4549240

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на електроосвітлення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	762,669 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕО	Кошторисна трудомісткість	1,99246 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	164,345 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-14-2	Монт аж групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні масою до 5 кг	шт	2	430,93	4,37	862	564	9	3,5400	7,08
					281,82	0,16			-	0,0020	-
2	КМ8-575-1	Монт аж дат чика освіт ленност і на ст іні	шт	1	135,69	-	136	134	-	1,6000	1,6
					134,38	-			-	-	-
3	КР17-11-4	Монт аж світ лодіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,71	53675,56	-	38110	21399	-	378,5800	268,79
					30138,75	-			-	-	-
4	КР17-11-6	Монт аж світ ильників світ лодіодних ламп, які вст ановлюют ься на т росу	100шт	0,3	14566,34	-	4370	4143	-	173,4600	52,04
					13809,15	-			-	-	-
5	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,18	28912,21	-	5204	2969	-	207,2000	37,3
					16495,19	-			-	-	-
6	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,1	11151,04	-	1115	1102	-	131,2000	13,12
					11019,49	-			-	-	-
7	КБ21-28-1 К=1,15	Уст ановлення блока аварійного живлення	шт	1	14,94	-	15	15	-	0,2070	0,21
					14,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-18-1	Уст ановлення дзвоників елект ричних з кнопкою	100к-т	0,02	<u>8036,32</u> 8001,87	-	161	160	-	110,8600	2,22
9	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ лозвукового	шт	1	<u>273,50</u> 230,98	<u>1,57</u> 0,19	274	231	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
10	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,2	<u>2567,21</u> 2545,07	-	513	509	-	35,2600	7,05
11	КР17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15	<u>2729,61</u> 2707,47	-	409	406	-	37,5100	5,63
12	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>1925,69</u> 1918,54	-	77	77	-	26,5800	1,06
13	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	<u>5577,09</u> 5067,18	-	279	253	-	63,6500	3,18
14	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,6	<u>2044,83</u> 2042,85	-	1227	1226	-	27,5800	16,55
15	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,2	<u>11078,40</u> 3808,54	<u>1112,50</u> 44,31	2216	762	<u>223</u> 9	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>9,57</u> 0,11
16	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,4	<u>3974,41</u> 2933,86	-	1590	1174	-	37,7200	15,09
17	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,6	<u>850,96</u> 704,59	-	511	423	-	9,6400	5,78
18	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	0,85	<u>850,96</u> 704,59	-	723	599	-	9,6400	8,19
19	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	5,6	<u>2299,50</u> 2273,39	-	12877	12731	-	30,3200	169,79
20	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	10,55	<u>6724,95</u> 5475,41	-	70948	57766	-	67,9500	716,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					141617	106643	<u>234</u> 9		<u>1344,32</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					141617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34740				
		всього заробітна плата, грн.					106652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16462				
		Всього будівельні роботи, грн.					197088				

		Всього по розділу 1					197088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне									
		=====									
21	& C111-1897-3-B6 варіант 3	Світильник світлодіодний, стельовий 45Вт ДПО20У-45-112 IP20	шт	4	<u>1420,43</u>	-	5682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	21	<u>1366,88</u>	-	28704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C111-1897-3-B11 варіант 1	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 15Вт ДПП05В-15-121 IP65	шт	8	<u>1244,48</u>	-	9956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1897-3-B11 варіант 3	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121 IP65	шт	4	<u>1519,88</u>	-	6080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C111-1897-3-B2 варіант 6	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 12Вт ДББЗТУ-12-024 У3 IP40	шт	6	<u>1300,86</u>	-	7805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-1897-3-B2 варіант 5	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 12Вт ДББ26У-12-112 У3	шт	4	<u>1707,74</u>	-	6831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1547-7-18-B1 варіант 9	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий на 20Вт БРА 0373-20-80см IP20	шт	4	<u>1479,08</u>	-	5916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1547-7-18-B1 варіант 8	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий на 20Вт Feron 32580 AL541-14 IP20	шт	20	<u>899,72</u>	-	17994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1547-7-18-B1 варіант 10	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий на 20Вт TURMAN Y-54- IP20	шт	30	<u>6609,68</u>	-	198290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1547-7-18-B1 варіант 11	Світильник світлодіодний, стельовий на 40 Вт з вбудованими акумуляторними батареями на 1годину роботи ДСП46У-БАЖ- 40 -512 IP65	шт	6	<u>5871,64</u>	-	35230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1547-7-18-B1 варіант 12	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221 IP65	шт	12	<u>6442,40</u>	-	77309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1547-7-18-B5 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБ002ВСП-6- а-104 IP65 8Вт	шт	9	<u>1956,44</u>	-	17608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1547-7-61-B1 варіант 1	Блок аварійного живлення IS200EK-17	шт	1	<u>2156,80</u>	-	2157	-	-	-	-
34	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	2	<u>260,20</u>	-	520	-	-	-	-
35	& C1545-51-1 варіант 1	Дзвінок	шт	1	<u>273,46</u>	-	273	-	-	-	-
36	& C1545-51-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Дует"	шт	1	<u>578,44</u>	-	578	-	-	-	-
		Установочні вироби =====									
37	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	5	<u>302,61</u>	-	1513	-	-	-	-
38	& C1545-215-2 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	5	<u>321,11</u>	-	1606	-	-	-	-
39	& C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	29	<u>319,07</u>	-	9253	-	-	-	-
40	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	35	<u>50,86</u>	-	1780	-	-	-	-
41	& 2405-1364-12 варіант 5	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	20	<u>24,54</u>	-	491	-	-	-	-
42	& 2405-1364-12 варіант 6	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	50	<u>42,22</u>	-	2111	-	-	-	-
43	C113-2117 варіант 1	Гак для підвісу світильника	шт	90	<u>9,44</u>	-	850	-	-	-	-
44	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевой D=6мм	м	45	<u>57,47</u>	-	2586	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
45	& C153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,918	<u>24404,12</u>	-	22403	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,204	<u>31972,61</u>	-	6522	-	-	-	-
47	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>21538,01</u>	-	2197	-	-	-	-
48	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,204	<u>39428,72</u>	-	8043	-	-	-	-
49	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,306	<u>66183,32</u>	-	20252	-	-	-	-
50	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 2x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0612	<u>36174,92</u>	-	2214	-	-	-	-
51	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
52	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	60,6	<u>44,91</u>	-	2722	-	-	-	-
53	C151-1 варіант 4	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10-025-016 -КО-1/130	1000м	0,03	<u>35222,25</u>	-	1057	-	-	-	-
54	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
55	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,05	<u>1249,45</u>	-	62	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	2,1	<u>1476,91</u>	-	3102	-	-	-	-
57	C151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40x25 СКК10-040-025 -1-КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u>	-	301	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40x25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
59	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,04	<u>3912,67</u>	-	157	-	-	-	-
60	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					510724	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					510724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					510724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					510724				

		Всього по розділу 2					510724				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
61	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,4	<u>1691,90</u>	-	677	677	-	23,4400	9,38
					1691,90	-			-	-	-
62	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>597,65</u>	-	12	12	-	8,2800	0,17
					597,65	-			-	-	-
63	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	<u>527,47</u>	-	53	53	-	7,6500	0,77
					527,47	-			-	-	-
64	KP17-4-7	Демонтаж коробок відгалужувальних	100шт	0,04	<u>2918,24</u>	-	117	117	-	40,4300	1,62
					2918,24	-			-	-	-
65	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>870,84</u>	-	435	435	-	12,6300	6,32
					870,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1294	1294	-		18,26
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1294				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223				
		Всього будівельні роботи, грн.					2012				

		Всього по розділу 3					2012				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
66	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,35	<u>4481,17</u>	-	1568	1542	-	62,7400	21,96
					4406,23	-			-	-	-
67	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	5,6	<u>1748,20</u>	-	9790	9687	-	22,2400	124,54
					1729,83	-			-	-	-
68	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>68,29</u>	-	14	13	-	0,9600	0,19
					66,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	3	<u>7144,55</u>	-	21434	21434	-	97,7500	293,25
					7144,55	-			-	-	-
70	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,03	<u>8657,15</u>	-	260	99	-	47,6500	1,43
					3285,47	-			-	-	-
71	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,5384	<u>107,14</u>	-	165	165	-	1,6300	2,51
					107,14	-			-	-	-
72	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,5384	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	296	-	296	-	-
					-	25,87			40	0,2870	0,44
		Разом прямі витрати по розділу 4					33527	32940	<u>296</u>		<u>443,88</u>
									40		0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					33527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291				
		всього заробітна плата, грн.					32980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6734				
		Всього будівельні роботи, грн.					52845				

		Всього по розділу 4					52845				
		Разом прямі витрати по кошторису					687162	140877	<u>530</u>		<u>1806,46</u>
									49		0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					687162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545755				
		всього заробітна плата, грн.					140926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					185,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23419				
		Всього будівельні роботи, грн.					762669				

		Всього по кошторису					762669				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1992,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164345				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на щит електроосвітлення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	13,771 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит аварійного освітлення (ЩОА-1) =====									
1	1517-2214 варіант 2	Щит аварійного освітлення корпус:200(н)х256х94мм EZ9E112R2S2SRU (ЩОА-1)	шт	1	1310,70	-	1311	-	-	-	-
2	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	62,03	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3 & 1517-2041-9	варіант 1	Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 20А - на вводі іС60N-1р	шт	1	552,13	-	552	-	-	-	-
4 & 1517-2041-9	варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	6	304,06	-	1824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,55</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1504-1001-23-7	Перемикач типу iSSW, 230В, 20А	шт	1	<u>1420,02</u>	-	1420	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	1517-1388-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 1 полюс. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>38,16</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& 1504-1001-23-7	Контактор типу iCT-2р, Укат=220В, 16А	шт	1	<u>913,08</u>	-	913	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	1517-1351-1	Установлення та монтаж світлочутливого автомату	шт	1	<u>62,03</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& 1504-1001-23-2	Сутінковий вимикач типу AZ-112, 16А	шт	1	<u>1109,69</u>	-	1110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Щит робочого освітлення (ЩО-1) =====									
11	1517-2214	Щит аварійного освітлення корпус:221(н)х364х1004мм EZ9E118R2SRU (ЩО-1)	шт	1	<u>1310,70</u>	-	1311	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>155,60</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 1504-1001-23-7-B2	Выключатель автоматический ВА47-29-3р, 25А	шт	1	<u>461,73</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	10	<u>60,81</u>	-	608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 1517-2041-9	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А iC60N-1р	шт	1	<u>304,06</u>	-	304	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	10	<u>304,06</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					13741	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					764				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30				
		Всього устаткування, грн.					794				
		Разом будівельні роботи, грн.					12977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12977				
		Всього будівельні роботи, грн.					12977				

		Всього по кошторису					13771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на електроосвітлення санвузла для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	28,801 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕО	Кошторисна трудомісткість	0,06626 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,366 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-11-4	Монт аж світ подіюдних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,02	<u>53675,56</u> 30138,75	<u>-</u> -	1074	603	<u>-</u> -	378,5800	7,57
2	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,01	<u>12799,76</u> 12672,41	<u>-</u> -	128	127	<u>-</u> -	150,8800	1,51
3	КР17-18-1	Уст ановлення кнопки для дзвінка елект ричного	100к-т	0,01	<u>8036,32</u> 8001,87	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	110,8600	1,11
4	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ позвукового	шт	1	<u>273,50</u> 230,98	<u>1,57</u> 0,19	274	231	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
5	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2567,21</u> 2545,07	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	35,2600	0,71
6	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,01	<u>5577,09</u> 5067,18	<u>-</u> -	56	51	<u>-</u> -	63,6500	0,64
7	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,05	<u>2044,83</u> 2042,85	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	27,5800	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>8332,72</u> 3808,54	<u>36,72</u> 4,39	417	190	<u>2</u> -	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>2,39</u> -
9	КБ21-12-2 к-1, 15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,7	<u>3949,12</u> 2933,86	- -	2764	2054	<u>-</u> -	<u>37,7200</u> -	<u>26,4</u> -
10	КР17-8-2	Затягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в кабель-канали	100м	1,19	<u>850,96</u> 704,59	- -	1013	838	<u>-</u> -	<u>9,6400</u> -	<u>11,47</u> -
11	КР17-8-2	Затягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в т руби	100м	0,11	<u>850,96</u> 704,59	- -	94	78	<u>-</u> -	<u>9,6400</u> -	<u>1,06</u> -
12	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>2299,50</u> 2273,39	- -	230	227	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>3,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6283	4632	<u>4</u> -		<u>60,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6283 1647 4632 2446 5,79 734 8729				

		Всього по розділу 1					8729				
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне =====									
13	& C111-1897-3-B11 варіант 3	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121 IP65	шт	1	<u>1519,88</u> -	- -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1547-7-18-B1 варіант 12	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221 IP65	шт	1	<u>6442,40</u> -	- -	6442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1547-7-18-B5 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБ002ВСП-6-а-104 IP65 8Вт	шт	1	<u>1956,44</u> -	- -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	1	<u>260,20</u> -	- -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-51-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Дует" Установочні вироби =====	шт	1	<u>578,44</u> -	-	578	-	-	-	-
18	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>302,61</u> -	-	605	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	2	<u>50,86</u> -	-	102	-	-	-	-
20	& 2405-1364-12 варіант 5	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	2	<u>24,54</u> -	-	49	-	-	-	-
21	& 2405-1364-12 варіант 6	Коробка відгалужувальна КМ41234 Провід, кабель, труби =====	шт	2	<u>42,22</u> -	-	84	-	-	-	-
22	& C153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>24404,12</u> -	-	1245	-	-	-	-
23	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>31972,61</u> -	-	326	-	-	-	-
24	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0051	<u>21538,01</u> -	-	110	-	-	-	-
25	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0612	<u>39428,72</u> -	-	2413	-	-	-	-
26	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0102	<u>66183,32</u> -	-	675	-	-	-	-
27	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>36174,92</u> -	-	184	-	-	-	-
28	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,40</u> -	-	88	-	-	-	-
29	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	5,05	<u>44,91</u> -	-	227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>112,07</u>	-	560	-	-	-	-
31	C151-1 варіант 4	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10-025-016 -КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
32	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
33	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
34	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
35	C151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10-040-025 -1-КО-1/24	1000м	0,03	<u>30122,25</u>	-	904	-	-	-	-
36	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,03	<u>2509,15</u>	-	75	-	-	-	-
37	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,03	<u>3912,67</u>	-	117	-	-	-	-
38	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20072	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					20072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20072				
		Всього будівельні роботи, грн.					20072				

		Всього по розділу 2					20072				
		Разом прямі витрати по кошторису					26355	4632	4		<u>60,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26355		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21719				
		всього заробітна плата, грн.					4632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					734				
		Всього будівельні роботи, грн.					28801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					28801				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					66,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5366				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на електрообладнання*
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № ЕМ

Кошторисна вартість1068,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,09031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата253,705 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ39-51-6	Монт аж ящика ввідно-розподільного (ЯВУ) т а підключення кабелів або проводів.	прист рій	1	<u>1274,22</u>	<u>54,58</u>	1274	779	<u>55</u>	<u>10,0200</u>	<u>10,02</u>
					779,36	3,03			3	0,0380	0,04
2	КМ39-3-1	Монт аж прист рою т а підключення кабелів	прист рій	1	<u>2055,78</u>	-	2056	1921	-	24,7000	24,7
					1921,17	-			-	-	-
3	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлюєт ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	4	<u>279,93</u>	-	1120	1075	-	3,2000	12,8
					268,77	-			-	-	-
4	КМ8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределит ельный пункт [шкаф], уст анавливает ься на ст ене, висот а и ширина до 600х600 мм (бокс)	шт	25	<u>279,93</u>	-	6998	6719	-	3,2000	80
					268,77	-			-	-	-
5	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>11508,20</u>	<u>54,54</u>	115	39	<u>1</u>	<u>46,4000</u>	<u>0,46</u>
					3897,14	6,52			-	0,0906	-
6	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>11508,20</u>	<u>54,54</u>	115	39	<u>1</u>	<u>46,4000</u>	<u>0,46</u>
					3897,14	6,52			-	0,0906	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-591-10	Розет ка шт епсельна напівгермет ична т а гермет ична	100 шт	1,03	<u>9832,35</u> 9138,11	-	10127	9412	-	108,8000	112,06
8	КМ8-591-8	Шт епсельний роз'єм	100 шт	0,02	<u>5543,64</u> 4837,82	<u>53,16</u> 6,36	111	97	<u>1</u>	<u>57,6000</u> 0,0883	<u>1,15</u> -
9	КР17-11-2	Монт аж світ ильників для люмінесцент них ламп, які вст ановлюють ься на шт ирах, кількіст ь ламп 2 шт	100шт	0,01	<u>28923,59</u> 16495,19	-	289	165	-	207,2000	2,07
10	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,1	<u>12539,32</u> 4571,21	<u>1312,35</u> 587,84	13793	5028	<u>1444</u> 647	<u>57,4200</u> 7,9216	<u>63,16</u> 8,71
11	КМ8-407-3	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм	100 м	0,2	<u>12287,26</u> 5844,17	<u>1744,52</u> 853,90	2457	1169	<u>349</u> 171	<u>73,4100</u> 11,5120	<u>14,68</u> 2,3
12	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	2,6	<u>2167,89</u> 2039,46	-	5637	5303	-	27,2000	70,72
13	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 50 мм	100 м	7,1	<u>2640,07</u> 2279,39	-	18744	16184	-	30,4000	215,84
14	КМ8-409-8	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 80 мм	100 м	1,2	<u>2884,08</u> 2519,33	-	3461	3023	-	33,6000	40,32
15	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,3	<u>8332,72</u> 3808,54	<u>36,72</u> 4,39	2500	1143	<u>11</u> 1	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>14,35</u> 0,02
16	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм ²	100 м	1	<u>8426,62</u> 2292,77	<u>202,58</u> 7,52	8427	2293	<u>203</u> 8	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>28,8</u> 0,09
17	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм ²	100 м	2	<u>5640,27</u> 2038,02	-	11281	4076	-	25,6000	51,2
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	2	<u>2961,42</u> 2933,86	-	5923	5868	-	37,7200	75,44
19	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,3	<u>961,28</u> 764,26	-	2211	1758	-	9,6000	22,08
20	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	100 м	1,2	<u>5267,53</u> 4585,54	-	6321	5503	-	57,6000	69,12
21	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	1,1	<u>2688,09</u> 2038,02	-	2957	2242	-	25,6000	28,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,55	<u>2212,92</u> 1655,89	- -	1217	911	- -	20,8000	11,44
23	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,2	<u>1629,52</u> 1273,76	- -	326	255	- -	16,0000	3,2
24	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	7,55	<u>1233,75</u> 891,63	- -	9315	6732	- -	11,2000	84,56
25	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	2,8	<u>2837,66</u> 2420,14	- -	7945	6776	- -	30,4000	85,12
26	КМ8-403-3	Провід дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	24,7	<u>3229,98</u> 1919,49	- -	79781	47411	- -	25,6000	632,32
27	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,7	<u>1629,52</u> 1273,76	- -	1141	892	- -	16,0000	11,2
28	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,7	<u>2212,92</u> 1655,89	- -	1549	1159	- -	20,8000	14,56
29	КМ8-489-1	Підключення елект родвигунів	шт	7	<u>940,69</u> 940,69	- -	6585	6585	- -	11,2000	78,4
30	КМ8-161-3	Закладення кінцеве сухе із заст осуванням бандажуючих муфт для конт рольного кабеля з гумовою або пласт масовою ізоляцією	шт	12	<u>1236,76</u> 112,62	- -	14841	1351	- -	1,2000	14,4
31	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	1,2	<u>999,33</u> 912,69	- -	1199	1095	- -	11,2000	13,44
32	КМ8-164-1	Монт аж муфт и кінцевої	шт	12	<u>826,66</u> 782,30	- -	9920	9388	- -	9,6000	115,2
33	КМ8-315-1	Монтаж електропривода	шт	8	<u>1321,58</u> 622,24	- -	10573	4978	- -	8,0000	64
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
34	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,1	<u>6216,09</u> 6214,16	- -	622	621	- -	91,0100	9,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C111-1375-4-K варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	2	<u>196,88</u>	-	394	-	-	-	-
36	КБ13-73-17 к-1, 15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м2	0,0197	<u>7738,16</u>	<u>19,51</u>	152	152	-	98,0490	1,93
37	КБ13-73-19 к-1, 15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м2	0,0197	<u>2593,37</u>	-	51	51	-	32,9245	0,65
38	& C111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	3	<u>288,01</u>	-	864	-	-	-	-
39	& C1530-15-31-О варіант 1	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Ammokote FC-180/50	шт	13	<u>296,09</u>	-	3849	-	-	-	-
40	& C1530-15-31-О варіант 2	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Ammokote FC-180/25	шт	6	<u>275,69</u>	-	1654	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							257895	162193	<u>2065</u> 830		<u>2077,11</u> 11,16
Разом будівельні роботи, грн.							257895				
в тому числі:							93637				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							163023				
всього заробітна плата, грн.							85531				
Загальновиробничі витрати, грн.							202,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25568				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							343426				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							343426				
Розділ 2. Матеріали											
41	& 290902-55-1-7 варіант 2	Вимикач двооклавішний для прихованого монтажу, 250В, 10А	шт	1	<u>279,29</u>	-	279	-	-	-	-
42	& 290902-55-1-7 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, вологозахисний 250В, 10А	шт	1	<u>238,29</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1504-17090-5 варіант 1	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP20	шт	30	<u>197,90</u>	-	5937	-	-	-	-
44	& 1504-17090-5 варіант 2	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	61	<u>327,44</u>	-	19974	-	-	-	-
45	& 1504-17090-5 варіант 3	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	5	<u>285,62</u>	-	1428	-	-	-	-
46	& 1504-17090-5 варіант 4	Розетка штепсельна для прихованої установки з п'ятим заземлюючим контактом одномісна, 380В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	7	<u>249,51</u>	-	1747	-	-	-	-
47	& 1504-17090-5 варіант 5	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP65	шт	1	<u>189,74</u>	-	190	-	-	-	-
48	& 1504-17090-5 варіант 6	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 40А, IP65	шт	1	<u>195,86</u>	-	196	-	-	-	-
49	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	66	<u>50,86</u>	-	3357	-	-	-	-
50	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	40	<u>42,22</u>	-	1689	-	-	-	-
51	& 2405-1364-12 варіант 28	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	30	<u>24,54</u>	-	736	-	-	-	-
52	& С111-1897-3 варіант 1	Світильник-показчик світлодіодний, IP65, 220В, 8Вт, з написом: "Не входити!"	шт	1	<u>1672,88</u>	-	1673	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
53	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,1442	<u>39846,92</u>	-	5746	-	-	-	-
54	& С153-21-24 варіант 13	Кабель перерізом 5х95 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1224	<u>1781819,93</u>	-	218095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C153-21-24 варіант 4	Кабель перерізом 5х16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>361707,92</u>	-	40584	-	-	-	-
56	& C153-21-24 варіант 6	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2856	<u>116530,52</u>	-	33281	-	-	-	-
57	& C153-21-24 варіант 10	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2142	<u>100373,72</u>	-	21500	-	-	-	-
58	& C153-21-24 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2805	<u>61950,32</u>	-	17377	-	-	-	-
59	& C153-21-24 варіант 3	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>39061,52</u>	-	3187	-	-	-	-
60	& C153-21-24 варіант 14	Кабель перерізом 4х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>223446,92</u>	-	18233	-	-	-	-
61	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2856	<u>31972,61</u>	-	9131	-	-	-	-
62	& C153-21-24 варіант 5	Кабель перерізом 3х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>60501,92</u>	-	4320	-	-	-	-
63	& C153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,8207	<u>37908,92</u>	-	69021	-	-	-	-
64	& C153-21-8 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2448	<u>24404,12</u>	-	5974	-	-	-	-
65	& C153-21-24 варіант 12	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (КВВГЕнг-LS)	1000м	0,0408	<u>43886,12</u>	-	1791	-	-	-	-
66	& C153-21-24 варіант 15	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (КГнг)	1000м	0,102	<u>39061,52</u>	-	3984	-	-	-	-
67	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 3х4 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0102	<u>86052,92</u>	-	878	-	-	-	-
68	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,3366	<u>39428,72</u>	-	13272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	110	<u>88,40</u>	-	9724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C113-1-4 варіант 15	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=63 мм	м	121,2	<u>167,56</u>	-	20308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C113-1-4 варіант 11	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	111,1	<u>124,22</u>	-	13801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C113-1-4 варіант 13	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=32мм	м	606	<u>64,03</u>	-	38802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C113-1-4 варіант 14	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	161,6	<u>44,91</u>	-	7257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C113-1-4 варіант 8	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=20мм	м	101	<u>34,94</u>	-	3529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм Р3-Ц-Х-29	м	20	<u>112,07</u>	-	2241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C1545-318-1 варіант 3	Рукав металевий, діаметр 18 мм Р3-Ц-Х-18	м	10	<u>64,87</u>	-	649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,05	<u>35222,25</u>	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,02	<u>1204,57</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,1	<u>1249,45</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C151-1 варіант 6	Кабель-канал ПВХ40x25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,15	<u>30122,25</u>	-	4518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40x25	100шт	0,12	<u>2509,15</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,3	<u>3912,67</u>	-	1174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,03	<u>1467,73</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& 2405-1364-12 варіант 30	Муфта кабельна 5 ПКВТпН-1(70/120)	шт	4	<u>530,46</u>	-	2122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& 2405-1364-12 варіант 31	Муфта кабельна 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	8	<u>338,70</u> -	- -	2710	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					616320	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					616320 616320 616320 616320				
		Розділ 3. Захисне заземлення Щита ЩС-1.									
88	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,036	<u>19778,16</u> 19778,16	- -	712	712	- -	300,9000	10,83
89	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,036	<u>12514,99</u> 12514,99	- -	451	451	- -	190,4000	6,85
90	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>7926,47</u> 1783,26	<u>188,61</u> 7,00	1585	357	<u>38</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>4,48</u> 0,02
91	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 25мм	10 шт	0,3	<u>6006,77</u> 891,63	<u>152,81</u> 5,67	1802	267	<u>46</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
92	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,004	<u>17609,22</u> 15875,22	- -	70	64	- -	222,0000	0,89
93	С130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	4	<u>187,82</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
94	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0084	<u>20080,52</u> 20080,52	- -	169	169	- -	305,5000	2,57
95	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покрит тів т а основ	100м3	0,018	<u>5661,98</u> 1703,72	<u>3958,26</u> 595,38	102	31	<u>71</u> 11	<u>25,9200</u> 5,6033	<u>0,47</u> 0,1
96	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,494	<u>107,14</u> 107,14	- -	481	481	- -	1,6300	7,33
97	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	4,494	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	865	-	<u>865</u> 116	- 0,2870	- 1,29
98	КР18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	0,12	<u>25060,71</u> 3137,14	<u>1669,45</u> 363,72	3007	376	<u>200</u> 44	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>5,26</u> 0,46
99	КР18-47-2 к-3	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	0,12	<u>5448,38</u> 210,24	- -	654	25	- -	2,9400	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР18-46-1	Улашт ування одношарових асфальт обет онних покрит т ів доріжок т а т рот уарів із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші т овщиною 3 см	100м2	0,12	47448,91	-	5694	246	-	26,0000	3,12
					2045,94	-			-	-	-
101	КР18-46-2 к-8	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-46-1	100м2	0,12	61422,68	-	7371	317	-	33,5200	4,02
					2637,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					23714	3496	1220		49,53
									174		1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					23714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18998				
		всього заробітна плата, грн.					3670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					756				
		Всього будівельні роботи, грн.					25890				

		Всього по розділу 3					25890				
Розділ 4. Захист захисного заземлення											
102	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,003	17609,22	-	53	48	-	222,0000	0,67
					15875,22	-			-	-	-
103	С130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	3	187,82	-	563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	19778,16	-	71	71	-	300,9000	1,08
					19778,16	-			-	-	-
105	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	12514,99	-	45	45	-	190,4000	0,69
					12514,99	-			-	-	-
106	& С1545-426-2 варіант 1	Термоусаджувальна трубка І=0,6м	шт	2	266,87	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1266	164	-		2,44
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1102				
		всього заробітна плата, грн.					164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					103 0,29 36 1369 1369				
		Розділ 5. Демонтажні роботи									
107	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків, ящиків силових, коробок	100шт	0,08	<u>2918,24</u> 2918,24	- -	233	233	- -	40,4300	3,23 -
108	KM8-526-3 к дем.=0,3	(Демонт аж) авт омат ичного вимикача	шт	4	<u>81,72</u> 78,23	<u>3,49</u> 0,34	327	313	<u>14</u> 1	<u>0,9600</u> 0,0044	<u>3,84</u> 0,02
109	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток, контакторів	100шт	0,14	<u>527,47</u> 527,47	- -	74	74	- -	7,6500	1,07 -
110	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>870,84</u> 870,84	- -	435	435	- -	12,6300	6,32 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1069	1055	<u>14</u> 1		<u>14,46</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1069 1056 576 1,39 177 1645 1645				
		Розділ 6. Будівельні роботи									
111	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних ст інах, розмір ст орони гнізда 130 мм	100шт	1	<u>4481,17</u> 4406,23	- -	4481	4406	- -	62,7400	62,74 -
112	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2	100м	23,8	<u>1748,20</u> 1729,83	- -	41607	41170	- -	22,2400	529,31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	2	<u>68,29</u>	-	137	132	-	0,9600	1,92
					66,19	-			-	-	-
114	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,4	<u>7144,55</u>	-	2858	2858	-	97,7500	39,1
					7144,55	-			-	-	-
115	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,02	<u>8657,15</u>	-	173	66	-	47,6500	0,95
					3285,47	-			-	-	-
116	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,2584	<u>107,14</u>	-	671	671	-	1,6300	10,2
					107,14	-			-	-	-
117	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	6,2584	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	1205	-	<u>1205</u>	-	-
					-	25,87			162	0,2870	1,8
		Разом прямі витрати по розділу 6					51132	49303	<u>1205</u>		<u>644,22</u>
									162		1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					51132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					624				
		всього заробітна плата, грн.					49465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9790				
		Всього будівельні роботи, грн.					79576				

		Всього по розділу 6					79576				
		Разом прямі витрати по кошторису					951396	216211	<u>4504</u>		<u>2787,76</u>
									1167		14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					951396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					730681				
		всього заробітна плата, грн.					217378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36327				
		Всього будівельні роботи, грн.					1068223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1068223				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3090,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					253705				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

придбання електрообладнання*

Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо

Кошторисна вартість 333,979 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 6	Ящик силовий ввідно-обліковий ЯВУ-250 ІР31 (ЩУ1) =====	шт	1	4923,44	4923
2	1517-1352-3	Ящик силовий ввідно-обліковий ЯВУ-250 ІР31 1200(н)х600х250 мм; (маса=0,0091)	шт	2	288,90	578
3	& 1504-1001-23-10 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	4798,00	9596
4	1517-1379-1	Вимикач автоматичний ВА88-32-3р, 250А; (маса=0,00053)	шт	1	37,41	37
5	& 1504-2002-1 варіант 2	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	1538,60	1539
6	1517-1464-1	Обмежувач перенапруги типу STM-3р; (маса=0,00027)	шт	3	69,17	208
7	1503-5001 варіант 2	Трансформатори струму до 50а ТК,ТНШЛ,ТШЛМ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	2210,00	6630
8	1517-1477-1 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 200/5А; (маса=0,00081)	шт	1	106,52	107
9	& 1701-1062-1 варіант 1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.(від демонтажу); (маса=0) Лічильник активної електроенергії електронний МТХ 3G0.DD.3Z3-PD4; (маса=0,027) Пристрій головний розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР1) =====	шт	1	4800,00	4800

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-2041-1-34 варіант 1	Щит силовий розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР-1); (маса=0,0091)	шт	1	4240,00	4240
11	1517-1353-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. (на вводі); (маса=0)	шт	1	329,06	329
12	& 1517-2041-9 варіант 17	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 200А С120N-3р на вводі; (маса=0,0003)	шт	1	4798,00	4798
13	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	288,90	289
14	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1862,00	1862
15	1517-1351-3 варіант 3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	14	155,60	2178
16	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1609,00	3218
17	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	3	1151,00	3453
18	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1021,00	2042
19	& 1517-2041-9 варіант 16	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 16А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	6	835,56	5013
20	& 1517-2041-9 варіант 6	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 6А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1169,00	1169
21	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	26	60,81	1581
22	& 1517-2041-9 варіант 7	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 32А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	335,40	335
23	& 1517-2041-9 варіант 8	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 25А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	301,35	301
24	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	18	274,00	4932
25	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	6	321,47	1929
26	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	7	155,60	1089
27	& 1517-2041-23 варіант 1	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=100мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	5797,87	11596

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1517-2041-23 варіант 2	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2738,00	5476
29	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2996,00	5992
30	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 3р; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
31	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	29	60,81	1763
32	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	29	2280,00	66120
33	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	4	155,60	622
34	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004)	шт	4	1862,50	7450
35	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
36	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616
37	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	69,17	69
38	& 1504-5024-11-1 варіант 1	Контактор, 2р, 16А, Ukат=220В, 1но+1нз iCT-2р; (маса=0,00208)	шт	1	339,60	340
39	& 1517-1445 варіант 1	Перемикач, 230В, 20А iSSW; (маса=0)	шт	1	1238,00	1238
40	1504-13307	Реле контролю витікання типу РКУ-3АР, номінальна напруга живлення реле 36В, частота 50 Гц РКУ-3АрУ5; (маса=0,005)	шт	1	2308,84	2309
41	1704-50469 варіант 1	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, ДР-828 в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,004)	шт	1	1388,00	1388
42	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	37,41	37
43	& 1504-2002-1 варіант 2	Обмежувач перенапруги типу STM-3р; (маса=0,00027)	шт	1	1538,60	1539
44	1504-19034 варіант 8	куточок вертикальний 1760 (2шт. в комплекті); (маса=0,000017)	шт	2	747,00	1494

1	2	3	4	5	6	7
45	1504-19034 варіант 9	Панель монтажна 300x745; (маса=0,000017)	шт	1	826,00	826
46	& 1504-20001- 8-3Ц варіант 1	DIN-рейка, L=800мм YND10-0080; (маса=0,00056)	шт	12	256,00	3072
47	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	2,4	83,64	201
48	& 1504-2000-8 варіант 2	Комплект силових шин, L=800мм, 250А ; (маса=0,0002)	шт	1	630,83	631
49	& 1504-2000-8 варіант 1	Комплект шин N и PE, L=800мм; (маса=0,0002)	шт	2	369,00	738
50	1504-19034 варіант 7	Наконечник мідний луджений НК-М JG 120; (маса=0,000017)	шт	5	66,38	332
51	1504-19034 варіант 10	Зажим клемний ЗНИ-95; (маса=0,000017)	шт	5	303,57	1518
52	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	15	30,20	453
53	1504-19034 варіант 3	Зажим клемний ЗНИ-10; (маса=0,000017)	шт	5	24,20	121
54	1504-19034 варіант 2	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	30	18,00	540
55	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	28	12,60	353
56	1504-19034 варіант 1	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017)	шт	212	11,65	2470
		Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (ЩС-1) =====				
57	& 1517-2041- 1-34 варіант 7	Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13982 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	2101,67	2102
58	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
59	& 1517-2041-9 варіант 3	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
60	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	60,81	426
61	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	7	274,00	1918

1	2	3	4	5	6	7
62	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	2	155,60	311
63	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 3р; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
64	& 1517-2041-23 варіант 8	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 3р; (маса=0,0004)	шт	1	3317,00	3317
65	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	6	60,81	365
66	& 1517-2041-23 варіант 9	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 1р; (маса=0,0004)	шт	5	2280,00	11400
67	& 1517-2041-23 варіант 10	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 20А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 1р; (маса=0,0004)	шт	1	2280,00	2280
68	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
69	& 1517-2041-23 варіант 5	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004) =====	шт	1	1262,50	1263
70	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	4	1345,00	5380
71	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	155,60	622
72	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	4	684,94	2740
73	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
74	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
75	& 1517-2041-9 варіант 19	Вимикач навантаження 3р, 220В, 40А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	1314,76	2630
76	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345

1	2	3	4	5	6	7
77	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
78	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1862,00	1862
79	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
80	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
81	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	684,94	1370
82	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	17	1345,00	22865
83	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	17	60,81	1034
84	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003) Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13982 IP65 (Щ2, Щ3) =====	шт	17	314,76	5351
85	& 1517-2041- 1-34 варіант 7	Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13982 IP65; (маса=0,0091)	шт	2	2101,67	4203
86	1517-1390-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	103,74	415
87	& 1504-5024- 11-1 варіант 4	Контактор реверс 9А, КМІ -10930; (маса=0,00208)	шт	4	615,52	2462
88	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	71,93	288
89	1504-18001 варіант 1	Кнопки керування модульні 0,6...10А КМУ11ІЕК; (маса=0,00012) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (Щ4) =====	шт	4	310,60	1242
90	& 1517-2041- 1-34 варіант 8	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	4356,06	4356

1	2	3	4	5	6	7
91	1517-1390-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	103,74	415
92	& 1504-5024-11-1	Контактор реверс 9А, КМІ -10930; (маса=0,00208)	шт	4	615,52	2462
93	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	71,93	288
94	1504-18001	Кнопки керування модульні 0,6...10А КМУ11ЕК; (маса=0,00012)	шт	4	310,60	1242
95	15011-4037	=====				
	варіант 1	Електропривід BELIMO CM230-L; (маса=0,004)	шт	8	4547,66	36381
		Разом				321357
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12622
		Всього по кошторису				333979

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на електрообладнання для санвузла для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	51,180 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	0,28081 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	23,139 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлюєт ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	1	279,93	-	280	269	-	3,2000	3,2
					268,77	-			-	-	-
2	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого т ипу при прихованій проводці	100 шт	0,01	11508,20	54,54	115	39	1	46,4000	0,46
					3897,14	6,52			-	0,0906	-
3	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	0,8	4132,12	190,05	3306	1632	152	27,2000	21,76
					2039,46	9,02			7	0,1120	0,09
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,9	3949,12	-	3554	2640	-	37,7200	33,95
					2933,86	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	961,28	-	865	688	-	9,6000	8,64
					764,26	-			-	-	-
6	КМ8-403-3	Кабель дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	0,2	4041,22	-	808	384	-	25,6000	5,12
					1919,49	-			-	-	-
7	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	0,9	3651,86	-	3287	2178	-	30,4000	27,36
					2420,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених т рубках або мет апаратурах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,2	961,28	-	192	153	-	9,6000	1,92
					764,26	-			-	-	-
9	КМ8-489-1	Підключення електродвигунів	шт	7	940,69	-	6585	6585	-	11,2000	78,4
					940,69	-			-	-	-
Розділ 1. Матеріали											
10	& 290902-55-1-7 варіант 3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 250В, 10А	шт	1	279,29	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	1	50,86	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	42,22	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
13	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм ² (ПВЗ)	1000м	0,0309	39846,92	-	1231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0204	37908,92	-	773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0204	24404,12	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм ² (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,153	39428,72	-	6033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С113-1-4 варіант 14	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =25мм	м	60,6	44,91	-	2722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С113-1-4 варіант 8	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	20,2	34,94	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С151-1 варіант 6	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,09	30122,25	-	2711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	2509,15	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,25	3912,67	-	978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	1467,73	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16139	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16139		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16139				
		Всього будівельні роботи, грн.					16139				

		Всього по розділу 1					16139				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
23	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	1	4481,17	-	4481	4406	-	62,7400	62,74
					4406,23	-			-	-	-
24	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,4	1748,20	-	699	692	-	22,2400	8,9
					1729,83	-			-	-	-
25	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	68,29	-	7	7	-	0,9600	0,1
					66,19	-			-	-	-
26	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,01	7144,55	-	71	71	-	97,7500	0,98
					7144,55	-			-	-	-
27	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	8657,15	-	9	3	-	47,6500	0,05
					3285,47	-			-	-	-
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,40031	107,14	-	43	43	-	1,6300	0,65
					107,14	-			-	-	-
29	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,40031	192,52	192,52	77	-	77	-	-
					-	25,87			10	0,2870	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 2					5387	5222	77		73,42
									10		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88				
		всього заробітна плата, грн.					5232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1115				
		Всього будівельні роботи, грн.					8532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					8532				
		Разом прямі витрати по кошторису					40518	19790	<u>230</u>		<u>254,23</u>
									17		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					40518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20498				
		всього заробітна плата, грн.					19807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3332				
		Всього будівельні роботи, грн.					51180				

		Всього по кошторису					51180				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					280,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23139				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
придбання електрообладнання для санвузла для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо
Кошторисна вартість 10,330 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Щит силовий розподільний навісний, на 12 EZ9E112R2SRU IP31 (ЩС-2) =====				
1	& 1517-2041-1-34 варіант 9	Щит силовий розподільний навісний, на 12 модулів EZ9E112R2SRU IP31; (маса=0,0091)	шт	1	1209,67	1210
2	1517-1353-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. (на вводі); (маса=0)	шт	1	329,06	329
3	& 1517-2041-9 варіант 20	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р на вводі; (маса=0,0003)	шт	1	1021,00	1021
4	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
5	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	274,00	274
6	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	321,47	321
7	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	2	60,81	122
8	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2280,00	4560
9	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач іМХ; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363

1	2	3	4	5	6	7
10	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	616,00	616 9938 392 10330

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на електрообладнання системи очищення води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	19,293 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	0,05328 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,355 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Розділ 1. Монтажні роботи									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт [шкаф], установленный на стене, высота и ширина до 600х600 мм (бокс)	шт	1	279,93	-	280	269	-	3,2000	3,2
					268,77	-			-	-	-
		Гофра виниловый пластик по стенам и колоннам, диаметр до 25 мм	100 м	0,3	2285,02	-	686	612	-	27,2000	8,16
					2039,46	-			-	-	-
		Гофра виниловый пластик по стенам и колоннам, диаметр до 50 мм	100 м	0,4	2640,07	-	1056	912	-	30,4000	12,16
					2279,39	-			-	-	-
		Прокладка кабелей в пластиковых	100м	0,2	3949,12	-	790	587	-	37,7200	7,54
					2933,86	-			-	-	-
		Провод первый одножильный или многожильный в общей оболочке уложенный в гофрированных трубах или в лотках, суммарный перерез до 6 мм ²	100 м	0,3	961,28	-	288	229	-	9,6000	2,88
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених гофротрубах або металоупаках, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,4	<u>1629,52</u> 1273,76	- -	652	510	- -	16,0000	6,4 -
7	КМ8-148-3	Кабель трижильний, п'ять одножильний відкритий у кабель-каналі	100 м	0,2	<u>2420,14</u> 2420,14	- -	484	484	- -	30,4000	6,08 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4236	3603	- -		46,42 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4236 633 3603 1898 4,5 567 6134 6134				
		Розділ 2. Матеріали									
8	С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм ² (ПВЗ)	1000м	0,0309	<u>39846,92</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -
9	С153-21-24 варіант 6	Кабель перерізом 5х6 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>116530,52</u> -	- -	7132	-	- -	- -	- -
10	С113-1-4 варіант 8	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	30,3	<u>34,94</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
11	С113-1-4 варіант 13	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =32мм	м	40,4	<u>64,03</u> -	- -	2587	-	- -	- -	- -
12	С151-1 варіант 6	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,02	<u>30122,25</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
13	С1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	<u>2509,15</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
14	С1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,06	<u>3912,67</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
15	С1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					12911	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12911		-		-
		в тому числі:					12911				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12911				
		Всього будівельні роботи, грн.					12911				

		Всього по розділу 2					12911				
16	КР20-25-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	68,29	-	7	7	-	0,9600	0,1
17	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,02	7144,55	-	143	143	-	97,7500	1,96
18	КР20-32-1	<i>Забивання гнізд у цегляних стінах</i>	м3	0,001	8657,15	-	9	3	-	47,6500	0,05
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,00042	107,14	-	-	-	-	1,6300	-
20	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,00042	192,52	192,52	-	-	-	-	-
					-	25,87			-	0,2870	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					159	153	-		2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					159		-		-
		в тому числі:					6				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153				
		всього заробітна плата, грн.					90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,25				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249				
		Всього будівельні роботи, грн.					249				

		Всього по розділу 3					249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17306	3756	-		48,53
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					17306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13550				
		всього заробітна плата, грн.					3756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					599				
		Всього будівельні роботи, грн.					19293				

		Всього по кошторису					19293				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4355				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
придбання електрообладнання системи очищення води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо
Кошторисна вартість 2,655 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-38-7 варіант 3	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії EZ 9E AB104 IP40; (маса=0,00521)	шт	5	182,00	910
2	1517-1353-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. (на вводі); (маса=0)	шт	1	329,06	329
3	& 1517-2041-9 варіант 19	Вимикач навантаження 3р, 220В, 40А iSW; (маса=0,0003)	шт	1	1314,76	1315
		Разом				2554
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				101
		Всього по кошторису				2655

Склав

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на пожежна сигналізація
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	97,877 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПС	Кошторисна трудомісткість	0,53676 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	43,253 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Прилад приймально-конт рольний на 8 зон , що має вбудоване джерело живлення.	шт	1	<u>2830,39</u>	<u>1,57</u>	2830	2829	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2828,82	0,19			-	0,0026	-
2	КМ11-96-1	Модуль релейних виходів (8 релє з перемикаючим конт акт ом) в пласт иковому корпусі	шт	1	<u>125,90</u>	-	126	126	<u>-</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					125,90	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулят орная бат арея.	шт	1	<u>49,20</u>	-	49	49	<u>-</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					49,20	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	12	<u>273,50</u>	<u>1,57</u>	3282	2772	<u>19</u>	<u>3,2000</u>	<u>38,4</u>
					230,98	0,19			2	0,0026	0,03
5	КМ8-532-4	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	<u>263,31</u>	<u>0,24</u>	790	489	<u>1</u>	<u>2,0000</u>	<u>6</u>
					162,98	0,03			-	0,0004	-
6	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий, димовий, світ ловий у вибухозахисному виконанні	шт	12	<u>280,74</u>	<u>1,81</u>	3369	2772	<u>22</u>	<u>3,2000</u>	<u>38,4</u>
					230,98	0,22			3	0,0030	0,04
7	КМ8-80-1	Монт аж резіст ору	шт	35	<u>132,40</u>	-	4634	4563	<u>-</u>	<u>1,6000</u>	<u>56</u>
					130,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,8	<u>2635,16</u> 2039,46	- -	12649	9789	- -	27,2000	130,56
9	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,05	<u>3949,12</u> 2933,86	- -	4147	3081	- -	37,7200	39,61
10	КР17-7-1	Монт аж сталевиx труб для електророзводки діаметр до 25 мм, укладених по конст.ручціях	100м	0,05	<u>9345,97</u> 5067,18	<u>110,02</u> 4,08	467	253	6 -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u> -
11	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,7	<u>961,28</u> 764,26	- -	673	535	- -	9,6000	6,72
12	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 2,5 мм²	100 м	4,15	<u>828,98</u> 636,88	- -	3440	2643	- -	8,0000	33,2
13	КМ8-399-1	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	1,4	<u>382,13</u> 382,13	- -	535	535	- -	4,8000	6,72
14	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,25	<u>382,13</u> 382,13	- -	96	96	- -	4,8000	1,2
Розділ 1. Матеріали											
15	С151-1 варіант 4	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10-025-016 -КО-1/130	1000м	0,03	<u>35222,25</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
16	С1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
17	С1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,08	<u>1249,45</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
18	С1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,06	<u>1476,91</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
19	С151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10-040-025 -1-КО-1/24	1000м	0,075	<u>30122,25</u> -	- -	2259	-	- -	- -	- -
20	С1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
21	С1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,2	<u>3912,67</u> -	- -	783	-	- -	- -	- -
22	С1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
23	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 15097-29021-1 варіант 1	Провід ПСВВнг-LS пер.2х0,4 мм2	1000м	0,4532	<u>17192,50</u>	-	7792	-	-	-	-
25	& 15097-29021-1 варіант 2	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,2163	<u>21626,95</u>	-	4678	-	-	-	-
26	& C113-1-4 варіант 3	Гофра вініпластова Ду 20 мм	м	484,8	<u>34,94</u>	-	16939	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					34316	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34316				
		-----					34316				
		Всього по розділу 1					34316				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
27	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2	<u>1748,20</u> <u>1729,83</u>	-	3496	3460	-	22,2400	44,48
28	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>68,29</u> 66,19	-	68	66	-	0,9600	0,96
29	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7144,55</u> 7144,55	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
30	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>8657,15</u> <u>3285,47</u>	-	87	33	-	47,6500	0,48
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0523	<u>107,14</u> 107,14	-	6	6	-	1,6300	0,09
32	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0523	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	10	-	<u>10</u> 1	- 0,2870	- 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					5096	4994	<u>10</u> 1		<u>65,56</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5096				
							92				
							4995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2880 7,88 993 7976				
33	КМ10-668-2 к дем.=0,3	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>69,76</u> 69,29	<u>0,47</u> 0,06	419	416	<u>3</u> -	<u>0,9600</u> 0,0008	<u>5,76</u> -
34	КМ8-532-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) Сповіщувач ПС ручний	шт	3	<u>50,66</u> 48,89	<u>1,77</u> 0,07	152	147	<u>5</u> -	<u>0,6000</u> 0,0009	<u>1,8</u> -
35	КМ10-668-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	12	<u>69,83</u> 69,29	<u>0,54</u> 0,06	838	831	<u>7</u> 1	<u>0,9600</u> 0,0009	<u>11,52</u> 0,01
36	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>870,84</u> 870,84	<u>-</u> -	435	435	<u>-</u> -	12,6300 -	6,32 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1844	1829	<u>15</u> 1		<u>25,4</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1844 1830 933 2,15 272 2777				
		Разом прямі витрати по кошторису					78343	37355	<u>74</u> 7		<u>489,99</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					78343 40914 37362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					19534 46,67 5891 97877 97877				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					536,76 43253				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на обладнання пожежної сигналізації
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	36,227 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПС	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1602-30001-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний на 8 зон "Тірас-8П"	шт	1	10578.00	-	10578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 17142-2034-2 варіант 1	Модуль релейних виходів МРЛ 8	шт	1	2379.00	-	2379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1511-4001 варіант 1	Акумулятори 12В, 7Агод	шт	1	1490.00	-	1490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1602-30050-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	14	784.80	-	10987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1602-30050-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	440.00	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1602-30050-5 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	14	525.00	-	7350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 1517-1421 варіант 2	Резистор МЛТ-0,25-0,47 кОм	шт	29	8,75	-	254	-	-	-	-	-
8 & 1517-1421 варіант 1	Резистор МЛТ-0,25-3,0 кОм	шт	6	10,12	-	61	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						34859	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						34859				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						1370				
	Всього устаткування, грн.						36229				

	Всього по кошторису						36227				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав

Орєхова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	20,446 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,14322 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,859 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	9111,35	-	9111	9111	-	83,3000	83,3
					9111,35	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів (4 шлейфи)	система	5	1022,70	-	5114	5114	-	9,3500	46,75
					1022,70	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	185,95	-	186	186	-	1,7000	1,7
					185,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14411	14411	-		131,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14411				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6035 11,47 1448 20446 20446				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,22 15859				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на сигналізація затоплення контрольних колодязів*
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	45,360 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,20182 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,775 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ11-350-2	Монт аж дат чика рівня	шт	3	<u>164,02</u>	-	492	382	-	1,6000	4,8
					127,38	-			-	-	-
2	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світло-звукового	табло	1	<u>26,08</u>	-	26	26	-	0,3200	0,32
					26,08	-			-	-	-
3	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>3924,15</u>	-	5886	4641	-	42,3300	63,5
					3093,90	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>3716,92</u>	-	2602	1786	-	32,8000	22,96
					2551,18	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених т рубках або металоорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,7	<u>961,28</u>	-	673	535	-	9,6000	6,72
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,5	<u>961,28</u> 764,26	<u>-</u> -	1442 	1146	<u>- -</u> -	9,6000 -	14,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11121	8516	<u>-</u> -		112,7 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11121 2605 8516 4531 10,85 1368 15652 15652				
7	KM8-143-5	Розділ 2. Кабелі в землі Покривання 1-4 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою	100 м	0,5	<u>270,67</u> 270,67	<u>-</u> -	135 	135	<u>-</u> -	3,4000 -	1,7 -
8	KB34-103-1 к=1,15	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,05	<u>19990,50</u> 18256,50	<u>-</u> -	1000 	913	<u>-</u> -	255,3000 -	12,77 -
9	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,5	<u>961,28</u> 764,26	<u>-</u> -	481 	382	<u>-</u> -	9,6000 -	4,8 -
10	KM8-142-1	Улашт ування пост елі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,5	<u>764,26</u> 764,26	<u>-</u> -	382 	382	<u>-</u> -	9,6000 -	4,8 -
11	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>19778,16</u> 19778,16	<u>-</u> -	1780 	1780	<u>-</u> -	300,9000 -	27,08 -
12	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>12514,99</u> 12514,99	<u>-</u> -	1126 	1126	<u>-</u> -	190,4000 -	17,14 -
13	KM8-155-1	Герметизация проходів уплотнительной массой при вводе кабелей в помещения	прохід	2	<u>244,78</u> 74,04	<u>-</u> -	490 	148	<u>-</u> -	0,9300 -	1,86 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5394	4866	<u>-</u> -		70,15 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					528 4866 2927 8,12 1025 8321 8321				
		Розділ 3. Матеріали									
14	& С153-21-69 варіант 1	Кабель 3х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,0408	<u>28413,69</u>	-	1159	-	-	-	-
15	& С153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2346	<u>24404,12</u>	-	5725	-	-	-	-
16	& С113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	151,5	<u>44,91</u>	-	6804	-	-	-	-
17	С151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,07	<u>35222,25</u>	-	2466	-	-	-	-
18	& С111-1683-3 варіант 1	Стрічка сигнальна, 150 мм	м	50	<u>10,14</u>	-	507	-	-	-	-
19	С130-1199 варіант 1	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустіна Д= 50 мм	м	51	<u>91,84</u>	-	4684	-	-	-	-
20	& 2405-1364-12 варіант 6	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	<u>42,22</u>	-	42	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21387	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					21387 21387 21387 21387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					37902	13382	-		182,85
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					37902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24520				
		всього заробітна плата, грн.					13382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2393				
		Всього будівельні роботи, грн.					45360				

		Всього по кошторису					45360				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					201,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15775				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032
обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № АК відомості тощо
Кошторисна вартість 5,178 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1012-3 варіант 2	Реле контролю рідини ДР-828; (маса=0,009)	шт	1	185,00	185
2	& 17141-1012-3 варіант 1	Датчик рівня рідини ДР; (маса=0,009)	шт	2	1863,33	3727
3	& 1602-30050-1 варіант 1	Сповіщувач-табло світлозвуковий "Піонер "; (маса=0,002)	шт	1	1070,83	1071
		Разом				4983
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				195
		Всього по кошторису				5178

Склав
Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	1,980 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,01386 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,535 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	3	464,87	-	1395	1395	-	4,2500	12,75
					464,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1395	1395	-		12,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1395				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140				
		Всього будівельні роботи, грн.					1980				

		Всього по кошторису					1980				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1535				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на автоматизація обліку води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	17,517 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,0738 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,897 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-3	Уст ановка корпусу щит а на 12 модулєй	шт	1	1486,22	46,28	1486	269	46	3,2000	3,2
					268,77	1,72			2	0,0212	0,02
2	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1	4152,54	-	4153	3094	-	42,3300	42,33
					3093,90	-			-	-	-
3	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1	641,02	-	641	637	-	8,0000	8
					636,88	-			-	-	-
4	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,3	641,02	-	192	191	-	8,0000	2,4
					636,88	-			-	-	-
5	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,3	4099,60	-	1230	880	-	37,7200	11,32
					2933,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7702	5071	46 2		67,25 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2585				
		всього заробітна плата, грн.					5073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					824				
		Всього будівельні роботи, грн.					10415				

		Всього по розділу 1					10415				
6 & 1503-8478-2 варіант 1		Розділ 2. Матеріали Корпус щита на 12 модулів ЩРн-12з-1	шт	1	863,07	-	863	-	-	-	-
7 & С153-21-8 варіант 2		Кабель зв'язку 1х2х0,8 ЖУ(St) Y-1х2х0,8	1000м	0,1326	9671,93	-	1282	-	-	-	-
8 & С113-1-5 варіант 1		Гофтруба вініпластова Дн=20 мм	м	101	34,94	-	3529	-	-	-	-
9 С118-72 варіант 1		Герметичний з'єднувач IP68	шт	2	185,49	-	371	-	-	-	-
10 С151-1 варіант 5		Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10Д-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,03	35222,25	-	1057	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7102	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					7102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7102				
		Всього будівельні роботи, грн.					7102				

		Всього по розділу 2					7102				
		Разом прямі витрати по кошторису					14804	5071	46 2		67,25 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					14804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9687 5073 2713 6,53 824 17517 17517				
		Кошторисна трудоємкість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					73,8 5897				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	18,334 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,12843 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,221 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-31-3	Налагоджування лічильника води SENSUS 420PC Q34.0	пристрій	2	5578,38	-	11157	11157	-	51,0000	102
					5578,38	-			-	-	-
2	КП1-19-2	Абонентський термінал телеметричної мережі	схема	1	1766,49	-	1766	1766	-	16,1500	16,15
					1766,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12923	12923	-		118,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12923				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1298				
		Всього будівельні роботи, грн.					18334				

		Всього по кошторису					18334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					128,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14221				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на автоматизація вентсистеми ПВ1.
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	80,542 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,23618 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,019 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-409-1	Розділ 1. Монтажні роботи Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,43	4353,16	-	6225	4424	-	42,3300	60,53
					3093,90	-			-		
2	KM8-409-2	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,18	4373,47	-	5161	4123	-	47,8000	56,4
					3493,70	-			-		
3	KP17-7-3	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діаметр ром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,2	11202,39	110,02	2240	1374	22	86,2900	17,26
					6869,55	4,08			1		
4	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діаметр ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	9345,97	110,02	467	253	6	63,6500	3,18
					5067,18	4,08			-		
5	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр р до 48 мм	100 м	0,17	8622,27	-	1466	647	-	47,8400	8,13
					3808,54	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,78	<u>828,98</u> 636,88	- -	647	497	- -	8,0000	6,24
7	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	5,31	<u>441,72</u> 254,75	- -	2346	1353	- -	3,2000	16,99
8	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,21	<u>828,98</u> 636,88	- -	174	134	- -	8,0000	1,68
9	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	<u>441,72</u> 254,75	- -	398	229	- -	3,2000	2,88
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,59	<u>961,28</u> 764,26	- -	567	451	- -	9,6000	5,66
11	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,59	<u>441,72</u> 254,75	- -	261	150	- -	3,2000	1,89
12	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,12	<u>961,28</u> 764,26	- -	115	92	- -	9,6000	1,15
13	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	<u>441,72</u> 254,75	- -	44	25	- -	3,2000	0,32
14	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,59	<u>834,67</u> 636,88	- -	492	376	- -	8,0000	4,72
15	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах , сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,01	<u>1233,75</u> 891,63	- -	12	9	- -	11,2000	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,1	<u>834,67</u> 636,88	<u>-</u> -	83	64	<u>-</u> -	8,0000	0,8
17	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,18	<u>834,67</u> 636,88	<u>-</u> -	985	752	<u>-</u> -	8,0000	9,44
18	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,02	<u>961,28</u> 764,26	<u>-</u> -	19	15	<u>-</u> -	9,6000	0,19
19	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>441,72</u> 254,75	<u>-</u> -	88	51	<u>-</u> -	3,2000	0,64
20	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,64	<u>1233,75</u> 891,63	<u>-</u> -	790	571	<u>-</u> -	11,2000	7,17
21	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,06	<u>1233,75</u> 891,63	<u>-</u> -	74	53	<u>-</u> -	11,2000	0,67
22	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубяхт рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>961,28</u> 764,26	<u>-</u> -	577	459	<u>-</u> -	9,6000	5,76
23	КМ10-385-8	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм2	10кінців	0,4	<u>296,97</u> 260,77	<u>-</u> -	119	104	<u>-</u> -	3,2000	1,28
24	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз понад 6 мм2	10кінців	0,2	<u>1028,83</u> 912,69	<u>-</u> -	206	183	<u>-</u> -	11,2000	2,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					23556	16389	<u>28</u> 1		<u>215,33</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					23556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7139				
		всього заробітна плата, грн.					16390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8711 20,84 2629 32267 32267				
		Розділ 2. Матеріали									
25	& С153-21-8 варіант 7	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,7344	<u>7421,12</u>	-	5450	-	-	-	-
26	& С153-21-8 варіант 4	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>37908,92</u>	-	5413	-	-	-	-
27	& С153-21-8 варіант 3	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>39061,52</u>	-	2789	-	-	-	-
28	& С153-21-8 варіант 6	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>41172,92</u>	-	5879	-	-	-	-
29	& С153-21-8 варіант 5	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>71344,52</u>	-	5094	-	-	-	-
30	& 15097- 29021-1 варіант 3	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-
31	& С113-1-4 варіант 7	Гофра вініпластова Дн50 мм	м	119,18	<u>85,29</u>	-	10165	-	-	-	-
32	& С113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	144,43	<u>44,91</u>	-	6486	-	-	-	-
33	& С1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,07</u>	-	1905	-	-	-	-
34	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
35	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
36	& 2405-1364- 12 варіант 21	Коробка клемна 64 пари ККС 64	шт	1	<u>219,36</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					48275 48275 48275 48275				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					71831 71831 55414 16390 8711 20,84 2629 80542 80542	16389	<u>28</u> 1		<u>215,33</u> 0,01
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					236,18 19019				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на автоматизація вентсистеми ПВ2
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	69,261 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,24612 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,820 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-409-1	Розділ 1. Монтажні роботи Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,33	4353,16	-	5790	4115	-	42,3300	56,3
					3093,90	-			-		
2	KM8-409-2	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,78	4373,47	-	3411	2725	-	47,8000	37,28
					3493,70	-			-		
3	KP17-7-3	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,2	11202,39	110,02	2240	1374	22	86,2900	17,26
					6869,55	4,08			1		
4	KP17-7-5	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,05	3643,40	67,67	182	120	3	30,1300	1,51
					2398,65	2,51			-		
5	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,17	6395,85	-	1087	647	-	47,8400	8,13
					3808,54	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,68	<u>828,98</u> 636,88	- -	564	433	- -	8,0000	5,44
7	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,51	<u>441,72</u> 254,75	- -	1550	894	- -	3,2000	11,23
8	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,21	<u>828,98</u> 636,88	- -	174	134	- -	8,0000	1,68
9	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	<u>441,72</u> 254,75	- -	398	229	- -	3,2000	2,88
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,39	<u>961,28</u> 764,26	- -	375	298	- -	9,6000	3,74
11	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,39	<u>441,72</u> 254,75	- -	172	99	- -	3,2000	1,25
12	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,12	<u>961,28</u> 764,26	- -	115	92	- -	9,6000	1,15
13	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	<u>441,72</u> 254,75	- -	44	25	- -	3,2000	0,32
14	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,39	<u>834,67</u> 636,88	- -	326	248	- -	8,0000	3,12
15	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах , сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,01	<u>1233,75</u> 891,63	- -	12	9	- -	11,2000	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,1	<u>834,67</u> 636,88	<u>-</u> -	83	64	<u>-</u> -	8,0000	0,8
17	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,78	<u>834,67</u> 636,88	<u>-</u> -	651	497	<u>-</u> -	8,0000	6,24
18	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,02	<u>961,28</u> 764,26	<u>-</u> -	19	15	<u>-</u> -	9,6000	0,19
19	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>441,72</u> 254,75	<u>-</u> -	88	51	<u>-</u> -	3,2000	0,64
20	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,44	<u>1233,75</u> 891,63	<u>-</u> -	543	392	<u>-</u> -	11,2000	4,93
21	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,06	<u>1233,75</u> 891,63	<u>-</u> -	74	53	<u>-</u> -	11,2000	0,67
22	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>961,28</u> 764,26	<u>-</u> -	577	459	<u>-</u> -	9,6000	5,76
23	КМ10-385-8	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм2	10кінців	0,4	<u>296,97</u> 260,77	<u>-</u> -	119	104	<u>-</u> -	3,2000	1,28
24	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз понад 6 мм2	10кінців	0,2	<u>1028,83</u> 912,69	<u>-</u> -	206	183	<u>-</u> -	11,2000	2,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					18800	13260	<u>25</u> 1		<u>174,15</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					18800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5515				
		всього заробітна плата, грн.					13261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7043 16,84 2125 25843 25843				
		Розділ 2. Матеріали									
25	& С153-21-8 варіант 7	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,5406	<u>7421,12</u>	-	4012	-	-	-	-
26	& С153-21-8 варіант 4	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,102	<u>37908,92</u>	-	3867	-	-	-	-
27	& С153-21-8 варіант 3	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,051	<u>39061,52</u>	-	1992	-	-	-	-
28	& С153-21-8 варіант 6	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,102	<u>41172,92</u>	-	4200	-	-	-	-
29	& С153-21-8 варіант 5	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,051	<u>71344,52</u>	-	3639	-	-	-	-
30	& 15097- 29021-1 варіант 3	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-
31	& С113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	134,33	<u>44,91</u>	-	6033	-	-	-	-
32	& С113-1-4 варіант 7	Гофра вініпластова Дн50 мм	м	78,78	<u>85,29</u>	-	6719	-	-	-	-
33	& С1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,07</u>	-	1905	-	-	-	-
34	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
35	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
36	& 2405-1364- 12 варіант 21	Коробка клемна 64 пари ККС 64	шт	1	<u>219,36</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37461	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					37461 37461 37461 37461				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
37	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,02	4481,17	-	90	88	-	62,7400	1,25
					4406,23	-			-	-	-
38	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	1748,20	-	1748	1730	-	22,2400	22,24
					1729,83	-			-	-	-
39	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,2	68,29	-	82	79	-	0,9600	1,15
					66,19	-			-	-	-
40	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,24	7144,55	-	1715	1715	-	97,7500	23,46
					7144,55	-			-	-	-
41	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,002	8657,15	-	17	7	-	47,6500	0,1
					3285,47	-			-	-	-
42	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5252	107,14	-	56	56	-	1,6300	0,86
					107,14	-			-	-	-
43	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,5252	192,52	192,52	101	-	101	-	-
					-	25,87			14	0,2870	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					3809	3675	101		49,06
									14		0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3809 33 3689 2149 5,91 745 5958 5958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					60070	16935	<u>126</u>		<u>223,21</u>
									15		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					60070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43009				
		всього заробітна плата, грн.					16950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2870				
		Всього будівельні роботи, грн.					69261				

		Всього по кошторису					69261				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					246,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19820				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2
Капітальний ремонт харчоблоку**

Основа:
креслення (специфікації) № АК

Кошторисна вартість	30,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,736 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21570 21570 9033 17,15 2166 30603 30603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					214,35 23736				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на система мовного оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	39,044 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,16068 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,926 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-386-7	Розділ 1. Монтажні роботи									
		Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	15	300,51	-	4508	3690	-	3,2000	48
					245,98	-			-	-	-
		Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2	2396,28	-	4793	4079	-	27,2000	54,4
					2039,46	-			-	-	-
		Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	3810,74	-	191	128	-	32,8000	1,64
					2551,18	-			-	-	-
		Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трюбах або металоорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,05	961,28	-	1971	1567	-	9,6000	19,68
					764,26	-			-	-	-
		Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трюбах або металоорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	0,75	961,28	-	721	573	-	9,6000	7,2
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціяx	100м	0,05	<u>6149,71</u> 5067,18	<u>110,02</u> 4,08	307	253	<u>6</u> -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12491	10290	<u>6</u> -		<u>134,1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2195				
		всього заробітна плата, грн.					10290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1521				
		Всього будівельні роботи, грн.					17723				

		Всього по розділу 1					17723				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & C1545-179-1	варіант 1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	0,8	<u>52,29</u>	-	42	-	-	-	-
8 & C1545-179-1	варіант 2	Стяжка пластикова 8мм	100шт	0,8	<u>92,07</u>	-	74	-	-	-	-
9 & C153-21-8	варіант 8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,2856	<u>23526,92</u>	-	6719	-	-	-	-
10 & C113-1-4	варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	202	<u>44,91</u>	-	9072	-	-	-	-
11 C113-130	варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
12 C151-1	варіант 5	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,075	<u>35222,25</u>	-	2642	-	-	-	-
13 C1545-205	варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-
14 C1545-205	варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1249,45</u>	-	250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
16	& 2405-1364- 12 варіант 11	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	1	<u>477,42</u>	-	477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19853	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19853		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19853				
		Всього будівельні роботи, грн.					19853				

		Всього по розділу 2					19853				
17	КМ10-386-7 к дем.=0,3	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>73,80</u>	-	443	443	-	0,9600	5,76
18	КР17-3-1		100м	0,6	<u>870,84</u>	-	523	523	-	12,6300	7,58
					<u>870,84</u>	-			-	-	-
									-		
		Разом прямі витрати по розділу 3					966	966	-		13,34
		Разом будівельні роботи, грн.					966		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					1468				

		Всього по розділу 3					1468				
		Разом прямі витрати по кошторису					33310	11256	6		<u>147,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33310		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22048				
		всього заробітна плата, грн.					11256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5734 13,24 1670 39044 39044				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					160,68 12926				

Склав_____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів_____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040
придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 18,579 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2356 варіант 1	Гучномовець настінний для настінного монтажу 1-3 Вт типу ЗАС100ПН ; (маса=0,007)	комплект	9	1055,00	9495
2	1601-2356 варіант 2	Гучномовець настінний для настінного монтажу 3-6 Вт типу ГАС100ПН ; (маса=0,007)	комплект	6	1397,00	8382
		Разом				17877
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				702
		Всього по кошторису				18579

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на світлове оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	25,983 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,09148 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,310 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ лового	шт	5	<u>238,77</u>	<u>1,81</u>	1194	1155	<u>9</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					230,98	0,22			1	0,0030	0,02
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,2	<u>2863,55</u>	-	3436	2447	-	27,2000	32,64
					2039,46	-			-	-	-
3	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>8629,58</u>	<u>986,12</u>	431	229	<u>49</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,87</u>
					4571,21	323,08			16	4,2991	0,21
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,05	<u>2945,92</u>	-	147	147	-	37,7200	1,89
					2933,86	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,25	<u>961,28</u>	-	1202	955	-	9,6000	12
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	0,75	<u>961,28</u> 764,26	- -	721	573	- -	9,6000	7,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7131	5506	58 17		72,6 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					7131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1567				
		всього заробітна плата, грн.					5523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		Всього будівельні роботи, грн.					10010				

		Всього по розділу 1					10010				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & 2405-1364-12	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	2		<u>477,42</u>	-	955	-	-	-	-
варіант 11					-	-			-	-	-
8 & С153-21-8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,204		<u>23526,92</u>	-	4799	-	-	-	-
варіант 8					-	-			-	-	-
9 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	121,2		<u>44,91</u>	-	5443	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
10 С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5		<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
11 & С1545-179-1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	0,5		<u>52,29</u>	-	26	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
12 & С1545-179-1	Стяжка пластикова 8мм	100шт	0,5		<u>92,07</u>	-	46	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
13 С151-1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,075		<u>35222,25</u>	-	2642	-	-	-	-
варіант 5					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-
15	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1249,45</u>	-	250	-	-	-	-
16	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					14738	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14738		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14738				
		Всього будівельні роботи, грн.					14738				

		Всього по розділу 2					14738				
17	KP20-25-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,8	<u>68,29</u>	-	55	53	-	0,9600	0,77
18	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,1	<u>7144,55</u>	-	714	714	-	97,7500	9,78
19	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>8657,15</u>	-	9	3	-	47,6500	0,05
					<u>3285,47</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					778	770	-		10,6
		Разом будівельні роботи, грн.					778		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					1235				

		Всього по розділу 3					1235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					22647	6276	5817		83,20,23
		Разом будівельні роботи, грн.					22647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16313				
		всього заробітна плата, грн.					6293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1017				
		Всього будівельні роботи, грн.					25983				

		Всього по кошторису					25983				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7310				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,
10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042
придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,469 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30050-1 варіант 2	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	5	860,00	4300 4300 169 4469

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043
на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	74,396 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,52111 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	57,705 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	8	6508,11	-	52065	52065	-	59,5000	476
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2	6508,11	-	372	372	-	1,7000	-
					185,95	-			-		3,4
		Разом прямі витрати по кошторису					52437	52437	-		479,4
		Разом будівельні роботи, грн.					52437		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					52437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5268				
		Всього будівельні роботи, грн.					74396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					74396				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					521,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57705				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044
на автоматичне пожежогасіння
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	224,453 тис. грн.
креслення (специфікації) № АПГ	Кошторисна трудомісткість	0,62665 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	52,902 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-122-1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрям	пристрій	1	10304,28	-	10304	10300	-	126,4000	126,4
					10300,34	-			-	-	-
2	КМ10-668-1	Сповісник ПС автоматичний тепловий електрореле актуальний, магнітний реле актуальний у нормальному виконанні	шт	2	141,54	6,08	283	231	12	1,6000	3,2
					115,49	0,73			1	0,0101	0,02
3	КМ8-573-4	Монтаж модулів інтерфейсних	шт	2	502,16	-	1004	538	-	3,2000	6,4
					268,77	-			-	-	-
4	КМ8-80-1	Монтаж резисторів	шт	11	132,40	-	1456	1434	-	1,6000	17,6
					130,38	-			-	-	-
5	КМ10-669-1	Установка оповісника світлозвукового	шт	1	1983,63	1,26	1984	1353	1	17,6000	17,6
					1352,91	0,15			-	0,0021	-
6	КМ8-412-1	Прокладання сповісника теплового	100 м	0,5	812,99	-	406	318	-	8,0000	4
					636,88	-			-	-	-
7	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску	100 шт	0,01	28922,75	-	289	261	-	320,0000	3,2
					26076,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-621-2	Монт аж прист рою аварійної зупинки	ст ояк	1	<u>992,74</u> 982,24	-	993	982	-	11,2000	11,2
9	КМ10-669-6	Вст ановлення блоку резервного живлення	шт	4	<u>1883,99</u> 1043,07	<u>1,63</u> 0,19	7536	4172	<u>7</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0027	<u>51,2</u> 0,01
10	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	7	<u>49,20</u> 49,20	-	344	344	-	0,6400	4,48
11	КМ8-545-1	Уст ановлення щит а пласт икового двохмодульного	шт	1	<u>597,00</u> 391,15	<u>0,24</u> 0,03	597	391	-	4,8000	4,8
12	КМ8-317-4	Монт аж реле проміжного т а роз'єма модульного в щит і	шт	2	<u>1244,48</u> 1244,48	-	2489	2489	-	16,0000	32
13	КМ8-573-4	Монт аж модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	2	<u>276,06</u> 268,77	-	552	538	-	3,2000	6,4
14	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних т руб із фіт ингами на різі, діамет р умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,48	<u>14105,53</u> 13038,40	<u>638,34</u> 362,70	6771	6258	<u>306</u> 174	<u>160,0000</u> 4,5200	<u>76,8</u> 2,17
15	КМ11-202-1	Монт аж введення т рубного	шт	4	<u>158,91</u> 142,27	<u>10,48</u> 0,39	636	569	<u>42</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0048	<u>6,4</u> 0,02
16	КМ12-594-1	Монт аж насадок	10 шт	2,7	<u>552,20</u> 521,54	-	1491	1408	-	6,4000	17,28
17	КМ8-530-23	Пневмат ичний пускач	шт	1	<u>691,70</u> 671,92	-	692	672	-	8,0000	8
18	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	0,7	<u>2056,64</u> 2039,46	-	1440	1428	-	27,2000	19,04
19	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,4	<u>2945,92</u> 2933,86	-	1178	1174	-	37,7200	15,09
20	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>828,98</u> 636,88	-	332	255	-	8,0000	3,2
21	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,25	<u>828,98</u> 636,88	-	207	159	-	8,0000	2
22	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>1233,75</u> 891,63	-	62	45	-	11,2000	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,2	<u>828,98</u> 636,88	- -	166 -	127 -	- -	8,0000 -	1,6 -
24	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,15	<u>828,98</u> 636,88	- -	124 -	96 -	- -	8,0000 -	1,2 -
25	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,05	<u>1233,75</u> 891,63	- -	62 -	45 -	- -	11,2000 -	0,56 -
26	КМ8-302-1	Поперечка з т роса, довжина до 30 м	шт	4	<u>254,15</u> 248,90	- -	1017 -	996 -	- -	3,2000 -	12,8 -
27	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	4	<u>782,30</u> 782,30	- -	3129 -	3129 -	- -	9,6000 -	38,4 -
28	КБ9-49-1 к=1,15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>1699,06</u> 1683,15	- -	68 -	67 -	- -	21,8960 -	0,88 -
29	ТГ5-10-20-8	Встановлення шпильок кріплення.	шпилька	10	<u>16,40</u> 16,40	- -	164 -	164 -	- -	0,1500 -	1,5 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					45776	39943	<u>368</u> 178		<u>493,79</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45776 5465 40121 19307 42,43 5362 65083				

		Всього по розділу 1					65083				
		Розділ 2. Матеріали									
30	C130-26 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі Prevento10-BKS в т.ч. 2-резерв	шт	6	<u>6936,67</u> -	- -	41620 -	- -	- -	- -	- -
31	C113-127 варіант 1	Труба безшовна з нержавіючої сталі Dn = 16 мм TH-16-BKS	м	48	<u>144,19</u> -	- -	6921 -	- -	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C153-290-1 варіант 3	Провід, пер. 2x0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,0612	<u>5632,62</u>	-	345	-	-	-	-
51	& C153-290-1 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 2x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0408	<u>23686,62</u>	-	966	-	-	-	-
52	& C153-290-1 варіант 2	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 4x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0102	<u>38884,62</u>	-	397	-	-	-	-
53	& C153-290-1 варіант 5	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С TC220 (у тому числі 25м резерв) ТРУБИ =====	1000м	0,075	<u>306226,62</u>	-	22967	-	-	-	-
54	& C113-1-4 варіант 8	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	70,7	<u>34,94</u>	-	2470	-	-	-	-
55	C151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,06	<u>1204,57</u>	-	72	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					149513	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					149513				
		Всього по розділу 2					149513				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
59	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	1	<u>93,69</u> 80,63	<u>12,84</u> 0,48	94	81	<u>13</u> -	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>0,96</u> 0,01
60	КМ12-595-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) прист рою ручного запуску	100 шт	0,01	<u>8048,38</u> 7823,04	<u>209,57</u> 7,78	80	78	<u>2</u> -	<u>96,0000</u> 0,0960	<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ10-621-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) прист рою аварійної зупинки	ст ояк	1	<u>294,67</u> 294,67	-	295	295	-	3,3600	3,36
62	КМ10-668-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>36,47</u> 34,65	<u>1,82</u> 0,22	36	35	<u>1</u> -	<u>0,4800</u> 0,0030	<u>0,48</u> -
63	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) модуля сист еми локального пожежогасіння кухонного обладнання.	шт	1	<u>93,69</u> 80,63	<u>12,84</u> 0,48	94	81	<u>13</u> -	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>0,96</u> 0,01
64	КМ12-1-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) захисного т рубопровода	100 м	0,1	<u>3924,76</u> 3911,52	-	392	391	-	48,0000	4,8
65	КМ12-594-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) насадок	10 шт	0,6	<u>156,46</u> 156,46	-	94	94	-	1,9200	1,15
66	КМ8-164-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) фіт інгов	шт	12	<u>236,30</u> 234,69	-	2836	2816	-	2,8800	34,56
67	ТГ5-10-20-8 к-0,3	Демонтаж шпильок кріплення.	шпилька	10	<u>4,92</u> 4,92	-	49	49	-	0,0450	0,45
68	КМ8-394-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) т роса	100 м	0,1	<u>963,87</u> 917,11	<u>46,76</u> 1,74	96	92	<u>4</u> -	<u>11,5200</u> 0,0214	<u>1,15</u> -
69	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,2	<u>870,84</u> 870,84	-	174	174	-	12,6300	2,53
Разом прямі витрати по розділу 3							4240	4186	<u>33</u> -		<u>51,36</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							4240				
в тому числі:							21				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4186				
всього заробітна плата, грн.							2099				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							606				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6339				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							6339				
Розділ 4. Будівельні роботи											
70	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>1748,20</u> 1729,83	-	1748	1730	-	22,2400	22,24
71	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>7144,55</u> 7144,55	-	429	429	-	97,7500	5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,0005	<u>8657,15</u> 3285,47	-	4	2	-	47,6500	0,02
73	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25066	<u>107,14</u> 107,14	-	27	27	-	1,6300	0,41
74	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,25066	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	48	-	<u>48</u> 6	- 0,2870	- 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					2256	2188	<u>48</u> 6		<u>28,54</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20				
		всього заробітна плата, грн.					2194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1261				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					433				
		Всього будівельні роботи, грн.					3517				

		Всього по розділу 4					3517				
		Разом прямі витрати по кошторису					201785	46317	<u>449</u> 184		<u>573,69</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					201785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155019				
		всього заробітна плата, грн.					46501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22668				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6401				
		Всього будівельні роботи, грн.					224453				

		Всього по кошторису					224453				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					626,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52902				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-045
на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № АПГ відомості тощо
Кошторисна вартість 263,788 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15225 варіант 1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрямок "Тірас-1"; (маса=0,007)	шт	1	6324,00	6324
2	& 1504-13251-12 варіант 2	Блок резервного живлення 12В, 7Агод БЖ1230; (маса=0,009)	шт	1	5880,00	5880
3	& 1504-13251-12 варіант 3	Блок резервного живлення 24В, 7Агод IPS-2420C-03; (маса=0,009)	шт	3	4644,00	13932
4	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 7Агод; (маса=0,007)	шт	7	870,00	6090
5	1504-4144 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
6	1504-4144 варіант 2	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
7	1504-15225 варіант 2	Інтерфейсний модуль РІМ-120; (маса=0,007)	шт	2	26648,98	53298
8	1504-15225 варіант 4	Інтерфейсний модуль РІМ-120 (резерв); (маса=0,007)	шт	1	26648,98	26649
9	& 1602-30028-2 варіант 1	Резистор шунтуючий, 1,5 кОм МЛТ-0.25-1,5 кОм; (маса=0,0075)	шт	7	56,00	392
10	& 1602-30028-2 варіант 2	Резистор кінцевий, 470 Ом МЛТ-0.25-470 Ом; (маса=0,0075)	шт	4	126,00	504

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-30028-2 варіант 3	Реле проміжне РЕК78/4; (маса=0,0075)	шт	1	174,00	174
12	& 1602-30028-2 варіант 4	Раз'єм модульний РРМ78/4; (маса=0,0075)	шт	1	51,86	52
13	& 1503-8478-2 варіант 1	Щит пластиковий двохмодульний КМПн-2/2; (маса=0,03)	шт	1	187,00	187
14	1602-50105 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9-15В, 0,2А з написом "Пожежа!" ОСЗ-2; (маса=0,021)	шт	1	1176,00	1176
15	1504-15225 варіант 3	Модуль системи локального пожежогасіння кухонного ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,007)	шт	2	65255,00	130510
16	1602-30082 варіант 1	Пневматичний пускач; (маса=0,007)	шт	1	7000,00	7000
		Разом				253624
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				9960
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	29210	0,007	204
		Всього вартість устаткування				263584
		Всього вартість будівельних робіт				204
		Всього по кошторису				263788

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046
на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	10,949 тис. грн.
креслення (специфікації) № АПГ	Кошторисна трудомісткість	0,07669 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,493 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6508,11	-	6508	6508	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	185,95	-	186	186	-	1,7000	1,7
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	1	1022,70	-	1023	1023	-	9,3500	9,35
		Разом прямі витрати по кошторису			1022,70	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					7717	7717	-		70,55
		в тому числі:									-
		всього заробітна плата, грн.					7717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10949				

		Всього по кошторису					10949				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					76,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8493				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Блискакозахист

Кошторисна вартість об`єкта	35,042 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,708 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на блискавкозахист	35,042	-	35,042	0,03224	2,708	-
		Всього:	35,042	-	35,042	0,03224	2,708	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Орехова Т.О.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Орехова Т.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	блискавкозахист	<u>0,01449</u> 1,168	<u>0,01496</u> 1,191	<u>0,00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02950</u> 2,363	<u>0,00274</u> 0,345	<u>0,03224</u> 2,708
	Разом :	<u>0,01449</u> 1,168	<u>0,01496</u> 1,191	<u>0,00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02950</u> 2,363	<u>0,00274</u> 0,345	<u>0,03224</u> 2,708

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на блискавкозахист
Блискакозахист

Основа:	Кошторисна вартість	35,042 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,03224 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,708 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-20 к=1,15	Уст ановлення ст альних окремоств оячих блискавковідводів	т	0,25	4670,42	-	1168	1168	-	57,9600	14,49
					4670,42	-			-	-	-
2	С111-1867 варіант 1	Щогла на одній бетонній основі Д=18/16/10мм, h=3м	шт	5	5797,16	-	28986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм[[при робот і на висот і понад 8 до 15 м]]	100 м	0,5	5588,07	202,58	2794	1191	101	29,9200	14,96
					2381,93	7,52			4	0,0928	0,05
4	& С111-1478-6 варіант 1	З'єднувачі "дріт-дріт" для паралельного або перпендикулярного з'єднання GR-02006	шт	10	34,68	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1478-6 варіант 3	Тримач з затискачем, пластиковий з бетоном	шт	6	36,72	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-1478-6 варіант 2	Затиск фальцевий універсальний	шт	6	28,97	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1546-55 варіант 4	Паста Антикоровийна	кг	2	80,09	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					33849	2359	101 4		29,45 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					33849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31389				
		всього заробітна плата, грн.					2363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					345				
		Всього будівельні роботи, грн.					35042				

		Всього по кошторису					35042				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2708				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

97,908 тис.грн.
0,18868 тис.люд.год.
15,214 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиночної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопровіду	97,908	-	97,908	0,18868	15,214	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	97,908	-	97,908	0,18868	15,214	-


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

 
[підпис, (ініціали, прізвище)] [підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]





ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопровіду	<u>0,15661</u> 11,722	<u>-</u> -	<u>0,01059</u> 0,888	<u>0,00314</u> 0,282	<u>-</u> -	<u>0,17034</u> 12,892	<u>0,01834</u> 2,322	<u>0,18868</u> 15,214
	Разом :	<u>0,15661</u> 11,722	<u>-</u> -	<u>0,01059</u> 0,888	<u>0,00314</u> 0,282	<u>-</u> -	<u>0,17034</u> 12,892	<u>0,01834</u> 2,322	<u>0,18868</u> 15,214

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопровіду
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:	Кошторисна вартість	97,908 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,18868 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,214 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-2	Розділ 1. Водопровід									
		Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,058	3729,04	3578,94	216	9	207	2,2400	0,13
					150,10	799,61			46	7,9920	0,46
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,044	19778,16	-	870	870	-	300,9000	13,24
					19778,16	-			-	-	-
3	КР1-20-2	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям,мягким грунтом Н=300мм над трубой (лотком)	100 м3	0,0168	12514,99	-	210	210	-	190,4000	3,2
					12514,99	-			-	-	-
4	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0973	868,98	868,98	85	-	85	-	-
					-	183,69			18	2,0382	0,2
5	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,0973	7885,09	6363,54	767	148	619	21,0800	2,05
					1521,55	1883,18			183	23,6555	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0394	<u>12068,03</u>	-	475	475	-	183,6000	7,23
					12068,03	-			-	-	-
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	6,895	<u>175,40</u>	<u>175,40</u>	1209	-	<u>1209</u>	-	-
					-	25,87			178	0,2870	1,98
8	KP1-8-10	Розширення траншеї для влаштування колодязів екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0515	<u>5906,95</u>	<u>5764,22</u>	304	7	<u>297</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,11</u>
					142,73	1554,79			80	17,9920	0,93
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,018	<u>7885,09</u>	<u>6363,54</u>	142	27	<u>115</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,38</u>
					1521,55	1883,18			34	23,6555	0,43
10	KP16-37-1	Герметизація випуску	шт	1	<u>2540,08</u>	-	2540	1116	-	14,7000	14,7
					1115,58	-			-	-	-
11	KP7-16-2	Улаштування підстилаючого шару піщаного	м3	0,18	<u>1501,64</u>	<u>108,28</u>	270	60	<u>19</u>	<u>4,5800</u>	<u>0,82</u>
					330,58	32,04			6	0,4025	0,07
12	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,628	<u>2242,94</u>	<u>18,56</u>	1409	759	<u>12</u>	<u>16,3100</u>	<u>10,24</u>
					1208,08	5,49			3	0,0690	0,04
13	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u>	-	2090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1686,01</u>	-	1686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2136,83</u>	-	2137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	K585521-Л005 варіант 3	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=120мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>108622,47</u>	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KB15-172-4 к-1, 15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, т руб діаметром менше 50 мм та оцинкованих драбин	100м2	0,0088816	<u>11642,30</u>	-	103	83	-	122,1990	1,09
					9393,44	-			-	-	-
19	C113-753 варіант 1	Люк чавунний D800 мм для колодязів тип "середній" з замком В 125 VODALAND	шт	1	<u>5788,82</u>	-	5789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14312,70</u>	-	674	184	-	48,5800	2,29
					3914,58	-			-	-	-
21	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54940,24</u>	-	440	22	-	33,3900	0,27
					2720,95	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР16-3-2 к дем.=0,6	(Демонт аж) Укладання т руб чавунних водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї без розпорів	100м	0,16	<u>2941,67</u> 2929,73	<u>-</u> -	471	469	<u>-</u> -	35,9520 -	5,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					62600	8273	<u>2688</u> 571		<u>110,31</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62600 51639 8844 4909 12,79 1617 67509				

		Всього по розділу 1					67509				
		Розділ 2. Водопровід В1									
38	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>3729,04</u> 150,10	<u>3578,94</u> 799,61	447	18	<u>429</u> 96	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,27</u> 0,96
39	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>19778,16</u> 19778,16	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	300,9000 -	3,61 -
40	КР1-8-10	Розширення траншеї для влаштування колодязів екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0425	<u>5906,95</u> 142,73	<u>5764,22</u> 1554,79	251	6	<u>245</u> 66	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,09</u> 0,76
41	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1515	<u>868,98</u> -	<u>868,98</u> 183,69	132	-	<u>132</u> 28	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,31
42	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,1515	<u>7885,09</u> 1521,55	<u>6363,54</u> 1883,18	1195	231	<u>964</u> 285	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,19</u> 3,58
43	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,023	<u>12068,03</u> 12068,03	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	183,6000 -	4,22 -
44	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4,025	<u>175,40</u> -	<u>175,40</u> 25,87	706	-	<u>706</u> 104	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,16
45	КР16-37-1	Гермет изація вводу	шт	1	<u>3708,71</u> 1115,58	<u>1213,33</u> 15,87	3709	1116	<u>1213</u> 16	<u>14,7000</u> 0,1950	<u>14,7</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР16-31-1	Улашт ування колодязів круглих водопровідних із збірної залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,628	<u>2242,94</u> 1208,08	<u>18,56</u> 5,49	1409	759	<u>12</u> 3	<u>16,3100</u> 0,0690	<u>10,24</u> 0,04
47	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u> -	-	2090	-	-	-	-
48	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1686,01</u> -	-	1686	-	-	-	-
49	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2136,83</u> -	-	2137	-	-	-	-
50	K585521-Л005 варіант 4	Кришка колодязя (плита) д.1000мм Н=150мм ПП10	шт	1	<u>2157,23</u> -	-	2157	-	-	-	-
51	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>108622,47</u> -	-	1855	-	-	-	-
52	КБ15-172-4 к-1,15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, т руб діаметром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,0088816	<u>11642,30</u> 9393,44	-	103	83	-	122,1990	1,09
53	C113-753 варіант 2	Люк чавунний D700 мм для колодязів тип "середній" (В 125)	шт	1	<u>4768,82</u> -	-	4769	-	-	-	-
54	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14312,70</u> 3914,58	-	674	184	-	48,5800	2,29
55	КР7-18-3	Улашт ування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54940,24</u> 2720,95	-	440	22	-	33,3900	0,27
56	КР16-4-2	Укладання т руб ст алевих водопровідних діаметром 100 мм у т раншеї з розпорами (футляр)	100м	0,055	<u>6324,23</u> 4284,70	<u>1571,11</u> 20,55	348	236	<u>86</u> 1	<u>49,5800</u> 0,2525	<u>2,73</u> 0,01
57	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,522	<u>468,92</u> -	-	2589	-	-	-	-
58	КР16-10-3	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві т рубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,055	<u>8348,88</u> 2386,78	-	459	131	-	29,6200	1,63
59	КР16-8-1	Укладання т руб поліетиленових діаметром до 50 мм	100м	0,015	<u>2192,44</u> 2167,91	-	33	33	-	27,5500	0,41
60	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	1,515	<u>45,97</u> -	-	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР16-21-3	Промивання з дезінфекцією т рубопроводів діамет ром 100 мм	100м	0,12	<u>677,91</u> 677,91	-	81	81	-	9,4800	1,14
62	С113-103 варіант 1	Муфта насувна з ковкого чугуну , максимальний умовний прохід 32 мм	10шт	0,1	<u>1867,67</u> -	-	187	-	-	-	-
63	КР15-15-7	Прокладання гільзи зі ст алевої т руби діамет ром 65 мм	100м	0,004	<u>9495,78</u> 8529,56	<u>151,94</u> 5,64	38	34	1	<u>104,6700</u> 0,0696	<u>0,42</u> -
64	С113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду-65 мм	м	0,4	<u>315,19</u> -	-	126	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					28206	3449	<u>3788</u> 599		<u>46,3</u> 7,02
		Разом будівельні роботи, грн.					28206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20969				
		всього заробітна плата, грн.					4048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					30399				

		Всього по розділу 2					30399				
		Разом прямі витрати по кошторису					90806	11722	<u>6476</u> 1170		<u>156,61</u> 13,73
		Разом будівельні роботи, грн.					90806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72608				
		всього заробітна плата, грн.					12892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2322				
		Всього будівельні роботи, грн.					97908				

		Всього по кошторису					97908				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					188,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15214				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

212,955 тис.грн.
0,36922 тис.люд.год.
30,340 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі каналізації	212,955	-	212,955	0,36922	30,34	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	212,955	-	212,955	0,36922	30,34	-

Стерпул Н.О.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,23382</u> 17,666	<u>0,08320</u> 6,881	<u>0,01460</u> 1,215	<u>0,00477</u> 0,43	<u>-</u> -	<u>0,33639</u> 26,192	<u>0,03283</u> 4,148	<u>0,36922</u> 30,34
	Разом :	<u>0,23382</u> 17,666	<u>0,08320</u> 6,881	<u>0,01460</u> 1,215	<u>0,00477</u> 0,43	<u>-</u> -	<u>0,33639</u> 26,192	<u>0,03283</u> 4,148	<u>0,36922</u> 30,34

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	212,955 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,36922 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	30,340 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-10	Розділ 1. Каналізація (К-3, К-1)	100 м3	0,3045			1799	43	1756	2,1300	0,65
		Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2			5906,95	5764,22					
					142,73	1554,79					
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0304	19778,16	-	601	601	-	300,9000	9,15
					19778,16	-			-	-	-
3	КР1-20-2	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям,мягким грунтом Н=300мм над трубой (лотком)	100 м3	0,0252	12514,99	-	315	315	-	190,4000	4,8
					12514,99	-			-	-	-
4	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,215	868,98	868,98	187	-	187	-	-
					-	183,69			39	2,0382	0,44
5	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,215	7885,09	6363,54	1695	327	1368	21,0800	4,53
					1521,55	1883,18			405	23,6555	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-8-10	Розширення траншеї для влаштування колодязів екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>5906,95</u>	<u>5764,22</u>	532	13	<u>519</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,19</u>
					142,73	1554,79			140	17,9920	1,62
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязя на глибину 1м	100 м3	0,036	<u>7885,09</u>	<u>6363,54</u>	284	55	<u>229</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,76</u>
					1521,55	1883,18			68	23,6555	0,85
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,095	<u>12068,03</u>	-	1146	1146	-	183,6000	17,44
					12068,03	-			-	-	-
9	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	16,625	<u>175,40</u>	<u>175,40</u>	2916	-	<u>2916</u>	-	-
					-	25,87			430	0,2870	4,77
10	KP7-16-2	Улаштування підстилаючого шару піщаного	м3	0,36	<u>1501,64</u>	<u>108,28</u>	541	119	<u>39</u>	<u>4,5800</u>	<u>1,65</u>
					330,58	32,04			12	0,4025	0,14
11	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірних залізобетонних у сухих ґрунтах (КК1)	м3	0,976	<u>4201,07</u>	-	4100	1739	-	23,1800	22,62
					1781,85	-			-	-	-
12	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u>	-	2090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>1686,01</u>	-	3372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2136,83</u>	-	4274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	K585521-Л005 варіант 3	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=120мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0195	<u>108622,47</u>	-	2118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB15-172-4 к-1,15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, т руб діаметром менше 50 мм та ощо за два рази (драбин)	100м2	0,01014	<u>11642,30</u>	-	118	95	-	122,1990	1,24
					9393,44	-			-	-	-
18	C113-753 варіант 1	Люк чавунний D800 мм для колодязів тип "середній" з замком В 125 VODALAND	шт	1	<u>5788,82</u>	-	5789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14312,70</u>	-	674	184	-	48,5800	2,29
					3914,58	-			-	-	-
20	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54940,24</u>	-	440	22	-	33,3900	0,27
					2720,95	-			-	-	-
21	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірних залізобетонних у сухих ґрунтах (КЗ)	м3	0,656	<u>4201,07</u>	-	2756	1169	-	23,1800	15,21
					1781,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u>	-	2090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2136,83</u>	-	4274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	K585521-Л005 варіант 3	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=120мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0162	<u>108622,47</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	KB15-172-4 к-1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11642,30</u>	-	98	79	-	122,1990	1,03
					9393,44	-			-	-	-
27	C113-753 варіант 1	Люк чавунний D800 мм для колодязів тип "середній" з замком В 125 VODALAND	шт	1	<u>5788,82</u>	-	5789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14312,70</u>	-	674	184	-	48,5800	2,29
					3914,58	-			-	-	-
29	KP7-18-3	Улашт ування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54940,24</u>	-	440	22	-	33,3900	0,27
					2720,95	-			-	-	-
30	KB7-31-7 к-1,15	Уст ановлення між спорудами лот ків перерізом до 0,5 м2	100м3	0,012	<u>128277,58</u>	-	1539	1281	-	1389,0275	16,67
					106774,54	-			-	-	-
31	& C119-315-1 варіант 3	Лоток з/б В=560(300) Н=360(300) L=720 мм	шт	2	<u>2380,33</u>	-	4761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C119-315-1 варіант 4	Лоток з/б В=560(300) Н=360(300) L=1990мм	шт	1	<u>3874,63</u>	-	3875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KB7-53-11 к-1,15	Уст ановлення дрібних конст рукцій [плит и перекрит т я лот ків] масою до 0,5 т	100шт	0,05	<u>25650,54</u>	-	1283	660	-	171,7525	8,59
					13202,61	-			-	-	-
34	C1411-4-ТФТ варіант 2	Плита перекриття лотків - 0,74м	шт	5	<u>1214,75</u>	-	6074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції внутрішніх поверхонь стінок лотку на висоту 300мм бітумною мастикою	100 м2	0,037	<u>14312,70</u>	-	530	145	-	48,5800	1,8
					3914,58	-			-	-	-
36	KP16-4-2	Укладання т руб ст алевих водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї з розпорами	100м	0,09	<u>6505,06</u>	<u>1571,11</u>	585	386	<u>141</u>	<u>49,5800</u>	<u>4,46</u>
					4284,70	20,55			2	0,2525	0,02
37	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,036	<u>468,92</u>	-	4237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP16-10-3	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст алеві т рубопроводи діамет ром 100 мм	100м	0,09	8798,97	-	792	215	-	29,6200	2,67
					2386,78	-			-	-	-
39	KP16-37-1	Гермет изація випуску	шт	2	3753,41	1213,33	7507	2231	2427	14,7000	29,4
					1115,58	15,87			32	0,1950	0,39
40	KM28-277-3	Монт аж сепарат ора для очищення жиру, продукт ивніст ь до 1500 л/год	шт	1	7080,71	-	7081	6881	-	83,2000	83,2
					6881,47	-			-	-	-
41	& C113-2422-1	Сепаратор жиру GreaseLine E-1 Rainparkз шламокамерою, D=1000 продуктивністю 2л/с	шт	1	90094,79	-	90095	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	C113-1481	Технологічна надставка д620	шт	1	1641,90	-	1642	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	C113-1478	Патрубок ПВХ SN4 Д110	шт	2	649,89	-	1300	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	398,52	-	1594	1042	-	3,3900	13,56
					260,59	-			-	-	-
45	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних т рубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунт ах	шт	2	2885,79	-	5772	4763	-	30,9800	61,96
					2381,43	-			-	-	-
46	KP16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,12	3486,03	656,90	418	337	79	35,7000	4,28
					2809,23	369,97			44	4,7565	0,57
47	C113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	12,12	276,18	-	3347	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	1003,12	-	1003	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,01	1856,85	-	19	10	-	11,3700	0,11
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ: =====			954,97	-			-	-	-
50	KP16-3-2	(Демонт аж) Укладання т руб чавунних водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї без розпорів	100м	0,165	2941,67	-	485	483	-	35,9520	5,93
	к дем.=0,6				2929,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					199371	24547	9661		317,02
									1645		19,37
		Разом будівельні роботи, грн.					199371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165163				
		всього заробітна плата, грн.					26192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					13584 32,83 4148 212955 212955				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					199371 199371 165163 26192 13584 32,83 4148 212955 212955	24547	<u>9661</u> 1645		<u>317,02</u> 19,37
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					369,22 30340				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

90,590 тис.грн.
0,13677 тис.люд.год.
10,700 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на ремонт існуючого вимощення	90,59	-	90,59	0,13677	10,7	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	90,59	-	90,59	0,13677	10,7	-

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	ремонт існуючого вимощення	<u>0,11645</u> 8,327	<u>-</u> -	<u>0,00284</u> 0,265	<u>0,00285</u> 0,257	<u>-</u> -	<u>0,12214</u> 8,849	<u>0,01463</u> 1,851	<u>0,13677</u> 10,7
	Разом :	<u>0,11645</u> 8,327	<u>-</u> -	<u>0,00284</u> 0,265	<u>0,00285</u> 0,257	<u>-</u> -	<u>0,12214</u> 8,849	<u>0,01463</u> 1,851	<u>0,13677</u> 10,7

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ремонт існуючого вимощення
Ремонт вимощення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

90,590 тис. грн.
0,13677 тис.люд.год.
10,700 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-30-1	Уст ановлення бет онних поребриків на бет онну основу	м	13,2	<u>356,96</u>	-	4712	1235	-	1,3200	17,42
					93,59	-			-	-	-
2	С1426-11710-2 варіант 1	Поребрик бетонный БР 100.20.08	м	13,2	<u>215,99</u>	-	2851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,575	<u>4088,91</u>	-	2351	1176	-	26,0000	14,95
					2045,94	-			-	-	-
4	КР18-46-2 к-8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,575	<u>2637,69</u>	-	1517	1517	-	33,5200	19,27
					2637,69	-			-	-	-
5	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,6715	<u>6072,83</u>	-	58733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із відсіву	100м2	0,575	<u>4806,59</u>	<u>1669,45</u>	2764	1804	<u>960</u>	<u>43,8700</u>	<u>25,23</u>
					3137,14	363,72			209	3,8545	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-47-2 к-2	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	-0,575	<u>140,16</u>	-	-81	-81	-	1,9600	-1,13
8	С1421-9599 варіант 1	Відсів фракцією 0-5 мм	м3	8,165	<u>937,00</u>	-	7651	-	-	-	-
9	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,132	<u>7955,24</u>	<u>1249,47</u>	1050	885	<u>165</u>	<u>102,0200</u>	<u>13,47</u>
					6705,77	337,02			44	3,9000	0,51
10	КР18-1-3	Розбирання щебеневиx покрит т ів т а основ т овщ. 15 см	100м3	0,0198	<u>5661,98</u>	<u>3958,26</u>	112	34	<u>78</u>	<u>25,9200</u>	<u>0,51</u>
					1703,72	595,38			12	5,6033	0,11
11	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0345	<u>20080,52</u>	-	693	693	-	305,5000	10,54
					20080,52	-			-	-	-
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,9354	<u>107,14</u>	-	1064	1064	-	1,6300	16,19
					107,14	-			-	-	-
13	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	9,9354	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	1913	-	<u>1913</u>	-	-
					-	25,87			257	0,2870	2,85
		Разом прямі витрати по кошторису					85330	8327	<u>3116</u>		<u>116,45</u>
									522		5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					85330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73887				
		всього заробітна плата, грн.					8849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5260				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1851				
		Всього будівельні роботи, грн.					90590				

		Всього по кошторису					90590				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					136,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10700				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
ремонт існуючого вимощення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	116,45	71,51				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	2,7					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	2,84	93,39				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,85	90,14				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	14,63	126,53				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	136,77					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,080982	<u>967,79</u> 78,37				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,396	<u>416,49</u> 164,93				
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,35125	<u>434,39</u> 586,97				
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,48875	<u>763,1</u> 372,97				
14	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	9,9354	<u>192,52</u> 1912,76				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		3116,00				
	Бензин		кг	4,487					
	Дизельне паливо		кг	8,778					
	Мастильні матеріали		кг	0,623					
	Гідравлічна рідина		кг	0,056					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,047916					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0345	<u>26141,86</u> 901,89	<u>25041,29</u> 863,92	<u>587,98</u> 20,29	<u>512,59</u> 17,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С1421-9599 варіант 1	Відсів фракцією 0-5 мм	м3	8,165	<u>937</u> 7650,61	<u>330,00</u> 2694,45	<u>588,63</u> 4806,16	<u>18,37</u> 150,00	30 км.
18	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5251	<u>948,91</u> 498,27	<u>458,00</u> 240,50	<u>472,3</u> 248,00	<u>18,61</u> 9,77	30 км.
19	&С1426- 11710-2 варіант 1	Поребрик бетонный БР 100.20.08	м	13,2	<u>215,99</u> 2851,07	<u>207,25</u> 2735,70	<u>4,5</u> 59,40	<u>4,24</u> 55,97	30 км.
20	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,01848	<u>4722,29</u> 87,27	<u>4250,00</u> 78,54	<u>379,7</u> 7,02	<u>92,59</u> 1,71	30 км.
21	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,6715	<u>6072,83</u> 58733,38	<u>5616,67</u> 54321,62	<u>337,08</u> 3260,07	<u>119,08</u> 1151,69	30 км.
22	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6732	<u>4699,52</u> 3163,72	<u>3815,71</u> 2568,74	<u>791,66</u> 532,95	<u>92,15</u> 62,03	30 км.
Разом по розділу III			грн.		73886,21	63503,47	8933,89	1448,85	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Мастильні матеріали	кг	0,623					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					
		Бензин	л	6,063					
		Дизельне паливо	л	10,327					
<u>Довідкові дані</u>									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	9,9354					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 серпня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1,829 тис.грн.
0,01416 тис.люд.год.
1,018 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на озеленення газонів	1,829	-	1,829	0,01416	1,018	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1,829	-	1,829	0,01416	1,018	-

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	озеленення газонів	<u>0,01301</u> 0,873	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01301</u> 0,873	<u>0,00115</u> 0,145	<u>0,01416</u> 1,018
	Разом :	<u>0,01301</u> 0,873	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01301</u> 0,873	<u>0,00115</u> 0,145	<u>0,01416</u> 1,018

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення газонів
Озеленення газонів

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,829 тис. грн.
0,01416 тис.люд.год.
1,018 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	0,32	2049,46	-	656	656	-	31,1800	9,98
					2049,46	-			-		
2	КР18-97-6	Посів газонів парт ерних, маврит анських т а звичайних вручну	100м2	0,32	2186,70	-	700	217	-	9,4800	3,03
					677,91	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					1356	873	-		13,01
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483				
		всього заробітна плата, грн.					873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					1829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1829				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1018				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]