

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Харчоблок



Кошторисна вартість об'єкта 18775,291 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 29,52301 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2451,746 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	284,917	-	284,917	2,47781	190,794	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	1877,593	-	1877,593	4,38336	357,498	-
3	02-01-03	на оздоблювальні роботи	3360,165	-	3360,165	8,65096	720,111	-
4	02-01-04	на зовнішнє оздоблення	75,01	-	75,01	0,02904	2,456	-
5	02-01-05	на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*	25,894	3,424	29,318	0,00614	0,524	-
6	02-01-06	на сантехнічні роботи (водопровід)	844,85	77,942	922,792	1,16784	97,288	-
7	02-01-07	на сантехнічні роботи (каналізація)	348,933	-	348,933	0,28281	24,099	-
8	02-01-08	на опалення	287,427	-	287,427	0,23389	19,367	-
9	02-01-09	на вентиляція*	1056,62	-	1056,62	1,75872	140,276	-
10	02-01-010	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	2130,428	2130,428	-	-	-
11	02-01-011	на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*	71,231	-	71,231	0,49894	55,25	-
12	02-01-012	на демонтаж технологічного обладнання	21,113	-	21,113	0,20261	16,152	-
13	02-01-013	на монтаж технологічного обладнання	272,457	-	272,457	1,45666	114,921	-
14	02-01-014	на придбання устаткування технологічне обладнання *	11,194	4598,708	4609,902	-	-	-
15	02-01-015	на електроосвітлення	531,088	-	531,088	1,38473	115,44	-
16	02-01-016	на електроосвітлення санвузла для МГН	28,077	-	28,077	0,08574	6,935	-
17	02-01-017	на електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі	25,265	-	25,265	0,05575	4,624	-
18	02-01-018	на електрообладнання*	1046,423	-	1046,423	3,16122	261,689	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання електрообладнання*	-	365,396	365,396	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на електрообладнання для санвузла для МГН, підключення підйомників для МГН	132,609	-	132,609	0,47478	39,196	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання електрообладнання для санвузла для МГН	-	26,139	26,139	-	-	-
22	02-01-022	на пожежна сигналізація	119,971	-	119,971	0,70361	57,214	-
23	02-01-023	на придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації	0,018	53,252	53,27	-	-	-
24	02-01-024	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	18,203	-	18,203	0,12751	14,12	-
25	02-01-025	на світлове оповіщення про пожежу	31,045	-	31,045	0,15969	12,827	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	-	8,454	8,454	-	-	-
27	02-01-027	на система мовного оповіщення про пожежу	50,8	-	50,8	0,24010	19,792	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	-	61,124	61,124	-	-	-
29	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи систем оповіщення про пожежу	9,761	-	9,761	0,06838	7,571	-
30	02-01-030	на автоматичне пожежогасіння	301,823	-	301,823	0,73819	62,208	-
31	02-01-031	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	0,28	377,789	378,069	-	-	-
32	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	34,56	-	34,56	0,24207	26,807	-
33	02-01-033	на сигналізація затоплення контрольних колодязів*	37,196	-	37,196	0,18277	14,204	-
34	02-01-034	на придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	-	4,986	4,986	-	-	-
35	02-01-035	на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	1,98	-	1,98	0,01386	1,535	-
36	02-01-036	на автоматизація обліку води	4,729	-	4,729	0,01902	1,558	-
37	02-01-037	на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	10,42	-	10,42	0,07300	8,081	-
38	02-01-038	на автоматизація вентсистеми ПВ1.	68,314	-	68,314	0,21540	17,819	-
39	02-01-039	на автоматизація вентсистеми ПВ2	39,946	-	39,946	0,17819	14,691	-
40	02-01-040	на автоматизація вентсистеми В1	7,134	-	7,134	0,03587	2,963	-
41	02-01-041	на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2, В1	30,603	-	30,603	0,21435	23,736	-
		Всього:	11067,649	7707,642	18775,291	29,52301	2451,746	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	15,312	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	 Стерплул Н.О. (підпис, (ініціали, прізвище))	
Керівник відділу	(підпис, (ініціали, прізвище))	
Склав	 (підпис, (ініціали, прізвище))	
Перевірив	(підпис, (ініціали, прізвище))	

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>2.15211</u>	<u>-</u>	<u>0.00037</u>	<u>0.06097</u>	<u>-</u>	<u>2.21345</u>	<u>0.26436</u>	<u>2.47781</u>
		151,892	-	0,027	5,495	-	157,414	33,38	190,794
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>3.87889</u>	<u>-</u>	<u>0.01459</u>	<u>0.02135</u>	<u>-</u>	<u>3.91483</u>	<u>0.46853</u>	<u>4.38336</u>
		295,143	-	1,264	1,923	-	298,33	59,168	357,498
02-01-03	оздоблювальні роботи	<u>7.72252</u>	<u>-</u>	<u>0.00179</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.72431</u>	<u>0.92665</u>	<u>8.65096</u>
		602,952	-	0,132	-	-	603,084	117,027	720,111
02-01-04	зовнішнє оздоблення	<u>0.02590</u>	<u>-</u>	<u>0.00003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02593</u>	<u>0.00311</u>	<u>0.02904</u>
		2,061	-	0,002	-	-	2,063	0,393	2,456
02-01-05	обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*	<u>0.00555</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00555</u>	<u>0.00059</u>	<u>0.00614</u>
		0,45	-	-	-	-	0,45	0,074	0,524
02-01-06	сантехнічні роботи (водопровід)	<u>0.92525</u>	<u>0.13440</u>	<u>0.00146</u>	<u>0.00012</u>	<u>-</u>	<u>1.06123</u>	<u>0.10661</u>	<u>1.16784</u>
		73,445	10,235	0,126	0,01	-	83,816	13,472	97,288
02-01-07	сантехнічні роботи (каналізація)	<u>0.25501</u>	<u>-</u>	<u>0.00038</u>	<u>0.00001</u>	<u>-</u>	<u>0.25540</u>	<u>0.02741</u>	<u>0.28281</u>
		20,61	-	0,029	0,001	-	20,64	3,459	24,099
02-01-08	опалення	<u>0.21126</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00020</u>	<u>-</u>	<u>0.21146</u>	<u>0.02243</u>	<u>0.23389</u>
		16,517	-	-	0,018	-	16,535	2,832	19,367
02-01-09	вентиляція*	<u>1.53677</u>	<u>0.06144</u>	<u>0.00084</u>	<u>0.00007</u>	<u>-</u>	<u>1.59912</u>	<u>0.15960</u>	<u>1.75872</u>
		115,142	4,911	0,064	0,006	-	120,123	20,153	140,276
02-01-10	придбання устаткування обладнання вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.45900</u>	<u>0.45900</u>	<u>0.03994</u>	<u>0.49894</u>
		-	-	-	-	-	50,206	5,044	55,25
02-01-12	демонтаж технологічного обладнання	<u>0.01088</u>	<u>0.17664</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.18752</u>	<u>0.01509</u>	<u>0.20261</u>
		0,785	13,46	-	-	-	14,245	1,907	16,152
02-01-13	монтаж технологічного обладнання	<u>0.05035</u>	<u>1.29840</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.34875</u>	<u>0.10791</u>	<u>1.45666</u>
		3,966	97,329	-	-	-	101,295	13,626	114,921
02-01-14	придбання устаткування технологічне обладнання *	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	електроосвітлення	<u>0.11046</u> 8,254	<u>1.14910</u> 91,402	<u>0.00023</u> 0,017	<u>0.00023</u> 0,021	<u>-</u> -	<u>1.26002</u> 99,694	<u>0.12471</u> 15,746	<u>1.38473</u> 115,44
02-01-016	електроосвітлення санвузла для МГН	<u>-</u> -	<u>0.07820</u> 5,981	<u>0.00003</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07823</u> 5,983	<u>0.00751</u> 0,952	<u>0.08574</u> 6,935
02-01-017	електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі	<u>-</u> -	<u>0.05081</u> 3,999	<u>0.00003</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05084</u> 4,001	<u>0.00491</u> 0,623	<u>0.05575</u> 4,624
02-01-018	електрообладнання*	<u>0.56588</u> 42,725	<u>2.28867</u> 180,96	<u>0.01245</u> 0,966	<u>0.00302</u> 0,272	<u>-</u> -	<u>2.87002</u> 224,923	<u>0.29120</u> 36,766	<u>3.16122</u> 261,689
02-01-019	придбання устаткування придбання електрообладнання*	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-020	електрообладнання для санвузла для МГН, підключення підйомників для МГН	<u>0.02676</u> 1,972	<u>0.40407</u> 31,746	<u>0.00145</u> 0,113	<u>0.00003</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>0.43231</u> 33,834	<u>0.04247</u> 5,362	<u>0.47478</u> 39,196
02-01-021	придбання устаткування придбання електрообладнання для санвузла для МГН	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-022	пожежна сигналізація	<u>0.05575</u> 4,274	<u>0.58597</u> 45,188	<u>0.00111</u> 0,085	<u>0.00016</u> 0,014	<u>-</u> -	<u>0.64299</u> 49,561	<u>0.06062</u> 7,653	<u>0.70361</u> 57,214
02-01-023	придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-024	пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11730</u> -	<u>0.11730</u> 12,83	<u>0.01021</u> 1,29	<u>0.12751</u> 14,12
02-01-025	світлове оповіщення про пожежу	<u>0.03400</u> 2,542	<u>0.11075</u> 8,428	<u>0.00052</u> 0,039	<u>0.00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>0.14532</u> 11,013	<u>0.01437</u> 1,814	<u>0.15969</u> 12,827
02-01-026	придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-027	система мовного оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>0.22009</u> 17,274	<u>0.00022</u> 0,018	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22031</u> 17,292	<u>0.01979</u> 2,5	<u>0.24010</u> 19,792
02-01-028	придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-029	пусконаладжувальні роботи систем оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06290</u> -	<u>0.06290</u> 6,88	<u>0.00548</u> 0,691	<u>0.06838</u> 7,571
02-01-030	автоматичне пожежогасіння	<u>0.02985</u> 2,289	<u>0.64568</u> 52,163	<u>0.00339</u> 0,272	<u>0.00008</u> 0,007	<u>-</u> -	<u>0.67900</u> 54,731	<u>0.05919</u> 7,477	<u>0.73819</u> 62,208

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-032	пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22270</u> -	<u>0.22270</u> 24,359	<u>0.01937</u> 2,448	<u>0.24207</u> 26,807
02-01-033	сигналізація затоплення контрольних колодязів*	<u>0.06838</u> 4,583	<u>0.09691</u> 7,416	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16529</u> 11,999	<u>0.01748</u> 2,205	<u>0.18277</u> 14,204
02-01-034	придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-035	пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01275</u> -	<u>0.01275</u> 1,395	<u>0.00111</u> 0,14	<u>0.01386</u> 1,535
02-01-036	автоматизація обліку води	<u>-</u> -	<u>0.01728</u> 1,34	<u>0.00006</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01734</u> 1,346	<u>0.00168</u> 0,212	<u>0.01902</u> 1,558
02-01-037	пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06715</u> -	<u>0.06715</u> 7,344	<u>0.00585</u> 0,737	<u>0.07300</u> 8,081
02-01-038	автоматизація вентсистеми ПВ1.	<u>-</u> -	<u>0.19642</u> 15,445	<u>0.00046</u> 0,038	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19688</u> 15,483	<u>0.01852</u> 2,336	<u>0.21540</u> 17,819
02-01-039	автоматизація вентсистеми ПВ2	<u>0.04559</u> 3,42	<u>0.11598</u> 9,194	<u>0.00030</u> 0,025	<u>0.00016</u> 0,015	<u>-</u> -	<u>0.16203</u> 12,654	<u>0.01616</u> 2,037	<u>0.17819</u> 14,691
02-01-040	автоматизація вентсистеми В1	<u>-</u> -	<u>0.03276</u> 2,575	<u>0.00009</u> 0,007	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03285</u> 2,582	<u>0.00302</u> 0,381	<u>0.03587</u> 2,963
02-01-041	пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2, В1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19720</u> -	<u>0.19720</u> 21,57	<u>0.01715</u> 2,166	<u>0.21435</u> 23,736
	Разом :	<u>17.71116</u> 1353,022	<u>7.66357</u> 599,046	<u>0.03980</u> 3,234	<u>0.08645</u> 7,789	<u>1.13900</u> -	<u>26.63998</u> 2087,675	<u>2.88303</u> 364,071	<u>29.52301</u> 2451,746

Склад _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на демонтажні роботи

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	284,917 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,47781 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	190,794 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧИХ ПІДЛОГ =====									
		=====									
		=====									
1	КР7-2-8	Розбирання цемент ної ст яжки	100м2	3,38	<u>3691,22</u>	<u>18,70</u>	12476	12413	<u>63</u>	<u>50,8800</u>	<u>171,97</u>
					3672,52	7,45			25	0,1035	0,35
2	КР7-16-4	(Демонт аж) Розбирання існуючої бет онної	м3	28,05	<u>370,72</u>	-	10399	10399	-	5,1360	144,06
	к дем.=0,8	основи			370,72	-			-	-	-
3	КР7-2-5	Розбирання покрит т ів підлог з лінолеуму	100м2	0,14	<u>1183,14</u>	-	166	166	-	18,0000	2,52
		т а реліну			1183,14	-			-	-	-
4	КР7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних	100м2	1,1105	<u>6699,03</u>	-	7439	7439	-	92,8100	103,07
		плит ок			6699,03	-			-	-	-
5	КР7-27-6	(Демонт аж) мозаїчних покрит т ів площею	100м2	1,9895	<u>16075,05</u>	-	31981	31981	-	209,1200	416,04
	к дем.=0,8	понад 10 м2			16075,05	-			-	-	-
6	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,62	<u>391,75</u>	-	635	635	-	5,9600	9,66
					391,75	-			-	-	-
7	КР4-16-1	(Демонт аж) Демонт аж існуючих бет онних	100 м2	0,03	<u>9396,10</u>	-	282	282	-	130,1760	3,91
	к дем.=0,8	плит			9396,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP1-16-2	Зрізування існуючого ґрунту основи	100 м3	0,935	<u>26155,01</u>	-	24455	24455	-	368,9000	344,92
					26155,01	-			-	-	-
9	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,935	<u>12068,03</u>	-	11284	11284	-	183,6000	171,67
					12068,03	-			-	-	-
10	C311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	154,275	<u>191,11</u>	<u>191,11</u>	29483	-	<u>29483</u>	-	-
					-	28,03			4324	0,3110	47,98
11	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,9873	<u>107,14</u>	-	2141	2141	-	1,6300	32,58
					107,14	-			-	-	-
12	C311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	19,9873	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	4188	-	<u>4188</u>	-	-
					-	28,03			560	0,3110	6,22
		Демонтажні роботи існуючого оздоблення стін зони харчоблоку =====									
13	KP13-15-5	Демонт аж облицювання ст ін з керамічної плит к	100м2	1,404	<u>5028,62</u>	-	7060	7060	-	74,3000	104,32
					5028,62	-			-	-	-
14	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,299	<u>2787,61</u>	-	833	833	-	42,4100	12,68
					2787,61	-			-	-	-
15	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	2,505	<u>2787,61</u>	-	6983	6983	-	42,4100	106,24
					2787,61	-			-	-	-
16	KP11-50-2	Демонт аж існуючої цемент но-піщаної шт укат урки ст ін	100м2	4,41	<u>3479,09</u>	-	15343	15343	-	52,9300	233,42
					3479,09	-			-	-	-
17	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,13956	<u>107,14</u>	-	2265	2265	-	1,6300	34,46
					107,14	-			-	-	-
18	C311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	21,13956	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	4429	-	<u>4429</u>	-	-
					-	28,03			593	0,3110	6,57
		Демонтажні роботи дверних і віконних проїомів =====									
19	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих решіт ок вагою до 0,1 т	1т	0,02	<u>6752,73</u>	<u>1080,17</u>	135	113	<u>22</u>	<u>62,0970</u>	<u>1,24</u>
					5672,56	14,13			-	0,1736	-
20	КБ10-28-3 к=0,8	Розбирання дверних прорізів площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,058	<u>3853,23</u>	-	223	221	-	47,9040	2,78
					3813,64	-			-	-	-
21	КБ10-20-3 к=0,8	Розбирання віконних прорізів площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0688	<u>7647,02</u>	-	526	524	-	90,6800	6,24
					7616,21	-			-	-	-
22	КБ10-28-3 к=1,15 к=0,8	Розбирання дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,103	<u>4431,21</u>	-	456	452	-	55,0896	5,67
					4385,68	-			-	-	-
23	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих дверей	1т	0,06	<u>6752,73</u>	<u>1080,17</u>	405	340	<u>65</u>	<u>62,0970</u>	<u>3,73</u>
					5672,56	14,13			1	0,1736	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих дверей з дерев'яною набивкою	1т	0,08	<u>6752,73</u> 5672,56	<u>1080,17</u> 14,13	540	454	<u>86</u> 1	<u>62,0970</u> 0,1736	<u>4,97</u> 0,01
25	КР6-14-1	Знімання дверних дерев'яних решіток дверних	100 м2	0,03	<u>2994,01</u> 2994,01	- -	90	90	<u>-</u> -	44,6800 -	1,34 -
26	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних ст інах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,06	<u>12712,31</u> 12712,31	- -	763	763	<u>-</u> -	184,3700 -	11,06 -
27	КР6-14-1	Знімання дверних полотен з ДСП	100 м2	0,0164	<u>2994,01</u> 2994,01	- -	49	49	<u>-</u> -	44,6800 -	0,73 -
28	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,119425	<u>2994,01</u> 2994,01	- -	358	358	<u>-</u> -	44,6800 -	5,34 -
29	КР15-122-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) решіт ок вент иляційних ст алевих	грат и	1	<u>111,03</u> 111,03	- -	111	111	<u>-</u> -	1,4630 -	1,46 -
30	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08	<u>5283,50</u> -	- -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,656532	<u>107,14</u> 107,14	- -	70	70	<u>-</u> -	1,6300 -	1,07 -
32	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,656532	<u>209,53</u> -	<u>209,53</u> 28,03	138	-	<u>138</u> 18	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 0,2
		Демонтаж спец. морозильного обладнання									
		=====									
		=====									
33	КР15-56-5	Демонт аж радіат орів охолодження зі ст ін морозильної камери	шт	4	<u>1506,40</u> 1506,40	- -	6026	6026	<u>-</u> -	20,8700 -	83,48 -
		Демонтажні роботи стелі									
		=====									
		=====									
34	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі та ригелів від пофарбувань	100м2	3,525	<u>2451,73</u> 2451,73	- -	8642	8642	<u>-</u> -	37,3000 -	131,48 -
		Разом прямі витрати по кошторису					190374	151892	<u>38474</u> 5522		<u>2152,11</u> 61,34
		Разом будівельні роботи, грн.					190374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					157414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33380				
		Всього будівельні роботи, грн.					284917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					423				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.									

		Всього по кошторису					284917				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2477,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190794				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1877,593 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,38336 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	357,498 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розборку конструкцій будівлі									
		Розборка ганку в осях 5/А									
		=====									
1	КР2-1-3	Розбирання бет онної ст інки	1 м3	3,4	<u>627,97</u>	-	2135	2135	-	8,7000	29,58
					627,97	-			-	-	-
2	КБ7-47-3	(Демонт аж) сходів збірних з/б	100шт	0,01	<u>16351,64</u>	-	164	164	-	218,0800	2,18
	к дем.= 0,8				16351,64	-			-	-	-
3	КР2-1-3	Розбирання бет онного майданчика	1 м3	0,4	<u>627,97</u>	-	251	251	-	8,7000	3,48
					627,97	-			-	-	-
		Розборка плит перекриття над техпідпіллям									
		=====									
4	КБ7-45-1	(Демонт аж) Збірних плит перекрит т я	100шт	0,18	<u>16305,80</u>	-	2935	2935	-	209,6400	37,74
	к дем.= 0,8				16305,80	-			-	-	-
5	КР4-2-1	Част кове розбирання бет онної ст іни	1 м3	1,5	<u>1308,54</u>	-	1963	1878	-	17,3500	26,03
	т ехпідпілля				1252,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розборка стін, перегородок, перемичок =====									
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	28,927	<u>529,78</u>	-	15325	15325	___-___	8,0600	233,15
					529,78	-			-	-	-
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,16	<u>7078,69</u>	-	1133	1133	___-___	98,0700	15,69
					7078,69	-			-	-	-
8	КР2-1-3	Розбирання бетонної стіни	1 м3	4,5	<u>627,97</u>	-	2826	2826	___-___	8,7000	39,15
					627,97	-			-	-	-
9	КБ7-44-10 к-1,15 к дем. = 0,8	(Демонт аж) перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,12	<u>1462,38</u>	-	175	175	___-___	19,7432	2,37
					1462,38	-			-	-	-
10	КР4-5-2	Розбирання підшивки	100 м2	0,173	<u>1409,91</u>	-	244	244	___-___	21,4500	3,71
					1409,91	-			-	-	-
		Виконання отворів в стінах під комунікації =====									
11	КР4-5-2	Розбирання підшивки	100 м2	0,173	<u>1409,91</u>	-	244	244	___-___	21,4500	3,71
					1409,91	-			-	-	-
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	66,193265	<u>107,14</u>	-	7092	7092	___-___	1,6300	107,9
					107,14	-			-	-	-
13	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	66,193265	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	13869	-	<u>13869</u>	-	-
					-	28,03			1855	0,3110	20,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					48356	34402	<u>13869</u>		<u>504,69</u>
									1855		20,59
		Разом будівельні роботи, грн.					48356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85				
		всього заробітна плата, грн.					36257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7959				
		Всього будівельні роботи, грн.					70559				

		Всього по розділу 1					70559				
		Розділ 2. Тимчасова підпорка плит ТП-1 (ТП-2)									
14	КБ10-36-1	Уст. ановлення підпорок дерев'яних ТП-1	м3	2,304	<u>6844,59</u>	-	15770	11699	___-___	61,3900	141,44
					5077,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C112-28 варіант 1	Брус 150х150 L=3050 (стійка)	м3	0,828	<u>8940,43</u>	-	7403	-	-	-	-
16	C112-28 варіант 2	Брус 150х150 L=2000 (підкос)	м3	1,08	<u>8940,43</u>	-	9656	-	-	-	-
17	C112-28 варіант 3	Дошка 1800х300х40	м3	0,132	<u>8940,43</u>	-	1180	-	-	-	-
18	C112-28 варіант 4	Дошка 400х400х30	м3	0,06	<u>8940,43</u>	-	536	-	-	-	-
19	C112-28 варіант 5	Дошка 1800х300х30	м3	0,204	<u>8940,43</u>	-	1824	-	-	-	-
20	КБ10-36-1	Уст ановлення підпорок дерев'яних ТП-2	м3	0,395	<u>16232,04</u> <u>5077,57</u>	-	6412	2006	-	61,3900	24,25
21	C112-28 варіант 1	Брус 150х150 L=3050 (стійка)	м3	0,138	<u>8940,43</u>	-	1234	-	-	-	-
22	C112-28 варіант 2	Брус 150х150 L=2000 (підкос)	м3	0,18	<u>8940,43</u>	-	1609	-	-	-	-
23	C112-28 варіант 3	Дошка 1800х300х40	м3	0,033	<u>8940,43</u>	-	295	-	-	-	-
24	C112-28 варіант 4	Дошка 400х400х30	м3	0,01	<u>8940,43</u>	-	89	-	-	-	-
25	C112-28 варіант 5	Дошка 1800х300х30	м3	0,034	<u>8940,43</u>	-	304	-	-	-	-
26	КБ10-36-1 κ=0,8	Розбирання дерев'яних підпорок Повернення матеріалів =====	м3	1	<u>4062,05</u> <u>4062,05</u>	-	4062	4062	-	49,1120	49,11
27	C112-28 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брус 150х150 L=3050 (стійка) (зворотні матеріали)	м3	0,966	<u>4270,84</u>	-	4126	-	-	-	-
28	C112-28 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брус 150х150 L=2000 (підкос) (зворотні матеріали)	м3	1,26	<u>4270,84</u>	-	5381	-	-	-	-
29	C112-28 варіант 3 (зворотні матеріали)	Дошка 1800х300х40 (зворотні матеріали)	м3	0,165	<u>4270,84</u>	-	705	-	-	-	-
30	C112-28 варіант 4 (зворотні матеріали)	Дошка 400х400х30 (зворотні матеріали)	м3	0,07	<u>4270,84</u>	-	299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C112-28 варіант 5 (зворотні матеріали)	Дошка 1800х300х30 (зворотні матеріали)	м3	0,238	<u>4270,84</u>	- -	1016	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50374	17767	- -		214,8 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50374 32607 17767 9766 25,77 3254 60140				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					11527				
		Всього по розділу 2					60140				
		Розділ 3. Відновлення конструкцій									
32	KP4-21-2	Очищення пошкоджених місць цементним молочком	100 м2	0,4	<u>16168,86</u> 4626,23	- -	6468	1850	- -	65,2500 -	26,1 -
33	KP2-6-4	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,2	<u>12402,97</u> 12402,97	- -	2481	2481	- -	161,3500 -	32,27 -
34	& C111-1313-4-B6 варіант 1	Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	100	<u>143,19</u> -	- -	14319	-	- -	- -	- -
35	KP11-26-3	Відновлення балок т а колон	100м2	0,2	<u>10531,46</u> 10531,46	- -	2106	2106	- -	127,3300 -	25,47 -
36	& C111-1313-4-B6 варіант 2	Суміш Cerezit CD25	кг	200	<u>88,41</u> -	- -	17682	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43056	6437	- -		83,84 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					43056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					36619 6437 3696 10,06 1271 46752 46752				
		Розділ 4. Металевий каркас Мс-1 під стільницю									
37	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (Каркас під ст ільність)	1т	0,04316	<u>10730,25</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	463	350	<u>67</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>3,83</u> 0,01
38	С121-780 варіант 3	Конструкції сталеві (каркас під стільницю)	т	0,04316	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	3253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,022	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	58	22	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,24</u> -
40	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,022	<u>5678,21</u> 740,35	<u>96,35</u> 4,81	125	16	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,18</u> -
41	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,000852	<u>29463,89</u> 29463,89	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>383,2950</u> -	<u>0,33</u> -
42	& С124-59-1 варіант 8	Анкера "HILTI" -HIT-RE 330 V3	шт	2	<u>802,79</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення оцинкованих шпильок	100шт	0,24	<u>1699,06</u> 1683,15	<u>-</u> -	408	404	<u>-</u> -	<u>21,8960</u> -	<u>5,26</u> -
44	& С1110-13-5 варіант 3	Оцинковані шпільки ф10, l=130 мм	шт	24	<u>107,11</u> -	<u>-</u> -	2571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1110-13-5 варіант 4	Оцинковані шайби М10	шт	24	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1848-1 варіант 3	Оцинковані гайки М10	шт	24	<u>2,66</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	2480	2399	<u>81</u> 10	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>27,76</u> 0,13
48	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,24	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	-747	-722	<u>-25</u> -3	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-8,35</u> -0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подіум для встановлення котла =====									
49	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування плит залізобет онних плоских][/бет он важкий В 15 (М200), крупніст ь заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,003	<u>509558,74</u>	<u>2059,01</u>	1529	65	<u>6</u>	<u>286,8215</u>	<u>0,86</u>
					21505,88	125,72			-	1,6727	0,01
50	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00951	<u>43144,14</u>	-	410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					12275	2559	<u>135</u>		<u>30,11</u>
									8		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					12275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9581				
		всього заробітна плата, грн.					2567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					457				
		Всього будівельні роботи, грн.					13662				

		Всього по розділу 4					13662				
		Розділ 5. Фундамент підйомника №1									
51	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,089	<u>4227,27</u>	<u>2710,84</u>	376	96	<u>241</u>	<u>15,3900</u>	<u>1,37</u>
					1080,84	529,20			47	5,6388	0,5
52	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50мм	100м3	0,0205	<u>20080,52</u>	-	412	412	-	305,5000	6,26
					20080,52	-			-	-	-
53	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0168	<u>19778,16</u>	-	332	332	-	300,9000	5,06
					19778,16	-			-	-	-
54	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,041	<u>5936,84</u>	<u>58,79</u>	243	27	<u>2</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,38</u>
					658,66	18,38			1	0,1755	0,01
55	КБ7-57-5 к-1, 15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,018	<u>1060,00</u>	-	19	19	-	14,6855	0,26
					1060,00	-			-	-	-
56	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,023112	<u>2459,67</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ6-1-1 к-1, 15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,004	<u>512933,89</u>	-	2052	48	-	173,3050	0,69
					11949,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[/бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,006	509558,74	2059,01	3057	129	12	286,8215	1,72
					21505,88	125,72			1	1,6727	0,01
59	С124-22 варіант 3	В'язана арматурна сітка (150х200) мм ф12 А500С, l/заг=80,5 м.п .	т	0,0715	42426,21	-	3033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм (поперечне армування)	т	0,008	41945,18	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ6-11-8	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0155	73307,55	-	1136	142	-	119,3900	1,85
					9177,51	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					11053	1205	255		17,59
									49		0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					11053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9593				
		всього заробітна плата, грн.					1254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					11820				

		Всього по розділу 5					11820				
Розділ 6. Фундамент підйомника №2											
62	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,089	4227,27	2710,84	376	96	241	15,3900	1,37
					1080,84	529,20			47	5,6388	0,5
63	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50	100м3	0,0205	20080,52	-	412	412	-	305,5000	6,26
					20080,52	-			-	-	-
64	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0168	19778,16	-	332	332	-	300,9000	5,06
					19778,16	-			-	-	-
65	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,041	5936,84	58,79	243	27	2	9,2900	0,38
					658,66	18,38			1	0,1755	0,01
66	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,025	1060,00	-	27	27	-	14,6855	0,37
					1060,00	-			-	-	-
67	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,019902	2459,67	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,004	512933,89	-	2052	48	-	173,3050	0,69
					11949,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[/бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,006	<u>508272,81</u> 21505,88	<u>2059,01</u> 125,72	3050	129	<u>12</u> 1	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>1,72</u> 0,01
70	С124-22 варіант 3	В'язана арматурна сітка (150х200) мм ф12 А500С, l/заг=80,5 м.п .	т	0,0715	<u>42426,21</u> -	-	3033	-	-	-	-
71	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм (поперечне армування)	т	0,008	<u>41945,18</u> -	-	336	-	-	-	-
72	КБ6-11-8	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0155	<u>73307,55</u> 9177,51	-	1136	142	-	119,3900	1,85
Разом прямі витрати по розділу 6							11046	1213	<u>255</u> 49		<u>17,7</u> 0,52
Разом будівельні роботи, грн.							11046				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9578				
всього заробітна плата, грн.							1262				
Загальновиробничі витрати, грн.							771				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							277				
Всього будівельні роботи, грн.							11817				

Всього по розділу 6							11817				
Розділ 7. Фундаменти під устаткування											
Фундамент під встановлення жировловлювача =====											
73	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,64	<u>19778,16</u> 19778,16	-	12658	12658	-	300,9000	192,58
74	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,05	<u>5936,84</u> 658,66	<u>58,79</u> 18,38	297	33	<u>3</u> 1	<u>9,2900</u> 0,1755	<u>0,46</u> 0,01
75	КР1-28-1	Улашт ування дерев'яної шпунт ової огорожі	1 м2	37	<u>556,62</u> 455,46	-	20595	16852	-	6,3100	233,47
76	С112-58 варіант 2	Дерев'яний брус 100х100	м3	0,14	<u>8940,43</u> -	-	1252	-	-	-	-
77	& С123-461- 2 варіант 1	Дошки дерев'яні 150х30мм	м2	37	<u>279,47</u> -	-	10340	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ6-1-16	Улашт ування плит залізобетонних плоских [бетон В 20 (М 250), W 4, крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,015	506480,37	1790,44	7597	281	27	249,4100	3,74
					18700,76	109,32			2	1,4545	0,02
79	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400-С, діаметр 12 мм	т	0,058608	42426,21	-	2487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ6-11-1 к-1, 15	Установлення в готові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,002556	29463,89	-	75	75	-	383,2950	0,98
					29463,89	-			-	-	-
81	& С124-59-1 варіант 5	Розпірний анкер М12х120 з гайкою марки ЕТКД або REDIBOLT	шт	6	79,61	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КР1-20-1	Зворотнє засипання вручну піском	100 м3	0,3	11397,58	-	3419	3419	-	173,4000	52,02
					11397,58	-			-	-	-
83	С1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	30	895,56	-	26867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 Майданчик під вентиляційне обладнання =====	100 м3	0,315	12514,99	-	3942	3942	-	190,4000	59,98
					12514,99	-			-	-	-
85	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,16	4227,27	2710,84	676	173	434	15,3900	2,46
					1080,84	529,20			85	5,6388	0,9
86	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ. 50мм	100м3	0,12	20080,52	-	2410	2410	-	305,5000	36,66
					20080,52	-			-	-	-
87	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,12	19778,16	-	2373	2373	-	300,9000	36,11
					19778,16	-			-	-	-
88	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,041	5936,84	58,79	243	27	2	9,2900	0,38
					658,66	18,38			1	0,1755	0,01
89	КБ7-57-5 к-1, 15	Улашт ування деформаційного шову з екструдованого пінополістиролу	100м шва	0,165	1060,00	-	175	175	-	14,6855	2,42
					1060,00	-			-	-	-
90	С114-97 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 20 мм	м3	0,19474	2153,67	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	2,436	191,11	191,11	466	-	466	-	-
					-	28,03			68	0,3110	0,76
92	КБ6-1-1 к-1, 15	Улашт ування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,033	512933,89	-	16927	394	-	173,3050	5,72
					11949,38	-			-	-	-
93	КБ6-1-16	Улашт ування фундаментних плит залізобетонних плоских [бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,14	505194,43	1790,44	70727	2618	251	249,4100	34,92
					18700,76	109,32			15	1,4545	0,2
94	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,5391	42426,21	-	22872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,03774	<u>41945,18</u>	-	1583	-	-	-	-
96	КБ6-11-7	Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг	т	0,04029	<u>81934,05</u>	-	3301	715	-	231,0000	9,31
97	КР20-12-1	Монт аж огорождення з квадрат ної т руби т а хвірт ка з квадрат ної т руби	1т	0,73912	<u>10730,25</u>	<u>1543,11</u>	7931	5990	<u>1141</u>	<u>88,7100</u>	<u>65,57</u>
98	C121-780 варіант 5	Огородження з квадратної труби Кв.тр.80х3	т	0,7371	<u>75366,58</u>	-	55553	-	-	-	-
99	C121-780 варіант 14	Огородження (полоса 80х8)	т	0,00202	<u>75366,58</u>	-	152	-	-	-	-
100	КР19-30-5	Улашт ування сіт ки "рабиці"	м2	80	<u>11,88</u>	-	950	835	-	0,1500	12
101	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	80	<u>33,61</u>	-	2689	-	-	-	-
102	КБ13-16-6 к-2 к=1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,35	<u>2641,22</u>	<u>166,02</u>	924	347	<u>58</u>	<u>10,9940</u>	<u>3,85</u>
103	КР20-23-4	Виконання отвору ф20 мм в мет. пластині	шт	2	<u>51,47</u>	-	103	100	-	0,6500	1,3
104	КР18-77-3	Улашт ування хвірт ок мет алевих	100м2	0,021	<u>126748,51</u>	-	2662	1937	-	1185,6600	24,9
105	C121-780 варіант 2	Хвіртка з квадратної труби Кв.тр.40х40х3	т	0,03037	<u>95004,77</u>	-	2885	-	-	-	-
106	C111-956 варіант 2	Ручка	шт	1	<u>122,52</u>	-	123	-	-	-	-
107	C111-956 варіант 1	Замок навісний	шт	1	<u>144,96</u>	-	145	-	-	-	-
		Перемичка Прм1 =====									
108	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Прм1	1 т	0,06736	<u>198093,34</u>	<u>185,81</u>	13344	1826	<u>13</u>	<u>393,2600</u>	<u>26,49</u>
					<u>27115,28</u>	<u>56,87</u>			<u>4</u>	<u>0,6396</u>	<u>0,04</u>
109	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>1317,49</u>	-	66	64	-	17,7400	0,89
					1280,47	-			-	-	-
110	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>199,59</u>	-	10	10	-	2,7000	0,14
					194,89	-			-	-	-
111	КР20-30-1	Пробивання ніш у цегляних стінах 130х100	100шт	0,04	<u>9069,54</u>	<u>107,20</u>	363	352	<u>4</u>	<u>125,4800</u>	<u>5,02</u>
					8812,46	32,81			1	0,3690	0,01
112	КР20-28-1	Пробивання ніш під балки	100м	0,06	<u>4096,69</u>	<u>600,31</u>	246	208	<u>36</u>	<u>44,4800</u>	<u>2,67</u>
					3459,65	183,74			11	2,0664	0,12
113	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,12	<u>3398,11</u>	-	408	404	-	43,7920	5,26
					<u>3366,29</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1110-13-6 варіант 5	Гайка М24	шт	12	<u>1,44</u>	-	17	-	-	-	-
115	& C1110-13-6 варіант 6	Шайба М24	шт	12	<u>1,64</u>	-	20	-	-	-	-
116	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,025	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	66	25	4	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,27</u> -
117	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,0165	<u>44377,74</u> 25922,52	-	732	428	-	<u>333,2800</u> -	<u>5,5</u> -
118	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	1,782	<u>33,61</u>	-	60	-	-	-	-
119	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>19040,76</u> 19040,76	-	190	190	-	<u>271,1200</u> -	<u>2,71</u> -
120	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	4,7	<u>67,60</u>	-	318	-	-	-	-
		Перемичка Прм2 =====									
121	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Прм2	1 т	0,18876	<u>99046,67</u> 13557,64	<u>92,91</u> 28,44	18696	2559	<u>18</u> 5	<u>196,6300</u> 0,3198	<u>37,12</u> 0,06
122	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>658,75</u> 640,24	-	53	51	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,71</u> -
123	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,08	<u>199,59</u> 194,89	-	16	16	-	<u>2,7000</u> -	<u>0,22</u> -
124	КР20-30-1	Пробивання ніш у цегляних стінах 130х100	100шт	0,04	<u>4534,77</u> 4406,23	<u>53,60</u> 16,41	181	176	<u>2</u> 1	<u>62,7400</u> 0,1845	<u>2,51</u> 0,01
125	КР20-28-1	Пробивання ніш під балки	100м	0,1	<u>2048,36</u> 1729,83	<u>300,16</u> 91,87	205	173	<u>30</u> 9	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>2,22</u> 0,1
126	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,16	<u>1699,06</u> 1683,15	-	272	269	-	<u>21,8960</u> -	<u>3,5</u> -
127	& C1110-13-6 варіант 5	Гайка М24	шт	16	<u>1,44</u>	-	23	-	-	-	-
128	& C1110-13-6 варіант 6	Шайба М24	шт	16	<u>1,64</u>	-	26	-	-	-	-
129	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,07	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	185	69	<u>12</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,77</u> 0,01
130	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,025	<u>22188,87</u> 12961,26	-	555	324	-	<u>166,6400</u> -	<u>4,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	2,7	<u>33,61</u>	-	91	-	-	-	-
132	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9520,38</u>	-	95	95	-	135,5600	1,36
133	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	8,6	<u>67,60</u>	-	581	-	-	-	-
		Перемичка Прм3 =====			-	-			-	-	-
134	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Прм3	1 т	0,11042	<u>99046,67</u>	<u>92,91</u>	10937	1497	<u>10</u>	<u>196,6300</u>	<u>21,71</u>
					13557,64	28,44			3	0,3198	0,04
135	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>658,75</u>	-	33	32	-	8,8700	0,44
					640,24	-			-	-	-
136	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>199,59</u>	-	10	10	-	2,7000	0,14
					194,89	-			-	-	-
137	КР20-30-1	Пробивання ніш у цегляних стінах 130х100	100шт	0,04	<u>4534,77</u>	<u>53,60</u>	181	176	<u>2</u>	<u>62,7400</u>	<u>2,51</u>
					4406,23	16,41			1	0,1845	0,01
138	КР20-28-1	Пробивання ніш під балки	100м	0,072	<u>2048,36</u>	<u>300,16</u>	147	125	<u>22</u>	<u>22,2400</u>	<u>1,6</u>
					1729,83	91,87			7	1,0332	0,07
139	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,12	<u>1699,06</u>	-	204	202	-	21,8960	2,63
					1683,15	-			-	-	-
140	& C1110-13- 6	Гайка М20	шт	12	<u>1,23</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
141	& C1110-13- 6	Шайба М20	шт	12	<u>1,44</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
142	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,04	<u>2641,22</u>	<u>166,02</u>	106	40	<u>7</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,44</u>
					990,89	8,29			-	0,1030	-
143	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці перемичок	100м2	0,018	<u>22188,87</u>	-	399	233	-	166,6400	3
					12961,26	-			-	-	-
144	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	1,944	<u>33,61</u>	-	65	-	-	-	-
145	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9520,38</u>	-	95	95	-	135,5600	1,36
					9520,38	-			-	-	-
146	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	6	<u>67,60</u>	-	406	-	-	-	-
		Перемички =====			-	-			-	-	-
147	КБ7-44-10 к-1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,13	<u>2771,00</u>	-	360	238	-	24,6790	3,21
					1827,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	K582821-585	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>475,13</u> -	-	1901	-	-	-	-
149	K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>413,55</u> -	-	1654	-	-	-	-
150	K582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	3	<u>366,29</u> -	-	1099	-	-	-	-
151	K582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>488,85</u> -	-	978	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							341722	65241	<u>2542</u> 233		<u>917,4</u> 2,59
Разом будівельні роботи, грн.							341722				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							273939				
всього заробітна плата, грн.							65474				
Загальновиробничі витрати, грн.							39260				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13875				
Всього будівельні роботи, грн.							380982				

Всього по розділу 7							380982				
Розділ 8. Інші роботи											
Рама металева під бак запасу води =====											
152	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під бак запасу води)	1т	0,05238	<u>10730,25</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	562	424	<u>81</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>4,65</u> 0,01
153	C121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,05238	<u>75366,58</u> -	-	3948	-	-	-	-
154	KB13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	85	32	<u>5</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,35</u> -
155	KB13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,032	<u>5678,21</u> 740,35	<u>96,35</u> 4,81	182	24	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,27</u> -
Рама металева Рм-1 =====											
156	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під бак запасу води)	1т	0,13628	<u>10730,25</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	1462	1104	<u>210</u> 3	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>12,09</u> 0,03
157	C121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,13628	<u>75366,58</u> -	-	10271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ9-49-1 к-1, 15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,16	<u>1699,06</u> 1683,15	-	272	269	-	21,8960	3,5
159	& С124-59-1 варіант 9	Розпорний анкер М8	шт	16	<u>40,85</u> -	-	654	-	-	-	-
160	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,042	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	111	42	7	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,46</u> -
161	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,042	<u>5678,21</u> 740,35	<u>96,35</u> 4,81	238	31	4	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,35</u> -
162	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції)	1т	0,09316	<u>10730,25</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	1000	755	<u>144</u> 2	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>8,26</u> 0,02
163	С121-780 варіант 13	Конструкції сталеві (Конструкції для кріплення рами Рм-1)	т	0,09316	<u>75366,58</u> -	-	7021	-	-	-	-
164	КБ9-49-1 к-1, 15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,48	<u>1699,06</u> 1683,15	-	816	808	-	21,8960	10,51
165	& С124-59-1 варіант 9	Розпорний анкер М8	шт	48	<u>40,85</u> -	-	1961	-	-	-	-
166	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	85	32	5	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,35</u> -
167	& С124-59-1 варіант 11	Базальтові гнучкі зв'язки для кріплення перегородок до колон та стін Рама металева Рм-2 під обладнання =====	шт	280	<u>6,52</u> -	-	1826	-	-	-	-
168	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під обладнання)	1т	0,41236	<u>10730,25</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	4425	3342	<u>636</u> 8	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>36,58</u> 0,1
169	С121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,41236	<u>75366,58</u> -	-	31078	-	-	-	-
170	КБ9-49-1 к-1, 15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,16	<u>1699,06</u> 1683,15	-	272	269	-	21,8960	3,5
171	& С124-59-1 варіант 10	Розпорний анкер М4	шт	16	<u>28,61</u> -	-	458	-	-	-	-
172	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,187	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	494	185	<u>31</u> 2	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>2,06</u> 0,02
173	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю Рама металева Рм-3 під обладнання =====	100м2	0,187	<u>5678,21</u> 740,35	<u>96,35</u> 4,81	1062	138	<u>18</u> 1	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,56</u> 0,01
174	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під обладнання)	1т	0,24326	<u>10730,25</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	2610	1971	<u>375</u> 5	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>21,58</u> 0,06
175	С121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,24326	<u>75366,58</u> -	-	18334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ9-49-1 к-1,15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,16	<u>1699,06</u> 1683,15	-	272	269	-	21,8960	3,5
177	& C124-59-1 варіант 10	Розпорний анкер М4	шт	16	<u>28,61</u> -	-	458	-	-	-	-
178	КР19-30-5	Улашт ування сіт ки "рабиці"	м2	3,3	<u>11,88</u> 10,44	-	39	34	-	0,1500	0,5
179	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	3,3	<u>33,61</u> -	-	111	-	-	-	-
180	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	396	149	<u>25</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>1,65</u> 0,02
181	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ЗАМІНА ПЕРЕКРИТТЯ НАД ТЕХПОДПІЛЛЯМ =====	100м2	0,15	<u>5678,21</u> 740,35	<u>96,35</u> 4,81	852	111	<u>14</u> 1	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,25</u> 0,01
182	КБ6-22-8 к-1,15	Улашт ування моноліт них ділянок[бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,03	<u>1127956,89</u> 116564,23	<u>3753,55</u> 198,99	33839	3497	<u>113</u> 6	<u>1535,9630</u> 2,6007	<u>46,08</u> 0,08
183	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3172	<u>43144,14</u> -	-	13685	-	-	-	-
184	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм Схема виконання отворів в перегородках =====	т	0,0149	<u>41945,18</u> -	-	625	-	-	-	-
185	КР4-21-2	Очищення пошкоджених місць цементним молочком	100 м2	0,3	<u>13435,05</u> 4626,23	-	4031	1388	-	65,2500	19,58
186	КР20-12-1	Мет алове обрамлення	1т	1,76462	<u>9187,14</u> 8103,66	-	16212	14300	-	88,7100	156,54
187	C121-780 варіант 12	Конструкції сталеві обрамлення	т	1,76462	<u>75366,58</u> -	-	132993	-	-	-	-
188	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	1,2	<u>22188,87</u> 12961,26	-	26627	15554	-	166,6400	199,97
189	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	129,6	<u>33,61</u> -	-	4356	-	-	-	-
190	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021 СХЕМА ВИКОНАННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ =====	100м2	0,68	<u>2641,22</u> 990,89	<u>166,02</u> 8,29	1796	674	<u>113</u> 6	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>7,48</u> 0,07
191	КР20-26-1	Пробивання отворів під балки	100шт	0,12	<u>15949,76</u> 15746,89	<u>35,73</u> 10,94	1914	1890	<u>4</u> 1	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>26,65</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях	100шт	0,03	<u>15949,76</u>	<u>35,73</u>	478	472	<u>1</u>	<u>222,1000</u>	<u>6,66</u>
					15746,89	10,94			-	0,1230	-
193	KP4-21-2	Очищення пошкоджених місць плит цементним молочком	100 м2	0,55	<u>16168,86</u>	-	8893	2544	-	65,2500	35,89
					4626,23	-			-	-	-
194	KP20-12-1	Мет алевие обрамлення	1т	0,67002	<u>9187,14</u>	-	6156	5430	-	88,7100	59,44
					8103,66	-			-	-	-
195	C121-780 варіант 12	Конструкції сталеві обрамлення	т	0,67002	<u>75366,58</u>	-	50497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	KP3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9520,38</u>	-	95	95	-	135,5600	1,36
					9520,38	-			-	-	-
197	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	3	<u>67,60</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					393755	55833	<u>1789</u>		<u>672,62</u>
									37		0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					393755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336133				
		всього заробітна плата, грн.					55870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10133				
		Всього будівельні роботи, грн.					424306				

		Всього по розділу 8					424306				
		Розділ 9. Навіс над ганком №1									
198	KP20-12-1 к-0,7	Демонт аж мет алевие огоорождения	1т	0,08	<u>6752,73</u>	<u>1080,17</u>	540	454	<u>86</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,97</u>
					5672,56	14,13			1	0,1736	0,01
199	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (каркас навісу)	1т	0,532802	<u>10730,25</u>	<u>1543,11</u>	5717	4318	<u>822</u>	<u>88,7100</u>	<u>47,26</u>
					8103,66	20,19			11	0,2480	0,13
200	C121-780 варіант 6	Конструкції сталеві Ферма Фк-2	т	0,1304	<u>75366,58</u>	-	9828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	C121-780 варіант 7	Конструкції сталеві (каркас навісу)	т	0,402402	<u>75366,58</u>	-	30328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	KB13-16-6 к-2 к=1,15	Грунт ування мет алевие поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,013	<u>2641,22</u>	<u>166,02</u>	34	13	<u>2</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,14</u>
					990,89	8,29			-	0,1030	-
203	KP3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9520,38</u>	-	95	95	-	135,5600	1,36
					9520,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C111-1375-21	Суміш Ceresit cx 5 express	кг	8	<u>67,60</u>	-	541	-	-	-	-
205	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,32	<u>1699,06</u> <u>1683,15</u>	-	544	539	-	21,8960	7,01
206	& C1110-13-6 варіант 3	Гайка М16	шт	32	<u>0,78</u>	-	25	-	-	-	-
207	& C1110-13-6 варіант 4	Шайба М16	шт	32	<u>0,93</u>	-	30	-	-	-	-
208	КР20-23-4	Виконання отвору ф20 мм в мет. пластині	шт	32	<u>51,47</u> 49,97	-	1647	1599	-	0,6500	20,8
209	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1653	1599	<u>54</u> 6	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
210	КР20-27-8 к=3,1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	<u>5876,45</u> 5666,13	<u>210,32</u> 25,15	940	907	<u>33</u> 4	<u>65,5650</u> 0,3494	<u>10,49</u> 0,06
211	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	-498	-481	<u>-17</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-5,57</u> -0,03
212	& C124-59-1 варіант 7	Розпорний анкер М14	шт	16	<u>40,85</u>	-	654	-	-	-	-
213	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	0,062	<u>4493,72</u> 4320,35	<u>13,05</u> 0,48	279	268	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>3,62</u> -
214	& C1110-118-12 варіант 1	Профлист оцинкований (покриття) НС-44-0,8	м2	7,5	<u>457,43</u>	-	3431	-	-	-	-
215	КБ9-47-1 к-1, 15	Обшивка т орців профільованим лист ом	100м2	0,092	<u>4461,57</u> 4125,10	<u>46,66</u> 5,58	410	380	<u>4</u> 1	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>5,06</u> 0,01
216	& C1110-118-12 варіант 2	Профлист оцинкований (обшивка торців) С-10-0,45	м2	11,1	<u>329,08</u>	-	3653	-	-	-	-
217	& C111-1478-6-2 варіант 1	Саморіз	шт	130	<u>0,92</u>	-	120	-	-	-	-
218	КР8-40-4	Улашт ування спецпланки оцинкованої	100м	0,202	<u>3489,67</u> 3056,87	-	705	617	-	41,2700	8,34
219	& C1421-9951-25 варіант 1	Оцинкована фарбована сталь 0.7 мм b=300 мм	м	20,2	<u>133,96</u>	-	2706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КРЗ-44-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стінок поліуретановим герметиком	100 м	0,325	<u>2243,84</u>	-	729	729	-	29,1900	9,49
221	& C1632-102-1-4 варіант 1	Герметик (100 мл/м.п.)	л	4,875	<u>507,91</u>	-	2476	-	-	-	-
222	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оксю ГФ-021	100м2	0,095	<u>2641,22</u>	<u>166,02</u>	251	94	<u>16</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,04</u>
223	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю	100м2	0,095	<u>5678,21</u>	<u>96,35</u>	539	70	<u>9</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,79</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9			<u>740,35</u>	<u>4,81</u>			-	<u>0,0598</u>	<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67377	11201	<u>1010</u>		<u>133,31</u>
		в тому числі:							22		0,29
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67377				
		всього заробітна плата, грн.					55166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6101				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					2017				
		-----					73478				
		Всього по розділу 9					73478				
Розділ 10. Навіс ганку-рампи №2											
224	КР20-12-1 к-0,7	Демонт асфальтового огороження	1т	0,08	<u>6752,73</u>	<u>1080,17</u>	540	454	<u>86</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,97</u>
225	КР20-12-1	Монт асфальтових металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас навісу)	1т	0,692504	<u>5672,56</u>	<u>14,13</u>	7431	5612	<u>1</u>	<u>0,1736</u>	<u>0,01</u>
226	С121-780 варіант 11	Конструкції сталеві Ферма Фк-1	т	0,294	<u>10730,25</u>	<u>1543,11</u>	22158	-	<u>1069</u>	<u>88,7100</u>	<u>61,43</u>
227	С121-780 варіант 7	Конструкції сталеві (каркас навісу)	т	0,398504	<u>8103,66</u>	<u>20,19</u>	30034	-	<u>14</u>	<u>0,2480</u>	<u>0,17</u>
228	КБ13-16-6 к-2 к=1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оксю ГФ-021	100м2	0,021	<u>75366,58</u>	-	55	21	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,23</u>
229	КРЗ-9-1	Забивання стовпів та гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	-	-	95	95	-	<u>0,1030</u>	-
230	& C111-1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	8	<u>9520,38</u>	-	541	-	-	<u>135,5600</u>	<u>1,36</u>
					<u>67,60</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,96	<u>1699,06</u> 1683,15	-	1631	1616	-	21,8960	21,02
232	& C1110-13-6 варіант 3	Гайка М16	шт	24	<u>0,78</u>	-	19	-	-	-	-
233	& C1110-13-6 варіант 4	Шайба М16	шт	24	<u>0,93</u>	-	22	-	-	-	-
234	& C1110-13-6 варіант 9	Гайка М14	шт	72	<u>0,93</u>	-	67	-	-	-	-
235	& C1110-13-6 варіант 10	Шайба М14	шт	72	<u>91,81</u>	-	6610	-	-	-	-
236	КР20-23-4	Виконання отвору до ф17 мм в мет. пластині	шт	12	<u>51,47</u> 49,97	-	618	600	-	0,6500	7,8
237	КР20-23-4	Виконання отвору до ф15 мм в мет. пластині	шт	48	<u>51,47</u> 49,97	-	2471	2399	-	0,6500	31,2
238	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1240	1200	<u>40</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07
239	КР20-27-8 к=3,1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,12	<u>5876,45</u> 5666,13	<u>210,32</u> 25,15	705	680	<u>25</u> 3	<u>65,5650</u> 0,3494	<u>7,87</u> 0,04
240	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,12	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	-373	-361	<u>-12</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-4,18</u> -0,02
241	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,36	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	3720	3599	<u>121</u> 15	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>41,64</u> 0,2
242	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,36	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	-682	-658	<u>-24</u> -3	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-7,61</u> -0,04
243	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,36	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	-1120	-1083	<u>-37</u> -5	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-12,53</u> -0,06
244	& C124-59-1 варіант 7	Розпорний анкер М14	шт	48	<u>40,85</u>	-	1961	-	-	-	-
245	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,075	<u>12868,62</u> 5149,32	-	965	386	-	71,3400	5,35
246	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,075	<u>8318,72</u> 623,64	-	624	47	-	8,6400	0,65
247	КБ7-60-4 к-1,15	Установлення огороження хромованого	100м	0,084	<u>7338,16</u> 5509,57	<u>364,02</u> 13,51	616	463	<u>31</u> 1	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>5,81</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C123-361-10 варіант 4	Хромоване огороження з хвртками індивідуального виготовлення, висотою 1200мм,	м	8,4	<u>6936,41</u>	-	58266	-	-	-	-
249	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	0,08	<u>4487,98</u>	<u>13,05</u>	359	346	<u>1</u>	<u>58,3280</u>	<u>4,67</u>
					4320,35	0,48			-	0,0060	-
250	& C1110-118-12 варіант 1	Профлист оцинкований (покриття) НС-44-0,8	м2	9,6	<u>457,43</u>	-	4391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	КБ9-47-1 к-1, 15	Обшивка т орців профільованим лист ом	100м2	0,2	<u>4461,57</u>	<u>46,66</u>	892	825	<u>9</u>	<u>55,0160</u>	<u>11</u>
					4125,10	5,58			1	0,0775	0,02
252	& C1110-118-12 варіант 2	Профлист оцинкований (обшивка торців) С-10-0,45	м2	24	<u>329,08</u>	-	7898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	КР8-40-4	Улашт ування спецпланки оцинкованої	100м	0,34	<u>3489,67</u>	-	1186	1039	-	41,2700	14,03
					3056,87	-			-	-	-
254	& C1421-9951-25 варіант 1	Оцинкована фарбована сталь 0.7 мм b=300 мм	м	34	<u>133,96</u>	-	4555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	КР3-44-1	Гермет изація горизонт альних т а верт икальних ст иків поліуріт ановим гермет иком	100 м	0,61	<u>2243,84</u>	-	1369	1369	-	29,1900	17,81
					2243,84	-			-	-	-
256	& C1632-102-1-4 варіант 1	Герметик (100 мл/м.п.)	л	9,15	<u>507,91</u>	-	4647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	& C111-1478-6-2 варіант 1	Саморіз	шт	240	<u>0,92</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>2641,22</u>	<u>166,02</u>	396	149	<u>25</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,65</u>
					990,89	8,29			1	0,1030	0,02
259	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,15	<u>5678,21</u>	<u>96,35</u>	852	111	<u>14</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,25</u>
					740,35	4,81			1	0,0598	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					164980	18909	<u>1351</u>		<u>229,3</u>
									32		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					164980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144720				
		всього заробітна плата, грн.					18941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					175388				

		Всього по розділу 10					175388				
		Розділ 11. ҐАНОК №1									
260	КР2-1-3	Розбирання бет онної відмост ки	1 м3	1,6	<u>756,42</u>	<u>128,45</u>	1210	1005	<u>205</u>	<u>8,7000</u>	<u>13,92</u>
					627,97	41,94			67	0,5016	0,8
261	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,22	<u>7939,84</u>	<u>7581,27</u>	1747	78	<u>1668</u>	<u>5,2900</u>	<u>1,16</u>
					354,48	1926,49			424	22,0891	4,86
262	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,095	<u>19778,16</u>	-	1879	1879	-	300,9000	28,59
					19778,16	-			-	-	-
263	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,242	<u>12514,99</u>	-	3029	3029	-	190,4000	46,08
					12514,99	-			-	-	-
264	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,15	<u>5936,84</u>	<u>58,79</u>	891	99	<u>9</u>	<u>9,2900</u>	<u>1,39</u>
					658,66	18,38			3	0,1755	0,03
265	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,035	<u>1060,00</u>	-	37	37	-	14,6855	0,51
					1060,00	-			-	-	-
266	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,2675	<u>2539,23</u>	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,013	<u>512933,89</u>	-	6668	155	-	173,3050	2,25
					11949,38	-			-	-	-
268	КБ6-1-10	Улашт ування залізобет оної підосви фундамент у[бет он В 20 (М 250), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,032	<u>534437,26</u>	<u>1282,71</u>	17102	1095	<u>41</u>	<u>456,1900</u>	<u>14,6</u>
					34205,13	72,00			2	0,9486	0,03
269	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,2207	<u>42426,21</u>	-	9363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01155	<u>41945,18</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	КБ6-13-3 к=1,15	Улашт ування фундамент них ст інок[бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,045	<u>629249,49</u>	<u>3474,77</u>	28316	4179	<u>156</u>	<u>1238,5960</u>	<u>55,74</u>
					92869,93	173,82			8	2,2556	0,1
272	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,16351	<u>43144,14</u>	-	7054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,00711	<u>41945,18</u>	-	298	-	-	-	-
274	XБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,05	<u>17643,50</u>	-	882	165	-	42,3890	2,12
275	КБ7-47-1 к=1,15	Установлення сходових площадок з плит ПТП масою до 1 т	100шт	0,05	<u>24797,65</u> <u>20362,61</u>	<u>728,03</u> <u>27,01</u>	1240	1018	<u>36</u> <u>1</u>	<u>261,7975</u> <u>0,3335</u>	<u>13,09</u> <u>0,02</u>
276	& C1414-7836-2 варіант 1	Плити перекриттів плоскі ПТП30-10	шт	2	<u>4227,39</u>	-	8455	-	-	-	-
277	& C1414-7836-2 варіант 2	Плити перекриттів плоскі ПТП15-12	шт	3	<u>2808,74</u>	-	8426	-	-	-	-
278	КБ7-47-3	Установлення сходових маршів	100шт	0,01	<u>24815,19</u> <u>20439,55</u>	-	248	204	-	272,6000	2,73
279	& C1414-7836-2 варіант 3	ЛС-15	шт	1	<u>1125,74</u>	-	1126	-	-	-	-
280	КБ6-11-1 к-1,15	Установлення в готові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,004319	<u>29463,89</u> <u>29463,89</u>	-	127	127	-	383,2950	1,66
281	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,004319	<u>43144,14</u>	-	186	-	-	-	-
282	КБ7-60-4 к-1,15	Установлення огороження хромованого	100м	0,095	<u>7338,16</u> <u>5509,57</u>	<u>364,02</u> <u>13,51</u>	697	523	<u>35</u> <u>1</u>	<u>69,2070</u> <u>0,1668</u>	<u>6,57</u> <u>0,02</u>
283	& C123-361-10 варіант 5	Хромоване огороження індивідуального виготовлення, висотою 900мм,	м	9,5	<u>6936,41</u>	-	65896	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					166040	13593	<u>2150</u> 506		<u>190,41</u> 5,86
		Разом будівельні роботи, грн.					166040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150297				
		всього заробітна плата, грн.					14099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					174466				

		Всього по розділу 11					174466				
		Розділ 12. Ганок-рампа №2									
284	КР2-1-3	Розбирання бет онної відмост ки	1 м3	1,45	<u>756,42</u>	<u>128,45</u>	1097	911	<u>186</u>	<u>8,7000</u>	<u>12,62</u>
					627,97	41,94			61	0,5016	0,73
285	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,16	<u>7939,84</u>	<u>7581,27</u>	1270	57	<u>1213</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,85</u>
					354,48	1926,49			308	22,0891	3,53
286	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>19778,16</u>	-	1780	1780	-	300,9000	27,08
					19778,16	-			-	-	-
287	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,135	<u>12514,99</u>	-	1690	1690	-	190,4000	25,7
					12514,99	-			-	-	-
288	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,095	<u>5936,84</u>	<u>58,79</u>	564	63	<u>6</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,88</u>
					658,66	18,38			2	0,1755	0,02
289	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,015	<u>1060,00</u>	-	16	16	-	14,6855	0,22
					1060,00	-			-	-	-
290	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,1605	<u>2539,23</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,01	<u>512933,89</u>	-	5129	119	-	173,3050	1,73
					11949,38	-			-	-	-
292	КБ6-1-10	Улашт ування залізобет оної підшви фундамент у[бет он В 20 (М 250), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,022	<u>534437,26</u>	<u>1282,71</u>	11758	753	<u>28</u>	<u>456,1900</u>	<u>10,04</u>
					34205,13	72,00			2	0,9486	0,02
293	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,1759	<u>42426,21</u>	-	7463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01044	<u>41945,18</u>	-	438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	КБ6-13-3 к=1,15	Улашт ування фундамент них ст інок[бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,04	<u>629249,49</u>	<u>3474,77</u>	25170	3715	<u>139</u>	<u>1238,5960</u>	<u>49,54</u>
					92869,93	173,82			7	2,2556	0,09
296	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1296	<u>43144,14</u>	-	5591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0068	<u>41945,18</u>	-	285	-	-	-	-
298	ХБ4-1-2 к=1,15	Улашт ування полімерцемент ної гідроізоляції із заст осуванням мат еріалів ТМ "Ceresit": верт икальна гідроізоляція в два шари т овщиною 2,5 мм для захист у конст рукцій від періодичного/пост йного зволоження	100 м2	0,042	<u>17643,50</u>	-	741	138	-	42,3890	1,78
					3297,02	-			-	-	-
299	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[/бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,02	<u>986560,02</u>	<u>2059,01</u>	19731	430	<u>41</u>	<u>286,8215</u>	<u>5,74</u>
					21505,88	125,72			3	1,6727	0,03
300	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1771	<u>43144,14</u>	-	7641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0187	<u>41945,18</u>	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					91556	9672	<u>1613</u>		<u>136,18</u>
									383		4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					91556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80271				
		всього заробітна плата, грн.					10055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2129				
		Всього будівельні роботи, грн.					97581				

		Всього по розділу 12					97581				
Розділ 13. ФРАГМЕНТ КЛАДОЧНОГО ПЛАНУ											
302	КР3-33-1	Мурування зовнішніх прост их ст ін із керамічної, силікат ної або порожнист ої цег ли при висот і поверху до 4 м	1 м3	1,6	<u>4607,65</u>	-	7372	1002	-	8,2500	13,2
					626,09	-			-	-	-
303	КР5-8-6	Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цег лини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	2,201	<u>60358,55</u>	-	132849	47437	-	273,8900	602,83
					21552,40	-			-	-	-
304	& C111-1781-11	Сітка для кладки 25х25, діаметр 3 мм	м2	462	<u>100,44</u>	-	46403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					186624	48439	—		616,03
		Разом будівельні роботи, грн.					186624		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138185				
		всього заробітна плата, грн.					48439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9335				
		Всього будівельні роботи, грн.					214043				

		Всього по розділу 13					214043				
		Розділ 14. ВНУТРІШНІ МОНОЛИТНІ ЛОТКИ									
305	КБ6-1-1 к-1,15	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,02	512933,89	-	10259	239	-	173,3050	3,47
					11949,38	-			-	-	-
306	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування фундаментних стінок [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,06	629249,49	3474,77	37755	5572	208	1238,5960	74,32
					92869,93	173,82			10	2,2556	0,14
307	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,809	43144,14	-	34904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	КБ6-1-16 к-1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,02	509558,74	2059,01	10191	430	41	286,8215	5,74
					21505,88	125,72			3	1,6727	0,03
309	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,265	43144,14	-	11433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0432	81934,05	-	3540	767	-	231,0000	9,98
					17756,97	-			-	-	-
311	ХБ4-1-1 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,19	16947,60	-	3220	494	-	33,4420	6,35
					2601,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	ХБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертимальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,355	17643,50 3297,02	- -	6263	1170	- -	42,3890	15,05 -
		Разом прямі витрати по розділу 14					117565	8672	249 13		114,91 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					117565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108644				
		всього заробітна плата, грн.					8685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1743				
		Всього будівельні роботи, грн.					122602				

		Всього по розділу 14					122602				
		Разом прямі витрати по кошторису					1705779	295143	25218 3187		3878,89 35,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1705779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1385418				
		всього заробітна плата, грн.					298330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					468,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59168				
		Всього будівельні роботи, грн.					1877593				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11527				

		Всього по кошторису					1877593				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4383,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					357498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на оздоблювальні роботи
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	3360,165 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	8,65096 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	720,111 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
		ЗОВНІШНІ ДВЕРІ =====									
1	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0365	5539,02	-	202	200	-	68,8620	2,51
					5482,10	-			-	-	-
2	& С126-384-1 варіант 9	Металопластикові зовнішні, утеплені з фрамугою	м2	3,65	9385,64	-	34258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	10	2,15	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0,486545	203,20	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ9-61-10 к-1,15	Монт аж мет алевих дверей	т	0,12	6748,18	760,16	810	617	91	64,5840	7,75
					5141,53	28,21			3	0,3482	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-783-3 варіант 11	Двері металеві утеплені 2100x1100 з порогом	шт	1	<u>18037,45</u>	-	18037	-	-	-	-
7	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів	100 шт	0,01	<u>5558,32</u>	-	56	56	-	61,6700	0,62
					5558,32	-			-	-	-
8	& C130-426-9 варіант 7	Доводчик	шт	1	<u>491,19</u>	-	491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів решіт част их механічних	грат и	1	<u>183,87</u>	<u>8,73</u>	184	159	9	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					158,61	0,32			-	0,0040	-
10	C1551-27-СП варіант 1	Ролети решітчасті механічні 1030x2150мм	м2	2,2145	<u>3681,68</u>	-	8153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВНУТРІШНІ ДВЕРІ =====									
11	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,103	<u>5539,02</u>	-	571	565	-	68,8620	7,09
					5482,10	-			-	-	-
12	& C126-384-1 варіант 10	Металопластикові блоки дверні	м2	10,3	<u>8059,64</u>	-	83014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	27	<u>2,15</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1,37299	<u>203,20</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,30336	<u>7335,66</u>	-	2225	2202	-	91,1720	27,66
					7258,20	-			-	-	-
16	& C126-384-1 варіант 11	Металопластикові блоки дверні глухі	м2	25,216	<u>8059,64</u>	-	203232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C126-384-1 варіант 7	Металопластикові блоки дверні глухі з вент. решіткою	м2	2,31	<u>8059,64</u>	-	18618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C126-384-1 варіант 12	Металопластикові блоки дверні внутрішні, зі склінням, та скляною фрамугою вгорі	м2	2,81	<u>8365,64</u>	-	23507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	110	<u>2,41</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,6353408	<u>203,31</u>	-	942	-	-	-	-
21	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0722	<u>9079,50</u> <u>8982,12</u>	-	656	649	-	112,8265	8,15
22	& C126-384-1 варіант 13	Металопластикові блоки дверні зі склінням	м2	1,89	<u>8365,64</u>	-	15811	-	-	-	-
23	& C126-384-1 варіант 11	Металопластикові блоки дверні глухі	м2	3,4	<u>8059,64</u>	-	27403	-	-	-	-
24	& C126-384-1 варіант 7	Металопластикові блоки дверні глухі з вент. решіткою	м2	1,93	<u>8059,64</u>	-	15555	-	-	-	-
25	& C130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	30,94	<u>2,15</u>	-	67	-	-	-	-
26	& C1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1,25868	<u>203,20</u>	-	256	-	-	-	-
27	КБ9-61-10 к-1,15	Монт аж прот ипожежних дверей ДМП	т	0,12	<u>6748,18</u> <u>5141,53</u>	<u>760,16</u> <u>28,21</u>	810	617	<u>91</u> <u>3</u>	<u>64,5840</u> <u>0,3482</u>	<u>7,75</u> <u>0,04</u>
28	& C121-783-3 варіант 10	Двері металеві протипожежні глухі ДМП EI30 2100x100мм	шт	1	<u>19055,03</u>	-	19055	-	-	-	-
29	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів	100 шт	0,02	<u>5558,32</u> <u>5558,32</u>	-	111	111	-	61,6700	1,23
30	& C130-426-9 варіант 7	Доводчик	шт	2	<u>491,19</u>	-	982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					475729	5176	<u>191</u> 6		<u>64,85</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					475729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470362				
		всього заробітна плата, грн.					5182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					478634				

		Всього по розділу 1					478634				
		Розділ 2. Вікна									
31	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0309	<u>14540,98</u>	-	449	446	___-	171,9250	5,31
					14439,98	-			-	-	-
32	& С130-426- 9 варіант 3	Дюбель-шуруп 150	шт	16	<u>2,41</u>	-	39	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
33	& С111- 1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	#####	<u>8,11</u>	-	-	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
34	& С1632- 102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,4635	<u>199,36</u>	-	92	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
35	& С1116- 205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	1,15875	<u>203,31</u>	-	236	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
36	& С126-900- 1 варіант 6	Вікна з металопластику	м2	3,09	<u>5152,83</u>	-	15922	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
37	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>11020,32</u>	-	278	276	___-	130,3525	3,28
					10948,31	-			-	-	-
38	& С130-426- 9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	10	<u>2,41</u>	-	24	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
39	& С111- 1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	0,00010584	<u>8,11</u>	-	-	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
40	& С1632- 102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,296856	<u>199,36</u>	-	59	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
41	& С1116- 205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,74214	<u>203,31</u>	-	151	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C126-900-1 варіант 7	Вікна з металопластику та з антимаскітною сіткою	м2	2,52	<u>5152,83</u>	-	12985	-	-	-	-
43	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,05824	<u>8416,82</u> 8371,33	-	490	488	-	99,6705	5,8
44	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	16	<u>2,41</u>	-	39	-	-	-	-
45	& C111-1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	#####	<u>8,11</u>	-	-	-	-	-	-
46	& C1632-102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,570752	<u>199,36</u>	-	114	-	-	-	-
47	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,25216	<u>203,31</u>	-	255	-	-	-	-
48	& C126-900-1 варіант 7	Вікна з металопластику та з антимаскітною сіткою	м2	5,824	<u>5152,83</u>	-	30010	-	-	-	-
49	КБ10-25-3 к-1,15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,08425	<u>2684,89</u> 2684,89	-	226	226	-	36,2480	3,05
50	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,16939	<u>203,31</u>	-	238	-	-	-	-
51	& C111-640-1-П варіант 4	Дошка підвіконна ПВХ шир.500 мм	м	6,3495	<u>693,66</u>	-	4404	-	-	-	-
52	& C111-640-1-П варіант 3	Дошка підвіконна ПВХ шир.200 мм	м	2,244	<u>528,42</u>	-	1186	-	-	-	-
53	КБ10-25-4 к-1,15 к=0,8	Розбирання віконних зливів	100м	0,06225	<u>1868,84</u> 1860,34	-	116	116	-	25,1160	1,56
54	КБ10-25-4 к-1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,06225	<u>2336,06</u> 2325,43	-	145	145	-	31,3950	1,95
55	& C1545-89-4-9 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі	м	6,225	<u>258,39</u>	-	1608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C126-952-3-1T варіант 4	Саморізи	шт	22	<u>1,14</u>	-	25	-	-	-	-
57	C111-199 варіант 1	Гермобутил	кг	2	<u>178,87</u>	-	358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					69449	1697	-		20,95
		Разом будівельні роботи, грн.					69449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67752				
		всього заробітна плата, грн.					1697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					70394				

		Всього по розділу 2					70394				
		Розділ 3. Підлоги									
		ТИП 1									
		=====									
58	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,905	<u>15085,08</u>	-	13652	12743	-	178,9400	161,94
					14080,79	-			-	-	-
59	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	705,9	<u>10,91</u>	-	7701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	36,743	<u>30,99</u>	-	1139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-256-5 варіант 13	Плитка Interaceraа Gravity Бежевий 600х600	м2	95,025	<u>636,31</u>	-	60465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	384	<u>0,56</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,905	<u>12353,44</u>	-	11180	4198	-	64,2700	58,16
					4639,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,905	<u>14557,76</u> 1091,36	- -	13175	988	- -	15,1200	13,68
65	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,181	<u>1315,03</u> 1166,65	- -	238	211	- -	15,5595	2,82
66	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,181	<u>51057,82</u> -	- -	9241	-	- -	- -	- -
67	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,905	<u>2137,16</u> 993,16	- -	1934	899	- -	12,9200	11,69
68	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,905	<u>2861,05</u> 2861,05	- -	2589	2589	- -	37,7000	34,12
69	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	6,335	<u>2918,67</u> -	- -	18490	-	- -	- -	- -
70	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 1* =====	100м2	0,905	<u>2137,16</u> 993,16	- -	1934	899	- -	12,9200	11,69
71	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,67	<u>15085,08</u> 14080,79	- -	10107	9434	- -	178,9400	119,89
72	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	522,6	<u>10,91</u> -	- -	5702	-	- -	- -	- -
73	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	27,202	<u>30,99</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
74	& С111-256-5 варіант 13	Плитка Interacera Gravity Бежевий 600х600	м2	70,35	<u>636,31</u> -	- -	44764	-	- -	- -	- -
75	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	284	<u>0,56</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
76	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,67	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	8277	3108	- -	64,2700	43,06
77	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,67	<u>14557,76</u> 1091,36	- -	9754	731	- -	15,1200	10,13
78	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,134	<u>1315,03</u> 1166,65	- -	176	156	- -	15,5595	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,134	<u>51057,82</u>	-	6842	-	-	-	-
80	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,67	<u>2137,16</u> 993,16	-	1432	665	-	12,9200	8,66
81	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,67	<u>2861,05</u> 2861,05	-	1917	1917	-	37,7000	25,26
82	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	3,35	<u>2539,23</u>	-	8506	-	-	-	-
83	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	0,67	<u>2137,16</u> 993,16	-	1432	665	-	12,9200	8,66
84	КР7-16-4	Улашт ування підст ильного шару бет онного	м3	10,05	<u>5598,68</u> 463,40	-	56267	4657	-	6,4200	64,52
85	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,57808	<u>1315,03</u> 1166,65	-	760	674	-	15,5595	8,99
86	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,57808	<u>43144,14</u>	-	24941	-	-	-	-
87	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання глинист ого ґрунт у - суглінку	100 м3	0,335	<u>37478,69</u> 37478,69	-	12555	12555	-	559,3000	187,37
88	КР1-20-1	Засипання вручну суглинком	100 м3	0,335	<u>11397,58</u> 11397,58	-	3818	3818	-	173,4000	58,09
89	C142-10-1 варіант 1	Глинистий ґрунт - суглинок	м3	33,5	<u>847,49</u>	-	28391	-	-	-	-
		ТИП 2 =====				-			-	-	-
90	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,536	<u>15933,43</u> 14926,90	-	8540	8001	-	189,6925	101,68
91	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	348,4	<u>10,91</u>	-	3801	-	-	-	-
92	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	24,3344	<u>30,99</u>	-	754	-	-	-	-
93	& C111-256-5 варіант 9	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400x400мм Golden Tile Alessandro white	м2	56,28	<u>453,22</u>	-	25507	-	-	-	-
94	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	387	<u>0,56</u>	-	217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,536	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	6621	2487	- -	64,2700	34,45
96	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,536	<u>10398,40</u> 779,54	- -	5574	418	- -	10,8000	5,79
97	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,1072	<u>1315,03</u> 1166,65	- -	141	125	- -	15,5595	1,67
98	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,1072	<u>51057,82</u> -	- -	5473	-	- -	- -	- -
99	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,536	<u>2137,16</u> 993,16	- -	1146	532	- -	12,9200	6,93
100	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,536	<u>2861,05</u> 2861,05	- -	1534	1534	- -	37,7000	20,21
101	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	3,752	<u>2918,67</u> -	- -	10951	-	- -	- -	- -
102	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 2* =====	100м2	0,536	<u>2137,16</u> 993,16	- -	1146	532	- -	12,9200	6,93
103	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,95	<u>15933,43</u> 14926,90	- -	15137	14181	- -	189,6925	180,21
104	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	617,5	<u>10,91</u> -	- -	6737	-	- -	- -	- -
105	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	43,13	<u>30,99</u> -	- -	1337	-	- -	- -	- -
106	& С111-256-5 варіант 9	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400x400мм Golden Tile Alessandro white	м2	999,4	<u>453,22</u> -	- -	452948	-	- -	- -	- -
107	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	686	<u>0,56</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
108	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,95	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	11736	4407	- -	64,2700	61,06
109	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,95	<u>14557,76</u> 1091,36	- -	13830	1037	- -	15,1200	14,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підстилюючих шарів і набетонювання	т	0,19	<u>1315,03</u> 1166,65	-	250	222	-	15,5595	2,96
111	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,19	<u>51057,82</u> -	-	9701	-	-	-	-
112	КР8-36-3	Улаштування розділюючого шару (поліетіленова плівка)	100м2	0,95	<u>2137,16</u> 993,16	-	2030	944	-	12,9200	12,27
113	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,95	<u>2861,05</u> 2861,05	-	2718	2718	-	37,7000	35,82
114	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	4,75	<u>2539,23</u> -	-	12061	-	-	-	-
115	КР8-36-3	Улаштування гідроізоляції (поліетіленова плівка)	100м2	0,95	<u>2137,16</u> 993,16	-	2030	944	-	12,9200	12,27
116	КР7-16-4	Улаштування підстилюючого шару бетонного	м3	14,25	<u>5598,68</u> 463,40	-	79781	6603	-	6,4200	91,49
117	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підстилюючих шарів і набетонювання	т	0,82061	<u>1315,03</u> 1166,65	-	1079	957	-	15,5595	12,77
118	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,82061	<u>43144,14</u> -	-	35405	-	-	-	-
119	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсіпання глинистого ґрунту у суглинок	100 м3	0,475	<u>37478,69</u> 37478,69	-	17802	17802	-	559,3000	265,67
120	КР1-20-1	Засипання вручну суглинком	100 м3	0,475	<u>11397,58</u> 11397,58	-	5414	5414	-	173,4000	82,37
121	C142-10-1 варіант 1	Глинистий ґрунт - суглинок	м3	47,5	<u>847,49</u> -	-	40256	-	-	-	-
122	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриття із керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,17	<u>15933,43</u> 14926,90	-	2709	2538	-	189,6925	32,25
123	& C111- 1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	110,5	<u>10,91</u> -	-	1206	-	-	-	-
124	& C111- 1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	7,718	<u>30,99</u> -	-	239	-	-	-	-
125	& C111-256- 5 варіант 10	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300x300мм Golden Tile Sabbia beige	м2	17,85	<u>352,03</u> -	-	6284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	123	0,56	-	69	-	-	-	-
127	КБ11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	0,17	2970,72	-	505	505	-	36,4550	6,2
128	КБ11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	0,17	966,19	-	164	164	-	11,8565	2,02
129	& C111-1313-3 варіант 4	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	23,8	197,78	-	4707	-	-	-	-
130	КБ13-15-1 к=1,15	Ґрунт ування бет онних поверхонь	100м2	0,17	772,23	83,01	131	117	14	7,7510	1,32
131	& C111-1375-3-4 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	л	2,55	48,03	-	122	-	-	-	-
132	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,17	12353,44	-	2100	789	-	64,2700	10,93
133	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,17	10398,40	-	1768	133	-	10,8000	1,84
134	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,034	1315,03	-	45	40	-	15,5595	0,53
135	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,034	51057,82	-	1736	-	-	-	-
136	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,17	2137,16	-	363	169	-	12,9200	2,2
137	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,17	2861,05	-	486	486	-	37,7000	6,41
138	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	1,19	2918,67	-	3473	-	-	-	-
139	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 3*	100м2	0,17	2137,16	-	363	169	-	12,9200	2,2
140	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,174	15933,43	-	2772	2597	-	189,6925	33,01
					14926,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	113,1	<u>10,91</u>	-	1234	-	-	-	-
142	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	7,8996	<u>30,99</u>	-	245	-	-	-	-
143	& C111-256-5 варіант 10	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300x300мм Golden Tile Sabbia beige	м2	17,748	<u>352,03</u>	-	6248	-	-	-	-
144	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	126	<u>0,56</u>	-	71	-	-	-	-
145	КБ11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	0,174	<u>2970,72</u>	-	517	517	-	36,4550	6,34
146	КБ11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	0,174	<u>966,19</u>	-	168	168	-	11,8565	2,06
147	& C111-1313-3 варіант 4	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	24,36	<u>197,78</u>	-	4818	-	-	-	-
148	КБ13-15-1 к=1,15	Ґрунт ування бет онних поверхонь	100м2	0,174	<u>772,23</u>	<u>83,01</u>	134	120	<u>14</u>	<u>7,7510</u>	<u>1,35</u>
149	& C111-1375-3-4 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	л	2,61	<u>48,03</u>	-	125	-	-	-	-
150	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,174	<u>12353,44</u>	-	2149	807	-	64,2700	11,18
151	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,174	<u>10398,40</u>	-	1809	136	-	10,8000	1,88
152	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,0348	<u>1315,03</u>	-	46	41	-	15,5595	0,54
153	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0348	<u>51057,82</u>	-	1777	-	-	-	-
154	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,174	<u>2137,16</u>	-	372	173	-	12,9200	2,25
155	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,174	<u>2861,05</u>	-	498	498	-	37,7000	6,56
156	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,87	<u>2539,23</u>	-	2209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КР8-36-3	Улаштування гідроізоляції (поліетіленова плівка)	100м2	0,174	<u>2137,16</u> 993,16	-	372	173	-	12,9200	2,25
158	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,61	<u>5598,68</u> 463,40	-	14613	1209	-	6,4200	16,76
159	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонних	т	0,1503	<u>1315,03</u> 1166,65	-	198	175	-	15,5595	2,34
160	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1503	<u>43144,14</u> -	-	6485	-	-	-	-
161	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсилення глинистого ґрунту - суглинку	100 м3	0,087	<u>37478,69</u> 37478,69	-	3261	3261	-	559,3000	48,66
162	КР1-20-1	Засипання вручну суглинком	100 м3	0,087	<u>11397,58</u> 11397,58	-	992	992	-	173,4000	15,09
163	С142-10-1 варіант 1	Глинистий ґрунт - суглинок ТИП 3/1 =====	м3	8,7	<u>847,49</u> -	-	7373	-	-	-	-
164	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриття із керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,02	<u>15933,43</u> 14926,90	-	319	299	-	189,6925	3,79
165	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	13	<u>10,91</u> -	-	142	-	-	-	-
166	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	0,908	<u>30,99</u> -	-	28	-	-	-	-
167	& С111-256-5 варіант 9	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400х400мм Golden Tile Alessandro white	м2	2,1	<u>453,22</u> -	-	952	-	-	-	-
168	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	14	<u>0,56</u> -	-	8	-	-	-	-
169	КБ13-15-1 к=1,15	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,195	<u>772,23</u> 689,22	<u>83,01</u> 4,15	151	134	<u>17</u> 1	<u>7,7510</u> 0,0515	<u>1,51</u> 0,01
170	& С111-1375-3-4 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	л	2,925	<u>48,03</u> -	-	140	-	-	-	-
171	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,02	<u>12353,44</u> 4639,01	-	247	93	-	64,2700	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,02	<u>14557,76</u> 1091,36	- -	291	22	- -	15,1200	0,3
173	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,004	<u>1315,03</u> 1166,65	- -	5	5	- -	15,5595	0,06
174	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,004	<u>51057,82</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
175	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,02	<u>2137,16</u> 993,16	- -	43	20	- -	12,9200	0,26
176	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,02	<u>2861,05</u> 2861,05	- -	57	57	- -	37,7000	0,75
177	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	0,14	<u>2918,67</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
178	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 4 =====	100м2	0,02	<u>2137,16</u> 993,16	- -	43	20	- -	12,9200	0,26
179	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,145	<u>15933,43</u> 14926,90	- -	2310	2164	- -	189,6925	27,51
180	& С111-1313-3 варіант 7	Клеева суміш Cerezit CM117	кг	55,1	<u>22,42</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
181	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	6,583	<u>30,99</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
182	& С111-256-5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400х400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	15,225	<u>537,37</u> -	- -	8181	-	- -	- -	- -
183	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	105	<u>0,56</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
184	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,145	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	1791	673	- -	64,2700	9,32
185	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,145	<u>6239,04</u> 467,73	- -	905	68	- -	6,4800	0,94
186	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,029	<u>1315,03</u> 1166,65	- -	38	34	- -	15,5595	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,029	<u>51057,82</u>	-	1481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,6	<u>490,43</u>	-	4218	4132	-	6,1065	52,52
					480,52	-			-	-	-
189	& C111-256-5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400x400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	9,03	<u>537,37</u>	-	4852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	& C111-1313-3 варіант 7	Клеева суміш Cerezit CM117	кг	32,68	<u>22,42</u>	-	733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& C111-1313-4 варіант 2	Суха суміш Cerezit CE33	кг	3,9216	<u>96,88</u>	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,086	<u>12353,44</u>	-	1062	399	-	64,2700	5,53
					4639,01	-			-	-	-
193	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,086	<u>6239,04</u>	-	537	40	-	6,4800	0,56
					467,73	-			-	-	-
194	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,0172	<u>1315,03</u>	-	23	20	-	15,5595	0,27
					1166,65	-			-	-	-
195	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0172	<u>51057,82</u>	-	878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	9	<u>220,42</u>	-	1984	1958	-	2,8300	25,47
					217,54	-			-	-	-
197	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий кутик	м	9,45	<u>243,34</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 5 =====									
198	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,105	<u>15933,43</u>	-	1673	1567	-	189,6925	19,92
					14926,90	-			-	-	-
199	& C111-1313-3 варіант 7	Клеева суміш Cerezit CM117	кг	39,9	<u>22,42</u>	-	895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	4,767	<u>30,99</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& C111-256-5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400x400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	11,025	<u>537,37</u>	-	5925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	76	0,56	-	43	-	-	-	-
203	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,105	12353,44	-	1297	487	-	64,2700	6,75
					4639,01	-			-	-	-
204	KP7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,105	6239,04	-	655	49	-	6,4800	0,68
					467,73	-			-	-	-
205	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,021	1315,03	-	28	24	-	15,5595	0,33
					1166,65	-			-	-	-
206	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,021	51057,82	-	1072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,5	490,43	-	2697	2643	-	6,1065	33,59
					480,52	-			-	-	-
208	& C111-256-5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400x400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	5,775	537,37	-	3103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& C111-1313-3 варіант 6	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	6,24	10,93	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& C111-1313-4 варіант 3	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	2,508	31,01	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,055	12353,44	-	679	255	-	64,2700	3,53
					4639,01	-			-	-	-
212	KP7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,055	6239,04	-	343	26	-	6,4800	0,36
					467,73	-			-	-	-
213	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,011	1315,03	-	14	13	-	15,5595	0,17
					1166,65	-			-	-	-
214	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,011	51057,82	-	562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	KP9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	11	220,42	-	2425	2393	-	2,8300	31,13
					217,54	-			-	-	-
216	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий кутик	м	11,55	243,34	-	2811	-	-	-	-
		стяжка над лотками =====			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ15-64-1 κ=1,15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	3,008	<u>15701,65</u> 15629,54	-	47231	47014	-	188,9680	568,42
225	& С126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	4692	<u>0,44</u>	-	2064	-	-	-	-
226	& С126-952-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	211	<u>29,75</u>	-	6277	-	-	-	-
227	& С126-952-2 варіант 1	Тяга до підвісу	шт	211	<u>4,12</u>	-	869	-	-	-	-
228	& С126-952-4-1У варіант 1	Дюбелі 6х40 пласмасові	шт	505	<u>0,57</u>	-	288	-	-	-	-
229	& С126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	211	<u>0,92</u>	-	194	-	-	-	-
230	& С126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	270,72	<u>49,58</u>	-	13422	-	-	-	-
231	& С126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	767,04	<u>43,04</u>	-	33013	-	-	-	-
232	& С126-952-8-1 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27.	шт	90	<u>41,36</u>	-	3722	-	-	-	-
233	& С126-952-9 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілей типу "краб"	шт	511	<u>26,25</u>	-	13414	-	-	-	-
234	КБ15-66-1 κ=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	3,008	<u>14404,05</u> 13753,60	-	43327	41371	-	156,8255	471,73
235	& С126-952-13 варіант 1	Самонарізи 3,5х25	шт	6317	<u>0,62</u>	-	3917	-	-	-	-
236	& С126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	297,792	<u>38,54</u>	-	11477	-	-	-	-
237	& С111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	315,84	<u>154,60</u>	-	48829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	107,3856	<u>9,97</u>	-	1071	-	-	-	-
239	КБ15-56-5 К=1,15	Безпідчане накрите т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,008	<u>8216,77</u>	-	24716	17759	-	72,4500	217,93
240	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	3,008	<u>3952,66</u>	-	11890	11409	-	49,3400	148,41
241	& C1550-54-1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	60,16	<u>158,68</u>	-	9546	-	-	-	-
242	КБ15-63-5 к-1,15	Улашт ування обшивки ригелів т а повіт ропроводів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,6676	<u>35770,46</u>	-	23880	23400	-	423,7865	282,92
243	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	2270	<u>0,44</u>	-	999	-	-	-	-
244	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	21,0294	<u>38,54</u>	-	810	-	-	-	-
245	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	70,098	<u>154,60</u>	-	10837	-	-	-	-
246	& C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	7,57726	<u>9,97</u>	-	76	-	-	-	-
247	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	945	<u>0,92</u>	-	869	-	-	-	-
248	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	36,718	<u>49,58</u>	-	1820	-	-	-	-
249	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	78,338	<u>43,04</u>	-	3372	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6676	<u>8216,77</u> 5903,95	- -	5486	3941	- -	72,4500	48,37
251	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,6676	<u>3952,66</u> 3792,77	- -	2639	2532	- -	49,3400	32,94
252	& С1550-54- 1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52 СТІНИ =====	л	13,352	<u>158,68</u> -	- -	2119	-	- -	- -	- -
253	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	3,5577	<u>26932,61</u> 12961,26	- -	95818	46112	- -	166,6400	592,86
254	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,5577	<u>5482,71</u> 3703,56	- -	19506	13176	- -	45,4480	161,69
255	КБ15-56-4 к=4; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	3,5577	<u>6410,06</u> 3924,72	- -	22805	13963	- -	48,1620	171,35
256	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	3,5577	<u>3515,01</u> 3369,21	- -	12505	11987	- -	43,8300	155,93
257	& С1550-54- 1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	71,154	<u>158,68</u> -	- -	11291	-	- -	- -	- -
258	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу НИЗ СТІН ЧИ ПЕРЕГОРОДКИ =====	100м2	0,066	<u>26932,61</u> 12961,26	- -	1778	855	- -	166,6400	11
259	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	3,572	<u>26932,61</u> 12961,26	- -	96203	46298	- -	166,6400	595,24
260	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,572	<u>23912,67</u> 23136,47	- -	85416	82643	- -	294,0205	1050,24
261	С111-287 варіант 3	Плитка керамічна оздоблювальна 300Х300	м2	360,772	<u>518,51</u> -	- -	187064	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	1857,44	<u>10,91</u>	-	20265	-	-	-	-
263	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	161,8116	<u>30,99</u>	-	5015	-	-	-	-
264	& C111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	2579	<u>0,56</u>	-	1444	-	-	-	-
265	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування обшивки інст аляції гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення	100м2	0,019	<u>37492,38</u> 36983,20	-	712	703	-	447,1430	8,5
266	& C126-952-3-1Т варіант 3	Саморезі 3,5х25	шт	87	<u>1,43</u>	-	124	-	-	-	-
267	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	32	<u>0,44</u>	-	14	-	-	-	-
268	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	23	<u>0,92</u>	-	21	-	-	-	-
269	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	1,995	<u>154,60</u>	-	308	-	-	-	-
270	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	6,327	<u>49,58</u>	-	314	-	-	-	-
271	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	8,702	<u>43,04</u>	-	375	-	-	-	-
272	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накрит т я поверхонь обшивки інст аляції розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,019	<u>5482,71</u> 3703,56	-	104	70	-	45,4480	0,86
273	КБ15-56-4 к=1,15 к=4	Безпідчане накрит т я поверхонь обшивки інст аляції розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,019	<u>6410,06</u> 3924,72	-	122	75	-	48,1620	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами обшивки інст аляції по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,019	<u>3515,01</u>	-	67	64	-	43,8300	0,83
275	& С1550-54-1	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	0,38	<u>158,68</u>	-	60	-	-	-	-
276	КР7-31-5	Улашт ування багет у пот олочного	100м	2,52	<u>1832,21</u>	-	4617	3079	-	14,7700	37,22
277	С111-1722	Багет потолочний ПВХ	м	254,52	<u>37,22</u>	-	9473	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					903595	366451	-		4557,36
		Разом будівельні роботи, грн.					903595		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					537144				
		всього заробітна плата, грн.					366451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					546,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69061				
		Всього будівельні роботи, грн.					1108328				

		Всього по розділу 4					1108328				
		Розділ 5. Оздоблення та додаткові елементи по обідній зали згідно інтерєрних рішень									
278	КБ9-36-3	Декорат ивна різна мет алева перегородка L=1.95м, H=2.95м	100м2	0,0575	<u>8499,79</u>	-	489	342	-	76,4800	4,4
279	& С111-874-7	Декоративна різна металева перегородка L=1.95м, H=2.95м	м2	5,75	<u>6631,36</u>	-	38130	-	-	-	-
280	КР5-4-6	Перегородка (L-3,25м) з дерев'яних рейок: Брус сухий 100*60*3000 мм, ст руганий шліфований високоякісний дерев'яний (кріплення пілога-ст еля)	100 м2	0,0975	<u>15692,65</u>	-	1530	1530	-	217,3900	21,2
281	& С112-27-11	Брус сухий 100х60х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	51	<u>24,91</u>	-	1270	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& C111-115-1 варіант 1	Двосторонній комбінований гвинт- шуруп М10х120	шт	68	8,42	-	573	-	-	-	-
283	КР7-31-1	Улашт ування додат кових горизонт альних рейок для міцност і перегородки.	100м	0,13	1015,00 1003,30	-	132	130	-	13,9000	1,81
284	& C112-27-11 варіант 1	Брус сухий 100х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	13	53,77	-	699	-	-	-	-
285	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декорат ивне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,19	8779,80 8411,88	-	1668	1598	-	109,4300	20,79
286	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	1,9	331,96	-	631	-	-	-	-
287	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,68	1133,21	-	771	748	-	15,2300	10,36
288	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08	10333,92	337,72	827	800	27	115,6700	9,25
289	КР20-12-1	Монт аж декорат ивної решіт ки з MDF (лазерна різка, індив. вигот)	1т	0,225	11123,74 8103,66	1543,11 20,19	2503	1823	347 5	88,7100 0,2480	19,96 0,06
290	C126-1213 варіант 8	Декоративна решітка з різного металу t=2мм (лазерна різка, індив. вигот.) Н=1.70м, L=2.33м;	шт	7	3285,84	-	23001	-	-	-	-
291	C126-1213 варіант 9	Декоративна решітка з різного металу t=2мм (лазерна різка, індив. вигот.) ,Н=1.70м, L=1.76м	шт	1	2671,27	-	2671	-	-	-	-
292	C126-1213 варіант 10	Декоративна решітка з різного металу t=2мм (лазерна різка, індив. вигот.) ,Н=1.70м, L=1.37м	шт	1	2278,34	-	2278	-	-	-	-
293	КБ15-63-2 к-1, 15	Оздоблення відкосів =====	100м2	0,43	23486,23 20893,07	274,31 241,69	10099	8984	118 104	282,0720 3,3488	121,29 1,44
294	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	45,15	154,60	-	6980	-	-	-	-
295	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	10	6,03	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,43	<u>5340,24</u> 3703,56	- -	2296	1593	- -	45,4480	19,54
297	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,43	<u>1531,28</u> 981,18	- -	658	422	- -	12,0405	5,18
298	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами видкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,43	<u>3461,58</u> 3369,21	- -	1488	1449	- -	43,8300	18,85
299	& С1550-54-1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	8,6	<u>158,68</u> -	- -	1365	-	- -	- -	- -
300	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення відкосних кутиків під шпаклівку Тактильна та інформаційна табличка =====	100м	1,38	<u>2559,06</u> 1928,01	- -	3532	2661	- -	23,3105	32,17
301	КР15-33-4	Установлення тактильних та інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>432,69</u> 430,27	- -	87	86	- -	5,2800	1,06
302	280222-140-6 варіант 17	Інформаційна табличка на вході в обідню залу з назвою приміщення та розкладом роботи обідньої зали (оргскло -500x400мм)	шт	1	<u>2658,21</u> -	- -	2658	-	- -	- -	- -
303	280222-140-6 варіант 16	Тактильна табличка для слабозорих та незрячих "Кімната для людей з МГН" 15*20 Суцільна стільниця індивідуального виготовлення (зі штучного каменю білого кольору) товщиною 40мм: =====	шт	1	<u>2025,81</u> -	- -	2026	-	- -	- -	- -
304	КБ15-8-1 к=1,15	Укладання ст ільніці зі шт учного каменю	100 м2	0,015	<u>114290,07</u> 79244,68	- -	1714	1189	- -	1018,8310	15,28
305	& С111-640-1-П варіант 6	Стільниця 1200x600мм з зашитими торцями зі штучного каменю 200мм Зашивка низу вітрини роздаточної зони: =====	м	1,836	<u>6772,86</u> -	- -	12435	-	- -	- -	- -
306	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування каркасу для обшивки низу віт рин	100м2	0,058	<u>37492,38</u> 36983,20	- -	2175	2145	- -	447,1430	25,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& C126-952-3-1Т варіант 3	Саморезі 3,5х25	шт	266	<u>1,43</u>	-	380	-	-	-	-
308	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	97	<u>0,44</u>	-	43	-	-	-	-
309	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	70	<u>0,92</u>	-	64	-	-	-	-
310	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	19,314	<u>49,58</u>	-	958	-	-	-	-
311	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	26,564	<u>43,04</u>	-	1143	-	-	-	-
312	& C111-741-2-Д варіант 4	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	6,09	<u>154,60</u>	-	942	-	-	-	-
313	КБ10-40-1 к-1,15	Облицювання низу вітрини дерев'яними рейками	100м	0,576	<u>616,03</u> 588,35	-	355	339	-	8,5330	4,92
314	& C112-27-11 варіант 4	Дерев'яні рейки 50 мм *20 мм	м	57,6	<u>44,08</u>	-	2539	-	-	-	-
315	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декоративне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,0288	<u>8779,80</u> 8411,88	-	253	242	-	109,4300	3,15
316	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	0,3	<u>331,96</u>	-	100	-	-	-	-
317	КБ10-40-1 к-1,15	Облицювання колон обідньої зали дерев'яними рейками=====	100м	1,26	<u>616,03</u> 588,35	-	776	741	-	8,5330	10,75
318	& C112-27-11 варіант 3	Брус сухий 20х80х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	126	<u>42,66</u>	-	5375	-	-	-	-
319	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декоративне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,1008	<u>8779,80</u> 8411,88	-	885	848	-	109,4300	11,03
320	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	1,08	<u>331,96</u>	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оздоблення приміщення для розміщення вентиляційних установок на 2-му поверсі=====									
321	КБ10-94-5	Улашт ування гіпсокарт онної перегородки з заповненням звукоізоляційними мат ами	100м2	0,34	<u>58257,39</u>	-	19808	12987	-	485,4100	165,04
					38196,91	-			-	-	-
322	& C111-741-2-Д варіант 7	Листи гіпсокартоні (вологостійкй)	м2	142,8	<u>154,60</u>	-	22077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	& C1113-296-1-А варіант 3	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	37,06	<u>42,00</u>	-	1557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	& C126-952-14 варіант 3	Стрічка армувальна	м	115,6	<u>39,30</u>	-	4543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	& C126-952-13 варіант 2	Самонарізи СМ1-35	шт	2122	<u>1,46</u>	-	3098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	& C126-952-10-1Э варіант 3	Скlostрічка для зароблення місць примикань	м	68	<u>14,96</u>	-	1017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	& C126-952-10-1Э варіант 2	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	97,92	<u>17,51</u>	-	1715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	& C126-952-4-1У варіант 3	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100	шт	170	<u>2,43</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	& C1113-296-1-А варіант 4	Шпатлівка клейова для зароблення місць примикань Fugenfuller	кг	4,08	<u>9,97</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	& C126-952-6-1 варіант 3	Профіль холодногнутий напрямний	м	56,44	<u>49,58</u>	-	2798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	& C126-952-6-1 варіант 4	Профіль холодногнутий стиковий	м	163,88	<u>49,58</u>	-	8125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	& C126-952-3-1Т варіант 7	Гвинти самонарізні , довжина 9мм	шт	413	<u>0,21</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
333	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,34	<u>5482,71</u>	-	1864	1259	-	45,4480	15,45
					3703,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,34	<u>3205,03</u> 1962,36	<u>-</u> -	1090	667	<u>-</u> -	24,0810	8,19
335	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,34	<u>3515,01</u> 3369,21	<u>-</u> -	1195	1146	<u>-</u> -	43,8300	14,9
336	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	1,36	<u>208,66</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Оздоблення відкосів =====									
337	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,032	<u>23846,15</u> 20893,07	<u>274,31</u> 241,69	763	669	<u>9</u> 8	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>9,03</u> 0,11
338	& С111-741-2-Д варіант 8	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	3,36	<u>154,60</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,032	<u>5340,24</u> 3703,56	<u>-</u> -	171	119	<u>-</u> -	45,4480	1,45
340	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,032	<u>1531,28</u> 981,18	<u>-</u> -	49	31	<u>-</u> -	12,0405	0,39
341	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,032	<u>3515,01</u> 3369,21	<u>-</u> -	112	108	<u>-</u> -	43,8300	1,4
342	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	1,28	<u>208,66</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни =====									
343	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,82	<u>2787,61</u> 2787,61	<u>-</u> -	2286	2286	<u>-</u> -	42,4100	34,78
344	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,82	<u>5482,71</u> 3703,56	<u>-</u> -	4496	3037	<u>-</u> -	45,4480	37,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,82	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	2628	1609	- -	24,0810	19,75
346	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,82	<u>3515,01</u> 3369,21	- -	2882	2763	- -	43,8300	35,94
347	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	3,28	<u>208,66</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
348	КР7-17-1 к дем.=0,8	Підлога ===== (Демонт аж) цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,2726	<u>4138,83</u> 4119,46	- -	1128	1123	- -	57,0720	15,56
349	КР7-17-9 к=5 к дем.=0,8	(Демонт аж) На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,2726	<u>623,64</u> 623,64	- -	170	170	- -	8,6400	2,36
350	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,2726	<u>1224,82</u> 1183,14	<u>41,68</u> 9,95	334	323	<u>11</u> 3	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>4,91</u> 0,03
351	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2726	<u>15933,43</u> 14926,90	- -	4343	4069	- -	189,6925	51,71
352	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	141,752	<u>10,91</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
353	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	12,37604	<u>30,99</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
354	& С111-256-5 варіант 12	Керамічна плитка з шороховатою поверхнею 300X300 Cersanit Бруно Лайт	м2	27,8052	<u>380,11</u> -	- -	10569	-	- -	- -	- -
355	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	197	<u>0,56</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
356	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2726	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	3368	1265	- -	64,2700	17,52
357	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,2726	<u>10398,40</u> 779,54	- -	2835	213	- -	10,8000	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	КБ15-56-3 к-1, 15	Частковий ремонт внутрішнього опорядження стіни 2-го пов.в місцях пробивки отворів для установки конструкції навісу ганку №2=====	100 м2	0,22	5482,71	-	1206	815	-	45,4480	10
		Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			3703,56	-			-	-	-
359	КБ15-56-4 к=2; к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,22	3205,03	-	705	432	-	24,0810	5,3
					1962,36	-			-	-	-
360	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,22	3515,01	-	773	741	-	43,8300	9,64
					3369,21	-			-	-	-
361	& С1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	8,8	208,66	-	1836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					252795	63502	512		820,45
									123		1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					252795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188781				
		всього заробітна плата, грн.					63625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12456				
		Всього будівельні роботи, грн.					289145				

		Всього по розділу 5					289145				
		Разом прямі витрати по кошторису					3017399	602952	748		7722,52
									132		1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					3017399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2413699				
		всього заробітна плата, грн.					603084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					342766 926,65 117027 3360165 3360165				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8650,96 720111				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на зовнішнє оздоблення
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

75,010 тис. грн.
0,02904 тис.люд.год.
2,456 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-60-4 к-1, 15 к дем.=0,7	Розділ 1. Нове огородження ганків - в частинівлаштування калиток для МГН зпідйомників	100м	0,041	4111,51	254,81	169	158	11	48,4449	1,99
		(Демонт аж) існуючого мет алевого огородження ганку головного входу			3856,70	9,45			-	0,1167	-
		Уст ановлення хромованого огородження	100м	0,041	7848,16	364,02	322	226	15	69,2070	2,84
					5509,57	13,51			1	0,1668	0,01
3	С123-361-1 варіант 4	Хромоване збірне огородження h=0.9м з усіма комплектуючими (в т.ч. хвіртка шириною 1000мм.)	м	4,1	4284,41	-	17566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18057	384	26		4,83
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					18057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					385 218 0,58 73 18275 18275				
4	КБ7-60-4 к-1, 15	Розділ 2. Розділове огороження -на існуючих 2-х ганках вхідних <i>Уст ановлення хромованого огороження</i>	100м	0,09	<u>7848,16</u> 5509,57	<u>364,02</u> 13,51	706	496	<u>33</u> 1	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>6,23</u> 0,02
5	& С123-361- 1 варіант 5	Хромоване збірне огороження h=0.9м з усіма комплектуючими (з поручнями на висоті 0,5м та 0,3м	м	9	<u>4284,41</u> -	- -	38560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39266	496	<u>33</u> 1		<u>6,23</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					39266 38737 497 279 0,75 95 39545 39545				
6	КР8-41-2 к дем.=0,8	Розділ 3. Існуюча водостічна система (часткова заміна та перенос у зв'язку з установленням підйомника поруч) <i>(Демонт аж) Розбирання водост ічних т руб, жолобів, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів</i>	100м	0,025	<u>3525,77</u> 3525,77	- -	88	88	- -	44,2880 -	1,11 -
7	КР8-41-2	<i>Навішування водост ічних т руб,жолобів, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів</i>	100м	0,035	<u>4417,02</u> 4407,21	- -	155	154	- -	55,3600 -	1,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1530-145-2-У варіант 2	відведення нової водост. труби в іншому напрямку	м	3,64	<u>439,65</u>	-	1600	-	-	-	-
9	& C130-1156-5 варіант 4	Водостічне коліно для повороту труби	шт	1	<u>251,13</u>	-	251	-	-	-	-
		Водостічна система навісу №1 та №2 =====			-	-			-	-	-
10	КР8-41-2	Навішування водостічних т руб, жолобів, колін, відливів і лійок з гот ових елементів	100м	0,213	<u>4417,02</u> <u>4407,21</u>	-	941	939	-	55,3600	11,79
11	& C130-1156-1-У варіант 1	Воронки водостічні д.90мм	шт	2	<u>704,01</u>	-	1408	-	-	-	-
12	& C1545-89-14 варіант 1	Водостічний жолоб (ринва) О90, L=3м	м	14,04	<u>466,67</u>	-	6552	-	-	-	-
13	& C1530-145-2-У варіант 4	Труба водостічна д.90мм h=3м	м	8,112	<u>447,81</u>	-	3633	-	-	-	-
14	& C111-1900-8-1 варіант 4	Кронштейн для кріплення труби д.100мм	шт	13	<u>85,91</u>	-	1117	-	-	-	-
15	& C130-1156-5 варіант 8	Муфта (з'єднувач) труби д.100мм	шт	3	<u>175,65</u>	-	527	-	-	-	-
16	& C130-1156-5 варіант 9	Злив одномуфтовий д.100мм	шт	2	<u>127,92</u>	-	256	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					16528	1181	-		14,84
		Разом будівельні роботи, грн.					16528		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15347				
		всього заробітна плата, грн.					1181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					663				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					225				
		Всього будівельні роботи, грн.					17191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					17191				
		Разом прямі витрати по кошторису					73851	2061	<u>59</u>		<u>25,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73851		2		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71731				
		всього заробітна плата, грн.					2063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1159				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					393				
		Всього будівельні роботи, грн.					75010				

		Всього по кошторису					75010				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2456				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29,318 тис. грн.
0,00614 тис.люд.год.
0,524 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Обладнання для МГН -----	10шт	0,2	432,69	-	87	86	-	5,2800	1,06
		Установлення диспенсорів			430,27	-			-		
2	560110-24 варіант 1	Диспенсер для паперових рушників	шт	1	1627,92	-	1628	-	-	-	-
3	560110-24 варіант 2	Диспенсер для рідкого/пінного мила та дез. засобів	шт	1	2019,60	-	2020	-	-	-	-
4	280222-140-6 варіант 24	Йорш для туалету	шт	1	996,63	-	997	-	-	-	-
5	280222-140-6 варіант 25	Кошик для сміття (відро педальне)	шт	1	903,81	-	904	-	-	-	-
6	КР15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,4	432,69	-	173	172	-	5,2800	2,11
					430,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	280222-140-6 варіант 22	Гачок для милиць	шт	1	<u>1008,87</u>	-	1009	-	-	-	-
8	280222-140-6 варіант 26	Стационарний насті́нний поруче́нь (шириною 700мм)	шт	1	<u>3085,59</u>	-	3086	-	-	-	-
9	280222-140-6 варіант 21	Відкідний насті́нний поруче́нь з тримачем туалетного паперу	шт	1	<u>2757,15</u>	-	2757	-	-	-	-
10	280222-140-6 варіант 23	Поруче́нь (захисна труба) для умивальника насті́нного крі́плення (габарити поручня уточнити при покупці умивальника)	шт	1	<u>3576,21</u>	-	3576	-	-	-	-
11	280222-140-6 варіант 33	Насадка на унітаз 12 см із поруччям	шт	1	<u>1689,21</u>	-	1689	-	-	-	-
12	KP15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,3	<u>432,69</u>	-	130	129	-	5,2800	1,58
13	280222-140-6 варіант 27	Гачок для одягу	шт	1	<u>906,87</u>	-	907	-	-	-	-
14	280222-140-6 варіант 19	Дверна ручка (зсередини)	шт	1	<u>2913,21</u>	-	2913	-	-	-	-
15	280222-140-6 варіант 20	Дверна ручка (ззовні)	шт	1	<u>2913,21</u>	-	2913	-	-	-	-
16	KP13-6-1	Приклеювання настінних дзеркал	м2	0,2	<u>439,06</u>	-	88	20	-	1,3700	0,27
17	560110-216 варіант 1	Дзеркало насті́нне 400x500	шт	1	<u>3295,00</u>	-	3295	-	-	-	-
18	KP15-33-4	Установлення тактильної таблички	10шт	0,1	<u>432,69</u>	-	43	43	-	5,2800	0,53
19	280222-140-6 варіант 18	Тактильна табличка "Туалет", обладнаний для МГН 200x200	шт	1	<u>704,91</u>	-	705	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28920	450	-		5,55
		Разом устаткування, грн.					3295				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130				
		Всього устаткування, грн.					3425				
		Разом будівельні роботи, грн.					25625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3295 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					25175 450 245 0,59 74 23 25893 29317				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6,14 524				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічні роботи (водопровід)
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	922,792 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	1,16784 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	97,288 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи (Обладнання)									
1	КР15-32-5	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,1	<u>2753,87</u>	-	275	229	-	28,1100	2,81
					2290,68	-			-	-	-
2	С130-673 варіант 9	Умивальник 50 см,овальний, з отвором , переливом 50*41 NOVA PRO	комплект	1	<u>4212,52</u>	-	4213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,4	<u>1943,81</u>	-	778	498	-	15,2700	6,11
					1244,35	-			-	-	-
4	С130-673 варіант 10	Умивальник(Раковина) 50*40 врізна, VariForm	комплект	4	<u>4778,62</u>	-	19114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С130-616 варіант 4	Сифон для умивальників,(раковин)	комплект	5	<u>1000,10</u>	-	5001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-673 варіант 7	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>1842,04</u>	-	1842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-33-3	Установлення змішувачів для умивальника(раковин)	10шт	0,6	<u>1154,37</u>	-	693	655	-	13,2000	7,92
					1091,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-33 варіант 11	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGROHE	комплект	5	<u>8023,10</u>	-	40116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C130-33 варіант 12	Змішувач для умивальника бесконтактний, кріплення з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Geberit PIAVE	комплект	1	<u>25602,80</u>	-	25603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KP15-33-3	Установлення гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1154,37</u>	-	115	109	-	13,2000	1,32
					1091,77	-			-	-	-
11	C130-33 варіант 18	Гігієнічний душ зі змішувачем Paffoni Tweet Round Mix	комплект	1	<u>4075,70</u>	-	4076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP15-32-9	Уст ановлення піддонів душових з кабіною 80x80 (двері)	10к-т	0,1	<u>2781,53</u>	<u>108,53</u>	278	225	<u>11</u>	<u>29,2300</u>	<u>2,92</u>
					2246,91	26,77			3	0,2556	0,03
13	C130-541 варіант 3	Кабина душова 80*80 (двері) Geberit HDSF	шт	1	<u>13183,10</u>	-	13183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C130-541 варіант 4	Піддон душевої акриловий 80*80см GEBERIT	шт	1	<u>14468,61</u>	-	14469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C130-616 варіант 5	Сифон для душевого піддону з кришкою, хром , глянець d=50	комплект	1	<u>1946,66</u>	-	1947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1154,37</u>	-	808	764	-	13,2000	9,24
					1091,77	-			-	-	-
17	C130-33 варіант 21	Змішувач одне важільний для мийки LOGIS	комплект	7	<u>5730,65</u>	-	40115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C130-616 варіант 6	Сифон для мийки нержавіючої виробничеї на одне відділення	комплект	7	<u>947,06</u>	-	6629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KM28-537-1	Монт аж подрібнювача харчових відходів	шт	3	<u>3241,86</u>	-	9726	9471	-	41,6000	124,8
					3157,02	-			-	-	-
20	2202-2149 варіант 2	Подрібнювач відходів In-Sink-Erator Evolution	шт	3	<u>24999,00</u>	-	74997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP15-33-3	Установлення змішувачів для душу	10шт	0,1	<u>1154,37</u>	-	115	109	-	13,2000	1,32
					1091,77	-			-	-	-
22	C130-33 варіант 20	Змішувач одне важільний для душу HANSGROHE LOGIS	комплект	1	<u>5367,70</u>	-	5368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP15-33-3	Установлення набору для душевої гарнітури	10шт	0,1	<u>1154,37</u>	-	115	109	-	13,2000	1,32
					1091,77	-			-	-	-
24	C130-33 варіант 19	Душева гарнітура бесконтактна з кріпленням з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Grone	комплект	1	<u>23805,05</u>	-	23805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KP15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,6	<u>1943,81</u>	-	1166	747	-	15,2700	9,16
					1244,35	-			-	-	-
26	& C130-576- 2 варіант 1	Раковина сталевая з сифоном , випуском і з кріпленням	шт	6	<u>5285,39</u>	-	31712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,6	<u>1154,37</u>	-	693	655	-	13,2000	7,92
					1091,77	-			-	-	-
28	C130-33 варіант 22	Змішувач для раковини Paffoni Elle	комплект	6	<u>6197,30</u>	-	37184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	1	<u>13602,14</u>	<u>410,84</u>	13602	7804	<u>411</u>	<u>100,3400</u>	<u>100,34</u>
					7804,45	15,24			15	0,1882	0,19
30	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,1	<u>11718,74</u>	-	1172	424	-	52,6200	5,26
					4240,12	-			-	-	-
31	C130-906 варіант 4	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	1	<u>7969,96</u>	-	7970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C130-33 варіант 6	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	1	<u>14168,60</u>	-	14169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-33-2 варіант 1	Педальний змив для унітаза	шт	1	<u>1760,30</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	8	<u>3556,44</u>	<u>73,06</u>	28452	10830	<u>584</u>	<u>16,8000</u>	<u>134,4</u>
					1353,74	2,77			22	0,0344	0,28
35	& C1630-258-1 варіант 9	Електричний водонагрівач V=150л, N=1, 5кВт Atlantic Steatite Cube VM 150 S4 C 1500W	шт	6	<u>16233,43</u>	-	97401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1630-258-1 варіант 10	Електричний водонагрівач V=100л, N=1, 5кВт Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 C 1500W	шт	2	<u>12535,93</u>	-	25072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-115-10	Кріплення для водонагрівача	шт	8	<u>64,26</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	8	<u>1527,59</u>	<u>33,62</u>	12221	6888	<u>269</u>	<u>11,2000</u>	<u>89,6</u>
					860,94	1,25			10	0,0154	0,12
39	C1630-258 варіант 2	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	8	<u>2705,00</u>	-	21640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KP15-93-1	Уст ановлення ємност і пласт икової 88*88*51 V=300 л	бак	1	<u>530,99</u>	-	531	513	-	6,8400	6,84
					512,86	-			-	-	-
41	& C1630-258-1 варіант 8	Ємність пластикова 88*88*51 V=300 л	шт	1	<u>3415,27</u>	-	3415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C111-115-10 варіант 1	Кріплення для ємності	шт	1	<u>64,26</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					592119	40030	<u>1275</u>		<u>511,28</u>
									50		0,62
		Разом устаткування, грн.					74997				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					517122 475817 40080 21358 50,51 6380 538480 616422				
		Розділ 2. В1, Т3									
43	КР15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,65	<u>5863,07</u>	-	3811	3757	-	70,9300	46,1
					5780,09	-			-	-	-
44	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х4,6 мм	м	65	<u>320,31</u>	-	20820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,35	<u>5818,58</u>	-	2037	2009	-	69,3900	24,29
					5739,25	-			-	-	-
46	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 40х3,7 мм	м	35	<u>181,09</u>	-	6338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,385	<u>5463,55</u>	-	2103	2075	-	65,1600	25,09
					5389,38	-			-	-	-
48	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 32х3,0 мм	м	38,5	<u>118,66</u>	-	4568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,5	<u>4957,17</u>	-	2479	2442	-	59,0600	29,53
					4884,85	-			-	-	-
50	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 25х2,3 мм	м	50	<u>71,52</u>	-	3576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,885	<u>4751,08</u> 4680,56	- -	4205	4142	- -	56,5900	50,08
52	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,0 мм	м	88,5	<u>45,52</u> -	- -	4029	-	- -	- -	- -
53	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,52	<u>3028,68</u> 3028,68	- -	7632	7632	- -	39,4000	99,29
54	& C114-100-9 варіант 6	Трубка теплоізоляційна К flex , Д50мм, товщина шару 6 мм	м.п	65	<u>68,91</u> -	- -	4479	-	- -	- -	- -
55	& C114-100-9 варіант 3	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 40мм, товщина шару 6 мм	м.п	35	<u>48,03</u> -	- -	1681	-	- -	- -	- -
56	& C114-100-9 варіант 4	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 32мм, товщина шару 6 мм	м.п	38,5	<u>37,83</u> -	- -	1456	-	- -	- -	- -
57	& C114-100-9 варіант 2	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 25мм, товщина шару 6мм	м.п	50	<u>32,80</u> -	- -	1640	-	- -	- -	- -
58	& C114-100-8 варіант 3	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	88,5	<u>29,23</u> -	- -	2587	-	- -	- -	- -
59	& C1530-25-12 варіант 4	Защитна гофрирована труба "пешель" д.25	10м	1	<u>40,72</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
60	& C1530-25-12 варіант 2	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	1,5	<u>33,58</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
61	C113-1778 варіант 4	Поплавковий клапан Ду25	шт	1	<u>202,18</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
62	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	8	<u>481,42</u> 46,32	- -	3851	371	- -	0,5600	4,48
63	& C1630-1449-3 варіант 3	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	64	<u>160,29</u> -	- -	10259	-	- -	- -	- -
64	& C130-397-11 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий , Ду 25мм	шт	1	<u>389,45</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
65	& C130-397-11 варіант 27	Клапан зворотній муфтовий , Ду1 1/2 мм	шт	2	<u>822,95</u> -	- -	1646	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C130-397-11 варіант 8	Кран запірний кульовий Ду40 мм	шт	4	<u>1514,51</u>	-	6058	-	-	-	-
67	& C130-397-11 варіант 9	Кран запірний кульовий Ду32	шт	4	<u>924,95</u>	-	3700	-	-	-	-
68	& C130-397-11 варіант 10	Кран запірний кульовий Ду25	шт	8	<u>749,00</u>	-	5992	-	-	-	-
69	& C130-397-11 варіант 11	Кран запірний кульовий Ду20	шт	10	<u>655,67</u>	-	6557	-	-	-	-
70	& C130-397-11 варіант 12	Кран запірний кульовий Ду15	шт	10	<u>422,69</u>	-	4227	-	-	-	-
71	& C130-397-11 варіант 13	Кран дренажний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	14	<u>263,65</u>	-	3691	-	-	-	-
72	& C1530-15-30 варіант 18	Протипожежний манжет Ду20	шт	9	<u>186,78</u>	-	1681	-	-	-	-
73	& C1530-15-30 варіант 19	Протипожежний манжет Ду25	шт	2	<u>271,44</u>	-	543	-	-	-	-
74	& C1530-15-30 варіант 21	Протипожежний манжет Ду32	шт	4	<u>190,25</u>	-	761	-	-	-	-
75	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,8	<u>315,19</u>	-	252	-	-	-	-
76	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,04	<u>1203,01</u>	-	48	33	-	9,9400	0,4
77	C113-140 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	3,2	<u>245,99</u>	-	787	-	-	-	-
78	C113-1883 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	60	<u>57,12</u>	-	3427	-	-	-	-
79	& C1630-114-4 варіант 22	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 40 мм (кріплення)	шт	35	<u>43,23</u>	-	1513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1630-114-4 варіант 23	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 32 мм (кріплення)	шт	40	<u>40,37</u>	-	1615	-	-	-	-
81	& C1630-114-4 варіант 24	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 25 мм (кріплення)	шт	80	<u>36,29</u>	-	2903	-	-	-	-
82	& C1630-114-4 варіант 25	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	200	<u>30,99</u>	-	6198	-	-	-	-
83	& C1630-114-6 варіант 6	Дюбель + шуруп 6x80	шт	830	<u>2,35</u>	-	1951	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					141783	22461	-		279,26
		Разом будівельні роботи, грн.					141783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119322				
		всього заробітна плата, грн.					22461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3540				
		Всього будівельні роботи, грн.					153662				

		Всього по розділу 2					153662				
84	KP15-27-1	Розділ 3. Водомірний вузол (ввід) Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	<u>653,57</u>	<u>24,01</u>	654	187	<u>24</u>	<u>2,3000</u>	<u>2,3</u>
85	C1630-981 варіант 1	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q34, 0 Ду-20	шт	1	<u>4928,10</u>	-	4928	-	-	-	-
86	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор протікання та температури прямої дії; показчик потіску рідини; протікання датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>429,09</u>	-	429	382	-	4,8000	4,8
					382,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	<u>5549,15</u>	-	5549	-	-	-	-
88	KM11-350-3	Прилади, що монтуєтьс на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>429,09</u>	-	429	382	-	4,8000	4,8
					382,13	-			-	-	-
89	15011-4041 варіант 4	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	<u>1479,35</u>	-	1479	-	-	-	-
90	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубами сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,002	<u>5185,78</u>	-	10	10	-	61,5500	0,12
					5015,71	-			-	-	-
91	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубами сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>5011,15</u>	-	50	48	-	59,0800	0,59
					4814,43	-			-	-	-
92	C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>165,21</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-130 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25х3 мм	м	0,2	<u>88,40</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C113-112-1	Муфта сталева G3/4 ВВ	10шт	0,1	<u>990,60</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C130-397-11 варіант 14	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 ВВ	шт	1	<u>688,31</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>54,58</u>	-	55	34	-	0,4100	0,41
					33,91	-			-	-	-
97	C1630-113 варіант 4	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C113-1755-1 варіант 10	Трійник перехідний різьбовий G3/4"x2" НН	шт	2	<u>273,51</u>	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C113-947-1	Ніпель G3/4"НН	шт	1	<u>24,34</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C113-947-1 варіант 1	Ніпель перехідний G3/4"x2" НН	шт	1	<u>37,61</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>139,35</u>	<u>17,46</u>	139	112	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					112,25	0,65			1	0,0080	0,01
102	C1630-103 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий косою G 3/4x2" НН	шт	1	<u>1695,10</u>	-	1695	-	-	-	-
103	& C130-397-11 варіант 15	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВН	шт	1	<u>1514,51</u>	-	1515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-397-11 варіант 16	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВВ	шт	1	<u>1626,22</u>	-	1626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C130-397-11 варіант 17	Клапан зворотній Valtec , dy1 1/2"	шт	1	<u>1000,31</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C111-1867-5 варіант 3	Кріплення BIS RapidStrut (стінова консоль+саморізи)	шт	1	<u>648,74</u>	-	649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					22137	1155	<u>41</u>		<u>14,43</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					22137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20941				
		всього заробітна плата, грн.					1157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					22705				

		Всього по розділу 3					22705				
Розділ 4. Водомірний вузол (в санвузлу)											
107	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	<u>653,57</u>	<u>24,01</u>	654	187	<u>24</u>	<u>2,3000</u>	<u>2,3</u>
					187,43	0,89			1	0,0110	0,01
108	C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] SENSUS 420Q32.5 Ду-15	шт	1	<u>4060,98</u>	-	4061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C130-397-11 варіант 18	Кран кульовий з полузгоном 3/4"	шт	2	<u>360,99</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>139,35</u>	<u>17,46</u>	139	112	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					112,25	0,65			1	0,0080	0,01
111	С1630-103 варіант 2	Фільтр для води Valtec,400мкм , dy 3/4"	шт	1	<u>2288,74</u>	-	2289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С130-397-11 варіант 19	Клапан зворотній , діаметр 20 мм	шт	1	<u>360,99</u>	-	361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С130-397-11 варіант 20	Футорка НВ 3/4 x 1/2"	шт	2	<u>45,41</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	<u>455,53</u>	<u>50,21</u>	456	213	<u>50</u>	<u>2,4600</u>	<u>2,46</u>
					212,59	1,86			2	0,0230	0,02
115	& С113-2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300x400	шт	1	<u>540,67</u>	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9314	512	<u>91</u>		<u>6,17</u>
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					9314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8711				
		всього заробітна плата, грн.					516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83				
		Всього будівельні роботи, грн.					9590				

		Всього по розділу 4					9590				
		Розділ 5. В1, Т3, Т4 (ФІТІНГИ, КРІПЛЕННЯ)									
116	& С113-1509-4	Коліно настінне (для душа) д.20*1/2"	шт	4	<u>93,17</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>16,98</u>	-	2038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>28,90</u>	-	2890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>48,10</u>	-	3848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>86,36</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C130-920-12	Американка 25*3/4"	шт	10	<u>160,15</u>	-	1602	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
122	& C130-920-12	Американка 20*1/2"	шт	20	<u>150,97</u>	-	3019	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>82,61</u>	-	330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>104,18</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>34,19</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	8	<u>59,69</u>	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>17,80</u>	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	40	<u>18,86</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>12,10</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35	<u>5,82</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>7,75</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>32,47</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>12,72</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	10	<u>66,68</u>	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20	<u>9,17</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>10,54</u>	-	63	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
137	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>22,14</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C113-1782 варіант 7	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x25 мм	шт	2	<u>31,96</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
140	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	8	<u>96,76</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
141	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	8	<u>140,87</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
142	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	7	<u>219,31</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
143	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	<u>513,28</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23448	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23448				
		-----					23448				
		Всього по розділу 5					23448				
		Розділ 6. Універсальна кабіна для МГН ОБЛАДНАННЯ =====									
144	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	1	<u>3701,15</u> 1353,74	<u>217,77</u> 38,47	3701	1354	<u>218</u> 38	<u>16,8000</u> 0,3752	<u>16,8</u> 0,38
145	C1630-258 варіант 3	Електричний водонагрівач V=50л, N=1,5кВт +кріплення MINI B4 Boiler Series	шт	1	<u>4666,02</u> -	- -	4666	-	- -	- -	- -
146	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	1	<u>1527,59</u> 860,94	<u>33,62</u> 1,25	1528	861	<u>34</u> 1	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2</u> 0,02
147	C130-33 варіант 7	Набір для водонагрівача з байпасом	комплект	1	<u>1484,90</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
148	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	1	<u>13602,14</u> 7804,45	<u>410,84</u> 15,24	13602	7804	<u>411</u> 15	<u>100,3400</u> 0,1882	<u>100,34</u> 0,19
149	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,1	<u>11718,74</u> 4240,12	- -	1172	424	- -	52,6200	5,26
150	C130-906 варіант 4	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	1	<u>7969,96</u> -	- -	7970	-	- -	- -	- -
151	C130-33 варіант 6	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	1	<u>14168,60</u> -	- -	14169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,1	<u>3400,02</u> 2997,20	-	340	300	-	36,7800	3,68
153	C130-673 варіант 5	Умивальник 55см для людей з обмеженими фізичними можливостями, з переливом (пол.)NOVA PRO	комплект	1	<u>5615,03</u> -	-	5615	-	-	-	-
154	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1154,37</u> 1091,77	-	115	109	-	13,2000	1,32
155	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGROHE	комплект	1	<u>3916,28</u> -	-	3916	-	-	-	-
156	C130-616 варіант 3	Сифон трубний пласт. для умивальника (раковини)	комплект	1	<u>1000,10</u> -	-	1000	-	-	-	-
157	C130-673 варіант 7	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>1842,04</u> -	-	1842	-	-	-	-
158	КР15-33-3	Установлення гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1154,37</u> 1091,77	-	115	109	-	13,2000	1,32
159	C130-616 варіант 7	Гігієнічний душ зі змішувачем Paffoni Tweet Round Mix ВОДОПРОВІД В1, Т3 =====	комплект	1	<u>4079,48</u> -	-	4079	-	-	-	-
160	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	<u>455,53</u> 212,59	<u>50,21</u> 1,86	456	213	<u>50</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
161	& C113-2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300x400	шт	1	<u>540,67</u> -	-	541	-	-	-	-
162	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,055	<u>4751,08</u> 4680,56	-	261	257	-	56,5900	3,11
163	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	1,5	<u>82,82</u> -	-	124	-	-	-	-
164	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,3 мм	м	4	<u>44,99</u> -	-	180	-	-	-	-
165	& C130-920-12 варіант 3	Комплект фасонних частин до труби PN20 20x2,8	шт	1	<u>490,63</u> -	-	491	-	-	-	-
166	& C130-397-11 варіант 12	Кран запірний кульовий Ду15	шт	3	<u>422,69</u> -	-	1268	-	-	-	-
167	& C1630-1449-3 варіант 2	Підводки гнучкі для води Ру=1,0-2,0 МПа д. 1/2"	шт	5	<u>180,69</u> -	-	903	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>544,66</u>	-	545	532	-	6,5300	6,53
					532,13	-			-	-	-
169	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,055	<u>3028,68</u>	-	167	167	-	39,4000	2,17
					3028,68	-			-	-	-
170	& C114-100-8	Трубка теплоізоляційна K flex, діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	5,5	<u>29,23</u>	-	161	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
171	KP15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	1	<u>481,42</u>	-	481	46	-	0,5600	0,56
					46,32	-			-	-	-
172	KP16-13-1	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 50 мм)	100м	0,005	<u>1125,96</u>	-	6	4	-	9,9400	0,05
					834,86	-			-	-	-
173	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,5	<u>103,79</u>	-	52	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
174	C113-1883	Кріплення (Хомут зі шпількою для ПЕ труб)	шт	10	<u>26,52</u>	-	265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
175	& C1630-114-6	Дюбель + шуруп 6x80	шт	20	<u>2,35</u>	-	47	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
176	& C130-920-12	Тройник PPR 20x20 мм	шт	5	<u>12,56</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	& C130-920-12	Муфта PPR 20 мм	шт	5	<u>10,31</u>	-	52	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
178	& C130-920-12	Американка 20*1/2"	шт	9	<u>150,97</u>	-	1359	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
179	& C1630-114-6	Кутик 20x90	шт	9	<u>55,18</u>	-	497	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		K1									
		=====									
180	KP15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,025	<u>5528,22</u>	-	138	138	-	65,8200	1,65
					5528,22	-			-	-	-
181	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	<u>95,99</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
182	KP15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,01	<u>5307,33</u>	-	53	53	-	63,1900	0,63
					5307,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	1	<u>263,82</u> -	-	264	-	-	-	-
184	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	1	<u>289,29</u> -	-	289	-	-	-	-
185	C113-2254 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>103,09</u> -	-	103	-	-	-	-
186	C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>122,47</u> -	-	122	-	-	-	-
187	C113-2257 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>174,49</u> -	-	349	-	-	-	-
188	C113-1717 варіант 1	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>155,13</u> -	-	776	-	-	-	-
189	C113-1719 варіант 1	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	5	<u>273,51</u> -	-	1368	-	-	-	-
190	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>66,19</u> -	-	132	-	-	-	-
191	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	1	<u>138,74</u> -	-	139	-	-	-	-
192	& C130-911- 3 варіант 4	Кільце для ущільнення разтруба 50 мм	шт	5	<u>69,02</u> -	-	345	-	-	-	-
193	& C130-911- 3 варіант 3	Кільце для ущільнення разтруба 110 мм	шт	5	<u>88,61</u> -	-	443	-	-	-	-
194	& C1630- 114-4 варіант 21	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 100	шт	1	<u>181,39</u> -	-	181	-	-	-	-
195	& C1630- 114-4 варіант 20	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 50	шт	2	<u>71,03</u> -	-	142	-	-	-	-
196	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,6	<u>707,34</u> -	-	424	-	-	-	-
197	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 200 мм	100м	0,006	<u>1841,00</u> 954,97	- -	11	6	-	11,3700	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 6					78753	12377	<u>713</u> 56		<u>157,15</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,15	<u>2034,54</u>	-	305	305	-	24,9200	3,74
					2030,73	-			-	-	-
209	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних Ду 20-15 мм	100м	0,3	<u>1982,80</u>	-	595	586	-	23,6240	7,09
					1953,94	-			-	-	-
210	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>10976,55</u>	<u>376,92</u>	110	106	4	<u>146,8500</u>	<u>1,47</u>
					10599,63	78,48			1	0,9344	0,01
211	КР15-32-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рапів	10к-т	0,6	<u>480,26</u>	-	288	288	-	5,9600	3,58
					480,26	-			-	-	-
212	КР15-19-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів каналізації з напірних поліет иленових [поліпропіленових] т руб діамет ром 100 мм	100м	0,3	<u>2744,09</u>	-	823	813	-	33,2520	9,98
					2709,71	-			-	-	-
213	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рубопроводів каналізації з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,35	<u>2345,15</u>	-	821	809	-	28,3720	9,93
					2312,03	-			-	-	-
214	КР15-1-2	Розбирання т рубопроводів з т руб чавунних каналізаційних діамет ром понад 50 до 100 мм	100м	0,15	<u>6659,60</u>	<u>185,88</u>	999	971	28	<u>93,8900</u>	<u>14,08</u>
					6473,72	38,70			6	0,4608	0,07
215	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,3721	<u>107,14</u>	-	40	40	-	1,6300	0,61
					107,14	-			-	-	-
216	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,3721	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	78	-	78	-	-
					-	28,03			10	0,3110	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 7					7399	7145	220		91,36
									24		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					7399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34				
		всього заробітна плата, грн.					7169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1218				
		Всього будівельні роботи, грн.					11366				

		Всього по розділу 7					11366				
		Разом прямі витрати по кошторису					874953	83680	2340		1059,65
									136		1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					74997				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77942				
		Разом будівельні роботи, грн.					799956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					713936				
		всього заробітна плата, грн.					83816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13472				
		Всього будівельні роботи, грн.					844850				

		Всього по кошторису					922792				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1167,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97288				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на сантехнічні роботи (каналізація)
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	348,933 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,28281 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,099 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К3 (Випуск К3-1)									
1	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	100м	0,95	<u>5307,33</u>	-	5042	5042	-	63,1900	60,03
					5307,33	-			-	-	-
2	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	95	<u>263,82</u>	-	25063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладка т рубопроводов канализации из полиэт иленовых т руб низкого давления диамет ром 75 мм	100м	0,08	<u>5307,33</u>	-	425	425	-	63,1900	5,06
					5307,33	-			-	-	-
4	С113-2226 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75 мм	м	8	<u>100,89</u>	-	807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,4	<u>5528,22</u>	-	2211	2211	-	65,8200	26,33
					5528,22	-			-	-	-
6	С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	40	<u>95,99</u>	-	3840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів	10к-т	1,6	<u>1422,14</u>	-	2275	1921	-	14,9000	23,84
					1200,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-635 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	5	<u>2997,04</u>	-	14985	-	-	-	-
9	& C1630- 532-1 варіант 2	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	5	<u>2056,93</u>	-	10285	-	-	-	-
10	& C111- 1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x145 щілинна R50 VODALAND	шт	5	<u>914,54</u>	-	4573	-	-	-	-
11	& C111- 1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	5	<u>211,13</u>	-	1056	-	-	-	-
12	C130-635 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 250x250 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	11	<u>6377,06</u>	-	70148	-	-	-	-
13	& C1630- 532-1 варіант 3	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	11	<u>4553,38</u>	-	50087	-	-	-	-
14	& C111- 1755-1-H варіант 3	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 216x216 щілинна M125 VODALAND	шт	11	<u>3157,27</u>	-	34730	-	-	-	-
15	& C111- 1612-1 варіант 4	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	11	<u>528,60</u>	-	5815	-	-	-	-
16	& C113- 1467-6 варіант 14	Редукція д.75-50	шт	3	<u>46,53</u>	-	140	-	-	-	-
17	& C113- 1467-6 варіант 1	Редукція д.100-50	шт	4	<u>139,76</u>	-	559	-	-	-	-
18	& C113- 1467-6 варіант 15	Редукція д.125-50	шт	22	<u>120,58</u>	-	2653	-	-	-	-
19	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	10	<u>189,37</u>	-	1894	-	-	-	-
20	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	11	<u>147,97</u>	-	1628	-	-	-	-
21	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>137,77</u>	-	551	-	-	-	-
22	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>129,54</u>	-	518	-	-	-	-
23	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x75 мм	шт	3	<u>32,71</u>	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-2258 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75х50 мм	шт	12	<u>133,24</u>	-	1599	-	-	-	-
25	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	5	<u>86,52</u>	-	433	-	-	-	-
26	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	14	<u>74,25</u>	-	1040	-	-	-	-
27	& C113- 1467-6 варіант 11	Ревізія 110 мм	шт	4	<u>108,68</u>	-	435	-	-	-	-
28	& C113- 1467-6 варіант 16	Ревізія 75мм	шт	3	<u>98,35</u>	-	295	-	-	-	-
29	& C113- 1467-6 варіант 9	Ревізія 50 мм	шт	1	<u>96,10</u>	-	96	-	-	-	-
30	КР16-37-1	Гермет изація випуску	шт	1	<u>3753,41</u> <u>1115,58</u>	<u>1213,33</u> <u>15,87</u>	3753	1116	<u>1213</u> <u>16</u>	<u>14,7000</u> <u>0,1950</u>	<u>14,7</u> <u>0,2</u>
31	C113-2273 варіант 5	Хрестовина Д100/ 50/45	шт	2	<u>187,75</u>	-	376	-	-	-	-
32	C113-2273 варіант 4	Хрестовина Д100/ 100/ 45	шт	2	<u>211,21</u>	-	422	-	-	-	-
33	КР15-20-3	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>49569,87</u> <u>30913,37</u>	-	2478	1546	-	392,8500	19,64
34	& C130-616- 1 варіант 1	Вентиляційний клапан д.110	шт	4	<u>3023,54</u>	-	12094	-	-	-	-
35	& C130-616- 1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.50	шт	1	<u>2794,88</u>	-	2795	-	-	-	-
36	& C1530-15- 30 варіант 14	Протипожежний манжет д.110	шт	16	<u>647,82</u>	-	10365	-	-	-	-
37	& C1530-15- 30 варіант 12	Протипожежний манжет д.50	шт	6	<u>464,22</u>	-	2785	-	-	-	-
38	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків.	шт	2	<u>455,53</u> <u>212,59</u>	<u>50,21</u> <u>1,86</u>	911	425	<u>100</u> <u>4</u>	<u>2,4600</u> <u>0,0230</u>	<u>4,92</u> <u>0,05</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	6,15	<u>1094,08</u>	-	6729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,1	<u>471,92</u>	-	991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,021	<u>1203,01</u>	-	25	18	-	9,9400	0,21
					834,86	-			-	-	-
57	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,0615	<u>1841,00</u>	-	113	59	-	11,3700	0,7
					954,97	-			-	-	-
58	KP15-31-1	Герметизація випуску каналізації ф100	шт	1	<u>398,52</u>	-	399	261	-	3,3900	3,39
					260,59	-			-	-	-
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ КЗ) -----									
59	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10333,92</u>	<u>337,72</u>	103	100	3	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					9996,20	40,39			-	0,5610	0,01
60	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1895,63</u>	<u>67,85</u>	19	18	1	<u>21,1500</u>	<u>0,21</u>
					1827,78	8,11			-	0,1127	-
61	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>10892,58</u>	<u>366,62</u>	109	105	4	<u>121,8000</u>	<u>1,22</u>
	к-3,5				10525,96	43,85			-	0,6090	0,01
62	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10333,92</u>	<u>337,72</u>	103	100	3	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					9996,20	40,39			-	0,5610	0,01
63	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1895,63</u>	<u>67,85</u>	19	18	1	<u>21,1500</u>	<u>0,21</u>
					1827,78	8,11			-	0,1127	-
64	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3112,17</u>	<u>104,75</u>	31	30	1	<u>34,8000</u>	<u>0,35</u>
					3007,42	12,53			-	0,1740	-
65	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>658,75</u>	-	13	13	-	8,8700	0,18
					640,24	-			-	-	-
66	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>7185,12</u>	-	144	140	-	97,2000	1,94
	к=18				7015,90	-			-	-	-
67	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1587,61</u>	-	32	31	-	21,4080	0,43
	к=3,2				1545,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	8,8700	0,18
69	KP20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	21,4080	0,43
70	KP20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>3193,39</u> 3118,18	<u>-</u> -	64	62	<u>-</u> -	43,2000	0,86
71	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,06	<u>10248,77</u> 7587,95	<u>-</u> -	615	455	<u>-</u> -	110,0500	6,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					305563	14140	<u>1326</u> 20		<u>173,75</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305563 290097 14160 7625 18,31 2312 313188				

		Всього по розділу 1					313188				
		Розділ 2. К1									
72	KP15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліетиленових т руб діаметр 110 мм	100м	0,22	<u>5307,33</u> 5307,33	<u>-</u> -	1168	1168	<u>-</u> -	63,1900	13,9
73	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	22	<u>263,82</u> -	<u>-</u> -	5804	-	<u>-</u> -	-	-
74	KP15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліетиленових т руб діаметр 50 мм	100м	0,16	<u>5528,22</u> 5528,22	<u>-</u> -	885	885	<u>-</u> -	65,8200	10,53
75	C113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	16	<u>95,99</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	-	-
76	KP15-31-1	Герметизація випуску каналізації ф100	шт	1	<u>398,52</u> 260,59	<u>-</u> -	399	261	<u>-</u> -	3,3900	3,39
77	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків.	шт	2	<u>455,53</u> 212,59	<u>50,21</u> 1,86	911	425	<u>100</u> 4	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
78	& C113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300 * 400	шт	2	<u>540,67</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C113-1467-6 варіант 9	Ревізія 50 мм	шт	1	<u>96,10</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C113-1467-6 варіант 11	Ревізія 110 мм	шт	1	<u>108,68</u>	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	3	<u>189,37</u>	-	568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>137,77</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	<u>74,25</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КР15-20-3	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>49569,87</u>	-	1487	927	-	392,8500	11,79
					30913,37	-			-	-	-
85	& C130-616-1 варіант 1	Вентиляційний клапан д.110	шт	1	<u>3023,54</u>	-	3024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C130-616-1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.50	шт	1	<u>2794,88</u>	-	2795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C130-616-1 варіант 3	Зворотній клапан каналізаційний д.100	шт	1	<u>856,88</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-2236 варіант 4	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>241,76</u>	-	967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-2235 варіант 3	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>56,83</u>	-	455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-2243 варіант 4	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>64,93</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C130-911-3 варіант 2	Заглушка для прочистки діаметром 50 мм	шт	1	<u>71,59</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C130-911-3 варіант 5	Заглушка для прочистки діаметром 110 мм	шт	1	<u>99,08</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C113-1467-6 варіант 12	Муфта з'єднувальна 110 мм	шт	4	<u>108,68</u>	-	435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C113-1467-6 варіант 13	Муфта з'єднувальна 50 мм	шт	4	<u>96,10</u>	-	384	-	-	-	-
95	& C1630-114-8 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діаметр 110мм	шт	15	<u>63,94</u>	-	959	-	-	-	-
96	& C1630-114-6 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діаметр 50мм	шт	10	<u>55,59</u>	-	556	-	-	-	-
97	& C1630-114-6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x80	шт	50	<u>2,86</u>	-	143	-	-	-	-
98	& C1530-15-30 варіант 14	Протипожежний манжет д.110	шт	1	<u>647,82</u>	-	648	-	-	-	-
99	& C1530-15-30 варіант 12	Протипожежний манжет д.50	шт	1	<u>464,22</u>	-	464	-	-	-	-
		Гільзи ----- -----									
100	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1,45	<u>1094,08</u>	-	1586	-	-	-	-
101	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,85	<u>471,92</u>	-	401	-	-	-	-
102	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,0085	<u>1203,01</u> 834,86	-	10	7	-	9,9400	0,08
103	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ К1) -----	100м	0,0145	<u>1841,00</u> 954,97	-	27	14	-	11,3700	0,16
104	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	413	400	<u>13</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	76	73	<u>3</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,85</u> -
106	КР20-27-9 к-3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>10892,58</u> 10525,96	<u>366,62</u> 43,85	436	421	<u>15</u> 2	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>4,87</u> 0,02
107	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	207	200	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
108	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	38	37	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
109	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	62	60	<u>2</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,7</u> -
110	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	40	38	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,53</u> -
111	КР20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,06	<u>7185,12</u> 7015,90	<u>-</u> -	431	421	<u>-</u> -	<u>97,2000</u> -	<u>5,83</u> -
112	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	95	93	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>1,28</u> -
113	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,09</u> -
114	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>3193,39</u> 3118,18	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	<u>43,2000</u> -	<u>0,43</u> -
115	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	16	15	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>0,21</u> -
116	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,13	<u>10248,77</u> 7587,95	<u>-</u> -	1332	986	<u>-</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>14,31</u> -
117	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,021108	<u>107,14</u> 107,14	<u>-</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,03</u> -
118	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,021108	<u>209,53</u> -	<u>209,53</u> 28,03	4	-	<u>4</u> 1	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					32154	6470	<u>145</u> 10		<u>81,26</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					32154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25539				
		всього заробітна плата, грн.					6480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35745				

		Всього по розділу 2					35745				
		Разом прямі витрати по кошторису					337717	20610	<u>1471</u>		<u>255,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					337717		30		0,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315636				
		всього заробітна плата, грн.					20640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3459				
		Всього будівельні роботи, грн.					348933				

		Всього по кошторису					348933				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					282,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24099				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на опалення

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ов.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

287,427 тис. грн.
0,23389 тис.люд.год.
19,367 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини			
										на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	0,32872	<u>13786,16</u>	-	4532	2781	-	111,4600	36,64		
					8458,70	-			-	-	-		
2 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 1200x500(h), Q=1903Вт		шт	3	<u>9845,46</u>	-	29536	-	-	-	-		
варіант 2					-	-			-	-	-		
3 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 900x500(h), Q=1427Вт		шт	9	<u>9143,01</u>	-	82287	-	-	-	-		
варіант 11					-	-			-	-	-		
4 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 800x500(h), Q=1529Вт		шт	1	<u>7322,31</u>	-	7322	-	-	-	-		
варіант 12					-	-			-	-	-		
5 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 700x500(h), Q=1338Вт		шт	1	<u>7383,51</u>	-	7384	-	-	-	-		
варіант 13					-	-			-	-	-		
6 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 600x500(h), Q=1147Вт		шт	2	<u>5177,50</u>	-	10355	-	-	-	-		
варіант 4					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-559-4 варіант 1	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 500x500(h), Q=956Вт	шт	4	<u>4766,88</u>	-	19068	-	-	-	-
8	& C130-559-4 варіант 5	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 400x500(h), Q=764Вт	шт	2	<u>4442,52</u>	-	8885	-	-	-	-
9	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,22	<u>5818,58</u>	-	1280	1263	-	69,3900	15,27
					5739,25	-			-	-	-
10	C113-1700 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 40x5,5 мм	м	22	<u>272,76</u>	-	6001	-	-	-	-
11	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,4	<u>5463,55</u>	-	2185	2156	-	65,1600	26,06
					5389,38	-			-	-	-
12	C113-1699 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X діам. 32x4,4 мм	м	40	<u>216,19</u>	-	8648	-	-	-	-
13	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,6	<u>4957,17</u>	-	2974	2931	-	59,0600	35,44
					4884,85	-			-	-	-
14	C113-1698 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 25x3,2 мм	м	60	<u>128,94</u>	-	7736	-	-	-	-
15	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,25	<u>4751,08</u>	-	1188	1170	-	56,5900	14,15
					4680,56	-			-	-	-
16	C113-1697 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 20x3,4 мм	м	25	<u>97,24</u>	-	2431	-	-	-	-
17	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм (Гільза)	м	11	<u>199,78</u>	-	2198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C130-1106 варіант 3	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою Ду20 Danfoss RA-G	шт	16	<u>1018,27</u>	-	16292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C130-1106 варіант 4	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою Ду15 Danfoss RA-G	шт	6	<u>938,71</u>	-	5632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1630-87-1-О варіант 3	Кран резьбовий для води Ду32 мм	шт	2	<u>350,99</u>	-	702	-	-	-	-
21	& C1630-87-1-О варіант 2	Кран резьбовий для води Ду20 мм	шт	16	<u>282,65</u>	-	4522	-	-	-	-
22	& C1630-87-1-О варіант 4	Кран резьбовий для води Ду15 мм	шт	6	<u>265,31</u>	-	1592	-	-	-	-
23	C113-1782 варіант 3	Перехід Ст./PPR Ду 32 мм	шт	2	<u>200,14</u>	-	400	-	-	-	-
24	C113-1782 варіант 4	Перехід Ст./PPR Ду 25 мм	шт	16	<u>149,14</u>	-	2386	-	-	-	-
25	C113-1782 варіант 5	Перехід Ст./PPR Ду 20 мм	шт	2	<u>94,06</u>	-	188	-	-	-	-
26	C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	<u>79,85</u>	-	1597	-	-	-	-
27	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>37,90</u>	-	1516	-	-	-	-
28	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>28,90</u>	-	231	-	-	-	-
29	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>7,94</u>	-	238	-	-	-	-
30	C113-1747 варіант 2	Трійник PPR діам. 40x20x40-90° град.	шт	4	<u>405,22</u>	-	1621	-	-	-	-
31	C113-1747 варіант 3	Трійник PPR діам. 40x20x20-90° град.	шт	2	<u>326,47</u>	-	653	-	-	-	-
32	C113-1747 варіант 4	Трійник PPR діам. 32x25x25-90° град.	шт	32	<u>180,61</u>	-	5780	-	-	-	-
33	C113-1747 варіант 5	Трійник PPR діам. 25x20x25-90° град.	шт	6	<u>122,47</u>	-	735	-	-	-	-
34	C113-1782 варіант 6	Перехід PPR д. 25x20	шт	18	<u>114,06</u>	-	2053	-	-	-	-
35	C113-1782 варіант 1	Перехід PPR д. 32x25	шт	16	<u>189,94</u>	-	3039	-	-	-	-
36	C113-1795 варіант 1	Муфта PPR діам. 40 мм	шт	22	<u>93,20</u>	-	2050	-	-	-	-
37	C113-1792 варіант 2	Муфта PPR діам. 32 мм	шт	40	<u>63,31</u>	-	2532	-	-	-	-
38	C113-1792 варіант 1	Муфта PPR діам. 25 мм	шт	60	<u>54,13</u>	-	3248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1792 варіант 3	Муфта PPR діам. 20 мм	шт	25	<u>38,83</u>	-	971	-	-	-	-
40	KP19-21-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "Thermacompact S"	100м	0,4	<u>3028,68</u>	-	1211	1211	-	39,4000	15,76
41	& C1632- 112-8 варіант 1	Теплозвукоізоляція "Thermacompact S" 13мм	м	40	<u>91,91</u>	-	3676	-	-	-	-
42	& C1630- 114-1-1 варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду-32 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	22	<u>49,35</u>	-	1086	-	-	-	-
43	& C1630- 114-1-1 варіант 3	Кріплення для трубопроводів Ду-25 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	40	<u>45,27</u>	-	1811	-	-	-	-
44	& C1630- 114-1-1 варіант 2	Кріплення для трубопроводів Ду-20 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	85	<u>39,15</u>	-	3328	-	-	-	-
Розділ 1. Демонтажні роботи											
45	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) т трубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,65	<u>2010,09</u>	-	1307	1304	-	24,6200	16
46	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) т трубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм	100м	0,25	<u>1950,44</u>	-	488	487	-	23,9080	5,98
47	KP15-47-1	Демонт аж радіат орів т а конвект орів масою до 80 кг	100шт	0,17	<u>7469,32</u>	-	1270	1270	-	105,3500	17,91
48	C121-783 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металоконструкції (зворотні матеріали)	т	0,149405	<u>22500,00</u>	-	3362	-	-	-	-
49	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,034	<u>107,14</u>	-	4	4	-	1,6300	0,06
50	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,034	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	7	-	<u>7</u>	-	-
					-	28,03			1	0,3110	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					3076	3065	<u>7</u>		<u>39,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3076		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					3066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1715 4,2 529 4791				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					3362				
		Всього по розділу 1					4791				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
51	KP20-29-9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	10м	3	546,40	-	1639	1591	-	7,6900	23,07
					530,23	-			-	-	-
52	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	658,75	-	132	128	-	8,8700	1,77
					640,24	-			-	-	-
53	KP20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,2	798,34	-	160	156	-	10,8000	2,16
					779,54	-			-	-	-
54	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6072	107,14	-	65	65	-	1,6300	0,99
					107,14	-			-	-	-
55	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6072	209,53	209,53	127	-	127	-	-
					-	28,03			17	0,3110	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					2123	1940	127		27,99
									17		0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2123 56 1957 1194 3,38 428 3317				

		Всього по розділу 2					3317				

Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на вентиляція*

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1056,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,75872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата140,276 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КБ20-42-1 к=1,15	Уст ановлення припливно-вит яжних уст ановок Aerostar ПБ	камера	2	7061,01 6026,26	124,02 4,60	14122	12053	248 9	78,3955 0,0568	156,79 0,11
2	КБ20-29-1 к=1,15	Уст ановлення вст авок гнучких	м2	0,32	838,45 833,07	- -	268	267	- -	11,2470 -	3,6 -
3	С1630-45 варіант 2	Гнучка вставка SFI 70-40	комплект	2	1220,50 -	- -	2441	-	- -	- -	- -
4	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	683,16 266,44	- -	683	266	- -	3,5535 -	3,55 -
5	С130-253 варіант 2	Прямокутний каналний шумопоглинаючий вентилятор SBV(ABV) 70-40/35-4D в комплекті з автоматикою	шт	1	123887,08 -	- -	123887	-	- -	- -	- -
6	КР15-129-1	Уст ановлення вент илят орів каналних масою до 0,025 т	шт	1	581,84 581,84	- -	582	582	- -	7,1400 -	7,14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-62-5-7 варіант 1	Вентилятор каналний СК 150 С1	шт	1	<u>9912,06</u>	-	9912	-	-	-	-
8	KP15-129-1	Уст ановлення вент илят орів побут ових масою до 0,025 т	шт	1	<u>581,84</u>	-	582	582	-	7,1400	7,14
9	& C130-62-5-7 варіант 2	Вентилятор побутовий ВЕНТС 125К турбо	шт	1	<u>1833,66</u>	-	1834	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							154311	13750	<u>248</u> 9		<u>178,22</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							154311				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140313				
всього заробітна плата, грн.							13759				
Загальновиробничі витрати, грн.							6879				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1850				
Всього будівельні роботи, грн.							161190				

Всього по розділу 1							161190				
Розділ 2. ПВ1											
ПВ1											
=====											
10	KB20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	2	<u>683,16</u>	-	1366	533	-	3,5535	7,11
					266,44	-			-	-	-
11	C130-253 варіант 6	Шумопоглинач SMN 90-50	шт	1	<u>14782,78</u>	-	14783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C130-253 варіант 3	Шумопоглинач SMN 80-50	шт	1	<u>8932,23</u>	-	8932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KP15-121-12	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,352	<u>95114,77</u>	-	33480	3782	-	145,0600	51,06
					10744,59	-			-	-	-
14	KP15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	1,099	<u>98027,23</u>	-	107732	14609	-	179,4700	197,24
					13293,34	-			-	-	-
15	KP15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,123	<u>102595,78</u>	-	12619	2173	-	238,5100	29,34
					17666,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	<u>180,47</u> 158,61	<u>8,73</u> 0,32	1444	1269	<u>70</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>16,72</u> 0,03
17	& C130-599- 2-Щ варіант 12	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 500х350 OPC ВЕНТС	ШТ	8	<u>440,65</u> -	- -	3525	-	- -	- -	- -
18	KP15-122-1	Установлення дифузорів	грати	12	<u>180,47</u> 158,61	<u>8,73</u> 0,32	2166	1903	<u>105</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>25,08</u> 0,05
19	& C130-220- 5 варіант 2	Дифузор пластиковий MB 315 Пф	шт	12	<u>409,02</u> -	- -	4908	-	- -	- -	- -
20	KP15-125-1	Уст ановлення зонт ів над уст ат куванням	м2	0,7	<u>4356,73</u> 128,97	- -	3050	90	- -	<u>1,6200</u> -	<u>1,13</u> -
21	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	1,259	<u>5742,19</u> 5742,19	- -	7229	7229	- -	74,7000	94,05
22	& C1632- 112-1 варіант 1	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	125,9	<u>308,76</u> -	- -	38873	-	- -	- -	- -
23	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 28 мм в ізоляції	100 м	0,08	<u>14012,52</u> 13038,40	<u>350,60</u> 93,40	1121	1043	<u>28</u> 7	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>12,8</u> 0,11
24	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,08	<u>10908,21</u> 10430,72	<u>350,60</u> 93,40	873	834	<u>28</u> 7	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>10,24</u> 0,11
25	& C1545- 265-16 варіант 3	Мідна труба ф9,52 (в ізоляції)	м	8	<u>308,07</u> -	- -	2465	-	- -	- -	- -
26	& C1545- 265-16 варіант 4	Мідна труба ф19,05 (в ізоляції)	м	8	<u>693,63</u> -	- -	5549	-	- -	- -	- -
27	& C111- 1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,8	<u>13167,72</u> -	- -	10534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					260649	33465	<u>231</u> 21		<u>444,77</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					260649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226953				
		всього заробітна плата, грн.					33486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					279122				

		Всього по розділу 2					279122				
		Розділ 3. ПВ2									
		ПВ2									
		=====									
28	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	2	<u>683,16</u> 266,44	-	1366	533	-	3,5535	7,11
29	С130-253 варіант 7	Шумопоглинач SMN 50-30	шт	1	<u>5074,93</u> -	-	5075	-	-	-	-
30	С130-253 варіант 4	Шумопоглинач SMN 70-40	шт	1	<u>8374,63</u> -	-	8375	-	-	-	-
31	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,794	<u>98027,23</u> 13293,34	-	77834	10555	-	179,4700	142,5
32	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,1365	<u>102595,78</u> 17666,44	-	14004	2411	-	238,5100	32,56
33	КР15-121-2	Прокладання повіт роводів перимет ром до 600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0775	<u>102552,74</u> 22300,25	-	7948	1728	-	301,0700	23,33
34	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром від 600 мм до 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,2025	<u>100670,63</u> 20418,14	-	20386	4135	-	275,6600	55,82
35	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	27	<u>180,47</u> 158,61	8,73 0,32	4873	4282	<u>236</u> 9	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>56,43</u> 0,11
36	& С130-599- 2-Щ варіант 13	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 450х350 ОРС ВЕНТС	шт	1	<u>705,85</u> -	-	706	-	-	-	-
37	& С130-599- 2-Щ варіант 14	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 450х200 ОРС ВЕНТС	шт	3	<u>669,13</u> -	-	2007	-	-	-	-
38	& С130-599- 2-Щ варіант 6	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400х150 ОРС ВЕНТС	шт	2	<u>650,77</u> -	-	1302	-	-	-	-
39	& С130-599- 2-Щ варіант 1	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350х300 ОРС ВЕНТС	шт	6	<u>710,95</u> -	-	4266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-599-2-Щ варіант 15	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350x100 OPC ВЕНТС	ШТ	3	<u>557,95</u> -	-	1674	-	-	-	-
41	& C130-599-2-Щ варіант 4	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200*150 OPC ВЕНТС	ШТ	2	<u>413,11</u> -	-	826	-	-	-	-
42	& C130-599-2-Щ варіант 16	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 150*150 OPC ВЕНТС	ШТ	5	<u>459,01</u> -	-	2295	-	-	-	-
43	& C130-599-2-Щ варіант 17	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 150*100 OPC ВЕНТС	ШТ	5	<u>325,39</u> -	-	1627	-	-	-	-
44	КБ20-15-7	Уст ановлення клапанів вент иляційних з плавким приводом перимет ром до 1600 мм	шт	1	<u>360,95</u> 206,42	-	361	206	-	2,7200	2,72
45	C113-2301 варіант 2	Протипожежний клапан з плавким елементом 500x300	шт	1	<u>14110,07</u> -	-	14110	-	-	-	-
46	КБ20-15-1	Уст ановлення клапанів вент иляційних з плавким елект ричним приводом діамет ром до 250 мм	шт	1	<u>264,15</u> 182,89	-	264	183	-	2,4100	2,41
47	C113-2301 варіант 3	Протипожежний клапан з плавким елементом д.200	шт	1	<u>10203,47</u> -	-	10203	-	-	-	-
48	КБ20-15-6	Уст ановлення клапанів вент иляційних з плавким елект ричним приводом перимет ром до 1000 мм	шт	3	<u>320,29</u> 210,33	-	961	631	-	2,7715	8,31
49	C113-2301 варіант 4	Протипожежний клапан з плавким елементом 150x100	шт	3	<u>4590,07</u> -	-	13770	-	-	-	-
50	КБ20-14-8 к-1,15	Уст ановлення дросель-клапана із ручним приводом перимет ром до 2400 мм	шт	3	<u>425,96</u> 218,18	-	1278	655	-	2,8750	8,63
51	C113-2299 варіант 5	Дросель-клапан з ручним регулюванням 450x400	шт	1	<u>3825,07</u> -	-	3825	-	-	-	-
52	C113-2299 варіант 6	Дросель-клапан з ручним регулюванням 400x400	шт	1	<u>2876,47</u> -	-	2876	-	-	-	-
53	C113-2299 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 350x350	шт	1	<u>2794,87</u> -	-	2795	-	-	-	-
54	КБ20-14-6 к=1,15	Уст ановлення дросель-клапана із ручним приводом перимет ром до 1000 мм	шт	7	<u>215,48</u> 157,09	-	1508	1100	-	2,0700	14,49
55	C113-2299 варіант 4	Дросель-клапан з ручним регулюванням 250x200	шт	1	<u>1239,37</u> -	-	1239	-	-	-	-
56	& C130-273-1 варіант 2	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200*200	шт	2	<u>1919,56</u> -	-	3839	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C130-273-1 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200*150	шт	1	<u>1168,84</u>	-	1169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C130-273-1 варіант 8	Дросель-клапан з ручним регулюванням 150*150	шт	1	<u>1042,36</u>	-	1042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C130-273-1 варіант 9	Дросель-клапан з ручним регулюванням 150*100	шт	2	<u>940,36</u>	-	1881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	0,729	<u>5742,19</u>	-	4186	4186	-	74,7000	54,46
					5742,19	-			-	-	-
61	& C1632-112-1 варіант 1	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	72,9	<u>308,76</u>	-	22509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,1	<u>10908,21</u>	<u>350,60</u>	1091	1043	<u>35</u>	<u>128,0000</u>	<u>12,8</u>
					10430,72	93,40			9	1,3800	0,14
63	& C1545-265-16 варіант 1	Мідна труба ф9,32 (в ізоляції)	м	5	<u>308,07</u>	-	1540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C1545-265-16 варіант 2	Мідна труба ф15,88 (в ізоляції)	м	5	<u>597,75</u>	-	2989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	KP15-125-1	Уст ановлення зонти над уст ат куванням	м2	0,5	<u>4356,73</u>	-	2178	64	-	1,6200	0,81
					128,97	-			-	-	-
66	& C111-1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,8	<u>13167,72</u>	-	10534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					260712	31712	<u>271</u>		<u>422,38</u>
									18		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					260712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228729				
		всього заробітна плата, грн.					31730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5427				
		Всього будівельні роботи, грн.					278336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					278336				
		Розділ 4. В1									
		В1									
		=====									
67	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>683,16</u> 266,44	-	683	266	-	3,5535	3,55
68	С130-253 варіант 4	Шумопоглинач SMN 70-40	шт	1	<u>8374,63</u> -	-	8375	-	-	-	-
69	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,628	<u>98027,23</u> 13293,34	-	61561	8348	-	179,4700	112,71
70	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,088	<u>102595,78</u> 17666,44	-	9028	1555	-	238,5100	20,99
71	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром від 600 мм до 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,146	<u>100670,63</u> 20418,14	-	14698	2981	-	275,6600	40,25
72	КР15-125-1	Уст ановлення зонт ів над уст ат куванням	м2	0,7	<u>4356,73</u> 128,97	-	3050	90	-	1,6200	1,13
73	КР15-125-1	Уст ановлення зонт ів кухоних з жировловлювачем з т онколист ової оцинкованої ст алі	м2	13,27	<u>512,14</u> 128,97	-	6796	1711	-	1,6200	21,5
74	С1630-76 варіант 1	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі з жировловлювачем б=0,9мм	м2	13,27	<u>9964,59</u> -	-	132230	-	-	-	-
75	КБ20-15-8 к=1,15	Уст ановлення дросель-клапанів з ел. приводом	шт	8	<u>504,51</u> 296,73	-	4036	2374	-	3,9100	31,28
76	КМ11-201-1	Монт аж приводу клапану	шт	8	<u>261,62</u> 248,90	<u>6,11</u> 0,23	2093	1991	<u>49</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0028	<u>25,6</u> 0,02
77	& С130-273- 1 варіант 10	Дросель-клапан з ел. приводом 350x300	шт	1	<u>1837,96</u> -	-	1838	-	-	-	-
78	& С130-273- 1 варіант 4	Дросель-клапан з ел. приводом 250x250	шт	2	<u>1805,32</u> -	-	3611	-	-	-	-
79	& С130-273- 1 варіант 5	Дросель-клапан з ел. приводом 200x200	шт	1	<u>1678,84</u> -	-	1679	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C130-273-1 варіант 6	Дросель-клапан з ел. приводом 200х150	шт	4	<u>1453,42</u>	-	5814	-	-	-	-
81	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	0,11	<u>5742,19</u>	-	632	632	-	74,7000	8,22
82	& C1632-112-1 варіант 1	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	11	<u>308,76</u>	-	3396	-	-	-	-
83	& C111-1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,65	<u>13167,72</u>	-	8559	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					268079	19948	<u>49</u> 2		<u>265,23</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268079				
		-----					248082				
							19950				
							10898				
							26,26				
							3316				
							278977				
		Всього по розділу 4					278977				
		Розділ 5. В2									
		В2									
		=====									
84	KB20-29-1 к=1,15	Уст ановлення вст авок гнучких	м2	0,32	<u>855,28</u>	-	274	267	-	11,2470	3,6
					<u>833,07</u>	-			-	-	-
85	C1630-45 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ150	комплект	2	<u>783,99</u>	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KB20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>692,42</u>	-	692	266	-	3,5535	3,55
					<u>266,44</u>	-			-	-	-
87	C130-253 варіант 8	Шумопоглинач RMN 200/5	шт	1	<u>2333,17</u>	-	2333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	KP15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>99520,74</u>	-	4976	1115	-	301,0700	15,05
					<u>22300,25</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР15-125-1	Уст ановлення зонти в над уст ат куванням	м2	1,25	<u>4356,73</u> 128,97	-	5446	161	-	1,6200	2,03
90	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	<u>180,47</u> 158,61	8,73 0,32	361	317	17 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
91	& С130-599- 2-Щ варіант 8	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300x200 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>557,95</u> -	-	558	-	-	-	-
92	& С130-599- 2-Щ варіант 18	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 150*100 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>298,87</u> -	-	299	-	-	-	-
93	& С111- 1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,1	<u>13167,72</u> -	-	1317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							17824	2126	17 1		<u>28,41</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							17824				
Всього по розділу 5							19032				
Розділ 6. В3											
В3											
=====											
94	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром від 600 мм до 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,072	<u>100670,63</u> 20418,14	-	7248	1470	-	275,6600	19,85
95	КР15-125-1	Уст ановлення зонти в над уст ат куванням	м2	0,09	<u>4356,73</u> 128,97	-	392	12	-	1,6200	0,15
96	& С111- 1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,12	<u>13167,72</u> -	-	1580	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							9220	1482	-		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					9220 7738 1482 847 2,1 265 10067 10067				
97	КР7-32-1	Розділ 7. Дверні решітки <i>Уст ановлення вент иляційних ґрат в дверях</i>	100шт	0,05	<u>2466,85</u> <u>2394,93</u>	- -	123 -	120	- -	33,1800	1,66
98	& С130-599-17 варіант 1	Решітка вентиляційна дверна МВ 450/2	шт	5	<u>408,18</u> -	- -	2041	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					2164 2164 2044 120 71 0,2 25 2235 2235	120	- -		1,66 -
99	КР15-121-11 к дем.=0,4	Розділ 8. Демонтажні роботи <i>(Демонт аж) повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]</i>	100м2	1,245	<u>5319,03</u> <u>5317,34</u>	- -	6622	6620	- -	71,7880	89,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР15-121-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	1,075	<u>7069,10</u>	-	7599	7597	-	95,4040	102,56
					7066,57	-			-	-	-
101	КР15-121-8 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів діамет ром понад 560 до 800 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,12	<u>5319,03</u>	-	638	638	-	71,7880	8,61
					5317,34	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					14859	14855	-		200,55
		Разом будівельні роботи, грн.					14859		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					14855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8490				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2659				
		Всього будівельні роботи, грн.					23349				

		Всього по розділу 8					23349				
		Розділ 9. Будівельні роботи									
102	КР20-30-2	Пробивання отворів в перегородці товщиною до 250мм	100шт	0,42	<u>6332,91</u>	<u>103,63</u>	2660	2572	<u>44</u>	<u>87,2100</u>	<u>36,63</u>
					6124,76	31,72			13	0,3567	0,15
103	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,2184	<u>107,14</u>	-	23	23	-	1,6300	0,36
					107,14	-			-	-	-
104	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,2184	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	46	-	<u>46</u>	-	-
					-	28,03			6	0,3110	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 9					2729	2595	<u>90</u>		<u>36,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2729		19		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44				
		всього заробітна плата, грн.					2614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1583				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					563				
		Всього будівельні роботи, грн.					4312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					4312				
		Разом прямі витрати по кошторису					990547	120053	<u>906</u>		<u>1598,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					990547		70		0,91
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					869588				
		всього заробітна плата, грн.					120123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66073				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20153				
		Всього будівельні роботи, грн.					1056620				

		Всього по кошторису					1056620				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1758,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140276				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
обладнання вентиляції
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2130,428 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-52-5-8-B1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 5 ПВ1; (маса=0,25)	шт	1	675097,00	675097
2	& 280222-52-5-8-B1 варіант 5	Зовнішній блок RAS-080HNBRMQ2 з обв'язкою DXF-10.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	525312,00	525312
3	& 280222-52-5-8-B1 варіант 6	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ2; (маса=0,25)	шт	1	532223,00	532223
4	& 280222-52-5-8-B1 варіант 7	Зовнішній блок RAS-4.0HNSKQ з обв'язкою DXF-4.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	378456,00	378456
		Разом				2111088
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19340
		Всього по кошторису				2130428

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	71,231 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,49894 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	55,250 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	2	21383,79	-	42768	42768	-	195,5000	391
					21383,79	-			-	-	-
2	КП3-23-1	Система шумопоглинаюча	система	1	7437,84	-	7438	7438	-	68,0000	68
					7437,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50206	50206	-		459
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					50206				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					50206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5044				
		Всього будівельні роботи, грн.					71231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					71231				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					498,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55250				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на демонтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	21,113 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,20261 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,152 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1 к дем.=0,3	Розділ 1. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні гарячого цеху (Демонт аж) плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	4	295,18	-	1181	1181	-	3,8400	15,36
					295,18	-			-	-	-
					2627,30	-	2627	2627	-	35,0400	35,04
					2627,30	-			-	-	-
					311,82	-	312	312	-	4,3200	4,32
					311,82	-			-	-	-
					2877,75	-	5756	5756	-	37,9200	75,84
					2877,75	-			-	-	-
					1792,05	-	3584	3584	-	23,0400	46,08
					1792,05	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13460	13460	-		176,64
		Разом будівельні роботи, грн.					13460		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13460 6413 13,95 1763 19873				
		Всього по розділу 1					19873				
6	КР15-3-4	Розділ 2. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні мийної столового та кухонного посуду <i>Демонт аж ванни мийної</i>	100к-т	0,04	<u>19627,19</u> 19627,19	- -	785	785	- -	271,9200 -	10,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					785	785	- -		10,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					785 785 455 1,14 144 1240				
		Всього по розділу 2					1240				
		Разом прямі витрати по кошторису					14245	14245	- -		187,52 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14245 14245 6868 15,09 1907 21113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					21113				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					202,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16152				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	272,457 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,45666 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	114,921 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монт аж плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	5	1028,25	-	5141	4920	-	12,8000	64
					983,94	-			-	-	-
2	КМ28-618-7	Монт аж пароконвект омат у т а печі пароконвекційної	шт	2	9621,79	-	19244	19185	-	126,4000	252,8
					9592,50	-			-	-	-
3	КМ28-911-2	Монт аж холодильників т а віт рин	шт	8	1458,94	-	11672	11087	-	19,2000	153,6
					1385,86	-			-	-	-
4	КМ28-928-4	Монт аж шафи морозильної	шт	2	1495,22	-	2990	2844	-	19,2000	38,4
					1422,14	-			-	-	-
5	КМ28-929-1	Монт аж машини посудомийної т а кот ломийної	шт	2	4303,50	-	8607	6236	-	43,2000	86,4
					3118,18	-			-	-	-
6	КМ28-703-2	Монт аж машини т іст омівильної	шт	1	9288,18	-	9288	8758	-	116,8000	116,8
					8757,66	-			-	-	-
7	КМ28-921-13	Монт аж машини для очищення корнеплодів	шт	1	941,33	-	941	924	-	12,8000	12,8
					923,90	-			-	-	-
8	КМ28-922-3	Монт аж м'ясорубки	шт	1	823,44	-	823	808	-	11,2000	11,2
					808,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM28-921-14	Монт аж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1043,42</u> 1039,39	- -	1043	1039	- -	14,4000	14,4
10	KM28-618-5	Монт аж кот ла харчового	шт	1	<u>5985,58</u> 5973,50	- -	5986	5974	- -	76,8000	76,8
11	KM28-923-1	Монт аж кип'ят ильника	шт	1	<u>1103,42</u> 923,90	- -	1103	924	- -	12,8000	12,8
12	KM28-921-15	Монт аж слайсеру	шт	1	<u>817,86</u> 808,42	- -	818	808	- -	11,2000	11,2
13	KM35-106-4	Монт аж овоскопа т а ст ерилізат ора для яєць	шт	2	<u>638,98</u> 637,48	- -	1278	1275	- -	8,4000	16,8
14	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та інсектицидного приладу	комплект	4	<u>1229,92</u> 1229,92	- -	4920	4920	- -	16,0000	64
15	KM28-926-1	Монт аж міксера	шт	1	<u>1079,04</u> 1039,39	- -	1079	1039	- -	14,4000	14,4
16	KM28-60-1	Монт аж машини хліборізної	шт	1	<u>5151,95</u> 5096,02	- -	5152	5096	- -	68,8000	68,8
17	KM3-575-2	Монт аж гідравлічного підйомника для інвалідів	шт	3	<u>7723,59</u> 7164,02	- -	23171	21492	- -	94,4000	283,2
18	KP15-33-5	Уст ановлення елект росушарок	10шт	0,2	<u>970,52</u> 968,10	- -	194	194	- -	11,8800	2,38
19	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,004	<u>324,80</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	KP15-33-4	Установлення диспенсера для мила та деззасобів	10шт	0,4	<u>432,69</u> 430,27	- -	173	172	- -	5,2800	2,11
21	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	KP15-36-1	Уст ановлення мийок	10к-т	0,7	<u>2880,32</u> 2397,44	- -	2016	1678	- -	29,4200	20,59
23	KP13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	2,04	<u>316,36</u> 101,48	- -	645	207	- -	1,3700	2,79
24	KP15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,3	<u>432,69</u> 430,27	- -	130	129	- -	5,2800	1,58
25	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,006	<u>324,80</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	KP15-122-16	Уст ановлення ролет ів	грат и	10	<u>162,61</u> 158,61	- -	1626	1586	- -	2,0900	20,9
27	C1551-27-СП варіант 2	Ролети тканинні "День-Ніч" Льон (кремові) Миючі засоби =====	м2	31	<u>1239,80</u> -	- -	38434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241996-17019 варіант 1	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу (упаковка)	шт	3	<u>5213,39</u>	-	15640	-	-	-	-
29	241996-17019 варіант 2	Очисні таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі (упаковка)	шт	3	<u>5213,90</u>	-	15642	-	-	-	-
30	241996-17019 варіант 4	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>331,50</u>	-	1326	-	-	-	-
31	241996-17019 варіант 3	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	8	<u>3781,14</u>	-	30249	-	-	-	-
32	241996-17019 варіант 5	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	<u>1797,24</u>	-	3594	-	-	-	-
		Інвентар протипожежний									
		=====									
33	& 550101-16-1 варіант 1	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	1	<u>1142,40</u>	-	1142	-	-	-	-
34	& 2402-3005-B3	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	4	<u>1075,82</u>	-	4303	-	-	-	-
35	& 2402-3005-B3 варіант 1	Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3	шт	5	<u>1024,82</u>	-	5124	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					223500	101295	-		1348,75
		Разом будівельні роботи, грн.					223500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122205				
		всього заробітна плата, грн.					101295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13626				
		Всього будівельні роботи, грн.					272457				

		Всього по кошторису					272457				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1456,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114921				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
технологічне обладнання *
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4609,902 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання яке монтується				
		Лінія прилавків самообслуговування =====				
1	2417-601 варіант 8	Марміт стаціонарний електричний для 1 страв М 1Б-3-1600 Классик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	33583,33	33583
2	2417-601 варіант 6	Марміт стаціонарний електричний для 2 страв М 2Б-1445 Класик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	29000,00	29000
3	2406-1034 варіант 2	Вітрина-прилавок холодильний ВХК-1500 Класик КИЙ-В ; (маса=0,335)	шт	1	84125,00	84125
4	2403-16041 варіант 9	Піч пароконвекційна інжекторного типу (10 рівнів) Unox HEFT10EUELRV; (маса=0)	шт	1	163472,50	163473
5	15102-29005 варіант 3	Підставка з направляючими під пароконвектомат на 10 рівнів; (маса=0,2)	шт	1	8613,24	8613
6	2403-16041 варіант 7	Пароконвектомат (20 рівнів) APACH AP20QT; (маса=0)	шт	1	350925,83	350926
7	280222-17012 варіант 6	Мультифункціональний тепловий прилад підлоговий СКОВОРОДА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА RATIONAL IVARIO PRO XL ; (маса=0,35)	комплект	1	805333,33	805333
8	280222-140-23 варіант 41	Шафа холодильна двохдверна GoodFood GF-GN1410TN-HC; (маса=0)	шт	1	64940,83	64941
9	2417-601 варіант 7	Професійна плита електрична на 6 комфорок Kogast EST67/P; (маса=0,048)	шт	2	155124,17	310248
10	280222-140-23 варіант 40	Шафа холодильна однодверна KG700ND GGM GASTRO; (маса=0)	шт	4	40257,50	161030

1	2	3	4	5	6	7
11	280222-140-23 варіант 26	Шафа холодильна/морозильна загальний об'єм-324 BEKO RCNA420SX; (маса=0)	шт	3	16110,83	48332
12	280222-140-23 варіант 27	Шафа морозильна Arach F1400BT PERFECT; (маса=0)	шт	1	75695,83	75696
13	280222-140-23 варіант 34	Середньотемпературна скриня з глухою кришкою (для відходів) Juca N200Z; (маса=0)	шт	1	19244,20	19244
14	2406-5001 варіант 3	Машина посудомийна купольного типу DS430L SET GGM; (маса=0,35)	шт	1	180221,53	180222
15	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина TSS77 GGM; (маса=0,35)	шт	1	149999,03	149999
16	2403-3050 варіант 4	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером Arach ASMX33F; (маса=0,293)	шт	1	42115,00	42115
17	241996-16004 варіант 4	Картоплечистка Bogazici BPS-25; (маса=0)	шт	1	47825,00	47825
18	2403-16012 варіант 2	М'ясорубка HM-22 Inoxtech (Італія); (маса=1,5)	шт	1	21841,67	21842
19	241996-16002 варіант 3	Овочерізка електрична Robot Coupe CL50; (маса=0)	шт	1	57533,33	57533
20	280222-17012 варіант 7	Котел харчовий KXE-160-20,0-380; (маса=0,35)	комплект	1	53250,00	53250
21	280222-15013 варіант 2	Електрокип'ятильник Bartscher 200063; (маса=0,0021)	шт	1	6230,83	6231
22	241996-16002 варіант 4	Слайсер RGV Lusso 22 GL; (маса=0)	шт	1	12771,67	12772
23	241996-19103 варіант 3	Овоскоп світлодіодний для просвічування яєць; (маса=0)	шт	1	1940,00	1940
24	2407-1209-1 варіант 12	Мийка 1 секційна (н/ж) 570x500x500; (маса=0,0073)	шт	1	3800,00	3800
25	2407-1209-1 варіант 14	Мийка 1 секційна (н/ж) 700x600x500; (маса=0,0073)	шт	5	3600,00	18000
26	2407-1209-1 варіант 13	Мийка (н/ж) 400x400x500 з бортом без полок; (маса=0,0073)	шт	1	1940,00	1940
27	241996-20230 варіант 1	Ванна мийна; (маса=0)	шт	1	10250,00	10250
28	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний (настінний) Bactosfera OBB 15S OZONE; (маса=0,0055)	шт	1	1050,00	1050
29	2403-11162 варіант 2	Стерилізатор для, яєць, ножів (багатофункціональний) н/ж; (маса=80)	шт	1	13677,50	13678
30	2403-3090 варіант 2	Хліборізальна машина HKN-PICO12M; (маса=0,7)	шт	1	25964,17	25964

1	2	3	4	5	6	7
31	2406-15018 варіант 2	Електросушарка для рук (підвісна) Trento Passat (48620); (маса=0,004)	шт	2	15869,20	31738
32	1906-15001 варіант 4	Вертикальний гідравлічний підйомник для інвалідів Forstor FIS ; (маса=5,315)	шт	2	129166,67	258333
33	1906-15001 варіант 5	Похилий підйомник для інвалідів (сходовий) Forstor FIL ; (маса=5,315)	шт	1	108333,33	108333
34	1901-4002 варіант 3	Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; (маса=312,062)	шт	1	12487,50	12488
35	1701-9150 варіант 8	Інсектицидний прилад PROPECS Light Wall 18 HF Black; (маса=0,031)	шт	3	2353,00	7059
36	280222-16050 варіант 5	Дозатор для рідкого мила сенсорний 800мл; (маса=0,0012)	шт	4	1260,00	5040
37	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева Бронзовий ; (маса=0,00051)	шт	3	790,00	2370
38	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне 1200x800; (маса=0)	шт	1	3295,00	3295
39	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне 1200x900; (маса=0)	шт	1	3295,00	3295
		Разом по розділу 1				3234906
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				126842
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	383744	0,007	2686
		Всього по розділу 1				3364434
		Розділ 2. Обладнання яке не монтується				
40	1602-10364 варіант 13	Стіл обідній 1500x600x750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево; (маса=0,09)	шт	14	4083,33	57167
41	1602-10364 варіант 14	Стіл обідній 600x600x750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево; (маса=0,09)	шт	7	2786,00	19502
42	1602-10364 варіант 15	Стіл обідній барний 3100x500x1100 з вертикальною боковою стінкою (2 шт) 1100x500 ; (маса=0,09)	шт	2	2041,70	4083
43	241996-11034 варіант 13	Стілець: каркас- дерево; сидіння - шкірозамінник, екошкіра, - жовтий ; (маса=0)	шт	30	1612,00	48360
44	241996-11034 варіант 14	Стілець: каркас- дерево; сидіння - шкірозамінник, екошкіра, білий; (маса=0)	шт	31	1612,00	49972
45	241996-11034 варіант 15	Стілець: каркас- дерево; сидіння - шкірозамінник, екошкіра, помаранчевий ; (маса=0)	шт	31	1612,00	49972

1	2	3	4	5	6	7
46	241996-11034 варіант 16	Стілець високий барний: каркас- дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра; колір - графіт; (маса=0)	шт	8	2167,50	17340
47	241996-11034 варіант 17	Стілець високий барний: каркас- дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра; колір - сірий; (маса=0)	шт	8	2167,50	17340
48	241996-11034 варіант 18	Стілець високий барний: каркас- дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра; колір - жовтий; (маса=0) Лінія прилавків самообслуговування =====	шт	12	2167,50	26010
49	241996-18014- 1 варіант 13	Стіл нейтральний Габарити, мм 1200x700x1290 ЕН-1200 Класик КИЙ-В ; (маса=0)	шт	1	11058,33	11058
50	241996-18014- 1 варіант 14	Прилавок для столових приладів Габарити, мм 600x770x1410 ПСП-600 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	14125,00	14125
51	15102-29005 варіант 5	Напрямні розбірної конструкції, мм 690x300 (для подовження лінії самообслуговування -обходу колони); (маса=0,2)	шт	1	1400,00	1400
52	15102-29005 варіант 4	Підставка з направляючими під шафу розстину FROSTY; (маса=0,2)	шт	1	7645,00	7645
53	241996-18014- 1 варіант 22	Модуль попередньої мийки для посудомийної машини купольного типу н/ж з душуючим пристрієм з нижньою полицею, 1200x780 мм; (маса=0)	шт	1	4333,00	4333
54	241996-18014- 1 варіант 21	Стіл приставний розвантажувальний н/ж для посудомийної машини з нижньою полицею, 900x780 мм; (маса=0)	шт	1	3200,00	3200
55	170312-5282 варіант 4	Ваги кухонні настільні Самгу 6кг-1г Днепровес ДІ-6 ; (маса=0,11)	шт	4	819,93	3280
56	170312-5282 варіант 5	Ваги підлогові електронні ВПД-405Д; (маса=0,11)	шт	1	2260,00	2260
57	241996-11052 варіант 4	Візок сервірувальний (нерж.); (маса=0)	шт	2	8056,00	16112
58	241996-11052 варіант 5	Візок під гастроемності G 1/1 на 18 рівнів однорядний (нерж.); (маса=0)	шт	3	8279,00	24837
59	241996-11052 варіант 6	Візок для теплової кулінарної системи GN 1/1 (нерж.); (маса=0)	шт	2	10200,00	20400
60	241996-18014- 1 варіант 23	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом 1000x600x850; (маса=0)	шт	3	6450,00	19350
61	280222-140-23 варіант 28	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x600x1800; (маса=0)	шт	5	9650,00	48250
62	280222-140-23 варіант 32	Стелаж 4-х полочний н/ж 1600x500x1800; (маса=0)	шт	1	9600,00	9600

1	2	3	4	5	6	7
63	241996-18014-1 варіант 8	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом 1400х600х850; (маса=0)	шт	20	7125,00	142500
64	241996-14017 варіант 3	Полка навісна 2-х рівнева 1500х350х450; (маса=0)	шт	5	3600,00	18000
65	241996-14017 варіант 4	Полка навісна 2-х рівнева 1300х350х450; (маса=0)	шт	1	2740,00	2740
66	280222-140-23 варіант 29	Стелаж 4-х полочний н/ж 600х700х1800; (маса=0)	шт	5	7620,00	38100
67	241996-18014-1 варіант 20	Стіл виробничий з двома полками, без борта (н/ж) 1100х700х850; (маса=0)	шт	2	4333,00	8666
68	560110-196 варіант 2	Шафа для зберігання хліба; (маса=0)	шт	1	8312,16	8312
69	1715-1167 варіант 4	Стіл-тумба з бортом для зберігання та нарізки хліба; (маса=0,15)	шт	1	5017,00	5017
70	280222-140-23 варіант 30	Стелаж 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (н/ж); (маса=0)	шт	1	10443,00	10443
71	1715-1167 варіант 5	Підтоварник з нержавіючої сталі (труба 30х30); (маса=0,15)	шт	4	4235,00	16940
72	241996-18014-1 варіант 15	Стіл без борта, без полки (н/ж) з 2-ма отворами; (маса=0)	шт	1	4200,00	4200
73	241996-19013-6 варіант 6	Шафа для прибирального інвентарю, миючих та дез.засобів (мет.) 1100х400х1600; (маса=0)	шт	1	6451,00	6451
74	1602-10364 варіант 12	Стіл обідній квадратний в комплекті зі стільцями; (маса=0,09)	шт	1	7529,00	7529
75	241996-19013-6 варіант 9	Шафка подвійно-вертикальна гардеробна з лавками 250х500х1800; (маса=0)	шт	8	7000,00	56000
76	290116-18020 варіант 2	Крісло під'ємно-поворотне; (маса=0,024)	шт	1	1700,00	1700
77	560110-54 варіант 2	Стіл письмовий з тумбами; (маса=0)	шт	1	4300,00	4300
78	1701-9150 варіант 7	Комп'ютер персональний моноблок HP 200-G4 21.5"; (маса=0,031)	шт	1	22362,50	22363
79	1701-9150 варіант 6	ПринтерБФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi); (маса=0,031)	шт	1	23416,67	23417
80	1715-1167 варіант 6	Тумба для бойлера (ДСП ламінована водостійка); (маса=0,15)	шт	3	4200,00	12600

1	2	3	4	5	6	7
		Акcesуари до теплового обладнання =====				
81	241996-11008 варіант 2	Корзина для смаження GN 1/1; (маса=0)	шт	20	5360,00	107200
82	241996-15024 варіант 3	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм; (маса=0)	шт	25	1200,00	30000
83	241996-15024 варіант 4	Перфорована ємність GN 1/1 h 55 мм; (маса=0)	шт	15	1040,00	15600
84	241996-19006 варіант 13	Гастроємність GN 1/1 h 65 мм; (маса=0)	шт	30	765,00	22950
85	241996-19006 варіант 14	Гастроємність GN 1/1 h 20 мм; (маса=0)	шт	30	689,20	20676
86	241996-19006 варіант 15	Гастроємність GN 1/1 h 100 мм; (маса=0)	шт	8	960,00	7680
87	241996-19006 варіант 16	Гастроємність GN 1/1 h 200 мм; (маса=0)	шт	8	1200,00	9600
88	241996-19006 варіант 17	Кришка для гастроємності GN 1/1; (маса=0)	шт	8	164,20	1314
89	241996-19006 варіант 18	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1; (маса=0)	шт	30	2247,50	67425
90	241996-19006 варіант 19	Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	30	1195,80	35874
91	241996-19006 варіант 20	Гастроємність виготовлена GN 1/2 h 65 мм; (маса=0)	шт	10	415,80	4158
92	241996-19006 варіант 21	Кришка для гастроємності GN 1/2; (маса=0)	шт	10	300,00	3000
		Разом по розділу 2				1190351
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1215405	0,007	46609 8508
		Всього по розділу 2				1245468
		Разом				4425257
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1599149	0,007	173451 11194

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				4598708
		Всього вартість будівельних робіт				11194
		Всього по кошторису				4609902

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на електроосвітлення

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

531,088 тис. грн.
1,38473 тис.люд.год.
115,440 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-2	Монт аж групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні масою до 5 кг	шт	1	435,31	4,37	435	282	4	3,5400	3,54
					281,82	0,16			-	0,0020	-
2	КМ8-575-1	Монт аж дат чика освіт ленност і на ст іні	шт	1	136,26	-	136	134	-	1,6000	1,6
					134,38	-			-	-	-
3	КР17-11-4	Монт аж світ лодіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,43	54293,96	-	23346	12960	-	378,5800	162,79
					30138,75	-			-	-	-
4	КР17-11-6	Монт аж світ ильників світ лодіодних ламп, які вст ановлюют ься на підвісах	100шт	0,4	14566,34	-	5827	5524	-	173,4600	69,38
					13809,15	-			-	-	-
5	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,18	28912,21	-	5204	2969	-	207,2000	37,3
					16495,19	-			-	-	-
6	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,08	13310,34	148,62	1065	1014	12	150,8800	12,07
					12672,41	5,51			-	0,0681	0,01
7	КБ21-28-1 К=1,15	Установлення блока аварійного живлення	шт	2	25,29	-	51	30	-	0,2070	0,41
					14,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-18-1	Уст ановлення дзвоників елект ричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8036,32</u> 8001,87	-	80	80	-	110,8600	1,11
9	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,12	<u>2567,21</u> 2545,07	-	308	305	-	35,2600	4,23
10	КР17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,17	<u>2729,61</u> 2707,47	-	464	460	-	37,5100	6,38
11	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>1925,69</u> 1918,54	-	58	58	-	26,5800	0,8
12	КМ8-149-1	Прокладання ст алевого т росу, для підвісу світ ильників	100 м	0,4	<u>7369,59</u> 1783,26	-	2948	713	-	22,4000	8,96
13	КМ8-152-13	Уст ановка гаку для підвісу світ ильника	100 шт	0,8	<u>8451,15</u> 1910,64	<u>433,11</u> 16,07	6761	1529	<u>346</u> 13	<u>24,0000</u> 0,1984	<u>19,2</u> 0,16
14	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	<u>6200,58</u> 5067,18	<u>110,02</u> 4,08	310	253	<u>6</u> -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u> -
15	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм,	100м	0,5	<u>2277,99</u> 2042,85	-	1139	1021	-	27,5800	13,79
16	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,1	<u>10269,29</u> 3808,54	<u>1112,50</u> 44,31	1027	381	<u>111</u> 4	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>4,78</u> 0,06
17	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,5	<u>3984,71</u> 2933,86	-	1992	1467	-	37,7200	18,86
18	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,8	<u>816,90</u> 704,59	-	654	564	-	9,6400	7,71
19	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	0,65	<u>816,90</u> 704,59	-	531	458	-	9,6400	6,27
20	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	2,65	<u>2482,82</u> 2273,39	-	6579	6024	-	30,3200	80,35
21	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	9,9	<u>7677,59</u> 5475,41	-	76008	54207	-	67,9500	672,71
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
22	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вог незахисним складом	м3	0,1	<u>6216,09</u> 6214,16	-	622	621	-	91,0100	9,1
23	& С111-1375-4-К варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	0,5	<u>196,88</u> -	-	98	-	-	-	-
24	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м2	0,0162	<u>6729,31</u> 6709,11	<u>16,97</u> 0,53	109	109	-	85,2600	1,38
									-	0,0066	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ13-73-19 к-2	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м2	0,0162	<u>4510,92</u> 4505,79	- -	73	73	- -	57,2600	0,93 -
26	& С111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	1	<u>288,01</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
27	& С1530-15-31-О варіант 4	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Ammokote FC-180/25	шт	1	<u>275,52</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							136389	91236	<u>479</u> 17		<u>1146,83</u> 0,23
Разом будівельні роботи, грн.							136389				
в тому числі:							44674				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91253				
всього заробітна плата, грн.							47426				
Загальновиробничі витрати, грн.							111,46				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14074				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							183815				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							183815				
Розділ 2. Матеріали											
Устаткування світлотехнічне											
=====											
28	& С111-1897-3-В6 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий 45Вт ДПО20У-45-112	шт	3	<u>2440,43</u> -	- -	7321	-	- -	- -	- -
29	& С111-1897-3-В11 варіант 1	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 15Вт ДПП05В-15-121	шт	4	<u>1754,48</u> -	- -	7018	-	- -	- -	- -
30	& С111-1897-3-В11 варіант 2	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121	шт	2	<u>1519,88</u> -	- -	3040	-	- -	- -	- -
31	& С111-1897-3-В2 варіант 11	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP40, 12 Вт ДББ37У-12-024 У3 IP40	шт	3	<u>1275,08</u> -	- -	3825	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-1897-3-B2 варіант 7	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP65, 12 Вт ДББ26У-12-012 У3 IP65	шт	3	<u>1707,74</u> -	-	5123	-	-	-	-
33	& C111-1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	14	<u>1978,88</u> -	-	27704	-	-	-	-
34	& C111-1897-3-B2 варіант 10	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP20, 20 Вт БРА 0373-20- 80см IP20	шт	5	<u>1887,08</u> -	-	9435	-	-	-	-
35	& C111-1897-3-B2 варіант 9	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP20, 20 Вт Feron 32580 AL541 - 14-IP20	шт	10	<u>859,94</u> -	-	8599	-	-	-	-
36	& C111-1897-3-B2 варіант 8	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP20, 20 Вт Mystic M LINE 5411610	шт	40	<u>2439,92</u> -	-	97597	-	-	-	-
37	& C1547-7-18-B1 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДСП46У-БАЖ-40-512	шт	5	<u>2922,38</u> -	-	14612	-	-	-	-
38	& C1547-7-18-B1 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221	шт	12	<u>2544,14</u> -	-	30530	-	-	-	-
39	& C1547-7-18-B2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБ002ВСП-6-а-104	шт	8	<u>2507,50</u> -	-	20060	-	-	-	-
40	& C1547-7-61-B1 варіант 1	Блок аварійного живлення IS200ЕК-17	шт	2	<u>2156,80</u> -	-	4314	-	-	-	-
41	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	1	<u>260,20</u> -	-	260	-	-	-	-
42	& C1545-51-1 варіант 1	Дзвінок	шт	1	<u>273,46</u> -	-	273	-	-	-	-
		Установочні вироби =====									
43	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	10	<u>302,61</u> -	-	3026	-	-	-	-
44	& C1545-215-2 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	17	<u>321,11</u> -	-	5459	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	5	<u>319,07</u>	-	1595	-	-	-	-
46	& 2405-1364-12 варіант 29	Коробка ответвительная KM40002	шт	30	<u>30,46</u>	-	914	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 28	Коробка ответвительная KM41001	шт	10	<u>24,54</u>	-	245	-	-	-	-
48	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная KM41234	шт	40	<u>42,22</u>	-	1689	-	-	-	-
49	& 2405-1364-12 варіант 34	Гак для підвісу світильника	шт	80	<u>183,66</u>	-	14693	-	-	-	-
50	& C1545-260-1 варіант 2	Трос сталевий для підвісу світильників, Д = 6мм	м	40	<u>42,17</u>	-	1687	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
51	& C153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,714	<u>24404,12</u>	-	17425	-	-	-	-
52	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,153	<u>31972,61</u>	-	4892	-	-	-	-
53	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>21538,01</u>	-	2197	-	-	-	-
54	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,255	<u>39428,72</u>	-	10054	-	-	-	-
55	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,153	<u>66183,32</u>	-	10126	-	-	-	-
56	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,051	<u>24954,92</u>	-	1273	-	-	-	-
57	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
58	& C113-1-4 варіант 26	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	50,5	<u>64,03</u>	-	3234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	10	<u>39,49</u>	-	395	-	-	-	-
60	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,02	<u>35222,25</u>	-	704	-	-	-	-
61	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
62	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,05	<u>1249,45</u>	-	62	-	-	-	-
63	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
64	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,03	<u>30122,25</u>	-	904	-	-	-	-
65	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u>	-	100	-	-	-	-
66	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,08	<u>3912,67</u>	-	313	-	-	-	-
67	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
		Щит аварійного освітлення (ЩОА-1) =====									
68	1517-2214 варіант 1	Щит аварійного освітлення корпус:200(н)х256х94мм EZ9E112S2SRU (ЩОА-1)	шт	1	<u>1122,00</u>	-	1122	-	-	-	-
69	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>62,03</u>	-	434	-	-	-	-
70	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 20А - на вводі іС60N-1р	шт	1	<u>552,13</u>	-	552	-	-	-	-
71	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	6	<u>244,90</u>	-	1469	-	-	-	-
72	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,55</u>	-	195	-	-	-	-
73	& 1504-1001-23-7 варіант 2	Перемикач типу іSSW, 230В, 20А	шт	1	<u>1420,02</u>	-	1420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1517-1388-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 1 полюс. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>38,16</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& 1504-1001-23-7 варіант 1	Контактор типу іСТ-2р, Укат=220В, 16А	шт	1	<u>913,08</u>	-	913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	1517-1351-1 варіант 1	Установка и монтаж светочувствительного автомата	шт	1	<u>62,03</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& 1504-1001-23-2 варіант 1	Сутінковий вимикач типу AZ-112, 16А	шт	1	<u>1109,69</u>	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Щит робочого освітлення (ЩО-1) =====									
78	1517-2214 варіант 2	Щит робочого освітлення, 380/220В, на 18 модулів шириною 18 мм навісний, IP65, корпус: 221(h)x364x100мм, EZ9E118R2SRU IP31	шт	1	<u>1140,36</u>	-	1140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158,71</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& 1504-1011-76 варіант 3	Автоматичний вимикач, 3р, 380В, 25А іС60N-3р	шт	1	<u>1066,27</u>	-	1066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	9	<u>62,03</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	9	<u>244,90</u>	-	2204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					333660	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					333660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333660				
		Всього будівельні роботи, грн.					333660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					333660				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
83	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,28	<u>1691,90</u>	-	474	474	-	23,4400	6,56
					1691,90	-			-	-	-
84	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>597,65</u>	-	12	12	-	8,2800	0,17
					597,65	-			-	-	-
85	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09	<u>527,47</u>	-	47	47	-	7,6500	0,69
					527,47	-			-	-	-
86	KP17-4-7	Демонтаж коробок відгалужувальних	100шт	0,03	<u>2918,24</u>	-	88	88	-	40,4300	1,21
					2918,24	-			-	-	-
87	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,4	<u>870,84</u>	-	348	348	-	12,6300	5,05
					870,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					969	969	-		13,68
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					969				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					1507				

		Всього по розділу 3					1507				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
88	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,29	<u>4481,17</u>	-	1300	1278	-	62,7400	18,19
					4406,23	-			-	-	-
89	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,65	<u>1748,20</u>	-	4633	4584	-	22,2400	58,94
					1729,83	-			-	-	-
90	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>68,29</u>	-	14	13	-	0,9600	0,19
					66,19	-			-	-	-
91	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7144,55</u>	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,02	<u>7509,89</u> 3285,47	-	150	66	-	47,6500	0,95
93	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,7521	<u>107,14</u> 107,14	-	81	81	-	1,6300	1,23
94	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,7521	<u>209,53</u> -	209,53 28,03	158	-	158 21	- 0,3110	- 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 4					7765	7451	158 21		99,05 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					7765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156				
		всього заробітна плата, грн.					7472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1505				
		Всього будівельні роботи, грн.					12107				

		Всього по розділу 4					12107				
		Разом прямі витрати по кошторису					478783	99656	637 38		1259,56 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					478783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378490				
		всього заробітна плата, грн.					99694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15746				
		Всього будівельні роботи, грн.					531088				

		Всього по кошторису					531088				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1384,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115440				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на електроосвітлення санвузла для МГН
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	28,077 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,08574 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,935 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-11-4	Монт аж світ подіюдних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,01	54293,96	-	543	301	-	378,5800	3,79
					30138,75	-			-	-	-
2	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,01	28912,21	-	289	165	-	207,2000	2,07
					16495,19	-			-	-	-
3	КР17-18-1	Вст ановлення кнопки для дзвінка елект ричного	100к-т	0,01	8036,32	-	80	80	-	110,8600	1,11
					8001,87	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ позвукового	шт	1	294,16	1,57	294	231	2	3,2000	3,2
					230,98	0,19			-	0,0026	-
5	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	2567,21	-	51	51	-	35,2600	0,71
					2545,07	-			-	-	-
6	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,01	6200,58	110,02	62	51	1	63,6500	0,64
					5067,18	4,08			-	0,0504	-
7	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,05	2277,99	-	114	102	-	27,5800	1,38
					2042,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>302,61</u>	-	605	-	-	-	-
18	& 2405-1364-12 варіант 29	Коробка ответвительная KM40002	шт	2	<u>30,46</u>	-	61	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 28	Коробка ответвительная KM41001	шт	2	<u>24,54</u>	-	49	-	-	-	-
20	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная KM41234	шт	2	<u>42,22</u>	-	84	-	-	-	-
21	& C153-21-8 варіант 17	Провід, кабель, труби									
22	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>24404,12</u>	-	498	-	-	-	-
23	& C153-21-23 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>21538,01</u>	-	220	-	-	-	-
24	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,1224	<u>39428,72</u>	-	4826	-	-	-	-
25	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>66183,32</u>	-	338	-	-	-	-
26	C113-130 варіант 2	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>24954,92</u>	-	127	-	-	-	-
27	& C113-1-4 варіант 36	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,40</u>	-	88	-	-	-	-
28	& C1545-318-1 варіант 1	Гофра вініпластова Ду25 мм	м	5,05	<u>64,03</u>	-	323	-	-	-	-
29	C151-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
30	C1545-205 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,1	<u>35222,25</u>	-	3522	-	-	-	-
		Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,3	<u>1249,45</u>	-	375	-	-	-	-
32	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
33	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u>	-	301	-	-	-	-
34	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
35	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>3912,67</u>	-	78	-	-	-	-
36	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					16794	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16794				
		Всього будівельні роботи, грн.					16794				

		Всього по розділу 2					16794				
		Разом прямі витрати по кошторису					24913	5981	<u>59</u>		<u>78,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24913		2		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18873				
		всього заробітна плата, грн.					5983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					952				
		Всього будівельні роботи, грн.					28077				

		Всього по кошторису					28077				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6935				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	25,265 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,05575 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,624 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-15-1	Уст ановлення т рансформат орів понижувальних пот ужніст ю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>322,94</u>	<u>4,37</u>	323	174	<u>4</u>	<u>2,1400</u>	<u>2,14</u>
					174,39	0,16			-	0,0020	-
2	КР17-11-4	Монт аж світ подіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,02	<u>54293,96</u>	-	1086	603	-	378,5800	7,57
					30138,75	-			-	-	-
3	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,01	<u>28912,21</u>	-	289	165	-	207,2000	2,07
					16495,19	-			-	-	-
4	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1925,69</u>	-	39	38	-	26,5800	0,53
					1918,54	-			-	-	-
5	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,01	<u>6200,58</u>	<u>110,02</u>	62	51	<u>1</u>	<u>63,6500</u>	<u>0,64</u>
					5067,18	4,08			-	0,0504	-
6	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,05	<u>2277,99</u>	-	114	102	-	27,5800	1,38
					2042,85	-			-	-	-
7	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,05	<u>10746,12</u>	<u>1112,50</u>	537	190	<u>56</u>	<u>47,8400</u>	<u>2,39</u>
					3808,54	44,31			2	0,5538	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,2	<u>4021,89</u> 2933,86	- -	804	587	- -	37,7200	7,54 -
9	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,6	<u>816,90</u> 704,59	- -	490	423	- -	9,6400	5,78 -
10	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби або мет алорукава	100м	0,11	<u>816,90</u> 704,59	- -	90	78	- -	9,6400	1,06 -
11	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,29	<u>7677,59</u> 5475,41	- -	2227	1588	- -	67,9500	19,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6061	3999	<u>61</u> 2		<u>50,81</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6061 2001 4001 2092 4,91 623 8153 8153				
		Розділ 2. Матеріали Устаткування світлотехнічне =====									
12	& C111- 1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	2	<u>1978,88</u> -	- -	3958	-	- -	- -	- -
13	& C1547-7- 18-B1 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221 Установочні вироби =====	шт	1	<u>2544,14</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
14	& C1545- 215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	1	<u>319,07</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-215-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний вологозахищений	шт	1	<u>375,37</u>	-	375	-	-	-	-
16	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная КМ41234	шт	5	<u>42,22</u>	-	211	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====				-			-	-	-
17	& C153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>24404,12</u>	-	1245	-	-	-	-
18	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>31972,61</u>	-	326	-	-	-	-
19	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>21538,01</u>	-	220	-	-	-	-
20	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>39428,72</u>	-	804	-	-	-	-
21	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>66183,32</u>	-	338	-	-	-	-
22	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>24954,92</u>	-	127	-	-	-	-
23	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,40</u>	-	88	-	-	-	-
24	& C113-1-4 варіант 26	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	5,05	<u>64,03</u>	-	323	-	-	-	-
25	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
26	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,01	<u>35222,25</u>	-	352	-	-	-	-
27	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1204,57</u>	-	24	-	-	-	-
28	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1249,45</u>	-	25	-	-	-	-
29	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40x25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u>	-	301	-	-	-	-
31	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40x25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
32	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,02	<u>3912,67</u>	-	78	-	-	-	-
33	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
34	& 1504- 19069-B15 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36 В, ЯТП-0,25	шт	1	<u>5176,78</u>	-	5177	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17112	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17112				
		-----					17112				
		Всього по розділу 2					17112				
		Разом прямі витрати по кошторису					23173	3999	<u>61</u>		<u>50,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23173		2		0,03
		-----					19113				
							4001				
							2092				
							4,91				
							623				
							25265				

		Всього по кошторису					25265				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					55,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4624				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»
Харчоблок

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	50,81	78,69				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	80,03				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,91	126,85				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	55,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,305	<u>6,02</u> 1,84				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,3572	<u>43,66</u> 59,26				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		61,10				
	Електроенергія		кВт-год	7,236					
	Мастильні матеріали		кг	0,06					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,9982					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5372					
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,3065					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,5458					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,029	<u>187,55</u> 5,44	<u>183,76</u> 5,33	<u>0,11</u> -	<u>3,68</u> 0,11	30 км.
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000025	<u>94133,21</u> 2,35	<u>91985,78</u> 2,30	<u>301,68</u> 0,01	<u>1845,75</u> 0,04	30 км.
18	&C1545-215-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний вологозахищений	шт	1	<u>375,37</u> 375,37	<u>368,00</u> 368,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7,36</u> 7,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	1	<u>319,07</u> 319,07	<u>312,80</u> 312,80	<u>0,01</u> 0,01	<u>6,26</u> 6,26	30 км.
20	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,005	<u>192,62</u> 0,96	<u>188,40</u> 0,94	<u>0,44</u> -	<u>3,78</u> 0,02	30 км.
21	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	5,8	<u>22,73</u> 131,83	<u>22,25</u> 129,05	<u>0,03</u> 0,17	<u>0,45</u> 2,61	30 км.
22	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000253	<u>50572,2</u> 12,79	<u>49241,80</u> 12,46	<u>338,79</u> 0,09	<u>991,61</u> 0,24	30 км.
23	&C113-1-4 варіант 26	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	5,05	<u>64,03</u> 323,35	<u>63,24</u> 319,36	<u>0,31</u> 1,57	<u>0,48</u> 2,42	30 км.
24	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001954	<u>30800,52</u> 60,18	<u>29930,80</u> 58,48	<u>265,79</u> 0,52	<u>603,93</u> 1,18	30 км.
25	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000171	<u>37356,18</u> 6,39	<u>36285,53</u> 6,20	<u>338,18</u> 0,06	<u>732,47</u> 0,13	30 км.
26	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,324	<u>619,26</u> 200,64	<u>606,82</u> 196,61	<u>0,3</u> 0,10	<u>12,14</u> 3,93	30 км.
27	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,034	<u>60,59</u> 2,06	<u>59,10</u> 2,01	<u>0,3</u> 0,01	<u>1,19</u> 0,04	30 км.
28	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,109	<u>60,59</u> 6,60	<u>59,10</u> 6,44	<u>0,3</u> 0,03	<u>1,19</u> 0,13	30 км.
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000067	<u>107171,02</u> 7,18	<u>104724,79</u> 7,02	<u>344,84</u> 0,02	<u>2101,39</u> 0,14	30 км.
30	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0000525	<u>171333,23</u> 9,00	<u>167628,91</u> 8,80	<u>344,84</u> 0,02	<u>3359,48</u> 0,18	30 км.
31	+C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1249,45</u> 24,99	<u>1089,00</u> 21,78	<u>135,95</u> 2,72	<u>24,5</u> 0,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>3912,67</u> 78,25	<u>3700,00</u> 74,00	<u>135,95</u> 2,72	<u>76,72</u> 1,53	30 км.
33	+С1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u> 14,77	<u>1312,00</u> 13,12	<u>135,95</u> 1,36	<u>28,96</u> 0,29	30 км.
34	+С1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u> 14,68	<u>1303,00</u> 13,03	<u>135,95</u> 1,36	<u>28,78</u> 0,29	30 км.
35	&С153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>24954,92</u> 127,27	<u>24400,00</u> 124,44	<u>65,61</u> 0,33	<u>489,31</u> 2,50	30 км.
36	&С153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>39428,72</u> 804,35	<u>38590,00</u> 787,24	<u>65,61</u> 1,34	<u>773,11</u> 15,77	30 км.
37	&С153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>66183,32</u> 337,53	<u>64820,00</u> 330,58	<u>65,61</u> 0,33	<u>1297,71</u> 6,62	30 км.
38	&С153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>21538,01</u> 219,69	<u>21090,00</u> 215,12	<u>25,7</u> 0,26	<u>422,31</u> 4,31	30 км.
39	&С153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>31972,61</u> 326,12	<u>31320,00</u> 319,46	<u>25,7</u> 0,26	<u>626,91</u> 6,40	30 км.
40	&С153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>24404,12</u> 1244,61	<u>23860,00</u> 1216,86	<u>65,61</u> 3,35	<u>478,51</u> 24,40	30 км.
41	+С151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,01	<u>35222,25</u> 352,22	<u>34000,00</u> 340,00	<u>531,62</u> 5,32	<u>690,63</u> 6,90	30 км.
42	+С151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u> 301,22	<u>29000,00</u> 290,00	<u>531,62</u> 5,32	<u>590,63</u> 5,90	30 км.
43	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,01	<u>455,96</u> 4,56	<u>446,54</u> 4,47	<u>0,48</u> -	<u>8,94</u> 0,09	30 км.
44	С111-1708	Клочья просочене	кг	0,0031	<u>72,06</u> 0,22	<u>70,14</u> 0,22	<u>0,51</u> -	<u>1,41</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная КМ41234	шт	5	<u>42,22</u> 211,10	<u>41,33</u> 206,65	<u>0,06</u> 0,30	<u>0,83</u> 4,15	30 км.
46	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,000835	<u>42653,96</u> 35,62	<u>41245,92</u> 34,44	<u>571,69</u> 0,48	<u>836,35</u> 0,70	30 км.
47	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,143	<u>218,73</u> 31,28	<u>213,32</u> 30,50	<u>1,12</u> 0,16	<u>4,29</u> 0,62	30 км.
48	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,005	<u>4615,09</u> 23,08	<u>4510,40</u> 22,55	<u>14,2</u> 0,07	<u>90,49</u> 0,46	30 км.
49	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,33	<u>42,72</u> 56,82	<u>41,66</u> 55,41	<u>0,22</u> 0,29	<u>0,84</u> 1,12	30 км.
50	+C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	<u>2509,15</u> 50,18	<u>2324,00</u> 46,48	<u>135,95</u> 2,72	<u>49,2</u> 0,98	30 км.
51	+C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1204,57</u> 24,09	<u>1045,00</u> 20,90	<u>135,95</u> 2,72	<u>23,62</u> 0,47	30 км.
52	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>3772,1</u> 3,77	<u>2972,45</u> 2,97	<u>725,69</u> 0,73	<u>73,96</u> 0,07	30 км.
53	&C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u> 197,45	<u>21,70</u> 108,50	<u>17,02</u> 85,10	<u>0,77</u> 3,85	30 км.
54	&C111-1897-3- В6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	2	<u>1978,88</u> 3957,76	<u>1940,00</u> 3880,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>38,8</u> 77,60	30 км.
55	&C1547-7-18- В1 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221	шт	1	<u>2544,14</u> 2544,14	<u>2494,17</u> 2494,17	<u>0,08</u> 0,08	<u>49,89</u> 49,89	30 км.
56	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,5948	<u>729,06</u> 433,64	<u>714,60</u> 425,04	<u>0,16</u> 0,10	<u>14,3</u> 8,50	30 км.
57	C111-1809	Сталь кругла	т	0,001769	<u>58434,4</u> 103,37	<u>57733,61</u> 102,13	<u>265,79</u> 0,47	<u>435</u> 0,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	<u>18291,11</u> 91,46	<u>17666,67</u> 88,33	<u>265,79</u> 1,33	<u>358,65</u> 1,80	30 км.
59	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,002575	<u>43231,47</u> 111,32	<u>42118,00</u> 108,45	<u>265,79</u> 0,68	<u>847,68</u> 2,19	30 км.
60	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,2306	<u>201,45</u> 46,45	<u>196,74</u> 45,37	<u>0,76</u> 0,18	<u>3,95</u> 0,90	30 км.
61	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0003	<u>5308,48</u> 1,59	<u>5204,01</u> 1,56	<u>0,38</u> -	<u>104,09</u> 0,03	30 км.
62	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000084	<u>220858,25</u> 18,55	<u>216155,70</u> 18,16	<u>372</u> 0,03	<u>4330,55</u> 0,36	30 км.
63	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,4</u> 88,40	<u>87,31</u> 87,31	<u>0,43</u> 0,43	<u>0,66</u> 0,66	30 км.
64	C1545-291	Шпилька	комплект	10,2	<u>57,47</u> 586,19	<u>56,20</u> 573,24	<u>0,14</u> 1,43	<u>1,13</u> 11,52	30 км.
65	&1504-19069-B15 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36 В, ЯТП-0,25	шт	1	<u>5176,78</u> 5176,78	<u>5075,00</u> 5075,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>101,51</u> 101,51	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
66	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1206	<u>5,754</u> 6,45	<u>5,754</u> 6,45			
67	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0061	<u>163,15</u> 1,00	<u>163,15</u> 1,00			
		Разом	грн.		7,45	7,45			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		19114,18	18620,73	125,02	368,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	8,356					
		Мастильні матеріали	кг	0,067					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 серпня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
придбання електрообладнання*
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 365,396 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 12	Ящик ввідно-обліковий, 380В, 250А, ЯВУ-250 ІР31 (ЩУ1) =====	шт	1	19677,50	19678
2	1517-1352-3	Ящик ввідно-обліковий, 380В, 250А, ЯВУ-250 ІР31; (маса=0,0091)	шт	2	288,90	578
3	& 1504-1001-23-10 варіант 6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	3559,20	7118
4	1517-1379-1	автоматичний вимикач, 3р, 380В, 250А ВА88-35-3р; (маса=0,00053)	шт	1	37,41	37
5	& 1504-2002-1-В1 варіант 1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	3153,00	3153
6	1517-1460-1	Обмежувач перенапруги типу STM-3р ; (маса=0,00027)	шт	3	69,17	208
7	& 1503-5001-В1 варіант 1	Трансформатори напруги однофазові,дроселі потужністю до 1 кВ.А ОСР-0,7, ТО,ТОП,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С,ДР та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	1030,00	3090
8	1517-1477-1	Трансформатори струму, 200 / 5А, клас точності 0,5s Т-0,66; (маса=0,00081)	шт	1	106,52	107
		Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт			

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1701-1062-1-B1 варіант 2	Лічильник активної і реактивної електроенергії електронний MTX 3G20.DD. 3Z3-PD4 ; (маса=0,027) Пристрій головний розподільний, ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР1) =====	шт	1	4800,00	4800
10	& 1517-2041-1-34 варіант 29	Пристрій головний розподільний, ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР1); (маса=0,0091)	шт	1	22050,00	22050
11	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	288,90	289
12	& 1504-1001-23-10 варіант 7	автоматичний вимикач, 3р, 380В, 160А ВА88-35-3р; (маса=0,00053)	шт	1	3559,20	3559
13	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	12	155,60	1867
14	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	5862,00	11724
15	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1609,00	3218
16	& 1517-2041-9 варіант 3	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
17	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
18	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1021,00	2042
19	& 1517-2041-9 варіант 24	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 16А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	4	776,60	3106
20	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	22	60,81	1338
21	& 1517-2041-9 варіант 8	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 25А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	301,35	301
22	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	16	274,00	4384
23	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	5	321,47	1607
24	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	7	155,60	1089

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1517-2041-23 варіант 1	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=100мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	5797,87	11596
26	& 1517-2041-23 варіант 2	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2738,00	5476
27	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	3012,50	6025
28	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
29	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	27	60,81	1642
30	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	27	2280,00	61560
31	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	3	155,60	467
32	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=30мА iID-3р+N; (маса=0,0004)	шт	3	1800,00	5400
33	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
34	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616
35	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	69,17	69
36	& 1504-5024-11-1 варіант 1	Контактор, 2р, 16А, Укат=220В, 1но+1нз iCT-2р; (маса=0,00208)	шт	1	339,60	340
37	& 1517-1445 варіант 1	Перемикач, 230В, 20А iSSW; (маса=0)	шт	1	1238,00	1238
38	1504-13307	Реле контролю витікання типу РКУ-3АР, номінальна напруга живлення реле 36В, частота 50 Гц РКУ-3АРУ5; (маса=0,005)	шт	1	2308,84	2309
39	1704-50469 варіант 1	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, ДР-828 в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,004)	шт	1	1388,00	1388
40	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	37,41	37

1	2	3	4	5	6	7
41	& 1504-2002-1-B1 варіант 1	Обмежувач перенапруги типу STM-3р ; (маса=0,00027)	шт	1	3153,00	3153
42	1504-19034 варіант 8	куточок вертикальний 1760 (2шт. в комплекті); (маса=0,000017)	шт	2	747,00	1494
43	1504-19034 варіант 9	Панель монтажна 300x745; (маса=0,000017)	шт	1	826,00	826
44	& 1504-20001-8-3Ц варіант 1	DIN-рейка, L=800мм YND10-0080; (маса=0,00056)	шт	10	256,00	2560
45	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	2,4	83,64	201
46	& 1504-2000-8 варіант 2	Комплект силових шин, L=800мм, 250А ; (маса=0,0002)	шт	1	630,83	631
47	& 1504-2000-8 варіант 1	Комплект шин N и PE, L=800мм; (маса=0,0002)	шт	2	369,00	738
48	1504-19034 варіант 10	Наконечник мідний луджений НК-М JG 95; (маса=0,000017)	шт	5	64,00	320
49	1504-19034 варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-95; (маса=0,000017)	шт	5	38,00	190
50	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	15	30,20	453
51	1504-19034 варіант 12	Зажим клемний ЗНИ-10; (маса=0,000017)	шт	5	24,20	121
52	1504-19034 варіант 2	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	20	18,00	360
53	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	18	12,60	227
54	1504-19034 варіант 1	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (ЩСР) =====	шт	172	11,65	2004
55	& 1517-2041-1-34 варіант 4	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	4487,00	4487
56	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
57	& 1517-2041-9 варіант 3	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451

1	2	3	4	5	6	7
58	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	60,81	365
59	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	6	274,00	1644
60	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	2	155,60	311
61	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	1	3012,50	3013
62	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
63	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	5	60,81	304
64	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	4	2280,00	9120
65	& 1517-2041-23 варіант 8	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 20А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	1	2107,50	2108
66	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
67	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=30мА іІD-3р+N; (маса=0,0004) Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13984 IP65 (ЩСР) =====	шт	1	1800,00	1800
68	& 1517-2041-1-34 варіант 30	Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13984 IP65 ; (маса=0,0091)	шт	1	2150,00	2150
69	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
70	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1609,00	1609
71	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	60,81	182
72	& 1517-2041-9 варіант 7	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 32А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	335,40	335

1	2	3	4	5	6	7
73	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	2	274,00	548
74	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
75	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
76	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1021,00	1021
77	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	1	60,81	61
78	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004) =====	шт	1	2280,00	2280
79	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	4	1345,00	5380
80	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	155,60	622
81	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А іSW; (маса=0,0003)	шт	4	684,94	2740
82	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
83	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
84	& 1517-2041-9 варіант 22	Автоматичний вимикач 3р, 380В, 40А; (маса=0,0003)	шт	2	1045,00	2090
85	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	11	1345,00	14795
86	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	11	60,81	669
87	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А іSW; (маса=0,0003)	шт	11	314,76	3462
88	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345

1	2	3	4	5	6	7
89	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	155,60	467
90	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	684,94	1370
91	& 1517-2041-9 варіант 14	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 80А iSW; (маса=0,0003)	шт	1	709,80	710
92	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
93	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
94	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	314,76	630
95	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
96	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
97	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	314,76	630
98	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 4	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
99	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
100	& 1517-2041-9 варіант 3	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А iC60N-3р; (маса=0,0003) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (Щ4, Щ5) =====	шт	1	1451,00	1451
101	& 1517-2041- 1-34 варіант 4	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	2	4487,00	8974
102	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	69,17	553

1	2	3	4	5	6	7
103	& 1504-5024-11-1 варіант 2	Контактор реверс 9А 230В/АС3 2NO ІЕК 3р, Укат=220В КМІ-10930 реверс; (маса=0,00208)	шт	8	480,00	3840
104	1517-1480-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні блоки випробувальні та панелі підганяльні, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	172,87	1383
105	& 1504-18008-5 варіант 1	Кнопка керування модульна 0,6...10А, 230В, 1но+1нз, червоний/зелений КМУ11 ІЕК; (маса=0,002)	шт	8	420,00	3360
106	15011-4037 варіант 1	Електропривод 220 Вольт; 1,5 Вт; BELIMO CM230-L; (маса=0,004)	шт	8	4547,66	36381
107	& 1517-2041-1-38-7 варіант 4	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
108	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
109	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1609,00	1609
		Разом				351588
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13808
		Всього по кошторису				365396

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на електрообладнання для санвузла для МГН, підключення підйомників для МГН
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	132,609 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	0,47478 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	39,196 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-5-1	Монт аж шафи т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної силової шафи	пристрій	4	2771,78	85,64	11087	6786	343	20,5100	82,04
					1696,38	5,93			24	0,0749	0,3
2	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при прихованій проводці	100 шт	0,01	11496,82	54,54	115	39	1	46,4000	0,46
					3897,14	6,52			-	0,0906	-
3	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по стінах і колонах, діаметр до 25 мм	100 м	2,7	2864,84	190,05	7735	5507	513	27,2000	73,44
					2039,46	9,02			24	0,1120	0,3
4	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по стінах і колонах, діаметр до 50 мм	100 м	2,5	3305,00	285,07	8263	5698	713	30,4000	76
					2279,39	13,54			34	0,1680	0,42
5	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	11437,86	1312,35	572	229	66	57,4200	2,87
					4571,21	587,84			29	7,9216	0,4
6	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,95	3113,15	-	2957	2787	-	37,7200	35,83
					2933,86	-			-	-	-
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	10269,29	1112,50	513	190	56	47,8400	2,39
					3808,54	44,31			2	0,5538	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,2	<u>945,42</u> 764,26	- -	2080	1681	- -	9,6000	21,12
9	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,1	<u>2179,33</u> 1655,89	- -	218	166	- -	20,8000	2,08
10	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,1	<u>1600,25</u> 1273,76	- -	1760	1401	- -	16,0000	17,6
11	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	0,75	<u>2452,61</u> 2420,14	- -	1839	1815	- -	30,4000	22,8
12	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,25	<u>1208,97</u> 891,63	- -	1511	1115	- -	11,2000	14
13	КМ8-403-3	Кабель дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	0,4	<u>3403,60</u> 1919,49	- -	1361	768	- -	25,6000	10,24
14	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,85	<u>945,42</u> 764,26	- -	804	650	- -	9,6000	8,16
15	КМ8-489-1	Підключення елект родвигунів	шт	1	<u>940,69</u> 940,69	- -	941	941	- -	11,2000	11,2
16	КМ8-161-3	Закладення кінцеве сухе із заст осуванням бандажуючих муфт для конт рольного кабеля з гумовою або пласт масовою ізоляцією	шт	2	<u>1229,10</u> 112,62	- -	2458	225	- -	1,2000	2,4
17	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,2	<u>1007,58</u> 912,69	- -	202	183	- -	11,2000	2,24
18	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	2	<u>1186,22</u> 782,30	- -	2372	1565	- -	9,6000	19,2
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
19	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,05	<u>6214,16</u> 6214,16	- -	311	311	- -	91,0100	4,55
20	& C111-1375-4-К варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	0,6	<u>196,88</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м2	0,009	6729,25	16,97	61	60	—	85,2600	0,77
					6709,11	0,53			-	0,0066	-
22	КБ13-73-19 к-2	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м2	0,009	4510,87	—	41	41	—	57,2600	0,52
					4505,79	-			-	-	-
23	& С111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	1	288,01	—	288	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
24	& С1530-15-31-О варіант 1	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Ammokote FC-180/50	шт	2	296,09	—	592	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
25	& С1530-15-31-О варіант 2	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Ammokote FC-180/25	шт	3	275,69	—	827	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Матеріали											
26	& 290902-55-1-7 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 250В, 10А	шт	1	140,29	—	140	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
27	& 2405-1364-12 варіант 35	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	1	30,46	—	30	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
28	& 2405-1364-12 варіант 24	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	42,22	—	42	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
29	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,2266	39846,92	—	9029	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
30	& С153-21-24 варіант 9	Кабель перерізом 5х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	225068,72	—	2296	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
31	& С153-21-24 варіант 6	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1224	116530,52	—	14263	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
32	& С153-21-24 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,204	61950,32	—	12638	-	—	—	—
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>37908,92</u>	-	773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>24404,12</u>	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,102	<u>39428,72</u>	-	4022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C113-1-4 варіант 21	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=40 мм	м	10,1	<u>28,52</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=32мм	м	242,4	<u>24,49</u>	-	5936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C113-1-4 варіант 16	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	70,7	<u>20,46</u>	-	1447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-1-4 варіант 28	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=20мм	м	202	<u>34,94</u>	-	7058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>172,64</u>	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм Р3-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,015	<u>35222,25</u>	-	528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1204,57</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1249,45</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,08	<u>30122,25</u>	-	2410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,2	<u>3912,67</u>	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,03	<u>1467,73</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 2405-1364-12 варіант 33	Муфта кабельна 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	2	<u>338,70</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					64141	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64141		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64141				
		Всього будівельні роботи, грн.					64141				

		Всього по розділу 1					64141				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
51	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,01	<u>4481,17</u>	-	45	44	<u>-</u>	62,7400	0,63
					4406,23	-			-	-	-
52	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,4	<u>1748,20</u>	-	699	692	<u>-</u>	22,2400	8,9
					1729,83	-			-	-	-
53	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>68,29</u>	-	68	66	<u>-</u>	0,9600	0,96
					66,19	-			-	-	-
54	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,1	<u>7144,55</u>	-	714	714	<u>-</u>	97,7500	9,78
					7144,55	-			-	-	-
55	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>7509,89</u>	-	75	33	<u>-</u>	47,6500	0,48
					3285,47	-			-	-	-
56	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1061	<u>107,14</u>	-	11	11	<u>-</u>	1,6300	0,17
					107,14	-			-	-	-
57	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,1061	<u>209,53</u>	209,53	22	-	<u>22</u>	-	-
					-	28,03			3	0,3110	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					1634	1560	<u>22</u>		<u>20,92</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52				
		всього заробітна плата, грн.					1563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					913				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318				
		Всього будівельні роботи, грн.					2547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2547				
		Разом прямі витрати по кошторису					114801	33718	<u>1714</u>		<u>430,83</u>
									116		1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					114801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79369				
		всього заробітна плата, грн.					33834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5362				
		Всього будівельні роботи, грн.					132609				

		Всього по кошторису					132609				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					474,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39196				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
придбання електрообладнання для санвузла для МГН
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо
Кошторисна вартість 26,139 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 10	Щит силовий розподільний PRAGMA PRA29118 (ЩСП) =====	шт	1	2650,00	2650
2	1517-1351-3	Щит силовий розподільний PRAGMA PRA29118 (ЩСП) ; (маса=0,0091)	шт	1	155,60	156
3	& 1517-2041-9 варіант 22	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	1045,00	1045
4	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичний вимикач 3р, 380В, 40А; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
5	1517-1351-1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	60,81	61
6	& 1517-2041-9 варіант 9	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	274,00	274
7	1517-1351-3 варіант 1	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	2	155,60	311
8	& 1517-2041-23 варіант 3	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	2	2396,00	4792
		Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigi; (маса=0,0004)				
		Щит силовий розподільний EZ9E112R2SRU IP31 (ЩСМ) =====				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1517-2041-1-34 варіант 11	Щит силовий розподільний навісний, на 12 модулів EZ9E112R2SRU IP31; (маса=0,0091)	шт	1	1820,00	1820
10	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
11	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1021,00	1021
12	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
13	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	274,00	274
14	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	321,47	321
15	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	2	60,81	122
16	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2280,00	4560
17	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач іМХ; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
18	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616
19	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
20	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
21	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А іSW; (маса=0,0003)	шт	2	684,94	1370
		Разом				25151
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				988

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				26139

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на пожежна сигналізація

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	119,971 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПС.С	Кошторисна трудомісткість	0,70361 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	57,214 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	4731,22	1,57	4731	4674	2	60,8000	60,8
					4673,70	0,19			-	0,0026	-
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	2886,34	1,57	2886	2829	2	36,8000	36,8
					2828,82	0,19			-	0,0026	-
3	КМ11-96-1	Уст ановка модуля цифрового авт одозвону по GSM-каналу	шт	1	125,90	-	126	126	-	1,6000	1,6
					125,90	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	16	278,61	1,57	4458	3696	25	3,2000	51,2
					230,98	0,19			3	0,0026	0,04
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні	шт	12	146,65	6,08	1760	1386	73	1,6000	19,2
					115,49	0,73			9	0,0101	0,12
6	КМ8-532-4	Сповіщувач ПС ручний	шт	7	244,21	5,92	1709	1141	41	2,0000	14
					162,98	0,24			2	0,0030	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-80-1	Монт аж резист ора	шт	42	<u>132,76</u> 130,38	- -	5576	5476	- -	1,6000 -	67,2 -
8	KM8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	1	<u>53,83</u> 49,20	- -	54	49	- -	0,6400 -	0,64 -
9	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	4,04	<u>2875,00</u> 2039,46	<u>190,05</u> 9,02	11615	8239	<u>768</u> 36	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>109,89</u> 0,45
10	KM8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм	100 м	0,4545	<u>3333,44</u> 2279,39	<u>285,07</u> 13,54	1515	1036	<u>130</u> 6	<u>30,4000</u> 0,1680	<u>13,82</u> 0,08
11	KM8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>11437,86</u> 4571,21	<u>1312,35</u> 587,84	572	229	<u>66</u> 29	<u>57,4200</u> 7,9216	<u>2,87</u> 0,4
12	KB21-12-2 κ=1, 15	Прокладання коробів пласт икових	100м	3,6	<u>3113,15</u> 2933,86	- -	11207	10562	- -	37,7200 -	135,79 -
13	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,5	<u>945,42</u> 764,26	- -	473	382	- -	9,6000 -	4,8 -
14	KM8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,5	<u>430,86</u> 254,75	- -	215	127	- -	3,2000 -	1,6 -
15	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>945,42</u> 764,26	- -	567	459	- -	9,6000 -	5,76 -
16	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	4	<u>817,06</u> 636,88	- -	3268	2548	- -	8,0000 -	32 -
17	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 (в кабель-каналі)	100 м	3,5	<u>817,06</u> 636,88	- -	2860	2229	- -	8,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					53592	45188	<u>1107</u> 85		<u>585,97</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					53592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7297				
		всього заробітна плата, грн.					45273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23207 53,91 6807 76799 76799				
		Розділ 2. Матеріали									
18	& 15097-29021-1 варіант 2	Провід , пер. 2х0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,7622	<u>11462,65</u>	-	8737	-	-	-	-
19	& 15097-29021-1 варіант 3	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,1751	<u>21626,95</u>	-	3787	-	-	-	-
20	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
21	& C113-1-4 варіант 33	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=40 мм	м	45,45	<u>28,52</u>	-	1296	-	-	-	-
22	& C113-1-4 варіант 32	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	404	<u>20,46</u>	-	8266	-	-	-	-
23	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,28	<u>35222,25</u>	-	9862	-	-	-	-
24	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1204,57</u>	-	241	-	-	-	-
25	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,4	<u>1249,45</u>	-	500	-	-	-	-
26	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,06	<u>1476,91</u>	-	89	-	-	-	-
27	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,08	<u>30122,25</u>	-	2410	-	-	-	-
28	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,08	<u>2509,15</u>	-	201	-	-	-	-
29	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,1	<u>3912,67</u>	-	391	-	-	-	-
30	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					36251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					36251 36251 36251 36251				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
31	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2	<u>1748,20</u> 1729,83	-	3496	3460	-	22,2400	44,48
32	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>68,29</u> 66,19	-	14	13	-	0,9600	0,19
33	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,1	<u>7144,55</u> 7144,55	-	714	714	-	97,7500	9,78
34	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>7509,89</u> 3285,47	-	75	33	-	47,6500	0,48
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5015	<u>107,14</u> 107,14	-	54	54	-	1,6300	0,82
36	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5015	<u>209,53</u> -	<u>209,53</u> 28,03	105	-	<u>105</u> 14	- 0,3110	- 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 3					4458	4274	<u>105</u> 14		<u>55,75</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4458 79 4288 2463 6,71 846 6921 6921				
		Разом прямі витрати по кошторису					94301	49462	<u>1212</u> 99		<u>641,72</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					94301 43627 49561 25670 60,62 7653 119971 119971				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					703,61 57214				

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
обладнання пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № ПС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 53,270 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-4 варіант 5	Прилад приймально-контрольний на 16 зон, що має вбудоване джерело живлення "Тірас-16.128П"; (маса=0,0215)	шт	1	17987,00	17987
2	& 1602-30001-4 варіант 3	Модуль цифрового автодозвону по GSM-каналу МЦА GSM "Тірас"; (маса=0,0215)	шт	1	3455,00	3455
3	& 1602-30001-4 варіант 4	Модуль релейних виходів (8 реле з перемикаючим контактом) в пластиковому корпусі МРЛ-8; (маса=0,0215)	шт	1	2145,00	2145
4	1511-4001 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 18Агод; (маса=0,001)	шт	1	1771,70	1772
5	& 1602-30050-4 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,002)	шт	16	925,00	14800
6	& 1602-30050-4 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв); (маса=0,002)	шт	2	925,00	1850
7	& 1602-30050-4 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,002)	шт	12	289,00	3468
8	& 1602-30050-4 варіант 6	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв); (маса=0,002)	шт	2	289,00	578

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30050-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,002)	шт	7	565,00	3955
10	& 1602-30050-5 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резерв); (маса=0,002)	шт	1	565,00	565
11	& 1517-1421 варіант 1	Резистор шунтуючий, 470 Ом МЛТ-0.25-0,47 кОм; (маса=0)	шт	35	15,83	554
12	& 1517-1421 варіант 2	Резистор кінцевий, 3,0 кОм МЛТ-0.25-3,0 кОм; (маса=0)	шт	7	15,83	111
		Разом				51240
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				2012
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2524	0,007	18
		Всього вартість устаткування				53252
		Всього вартість будівельних робіт				18
		Всього по кошторису				53270

Склав Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	18,203 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12751 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,120 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6508,11	-	6508	6508	-	59,5000	59,5
					6508,11	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	6	1022,70	-	6136	6136	-	9,3500	56,1
					1022,70	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	185,95	-	186	186	-	1,7000	1,7
					185,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12830	12830	-		117,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12830				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18203				

		Всього по кошторису					18203				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					127,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14120				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на світлове оповіщення про пожежу

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	31,045 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,15969 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,827 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ о-звукового	шт	1	<u>285,92</u> 230,98	<u>1,81</u> 0,22	286	231	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>3,2</u> -
2	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ лового	шт	8	<u>285,92</u> 230,98	<u>1,81</u> 0,22	2287	1848	<u>14</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>25,6</u> 0,02
3	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,85	<u>2875,00</u> 2039,46	<u>190,05</u> 9,02	2444	1734	<u>162</u> 8	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>23,12</u> 0,1
4	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>11437,86</u> 4571,21	<u>1312,35</u> 587,84	572	229	<u>66</u> 29	<u>57,4200</u> 7,9216	<u>2,87</u> 0,4
5	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	1	<u>3153,94</u> 2933,86	- -	3154	2934	<u>-</u> -	<u>37,7200</u> -	<u>37,72</u> -
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному облплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	<u>945,42</u> 764,26	- -	851	688	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> -	<u>8,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12006 12006 12006				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
15	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,6	1748,20	-	1049	1038	-	22,2400	13,34
					1729,83	-			-	-	-
16	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	68,29	-	27	26	-	0,9600	0,38
					66,19	-			-	-	-
17	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	7144,55	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-
18	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	7509,89	-	75	33	-	47,6500	0,48
					3285,47	-			-	-	-
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,153	107,14	-	16	16	-	1,6300	0,25
					107,14	-			-	-	-
20	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,153	209,53	209,53	32	-	32	-	-
					-	28,03			4	0,3110	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					2628	2542	32		34
									4		0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2628 54 2546 1485 4,1 516 4113 4113				
		Разом прямі витрати по кошторису					25173	10970	276		144,75
									43		0,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25173				

Склад	<u>Орлова Г.О.</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>
Перевірів	<u>Орехова Т.О.</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026
придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8,454 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30050-1 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"; (маса=0,002)	шт	1	1255,00	1255
2	& 1602-30050-1 варіант 2	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,002)	шт	8	860,00	6880
		Разом				8135
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				319
		Всього по кошторису				8454

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на система мовного оповіщення про пожежу

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	50,800 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2401 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,792 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-682-1	Монт аж моноблока оповещания о пожаре	шт	1	<u>719,74</u>	-	720	522	-	6,4000	6,4
					521,54	-			-	-	-
2	КМ10-398-1	Уст ановка шафи комут аційної	шт	1	<u>1186,80</u>	-	1187	652	-	8,0000	8
					651,92	-			-	-	-
3	КМ10-99-6	Монт аж блока резервного живлення	шт	1	<u>1815,30</u>	-	1815	1351	-	14,4000	14,4
					1351,44	-			-	-	-
4	КМ11-90-1	Уст ановлення підст авки під апарат уру	шт	1	<u>1395,21</u>	-	1395	261	-	3,2000	3,2
					260,77	-			-	-	-
5	КМ10-349-7	Пульт микрофонний	шт	1	<u>121,06</u>	-	121	115	-	1,6000	1,6
					115,49	-			-	-	-
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	15	<u>300,51</u>	-	4508	3690	-	3,2000	48
					245,98	-			-	-	-
7	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,95	<u>2875,00</u>	<u>190,05</u>	5606	3977	<u>371</u>	<u>27,2000</u>	<u>53,04</u>
					2039,46	9,02			18	0,1120	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	1,4	<u>3150,33</u> 2933,86	-	4410	4107	-	37,7200	52,81
9	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2	<u>945,42</u> 764,26	-	1891	1529	-	9,6000	19,2
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	1,4	<u>945,42</u> 764,26	-	1324	1070	-	9,6000	13,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					22977	17274	<u>371</u> 18		<u>220,09</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					22977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5332				
		всього заробітна плата, грн.					17292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2500				
		Всього будівельні роботи, грн.					31658				

		Всього по розділу 1					31658				
		Розділ 2. Матеріали									
11	& 2405-1364-12 варіант 16	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	1	<u>477,42</u> -	-	477	-	-	-	-
12	& С1545-179-1 варіант 1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	1,2	<u>13,12</u> -	-	16	-	-	-	-
13	& С1545-179-1 варіант 2	Стяжка пластикова 8мм	100шт	1,2	<u>1,18</u> -	-	1	-	-	-	-
14	& С153-21-8 варіант 8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,3366	<u>23526,92</u> -	-	7919	-	-	-	-
15	& С153-21-8 варіант 9	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,0102	<u>19059,32</u> -	-	194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-1-4 варіант 31	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	186,85	<u>24,49</u>	-	4576	-	-	-	-
17	& C113-1-4 варіант 32	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =25мм	м	10,1	<u>20,46</u>	-	207	-	-	-	-
18	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
19	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,14	<u>35222,25</u>	-	4931	-	-	-	-
20	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-
21	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,16	<u>1249,45</u>	-	200	-	-	-	-
22	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19142	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					19142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19142				
		Всього будівельні роботи, грн.					19142				

		Всього по розділу 2					19142				
		Разом прямі витрати по кошторису					42119	17274	<u>371</u>		<u>220,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42119		18		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24474				
		всього заробітна плата, грн.					17292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8681				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2500				
		Всього будівельні роботи, грн.					50800				

		Всього по кошторису					50800				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					240,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19792				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 61,124 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2219-1-2 варіант 2	Аппаратура "ВЕЛЛЕЗн-120-600"; (маса=0,0113)	компл	1	40340,00	40340
2	1601-2356 варіант 1	Гучномовець настінний для настінного монтажу 1-3 Вт типу 3АС100ПН ; (маса=0,007)	комплект	5	1055,00	5275
3	1601-2356 варіант 2	Гучномовець настінний для настінного монтажу 3-6 Вт типу 6АС100ПН; (маса=0,007)	комплект	10	1320,00	13200
		Разом				58815
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2309
		Всього по кошторису				61124

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на пусконаладжувальні роботи систем оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,761 тис. грн.
0,06838 тис.люд.год.
7,571 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6508,11	-	6508	6508	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2	6508,11	-	372	372	-	-	-
					185,95	-			-	1,7000	3,4
		Разом прями витрати по кошторису					6880	6880	-		62,9
		Разом будівельні роботи, грн.					6880		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					691				
		Всього будівельні роботи, грн.					9761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					9761				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					68,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7571				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на автоматичне пожежогасіння

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	301,823 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК.С10-11	Кошторисна трудомісткість	0,73819 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	62,208 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-122-1	Пристрій авт.оматичного пожежогасіння на 1 напрям	пристрій	1	10703,91	-	10704	10300	-	126,4000	126,4
					10300,34	-			-	-	-
2	КМ10-668-1	Сповісник ПС авт.оматичний тепловий елект.розконт.акумуляторний, магніт.розконт.акумуляторний у нормальному виконанні	шт	2	157,08	6,08	314	231	12	1,6000	3,2
					115,49	0,73			1	0,0101	0,02
3	КМ8-573-4	Монтаж модулів інтерфейсних	шт	2	564,00	42,79	1128	538	86	3,2000	6,4
					268,77	1,59			3	0,0196	0,04
4	КМ8-80-1	Монтаж резисторів	шт	11	132,76	-	1460	1434	-	1,6000	17,6
					130,38	-			-	-	-
5	КМ10-669-1	Установка оповісника світлозвукового	шт	1	2045,82	1,26	2046	1353	1	17,6000	17,6
					1352,91	0,15			-	0,0021	-
6	КМ8-412-1	Прокладання сповісника теплового	100 м	0,4	812,99	-	325	255	-	8,0000	3,2
					636,88	-			-	-	-
7	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску	100 шт	0,01	31686,27	698,56	317	261	7	320,0000	3,2
					26076,80	25,92			-	0,3200	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-621-2	Монт аж прист рою аварійної зупинки	ст ояк	1	<u>1295,77</u> 982,24	-	1296	982	-	11,2000	11,2
9	КМ10-669-6	Вст ановлення блоку резервного живлення	шт	5	<u>1915,08</u> 1043,07	<u>1,63</u> 0,19	9575	5215	<u>8</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0027	<u>64</u> 0,01
10	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	9	<u>53,52</u> 49,20	-	482	443	-	0,6400	5,76
11	КМ8-545-1	Уст ановлення щит а пласт икового двохмодульного	шт	1	<u>670,99</u> 391,15	<u>11,16</u> 0,43	671	391	<u>11</u> -	<u>4,8000</u> 0,0054	<u>4,8</u> 0,01
12	КМ8-317-4	Монт аж реле проміжного т а роз'єма модульного в щит і	шт	2	<u>22439,19</u> 1244,48	-	44878	2489	-	16,0000	32
13	КМ8-573-4	Монт аж модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	3	<u>564,00</u> 268,77	<u>42,79</u> 1,59	1692	806	<u>128</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>9,6</u> 0,06
14	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних т руб із фіт ингami на різі, діамет р умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,68	<u>14068,14</u> 13038,40	<u>638,34</u> 362,70	9566	8866	<u>434</u> 247	<u>160,0000</u> 4,5200	<u>108,8</u> 3,07
15	КМ11-202-1	Монт аж введення т рубного	шт	5	<u>158,91</u> 142,27	<u>10,48</u> 0,39	795	711	<u>52</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0048	<u>8</u> 0,02
16	КМ12-594-1	Монт аж насадок	10 шт	3,4	<u>548,45</u> 521,54	-	1865	1773	-	6,4000	21,76
17	КМ12-594-1	Монт аж фіт ингів	10 шт	6,5	<u>548,45</u> 521,54	-	3565	3390	-	6,4000	41,6
18	КМ8-530-23	Пневмат ичний пускач	шт	2	<u>1281,97</u> 671,92	-	2564	1344	-	8,0000	16
19	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	1,4	<u>2510,63</u> 2039,46	<u>190,05</u> 9,02	3515	2855	<u>266</u> 13	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>38,08</u> 0,16
20	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,4	<u>2730,47</u> 2551,18	-	1092	1020	-	32,8000	13,12
21	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубax або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>812,99</u> 636,88	-	325	255	-	8,0000	3,2
22	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубax або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>812,99</u> 636,88	-	163	127	-	8,0000	1,6
23	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубax або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,75	<u>1200,45</u> 891,63	-	900	669	-	11,2000	8,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>812,99</u> 636,88	- -	163 -	127 -	- -	8,0000 -	1,6 -
25	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,15	<u>812,99</u> 636,88	- -	122 -	96 -	- -	8,0000 -	1,2 -
26	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>1200,45</u> 891,63	- -	60 -	45 -	- -	11,2000 -	0,56 -
27	КМ8-302-1	Поперечка з т роса, довжина до 30 м	шт	6	<u>248,90</u> 248,90	- -	1493 -	1493 -	- -	3,2000 -	19,2 -
28	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	6	<u>1638,42</u> 782,30	- -	9831 -	4694 -	- -	9,6000 -	57,6 -
29	КБ9-49-1 к=1,15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,06	<u>1699,06</u> 1683,15	- -	102 -	101 -	- -	21,8960 -	1,31 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					111009	52264	<u>1005</u> 272		<u>646,99</u> 3,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					111009 57740 52536 25335 55,76 7044 136344				
		Всього по розділу 1					136344				
30	C130-26 варіант 1	Розділ 2. Матеріали Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі Prevento10-BKS в т.ч. 2-резерв	шт	7	<u>6936,67</u> -	- -	48557 -	- -	- -	- -	- -
31	C113-127 варіант 1	Труба безшовна з нержавіючої сталі Дн = 16 мм ТН-16-BKS	м	68	<u>144,19</u> -	- -	9805 -	- -	- -	- -	- -
32	C113-1509 варіант 1	Ввод трубний ВТ16-BKS	шт	5	<u>192,11</u> -	- -	961 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1113-113 варіант 1	Насадок для фільтра РЦ-3-Ф32	1000шт	0,016	<u>244804,24</u>	-	3917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1113-113 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 90 градусів РЦ-3-90	1000шт	0,004	<u>326404,24</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C1113-113 варіант 3	Насадок з кутом розпилу 60 градусів РЦ-3-60	1000шт	0,01	<u>326404,24</u>	-	3264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1113-113 варіант 4	Насадок з кутом розпилу 25 градусів РЦ-3-25	1000шт	0,004	<u>311104,24</u>	-	1244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1545-274 варіант 1	Фітинг коліно під трубку діаметром 16x1 W-NW-13-HS	шт	31	<u>393,78</u>	-	12207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1545-274 варіант 2	Фітинг трійник під трубку діаметром 16x1 T-NW-13-HS	шт	21	<u>373,59</u>	-	7845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1545-274 варіант 3	Фітинг хрестовина під трубку діаметром 16x1 K-NW-13-HS	шт	5	<u>392,35</u>	-	1962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1545-274 варіант 4	Фітинг прямий під трубку діаметром 16x1 V-NW-13-HS	шт	8	<u>249,55</u>	-	1996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1861 варіант 1	Заглушка під трубку діаметром 16x1 VHL-NW-13	шт	6	<u>43,61</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1861 варіант 2	Хомут з гумовою вкладкою 3/8 "(1/4") з гайкою M8 XP-3/8"-BKS	шт	150	<u>39,44</u>	-	5916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C124-59-1 варіант 6	Шпилька 1м ШМ8-1-BKS	шт	150	<u>44,52</u>	-	6678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& 2405-1364-12 варіант 12	Коробка розподільна IP66 RG5222	шт	2	<u>4623,72</u>	-	9247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& 2405-1364-12 варіант 37	Коробка тестова IP66 RG5223	шт	2	<u>7038,06</u>	-	14076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1510-8-3 варіант 1	Муфта з'єднувальна RG1110	шт	6	<u>424,24</u>	-	2545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C1510-8-3 варіант 2	Рим-болт з гайкою RS7065	шт	6	<u>134,56</u>	-	807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий D=6мм	м	48	<u>57,47</u>	-	2759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	15102-19080 варіант 1	Сполучна трубка пневмозапуска	100шт	0,02	<u>22182,98</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КАБЕЛІ І ПРОВІДИ =====									
50	& C153-290-1 варіант 3	Провід, пер. 2x0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,0612	<u>5632,62</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C153-290-1 варіант 4	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 1x2x0,8 мм ² JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0918	<u>22325,94</u>	-	2050	-	-	-	-
52	& C153-290-1 варіант 2	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 4x2x0,8 мм ² JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0306	<u>38884,62</u>	-	1190	-	-	-	-
53	& C153-290-1 варіант 5	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С TC220 (у тому числі 20м резерв) ТРУБИ =====	1000м	0,06	<u>306226,62</u>	-	18374	-	-	-	-
54	& C113-1-4 варіант 30	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	141,4	<u>18,45</u>	-	2609	-	-	-	-
55	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,06	<u>1204,57</u>	-	72	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					161956	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					161956				
		Всього по розділу 2					161956				
59	КР20-28-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	1	<u>1748,20</u>	-	1748	1730	-	22,2400	22,24
60	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>7144,55</u>	-	429	429	-	97,7500	5,87
61	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,0005	<u>7509,89</u>	-	4	2	-	47,6500	0,02
					<u>3285,47</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25066	<u>107,14</u>	-	27	27	-	1,6300	0,41
					107,14	-			-	-	-
63	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,25066	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	53	-	<u>53</u>	-	-
					-	28,03			7	0,3110	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					2261	2188	<u>53</u> 7		<u>28,54</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					2261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20				
		всього заробітна плата, грн.					2195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1262				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					433				
		Всього будівельні роботи, грн.					3523				

		Всього по розділу 3					3523				
		Разом прямі витрати по кошторису					275226	54452	<u>1058</u> 279		<u>675,53</u> 3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					275226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219716				
		всього заробітна плата, грн.					54731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26597				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7477				
		Всього будівельні роботи, грн.					301823				

		Всього по кошторису					301823				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					738,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62208				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031
на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № АК.С10-11 відомості тощо
Кошторисна вартість 378,069 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15225 варіант 1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрямок "Тірас-1"; (маса=0,007)	шт	1	6324,00	6324
2	& 1504-13251-12 варіант 1	Блок резервного живлення 12В, 7Агод БЖ1230; (маса=0,009)	шт	1	5880,00	5880
3	& 1504-13251-12 варіант 2	Блок резервного живлення 24В, 7Агод IPS-2420C-03; (маса=0,009)	шт	4	4644,00	18576
4	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 7Агод; (маса=0,007)	шт	9	870,00	7830
5	1504-4144 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
6	1504-4144 варіант 2	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
7	1504-15225 варіант 2	Інтерфейсний модуль РІМ-120; (маса=0,007)	шт	2	37066,00	74132
8	1504-15225 варіант 4	Інтерфейсний модуль РІМ-120 (резерв); (маса=0,007)	шт	1	37066,00	37066
9	& 1602-30028-2 варіант 1	Резистор шунтуючий, 1,5 кОм МЛТ-0.25-1,5 кОм; (маса=0,0075)	шт	7	56,00	392
10	& 1602-30028-2 варіант 2	Резистор кінцевий, 470 Ом МЛТ-0.25-470 Ом; (маса=0,0075)	шт	4	126,00	504

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-30028-2 варіант 3	Реле проміжне РЕК78/4; (маса=0,0075)	шт	1	174,00	174
12	& 1602-30028-2 варіант 4	Раз'єм модульний РРМ78/4; (маса=0,0075)	шт	1	51,86	52
13	& 1503-8478-2 варіант 1	Щит пластиковий двохмодульний КМПн-2/2; (маса=0,03)	шт	1	187,00	187
14	1602-50105 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9-15В, 0,2А з написом "Пожежа!" ОСЗ-2; (маса=0,021)	шт	1	1176,00	1176
15	1504-15225 варіант 5	Модуль системи локального пожежогасіння кухонного ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,007)	шт	3	65255,00	195765
16	1602-30082 варіант 1	Пневматичний пускач; (маса=0,007)	шт	2	7000,00	14000
		Разом				363514
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				14275
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	40036	0,007	280
		Всього вартість устаткування				377789
		Всього вартість будівельних робіт				280
		Всього по кошторису				378069

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

34,560 тис. грн.
0,24207 тис.люд.год.
26,807 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	3	6508,11	-	19524	19524	-	59,5000	178,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	4	185,95	-	744	744	-	1,7000	6,8
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	4	1022,70	-	4091	4091	-	9,3500	37,4
		Разом прямі витрати по кошторису			1022,70	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					24359	24359	-		222,7
		в тому числі:									-
		всього заробітна плата, грн.					24359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34560				

		Всього по кошторису					34560				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					242,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26807				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на сигналізація затоплення контрольних колодязів*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	37,196 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,18277 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,204 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ11-350-2	Монт аж дат чика рівня	шт	2	159,99	-	320	255	-	1,6000	3,2
					127,38	-			-	-	-
2	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світло-звукового	табло	1	26,08	-	26	26	-	0,3200	0,32
					26,08	-			-	-	-
3	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,1	5452,28	-	5998	3403	-	42,3300	46,56
					3093,90	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	3150,33	-	945	880	-	37,7200	11,32
					2933,86	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених т рубках або металоорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,1	945,42	-	1040	841	-	9,6000	10,56
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладаєть ся по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням на поворот ах і в кінці т раси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	<u>2583,80</u>	-	775	497	-	20,8000	6,24
					1655,89	-			-	-	-
7	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,24	<u>1872,61</u>	-	449	360	-	17,6000	4,22
					1499,52	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9553	6262	-		82,42
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3291				
		всього заробітна плата, грн.					6262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					991				
		Всього будівельні роботи, грн.					12857				

		Всього по розділу 1					12857				
Розділ 2. Кабелі в землі											
8	КМ8-143-5	Покривання 1-4 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою	100 м	0,6	<u>270,67</u>	-	162	162	-	3,4000	2,04
					270,67	-			-	-	-
9	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із κ=1,15	км	0,06	<u>19447,19</u>	-	1167	1095	-	255,3000	15,32
		поліет иленових т руб, до 2-х каналів			18256,50	-			-	-	-
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,6	<u>945,42</u>	-	567	459	-	9,6000	5,76
					764,26	-			-	-	-
11	КМ8-142-1	Улашт ування пост елі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,6	<u>764,26</u>	-	459	459	-	9,6000	5,76
					764,26	-			-	-	-
12	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,108	<u>19778,16</u>	-	2136	2136	-	300,9000	32,5
					19778,16	-			-	-	-
13	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,108	<u>12514,99</u>	-	1352	1352	-	190,4000	20,56
					12514,99	-			-	-	-
14	КМ8-155-1	Гермет изация проходів уплот нит ельной массой при вводе кабелей в помещения	прохід	1	<u>213,59</u>	-	214	74	-	0,9300	0,93
					74,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6057	5737	-		82,87
		Разом будівельні роботи, грн.					6057		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320				
		всього заробітна плата, грн.					5737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1214				
		Всього будівельні роботи, грн.					9514				

		Всього по розділу 2					9514				
		Розділ 3. Матеріали									
15 & 2405-1364-12	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	42,22	-	42	-	-	-	-	-
16 & С153-21-69	Кабель 3х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,0612	28413,69	-	1739	-	-	-	-	-
17 & С153-21-8	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1428	24404,12	-	3485	-	-	-	-	-
18 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	111,1	20,46	-	2273	-	-	-	-	-
19 С151-1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,03	35222,25	-	1057	-	-	-	-	-
20 & С111-1683-3	Стрічка сигнальна, 150 мм	м	60	10,14	-	608	-	-	-	-	-
21 С130-1199	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустіна Д= 50 мм	м	61,2	91,84	-	5621	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3					14825	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.					14825					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14825					
	Всього будівельні роботи, грн.					14825					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					14825				
		Разом прямі витрати по кошторису					30435	11999	— —		165,29
		Разом будівельні роботи, грн.					30435		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18436				
		всього заробітна плата, грн.					11999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2205				
		Всього будівельні роботи, грн.					37196				

		Всього по кошторису					37196				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					182,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14204				

СклавОрлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПеревірівОрєхова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034
обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,986 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1012-3 варіант 1	Датчик рівня рідини ДР; (маса=0,009)	шт	2	1863,33	3727
2	& 1602-30050-1 варіант 5	Сповіщувач-табло світлозвуковий "Піонер "; (маса=0,002)	шт	1	1070,83	1071
		Разом				4798
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				188
		Всього по кошторису				4986

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1,980 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01386 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,535 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	3	464,87	-	1395	1395	-	4,2500	12,75
					464,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1395	1395	-		12,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1395				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140				
		Всього будівельні роботи, грн.					1980				

		Всього по кошторису					1980				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1535				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на автоматизація обліку води

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	4,729 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01902 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,558 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-3	Уст ановка корпуса щит а на 12 модулей	шт	1	<u>355,77</u>	<u>46,28</u>	356	269	<u>46</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					268,77	1,72			2	0,0212	0,02
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова , діамет р до 25 мм	100 м	0,4	<u>2875,00</u>	<u>190,05</u>	1150	816	<u>76</u>	<u>27,2000</u>	<u>10,88</u>
					2039,46	9,02			4	0,1120	0,04
3	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,4	<u>817,06</u>	<u>-</u>	327	255	<u>-</u>	<u>8,0000</u>	<u>3,2</u>
					636,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1833	1340	<u>122</u>		<u>17,28</u>
									6		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371				
		всього заробітна плата, грн.					1346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					708 1,68 212 2541 2541				
		Розділ 2. Матеріали									
4 & 1503-8478-2 варіант 1	Корпус щита на 12 модулів ЩРн-12з-1	шт	1	863,07	-	863	-	-	-	-	-
5 & С153-21-8 варіант 18	Кабель зв'язку 1х2х0,8 ЖУ(St) У-1х2х0,8	1000м	0,0408	9671,93	-	395	-	-	-	-	-
6 & С113-1-5 варіант 1	Гофтруба вініпластова Дн=20 мм	м	40,4	18,45	-	745	-	-	-	-	-
7 С118-72 варіант 1	Герметичний з'єднувач ІР68	шт	1	185,49	-	185	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					2188	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2188 2188 2188 2188 2188					
	Разом прямі витрати по кошторису					4021	1340	122 6			17,28 0,06
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4021 2559 1346 708 1,68 212 4729					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4729				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1558				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	10,420 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,073 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,081 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-31-3	Налагоджування лічильника води SENSUS 420PC Q34.0	пристрій	1	5578,38	-	5578	5578	-	51,0000	51
					5578,38	-			-	-	-
2	КП1-19-2	Абонентський термінал телеметричної мережі	схема	1	1766,49	-	1766	1766	-	16,1500	16,15
					1766,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7344	7344	-		67,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7344				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					10420				

		Всього по кошторису					10420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8081				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на автоматизація вентсистеми ПВ1.

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	68,314 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2154 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,819 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,46	1872,61	-	2734	2189	-	17,6000	25,7
					1499,52	-			-	-	-
2	KM8-409-7	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 50 мм	100 м	1,18	3333,44	285,07	3933	2690	336	30,4000	35,87
					2279,39	13,54			16	0,1680	0,2
3	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	1,43	2875,00	190,05	4111	2916	272	27,2000	38,9
					2039,46	9,02			13	0,1120	0,16
4	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	9173,13	110,02	459	253	6	63,6500	3,18
					5067,18	4,08			-	0,0504	-
5	KP17-7-3	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,2	11029,69	110,02	2206	1374	22	86,2900	17,26
					6869,55	4,08			1	0,0504	0,01
6	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,17	10746,12	1112,50	1827	647	189	47,8400	8,13
					3808,54	44,31			8	0,5538	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,99	<u>817,06</u>	-	809	631	-	8,0000	7,92
					636,88	-			-	-	-
8	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,33	<u>945,42</u>	-	1257	1016	-	9,6000	12,77
					764,26	-			-	-	-
9	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8,28	<u>430,86</u>	-	3568	2109	-	3,2000	26,5
					254,75	-			-	-	-
10	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,69	<u>813,67</u>	-	561	439	-	8,0000	5,52
					636,88	-			-	-	-
11	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,71	<u>1208,97</u>	-	858	633	-	11,2000	7,95
					891,63	-			-	-	-
12	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,6	<u>1007,58</u>	-	605	548	-	11,2000	6,72
					912,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22928	15445	<u>825</u>		<u>196,42</u>
									38		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					22928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6658				
		всього заробітна плата, грн.					15483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2336				
		Всього будівельні роботи, грн.					30883				

		Всього по розділу 1					30883				
13	& С153-21-8 варіант 12	Розділ 2. Матеріали Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>39061,52</u>	-	2789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>37908,92</u>	-	5413	-	-	-	-
15	& C153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>71344,52</u>	-	5094	-	-	-	-
16	& C153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>41172,92</u>	-	5879	-	-	-	-
17	& C153-21-8 варіант 16	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,7344	<u>7421,12</u>	-	5450	-	-	-	-
18	& 15097- 29021-1 варіант 4	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-
19	& C113-1-4 варіант 35	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	119,18	<u>34,57</u>	-	4120	-	-	-	-
20	& C113-1-4 варіант 34	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	144,43	<u>20,46</u>	-	2955	-	-	-	-
21	& C1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>39,49</u>	-	671	-	-	-	-
22	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
23	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	5	<u>115,30</u>	-	577	-	-	-	-
24	& 2405-1364- 12 варіант 19	Коробка клемна на 64 клеми ККС-64	шт	1	<u>49,63</u>	-	50	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37431	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					37431 37431 37431 37431 37431				
		Разом прямі витрати по кошторису					60359	15445	<u>825</u> 38		<u>196,42</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					60359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44089				
		всього заробітна плата, грн.					15483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2336				
		Всього будівельні роботи, грн.					68314				

		Всього по кошторису					68314				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					215,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17819				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на автоматизація вентсистеми ПВ2
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	39,946 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,17819 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,691 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,56	1872,61	-	2921	2339	- -	17,6000	27,46
					1499,52	-					
2	KM8-409-7	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 50 мм	100 м	0,68	3333,44	285,07	2267	1550	194	30,4000	20,67
					2279,39	13,54			9	0,1680	0,11
3	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	0,87	2875,00	190,05	2501	1774	165	27,2000	23,66
					2039,46	9,02			8	0,1120	0,1
4	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціяx	100м	0,01	6158,47	110,02	62	51	1	63,6500	0,64
					5067,18	4,08			-	0,0504	-
5	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,17	10269,29	1112,50	1746	647	189	47,8400	8,13
					3808,54	44,31			8	0,5538	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,59	<u>817,06</u>	-	482	376	-	8,0000	4,72
					636,88	-			-	-	-
7	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,71	<u>945,42</u>	-	671	543	-	9,6000	6,82
					764,26	-			-	-	-
8	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,48	<u>430,86</u>	-	1499	887	-	3,2000	11,14
					254,75	-			-	-	-
9	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,29	<u>813,67</u>	-	236	185	-	8,0000	2,32
					636,88	-			-	-	-
10	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,33	<u>1208,97</u>	-	399	294	-	11,2000	3,7
					891,63	-			-	-	-
11	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,6	<u>1007,58</u>	-	605	548	-	11,2000	6,72
					912,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13389	9194	<u>549</u>		<u>115,98</u>
									25		0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					13389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3646				
		всього заробітна плата, грн.					9219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1344				
		Всього будівельні роботи, грн.					18038				

		Всього по розділу 1					18038				
12	& С153-21-8 варіант 12	Розділ 2. Матеріали Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>39061,52</u>	-	1195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>37908,92</u>	-	2320	-	-	-	-
14	& C153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>71344,52</u>	-	2183	-	-	-	-
15	& C153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>41172,92</u>	-	2520	-	-	-	-
16	& C153-21-8 варіант 16	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,3264	<u>7421,12</u>	-	2422	-	-	-	-
17	& 15097- 29021-1 варіант 4	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0408	<u>17174,65</u>	-	701	-	-	-	-
18	& C113-1-4 варіант 35	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	68,68	<u>34,57</u>	-	2374	-	-	-	-
19	& C113-1-4 варіант 34	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	87,87	<u>20,46</u>	-	1798	-	-	-	-
20	& C1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>39,49</u>	-	671	-	-	-	-
21	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>115,30</u>	-	115	-	-	-	-
22	& 2405-1364- 12 варіант 19	Коробка клемна на 64 клеми ККС-64	шт	1	<u>49,63</u>	-	50	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							16349	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							16349				
в тому числі:							16349				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16349				
Всього будівельні роботи, грн.							16349				

Всього по розділу 2							16349				
Розділ 3. Будівельні роботи											
23	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,03	<u>4481,17</u>	-	134	132	-	62,7400	1,88
					4406,23	-			-	-	-
24	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>1748,20</u>	-	1748	1730	-	22,2400	22,24
					1729,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>68,29</u>	-	68	66	-	0,9600	0,96
					66,19	-			-	-	-
26	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7144,55</u>	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-
27	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,002	<u>7509,89</u>	-	15	7	-	47,6500	0,1
					3285,47	-			-	-	-
28	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5252	<u>107,14</u>	-	56	56	-	1,6300	0,86
					107,14	-			-	-	-
29	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5252	<u>209,53</u>	<u>209,53</u>	110	-	<u>110</u>	-	-
					-	28,03			15	0,3110	0,16
		Разом прямі витрати по розділу 3					3560	3420	<u>110</u>		<u>45,59</u>
									15		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					3560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					3435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					693				
		Всього будівельні роботи, грн.					5557				

		Всього по розділу 3					5557				
		Разом прямі витрати по кошторису					33298	12614	<u>659</u>		<u>161,57</u>
									40		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					33298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20025				
		всього заробітна плата, грн.					12654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2037				
		Всього будівельні роботи, грн.					39946				

		Всього по кошторису					39946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14691				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040

на автоматизація вентсистеми В1

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	7,134 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,03587 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,963 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,44	1878,95	-	827	660	-	17,6000	7,74
					1499,52	-			-	-	-
2	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	0,62	2875,00	190,05	1783	1264	118	27,2000	16,86
					2039,46	9,02			6	0,1120	0,07
3	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,03	8042,86	1112,50	241	114	33	47,8400	1,44
					3808,54	44,31			1	0,5538	0,02
4	KM8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,4	817,06	-	327	255	-	8,0000	3,2
					636,88	-			-	-	-
5	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,25	945,42	-	236	191	-	9,6000	2,4
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,1	<u>1007,58</u> 912,69	- -	101	91	- -	11,2000	1,12 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3515	2575	<u>151</u> 7		<u>32,76</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					789				
		всього заробітна плата, грн.					2582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					4826				

		Всього по розділу 1					4826				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0408		<u>7421,12</u>	-	303	-	-	-	-
варіант 16					-	-			-	-	-
8 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0051		<u>41172,92</u>	-	210	-	-	-	-
варіант 15					-	-			-	-	-
9 & 15097-29021-1	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0204		<u>17174,65</u>	-	350	-	-	-	-
варіант 4					-	-			-	-	-
10 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	62,62		<u>20,46</u>	-	1281	-	-	-	-
варіант 34					-	-			-	-	-
11 & С1545-318-1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	3		<u>39,49</u>	-	118	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
12 & 2405-1364-12	Коробка клемна на 16 клем ККС-16	шт	1		<u>45,55</u>	-	46	-	-	-	-
варіант 20					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2308	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2308				
		Всього будівельні роботи, грн.					2308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2308				
		Разом прямі витрати по кошторису					5823	2575	<u>151</u>		<u>32,76</u>
									7		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					5823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3097				
		всього заробітна плата, грн.					2582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1311				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					7134				

		Всього по кошторису					7134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					35,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2963				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2, В1
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,736 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21570 21570 9033 17,15 2166 30603 30603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					214,35 23736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу

Кошторисна вартість об`єкта	68,314 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,972 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішній водопровід	68,314	-	68,314	0,15274	11,972	-
		Всього:	68,314	-	68,314	0,15274	11,972	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

Склав

Оршова

Перевірів

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішній водопровід	<u>0,13072</u> 9,544	<u>-</u> -	<u>0,00494</u> 0,414	<u>0,00395</u> 0,356	<u>-</u> -	<u>0,13961</u> 10,314	<u>0,01313</u> 1,658	<u>0,15274</u> 11,972
	Разом :	<u>0,13072</u> 9,544	<u>-</u> -	<u>0,00494</u> 0,414	<u>0,00395</u> 0,356	<u>-</u> -	<u>0,13961</u> 10,314	<u>0,01313</u> 1,658	<u>0,15274</u> 11,972

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішній водопровід

Зовнішні мережі водопроводу

Основа:	Кошторисна вартість	68,314 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,15274 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,972 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЗВК (водопровід)									
1	КР16-46-3	Улашт ування колодязів круглих каналізаційних діамет ром 1,0 м із збірного залізобет ону в сухих ґрунт ах	мЗ	1,6	4192,54	-	6708	2851	-	23,1800	37,09
					1781,85	-			-	-	-
2	K585521-Л048 варіант 3 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146, 4657)х0,18+14,06:100х4421,99+1, 08:100х3068,84	шт	1	2089,94	-	2090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	K585521-Л005 варіант 11	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=150мм ПП10	шт	1	2279,63	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2136,83	-	4274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	K585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	1	<u>1731,89</u>	-	1732	-	-	-	-
6	KБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11642,30</u>	-	98	79	-	122,1990	1,03
7	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u>	-	4769	-	-	-	-
8	KБ11-2-9 к=1,15	Влаштування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,25	<u>4543,37</u>	-	1136	116	-	6,4170	1,6
9	C111-1788	Скоби ходові	шт	6	<u>268,07</u>	-	1608	-	-	-	-
10	KБ41-4-3 к=1,15	Фарбувальна ізоляція горизонт альної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,008	<u>5082,21</u>	-	41	38	-	68,0570	0,54
11	KБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0471	<u>7473,89</u>	<u>590,57</u>	352	306	<u>28</u>	<u>89,9645</u>	<u>4,24</u>
12	KБ7-31-6 к-1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0075	<u>58631,68</u>	-	440	414	-	710,3550	5,33
13	& C119-315-1 варіант 2	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=2970мм	шт	1	<u>2908,69</u>	-	2909	-	-	-	-
14	& C119-315-1 варіант 3	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=1990мм	шт	1	<u>1426,63</u>	-	1427	-	-	-	-
15	KБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,07	<u>93580,39</u>	<u>186,28</u>	6551	1373	<u>13</u>	<u>255,1275</u>	<u>17,86</u>
16	C1411-4-ТФТ варіант 2	Плита перекриття L=0,74м	шт	7	<u>1613,57</u>	-	11295	-	-	-	-
17	KБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,045	<u>7473,89</u>	<u>590,57</u>	336	292	<u>27</u>	<u>89,9645</u>	<u>4,05</u>
18	KР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,06	<u>3486,03</u>	<u>656,90</u>	209	169	<u>39</u>	<u>35,7000</u>	<u>2,14</u>
19	C113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	6,06	<u>667,74</u>	-	4047	-	-	-	-
20	KР16-21-3	Промивання з дезінфекцією т рубопроводів діамет ром 100 мм	100м	0,06	<u>682,25</u>	-	41	41	-	9,4800	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1478 варіант 2	Муфта насувна Д110	шт	1	<u>138,87</u>	-	139	-	-	-	-
22	KP16-37-1	Гермет изація вводу	шт	1	<u>3719,14</u> <u>1115,58</u>	<u>1213,33</u> <u>15,87</u>	3719	1116	<u>1213</u> <u>16</u>	<u>14,7000</u> <u>0,1950</u>	<u>14,7</u> <u>0,2</u>
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ: =====									
23	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>3729,04</u> <u>150,10</u>	<u>3578,94</u> <u>799,61</u>	447	18	<u>429</u> <u>96</u>	<u>2,2400</u> <u>7,9920</u>	<u>0,27</u> <u>0,96</u>
24	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0665	<u>19778,16</u> <u>19778,16</u>	- -	1315	1315	- -	300,9000	20,01
25	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,018	<u>7885,09</u> <u>1521,55</u>	<u>6363,54</u> <u>1883,18</u>	142	27	<u>115</u> <u>34</u>	<u>21,0800</u> <u>23,6555</u>	<u>0,38</u> <u>0,43</u>
26	KP16-40-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи (під т рубу , під плит у днища колодязів)	м3	0,18	<u>239,53</u> <u>114,46</u>	<u>125,07</u> <u>38,28</u>	43	21	<u>22</u> <u>7</u>	<u>1,6600</u> <u>0,4305</u>	<u>0,3</u> <u>0,08</u>
27	C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	0,18	<u>895,56</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
28	KP1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів ям,м'яким ґрунтом Н=300мм над трубою, лотком	100 м3	0,022	<u>12514,99</u> <u>12514,99</u>	- -	275	275	- -	190,4000	4,19
29	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,108	<u>868,98</u> -	<u>868,98</u> <u>183,69</u>	94	-	<u>94</u> <u>20</u>	- <u>2,0382</u>	- <u>0,22</u>
30	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,108	<u>7885,09</u> <u>1521,55</u>	<u>6363,54</u> <u>1883,18</u>	852	164	<u>688</u> <u>203</u>	<u>21,0800</u> <u>23,6555</u>	<u>2,28</u> <u>2,55</u>
31	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,077	<u>12068,03</u> <u>12068,03</u>	- -	929	929	- -	183,6000	14,14
32	C311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	12,705	<u>191,11</u> -	<u>191,11</u> <u>28,03</u>	2428	-	<u>2428</u> <u>356</u>	- <u>0,3110</u>	- <u>3,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					62887	9544	<u>5096</u> <u>770</u>		<u>130,72</u> <u>8,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48247				
		всього заробітна плата, грн.					10314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					68314				

		Всього по розділу 1					68314				
		Разом прямі витрати по кошторису					62887	9544	<u>5096</u>		<u>130,72</u>
									770		8,89
		Разом будівельні роботи, грн.					62887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48247				
		всього заробітна плата, грн.					10314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5427				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1658				
		Всього будівельні роботи, грн.					68314				

		Всього по кошторису					68314				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					152,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11972				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

213,278 тис.грн.
0,36771 тис.люд.год.
29,460 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішня каналізація	213,278	-	213,278	0,36771	29,46	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	213,278	-	213,278	0,36771	29,46	-

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішня каналізація	<u>0,31871</u> 24,034	<u>-</u> -	<u>0,01346</u> 1,08	<u>0,00395</u> 0,356	<u>-</u> -	<u>0,33612</u> 25,47	<u>0,03159</u> 3,99	<u>0,36771</u> 29,46
	Разом :	<u>0,31871</u> 24,034	<u>-</u> -	<u>0,01346</u> 1,08	<u>0,00395</u> 0,356	<u>-</u> -	<u>0,33612</u> 25,47	<u>0,03159</u> 3,99	<u>0,36771</u> 29,46

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на зовнішня каналізація

Зовнішні мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	213,278 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,36771 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,460 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розділ 1. Каналізація К1, К3										
	КР16-46-3	Улашт ування колодязів круглих каналізаційних діамет ром 1,0 м із збірного залізобет ону в сухих ґрунт ах	м3	1,1	4192,54	-	4612	1960	-	23,1800	25,5
					1781,85	-			-	-	-
					2089,94	-	2090	-	-	-	-
2	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2089,94	-	2090	-	-	-	-
	варіант 3	Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 4657)x0,18+14,06:100x4421,99+1, 08:100x3068,84			-	-			-	-	-
3	K585521-Л005	Кришка колодязя (плита) д.1000мм Н=150мм ПП10	шт	1	2157,23	-	2157	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2136,83	-	2137	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	К585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	1	<u>1731,89</u>	-	1732	-	-	-	-
6	КБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11642,30</u> 9393,44	-	98	79	-	122,1990	1,03
7	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u>	-	4769	-	-	-	-
8	КБ11-2-9 к=1,15	Влаштування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,25	<u>4543,37</u> 463,18	-	1136	116	-	6,4170	1,6
9	С111-1788	Скоби ходові	шт	6	<u>268,07</u>	-	1608	-	-	-	-
10	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0551	<u>7422,10</u> 6493,64	590,57 174,77	409	358	33 10	89,9645 2,1954	4,96 0,12
11	КБ7-31-6 к-1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0132	<u>58631,68</u> 55251,41	-	774	729	-	710,3550	9,38
12	& С119-315-1 варіант 5	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=720мм	шт	1	<u>1156,33</u>	-	1156	-	-	-	-
13	& С119-315-1 варіант 2	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=2970мм	шт	2	<u>2908,69</u>	-	5817	-	-	-	-
14	& С119-315-1 варіант 3	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=1990мм	шт	1	<u>1426,63</u>	-	1427	-	-	-	-
15	КБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,12	<u>93394,11</u> 19611,65	-	11207	2353	-	255,1275	30,62
16	С1411-4-ТФТ варіант 2	Плита перекриття L=0,74м	шт	12	<u>1613,57</u>	-	19363	-	-	-	-
17	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,081	<u>7473,89</u> 6493,64	590,57 174,77	605	526	48 14	89,9645 2,1954	7,29 0,18
18	КР16-4-2	Укладання т руб ст алевих водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї з розпорами	100м	0,05	<u>6401,02</u> 4284,70	1571,11 20,55	320	214	79 1	49,5800 0,2525	2,48 0,01
19	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>468,92</u>	-	2345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР16-14-6	Нанесення дуже посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,05	1933,08	-	97	59	-	14,1100	0,71
					1185,10	-			-	-	-
21	КБ22-34-27 к=1,15	Монт аж сепарат ору жиру 2л/с	10 шт	0,1	30284,63	13506,08	3028	1678	1350	202,8600	20,29
					16778,55	5602,80			560	72,0360	7,2
22	& C113-2422-1 варіант 2	Сепаратор жиру GreaseLine E-1 Rainparkз шламокамерою, D=1000 продуктивністю 2л/с	шт	1	90094,79	-	90095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1481 варіант 2	Технологічна надставка д620	шт	1	1641,90	-	1642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1478 варіант 1	Патрубок ПВХ SN4 Д110	шт	2	649,89	-	1300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КР16-53-1	Уст ановлення люка	шт	1	2233,61	-	2234	177	-	2,4200	2,42
					176,88	-			-	-	-
26	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	4768,82	-	4769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,065	3486,03	656,90	227	183	43	35,7000	2,32
					2809,23	369,97			24	4,7565	0,31
28	C113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	6,565	275,52	-	1809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	1003,12	-	1003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР16-14-6	Нанесення дуже посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,01	1933,08	-	19	12	-	14,1100	0,14
					1185,10	-			-	-	-
31	КР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,12	3486,03	656,90	418	337	79	35,7000	4,28
					2809,23	369,97			44	4,7565	0,57
32	C113-1451 варіант 3	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д110	м	12,12	275,52	-	3339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КР16-37-1	Гермет изація вводу	шт	2	3670,39	1213,33	7341	2231	2427	14,7000	29,4
					1115,58	15,87			32	0,1950	0,39
34	КБ41-4-3 к=1,15	Фарбувальна ізоляція горизонт альної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,008	5082,21	-	41	38	-	68,0570	0,54
					4692,53	-			-	-	-
35	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0471	7473,89	590,57	352	306	28	89,9645	4,24
					6493,64	174,77			8	2,1954	0,1
36	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних т рубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунт ах	шт	2	2873,45	-	5747	4763	-	30,9800	61,96
					2381,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ущільнення введення водопроводу =====									
37	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>398,52</u> 260,59	- -	399	261	- -	3,3900 -	3,39 -
38	C1545-226 варіант 1	Сальник прижимний	100шт	0,01	<u>7524,89</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
39	KP20-32-1	Забивання проходів цемент но-піщаним розчином	м3	0,19	<u>3285,47</u> 3285,47	- -	624	624	- -	47,6500 -	9,05 -
40	C1546-55 варіант 3	Зачеканка	кг	0,6	<u>388,13</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
41	C1546-55 варіант 2	Замазка	кг	0,5	<u>632,93</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ: =====									
42	KP16-31-2 к дем.=0,6	(Демонт аж) Розбирання колодязів круглих водопровідних із збірної залізобет ону	м3	2,9	<u>1207,73</u> 1207,73	- -	3502	3502	- -	15,3480 -	44,51 -
43	KP16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>6093,75</u> 6086,60	<u>7,15</u> 2,19	366	365	<u>1</u> -	<u>92,6000</u> 0,0246	<u>5,56</u> -
44	KP16-8-3 к дем.=0,6	(Демонт аж) т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,12	<u>2091,62</u> 1685,54	<u>394,14</u> 221,98	251	202	<u>47</u> 27	<u>21,4200</u> 2,8539	<u>2,57</u> 0,34
45	KP16-53-1 к дем.=0,6	(Демонт аж) Розбирання люка	шт	2	<u>106,13</u> 106,13	- -	212	212	- -	1,4520 -	2,9 -
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ: =====									
46	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>3729,04</u> 150,10	<u>3578,94</u> 799,61	447	18	<u>429</u> 96	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,27</u> 0,96
47	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0665	<u>19778,16</u> 19778,16	- -	1315	1315	- -	300,9000 -	20,01 -
48	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,018	<u>7885,09</u> 1521,55	<u>6363,54</u> 1883,18	142	27	<u>115</u> 34	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,38</u> 0,43
49	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (під трубу , під плиту днища колодязів)	м3	0,18	<u>1224,65</u> 114,46	<u>125,07</u> 38,28	220	21	<u>23</u> 7	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>0,3</u> 0,08
50	C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	0,18	<u>895,56</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
51	KP1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів ям,м'яким ґрунтом Н=300мм над лотком	100 м3	0,022	<u>12514,99</u> 12514,99	- -	275	275	- -	190,4000 -	4,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,108	<u>868,98</u>	<u>868,98</u>	94	-	<u>94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,108	<u>7885,09</u>	<u>6363,54</u>	852	164	<u>688</u>	<u>21,0800</u>	<u>2,28</u>
54	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,077	<u>12068,03</u>	<u>-</u>	929	929	<u>-</u>	183,6000	14,14
55	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	12,705	<u>191,11</u>	<u>191,11</u>	2428	-	<u>2428</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	28,03			356	0,3110	3,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					200064	24034	<u>7912</u>		<u>318,71</u>
									1436		17,41
		Разом будівельні роботи, грн.					200064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168118				
		всього заробітна плата, грн.					25470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3990				
		Всього будівельні роботи, грн.					213278				

		Всього по розділу 1					213278				
		Разом прямі витрати по кошторису					200064	24034	<u>7912</u>		<u>318,71</u>
									1436		17,41
		Разом будівельні роботи, грн.					200064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168118				
		всього заробітна плата, грн.					25470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3990				
		Всього будівельні роботи, грн.					213278				

		Всього по кошторису					213278				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					367,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29460				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок

Кошторисна вартість об`єкта	298,992 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,705 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок	298,992	-	298,992	0,61259	47,705	-
		Всього:	298,992	-	298,992	0,61259	47,705	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

Склав

Оршова

Перевірів

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок	<u>0,50592</u> 35,648	<u>-</u> -	<u>0,02986</u> 2,735	<u>0,01046</u> 0,943	<u>-</u> -	<u>0,54624</u> 39,326	<u>0,06635</u> 8,379	<u>0,61259</u> 47,705
	Разом :	<u>0,50592</u> 35,648	<u>-</u> -	<u>0,02986</u> 2,735	<u>0,01046</u> 0,943	<u>-</u> -	<u>0,54624</u> 39,326	<u>0,06635</u> 8,379	<u>0,61259</u> 47,705

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок
Покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок

Основа:	Кошторисна вартість	298,992 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,61259 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	47,705 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Конструкція покриття Тип А1									
1	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів із мощення з приготуванням піщано-цементної суміші та розподілу, шириною до 2 м	1000 м2	0,046	<u>176362,17</u>	<u>11210,35</u>	8113	4429	<u>516</u>	<u>1223,4505</u>	<u>56,28</u>
					96273,32	4365,31			201	57,4124	2,64
2	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	48,162	<u>582,85</u>	-	28071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву	100м3	0,046	<u>6605,53</u>	<u>4845,85</u>	304	81	<u>223</u>	<u>26,0000</u>	<u>1,2</u>
					1759,68	746,07			34	7,4277	0,34
4	С1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	5,06	<u>895,56</u>	-	4532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР18-24-1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	0,46	<u>19564,96</u>	<u>3339,40</u>	9000	228	<u>1536</u>	<u>7,1900</u>	<u>3,31</u>
					495,75	657,60			302	6,4268	2,96
6	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у гранітним щебенем	100м2	0,46	<u>6194,74</u>	<u>316,69</u>	2850	303	<u>146</u>	<u>9,2900</u>	<u>4,27</u>
					658,66	84,87			39	1,0107	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-30-1	Уст ановлення бет онних поребриків на бет онну основу	м	39	<u>353,09</u> 93,59	-	13771	3650	-	1,3200	51,48
8	С1426-11710-2 варіант 3	Поребрик бетоний БР 100.20.08	м	39	<u>236,39</u> -	-	9219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					75860	8691	<u>2421</u> 576		<u>116,54</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн.					75860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64748				
		всього заробітна плата, грн.					9267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1952				
		Всього будівельні роботи, грн.					81449				

		Всього по розділу 1					81449				
9	КР18-8-6	Розділ 2. Ремонт існуючої площадки перед зоною харчоблоку Ямковий ремонт асфальт обет онного покрит т я доріг двошарового т овщиною 80 мм, площею ремонт у понад 5 м2 до 25 м2	100м2	1,5	<u>122804,17</u> 13726,45	<u>4987,74</u> 1366,26	184206	20590	<u>7482</u> 2049	<u>195,4500</u> 14,7931	<u>293,18</u> 22,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					184206	20590	<u>7482</u> 2049		<u>293,18</u> 22,19
		Разом будівельні роботи, грн.					184206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156134				
		всього заробітна плата, грн.					22639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4779				
		Всього будівельні роботи, грн.					197740				

		Всього по розділу 2					197740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Влаштування пониженого бордюру									
10	KP18-29-2	Уст ановлення борт ових каменів бет онних і залізобет онних при інших видах покрит т ів	100м	0,025	<u>38545,01</u> 9012,41	- -	964	225	-- - -	126,0300 -	3,15 -
11	& C1426-11711-1	Камені бетонні бортові БР100-30.15	м	2,5	<u>228,48</u> -	- -	571	-	-- - -	-- - -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1535	225	-- - -		3,15 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1535 1310 225 134 0,38 48				
		Всього будівельні роботи, грн.					1669				

		Всього по розділу 3					1669				
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
12	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,04	<u>7955,24</u> 6705,77	<u>1249,47</u> 337,02	318	268	50 13	<u>102,0200</u> 3,9000	4,08 0,16
13	KP18-2-1	Розбирання бетонних поребриків	100м	0,25	<u>7955,24</u> 6705,77	<u>1249,47</u> 337,02	1989	1676	313 84	<u>102,0200</u> 3,9000	25,51 0,98
14	КБ27-64-1 к дем.= 0,8	(Демонт аж) існуючих бет онних плит з пішохідної доріжки	100 м2	0,195	<u>3260,94</u> 2906,38	<u>354,56</u> 15,30	636	567	69 3	<u>42,1520</u> 0,1962	8,22 0,04
15	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покрит т ів т а основ т овщ. 100 мм	100м3	0,0165	<u>5661,98</u> 1703,72	<u>3958,26</u> 595,38	93	28	65 10	<u>25,9200</u> 5,6033	0,43 0,09
16	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,6255	<u>107,14</u> 107,14	- -	3603	3603	-- - -	1,6300 -	54,81 -
17	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	33,6255	<u>209,53</u> -	<u>209,53</u> 28,03	7046	-	7046 943	- 0,3110	- 10,46
		Разом прямі витрати по розділу 4					13685	6142	7543 1053		93,05 11,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1600				
		Всього будівельні роботи, грн.					18135				

		Всього по розділу 4					18135				
		Разом прямі витрати по кошторису					275286	35648	<u>17446</u>		<u>505,92</u>
									3678		40,32
		Разом будівельні роботи, грн.					275286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222192				
		всього заробітна плата, грн.					39326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23706				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8379				
		Всього будівельні роботи, грн.					298992				

		Всього по кошторису					298992				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					612,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47705				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

5,339 тис.грн.
0,00391 тис.люд.год.
0,320 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Відновлення нової бетонної конструкції відмостки	5,339	-	5,339	0,00391	0,32	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	5,339	-	5,339	0,00391	0,32	-



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Відновлення нової бетонної конструкції відмостки	<u>0,00285</u> 0,209	<u>-</u> -	<u>0,00064</u> 0,059	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00349</u> 0,268	<u>0,00042</u> 0,052	<u>0,00391</u> 0,32
	Разом :	<u>0,00285</u> 0,209	<u>-</u> -	<u>0,00064</u> 0,059	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00349</u> 0,268	<u>0,00042</u> 0,052	<u>0,00391</u> 0,32

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Відновлення нової бетонної конструкції відмостки
Ремонт вимощення

Основа:	Кошторисна вартість	5,339 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,00391 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,320 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-34-1	Улаштування бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,05	108728,77	3378,47	5436	202	169	54,5200	2,73
					4038,30	529,75			26	6,3660	0,32
2	КР18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,05	24558,45	-	-1228	-18	-	4,7500	-0,24
	к=5				351,83	-			-	-	-
3	КР18-24-1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	0,05	19564,96	3339,40	978	25	167	7,1900	0,36
					495,75	657,60			33	6,4268	0,32
		Разом прямі витрати по кошторису					5186	209	336		2,85
									59		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					5186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4641				
		всього заробітна плата, грн.					268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5339				

		Всього по кошторису					5339				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					320				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]