

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування котловану

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1762,900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	1т	1,8	<u>10890,54</u> 8135,95	<u>2754,59</u> 553,42	19603	14645	<u>4958</u> 996	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>111,77</u> 6,7
2	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,026	<u>55168,60</u> 39956,70	<u>15177,82</u> 6604,62	1434	1039	<u>395</u> 172	<u>371,5520</u> 44,6724	<u>9,66</u> 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					21037	15684	<u>5353</u> 1168		<u>121,43</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.					21037				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2810				
		Всього будівельні роботи, грн.					29140				



13_КД_ЛК1_02-01-01

		Всього по розділу 1					29140				
		Розділ 2. Влаштування котловану									
3	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	1,045	<u>40571,16</u> 2394,92	<u>38060,14</u> 15191,04	42397	2503	<u>39773</u> 15875	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>23,27</u> 116,07
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2877,46	<u>11,80</u> -	<u>11,80</u> 6,21	33954	-	<u>33954</u> 17869	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 138,12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (ґрунт, пісок)	1000м3	2,974	<u>7055,88</u> -	<u>7055,88</u> 1959,55	20984	-	<u>20984</u> 5828	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 45,08
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4501,5	<u>11,80</u> -	<u>11,80</u> 6,21	53118	-	<u>53118</u> 27954	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 216,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1049,3	<u>1207,51</u>	-	1267040	-	-	-	-
8	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар)	1000м3	0,7	<u>7055,88</u>	<u>7055,88</u>	4939	-	<u>4939</u>	-	-
					-	1959,55			1372	15,1575	10,61
9	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	<u>58,24</u>	<u>58,24</u>	61152	-	<u>61152</u>	-	-
10	C1429-110	Земля рослинна	м3	700	<u>267,09</u>	-	186963	-	-	0,0990	103,95
11	KB1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,30594	<u>360,30</u>	<u>360,30</u>	471	-	<u>471</u>	-	-
12	KB1-170-2	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	100м3	0,134	<u>115425,98</u>	<u>46828,80</u>	15467	9192	<u>6275</u>	<u>700,4000</u>	<u>93,85</u>
					68597,18	16010,35			2145	141,4400	18,95
		Разом прямі витрати по розділу 2					1686485	11695	<u>220666</u>		<u>117,12</u>
									84614		649,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1686485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1454124				
		всього заробітна плата, грн.					96309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16647				
		Всього будівельні роботи, грн.					1733760				

		Всього по розділу 2					1733760				
		Разом прямі витрати по кошторису					1707522	27379	<u>226019</u>		<u>238,55</u>
									85782		657,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1707522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1454124				
		всього заробітна плата, грн.					113161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19457				
		Всього будівельні роботи, грн.					1762900				

		Всього по кошторису					1762900				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1003,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132618				

Склав	 _____	Коношевський О.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	 _____	Свиридюк О.Б.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 172,104 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі									
1	КБ6-1-8	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт) Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,1377	<u>591394,75</u> 28342,17	<u>8679,54</u> 4190,69	81435	3903	<u>1195</u> 577	<u>263,5500</u> 31,9881	<u>36,29</u> 4,4
2 & С147-1-6-9		Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	<u>29,46</u> -	-	29878	-	-	-	-
3 & С147-1-10-7		Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	<u>31,30</u> -	-	53485	-	-	-	-
4	КБ6-1-5	Фундамент під вентилятори Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0031	<u>735418,98</u> 62622,69	<u>12978,52</u> 6260,89	2280	194	<u>40</u> 19	<u>582,3200</u> 47,7985	<u>1,81</u> 0,15
5 & С147-1-10-16		Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,30</u> -	-	250	-	-	-	-
6	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,01	<u>44460,45</u> 8194,58	<u>25278,56</u> 10651,02	445	82	<u>253</u> 107	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>0,77</u> 0,78
7	К581121-	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС	шт	1	<u>1754,82</u>	-	1755	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-02

A001 варіант 1 С1426- 11741		24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406			-	-			-	-	-
		Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					169528	4179	<u>1488</u>		<u>38,87</u>
									703		5,33
		Разом будівельні роботи, грн.					169528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163861				
		всього заробітна плата, грн.					4882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					961				
		Всього будівельні роботи, грн.					172104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					172104				
		Разом прямі витрати по кошторису					169528	4179	<u>1488</u>		<u>38,87</u>
									703		5,33
		Разом будівельні роботи, грн.					169528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163861				
		всього заробітна плата, грн.					4882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					961				
		Всього будівельні роботи, грн.					172104				

		Всього по кошторису					172104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5843				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 653,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01575 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-14-4	Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,1066	844581,03 170207,96	45936,39 21463,68	90032	18144	4897 2288	1508,0000 163,9553	160,75 17,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					90032	18144	4897 2288		160,75 17,48
		Разом будівельні роботи, грн.					90032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66991				
		всього заробітна плата, грн.					20432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3874				
		Всього будівельні роботи, грн.					100586				

		Всього по розділу 1					100586				

13_КД_ЛК1_02-01-03

Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)											
2	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,1148	<u>842874,57</u> 170207,96	<u>45936,39</u> 21463,68	96762	19540	<u>5273</u> 2464	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>173,12</u> 18,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					96762	19540	<u>5273</u> 2464		<u>173,12</u> 18,82
		Разом будівельні роботи, грн.					96762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71949				
		всього заробітна плата, грн.					22004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4172				
		Всього будівельні роботи, грн.					108128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					108128				
3	КБ6-14-4	Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,0451	<u>842874,57</u> 170207,96	<u>45936,39</u> 21463,68	38014	7676	<u>2072</u> 968	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>68,01</u> 7,39
		Разом прямі витрати по розділу 3					38014	7676	<u>2072</u> 968		<u>68,01</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн.					38014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28266				
		всього заробітна плата, грн.					8644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1639				
		Всього будівельні роботи, грн.					42479				

		Всього по розділу 3					42479				
4	КБ6-18-3	Розділ 4. Балка Б-1 (16шт) <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,3074	<u>798917,98</u> 155001,46	<u>35151,60</u> 14536,23	245587	47647	<u>10806</u> 4468	<u>1389,4000</u> 111,4076	<u>427,1</u> 34,25
5 & С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	1189,4	<u>29,46</u>	-	35040	-	-	-	-
6 & С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	239,4	<u>31,30</u>	-	7493	-	-	-	-
7 & С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм		кг	197,4	<u>31,30</u>	-	6179	-	-	-	-
8 & С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	2581,6	<u>31,30</u>	-	80804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					375103	47647	<u>10806</u> 4468		<u>427,1</u> 34,25
		Разом будівельні роботи, грн.					375103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316650				
		всього заробітна плата, грн.					52115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10028				

13_КД_ЛК1_02-01-03

		Всього будівельні роботи, грн.	402253				

		Всього по розділу 4	402253				
		Разом прямі витрати по кошторису	599911	93007	<u>23048</u>		<u>828,98</u>
					10188		77,94
		Разом будівельні роботи, грн.	599911				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	483856				
		всього заробітна плата, грн.	103195				
		Загальновиробничі витрати, грн.	53535				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	108,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	19713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					653446				

		Всього по кошторису					653446				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1015,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122908				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5974,861 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,46417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 648,963 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні стіни									
		МСт-1									
1	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,363	<u>721584,01</u> 92740,20	<u>22665,36</u> 9834,51	983519	126405	<u>30893</u> 13404	<u>852,0000</u> 75,2245	<u>1161,28</u> 102,53
2	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	140,8	<u>29,67</u> -	-	4178	-	-	-	-
3	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	12,1	<u>29,46</u> -	-	356	-	-	-	-
4	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	13861,4	<u>30,68</u> -	-	425268	-	-	-	-
5	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою (протискільною)	100м2	5,72	<u>1865,13</u> 1602,18	<u>76,40</u> 68,19	10669	9164	<u>437</u> 390	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>92,66</u> 3,24
6	& С111-874-5-Ж1	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм	м2	629,2	<u>169,82</u> -	-	106851	-	-	-	-
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,77	<u>14692,97</u> 14337,30	<u>355,67</u> 58,34	99471	97064	<u>2407</u> 395	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>783,09</u> 3,8
8	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад	100шт	-6,67	<u>2692,99</u>	<u>71,45</u>	-17962	-17486	<u>-476</u>	<u>21,1500</u>	<u>-141,07</u>

13_КД_ЛК1_02-01-04

9	КР20-27-9	200 мм додавати На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати МСт-2	100шт	-6,77	2621,54 <u>4423,78</u> 4313,46	11,72 <u>110,32</u> 18,10	-29949	-29202	-78 <u>-747</u> -123	0,1127 <u>34,8000</u> 0,1740	-0,75 <u>-235,6</u> -1,18
10	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,985	<u>721584,01</u> 92740,20	<u>22665,36</u> 9834,51	710760	91349	<u>22325</u> 9687	<u>852,0000</u> 75,2245	<u>839,22</u> 74,1
11	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	-303,8	<u>29,67</u> -	- -	-9014	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	-388,4	<u>30,68</u> -	- -	-11916	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							2272231	277294	<u>54839</u> 23675		<u>2499,58</u> 181,74
Разом будівельні роботи, грн.							2272231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1940098				
всього заробітна плата, грн.							300969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					157370 321,77 58279 2429601 2429601				
13	КБ6-22-1	Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,13484	<u>796396,57</u> 105015,21	<u>18242,36</u> 8661,91	107386	14160	<u>2460</u> 1168	<u>964,7700</u> 66,3394	<u>130,09</u> 8,95
14	КБ6-22-3	<i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	2,41916	<u>717069,41</u> 73854,73	<u>15657,97</u> 7228,38	1734706	178666	<u>37879</u> 17487	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>1641,4</u> 134,24
15	& С147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1544	<u>29,67</u> -	-	45810	-	-	-	-
16	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	1155	<u>31,51</u> -	-	36394	-	-	-	-
17	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	21343	<u>30,68</u> -	-	654803	-	-	-	-
18	& С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	14893	<u>31,30</u> -	-	466151	-	-	-	-
19	КБ11-11-18	<i>Армування стяжки дріткою сіткою (протискільною)</i>	100м2	8,23	<u>1865,13</u> 1602,18	<u>76,40</u> 68,19	15350	13186	<u>629</u> 561	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>133,33</u> 4,66
20	& С111-874-5-Ж1	Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм Горизонтальна гідроізоляція зовнішніх стін ПРУ	м2	905,3	<u>169,82</u> -	-	153738	-	-	-	-
21	КБ8-3-7	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону</i>	100м2	4,32	<u>46987,81</u> 3871,60	-	202987	16725	-	<u>33,5000</u> -	<u>144,72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3417325	222737	<u>40968</u> 19216		<u>2049,54</u> 147,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3417325 3153620 241953 127935 263,69 47762				

13_КД_ЛК1_02-01-04


		Всього будівельні роботи, грн.	3545260				

		Всього по розділу 2	3545260				
		Разом прямі витрати по кошторису	5689556	500031	<u>95807</u>		<u>4549,12</u>
					42891		329,59
		Разом будівельні роботи, грн.	5689556				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5093718				
		всього заробітна плата, грн.	542922				
		Загальновиробничі витрати, грн.	285305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	585,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	106041				
		Всього будівельні роботи, грн.	5974861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					5974861				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5464,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					648963				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,457 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0198	<u>3454,39</u>	<u>1553,58</u>	68	38	30	<u>18,3600</u>	<u>0,36</u>
					1900,81	584,33			12	5,1175	0,1
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,2	<u>3976,16</u>	<u>450,67</u>	12724	1584	<u>1442</u>	<u>4,7800</u>	<u>15,3</u>
					494,87	148,82			476	1,3014	4,16
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>540657,31</u>	<u>2891,92</u>	8651	238	<u>46</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,41</u>
					14904,23	1397,28			22	10,6641	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					21443	1860	<u>1518</u>		<u>18,07</u>
									510		4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					21443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18065				
		всього заробітна плата, грн.					2370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				
		Всього будівельні роботи, грн.					22730				

13_КД_ЛК1_02-01-05

		Всього по розділу 1					22730				
		Розділ 2. Вхід №2									
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02717	3454,39	1553,58	94	52	42	18,3600	0,5
					1900,81	584,33			16	5,1175	0,14
5	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,38	3976,16	450,67	17416	2168	1974	4,7800	20,94
					494,87	148,82			652	1,3014	5,7
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0219	540657,31	2891,92	11840	326	63	150,7000	3,3
					14904,23	1397,28			31	10,6641	0,23
7	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0393	562242,06	9562,97	22096	1054	376	249,4100	9,8
					26821,55	4153,33			163	31,7550	1,25
8 & С147-1-6-1		Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	29,67	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9 & С147-1-10-1		Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	31,51	-	5111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					57296	3600	<u>2455</u> 862		<u>34,54</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					57296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51241				
		всього заробітна плата, грн.					4462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					910				
		Всього будівельні роботи, грн.					59701				

		Всього по розділу 2					59701				
10	КБ1-134-1	Розділ 3. Вхід №3 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03388	<u>3454,39</u> 1900,81	<u>1553,58</u> 584,33	117	64	<u>53</u> 20	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,62</u> 0,17
11	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,72	<u>3976,16</u> 494,87	<u>450,67</u> 148,82	18767	2336	<u>2127</u> 702	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>22,56</u> 6,14
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0236	<u>540657,31</u> 14904,23	<u>2891,92</u> 1397,28	12760	352	<u>68</u> 33	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,56</u> 0,25
13	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0419	<u>562242,06</u> 26821,55	<u>9562,97</u> 4153,33	23558	1124	<u>401</u> 174	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>10,45</u> 1,33
14	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,67</u> -	-	739	-	-	-	-
15	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	174,4	<u>31,51</u> -	-	5495	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					61436	3876	<u>2649</u> 929		<u>37,19</u> 7,89
		Разом будівельні роботи, грн.					61436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54911				
		всього заробітна плата, грн.					4805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					980				
		Всього будівельні роботи, грн.					64026				

		Всього по розділу 3					64026				
		Разом прямі витрати по кошторису					140175	9336	<u>6622</u> 2301		<u>89,8</u> 19,64
		Разом будівельні роботи, грн.					140175				


13_КД_ЛК1_02-01-05

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	124217			
	всього заробітна плата, грн.	11637			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6282			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	13,15			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2379			
	Всього будівельні роботи, грн.	146457			

	Всього по кошторису	146457			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	122,59			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14016				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на влаштування покрівлі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1934,082 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,56433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 286,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ12-19-1	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	<u>5263,11</u>	<u>295,19</u>	789256	79345	<u>44267</u>	<u>5,7400</u>	<u>860,77</u>
					529,11	112,41			16857	0,8446	126,66
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,05	<u>9859,21</u>	<u>132,83</u>	69507	8527	<u>936</u>	<u>10,9700</u>	<u>77,34</u>
					1209,44	52,49			370	0,4017	2,83
3	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	5,9984	<u>36423,81</u>	<u>646,63</u>	218485	18252	<u>3879</u>	<u>29,3900</u>	<u>176,29</u>
					3042,75	264,57			1587	1,9888	11,93
4	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,9984	<u>16725,01</u>	<u>139,32</u>	100323	35913	<u>836</u>	<u>57,8300</u>	<u>346,89</u>
					5987,14	124,35			746	1,0323	6,19
5	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)	100м2	5,9984	<u>44630,38</u>	<u>575,27</u>	267711	17388	<u>3451</u>	<u>28,0000</u>	<u>167,96</u>
					2898,84	513,45			3080	4,2624	25,57
6	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,9984	<u>26031,03</u>	<u>76,40</u>	156145	9611	<u>458</u>	<u>16,2000</u>	<u>97,17</u>
					1602,18	68,19			409	0,5661	3,4
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	5,9984	<u>15284,14</u>	<u>10,49</u>	91680	22225	<u>63</u>	<u>31,7000</u>	<u>190,15</u>
					3705,10	9,36			56	0,0777	0,47
8	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною	100м2	5,9984	<u>5728,84</u>	<u>3,00</u>	34364	7228	<u>18</u>	<u>10,3100</u>	<u>61,84</u>
					1205,03	2,67			16	0,0222	0,13

13_КД_ЛК1_02-01-06

	мастикою товщиною 1 мм							
	Разом прямі витрати по розділу 1	1727471	198489	<u>53908</u>			<u>1978,41</u>	
				23121			177,18	
	Разом будівельні роботи, грн.	1727471						
	в тому числі:							
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1475074						
	всього заробітна плата, грн.	221610						
	Загальновиробничі витрати, грн.	122038						
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	258,67						
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	46852						
	Всього будівельні роботи, грн.	1849509						

	Всього по розділу 1	1849509						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю									
9	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,9223	<u>15284,14</u> 3705,10	<u>10,49</u> 9,36	29381	7122	<u>20</u> 18	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>60,94</u> 0,15
10	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,9223	<u>5728,84</u> 1205,03	<u>3,00</u> 2,67	11013	2316	<u>6</u> 5	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>19,82</u> 0,04
11	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,27	<u>19291,43</u> 3374,46	<u>113,66</u> 38,31	5209	911	<u>31</u> 10	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>9,05</u> 0,07
12	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,504	<u>11149,51</u> 5387,99	<u>3473,42</u> 1321,76	5619	2716	<u>1751</u> 666	<u>50,7200</u> 9,3269	<u>25,56</u> 4,7
13	& С126-1288-13 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	52,416	<u>275,80</u> -	- -	14456	-	- -	- -	- -
14	КБ10-25-4	Установлення гнутих елементів покрівлі	100м	0,488	<u>5328,04</u> 2900,08	<u>124,76</u> 89,99	2600	1415	<u>61</u> 44	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>13,32</u> 0,35
15	& С111-1807-9	Планка кутова	м	50,6	<u>161,59</u> -	- -	8176	-	- -	- -	- -
16	& С1110-173-2	Саморіз по дереву	шт	173	<u>1,23</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76667	14480	<u>1869</u> 743		<u>128,69</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76667 60318 15223 7906 16,07 2913 84573				
		----- Всього по розділу 2					84573				
		Разом прямі витрати по кошторису					1804138	212969	<u>55777</u> 23864		<u>2107,1</u> 182,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн.					1804138 1535392 236833 129944				


13_КД_ЛК1_02-01-06

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	274,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49765				
		Всього будівельні роботи, грн.	1934082				

		Всього по кошторису	1934082				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2564,33				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					286598				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження входів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

387,690 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,86552 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

102,345 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження входів									
1	КБ8-3-7	опорядження входів ззовні Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,529	<u>46987,81</u> 3871,60	-	212808	17534	-	<u>33,5000</u> -	<u>151,72</u> -
2	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,575	<u>9750,36</u> 6156,67	<u>184,00</u> 161,29	5606	3540	<u>106</u> 93	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>32,92</u> 0,91
3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,575	<u>12520,22</u> 8469,41	<u>5,99</u> 5,35	7199	4870	<u>3</u> 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>44,17</u> 0,03
4	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні опорядження входів всередині	100м2	0,575	<u>8018,71</u> 1078,80	<u>1,50</u> 1,34	4611	620	<u>1</u> 1	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>5,31</u> 0,01
5	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	3,71	<u>9750,36</u> 6156,67	<u>184,00</u> 161,29	36174	22841	<u>683</u> 598	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>212,4</u> 5,88
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,71	<u>12520,22</u> 8469,41	<u>5,99</u> 5,35	46450	31422	<u>22</u> 20	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>285</u> 0,16

13_КД_ЛК1_02-01-07


7	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	3,71	<u>8018,71</u> 1078,80	<u>1,50</u> 1,34	29749	4002	<u>6</u> 5	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>34,24</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					342597	84829	<u>821</u> 720		<u>765,76</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					342597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256947				
		всього заробітна плата, грн.					85549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16796				
		Всього будівельні роботи, грн.					387690				

		Всього по розділу 1					387690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					342597	84829	<u>821</u> 720		<u>765.76</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					342597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256947				
		всього заробітна плата, грн.					85549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16796				
		Всього будівельні роботи, грн.					387690				


		Всього по кошторису					387690				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					865,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102345				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішні загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3107,039 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,58053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 544,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки											
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	17,44	<u>5749,15</u>	<u>150,42</u>	100265	16242	<u>2623</u>	<u>8,6600</u>	<u>151,03</u>
					931,30	50,70			884	0,3375	5,89
2	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,3282	<u>84765,47</u>	<u>1502,53</u>	197351	55905	<u>3498</u>	<u>212,7400</u>	<u>495,3</u>
					24011,96	760,83			1771	5,8072	13,52
3	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1106	<u>55776,41</u>	<u>914,89</u>	6169	2446	<u>101</u>	<u>195,9200</u>	<u>21,67</u>
					22113,49	463,27			51	3,5360	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					303785	74593	<u>6222</u>		<u>668</u>
									2706		19,8
		Разом будівельні роботи, грн.					303785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222970				
		всього заробітна плата, грн.					77299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14950				
		Всього будівельні роботи, грн.					344174				

13_КД_ЛК1_02-01-08

		Всього по розділу 1					344174				
		Розділ 2. Перемички									
4	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>9097,25</u>	<u>5750,88</u>	1547	388	<u>978</u>	<u>21,4600</u>	<u>3,65</u>
					2279,70	2504,76			426	20,4483	3,48
5	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- варіант 1	шт	2	<u>122,51</u>	-	245	-	-	-	-
		1 вип.1			-	-			-	-	-
6	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. варіант 1	шт	8	<u>233,16</u>	-	1865	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-
7	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. варіант 1	шт	3	<u>312,94</u>	-	939	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-
8	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. варіант 1	шт	4	<u>363,46</u>	-	1454	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6050	388	<u>978</u> 426		3,65 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					6050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4684				
		всього заробітна плата, грн.					814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					421				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155				
		Всього будівельні роботи, грн.					6471				

		Всього по розділу 2					6471				
		Розділ 3. Підлоги									
9	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	53,301	<u>6379,64</u> 577,70	<u>5,41</u> 1,62	340041	30792	<u>288</u> 86	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>297,42</u> 0,74
10	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>13694,32</u> 1209,44	<u>132,83</u> 52,49	72992	6446	<u>708</u> 280	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>58,47</u> 2,14
11	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,33011	<u>3555,12</u> 3525,16	<u>29,96</u> 26,74	18949	18789	<u>160</u> 143	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>174,72</u> 1,18
12	С114-97 варіант 1	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм	м3	21,74680 8	<u>3367,86</u> -	<u>-</u> -	73240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>13694,32</u> 1209,44	<u>132,83</u> 52,49	72992	6446	<u>708</u> 280	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>58,47</u> 2,14
14	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	<u>16369,19</u> 5987,14	<u>139,32</u> 124,35	87249	31912	<u>743</u> 663	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>308,24</u> 5,5
15	КБ11-11-6 Н1=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 60 мм)	100м2	5,3301	<u>21603,56</u> 1449,42	<u>287,64</u> 256,72	115149	7726	<u>1533</u> 1368	<u>14,0000</u> 2,1312	<u>74,62</u> 11,36
16	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,3301	<u>27142,53</u> 1602,18	<u>76,40</u> 68,19	144672	8540	<u>407</u> 363	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>86,35</u> 3,02
17	КБ1-27-1	зворотня засипка під підлоги Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,207212	<u>7055,88</u> -	<u>7055,88</u> 1959,55	1462	-	<u>1462</u> 406	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 3,14
18	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	32,7	<u>1893,03</u> 412,05	<u>119,49</u> 39,74	61902	13474	<u>3907</u> 1299	<u>3,9800</u> 0,3480	<u>130,15</u> 11,38
19	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	32,7	<u>3920,48</u> 494,87	<u>418,23</u> 139,07	128200	16182	<u>13676</u> 4548	<u>4,7800</u> 1,2180	<u>156,31</u> 39,83
20	КБ1-170-2	влаштування приямку для каналізації Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	100м3	0,01	<u>115425,98</u> 68597,18	<u>46828,80</u> 16010,35	1154	686	<u>468</u> 160	<u>700,4000</u> 141,4400	<u>7</u> 1,41

13_КД_ЛК1_02-01-08

21	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,006	<u>180518,64</u> 116008,29	<u>3088,01</u> 217,62	1083	696	<u>19</u> 1	<u>1078,7455</u> 1,9614	<u>6,47</u> 0,01
22	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	<u>4461,24</u> -	<u>-</u> -	2730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ6-1-20	фундаменти під перегородки Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,042	<u>609686,08</u> 39782,27	<u>10004,74</u> 4832,95	25607	1671	<u>420</u> 203	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>15,54</u> 1,55
Разом прямі витрати по розділу 3							1147422	143360	<u>24499</u> 9800		<u>1373,76</u> 83,4
Разом будівельні роботи, грн.							1147422				
в тому числі:							979563				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							153160				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					83235 174,86 31670 1230657 1230657				
		Розділ 4. Прорізи									
24	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,28245	<u>72793,10</u> 11202,20	<u>6619,14</u> 2230,87	20560	3164	<u>1870</u> 630	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>27,71</u> 4,19
25	& С123-199- 2-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,245	<u>8063,55</u> -	- -	227755	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0221	<u>58045,40</u> 9052,19	<u>4927,58</u> 1660,76	1283	200	<u>109</u> 37	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,75</u> 0,24
27	& С123-199- 2-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	2,21	<u>8063,55</u> -	- -	17820	-	- -	- -	- -
28	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	<u>77102,58</u> 28358,69	<u>1564,52</u> 527,30	8582	3156	<u>174</u> 59	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>26,2</u> 0,39
29	& С123-247- 2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19926,95</u> -	- -	39854	-	- -	- -	- -
30	& С123-247- 2 варіант 3	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15143,18</u> -	- -	30286	-	- -	- -	- -
31	& С123-247- 2 варіант 1	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14480,15</u> -	- -	14480	-	- -	- -	- -
32	КБ9-46-1	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	<u>25491,00</u> 8095,19	<u>13319,92</u> 5299,21	34872	11074	<u>18222</u> 7249	<u>66,2400</u> 31,8427	<u>90,62</u> 43,56
33	КБ14-28-1 Заст.	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	<u>5249,87</u> 4954,49	<u>169,32</u> 66,84	20999	19818	<u>677</u> 267	<u>42,8700</u> 0,5719	<u>171,48</u> 2,29
34	& С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	<u>109165,55</u> -	- -	436662	-	- -	- -	- -
35	& С147-1- 10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,68</u> -	- -	14665	-	- -	- -	- -
36	& С147-1-	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,68</u>	-	2013	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-08

37	10-9 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,46</u>	-	283	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					870114	37412	<u>21052</u>		<u>317,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					870114		8242		50,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					811650				
		всього заробітна плата, грн.					45654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20783				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6716				
		Всього будівельні роботи, грн.					890897				

		Всього по розділу 4					890897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-56-5	Розділ 5. Опорядження стель <i>Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)</i>	100 м2	5,3301	<u>12046,04</u> 7363,44	<u>7,49</u> 6,69	64207	39248	<u>40</u> 36	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>335,8</u> 0,3
39	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	5,3301	<u>22196,16</u> 4729,73	<u>1,50</u> 1,34	118308	25210	<u>8</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>228,66</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					182515	64458	<u>48</u> 43		<u>564,46</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					182515 118009 64501 33393 67,78 12276 215908				
		Всього по розділу 5					215908				
40	КБ15-56-3	Розділ 6. Опорядження стін <i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)</i>	100 м2	11,4132	<u>7945,50</u> 4619,10	<u>4,49</u> 4,01	90684	52719	<u>51</u> 46	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>451,05</u> 0,38
41	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)</i>	100м2	11,4132	<u>16305,88</u> 4201,63	<u>1,50</u> 1,34	186102	47954	<u>17</u> 15	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>434,96</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					276786	100673	<u>68</u> 61		<u>886,01</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276786 176045 100734 52301 106,38 19269				

13_КД_ЛК1_02-01-08

		Всього будівельні роботи, грн.					329087				

		Всього по розділу 6					329087				
42	КБ15-63-3	Розділ 7. Опорядження укосів Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,1904	<u>207694,90</u> <u>51754,71</u>	<u>58,43</u> <u>52,15</u>	39545	9854	<u>11</u> <u>10</u>	<u>436,2700</u> <u>0,4329</u>	<u>83,07</u> <u>0,08</u>
43	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	100 м2	0,1904	<u>7945,50</u> <u>4619,10</u>	<u>4,49</u> <u>4,01</u>	1513	879	<u>1</u> <u>1</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>7,52</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування м'якими фарбами)	100м2	0,1904	<u>16305,88</u> 4201,63	<u>1,50</u> 1,34	3105	800	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					44163	11533	<u>12</u> 11		<u>97,85</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					44163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32618				
		всього заробітна плата, грн.					11544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2129				
		Всього будівельні роботи, грн.					50033				

		Всього по розділу 7					50033				
45	КБ17-2-5	Розділ 8. Засоби орієнтування									
	Заст.	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямляючих	10шт	1,6	<u>1237,50</u> 1207,37	-	1980	1932	-	<u>10,3300</u>	<u>16,53</u>
46	& С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,43</u>	-	7191	-	-	-	-
47	КБ10-81-1	Установлення поручнів (інформаційних напрямляючих)	100м	0,24	<u>5919,49</u> 4485,49	-	1421	1077	-	<u>41,7100</u>	<u>10,01</u>
48	& С111-825-3	Система поручнів (інформаційних напрямляючих)	пм	24	<u>1153,81</u>	-	27691	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 8					38283	3009	-		<u>26,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35274				
		всього заробітна плата, грн.					3009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					39812				


		Всього по розділу 8					39812				
		Разом прямі витрати по кошторису					2869118	435426	<u>52879</u>		<u>3938,03</u>

		Разом будівельні роботи, грн.	2869118		21289		158,31
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2380813				
		всього заробітна плата, грн.	456715				
		Загальновиробничі витрати, грн.	237921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	484,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	87697				
		Всього будівельні роботи, грн.	3107039				

		Всього по кошторису	3107039				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	4580,53				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					544412				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на систему водопостачання та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 542,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3									
1	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	100м	0,68	<u>14198,42</u> 10664,84	<u>3533,58</u> 2217,62	9655	7252	<u>2403</u> 1508	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>61,13</u> 13,52
2	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>13199,90</u> 10961,41	<u>2238,49</u> 1364,61	2640	2192	<u>448</u> 273	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>18,48</u> 2,44
3	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,36	<u>13903,73</u> 12586,64	<u>1317,09</u> 777,02	5005	4531	<u>474</u> 280	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>38,2</u> 2,51
4	& C113-954-3 варіант 1	Труба ф20x3.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>59,45</u> -	<u>-</u> -	4043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C113-954-3 варіант 2	Труба ф25x4.2 PN20, ПП КАН	м	20	<u>90,05</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C113-954-3 варіант 3	Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН	м	36	<u>149,00</u> -	<u>-</u> -	5364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

13_КД_ЛК1_02-01-09

7	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,4	<u>388,08</u>	-	4812	4812	-	<u>3,5200</u>	<u>43,65</u>
					388,08	-			-	-	-
8	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15,31</u>	-	1062	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17,76</u>	-	362	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	36,72	<u>20,41</u>	-	749	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	& C111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	31	<u>118,39</u>	-	3670	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	& C111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,81</u>	-	274	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,81</u>	-	169	-	-	-	-
14	& C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u>	-	382	-	-	-	-
15	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	<u>182,69</u> 182,69	-	4567	4567	-	<u>1,6000</u>	<u>40</u>
16	& C1630-143-22	Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	23	<u>335,48</u>	-	7716	-	-	-	-
17	& C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2" Fado	шт	2	<u>387,18</u>	-	774	-	-	-	-
18	& C130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,67</u>	-	197	-	-	-	-
19	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	<u>17,11</u>	-	1540	-	-	-	-
20	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,19</u>	-	339	-	-	-	-
21	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,50</u>	-	296	-	-	-	-
22	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>28,33</u>	-	113	-	-	-	-
23	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	-	82	-	-	-	-
24	C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	<u>21,19</u>	-	170	-	-	-	-
25	C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,23</u>	-	46	-	-	-	-
26	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	3	<u>36,86</u>	-	111	-	-	-	-
27	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,29</u>	-	210	-	-	-	-
28	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,59</u>	-	250	-	-	-	-
29	C1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,61</u>	-	43	-	-	-	-
30	& C113-	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,67</u>	-	73	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09

1194-11Д-1				-	-			-	-	-
варіант 1										
31 С1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18,13</u>	-	54	-	-	-	-
варіант 18				-	-			-	-	-
32 С1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,11</u>	-	34	-	-	-	-
варіант 19				-	-			-	-	-
33 С1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,23</u>	-	297	-	-	-	-
варіант 8				-	-			-	-	-
34 С1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u>	-	311	-	-	-	-
варіант 7				-	-			-	-	-
35 С1630-981	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u>	-	205	-	-	-	-
варіант 3				-	-			-	-	-
36 С1630-981	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u>	-	67	-	-	-	-
варіант 4				-	-			-	-	-
37 С1630-981	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	<u>22,58</u>	-	226	-	-	-	-
варіант 20				-	-			-	-	-
38 & С1-1-10	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем	шт	90	<u>1,87</u>	-	168	-	-	-	-
варіант 3	(крюк)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дуб.	шт	6	<u>32,64</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58073	23354	<u>3325</u> 2061		<u>201,46</u> 18,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58073 31394 25415 12086 21,49 3891 70159				
		----- Всього по розділу 1					70159				
		Розділ 2. Бойлер ГВП									
40	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>5378,17</u> 2480,88	<u>577,27</u> 200,93	10756	4962	<u>1155</u> 402	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>43,96</u> 3,31
41	& C101-793-139-2 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6838,92</u> -	- -	6839	-	- -	- -	- -
42	& C101-793-139-3 варіант 1	Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)	шт	1	<u>6027,74</u> -	- -	6028	-	- -	- -	- -
43	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	<u>211,47</u> 182,69	- -	1269	1096	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
44	& C130-1158-11	Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C	шт	2	<u>3898,99</u> -	- -	7798	-	- -	- -	- -
45	& C101-793-136	Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	10	<u>95,10</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
46	& C130-1181-1-3	Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик	шт	4	<u>242,18</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
47	C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,31</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
48	& C113-	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	10	<u>192,95</u> -	- -	1930	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-09

	1794-1-Ж7				-	-			-	-	-
	варіант 2										
49	& C113-1794-1-Ж7	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	2	<u>37,91</u>	-	76	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	C1630-981	Трійник 1/2", ВВВ нікель	шт	2	<u>35,47</u>	-	71	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
51	C1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	8	<u>17,11</u>	-	137	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
52	C1630-981	Трійник 20, ПП КАН	шт	2	<u>21,19</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							37533	6058	<u>1155</u>		<u>53,56</u>
									402		3,31
Разом будівельні роботи, грн.							37533				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30320				
всього заробітна плата, грн.							6460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2770 4,49 813 40303 40303				
		Розділ 3. Загальнобудинковий воломірний вузол									
53	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	794	731	<u>39</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,15
54	& C1630-143-19	Крани кульовий 1" 605 ручка Fado	шт	4	<u>559,88</u> -	-	2240	-	-	-	-
55	& C113-1815-24-1	Муфта з зовніш. різьбою 32x1", Unidelta	шт	1	<u>82,79</u> -	-	83	-	-	-	-
56	& C1530-84-4	Кутник 1" ВЗ нікель fado U13	шт	1	<u>506,94</u> -	-	507	-	-	-	-
57	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>13897,74</u> 1404,41	<u>756,78</u> 239,74	1390	140	<u>76</u> 24	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
58	& C1630-10-5	Фільтр гр. очистки 1" КАН	шт	1	<u>326,76</u> -	-	327	-	-	-	-
59	& C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,87</u> -	-	378	-	-	-	-
60	КБ16-26-1	Установлення лічильників [воломірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>92,13</u> 76,50	<u>7,88</u> 3,11	92	77	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
61	& C111-62-41-Й	Лічильник хол. води "Apaton-15" Ду15 мм	шт	1	<u>835,39</u> -	-	835	-	-	-	-
62	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	1	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	199	183	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

13_КД_ЛК1_02-01-09

63	& C113-2301-1-2	<i>метри], діаметр трубопроводу до 32 мм</i> Клапан зворотній 1" Fado	ШТ	1	<u>479,06</u>	-	479	-	-	-	-
64	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	ШТ	1	<u>190,06</u>	-	190	-	-	-	-
65	& C113-1519-6	Трійник 1" ВВВ нікель fado TO3	ШТ	1	<u>616,08</u>	-	616	-	-	-	-
66	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	ШТ	2	<u>461,23</u>	-	922	-	-	-	-
67	& C113-206-4	Різьба 25мм	ШТ	1	<u>21,85</u>	-	22	-	-	-	-
68	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	ШТ	1	<u>453,05</u>	-	453	-	-	-	-
69	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	ШТ	1	<u>28,33</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюз.	шт	2	<u>32,64</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
71	& C113-1885-1-Ж3 варіант 1	3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дюз.	шт	2	<u>27,04</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9674	1131	<u>133</u> 48		<u>9,9</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9674 8410 1179 522 0,87 157 10196				

		Всього по розділу 3					10196				
		Розділ 4. Пожежний водопровід В 2									
72	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>193,69</u> 171,04	<u>19,69</u> 7,77	387	342	<u>39</u> 16	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>2,96</u> 0,13
73	& 290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 НВ-25Н-20	шт	2	<u>2961,00</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
74	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>13903,73</u> 12586,64	<u>1317,09</u> 777,02	4449	4028	<u>421</u> 249	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>33,95</u> 2,23
75	& C113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 РН20, ПП КАН	м	32	<u>149,00</u> -	- -	4768	-	- -	- -	- -
76	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>388,08</u> 388,08	- -	1242	1242	- -	<u>3,5200</u> -	<u>11,26</u> -
77	& C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	32,64	<u>20,41</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
78	& C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	40	<u>1,87</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
79	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	9	<u>28,33</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
80	C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-09

81	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	<u>36,86</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
82	& C113- 1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,77</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
83	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	8	<u>22,58</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
84	C113-1813 варіант 1	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	1	<u>453,05</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
85	C113-1804 варіант 1	Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН	шт	3	<u>398,99</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	199	183	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
87	& С130-1107-2-Ж8 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,30</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
88	& С1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	1	<u>461,23</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21097	5795	<u>470</u> 269		<u>49,77</u> 2,4
		Разом устаткування, грн.					5922				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					233				
		Всього устаткування, грн.					6155				
		Разом будівельні роботи, грн.					15175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8910				
		всього заробітна плата, грн.					6064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					958				
		Всього будівельні роботи, грн.					18110				

		Всього по розділу 4					24265				
		Розділ 5. Баки запасу води									
89	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	2	<u>2266,95</u> 1940,02	<u>191,94</u> 76,59	4534	3880	<u>384</u> 153	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>36,08</u> 1,24
90	560110-55 варіант 2	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	2	<u>15970,00</u> -	- -	31940	-	- -	- -	- -
91	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	6	<u>198,58</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	1191	1096	<u>58</u> 26	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>9,6</u> 0,23

13_КД_ЛК1_02-01-09

92	& C113-62-6	метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	4	<u>144,18</u>	-	577	-	-	-	-
93	& C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	2	<u>900,50</u>	-	1801	-	-	-	-
94	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2960,11</u>	<u>143,09</u>	2960	2406	<u>143</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
95	& 2301-2001-1	Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS	шт	1	<u>8250,00</u>	-	8250	-	-	-	-
96	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>13903,73</u>	<u>1317,09</u>	1668	1510	<u>158</u>	<u>106,1000</u>	<u>12,73</u>
					<u>12586,64</u>	<u>777,02</u>			<u>93</u>	<u>6,9660</u>	<u>0,84</u>
97	& C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН	м	12	<u>149,00</u>	-	1788	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
98	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>388,08</u>	-	466	466	-	<u>3,5200</u>	<u>4,22</u>
					<u>388,08</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	12,24	<u>20,41</u>	-	250	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
100	C1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	7	<u>36,86</u>	-	258	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
101	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	10	<u>28,33</u>	-	283	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
102	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкі́сний, індукці́йний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	15	<u>198,58</u> <u>182,69</u>	<u>9,64</u> <u>4,32</u>	2979	2740	<u>145</u> <u>65</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0378</u>	<u>24</u> <u>0,57</u>
103	& C1630-2-9	Кран кульовий 32, ПП КАН	шт	2	<u>825,88</u>	-	1652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-1181-11	Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado	шт	4	<u>690,08</u>	-	2760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	5	<u>461,23</u>	-	2306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	& C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	2	<u>1091,82</u>	-	2184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C130-1181-1-2	Кран водорозбірний 1/2"	шт	4	<u>387,18</u>	-	1549	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
108	& C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	1	<u>479,06</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C1630-143-13-3	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	2	<u>750,62</u>	-	1501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	2	<u>536,86</u>	-	1074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C113-1940-3	Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11	шт	4	<u>176,63</u>	-	707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	1	<u>190,06</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	6	<u>453,05</u>	-	2718	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u>	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	1	<u>52,36</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>187,01</u>	-	187	187	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>

13_КД_ЛК1_02-01-09

117	& C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	1	<u>187,01</u> <u>418,06</u>	-	418	-	-	-	-
118	& C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	1	<u>702,46</u>	-	702	-	-	-	-
119	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1225	<u>28054,08</u> <u>17017,73</u>	<u>7376,98</u> <u>1559,84</u>	3437	2085	<u>904</u> <u>191</u>	<u>145,6000</u> <u>10,8062</u>	<u>17,84</u> <u>1,32</u>
120	& C1110-173-5	Кутник сталевий 50х50х5 мм (20м/пог)	т	0,0778	<u>34667,96</u>	-	2697	-	-	-	-
121	варіант 1 C111-1130	Лист г/к ст. 3,0мм 1х2м	т	0,0486	<u>35126,01</u>	-	1707	-	-	-	-
122	варіант 1 КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,1225	<u>17565,26</u> <u>12983,04</u>	<u>1592,61</u> <u>209,82</u>	2152	1590	<u>195</u> <u>26</u>	<u>117,7600</u> <u>1,7764</u>	<u>14,43</u> <u>0,22</u>
123	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,37	<u>1257,95</u> <u>735,37</u>	-	1723	1007	-	<u>6,6700</u>	<u>9,14</u>

13 КД ЛК1 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-609-1	Спінений каучук РА- Flex 13мм самоклеючий	м	14	<u>256,15</u>	-	3586	-	-	-	-
125	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>1711,72</u>	<u>85,35</u>	137	49	<u>7</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,38</u>
126	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>20388,29</u>	-	1631	937	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
127	& C113-244-13	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	1	<u>27,09</u>	-	27	-	-	-	-
128	& C111-635-2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>66,37</u>	-	66	-	-	-	-
129	& C101-793-55-2	Ключчя (пакля) "коса" (50 гр.)	шт	1	<u>122,46</u>	-	122	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							95246	17953	<u>1994</u>		<u>159,84</u>
Разом устаткування, грн.							40190		599		4,81
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1355				
Всього устаткування, грн.							41545				
Разом будівельні роботи, грн.							55056				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35109				
всього заробітна плата, грн.							18552				
Загальновиробничі витрати, грн.							8888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2941				
Всього будівельні роботи, грн.							63944				

Всього по розділу 5							105489				
Розділ 6. Аварійний бак системи пожежогасіння											
130	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	1	<u>2266,95</u>	<u>191,94</u>	2267	1940	<u>192</u>	<u>18,0400</u>	<u>18,04</u>
131	560110-55	Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води	шт	1	<u>1940,02</u>	<u>76,59</u>	15970	-	<u>77</u>	<u>0,6224</u>	<u>0,62</u>
132	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики	шт	3	<u>198,58</u>	<u>9,64</u>	596	548	<u>29</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					<u>182,69</u>	<u>4,32</u>			<u>13</u>	<u>0,0378</u>	<u>0,11</u>

13_КД_ЛК1_02-01-09

		концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм										
133	& C113-62-6	Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба	шт	2	<u>144,18</u>	-	288	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
134	& C130-1181-10	Кран поплавковий 1" з поплавком	шт	1	<u>900,50</u>	-	901	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
135	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2960,11</u>	<u>143,09</u>	2960	2406	<u>143</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>	
					<u>2406,39</u>	<u>45,26</u>			<u>45</u>	<u>0,3872</u>	<u>0,39</u>	
136	& C130-508-1-Ж9	Насос протипожежний Ebara Compact A/8	шт	1	<u>11170,21</u>	-	11170	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
137	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>13903,73</u>	<u>1317,09</u>	556	503	<u>53</u>	<u>106,1000</u>	<u>4,24</u>	
					<u>12586,64</u>	<u>777,02</u>			<u>31</u>	<u>6,9660</u>	<u>0,28</u>	
138	& C113-954-3	Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН	м	4	<u>149,00</u>	-	596	-	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-	-

13 КД ЛК1 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	388,08	-	155	155	-	3,5200	1,41
140	& C114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	4,08	388,08	-	83	-	-	-	-
	варіант 3				20,41	-			-	-	-
141	C1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	36,86	-	74	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
142	C1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	3	28,33	-	85	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
143	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	198,58	9,64	794	731	39	1,6000	6,4
		Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado			182,69	4,32			17	0,0378	0,15
144	& C130-1181-11	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	3	690,08	-	2070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C1630-143-17	Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado	шт	1	284,21	-	284	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	4	461,23	-	1845	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	& C1630-1046-1	Показчик рівня води в бочці	к-кт	1	1091,82	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C113-1737-11-1	Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado	шт	1	536,86	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C113-1519-7	Ніпель 1" з/з нікель fado NO3	шт	2	190,06	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1813	Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН	шт	5	453,05	-	2265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	198,58	9,64	397	365	19	1,6000	3,2
		Клапан зворотній 1" Fado			182,69	4,32			9	0,0378	0,08
152	& C113-2301-1-2	Клапан зворотній 1" Fado	шт	1	479,06	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C1630-	Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado	шт	1	750,62	-	751	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09

143-13-3					-	-			-	-	-
154 & C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u>	-	537	-	-	-	-	-
155 & C113-1519-15	Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14	шт	1	<u>52,36</u>	-	52	-	-	-	-	-
156 KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>187,01</u>	-	187	187	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	-
157 & C1630-1585-1	Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)	шт	1	<u>418,06</u>	-	418	-	-	-	-	-
158 & C1545-179-12	Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13	шт	1	<u>702,46</u>	-	702	-	-	-	-	-
159 KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,3	<u>3201,87</u>	<u>30,23</u>	961	823	9	<u>25,5000</u>	<u>7,65</u>	-
				<u>2742,27</u>	<u>11,03</u>			3	<u>0,0825</u>	<u>0,02</u>	-
160 & C113-244-13	Кабель ПВС 3 х 1,5 мм	м	30,9	<u>27,09</u>	-	837	-	-	-	-	-
161 KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>34925,23</u>	<u>1228,48</u>	1048	693	<u>37</u>	<u>207,2000</u>	<u>6,22</u>	-
				<u>23115,23</u>	<u>1079,83</u>			<u>32</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,29</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C1-393-5-15	Вимикач ВКИ-216 3P 10A 230/400В IP40	шт	3	<u>100,67</u>	-	302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	51639	8351	<u>521</u> 227	-	<u>74,88</u> 1,94
		Разом устаткування, грн.					15970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					16486				
		Разом будівельні роботи, грн.					35669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26797				
		всього заробітна плата, грн.					8578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1257				
		Всього будівельні роботи, грн.					39649				

		Всього по розділу 6					56135				
163	КБ16-13-1	Розділ 7. Внутрішня каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>11697,64</u> 11537,66	<u>63,00</u> 24,87	702	692	<u>4</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>5,75</u> 0,01
164	& C113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 5x1000 Wavin	шт	6	<u>153,41</u>	-	920	-	-	-	-
165	& C113-1709-1	Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin	шт	6	<u>67,09</u>	-	403	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
166	& C113-1717-2	Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin	шт	12	<u>58,52</u>	-	702	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	C113-1866	Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin	шт	10	<u>52,72</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	C113-1883	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>83,96</u>	-	504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
169	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	100м	0,4279	<u>11615,66</u> 11063,05	<u>153,94</u> 59,61	4970	4734	<u>66</u> 26	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>39,3</u> 0,21
170	& C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,09</u>	-	4003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 6x1000 мм Wavin	шт	17	<u>354,96</u>	-	6034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& C113-	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.	шт	10	<u>221,85</u>	-	2219	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09

1451-2-3	6х500 мм Wavin			-	-			-	-	-
173 & C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin	ШТ	16	<u>177,14</u>	-	2834	-	-	-	-
174 & C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х250 мм Wavin	ШТ	15	<u>101,24</u>	-	1519	-	-	-	-
175 C113-1466-1	Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin	ШТ	11	<u>133,31</u>	-	1466	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-
176 C113-1466	Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin	ШТ	46	<u>118,32</u>	-	5443	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-
177 & C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	ШТ	22	<u>246,33</u>	-	5419	-	-	-	-
178 & C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	ШТ	3	<u>189,21</u>	-	568	-	-	-	-
179 & C113-1484-1-К	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	ШТ	7	<u>121,19</u>	-	848	-	-	-	-
180 C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	ШТ	16	<u>109,31</u>	-	1749	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1077,40</u> 871,40	<u>59,06</u> 23,32	431	349	<u>24</u> 9	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>3,02</u> 0,08
182	& C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний 50 прямий Wavin	шт	4	<u>660,11</u> -	- -	2640	-	- -	- -	- -
183	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	1000м	0,01	<u>1257783,8</u> 4	<u>27316,64</u> 1079,86	12578	596	<u>273</u> 11	<u>487,7000</u> 8,2334	<u>4,88</u> 0,08
184	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)	100м	0,03	<u>11615,66</u> 11063,05	<u>153,94</u> 59,61	348	332	<u>5</u> 2	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>2,76</u> 0,01
185	& C113-1451-8 варіант 1	Труба ПВХ, клас S; 110x3,2x2000 ; ML Wavin	шт	1	<u>443,02</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
186	& C113-1451-9 варіант 1	Труба ПВХ. клас S; 110x3,2x1000 ; ML Wavin	шт	1	<u>320,28</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
187	& C113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,63</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
188	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	<u>2272,60</u> 1166,45	<u>322,64</u> 21,37	4545	2333	<u>645</u> 43	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>21,16</u> 0,32
189	КБ46-64-4 H1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-2	<u>786,09</u> 370,44	<u>102,46</u> 6,79	-1572	-741	<u>-205</u> -14	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-6,72</u> -0,1
190	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>985,54</u> 426,67	- -	1971	853	- -	<u>3,8700</u> -	<u>7,74</u> -
191	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>1527,90</u> 1081,14	<u>105,94</u> 29,83	1528	1081	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
192	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1618,29</u> 1517,75	<u>11,81</u> 4,66	1618	1518	<u>12</u> 5	<u>14,6600</u> 0,0399	<u>14,66</u> 0,04
193	& C101-793-178	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>235,86</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
194	& C103-266-9-1	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	<u>327,28</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					70398	11747	<u>930</u> 113		<u>101,8</u> 0,91

13_КД_ЛК1_02-01-09

		Разом будівельні роботи, грн.					70398					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57721					
		всього заробітна плата, грн.					11860					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5896					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,95					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984					
		Всього будівельні роботи, грн.					76294					

		Всього по розділу 7					76294					
195	КБ18-13-1	Розділ 8. Каналізаційна насосна станція										
		Установлення насосів відцентрових з	шт	1	<u>2997,77</u>	<u>180,75</u>	2998	2406	<u>181</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>	
		електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т			2406,39	60,93			61	0,5002	0,5	
196	& 15011-184-1	Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35	шт	1	<u>30704,00</u>	-	30704	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>28341,24</u> 23385,35	<u>4713,25</u> 2676,28	850	702	<u>141</u> 80	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>6</u> 0,71
198	& C113-1356-6	Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17 PN10 D= 50 x 3,0 мм	м	3	<u>78,97</u> -	-	237	-	-	-	-
199	& C101-793-147-2	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x1 1/2", Unidelta	шт	1	<u>172,62</u> -	-	173	-	-	-	-
200	& C101-793-147-3	Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x2", Unidelta	шт	1	<u>205,26</u> -	-	205	-	-	-	-
201	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>480,14</u> 275,17	<u>91,41</u> 22,59	480	275	<u>91</u> 23	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
202	& C1630-536-1-2	Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою	шт	1	<u>2166,08</u> -	-	2166	-	-	-	-
203	& C1530-150-1	Муфта затискача з зовнішньою різьбою 63x2" Unidelta	шт	1	<u>235,26</u> -	-	235	-	-	-	-
204	& C1630-1-10-1	Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16	шт	1	<u>368,75</u> -	-	369	-	-	-	-
205	& C113-1885-4-Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	2	<u>71,17</u> -	-	142	-	-	-	-
206	C113-1883 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	1	<u>83,96</u> -	-	84	-	-	-	-
207	& C1545-291-5 варіант 1	Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм	шт	1	<u>60,61</u> -	-	61	-	-	-	-
208	& C1545-19-4 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою М10х38 мм	шт	1	<u>18,53</u> -	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					38723	3383	<u>413</u> 164		<u>29,73</u> 1,39
		Разом устаткування, грн.					30704				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1206				
		Всього устаткування, грн.					31910				
		Разом будівельні роботи, грн.					8019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4223				
		всього заробітна плата, грн.					3547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				

13_КД_ЛК1_02-01-09

		Всього будівельні роботи, грн.					9613				

		Всього по розділу 8					41523				
		Розділ 9. Сантехнічні прилади									
209	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 компл.	1	<u>5950,05</u>	<u>385,88</u>	5950	4208	<u>386</u>	<u>36,4100</u>	<u>36,41</u>
					<u>4207,90</u>	<u>152,34</u>			<u>152</u>	<u>1,3034</u>	<u>1,3</u>
210	& С101-793-179	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>3647,81</u>	-	36478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& С101-793-180	Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л	шт	10	<u>625,02</u>	-	6250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	& С101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	10	<u>76,11</u>	-	761	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>4392,74</u> 3737,82	<u>224,44</u> 88,61	2196	1869	<u>112</u> 44	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>15,99</u> 0,38
214	& C101-793-182	Умивальник керамічний 1-ї величини	шт	5	<u>2400,30</u> -	-	12002	-	-	-	-
215	& C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	5	<u>1992,30</u> -	-	9962	-	-	-	-
216	& C101-793-184	Сифон пляшковий	шт	5	<u>365,91</u> -	-	1830	-	-	-	-
217	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4392,74</u> 3737,82	<u>224,44</u> 88,61	439	374	<u>22</u> 9	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>3,2</u> 0,08
218	& C101-793-193	Раковина JIKA Міо 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.	шт	1	<u>4530,06</u> -	-	4530	-	-	-	-
219	& C101-793-183	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	1	<u>1992,30</u> -	-	1992	-	-	-	-
220	& C101-793-184	Сифон для умивальника Jika	шт	1	<u>1415,24</u> -	-	1415	-	-	-	-
221	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5950,05</u> 4207,90	<u>385,88</u> 152,34	595	421	<u>39</u> 15	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>3,64</u> 0,13
222	& C101-793-179	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>6253,86</u> -	-	6254	-	-	-	-
223	& C130-33-2	Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square	шт	1	<u>2822,19</u> -	-	2822	-	-	-	-
224	& C130-901-2	Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort	шт	1	<u>2646,61</u> -	-	2647	-	-	-	-
225	& C101-793-181	Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см	шт	1	<u>76,11</u> -	-	76	-	-	-	-
226	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	<u>567,78</u> 536,48	-	170	161	-	<u>4,5900</u> -	<u>1,38</u> -
227	& C126-1244-1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2916,63</u> -	-	2917	-	-	-	-
228	& C126-1244-2	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм	шт	1	<u>2723,95</u> -	-	2724	-	-	-	-
229	& C126-1244-3	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000x700мм	шт	1	<u>5274,18</u> -	-	5274	-	-	-	-
230	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1361,87</u> 1361,87	-	272	272	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
231	& C101-793-191	Змішувач для гігієнічного душа	шт	1	<u>4293,06</u> -	-	4293	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-09


232	варіант 1	Змішувач душевий з лійкою на шланзі	шт	1	<u>2511,48</u>	-	2511	-	-	-	-
	& C101-793-191				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 9					114360	7305	<u>559</u>		<u>62,92</u>
									220		1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					114360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106496				
		всього заробітна плата, грн.					7525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3722				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					118082				

		Всього по розділу 9					118082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					496743	85077	9500 4103		743,86 35,54
		Разом устаткування, грн.					92786				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3310				
		Всього устаткування, грн.					96096				
		Разом будівельні роботи, грн.					403957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309380				
		всього заробітна плата, грн.					89180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13722				
		Всього будівельні роботи, грн.					446350				


		Всього по кошторису					542446				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					855,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102902				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на систему опалення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1093,145 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84554 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,714 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3975	<u>14284,11</u>	<u>2207,36</u>	5678	4194	<u>877</u>	<u>96,9200</u>	<u>38,53</u>
					10549,74	890,36			354	7,4618	2,97
2	& C130-559-6-4A	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	<u>5936,10</u>	-	5936	-	-	-	-
3	& C130-559-7-4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	<u>6550,73</u>	-	6551	-	-	-	-
4	& C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	<u>7143,18</u>	-	7143	-	-	-	-
5	& C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	<u>8690,85</u>	-	8691	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C130-559-9	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	<u>10314,36</u>	-	20629	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C130-559-10	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13135,60</u>	-	157627	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному	шт	36	<u>230,78</u>	<u>9,64</u>	8308	6577	<u>347</u>	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>

13_КД_ЛК1_02-01-010

		трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм			182,69	4,32			156	0,0378	1,36
9	& C130-1158-7	Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)	шт	18	<u>1520,94</u>	-	27377	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& C1630-26-3	Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss	шт	18	<u>493,44</u>	-	8882	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ19-12-1	Установлення головки повітряної	шт	18	<u>266,33</u>	<u>3,94</u>	4794	2020	<u>71</u>	<u>0,9600</u>	<u>17,28</u>
					<u>112,20</u>	<u>1,55</u>			<u>28</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,24</u>
12	& C130-1158-3	Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS	шт	18	<u>727,52</u>	-	13095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,72</u> -	-	4310	-	-	-	-
14	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>15631,13</u> 10664,84	<u>4927,50</u> 2767,91	10629	7252	<u>3351</u> 1882	<u>89,9000</u> 24,5872	<u>61,13</u> 16,72
15	& C113-1352-1 варіант 1	Труба stabі Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,87</u> -	-	8559	-	-	-	-
16	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>14113,50</u> 10961,41	<u>3091,02</u> 1703,11	16936	13154	<u>3709</u> 2044	<u>92,4000</u> 15,1245	<u>110,88</u> 18,15
17	& C113-1353-2	Труба stabі Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,60</u> -	-	20832	-	-	-	-
18	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>14598,17</u> 12586,64	<u>1911,67</u> 1011,75	5255	4531	<u>688</u> 364	<u>106,1000</u> 8,9743	<u>38,2</u> 3,23
19	& C113-1354-1	Труба stabі Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,15</u> -	-	9329	-	-	-	-
20	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>16099,88</u> 13666,18	<u>2278,54</u> 1231,84	3864	3280	<u>547</u> 296	<u>115,2000</u> 10,9357	<u>27,65</u> 2,62
21	& C113-1355-1	Труба stabі Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,69</u> -	-	8537	-	-	-	-
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,8	<u>840,34</u> 388,08	-	20840	9624	-	<u>3,5200</u>	<u>87,3</u>
23	& C113-244-23	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	69,36	<u>40,24</u> -	-	2791	-	-	-	-
24	& C113-244-24	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	122,4	<u>46,62</u> -	-	5706	-	-	-	-
25	& C113-244-22	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	36,72	<u>57,47</u> -	-	2110	-	-	-	-
26	& C113-2147-4 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 42/13	м	24,48	<u>66,46</u> -	-	1627	-	-	-	-
27	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	88	<u>17,11</u> -	-	1506	-	-	-	-

13 КД ЛК1_02-01-010

28	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	12	<u>21,19</u>	-	254	-	-	-	-
29	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	8	<u>18,50</u>	-	148	-	-	-	-
30	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	-	82	-	-	-	-
31	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	8	<u>28,33</u>	-	227	-	-	-	-
32	& C101-793- 99	Коліно 90° 40, ПП КАН	шт	12	<u>34,77</u>	-	417	-	-	-	-
33	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	22	<u>26,29</u>	-	578	-	-	-	-
34	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,59</u>	-	250	-	-	-	-
35	& C101-793- 107	Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН	шт	4	<u>58,47</u>	-	234	-	-	-	-
36	C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	16	<u>10,27</u>	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	30	<u>13,33</u>	-	400	-	-	-	-
38	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	9	<u>22,58</u>	-	203	-	-	-	-
39	& C101-793-40	Муфта 40, ПП КАН	шт	6	<u>29,82</u>	-	179	-	-	-	-
40	& C113-1194-11Д-1 варіант 1	Перехідник 25/20, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,67</u>	-	88	-	-	-	-
41	C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	12	<u>18,13</u>	-	218	-	-	-	-
42	& C101-793-45	Перехідник 40/32, нв ПП КАН	шт	4	<u>27,01</u>	-	108	-	-	-	-
43	C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	11	<u>74,23</u>	-	817	-	-	-	-
44	& C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	3	<u>132,77</u>	-	398	-	-	-	-
45	& C113-1871-1 варіант 1	Обвід 40, ПП КАН	шт	2	<u>166,64</u>	-	333	-	-	-	-
46	& C101-793-52-1	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>23,46</u>	-	469	-	-	-	-
47	& C113-208-1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем	шт	30	<u>24,65</u>	-	740	-	-	-	-
48	& C113-1885-4-Ж4	1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	20	<u>71,17</u>	-	1423	-	-	-	-
49	& C101-793-57	Піна монтажна 0,75L	шт	1	<u>279,72</u>	-	280	-	-	-	-
50	& C111-1708-3	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,30</u>	-	158	-	-	-	-
51	& C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,88</u>	-	249	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					405959	50632	<u>9590</u> 5124		<u>438,57</u> 45,29
		Разом будівельні роботи, грн.					405959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345737				
		всього заробітна плата, грн.					55756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8720				
		Всього будівельні роботи, грн.					432790				

13_КД_ЛК1_02-01-010

		Всього по розділу 1					432790				
		Розділ 2. Тепловий насос на опалення									
52	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	<u>4793,88</u>	<u>1039,28</u>	4794	3377	<u>1039</u>	<u>31,7900</u>	<u>31,79</u>
					3377,05	394,04			394	3,2686	3,27
53	& 1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	<u>391500,00</u>	-	391500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,5	<u>1330,33</u>	<u>194,24</u>	1995	1427	<u>291</u>	<u>8,5300</u>	<u>12,8</u>
					951,61	56,04			84	0,4794	0,72
55	& С1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14030,16</u>	-	14030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ18-11-3	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	шт	1	<u>2453,60</u> 1946,24	<u>294,62</u> 97,67	2454	1946	<u>295</u> 98	<u>17,8800</u> 0,8060	<u>17,88</u> 0,81
57	& 15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUUDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUUDYCH	шт	1	<u>22952,00</u> -	-	22952	-	-	-	-
58	КБ24-11-1	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1207,04</u> 652,95	<u>429,17</u> 21,25	2414	1306	<u>858</u> 43	<u>5,1200</u> 0,1708	<u>10,24</u> 0,34
59	С113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Dn50	шт	2	<u>882,47</u> -	-	1765	-	-	-	-
60	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3937,69</u> 2406,39	<u>180,75</u> 60,93	3938	2406	<u>181</u> 61	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
61	& 1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	<u>37152,00</u> -	-	37152	-	-	-	-
62	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>770,72</u> 671,58	<u>73,56</u> 30,22	771	672	<u>74</u> 30	<u>5,9500</u> 0,2536	<u>5,95</u> 0,25
63	& 15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертика.) 1" VRV 100	шт	1	<u>4389,00</u> -	-	4389	-	-	-	-
64	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>461,86</u> 275,17	<u>65,06</u> 18,25	462	275	<u>65</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
65	& С113-2301-1-3X варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	<u>896,94</u> -	-	897	-	-	-	-
66	КБ18-22-2 Заст.	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	<u>65,14</u> 43,37	-	65	43	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
67	С1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,63</u> -	-	1569	-	-	-	-
68	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>63,98</u> 58,23	-	128	116	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
69	С1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,46</u> -	-	1499	-	-	-	-
70	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>65,14</u> 43,37	-	130	87	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
71	С1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,23</u> -	-	630	-	-	-	-
72	С130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,05</u> -	-	1568	-	-	-	-
73	С113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	<u>122,57</u> -	-	123	-	-	-	-
74	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та	шт	7	<u>221,71</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	1552	1279	<u>67</u> 30	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>11,2</u> 0,26

13_КД_ЛК1_02-01-010

		температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм										
75	& C130-1181-1	Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик	шт	2	<u>241,16</u>	-	482	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
76	& C130-1181-3	Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик	шт	1	<u>384,26</u>	-	384	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
77	& C130-1181-8-1	Кран кульовий 2" нв FADO, метелик	шт	3	<u>1845,77</u>	-	5537	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
78	& C1630-540-9	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,22</u>	-	238	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-	-
79	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2244,51</u>	<u>749,75</u>	224	140	<u>75</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>	
					1404,41	236,18			24	2,0206	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,57</u>	-	294	-	-	-	-
81	C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	<u>193,86</u>	-	388	-	-	-	-
82	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>95,25</u>	-	191	-	-	-	-
83	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2853,29</u> 1684,02	<u>1040,20</u> 330,96	285	168	<u>104</u> 33	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>1,49</u> 0,28
84	C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1744,33</u>	-	1744	-	-	-	-
85	C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,59</u>	-	8962	-	-	-	-
86	C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,23</u>	-	1849	-	-	-	-
87	C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,33</u>	-	161	-	-	-	-
88	& C113-1815-33	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01	шт	2	<u>188,87</u>	-	378	-	-	-	-
89	C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>86,36</u>	-	173	-	-	-	-
90	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>19626,30</u> 14633,38	<u>4607,50</u> 2639,33	3140	2341	<u>737</u> 422	<u>125,2000</u> 23,4873	<u>20,03</u> 3,76
91	& C113-1356-1-3H варіант 1	Труба stabі Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,64</u>	-	9402	-	-	-	-
92	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>840,34</u> 388,08	-	1345	621	-	<u>3,5200</u>	<u>5,63</u>
93	& C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,23</u>	-	2484	-	-	-	-
94	C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,39</u>	-	454	-	-	-	-
95	C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,73</u>	-	1817	-	-	-	-
96	C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,38</u>	-	421	-	-	-	-
97	C113-1816 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН	шт	6	<u>1121,05</u>	-	6726	-	-	-	-
98	C113-1807 варіант 1	Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН	шт	2	<u>1120,13</u>	-	2240	-	-	-	-

99	C113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,25</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					546459	16204	<u>3786</u> 1237		<u>144,07</u> 10,55
		Разом устаткування, грн.					455993				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17908				
		Всього устаткування, грн.					473901				
		Разом будівельні роботи, грн.					90466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70476				
		всього заробітна плата, грн.					17441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8190				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2584				
		Всього будівельні роботи, грн.					98656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					572555				
		Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення									
100	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>1465,43</u> 1314,90	<u>97,44</u> 32,57	1465	1315	<u>97</u> 33	<u>11,2500</u> 0,2754	<u>11,25</u> 0,28
101	& С130-254-1-3Э	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11049,98</u> -	-	11050	-	-	-	-
102	С113-1866	Заглушка 2" оц.	шт	2	<u>121,55</u> -	-	243	-	-	-	-
103	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3565,69</u> 2406,39	<u>180,75</u> 60,93	14263	9626	<u>723</u> 244	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
104	& 1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2	<u>8370,00</u> -	-	16740	-	-	-	-
105	& 1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	<u>8580,40</u> -	-	17161	-	-	-	-
106	& С1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,78</u> -	-	2671	-	-	-	-
107	& С1630-130-5-Ш	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,11</u> -	-	4480	-	-	-	-
108	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоімір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>613,69</u> 548,06	<u>57,82</u> 25,90	1227	1096	<u>116</u> 52	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
109	& С130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1211,97</u> -	-	2424	-	-	-	-
110	& С113-62-4-6	Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	<u>511,49</u> -	-	2046	-	-	-	-
111	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>248,41</u> 191,85	<u>27,56</u> 10,88	497	384	<u>55</u> 22	<u>1,6600</u> 0,0931	<u>3,32</u> 0,19
112	& С130-474-1-3Я	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,05</u> -	-	1004	-	-	-	-
113	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при	1 отвір	1	<u>2272,60</u> 1166,45	<u>322,64</u> 21,37	2273	1166	<u>323</u> 21	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>10,58</u> 0,16

13_КД_ЛК1_02-01-010

114	КБ46-64-4 Н1=40	глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-1	<u>786,09</u> 370,44	<u>102,46</u> 6,79	-786	-370	<u>-102</u> -7	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-3,36</u> -0,05
115	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>985,54</u> 426,67	<u>-</u> -	986	427	<u>-</u> -	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
116	КБ16-27-6	<i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм</i>	<i>шт</i>	1	<u>1527,90</u> 1081,14	<u>105,94</u> 29,83	1528	1081	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
117	& C111-148-1-К варіант 2	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.)	шт	1	<u>121,14</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C111-635-1 варіант 3	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>287,13</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					79680	14725	<u>1318</u> 395		<u>129,79</u> 3,29
		Разом устаткування, грн.					33901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1331				
		Всього устаткування, грн.					35232				
		Разом будівельні роботи, грн.					45779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29736				
		всього заробітна плата, грн.					15120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6789				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2093				
		Всього будівельні роботи, грн.					52568				

		Всього по розділу 3					87800				
		Разом прямі витрати по кошторису					1032098	81561	<u>14694</u> 6756		<u>712,43</u> 59,13
		Разом устаткування, грн.					489894				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19239				
		Всього устаткування, грн.					509133				
		Разом будівельні роботи, грн.					542204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445949				
		всього заробітна плата, грн.					88317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13397				
		Всього будівельні роботи, грн.					584014				

		Всього по кошторису					1093145				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					845,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101714				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1366,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 236,742 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система П-1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	1705,55	39,38	1706	1151	39	10,2000	10,2
	Заст.	масою до 0,05 т			1151,27	15,55			16	0,1330	0,13
2	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	42757,00	-	42757	-	-	-	-
3	КМ11-168-1	Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1646,56	30,26	1647	925	30	8,0000	8
					924,56	7,94			8	0,0694	0,07
4	& 1503-8874-4-ЖБ	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	4938,00	-	4938	-	-	-	-
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	1062,05	7,88	605	592	4	9,7800	5,57
					1038,93	3,11			2	0,0266	0,02
6	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	1213,31	-	2427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	614,77	11,81	615	272	12	2,5000	2,5
					272,13	4,66			5	0,0399	0,04
8	& 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	1	3025,00	-	3025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

9	варіант 1 КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>632,76</u> 332,30	<u>19,69</u> 7,77	633	332	<u>20</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
10	С130-248 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний ШП 800х250/1000	шт	1	<u>13957,66</u> -	<u>-</u> -	13958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1420,61</u> 857,23	<u>186,00</u> 58,61	1421	857	<u>186</u> 59	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
12	& 2308- 5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	<u>29889,00</u> -	<u>-</u> -	29889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,465	<u>1146,04</u> 803,83	<u>55,13</u> 21,76	533	374	<u>26</u> 10	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,27</u> 0,09
14	& 1704- 20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	1	<u>4983,65</u> -	<u>-</u> -	4984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1704-20642-5	Фільтр ячеєвий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	<u>3641,33</u>	-	3641	-	-	-	-
16	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>248,27</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	1241	991	<u>136</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
17	& С111-1756-8 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>744,86</u>	-	3724	-	-	-	-
18	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих, розмір 350х100 мм	ґрати	1	<u>247,68</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	248	198	<u>27</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
19	& С111-1756-16 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	<u>419,48</u>	-	419	-	-	-	-
20	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	8	<u>250,43</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	2003	1585	<u>218</u> 65	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>14,56</u> 0,56
21	& С111-1756-8 варіант 2	Решітка двохранна регульована РДР 500х200	шт	8	<u>815,24</u>	-	6522	-	-	-	-
22	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	<u>230,74</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	3230	2774	<u>381</u> 114	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>25,48</u> 0,98
23	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	14	<u>287,02</u>	-	4018	-	-	-	-
24	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,259	<u>148542,45</u> 27811,01	<u>517,91</u> 164,69	38472	7203	<u>134</u> 43	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>67,81</u> 0,36
25	& С1630-460-5 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	1	<u>869,83</u>	-	870	-	-	-	-
26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,152	<u>133093,79</u> 25463,33	<u>546,31</u> 214,47	20230	3870	<u>83</u> 33	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>36,43</u> 0,28
27	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0566	<u>162827,82</u> 22032,10	<u>499,06</u> 195,82	9216	1247	<u>28</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,74</u> 0,09
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7353	<u>150242,71</u> 22032,10	<u>395,85</u> 116,50	110473	16200	<u>291</u> 86	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>152,5</u> 0,73
29	& С1630-463-1 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200	шт	1	<u>1034,52</u>	-	1035	-	-	-	-
30	С1630-466 варіант 1	Клапан дросельний прямокутний КДП 600х200	шт	2	<u>1588,48</u>	-	3177	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,377	<u>142267,23</u> 16578,25	<u>337,55</u> 106,69	53635	6250	<u>127</u> 40	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>58,83</u> 0,34
32	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,2	<u>5214,69</u> 735,37	- -	11472	1618	- -	<u>6,6700</u> -	<u>14,67</u> -
33	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
34	& С130-604-6	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х300	шт	1	<u>975,52</u> -	- -	976	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							384105	46696	<u>1785</u> 563		<u>436,21</u> 4,79
Разом устаткування, грн.							80609				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3166				
Всього устаткування, грн.							83775				
Разом будівельні роботи, грн.							303496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							255015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					47259 24334 45,9 8315 327830 411605				
		Розділ 2. Системи П-1,П-2									
35	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1991,96</u> 1509,86	<u>122,44</u> 47,18	3984	3020	<u>245</u> 94	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>28,08</u> 0,78
36	& 2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>24933,00</u> -	<u>-</u> -	49866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	1	<u>5093,39</u> 982,95	<u>7,88</u> 3,11	5093	983	<u>8</u> 3	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>8,16</u> 0,03
38	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	765	748	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,04</u> 0,02
39	& С130-231-9 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	<u>1044,39</u> -	<u>-</u> -	2089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1697,37</u> 924,56	<u>75,96</u> 22,91	3395	1849	<u>152</u> 46	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
41	& 1503-8874-4-ЖБ варіант 1	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	2	<u>6195,00</u> -	<u>-</u> -	12390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>412,87</u> 234,44	<u>11,81</u> 4,66	826	469	<u>24</u> 9	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
43	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	<u>1146,04</u> 803,83	<u>55,13</u> 21,76	688	482	<u>33</u> 13	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>4,22</u> 0,11
45	& 1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4	шт	2	<u>4983,65</u> -	<u>-</u> -	9967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	2920	2055	<u>344</u> 115	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>18,88</u> 0,98
47	& С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 1000х400	шт	8	<u>2504,37</u> -	<u>-</u> -	20035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6	100м2	0,1507	<u>169495,92</u> 22032,10	<u>499,06</u> 195,82	25543	3320	<u>75</u> 30	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>31,26</u> 0,25

13_КД_ЛК1_02-01-011

49	КБ20-3-11	мм, діаметром до 450 мм Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,364	<u>141333,53</u> 16578,25	<u>337,55</u> 106,69	51445	6034	<u>123</u> 39	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>56,81</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					196250	18960	<u>1010</u> 351		<u>174,81</u> 2,93
		Разом устаткування, грн.					69500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2729				
		Всього устаткування, грн.					72229				
		Разом будівельні роботи, грн.					126750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106780				
		всього заробітна плата, грн.					19311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					136534				

		Всього по розділу 2					208763				
		Розділ 3. Система В-1									
50	КБ20-31-1 Заст.	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1705,55</u> 1151,27	<u>39,38</u> 15,55	1706	1151	<u>39</u> 16	<u>10,2000</u> 0,1330	<u>10,2</u> 0,13
51	& 2308- 1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	<u>42757,00</u> -	<u>-</u> -	42757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
53	& 1503- 8874-4-ЖБ варіант 2	Частотний регулятор	шт	1	<u>9300,00</u> -	<u>-</u> -	9300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	605	592	<u>4</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,57</u> 0,02
55	& С130-231- 6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	<u>1213,31</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>614,77</u> 272,13	<u>11,81</u> 4,66	615	272	<u>12</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
57	& 1808- 6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250	шт	1	<u>3025,00</u> -	<u>-</u> -	3025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>632,76</u> 332,30	<u>19,69</u> 7,77	633	332	<u>20</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
59	С130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	<u>6837,04</u> -	<u>-</u> -	6837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>248,27</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	1241	991	<u>136</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
61	& С111- 1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>744,86</u> -	<u>-</u> -	3724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	<u>252,05</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	1008	792	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
63	& С111- 1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	<u>1128,38</u> -	<u>-</u> -	4514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

13_КД_ЛК1_02-01-011

64	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	9	<u>230,74</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	2077	1783	<u>245</u> 74	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>16,38</u> 0,63
65	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	9	<u>287,02</u> -	<u>-</u> -	2583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,6652	<u>147148,32</u> 22032,10	<u>395,85</u> 116,50	97883	14656	<u>263</u> 77	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>137,96</u> 0,66
67	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	2	<u>1034,52</u> -	<u>-</u> -	2069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	шт	3	<u>1298,80</u> -	<u>-</u> -	3896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,582	<u>141483,16</u> 16578,25	<u>337,55</u> 106,69	82343	9649	<u>196</u> 62	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>90,83</u> 0,53
70	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,18	<u>132993,53</u> 25463,33	<u>546,31</u> 214,47	23939	4583	<u>98</u> 39	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>43,15</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
72	& С130-604-6 варіант 1	Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х250	шт	1	<u>947,98</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							296142	35983	<u>1195</u> 379		<u>336,42</u> 3,23
Разом устаткування, грн.							55082				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2163				
Всього устаткування, грн.							57245				
Разом будівельні роботи, грн.							241060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203882				
всього заробітна плата, грн.							36362				
Загальновиробничі витрати, грн.							18769				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6421				
Всього будівельні роботи, грн.							259829				

Всього по розділу 3							317074				
Розділ 4. Система В2											
73	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
74	& 2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	<u>8918,00</u> -	<u>-</u> -	8918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
76	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	<u>-</u> -	1026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	255	249	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,35</u> 0,01
78	& С130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	<u>334,85</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>441,58</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	442	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
80	& С1630-470-5-ЖА	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,52</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого	шт	1	<u>675,16</u> 198,95	<u>11,81</u> 4,66	675	199	<u>12</u> 5	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04

13_КД_ЛК1_02-01-011

		<i>перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм</i>									
82	C130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3591,82</u>	-	3592	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	KB20-11-1	Установлення анемостатів	грати	11	<u>230,74</u>	<u>27,23</u>	2538	2179	<u>300</u>	<u>1,8200</u>	<u>20,02</u>
					<u>198,11</u>	<u>8,17</u>			<u>90</u>	<u>0,0699</u>	<u>0,77</u>
84	& C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,43</u>	-	3492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	KB20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,329	<u>117126,42</u>	<u>517,91</u>	38535	9150	<u>170</u>	<u>261,8000</u>	<u>86,13</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>54</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,46</u>
86	& C130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,68</u>	-	1679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1256	<u>144353,05</u>	<u>517,91</u>	18131	3493	<u>65</u>	<u>261,8000</u>	<u>32,88</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>21</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
89	& C130-604-6 варіант 2	Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250	шт	1	<u>286,00</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							83571	17366	<u>658</u> 207		<u>161,55</u> 1,77
Разом устаткування, грн.							9944				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							392				
Всього устаткування, грн.							10336				
Разом будівельні роботи, грн.							73627				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55603				
всього заробітна плата, грн.							17573				
Загальновиробничі витрати, грн.							9010				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3068				
Всього будівельні роботи, грн.							82637				

Всього по розділу 4							92971				
Розділ 5. Система ВЗ											
90	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
91	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	- -	5709	-	- -	- -	- -
92	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
93	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
94	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	100	98	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
95	& C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,11</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
96	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,14</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	250	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
97	& C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,84</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
98	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 1, розмір	ґрати	2	<u>247,73</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	495	396	<u>54</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>3,64</u> 0,14

13_КД_ЛК1_02-01-011

99	& C111-1756-15 варіант 1	100x200 мм Решітка однорядна регульована 200x100	шт	2	<u>210,38</u>	-	421	-	-	-	-
100	KB20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	2	<u>230,74</u>	<u>27,23</u>	461	396	<u>54</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
101	& C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	2	<u>287,02</u>	-	574	-	-	-	-
102	KB20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	<u>153369,56</u>	<u>517,91</u>	4340	787	<u>15</u>	<u>261,8000</u>	<u>7,41</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>5</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,04</u>
103	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,045	<u>153546,44</u>	<u>517,91</u>	6910	1251	<u>23</u>	<u>261,8000</u>	<u>11,78</u>
					<u>27811,01</u>	<u>164,69</u>			<u>7</u>	<u>1,4090</u>	<u>0,06</u>
104	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1	<u>364,96</u>	<u>42,98</u>	365	257	<u>43</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					<u>256,89</u>	<u>14,39</u>			<u>14</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	1	<u>216,64</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23839	5024	<u>256</u> 80		<u>45,71</u> 0,69
		Разом устаткування, грн.					6735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7000				
		Разом будівельні роботи, грн.					17104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11824				
		всього заробітна плата, грн.					5104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					845				
		Всього будівельні роботи, грн.					19641				

		Всього по розділу 5					26640				
		Розділ 6. Система В4									
106	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
107	& 2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>5886,00</u> -	- -	5886	-	- -	- -	- -
108	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
109	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
110	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,12	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	127	125	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
111	& C130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,89</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
112	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,14</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	250	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
113	& C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,23</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
114	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	4	<u>247,73</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	991	792	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
115	& C111-	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	4	<u>210,38</u>	-	842	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

	1756-15 варіант 1				-	-			-	-	-
116	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	грати	4	<u>230,74</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	923	792	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
117	& С1534- 389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	4	<u>287,02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,083	<u>150440,17</u> 27811,01	<u>517,91</u> 164,69	12487	2308	<u>43</u> 14	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>21,73</u> 0,12
119	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1296	<u>148998,90</u> 27811,01	<u>517,91</u> 164,69	19310	3604	<u>67</u> 21	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>33,93</u> 0,18
120	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1	<u>364,96</u> 256,89	<u>42,98</u> 14,39	365	257	<u>43</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C130-604-6 варіант 4	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120	шт	1	<u>286,00</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					46719	9717	<u>438</u> 137		<u>89,71</u> 1,17
		Разом устаткування, грн.					6912				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					273				
		Всього устаткування, грн.					7185				
		Разом будівельні роботи, грн.					39807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29652				
		всього заробітна плата, грн.					9854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1690				
		Всього будівельні роботи, грн.					44809				

		Всього по розділу 6					51992				
Розділ 7. Система В5											
122	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	756	726	<u>28</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
123	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	- -	5709	-	- -	- -	- -
124	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1646,56</u> 924,56	<u>30,26</u> 7,94	1647	925	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
125	& 1503-8874-5 варіант 1	Регулятор обертів Вентс	шт	1	<u>1026,00</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
126	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	100	98	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
127	& C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,11</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
128	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>250,14</u> 188,20	<u>7,88</u> 3,11	250	188	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
129	& C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,84</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
130	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	<u>247,73</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	248	198	<u>27</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
131	& C111-	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1	<u>210,38</u>	-	210	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-011

	1756-15				-	-			-	-	-
	варіант 1										
132	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	грати	1	<u>230,74</u>	<u>27,23</u>	231	198	<u>27</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
	Заст.				198,11	8,17			8	0,0699	0,07
133	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	1	<u>287,02</u>	-	287	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,035	<u>152352,43</u>	<u>517,91</u>	5332	973	<u>18</u>	<u>261,8000</u>	<u>9,16</u>
					27811,01	164,69			6	1,4090	0,05
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1194	<u>150744,31</u>	<u>517,91</u>	17999	3321	<u>62</u>	<u>261,8000</u>	<u>31,26</u>
					27811,01	164,69			20	1,4090	0,17
136	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	грати	1	<u>364,96</u>	<u>42,98</u>	365	257	<u>43</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					256,89	14,39			14	0,1231	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С130-604-6 варіант 3	Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100	шт	1	<u>216,64</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34945	6884	<u>244</u> 78		<u>63,3</u> 0,67
		Разом устаткування, грн.					6735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7000				
		Разом будівельні роботи, грн.					28210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21082				
		всього заробітна плата, грн.					6962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3506				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1179				
		Всього будівельні роботи, грн.					31716				

		Всього по розділу 7					38715				
		Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8									
138	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>755,91</u> 725,82	<u>27,56</u> 10,88	2268	2177	<u>83</u> 33	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>18,63</u> 0,28
139	& 2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>7956,00</u> -	- -	23868	-	- -	- -	- -
140	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	<u>1697,37</u> 924,56	<u>75,96</u> 22,91	5092	2774	<u>228</u> 69	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>24</u> 0,52
141	& 1503-8874-4-ЖБ варіант 1	Пусковий пост з частотним перетворювачем	шт	3	<u>6195,00</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
142	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	<u>1062,05</u> 1038,93	<u>7,88</u> 3,11	750	734	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>6,91</u> 0,02
143	& С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>735,90</u> -	- -	4415	-	- -	- -	- -
144	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>259,95</u> 198,11	<u>27,23</u> 8,17	780	594	<u>82</u> 25	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>5,46</u> 0,21
145	& С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,65</u> -	- -	10961	-	- -	- -	- -
146	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,3312	<u>179250,15</u> 22032,10	<u>370,99</u> 115,19	59368	7297	<u>123</u> 38	<u>207,4000</u> 0,9855	<u>68,69</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 8					126087	13576	<u>522</u>		<u>123,69</u>

13 КД ЛК1 02-01-011

		Разом устаткування, грн.	42453		167		1,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	1667				
		Всього устаткування, грн.	44120				
		Разом будівельні роботи, грн.	83634				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	69536				
		всього заробітна плата, грн.	13743				
		Загальновиробничі витрати, грн.	6812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2264				
		Всього будівельні роботи, грн.	90446				

		Всього по розділу 8	134566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Димохід від дизельгенератора									
147	КБ20-5-4	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0675	<u>32180,78</u> 30519,88	<u>517,91</u> 164,69	2172	2060	<u>35</u> 11	<u>287,3000</u> 1,4090	<u>19,39</u> 0,1
148	& С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,41</u> -	-	11281	-	-	-	-
149	& С113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1597,98</u> -	-	1598	-	-	-	-
150	& С113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1346,10</u> -	-	1346	-	-	-	-
151	& С113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,50</u> -	-	863	-	-	-	-
152	& С113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,81</u> -	-	1213	-	-	-	-
153	КБ20-20-1 Заст.	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1	<u>535,62</u> 68,05	<u>10,98</u> 3,27	536	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					19009	2128	<u>46</u> 14		<u>20</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19009 16835 2142 1113 2,12 383 20122				


		Всього по розділу 9					20122				
		Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи									
154	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	<u>627,52</u> 627,52	-	1883	1883	-	<u>4,0000</u> -	<u>12</u> -
155	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	<u>1882,56</u> 1882,56	-	3765	3765	-	<u>12,0000</u> -	<u>24</u> -
156	КПЗ-2-1	Вентилятор каналний	пристр.	6	<u>847,15</u> 847,15	-	5083	5083	-	<u>5,4000</u> -	<u>32,4</u> -
157	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6	<u>282,38</u> 282,38	-	1694	1694	-	<u>1,8000</u> -	<u>10,8</u> -
158	КПЗ-4-2	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	<u>2039,44</u> -	-	2039	2039	-	<u>13,0000</u> -	<u>13</u> -

13_КД_ЛК1_02-01-011

159	КПЗ-13-1	Фільтр повітряний	пристр.	4	2039,44 <u>784,40</u> 784,40	- - -	3138	3138	- - -	- 5,0000 -	- <u>20</u> -
160	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>3137,60</u> 3137,60	- -	18826	18826	- -	<u>20,0000</u> -	<u>120</u> -
161	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>4392,64</u> 4392,64	- -	4393	4393	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
162	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>5490,80</u> 5490,80	- -	5491	5491	- -	<u>35,0000</u> -	<u>35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					46312	46312	- -		<u>295,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					46312 17855 25,69 4652 64167 64167				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1256979 277970 10920 288890 979009 770209 204622 98722 177,38 32120 1077731 1366615	202646	<u>6154</u> 1976		<u>1746,6</u> 16,74
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1940,72 236742				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на влаштування електричних мереж

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1942,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 178,209 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,4	<u>6252,96</u> 4437,88	<u>359,51</u> 21,67	58778	41716	<u>3379</u> 204	<u>42,3300</u> 0,1866	<u>397,9</u> 1,75
2	& C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	909	<u>19,49</u> -	-	17716	-	-	-	-
3	варіант 1 & C1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,20</u> -	-	856	-	-	-	-
4	варіант 2 КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,65	<u>6277,66</u> 5011,35	<u>456,49</u> 28,14	4080	3257	<u>297</u> 18	<u>47,8000</u> 0,2426	<u>31,07</u> 0,16
5	C1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	10м	6,565	<u>51,45</u>	-	338	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-013

6	варіант 1 КБ21-4-2	пластику ,діам.40 мм <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	6,6	<u>1843,86</u> 901,62	- -	12169	5951	- -	<u>8,6000</u> -	<u>56,76</u> -
7	15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,618	<u>36901,90</u>	- -	22805	-	- -	- -	- -
8	15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий	1000м	0,0618	<u>151764,10</u>	- -	9379	-	- -	- -	- -
9	КБ21-4-3	ВВГнг-FRLS <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	2,8	<u>2334,30</u> 1279,05	<u>41,75</u> 28,69	6536	3581	<u>117</u> 80	<u>12,2000</u> 0,2421	<u>34,16</u> 0,68
10	15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,2448	<u>38058,14</u>	- -	9317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43854,17</u>	-	1566	-	-	-	-
12	15093-33243 варіант 2	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61519,36</u>	-	314	-	-	-	-
13	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,8	<u>3073,32</u> 1768,65	<u>133,37</u> 89,05	2459	1415	<u>107</u> 71	<u>16,8700</u> 0,7530	<u>13,5</u> 0,6
14	15093-33243 варіант 3	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187147,1</u> 2	-	18163	-	-	-	-
15	15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216494,28</u>	-	7729	-	-	-	-
16	15093-33243 варіант 5	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653961,53</u>	-	20011	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					192216	55920	<u>3900</u> 373		<u>533,39</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					192216				
		-----					132396				
							56293				
							27996				
							52,06				
							9428				
							220212				
		Всього по розділу 1					220212				
		Розділ 2. Заземлення									
17	КМ8-472-2	Заземлення Заземлювач горизонтальний	100 м	0,3	<u>2749,35</u> 2557,63	<u>191,72</u> 10,11	825	767	<u>58</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,72</u> 0,03
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>1434,15</u> 1278,82	<u>155,33</u> 8,19	1147	1023	<u>124</u> 7	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>8,96</u> 0,06
19	С1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,49</u>	-	1500	-	-	-	-
20	С1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,53</u>	-	616	-	-	-	-
21	КМ10-386-15	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>374,02</u>	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
22	1602-30066	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>374,02</u> 2988,00	-	2988	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-013

23	варіант 1 KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>165,65</u> 165,65	-	331	331	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
24	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1212,50</u>	-	2425	-	-	-	-
25	KB16-10-1	Футляр для труб Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>11974,12</u> 10758,55	<u>1215,57</u> 64,09	1197	1076	<u>121</u> 6	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>9,07</u> 0,05
26	C1630-1466 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,40</u>	-	1414	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							12817	3571	<u>303</u> 16		<u>31,15</u> 0,14
Разом устаткування, грн.							5413				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							213				
Всього устаткування, грн.							5626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7404 3530 3587 1675 2,98 542 9079				

		Всього по розділу 2					14704				
		Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби									
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,19	<u>2887,35</u> 2880,20	-	549	547	-	<u>27,8200</u>	<u>5,29</u>
28	С113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	19	<u>117,47</u> -	-	2232	-	-	-	-
29	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>3097,45</u> 2620,34	-	1084	917	-	<u>25,3100</u>	<u>8,86</u>
30	& 1507- 3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	<u>184,20</u> -	-	4605	-	-	-	-
31	С113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	10	<u>202,13</u> -	-	2021	-	-	-	-
32	290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	54	<u>16,08</u> -	-	868	-	-	-	-
33	290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	46	<u>16,65</u> -	-	766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12125	1464	-		<u>14,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12125 10661 1464 734 1,37 249 12859				

		Всього по розділу 3					12859				

13_КД_ЛК1_02-01-013

Розділ 4. Освітлювальне обладнання											
34	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,72	<u>19375,48</u>	<u>131,36</u>	13950	13599	<u>95</u>	<u>156,8000</u>	<u>112,9</u>
					18888,13	6,93			5	0,0592	0,04
35	& С1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u>	-	3478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u>	-	10433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u>	-	7026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, E27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,57</u>	-	3271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,87</u> -	- -	29429	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> -	- -	22308	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	13	<u>1851,87</u> -	- -	24074	-	- -	- -	- -
42	& C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	6	<u>6461,71</u> -	- -	38770	-	- -	- -	- -
43	& C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,00</u> -	- -	69819	-	- -	- -	- -
44	& C1-1-7-29-59-17 варіант 3	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)	шт	5	<u>9010,50</u> -	- -	45053	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					267611	13599	<u>95</u> 5		<u>112,9</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					267611 253917 13604 6279 10,96 1984 273890				
		----- Всього по розділу 4					273890				
45	КМ6-407-2	Розділ 5. Резервне джерело живлення: Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,662	<u>98332,65</u> 32885,58	<u>16607,62</u> 8052,73	163429	54656	<u>27602</u> 13384	<u>273,0000</u> 54,6713	<u>453,73</u> 90,86
46	& 1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105422,0</u> 7 -	- -	1105422	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1268851	54656	<u>27602</u> 13384		<u>453,73</u> 90,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1268851				

13_КД_ЛК1_02-01-013

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1186593				
		всього заробітна плата, грн.					68040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7793				
		Всього будівельні роботи, грн.					1296720				

		Всього по розділу 5					1296720				
47	КБ21-23-1	Розділ 6. Електрощитове обладнання									
		ГРЩ									
		Щит індивідуального виготовлення в складі:									
		Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u>	<u>780,20</u>	2771	1244	<u>780</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					<u>1244,35</u>	<u>233,03</u>			<u>233</u>	<u>1,7521</u>	<u>1,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн- 24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
49	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>52818,43</u> 32240,19	<u>1228,48</u> 1079,83	1585	967	<u>37</u> 32	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
50	1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4490,00</u> -	- -	4490	-	- -	- -	- -
51	& 1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>1511,50</u> -	- -	1512	-	- -	- -	- -
52	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	1	<u>1151,14</u> -	- -	1151	-	- -	- -	- -
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>39753,75</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1590	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
54	& 1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
55	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
56	& 1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>1715,60</u> -	- -	3431	-	- -	- -	- -
57	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 ЩР1 Щит індивідуального виготовлення в складі: Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шт	2	<u>100,22</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
58	КБ21-23-1		шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
59	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн- 24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>52818,43</u> 32240,19	<u>1228,48</u> 1079,83	1056	645	<u>25</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
61	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	2	<u>1151,14</u> -	- -	2302	-	- -	- -	- -

13_КД_ЛК1_02-01-013

62	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>39753,75</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1590	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
63	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
64	1504-2004 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	3	<u>950,83</u> -	- -	2852	-	- -	- -	- -
65	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2	<u>100,22</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
66	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв АВР	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
67	& 1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37194,66</u> -	- -	37195	-	- -	- -	- -
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52818,43</u> 32240,19	<u>1228,48</u> 1079,83	528	322	<u>12</u> 11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7157,30</u> -	-	7157	-	-	-	-
		ЩО			-	-			-	-	-
70	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>876,07</u> 441,32	<u>28,06</u> 16,60	876	441	<u>28</u> 17	<u>3,9100</u> 0,1392	<u>3,91</u> 0,14
71	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	-	2570	-	-	-	-
		ЩРН-243-074 У2			-	-			-	-	-
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>39753,75</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	4373	2543	<u>135</u> 119	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
73	& 1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u> -	-	959	-	-	-	-
74	& 1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	<u>1215,65</u> -	-	3647	-	-	-	-
75	& 1504-1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	<u>1098,72</u> -	-	2197	-	-	-	-
76	1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	5	<u>950,83</u> -	-	4754	-	-	-	-
77	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2	<u>100,22</u> -	-	200	-	-	-	-
		КМ1			-	-			-	-	-
78	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1388,53</u> 578,21	<u>9,43</u> 1,77	1389	578	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>4,8</u> 0,02
79	1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	<u>2979,00</u> -	-	2979	-	-	-	-
		КМ 2			-	-			-	-	-
80	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1388,53</u> 578,21	<u>9,43</u> 1,77	1389	578	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>4,8</u> 0,02
81	1504-2004 варіант 4	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>3831,97</u> -	-	3832	-	-	-	-
		КМ3			-	-			-	-	-
82	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні	шт	1	<u>1388,53</u> 578,21	<u>9,43</u> 1,77	1389	578	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>4,8</u> 0,02

13_КД_ЛК1_02-01-013

83	1504-2004 варіант 7	або колоні, струм до 160 А Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1, 7А ПМК-09	шт	1	<u>2600,00</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					116117	12234	<u>2702</u> 992		<u>105,81</u> 7,9
		Разом устаткування, грн.					54244				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2133				
		Всього устаткування, грн.					56377				
		Разом будівельні роботи, грн.					61873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46937				
		всього заробітна плата, грн.					13226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6220				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1999				
		Всього будівельні роботи, грн.					68093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					124467				
		Разом прямі витрати по кошторису					1869737	141444	<u>34602</u>		<u>1251,13</u>
									14770		<u>102,13</u>
		Разом устаткування, грн.					59657				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2346				
		Всього устаткування, грн.					62003				
		Разом будівельні роботи, грн.					1810080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1634034				
		всього заробітна плата, грн.					156214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70773				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21995				
		Всього будівельні роботи, грн.					1880853				

		Всього по кошторису					1942852				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1474,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178209				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на влаштування системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	KM10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
					6703,20	-			-	-	-
2	1704-10001	Прилад прийомо-контрольний охоронно -	шт	1	7935,00	-	7935	-	-	-	-
	варіант 1	пожежний ППКП «Тірас-8п»			-	-			-	-	-
3	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	374,02	-	374	374	-	3,2000	3,2
					374,02	-			-	-	-
4	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84	-	1558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KM10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	165,65	-	3313	3313	-	1,6000	32
					165,65	-			-	-	-
6	& 2203-3072-52	Сповіслювач пожежний димовий СПД -3	шт	20	345,00	-	6900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KM8-531-1	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	3	648,61	8,54	1946	771	26	2,2000	6,6
					257,14	1,72			5	0,0150	0,05
8	& 1602-	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	3	291,00	-	873	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-014

10947-1-2Г варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						29602	11161	<u>26</u>		<u>102,6</u>
Разом устаткування, грн.						17266		5		0,05
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						678				
Всього устаткування, грн.						17944				
Разом будівельні роботи, грн.						12336				
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1149				
всього заробітна плата, грн.						11166				
Загальновиробничі витрати, грн.						4804				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1501				
Всього будівельні роботи, грн.						17140				

17	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6703,20</u>	-	6703	6703	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6703,20	-			-	-	-
18	1704-10001	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>6367,00</u>	-	6367	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1853,63</u>	-	1854	935	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					935,04	-			-	-	-
20	& 1504-1271-1-1K	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>3794,00</u>	-	3794	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>374,02</u>	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					374,02	-			-	-	-
22	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	<u>1557,84</u>	-	1558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	<u>165,65</u> 165,65	-	828	828	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
24	& 2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	2	<u>276,40</u> -	-	553	-	-	-	-
25	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	2	<u>262,00</u> -	-	524	-	-	-	-
26	1701-2020 варіант 5	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	<u>183,00</u> -	-	183	-	-	-	-
27	КМ10-668-6	Монтаж модуля	шт	1	<u>183,49</u> 57,98	<u>53,19</u> 0,99	183	58	<u>53</u> 1	<u>0,5600</u> 0,0085	<u>0,56</u> 0,01
28	1701-2020 варіант 10	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>6561,00</u> -	-	6561	-	-	-	-
29	КМ8-531-1	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2	<u>585,96</u> 257,14	<u>5,33</u> 0,28	1172	514	<u>11</u> 1	<u>2,2000</u> 0,0024	<u>4,4</u> -
30	1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПА3	шт	1	<u>724,00</u> -	-	724	-	-	-	-
31	1704-10001 варіант 3	Пристрій ручного запуску ПР3	шт	1	<u>625,00</u> -	-	625	-	-	-	-
32	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>392,75</u> 374,02	-	786	748	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
33	1701-2020 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	<u>912,00</u> -	-	912	-	-	-	-
34	1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	<u>948,00</u> -	-	948	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					34649	10160	<u>64</u> 2		<u>91,36</u> 0,01
		Разом устаткування, грн.					22749				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					894				
		Всього устаткування, грн.					23643				
		Разом будівельні роботи, грн.					11900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1676				
		всього заробітна плата, грн.					10162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					16303				

		Всього по розділу 3					39946				

13_КД_ЛК1_02-01-014

Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень											
35	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6703,20</u>	-	6703	6703	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					<u>6703,20</u>	-			-	-	-
36	1704-10001 варіант 4	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4146,00</u>	-	4146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КМ10-372-2	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	<u>3285,66</u>	<u>32,12</u>	3286	2618	<u>32</u>	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
					<u>2618,11</u>	<u>14,39</u>			<u>14</u>	<u>0,1260</u>	<u>0,13</u>
38	1701-2020 варіант 8	Антенa зовнішня Антенa А6 SMA 15	шт	1	<u>2440,00</u>	-	2440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							16575	9321	<u>32</u> 14		<u>83,2</u> 0,13
Разом устаткування, грн.							6586				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							258				
Всього устаткування, грн.							6844				
Разом будівельні роботи, грн.							9989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					636 9335 4016 6,53 1184 14005 20850				
39	KM10-667-2	Розділ 5. Керування виконавчими механізмами Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6703,20	-	6703	6703	-	60,8000	60,8
40	1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12»	шт	1	6703,20 924,00 -	- - -	924	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					7627 924 37 961 6703 6703 2915 4,8 870 9618 10578	6703	- - -	- - -	60,8 - -
41	KM10-671-2	Розділ 6. Кабельні вироби Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,3	6066,32	-	7886	6421	-	44,8000	58,24
42	& C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	4939,20 22,68 -	- - -	2948	-	- - -	- - -	- - -
43	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	4951,19 2192,26	352,67 128,70	24756	10961	1763 644	19,2000 0,9625	96 4,81
44	& C172-	Кабель ПСВВ-4x0,22	м	360	14,04	-	5054	-	-	-	-

- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					26110 18026 8429 14,91 2699 53684 53684				
48	КБ21-12-2	Розділ 7. Інші матеріали Прокладання коробів пластикових	100м	2,1	<u>4492,68</u>	-	9435	7684	-	<u>32,8000</u>	<u>68,88</u>
49	& С172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10х20	м	150	<u>3659,17</u> <u>17,42</u>	-	2613	-	-	-	-
50	& С172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16х25	м	60	<u>36,49</u>	-	2189	-	-	-	-
51	1602-30066 варіант 2	Опір 0,56	шт	30	<u>21,61</u>	-	648	-	-	-	-
52	& С1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	<u>155,65</u>	-	1401	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					16286	7684	-		<u>68,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					16286 8602 7684 3695 6,68 1210 19981 19981				
53	& 2203-3072-52 варіант 1	Розділ 8. Резервне обладнання Сповіслювач пожежний димовий СПД -3	шт	2	<u>345,00</u>	-	690	-	-	-	-
54	& 1602-	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>291,00</u>	-	291	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_02-01-014

	10947-1-2Г варіант 1				-	-			-	-	-
55	& 2203- 3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	1	<u>276,40</u>	-	276	-	-	-	-
56	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	1	<u>262,00</u>	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1519	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1579				

		Всього по розділу 8					1578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1602-30066 варіант 5	Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною Піростікер АСТ 45	шт	1	<u>1899,99</u> -	- -	1900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1900	-	- -	- -	- -
		Разом устаткування, грн.					1900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					75				
		Всього устаткування, грн.					1975				

		Всього по розділу 9					1975				
58	КП1-58-2	Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	<u>4392,64</u> 4392,64	- -	13178	13178	- -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -
59	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41	<u>313,76</u> 313,76	- -	12864	12864	- -	<u>2,0000</u> -	<u>82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					26042	26042	- -		<u>166</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					26042				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2616				
		Всього будівельні роботи, грн.					36081				

		Всього по розділу 10					36081				
		Разом прямі витрати по кошторису					195774	92006	<u>1885</u> 665		<u>757,48</u> 5
		Разом устаткування, грн.					62678				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2462				
		Всього устаткування, грн.					65140				
		Разом будівельні роботи, грн.					133096				


13_КД_ЛК1_02-01-014

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	39205			
	всього заробітна плата, грн.	92671			
	Загальновиробничі витрати, грн.	39810			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	65,39			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11846			
	Всього будівельні роботи, грн.	172906			

	Всього по кошторису	238046			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	827,87			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104517				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на влаштування структурованої кабельної системи**

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>867,06</u>	<u>144,26</u>	867	385	<u>144</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					385,47	39,06			39	0,2946	0,29
2	& 1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	<u>5519,00</u>	-	5519	-	-	-	-
3	& 1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPА6043	шт	1	<u>1258,00</u>	-	1258	-	-	-	-
4	KM10-184-5	Комутатор мережевий	шт	1	<u>1122,05</u>	-	1122	1122	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1122,05	-			-	-	-
5	& 1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	<u>2699,00</u>	-	2699	-	-	-	-
6	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3659,17</u>	-	1098	1098	-	<u>32,8000</u>	<u>9,84</u>
					3659,17	-			-	-	-
7	& C113-2110-1-Ж2 варіант 1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	<u>25,67</u>	-	770	-	-	-	-
8	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,6	<u>12973,81</u>	<u>270,19</u>	20758	13059	<u>432</u>	<u>71,4800</u>	<u>114,37</u>
					8161,59	61,21			98	0,5344	0,86


13_КД_ЛК1_02-01-015

9	& 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u>	-	2235	-	-	-	-
10	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	<u>764,95</u>	-	2295	1988	-	<u>6,4000</u>	<u>19,2</u>
11	& 1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBсAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>662,59</u> <u>3936,79</u>	-	11810	-	-	-	-
12	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>84,65</u>	-	254	248	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
13	& C113-1519-3-3П варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	<u>82,82</u> <u>140,77</u>	-	422	-	-	-	-
14	& C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19A-C14	шт	1	<u>743,78</u>	-	744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	2921,75 2620,34	-	117	105	-	25,3100	1,01
16	& С113-2106-1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е МВ-UTP1	шт	4	61,37	-	245	-	-	-	-
17	варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5Е РС-UTP-1М-GN	шт	14	39,98	-	560	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					52773	18005	576 137		159,62 1,15
		Разом устаткування, грн.					9476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					9849				
		Разом будівельні роботи, грн.					43297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24716				
		всього заробітна плата, грн.					18142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2722				
		Всього будівельні роботи, грн.					51798				


		Всього по кошторису					61646				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					175,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20864				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на влаштування зовнішніх електричних мереж
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 164,303 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,365 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	<u>41138,27</u> 1746,82	<u>39391,45</u> 13642,11	5759	245	<u>5514</u> 1910	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,59</u> 15,41
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>16019,32</u> 1614,05	<u>-</u> -	22427	2260	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>22,85</u> -
3	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	<u>5221,50</u> 2192,26	<u>322,88</u> 127,47	5744	2411	<u>355</u> 140	<u>19,2000</u> 1,0906	<u>21,12</u> 1,2
4	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>400,93</u> 388,21	<u>12,72</u> 5,55	281	272	<u>9</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>2,38</u> 0,03
5	С1-1-259-12	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	<u>18,87</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1274	<u>7055,88</u> -	<u>7055,88</u> 1959,55	899	-	<u>899</u> 250	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,93
7	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по	100м	0,3	<u>2124,54</u>	<u>102,79</u>	637	607	<u>30</u>	<u>18,8000</u>	<u>5,64</u>

13_КД_ЛК1_04-01-01

8 & C113-955-5	основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30,3	2021,75	46,04			14	0,4032	0,12
варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм			33,47	-	1014	-	-	-	-
9 КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	4273,04	263,41	1282	822	79	24,0000	7,2
10 & C1-372-3	Кабель силовий броньований АВББШв 4х35 мм	м.пог	140	2740,32	117,97			35	1,0332	0,31
11 КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	160,09	-	22413	-	-	-	-
12 КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	100шт	0,02	14337,30	-	287	287	-	115,6700	2,31
Н1=4				14337,30	-			-	-	-
13 КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	10486,17	-	210	210	-	84,6000	1,69
				10486,17	-			-	-	-
				482,25	-	965	650	-	2,9500	5,9
				325,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					63239	7764	6886 2353		71,68 19
		Разом будівельні роботи, грн.					63239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48589				
		всього заробітна плата, грн.					10117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4968				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				
		Всього будівельні роботи, грн.					68207				

		Всього по розділу 1					68207				
14	КБ33-108-2	Розділ 2. ПЛІ Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,22	5325,85 4355,30	850,52 335,77	1172	958	187 74	39,0400 2,8728	8,59 0,63
15	С157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП- 5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	122939,26 -	- -	27047	-	- -	- -	- -
16	С1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	2726,58 -	- -	5453	-	- -	- -	- -
17	С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1354,16 -	- -	10833	-	- -	- -	- -
18	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	153,32 -	- -	613	-	- -	- -	- -
19	& С111- 1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	184,57 -	- -	923	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46041	958	187 74		8,59 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					46041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44896				
		всього заробітна плата, грн.					1032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					46536				

		Всього по розділу 2					46536				
20	КМ8-524-1	Розділ 3. ТП-4 (існуюча) Ящик з одним двополюсним рубильником	шт	2	1542,50	25,95	3085	748	52	3,2000	6,4

13_КД_ЛК1_04-01-01

		або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А			374,02	3,91			8	0,0340	0,07
21	1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315,26</u>	-	20631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>215,98</u>	<u>3,21</u>	432	385	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					<u>192,74</u>	<u>1,44</u>			<u>3</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,03</u>
23	1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u>	-	7254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	68638,60 44855,96	1228,48 1079,83	1373	897	25 22	367,0400 9,7940	7,34 0,2
25	& 1504-1006-1-6A варіант 1	Вимикач автоматичний 4P 125 А 25 кА	шт	2	7915,39 -	- -	15831	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					48606	2030	83 33		16,94 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48606 46493 2063 954 1,67 303 49560				
		----- Всього по розділу 3					49560				
		Разом прямі витрати по кошторису					157886	10752	7156 2460		97,21 19,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157886 139978 13212 6417 11,89 2153 164303				
		----- Всього по кошторису					164303				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15365				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Монтажні роботи
Встановлення сонячної електростанції

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1233,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення панелей									
1	KB9-43-1	Монтаж металоконструкцій на даху	т	0,24	<u>10074,54</u>	<u>4116,10</u>	2418	1187	<u>988</u>	<u>40,4800</u>	<u>9,72</u>
					4947,06	1348,27			324	9,4628	2,27
2	C1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,57</u>	-	4253	-	-	-	-
3	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг	шт	72	<u>228,66</u>	-	16464	13877	-	<u>1,6000</u>	<u>115,2</u>
4	KM11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	5 кг	37,44	<u>192,74</u>	-	7769	7216	-	-	-
					<u>207,51</u>	-			-	<u>1,6000</u>	<u>59,9</u>
					192,74	-			-	-	-
5	1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль НАІТАІ НТМ550	шт	72	<u>5028,18</u>	-	362029	-	-	-	-
6	KM8-126-5	Блок акумуляторів чотирьохелементний	блок	2	<u>372,71</u>	<u>25,70</u>	745	639	<u>51</u>	<u>2,8000</u>	<u>5,6</u>
					319,70	11,51			23	0,1008	0,2
7	& C1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,87</u>	-	326415	-	-	-	-
8	KM8-101-1	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	4	<u>2395,09</u>	<u>291,65</u>	9580	5236	<u>1167</u>	<u>11,2000</u>	<u>44,8</u>
					1309,06	102,41			410	0,7614	3,05
9	1503-8881	Інвертор трифазний гібридний AFORE	шт	4	<u>50125,00</u>	-	200500	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_04-02-01

10	варіант 1 1504-17317	модель AF10K-TH Комплект кабелів для з'єднання аккумуляторів	шт	8	<u>991,00</u>	-	7928	-	-	-	-
11	варіант 1 1504-17317	Комплект кабелів	шт	2	<u>278,73</u>	-	557	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					938658	28155	<u>2206</u>		<u>235,22</u>
									757		5,52
		Разом устаткування, грн.					571014				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22425				
		Всього устаткування, грн.					593439				
		Разом будівельні роботи, грн.					367644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337283				
		всього заробітна плата, грн.					28912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12477 20,47 3709 380121 973559				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
12	КБ21-23-1	Головний щит СЕС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
13	1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>11890,00</u> -	-	11890	-	-	-	-
14	КБ21-23-1	Допоміжний щит СЕС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
15	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	1	<u>1354,00</u> -	-	1354	-	-	-	-
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>34925,23</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1397	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
17	1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2р	шт	4	<u>790,00</u> -	-	3160	-	-	-	-
18	С1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10х38мм 2р 25А	шт	4	<u>212,40</u> -	-	850	-	-	-	-
19	С1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,11</u> -	-	2857	-	-	-	-
20	КБ21-23-1	Щит АВР Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2770,88</u> 1244,35	<u>780,20</u> 233,03	2771	1244	<u>780</u> 233	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
21	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	1	<u>1354,00</u> -	-	1354	-	-	-	-
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>34925,23</u> 23115,23	<u>1228,48</u> 1079,83	1397	925	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
23	1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	<u>192,00</u> -	-	768	-	-	-	-
24	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	6	<u>210,91</u> 204,05	-	1265	1224	-	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
25	1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1255,00</u> -	-	5020	-	-	-	-
26	1503-7041 варіант 2	Реле Z7 АССА 230-220В	шт	4	<u>1086,00</u> -	-	4344	-	-	-	-
27	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що	шт	4	<u>1799,29</u>	<u>16,29</u>	7197	2313	<u>65</u>	<u>4,8000</u>	<u>19,2</u>

13_КД_ЛК1_04-02-01

28	1503-7041 варіант 3	установлюється на конструкції Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	578,21 839,00	4,00 -	3356	-	16 -	0,0303 -	0,12 -
29	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	4	528,03 374,02	10,08 3,68	2112	1496	40 15	3,2000 0,0275	12,8 0,11
30	1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	248,00 -	- -	992	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							57626	10615	2543 816		89,17 6,26
Разом устаткування, грн.							32238				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1268				
Всього устаткування, грн.							33506				
Разом будівельні роботи, грн.							25388				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12230				
всього заробітна плата, грн.							11431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5241 9,07 1645 30629 64133				
31	КБ21-3-4	Розділ 3. Монтаж кабелю Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>3561,76</u> 1750,75	<u>51,40</u> 23,02	2849	1401	<u>41</u> 18	<u>16,2800</u> 0,2016	<u>13,02</u> 0,16
32	& C113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,74</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,8	<u>884,57</u> 776,86	<u>12,42</u> 8,23	708	621	<u>10</u> 7	<u>7,4100</u> 0,0696	<u>5,93</u> 0,06
34	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,6	<u>3774,66</u> 1826,88	<u>324,05</u> 113,79	17363	8404	<u>1491</u> 523	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>73,6</u> 3,89
35	15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм ²	1000м	0,48	<u>49987,10</u> -	<u>-</u> -	23994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5x6 мм ²	1000м	0,06	<u>189322,94</u> -	<u>-</u> -	11359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					57452 57452 45484 10974 5227 9,38 1699 62679 62679	10426	<u>1542</u> 548		<u>92,55</u> 4,11
37	КП1-39-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Стационарні акумуляторні батареї. Система	система	2	<u>4392,64</u>	<u>-</u>	8785	8785	<u>-</u>	<u>28,0000</u>	<u>56</u>

13_КД_ЛК1_04-02-01

		постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора			4392,64	-				-	-	-
38	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	<u>21806,32</u>	-	87225	87225	-	<u>139.0000</u>	<u>556</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>21806,32</u>	-			-	-	-	
		Разом будівельні роботи, грн.					96010	96010	-			<u>612</u>
		в тому числі:							-			-
		всього заробітна плата, грн.					96010					
		Загальновиробничі витрати, грн.					37014					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,24					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9646					
		Всього будівельні роботи, грн.					133024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					133024				
		Разом прямі витрати по кошторису					1149746	145206	<u>6291</u>		<u>1028,94</u>
									2121		15,89
		Разом устаткування, грн.					603252				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23693				
		Всього устаткування, грн.					626945				
		Разом будівельні роботи, грн.					546494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					394997				
		всього заробітна плата, грн.					147327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59959				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16699				
		Всього будівельні роботи, грн.					606453				

		Всього по кошторису					1233395				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1136,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164026				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

51,114 тис. грн.
0,10636 тис.люд.год.
12,414 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,0245	<u>40571,16</u> 2394,92	<u>38060,14</u> 15191,04	994	59	<u>932</u> 372	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>0,55</u> 2,72
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0034	<u>49998,25</u> 2868,64	<u>47129,61</u> 16161,70	170	10	<u>160</u> 55	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,1</u> 0,42
3	КБ1-170-3	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	100м3	0,0245	<u>174219,02</u> 100373,61	<u>73845,41</u> 25247,08	4268	2459	<u>1809</u> 619	<u>1014,9000</u> 223,0400	<u>24,87</u> 5,46
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,8	<u>58,24</u> -	<u>58,24</u> 12,80	513	-	<u>513</u> 113	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,87
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01933	<u>8226,85</u> -	<u>8226,85</u> 2284,75	159	-	<u>159</u> 44	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,34
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	0,02	<u>15000,49</u>	<u>-</u>	300	300	<u>-</u>	<u>165,2400</u>	<u>3,3</u>

13_КД_ЛК1_06-01-01

7	КБ1-134-1	ям, група ґрунтів 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02	15000,49 <u>3454,39</u> 1900,81	- <u>1553,58</u> 584,33	69	38	- <u>31</u> 12	- <u>18,3600</u> 5,1175	- <u>0,37</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					6473	2866	<u>3604</u> 1215		<u>29,19</u> 9,91
		Разом будівельні роботи, грн.					6473				
		в тому числі:					3				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4081				
		всього заробітна плата, грн.					2226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,69				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					849				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8699				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					8699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1									
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>14896,66</u> 1614,05	-	2979	323	-	<u>16,3200</u>	<u>3,26</u>
9	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>29620,82</u> 27732,16	<u>1055,38</u> 137,31	1185	1109	<u>42</u> 5	<u>245,7000</u> 1,1861	<u>9,83</u> 0,05
10	& C113-1357-1 варіант 1	Труба РЕ-100 (PN 10) Ф63х4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")	п.м.	40	<u>88,49</u> -	-	3540	-	-	-	-
11	& C1530-1-20	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 PE100 Unidelta	шт	1	<u>368,90</u> -	-	369	-	-	-	-
12	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0234	<u>2558,90</u> 2558,90	-	60	60	-	<u>23,2100</u>	<u>0,54</u>
13	& C111-1118-1	Металева пластина 500х500х12мм	шт	1	<u>2041,40</u> -	-	2041	-	-	-	-
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>4982,07</u> 2009,57	<u>604,90</u> 212,40	1993	804	<u>242</u> 85	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>7,04</u> 0,63
15	& C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	40	<u>35,23</u> -	-	1409	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13576	2296	<u>284</u> 90		<u>20,67</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13576 10996 2386 1132 2,05 371 14708				
		Всього по розділу 2					14708				
		Розділ 3. Колодязь КК-1									
16	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,068	<u>66869,57</u> 22226,40	<u>19449,97</u> 6632,14	4547	1511	<u>1323</u> 451	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>13,71</u> 3,07
17	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1683,14</u> -	-	1683	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_06-01-01

18	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2524,70</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2276,48</u> -	- -	2276	-	- -	- -	- -
20	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2191,88</u> -	- -	2192	-	- -	- -	- -
21	C113-754 варіант 1	Люк чавунний Ф700мм тип "Т"	шт	1	<u>4844,31</u> -	- -	4844	-	- -	- -	- -
22	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>230,56</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
23	KB11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,25	<u>6180,01</u> 577,70	<u>5,41</u> 1,62	1545	144	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,4</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ23-14-2	Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,025	<u>74879,14</u> 24989,44	<u>424,94</u> 152,32	1872	625	<u>11</u> 4	<u>224,0000</u> 1,1320	<u>5,6</u> 0,03
25	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14337,30</u> 14337,30	-	287	287	-	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
26	КР20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>4313,46</u> 4313,46	-	86	86	-	<u>34,8000</u>	<u>0,7</u>
27	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>3762,96</u> 1351,39	<u>0,47</u> 0,13	753	270	-	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>2,58</u>
28	& С113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>395,96</u>	-	792	-	-	-	-
29	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>325,24</u> 325,24	-	650	650	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
30	& С111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,14</u>	-	700	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					25674	3573	<u>1335</u> 455		<u>32,2</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					25674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20766				
		всього заробітна плата, грн.					4028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		Всього будівельні роботи, грн.					27707				

		Всього по розділу 3					27707				
		Разом прямі витрати по кошторису					45723	8735	<u>5223</u> 1760		<u>82,06</u> 13,69
		Разом будівельні роботи, грн.					45723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31765				
		всього заробітна плата, грн.					10495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1919				
		Всього будівельні роботи, грн.					51114				

13_КД_ЛК1_06-01-01


		Всього по кошторису	51114			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	106,36			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	12414			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75,414 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24597 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,066	<u>40571,16</u> 2394,92	<u>38060,14</u> 15191,04	2678	158	<u>2512</u> 1003	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>1,47</u> 7,33
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>49998,25</u> 2868,64	<u>47129,61</u> 16161,70	450	26	<u>424</u> 145	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,27</u> 1,1
3	КБ1-170-3	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5	100м3	0,066	<u>174219,02</u> 100373,61	<u>73845,41</u> 25247,08	11498	6625	<u>4873</u> 1666	<u>1014,9000</u> 223,0400	<u>66,98</u> 14,72
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,066	<u>24132,72</u> 24132,72	<u>-</u> -	1593	1593	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>17,28</u> -
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	<u>58,24</u> -	<u>58,24</u> 12,80	891	-	<u>891</u> 196	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,51
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	0,58	<u>14896,66</u> -	<u>-</u> -	8640	936	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>9,47</u> -

13_КД_ЛК1_06-01-02

7	КБ1-27-2	трубопроводи Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0513	1614,05 <u>8226,85</u> -	- <u>8226,85</u> 2284,75	422	-	- <u>422</u> 117	- -	- 17,6730	- 0,91
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,057	<u>15000,49</u> 15000,49	- -	855	855	- -	- -	<u>165,2400</u> -	<u>9,42</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,057	<u>13657,85</u> 13657,85	- -	778	778	- -	- -	<u>150,4500</u> -	<u>8,58</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,058	<u>3454,39</u> 1900,81	<u>1553,58</u> 584,33	200	110	<u>90</u> 34	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,06</u> 0,3	<u>0,3</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					28005	11081	<u>9212</u> 3161		<u>114,53</u> 25,87	
		Разом будівельні роботи, грн.					28005					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7712					
		всього заробітна плата, грн.					14242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7849 16,6 3008 35854 35854				
		Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1									
11	KB22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,022	<u>57152,99</u> 46680,91	<u>6587,14</u> 166,60	1257	1027	<u>145</u> 4	<u>393,5000</u> 1,4033	<u>8,66</u> 0,03
12	& C113-3-5	Труба ст. 50мм х 3,5мм	м	22,088	<u>280,44</u> -	-	6194	-	-	-	-
13	KB16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	<u>1057,88</u> 880,56	<u>42,65</u> 11,68	1058	881	<u>43</u> 12	<u>7,3100</u> 0,0999	<u>7,31</u> 0,1
14	& C130-917-2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,16</u> -	-	157	-	-	-	-
15	варіант 2 & C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,81</u> -	-	440	-	-	-	-
16	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>233,64</u> 182,69	<u>9,64</u> 4,32	467	365	<u>19</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,08
17	& C1630-143-13-4	Кран кульовий 1" 3В FADO	шт	1	<u>595,58</u> -	-	596	-	-	-	-
18	варіант 1 & C113-1737-11	Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5	шт	1	<u>536,86</u> -	-	537	-	-	-	-
19	& C130-1181-5	Кран кульовий 1/2" 3В FADO	шт	1	<u>353,66</u> -	-	354	-	-	-	-
20	варіант 1 C113-1813	Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"	шт	1	<u>67,52</u> -	-	68	-	-	-	-
21	варіант 2 & C1530-150-3	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32x32 під 45° UNIDELTA	шт	1	<u>165,53</u> -	-	166	-	-	-	-

13_КД_ЛК1_06-01-02

22	& C113-1519-7 варіант 1	Ніпель 1" FADO	шт	1	<u>190,06</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,107	<u>28496,35</u>	<u>867,01</u>	3049	2894	<u>93</u>	<u>239,6000</u>	<u>25,64</u>
					27043,65	109,50			12	0,9463	0,1
24	C113-1505 варіант 1	Труба PE-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	108,07	<u>56,55</u>	-	6111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1530-150-4	Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 PE100 UNIDELTA	шт	1	<u>389,93</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14337,30</u>	-	287	287	-	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
					14337,30	-			-	-	-
27	KP20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>4313,46</u>	-	86	86	-	<u>34,8000</u>	<u>0,7</u>
					4313,46	-			-	-	-
28	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>3762,96</u>	<u>0,47</u>	753	270	-	<u>12,8900</u>	<u>2,58</u>
					1351,39	0,13			-	0,0012	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-9-1-1	Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м	шт	2	<u>395,96</u>	-	792	-	-	-	-
30	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>325,24</u> 325,24	-	650	650	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
31	& C111-247-2 варіант 1	Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм	к-т	2	<u>350,14</u>	-	700	-	-	-	-
32	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,07	<u>5282,08</u> 2009,57	<u>604,90</u> 212,40	5652	2150	<u>647</u> 227	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>18,83</u> 1,69
33	& C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2	м	107	<u>35,23</u>	-	3770	-	-	-	-
34	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	1,07	<u>388,21</u> 388,21	-	415	415	-	<u>3,4000</u>	<u>3,64</u>
35	& C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	107	<u>8,72</u>	-	933	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					35072	9025	<u>947</u> 264		<u>78,77</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн.					35072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25100				
		всього заробітна плата, грн.					9289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1484				
		Всього будівельні роботи, грн.					39560				

		Всього по розділу 2					39560				
		Разом прямі витрати по кошторису					63077	20106	<u>10159</u> 3425		<u>193,3</u> 27,87
		Разом будівельні роботи, грн.					63077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32812				
		всього заробітна плата, грн.					23531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4492				
		Всього будівельні роботи, грн.					75414				


13_КД_ЛК1_06-01-02

		Всього по кошторису	75414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	245,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	28023				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Коношевський О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на влаштування благоустрою території
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 304,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари та відмостка									
		Тип I (164 м2)									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,64	<u>3313,08</u> 348,80	<u>2964,28</u> 1019,48	5433	572	<u>4861</u> 1672	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>6,07</u> 13,46
2	KB27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,164	<u>418505,23</u> 2583,72	<u>8901,50</u> 2309,28	68635	424	<u>1460</u> 379	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>4,21</u> 2,53
3	KB27-15-2 H1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	1000м2	-0,164	<u>81762,65</u> -	<u>358,65</u> 79,68	-13409	-	<u>-59</u> -13	<u>-</u> 0,5304	<u>-</u> -0,09
4	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,164	<u>1033011,7</u> 8 120079,01	<u>13005,75</u> 5524,45	169414	19693	<u>2133</u> 906	<u>1063,8700</u> 50,8433	<u>174,47</u> 8,34
5	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,55	<u>9740,86</u> 8411,81	<u>648,54</u> 218,58	15098	13038	<u>1005</u> 339	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>125,94</u> 2,26

13_КД_ЛК1_07-01-01

6 & С188888-35-1-2С варіант 1	Бордю́р тротуа́рний БР 100.20.80 мм	шт	155	<u>249,53</u>	-	38677	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					283848	33727	<u>9400</u>		<u>310,69</u>
								3283		26,5
	Разом будівельні роботи, грн.					283848				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240721				
	всього заробітна плата, грн.					37010				
	Загальновиробничі витрати, грн.					20989				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8019				
	Всього будівельні роботи, грн.					304837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					304837				
		Разом прямі витрати по кошторису					283848	33727	<u>9400</u>		<u>310,69</u>
									<u>3283</u>		<u>26,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					283848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240721				
		всього заробітна плата, грн.					37010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8019				
		Всього будівельні роботи, грн.					304837				

		Всього по кошторису					304837				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					381,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45029				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання технологічного обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1493,625 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "4 квітня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-14-1-4И	Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів); (маса=0,00296)	шт	50	939,00	46950
2	& 560110-14-2-4К	Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів); (маса=0,00464)	шт	178	1087,00	193486
3	& 560110-14-3-4Л	Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих); (маса=0,00477)	шт	37	1185,00	43845
4	& 560103-21-1	Парта шкільна подвійна 1200x500x700 (Н); (маса=0,01743)	шт	89	1865,00	165985
5	& 560110-222-1-4М	Ліжко дитяче триярусне 1550x650x1850 (Н); (маса=0,054)	шт	17	8670,00	147390
6	& 290220-3208-1	Шафа для зберігання брудного одягу 400x400x2000 (Н); (маса=0,03)	шт	15	2691,00	40365
7	& 550101-144-3	Лава 1800x400x430 (Н); (маса=0,015)	шт	4	1638,00	6552
8	& 560103-21-1 варіант 1	Парта шкільна подвійна 1200x500x640 (Н); (маса=0,01743)	шт	25	1677,00	41925
9	& 560110-233-1	Тумба для бутлів 965x600x980 (Н) 03-11.221; (маса=0,025)	шт	2	14970,00	29940
10	& 2407-1403-4-1	Піддон з водою для дезактивації взуття 1000x700x250; (маса=0,02)	шт	1	4572,00	4572
11	& 2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	5	960,00	4800
12	& 2402-3001-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	1	790,00	790
13	560110-222 варіант 1	Шафа для зберігання одягу 1600x600x1800(h); (маса=0)	шт	1	12045,00	12045
14	560110-170 варіант 1	Шафа для зберігання продуктів харчування 1000x600x1800(h); (маса=0)	шт	5	30114,00	150570
15	560110-69 варіант 1	Шафа для медикаментів 900x400x1800(h) ШМ4.121; (маса=0)	шт	1	23484,00	23484

13_КД_ЛК2_02-01-012

16	& 2406-14028-5	Пандус для заїзду Днепровес 1500x500 мм; (маса=0,025)	шт	3	4990,00	14970
17	& 560103-23-1	Господарський металевий шкаф для прибирального інвентарю; (маса=0,051)	шт	1	4583,33	4583
18	& 290827-13-1	Інтерактивний комплекс продуктивний: ноутбук вчителя, акустична система, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, комплект програм; (маса=0,17)	шт	7	66666,67	466667
19	& 560103-28-1	Класна дошка магнітна, крейдяна; (маса=0,038)	шт	7	2916,67	20417
20	560110-50	Стіл харчовий 1100x600x850(h); (маса=0)	шт	1	6030,00	6030
21	варіант 1					
	& 1601-2153-1	Урна для сміття; (маса=0,009)	шт	10	650,00	6500
		Разом				1431866
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55084
Порядок, п. 3.		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,	грн.	953608	0,007	6675
14		меблів та інвентарю (будівельні роботи)				

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				1486950
		Всього вартість будівельних робіт				6675
		Всього по кошторису				1493625

Склав _____  Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____  Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Кошторисна вартість об'єкта 20876,954 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 21,78598 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2602,651 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	1762,9	-	1762,9	1,00382	132,618	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	172,104	-	172,104	0,04950	5,843	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	653,446	-	653,446	1,01575	122,908	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	5974,861	-	5974,861	5,46417	648,963	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних входів В-1, В-2, В-3	146,457	-	146,457	0,12259	14,016	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	1934,082	-	1934,082	2,56433	286,598	-
7	02-01-07	на влаштування опорядження входів	387,69	-	387,69	0,86552	102,345	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	3107,039	-	3107,039	4,58053	544,412	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	446,35	96,096	542,446	0,85515	102,902	-
10	02-01-010	на систему опалення	584,014	509,131	1093,145	0,84554	101,714	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1077,731	288,884	1366,615	1,94072	236,742	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	6,675	1486,95	1493,625	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1880,853	61,999	1942,852	1,47468	178,209	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	172,906	65,14	238,046	0,82787	104,517	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	51,798	9,848	61,646	0,17581	20,864	-
-	-	Всього:	18358,906	2518,048	20876,954	21,78598	2602,651	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)


Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Свиридюк О.Б.

[illegible]

13_КД_ОК_02-01

	Разом :	<u>15,02066</u>	<u>2,44547</u>	<u>1,19960</u>	<u>0,45814</u>	<u>0,46120</u>	<u>19,58507</u>	<u>2,20091</u>	<u>21,78598</u>
		1639,229	276,312	156,882	59,263	-	2204,04	398,611	2602,651

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	164,303 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,365 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	164,303	-	164,303	0,12903	15,365	-
-	-	Всього:	164,303	-	164,303	0,12903	15,365	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365
-	Разом :	<u>0,03534</u> 3,652	<u>0,06187</u> 7,1	<u>0,01993</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,212	<u>0,01189</u> 2,153	<u>0,12903</u> 15,365

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Встановлення сонячної електростанції

Кошторисна вартість об'єкта	1233,395 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,026 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Монтажні роботи	606,453	626,942	1233,395	1,13699	164,026	-
-	-	Всього:	606,453	626,942	1233,395	1,13699	164,026	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б..

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Монтажні роботи	<u>0,00972</u> 1,187	<u>0,40722</u> 48,009	<u>0,01589</u> 2,121	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 147,327	<u>0,09216</u> 16,699	<u>1,13699</u> 164,026
-	Разом :	<u>0,00972</u> 1,187	<u>0,40722</u> 48,009	<u>0,01589</u> 2,121	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 147,327	<u>0,09216</u> 16,699	<u>1,13699</u> 164,026

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	126,528 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	51,114	-	51,114	0,10636	12,414	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	75,414	-	75,414	0,24597	28,023	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	126,528	-	126,528	0,35233	40,437	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0,07502</u> 7,931	<u>0,00704</u> 0,804	<u>0,01282</u> 1,647	<u>0,00087</u> 0,113	- -	<u>0,09575</u> 10,495	<u>0,01061</u> 1,919	<u>0,10636</u> 12,414
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0,17127</u> 17,591	<u>0,02203</u> 2,515	<u>0,02636</u> 3,229	<u>0,00151</u> 0,196	- -	<u>0,22117</u> 23,531	<u>0,02480</u> 4,492	<u>0,24597</u> 28,023
-	Разом :	<u>0,24629</u> 25,522	<u>0,02907</u> 3,319	<u>0,03918</u> 4,876	<u>0,00238</u> 0,309	- -	<u>0,31692</u> 34,026	<u>0,03541</u> 6,411	<u>0,35233</u> 40,437

Склав

Коношевський О.В.

Перевірів

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	304,837 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,029 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	304,837	-	304,837	0,38146	45,029	-
-	-	Всього:	304,837		304,837	0,38146	45,029	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування благоустрою території	<u>0,31069</u> 33,727	<u>-</u> -	<u>0,02650</u> 3,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33719</u> 37,01	<u>0,04427</u> 8,019	<u>0,38146</u> 45,029
-	Разом :	<u>0,31069</u> 33,727	<u>-</u> -	<u>0,02650</u> 3,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33719</u> 37,01	<u>0,04427</u> 8,019	<u>0,38146</u> 45,029

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.