

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування котловану

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1755,826 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,00382 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

132,618 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                            | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин      | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           |                             |                            |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           |                             |                            |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                              | 4                 | 5         | 6                           | 7                          | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
|           |                               | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                                                             |                   |           |                             |                            |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1         | КР20-12-1<br>к дем.=0,7       | (Демонтаж) Монтаж дрібних<br>металоконструкцій вагою до 0,1 т<br>(металоконструкції спортивного<br>майданчика) | 1т                | 1,8       | <u>11107,86</u><br>8135,95  | <u>2971,91</u><br>553,42   | 19994                   | 14645               | <u>5349</u><br>996    | <u>62,0970</u><br>3,7222                | <u>111,77</u><br>6,7  |
| 2         | КБ6-3-1<br>к дем.= 0,8        | (Демонтаж) Улаштування бетонних<br>фундаментів загального призначення<br>об'ємом до 5 м3                       | 100м3             | 0,026     | <u>55984,61</u><br>39956,70 | <u>15993,31</u><br>6604,62 | 1456                    | 1039                | <u>416</u><br>172     | <u>371,5520</u><br>44,6724              | <u>9,66</u><br>1,16   |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                               |                   |           |                             |                            | 21450                   | 15684               | <u>5765</u><br>1168   |                                         | <u>121,43</u><br>7,86 |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                  |                   |           |                             |                            | 21450                   |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | в тому числі:                                                                                                  |                   |           |                             |                            |                         |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                               |                   |           |                             |                            | 1                       |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                   |                   |           |                             |                            | 16852                   |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                |                   |           |                             |                            | 8103                    |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |                   |           |                             |                            | 15,52                   |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                            |                   |           |                             |                            | 2810                    |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                          |                   |           |                             |                            | <b>29553</b>            |                     |                       |                                         |                       |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-01


|   |          |                                                                                                                                                                             |        |         |                            |                             |              |      |                       |                            |                        |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|   |          | -----                                                                                                                                                                       |        |         |                            |                             |              |      |                       |                            |                        |
|   |          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                  |        |         |                            |                             | <b>29553</b> |      |                       |                            |                        |
|   |          | <b>Розділ 2. Влаштування котловану</b>                                                                                                                                      |        |         |                            |                             |              |      |                       |                            |                        |
| 3 | КБ1-16-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5 | 1000м3 | 1,045   | <u>40622,44</u><br>2394,92 | <u>38107,22</u><br>15191,04 | 42450        | 2503 | <u>39822</u><br>15875 | <u>22,2700</u><br>111,0709 | <u>23,27</u><br>116,07 |
| 4 | С311-1   | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                  | т      | 2877,46 | <u>13,84</u><br>-          | <u>13,84</u><br>6,21        | 39824        | -    | <u>39824</u><br>17869 | <u>-</u><br>0,0480         | <u>-</u><br>138,12     |
| 5 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (грунт, пісок)                                           | 1000м3 | 2,974   | <u>7665,94</u><br>-        | <u>7665,94</u><br>1959,55   | 22799        | -    | <u>22799</u><br>5828  | <u>-</u><br>15,1575        | <u>-</u><br>45,08      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7               | 8              | 9     | 10            | 11       | 12            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|-------|---------------|----------|---------------|
| 6  | C311-1      | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                          | т      | 4501,5  | <u>13,84</u>     | <u>13,84</u>    | 62301          | -     | <u>62301</u>  | -        | -             |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         | -                | 6,21            |                |       | 27954         | 0,0480   | 216,07        |
| 7  | C1421-10634 | Пісок природний, рядовий                                                                                                            | м3     | 1049,3  | <u>1265,85</u>   | -               | 1328256        | -     | -             | -        | -             |
| 8  | КБ1-27-1    | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар) | 1000м3 | 0,7     | <u>7665,94</u>   | <u>7665,94</u>  | 5366           | -     | <u>5366</u>   | -        | -             |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         | -                | 1959,55         |                |       | 1372          | 15,1575  | 10,61         |
| 9  | C311-5      | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                                          | т      | 1050    | <u>62,96</u>     | <u>62,96</u>    | 66108          | -     | <u>66108</u>  | -        | -             |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         | -                | 12,80           |                |       | 13440         | 0,0990   | 103,95        |
| 10 | C1429-110   | Земля рослинна                                                                                                                      | м3     | 700     | <u>136,25</u>    | -               | 95375          | -     | -             | -        | -             |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         | -                | -               |                |       | -             | -        | -             |
| 11 | КБ1-30-1    | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід                                                                | 1000м2 | 1,30594 | <u>391,45</u>    | <u>391,45</u>   | 511            | -     | <u>511</u>    | -        | -             |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         | -                | 100,06          |                |       | 131           | 0,7740   | 1,01          |
| 12 | КБ1-170-2   | Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р                                                     | 100м3  | 0,134   | <u>119460,33</u> | <u>50863,15</u> | 16008          | 9192  | <u>6816</u>   | 700,4000 | 93,85         |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         | 68597,18         | 16010,35        |                |       | 2145          | 141,4400 | 18,95         |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                    |        |         |                  |                 | 1678998        | 11695 | <u>243547</u> |          | <u>117,12</u> |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         |                  |                 |                |       | 84614         |          | 649,86        |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |        |         |                  |                 | 1678998        |       |               |          |               |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                       |        |         |                  |                 |                |       |               |          |               |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |        |         |                  |                 | 1423756        |       |               |          |               |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |        |         |                  |                 | 96309          |       |               |          |               |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |        |         |                  |                 | 47275          |       |               |          |               |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |        |         |                  |                 | 92,03          |       |               |          |               |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |        |         |                  |                 | 16647          |       |               |          |               |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |        |         |                  |                 | <b>1726273</b> |       |               |          |               |
|    |             | -----                                                                                                                               |        |         |                  |                 |                |       |               |          |               |
|    |             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                          |        |         |                  |                 | <b>1726273</b> |       |               |          |               |
|    |             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                    |        |         |                  |                 | 1700448        | 27379 | <u>249312</u> |          | <u>238,55</u> |
|    |             |                                                                                                                                     |        |         |                  |                 |                |       | 85782         |          | 657,72        |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |        |         |                  |                 | 1700448        |       |               |          |               |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                       |        |         |                  |                 |                |       |               |          |               |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |        |         |                  |                 | 1423757        |       |               |          |               |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |        |         |                  |                 | 113161         |       |               |          |               |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |        |         |                  |                 | 55378          |       |               |          |               |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |        |         |                  |                 | 107,55         |       |               |          |               |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |        |         |                  |                 | 19457          |       |               |          |               |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |        |         |                  |                 | <b>1755826</b> |       |               |          |               |
|    |             | -----                                                                                                                               |        |         |                  |                 |                |       |               |          |               |
|    |             | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                          |        |         |                  |                 | <b>1755826</b> |       |               |          |               |


5\_КД\_ЛК1\_02-01-01

|  |  |                                     |         |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 1003,82 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробітна плата, грн.    | 132618  |  |  |  |  |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Коношевський О.В.

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 172,483 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0495 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,843 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість        | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                  |                   |                  | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі</b>                                                                                                                                    |                   |                  |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1         | КБ6-1-8                       | Фундаментна плита Ф-1 (21 шт)<br>Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2<br>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 | 100м3             | 0,1377           | 596672,72<br>28342,17     | 8516,33<br>4190,69    | 82162                   | 3903                | 1173<br>577           | 263,5500<br>31,9881                     | 36,29<br>4,4 |
| 2 & 3     | С147-1-6-9<br>С147-1-10-7     | Арматура А240С Д 8 мм<br>Арматура А400С Д 16 мм                                                                                                                                  | кг                | 1014,2<br>1708,8 | 29,49<br>31,33            | -<br>-                | 29909<br>53537          | -<br>-              | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-       |
| 4         | КБ6-1-5                       | Фундамент під вентилятори<br>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3                                                            | 100м3             | 0,0031           | 584865,38<br>62622,69     | 12737,85<br>6260,89   | 1813                    | 194                 | 39<br>19              | 582,3200<br>47,7985                     | 1,81<br>0,15 |
| 5 & 6     | С147-1-10-16<br>КБ7-42-2      | Арматура А400С Д 8 мм<br>Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т                                                                                                          | кг                | 8                | 31,33<br>-                | -<br>-                | 251                     | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-       |
| 7         | К581121-                      | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС                                                                                                                                        | шт                | 1                | 45088,87<br>8194,58       | 26576,70<br>10651,02  | 451                     | 82                  | 266<br>107            | 77,1400<br>78,2852                      | 0,77<br>0,78 |
|           |                               |                                                                                                                                                                                  |                   |                  | 1783,91                   | -                     | 1784                    | -                   | -                     | -                                       | -            |

5\_КД ЛК1\_02-01-02

|                                      |  |                                                                             |  |  |   |               |      |             |   |              |             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---------------|------|-------------|---|--------------|-------------|
| A001<br>варіант 1<br>С1426-<br>11741 |  | 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100<br>Відпускна ціна: 3145,11х0,406 |  |  | - | -             |      |             | - | -            | -           |
|                                      |  | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція                                  |  |  |   |               |      |             |   |              |             |
|                                      |  | Разом прямі витрати по розділу 1                                            |  |  |   | 169907        | 4179 | <u>1478</u> |   | <u>38,87</u> | <u>5,33</u> |
|                                      |  |                                                                             |  |  |   |               |      | 703         |   |              |             |
|                                      |  | Разом будівельні роботи, грн.                                               |  |  |   | 169907        |      |             |   |              |             |
|                                      |  | в тому числі:                                                               |  |  |   |               |      |             |   |              |             |
|                                      |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |  |  |   | 164250        |      |             |   |              |             |
|                                      |  | всього заробітна плата, грн.                                                |  |  |   | 4882          |      |             |   |              |             |
|                                      |  | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |  |  |   | 2576          |      |             |   |              |             |
|                                      |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |  |  |   | 5,3           |      |             |   |              |             |
|                                      |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |  |  |   | 961           |      |             |   |              |             |
|                                      |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |  |  |   | <b>172483</b> |      |             |   |              |             |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9    | 10          | 11 | 12           |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|------|-------------|----|--------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |      |             |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>172483</b> |      |             |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 169907        | 4179 | <u>1478</u> |    | <u>38,87</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |               |      | 703         |    | 5,33         |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 169907        |      |             |    |              |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |      |             |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 164250        |      |             |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 4882          |      |             |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 2576          |      |             |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 5,3           |      |             |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 961           |      |             |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>172483</b> |      |             |    |              |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |      |             |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>172483</b> |      |             |    |              |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>49,5</b>   |      |             |    |              |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>5843</b>   |      |             |    |              |

Склав \_\_\_\_\_ Коношевський О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Свиридчук О.Б.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 650,625 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,01575 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 122,908 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.     |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|           |                               |                                                                                                                                         |                   |           | Всього                        | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|           |                               |                                                                                                                                         |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|           |                               |                                                                                                                                         |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                 |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                             | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                     |
| 1         | КБ6-14-4                      | <b>Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)</b><br><i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i> | 100м3             | 0,1066    | <u>838579,21</u><br>170207,96 | <u>44990,95</u><br>21463,68 | 89393                   | 18144               | <u>4796</u><br>2288   | <u>1508,0000</u><br>163,9553            | <u>160,75</u><br>17,48 |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                        |                   |           |                               |                             | 89393                   | 18144               | <u>4796</u><br>2288   |                                         | <u>160,75</u><br>17,48 |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                           |                   |           |                               |                             | 89393                   |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | в тому числі:                                                                                                                           |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                        |                   |           |                               |                             | 66453                   |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                            |                   |           |                               |                             | 20432                   |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                         |                   |           |                               |                             | 10554                   |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                  |                   |           |                               |                             | 21,39                   |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                     |                   |           |                               |                             | 3874                    |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                   |                   |           |                               |                             | <b>99947</b>            |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | -----                                                                                                                                   |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                              |                   |           |                               |                             | <b>99947</b>            |                     |                       |                                         |                        |



5\_КД\_ЛК1\_02-01-03

|                                                      |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             |        |       |                     |                              |                        |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| 2 КБ6-14-4                                           |  | Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)<br>Улаштування залізобетонних колон у<br>дерев'яній опалубці висотою до 4 м,<br>периметром до 2 м | 100м3 | 0,1148 | <u>836872,75</u><br>170207,96 | <u>44990,95</u><br>21463,68 | 96073  | 19540 | <u>5165</u><br>2464 | <u>1508,0000</u><br>163,9553 | <u>173,12</u><br>18,82 |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 96073  | 19540 | <u>5165</u><br>2464 |                              | <u>173,12</u><br>18,82 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 96073  |       |                     |                              |                        |
| в тому числі:                                        |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             |        |       |                     |                              |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 71368  |       |                     |                              |                        |
| всього заробітна плата, грн.                         |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 22004  |       |                     |                              |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 11366  |       |                     |                              |                        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 23,03  |       |                     |                              |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 4172   |       |                     |                              |                        |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |  |                                                                                                                                 |       |        |                               |                             | 107439 |       |                     |                              |                        |


| 1                | 2                      | 3                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                             | 7                           | 8             | 9     | 10                   | 11                           | 12                    |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                  |                        | -----                                                                                                                                                                                     |       |        |                               |                             |               |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                |       |        |                               |                             | <b>107439</b> |       |                      |                              |                       |
| 3                | КБ6-14-4               | <b>Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт)</b><br><i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>                                                    | 100м3 | 0,0451 | <u>836872,75</u><br>170207,96 | <u>44990,95</u><br>21463,68 | 37743         | 7676  | <u>2029</u><br>968   | <u>1508,0000</u><br>163,9553 | <u>68,01</u><br>7,39  |
|                  |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                          |       |        |                               |                             | 37743         | 7676  | <u>2029</u><br>968   |                              | <u>68,01</u><br>7,39  |
|                  |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                             |       |        |                               |                             | 37743         |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                             |       |        |                               |                             |               |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                          |       |        |                               |                             | 28038         |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |       |        |                               |                             | 8644          |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                               |                             | 4465          |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |        |                               |                             | 9,05          |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                       |       |        |                               |                             | 1639          |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                     |       |        |                               |                             | <b>42208</b>  |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | -----                                                                                                                                                                                     |       |        |                               |                             |               |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                |       |        |                               |                             | <b>42208</b>  |       |                      |                              |                       |
| 4                | КБ6-18-3               | <b>Розділ 4. Балка Б-1 (16шт)</b><br><i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i> | 100м3 | 0,3074 | <u>794531,01</u><br>155001,46 | <u>34235,42</u><br>14536,23 | 244239        | 47647 | <u>10524</u><br>4468 | <u>1389,4000</u><br>111,4076 | <u>427,1</u><br>34,25 |
| 5 & С147-1-6-9   | Арматура А240С Д 8 мм  |                                                                                                                                                                                           | кг    | 1189,4 | <u>29,49</u><br>-             | -                           | 35075         | -     | -                    | -                            | -                     |
| 6 & С147-1-10-7  | Арматура А400С Д 16 мм |                                                                                                                                                                                           | кг    | 239,4  | <u>31,33</u><br>-             | -                           | 7500          | -     | -                    | -                            | -                     |
| 7 & С147-1-10-14 | Арматура А400С Д 18 мм |                                                                                                                                                                                           | кг    | 197,4  | <u>31,33</u><br>-             | -                           | 6185          | -     | -                    | -                            | -                     |
| 8 & С147-1-10-10 | Арматура А400С Д 20 мм |                                                                                                                                                                                           | кг    | 2581,6 | <u>31,33</u><br>-             | -                           | 80882         | -     | -                    | -                            | -                     |
|                  |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                          |       |        |                               |                             | 373881        | 47647 | <u>10524</u><br>4468 |                              | <u>427,1</u><br>34,25 |
|                  |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                             |       |        |                               |                             | 373881        |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                             |       |        |                               |                             |               |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                          |       |        |                               |                             | 315710        |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |       |        |                               |                             | 52115         |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                               |                             | 27150         |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |        |                               |                             | 55,36         |       |                      |                              |                       |
|                  |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                       |       |        |                               |                             | 10028         |       |                      |                              |                       |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-03

|  |  |                                                        |               |       |              |  |               |
|--|--|--------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|--|---------------|
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  | <b>401031</b> |       |              |  |               |
|  |  | -----                                                  |               |       |              |  |               |
|  |  | <b>Всього по розділу 4</b>                             | <b>401031</b> |       |              |  |               |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису                       | 597090        | 93007 | <u>22514</u> |  | <u>828,98</u> |
|  |  |                                                        |               |       | 10188        |  | 77,94         |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                          | 597090        |       |              |  |               |
|  |  | в тому числі:                                          |               |       |              |  |               |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       | 481569        |       |              |  |               |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                           | 103195        |       |              |  |               |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                        | 53535         |       |              |  |               |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 108,83        |       |              |  |               |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    | 19713         |       |              |  |               |


| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>650625</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>650625</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1015,75</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>122908</b>  |   |    |    |    |

Склав


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6144,233 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,16371 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 730,132 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.    |                            | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                          |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|           |                               |                                                                                                   |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин      | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                          |
|           |                               |                                                                                                   |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                          |
|           |                               |                                                                                                   |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                   |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                            | 7                          | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                       |
|           |                               | <b>Розділ 1. Монолітні стіни</b>                                                                  |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       |                                         |                          |
|           |                               | МСт-1                                                                                             |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       |                                         |                          |
| 1         | КБ6-17-5                      | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм     | 100м3             | 1,363     | <u>718369,68</u><br>92740,20 | <u>22096,48</u><br>9834,51 | 979138                  | 126405              | <u>30118</u><br>13404 | <u>852,0000</u><br>75,2245              | <u>1161,28</u><br>102,53 |
| 2         | & С147-1-6-1                  | Арматура А240С Д 6 мм                                                                             | кг                | 140,8     | <u>29,70</u><br>-            | -                          | 4182                    | -                   | -                     | -                                       | -                        |
| 3         | & С147-1-6-9                  | Арматура А240С Д 8 мм                                                                             | кг                | 12,1      | <u>29,49</u><br>-            | -                          | 357                     | -                   | -                     | -                                       | -                        |
| 4         | & С147-1-10-9                 | Арматура А400С Д 12 мм                                                                            | кг                | 13861,4   | <u>30,71</u><br>-            | -                          | 425684                  | -                   | -                     | -                                       | -                        |
| 5         | КБ11-11-18                    | Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)                                                   | 100м2             | 5,72      | <u>1800,65</u><br>1602,18    | <u>76,87</u><br>68,19      | 10300                   | 9164                | <u>440</u><br>390     | <u>16,2000</u><br>0,5661                | <u>92,66</u><br>3,24     |
| 6         | & С111-874-5                  | Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм                                            | м2                | 629,2     | <u>169,91</u><br>-           | -                          | 106907                  | -                   | -                     | -                                       | -                        |
| 7         | КР20-27-7                     | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт             | 6,77      | <u>14707,56</u><br>14337,30  | <u>370,26</u><br>58,34     | 99570                   | 97064               | <u>2506</u><br>395    | <u>115,6700</u><br>0,5610               | <u>783,09</u><br>3,8     |
| 8         | КР20-27-8                     | На кожні 100 мм глибини свердлення понад                                                          | 100шт             | -6,67     | <u>2695,92</u>               | <u>74,38</u>               | -17982                  | -17486              | <u>-496</u>           | <u>21,1500</u>                          | <u>-141,07</u>           |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-04

|                                                  |               |                                                                                                     |       |        |                                      |                                 |         |        |                            |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 9                                                | КР20-27-9     | 200 мм додавати<br>На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60<br>мм додавати<br>МСт-2                 | 100шт | -6,77  | 2621,54<br><u>4428,30</u><br>4313,46 | 11,72<br><u>114,84</u><br>18,10 | -29980  | -29202 | -78<br><u>-778</u><br>-123 | 0,1127<br><u>34,8000</u><br>0,1740 | -0,75<br><u>-235,6</u><br>-1,18 |
| 10                                               | КБ6-17-5      | Улаштування залізобетонних стін і<br>перегородок висотою до 3 м, товщиною<br>понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 0,985  | <u>718369,68</u><br>92740,20         | <u>22096,48</u><br>9834,51      | 707594  | 91349  | <u>21765</u><br>9687       | <u>852,0000</u><br>75,2245         | <u>839,22</u><br>74,1           |
| 11                                               | & С147-1-6-1  | Арматура А240С Д 6 мм                                                                               | кг    | -303,8 | <u>29,70</u><br>-                    | -                               | -9023   | -      | -                          | -                                  | -                               |
| 12                                               | & С147-1-10-9 | Арматура А400С Д 12 мм                                                                              | кг    | -388,4 | <u>30,71</u><br>-                    | -                               | -11928  | -      | -                          | -                                  | -                               |
| Разом прямі витрати по розділу 1                 |               |                                                                                                     |       |        |                                      |                                 | 2264819 | 277294 | <u>53555</u><br>23675      |                                    | <u>2499,58</u><br>181,74        |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |               |                                                                                                     |       |        |                                      |                                 | 2264819 |        |                            |                                    |                                 |
| в тому числі:                                    |               |                                                                                                     |       |        |                                      |                                 |         |        |                            |                                    |                                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |               |                                                                                                     |       |        |                                      |                                 | 1933970 |        |                            |                                    |                                 |
| всього заробітна плата, грн.                     |               |                                                                                                     |       |        |                                      |                                 | 300969  |        |                            |                                    |                                 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                             | 7                          | 8                                                                 | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |         |                               |                            | 157370<br>321,77<br>58279<br><b>2422189</b><br><br><b>2422189</b> |        |                       |                            |                         |
| 13 | КБ6-8-1                    | <b>Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1</b><br>Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття                                                                                                  | 100м2 | 6,277   | <u>23184,35</u><br>10495,90   | <u>897,28</u><br>272,45    | 145528                                                            | 65883  | <u>5632</u><br>1710   | <u>97,6000</u><br>1,9031   | <u>612,64</u><br>11,95  |
| 14 | КБ6-22-1                   | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м                                                                                                                                         | 100м3 | 0,13484 | <u>787290,25</u><br>105015,21 | <u>17989,81</u><br>8661,91 | 106158                                                            | 14160  | <u>2426</u><br>1168   | <u>964,7700</u><br>66,3394 | <u>130,09</u><br>8,95   |
| 15 | КБ6-22-3                   | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м                                                                                                                                      | 100м3 | 2,41916 | <u>715231,26</u><br>73854,73  | <u>15394,54</u><br>7228,38 | 1730259                                                           | 178666 | <u>37242</u><br>17487 | <u>678,5000</u><br>55,4895 | <u>1641,4</u><br>134,24 |
| 16 | & С147-1-10-1<br>варіант 1 | Арматура А240С Д 10 мм                                                                                                                                                                                                               | кг    | 1544    | <u>29,70</u><br>-             | -                          | 45857                                                             | -      | -                     | -                          | -                       |
| 17 | & С147-1-10-1              | Арматура А400С Д 10 мм                                                                                                                                                                                                               | кг    | 1155    | <u>31,54</u><br>-             | -                          | 36429                                                             | -      | -                     | -                          | -                       |
| 18 | & С147-1-10-9              | Арматура А400С Д 12 мм                                                                                                                                                                                                               | кг    | 21343   | <u>30,71</u><br>-             | -                          | 655444                                                            | -      | -                     | -                          | -                       |
| 19 | & С147-1-10-8              | Арматура А400С Д 14 мм                                                                                                                                                                                                               | кг    | 14893   | <u>31,33</u><br>-             | -                          | 466598                                                            | -      | -                     | -                          | -                       |
| 20 | КБ11-11-18                 | Армування стяжки дріткою сіткою (протискольною)                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 8,23    | <u>1800,65</u><br>1602,18     | <u>76,87</u><br>68,19      | 14819                                                             | 13186  | <u>633</u><br>561     | <u>16,2000</u><br>0,5661   | <u>133,33</u><br>4,66   |
| 21 | & С111-874-5               | Сітка з стрижневої арматури Вр-1, діаметр 3 мм 40х40мм<br>Горизонтальна гідроізоляція зовнішніх стін ПРУ                                                                                                                             | м2    | 905,3   | <u>169,91</u><br>-            | -                          | 153820                                                            | -      | -                     | -                          | -                       |
| 22 | КБ8-3-7                    | Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону                                                                                                               | 100м2 | 4,32    | <u>47012,11</u><br>3871,60    | -                          | 203092                                                            | 16725  | -                     | <u>33,5000</u><br>-        | <u>144,72</u><br>-      |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                     |       |         |                               |                            | 3558004                                                           | 288620 | <u>45933</u><br>20926 |                            | <u>2662,18</u><br>159,8 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |       |         |                               |                            | 3558004<br><br>3223451<br>309546                                  |        |                       |                            |                         |


5\_КД\_ЛК1\_02-01-04

|  |  |                                                      |                |        |              |  |                |
|--|--|------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|--|----------------|
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 164040         |        |              |  |                |
|  |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 338,64         |        |              |  |                |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 61338          |        |              |  |                |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>3722044</b> |        |              |  |                |
|  |  | -----                                                |                |        |              |  |                |
|  |  | <b>Всього по розділу 2</b>                           | <b>3722044</b> |        |              |  |                |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису                     | 5822823        | 565914 | <u>99488</u> |  | <u>5161,76</u> |
|  |  |                                                      |                |        | 44601        |  | 341,54         |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 5822823        |        |              |  |                |
|  |  | в тому числі:                                        |                |        |              |  |                |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 5157421        |        |              |  |                |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                         | 610515         |        |              |  |                |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 321410<br>660,41<br>119617<br><b>6144233</b><br><br><b>6144233</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>6163,71</b><br><b>730132</b>                                    |   |    |    |    |


Склав



[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив



[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 147,772 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12259 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,016 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                 |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                               | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Вхід №1</b>                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КБ1-134-1                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3             | 0,0198    | 3584,25                   | 1683,44               | 71                      | 38                  | 33                    | 18,3600                                 | 0,36   |
|           |                               |                                                                 |                   |           | 1900,81                   | 584,33                |                         |                     | 12                    | 5,1175                                  | 0,1    |
| 2         | КБ11-2-4                      | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів | м3                | 3,2       | 4009,32                   | 491,43                | 12830                   | 1584                | 1573                  | 4,7800                                  | 15,3   |
|           |                               |                                                                 |                   |           | 494,87                    | 148,82                |                         |                     | 476                   | 1,3014                                  | 4,16   |
| 3         | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки                                 | 100м3             | 0,016     | 543761,35                 | 2836,93               | 8700                    | 238                 | 45                    | 150,7000                                | 2,41   |
|           |                               |                                                                 |                   |           | 14904,23                  | 1397,28               |                         |                     | 22                    | 10,6641                                 | 0,17   |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                |                   |           |                           |                       | 21601                   | 1860                | 1651                  |                                         | 18,07  |
|           |                               |                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     | 510                   |                                         | 4,43   |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                   |                   |           |                           |                       | 21601                   |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | в тому числі:                                                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                |                   |           |                           |                       | 18090                   |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                                    |                   |           |                           |                       | 2370                    |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                 |                   |           |                           |                       | 1287                    |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.          |                   |           |                           |                       | 2,71                    |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.             |                   |           |                           |                       | 489                     |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                           |                   |           |                           |                       | <b>22888</b>            |                     |                       |                                         |        |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-05

|                 |           |                                                                  |       |         |                  |                |              |      |             |                 |              |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------|--------------|------|-------------|-----------------|--------------|
|                 |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                       |       |         |                  |                | <b>22888</b> |      |             |                 |              |
|                 |           | <b>Розділ 2. Вхід №2</b>                                         |       |         |                  |                |              |      |             |                 |              |
| 4               | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2  | 100м3 | 0,02717 | <u>3584,25</u>   | <u>1683,44</u> | 97           | 52   | <u>45</u>   | <u>18,3600</u>  | <u>0,5</u>   |
|                 |           |                                                                  |       |         | 1900,81          | 584,33         |              |      | 16          | 5,1175          | 0,14         |
| 5               | КБ11-2-4  | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів   | м3    | 4,38    | <u>4009,32</u>   | <u>491,43</u>  | 17561        | 2168 | <u>2152</u> | <u>4,7800</u>   | <u>20,94</u> |
|                 |           |                                                                  |       |         | 494,87           | 148,82         |              |      | 652         | 1,3014          | 5,7          |
| 6               | КБ6-1-1   | Улаштування бетонної підготовки                                  | 100м3 | 0,0219  | <u>543761,35</u> | <u>2836,93</u> | 11908        | 326  | <u>62</u>   | <u>150,7000</u> | <u>3,3</u>   |
|                 |           |                                                                  |       |         | 14904,23         | 1397,28        |              |      | 31          | 10,6641         | 0,23         |
| 7               | КБ6-1-16  | Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів | 100м3 | 0,0393  | <u>570783,75</u> | <u>9316,23</u> | 22432        | 1054 | <u>366</u>  | <u>249,4100</u> | <u>9,8</u>   |
|                 |           |                                                                  |       |         | 26821,55         | 4153,33        |              |      | 163         | 31,7550         | 1,25         |
| 8 & С147-1-6-1  |           | Арматура А240С Д 6 мм                                            | кг    | 24,9    | <u>29,70</u>     | -              | 740          | -    | -           | -               | -            |
|                 |           |                                                                  |       |         | -                | -              |              |      | -           | -               | -            |
| 9 & С147-1-10-1 |           | Арматура А400С Д 10 мм                                           | кг    | 162,2   | <u>31,54</u>     | -              | 5116         | -    | -           | -               | -            |
|                 |           |                                                                  |       |         | -                | -              |              |      | -           | -               | -            |

| 1  | 2             | 3                                                                                              | 4     | 5       | 6                            | 7                         | 8            | 9    | 10                  | 11                         | 12                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                               |       |         |                              |                           | 57854        | 3600 | <u>2625</u><br>862  |                            | <u>34,54</u><br>7,32 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |         |                              |                           | 57854        |      |                     |                            |                      |
|    |               | в тому числі:                                                                                  |       |         |                              |                           |              |      |                     |                            |                      |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |       |         |                              |                           | 51629        |      |                     |                            |                      |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |         |                              |                           | 4462         |      |                     |                            |                      |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |         |                              |                           | 2405         |      |                     |                            |                      |
|    |               | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |       |         |                              |                           | 5,03         |      |                     |                            |                      |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |         |                              |                           | 910          |      |                     |                            |                      |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |         |                              |                           | <b>60259</b> |      |                     |                            |                      |
|    |               | -----                                                                                          |       |         |                              |                           |              |      |                     |                            |                      |
|    |               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                     |       |         |                              |                           | <b>60259</b> |      |                     |                            |                      |
| 10 | КБ1-134-1     | <b>Розділ 3. Вхід №3</b><br>Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,03388 | <u>3584,25</u><br>1900,81    | <u>1683,44</u><br>584,33  | 121          | 64   | <u>57</u><br>20     | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>0,62</u><br>0,17  |
| 11 | КБ11-2-4      | Улаштування ущільнених трамбівками<br>підстилаючих щебеневих шарів                             | м3    | 4,72    | <u>4009,32</u><br>494,87     | <u>491,43</u><br>148,82   | 18924        | 2336 | <u>2320</u><br>702  | <u>4,7800</u><br>1,3014    | <u>22,56</u><br>6,14 |
| 12 | КБ6-1-1       | Улаштування бетонної підготовки                                                                | 100м3 | 0,0236  | <u>543761,35</u><br>14904,23 | <u>2836,93</u><br>1397,28 | 12833        | 352  | <u>67</u><br>33     | <u>150,7000</u><br>10,6641 | <u>3,56</u><br>0,25  |
| 13 | КБ6-1-16      | Улаштування монолітного<br>залізобетонного покриття входу та сходів                            | 100м3 | 0,0419  | <u>570783,75</u><br>26821,55 | <u>9316,23</u><br>4153,33 | 23916        | 1124 | <u>390</u><br>174   | <u>249,4100</u><br>31,7550 | <u>10,45</u><br>1,33 |
| 14 | & С147-1-6-1  | Арматура А240С Д 6 мм                                                                          | кг    | 24,9    | <u>29,70</u><br>-            | -                         | 740          | -    | -                   | -                          | -                    |
| 15 | & С147-1-10-1 | Арматура А400С Д 10 мм                                                                         | кг    | 174,4   | <u>31,54</u><br>-            | -                         | 5501         | -    | -                   | -                          | -                    |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                               |       |         |                              |                           | 62035        | 3876 | <u>2834</u><br>929  |                            | <u>37,19</u><br>7,89 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |         |                              |                           | 62035        |      |                     |                            |                      |
|    |               | в тому числі:                                                                                  |       |         |                              |                           |              |      |                     |                            |                      |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |       |         |                              |                           | 55325        |      |                     |                            |                      |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |         |                              |                           | 4805         |      |                     |                            |                      |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |         |                              |                           | 2590         |      |                     |                            |                      |
|    |               | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |       |         |                              |                           | 5,41         |      |                     |                            |                      |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |         |                              |                           | 980          |      |                     |                            |                      |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |         |                              |                           | <b>64625</b> |      |                     |                            |                      |
|    |               | -----                                                                                          |       |         |                              |                           |              |      |                     |                            |                      |
|    |               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                     |       |         |                              |                           | <b>64625</b> |      |                     |                            |                      |
|    |               | Разом прямі витрати по кошторису                                                               |       |         |                              |                           | 141490       | 9336 | <u>7110</u><br>2301 |                            | <u>89,8</u><br>19,64 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |         |                              |                           | 141490       |      |                     |                            |                      |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-05

|  |                                                      |               |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
|  | в тому числі:                                        |               |  |  |  |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 125044        |  |  |  |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 11637         |  |  |  |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 6282          |  |  |  |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 13,15         |  |  |  |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 2379          |  |  |  |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>147772</b> |  |  |  |
|  | -----                                                |               |  |  |  |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>147772</b> |  |  |  |
|  | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             | <b>122,59</b> |  |  |  |


| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 14016 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування покрівлі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1945,546 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,56433 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

286,598 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|           |                               |                                                                                         |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|           |                               |                                                                                         |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|           |                               |                                                                                         |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього        |
| 1         | 2                             | 3                                                                                       | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12            |
|           |                               | <b>Розділ 1. Покрівля</b>                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |               |
| 1         | КБ12-19-1                     | Утеплення покриттів керамзитобетоном                                                    | м3                | 149,96    | <u>5363,72</u>            | <u>311,23</u>         | 804343                  | 79345               | <u>46672</u>          | <u>5,7400</u>                           | <u>860,77</u> |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 529,11                    | 112,41                |                         |                     | 16857                 | 0,8446                                  | 126,66        |
| 2         | КБ12-20-3                     | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар                                          | 100м2             | 7,05      | <u>9413,00</u>            | <u>139,28</u>         | 66362                   | 8527                | <u>982</u>            | <u>10,9700</u>                          | <u>77,34</u>  |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 1209,44                   | 52,49                 |                         |                     | 370                   | 0,4017                                  | 2,83          |
| 3         | КБ12-18-1                     | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | 100м2             | 5,9984    | <u>36465,30</u>           | <u>672,67</u>         | 218733                  | 18252               | <u>4035</u>           | <u>29,3900</u>                          | <u>176,29</u> |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 3042,75                   | 264,57                |                         |                     | 1587                  | 1,9888                                  | 11,93         |
| 4         | КБ11-11-5                     | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                              | 100м2             | 5,9984    | <u>16797,91</u>           | <u>140,18</u>         | 100761                  | 35913               | <u>841</u>            | <u>57,8300</u>                          | <u>346,89</u> |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 5987,14                   | 124,35                |                         |                     | 746                   | 1,0323                                  | 6,19          |
| 5         | КБ11-11-6                     | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)                  | 100м2             | 5,9984    | <u>45492,26</u>           | <u>578,80</u>         | 272881                  | 17388               | <u>3472</u>           | <u>28,0000</u>                          | <u>167,96</u> |
|           | Н1=16                         |                                                                                         |                   |           | 2898,84                   | 513,45                |                         |                     | 3080                  | 4,2624                                  | 25,57         |
| 6         | КБ11-11-18                    | Армування стяжки дріткою сіткою                                                         | 100м2             | 5,9984    | <u>25985,25</u>           | <u>76,87</u>          | 155870                  | 9611                | <u>461</u>            | <u>16,2000</u>                          | <u>97,17</u>  |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 1602,18                   | 68,19                 |                         |                     | 409                   | 0,5661                                  | 3,4           |
| 7         | КБ11-4-5                      | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм      | 100м2             | 5,9984    | <u>14796,10</u>           | <u>10,55</u>          | 88753                   | 22225               | <u>63</u>             | <u>31,7000</u>                          | <u>190,15</u> |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 3705,10                   | 9,36                  |                         |                     | 56                    | 0,0777                                  | 0,47          |
| 8         | КБ11-4-6                      | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною                   | 100м2             | 5,9984    | <u>5626,93</u>            | <u>3,01</u>           | 33753                   | 7228                | <u>18</u>             | <u>10,3100</u>                          | <u>61,84</u>  |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 1205,03                   | 2,67                  |                         |                     | 16                    | 0,0222                                  | 0,13          |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-06

|  |                                                      |                |        |              |  |  |                |  |
|--|------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|--|--|----------------|--|
|  | мастикою товщиною 1 мм                               |                |        |              |  |  |                |  |
|  | Разом прямі витрати по розділу 1                     | 1741456        | 198489 | <u>56544</u> |  |  | <u>1978,41</u> |  |
|  |                                                      |                |        | 23121        |  |  | 177,18         |  |
|  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 1741456        |        |              |  |  |                |  |
|  | в тому числі:                                        |                |        |              |  |  |                |  |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 1486423        |        |              |  |  |                |  |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 221610         |        |              |  |  |                |  |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 122038         |        |              |  |  |                |  |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 258,67         |        |              |  |  |                |  |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 46852          |        |              |  |  |                |  |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>1863494</b> |        |              |  |  |                |  |
|  | -----                                                |                |        |              |  |  |                |  |
|  | <b>Всього по розділу 1</b>                           | <b>1863494</b> |        |              |  |  |                |  |




| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8                                                                | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                            |                           |                                                                  |        |                       |                          |                         |
| 9  | КБ11-4-5                    | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 1,9223 | <u>14796,10</u><br>3705,10 | <u>10,55</u><br>9,36      | 28443                                                            | 7122   | <u>20</u><br>18       | <u>31,7000</u><br>0,0777 | <u>60,94</u><br>0,15    |
| 10 | КБ11-4-6                    | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 1,9223 | <u>5626,93</u><br>1205,03  | <u>3,01</u><br>2,67       | 10817                                                            | 2316   | <u>6</u><br>5         | <u>10,3100</u><br>0,0222 | <u>19,82</u><br>0,04    |
| 11 | КБ10-16-1                   | Виготовлення та установлення крокв                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3    | 0,27   | <u>14524,39</u><br>3374,46 | <u>123,37</u><br>38,31    | 3922                                                             | 911    | <u>33</u><br>10       | <u>33,5000</u><br>0,2550 | <u>9,05</u><br>0,07     |
| 12 | КБ9-42-1                    | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,504  | <u>10905,86</u><br>5387,99 | <u>3661,50</u><br>1321,76 | 5497                                                             | 2716   | <u>1845</u><br>666    | <u>50,7200</u><br>9,3269 | <u>25,56</u><br>4,7     |
| 13 | & С126-1288-13<br>варіант 1 | Металопрофіль ТП-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2    | 52,416 | <u>276,15</u><br>-         | -<br>-                    | 14475                                                            | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 14 | КБ10-25-4                   | Установлення гнутих елементів покрівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м  | 0,488  | <u>5328,93</u><br>2900,08  | <u>126,65</u><br>89,99    | 2601                                                             | 1415   | <u>62</u><br>44       | <u>27,3000</u><br>0,7260 | <u>13,32</u><br>0,35    |
| 15 | & С111-1807-9               | Планка кутова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м     | 50,6   | <u>161,62</u><br>-         | -<br>-                    | 8178                                                             | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 16 | & С1110-173-2               | Саморіз по дереву                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 173    | <u>1,23</u><br>-           | -<br>-                    | 213                                                              | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                  |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                            |                           | 74146                                                            | 14480  | <u>1966</u><br>743    |                          | <u>128,69</u><br>5,31   |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                           | 74146<br>57700<br>15223<br>7906<br>16,07<br>2913<br><b>82052</b> |        |                       |                          |                         |
|    |                             | -----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                            |                           | <b>82052</b>                                                     |        |                       |                          |                         |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                            |                           | 1815602                                                          | 212969 | <u>58510</u><br>23864 |                          | <u>2107,1</u><br>182,49 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                            |                           | 1815602<br>1544123<br>236833<br>129944                           |        |                       |                          |                         |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-06

|  |                                                        |                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 274,74         |  |  |  |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    | 49765          |  |  |  |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  | <b>1945546</b> |  |  |  |
|  | -----                                                  |                |  |  |  |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                             | <b>1945546</b> |  |  |  |
|  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             | <b>2564,33</b> |  |  |  |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 286598 |   |    |    |    |

Склав  Коношевський О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив  Свиридчук О.Б.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження входів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

382,053 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,86552 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

102,345 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.


| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                         | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                              |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин   | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                              |                   |           |                            |                         |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                              |                   |           |                            |                         |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                          | 7                       | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |                               | <b>Розділ 1. Опорядження входів</b>                                                                                                                          |                   |           |                            |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1         | КБ8-3-7                       | опорядження входів ззовні<br>Гідроізоляція стін, фундаментів<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні бутового мурування,<br>цеглі, бетону | 100м2             | 4,529     | <u>47012,11</u><br>3871,60 | -                       | 212918                  | 17534               | -                     | <u>33,5000</u><br>-                     | <u>151,72</u><br>-   |
| 2         | КБ15-50-2                     | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь<br>стін [одношарове штукатурення] цементно-<br>вапняним розчином, товщина шару 10 мм                                | 100м2             | 0,575     | <u>8472,04</u><br>6156,67  | <u>184,05</u><br>161,29 | 4871                    | 3540                | <u>106</u><br>93      | <u>57,2500</u><br>1,5840                | <u>32,92</u><br>0,91 |
| 3         | КБ15-182-1                    | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                                      | 100м2             | 0,575     | <u>12454,79</u><br>8469,41 | <u>6,03</u><br>5,35     | 7162                    | 4870                | <u>3</u><br>3         | <u>76,8200</u><br>0,0444                | <u>44,17</u><br>0,03 |
| 4         | КБ15-158-3                    | Полівінілацетатне фарбування фасадів з<br>риштувань по підготовленій поверхні<br>опорядження входів всередині                                                | 100м2             | 0,575     | <u>8021,41</u><br>1078,80  | <u>1,51</u><br>1,34     | 4612                    | 620                 | <u>1</u><br>1         | <u>9,2300</u><br>0,0111                 | <u>5,31</u><br>0,01  |
| 5         | КБ15-50-2                     | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь<br>стін [одношарове штукатурення] цементно-<br>вапняним розчином, товщина шару 10 мм                                | 100м2             | 3,71      | <u>8472,04</u><br>6156,67  | <u>184,05</u><br>161,29 | 31431                   | 22841               | <u>683</u><br>598     | <u>57,2500</u><br>1,5840                | <u>212,4</u><br>5,88 |
| 6         | КБ15-182-1                    | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                                      | 100м2             | 3,71      | <u>12454,79</u><br>8469,41 | <u>6,03</u><br>5,35     | 46207                   | 31422               | <u>22</u><br>20       | <u>76,8200</u><br>0,0444                | <u>285</u><br>0,16   |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-07

|   |            |                                                                               |       |      |                           |                     |               |       |                   |                         |                       |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------|---------------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 7 | КБ15-158-3 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з<br>риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 3,71 | <u>8021,41</u><br>1078,80 | <u>1,51</u><br>1,34 | 29759         | 4002  | <u>6</u><br>5     | <u>9,2300</u><br>0,0111 | <u>34,24</u><br>0,04  |
|   |            | Разом прямі витрати по розділу 1                                              |       |      |                           |                     | 336960        | 84829 | <u>821</u><br>720 |                         | <u>765,76</u><br>7,03 |
|   |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |       |      |                           |                     | 336960        |       |                   |                         |                       |
|   |            | в тому числі:                                                                 |       |      |                           |                     |               |       |                   |                         |                       |
|   |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |       |      |                           |                     | 251310        |       |                   |                         |                       |
|   |            | всього заробітна плата, грн.                                                  |       |      |                           |                     | 85549         |       |                   |                         |                       |
|   |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |       |      |                           |                     | 45093         |       |                   |                         |                       |
|   |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |       |      |                           |                     | 92,73         |       |                   |                         |                       |
|   |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |       |      |                           |                     | 16796         |       |                   |                         |                       |
|   |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |       |      |                           |                     | <b>382053</b> |       |                   |                         |                       |
|   |            | -----                                                                         |       |      |                           |                     |               |       |                   |                         |                       |
|   |            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                    |       |      |                           |                     | <b>382053</b> |       |                   |                         |                       |


| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10                | 11 | 12                    |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|-------------------|----|-----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 336960        | 84829 | <u>821</u><br>720 |    | <u>765.76</u><br>7,03 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 336960        |       |                   |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |                   |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 251310        |       |                   |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 85549         |       |                   |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 45093         |       |                   |    |                       |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 92,73         |       |                   |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 16796         |       |                   |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>382053</b> |       |                   |    |                       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |                   |    |                       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>382053</b> |       |                   |    |                       |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 865,52        |       |                   |    |                       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 102345        |       |                   |    |                       |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішні загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3016,101 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,73624 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 563,921 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|           |                               |                                                        |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|           |                               |                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|           |                               |                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього        |
| 1         | 2                             | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12            |
| 1         | КБ8-5-7                       | <b>Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки</b>         |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | Мурування внутрішніх стін з цегли                      | 1 м3              | 17,44     | <u>5840,96</u>            | <u>163,26</u>         | 101866                  | 16242               | <u>2847</u>           | <u>8,6600</u>                           | <u>151,03</u> |
|           |                               | [керамічної] при висоті поверху до 4 м                 |                   |           | 931,30                    | 50,70                 |                         |                     | 884                   | 0,3375                                  | 5,89          |
| 2         | КБ8-6-3                       | Мурування перегородок армованих з цегли                | 100м2             | 2,3282    | <u>85672,07</u>           | <u>1473,79</u>        | 199462                  | 55905               | <u>3431</u>           | <u>212,7400</u>                         | <u>495,3</u>  |
|           |                               | керамічної товщиною в 1/2 цегли при                    |                   |           | 24011,96                  | 760,83                |                         |                     | 1771                  | 5,8072                                  | 13,52         |
|           |                               | висоті поверху до 4 м                                  |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |               |
| 3         | КБ8-6-1                       | Мурування перегородок армованих з цегли                | 100м2             | 0,1106    | <u>56258,51</u>           | <u>897,39</u>         | 6222                    | 2446                | <u>99</u>             | <u>195,9200</u>                         | <u>21,67</u>  |
|           |                               | керамічної товщиною в 1/4 цегли при                    |                   |           | 22113,49                  | 463,27                |                         |                     | 51                    | 3,5360                                  | 0,39          |
|           |                               | висоті поверху до 4 м                                  |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                       |                   |           |                           |                       | 307550                  | 74593               | <u>6377</u>           |                                         | <u>668</u>    |
|           |                               |                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     | 2706                  |                                         | 19,8          |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |           |                           |                       | 307550                  |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | в тому числі:                                          |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |           |                           |                       | 226580                  |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                           |                   |           |                           |                       | 77299                   |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |           |                           |                       | 40389                   |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |           |                           |                       | 82,54                   |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |           |                           |                       | 14950                   |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |           |                           |                       | <b>347939</b>           |                     |                       |                                         |               |

|   |             |                                                         |       |      |                |                |               |     |             |                |             |
|---|-------------|---------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------|-----|-------------|----------------|-------------|
|   |             | -----                                                   |       |      |                |                |               |     |             |                |             |
|   |             | <b>Всього по розділу 1</b>                              |       |      |                |                | <b>347939</b> |     |             |                |             |
|   |             | <b>Розділ 2. Перемички</b>                              |       |      |                |                |               |     |             |                |             |
| 4 | KB7-44-10   | Укладання перемичок масою до 0,3 т                      | 100шт | 0,17 | <u>9253,79</u> | <u>5883,31</u> | 1573          | 388 | <u>1000</u> | <u>21,4600</u> | <u>3,65</u> |
|   |             |                                                         |       |      | 2279,70        | 2504,76        |               |     | 426         | 20,4483        | 3,48        |
| 5 | K582821-553 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-<br>варіант 1 | шт    | 2    | <u>123,10</u>  | -              | 246           | -   | -           | -              | -           |
| 6 | K582821-559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.<br>варіант 1 | шт    | 8    | <u>234,77</u>  | -              | 1878          | -   | -           | -              | -           |
| 7 | K582821-561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.<br>варіант 1 | шт    | 3    | <u>314,87</u>  | -              | 945           | -   | -           | -              | -           |
| 8 | K582821-563 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.<br>варіант 1 | шт    | 4    | <u>365,58</u>  | -              | 1462          | -   | -           | -              | -           |
|   |             |                                                         |       |      | -              | -              |               |     | -           | -              | -           |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5             | 6                            | 7                           | 8           | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                    |        |               |                              |                             | 6104        | 388   | <u>1000</u><br>426   |                             | 3,65<br>3,48           |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                       |        |               |                              |                             | 6104        |       |                      |                             |                        |
|    |                      | в тому числі:                                                                                                                                       |        |               |                              |                             |             |       |                      |                             |                        |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                    |        |               |                              |                             | 4716        |       |                      |                             |                        |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                        |        |               |                              |                             | 814         |       |                      |                             |                        |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                     |        |               |                              |                             | 421         |       |                      |                             |                        |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |        |               |                              |                             | 0,85        |       |                      |                             |                        |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                 |        |               |                              |                             | 155         |       |                      |                             |                        |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                               |        |               |                              |                             | <b>6525</b> |       |                      |                             |                        |
|    |                      | -----                                                                                                                                               |        |               |                              |                             |             |       |                      |                             |                        |
|    |                      | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                          |        |               |                              |                             | <b>6525</b> |       |                      |                             |                        |
|    |                      | <b>Розділ 3. Підлоги</b>                                                                                                                            |        |               |                              |                             |             |       |                      |                             |                        |
| 9  | КБ11-2-9             | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                             | м3     | 53,301        | <u>5308,05</u><br>577,70     | <u>5,92</u><br>1,62         | 282924      | 30792 | <u>316</u><br>86     | <u>5,5800</u><br>0,0139     | <u>297,42</u><br>0,74  |
| 10 | КБ12-20-3            | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                                                                                                     | 100м2  | 5,3301        | <u>10963,44</u><br>1209,44   | <u>139,28</u><br>52,49      | 58436       | 6446  | <u>742</u><br>280    | <u>10,9700</u><br>0,4017    | <u>58,47</u><br>2,14   |
| 11 | КБ26-35-5            | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо                                                                                  | 1 м3   | 21,3204       | <u>1733,61</u><br>1729,83    | <u>-</u><br>-               | 36961       | 36881 | <u>-</u><br>-        | <u>15,1500</u><br>-         | <u>323</u><br>-        |
| 12 | С114-97<br>варіант 1 | Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 40 мм                                                                                                             | м3     | 21,74680<br>8 | <u>3369,35</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 73273       | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 13 | КБ12-20-3            | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                                                                                                     | 100м2  | 5,3301        | <u>10963,44</u><br>1209,44   | <u>139,28</u><br>52,49      | 58436       | 6446  | <u>742</u><br>280    | <u>10,9700</u><br>0,4017    | <u>58,47</u><br>2,14   |
| 14 | КБ11-11-5            | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                                                                          | 100м2  | 5,3301        | <u>16442,09</u><br>5987,14   | <u>140,18</u><br>124,35     | 87638       | 31912 | <u>747</u><br>663    | <u>57,8300</u><br>1,0323    | <u>308,24</u><br>5,5   |
| 15 | КБ11-11-6<br>Н1=8    | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 60 мм)                                                                               | 100м2  | 5,3301        | <u>22034,49</u><br>1449,42   | <u>289,40</u><br>256,72     | 117446      | 7726  | <u>1543</u><br>1368  | <u>14,0000</u><br>2,1312    | <u>74,62</u><br>11,36  |
| 16 | КБ11-11-18           | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                     | 100м2  | 5,3301        | <u>26655,75</u><br>1602,18   | <u>76,87</u><br>68,19       | 142078      | 8540  | <u>410</u><br>363    | <u>16,2000</u><br>0,5661    | <u>86,35</u><br>3,02   |
| 17 | КБ1-27-1             | зворотня засипка під підлоги<br>Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,207212      | <u>7665,94</u><br>-          | <u>7665,94</u><br>1959,55   | 1588        | -     | <u>1588</u><br>406   | <u>-</u><br>15,1575         | <u>-</u><br>3,14       |
| 18 | КБ11-2-1             | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів                                                                                       | м3     | 32,7          | <u>1964,70</u><br>412,05     | <u>130,27</u><br>39,74      | 64246       | 13474 | <u>4260</u><br>1299  | <u>3,9800</u><br>0,3480     | <u>130,15</u><br>11,38 |
| 19 | КБ11-2-4             | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів                                                                                     | м3     | 32,7          | <u>3950,57</u><br>494,87     | <u>455,93</u><br>139,07     | 129184      | 16182 | <u>14909</u><br>4548 | <u>4,7800</u><br>1,2180     | <u>156,31</u><br>39,83 |
| 20 | КБ1-170-2            | влаштування приямку для каналізації<br>Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р                              | 100м3  | 0,01          | <u>119460,33</u><br>68597,18 | <u>50863,15</u><br>16010,35 | 1195        | 686   | <u>509</u><br>160    | <u>700,4000</u><br>141,4400 | <u>7</u><br>1,41       |
| 21 | КБ6-13-3             | Улаштування залізобетонних підпірних                                                                                                                | 100м3  | 0,006         | <u>169285,85</u>             | <u>2855,51</u>              | 1016        | 696   | <u>17</u>            | <u>1078,7455</u>            | <u>6,47</u>            |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-08

|    |                 |                                                                                                |       |       |                  |                |         |        |              |                 |                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------|---------|--------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                 | стін і стін підвалів висотою до 3 м,<br>товщиною до 300 мм                                     |       |       | 116008,29        | 217,62         |         |        | 1            | 1,9614          | 0,01           |
| 22 | C1424-<br>11632 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10<br>[М150], крупність заповнювача 10 мм і<br>менше | м3    | 0,612 | <u>4566.43</u>   | -              | 2795    | -      | -            | -               | -              |
|    |                 | фундаменти під перегородки                                                                     |       |       | -                | -              |         |        | -            | -               | -              |
| 23 | КБ6-1-20        | Улаштування стрічкових фундаментів<br>бетонних                                                 | 100м3 | 0,042 | <u>497949,85</u> | <u>9815,10</u> | 20914   | 1671   | <u>412</u>   | <u>369,9300</u> | <u>15,54</u>   |
|    |                 |                                                                                                |       |       | <u>39782,27</u>  | <u>4832,95</u> |         |        | <u>203</u>   | <u>36,8869</u>  | <u>1,55</u>    |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                               |       |       |                  |                | 1078130 | 161452 | <u>26195</u> |                 | <u>1522,04</u> |
|    |                 |                                                                                                |       |       |                  |                |         |        | 9657         |                 | 82,22          |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |       |                  |                | 1078130 |        |              |                 |                |
|    |                 | в тому числі:                                                                                  |       |       |                  |                |         |        |              |                 |                |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |       |       |                  |                | 890483  |        |              |                 |                |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |       |                  |                | 171109  |        |              |                 |                |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                           | 7                          | 8                                                                | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |         |                             |                            | 90080<br>183,47<br>33230<br><b>1168210</b><br><br><b>1168210</b> |       |                      |                           |                       |
|    |                                  | <b>Розділ 4. Прорізи</b>                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                            |                                                                  |       |                      |                           |                       |
| 24 | КБ10-28-1                        | Двері<br>Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику у кам'яних стінах                                                                                                             | 100м2 | 0,28245 | <u>73347,53</u><br>11202,20 | <u>7184,23</u><br>2230,87  | 20717                                                            | 3164  | <u>2029</u><br>630   | <u>98,1100</u><br>14,8500 | <u>27,71</u><br>4,19  |
| 25 | & С123-199-<br>2-3Ш<br>варіант 1 | Двері з ПВХ-профілю , одностулкові                                                                                                                                                                                                 | м2    | 28,245  | <u>8065,99</u><br>-         | -<br>-                     | 227824                                                           | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 26 | КБ10-28-2                        | Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею понад 2 до 3 м2<br>з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                              | 100м2 | 0,0221  | <u>58457,64</u><br>9052,19  | <u>5348,26</u><br>1660,76  | 1292                                                             | 200   | <u>118</u><br>37     | <u>79,2800</u><br>11,0550 | <u>1,75</u><br>0,24   |
| 27 | & С123-199-<br>2-3Ш<br>варіант 1 | Двері з ПВХ-профілю , одностулкові                                                                                                                                                                                                 | м2    | 2,21    | <u>8065,99</u><br>-         | -<br>-                     | 17826                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 28 | КБ10-96-2                        | Установлення металевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,1113  | <u>76406,59</u><br>28358,69 | <u>1698,09</u><br>527,30   | 8504                                                             | 3156  | <u>189</u><br>59     | <u>235,4200</u><br>3,5100 | <u>26,2</u><br>0,39   |
| 29 | & С123-247-<br>2<br>варіант 2    | Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові<br>ДМП EI60 1200*2100                                                                                                                                                                    | шт    | 2       | <u>19932,01</u><br>-        | -<br>-                     | 39864                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 30 | & С123-247-<br>2<br>варіант 3    | Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові<br>ДМП EI60 1000*2100                                                                                                                                                                   | шт    | 2       | <u>15146,16</u><br>-        | -<br>-                     | 30292                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 31 | & С123-247-<br>2<br>варіант 1    | Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові<br>EI60 900*2100                                                                                                                                                                        | шт    | 1       | <u>14485,21</u><br>-        | -<br>-                     | 14485                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 32 | КБ9-46-1                         | Монтаж каркасів дверей герметичних<br>металевих, без механізмів відкривання                                                                                                                                                        | т     | 1,368   | <u>25868,63</u><br>8095,19  | <u>13771,23</u><br>5299,21 | 35388                                                            | 11074 | <u>18839</u><br>7249 | <u>66,2400</u><br>31,8427 | <u>90,62</u><br>43,56 |
| 33 | КБ14-28-1<br>Заст.               | Установлення вузлів механізмів<br>відкривання і закривання герметичних<br>дверей                                                                                                                                                   | вузол | 4       | <u>5213,73</u><br>4954,49   | <u>177,32</u><br>66,84     | 20855                                                            | 19818 | <u>709</u><br>267    | <u>42,8700</u><br>0,5719  | <u>171,48</u><br>2,29 |
| 34 | & С122-41-1                      | Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)                                                                                                                                                                                               | шт    | 4       | <u>109176,43</u><br>-       | -<br>-                     | 436706                                                           | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 35 | & С147-1-<br>10-15               | Арматура А500С Д 25 мм                                                                                                                                                                                                             | кг    | 478     | <u>30,71</u><br>-           | -<br>-                     | 14679                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 36 | & С147-1-                        | Арматура А400С Д 12 мм                                                                                                                                                                                                             | кг    | 65,6    | <u>30,71</u>                | -                          | 2015                                                             | -     | -                    | -                         | -                     |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-08

|    |                      |                                                      |    |     |              |   |               |       |              |   |               |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|----|-----|--------------|---|---------------|-------|--------------|---|---------------|
| 37 | 10-9<br>& C147-1-6-9 | Арматура А240С Д 8 мм                                | кг | 9,6 | <u>29,49</u> | - | 283           | -     | -            | - | -             |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 4                     |    |     |              |   | 870730        | 37412 | <u>21884</u> |   | <u>317,76</u> |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |     |              |   | 870730        |       | 8242         |   | 50,67         |
|    |                      | в тому числі:                                        |    |     |              |   |               |       |              |   |               |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |     |              |   | 811434        |       |              |   |               |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                         |    |     |              |   | 45654         |       |              |   |               |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |     |              |   | 20783         |       |              |   |               |
|    |                      | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |              |   | 37,09         |       |              |   |               |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |     |              |   | 6716          |       |              |   |               |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |     |              |   | <b>891513</b> |       |              |   |               |
|    |                      | -----                                                |    |     |              |   |               |       |              |   |               |
|    |                      | <b>Всього по розділу 4</b>                           |    |     |              |   | <b>891513</b> |       |              |   |               |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                          | 7                   | 8                                                                    | 9      | 10              | 11                       | 12                    |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 38 | КБ15-56-5  | <b>Розділ 5. Опорядження стель</b><br><i>Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)</i>                                                                                                                                                          | 100 м2 | 5,3301  | <u>11931,09</u><br>7363,44 | <u>7,54</u><br>6,69 | 63594                                                                | 39248  | <u>40</u><br>36 | <u>63,0000</u><br>0,0555 | <u>335,8</u><br>0,3   |
| 39 | КБ15-179-6 | <i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>                                                                                                                                                                                                        | 100м2  | 5,3301  | <u>16483,55</u><br>4729,73 | <u>1,51</u><br>1,34 | 87859                                                                | 25210  | <u>8</u><br>7   | <u>42,9000</u><br>0,0111 | <u>228,66</u><br>0,06 |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                            |                     | 151453                                                               | 64458  | <u>48</u><br>43 |                          | <u>564,46</u><br>0,36 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |        |         |                            |                     | 151453<br>86947<br>64501<br>33393<br>67,78<br>12276<br><b>184846</b> |        |                 |                          |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                            |                     | <b>184846</b>                                                        |        |                 |                          |                       |
| 40 | КБ15-56-3  | <b>Розділ 6. Опорядження стін</b><br><i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)</i>                                                                                                                                                              | 100 м2 | 11,4132 | <u>7869,48</u><br>4619,10  | <u>4,52</u><br>4,01 | 89816                                                                | 52719  | <u>52</u><br>46 | <u>39,5200</u><br>0,0333 | <u>451,05</u><br>0,38 |
| 41 | КБ15-179-5 | <i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)</i>                                                                                                                                                                   | 100м2  | 11,4132 | <u>16221,14</u><br>4201,63 | <u>1,51</u><br>1,34 | 185135                                                               | 47954  | <u>17</u><br>15 | <u>38,1100</u><br>0,0111 | <u>434,96</u><br>0,13 |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                            |                     | 274951                                                               | 100673 | <u>69</u><br>61 |                          | <u>886,01</u><br>0,51 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |        |         |                            |                     | 274951<br>174209<br>100734<br>52301<br>106,38<br>19269               |        |                 |                          |                       |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-08

|    |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                              |                       |               |      |                 |                           |                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |                              |                       | <b>327252</b> |      |                 |                           |                      |
|    |           | -----                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                              |                       |               |      |                 |                           |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |                              |                       | <b>327252</b> |      |                 |                           |                      |
| 42 | КБ15-63-3 | <b>Розділ 7. Опорядження укосів</b><br>Улаштування обшивки укосів<br>гіпсокартонними і гіпсоволокнистими<br>листами з кріпленням шурупами з<br>улаштуванням металевого каркасу з<br>утепленням мінераловатними плитами | 100м2  | 0,1904 | <u>207751,93</u><br>51754,71 | <u>58,78</u><br>52,15 | 39556         | 9854 | <u>11</u><br>10 | <u>436,2700</u><br>0,4329 | <u>83,07</u><br>0,08 |
| 43 | КБ15-56-3 | Безпіджане накриття поверхонь укосів<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази (старт)                                                                        | 100 м2 | 0,1904 | <u>7869,48</u><br>4619,10    | <u>4,52</u><br>4,01   | 1498          | 879  | <u>1</u><br>1   | <u>39,5200</u><br>0,0333  | <u>7,52</u><br>0,01  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                          | 7                   | 8                                                                | 9      | 10              | 11                       | 12                   |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 44 | КБ15-179-5                | Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування м'якими фарбами)                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,1904 | <u>16221,14</u><br>4201,63 | <u>1,51</u><br>1,34 | 3089                                                             | 800    | -               | <u>38,1100</u><br>0,0111 | <u>7,26</u><br>-     |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                            |                     | 44143                                                            | 11533  | <u>12</u><br>11 |                          | <u>97,85</u><br>0,09 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                     | 44143<br>32598<br>11544<br>5870<br>11,75<br>2129<br><b>50013</b> |        |                 |                          |                      |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                     |                                                                  |        |                 |                          |                      |
|    |                           | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                            |                     | <b>50013</b>                                                     |        |                 |                          |                      |
| 45 | КБ17-2-5<br>Заст.         | <b>Розділ 8. Засоби орієнтування</b><br>Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямляючих                                                                                                                                                                                                                            | 10шт  | 1,6    | <u>1227,05</u><br>1207,37  | -                   | 1963                                                             | 1932   | -               | <u>10,3300</u>           | <u>16,53</u>         |
| 46 | & С115-125-1              | Тактильні таблички шрифтом Брайля                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 16     | <u>449,47</u>              | -                   | 7192                                                             | -      | -               | -                        | -                    |
| 47 | КБ10-81-1                 | Установлення поручнів (інформаційних напрямляючих)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м  | 0,24   | <u>5919,49</u><br>4485,49  | -                   | 1421                                                             | 1077   | -               | <u>41,7100</u>           | <u>10,01</u>         |
| 48 | & С111-825-3<br>варіант 1 | Система поручнів (інформаційних напрямляючих)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | пм    | 24     | <u>1154,10</u>             | -                   | 27698                                                            | -      | -               | -                        | -                    |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                            |                     | 38274                                                            | 3009   | -               |                          | <u>26,54</u>         |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                     | 38274<br>35265<br>3009<br>1529<br>2,94<br>532<br><b>39803</b>    |        |                 |                          |                      |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                     |                                                                  |        |                 |                          |                      |
|    |                           | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                            |                     | <b>39803</b>                                                     |        |                 |                          |                      |
|    |                           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                            |                     | 2771335                                                          | 453518 | <u>55585</u>    |                          | <u>4086,31</u>       |


5 КД ЛК1 02-01-08

|  |  |                                                      |                |  |       |  |        |
|--|--|------------------------------------------------------|----------------|--|-------|--|--------|
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 2771335        |  | 21146 |  | 157,13 |
|  |  | в тому числі:                                        |                |  |       |  |        |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 2262232        |  |       |  |        |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                         | 474664         |  |       |  |        |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 244766         |  |       |  |        |
|  |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 492,8          |  |       |  |        |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 89257          |  |       |  |        |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>3016101</b> |  |       |  |        |
|  |  | -----                                                |                |  |       |  |        |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>3016101</b> |  |       |  |        |
|  |  | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             | <b>4736,24</b> |  |       |  |        |



| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 563921 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на систему водопостачання та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

538,310 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,85515 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

102,902 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.                                    | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                           | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                              |                               |                                                                                            |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин     | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|                                              |                               |                                                                                            |                   |           |                             |                           |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|                                              |                               |                                                                                            |                   |           |                             |                           |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1                                            | 2                             | 3                                                                                          | 4                 | 5         | 6                           | 7                         | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
| <b>Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3</b> |                               |                                                                                            |                   |           |                             |                           |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1                                            | KB16-14-12                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм           | 100м              | 0,68      | <u>14168,37</u><br>10664,84 | <u>3503,53</u><br>2217,62 | 9634                    | 7252                | <u>2382</u><br>1508   | <u>89,9000</u><br>19,8790               | <u>61,13</u><br>13,52 |
| 2                                            | KB16-14-13                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм | 100м              | 0,2       | <u>13180,65</u><br>10961,41 | <u>2219,24</u><br>1364,61 | 2636                    | 2192                | <u>444</u><br>273     | <u>92,4000</u><br>12,2070               | <u>18,48</u><br>2,44  |
| 3                                            | KB16-14-14                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм           | 100м              | 0,36      | <u>13887,09</u><br>12586,64 | <u>1300,45</u><br>777,02  | 4999                    | 4531                | <u>468</u><br>280     | <u>106,1000</u><br>6,9660               | <u>38,2</u><br>2,51   |
| 4                                            | & C113-954-3<br>варіант 1     | Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН                                                                  | м                 | 68        | <u>59,47</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 4044                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 5                                            | & C113-954-3<br>варіант 2     | Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН                                                                 | м                 | 20        | <u>90,07</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1801                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 6                                            | & C113-954-3<br>варіант 3     | Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН                                                                  | м                 | 36        | <u>149,02</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5365                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |

5\_КД ЛК1\_02-01-09

|    |                |                                                                      |      |       |               |   |      |      |   |               |              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|---|------|------|---|---------------|--------------|
| 7  | КБ26-11-1      | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 12,4  | <u>388,08</u> | - | 4812 | 4812 | - | <u>3,5200</u> | <u>43,65</u> |
|    |                |                                                                      |      |       | 388,08        | - |      |      | - | -             | -            |
| 8  | & С114-102-3   | Термоізоляція Climaflex 22/6                                         | м    | 69,36 | <u>15,31</u>  | - | 1062 | -    | - | -             | -            |
|    | варіант 1      |                                                                      |      |       | -             | - |      |      | - | -             | -            |
| 9  | & С114-102-3   | Термоізоляція Climaflex 28/6                                         | м    | 20,4  | <u>17,76</u>  | - | 362  | -    | - | -             | -            |
|    | варіант 2      |                                                                      |      |       | -             | - |      |      | - | -             | -            |
| 10 | & С114-102-3   | Термоізоляція Climaflex 35/6                                         | м    | 36,72 | <u>20,41</u>  | - | 749  | -    | - | -             | -            |
|    | варіант 3      |                                                                      |      |       | -             | - |      |      | - | -             | -            |
| 11 | & С111-62-41-Й | Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2",<br>ПП КАН             | шт   | 31    | <u>118,39</u> | - | 3670 | -    | - | -             | -            |
|    | варіант 2      |                                                                      |      |       | -             | - |      |      | - | -             | -            |
| 12 | & С111-62-41-Й | Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2",<br>ПП КАН             | шт   | 2     | <u>136,82</u> | - | 274  | -    | - | -             | -            |
|    | варіант 6      |                                                                      |      |       | -             | - |      |      | - | -             | -            |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5  | 6                       | 7 | 8    | 9    | 10 | 11                 | 12             |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|---|------|------|----|--------------------|----------------|
| 13 | & C111-1722-4<br>варіант 1 | Дюбель F1 8 x 4 x 45                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 60 | <u>2,91</u><br>-        | - | 175  | -    | -  | -                  | -              |
| 14 | & C130-917-2<br>варіант 8  | Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 31 | <u>12,31</u><br>-       | - | 382  | -    | -  | -                  | -              |
| 15 | KM11-350-1                 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 25 | <u>182,69</u><br>182,69 | - | 4567 | 4567 | -  | <u>1,6000</u><br>- | <u>40</u><br>- |
| 16 | & C1630-143-22             | Крани кульовий кут 1/2"x1/2" Fado                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 23 | <u>335,53</u><br>-      | - | 7717 | -    | -  | -                  | -              |
| 17 | & C130-1181-1-2            | Кран водорозбірний 1/2" Fado                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 2  | <u>387,22</u><br>-      | - | 774  | -    | -  | -                  | -              |
| 18 | & C130-917-2<br>варіант 4  | Пластина монтажна, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 10 | <u>19,79</u><br>-       | - | 198  | -    | -  | -                  | -              |
| 19 | C1630-981<br>варіант 14    | Коліно 90 ° 20, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 90 | <u>17,27</u><br>-       | - | 1554 | -    | -  | -                  | -              |
| 20 | C1630-981<br>варіант 5     | Коліно 45 ° 20, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 16 | <u>21,35</u><br>-       | - | 342  | -    | -  | -                  | -              |
| 21 | C1630-981<br>варіант 15    | Коліно 90 ° 25, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 16 | <u>18,51</u><br>-       | - | 296  | -    | -  | -                  | -              |
| 22 | C1630-981<br>варіант 6     | Коліно 90 ° 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 4  | <u>28,49</u><br>-       | - | 114  | -    | -  | -                  | -              |
| 23 | C1630-981<br>варіант 10    | Коліно 45 ° 25, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 4  | <u>20,47</u><br>-       | - | 82   | -    | -  | -                  | -              |
| 24 | C1630-981<br>варіант 1     | Трійник 20, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 8  | <u>21,35</u><br>-       | - | 171  | -    | -  | -                  | -              |
| 25 | C1630-981<br>варіант 9     | Трійник 25, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 2  | <u>23,39</u><br>-       | - | 47   | -    | -  | -                  | -              |
| 26 | C1630-981<br>варіант 16    | Трійник 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 3  | <u>36,87</u><br>-       | - | 111  | -    | -  | -                  | -              |
| 27 | C1630-981<br>варіант 2     | Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 8  | <u>26,45</u><br>-       | - | 212  | -    | -  | -                  | -              |
| 28 | C1630-981<br>варіант 24    | Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 6  | <u>41,75</u><br>-       | - | 251  | -    | -  | -                  | -              |
| 29 | C1630-981<br>варіант 17    | Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1  | <u>42,77</u><br>-       | - | 43   | -    | -  | -                  | -              |
| 30 | & C113-                    | Перехідник 25/20, нв ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 5  | <u>14,70</u><br>-       | - | 74   | -    | -  | -                  | -              |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|    |            |                                           |    |    |              |   |     |   |   |   |   |
|----|------------|-------------------------------------------|----|----|--------------|---|-----|---|---|---|---|
|    | 1194-11Д-1 |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
|    | варіант 1  |                                           |    |    |              |   |     |   |   |   |   |
| 31 | C1630-981  | Перехідник 32/25, нв ПП КАН               | шт | 3  | <u>18,29</u> | - | 55  | - | - | - | - |
|    | варіант 18 |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 32 | C1630-981  | Перехідник 32/20, нв ПП КАН               | шт | 2  | <u>17,27</u> | - | 35  | - | - | - | - |
|    | варіант 19 |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 33 | C1630-981  | Обвід 25, ПП КАН                          | шт | 4  | <u>74,39</u> | - | 298 | - | - | - | - |
|    | варіант 8  |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 34 | C1630-981  | Обвід 20, ПП КАН                          | шт | 5  | <u>62,29</u> | - | 311 | - | - | - | - |
|    | варіант 7  |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 35 | C1630-981  | Муфта 20, ПП КАН                          | шт | 20 | <u>10,27</u> | - | 205 | - | - | - | - |
|    | варіант 3  |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 36 | C1630-981  | Муфта 25, ПП КАН                          | шт | 5  | <u>13,33</u> | - | 67  | - | - | - | - |
|    | варіант 4  |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 37 | C1630-981  | Муфта 32, ПП КАН                          | шт | 10 | <u>22,59</u> | - | 226 | - | - | - | - |
|    | варіант 20 |                                           |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |
| 38 | & C1-1-10  | Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем | шт | 90 | <u>1,87</u>  | - | 168 | - | - | - | - |
|    | варіант 3  | (крюк)                                    |    |    | -            | - |     |   | - | - | - |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5  | 6                         | 7                       | 8                                                                     | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 39 | & C111-1683T1<br>варіант 1    | 1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дуб.                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 6  | <u>32,64</u><br>-         | -<br>-                  | 196                                                                   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                           |                         | 58079                                                                 | 23354 | <u>3294</u><br>2061 |                          | <u>201,46</u><br>18,47 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |    |                           |                         | 58079<br><br>31431<br>25415<br>12086<br>21,49<br>3891<br><b>70165</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                               | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                           |                         | <b>70165</b>                                                          |       |                     |                          |                        |
|    |                               | <b>Розділ 2. Бойлер ГВП</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |                           |                         |                                                                       |       |                     |                          |                        |
| 40 | KB18-5-1                      | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 2  | <u>4588,01</u><br>2480,88 | <u>593,55</u><br>200,93 | 9176                                                                  | 4962  | <u>1187</u><br>402  | <u>21,9800</u><br>1,6551 | <u>43,96</u><br>3,31   |
| 41 | & C101-793-139-2<br>варіант 1 | Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 100 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 1  | <u>6839,92</u><br>-       | -<br>-                  | 6840                                                                  | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 42 | & C101-793-139-3<br>варіант 1 | Водонагрівач Atlantic O'ProP VM 50 D400-1-M (1500W) (з кріпленням)                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1  | <u>6028,40</u><br>-       | -<br>-                  | 6028                                                                  | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 43 | KM11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм                               | шт | 6  | <u>211,74</u><br>182,69   | -<br>-                  | 1270                                                                  | 1096  | -<br>-              | <u>1,6000</u><br>-       | <u>9,6</u><br>-        |
| 44 | & C130-1158-11                | Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA321 G 1/2" 20-43 °C                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 2  | <u>3899,03</u><br>-       | -<br>-                  | 7798                                                                  | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 45 | & C101-793-136                | Муфта з різьбою внутр. 20-1/2", ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 10 | <u>95,19</u><br>-         | -<br>-                  | 952                                                                   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 46 | & C130-1181-1-3               | Кран кульовий 1/2" нв, Fado метелик                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 4  | <u>242,22</u><br>-        | -<br>-                  | 969                                                                   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 47 | C1630-981<br>варіант 21       | Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 2  | <u>333,47</u><br>-        | -<br>-                  | 667                                                                   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 48 | & C113-                       | Американка-згін 1/2" пряма нікель                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 10 | <u>192,96</u>             | -                       | 1930                                                                  | -     | -                   | -                        | -                      |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|                                                  |               |                          |    |   |              |   |       |      |             |   |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----|---|--------------|---|-------|------|-------------|---|--------------|
|                                                  | 1794-1        |                          |    |   | -            | - |       |      | -           | - | -            |
|                                                  | варіант 2     |                          |    |   |              |   |       |      |             |   |              |
| 49                                               | & C113-1794-1 | Ніпель 1/2" з/з нікель   | шт | 2 | <u>37,92</u> | - | 76    | -    | -           | - | -            |
|                                                  | варіант 3     |                          |    |   | -            | - |       |      | -           | - | -            |
| 50                                               | C1630-981     | Трійник 1/2", ВВВ нікель | шт | 2 | <u>35,63</u> | - | 71    | -    | -           | - | -            |
|                                                  | варіант 11    |                          |    |   | -            | - |       |      | -           | - | -            |
| 51                                               | C1630-981     | Коліно 90 ° 20, ПП КАН   | шт | 8 | <u>17,27</u> | - | 138   | -    | -           | - | -            |
|                                                  | варіант 14    |                          |    |   | -            | - |       |      | -           | - | -            |
| 52                                               | C1630-981     | Трійник 20, ПП КАН       | шт | 2 | <u>21,35</u> | - | 43    | -    | -           | - | -            |
|                                                  | варіант 1     |                          |    |   | -            | - |       |      | -           | - | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 2                 |               |                          |    |   |              |   | 35958 | 6058 | <u>1187</u> |   | <u>53,56</u> |
|                                                  |               |                          |    |   |              |   |       |      | 402         |   | 3,31         |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |               |                          |    |   |              |   | 35958 |      |             |   |              |
| в тому числі:                                    |               |                          |    |   |              |   |       |      |             |   |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |               |                          |    |   |              |   | 28713 |      |             |   |              |
| всього заробітна плата, грн.                     |               |                          |    |   |              |   | 6460  |      |             |   |              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                         | 7                       | 8                                                       | 9   | 10              | 11                       | 12                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------|---------------------|
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                              |      |     |                           |                         | 2770<br>4,49<br>813<br><b>38728</b><br><br><b>38728</b> |     |                 |                          |                     |
|    |                  | <b>Розділ 3. Загальнобудинковий<br/>водомірний вузол</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |                           |                         |                                                         |     |                 |                          |                     |
| 53 | KM11-350-2       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 4   | <u>199,36</u><br>182,69   | <u>10,08</u><br>4,32    | 797                                                     | 731 | <u>40</u><br>17 | <u>1,6000</u><br>0,0378  | <u>6,4</u><br>0,15  |
| 54 | & C1630-143-19   | Крани кульовий 1" 605 ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                                | шт   | 4   | <u>559,93</u><br>-        | -                       | 2240                                                    | -   | -               | -                        | -                   |
| 55 | & C113-1815-24-1 | Муфта з зовніш. різьбою 32x1", Unidelta                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1   | <u>82,80</u><br>-         | -                       | 83                                                      | -   | -               | -                        | -                   |
| 56 | & C1530-84-4     | Кутник 1" ВЗ нікель fado U13                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 1   | <u>507,01</u><br>-        | -                       | 507                                                     | -   | -               | -                        | -                   |
| 57 | KB18-21-1        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                         | 10шт | 0,1 | <u>8974,18</u><br>1404,41 | <u>769,69</u><br>239,74 | 897                                                     | 140 | <u>77</u><br>24 | <u>12,3000</u><br>2,0478 | <u>1,23</u><br>0,2  |
| 58 | & C1630-10-5     | Фільтр гр. очистки 1" КАН                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 1   | <u>326,78</u><br>-        | -                       | 327                                                     | -   | -               | -                        | -                   |
| 59 | & C113-1815-33   | Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 2   | <u>188,88</u><br>-        | -                       | 378                                                     | -   | -               | -                        | -                   |
| 60 | KB16-26-1        | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1   | <u>89,97</u><br>76,50     | <u>8,25</u><br>3,11     | 90                                                      | 77  | <u>8</u><br>3   | <u>0,6700</u><br>0,0266  | <u>0,67</u><br>0,03 |
| 61 | & C111-62-41-Й   | Лічильник хол. води "Apator-15" Ду15 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1   | <u>835,39</u><br>-        | -                       | 835                                                     | -   | -               | -                        | -                   |
| 62 | KM11-350-2       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-                                       | шт   | 1   | <u>199,36</u><br>182,69   | <u>10,08</u><br>4,32    | 199                                                     | 183 | <u>10</u><br>4  | <u>1,6000</u><br>0,0378  | <u>1,6</u><br>0,04  |



5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|    |                 |                                                                    |    |   |               |   |     |   |   |   |   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|---|---------------|---|-----|---|---|---|---|
| 63 | & C113-2301-1-2 | метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм<br>Клапан зворотній 1" Fado | ШТ | 1 | <u>479,18</u> | - | 479 | - | - | - | - |
| 64 | & C113-1519-7   | Ніпель 1" з/з нікель fado NO3                                      | ШТ | 1 | <u>190,15</u> | - | 190 | - | - | - | - |
| 65 | & C113-1519-6   | Трійник 1" ВВВ нікель fado TO3                                     | ШТ | 1 | <u>616,28</u> | - | 616 | - | - | - | - |
| 66 | & C1545-179-1   | Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03                          | ШТ | 2 | <u>461,27</u> | - | 923 | - | - | - | - |
| 67 | & C113-206-4    | Різьба 25мм                                                        | ШТ | 1 | <u>21,87</u>  | - | 22  | - | - | - | - |
| 68 | C113-1813       | Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН                               | ШТ | 1 | <u>453,06</u> | - | 453 | - | - | - | - |
| 69 | C1630-981       | Коліно 90 ° 32, ПП КАН                                             | ШТ | 1 | <u>28,49</u>  | - | 28  | - | - | - | - |
|    | варіант 1       |                                                                    |    |   | -             | - |     |   | - | - | - |
|    | варіант 6       |                                                                    |    |   | -             | - |     |   | - | - | - |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                              | 3                                                                                | 4    | 5     | 6                           | 7                        | 8           | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C111-1683T1<br>варіант 1     | 1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.                               | шт   | 2     | <u>32,64</u><br>-           | -                        | 65          | -    | -                 | -                         | -                    |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C113-1885-1<br>варіант 1     | 3/4" 25-30 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.                                      | шт   | 2     | <u>27,05</u><br>-           | -                        | 54          | -    | -                 | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 9183        | 1131 | <u>135</u><br>48  |                           | <u>9,9</u><br>0,42   |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 9183        |      |                   |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 7917        |      |                   |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 1179        |      |                   |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 522         |      |                   |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 0,87        |      |                   |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | 157         |      |                   |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | <b>9705</b> |      |                   |                           |                      |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          |             |      |                   |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          | <b>9705</b> |      |                   |                           |                      |
| <b>Розділ 4. Пожежний водопровід В 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                  |      |       |                             |                          |             |      |                   |                           |                      |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB16-20-1                      | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                     | шт   | 2     | <u>193,60</u><br>171,04     | <u>20,62</u><br>7,77     | 387         | 342  | <u>41</u><br>16   | <u>1,4800</u><br>0,0665   | <u>2,96</u><br>0,13  |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & 290518-4149-1-1<br>варіант 1 | Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20                                           | шт   | 2     | <u>2961,00</u><br>-         | -                        | 5922        | -    | -                 | -                         | -                    |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB16-14-14                     | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм | 100м | 0,32  | <u>13887,09</u><br>12586,64 | <u>1300,45</u><br>777,02 | 4444        | 4028 | <u>416</u><br>249 | <u>106,1000</u><br>6,9660 | <u>33,95</u><br>2,23 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C113-954-3<br>варіант 3      | Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН                                                       | м    | 32    | <u>149,02</u><br>-          | -                        | 4769        | -    | -                 | -                         | -                    |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB26-11-1                      | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                | 10 м | 3,2   | <u>388,08</u><br>388,08     | -                        | 1242        | 1242 | -                 | <u>3,5200</u><br>-        | <u>11,26</u><br>-    |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C114-102-3<br>варіант 3      | Термоізоляція Climaflex 35/6                                                     | м    | 32,64 | <u>20,41</u><br>-           | -                        | 666         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C1-1-10<br>варіант 3         | Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)                                 | шт   | 40    | <u>1,87</u><br>-            | -                        | 75          | -    | -                 | -                         | -                    |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1630-981<br>варіант 6         | Коліно 90 ° 32, ПП КАН                                                           | шт   | 9     | <u>28,49</u><br>-           | -                        | 256         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1630-981<br>варіант 25        | Коліно 45 ° 32, ПП КАН                                                           | шт   | 4     | <u>34,75</u><br>-           | -                        | 139         | -    | -                 | -                         | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|    |                                |                                       |    |   |                    |        |      |   |        |        |        |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|---|--------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|
| 81 | C1630-981<br>варіант 16        | Трійник 32, ПП КАН                    | шт | 2 | <u>36,87</u><br>-  | -<br>- | 74   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & C113-<br>1869-1<br>варіант 1 | Обвід 32, ПП КАН                      | шт | 1 | <u>132,78</u><br>- | -<br>- | 133  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | C1630-981<br>варіант 20        | Муфта 32, ПП КАН                      | шт | 8 | <u>22,59</u><br>-  | -<br>- | 181  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | C113-1813<br>варіант 1         | Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН  | шт | 1 | <u>453,06</u><br>- | -<br>- | 453  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | C113-1804<br>варіант 1         | Муфта із різьбою внутр. 32-1", ПП КАН | шт | 3 | <u>399,00</u><br>- | -<br>- | 1197 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1                                                    | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5 | 6                         | 7                      | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 86                                                   | КМ11-350-2                 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1 | <u>199,36</u><br>182,69   | <u>10,08</u><br>4,32   | 199          | 183  | <u>10</u><br>4    | <u>1,6000</u><br>0,0378  | <u>1,6</u><br>0,04   |
| 87                                                   | & С130-1107-2<br>варіант 1 | Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1 | <u>496,38</u><br>-        | -<br>-                 | 496          | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 88                                                   | & С1545-179-1<br>варіант 1 | Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1 | <u>461,27</u><br>-        | -<br>-                 | 461          | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| Разом прямі витрати по розділу 4                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 21094        | 5795 | <u>467</u><br>269 |                          | <u>49,77</u><br>2,4  |
| Разом устаткування, грн.                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 5922         |      |                   |                          |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 233          |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | <b>6155</b>  |      |                   |                          |                      |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 15172        |      |                   |                          |                      |
| в тому числі:                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 8910         |      |                   |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 6064         |      |                   |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 2935         |      |                   |                          |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 5,29         |      |                   |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | 958          |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | <b>18107</b> |      |                   |                          |                      |
| -----                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього по розділу 4</b>                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        | <b>24262</b> |      |                   |                          |                      |
| <b>Розділ 5. Баки запасу води</b>                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
| 89                                                   | КБ18-10-9                  | Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 2 | <u>2214,58</u><br>1940,02 | <u>200,65</u><br>76,59 | 4429         | 3880 | <u>401</u><br>153 | <u>18,0400</u><br>0,6224 | <u>36,08</u><br>1,24 |
| 90                                                   | 560110-55<br>варіант 2     | Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 2 | <u>15970,00</u><br>-      | -<br>-                 | 31940        | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 91                                                   | КМ11-350-2                 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-                                       | шт | 6 | <u>199,36</u><br>182,69   | <u>10,08</u><br>4,32   | 1196         | 1096 | <u>60</u><br>26   | <u>1,6000</u><br>0,0378  | <u>9,6</u><br>0,23   |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|    |                |                                                                                  |      |      |                 |                |      |      |            |                 |              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|----------------|------|------|------------|-----------------|--------------|
| 92 | & C113-62-6    | метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм<br>Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба | шт   | 4    | <u>144,20</u>   | -              | 577  | -    | -          | -               | -            |
| 93 | & C130-1181-10 | Кран поплавковий 1" з поплавком                                                  | шт   | 2    | <u>900,57</u>   | -              | 1801 | -    | -          | -               | -            |
| 94 | КБ18-13-1      | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т      | шт   | 1    | <u>2858,43</u>  | <u>145,65</u>  | 2858 | 2406 | <u>146</u> | <u>21,3200</u>  | <u>21,32</u> |
| 95 | & 2301-2001-1  | Насосна станція SPRUT AUJS 110/24LSS                                             | шт   | 1    | <u>8250,00</u>  | -              | 8250 | -    | -          | -               | -            |
| 96 | КБ16-14-14     | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм | 100м | 0,12 | <u>13887,09</u> | <u>1300,45</u> | 1666 | 1510 | <u>156</u> | <u>106,1000</u> | <u>12,73</u> |
|    |                |                                                                                  |      |      | <u>12586,64</u> | <u>777,02</u>  |      |      | <u>93</u>  | <u>6,9660</u>   | <u>0,84</u>  |
| 97 | & C113-954-3   | Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН                                                       | м    | 12   | <u>149,02</u>   | -              | 1788 | -    | -          | -               | -            |
|    | варіант 3      |                                                                                  |      |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 98 | КБ26-11-1      | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                | 10 м | 1,2  | <u>388,08</u>   | -              | 466  | 466  | -          | <u>3,5200</u>   | <u>4,22</u>  |
|    |                |                                                                                  |      |      | <u>388,08</u>   | -              |      |      | -          | -               | -            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6                              | 7                           | 8    | 9    | 10                      | 11                             | 12                       |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 99  | & C114-102-3     | Термоізоляція Climaflex 35/6                                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 12,24 | <u>20,41</u>                   | -                           | 250  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     | варіант 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 100 | C1630-981        | Трійник 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 7     | <u>36,87</u>                   | -                           | 258  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     | варіант 16       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 101 | C1630-981        | Коліно 90 ° 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 10    | <u>28,49</u>                   | -                           | 285  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     | варіант 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 102 | KM11-350-2       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкі́сний, індукці́йний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 15    | <u>199,36</u><br><u>182,69</u> | <u>10,08</u><br><u>4,32</u> | 2990 | 2740 | <u>151</u><br><u>65</u> | <u>1,6000</u><br><u>0,0378</u> | <u>24</u><br><u>0,57</u> |
| 103 | & C1630-2-9      | Кран кульовий 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 2     | <u>825,92</u>                  | -                           | 1652 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 104 | & C130-1181-11   | Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 4     | <u>690,12</u>                  | -                           | 2760 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 105 | & C1545-179-1    | Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 5     | <u>461,27</u>                  | -                           | 2306 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 106 | & C1630-1046-1   | Показчик рівня води в бочці                                                                                                                                                                                                                                                                        | к-кт | 2     | <u>1092,07</u>                 | -                           | 2184 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 107 | & C130-1181-1-2  | Кран водорозбірний 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 4     | <u>387,22</u>                  | -                           | 1549 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 108 | & C113-2301-1-2  | Клапан зворотній 1" Fado                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 1     | <u>479,18</u>                  | -                           | 479  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 109 | & C1630-143-13-3 | Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 2     | <u>750,67</u>                  | -                           | 1501 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 110 | & C113-1737-11-1 | Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 2     | <u>536,89</u>                  | -                           | 1074 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 111 | & C113-1940-3    | Кутник 1/2" ВЗ нікель fado U11                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 4     | <u>176,64</u>                  | -                           | 707  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 112 | & C113-1519-7    | Ніпель 1" з/з нікель fado NO3                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 1     | <u>190,15</u>                  | -                           | 190  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 113 | C113-1813        | Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 6     | <u>453,06</u>                  | -                           | 2718 | -    | -                       | -                              | -                        |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 114 | & C113-1737-11   | Трійник редукц. 1"x1/2"x1" ВВВ нікель fado TO5                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 1     | <u>536,89</u>                  | -                           | 537  | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 115 | & C113-1519-15   | Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 1     | <u>52,45</u>                   | -                           | 52   | -    | -                       | -                              | -                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | -                              | -                           |      |      | -                       | -                              | -                        |
| 116 | KM10-309-2       | Реле, установлене на пультах і панелях                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 1     | <u>187,01</u>                  | -                           | 187  | 187  | -                       | <u>1,6000</u>                  | <u>1,6</u>               |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |                        |                                                                                           |       |        |                                    |                                  |      |      |                          |                                   |                             |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|----------------------------------|------|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 117 | & C1630-1585-1         | Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)                                        | шт    | 1      | <u>187,01</u><br><u>418,09</u>     | -                                | 418  | -    | -                        | -                                 | -                           |
| 118 | & C1545-179-12         | Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13                                                | шт    | 1      | <u>702,50</u>                      | -                                | 703  | -    | -                        | -                                 | -                           |
| 119 | КБ9-72-1               | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]                         | т     | 0,1225 | <u>28112,87</u><br><u>17017,73</u> | <u>7483,96</u><br><u>1559,84</u> | 3444 | 2085 | <u>917</u><br><u>191</u> | <u>145,6000</u><br><u>10,8062</u> | <u>17,84</u><br><u>1,32</u> |
| 120 | & C1110-173-5          | Кутник сталевий 50x50x5 мм (20м/пог)                                                      | т     | 0,0778 | <u>34700,02</u>                    | -                                | 2700 | -    | -                        | -                                 | -                           |
| 121 | варіант 1<br>C111-1130 | Лист г/к ст. 3,0мм 1x2м                                                                   | т     | 0,0486 | <u>35157,68</u>                    | -                                | 1709 | -    | -                        | -                                 | -                           |
| 122 | варіант 1<br>КБ9-34-1  | Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т | т     | 0,1225 | <u>17408,49</u><br><u>12983,04</u> | <u>1503,08</u><br><u>209,82</u>  | 2133 | 1590 | <u>184</u><br><u>26</u>  | <u>117,7600</u><br><u>1,7764</u>  | <u>14,43</u><br><u>0,22</u> |
| 123 | КБ26-27-1              | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену     | 10 м2 | 1,37   | <u>1257,95</u><br><u>735,37</u>    | -                                | 1723 | 1007 | -                        | <u>6,6700</u>                     | <u>9,14</u>                 |

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5    | 6               | 7             | 8             | 9     | 10                 | 11              | 12                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 124                                                    | & C111-609-1               | Спінений каучук РА- Flex 13мм самоклеючий                                                                                                                                                                             | м     | 14   | <u>256,22</u>   | -             | 3587          | -     | -                  | -               | -                     |
| 125                                                    | КБ13-16-6                  | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,08 | <u>1714,45</u>  | <u>87,25</u>  | 137           | 49    | <u>7</u>           | <u>4,7800</u>   | <u>0,38</u>           |
| 126                                                    | КБ15-171-4                 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази                                                                                                                | 100м2 | 0,08 | <u>20390,23</u> | -             | 1631          | 937   | -                  | <u>106,2600</u> | <u>8,5</u>            |
| 127                                                    | & C113-244-13<br>варіант 5 | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм                                                                                                                                                                                                 | м     | 1    | <u>27,09</u>    | -             | 27            | -     | -                  | -               | -                     |
| 128                                                    | & C111-635-2               | Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 65 гр.) для води і опал.                                                                                                                                                                  | шт    | 1    | <u>66,37</u>    | -             | 66            | -     | -                  | -               | -                     |
| 129                                                    | & C101-793-55-2            | Ключчя (пакля) "коса" (50 гр.)                                                                                                                                                                                        | шт    | 1    | <u>122,47</u>   | -             | 122           | -     | -                  | -               | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 95050         | 17953 | <u>2022</u><br>599 |                 | <u>159,84</u><br>4,81 |
| Разом устаткування, грн.                               |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 40190         |       |                    |                 |                       |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 1355          |       |                    |                 |                       |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | <b>41545</b>  |       |                    |                 |                       |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 54860         |       |                    |                 |                       |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               |               |       |                    |                 |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 34885         |       |                    |                 |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 18552         |       |                    |                 |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 8888          |       |                    |                 |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 16,23         |       |                    |                 |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | 2941          |       |                    |                 |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | <b>63748</b>  |       |                    |                 |                       |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               |               |       |                    |                 |                       |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               | <b>105293</b> |       |                    |                 |                       |
| <b>Розділ 6. Аварійний бак системи пожежогасіння</b>   |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                 |               |               |       |                    |                 |                       |
| 130                                                    | КБ18-10-9                  | Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3                                                                                                                                                                  | шт    | 1    | <u>2214,58</u>  | <u>200,65</u> | 2215          | 1940  | <u>201</u>         | <u>18,0400</u>  | <u>18,04</u>          |
|                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      | 1940,02         | 76,59         |               |       | 77                 | 0,6224          | 0,62                  |
| 131                                                    | 560110-55<br>варіант 2     | Ємність вертикальна 1000 л вузька для питної води                                                                                                                                                                     | шт    | 1    | <u>15970,00</u> | -             | 15970         | -     | -                  | -               | -                     |
| 132                                                    | КМ11-350-2                 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики | шт    | 3    | <u>199,36</u>   | <u>10,08</u>  | 598           | 548   | <u>30</u>          | <u>1,6000</u>   | <u>4,8</u>            |
|                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |      | 182,69          | 4,32          |               |       | 13                 | 0,0378          | 0,11                  |



5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |                |                                                                                                                     |      |      |                 |                |       |      |            |                 |              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|----------------|-------|------|------------|-----------------|--------------|
| 133 | & C113-62-6    | концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм<br>Врізка в бак латунь 1" зовнішня різьба | шт   | 2    | <u>144,20</u>   | -              | 288   | -    | -          | -               | -            |
| 134 | & C130-1181-10 | Кран поплавковий 1" з поплавком                                                                                     | шт   | 1    | <u>900,57</u>   | -              | 901   | -    | -          | -               | -            |
| 135 | КБ18-13-1      | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                         | шт   | 1    | <u>2858,43</u>  | <u>145,65</u>  | 2858  | 2406 | <u>146</u> | <u>21,3200</u>  | <u>21,32</u> |
| 136 | & C130-508-1   | Насос протипожежний Ebara Compact A/8                                                                               | шт   | 1    | <u>11170,49</u> | -              | 11170 | -    | -          | -               | -            |
| 137 | КБ16-14-14     | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм                                    | 100м | 0,04 | <u>13887,09</u> | <u>1300,45</u> | 555   | 503  | <u>52</u>  | <u>106,1000</u> | <u>4,24</u>  |
| 138 | & C113-954-3   | Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН                                                                                           | м    | 4    | <u>149,02</u>   | -              | 596   | -    | -          | -               | -            |
|     | варіант 3      |                                                                                                                     |      |      | -               | -              |       |      | -          | -               | -            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6       | 7     | 8    | 9   | 10 | 11     | 12   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-------|------|-----|----|--------|------|
| 139 | КБ26-11-1        | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                                                                                                | 10 м | 0,4  | 388,08  | -     | 155  | 155 | -  | 3,5200 | 1,41 |
| 140 | & C114-102-3     | Термоізоляція Climaflex 35/6                                                                                                                                                                                                                                                                     | м    | 4,08 | 388,08  | -     | 83   | -   | -  | -      | -    |
|     | варіант 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 20,41   | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 141 | C1630-981        | Трійник 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 2    | 36,87   | -     | 74   | -   | -  | -      | -    |
|     | варіант 16       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 142 | C1630-981        | Коліно 90 ° 32, ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 3    | 28,49   | -     | 85   | -   | -  | -      | -    |
|     | варіант 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 143 | KM11-350-2       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 4    | 199,36  | 10,08 | 797  | 731 | 40 | 1,6000 | 6,4  |
|     |                  | Кран кульовий 1" ВВ ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 182,69  | 4,32  |      |     | 17 | 0,0378 | 0,15 |
| 144 | & C130-1181-11   | Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 3    | 690,12  | -     | 2070 | -   | -  | -      | -    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 145 | & C1630-143-17   | Крани кульовий 1/2" 605 ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 1    | 284,26  | -     | 284  | -   | -  | -      | -    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 146 | & C1545-179-1    | Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 4    | 461,27  | -     | 1845 | -   | -  | -      | -    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 147 | & C1630-1046-1   | Показчик рівня води в бочці                                                                                                                                                                                                                                                                      | к-кт | 1    | 1092,07 | -     | 1092 | -   | -  | -      | -    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 148 | & C113-1737-11-1 | Трійник редукц. 1/2"x1"x1/2" ВВВ нікель Fado                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 1    | 536,89  | -     | 537  | -   | -  | -      | -    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 149 | & C113-1519-7    | Ніпель 1" з/з нікель fado NO3                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 2    | 190,15  | -     | 380  | -   | -  | -      | -    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 150 | C113-1813        | Муфта із різьбою зовн. 32-1", ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 5    | 453,06  | -     | 2265 | -   | -  | -      | -    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 151 | KM11-350-2       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 2    | 199,36  | 10,08 | 399  | 365 | 20 | 1,6000 | 3,2  |
|     |                  | Клапан зворотній 1" Fado                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 182,69  | 4,32  |      |     | 9  | 0,0378 | 0,08 |
| 152 | & C113-2301-1-2  | Клапан зворотній 1" Fado                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1    | 479,18  | -     | 479  | -   | -  | -      | -    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | -       | -     |      |     | -  | -      | -    |
| 153 | & C1630-         | Кран кульовий 1" ЗВ ручка Fado                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 1    | 750,67  | -     | 751  | -   | -  | -      | -    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |                |                                                                                  |       |      |                 |                |     |     |           |                 |             |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|-----|-----|-----------|-----------------|-------------|
|     | 143-13-3       |                                                                                  |       |      | -               | -              |     |     | -         | -               | -           |
| 154 | & C113-1737-11 | Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado TO5                                   | шт    | 1    | <u>536,89</u>   | -              | 537 | -   | -         | -               | -           |
| 155 | & C113-1519-15 | Ніпель редукц. 1/2"x1/4" з/з нікель fado N14                                     | шт    | 1    | <u>52,45</u>    | -              | 52  | -   | -         | -               | -           |
| 156 | KM10-309-2     | Реле, установлюване на пультах і панелях                                         | шт    | 1    | <u>187,01</u>   | -              | 187 | 187 | -         | <u>1,6000</u>   | <u>1,6</u>  |
|     |                |                                                                                  |       |      | <u>187,01</u>   | -              |     |     | -         | -               | -           |
| 157 | & C1630-1585-1 | Однофазне реле ГТК-2LP3 (м) (захист від сух. ходу)                               | шт    | 1    | <u>418,09</u>   | -              | 418 | -   | -         | -               | -           |
| 158 | & C1545-179-12 | Американка-згін 1" кутова нікель fado SN13                                       | шт    | 1    | <u>702,50</u>   | -              | 703 | -   | -         | -               | -           |
| 159 | KБ21-9-1       | Прокладання проводу при схованій проводці                                        | 100м  | 0,3  | <u>3042,99</u>  | <u>32,46</u>   | 913 | 823 | <u>10</u> | <u>25,5000</u>  | <u>7,65</u> |
|     |                |                                                                                  |       |      | <u>2742,27</u>  | <u>11,03</u>   |     |     | <u>3</u>  | <u>0,0825</u>   | <u>0,02</u> |
| 160 | & C113-244-13  | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм                                                            | м     | 30,9 | <u>27,09</u>    | -              | 837 | -   | -         | -               | -           |
|     | варіант 5      |                                                                                  |       |      | -               | -              |     |     | -         | -               | -           |
| 161 | KБ21-22-12     | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,03 | <u>30578,63</u> | <u>1224,42</u> | 917 | 693 | <u>37</u> | <u>207,2000</u> | <u>6,22</u> |
|     |                |                                                                                  |       |      | <u>23115,23</u> | <u>1079,83</u> |     |     | <u>32</u> | <u>9,7940</u>   | <u>0,29</u> |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6                           | 7                      | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 162 | & C1-393-5-15    | Вимикач ВКИ-216 3Р 10А 230/400В ІР40                                                                                                 | шт   | 3      | <u>100,80</u>               | -                      | 302          | -    | -                 | -                        | -                    |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                     |      |        | -                           | -                      | 51313        | 8351 | <u>536</u><br>227 | -                        | <u>74,88</u><br>1,94 |
|     |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                             |      |        |                             |                        | 15970        |      |                   |                          |                      |
|     |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |      |        |                             |                        | 516          |      |                   |                          |                      |
|     |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |      |        |                             |                        | <b>16486</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |      |        |                             |                        | 35343        |      |                   |                          |                      |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                        |      |        |                             |                        |              |      |                   |                          |                      |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |      |        |                             |                        | 26456        |      |                   |                          |                      |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |      |        |                             |                        | 8578         |      |                   |                          |                      |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |      |        |                             |                        | 3980         |      |                   |                          |                      |
|     |                  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |      |        |                             |                        | 6,93         |      |                   |                          |                      |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |      |        |                             |                        | 1257         |      |                   |                          |                      |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |      |        |                             |                        | <b>39323</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                  | -----                                                                                                                                |      |        |                             |                        |              |      |                   |                          |                      |
|     |                  | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                           |      |        |                             |                        | <b>55809</b> |      |                   |                          |                      |
| 163 | КБ16-13-1        | <b>Розділ 7. Внутрішня каналізація</b><br>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,06   | <u>11659,40</u><br>11537,66 | <u>65,98</u><br>24,87  | 700          | 692  | <u>4</u><br>1     | <u>95,7800</u><br>0,2128 | <u>5,75</u><br>0,01  |
| 164 | & C113-2226-5-3Р | Труба ПВХ внутрішньої каналізації. 50х2, 5х1000 Wavin                                                                                | шт   | 6      | <u>153,48</u>               | -                      | 921          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 165 | & C113-1709-1    | Коліно ВТ/ПВХ; 50/88° Wavin                                                                                                          | шт   | 6      | <u>67,10</u>                | -                      | 403          | -    | -                 | -                        | -                    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                      |      |        | -                           | -                      |              |      | -                 | -                        | -                    |
| 166 | & C113-1717-2    | Коліно ВТ/ПВХ; 50/45° Wavin                                                                                                          | шт   | 12     | <u>58,53</u>                | -                      | 702          | -    | -                 | -                        | -                    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                      |      |        | -                           | -                      |              |      | -                 | -                        | -                    |
| 167 | C113-1866        | Заглушка ВТ/ПВХ; 50 Wavin                                                                                                            | шт   | 10     | <u>52,73</u>                | -                      | 527          | -    | -                 | -                        | -                    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                      |      |        | -                           | -                      |              |      | -                 | -                        | -                    |
| 168 | C113-1883        | 2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.                                                                                   | шт   | 6      | <u>83,97</u>                | -                      | 504          | -    | -                 | -                        | -                    |
|     | варіант 1        |                                                                                                                                      |      |        | -                           | -                      |              |      | -                 | -                        | -                    |
| 169 | КБ16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (гільзи)                                 | 100м | 0,4279 | <u>11461,24</u><br>11063,05 | <u>161,98</u><br>59,61 | 4904         | 4734 | <u>69</u><br>26   | <u>91,8400</u><br>0,4972 | <u>39,3</u><br>0,21  |
| 170 | & C113-1451-2-2  | Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х2000 мм Wavin                                                                             | шт   | 6      | <u>667,77</u>               | -                      | 4007         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 171 | & C113-1451-2-1  | Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х1000 мм Wavin                                                                             | шт   | 17     | <u>355,31</u>               | -                      | 6040         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 172 | & C113-          | Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.                                                                                             | шт   | 10     | <u>222,02</u>               | -                      | 2220         | -    | -                 | -                        | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |                  |                                                        |    |    |               |   |      |   |   |   |   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------|----|----|---------------|---|------|---|---|---|---|
|     | 1451-2-3         | 6x500 мм Wavin                                         |    |    | -             | - |      |   | - | - | - |
| 173 | & C113-1451-2-4  | Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x315 мм Wavin | ШТ | 16 | <u>177,26</u> | - | 2836 | - | - | - | - |
| 174 | & C113-1451-2-5  | Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x250 мм Wavin | ШТ | 15 | <u>101,32</u> | - | 1520 | - | - | - | - |
| 175 | C113-1466-1      | Коліно ВТ/ПВХ; 110/88°, Wavin                          | ШТ | 11 | <u>133,34</u> | - | 1467 | - | - | - | - |
|     | варіант 1        |                                                        |    |    | -             | - |      |   | - | - | - |
| 176 | C113-1466        | Коліно ВТ/ПВХ; 110/45°, Wavin                          | ШТ | 46 | <u>118,35</u> | - | 5444 | - | - | - | - |
|     | варіант 1        |                                                        |    |    | -             | - |      |   | - | - | - |
| 177 | & C113-1458-3    | Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin                       | ШТ | 22 | <u>246,36</u> | - | 5420 | - | - | - | - |
| 178 | & C113-1458-2    | Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin                        | ШТ | 3  | <u>189,24</u> | - | 568  | - | - | - | - |
| 179 | & C113-1484-1-3К | Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin                         | ШТ | 7  | <u>121,22</u> | - | 849  | - | - | - | - |
| 180 | C113-1489        | Заглушка ПВХ діам. 110 мм                              | ШТ | 16 | <u>109,32</u> | - | 1749 | - | - | - | - |
|     |                  |                                                        |    |    | -             | - |      |   | - | - | - |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6                           | 7                          | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 181 | КБ17-1-11                  | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                                                                    | 10компл. | 0,4  | <u>1030,65</u><br>871,40    | <u>61,86</u><br>23,32      | 412   | 349   | <u>25</u><br>9     | <u>7,5400</u><br>0,1995   | <u>3,02</u><br>0,08  |
| 182 | & C113-2294-1<br>варіант 1 | Трап стічний 50 прямий Wavin                                                                                                                                                           | шт       | 4    | <u>660,12</u><br>-          | -                          | 2640  | -     | -                  | -                         | -                    |
| 183 | КБ22-8-5                   | Укладання сталевих водопровідних труб ,<br>діаметр труб 160 мм (футляр)                                                                                                                | 1000м    | 0,01 | <u>1261617,4</u><br>6       | <u>30111,95</u><br>1079,86 | 12616 | 596   | <u>301</u><br>11   | <u>487,7000</u><br>8,2334 | <u>4,88</u><br>0,08  |
| 184 | КБ16-13-2                  | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб низького тиску<br>діаметром 100 мм (гільзи)                                                                             | 100м     | 0,03 | <u>11461,24</u><br>11063,05 | <u>161,98</u><br>59,61     | 344   | 332   | <u>5</u><br>2      | <u>91,8400</u><br>0,4972  | <u>2,76</u><br>0,01  |
| 185 | & C113-1451-8<br>варіант 1 | Труба ПВХ, клас S; 110x3,2x2000 ; ML<br>Wavin                                                                                                                                          | шт       | 1    | <u>443,63</u><br>-          | -                          | 444   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 186 | & C113-1451-9<br>варіант 1 | Труба ПВХ. клас S; 110x3,2x1000 ; ML<br>Wavin                                                                                                                                          | шт       | 1    | <u>320,50</u><br>-          | -                          | 321   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 187 | & C113-1885-4-3Ф           | Хомут металевий з прокладкою та дюбелем<br>4" 108 - 115 мм                                                                                                                             | шт       | 30   | <u>130,64</u><br>-          | -                          | 3919  | -     | -                  | -                         | -                    |
| 188 | КБ46-64-2                  | Свердління горизонтальних отворів в<br>залізобетонних конструкціях свердлильним<br>пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при<br>глибині свердління 1000 мм, діаметр<br>отворів 202 мм          | 1 отвір  | 2    | <u>1958,64</u><br>1166,45   | <u>305,81</u><br>21,37     | 3917  | 2333  | <u>612</u><br>43   | <u>10,5800</u><br>0,1587  | <u>21,16</u><br>0,32 |
| 189 | КБ46-64-4<br>H1=40         | Виключати на кожні 10 мм зміни глибини<br>свердління горизонтальних отворів в<br>залізобетонних конструкціях свердлильним<br>пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS ,<br>діаметр отворів 202 мм | 1 отвір  | -2   | <u>661,88</u><br>370,44     | <u>97,12</u><br>6,79       | -1324 | -741  | <u>-194</u><br>-14 | <u>3,3600</u><br>0,0504   | <u>-6,72</u><br>-0,1 |
| 190 | КБ16-30-2                  | Зароблення сальників при проходженні труб<br>через фундаменти або стіни підвалу,<br>діаметр труб до 200 мм                                                                             | сальник  | 2    | <u>801,92</u><br>426,67     | -                          | 1604  | 853   | -                  | <u>3,8700</u><br>-        | <u>7,74</u><br>-     |
| 191 | КБ16-27-6                  | Врізування в діючі внутрішні мережі<br>трубопроводів опалення і водопостачання<br>діаметром 50 мм                                                                                      | шт       | 1    | <u>1477,37</u><br>1081,14   | <u>106,45</u><br>29,83     | 1477  | 1081  | <u>106</u><br>30   | <u>9,2500</u><br>0,2552   | <u>9,25</u><br>0,26  |
| 192 | КБ16-28-2                  | Врізування в діючі внутрішні мережі<br>трубопроводів каналізації діаметром 100<br>мм                                                                                                   | шт       | 1    | <u>1588,32</u><br>1517,75   | <u>12,37</u><br>4,66       | 1588  | 1518  | <u>12</u><br>5     | <u>14,6600</u><br>0,0399  | <u>14,66</u><br>0,04 |
| 193 | & C101-793-178             | Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка<br>250мл.)                                                                                                                                    | шт       | 2    | <u>235,95</u><br>-          | -                          | 472   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 194 | & C103-266-9-1             | Круг відрізний по бетону алмазний 230<br>EUROPA                                                                                                                                        | шт       | 1    | <u>327,34</u><br>-          | -                          | 327   | -     | -                  | -                         | -                    |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                       |          |      |                             |                            | 69538 | 11747 | <u>940</u><br>113  |                           | <u>101,8</u><br>0,91 |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |               |                                                         |    |   |                 |               |              |      |            |                |              |   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|----|---|-----------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|---|
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                           |    |   |                 |               | 69538        |      |            |                |              |   |
|     |               | в тому числі:                                           |    |   |                 |               |              |      |            |                |              |   |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |    |   |                 |               | 56851        |      |            |                |              |   |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                            |    |   |                 |               | 11860        |      |            |                |              |   |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                         |    |   |                 |               | 5896         |      |            |                |              |   |
|     |               | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.    |    |   |                 |               | 10,95        |      |            |                |              |   |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |    |   |                 |               | 1984         |      |            |                |              |   |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |    |   |                 |               | <b>75434</b> |      |            |                |              |   |
|     |               | -----                                                   |    |   |                 |               |              |      |            |                |              |   |
|     |               | <b>Всього по розділу 7</b>                              |    |   |                 |               | <b>75434</b> |      |            |                |              |   |
| 195 | КБ18-13-1     | <b>Розділ 8. Каналізаційна насосна станція</b>          |    |   |                 |               |              |      |            |                |              |   |
|     |               | Установлення насосів відцентрових з                     | шт | 1 | <u>2897,46</u>  | <u>184,68</u> | 2897         | 2406 | <u>185</u> | <u>21,3200</u> | <u>21,32</u> |   |
|     |               | електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                 |    |   | 2406,39         | 60,93         |              |      | 61         | 0,5002         | 0,5          |   |
| 196 | & 15011-184-1 | Каналізаційна насосна станція PEDROLLO SAR 100-VXM 8/35 | шт | 1 | <u>30704,00</u> | -             | 30704        | -    | -          | -              | -            | - |
|     |               |                                                         |    |   | -               | -             |              |      | -          | -              | -            | - |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 197 | КБ16-14-5        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,03 | <u>28244,99</u><br>23385,35 | <u>4735,87</u><br>2676,28 | 847          | 702  | <u>142</u><br>80  | <u>200,0800</u><br>23,7533 | <u>6</u><br>0,71     |
| 198 | & C113-1356-6    | Труба поліетиленова ValRom 100 SDR17 PN10 D= 50 x 3,0 мм                                                                                              | м    | 3    | <u>79,04</u><br>-           | -                         | 237          | -    | -                 | -                          | -                    |
| 199 | & C101-793-147-2 | Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x1 1/2", Unidelta                                                                                                        | шт   | 1    | <u>172,71</u><br>-          | -                         | 173          | -    | -                 | -                          | -                    |
| 200 | & C101-793-147-3 | Муфта ПЕ з зовніш. різьбою 50x2", Unidelta                                                                                                            | шт   | 1    | <u>205,35</u><br>-          | -                         | 205          | -    | -                 | -                          | -                    |
| 201 | КБ16-15-2        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм                   | шт   | 1    | <u>456,44</u><br>275,17     | <u>90,71</u><br>22,59     | 456          | 275  | <u>91</u><br>23   | <u>2,4100</u><br>0,1814    | <u>2,41</u><br>0,18  |
| 202 | & C1630-536-1-2  | Клапан зворотний каналізаційний 2" під насоси для фекальних вод повнопрохідний з гумовою кульою                                                       | шт   | 1    | <u>2166,19</u><br>-         | -                         | 2166         | -    | -                 | -                          | -                    |
| 203 | & C1530-150-1    | Муфта затискна з зовнішньою різьбою 63x2" Unidelta                                                                                                    | шт   | 1    | <u>235,27</u><br>-          | -                         | 235          | -    | -                 | -                          | -                    |
| 204 | & C1630-1-10-1   | Коліно Unidelta ПЕ 63 PN 16                                                                                                                           | шт   | 1    | <u>368,78</u><br>-          | -                         | 369          | -    | -                 | -                          | -                    |
| 205 | & C113-1885-4    | 1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.                                                                                                 | шт   | 2    | <u>71,18</u><br>-           | -                         | 142          | -    | -                 | -                          | -                    |
| 206 | C113-1883        | 2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.                                                                                                    | шт   | 1    | <u>83,97</u><br>-           | -                         | 84           | -    | -                 | -                          | -                    |
| 207 | & C1545-291-5    | Шпилька різьбова ф10 мм довжина 1000 мм                                                                                                               | шт   | 1    | <u>60,63</u><br>-           | -                         | 61           | -    | -                 | -                          | -                    |
| 208 | & C1545-19-4     | Втулка розпірна латунна з внутрішньою різьбою М10х38 мм                                                                                               | шт   | 1    | <u>18,55</u><br>-           | -                         | 19           | -    | -                 | -                          | -                    |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                      |      |      |                             |                           | 38595        | 3383 | <u>418</u><br>164 |                            | <u>29,73</u><br>1,39 |
|     |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                              |      |      |                             |                           | 30704        |      |                   |                            |                      |
|     |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                   |      |      |                             |                           | 1206         |      |                   |                            |                      |
|     |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                      |      |      |                             |                           | <b>31910</b> |      |                   |                            |                      |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                         |      |      |                             |                           | 7891         |      |                   |                            |                      |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                                         |      |      |                             |                           |              |      |                   |                            |                      |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                      |      |      |                             |                           | 4090         |      |                   |                            |                      |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                          |      |      |                             |                           | 3547         |      |                   |                            |                      |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                       |      |      |                             |                           | 1594         |      |                   |                            |                      |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                |      |      |                             |                           | 2,7          |      |                   |                            |                      |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                   |      |      |                             |                           | 489          |      |                   |                            |                      |



5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |                |                                                             |           |    |                |               |              |      |            |                |              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
|     |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                       |           |    |                |               | <b>9485</b>  |      |            |                |              |
|     |                | -----                                                       |           |    |                |               |              |      |            |                |              |
|     |                | <b>Всього по розділу 8</b>                                  |           |    |                |               | <b>41395</b> |      |            |                |              |
|     |                | <b>Розділ 9. Сантехнічні прилади</b>                        |           |    |                |               |              |      |            |                |              |
| 209 | КБ17-3-1       | Установлення унітазів із бачком<br>безпосередньо приєднаним | 10 компл. | 1  | <u>5508,53</u> | <u>404,13</u> | 5509         | 4208 | <u>404</u> | <u>36,4100</u> | <u>36,41</u> |
|     |                |                                                             |           |    | <u>4207,90</u> | <u>152,34</u> |              |      | <u>152</u> | <u>1,3034</u>  | <u>1,3</u>   |
| 210 | & С101-793-179 | Унітаз з косим випуском                                     | шт        | 10 | <u>3647,89</u> | -             | 36479        | -    | -          | -              | -            |
|     |                |                                                             |           |    | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 211 | & С101-793-180 | Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л                       | шт        | 10 | <u>625,10</u>  | -             | 6251         | -    | -          | -              | -            |
|     |                |                                                             |           |    | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 212 | & С101-793-181 | Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні<br>l=30см          | шт        | 10 | <u>76,19</u>   | -             | 762          | -    | -          | -              | -            |
|     | варіант 1      |                                                             |           |    | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |

| 1   | 2              | 3                                                                                 | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 213 | КБ17-1-6       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води         | 10компл. | 0,5 | <u>4257,18</u><br>3737,82 | <u>235,06</u><br>88,61  | 2129  | 1869 | <u>118</u><br>44 | <u>31,9800</u><br>0,7581 | <u>15,99</u><br>0,38 |
| 214 | & C101-793-182 | Умивальник керамічний 1-ї величини                                                | шт       | 5   | <u>2400,39</u><br>-       | -                       | 12002 | -    | -                | -                        | -                    |
| 215 | & C101-793-183 | Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті                                | шт       | 5   | <u>1992,39</u><br>-       | -                       | 9962  | -    | -                | -                        | -                    |
| 216 | & C101-793-184 | Сифон пляшковий                                                                   | шт       | 5   | <u>366,00</u><br>-        | -                       | 1830  | -    | -                | -                        | -                    |
| 217 | КБ17-1-6       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води         | 10компл. | 0,1 | <u>4257,18</u><br>3737,82 | <u>235,06</u><br>88,61  | 426   | 374  | <u>24</u><br>9   | <u>31,9800</u><br>0,7581 | <u>3,2</u><br>0,08   |
| 218 | & C101-793-193 | Раковина JIKA Міо 64 для людей з обмеженими можливостями в компл.                 | шт       | 1   | <u>4530,15</u><br>-       | -                       | 4530  | -    | -                | -                        | -                    |
| 219 | & C101-793-183 | Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті                                | шт       | 1   | <u>1992,39</u><br>-       | -                       | 1992  | -    | -                | -                        | -                    |
| 220 | & C101-793-184 | Сифон для умивальника Jika                                                        | шт       | 1   | <u>1415,32</u><br>-       | -                       | 1415  | -    | -                | -                        | -                    |
| 221 | КБ17-3-1       | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                          | 10компл. | 0,1 | <u>5508,53</u><br>4207,90 | <u>404,13</u><br>152,34 | 551   | 421  | <u>40</u><br>15  | <u>36,4100</u><br>1,3034 | <u>3,64</u><br>0,13  |
| 222 | & C101-793-179 | Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort                                         | шт       | 1   | <u>6253,95</u><br>-       | -                       | 6254  | -    | -                | -                        | -                    |
| 223 | & C130-33-2    | Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square                          | шт       | 1   | <u>2822,86</u><br>-       | -                       | 2823  | -    | -                | -                        | -                    |
| 224 | & C130-901-2   | Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort                                         | шт       | 1   | <u>2646,69</u><br>-       | -                       | 2647  | -    | -                | -                        | -                    |
| 225 | & C101-793-181 | Гнучкий шланг Ф15 в металевому оплетінні l=30см                                   | шт       | 1   | <u>76,19</u><br>-         | -                       | 76    | -    | -                | -                        | -                    |
| 226 | КБ17-2-4       | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. | 10шт     | 0,3 | <u>556,93</u><br>536,48   | -                       | 167   | 161  | -                | <u>4,5900</u><br>-       | <u>1,38</u><br>-     |
| 227 | & C126-1244-1  | Поручень для умивальника настінний посилений, ручка Ф32мм, нержавіюча сталь       | шт       | 1   | <u>2916,90</u><br>-       | -                       | 2917  | -    | -                | -                        | -                    |
| 228 | & C126-1244-2  | Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 700мм            | шт       | 1   | <u>2724,22</u><br>-       | -                       | 2724  | -    | -                | -                        | -                    |
| 229 | & C126-1244-3  | Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю, Ф32мм - 1000x700мм         | шт       | 1   | <u>5274,45</u><br>-       | -                       | 5274  | -    | -                | -                        | -                    |
| 230 | КБ17-2-3       | Установлення змішувачів                                                           | 10шт     | 0,2 | <u>1361,87</u><br>1361,87 | -                       | 272   | 272  | -                | <u>11,4800</u><br>-      | <u>2,3</u><br>-      |
| 231 | & C101-793-191 | Змішувач для гігієнічного душа                                                    | шт       | 1   | <u>4293,14</u><br>-       | -                       | 4293  | -    | -                | -                        | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-09

|     |                |                                                      |    |   |                |   |               |      |            |   |              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|----|---|----------------|---|---------------|------|------------|---|--------------|
| 232 | варіант 1      | Змішувач душевий з лійкою на шланзі                  | шт | 1 | <u>2511,57</u> | - | 2512          | -    | -          | - | -            |
|     | & C101-793-191 |                                                      |    |   | -              | - |               |      | -          | - | -            |
|     | варіант 2      |                                                      |    |   |                |   |               |      |            |   |              |
|     |                | Разом прямі витрати по розділу 9                     |    |   |                |   | 113797        | 7305 | <u>586</u> |   | <u>62,92</u> |
|     |                | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |                |   | 113797        |      | 220        |   | 1,89         |
|     |                | в тому числі:                                        |    |   |                |   |               |      |            |   |              |
|     |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |   |                |   | 105906        |      |            |   |              |
|     |                | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |                |   | 7525          |      |            |   |              |
|     |                | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |   |                |   | 3722          |      |            |   |              |
|     |                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                |   | 6,8           |      |            |   |              |
|     |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |   |                |   | 1232          |      |            |   |              |
|     |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |   |                |   | <b>117519</b> |      |            |   |              |
|     |                | -----                                                |    |   |                |   |               |      |            |   |              |
|     |                | <b>Всього по розділу 9</b>                           |    |   |                |   | <b>117519</b> |      |            |   |              |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|-----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 492607        | 85077 | 9585<br>4103 |    | 743,86<br>35,54 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 92786         |       |              |    |                 |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 3310          |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>96096</b>  |       |              |    |                 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 399821        |       |              |    |                 |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 305159        |       |              |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 89180         |       |              |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 42393         |       |              |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 75,75         |       |              |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 13722         |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>442214</b> |       |              |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>538310</b> |       |              |    |                 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 855,15        |       |              |    |                 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 102902        |       |              |    |                 |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на систему опалення**

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1089,612 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,84554 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 101,714 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                   |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                 | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Система опалення</b>                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1         | КБ18-6-2                      | Установлення радіаторів сталевих                  | 100кВт            | 0,3975    | <u>13671,23</u>           | <u>2300,80</u>        | 5434                    | 4194                | <u>915</u>            | <u>96,9200</u>                          | <u>38,53</u> |
|           |                               |                                                   |                   |           | 10549,74                  | 890,36                |                         |                     | 354                   | 7,4618                                  | 2,97         |
| 2         | & C130-559-6-4A               | Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт  | шт                | 1         | <u>5936,66</u>            | -                     | 5937                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
| 3         | & C130-559-7-4Б               | Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт  | шт                | 1         | <u>6551,38</u>            | -                     | 6551                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
| 4         | & C130-559-8-4В               | Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт   | шт                | 1         | <u>7143,95</u>            | -                     | 7144                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
| 5         | & C130-559-8-4В               | Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт  | шт                | 1         | <u>8691,61</u>            | -                     | 8692                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           | варіант 1                     |                                                   |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 6         | & C130-559-9-4Г               | Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт | шт                | 2         | <u>10315,57</u>           | -                     | 20631                   | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           | варіант 1                     |                                                   |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 7         | & C130-559-10                 | Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт  | шт                | 12        | <u>13136,92</u>           | -                     | 157643                  | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           | варіант 1                     |                                                   |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 8         | КМ11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному          | шт                | 36        | <u>219,76</u>             | <u>10,08</u>          | 7911                    | 6577                | <u>363</u>            | <u>1,6000</u>                           | <u>57,6</u>  |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-010

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                |             |       |      |           |               |              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------|-------|------|-----------|---------------|--------------|
|    |               | трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм |    |    | 182,69         | 4,32        |       |      | 156       | 0,0378        | 1,36         |
| 9  | & C130-1158-7 | Термостатичний клапан Danfoss RA-DV 1/2" Ду15 (013G7714)                                                                                                                                                                                                | шт | 18 | <u>1520,95</u> | -           | 27377 | -    | -         | -             | -            |
|    | варіант 1     |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | -              | -           |       |      | -         | -             | -            |
| 10 | & C1630-26-3  | Вентиль запірний RLV-S Ф1/2" Danfoss                                                                                                                                                                                                                    | шт | 18 | <u>493,48</u>  | -           | 8883  | -    | -         | -             | -            |
|    | варіант 1     |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | -              | -           |       |      | -         | -             | -            |
| 11 | КБ19-12-1     | Установлення головки повітряної                                                                                                                                                                                                                         | шт | 18 | <u>214,06</u>  | <u>4,12</u> | 3853  | 2020 | <u>74</u> | <u>0,9600</u> | <u>17,28</u> |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | <u>112,20</u>  | <u>1,55</u> |       |      | <u>28</u> | <u>0,0133</u> | <u>0,24</u>  |
| 12 | & C130-1158-3 | Термоголовка Danfoss Aero™ RA click BIS                                                                                                                                                                                                                 | шт | 18 | <u>727,59</u>  | -           | 13097 | -    | -         | -             | -            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | -              | -           |       |      | -         | -             | -            |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 13 | C113-1792<br>варіант 1     | Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН                                                                                                                     | шт   | 36    | <u>119,73</u><br>-          | -                         | 4310  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 14 | KB16-14-12                 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням       | 100м | 0,68  | <u>15647,99</u><br>10664,84 | <u>4963,36</u><br>2767,91 | 10641 | 7252  | <u>3375</u><br>1882 | <u>89,9000</u><br>24,5872  | <u>61,13</u><br>16,72  |
| 15 | & C113-1352-1<br>варіант 1 | Труба stabі Д 20х2,8 PN20, ПП КАН                                                                                                                           | м    | 68    | <u>125,88</u><br>-          | -                         | 8560  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 16 | KB16-14-13                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,2   | <u>14103,37</u><br>10961,41 | <u>3110,81</u><br>1703,11 | 16924 | 13154 | <u>3733</u><br>2044 | <u>92,4000</u><br>15,1245  | <u>110,88</u><br>18,15 |
| 17 | & C113-1353-2              | Труба stabі Д 25х3,5 PN20, ПП КАН                                                                                                                           | м    | 120   | <u>173,61</u><br>-          | -                         | 20833 | -     | -                   | -                          | -                      |
| 18 | KB16-14-14                 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням       | 100м | 0,36  | <u>14560,73</u><br>12586,64 | <u>1923,15</u><br>1011,75 | 5242  | 4531  | <u>692</u><br>364   | <u>106,1000</u><br>8,9743  | <u>38,2</u><br>3,23    |
| 19 | & C113-1354-1-3М           | Труба stabі Д 32х4,4 PN20, ПП КАН                                                                                                                           | м    | 36    | <u>259,18</u><br>-          | -                         | 9330  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 20 | KB16-14-15                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,24  | <u>16036,87</u><br>13666,18 | <u>2291,54</u><br>1231,84 | 3849  | 3280  | <u>550</u><br>296   | <u>115,2000</u><br>10,9357 | <u>27,65</u><br>2,62   |
| 21 | & C113-1355-1              | Труба stabі Д40х6,7мм PN20, ПП КАН                                                                                                                          | м    | 24    | <u>355,75</u><br>-          | -                         | 8538  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 22 | KB26-11-1                  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м | 24,8  | <u>840,63</u><br>388,08     | -                         | 20848 | 9624  | -                   | <u>3,5200</u>              | <u>87,3</u>            |
| 23 | & C113-244-23              | Термоізоляція Climaflex 22/13                                                                                                                               | м    | 69,36 | <u>40,24</u><br>-           | -                         | 2791  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 24 | & C113-244-24              | Термоізоляція Climaflex 28/13                                                                                                                               | м    | 122,4 | <u>46,62</u><br>-           | -                         | 5706  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 25 | & C113-244-22              | Термоізоляція Climaflex 35/13                                                                                                                               | м    | 36,72 | <u>57,47</u><br>-           | -                         | 2110  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 26 | & C113-2147-4<br>варіант 1 | Термоізоляція Climaflex 42/13                                                                                                                               | м    | 24,48 | <u>66,46</u><br>-           | -                         | 1627  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 27 | C1630-981<br>варіант 14    | Коліно 90 ° 20, ПП КАН                                                                                                                                      | шт   | 88    | <u>17,27</u><br>-           | -                         | 1520  | -     | -                   | -                          | -                      |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-010

|    |                         |                                      |    |    |              |   |     |   |   |   |   |
|----|-------------------------|--------------------------------------|----|----|--------------|---|-----|---|---|---|---|
| 28 | C1630-981<br>варіант 5  | Коліно 45 ° 20, ПП КАН               | шт | 12 | <u>21,35</u> | - | 256 | - | - | - | - |
| 29 | C1630-981<br>варіант 15 | Коліно 90 ° 25, ПП КАН               | шт | 8  | <u>18,51</u> | - | 148 | - | - | - | - |
| 30 | C1630-981<br>варіант 10 | Коліно 45 ° 25, ПП КАН               | шт | 4  | <u>20,47</u> | - | 82  | - | - | - | - |
| 31 | C1630-981<br>варіант 6  | Коліно 90 ° 32, ПП КАН               | шт | 8  | <u>28,49</u> | - | 228 | - | - | - | - |
| 32 | & C101-793-<br>99       | Коліно 90° 40, ПП КАН                | шт | 12 | <u>34,85</u> | - | 418 | - | - | - | - |
| 33 | C1630-981<br>варіант 2  | Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН | шт | 22 | <u>26,45</u> | - | 582 | - | - | - | - |
| 34 | C1630-981<br>варіант 24 | Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН | шт | 6  | <u>41,75</u> | - | 251 | - | - | - | - |
| 35 | & C101-793-<br>107      | Трійник редукційний 40/20/40, ПП КАН | шт | 4  | <u>58,55</u> | - | 234 | - | - | - | - |
| 36 | C1630-981<br>варіант 3  | Муфта 20, ПП КАН                     | шт | 16 | <u>10,27</u> | - | 164 | - | - | - | - |



| 1  | 2                              | 3                                                     | 4  | 5  | 6             | 7 | 8             | 9     | 10                  | 11 | 12                     |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|---------------|---|---------------|-------|---------------------|----|------------------------|
| 37 | C1630-981<br>варіант 4         | Муфта 25, ПП КАН                                      | шт | 30 | <u>13,33</u>  | - | 400           | -     | -                   | -  | -                      |
| 38 | C1630-981<br>варіант 20        | Муфта 32, ПП КАН                                      | шт | 9  | <u>22,59</u>  | - | 203           | -     | -                   | -  | -                      |
| 39 | & C101-793-40                  | Муфта 40, ПП КАН                                      | шт | 6  | <u>29,91</u>  | - | 179           | -     | -                   | -  | -                      |
| 40 | & C113-1194-11Д-1<br>варіант 1 | Перехідник 25/20, нв ПП КАН                           | шт | 6  | <u>14,70</u>  | - | 88            | -     | -                   | -  | -                      |
| 41 | C1630-981<br>варіант 18        | Перехідник 32/25, нв ПП КАН                           | шт | 12 | <u>18,29</u>  | - | 219           | -     | -                   | -  | -                      |
| 42 | & C101-793-45                  | Перехідник 40/32, нв ПП КАН                           | шт | 4  | <u>27,09</u>  | - | 108           | -     | -                   | -  | -                      |
| 43 | C1630-981<br>варіант 8         | Обвід 25, ПП КАН                                      | шт | 11 | <u>74,39</u>  | - | 818           | -     | -                   | -  | -                      |
| 44 | & C113-1869-1<br>варіант 1     | Обвід 32, ПП КАН                                      | шт | 3  | <u>132,78</u> | - | 398           | -     | -                   | -  | -                      |
| 45 | & C113-1871-1<br>варіант 1     | Обвід 40, ПП КАН                                      | шт | 2  | <u>166,65</u> | - | 333           | -     | -                   | -  | -                      |
| 46 | & C101-793-52-1                | Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)      | шт | 20 | <u>23,47</u>  | - | 469           | -     | -                   | -  | -                      |
| 47 | & C113-208-1                   | Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем             | шт | 30 | <u>24,66</u>  | - | 740           | -     | -                   | -  | -                      |
| 48 | & C113-1885-4                  | 1 1/2 " 48-53 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб. | шт | 20 | <u>71,18</u>  | - | 1424          | -     | -                   | -  | -                      |
| 49 | & C101-793-57                  | Піна монтажна 0,75L                                   | шт | 1  | <u>279,81</u> | - | 280           | -     | -                   | -  | -                      |
| 50 | & C111-1708-3                  | Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK                 | шт | 1  | <u>158,31</u> | - | 158           | -     | -                   | -  | -                      |
| 51 | & C111-635-1<br>варіант 2      | Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал. | шт | 1  | <u>248,90</u> | - | 249           | -     | -                   | -  | -                      |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                      |    |    |               |   | 404411        | 50632 | <u>9702</u><br>5124 |    | <u>438,57</u><br>45,29 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                         |    |    |               |   | 404411        |       |                     |    |                        |
|    |                                | в тому числі:                                         |    |    |               |   |               |       |                     |    |                        |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.      |    |    |               |   | 344077        |       |                     |    |                        |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                          |    |    |               |   | 55756         |       |                     |    |                        |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                       |    |    |               |   | 26831         |       |                     |    |                        |
|    |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.  |    |    |               |   | 48,14         |       |                     |    |                        |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |    |    |               |   | 8720          |       |                     |    |                        |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                 |    |    |               |   | <b>431242</b> |       |                     |    |                        |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-010

|    |                |                                                                                             |       |     |                  |                |               |      |             |                |              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|----------------|---------------|------|-------------|----------------|--------------|
|    |                | -----                                                                                       |       |     |                  |                |               |      |             |                |              |
|    |                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                  |       |     |                  |                | <b>431242</b> |      |             |                |              |
|    |                | <b>Розділ 2. Тепловий насос на опалення</b>                                                 |       |     |                  |                |               |      |             |                |              |
| 52 | КБ20-34-3      | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т                                | шт    | 1   | <u>4800,59</u>   | <u>1091,92</u> | 4801          | 3377 | <u>1092</u> | <u>31,7900</u> | <u>31,79</u> |
|    |                |                                                                                             |       |     | 3377,05          | 394,04         |               |      | 394         | 3,2686         | 3,27         |
| 53 | & 1504-19122-1 | Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM ( 16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter | шт    | 1   | <u>391500,00</u> | -              | 391500        | -    | -           | -              | -            |
|    |                |                                                                                             |       |     | -                | -              |               |      | -           | -              | -            |
| 54 | КБ20-30-1      | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                      | 100кг | 1,5 | <u>1331,82</u>   | <u>195,68</u>  | 1998          | 1427 | <u>294</u>  | <u>8,5300</u>  | <u>12,8</u>  |
|    |                |                                                                                             |       |     | 951,61           | 56,04          |               |      | 84          | 0,4794         | 0,72         |
| 55 | & С1551-13-СП1 | ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ         | шт    | 1   | <u>14036,02</u>  | -              | 14036         | -    | -           | -              | -            |
|    |                |                                                                                             |       |     | -                | -              |               |      | -           | -              | -            |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 56 | КБ18-11-3                     | Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3                                                                                                   | шт       | 1 | <u>2396,65</u><br>1946,24 | <u>301,66</u><br>97,67 | 2397  | 1946 | <u>302</u><br>98 | <u>17,8800</u><br>0,8060 | <u>17,88</u><br>0,81 |
| 57 | & 15062-6048-2                | Бак-накопичувач під тепловий насос "KUUDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUUDYCH                                                     | шт       | 1 | <u>22952,00</u><br>-      | -                      | 22952 | -    | -                | -                        | -                    |
| 58 | КБ24-11-1                     | Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм                                                                                         | шт       | 2 | <u>1261,59</u><br>652,95  | <u>487,41</u><br>21,25 | 2523  | 1306 | <u>975</u><br>43 | <u>5,1200</u><br>0,1708  | <u>10,24</u><br>0,34 |
| 59 | С113-1877<br>варіант 1        | Віброкомпенсатор муфтовий Dn50                                                                                                                       | шт       | 2 | <u>882,48</u><br>-        | -                      | 1765  | -    | -                | -                        | -                    |
| 60 | КБ18-13-1                     | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                          | шт       | 1 | <u>3666,43</u><br>2406,39 | <u>184,68</u><br>60,93 | 3666  | 2406 | <u>185</u><br>61 | <u>21,3200</u><br>0,5002 | <u>21,32</u><br>0,5  |
| 61 | & 1808-1001-5                 | Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F                                                                                                                | шт       | 1 | <u>37152,00</u><br>-      | -                      | 37152 | -    | -                | -                        | -                    |
| 62 | КБ18-10-1                     | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3                                                                             | шт       | 1 | <u>760,97</u><br>671,58   | <u>76,34</u><br>30,22  | 761   | 672  | <u>76</u><br>30  | <u>5,9500</u><br>0,2536  | <u>5,95</u><br>0,25  |
| 63 | & 15062-6048-3                | Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення( вертика.) 1" VRV 100                                                                             | шт       | 1 | <u>4389,00</u><br>-       | -                      | 4389  | -    | -                | -                        | -                    |
| 64 | КБ16-15-1                     | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм                  | шт       | 1 | <u>436,32</u><br>275,17   | <u>65,35</u><br>18,25  | 436   | 275  | <u>65</u><br>18  | <u>2,4100</u><br>0,1561  | <u>2,41</u><br>0,16  |
| 65 | & С113-2301-1-3X<br>варіант 1 | Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"                                                                                                    | шт       | 1 | <u>897,23</u><br>-        | -                      | 897   | -    | -                | -                        | -                    |
| 66 | КБ18-22-2<br>Заст.            | Установлення групи безпеки котла                                                                                                                     | комплект | 1 | <u>57,42</u><br>43,37     | -                      | 57    | 43   | -                | <u>0,3600</u><br>-       | <u>0,36</u><br>-     |
| 67 | С1630-113<br>варіант 1        | Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт                                                                                                       | комплект | 1 | <u>1568,74</u><br>-       | -                      | 1569  | -    | -                | -                        | -                    |
| 68 | КБ18-22-4                     | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                                                                                  | комплект | 2 | <u>62,10</u><br>58,23     | -                      | 124   | 116  | -                | <u>0,5100</u><br>-       | <u>1,02</u><br>-     |
| 69 | С1630-986<br>варіант 1        | Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий                                                                                                    | шт       | 2 | <u>749,52</u><br>-        | -                      | 1499  | -    | -                | -                        | -                    |
| 70 | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                          | комплект | 2 | <u>57,42</u><br>43,37     | -                      | 115   | 87   | -                | <u>0,3600</u><br>-       | <u>0,72</u><br>-     |
| 71 | С1630-113<br>варіант 2        | Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"                                                                                                               | комплект | 1 | <u>630,34</u><br>-        | -                      | 630   | -    | -                | -                        | -                    |
| 72 | С130-1178<br>варіант 1        | Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра                                                                                                   | шт       | 2 | <u>784,07</u><br>-        | -                      | 1568  | -    | -                | -                        | -                    |
| 73 | С113-1849<br>варіант 1        | Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ                                                                                                              | шт       | 1 | <u>122,58</u><br>-        | -                      | 123   | -    | -                | -                        | -                    |
| 74 | КМ11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та | шт       | 7 | <u>221,82</u><br>182,69   | <u>10,08</u><br>4,32   | 1553  | 1279 | <u>71</u><br>30  | <u>1,6000</u><br>0,0378  | <u>11,2</u><br>0,26  |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-010

|    |                 |                                                                                                                                            |      |     |                |               |      |     |           |                |             |   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|---------------|------|-----|-----------|----------------|-------------|---|
|    |                 | температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм |      |     |                |               |      |     |           |                |             |   |
| 75 | & C130-1181-1   | Кран кульовий 1/2" нв FADO, метелик                                                                                                        | шт   | 2   | <u>241,20</u>  | -             | 482  | -   | -         | -              | -           | - |
|    | варіант 1       |                                                                                                                                            |      |     | -              | -             |      |     | -         | -              | -           | - |
| 76 | & C130-1181-3   | Кран кульовий 3/4" нв FADO, метелик                                                                                                        | шт   | 1   | <u>384,31</u>  | -             | 384  | -   | -         | -              | -           | - |
|    | варіант 1       |                                                                                                                                            |      |     | -              | -             |      |     | -         | -              | -           | - |
| 77 | & C130-1181-8-1 | Кран кульовий 2" нв FADO, метелик                                                                                                          | шт   | 3   | <u>1845,84</u> | -             | 5538 | -   | -         | -              | -           | - |
|    |                 |                                                                                                                                            |      |     | -              | -             |      |     | -         | -              | -           | - |
| 78 | & C1630-540-9   | Клапан зворотній 1/2" FADO                                                                                                                 | шт   | 1   | <u>238,26</u>  | -             | 238  | -   | -         | -              | -           | - |
|    | варіант 1       |                                                                                                                                            |      |     | -              | -             |      |     | -         | -              | -           | - |
| 79 | КБ18-21-1       | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм                                                    | 10шт | 0,1 | <u>2257,58</u> | <u>762,79</u> | 226  | 140 | <u>76</u> | <u>12,3000</u> | <u>1,23</u> |   |
|    |                 |                                                                                                                                            |      |     | 1404,41        | 236,18        |      |     | 24        | 2,0206         | 0,2         |   |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 80 | C1630-103<br>варіант 1        | Фільтр гр. очистки 1/2" FADO                                                                                                                                | шт   | 1    | <u>293,78</u>               | -                         | 294  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 81 | C1630-118<br>варіант 1        | Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01                                                                                                                 | шт   | 2    | <u>193,87</u>               | -                         | 388  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 82 | C113-2062<br>варіант 1        | Ніпель 1/2" з/з нікель fado                                                                                                                                 | шт   | 2    | <u>57,74</u>                | -                         | 115  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 83 | KB18-21-4                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм                                                                     | 10шт | 0,1  | <u>2872,67</u><br>1684,02   | <u>1059,53</u><br>330,96  | 287  | 168  | <u>106</u><br>33  | <u>14,9200</u><br>2,8315   | <u>1,49</u><br>0,28  |
| 84 | C1630-106<br>варіант 1        | Фільтр гр. очистки 2" FADO                                                                                                                                  | шт   | 1    | <u>1745,95</u>              | -                         | 1746 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 85 | C1630-131<br>варіант 1        | Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01                                                                                                                   | шт   | 4    | <u>2240,69</u>              | -                         | 8963 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 86 | C113-2064<br>варіант 1        | Ніпель 2" з/з нікель fado N06                                                                                                                               | шт   | 4    | <u>462,24</u>               | -                         | 1849 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 87 | C113-2064<br>варіант 2        | Ніпель 1" з/з нікель fado                                                                                                                                   | шт   | 1    | <u>161,34</u>               | -                         | 161  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 88 | & C113-1815-33                | Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado PF01                                                                                                              | шт   | 2    | <u>188,88</u>               | -                         | 378  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 89 | C113-1201<br>варіант 1        | Перехід приварний 50/40 мм                                                                                                                                  | шт   | 2    | <u>86,40</u>                | -                         | 173  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 90 | KB16-14-17                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,16 | <u>19457,42</u><br>14633,38 | <u>4627,43</u><br>2639,33 | 3113 | 2341 | <u>740</u><br>422 | <u>125,2000</u><br>23,4873 | <u>20,03</u><br>3,76 |
| 91 | & C113-1356-1-3H<br>варіант 1 | Труба stabі Д 63х10,5 PN20, ПП КАН                                                                                                                          | м    | 16   | <u>587,71</u>               | -                         | 9403 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 92 | KB26-11-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м | 1,6  | <u>840,63</u><br>388,08     | -                         | 1345 | 621  | -                 | <u>3,5200</u>              | <u>5,63</u>          |
| 93 | & C113-2447-2<br>варіант 1    | Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST                                                                                                                       | м    | 16   | <u>155,24</u>               | -                         | 2484 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 94 | C113-1797<br>варіант 1        | Муфта 63, ПП КАН                                                                                                                                            | шт   | 4    | <u>113,40</u>               | -                         | 454  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 95 | C113-1710<br>варіант 1        | Коліно 90 ° 63, ПП КАН                                                                                                                                      | шт   | 10   | <u>181,74</u>               | -                         | 1817 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 96 | C113-1718<br>варіант 1        | Коліно 45 ° 63, ПП КАН                                                                                                                                      | шт   | 2    | <u>210,40</u>               | -                         | 421  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 97 | C113-1816<br>варіант 1        | Муфта з різьбою зовніш. 63-2", ПП КАН                                                                                                                       | шт   | 6    | <u>1121,06</u>              | -                         | 6726 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 98 | C113-1807<br>варіант 1        | Муфта з різьбою внутр. 63-2", ПП КАН                                                                                                                        | шт   | 2    | <u>1120,14</u>              | -                         | 2240 | -    | -                 | -                          | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-010

|    |                        |                                                          |    |    |                   |        |               |       |                     |        |                        |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-------------------|--------|---------------|-------|---------------------|--------|------------------------|
| 99 | C113-1884<br>варіант 1 | 2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та<br>дюбелем | шт | 10 | <u>36,26</u><br>- | -<br>- | 363           | -     | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                 |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                         |    |    |                   |        | 546099        | 16204 | <u>3982</u><br>1237 |        | <u>144,07</u><br>10,55 |
|    |                        | Разом устаткування, грн.                                 |    |    |                   |        | 455993        |       |                     |        |                        |
|    |                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.      |    |    |                   |        | 17908         |       |                     |        |                        |
|    |                        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                         |    |    |                   |        | <b>473901</b> |       |                     |        |                        |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                            |    |    |                   |        | 90106         |       |                     |        |                        |
|    |                        | в тому числі:                                            |    |    |                   |        |               |       |                     |        |                        |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.         |    |    |                   |        | 69920         |       |                     |        |                        |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                             |    |    |                   |        | 17441         |       |                     |        |                        |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                          |    |    |                   |        | 8190          |       |                     |        |                        |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.     |    |    |                   |        | 14,28         |       |                     |        |                        |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.      |    |    |                   |        | 2584          |       |                     |        |                        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                    |    |    |                   |        | <b>98296</b>  |       |                     |        |                        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8             | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |               |      |                   |                          |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |                           |                        | <b>572195</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                              | <b>Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення</b>                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |                           |                        |               |      |                   |                          |                      |
| 100 | KB18-15-1                    | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                                                                                                                                                                                                   | шт       | 1 | <u>1464,55</u><br>1314,90 | <u>99,08</u><br>32,57  | 1465          | 1315 | <u>99</u><br>33   | <u>11,2500</u><br>0,2754 | <u>11,25</u><br>0,28 |
| 101 | & C130-254-1-3Э<br>варіант 1 | Розподільча гребінка K52B.150(300) ( K-2+1 вниз)                                                                                                                                                                                                                                                | комплект | 1 | <u>11050,17</u><br>-      | -                      | 11050         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 102 | C113-1866<br>варіант 2       | Заглушка 2" оц.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 2 | <u>121,56</u><br>-        | -                      | 243           | -    | -                 | -                        | -                    |
| 103 | KB18-13-1                    | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 4 | <u>3268,18</u><br>2406,39 | <u>184,68</u><br>60,93 | 13073         | 9626 | <u>739</u><br>244 | <u>21,3200</u><br>0,5002 | <u>85,28</u><br>2    |
| 104 | & 1808-1001-6                | Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 2 | <u>8370,00</u><br>-       | -                      | 16740         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 105 | & 1808-1001-7                | Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 2 | <u>8580,40</u><br>-       | -                      | 17161         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 106 | & C1630-130-4                | Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 4 | <u>667,85</u><br>-        | -                      | 2671          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 107 | & C1630-130-5-Ш              | Американка-згін 2" пряма нікель Fado                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 2 | <u>2240,18</u><br>-       | -                      | 4480          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 108 | KM11-350-3                   | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт       | 2 | <u>616,75</u><br>548,06   | <u>60,45</u><br>25,90  | 1234          | 1096 | <u>121</u><br>52  | <u>4,8000</u><br>0,2268  | <u>9,6</u><br>0,45   |
| 109 | & C130-1181-2                | Кран кульовий 2" нв fado, ручка                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 2 | <u>1212,02</u><br>-       | -                      | 2424          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 110 | & C113-62-4-6                | Муфта з різьбою зовніш. 40-1 1/4", ПП КАН                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>511,50</u><br>-        | -                      | 2046          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 111 | KB18-17-10                   | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 2 | <u>240,24</u><br>191,85   | <u>28,87</u><br>10,88  | 480           | 384  | <u>58</u><br>22   | <u>1,6600</u><br>0,0931  | <u>3,32</u><br>0,19  |
| 112 | & C130-474-1-3Я<br>варіант 1 | Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 2 | <u>502,06</u><br>-        | -                      | 1004          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 113 | KB46-64-2                    | Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при                                                                                                                                                                                  | 1 отвір  | 1 | <u>1958,64</u><br>1166,45 | <u>305,81</u><br>21,37 | 1959          | 1166 | <u>306</u><br>21  | <u>10,5800</u><br>0,1587 | <u>10,58</u><br>0,16 |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-010

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |                           |                        |      |      |                  |                         |                       |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------|------|------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 114 | КБ46-64-4<br>Н1=40          | глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм<br>Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм | 1 отвір   | -1 | <u>661,88</u><br>370,44   | <u>97,12</u><br>6,79   | -662 | -370 | <u>-97</u><br>-7 | <u>3,3600</u><br>0,0504 | <u>-3,36</u><br>-0,05 |
| 115 | КБ16-30-2                   | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм                                                                                                                             | сальник   | 1  | <u>801,92</u><br>426,67   | <u>-</u><br>-          | 802  | 427  | <u>-</u><br>-    | <u>3,8700</u><br>-      | <u>3,87</u><br>-      |
| 116 | КБ16-27-6                   | <i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм</i>                                                                                                                               | <i>шт</i> | 1  | <u>1477,37</u><br>1081,14 | <u>106,45</u><br>29,83 | 1477 | 1081 | <u>106</u><br>30 | <u>9,2500</u><br>0,2552 | <u>9,25</u><br>0,26   |
| 117 | & C111-148-1-К<br>варіант 2 | Клоччя (пакля) "коса" (200гр.)                                                                                                                                                                                                   | шт        | 1  | <u>121,14</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 121  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 118 | & C111-635-1<br>варіант 3   | Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.                                                                                                                                                                            | шт        | 1  | <u>287,15</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 287  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9     | 10                   | 11 | 12                     |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------|----------------------|----|------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 3                     |   |   |   |   | 78055          | 14725 | <u>1332</u><br>395   |    | <u>129,79</u><br>3,29  |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 33901          |       |                      |    |                        |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 1331           |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>35232</b>   |       |                      |    |                        |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 44154          |       |                      |    |                        |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |       |                      |    |                        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 28097          |       |                      |    |                        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 15120          |       |                      |    |                        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 6789           |       |                      |    |                        |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 11,56          |       |                      |    |                        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 2093           |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>50943</b>   |       |                      |    |                        |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>86175</b>   |       |                      |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1028565        | 81561 | <u>15016</u><br>6756 |    | <u>712,43</u><br>59,13 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 489894         |       |                      |    |                        |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 19239          |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>509133</b>  |       |                      |    |                        |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 538671         |       |                      |    |                        |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |       |                      |    |                        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 442094         |       |                      |    |                        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 88317          |       |                      |    |                        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 41810          |       |                      |    |                        |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 73,98          |       |                      |    |                        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 13397          |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>580481</b>  |       |                      |    |                        |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1089612</b> |       |                      |    |                        |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 845,54         |       |                      |    |                        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 101714         |       |                      |    |                        |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридчук О.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1352,397 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,94072 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 236,742 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
|           |                               |                                                                                                     |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|           |                               |                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |             |
|           |                               |                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього      |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12          |
|           |                               | <b>Розділ 1. Система П-1</b>                                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |             |
| 1         | КБ20-31-1                     | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                  | шт             | 1         | <u>1667,16</u>         | <u>41,24</u>       | 1667                    | 1151             | <u>41</u>          | <u>10,2000</u>                     | <u>10,2</u> |
|           | Заст.                         |                                                                                                     |                |           | 1151,27                | 15,55              |                         |                  | 16                 | 0,1330                             | 0,13        |
| 2         | & 2308-1087-19                | Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350                                                           | шт             | 1         | <u>42757,00</u>        | -                  | 42757                   | -                | -                  | -                                  | -           |
| 3         | КМ11-168-1                    | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                                                | шт             | 1         | <u>1400,56</u>         | <u>29,85</u>       | 1401                    | 925              | <u>30</u>          | <u>8,0000</u>                      | <u>8</u>    |
|           |                               |                                                                                                     |                |           | 924,56                 | 7,94               |                         |                  | 8                  | 0,0694                             | 0,07        |
| 4         | & 1503-8874-4                 | Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П                                                      | шт             | 1         | <u>4938,00</u>         | -                  | 4938                    | -                | -                  | -                                  | -           |
| 5         | КБ20-29-1                     | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                             | м2             | 0,57      | <u>1062,43</u>         | <u>8,25</u>        | 606                     | 592              | <u>5</u>           | <u>9,7800</u>                      | <u>5,57</u> |
|           |                               |                                                                                                     |                |           | 1038,93                | 3,11               |                         |                  | 2                  | 0,0266                             | 0,02        |
| 6         | & С130-231-6                  | Гнучка вставка ГВП 600х350 мм                                                                       | шт             | 2         | <u>1213,45</u>         | -                  | 2427                    | -                | -                  | -                                  | -           |
|           | варіант 1                     |                                                                                                     |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 7         | КБ20-14-8                     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт             | 1         | <u>506,76</u>          | <u>12,37</u>       | 507                     | 272              | <u>12</u>          | <u>2,5000</u>                      | <u>2,5</u>  |
|           |                               |                                                                                                     |                |           | 272,13                 | 4,66               |                         |                  | 5                  | 0,0399                             | 0,04        |
| 8         | & 1808-6042-1                 | Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250                                                           | шт             | 1         | <u>3025,00</u>         | -                  | 3025                    | -                | -                  | -                                  | -           |
|           |                               |                                                                                                     |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -           |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|    |                                 |                                                                                             |    |       |                          |                        |       |     |                  |                         |                     |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|------------------------|-------|-----|------------------|-------------------------|---------------------|
| 9  | варіант 1<br>КБ20-26-5          | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5<br>перерізом 600х350 мм | шт | 1     | <u>633,94</u><br>332,30  | <u>20,62</u><br>7,77   | 634   | 332 | <u>21</u><br>8   | <u>3,0900</u><br>0,0665 | <u>3,09</u><br>0,07 |
| 10 | С130-248<br>варіант 1           | Шумопоглинач каналний прямокутний ШП<br>800х250/1000                                        | шт | 1     | <u>13959,70</u><br>-     | -<br>-                 | 13960 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-              |
| 11 | КБ20-35-1                       | Установлення калориферів масою до 0,1 т                                                     | шт | 1     | <u>1425,60</u><br>857,23 | <u>190,44</u><br>58,61 | 1426  | 857 | <u>190</u><br>59 | <u>8,2800</u><br>0,4886 | <u>8,28</u><br>0,49 |
| 12 | & 2308-<br>5001-2<br>варіант 1  | Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3<br>У (з управлінням)                                | шт | 1     | <u>29889,00</u><br>-     | -<br>-                 | 29889 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-              |
| 13 | КБ20-37-1                       | Установлення фільтрів каналних                                                              | м2 | 0,465 | <u>1149,10</u><br>803,83 | <u>57,73</u><br>21,76  | 534   | 374 | <u>27</u><br>10  | <u>7,0400</u><br>0,1862 | <u>3,27</u><br>0,09 |
| 14 | & 1704-<br>20642-7<br>варіант 1 | Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4                                                            | шт | 1     | <u>4984,05</u><br>-      | -<br>-                 | 4984  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-              |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 15 | & 1704-20642-5              | Фільтр ячеєвий уніфікований ФЯР 600х600                                                                          | шт    | 1      | <u>3641,73</u>               | -                       | 3642   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 16 | КБ20-12-8                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 4, розмір 450х200 мм                               | ґрати | 5      | <u>248,72</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 1244   | 991   | <u>138</u><br>41  | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>9,1</u><br>0,35   |
| 17 | & С111-1756-8<br>варіант 1  | Решітка двоєрядна регульована РДР 450х200                                                                        | шт    | 5      | <u>744,94</u>                | -                       | 3725   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 18 | КБ20-12-6                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих, розмір 350х100 мм                                            | ґрати | 1      | <u>248,11</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 248    | 198   | <u>28</u><br>8    | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>1,82</u><br>0,07  |
| 19 | & С111-1756-16<br>варіант 1 | Решітка двоєрядна регульована РДР 350х100 мм                                                                     | шт    | 1      | <u>419,56</u>                | -                       | 420    | -     | -                 | -                         | -                    |
| 20 | КБ20-12-9                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 500х200 мм                               | ґрати | 8      | <u>250,92</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 2007   | 1585  | <u>220</u><br>65  | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>14,56</u><br>0,56 |
| 21 | & С111-1756-8<br>варіант 2  | Решітка двоєрядна регульована РДР 500х200                                                                        | шт    | 8      | <u>815,32</u>                | -                       | 6523   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 22 | КБ20-12-6<br>Заст.          | Установлення адаптерів до решіток                                                                                | ґрати | 14     | <u>231,16</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 3236   | 2774  | <u>386</u><br>114 | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>25,48</u><br>0,98 |
| 23 | & С1534-389-5<br>варіант 1  | Адаптер для решітки                                                                                              | шт    | 14     | <u>287,09</u>                | -                       | 4019   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 24 | КБ20-3-2                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм           | 100м2 | 0,259  | <u>148605,77</u><br>27811,01 | <u>527,50</u><br>164,69 | 38489  | 7203  | <u>137</u><br>43  | <u>261,8000</u><br>1,4090 | <u>67,81</u><br>0,36 |
| 25 | & С1630-460-5<br>варіант 1  | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150                                                                        | шт    | 1      | <u>869,99</u>                | -                       | 870    | -     | -                 | -                         | -                    |
| 26 | КБ20-3-3                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм        | 100м2 | 0,152  | <u>102827,29</u><br>25463,33 | <u>560,01</u><br>214,47 | 15630  | 3870  | <u>85</u><br>33   | <u>239,7000</u><br>1,8349 | <u>36,43</u><br>0,28 |
| 27 | КБ20-3-6                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм            | 100м2 | 0,0566 | <u>162888,45</u><br>22032,10 | <u>510,52</u><br>195,82 | 9219   | 1247  | <u>29</u><br>11   | <u>207,4000</u><br>1,6753 | <u>11,74</u><br>0,09 |
| 28 | КБ20-3-10                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,7353 | <u>150296,77</u><br>22032,10 | <u>399,66</u><br>116,50 | 110513 | 16200 | <u>294</u><br>86  | <u>207,4000</u><br>0,9967 | <u>152,5</u><br>0,73 |
| 29 | & С1630-463-1<br>варіант 1  | Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200                                                                        | шт    | 1      | <u>1034,88</u>               | -                       | 1035   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 30 | С1630-466<br>варіант 1      | Клапан дросельний прямокутний КДП 600х200                                                                        | шт    | 2      | <u>1589,47</u>               | -                       | 3179   | -     | -                 | -                         | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|                                                     |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         |              |       |                    |                           |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 31                                                  | КБ20-3-11    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,377 | <u>142326,10</u><br>16578,25 | <u>343,55</u><br>106,69 | 53657        | 6250  | <u>130</u><br>40   | <u>156,0600</u><br>0,9128 | <u>58,83</u><br>0,34  |
| 32                                                  | КБ26-27-1    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м2 | 2,2   | <u>5214,80</u><br>735,37     | -                       | 11473        | 1618  | -                  | <u>6,6700</u><br>-        | <u>14,67</u><br>-     |
| 33                                                  | КБ20-11-2    | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                  | ґрати | 1     | <u>366,08</u><br>256,89      | <u>44,05</u><br>14,39   | 366          | 257   | <u>44</u><br>14    | <u>2,3600</u><br>0,1231   | <u>2,36</u><br>0,12   |
| 34                                                  | & С130-604-6 | Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х300                                                                  | шт    | 1     | <u>975,59</u><br>-           | -                       | 976          | -     | -                  | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 1                    |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         | 379226       | 46696 | <u>1817</u><br>563 |                           | <u>436,21</u><br>4,79 |
| Разом устаткування, грн.                            |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         | 80609        |       |                    |                           |                       |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         | 3166         |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         | <b>83775</b> |       |                    |                           |                       |
| Разом будівельні роботи, грн.                       |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         | 298617       |       |                    |                           |                       |
| в тому числі:                                       |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         |              |       |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |              |                                                                                                         |       |       |                              |                         | 250104       |       |                    |                           |                       |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8                                                                    | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                             | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |        |        |                              |                         | 47259<br>24334<br>45,9<br>8315<br><b>322951</b><br><br><b>406726</b> |      |                   |                           |                      |
|    |                             | <b>Розділ 2. Системи П-1,П-2</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                              |                         |                                                                      |      |                   |                           |                      |
| 35 | КБ20-31-2                   | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 2      | <u>1958,42</u><br>1509,86    | <u>128,99</u><br>47,18  | 3917                                                                 | 3020 | <u>258</u><br>94  | <u>14,0400</u><br>0,3908  | <u>28,08</u><br>0,78 |
| 36 | & 2308-1003-4<br>варіант 1  | Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв                                                                                                                                                                                                              | шт     | 2      | <u>24933,00</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 49866                                                                | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КБ20-41-3                   | Установлення віброізоляторів номер 40                                                                                                                                                                                                                                | 10шт   | 1      | <u>4941,61</u><br>982,95     | <u>8,25</u><br>3,11     | 4942                                                                 | 983  | <u>8</u><br>3     | <u>8,1600</u><br>0,0266   | <u>8,16</u><br>0,03  |
| 38 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                                              | м2     | 0,72   | <u>1062,43</u><br>1038,93    | <u>8,25</u><br>3,11     | 765                                                                  | 748  | <u>6</u><br>2     | <u>9,7800</u><br>0,0266   | <u>7,04</u><br>0,02  |
| 39 | & С130-231-9<br>варіант 1   | Гнучка вставка                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 2      | <u>1044,61</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2089                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 40 | КМ11-168-1                  | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 2      | <u>1453,04</u><br>924,56     | <u>78,87</u><br>22,91   | 2906                                                                 | 1849 | <u>158</u><br>46  | <u>8,0000</u><br>0,1736   | <u>16</u><br>0,35    |
| 41 | & 1503-8874-4<br>варіант 1  | Пусковий пост з частотним перетворювачем                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 2      | <u>6195,00</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 12390                                                                | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 42 | КБ20-13-6                   | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм                                                                                                                                                                                                                | клапан | 2      | <u>384,40</u><br>234,44      | <u>12,37</u><br>4,66    | 769                                                                  | 469  | <u>25</u><br>9    | <u>2,1800</u><br>0,0399   | <u>4,36</u><br>0,08  |
| 43 | & 1704-50081-3              | Клапан зворотний КЗП 600х500 мм                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 2      | <u>3622,00</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7244                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 44 | КБ20-37-1                   | Установлення фільтрів каналних                                                                                                                                                                                                                                       | м2     | 0,6    | <u>1149,10</u><br>803,83     | <u>57,73</u><br>21,76   | 689                                                                  | 482  | <u>35</u><br>13   | <u>7,0400</u><br>0,1862   | <u>4,22</u><br>0,11  |
| 45 | & 1704-20642-7<br>варіант 1 | Фільтр прямокутний ФП 600х500 G4                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 2      | <u>4984,05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9968                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 46 | КБ20-11-2                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                                                                                                                                                                               | ґрати  | 8      | <u>366,08</u><br>256,89      | <u>44,05</u><br>14,39   | 2929                                                                 | 2055 | <u>352</u><br>115 | <u>2,3600</u><br>0,1231   | <u>18,88</u><br>0,98 |
| 47 | & С111-1756-9<br>варіант 1  | Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 8      | <u>2504,51</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 20036                                                                | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 48 | КБ20-3-6                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6                                                                                                                                                                                        | 100м2  | 0,1507 | <u>166881,07</u><br>22032,10 | <u>510,52</u><br>195,82 | 25149                                                                | 3320 | <u>77</u><br>30   | <u>207,4000</u><br>1,6753 | <u>31,26</u><br>0,25 |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|    |           |                                                                                                                                          |       |       |                              |                         |              |       |                    |                           |                       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 49 | КБ20-3-11 | мм, діаметром до 450 мм<br>Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7<br>мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,364 | <u>141391,95</u><br>16578,25 | <u>343,55</u><br>106,69 | 51467        | 6034  | <u>125</u><br>39   | <u>156,0600</u><br>0,9128 | <u>56,81</u><br>0,33  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                         |       |       |                              |                         | 195126       | 18960 | <u>1044</u><br>351 |                           | <u>174,81</u><br>2,93 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                                                                                                 |       |       |                              |                         | 69500        |       |                    |                           |                       |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                      |       |       |                              |                         | 2729         |       |                    |                           |                       |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                         |       |       |                              |                         | <b>72229</b> |       |                    |                           |                       |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                            |       |       |                              |                         | 125626       |       |                    |                           |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                            |       |       |                              |                         |              |       |                    |                           |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                         |       |       |                              |                         | 105622       |       |                    |                           |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                             |       |       |                              |                         | 19311        |       |                    |                           |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                          |       |       |                              |                         | 9784         |       |                    |                           |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                   |       |       |                              |                         | 18,25        |       |                    |                           |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                      |       |       |                              |                         | 3303         |       |                    |                           |                       |



| 1  | 2                          | 3                                                                                                   | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8             | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|---------------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                               |       |      |                           |                       | <b>135410</b> |      |                  |                          |                     |
|    |                            | -----                                                                                               |       |      |                           |                       |               |      |                  |                          |                     |
|    |                            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                          |       |      |                           |                       | <b>207639</b> |      |                  |                          |                     |
|    |                            | <b>Розділ 3. Система В-1</b>                                                                        |       |      |                           |                       |               |      |                  |                          |                     |
| 50 | КБ20-31-1<br>Заст.         | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                  | шт    | 1    | <u>1667,16</u><br>1151,27 | <u>41,24</u><br>15,55 | 1667          | 1151 | <u>41</u><br>16  | <u>10,2000</u><br>0,1330 | <u>10,2</u><br>0,13 |
| 51 | & 2308-1087-19             | Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350                                                           | шт    | 1    | <u>42757,00</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 42757         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 52 | КМ11-168-1                 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                                                | шт    | 1    | <u>1400,56</u><br>924,56  | <u>29,85</u><br>7,94  | 1401          | 925  | <u>30</u><br>8   | <u>8,0000</u><br>0,0694  | <u>8</u><br>0,07    |
| 53 | & 1503-8874-4<br>варіант 2 | Частотний регулятор                                                                                 | шт    | 1    | <u>9300,00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 9300          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 54 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів                                               | м2    | 0,57 | <u>1062,43</u><br>1038,93 | <u>8,25</u><br>3,11   | 606           | 592  | <u>5</u><br>2    | <u>9,7800</u><br>0,0266  | <u>5,57</u><br>0,02 |
| 55 | & С130-231-6<br>варіант 1  | Гнучка вставка ГВП 600х350 мм                                                                       | шт    | 2    | <u>1213,45</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2427          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 56 | КБ20-14-8                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт    | 1    | <u>506,76</u><br>272,13   | <u>12,37</u><br>4,66  | 507           | 272  | <u>12</u><br>5   | <u>2,5000</u><br>0,0399  | <u>2,5</u><br>0,04  |
| 57 | & 1808-6042-1<br>варіант 1 | Клапан жалюзійний прямокутний КЖП 600х250                                                           | шт    | 1    | <u>3025,00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3025          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 58 | КБ20-26-5                  | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм               | шт    | 1    | <u>633,94</u><br>332,30   | <u>20,62</u><br>7,77  | 634           | 332  | <u>21</u><br>8   | <u>3,0900</u><br>0,0665  | <u>3,09</u><br>0,07 |
| 59 | С130-248<br>варіант 2      | Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600                                                       | шт    | 1    | <u>6839,08</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 6839          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 60 | КБ20-12-8                  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм                 | ґрати | 5    | <u>248,72</u><br>198,11   | <u>27,55</u><br>8,17  | 1244          | 991  | <u>138</u><br>41 | <u>1,8200</u><br>0,0699  | <u>9,1</u><br>0,35  |
| 61 | & С111-1756-8<br>варіант 1 | Решітка двохрядна регульована РДР 450х200                                                           | шт    | 5    | <u>744,94</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 3725          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 62 | КБ20-12-9                  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм                 | ґрати | 4    | <u>252,57</u><br>198,11   | <u>27,55</u><br>8,17  | 1010          | 792  | <u>110</u><br>33 | <u>1,8200</u><br>0,0699  | <u>7,28</u><br>0,28 |
| 63 | & С111-1756-8<br>варіант 3 | Решітка двохрядна регульована РДР 600х250                                                           | шт    | 4    | <u>1128,46</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4514          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

5\_КД ЛК1\_02-01-011

|    |                            |                                                                                                                  |       |        |                              |                         |       |       |                  |                           |                       |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 64 | КБ20-12-6<br>Заст.         | Установлення адаптерів до решіток                                                                                | грати | 9      | <u>231,16</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 2080  | 1783  | <u>248</u><br>74 | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>16,38</u><br>0,63  |
| 65 | & С1534-389-5<br>варіант 1 | Адаптер для решітки                                                                                              | шт    | 9      | <u>287,09</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2584  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 66 | КБ20-3-10                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,6652 | <u>147201,00</u><br>22032,10 | <u>399,66</u><br>116,50 | 97918 | 14656 | <u>266</u><br>77 | <u>207,4000</u><br>0,9967 | <u>137,96</u><br>0,66 |
| 67 | & С1630-463-1              | Дросель-клапан 400x200                                                                                           | шт    | 2      | <u>1034,88</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2070  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 68 | С1630-466<br>варіант 2     | Дросель-клапан 500x200                                                                                           | шт    | 3      | <u>1299,79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3899  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 69 | КБ20-3-11                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм          | 100м2 | 0,582  | <u>141541,61</u><br>16578,25 | <u>343,55</u><br>106,69 | 82377 | 9649  | <u>200</u><br>62 | <u>156,0600</u><br>0,9128 | <u>90,83</u><br>0,53  |
| 70 | КБ20-3-3                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм        | 100м2 | 0,18   | <u>102726,98</u><br>25463,33 | <u>560,01</u><br>214,47 | 18491 | 4583  | <u>101</u><br>39 | <u>239,7000</u><br>1,8349 | <u>43,15</u><br>0,33  |

| 1                                                      | 2              | 3                                                                 | 4      | 5    | 6       | 7     | 8             | 9     | 10          | 11     | 12             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| 71                                                     | КБ20-11-2      | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м <sup>2</sup> | ґрати  | 1    | 366,08  | 44,05 | 366           | 257   | 44          | 2,3600 | 2,36           |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | 256,89  | 14,39 |               |       | 14          | 0,1231 | 0,12           |
| 72                                                     | & С130-604-6   | Решітка зовнішня (фасадна) НГН 600х250                            | шт     | 1    | 948,05  | -     | 948           | -     | -           | -      | -              |
|                                                        | варіант 1      |                                                                   |        |      | -       | -     |               |       | -           | -      | -              |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                |                                                                   |        |      |         |       | 290389        | 35983 | 1216<br>379 |        | 336,42<br>3,23 |
| Разом устаткування, грн.                               |                |                                                                   |        |      |         |       | 55082         |       |             |        |                |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                |                                                                   |        |      |         |       | 2163          |       |             |        |                |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                |                                                                   |        |      |         |       | <b>57245</b>  |       |             |        |                |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                   |        |      |         |       | 235307        |       |             |        |                |
| в тому числі:                                          |                |                                                                   |        |      |         |       |               |       |             |        |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                   |        |      |         |       | 198108        |       |             |        |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                   |        |      |         |       | 36362         |       |             |        |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                   |        |      |         |       | 18769         |       |             |        |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                   |        |      |         |       | 35,46         |       |             |        |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                   |        |      |         |       | 6421          |       |             |        |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                                   |        |      |         |       | <b>254076</b> |       |             |        |                |
| -----                                                  |                |                                                                   |        |      |         |       |               |       |             |        |                |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                |                                                                   |        |      |         |       | <b>311321</b> |       |             |        |                |
| <b>Розділ 4. Система В2</b>                            |                |                                                                   |        |      |         |       |               |       |             |        |                |
| 73                                                     | КБ20-32-1      | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т               | шт     | 1    | 757,55  | 28,87 | 758           | 726   | 29          | 6,2100 | 6,21           |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | 725,82  | 10,88 |               |       | 11          | 0,0931 | 0,09           |
| 74                                                     | & 2308-1087-20 | Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250                                 | шт     | 1    | 8918,00 | -     | 8918          | -     | -           | -      | -              |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | -       | -     |               |       | -           | -      | -              |
| 75                                                     | КМ11-168-1     | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                              | шт     | 1    | 1400,56 | 29,85 | 1401          | 925   | 30          | 8,0000 | 8              |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | 924,56  | 7,94  |               |       | 8           | 0,0694 | 0,07           |
| 76                                                     | & 1503-8874-5  | Регулятор обертів Вентс                                           | шт     | 1    | 1026,00 | -     | 1026          | -     | -           | -      | -              |
|                                                        | варіант 1      |                                                                   |        |      | -       | -     |               |       | -           | -      | -              |
| 77                                                     | КБ20-29-1      | Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів             | м2     | 0,24 | 1062,43 | 8,25  | 255           | 249   | 2           | 9,7800 | 2,35           |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | 1038,93 | 3,11  |               |       | 1           | 0,0266 | 0,01           |
| 78                                                     | & С130-231-8   | Гнучка вставка Д 250 мм                                           | шт     | 2    | 334,86  | -     | 670           | -     | -           | -      | -              |
|                                                        | варіант 1      |                                                                   |        |      | -       | -     |               |       | -           | -      | -              |
| 79                                                     | КБ20-13-1      | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм               | клапан | 1    | 442,08  | 8,25  | 442           | 188   | 8           | 1,7500 | 1,75           |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | 188,20  | 3,11  |               |       | 3           | 0,0266 | 0,03           |
| 80                                                     | & С1630-470-5  | Клапан зворотній Д 250                                            | шт     | 1    | 563,71  | -     | 564           | -     | -           | -      | -              |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | -       | -     |               |       | -           | -      | -              |
| 81                                                     | КБ20-25-3      | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого      | шт     | 1    | 675,88  | 12,37 | 676           | 199   | 12          | 1,8500 | 1,85           |
|                                                        |                |                                                                   |        |      | 198,95  | 4,66  |               |       | 5           | 0,0399 | 0,04           |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|    |                |                                                                                                                |       |        |                  |               |       |      |            |                 |              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------|------|------------|-----------------|--------------|
|    |                | <i>перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм</i>                                                         |       |        |                  |               |       |      |            |                 |              |
| 82 | С130-234       | Шумоглушник Д 250/1000                                                                                         | шт    | 1      | <u>3592,70</u>   | -             | 3593  | -    | -          | -               | -            |
|    | варіант 1      |                                                                                                                |       |        | -                | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 83 | КБ20-11-1      | Установлення анемостатів                                                                                       | грати | 11     | <u>231,16</u>    | <u>27,55</u>  | 2543  | 2179 | <u>303</u> | <u>1,8200</u>   | <u>20,02</u> |
|    |                |                                                                                                                |       |        | <u>198,11</u>    | <u>8,17</u>   |       |      | <u>90</u>  | <u>0,0699</u>   | <u>0,77</u>  |
| 84 | & С130-163-6   | Анемостат А125ВРФ                                                                                              | шт    | 11     | <u>317,44</u>    | -             | 3492  | -    | -          | -               | -            |
|    |                |                                                                                                                |       |        | -                | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 85 | КБ20-3-1       | Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,329  | <u>117158,19</u> | <u>527,50</u> | 38545 | 9150 | <u>174</u> | <u>261,8000</u> | <u>86,13</u> |
|    |                |                                                                                                                |       |        | <u>27811,01</u>  | <u>164,69</u> |       |      | <u>54</u>  | <u>1,4090</u>   | <u>0,46</u>  |
| 86 | & С130-1124-24 | Повітропровід гнучкий Д125мм                                                                                   | м     | 11     | <u>152,72</u>    | -             | 1680  | -    | -          | -               | -            |
|    |                |                                                                                                                |       |        | -                | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 87 | КБ20-3-4       | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм          | 100м2 | 0,1256 | <u>144389,20</u> | <u>527,50</u> | 18135 | 3493 | <u>66</u>  | <u>261,8000</u> | <u>32,88</u> |
|    |                |                                                                                                                |       |        | <u>27811,01</u>  | <u>164,69</u> |       |      | <u>21</u>  | <u>1,4090</u>   | <u>0,18</u>  |

| 1  | 2                          | 3                                                                        | 4      | 5      | 6                  | 7              | 8            | 9     | 10         | 11               | 12             |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------|--------------|-------|------------|------------------|----------------|
| 88 | KB20-11-2                  | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                   | ґрати  | 1      | 366,08<br>256,89   | 44,05<br>14,39 | 366          | 257   | 44<br>14   | 2,3600<br>0,1231 | 2,36<br>0,12   |
| 89 | & C130-604-6<br>варіант 2  | Решітка зовнішня (фасадна) Ф250 IGC-250                                  | шт     | 1      | 286,07<br>-        | -<br>-         | 286          | -     | -<br>-     | -<br>-           | -<br>-         |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 4                                         |        |        |                    |                | 83350        | 17366 | 668<br>207 |                  | 161,55<br>1,77 |
|    |                            | Разом устаткування, грн.                                                 |        |        |                    |                | 9944         |       |            |                  |                |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                      |        |        |                    |                | 392          |       |            |                  |                |
|    |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                         |        |        |                    |                | <b>10336</b> |       |            |                  |                |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                            |        |        |                    |                | 73406        |       |            |                  |                |
|    |                            | в тому числі:                                                            |        |        |                    |                |              |       |            |                  |                |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |        |        |                    |                | 55372        |       |            |                  |                |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                             |        |        |                    |                | 17573        |       |            |                  |                |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |        |        |                    |                | 9010         |       |            |                  |                |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |        |        |                    |                | 16,94        |       |            |                  |                |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |        |        |                    |                | 3068         |       |            |                  |                |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |        |        |                    |                | <b>82416</b> |       |            |                  |                |
|    |                            | -----                                                                    |        |        |                    |                |              |       |            |                  |                |
|    |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                               |        |        |                    |                | <b>92750</b> |       |            |                  |                |
|    |                            | <b>Розділ 5. Система ВЗ</b>                                              |        |        |                    |                |              |       |            |                  |                |
| 90 | KB20-32-1                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т                      | шт     | 1      | 757,55<br>725,82   | 28,87<br>10,88 | 758          | 726   | 29<br>11   | 6,2100<br>0,0931 | 6,21<br>0,09   |
| 91 | & 2308-1087-13             | Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100                                        | шт     | 1      | 5709,00<br>-       | -<br>-         | 5709         | -     | -<br>-     | -<br>-           | -<br>-         |
| 92 | KM11-168-1                 | Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг                                     | шт     | 1      | 1400,56<br>924,56  | 29,85<br>7,94  | 1401         | 925   | 30<br>8    | 8,0000<br>0,0694 | 8<br>0,07      |
| 93 | & 1503-8874-5<br>варіант 1 | Регулятор обертів Вентс                                                  | шт     | 1      | 1026,00<br>-       | -<br>-         | 1026         | -     | -<br>-     | -<br>-           | -<br>-         |
| 94 | KB20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів                    | м2     | 0,0942 | 1062,43<br>1038,93 | 8,25<br>3,11   | 100          | 98    | 1<br>-     | 9,7800<br>0,0266 | 0,92<br>-      |
| 95 | & C130-231-8<br>варіант 2  | Гнучка вставка Д 100 мм                                                  | шт     | 2      | 144,12<br>-        | -<br>-         | 288          | -     | -<br>-     | -<br>-           | -<br>-         |
| 96 | KB20-13-1                  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                      | клапан | 1      | 250,63<br>188,20   | 8,25<br>3,11   | 251          | 188   | 8<br>3     | 1,7500<br>0,0266 | 1,75<br>0,03   |
| 97 | & C1630-470-6              | Клапан зворотній Д 100 мм                                                | шт     | 1      | 279,86<br>-        | -<br>-         | 280          | -     | -<br>-     | -<br>-           | -<br>-         |
| 98 | KB20-12-5                  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір | ґрати  | 2      | 248,17<br>198,11   | 27,55<br>8,17  | 496          | 396   | 55<br>16   | 1,8200<br>0,0699 | 3,64<br>0,14   |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|     |                             |                                                                                                                |       |        |                              |                         |      |      |                 |                           |                      |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 99  | & C111-1756-15<br>варіант 1 | 100x200 мм<br>Решітка однорядна регульована 200x100                                                            | шт    | 2      | <u>210,46</u><br>-           | -<br>-                  | 421  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 100 | КБ20-12-6<br>Заст.          | Установлення адаптерів до решіток                                                                              | грати | 2      | <u>231,16</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 462  | 396  | <u>55</u><br>16 | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>3,64</u><br>0,14  |
| 101 | & C1534-389-5<br>варіант 1  | Адаптер для решітки                                                                                            | шт    | 2      | <u>287,09</u><br>-           | -<br>-                  | 574  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 102 | КБ20-3-1                    | Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,0283 | <u>153405,50</u><br>27811,01 | <u>527,50</u><br>164,69 | 4341 | 787  | <u>15</u><br>5  | <u>261,8000</u><br>1,4090 | <u>7,41</u><br>0,04  |
| 103 | КБ20-3-2                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм         | 100м2 | 0,045  | <u>153611,82</u><br>27811,01 | <u>527,50</u><br>164,69 | 6913 | 1251 | <u>24</u><br>7  | <u>261,8000</u><br>1,4090 | <u>11,78</u><br>0,06 |
| 104 | КБ20-11-2                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                         | грати | 1      | <u>366,08</u><br>256,89      | <u>44,05</u><br>14,39   | 366  | 257  | <u>44</u><br>14 | <u>2,3600</u><br>0,1231   | <u>2,36</u><br>0,12  |

| 1   | 2                          | 3                                                                                | 4      | 5    | 6                         | 7                     | 8            | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------------------|--------------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 105 | & C130-604-6<br>варіант 3  | Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100                                          | шт     | 1    | <u>216,71</u><br>-        | -<br>-                | 217          | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                 |        |      |                           |                       | 23603        | 5024 | <u>261</u><br>80 |                         | <u>45,71</u><br>0,69 |
|     |                            | Разом устаткування, грн.                                                         |        |      |                           |                       | 6735         |      |                  |                         |                      |
|     |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                              |        |      |                           |                       | 265          |      |                  |                         |                      |
|     |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                 |        |      |                           |                       | <b>7000</b>  |      |                  |                         |                      |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                    |        |      |                           |                       | 16868        |      |                  |                         |                      |
|     |                            | в тому числі:                                                                    |        |      |                           |                       |              |      |                  |                         |                      |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                 |        |      |                           |                       | 11583        |      |                  |                         |                      |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                     |        |      |                           |                       | 5104         |      |                  |                         |                      |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                  |        |      |                           |                       | 2537         |      |                  |                         |                      |
|     |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |        |      |                           |                       | 4,67         |      |                  |                         |                      |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                              |        |      |                           |                       | 845          |      |                  |                         |                      |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |        |      |                           |                       | <b>19405</b> |      |                  |                         |                      |
|     |                            | -----                                                                            |        |      |                           |                       |              |      |                  |                         |                      |
|     |                            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                       |        |      |                           |                       | <b>26404</b> |      |                  |                         |                      |
|     |                            | <b>Розділ 6. Система В4</b>                                                      |        |      |                           |                       |              |      |                  |                         |                      |
| 106 | KB20-32-1                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т                              | шт     | 1    | <u>757,55</u><br>725,82   | <u>28,87</u><br>10,88 | 758          | 726  | <u>29</u><br>11  | <u>6,2100</u><br>0,0931 | <u>6,21</u><br>0,09  |
| 107 | & 2308-1087-21             | Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС                                                | шт     | 1    | <u>5886,00</u><br>-       | -<br>-                | 5886         | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 108 | KM11-168-1                 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                             | шт     | 1    | <u>1400,56</u><br>924,56  | <u>29,85</u><br>7,94  | 1401         | 925  | <u>30</u><br>8   | <u>8,0000</u><br>0,0694 | <u>8</u><br>0,07     |
| 109 | & 1503-8874-5<br>варіант 1 | Регулятор обертів Вентс                                                          | шт     | 1    | <u>1026,00</u><br>-       | -<br>-                | 1026         | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 110 | KB20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів                            | м2     | 0,12 | <u>1062,43</u><br>1038,93 | <u>8,25</u><br>3,11   | 127          | 125  | <u>1</u><br>-    | <u>9,7800</u><br>0,0266 | <u>1,17</u><br>-     |
| 111 | & C130-231-8<br>варіант 3  | Гнучка вставка Д 125 мм                                                          | шт     | 2    | <u>183,90</u><br>-        | -<br>-                | 368          | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 112 | KB20-13-1                  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                              | клапан | 1    | <u>250,63</u><br>188,20   | <u>8,25</u><br>3,11   | 251          | 188  | <u>8</u><br>3    | <u>1,7500</u><br>0,0266 | <u>1,75</u><br>0,03  |
| 113 | & C1630-470-4              | Клапан зворотній Д 125                                                           | шт     | 1    | <u>307,24</u><br>-        | -<br>-                | 307          | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 114 | KB20-12-5                  | Установлення ґрат жалюзійних сталей регульованих [PP] номер 1, розмір 100x200 мм | ґрати  | 4    | <u>248,17</u><br>198,11   | <u>27,55</u><br>8,17  | 993          | 792  | <u>110</u><br>33 | <u>1,8200</u><br>0,0699 | <u>7,28</u><br>0,28  |
| 115 | & C111-                    | Решітка однорядна регульована 200x100                                            | шт     | 4    | <u>210,46</u>             | -                     | 842          | -    | -                | -                       | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|     |               |                                                                                                        |       |        |                  |               |       |      |            |                 |              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------|------|------------|-----------------|--------------|
|     | 1756-15       |                                                                                                        |       |        | -                | -             |       |      | -          | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                                        |       |        |                  |               |       |      |            |                 |              |
| 116 | КБ20-12-6     | Установлення адаптерів до решіток                                                                      | грати | 4      | <u>231,16</u>    | <u>27,55</u>  | 925   | 792  | <u>110</u> | <u>1,8200</u>   | <u>7,28</u>  |
|     | Заст.         |                                                                                                        |       |        | 198,11           | 8,17          |       |      | 33         | 0,0699          | 0,28         |
| 117 | & С1534-389-5 | Адаптер для решітки                                                                                    | шт    | 4      | <u>287,09</u>    | -             | 1148  | -    | -          | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                                        |       |        | -                | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 118 | КБ20-3-2      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0,083  | <u>150504,27</u> | <u>527,50</u> | 12492 | 2308 | <u>44</u>  | <u>261,8000</u> | <u>21,73</u> |
|     |               |                                                                                                        |       |        | 27811,01         | 164,69        |       |      | 14         | 1,4090          | 0,12         |
| 119 | КБ20-3-1      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм  | 100м2 | 0,1296 | <u>149034,77</u> | <u>527,50</u> | 19315 | 3604 | <u>68</u>  | <u>261,8000</u> | <u>33,93</u> |
|     |               |                                                                                                        |       |        | 27811,01         | 164,69        |       |      | 21         | 1,4090          | 0,18         |
| 120 | КБ20-11-2     | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                  | грати | 1      | <u>366,08</u>    | <u>44,05</u>  | 366   | 257  | <u>44</u>  | <u>2,3600</u>   | <u>2,36</u>  |
|     |               |                                                                                                        |       |        | 256,89           | 14,39         |       |      | 14         | 0,1231          | 0,12         |



| 1                           | 2                          | 3                                                                                  | 4      | 5      | 6                         | 7                     | 8            | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 121                         | & C130-604-6<br>варіант 4  | Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-120                                            | шт     | 1      | <u>286,07</u><br>-        | -<br>-                | 286          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
|                             |                            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                   |        |        |                           |                       | 46491        | 9717 | <u>444</u><br>137 |                         | <u>89,71</u><br>1,17 |
|                             |                            | Разом устаткування, грн.                                                           |        |        |                           |                       | 6912         |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                |        |        |                           |                       | 273          |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                   |        |        |                           |                       | <b>7185</b>  |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                      |        |        |                           |                       | 39579        |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | в тому числі:                                                                      |        |        |                           |                       |              |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                   |        |        |                           |                       | 29418        |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | всього заробітна плата, грн.                                                       |        |        |                           |                       | 9854         |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                    |        |        |                           |                       | 5002         |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |        |        |                           |                       | 9,32         |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |        |        |                           |                       | 1690         |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                              |        |        |                           |                       | <b>44581</b> |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | -----                                                                              |        |        |                           |                       |              |      |                   |                         |                      |
|                             |                            | <b>Всього по розділу 6</b>                                                         |        |        |                           |                       | <b>51764</b> |      |                   |                         |                      |
| <b>Розділ 7. Система В5</b> |                            |                                                                                    |        |        |                           |                       |              |      |                   |                         |                      |
| 122                         | KB20-32-1                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т                                | шт     | 1      | <u>757,55</u><br>725,82   | <u>28,87</u><br>10,88 | 758          | 726  | <u>29</u><br>11   | <u>6,2100</u><br>0,0931 | <u>6,21</u><br>0,09  |
| 123                         | & 2308-1087-13             | Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100                                                  | шт     | 1      | <u>5709,00</u><br>-       | -<br>-                | 5709         | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 124                         | KM11-168-1                 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                               | шт     | 1      | <u>1400,56</u><br>924,56  | <u>29,85</u><br>7,94  | 1401         | 925  | <u>30</u><br>8    | <u>8,0000</u><br>0,0694 | <u>8</u><br>0,07     |
| 125                         | & 1503-8874-5<br>варіант 1 | Регулятор обертів Вентс                                                            | шт     | 1      | <u>1026,00</u><br>-       | -<br>-                | 1026         | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 126                         | KB20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів                              | м2     | 0,0942 | <u>1062,43</u><br>1038,93 | <u>8,25</u><br>3,11   | 100          | 98   | <u>1</u><br>-     | <u>9,7800</u><br>0,0266 | <u>0,92</u><br>-     |
| 127                         | & C130-231-8<br>варіант 2  | Гнучка вставка Д 100 мм                                                            | шт     | 2      | <u>144,12</u><br>-        | -<br>-                | 288          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 128                         | KB20-13-1                  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                | клапан | 1      | <u>250,63</u><br>188,20   | <u>8,25</u><br>3,11   | 251          | 188  | <u>8</u><br>3     | <u>1,7500</u><br>0,0266 | <u>1,75</u><br>0,03  |
| 129                         | & C1630-470-6              | Клапан зворотній Д 100 мм                                                          | шт     | 1      | <u>279,86</u><br>-        | -<br>-                | 280          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 130                         | KB20-12-5                  | Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм | ґрати  | 1      | <u>248,17</u><br>198,11   | <u>27,55</u><br>8,17  | 248          | 198  | <u>28</u><br>8    | <u>1,8200</u><br>0,0699 | <u>1,82</u><br>0,07  |
| 131                         | & C111-                    | Решітка однорядна регульована 200х100                                              | шт     | 1      | <u>210,46</u>             | -                     | 210          | -    | -                 | -                       | -                    |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|     |               |                                                                                                                |       |        |                  |               |       |      |           |                 |              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------|------|-----------|-----------------|--------------|
|     | 1756-15       |                                                                                                                |       |        | -                | -             |       |      | -         | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                                                |       |        |                  |               |       |      |           |                 |              |
| 132 | КБ20-12-6     | Установлення адаптерів до решіток                                                                              | грати | 1      | <u>231,16</u>    | <u>27,55</u>  | 231   | 198  | <u>28</u> | <u>1,8200</u>   | <u>1,82</u>  |
|     | Заст.         |                                                                                                                |       |        | 198,11           | 8,17          |       |      | 8         | 0,0699          | 0,07         |
| 133 | & С1534-389-5 | Адаптер для решітки                                                                                            | шт    | 1      | <u>287,09</u>    | -             | 287   | -    | -         | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                                                |       |        | -                | -             |       |      | -         | -               | -            |
| 134 | КБ20-3-2      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм         | 100м2 | 0,035  | <u>152417,75</u> | <u>527,50</u> | 5335  | 973  | <u>18</u> | <u>261,8000</u> | <u>9,16</u>  |
|     |               |                                                                                                                |       |        | 27811,01         | 164,69        |       |      | 6         | 1,4090          | 0,05         |
| 135 | КБ20-3-1      | Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,1194 | <u>150781,93</u> | <u>527,50</u> | 18003 | 3321 | <u>63</u> | <u>261,8000</u> | <u>31,26</u> |
|     |               |                                                                                                                |       |        | 27811,01         | 164,69        |       |      | 20        | 1,4090          | 0,17         |
| 136 | КБ20-11-2     | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                          | грати | 1      | <u>366,08</u>    | <u>44,05</u>  | 366   | 257  | <u>44</u> | <u>2,3600</u>   | <u>2,36</u>  |
|     |               |                                                                                                                |       |        | 256,89           | 14,39         |       |      | 14        | 0,1231          | 0,12         |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8            | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 137 | & C130-604-6<br>варіант 3  | Решітка зовнішня (фасадна) Ф100 IGC-100                                                                       | шт    | 1      | <u>216,71</u><br>-           | -<br>-                  | 217          | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                              |       |        |                              |                         | 34710        | 6884  | <u>249</u><br>78 |                           | <u>63,3</u><br>0,67  |
|     |                            | Разом устаткування, грн.                                                                                      |       |        |                              |                         | 6735         |       |                  |                           |                      |
|     |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                           |       |        |                              |                         | 265          |       |                  |                           |                      |
|     |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                              |       |        |                              |                         | <b>7000</b>  |       |                  |                           |                      |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |        |                              |                         | 27975        |       |                  |                           |                      |
|     |                            | в тому числі:                                                                                                 |       |        |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |        |                              |                         | 20842        |       |                  |                           |                      |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |        |                              |                         | 6962         |       |                  |                           |                      |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |        |                              |                         | 3506         |       |                  |                           |                      |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |       |        |                              |                         | 6,52         |       |                  |                           |                      |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |        |                              |                         | 1179         |       |                  |                           |                      |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |        |                              |                         | <b>31481</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                            | -----                                                                                                         |       |        |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
|     |                            | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                    |       |        |                              |                         | <b>38480</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                            | <b>Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8</b>                                                                          |       |        |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
| 138 | КБ20-32-1                  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                            | шт    | 3      | <u>757,55</u><br>725,82      | <u>28,87</u><br>10,88   | 2273         | 2177  | <u>87</u><br>33  | <u>6,2100</u><br>0,0931   | <u>18,63</u><br>0,28 |
| 139 | & 2308-1087-22             | Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"                                                             | шт    | 3      | <u>7956,00</u><br>-          | -<br>-                  | 23868        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 140 | KM11-168-1                 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                                                          | шт    | 3      | <u>1453,04</u><br>924,56     | <u>78,87</u><br>22,91   | 4359         | 2774  | <u>237</u><br>69 | <u>8,0000</u><br>0,1736   | <u>24</u><br>0,52    |
| 141 | & 1503-8874-4<br>варіант 1 | Пусковий пост з частотним перетворювачем                                                                      | шт    | 3      | <u>6195,00</u><br>-          | -<br>-                  | 18585        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 142 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів                                                          | м2    | 0,7065 | <u>1062,43</u><br>1038,93    | <u>8,25</u><br>3,11     | 751          | 734   | <u>6</u><br>2    | <u>9,7800</u><br>0,0266   | <u>6,91</u><br>0,02  |
| 143 | & C130-231-11<br>варіант 1 | Гнучка вставка Д 500 мм                                                                                       | шт    | 6      | <u>736,09</u><br>-           | -<br>-                  | 4417         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 144 | КБ20-11-1                  | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                     | ґрати | 3      | <u>260,31</u><br>198,11      | <u>27,55</u><br>8,17    | 781          | 594   | <u>83</u><br>25  | <u>1,8200</u><br>0,0699   | <u>5,46</u><br>0,21  |
| 145 | & C111-1756-25             | Решітка фасадна Д 500                                                                                         | шт    | 3      | <u>3653,97</u><br>-          | -<br>-                  | 10962        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 146 | КБ20-3-7                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм | 100м2 | 0,3312 | <u>176767,62</u><br>22032,10 | <u>376,82</u><br>115,19 | 58545        | 7297  | <u>125</u><br>38 | <u>207,4000</u><br>0,9855 | <u>68,69</u><br>0,33 |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                              |       |        |                              |                         | 124541       | 13576 | <u>538</u>       |                           | <u>123,69</u>        |

5 КД ЛК1 02-01-011

|  |  |                                                      |               |  |     |  |      |
|--|--|------------------------------------------------------|---------------|--|-----|--|------|
|  |  | Разом устаткування, грн.                             | 42453         |  | 167 |  | 1,36 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  | 1667          |  |     |  |      |
|  |  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     | <b>44120</b>  |  |     |  |      |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 82088         |  |     |  |      |
|  |  | в тому числі:                                        |               |  |     |  |      |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 67974         |  |     |  |      |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                         | 13743         |  |     |  |      |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 6812          |  |     |  |      |
|  |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 12,51         |  |     |  |      |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 2264          |  |     |  |      |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>88900</b>  |  |     |  |      |
|  |  | -----                                                |               |  |     |  |      |
|  |  | <b>Всього по розділу 8</b>                           | <b>133020</b> |  |     |  |      |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                           | 7                       | 8                                                             | 9    | 10              | 11                        | 12                  |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
|     |                            | <b>Розділ 9. Димохід від дизельгенератора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                             |                         |                                                               |      |                 |                           |                     |
| 147 | КБ20-5-4                   | Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм                                                                                                                                                                                                                     | 100м2    | 0,0675 | <u>32190,76</u><br>30519,88 | <u>527,50</u><br>164,69 | 2173                                                          | 2060 | <u>36</u><br>11 | <u>287,3000</u><br>1,4090 | <u>19,39</u><br>0,1 |
| 148 | & С113-48-2<br>варіант 1   | Труба димова Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5 L=1,0 м                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 9      | <u>1253,77</u><br>-         | -                       | 11284                                                         | -    | -               | -                         | -                   |
| 149 | & С113-48-2<br>варіант 2   | Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1      | <u>1598,34</u><br>-         | -                       | 1598                                                          | -    | -               | -                         | -                   |
| 150 | & С113-48-2<br>варіант 3   | Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 1      | <u>1346,46</u><br>-         | -                       | 1346                                                          | -    | -               | -                         | -                   |
| 151 | & С113-48-2<br>варіант 4   | Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 1      | <u>862,86</u><br>-          | -                       | 863                                                           | -    | -               | -                         | -                   |
| 152 | & С113-1885-5<br>варіант 1 | Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 9      | <u>134,82</u><br>-          | -                       | 1213                                                          | -    | -               | -                         | -                   |
| 153 | КБ20-20-1<br>Заст.         | Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм                                                                                                                                                                                                                            | зонт     | 1      | <u>535,88</u><br>68,05      | <u>11,10</u><br>3,27    | 536                                                           | 68   | <u>11</u><br>3  | <u>0,6100</u><br>0,0280   | <u>0,61</u><br>0,03 |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                             |                         | 19013                                                         | 2128 | <u>47</u><br>14 |                           | <u>20</u><br>0,13   |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |        |                             |                         | 19013<br>16838<br>2142<br>1113<br>2,12<br>383<br><b>20126</b> |      |                 |                           |                     |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                             |                         |                                                               |      |                 |                           |                     |
|     |                            | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                             |                         | <b>20126</b>                                                  |      |                 |                           |                     |
|     |                            | <b>Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                             |                         |                                                               |      |                 |                           |                     |
| 154 | КПЗ-2-9                    | Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8                                                                                                                                                                                                                                                                              | пристр.  | 3      | <u>627,52</u><br>627,52     | -                       | 1883                                                          | 1883 | -               | <u>4,0000</u><br>-        | <u>12</u><br>-      |
| 155 | КПЗ-2-13                   | Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | пристр.  | 2      | <u>1882,56</u><br>1882,56   | -                       | 3765                                                          | 3765 | -               | <u>12,0000</u><br>-       | <u>24</u><br>-      |
| 156 | КПЗ-2-1                    | Вентилятор каналний                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | пристр.  | 6      | <u>847,15</u><br>847,15     | -                       | 5083                                                          | 5083 | -               | <u>5,4000</u><br>-        | <u>32,4</u><br>-    |
| 157 | КПЗ-11-5                   | Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний                                                                                                                                                                                                                                                                                | пристр.  | 6      | <u>282,38</u><br>282,38     | -                       | 1694                                                          | 1694 | -               | <u>1,8000</u><br>-        | <u>10,8</u><br>-    |
| 158 | КПЗ-4-2                    | Калорифер електричний трьохрядний                                                                                                                                                                                                                                                                                               | установ. | 1      | <u>2039,44</u><br>-         | -                       | 2039                                                          | 2039 | -               | <u>13,0000</u><br>-       | <u>13</u><br>-      |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-011

|     |          |                                                                                  |          |   |                             |             |       |       |             |                  |              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|
| 159 | КПЗ-13-1 | Фільтр повітряний                                                                | пристр.  | 4 | 2039,44<br>784,40<br>784,40 | -<br>-<br>- | 3138  | 3138  | -<br>-<br>- | -<br>5,0000<br>- | -<br>20<br>- |
| 160 | КПЗ-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5  | вен.мер. | 6 | 3137,60<br>3137,60          | -<br>-      | 18826 | 18826 | -<br>-      | 20,0000<br>-     | 120<br>-     |
| 161 | КПЗ-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 1 | 4392,64<br>4392,64          | -<br>-      | 4393  | 4393  | -<br>-      | 28,0000<br>-     | 28<br>-      |
| 162 | КПЗ-12-3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 | вен.мер. | 1 | 5490,80<br>5490,80          | -<br>-      | 5491  | 5491  | -<br>-      | 35,0000<br>-     | 35<br>-      |
|     |          | Разом прямі витрати по розділу 10                                                |          |   |                             |             | 46312 | 46312 | -<br>-      |                  | 295,2<br>-   |
|     |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                   |          |   |                             |             | 46312 |       |             |                  |              |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                     | 9      | 10                  | 11 | 12                     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|------------------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | 46312<br>17855<br>25,69<br>4652<br><b>64167</b><br><br><b>64167</b>                                                                                   |        |                     |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 1242761<br><br>277970<br>10920<br><b>288890</b><br>964791<br><br>755861<br>204622<br>98722<br>177,38<br>32120<br><b>1063513</b><br><br><b>1352397</b> | 202646 | <u>6284</u><br>1976 |    | <u>1746,6</u><br>16,74 |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1940,72</b><br><b>236742</b>                                                                                                                       |        |                     |    |                        |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на влаштування електричних мереж

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1915,760 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,47468 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 178,209 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                        | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин  | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                                           |                   |           |                           |                        |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                                           |                   |           |                           |                        |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                      | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |                               | <b>Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                          |                   |           |                           |                        |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1         | КБ21-2-1                      | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м              | 9,4       | <u>5968,45</u><br>4437,88 | <u>333,62</u><br>21,67 | 56103                   | 41716               | <u>3136</u><br>204    | <u>42,3300</u><br>0,1866                | <u>397,9</u><br>1,75 |
| 2         | & C1545-262И4                 | Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм                                                                                                             | м                 | 909       | <u>19,50</u><br>-         | -                      | 17726                   | -                   | -                     | -                                       | -                    |
| 3         | варіант 1 & C1545-262И4       | Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм                                                                                                             | м                 | 40,4      | <u>21,21</u><br>-         | -                      | 857                     | -                   | -                     | -                                       | -                    |
| 4         | варіант 2 КБ21-2-3            | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м              | 0,65      | <u>5980,86</u><br>5011,35 | <u>424,35</u><br>28,14 | 3888                    | 3257                | <u>276</u><br>18      | <u>47,8000</u><br>0,2426                | <u>31,07</u><br>0,16 |
| 5         | C1530-64                      | Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ                                                                                                                                   | 10м               | 6,565     | <u>51,59</u>              | -                      | 339                     | -                   | -                     | -                                       | -                    |



5\_КД\_ЛК1\_02-01-013

|    |                          |                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |                       |       |      |                  |                          |                      |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 6  | варіант 1<br>КБ21-4-2    | пластику ,діам.40 мм<br>Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплетенні сумарним<br>перерізом до 6 мм2 | 100м  | 6,6    | <u>1661,84</u><br>901,62  | -<br>-                | 10968 | 5951 | -<br>-           | <u>8,6000</u><br>-       | <u>56,76</u><br>-    |
| 7  | 15093-34013<br>варіант 1 | Кабель трьохжильний з мідними жилами,<br>перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ                                                                                                                      | 1000м | 0,618  | <u>36906,34</u><br>-      | -<br>-                | 22808 | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 8  | 15093-34013<br>варіант 3 | Кабель трьохжильний з мідними жилами,<br>перерізом 3х1,5 вогнетривкий                                                                                                                      | 1000м | 0,0618 | <u>151768,54</u><br>-     | -<br>-                | 9379  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 9  | КБ21-4-3                 | ВВГнг-FRLS<br>Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплетенні сумарним<br>перерізом до 16 мм2          | 100м  | 2,8    | <u>2125,41</u><br>1279,05 | <u>42,76</u><br>28,69 | 5951  | 3581 | <u>120</u><br>80 | <u>12,2000</u><br>0,2421 | <u>34,16</u><br>0,68 |
| 10 | 15093-34013<br>варіант 2 | Кабель трьохжильний з мідними жилами,<br>перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ                                                                                                                      | 1000м | 0,2448 | <u>38063,92</u><br>-      | -<br>-                | 9318  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                         | 7                      | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 11 | 15093-33243<br>варіант 1 | Кабель п"ятижильний з мідними жилами<br>пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000м | 0,0357 | <u>43859,51</u>           | -                      | 1566          | -     | -                  | -                        | -                     |
| 12 | 15093-33243<br>варіант 2 | Кабель п"ятижильний з мідними жилами<br>пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000м | 0,0051 | <u>61526,92</u>           | -                      | 314           | -     | -                  | -                        | -                     |
| 13 | KB21-4-5                 | Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплетенні сумарним<br>перерізом до 70 мм2                                                                                                                                                             | 100м  | 0,8    | <u>2806,04</u><br>1768,65 | <u>136,85</u><br>89,05 | 2245          | 1415  | <u>109</u><br>71   | <u>16,8700</u><br>0,7530 | <u>13,5</u><br>0,6    |
| 14 | 15093-33243<br>варіант 3 | Кабель чотирижильний з алюмінієвими<br>жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000м | 0,0153 | <u>1187231,6</u><br>9     | -                      | 18165         | -     | -                  | -                        | -                     |
| 15 | 15093-33243<br>варіант 4 | Кабель п"ятижильний з мідними жилами<br>пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000м | 0,0357 | <u>216516,95</u>          | -                      | 7730          | -     | -                  | -                        | -                     |
| 16 | 15093-33243<br>варіант 5 | Кабель п"ятижильний з мідними жилами<br>пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000м | 0,0306 | <u>653997,21</u>          | -                      | 20012         | -     | -                  | -                        | -                     |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                           |                        | 187369        | 55920 | <u>3641</u><br>373 |                          | <u>533,39</u><br>3,19 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                           |                        | 187369        |       |                    |                          |                       |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                           |                        | 127808        |       |                    |                          |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                           |                        | 56293         |       |                    |                          |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                           |                        | 27996         |       |                    |                          |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                           |                        | 52,06         |       |                    |                          |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                           |                        | 9428          |       |                    |                          |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                           |                        | <b>215365</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                           |                        | <b>215365</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                          | <b>Розділ 2. Заземлення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                           |                        |               |       |                    |                          |                       |
| 17 | KM8-472-2                | Заземлення<br>Заземлювач горизонтальний                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м | 0,3    | <u>2733,84</u><br>2557,63 | <u>176,21</u><br>10,11 | 820           | 767   | <u>53</u><br>3     | <u>22,4000</u><br>0,0864 | <u>6,72</u><br>0,03   |
| 18 | KM8-471-4                | Заземлювач вертикальний з круглої сталі<br>діаметром 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 шт | 0,8    | <u>1421,59</u><br>1278,82 | <u>142,77</u><br>8,19  | 1137          | 1023  | <u>114</u><br>7    | <u>11,2000</u><br>0,0700 | <u>8,96</u><br>0,06   |
| 19 | C1630-1466<br>варіант 1  | Сталь кругла діам. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 24     | <u>62,57</u>              | -                      | 1502          | -     | -                  | -                        | -                     |
| 20 | C1630-1466<br>варіант 2  | Сталь кругла діам. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 30     | <u>20,61</u>              | -                      | 618           | -     | -                  | -                        | -                     |
| 21 | KM10-386-15              | Монтаж сигналізатора газу                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 1      | <u>374,02</u><br>374,02   | -                      | 374           | 374   | -                  | <u>3,2000</u>            | <u>3,2</u>            |
| 22 | 1602-30066               | Сигналізатор газу Варта 2-03А                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 1      | <u>2988,00</u>            | -                      | 2988          | -     | -                  | -                        | -                     |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-013

|                                                     |                         |                                                                                                                           |      |     |                             |                         |             |      |                  |                          |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 23                                                  | варіант 1<br>KM10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні                          | шт   | 2   | <u>165,65</u><br>165,65     | -                       | 331         | 331  | -                | <u>1,6000</u>            | <u>3,2</u>           |
| 24                                                  | 1602-30066<br>варіант 2 | Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1                                                                                       | шт   | 2   | <u>1212,50</u>              | -                       | 2425        | -    | -                | -                        | -                    |
| 25                                                  | KB16-10-1               | Футляр для труб<br>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,1 | <u>11875,79</u><br>10758,55 | <u>1117,24</u><br>64,09 | 1188        | 1076 | <u>112</u><br>6  | <u>90,6900</u><br>0,5478 | <u>9,07</u><br>0,05  |
| 26                                                  | C1630-1466<br>варіант 3 | Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм                                                                                 | м    | 10  | <u>141,48</u>               | -                       | 1415        | -    | -                | -                        | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 2                    |                         |                                                                                                                           |      |     |                             |                         | 12798       | 3571 | <u>279</u><br>16 |                          | <u>31,15</u><br>0,14 |
| Разом устаткування, грн.                            |                         |                                                                                                                           |      |     |                             |                         | 5413        |      |                  |                          |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                         |                                                                                                                           |      |     |                             |                         | 213         |      |                  |                          |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                         |                                                                                                                           |      |     |                             |                         | <b>5626</b> |      |                  |                          |                      |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8                                                                | 9    | 10 | 11             | 12           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|--------------|
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |   | 7385<br><br>3535<br>3587<br>1675<br>2,98<br>542<br><b>9060</b>   |      |    |                |              |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |   |                                                                  |      |    |                |              |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |   | <b>14685</b>                                                     |      |    |                |              |
|    |                                | <b>Розділ 3. Електроустановчі та<br/>електромонтажні вироби</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                           |   |                                                                  |      |    |                |              |
| 27 | КБ21-22-8                      | Установлення штепсельних розеток<br>заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                                                                                                                                                   | 100шт | 0,19 | <u>2886,34</u><br>2880,20 | - | 548                                                              | 547  | -  | <u>27,8200</u> | <u>5,29</u>  |
| 28 | С113-2106<br>варіант 1         | Штепсельна розетка з заземлюючим<br>контактом прихованої проводки, 220В, 16А,<br>IP54                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 19   | <u>117,48</u><br>-        | - | 2232                                                             | -    | -  | -              | -            |
| 29 | КБ21-22-1                      | Установлення вимикачів незаглибленого<br>типу при відкритій проводці                                                                                                                                                                                                                                                          | 100шт | 0,35 | <u>2987,54</u><br>2620,34 | - | 1046                                                             | 917  | -  | <u>25,3100</u> | <u>8,86</u>  |
| 30 | & 1507-<br>3081-1<br>варіант 1 | Вимикач одноклавішний відкритої проводки,<br>IP44                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 25   | <u>184,57</u><br>-        | - | 4614                                                             | -    | -  | -              | -            |
| 31 | С113-2106<br>варіант 2         | Вимикач двоклавішний відкритої проводки,<br>IP44                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 10   | <u>202,14</u><br>-        | - | 2021                                                             | -    | -  | -              | -            |
| 32 | 290902-256<br>варіант 1        | Коробка установча діам. 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 54   | <u>16,08</u><br>-         | - | 868                                                              | -    | -  | -              | -            |
| 33 | 290902-256<br>варіант 2        | Коробка розподільна діам.60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 46   | <u>16,65</u><br>-         | - | 766                                                              | -    | -  | -              | -            |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                           |   | 12095                                                            | 1464 | -  |                | <u>14,15</u> |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |   | 12095<br><br>10631<br>1464<br>734<br>1,37<br>249<br><b>12829</b> |      |    |                |              |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |   |                                                                  |      |    |                |              |
|    |                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |   | <b>12829</b>                                                     |      |    |                |              |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-013

| Розділ 4. Освітлювальне обладнання |                             |                                                                       |       |      |                 |               |       |       |           |                 |              |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------|--------------|
| 34                                 | КБ21-17-4                   | Монтаж світильників                                                   | 100шт | 0,72 | <u>19225,54</u> | <u>120,74</u> | 13842 | 13599 | <u>87</u> | <u>156,8000</u> | <u>112,9</u> |
|                                    |                             |                                                                       |       |      | 18888,13        | 6,93          |       |       | 5         | 0,0592          | 0,04         |
| 35                                 | & С1-22-Л<br>варіант 1      | Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”       | шт    | 1    | <u>3477,83</u>  | -             | 3478  | -     | -         | -               | -            |
|                                    |                             |                                                                       |       |      | -               | -             |       |       | -         | -               | -            |
| 36                                 | & С1-22-Л<br>варіант 2      | Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”        | шт    | 3    | <u>3477,83</u>  | -             | 10433 | -     | -         | -               | -            |
|                                    |                             |                                                                       |       |      | -               | -             |       |       | -         | -               | -            |
| 37                                 | & С1-1-104-1-2<br>варіант 1 | Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2 | шт    | 2    | <u>3513,02</u>  | -             | 7026  | -     | -         | -               | -            |
|                                    |                             |                                                                       |       |      | -               | -             |       |       | -         | -               | -            |
| 38                                 | & С1-1-7-1<br>варіант 1     | Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, E27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2  | шт    | 2    | <u>1635,60</u>  | -             | 3271  | -     | -         | -               | -            |
|                                    |                             |                                                                       |       |      | -               | -             |       |       | -         | -               | -            |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                           | 7                          | 8             | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 39 | & C1-1-7-29-99<br>варіант 1    | Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт,<br>IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED                                                                                       | шт | 19    | <u>1548,90</u><br>-         | -<br>-                     | 29429         | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 40 | & C1-1-10<br>варіант 1         | Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт,<br>IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED                                                                              | шт | 9     | <u>2478,65</u><br>-         | -<br>-                     | 22308         | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 41 | & C1-1-7-1<br>варіант 2        | Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт,<br>IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED                                                                                       | шт | 13    | <u>1851,90</u><br>-         | -<br>-                     | 24075         | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 42 | & C1-1075<br>варіант 1         | Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт,<br>IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED                                                                              | шт | 6     | <u>6461,77</u><br>-         | -<br>-                     | 38771         | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 43 | & C1-1-7-29-59-17<br>варіант 1 | Світильник із світлодіодним блоком 30Вт,<br>IP65 ДСПО7У-30-023-У2                                                                                                   | шт | 17    | <u>4107,03</u><br>-         | -<br>-                     | 69820         | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 44 | & C1-1-7-29-59-17<br>варіант 3 | Світильник із світлодіодним блоком 30Вт,<br>IP65, АКБ ДСПО7У-30-123 У2 БАЖ (+АКБ)                                                                                   | шт | 5     | <u>9010,53</u><br>-         | -<br>-                     | 45053         | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                    |    |       |                             |                            | 267506        | 13599 | <u>87</u><br>5        |                            | <u>112,9</u><br>0,04   |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |    |       |                             |                            | 267506        |       |                       |                            |                        |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                                                                       |    |       |                             |                            |               |       |                       |                            |                        |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |    |       |                             |                            | 253820        |       |                       |                            |                        |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |    |       |                             |                            | 13604         |       |                       |                            |                        |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |    |       |                             |                            | 6279          |       |                       |                            |                        |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |    |       |                             |                            | 10,96         |       |                       |                            |                        |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |    |       |                             |                            | 1984          |       |                       |                            |                        |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |    |       |                             |                            | <b>273785</b> |       |                       |                            |                        |
|    |                                | -----                                                                                                                                                               |    |       |                             |                            |               |       |                       |                            |                        |
|    |                                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                          |    |       |                             |                            | <b>273785</b> |       |                       |                            |                        |
| 45 | KM6-407-2                      | <b>Розділ 5. Резервне джерело живлення:<br/>Монтаж дизель-генератора<br/>стаціонарного, маса до 2 т</b>                                                             | t  | 1,662 | <u>86221,71</u><br>32885,58 | <u>17151,76</u><br>8052,73 | 143300        | 54656 | <u>28506</u><br>13384 | <u>273,0000</u><br>54,6713 | <u>453,73</u><br>90,86 |
| 46 | & 1501-9070-2<br>варіант 1     | Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138 | шт | 1     | <u>1105487,4</u><br>8<br>-  | -<br>-                     | 1105487       | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                    |    |       |                             |                            | 1248787       | 54656 | <u>28506</u><br>13384 |                            | <u>453,73</u><br>90,86 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                      |    |       |                             |                            | 1248787       |       |                       |                            |                        |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-013

|    |           |                                                        |      |   |                |               |                |      |            |                |              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|------|---|----------------|---------------|----------------|------|------------|----------------|--------------|
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |      |   |                |               | 1165625        |      |            |                |              |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                           |      |   |                |               | 68040          |      |            |                |              |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |      |   |                |               | 27869          |      |            |                |              |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |   |                |               | 43,02          |      |            |                |              |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |      |   |                |               | 7793           |      |            |                |              |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |      |   |                |               | <b>1276656</b> |      |            |                |              |
|    |           | -----                                                  |      |   |                |               |                |      |            |                |              |
|    |           | <b>Всього по розділу 5</b>                             |      |   |                |               | <b>1276656</b> |      |            |                |              |
| 47 | КБ21-23-1 | <b>Розділ 6. Електрощитове обладнання</b>              |      |   |                |               |                |      |            |                |              |
|    |           | ГРЩ                                                    |      |   |                |               |                |      |            |                |              |
|    |           | Щит індивідуального виготовлення в складі:             |      |   |                |               |                |      |            |                |              |
|    |           | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                   | шафа | 1 | <u>2562,36</u> | <u>812,21</u> | 2562           | 1244 | <u>812</u> | <u>10,3300</u> | <u>10,33</u> |
|    |           |                                                        |      |   | 1244,35        | 233,03        |                |      | 233        | 1,7521         | 1,75         |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 48 | 1504-2004<br>варіант 1        | Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2<br>ЩРн-<br>24з-074 У2       | шт    | 1    | <u>2570,00</u><br>-         | -<br>-                    | 2570 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 49 | КБ21-22-13                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                      | 100шт | 0,03 | <u>47850,21</u><br>32240,19 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 1436 | 967  | <u>37</u><br>32   | <u>285,6400</u><br>9,7940 | <u>8,57</u><br>0,29  |
| 50 | 1504-2004<br>варіант 2        | Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N                                                                                                   | шт    | 1    | <u>4490,00</u><br>-         | -<br>-                    | 4490 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 51 | & 1504-1011-1<br>варіант 1    | Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N                                                                                                     | шт    | 1    | <u>1511,50</u><br>-         | -<br>-                    | 1512 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 52 | & 1504-1011-1<br>варіант 2    | Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N                                                                                                     | шт    | 1    | <u>1151,14</u><br>-         | -<br>-                    | 1151 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 53 | КБ21-22-12                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                       | 100шт | 0,04 | <u>35411,59</u><br>23115,23 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 1416 | 925  | <u>49</u><br>43   | <u>207,2000</u><br>9,7940 | <u>8,29</u><br>0,39  |
| 54 | & 1504-1006-3-4Ж<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N                                                                                                     | шт    | 1    | <u>959,12</u><br>-          | -<br>-                    | 959  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 55 | & 1504-1006-3-4Ж<br>варіант 2 | Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N                                                                                                     | шт    | 1    | <u>855,80</u><br>-          | -<br>-                    | 856  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 56 | & 1507-3034-1-4Ш              | Незалежний розчіплювач, 220В МХ                                                                                                        | шт    | 2    | <u>1715,60</u><br>-         | -<br>-                    | 3431 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 57 | & С1-1-10<br>варіант 2        | Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8<br>ЩР1<br>Щит індивідуального виготовлення в складі: Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шт    | 2    | <u>100,22</u><br>-          | -<br>-                    | 200  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 58 | КБ21-23-1                     |                                                                                                                                        | шафа  | 1    | <u>2562,36</u><br>1244,35   | <u>812,21</u><br>233,03   | 2562 | 1244 | <u>812</u><br>233 | <u>10,3300</u><br>1,7521  | <u>10,33</u><br>1,75 |
| 59 | 1504-2004<br>варіант 1        | Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2<br>ЩРн-<br>24з-074 У2       | шт    | 1    | <u>2570,00</u><br>-         | -<br>-                    | 2570 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 60 | КБ21-22-13                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                      | 100шт | 0,02 | <u>47850,21</u><br>32240,19 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 957  | 645  | <u>24</u><br>22   | <u>285,6400</u><br>9,7940 | <u>5,71</u><br>0,2   |
| 61 | & 1504-1011-1<br>варіант 2    | Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N                                                                                                     | шт    | 2    | <u>1151,14</u><br>-         | -<br>-                    | 2302 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |



5\_КД\_ЛК1\_02-01-013

|    |                               |                                                                                                                           |       |      |                             |                           |       |      |                   |                           |                      |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 62 | КБ21-22-12                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                          | 100шт | 0,04 | <u>35411,59</u><br>23115,23 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 1416  | 925  | <u>49</u><br>43   | <u>207,2000</u><br>9,7940 | <u>8,29</u><br>0,39  |
| 63 | & 1504-1006-3-4Ж<br>варіант 2 | Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N                                                                                        | шт    | 1    | <u>855,80</u><br>-          | -<br>-                    | 856   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 64 | 1504-2004<br>варіант 8        | Диференційний автоматичний вимикач 10А, 2р, 30мА DPN N Vigі                                                               | шт    | 3    | <u>950,83</u><br>-          | -<br>-                    | 2852  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 65 | & С1-1-10<br>варіант 2        | Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8                                                                              | шт    | 2    | <u>100,22</u><br>-          | -<br>-                    | 200   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 66 | КБ21-23-1                     | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв АВР                                                                                  | шафа  | 1    | <u>2562,36</u><br>1244,35   | <u>812,21</u><br>233,03   | 2562  | 1244 | <u>812</u><br>233 | <u>10,3300</u><br>1,7521  | <u>10,33</u><br>1,75 |
| 67 | & 1503-8486-2<br>варіант 1    | Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ | шт    | 1    | <u>37196,67</u><br>-        | -<br>-                    | 37197 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 68 | КБ21-22-13                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                         | 100шт | 0,01 | <u>47850,21</u><br>32240,19 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 479   | 322  | <u>12</u><br>11   | <u>285,6400</u><br>9,7940 | <u>2,86</u><br>0,1   |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                          | 4     | 5    | 6               | 7              | 8    | 9    | 10         | 11              | 12           |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|------|------|------------|-----------------|--------------|
| 69 | 1504-2004<br>варіант 6        | Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N                                                                       | шт    | 1    | <u>7157,30</u>  | -              | 7157 | -    | -          | -               | -            |
|    |                               | ЩО                                                                                                         |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 70 | КБ21-24-2                     | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг      | шт    | 1    | <u>792,22</u>   | <u>27,91</u>   | 792  | 441  | <u>28</u>  | <u>3,9100</u>   | <u>3,91</u>  |
|    |                               | Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2 |       |      | <u>441,32</u>   | <u>16,60</u>   |      |      | <u>17</u>  | <u>0,1392</u>   | <u>0,14</u>  |
| 71 | 1504-2004<br>варіант 1        | ЩРН-243-074 У2                                                                                             | шт    | 1    | <u>2570,00</u>  | -              | 2570 | -    | -          | -               | -            |
| 72 | КБ21-22-12                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                           | 100шт | 0,11 | <u>35411,59</u> | <u>1224,42</u> | 3895 | 2543 | <u>135</u> | <u>207,2000</u> | <u>22,79</u> |
|    |                               | Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N                                                                         |       |      | <u>23115,23</u> | <u>1079,83</u> |      |      | <u>119</u> | <u>9,7940</u>   | <u>1,08</u>  |
| 73 | & 1504-1006-3-4Ж<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний 10А,3р С60N                                                                           | шт    | 1    | <u>959,12</u>   | -              | 959  | -    | -          | -               | -            |
| 74 | & 1504-1006-1-4Т<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний 6А,3р С60N                                                                            | шт    | 3    | <u>1215,65</u>  | -              | 3647 | -    | -          | -               | -            |
| 75 | & 1504-1006-1-4Т<br>варіант 2 | Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigі                                                | шт    | 2    | <u>1098,72</u>  | -              | 2197 | -    | -          | -               | -            |
| 76 | 1504-2004<br>варіант 3        | Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8                                                               | шт    | 5    | <u>950,83</u>   | -              | 4754 | -    | -          | -               | -            |
| 77 | & С1-1-10<br>варіант 2        | КМ1                                                                                                        | шт    | 2    | <u>100,22</u>   | -              | 200  | -    | -          | -               | -            |
| 78 | КМ8-529-1                     | Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А          | шт    | 1    | <u>1323,78</u>  | <u>9,07</u>    | 1324 | 578  | <u>9</u>   | <u>4,8000</u>   | <u>4,8</u>   |
|    |                               | Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09                    |       |      | <u>578,21</u>   | <u>1,77</u>    |      |      | <u>2</u>   | <u>0,0154</u>   | <u>0,02</u>  |
| 79 | 1504-2004<br>варіант 5        | КМ 2                                                                                                       | шт    | 1    | <u>2979,00</u>  | -              | 2979 | -    | -          | -               | -            |
| 80 | КМ8-529-1                     | Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А          | шт    | 1    | <u>1323,78</u>  | <u>9,07</u>    | 1324 | 578  | <u>9</u>   | <u>4,8000</u>   | <u>4,8</u>   |
|    |                               | Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, ІР65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65                   |       |      | <u>578,21</u>   | <u>1,77</u>    |      |      | <u>2</u>   | <u>0,0154</u>   | <u>0,02</u>  |
| 81 | 1504-2004<br>варіант 4        | КМ3                                                                                                        | шт    | 1    | <u>3831,97</u>  | -              | 3832 | -    | -          | -               | -            |
| 82 | КМ8-529-1                     | Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні                                     | шт    | 1    | <u>1323,78</u>  | <u>9,07</u>    | 1324 | 578  | <u>9</u>   | <u>4,8000</u>   | <u>4,8</u>   |
|    |                               |                                                                                                            |       |      | <u>578,21</u>   | <u>1,77</u>    |      |      | <u>2</u>   | <u>0,0154</u>   | <u>0,02</u>  |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-013

|    |                        |                                                                                                                                |    |   |                     |        |              |       |                    |        |                      |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------|--------|--------------|-------|--------------------|--------|----------------------|
| 83 | 1504-2004<br>варіант 7 | або колоні, струм до 160 А<br>Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в<br>комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,<br>7А ПМК-09 | шт | 1 | <u>2600,00</u><br>- | -<br>- | 2600         | -     | -<br>-             | -<br>- | -<br>-               |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                               |    |   |                     |        | 114090       | 12234 | <u>2797</u><br>992 |        | <u>105,81</u><br>7,9 |
|    |                        | Разом устаткування, грн.                                                                                                       |    |   |                     |        | 54244        |       |                    |        |                      |
|    |                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                            |    |   |                     |        | 2133         |       |                    |        |                      |
|    |                        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                               |    |   |                     |        | <b>56377</b> |       |                    |        |                      |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                  |    |   |                     |        | 59846        |       |                    |        |                      |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                  |    |   |                     |        |              |       |                    |        |                      |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                               |    |   |                     |        | 44815        |       |                    |        |                      |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |    |   |                     |        | 13226        |       |                    |        |                      |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                |    |   |                     |        | 6220         |       |                    |        |                      |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                         |    |   |                     |        | 11,03        |       |                    |        |                      |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                            |    |   |                     |        | 1999         |       |                    |        |                      |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |    |   |                     |        | <b>66066</b> |       |                    |        |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>122440</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1842645        | 141444 | <u>35310</u> |    | <u>1251,13</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 14770        |    | 102,13         |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 59657          |        |              |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 2346           |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>62003</b>   |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1782988        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1606234        |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 156214         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 70773          |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 121,42         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 21995          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1853761</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1915760</b> |        |              |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1474,68</b> |        |              |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>178209</b>  |        |              |    |                |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на влаштування системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

232,956 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,82787 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

104,517 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| № Ч.ч.                                | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1                                     | 2                          | 3                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| <b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b> |                            |                                                                                                   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1                                     | KM10-667-2                 | Монтаж прилада приймально-контрольного                                                            | шт             | 1         | 6703,20                | -                  | 6703                    | 6703             | -                  | 60,8000                            | 60,8   |
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           | 6703,20                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 2                                     | 1704-10001                 | Прилад прийомо-контрольний охоронно -                                                             | шт             | 1         | 7935,00                | -                  | 7935                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|                                       | варіант 1                  | пожежний ППКП «Тірас-8п»                                                                          |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3                                     | KM8-121-1                  | Монтаж акумулятора                                                                                | шт             | 1         | 374,02                 | -                  | 374                     | 374              | -                  | 3,2000                             | 3,2    |
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           | 374,02                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4                                     | & 1504-1011-1-23           | Акумуляторна батарея 12В 7А/г                                                                     | шт             | 1         | 1557,84                | -                  | 1558                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|                                       | варіант 1                  |                                                                                                   |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5                                     | KM10-668-1                 | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт             | 20        | 165,65                 | -                  | 3313                    | 3313             | -                  | 1,6000                             | 32     |
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           | 165,65                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6                                     | & 2203-3072-52             | Сповіслювач пожежний димовий СПД -3                                                               | шт             | 20        | 345,00                 | -                  | 6900                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|                                       | варіант 1                  |                                                                                                   |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 7                                     | KM8-531-1                  | Монтаж сповіслювача пожежного ручного                                                             | шт             | 3         | 624,20                 | 8,25               | 1873                    | 771              | 25                 | 2,2000                             | 6,6    |
|                                       |                            |                                                                                                   |                |           | 257,14                 | 1,72               |                         |                  | 5                  | 0,0150                             | 0,05   |
| 8                                     | & 1602-                    | Сповіслювач пожежний ручний SPR-1                                                                 | шт             | 3         | 291,00                 | -                  | 873                     | -                | -                  | -                                  | -      |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-014

|                                                      |  |  |  |   |   |              |       |                |   |                      |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|--------------|-------|----------------|---|----------------------|
| 10947-1-2Г<br>варіант 1                              |  |  |  | - | - |              |       | -              | - | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |  |  |  |   |   | 29529        | 11161 | <u>25</u><br>5 |   | <u>102,6</u><br>0,05 |
| Разом устаткування, грн.                             |  |  |  |   |   | 17266        |       |                |   |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |  |  |  |   |   | 678          |       |                |   |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |  |  |  |   |   | <b>17944</b> |       |                |   |                      |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |  |  |  |   |   | 12263        |       |                |   |                      |
| в тому числі:                                        |  |  |  |   |   |              |       |                |   |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |  |  |  |   |   | 1077         |       |                |   |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |  |  |  |   |   | 11166        |       |                |   |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |  |  |  |   |   | 4804         |       |                |   |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |   |   | 8,28         |       |                |   |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |  |  |  |   |   | 1501         |       |                |   |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |  |  |  |   |   | <b>17067</b> |       |                |   |                      |

[illegible]

5\_КД\_ЛК1\_02-01-014

|    |                  |                                         |    |   |                |   |      |      |   |                |             |
|----|------------------|-----------------------------------------|----|---|----------------|---|------|------|---|----------------|-------------|
| 17 | КМ10-667-2       | Монтаж прилада приймально-контрольного  | шт | 1 | <u>6703,20</u> | - | 6703 | 6703 | - | <u>60,8000</u> | <u>60,8</u> |
|    |                  |                                         |    |   | 6703,20        | - |      |      | - | -              | -           |
| 18 | 1704-10001       | Пристрій управління і затримки Тірас-1  | шт | 1 | <u>6367,00</u> | - | 6367 | -    | - | -              | -           |
|    | варіант 2        |                                         |    |   | -              | - |      |      | - | -              | -           |
| 19 | КМ10-669-3       | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 | <u>1414,09</u> | - | 1414 | 935  | - | <u>8,0000</u>  | <u>8</u>    |
|    |                  |                                         |    |   | 935,04         | - |      |      | - | -              | -           |
| 20 | & 1504-1271-1-1K | Блок живлення БЖ-1215                   | шт | 1 | <u>3794,00</u> | - | 3794 | -    | - | -              | -           |
|    | варіант 1        |                                         |    |   | -              | - |      |      | - | -              | -           |
| 21 | КМ8-121-1        | Монтаж акумулятора                      | шт | 1 | <u>374,02</u>  | - | 374  | 374  | - | <u>3,2000</u>  | <u>3,2</u>  |
|    |                  |                                         |    |   | 374,02         | - |      |      | - | -              | -           |
| 22 | & 1504-1011-1-23 | Акумуляторна батарея 12В 7А/г           | шт | 1 | <u>1557,84</u> | - | 1558 | -    | - | -              | -           |
|    | варіант 1        |                                         |    |   | -              | - |      |      | - | -              | -           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                | 4  | 5 | 6                       | 7                    | 8            | 9     | 10             | 11                      | 12                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------|----------------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 23 | КМ10-668-1     | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 5 | <u>165,65</u><br>165,65 | -                    | 828          | 828   | -              | <u>1,6000</u>           | <u>8</u>             |
| 24 | & 2203-3072-52 | Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех                                                      | шт | 2 | <u>276,40</u><br>-      | -                    | 553          | -     | -              | -                       | -                    |
| 25 | 1602-30066     | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех                                                        | шт | 2 | <u>262,00</u><br>-      | -                    | 524          | -     | -              | -                       | -                    |
| 26 | 1701-2020      | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8                                                            | шт | 1 | <u>183,00</u><br>-      | -                    | 183          | -     | -              | -                       | -                    |
| 27 | КМ10-668-6     | Монтаж модуля                                                                                    | шт | 1 | <u>187,99</u><br>57,98  | <u>58,71</u><br>0,99 | 188          | 58    | <u>59</u><br>1 | <u>0,5600</u><br>0,0085 | <u>0,56</u><br>0,01  |
| 28 | 1701-2020      | Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П                                                        | шт | 1 | <u>6561,00</u><br>-     | -                    | 6561         | -     | -              | -                       | -                    |
| 29 | КМ8-531-1      | Монтаж пристрою управління і зупинки                                                             | шт | 2 | <u>580,54</u><br>257,14 | <u>4,89</u><br>0,28  | 1161         | 514   | <u>10</u><br>1 | <u>2,2000</u><br>0,0024 | <u>4,4</u><br>-      |
| 30 | 1602-30066     | Пристрій аварійної зупинки ПА3                                                                   | шт | 1 | <u>724,00</u><br>-      | -                    | 724          | -     | -              | -                       | -                    |
| 31 | 1704-10001     | Пристрій ручного запуску ПР3                                                                     | шт | 1 | <u>625,00</u><br>-      | -                    | 625          | -     | -              | -                       | -                    |
| 32 | КМ10-386-15    | Монтаж оповіщувача світлозвукового                                                               | шт | 2 | <u>385,37</u><br>374,02 | -                    | 771          | 748   | -              | <u>3,2000</u>           | <u>6,4</u>           |
| 33 | 1701-2020      | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"                                             | шт | 1 | <u>912,00</u><br>-      | -                    | 912          | -     | -              | -                       | -                    |
| 34 | 1701-2020      | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"                                            | шт | 1 | <u>948,00</u><br>-      | -                    | 948          | -     | -              | -                       | -                    |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                 |    |   |                         |                      | 34188        | 10160 | <u>69</u><br>2 |                         | <u>91,36</u><br>0,01 |
|    |                | Разом устаткування, грн.                                                                         |    |   |                         |                      | 22749        |       |                |                         |                      |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                              |    |   |                         |                      | 894          |       |                |                         |                      |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                 |    |   |                         |                      | <b>23643</b> |       |                |                         |                      |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                    |    |   |                         |                      | 11439        |       |                |                         |                      |
|    |                | в тому числі:                                                                                    |    |   |                         |                      |              |       |                |                         |                      |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                 |    |   |                         |                      | 1210         |       |                |                         |                      |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                     |    |   |                         |                      | 10162        |       |                |                         |                      |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                  |    |   |                         |                      | 4403         |       |                |                         |                      |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |    |   |                         |                      | 7,33         |       |                |                         |                      |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                              |    |   |                         |                      | 1328         |       |                |                         |                      |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                            |    |   |                         |                      | <b>15842</b> |       |                |                         |                      |
|    |                | -----                                                                                            |    |   |                         |                      |              |       |                |                         |                      |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                       |    |   |                         |                      | <b>39485</b> |       |                |                         |                      |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-014

| Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень |            |                                        |          |   |                |              |             |      |           |                |             |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------|---|----------------|--------------|-------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 35                                                     | КМ10-667-2 | Монтаж прилада приймально-контрольного | шт       | 1 | <u>6703,20</u> | -            | 6703        | 6703 | -         | <u>60,8000</u> | <u>60,8</u> |
|                                                        |            |                                        |          |   | <u>6703,20</u> | -            |             |      | -         | -              | -           |
| 36                                                     | 1704-10001 | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM   | шт       | 1 | <u>4146,00</u> | -            | 4146        | -    | -         | -              | -           |
|                                                        | варіант 4  |                                        |          |   | -              | -            |             |      | -         | -              | -           |
| 37                                                     | КМ10-372-2 | Монтаж пристрою антенного              | пристрій | 1 | <u>3084,56</u> | <u>33,59</u> | 3085        | 2618 | <u>34</u> | <u>22,4000</u> | <u>22,4</u> |
|                                                        |            |                                        |          |   | <u>2618,11</u> | <u>14,39</u> |             |      | <u>14</u> | <u>0,1260</u>  | <u>0,13</u> |
| 38                                                     | 1701-2020  | Антенa зовнішня Антенa А6 SMA 15       | шт       | 1 | <u>2440,00</u> | -            | 2440        | -    | -         | -              | -           |
|                                                        | варіант 8  |                                        |          |   | -              | -            |             |      | -         | -              | -           |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |            |                                        |          |   |                |              | 16374       | 9321 | <u>34</u> |                | <u>83,2</u> |
|                                                        |            |                                        |          |   |                |              |             |      | <u>14</u> |                | <u>0,13</u> |
| Разом устаткування, грн.                               |            |                                        |          |   |                |              | 6586        |      |           |                |             |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |            |                                        |          |   |                |              | 258         |      |           |                |             |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |            |                                        |          |   |                |              | <b>6844</b> |      |           |                |             |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |            |                                        |          |   |                |              | 9788        |      |           |                |             |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5   | 6                      | 7                | 8                                                                                                            | 9     | 10                    | 11                    | 12                       |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|    |                            | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                             |       |     |                        |                  | 433<br>9335<br>4016<br>6,53<br>1184<br><b>13804</b><br><br><b>20649</b>                                      |       |                       |                       |                          |
| 39 | КМ10-667-2                 | <b>Розділ 5. Керування виконавчими механізмами</b><br>Монтаж прилада приймально-контрольного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 1   | 6703,20                | -                | 6703                                                                                                         | 6703  | -                     | 60,8000               | 60,8                     |
| 40 | 1701-2020<br>варіант 7     | Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 1   | 6703,20<br>924,00<br>- | -<br>-<br>-      | 924                                                                                                          | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-              |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 5<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |       |     |                        |                  | 7627<br>924<br>37<br><b>961</b><br>6703<br><br>6703<br>2915<br>4,8<br>870<br><b>9618</b><br><br><b>10578</b> | 6703  | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 60,8<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 41 | КМ10-671-2                 | <b>Розділ 6. Кабельні вироби</b><br>Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м | 1,3 | 6025,92                | -                | 7834                                                                                                         | 6421  | -                     | 44,8000               | 58,24                    |
| 42 | & C172-1280-1<br>варіант 2 | Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м     | 130 | 4939,20<br>22,68<br>-  | -<br>-<br>-      | 2948                                                                                                         | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-              |
| 43 | КМ8-146-1                  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м | 5   | 4186,27<br>2192,26     | 378,72<br>128,70 | 20931                                                                                                        | 10961 | 1894<br>644           | 19,2000<br>0,9625     | 96<br>4,81               |
| 44 | & C172-                    | Кабель ПСВВ-4x0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м     | 360 | 14,05                  | -                | 5058                                                                                                         | -     | -                     | -                     | -                        |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-014

|                                  |           |                               |   |    |              |   |       |       |             |   |               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---|----|--------------|---|-------|-------|-------------|---|---------------|
|                                  | 1280-1    |                               |   |    | -            | - |       |       | -           | - | -             |
|                                  | варіант 1 |                               |   |    |              |   |       |       |             |   |               |
| 45                               | & C172-   | Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1.5 | м | 50 | <u>54,05</u> | - | 2703  | -     | -           | - | -             |
|                                  | 1280-1    |                               |   |    | -            | - |       |       | -           | - | -             |
|                                  | варіант 3 |                               |   |    |              |   |       |       |             |   |               |
| 46                               | & C172-   | Кабель FTP 5е РЕ зовнішній    | м | 50 | <u>23,15</u> | - | 1158  | -     | -           | - | -             |
|                                  | 1280-1    |                               |   |    | -            | - |       |       | -           | - | -             |
|                                  | варіант 4 |                               |   |    |              |   |       |       |             |   |               |
| 47                               | & C172-   | Кабель ШВВП-2х1,0             | м | 40 | <u>18,80</u> | - | 752   | -     | -           | - | -             |
|                                  | 1280-1    |                               |   |    | -            | - |       |       | -           | - | -             |
|                                  | варіант 5 |                               |   |    |              |   |       |       |             |   |               |
| Разом прямі витрати по розділу 6 |           |                               |   |    |              |   | 41384 | 17382 | <u>1894</u> |   | <u>154,24</u> |
|                                  |           |                               |   |    |              |   |       |       | 644         |   | 4,81          |
| Разом будівельні роботи, грн.    |           |                               |   |    |              |   | 41384 |       |             |   |               |
| в тому числі:                    |           |                               |   |    |              |   |       |       |             |   |               |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5   | 6                              | 7 | 8                                                                                     | 9    | 10 | 11             | 12           |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|--------------|
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 6</b>                                                   |      |     |                                |   | 22108<br>18026<br>8429<br>14,91<br>2699<br><b>49813</b><br><br><b>49813</b>           |      |    |                |              |
| 48 | КБ21-12-2                   | <b>Розділ 7. Інші матеріали</b><br><i>Прокладання коробів пластикових</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м | 2,1 | <u>4491,27</u>                 | - | 9432                                                                                  | 7684 | -  | <u>32,8000</u> | <u>68,88</u> |
| 49 | & С172-1280-1<br>варіант 6  | Короб пластиковий 10х20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м    | 150 | <u>3659,17</u><br><u>17,43</u> | - | 2615                                                                                  | -    | -  | -              | -            |
| 50 | & С172-1280-1<br>варіант 7  | Короб пластиковий 16х25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м    | 60  | <u>36,50</u>                   | - | 2190                                                                                  | -    | -  | -              | -            |
| 51 | 1602-30066<br>варіант 2     | Опір 0,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 30  | <u>21,63</u>                   | - | 649                                                                                   | -    | -  | -              | -            |
| 52 | & С1-1-7-29-17<br>варіант 1 | Дюбель - шуруп 6х60мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | уп   | 9   | <u>155,68</u>                  | - | 1401                                                                                  | -    | -  | -              | -            |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |                                |   | 16287                                                                                 | 7684 | -  |                | <u>68,88</u> |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 7</b> |      |     |                                |   | 16287<br><br>8603<br>7684<br>3695<br>6,68<br>1210<br><b>19982</b><br><br><b>19982</b> |      |    |                |              |
| 53 | & 2203-3072-52<br>варіант 1 | <b>Розділ 8. Резервне обладнання</b><br>Сповіслювач пожежний димовий СПД -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт   | 2   | <u>345,00</u>                  | - | 690                                                                                   | -    | -  | -              | -            |
| 54 | & 1602-                     | Сповіслювач пожежний ручний SPR-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 1   | <u>291,00</u>                  | - | 291                                                                                   | -    | -  | -              | -            |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-014

|    |                                 |                                                     |    |   |               |   |             |   |   |   |   |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---|---------------|---|-------------|---|---|---|---|
|    | 10947-1-2Г<br>варіант 1         |                                                     |    |   | -             | - |             |   | - | - | - |
| 55 | & 2203-<br>3072-52<br>варіант 2 | Сповіщувач пожежний димовий СПД -2<br>Тірас Ех      | шт | 1 | <u>276,40</u> | - | 276         | - | - | - | - |
| 56 | 1602-30066<br>варіант 3         | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас<br>Ех        | шт | 1 | <u>262,00</u> | - | 262         | - | - | - | - |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 8                    |    |   |               |   | 1519        | - | - | - | - |
|    |                                 | Разом устаткування, грн.                            |    |   |               |   | 1519        |   |   |   |   |
|    |                                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |    |   |               |   | 60          |   |   |   |   |
|    |                                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |    |   |               |   | <b>1579</b> |   |   |   |   |
|    |                                 | -----                                               |    |   |               |   |             |   |   |   |   |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 8</b>                          |    |   |               |   | <b>1578</b> |   |   |   |   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5  | 6                         | 7      | 8                                                        | 9     | 10                 | 11                  | 12                 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 57 | 1602-30066<br>варіант 5 | <b>Розділ 9. Система газового<br/>пожежогасіння з термоактивованою<br/>мікрокапсульованою вогнегасною<br/>речовиною</b><br>Піростікер АСТ 45                                                                                                                                         | шт      | 1  | <u>1899,99</u><br>-       | -<br>- | 1900                                                     | -     | -<br>-             | -<br>-              | -<br>-             |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |                           |        | 1900                                                     | -     | -<br>-             | -<br>-              | -<br>-             |
|    |                         | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>-----                                                                                                                                                         |         |    |                           |        | 1900<br>75<br><b>1975</b>                                |       |                    |                     |                    |
|    |                         | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |                           |        | <b>1975</b>                                              |       |                    |                     |                    |
| 58 | КП1-58-2                | <b>Розділ 10. Пусконаладжувальні<br/>роботи</b><br>Схеми сигналізації. Схема утворення<br>ділянки сигналізації [центральна,<br>технологічна, місцева, аварійна,<br>попереджувальна та ін.]                                                                                           | ділянка | 3  | <u>4392,64</u><br>4392,64 | -<br>- | 13178                                                    | 13178 | -<br>-             | <u>28,0000</u><br>- | <u>84</u><br>-     |
| 59 | КП1-58-1                | Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації<br>сигналів інформації пристроїв захисту,<br>автоматики електричних і технологічних<br>режимів                                                                                                                                          | сигнал  | 41 | <u>313,76</u><br>313,76   | -<br>- | 12864                                                    | 12864 | -<br>-             | <u>2,0000</u><br>-  | <u>82</u><br>-     |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |                           |        | 26042                                                    | 26042 | -<br>-             |                     | <u>166</u><br>-    |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |         |    |                           |        | 26042<br>26042<br>10039<br>14,44<br>2616<br><b>36081</b> |       |                    |                     |                    |
|    |                         | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |                           |        | <b>36081</b>                                             |       |                    |                     |                    |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |                           |        | 190684                                                   | 92006 | <u>2022</u><br>665 |                     | <u>757,48</u><br>5 |
|    |                         | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                 |         |    |                           |        | 62678<br>2462<br><b>65140</b><br>128006                  |       |                    |                     |                    |


5\_КД\_ЛК1\_02-01-014

|  |                                                        |               |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
|  | в тому числі:                                          |               |  |  |  |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       | 33978         |  |  |  |
|  | всього заробітна плата, грн.                           | 92671         |  |  |  |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                        | 39810         |  |  |  |
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 65,39         |  |  |  |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    | 11846         |  |  |  |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  | <b>167816</b> |  |  |  |
|  | -----                                                  |               |  |  |  |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                             | <b>232956</b> |  |  |  |
|  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             | <b>827,87</b> |  |  |  |




| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 104517 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на влаштування структурованої кабельної системи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,158 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,17581 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,864 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього        |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12            |
| 1         | KM8-573-4                     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                             | шт                | 1         | <u>761,10</u>             | <u>148,18</u>         | 761                     | 385                 | <u>148</u>            | <u>3,2000</u>                           | <u>3,2</u>    |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | 385,47                    | 39,06                 |                         |                     | 39                    | 0,2946                                  | 0,29          |
| 2         | & 1503-1270-2                 | Шафа настінна WMNC 6U FLAT                                                                                                             | шт                | 1         | <u>5519,00</u>            | -                     | 5519                    | -                   | -                     | -                                       | -             |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -             |
| 3         | & 1503-1270-3                 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPА6043                                                          | шт                | 1         | <u>1258,00</u>            | -                     | 1258                    | -                   | -                     | -                                       | -             |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -             |
| 4         | KM10-184-5                    | Комутатор мережевий                                                                                                                    | шт                | 1         | <u>1122,05</u>            | -                     | 1122                    | 1122                | -                     | <u>9,6000</u>                           | <u>9,6</u>    |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | 1122,05                   | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -             |
| 5         | & 1517-1001-859<br>варіант 1  | Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D                                                                                                 | шт                | 1         | <u>2699,00</u>            | -                     | 2699                    | -                   | -                     | -                                       | -             |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -             |
| 6         | KB21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових                                                                                                        | 100м              | 0,3       | <u>3659,17</u>            | -                     | 1098                    | 1098                | -                     | <u>32,8000</u>                          | <u>9,84</u>   |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | 3659,17                   | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -             |
| 7         | & C113-2110-1<br>варіант 1    | Короб пластиковий 16х25 мм                                                                                                             | м                 | 30        | <u>25,68</u>              | -                     | 770                     | -                   | -                     | -                                       | -             |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -             |
| 8         | KB21-11-1                     | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м              | 1,6       | <u>11568,06</u>           | <u>263,36</u>         | 18509                   | 13059               | <u>421</u>            | <u>71,4800</u>                          | <u>114,37</u> |
|           |                               |                                                                                                                                        |                   |           | 8161,59                   | 61,21                 |                         |                     | 98                    | 0,5344                                  | 0,86          |

5\_КД\_ЛК1\_02-01-015

|                                  |                                                                                                           |    |     |               |   |       |      |   |               |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|-------|------|---|---------------|-------------|
| 9 & 1804-2<br>варіант 1          | Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG                                                                           | м  | 160 | <u>13,97</u>  | - | 2235  | -    | - | -             | -           |
| 10 KM10-667-13                   | Пристрій проміжний на 1 промінь                                                                           | шт | 3   | <u>719,97</u> | - | 2160  | 1988 | - | <u>6,4000</u> | <u>19,2</u> |
| 11 & 1602-30002-8<br>варіант 1   | Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X                                   | шт | 3   | <u>662,59</u> | - | 11810 | -    | - | -             | -           |
| 12 KM10-698-1                    | Коробка відгалужувальна на стіні                                                                          | шт | 3   | <u>84,32</u>  | - | 253   | 248  | - | <u>0,8000</u> | <u>2,4</u>  |
| 13 & C113-1519-3-3П<br>варіант 1 | Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A                                                               | шт | 3   | <u>82,82</u>  | - | 424   | -    | - | -             | -           |
| 14 & C113-2168-2                 | Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19A-C14 | шт | 1   | <u>141,31</u> | - | 744   | -    | - | -             | -           |

| 1  | 2             | 3                                                                           | 4     | 5    | 6                  | 7      | 8            | 9     | 10         | 11      | 12             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------|--------------|-------|------------|---------|----------------|
| 15 | КБ21-22-7     | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,04 | 2866,73<br>2620,34 | -<br>- | 115          | 105   | -<br>-     | 25,3100 | 1,01           |
| 16 | & С113-2106-1 | Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е МВ-UTP1                                | шт    | 4    | 61,38<br>-         | -<br>- | 246          | -     | -<br>-     | -<br>-  | -<br>-         |
| 17 | & С113-2168-2 | Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5Е РС-UTP-1М-GN                  | шт    | 14   | 40,13<br>-         | -<br>- | 562          | -     | -<br>-     | -<br>-  | -<br>-         |
|    |               | Разом прямі витрати по кошторису                                            |       |      |                    |        | 50285        | 18005 | 569<br>137 |         | 159,62<br>1,15 |
|    |               | Разом устаткування, грн.                                                    |       |      |                    |        | 9476         |       |            |         |                |
|    |               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                         |       |      |                    |        | 373          |       |            |         |                |
|    |               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                            |       |      |                    |        | <b>9849</b>  |       |            |         |                |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                               |       |      |                    |        | 40809        |       |            |         |                |
|    |               | в тому числі:                                                               |       |      |                    |        |              |       |            |         |                |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |       |      |                    |        | 22235        |       |            |         |                |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                |       |      |                    |        | 18142        |       |            |         |                |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |       |      |                    |        | 8501         |       |            |         |                |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |       |      |                    |        | 15,04        |       |            |         |                |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |       |      |                    |        | 2722         |       |            |         |                |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |       |      |                    |        | <b>49310</b> |       |            |         |                |
|    |               | -----                                                                       |       |      |                    |        |              |       |            |         |                |
|    |               | <b>Всього по кошторису</b>                                                  |       |      |                    |        | <b>59158</b> |       |            |         |                |
|    |               | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                         |       |      |                    |        | 175,81       |       |            |         |                |
|    |               | Кошторисна заробітна плата, грн.                                            |       |      |                    |        | 20864        |       |            |         |                |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридчук О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на влаштування зовнішніх електричних мереж**  
**Зовнішні мережі електропостачання**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 163,665 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,365 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                        |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                                        |                   |           |                            |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                                        |                   |           |                            |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                          | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |                               | <b>Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті</b>                                                                     |                   |           |                            |                             |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1         | КБ1-13-5                      | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 0,14      | <u>44142,01</u><br>1746,82 | <u>42395,19</u><br>13642,11 | 6180                    | 245                 | <u>5935</u><br>1910   | <u>18,5300</u><br>110,0580              | <u>2,59</u><br>15,41 |
| 2         | КБ23-1-1                      | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                            | 10м3              | 1,4       | <u>16693,18</u><br>1614,05 | <u>-</u><br>-               | 23370                   | 2260                | <u>-</u><br>-         | <u>16,3200</u><br>-                     | <u>22,85</u><br>-    |
| 3         | КМ8-141-2                     | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг                                   | 100 м             | 1,1       | <u>4337,24</u><br>2192,26  | <u>338,15</u><br>127,47     | 4771                    | 2411                | <u>372</u><br>140     | <u>19,2000</u><br>1,0906                | <u>21,12</u><br>1,2  |
| 4         | КМ8-143-5                     | Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                     | 100 м             | 0,7       | <u>401,61</u><br>388,21    | <u>13,40</u><br>5,55        | 281                     | 272                 | <u>9</u><br>4         | <u>3,4000</u><br>0,0468                 | <u>2,38</u><br>0,03  |
| 5         | С1-1-259-12                   | Стрічка сигнальна 1х250                                                                                                | м                 | 70        | <u>19,01</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1331                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 6         | КБ1-27-1                      | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1    | 1000м3            | 0,1274    | <u>7665,94</u><br>-        | <u>7665,94</u><br>1959,55   | 977                     | -                   | <u>977</u><br>250     | <u>-</u><br>15,1575                     | <u>-</u><br>1,93     |
| 7         | КБ21-3-6                      | Прокладання поліетиленових труб по                                                                                     | 100м              | 0,3       | <u>2129,23</u>             | <u>107,48</u>               | 639                     | 607                 | <u>32</u>             | <u>18,8000</u>                          | <u>5,64</u>          |

5\_КД\_ЛК1\_04-01-01

|    |                |                                                                                                          |         |      |                 |               |       |     |           |                 |             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|---------------|-------|-----|-----------|-----------------|-------------|
|    |                | <i>основі підлоги, діаметр труб до 50 мм</i>                                                             |         |      | <u>2021,75</u>  | <u>46,04</u>  |       |     | <u>14</u> | <u>0,4032</u>   | <u>0,12</u> |
| 8  | & C113-955-5   | Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм                                                          | м       | 30,3 | <u>33,58</u>    | -             | 1017  | -   | -         | -               | -           |
|    | варіант 1      |                                                                                                          |         |      | -               | -             |       |     | -         | -               | -           |
| 9  | КМ8-148-2      | <i>Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг</i>                          | 100 м   | 0,3  | <u>3898,27</u>  | <u>275,41</u> | 1169  | 822 | <u>83</u> | <u>24,0000</u>  | <u>7,2</u>  |
|    |                |                                                                                                          |         |      | <u>2740,32</u>  | <u>117,97</u> |       |     | <u>35</u> | <u>1,0332</u>   | <u>0,31</u> |
| 10 | & C1-372-3     | Кабель силовий броньований АВБШв 4х35 мм                                                                 | м.пог   | 140  | <u>160,14</u>   | -             | 22420 | -   | -         | -               | -           |
|    | варіант 1      |                                                                                                          |         |      | -               | -             |       |     | -         | -               | -           |
| 11 | КР20-27-7      | <i>Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм</i> | 100шт   | 0,02 | <u>14337,30</u> | -             | 287   | 287 | -         | <u>115,6700</u> | <u>2,31</u> |
|    |                |                                                                                                          |         |      | <u>14337,30</u> | -             |       |     | -         | -               | -           |
| 12 | КР20-27-8 Н1=4 | <i>На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм</i>                        | 100шт   | 0,02 | <u>10486,17</u> | -             | 210   | 210 | -         | <u>84,6000</u>  | <u>1,69</u> |
|    |                |                                                                                                          |         |      | <u>10486,17</u> | -             |       |     | -         | -               | -           |
| 13 | КБ16-30-1      | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм     | сальник | 2    | <u>430,61</u>   | -             | 861   | 650 | -         | <u>2,9500</u>   | <u>5,9</u>  |
|    |                |                                                                                                          |         |      | <u>325,24</u>   | -             |       |     | -         | -               | -           |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                             | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10                  | 11                       | 12                  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                              |       |      |                           |                         | 63513        | 7764 | <u>7408</u><br>2353 |                          | <u>71,68</u><br>19  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |      |                           |                         | 63513        |      |                     |                          |                     |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                 |       |      |                           |                         |              |      |                     |                          |                     |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |      |                           |                         | 48341        |      |                     |                          |                     |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |      |                           |                         | 10117        |      |                     |                          |                     |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |      |                           |                         | 4968         |      |                     |                          |                     |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |       |      |                           |                         | 9,33         |      |                     |                          |                     |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |      |                           |                         | 1688         |      |                     |                          |                     |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |      |                           |                         | <b>68481</b> |      |                     |                          |                     |
|    |                        | -----                                                                                                         |       |      |                           |                         |              |      |                     |                          |                     |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                    |       |      |                           |                         | <b>68481</b> |      |                     |                          |                     |
| 14 | КБ33-108-2             | <b>Розділ 2. ПЛІ</b><br>Підвішування проводів [1 провід при 20<br>опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну | км    | 0,22 | <u>5324,09</u><br>4355,30 | <u>890,74</u><br>335,77 | 1171         | 958  | <u>196</u><br>74    | <u>39,0400</u><br>2,8728 | <u>8,59</u><br>0,63 |
| 15 | С157-407               | Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-<br>5нг, переріз 4х35 мм2                                            | 1000м | 0,22 | <u>122959,06</u><br>-     | -                       | 27051        | -    | -                   | -                        | -                   |
| 16 | С1510-3<br>варіант 1   | Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ)<br>перетином 35 мм2                                                       | шт    | 2    | <u>2726,93</u><br>-       | -                       | 5454         | -    | -                   | -                        | -                   |
| 17 | С1510-1<br>варіант 1   | Муфта для кабелів кінцева перетином 35<br>мм2                                                                 | шт    | 8    | <u>1355,69</u><br>-       | -                       | 10846        | -    | -                   | -                        | -                   |
| 18 | С1545-400<br>варіант 1 | Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв.<br>GUKp4                                                               | шт    | 4    | <u>153,34</u><br>-        | -                       | 613          | -    | -                   | -                        | -                   |
| 19 | & С111-<br>1823-4      | Кутник 63х63х5 мм                                                                                             | м     | 5    | <u>184,75</u><br>-        | -                       | 924          | -    | -                   | -                        | -                   |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                              |       |      |                           |                         | 46059        | 958  | <u>196</u><br>74    |                          | <u>8,59</u><br>0,63 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |      |                           |                         | 46059        |      |                     |                          |                     |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                 |       |      |                           |                         |              |      |                     |                          |                     |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |      |                           |                         | 44905        |      |                     |                          |                     |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |      |                           |                         | 1032         |      |                     |                          |                     |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |      |                           |                         | 495          |      |                     |                          |                     |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |       |      |                           |                         | 0,89         |      |                     |                          |                     |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |      |                           |                         | 162          |      |                     |                          |                     |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |      |                           |                         | <b>46554</b> |      |                     |                          |                     |
|    |                        | -----                                                                                                         |       |      |                           |                         |              |      |                     |                          |                     |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                    |       |      |                           |                         | <b>46554</b> |      |                     |                          |                     |
| 20 | КМ8-524-1              | <b>Розділ 3. ТП-4 (існуюча)</b><br>Ящик з одним двополюсним рубильником                                       | шт    | 2    | <u>1149,35</u>            | <u>24,66</u>            | 2299         | 748  | <u>49</u>           | <u>3,2000</u>            | <u>6,4</u>          |

5\_КД\_ЛК1\_04-01-01

|    |                          |                                                                                                                                                                                      |    |   |                 |             |       |     |          |               |             |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------|-------------|-------|-----|----------|---------------|-------------|
|    |                          | або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А |    |   | 374,02          | 3,91        |       |     | 8        | 0,0340        | 0,07        |
| 21 | 1517-2432-6<br>варіант 1 | Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1                                                    | шт | 2 | <u>10315,26</u> | -           | 20631 | -   | -        | -             | -           |
|    |                          |                                                                                                                                                                                      |    |   | -               | -           |       |     | -        | -             | -           |
| 22 | КМ8-600-2                | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі                                                                                                                             | шт | 2 | <u>206,33</u>   | <u>3,36</u> | 413   | 385 | <u>7</u> | <u>1,6000</u> | <u>3,2</u>  |
|    |                          |                                                                                                                                                                                      |    |   | <u>192,74</u>   | <u>1,44</u> |       |     | <u>3</u> | <u>0,0126</u> | <u>0,03</u> |
| 23 | 1517-1867<br>варіант 1   | Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)                                                                                                   | шт | 2 | <u>3627,12</u>  | -           | 7254  | -   | -        | -             | -           |
|    |                          |                                                                                                                                                                                      |    |   | -               | -           |       |     | -        | -             | -           |



5 КД ЛК1 04-01-01

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                                   | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 24 | КБ21-22-14                    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А                                                                                                                                                                                                                                               | 100шт | 0,02 | <u>62413,38</u><br>44855,96 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 1248                                                                | 897   | <u>24</u><br>22     | <u>367,0400</u><br>9,7940 | <u>7,34</u><br>0,2    |
| 25 | & 1504-1006-1-6A<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний 4P 125 А 25 кА                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 2    | <u>7915,40</u><br>-         | -<br>-                    | 15831                                                               | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           | 47676                                                               | 2030  | <u>80</u><br>33     |                           | <u>16,94</u><br>0,3   |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                           | 47676<br>45566<br>2063<br>954<br>1,67<br>303<br><b>48630</b>        |       |                     |                           |                       |
|    |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           |                                                                     |       |                     |                           |                       |
|    |                               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | <b>48630</b>                                                        |       |                     |                           |                       |
|    |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           | 157248                                                              | 10752 | <u>7684</u><br>2460 |                           | <u>97,21</u><br>19,93 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                           | 157248<br>138812<br>13212<br>6417<br>11,89<br>2153<br><b>163665</b> |       |                     |                           |                       |
|    |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           |                                                                     |       |                     |                           |                       |
|    |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | <b>163665</b>                                                       |       |                     |                           |                       |
|    |                               | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | <b>129,03</b>                                                       |       |                     |                           |                       |
|    |                               | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           | <b>15365</b>                                                        |       |                     |                           |                       |

Склав

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Свирідюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01**  
**на Монтажні роботи**  
**Встановлення сонячної електростанції**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1225,525 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,13699 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 164,026 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Встановлення панелей</b>                                                         |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1         | КБ9-43-1                      | Монтаж металоконструкцій на даху                                                              | т                 | 0,24      | <u>10049,68</u>           | <u>4206,31</u>        | 2412                    | 1187                | <u>1010</u>           | <u>40,4800</u>                          | <u>9,72</u>  |
|           |                               |                                                                                               |                   |           | 4947,06                   | 1348,27               |                         |                     | 324                   | 9,4628                                  | 2,27         |
| 2         | С1110-89<br>варіант 1         | Кронштейн для монтажу                                                                         | шт                | 8         | <u>531,76</u>             | -                     | 4254                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
| 3         | КМ11-31-2                     | Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг                            | шт                | 72        | <u>219,37</u>             | -                     | 15795                   | 13877               | -                     | <u>1,6000</u>                           | <u>115,2</u> |
| 4         | КМ11-31-3                     | Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2                                           | 5 кг              | 37,44     | <u>192,74</u>             | -                     | 7593                    | 7216                | -                     | -                                       | -            |
| 5         | 1503-8610<br>варіант 1        | Односторонній монокристалічний модуль НАІТАІ НТМ550                                           | шт                | 72        | <u>202,81</u>             | -                     |                         |                     | -                     | <u>1,6000</u>                           | <u>59,9</u>  |
| 6         | КМ8-126-5                     | Блок акумуляторів чотирьохелементний                                                          | блок              | 2         | <u>192,74</u>             | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                               |                   |           | <u>5028,18</u>            | -                     | 362029                  | -                   | -                     | -                                       | -            |
| 7         | & С1549-4<br>варіант 1        | Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100 | шт                | 8         | <u>367,41</u>             | <u>26,87</u>          | 735                     | 639                 | <u>54</u>             | <u>2,8000</u>                           | <u>5,6</u>   |
|           |                               |                                                                                               |                   |           | 319,70                    | 11,51                 |                         |                     | 23                    | 0,1008                                  | 0,2          |
| 8         | КМ8-101-1                     | Монтаж перетворювача масою до 0,15 т                                                          | шафа              | 4         | <u>40801,92</u>           | -                     | 326415                  | -                   | -                     | -                                       | -            |
| 9         | 1503-8881                     | Інвертор трифазний гібридний AFORE                                                            | шт                | 4         | <u>2164,14</u>            | <u>312,82</u>         | 8657                    | 5236                | <u>1251</u>           | <u>11,2000</u>                          | <u>44,8</u>  |
|           |                               |                                                                                               |                   |           | 1309,06                   | 102,41                |                         |                     | 410                   | 0,7614                                  | 3,05         |
|           |                               |                                                                                               |                   |           | <u>50125,00</u>           | -                     | 200500                  | -                   | -                     | -                                       | -            |

5\_КД\_ЛК1\_04-02-01

|    |                         |                                                                    |    |   |               |   |               |       |             |   |               |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---|---------------|---|---------------|-------|-------------|---|---------------|
| 10 | варіант 1<br>1504-17317 | модель AF10K-TH<br>Комплект кабелів для з'єднання<br>аккумуляторів | шт | 8 | <u>991,00</u> | - | 7928          | -     | -           | - | -             |
| 11 | варіант 1<br>1504-17317 | Комплект кабелів                                                   | шт | 2 | <u>182,42</u> | - | 365           | -     | -           | - | -             |
|    | варіант 2               |                                                                    |    |   | -             | - |               |       | -           | - | -             |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                   |    |   |               |   | 936683        | 28155 | <u>2315</u> |   | <u>235,22</u> |
|    |                         |                                                                    |    |   |               |   |               |       | 757         |   | 5,52          |
|    |                         | Разом устаткування, грн.                                           |    |   |               |   | 570822        |       |             |   |               |
|    |                         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                |    |   |               |   | 22417         |       |             |   |               |
|    |                         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                   |    |   |               |   | <b>593239</b> |       |             |   |               |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                      |    |   |               |   | 365861        |       |             |   |               |
|    |                         | в тому числі:                                                      |    |   |               |   |               |       |             |   |               |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                   |    |   |               |   | 335391        |       |             |   |               |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                       |    |   |               |   | 28912         |       |             |   |               |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                            | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |          |      |                             |                           | 12477<br>20,47<br>3709<br><b>378338</b><br><br><b>971576</b> |      |                   |                           |                      |
|    |                        | <b>Розділ 2. Електромонтажні роботи</b>                                                                                                                                                                                              |          |      |                             |                           |                                                              |      |                   |                           |                      |
| 12 | КБ21-23-1              | Головний щит СЕС<br>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                                                                             | шафа     | 1    | <u>2562,36</u><br>1244,35   | <u>812,21</u><br>233,03   | 2562                                                         | 1244 | <u>812</u><br>233 | <u>10,3300</u><br>1,7521  | <u>10,33</u><br>1,75 |
| 13 | 1503-8478<br>варіант 1 | Щит СЕС                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1    | <u>11890,00</u><br>-        | -<br>-                    | 11890                                                        | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 14 | КБ21-23-1              | Допоміжний щит СЕС<br>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                                                                           | шафа     | 1    | <u>2562,36</u><br>1244,35   | <u>812,21</u><br>233,03   | 2562                                                         | 1244 | <u>812</u><br>233 | <u>10,3300</u><br>1,7521  | <u>10,33</u><br>1,75 |
| 15 | 1503-8486<br>варіант 2 | Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170                                                                                                                                                                                                  | шт       | 1    | <u>1354,00</u><br>-         | -<br>-                    | 1354                                                         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 16 | КБ21-22-12             | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                                                                  | 100шт    | 0,04 | <u>30578,63</u><br>23115,23 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 1223                                                         | 925  | <u>49</u><br>43   | <u>207,2000</u><br>9,7940 | <u>8,29</u><br>0,39  |
| 17 | 1504-1045<br>варіант 2 | Вимикач автоматичний ETI MAT P10 -<br>DCC25 2р                                                                                                                                                                                       | шт       | 4    | <u>790,00</u><br>-          | -<br>-                    | 3160                                                         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 18 | С1545-507<br>варіант 1 | Утримувач запобіжника на дін-рейку під<br>запобіжник 10х38мм 2р 25А                                                                                                                                                                  | шт       | 4    | <u>139,07</u><br>-          | -<br>-                    | 556                                                          | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 19 | С1545-507<br>варіант 2 | Плавка вставка 25А, 1,0 Кв                                                                                                                                                                                                           | шт       | 8    | <u>357,12</u><br>-          | -<br>-                    | 2857                                                         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 20 | КБ21-23-1              | Щит АВР<br>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                                                                                      | шафа     | 1    | <u>2562,36</u><br>1244,35   | <u>812,21</u><br>233,03   | 2562                                                         | 1244 | <u>812</u><br>233 | <u>10,3300</u><br>1,7521  | <u>10,33</u><br>1,75 |
| 21 | 1503-8486<br>варіант 2 | Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170                                                                                                                                                                                                  | шт       | 1    | <u>1354,00</u><br>-         | -<br>-                    | 1354                                                         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 22 | КБ21-22-12             | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                                                                  | 100шт    | 0,04 | <u>30578,63</u><br>23115,23 | <u>1224,42</u><br>1079,83 | 1223                                                         | 925  | <u>49</u><br>43   | <u>207,2000</u><br>9,7940 | <u>8,29</u><br>0,39  |
| 23 | 1504-1045<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,<br>ВА 2001, Ір=25А                                                                                                                                                                         | шт       | 4    | <u>192,00</u><br>-          | -<br>-                    | 768                                                          | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 24 | КМ11-250-1             | Установлення реле                                                                                                                                                                                                                    | комплект | 6    | <u>210,91</u><br>204,05     | -<br>-                    | 1265                                                         | 1224 | -<br>-            | <u>1,6000</u><br>-        | <u>9,6</u><br>-      |
| 25 | 1503-7041<br>варіант 1 | Реле контролю РНППН 311                                                                                                                                                                                                              | шт       | 4    | <u>1255,00</u><br>-         | -<br>-                    | 5020                                                         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 26 | 1503-7041<br>варіант 2 | Реле Z7 АССА 230-220В                                                                                                                                                                                                                | шт       | 4    | <u>1086,00</u><br>-         | -<br>-                    | 4344                                                         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 27 | КМ8-529-3              | Контактор змінного струму, що                                                                                                                                                                                                        | шт       | 4    | <u>1379,37</u>              | <u>16,53</u>              | 5517                                                         | 2313 | <u>66</u>         | <u>4,8000</u>             | <u>19,2</u>          |

5\_КД\_ЛК1\_04-02-01

|                                                     |                        |                                                                |    |   |                  |               |              |       |             |                  |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---|------------------|---------------|--------------|-------|-------------|------------------|---------------|
| 28                                                  | 1503-7041<br>варіант 3 | установлюється на конструкції<br>Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A | шт | 4 | 578,21<br>839,00 | 4,00<br>-     | 3356         | -     | 16<br>-     | 0,0303<br>-      | 0,12<br>-     |
| 29                                                  | KM8-83-1               | Монтаж пристрою сигнально-блокувального                        | шт | 4 | 479,07<br>374,02 | 10,82<br>3,68 | 1916         | 1496  | 43<br>15    | 3,2000<br>0,0275 | 12,8<br>0,11  |
| 30                                                  | 1503-7041<br>варіант 4 | Арматура сигнальна 230В АС зелена                              | шт | 4 | 248,00<br>-      | -<br>-        | 992          | -     | -<br>-      | -<br>-           | -<br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                    |                        |                                                                |    |   |                  |               | 54481        | 10615 | 2643<br>816 |                  | 89,17<br>6,26 |
| Разом устаткування, грн.                            |                        |                                                                |    |   |                  |               | 32238        |       |             |                  |               |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                        |                                                                |    |   |                  |               | 1268         |       |             |                  |               |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                        |                                                                |    |   |                  |               | <b>33506</b> |       |             |                  |               |
| Разом будівельні роботи, грн.                       |                        |                                                                |    |   |                  |               | 22243        |       |             |                  |               |
| в тому числі:                                       |                        |                                                                |    |   |                  |               |              |       |             |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |                        |                                                                |    |   |                  |               | 8985         |       |             |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                        |                        |                                                                |    |   |                  |               | 11431        |       |             |                  |               |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5    | 6                         | 7                       | 8                                                                                            | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                               |         |      |                           |                         | 5241<br>9,07<br>1645<br><b>27484</b><br><br><b>60988</b>                                     |       |                    |                          |                      |
| 31 | КБ21-3-4                       | <b>Розділ 3. Монтаж кабелю</b><br>Прокладання поліетиленових труб ,<br>діаметр труб до 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м    | 0,8  | <u>2967,82</u><br>1750,75 | <u>53,74</u><br>23,02   | 2374                                                                                         | 1401  | <u>43</u><br>18    | <u>16,2800</u><br>0,2016 | <u>13,02</u><br>0,16 |
| 32 | & C113-<br>1378И6<br>варіант 1 | Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м       | 80   | <u>14,85</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1188                                                                                         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ21-4-1                       | Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплетенні сумарним<br>перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 100м    | 0,8  | <u>848,20</u><br>776,86   | <u>12,75</u><br>8,23    | 679                                                                                          | 621   | <u>10</u><br>7     | <u>7,4100</u><br>0,0696  | <u>5,93</u><br>0,06  |
| 34 | КМ8-147-1                      | Кабель до 35 кВ, що прокладається по<br>установлених конструкціях з кріпленням<br>на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1<br>кг                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м   | 4,6  | <u>3284,81</u><br>1826,88 | <u>347,58</u><br>113,79 | 15110                                                                                        | 8404  | <u>1599</u><br>523 | <u>16,0000</u><br>0,8460 | <u>73,6</u><br>3,89  |
| 35 | 15092-1021<br>варіант 1        | Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000м   | 0,48 | <u>49995,44</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 23998                                                                                        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 36 | 15092-7163<br>варіант 1        | Кабель ВВГ нгд 5x6 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000м   | 0,06 | <u>189357,61</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 11361                                                                                        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |         |      |                           |                         | 54710<br>54710<br>42632<br>10974<br>5227<br>9,38<br>1699<br><b>59937</b><br><br><b>59937</b> | 10426 | <u>1652</u><br>548 |                          | <u>92,55</u><br>4,11 |
| 37 | КП1-39-1                       | <b>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</b><br>Стационарні акумуляторні батареї. Система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | система | 2    | <u>4392,64</u>            | <u>-</u>                | 8785                                                                                         | 8785  | <u>-</u>           | <u>28,0000</u>           | <u>56</u>            |


5\_КД\_ЛК1\_04-02-01

|    |           |                                                                              |    |   |                 |   |               |       |   |                 |            |   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------|---|---------------|-------|---|-----------------|------------|---|
|    |           | постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора |    |   | 4392,64         | - |               |       |   | -               | -          | - |
| 38 | КП1-49-22 | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А                  | шт | 4 | <u>21806,32</u> | - | 87225         | 87225 | - | <u>139.0000</u> | <u>556</u> |   |
|    |           |                                                                              |    |   | <u>21806,32</u> | - |               |       | - | -               | -          |   |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                             |    |   |                 |   | 96010         | 96010 | - |                 | <u>612</u> |   |
|    |           |                                                                              |    |   |                 |   |               |       | - |                 | -          |   |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                |    |   |                 |   | 96010         |       |   |                 |            |   |
|    |           | в тому числі:                                                                |    |   |                 |   |               |       |   |                 |            |   |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                 |    |   |                 |   | 96010         |       |   |                 |            |   |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |    |   |                 |   | 37014         |       |   |                 |            |   |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                         |    |   |                 |   | 53,24         |       |   |                 |            |   |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |    |   |                 |   | 9646          |       |   |                 |            |   |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |    |   |                 |   | <b>133024</b> |       |   |                 |            |   |




| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                           |   |   |   |   | <b>133024</b>  |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1141884        | 145206 | <u>6610</u> |    | <u>1028,94</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 2121        |    | 15,89          |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 603060         |        |             |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 23685          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>626745</b>  |        |             |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 538824         |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 387008         |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 147327         |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 59959          |        |             |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 92,16          |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 16699          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>598783</b>  |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1225525</b> |        |             |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1136,99</b> |        |             |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>164026</b>  |        |             |    |                |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1**  
**Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

51,257 тис. грн.  
0,10636 тис.люд.год.  
12,414 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.     |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                              |                   |           | Всього                        | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                                              |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                                              |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                             | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |                               | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                                                              |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1         | КБ1-16-5                      | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5  | 1000м3            | 0,0245    | <u>40622,44</u><br>2394,92    | <u>38107,22</u><br>15191,04 | 995                     | 59                  | <u>934</u><br>372     | <u>22,2700</u><br>111,0709              | <u>0,55</u><br>2,72  |
| 2         | КБ1-18-2                      | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 0,0034    | <u>53363,02</u><br>2868,64    | <u>50494,38</u><br>16161,70 | 181                     | 10                  | <u>171</u><br>55      | <u>30,4300</u><br>122,4136              | <u>0,1</u><br>0,42   |
| 3         | КБ1-170-3                     | Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5                                                                                               | 100м3             | 0,0245    | <u>180580,89</u><br>100373,61 | <u>80207,28</u><br>25247,08 | 4424                    | 2459                | <u>1965</u><br>619    | <u>1014,9000</u><br>223,0400            | <u>24,87</u><br>5,46 |
| 4         | С311-5                        | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                                                                                   | т                 | 8,8       | <u>62,96</u><br>-             | <u>62,96</u><br>12,80       | 554                     | -                   | <u>554</u><br>113     | <u>-</u><br>0,0990                      | <u>-</u><br>0,87     |
| 5         | КБ1-27-2                      | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                          | 1000м3            | 0,01933   | <u>8938,15</u><br>-           | <u>8938,15</u><br>2284,75   | 173                     | -                   | <u>173</u><br>44      | <u>-</u><br>17,6730                     | <u>-</u><br>0,34     |
| 6         | КБ1-166-2                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і                                                                                                                                   | 100м3             | 0,02      | <u>15000,49</u>               | <u>-</u>                    | 300                     | 300                 | <u>-</u>              | <u>165,2400</u>                         | <u>3,3</u>           |

5\_КД\_ЛК1\_06-01-01

|   |           |                                                                                           |       |      |                                       |                               |             |      |                      |                               |                         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 7 | КБ1-134-1 | ям, група ґрунтів 2<br>Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,02 | 15000,49<br><u>3584,25</u><br>1900,81 | -<br><u>1683,44</u><br>584,33 | 72          | 38   | -<br><u>34</u><br>12 | -<br><u>18,3600</u><br>5,1175 | -<br><u>0,37</u><br>0,1 |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                          |       |      |                                       |                               | 6699        | 2866 | <u>3831</u><br>1215  |                               | <u>29,19</u><br>9,91    |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |      |                                       |                               | 6699        |      |                      |                               |                         |
|   |           | в тому числі:                                                                             |       |      |                                       |                               | 2           |      |                      |                               |                         |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |      |                                       |                               | 4081        |      |                      |                               |                         |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |      |                                       |                               | 2226        |      |                      |                               |                         |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |      |                                       |                               | 4,69        |      |                      |                               |                         |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |       |      |                                       |                               | 849         |      |                      |                               |                         |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |      |                                       |                               | <b>8925</b> |      |                      |                               |                         |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |      |                                       |                               |             |      |                      |                               |                         |
|   |           | -----                                                                                     |       |      |                                       |                               |             |      |                      |                               |                         |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                |       |      |                                       |                               | <b>8925</b> |      |                      |                               |                         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8                                                             | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                            | <b>Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                             |                            |                                                               |      |                    |                            |                      |
| 8  | КБ23-1-1                   | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10м3  | 0,2    | <u>15538,40</u><br>1614,05  | -                          | 3108                                                          | 323  | -                  | <u>16,3200</u>             | <u>3,26</u>          |
| 9  | КБ22-11-2                  | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням                                                                                                                                                                                                                                     | 1000м | 0,04   | <u>29497,60</u><br>27732,16 | <u>1149,50</u><br>137,31   | 1180                                                          | 1109 | <u>46</u><br>5     | <u>245,7000</u><br>1,1861  | <u>9,83</u><br>0,05  |
| 10 | & С113-1357-1<br>варіант 1 | Труба РЕ-100 (PN 10) Ф63х4,7мм ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 (УДТ "Ультра")                                                                                                                                                                                                                                                            | п.м.  | 40     | <u>88,61</u><br>-           | -                          | 3544                                                          | -    | -                  | -                          | -                    |
| 11 | & С1530-1-20               | Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 PE100 Unidelta                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1      | <u>368,94</u><br>-          | -                          | 369                                                           | -    | -                  | -                          | -                    |
| 12 | КБ6-11-10                  | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                | т     | 0,0234 | <u>2558,90</u><br>2558,90   | -                          | 60                                                            | 60   | -                  | <u>23,2100</u>             | <u>0,54</u>          |
| 13 | & С111-1118-1              | Металева пластина 500х500х12мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 1      | <u>2073,06</u><br>-         | -                          | 2073                                                          | -    | -                  | -                          | -                    |
| 14 | КМ8-141-1                  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м | 0,4    | <u>4243,61</u><br>2009,57   | <u>648,81</u><br>212,40    | 1697                                                          | 804  | <u>260</u><br>85   | <u>17,6000</u><br>1,5792   | <u>7,04</u><br>0,63  |
| 15 | & С111-62-26<br>варіант 1  | Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м     | 40     | <u>35,23</u><br>-           | -                          | 1409                                                          | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                             |                            | 13440                                                         | 2296 | <u>306</u><br>90   |                            | <u>20,67</u><br>0,68 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                             |                            | 13440<br>10838<br>2386<br>1132<br>2,05<br>371<br><b>14572</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                             |                            | <b>14572</b>                                                  |      |                    |                            |                      |
|    |                            | <b>Розділ 3. Колодязь КК-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                             |                            |                                                               |      |                    |                            |                      |
| 16 | КБ23-13-3                  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах                                                                                                                                                                                                                               | 10м3  | 0,068  | <u>69078,73</u><br>22226,40 | <u>21059,77</u><br>6632,14 | 4697                                                          | 1511 | <u>1432</u><br>451 | <u>201,6000</u><br>45,1454 | <u>13,71</u><br>3,07 |
| 17 | К585521-Л004<br>варіант 2  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 1      | <u>1695,09</u><br>-         | -                          | 1695                                                          | -    | -                  | -                          | -                    |

5\_КД ЛК1\_06-01-01


|    |                           |                                                                                             |    |      |                          |                     |      |     |               |                         |                 |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------|---------------------|------|-----|---------------|-------------------------|-----------------|
| 18 | K585521-Л005<br>варіант 3 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)         | шт | 1    | <u>2542,63</u><br>-      | -<br>-              | 2543 | -   | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-          |
| 19 | K585521-Л031<br>варіант 3 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) | шт | 1    | <u>2283,94</u><br>-      | -<br>-              | 2284 | -   | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-          |
| 20 | K585521-Л048<br>варіант 3 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)       | шт | 1    | <u>2205,32</u><br>-      | -<br>-              | 2205 | -   | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-          |
| 21 | C113-754<br>варіант 1     | Люк чавунний Ф700мм тип "Т"                                                                 | шт | 1    | <u>4848,24</u><br>-      | -<br>-              | 4848 | -   | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-          |
| 22 | C111-1788                 | Скоби ходові                                                                                | шт | 4    | <u>230,63</u><br>-       | -<br>-              | 923  | -   | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-          |
| 23 | KB11-2-9                  | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                     | м3 | 0,25 | <u>6277,55</u><br>577,70 | <u>5,92</u><br>1,62 | 1569 | 144 | <u>1</u><br>- | <u>5,5800</u><br>0,0139 | <u>1,4</u><br>- |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                         | 4       | 5     | 6                           | 7                       | 8            | 9    | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 24 | КБ23-14-2                 | Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3    | 0,025 | <u>74406,59</u><br>24989,44 | <u>455,22</u><br>152,32 | 1860         | 625  | <u>11</u><br>4      | <u>224,0000</u><br>1,1320 | <u>5,6</u><br>0,03    |
| 25 | КР20-27-7                 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм                         | 100шт   | 0,02  | <u>14337,30</u><br>14337,30 | -                       | 287          | 287  | -                   | <u>115,6700</u>           | <u>2,31</u>           |
| 26 | КР20-27-9<br>к=1          | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм                                                          | 100шт   | 0,02  | <u>4313,46</u><br>4313,46   | -                       | 86           | 86   | -                   | <u>34,8000</u>            | <u>0,7</u>            |
| 27 | КБ29-176-1                | Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм                                                                      | 10шт    | 0,2   | <u>2932,70</u><br>1351,39   | <u>0,50</u><br>0,13     | 587          | 270  | -                   | <u>12,8900</u><br>0,0012  | <u>2,58</u>           |
| 28 | & С113-9-1-1              | Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м                                                                                  | шт      | 2     | <u>396,06</u>               | -                       | 792          | -    | -                   | -                         | -                     |
| 29 | КБ16-30-1                 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм                      | сальник | 2     | <u>325,24</u><br>325,24     | -                       | 650          | 650  | -                   | <u>2,9500</u>             | <u>5,9</u>            |
| 30 | & С111-247-2<br>варіант 1 | Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм                                                                                   | к-т     | 2     | <u>350,34</u>               | -                       | 701          | -    | -                   | -                         | -                     |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                          |         |       |                             |                         | 25727        | 3573 | <u>1444</u><br>455  |                           | <u>32,2</u><br>3,1    |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                             |         |       |                             |                         | 25727        |      |                     |                           |                       |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                             |         |       |                             |                         |              |      |                     |                           |                       |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                          |         |       |                             |                         | 20710        |      |                     |                           |                       |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                              |         |       |                             |                         | 4028         |      |                     |                           |                       |
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                           |         |       |                             |                         | 2033         |      |                     |                           |                       |
|    |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                    |         |       |                             |                         | 3,87         |      |                     |                           |                       |
|    |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                       |         |       |                             |                         | 699          |      |                     |                           |                       |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                     |         |       |                             |                         | <b>27760</b> |      |                     |                           |                       |
|    |                           | -----                                                                                                                     |         |       |                             |                         |              |      |                     |                           |                       |
|    |                           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                |         |       |                             |                         | <b>27760</b> |      |                     |                           |                       |
|    |                           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                          |         |       |                             |                         | 45866        | 8735 | <u>5581</u><br>1760 |                           | <u>82,06</u><br>13,69 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                             |         |       |                             |                         | 45866        |      |                     |                           |                       |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                             |         |       |                             |                         |              |      |                     |                           |                       |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                          |         |       |                             |                         | 31550        |      |                     |                           |                       |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                              |         |       |                             |                         | 10495        |      |                     |                           |                       |
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                           |         |       |                             |                         | 5391         |      |                     |                           |                       |
|    |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                    |         |       |                             |                         | 10,61        |      |                     |                           |                       |
|    |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                       |         |       |                             |                         | 1919         |      |                     |                           |                       |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                     |         |       |                             |                         | <b>51257</b> |      |                     |                           |                       |


5\_КД\_ЛК1\_06-01-01

|  |  |                                            |               |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|---------------|--|--|--|
|  |  | -----                                      |               |  |  |  |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                 | <b>51257</b>  |  |  |  |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> | <b>106,36</b> |  |  |  |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    | <b>12414</b>  |  |  |  |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Коношевський О.В.

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02**  
**на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1**  
**Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

75,319 тис. грн.  
0,24597 тис.люд.год.  
28,023 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.     |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                              |                   |           | Всього                        | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                               |                                                                                                                                                                              |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                               |                                                                                                                                                                              |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                             | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
|           |                               | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                                                              |                   |           |                               |                             |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1         | КБ1-16-5                      | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1, 5-3] м3, група ґрунтів 5  | 1000м3            | 0,066     | <u>40622,44</u><br>2394,92    | <u>38107,22</u><br>15191,04 | 2681                    | 158                 | <u>2515</u><br>1003   | <u>22,2700</u><br>111,0709              | <u>1,47</u><br>7,33   |
| 2         | КБ1-18-2                      | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 0,009     | <u>53363,02</u><br>2868,64    | <u>50494,38</u><br>16161,70 | 480                     | 26                  | <u>454</u><br>145     | <u>30,4300</u><br>122,4136              | <u>0,27</u><br>1,1    |
| 3         | КБ1-170-3                     | Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5                                                                                               | 100м3             | 0,066     | <u>180580,89</u><br>100373,61 | <u>80207,28</u><br>25247,08 | 11918                   | 6625                | <u>5293</u><br>1666   | <u>1014,9000</u><br>223,0400            | <u>66,98</u><br>14,72 |
| 4         | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                    | 100м3             | 0,066     | <u>24132,72</u><br>24132,72   | <u>-</u><br>-               | 1593                    | 1593                | <u>-</u><br>-         | <u>261,8000</u><br>-                    | <u>17,28</u><br>-     |
| 5         | С311-5                        | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                                                                                   | т                 | 15,3      | <u>62,96</u><br>-             | <u>62,96</u><br>12,80       | 963                     | -                   | <u>963</u><br>196     | <u>-</u><br>0,0990                      | <u>-</u><br>1,51      |
| 6         | КБ23-1-1                      | Улаштування піщаної основи під                                                                                                                                               | 10м3              | 0,58      | <u>15538,40</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 9012                    | 936                 | <u>-</u><br>-         | <u>16,3200</u><br>-                     | <u>9,47</u><br>-      |



5\_КД\_ЛК1\_06-01-02

|    |           |                                                                                                                                           |        |        |                                |                                |       |       |                        |                          |                        |      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| 7  | КБ1-27-2  | трубопроводи<br>Засипка траншей і котлованів бульдозерами<br>потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням<br>грунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0513 | 1614,05<br><u>8938,15</u><br>- | -<br><u>8938,15</u><br>2284,75 | 459   | -     | -<br><u>459</u><br>117 | -<br>-                   | -<br>-                 | 0,91 |
| 8  | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і<br>ям, група ґрунтів 2                                                                         | 100м3  | 0,057  | <u>15000,49</u><br>15000,49    | -<br>-                         | 855   | 855   | -<br>-                 | <u>165,2400</u><br>-     | <u>9,42</u><br>-       |      |
| 9  | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і<br>ям, група ґрунтів 1                                                                         | 100м3  | 0,057  | <u>13657,85</u><br>13657,85    | -<br>-                         | 778   | 778   | -<br>-                 | <u>150,4500</u><br>-     | <u>8,58</u><br>-       |      |
| 10 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                        | 100м3  | 0,058  | <u>3584,25</u><br>1900,81      | <u>1683,44</u><br>584,33       | 208   | 110   | <u>98</u><br>34        | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>1,06</u><br>0,3     |      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                          |        |        |                                |                                | 28947 | 11081 | <u>9782</u><br>3161    |                          | <u>114,53</u><br>25,87 |      |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                             |        |        |                                |                                | 28947 |       |                        |                          |                        |      |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                             |        |        |                                |                                |       |       |                        |                          |                        |      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                          |        |        |                                |                                | 8084  |       |                        |                          |                        |      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                              |        |        |                                |                                | 14242 |       |                        |                          |                        |      |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                        | 9    | 10              | 11                        | 12                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                 |       |        |                             |                          | 7849<br>16,6<br>3008<br><b>36796</b><br><br><b>36796</b> |      |                 |                           |                     |
|    |                             | <b>Розділ 2. Проектований трубопровід<br/>господарчо-побутового водопостачання<br/>В1</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                             |                          |                                                          |      |                 |                           |                     |
| 11 | KB22-8-1                    | Укладання сталевих водопровідних труб,<br>діаметр труб 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000м | 0,022  | <u>57790.58</u><br>46680,91 | <u>7273.87</u><br>166,60 | 1271                                                     | 1027 | <u>160</u><br>4 | <u>393.5000</u><br>1,4033 | <u>8.66</u><br>0,03 |
| 12 | & C113-3-5                  | Труба ст. 50мм х 3,5мм                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м     | 22,088 | <u>280,56</u><br>-          | -                        | 6197                                                     | -    | -               | -                         | -                   |
| 13 | KB16-27-3                   | Врізування в діючі внутрішні мережі<br>трубопроводів опалення і водопостачання<br>діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 1      | <u>1029,23</u><br>880,56    | <u>42,74</u><br>11,68    | 1029                                                     | 881  | <u>43</u><br>12 | <u>7,3100</u><br>0,0999   | <u>7,31</u><br>0,1  |
| 14 | & C130-917-2                | Сідло для врізки на 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 1      | <u>157,28</u><br>-          | -                        | 157                                                      | -    | -               | -                         | -                   |
| 15 | варіант 2<br>& C1630-130-6  | Американка-згін 1" пряма нікель                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 1      | <u>439,88</u><br>-          | -                        | 440                                                      | -    | -               | -                         | -                   |
| 16 | KM11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному<br>трубопроводі [расходомир об'ємний,<br>швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан<br>регулюючий; регулятор тиску та<br>температури прямої дії; показчик потоку<br>рідини; проточні датчики концентратомірів і<br>щільномірів, РН-метрів], діаметр<br>трубопроводу до 32 мм | шт    | 2      | <u>232,94</u><br>182,69     | <u>10,08</u><br>4,32     | 466                                                      | 365  | <u>20</u><br>9  | <u>1,6000</u><br>0,0378   | <u>3,2</u><br>0,08  |
| 17 | & C1630-143-13-4            | Кран кульовий 1" 3В FADO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 1      | <u>595,63</u><br>-          | -                        | 596                                                      | -    | -               | -                         | -                   |
| 18 | варіант 1<br>& C113-1737-11 | Трійник редукц. 1"x1/2"x1" BBB нікель fado<br>TO5                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 1      | <u>536,89</u><br>-          | -                        | 537                                                      | -    | -               | -                         | -                   |
| 19 | & C130-1181-5               | Кран кульовий 1/2" 3В FADO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1      | <u>353,71</u><br>-          | -                        | 354                                                      | -    | -               | -                         | -                   |
| 20 | варіант 1<br>C113-1813      | Муфта з різьбою зовн. Unidelta ПЕ 32x1"                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 1      | <u>67,53</u><br>-           | -                        | 68                                                       | -    | -               | -                         | -                   |
| 21 | варіант 2<br>& C1530-150-3  | Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32x32 під 45°<br>UNIDELTA                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 1      | <u>165,54</u><br>-          | -                        | 166                                                      | -    | -               | -                         | -                   |

5\_КД\_ЛК1\_06-01-02


|    |                            |                                                                                                   |       |        |                                    |                                |      |      |                         |                                  |                            |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------------------------------|------|------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 22 | & C113-1519-7<br>варіант 1 | Ніпель 1" FADO                                                                                    | шт    | 1      | <u>190,15</u><br>-                 | -                              | 190  | -    | -                       | -                                | -                          |
| 23 | KB22-11-1                  | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням    | 1000м | 0,107  | <u>28478,15</u><br><u>27043,65</u> | <u>944,86</u><br><u>109,50</u> | 3047 | 2894 | <u>101</u><br><u>12</u> | <u>239,6000</u><br><u>0,9463</u> | <u>25,64</u><br><u>0,1</u> |
| 24 | C113-1505<br>варіант 1     | Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм                                                                    | м     | 108,07 | <u>57,00</u><br>-                  | -                              | 6160 | -    | -                       | -                                | -                          |
| 25 | & C1530-150-4              | Коліно терморезисторне 32 мм 90° SDR11 PE100 UNIDELTA                                             | шт    | 1      | <u>389,94</u><br>-                 | -                              | 390  | -    | -                       | -                                | -                          |
| 26 | KP20-27-7                  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,02   | <u>14337,30</u><br><u>14337,30</u> | -                              | 287  | 287  | -                       | <u>115,6700</u><br>-             | <u>2,31</u><br>-           |
| 27 | KP20-27-9<br>к=1           | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм                                  | 100шт | 0,02   | <u>4313,46</u><br><u>4313,46</u>   | -                              | 86   | 86   | -                       | <u>34,8000</u><br>-              | <u>0,7</u><br>-            |
| 28 | KB29-176-1                 | Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм                                              | 10шт  | 0,2    | <u>2932,70</u><br><u>1351,39</u>   | <u>0,50</u><br><u>0,13</u>     | 587  | 270  | -                       | <u>12,8900</u><br><u>0,0012</u>  | <u>2,58</u><br>-           |

| 1  | 2            | 3                                                                                                    | 4       | 5    | 6              | 7             | 8            | 9     | 10           | 11             | 12           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|---------------|--------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 29 | & C113-9-1-1 | Патрубок сталевий (гільза) Ф89мм, L=0,4м                                                             | шт      | 2    | <u>396,06</u>  | -             | 792          | -     | -            | -              | -            |
| 30 | КБ16-30-1    | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 2    | <u>325,24</u>  | -             | 650          | 650   | -            | <u>2,9500</u>  | <u>5,9</u>   |
|    |              | Ущільнення водопровідного випуску Ф32мм                                                              | к-т     | 2    | <u>350,34</u>  | -             | 701          | -     | -            | -              | -            |
| 31 | & C111-247-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                 | 100 м   | 1,07 | <u>4435,69</u> | <u>648,81</u> | 4746         | 2150  | <u>694</u>   | <u>17,6000</u> | <u>18,83</u> |
| 32 | КМ8-141-1    | Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм2                                                                    | м       | 107  | <u>35,23</u>   | -             | 3770         | -     | -            | -              | -            |
| 33 | & C111-62-26 | Укладання сигнальної стрічки у траншею                                                               | 100 м   | 1,07 | <u>388,21</u>  | -             | 415          | 415   | -            | <u>3,4000</u>  | <u>3,64</u>  |
| 34 | КМ8-143-5    | Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"                                                         | м       | 107  | <u>8,72</u>    | -             | 933          | -     | -            | -              | -            |
| 35 | & C111-62-26 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                     |         |      |                |               | 34035        | 9025  | <u>1018</u>  |                | <u>78,77</u> |
|    |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |         |      |                |               | 34035        |       | 264          |                | 2            |
|    |              | в тому числі:                                                                                        |         |      |                |               |              |       |              |                |              |
|    |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |         |      |                |               | 23992        |       |              |                |              |
|    |              | всього заробітна плата, грн.                                                                         |         |      |                |               | 9289         |       |              |                |              |
|    |              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |         |      |                |               | 4488         |       |              |                |              |
|    |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |         |      |                |               | 8,2          |       |              |                |              |
|    |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |         |      |                |               | 1484         |       |              |                |              |
|    |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |         |      |                |               | <b>38523</b> |       |              |                |              |
|    |              | -----                                                                                                |         |      |                |               |              |       |              |                |              |
|    |              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                           |         |      |                |               | <b>38523</b> |       |              |                |              |
|    |              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                     |         |      |                |               | 62982        | 20106 | <u>10800</u> |                | <u>193,3</u> |
|    |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |         |      |                |               | 62982        |       | 3425         |                | <u>27,87</u> |
|    |              | в тому числі:                                                                                        |         |      |                |               |              |       |              |                |              |
|    |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |         |      |                |               | 32076        |       |              |                |              |
|    |              | всього заробітна плата, грн.                                                                         |         |      |                |               | 23531        |       |              |                |              |
|    |              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |         |      |                |               | 12337        |       |              |                |              |
|    |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |         |      |                |               | 24,8         |       |              |                |              |
|    |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |         |      |                |               | 4492         |       |              |                |              |
|    |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |         |      |                |               | <b>75319</b> |       |              |                |              |

5\_КД\_ЛК1\_06-01-02


|  |  |                                            |               |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
|  |  | -----                                      |               |  |  |  |  |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                 | <b>75319</b>  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> | <b>245,97</b> |  |  |  |  |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    | <b>28023</b>  |  |  |  |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)  
MRP-24011

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на влаштування благоустрою території  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 299,022 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,38146 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 45,029 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.


| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.          |                            | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           | Всього                             | експлуатації<br>машин      | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           |                                    |                            |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           |                                    |                            |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                                  | 7                          | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
|           |                               | <b>Розділ 1. Тротуари та відмостка</b>                                                                                                |                   |           |                                    |                            |                         |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | Тип I (164 м2)                                                                                                                        |                   |           |                                    |                            |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1         | KP18-12-8                     | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм                                   | 100м2             | 1,64      | <u>3540,31</u><br>348,80           | <u>3191,51</u><br>1019,48  | 5806                    | 572                 | <u>5234</u><br>1672   | <u>3,7000</u><br>8,2080                 | <u>6,07</u><br>13,46  |
| 2         | KB27-15-1                     | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см                                                    | 1000м2            | 0,164     | <u>370448,92</u><br>2583,72        | <u>9736,87</u><br>2309,28  | 60754                   | 424                 | <u>1597</u><br>379    | <u>25,6500</u><br>15,4277               | <u>4,21</u><br>2,53   |
| 3         | KB27-15-2<br>H1=3             | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см) | 1000м2            | -0,164    | <u>72021,37</u><br>-               | <u>395,70</u><br>79,68     | -11812                  | -                   | <u>-65</u><br>-13     | <u>-</u><br>0,5304                      | <u>-</u><br>-0,09     |
| 4         | KB27-65-4                     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                   | 1000 м2           | 0,164     | <u>1031037,7</u><br>7<br>120079,01 | <u>13852,40</u><br>5524,45 | 169090                  | 19693               | <u>2272</u><br>906    | <u>1063,8700</u><br>50,8433             | <u>174,47</u><br>8,34 |
| 5         | KB27-66-4                     | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                            | 100 м             | 1,55      | <u>9800,55</u><br>8411,81          | <u>703,91</u><br>218,58    | 15191                   | 13038               | <u>1091</u><br>339    | <u>81,2500</u><br>1,4550                | <u>125,94</u><br>2,26 |

5\_КД\_ЛК1\_07-01-01

|   |                                |                                                      |    |     |               |   |               |       |              |   |               |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|---------------|-------|--------------|---|---------------|
| 6 | & C188888-35-1-2C<br>варіант 1 | Бордю́р тротуа́рний БР 100.20.80 мм                  | шт | 155 | <u>251,64</u> | - | 39004         | -     | -            | - | -             |
|   |                                |                                                      |    |     | -             | - |               |       | -            | - | -             |
|   |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                     |    |     |               |   | 278033        | 33727 | <u>10129</u> |   | <u>310,69</u> |
|   |                                |                                                      |    |     |               |   |               |       | 3283         |   | 26,5          |
|   |                                | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |     |               |   | 278033        |       |              |   |               |
|   |                                | в тому числі:                                        |    |     |               |   |               |       |              |   |               |
|   |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |     |               |   | 234177        |       |              |   |               |
|   |                                | всього заробітна плата, грн.                         |    |     |               |   | 37010         |       |              |   |               |
|   |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |     |               |   | 20989         |       |              |   |               |
|   |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |               |   | 44,27         |       |              |   |               |
|   |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |     |               |   | 8019          |       |              |   |               |
|   |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |     |               |   | <b>299022</b> |       |              |   |               |


| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                             |   |   |   |   | <b>299022</b> |       |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 278033        | 33727 | <u>10129</u> |    | <u>310,69</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |               |       | 3283         |    | 26,5          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 278033        |       |              |    |               |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 234177        |       |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 37010         |       |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 20989         |       |              |    |               |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 44,27         |       |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 8019          |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>299022</b> |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>299022</b> |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>381,46</b> |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | <b>45029</b>  |       |              |    |               |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Свиридчук О.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання технологічного обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1493,625 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2025 р.


| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 560110-14-1-4И                    | Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів); ( маса=0,00296)                              | шт                | 50        | 939,00                       | 46950                         |
| 2         | & 560110-14-2-4К                    | Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів); ( маса=0,00464)                             | шт                | 178       | 1087,00                      | 193486                        |
| 3         | & 560110-14-3-4Л                    | Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих); ( маса=0,00477)                                | шт                | 37        | 1185,00                      | 43845                         |
| 4         | & 560103-21-1                       | Парта шкільна подвійна 1200x500x700 (Н); ( маса=0,01743)                                      | шт                | 89        | 1865,00                      | 165985                        |
| 5         | & 560110-222-1-4М                   | Ліжко дитяче триярусне 1550x650x1850 (Н); ( маса=0,054)                                       | шт                | 17        | 8670,00                      | 147390                        |
| 6         | & 290220-3208-1                     | Шафа для зберігання брудного одягу 400x400x2000 (Н); ( маса=0,03)                             | шт                | 15        | 2691,00                      | 40365                         |
| 7         | & 550101-144-3                      | Лава 1800x400x430 (Н); ( маса=0,015)                                                          | шт                | 4         | 1638,00                      | 6552                          |
| 8         | & 560103-21-1<br>варіант 1          | Парта шкільна подвійна 1200x500x640 (Н); ( маса=0,01743)                                      | шт                | 25        | 1677,00                      | 41925                         |
| 9         | & 560110-233-1                      | Тумба для бутлів 965x600x980 (Н) 03-11.221; ( маса=0,025)                                     | шт                | 2         | 14970,00                     | 29940                         |
| 10        | & 2407-1403-4-1                     | Піддон з водою для дезактивації взуття 1000x700x250; ( маса=0,02)                             | шт                | 1         | 4572,00                      | 4572                          |
| 11        | & 2402-3001-1                       | Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні); ( маса=0,007)                                   | шт                | 5         | 960,00                       | 4800                          |
| 12        | & 2402-3001-1<br>варіант 1          | Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні); ( маса=0,007)                                    | шт                | 1         | 790,00                       | 790                           |
| 13        | 560110-222<br>варіант 1             | Шафа для зберігання одягу 1600x600x1800(h); ( маса=0)                                         | шт                | 1         | 12045,00                     | 12045                         |
| 14        | 560110-170<br>варіант 1             | Шафа для зберігання продуктів харчування 1000x600x1800(h); ( маса=0)                          | шт                | 5         | 30114,00                     | 150570                        |
| 15        | 560110-69<br>варіант 1              | Шафа для медикаментів 900x400x1800(h) ШМ4.121; ( маса=0)                                      | шт                | 1         | 23484,00                     | 23484                         |

5\_КД\_ЛК2\_02-01-012


|                |                |                                                                                                                                                       |      |        |          |                |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 16             | & 2406-14028-5 | Пандус для заїзду Днепровес 1500x500 мм; ( маса=0,025)                                                                                                | шт   | 3      | 4990,00  | 14970          |
| 17             | & 560103-23-1  | Господарський металевий шкаф для прибирального інвентарю; ( маса=0,051)                                                                               | шт   | 1      | 4583,33  | 4583           |
| 18             | & 290827-13-1  | Інтерактивний комплекс продуктивний: ноутбук вчителя, акустична система, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, комплект програм; ( маса=0,17) | шт   | 7      | 66666,67 | 466667         |
| 19             | & 560103-28-1  | Класна дошка магнітна, крейдяна; ( маса=0,038)                                                                                                        | шт   | 7      | 2916,67  | 20417          |
| 20             | 560110-50      | Стіл харчовий 1100x600x850(h); ( маса=0)                                                                                                              | шт   | 1      | 6030,00  | 6030           |
| 21             | варіант 1      |                                                                                                                                                       |      |        |          |                |
|                | & 1601-2153-1  | Урна для сміття; ( маса=0,009)                                                                                                                        | шт   | 10     | 650,00   | 6500           |
|                |                | <b>Разом</b>                                                                                                                                          |      |        |          | <b>1431866</b> |
|                |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                         |      |        |          | 55084          |
| Порядок, п. 3. |                | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,                                                                                   | грн. | 953608 | 0,007    | 6675           |
| 14             |                | меблів та інвентарю ( будівельні роботи )                                                                                                             |      |        |          |                |

| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7              |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|----------------|
|   |   | <b>Всього вартість устаткування</b>      |   |   |   | <b>1486950</b> |
|   |   | <b>Всього вартість будівельних робіт</b> |   |   |   | <b>6675</b>    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>               |   |   |   | <b>1493625</b> |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Коношевський О.В.

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Свиридюк О.Б.

5\_КД\_ОК\_02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Кошторисна вартість об'єкта 20896,457 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 22,64123 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2703,329 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                             |                                                               | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1         | 02-01-01                                                    | на влаштування котловану                                      | 1755,826                      | -                                              | 1755,826  | 1,00382                                                | 132,618                                            | -                                  |
| 2         | 02-01-02                                                    | на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів          | 172,483                       | -                                              | 172,483   | 0,04950                                                | 5,843                                              | -                                  |
| 3         | 02-01-03                                                    | на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок       | 650,625                       | -                                              | 650,625   | 1,01575                                                | 122,908                                            | -                                  |
| 4         | 02-01-04                                                    | на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття       | 6144,233                      | -                                              | 6144,233  | 6,16371                                                | 730,132                                            | -                                  |
| 5         | 02-01-05                                                    | на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3                  | 147,772                       | -                                              | 147,772   | 0,12259                                                | 14,016                                             | -                                  |
| 6         | 02-01-06                                                    | на влаштування покрівлі                                       | 1945,546                      | -                                              | 1945,546  | 2,56433                                                | 286,598                                            | -                                  |
| 7         | 02-01-07                                                    | на влаштування опорядження входів                             | 382,053                       | -                                              | 382,053   | 0,86552                                                | 102,345                                            | -                                  |
| 8         | 02-01-08                                                    | на внутрішні загальнобудівельні роботи                        | 3016,101                      | -                                              | 3016,101  | 4,73624                                                | 563,921                                            | -                                  |
| 9         | 02-01-09                                                    | на систему водопостачання та каналізації                      | 442,214                       | 96,096                                         | 538,31    | 0,85515                                                | 102,902                                            | -                                  |
| 10        | 02-01-010                                                   | на систему опалення                                           | 580,481                       | 509,131                                        | 1089,612  | 0,84554                                                | 101,714                                            | -                                  |
| 11        | 02-01-011                                                   | на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції          | 1063,513                      | 288,884                                        | 1352,397  | 1,94072                                                | 236,742                                            | -                                  |
| 12        | 02-01-012                                                   | на придбання устаткування придбання технологічного обладнання | 6,675                         | 1486,95                                        | 1493,625  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 13        | 02-01-013                                                   | на влаштування електричних мереж                              | 1853,761                      | 61,999                                         | 1915,76   | 1,47468                                                | 178,209                                            | -                                  |
| 14        | 02-01-014                                                   | на влаштування системи протипожежного захисту                 | 167,816                       | 65,14                                          | 232,956   | 0,82787                                                | 104,517                                            | -                                  |
| 15        | 02-01-015                                                   | на влаштування структурованої кабельної системи               | 49,31                         | 9,848                                          | 59,158    | 0,17581                                                | 20,864                                             | -                                  |
| -         | -                                                           | Всього:                                                       | 18378,409                     | 2518,048                                       | 20896,457 | 22,64123                                               | 2703,329                                           | -                                  |

Головний інженер проекту  
 ( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Чернецька К.Б.

Керівник


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірів

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів       | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники  | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                         | Трудовісткість, тис. люд.год. |                       |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                         | Заробітна плата, тис. грн.    |                       |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 04-01-01                    | влаштування зовнішніх електричних мереж | <u>0,03534</u><br>3,652       | <u>0,06187</u><br>7,1 | <u>0,01993</u><br>2,46                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,11714</u><br>13,212 | <u>0,01189</u><br>2,153    | <u>0,12903</u><br>15,365 |
| -                           | Разом :                                 | <u>0,03534</u><br>3,652       | <u>0,06187</u><br>7,1 | <u>0,01993</u><br>2,46                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,11714</u><br>13,212 | <u>0,01189</u><br>2,153    | <u>0,12903</u><br>15,365 |

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01**

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 163,665 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 15,365 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                             |                                            | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1         | 04-01-01                                                    | на влаштування зовнішніх електричних мереж | 163,665                       | -                                              | 163,665 | 0,12903                                                | 15,365                                             | -                                  |
| -         | -                                                           | Всього:                                    | 163,665                       | -                                              | 163,665 | 0,12903                                                | 15,365                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Чернецька К.Б.

Керівник

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Свиридчук О.Б.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів       | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники  | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                         | Трудовісність, тис. люд.год. |                       |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                         | Заробітна плата, тис. грн.   |                       |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 04-01-01                    | влаштування зовнішніх електричних мереж | <u>0,03534</u><br>3,652      | <u>0,06187</u><br>7,1 | <u>0,01993</u><br>2,46                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,11714</u><br>13,212 | <u>0,01189</u><br>2,153    | <u>0,12903</u><br>15,365 |
| -                           | Разом :                                 | <u>0,03534</u><br>3,652      | <u>0,06187</u><br>7,1 | <u>0,01993</u><br>2,46                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,11714</u><br>13,212 | <u>0,01189</u><br>2,153    | <u>0,12903</u><br>15,365 |

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02**

на будівництво : Встановлення сонячної електростанції

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1225,525 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 1,13699 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 164,026 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1         | 04-02-01                                                    | на Монтажні роботи          | 598,783                       | 626,742                                        | 1225,525 | 1,13699                                                | 164,026                                            | -                                  |
| -         | -                                                           | Всього:                     | 598,783                       | 626,742                                        | 1225,525 | 1,13699                                                | 164,026                                            | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Свиридюк О.Б.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 04-02-01                    | Монтажні роботи                   | <u>0,00972</u><br>1,187       | <u>0,40722</u><br>48,009 | <u>0,01589</u><br>2,121                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0,61200</u><br>-          | <u>1,04483</u><br>147,327 | <u>0,09216</u><br>16,699   | <u>1,13699</u><br>164,026 |
| -                           | Разом :                           | <u>0,00972</u><br>1,187       | <u>0,40722</u><br>48,009 | <u>0,01589</u><br>2,121                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0,61200</u><br>-          | <u>1,04483</u><br>147,327 | <u>0,09216</u><br>16,699   | <u>1,13699</u><br>164,026 |

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 126,576 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,35233 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 40,437 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                         | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                             |                                                                     | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1         | 06-01-01                                                    | на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1                | 51,257                        | -                                              | 51,257  | 0,10636                                                | 12,414                                             | -                                  |
| 2         | 06-01-02                                                    | на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1 | 75,319                        | -                                              | 75,319  | 0,24597                                                | 28,023                                             | -                                  |
| -         | -                                                           | Всього:                                                             | 126,576                       | -                                              | 126,576 | 0,35233                                                | 40,437                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Свирідюк О.Б.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники    | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                                  | Трудовісність, тис. люд.год. |                         |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                                                  | Заробітна плата, тис. грн.   |                         |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 06-01-01                    | влаштування трубопроводу побутової каналізації К1                | <u>0,07502</u><br>7,931      | <u>0,00704</u><br>0,804 | <u>0,01282</u><br>1,647                                 | <u>0,00087</u><br>0,113                            | -                            | <u>0,09575</u><br>10,495 | <u>0,01061</u><br>1,919    | <u>0,10636</u><br>12,414 |
| 06-01-02                    | влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1 | <u>0,17127</u><br>17,591     | <u>0,02203</u><br>2,515 | <u>0,02636</u><br>3,229                                 | <u>0,00151</u><br>0,196                            | -                            | <u>0,22117</u><br>23,531 | <u>0,02480</u><br>4,492    | <u>0,24597</u><br>28,023 |
| -                           | Разом :                                                          | <u>0,24629</u><br>25,522     | <u>0,02907</u><br>3,319 | <u>0,03918</u><br>4,876                                 | <u>0,00238</u><br>0,309                            | -                            | <u>0,31692</u><br>34,026 | <u>0,03541</u><br>6,411    | <u>0,35233</u><br>40,437 |

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76" (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01**

на будівництво : Благоустрій

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 299,022 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,38146 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 45,029 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 24 березня 2025 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                             |                                      | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1         | 07-01-01                                                    | на влаштування благоустрою території | 299,022                       | -                                              | 299,022 | 0,38146                                                | 45,029                                             | -                                  |
| -         | -                                                           | Всього:                              | 299,022                       | -                                              | 299,022 | 0,38146                                                | 45,029                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Чернецька К.Б.

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Коношевський О.В.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Свиридчук О.Б.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати     | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
| 07-01-01                    | влаштування благоустрою території | <u>0,31069</u><br>33,727      | <u>-</u><br>-        | <u>0,02650</u><br>3,283                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,33719</u><br>37,01 | <u>0,04427</u><br>8,019    | <u>0,38146</u><br>45,029 |
| -                           | Разом :                           | <u>0,31069</u><br>33,727      | <u>-</u><br>-        | <u>0,02650</u><br>3,283                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,33719</u><br>37,01 | <u>0,04427</u><br>8,019    | <u>0,38146</u><br>45,029 |

Склав



Коношевський О.В.

Перевірів



Свирідюк О.Б.