

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Харчоблок

Кошторисна вартість об'єкта 19962,822 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 29,95851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2527,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	161,265	-	161,265	1,49482	114,007	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	971,744	-	971,744	3,07020	247,41	-
3	02-01-03	на оздоблювальні роботи	3146,007	-	3146,007	9,23796	787,68	-
4	02-01-04	на роботи по фасаду	31,564	-	31,564	0,19924	17,876	-
5	02-01-05	на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*	17,52	3,424	20,944	0,00440	0,374	-
6	02-01-06	на сантехнічні роботи (водопровід)	1225,809	77,942	1303,751	1,87011	156,267	-
7	02-01-07	на сантехнічні роботи (каналізація)	397,259	-	397,259	0,35266	30,422	-
8	02-01-08	на вентиляція*	1054,327	-	1054,327	2,02914	161,884	-
9	02-01-09	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	2097,963	2097,963	-	-	-
10	02-01-010	на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*	63,448	-	63,448	0,44443	49,214	-
11	02-01-011	на ситстема зворотнього осмосу	339,488	-	339,488	0,94786	79,639	-
12	02-01-012	на придбання устаткування обладнання системи зворотнього осмосу	-	1363,683	1363,683	-	-	-
13	02-01-013	на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу	129,138	-	129,138	0,90455	100,165	-
14	02-01-014	на опалення	263,374	-	263,374	0,11463	9,479	-
15	02-01-015	на демонтаж технологічного обладнання	14,543	-	14,543	0,12601	9,966	-
16	02-01-016	на монтаж технологічного обладнання	248,73	-	248,73	1,41107	111,322	-
17	02-01-017	на придбання устаткування технологічне обладнання *	14,277	5064,496	5078,773	-	-	-
18	02-01-018	на електроосвітлення	439,358	-	439,358	1,04726	85,311	-
19	02-01-019	на електрообладнання*	1222,063	-	1222,063	3,23998	265,721	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання електрообладнання*	-	331,59	331,59	-	-	-
21	02-01-021	на пожежна сигналізація	84,354	-	84,354	0,52788	42,676	-
22	02-01-022	на придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації	0,027	45,649	45,676	-	-	-
23	02-01-023	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	20,446	-	20,446	0,14322	15,859	-
24	02-01-024	на сигналізація затоплення контрольних колодязів*	26,247	-	26,247	0,12777	9,965	-
25	02-01-025	на придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	-	3,241	3,241	-	-	-
26	02-01-026	на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	1,32	-	1,32	0,00924	1,023	-
27	02-01-027	на система мовного оповіщення про пожежу	45,087	-	45,087	0,19186	15,473	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	-	14,254	14,254	-	-	-
29	02-01-029	на світлове оповіщення про пожежу	24,424	-	24,424	0,13081	10,502	-
30	02-01-030	на придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	-	8,044	8,044	-	-	-
31	02-01-031	на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу	10,025	-	10,025	0,07022	7,776	-
32	02-01-032	на автоматичне пожежогасіння	242,375	-	242,375	0,72716	61,266	-
33	02-01-033	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	0,292	381,705	381,997	-	-	-
34	02-01-034	на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	15,829	-	15,829	0,11087	12,278	-
35	02-01-035	на автоматизація обліку води	15,426	-	15,426	0,06531	5,282	-
36	02-01-036	на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	10,42	-	10,42	0,07300	8,081	-
37	02-01-037	на автоматизація вентсистеми ПВ1.	121,867	-	121,867	0,41423	33,734	-
38	02-01-038	на автоматизація вентсистеми ПВ2	182,175	-	182,175	0,65827	53,605	-
39	02-01-039	на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2	30,603	-	30,603	0,21435	23,736	-
		Всього:	10570,831	9391,991	19962,822	29,95851	2527,993	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,339	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)





[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>1.31180</u>	<u>-</u>	<u>0.00788</u>	<u>0.01498</u>	<u>-</u>	<u>1.33466</u>	<u>0.16016</u>	<u>1.49482</u>
		91,756	-	0,676	1,35	-	93,782	20,225	114,007
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>2.56639</u>	<u>-</u>	<u>0.13841</u>	<u>0.03963</u>	<u>-</u>	<u>2.74443</u>	<u>0.32577</u>	<u>3.07020</u>
		191,539	-	11,159	3,572	-	206,27	41,14	247,41
02-01-03	оздоблювальні роботи	<u>8.24685</u>	<u>-</u>	<u>0.00142</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.24827</u>	<u>0.98969</u>	<u>9.23796</u>
		662,586	-	0,104	-	-	662,69	124,99	787,68
02-01-04	роботи по фасаді	<u>0.17790</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.17790</u>	<u>0.02134</u>	<u>0.19924</u>
		15,18	-	-	-	-	15,18	2,696	17,876
02-01-05	обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*	<u>0.00397</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00397</u>	<u>0.00043</u>	<u>0.00440</u>
		0,321	-	-	-	-	0,321	0,053	0,374
02-01-06	сантехнічні роботи (водопровід)	<u>1.35760</u>	<u>0.32368</u>	<u>0.00410</u>	<u>0.01435</u>	<u>-</u>	<u>1.69973</u>	<u>0.17038</u>	<u>1.87011</u>
		106,53	26,593	0,334	1,294	-	134,751	21,516	156,267
02-01-07	сантехнічні роботи (каналізація)	<u>0.31726</u>	<u>-</u>	<u>0.00054</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.31780</u>	<u>0.03486</u>	<u>0.35266</u>
		25,984	-	0,039	-	-	26,023	4,399	30,422
02-01-08	вентиляція*	<u>1.79388</u>	<u>0.04928</u>	<u>0.00069</u>	<u>0.00057</u>	<u>-</u>	<u>1.84442</u>	<u>0.18472</u>	<u>2.02914</u>
		134,541	3,909	0,055	0,052	-	138,557	23,327	161,884
02-01-09	придбання устаткування обладнання вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-10	пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.40885</u>	<u>0.40885</u>	<u>0.03558</u>	<u>0.44443</u>
		-	-	-	-	-	44,721	4,493	49,214
02-01-11	система зворотнього осмосу	<u>0.01874</u>	<u>0.85880</u>	<u>0.00048</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.87802</u>	<u>0.06984</u>	<u>0.94786</u>
		1,486	69,294	0,038	-	-	70,818	8,821	79,639
02-01-12	придбання устаткування обладнання системи зворотнього осмосу	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	пуско-налагоджувальні роботи на систему зворотнього осмосу	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.83215</u>	<u>0.83215</u>	<u>0.07240</u>	<u>0.90455</u>
		-	-	-	-	-	91,021	9,144	100,165
02-01-14	опалення	<u>0.10345</u>	<u>-</u>	<u>0.00022</u>	<u>0.00003</u>	<u>-</u>	<u>0.10370</u>	<u>0.01093</u>	<u>0.11463</u>
		8,079	-	0,019	0,003	-	8,101	1,378	9,479

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06460</u> -	<u>0.06460</u> 7,066	<u>0.00562</u> 0,71	<u>0.07022</u> 7,776
02-01-032	автоматичне пожежогасіння	<u>0.03268</u> 2,469	<u>0.63141</u> 51,042	<u>0.00433</u> 0,357	<u>0.00064</u> 0,058	<u>-</u> -	<u>0.66906</u> 53,926	<u>0.05810</u> 7,34	<u>0.72716</u> 61,266
02-01-033	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-034	пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10200</u> -	<u>0.10200</u> 11,157	<u>0.00887</u> 1,121	<u>0.11087</u> 12,278
02-01-035	автоматизація обліку води	<u>-</u> -	<u>0.05952</u> 4,551	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05954</u> 4,553	<u>0.00577</u> 0,729	<u>0.06531</u> 5,282
02-01-036	пуско-наладжувальні роботи на автоматизацію обліку води	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06715</u> -	<u>0.06715</u> 7,344	<u>0.00585</u> 0,737	<u>0.07300</u> 8,081
02-01-037	автоматизація вентсистеми ПВ1.	<u>-</u> -	<u>0.37795</u> 29,156	<u>0.00011</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37806</u> 29,166	<u>0.03617</u> 4,568	<u>0.41423</u> 33,734
02-01-038	автоматизація вентсистеми ПВ2	<u>0.06715</u> 5,102	<u>0.52958</u> 40,821	<u>0.00221</u> 0,196	<u>0.00015</u> 0,014	<u>-</u> -	<u>0.59909</u> 46,133	<u>0.05918</u> 7,472	<u>0.65827</u> 53,605
02-01-039	пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19720</u> -	<u>0.19720</u> 21,57	<u>0.01715</u> 2,166	<u>0.21435</u> 23,736
Разом :		<u>17.11681</u> 1330,658	<u>7.86423</u> 611,173	<u>0.20676</u> 17,004	<u>0.07405</u> 6,676	<u>1.81220</u> -	<u>27.07405</u> 2163,731	<u>2.88446</u> 364,262	<u>29.95851</u> 2527,993

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість161,265 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,49482 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата114,007 тис. грн.
Середній розряд робіт2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧИХ ПІДЛОГ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ =====									
		====									
		ТИП1 =====									
1	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,82	<u>6800.92</u> 6699,03	<u>101.89</u> 24,31	25980	25590	<u>390</u> 93	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>354.53</u> 1,06
2	KP7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	3,82	<u>3691.22</u> 3672,52	<u>18.70</u> 7,45	14100	14029	<u>71</u> 28	<u>50.8800</u> 0,1035	<u>194.36</u> 0,4
		ТИП2 =====									
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,085	<u>1224.82</u> 1183,14	<u>41.68</u> 9,95	104	101	<u>3</u> 1	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>1.53</u> 0,01
4	KP7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,085	<u>3691.22</u> 3672,52	<u>18.70</u> 7,45	314	312	<u>2</u> 1	<u>50.8800</u> 0,1035	<u>4.32</u> 0,01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок	100 м2	0,0504	<u>8125.15</u> 8123,63	<u>-</u> -	410	409	<u>-</u> -	<u>120.0300</u> -	<u>6.05</u> -
		ДЕМОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ДВЕРЕЙ									
		=====									
		===									
18	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>13897.72</u> 12712,31	<u>1168.47</u> 357,64	2224	2034	<u>187</u> 57	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>29.5</u> 0,64
19	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,906	<u>2994.01</u> 2994,01	<u>-</u> -	2713	2713	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>40.48</u> -
20	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевих дверей холодильної камери до 0,1 т	1т	0,154	<u>6752.73</u> 5672,56	<u>1080.17</u> 14,13	1040	874	<u>166</u> 2	<u>62.0970</u> 0,1736	<u>9.56</u> 0,03
21	КБ10-7-1 К=0,8	Демонтаж дерев'яної зашивки (над дверними прорізами)	100м2	0,045	<u>3353.37</u> 3353,37	<u>-</u> -	151	151	<u>-</u> -	<u>45.8800</u> -	<u>2.06</u> -
22	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,154	<u>5283.50</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ФАСАДІВ									
		=====									
		===									
23	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,252	<u>973.73</u> 945,20	<u>-</u> -	245	238	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>3.62</u> -
		ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ									
		=====									
		===									
24	КР13-15-5	Демонтаж облицювання стін з керамічної плитк	100м2	0,358	<u>5687.56</u> 5028,62	<u>658.94</u> 195,00	2036	1800	<u>236</u> 70	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>26.6</u> 0,88
25	КР13-15-5	Демонтаж облицювання колон з керамічної плитки	100м2	0,242	<u>5687.56</u> 5028,62	<u>658.94</u> 195,00	1376	1217	<u>159</u> 47	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>17.98</u> 0,59
26	КР7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) плінтусів з плиток керамічних	100м	0,74	<u>2213.05</u> 2213,05	<u>-</u> -	1638	1638	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>20.32</u> -
27	КР13-15-5	Демонтаж облицювання віконних відкосів з керамічної плитки	100м2	0,0544	<u>5687.56</u> 5028,62	<u>658.94</u> 195,00	309	274	<u>35</u> 11	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>4.04</u> 0,13
28	КР11-50-2	Демонтаж існуючої цементно-піщаної штукатурки стін	100м2	1,915	<u>3857.86</u> 3479,09	<u>378.77</u> 115,93	7388	6662	<u>726</u> 222	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>101.36</u> 2,5
29	КР11-50-4	Демонтаж існуючої цементно-піщаної штукатурки з колон	100м2	0,543	<u>4854.98</u> 4476,21	<u>378.77</u> 115,93	2636	2431	<u>205</u> 63	<u>68.1000</u> 1,3038	<u>36.98</u> 0,71
30	КР11-50-4	Демонтаж існуючої цементно-піщаної штукатурки з віконних відкосів	100м2	0,0658	<u>4854.98</u> 4476,21	<u>378.77</u> 115,93	319	295	<u>24</u> 8	<u>68.1000</u> 1,3038	<u>4.48</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ15-63-5 к=0,8	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0525	<u>24703.68</u> 24383,57	<u>-</u> -	1297	1280	<u>-</u> -	<u>294.8080</u> -	<u>15.48</u> -
32	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ КОРИДОРУ =====	100м2	4,521	<u>2451.73</u> 2451,73	<u>-</u> -	11084	11084	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>168.63</u> -
33	КР13-15-5	Демонтаж облицювання стін з керамічної плитк =====	100м2	0,0925	<u>5687.56</u> 5028,62	<u>658.94</u> 195,00	526	465	<u>61</u> 18	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>6.87</u> 0,23
34	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,003	<u>2787.61</u> 2787,61	<u>-</u> -	2796	2796	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>42.54</u> -
35	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,38	<u>391.75</u> 391,75	<u>-</u> -	149	149	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>2.26</u> -
36	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	52,18440 44	<u>107.14</u> 107,14	<u>-</u> -	5591	5591	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>85.06</u> -
37	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	52,18440 44	<u>192.52</u> -	<u>192.52</u> 25,87	10047	-	<u>10047</u> 1350	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 14,98
		Разом прямі витрати по кошторису					104462	91756	<u>12676</u> 2026		<u>1311.8</u> 22,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104462 30 93782 56803 160,16 20225 161265				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1738				
		Всього по кошторису					161265				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1494,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114007				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	971,744 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,0702 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	247,410 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
		Ремонт плит перекриття (відновлення захисного шару)									
		=====									
1	КР4-21-2	Очищення пошкоджених місць плит цементним молочком	100 м2	0,2	<u>16168,86</u>	-	3234	925	-	65,2500	13,05
					4626,23	-			-	-	-
2	МП1-7-5	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,2	<u>750,72</u>	-	150	150	-	9,4300	1,89
					750,72	-			-	-	-
3	& С111-1313-4-В6	Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	100	<u>143,19</u>	-	14319	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КР7-27-1	Відновлення захисного шару плит (знизу)	100м2	0,2	<u>5346,31</u>	-	1069	1069	-	69,5500	13,91
					5346,31	-			-	-	-
5	& С111-1313-4-В6	Суміш Cerezit CD22	кг	800	<u>36,09</u>	-	28872	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт балок та колон (тріщини до 5мм) =====									
6	МП2-8-2	Очищення пошкоджених місць цемент ним молочком	100 м2	0,1	<u>11051,79</u> 3915,79	-	1105	392	-	45,9600	4,6
7	КР2-6-4	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,05	<u>12402,97</u> 12402,97	-	620	620	-	161,3500	8,07
8 & С111- 1313-4-В6 варіант 1		Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	25	<u>143,19</u> -	-	3580	-	-	-	-
9	КР11-26-3	Відновлення балок т а колон	100м2	0,05	<u>10531,46</u> 10531,46	-	527	527	-	127,3300	6,37
10 & С111- 1313-4-В6 варіант 3		Суміш Cerezit CD25	кг	50	<u>88,44</u> -	-	4422	-	-	-	-
		Розборка існуючого (закладеного) пройому =====									
11	КР2-1-3	Розбирання частини існуючої бетонної стіни	1 м3	1,74	<u>2377,47</u> 627,97	<u>1749,50</u> 521,66	4137	1093	<u>3044</u> 908	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>15,14</u> 11,36
12	КР2-6-4	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,04	<u>12402,97</u> 12402,97	-	496	496	-	161,3500	6,45
13 & С111- 1313-4-В6 варіант 1		Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	20	<u>143,19</u> -	-	2864	-	-	-	-
14	КР11-26-3	Вирівнювання пройому шаром шт укат урки	100м2	0,04	<u>10531,46</u> 10531,46	-	421	421	-	127,3300	5,09
15 & С111- 1313-4-В6 варіант 2		Суміш Cerezit CD22	кг	160	<u>36,09</u> -	-	5774	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					71590	5693	<u>3044</u> 908		<u>74,57</u> 11,36
		Разом будівельні роботи, грн.					71590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62853				
		всього заробітна плата, грн.					6601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1303				
		Всього будівельні роботи, грн.					75378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					75378				
		Розділ 2. Схема демонтажу фрагменту плану першого поверху з харчоблоком.									
16	КР2-1-3	Розбирання бетонної конструкції ганку	1 м3	15	<u>2377,47</u>	<u>1749,50</u>	35662	9420	<u>26242</u>	<u>8,7000</u>	<u>130,5</u>
					627,97	521,66			7825	6,5276	97,91
17	КР20-12-1 к=0,7	Демонт аж мет алевого огороження	1т	0,07	<u>6752,73</u>	<u>1080,17</u>	473	397	<u>76</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,35</u>
					5672,56	14,13			1	0,1736	0,01
18	КР20-12-2 к=0,7	Демонт аж мет алевих перегородок вагою до 0,5 т	1т	0,3	<u>5180,04</u>	<u>755,69</u>	1554	1327	<u>227</u>	<u>48,4330</u>	<u>14,53</u>
					4424,35	9,89			3	0,1215	0,04
19	КБ6-19-2 к дем.= 0,8	(Демонт аж) Розбирання з/б част ини над прорізом	100м3	0,0102	<u>38865,35</u>	<u>6625,55</u>	396	328	<u>68</u>	<u>413,2000</u>	<u>4,21</u>
					32138,70	307,16			3	3,9324	0,04
20	КБ26-32-1 к=0,8	Розбирання т еплоізоляції виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів (холодильних камер)	1 м3	4,8	<u>2090,06</u>	-	10032	10032	-	25,6480	123,11
					2090,06	-			-	-	-
21	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	31	<u>561,94</u>	<u>32,16</u>	17420	16423	<u>997</u>	<u>8,0600</u>	<u>249,86</u>
					529,78	9,84			305	0,1107	3,43
22	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонт аж) Розбирання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,15	<u>1271,63</u>	-	191	191	-	17,1680	2,58
					1271,63	-			-	-	-
23	КР5-3-1	Част кове розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,18	<u>561,94</u>	<u>32,16</u>	101	95	<u>6</u>	<u>8,0600</u>	<u>1,45</u>
					529,78	9,84			2	0,1107	0,02
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	81,5228	<u>107,14</u>	-	8734	8734	-	1,6300	132,88
					107,14	-			-	-	-
25	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	81,5228	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	15695	-	<u>15695</u>	-	-
					-	25,87			2109	0,2870	23,4
		Разом прямі витрати по розділу 2					90258	46947	<u>43311</u>		<u>663,47</u>
									10248		124,85
		Разом будівельні роботи, грн.					90258				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11510				
		Всього будівельні роботи, грн.					123652				

		Всього по розділу 2					123652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Фундаменти під устаткування									
		Фундамент під встановлення									
		жировловлювача									
		=====									
26	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,32	<u>19778,16</u>	-	6329	6329	-	300,9000	96,29
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			19778,16	-			-	-	-
		група ґрунту 2									
27	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на	100 т	0,5104	<u>2958,07</u>	<u>2740,50</u>	1510	111	<u>1399</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,69</u>
		автомобілі-самоскиди, місткість ковша			217,57	739,20			377	8,5540	4,37
		екскаватора 0,25 м3.									
28	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	33,35	<u>175,40</u>	<u>175,40</u>	5850	-	<u>5850</u>	-	-
					-	25,87			863	0,2870	9,57
29	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,05	<u>6796,28</u>	<u>405,17</u>	340	33	<u>20</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,46</u>
					658,66	105,25			5	1,2609	0,06
30	КР1-28-1	Улаштування дерев'яної шпунт ової огорожі	1 м2	37	<u>556,62</u>	-	20595	16852	-	6,3100	233,47
					455,46	-			-	-	-
31	С112-58	Дерев'яний брус 100х100	м3	0,35	<u>10200,16</u>	-	3570	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	& С123-461-2	Дошки дерев'яні 150х30мм	м2	37	<u>279,47</u>	-	10340	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних	100м3	0,015	<u>509207,36</u>	<u>2075,97</u>	7638	323	<u>31</u>	<u>286,8215</u>	<u>4,3</u>
	к-1, 15	плоских [бетон важкий В 20 (М250),			21505,88	129,63			2	1,7206	0,03
		крупністю заповнювача 20-40мм]									
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,058608	<u>42426,21</u>	-	2487	-	-	-	-
	варіант 2	періодичного профілю, клас А400-С,			-	-			-	-	-
		діаметр 12 мм									
35	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда анкерів	т	0,002556	<u>29463,89</u>	-	75	75	-	383,2950	0,98
	к-1, 15	довжиною до 1 м			29463,89	-			-	-	-
36	& С124-59-1	Розпірний анкер М12х120 з гайкою марки	шт	6	<u>79,61</u>	-	478	-	-	-	-
	варіант 5	ЕТКД або REDIBOLT			-	-			-	-	-
37	КР1-20-1	Зворотне засипання вручну піском	100 м3	0,19	<u>11397,58</u>	-	2166	2166	-	173,4000	32,95
					11397,58	-			-	-	-
38	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	19	<u>918,81</u>	-	17457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах	100 м3	0,115	<u>12514,99</u>	-	1439	1439	-	190,4000	21,9
		котлованів та ям, група ґрунту 2			12514,99	-			-	-	-
		Подіум для встановлення котла									
		=====									
40	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних	100м3	0,005	<u>509207,36</u>	<u>2075,97</u>	2546	108	<u>10</u>	<u>286,8215</u>	<u>1,43</u>
	к-1, 15	плоских			21505,88	129,63			1	1,7206	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-30 варіант 1	В'язана арматурна сітка (150x150)мм Д16 Вр-I,	т	0,003885	<u>39490,26</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					82973	27436	<u>7310</u> 1248		<u>393,47</u> 14,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82973 48227 28684 17355 48,9 6176 100328				

		Всього по розділу 3					100328				
Розділ 4. Металевий каркас Мс-1 під стільницю											
42	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (Каркас під ст ільність)	1т	0,04926	<u>10732,70</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	529	399	<u>76</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>4,37</u> 0,01
43	C121-780 варіант 1	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,04926	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,029	<u>2652,90</u> 990,89	<u>177,33</u> 10,90	77	29	<u>5</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,32</u> -
45	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,029	<u>1993,15</u> 740,35	<u>118,96</u> 10,02	58	21	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,24</u> -
46	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,000852	<u>29463,89</u> 29463,89	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>383,2950</u> -	<u>0,33</u> -
47	& C124-59-1 варіант 7	Анкера "HILTI" -HIT-RE 330 V3	шт	2	<u>802,79</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення оцинкованих шпильок	100шт	0,24	<u>3207,50</u> 1683,15	<u>1508,44</u> 446,40	770	404	<u>362</u> 107	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>5,26</u> 1,35
49	& C1110-13-5 варіант 3	Оцинковані шпільки ф10, l=130 мм	шт	24	<u>107,11</u> -	<u>-</u> -	2571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1110-13-5 варіант 4	Оцинковані шайби М10	шт	24	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-1848-1 варіант 3	Оцинковані гайки М10	шт	24	0,62	-	15	-	-	-	-
52	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	10333,92	337,72	2480	2399	81	115,6700	27,76
53	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,24	9996,20	40,39			10	0,5610	0,13
					3112,17	104,75	-747	-722	-25	34,8000	-8,35
					3007,42	12,53			-3	0,1740	-0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					11127	2555	502		29,93
		Разом будівельні роботи, грн.					11127		115		1,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8070				
		всього заробітна плата, грн.					2670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					474				
		Всього будівельні роботи, грн.					12569				

		Всього по розділу 4					12569				
Розділ 5. ФРАГМЕНТ КЛАДОЧНОГО ПЛАНУ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ											
54	KB8-20-1 к-1,15	Мурування внут рішніх ст ін вент каналів із газобет онних блоків при висот і поверху до 4 м	1 м3	4	500,86	-	2003	2003	-	6,7620	27,05
					500,86	-			-	-	-
55	& C111-8115-2 варіант 1	Газобетоні блоки D400 товщ.300 мм	м3	3,68	4673,92	-	17200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C111-1650-2 варіант 4	Клей для газобетоних блоків (25кг/1м3)	кг	100	20,32	-	2032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KP3-28-1	Закладання існуючого дверного прорізу, т овщиною 510мм, з керамічної цег ли	100 м3	0,018	475377,27	-	8557	1215	-	889,5400	16,01
					67507,19	-			-	-	-
58	KP5-8-5	Улашт ування армованих глухих цег ляних перегородок т овщиною 0,5 цег лини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	3,555	72061,83	-	256180	71376	-	255,1500	907,06
					20077,75	-			-	-	-
59	KP3-32-1	Армування цег ляної кладки перегородок	1 т	0,2224	7877,64	-	1752	1752	-	102,4800	22,79
					7877,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-870-12-B3 варіант 1	Металева сітка (діаметр 3 мм класу Вр-1 з чарунками 50x50 мм)	м2	118,2	<u>102,02</u>	-	12059	-	-	-	-
		Перемички =====			-	-			-	-	-
61	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Грм1	1 т	0,085107	<u>99628,93</u>	<u>853,93</u>	8479	1154	<u>73</u>	<u>196,6300</u>	<u>16,73</u>
					13557,64	253,65			22	3,1488	0,27
62	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,28	<u>3207,50</u>	<u>1508,44</u>	898	471	<u>422</u>	<u>21,8960</u>	<u>6,13</u>
					1683,15	446,40			125	5,6074	1,57
63	& C1110-13-6 варіант 1	Гайка М12	шт	14	<u>1,74</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C1110-13-6 варіант 2	Шайба М12	шт	14	<u>2,15</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КР3-23-2	Розбирання частини існуючої цегляної стіни	1 м3	1,632	<u>1806,97</u>	<u>1056,14</u>	2949	1225	<u>1724</u>	<u>10,5900</u>	<u>17,28</u>
					750,83	316,30			516	3,8901	6,35
66	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2652,90</u>	<u>177,33</u>	85	32	<u>6</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,35</u>
					990,89	10,90			-	0,1350	-
67	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,02	<u>33934,86</u>	-	679	259	-	166,6400	3,33
					12961,26	-			-	-	-
68	КБ7-44-10 к-1, 15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,27	<u>2771,00</u>	-	748	494	-	24,6790	6,66
					1827,97	-			-	-	-
69	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	28	<u>320,91</u>	-	8985	-	-	-	-
		Металева обойма Об-1 =====			-	-			-	-	-
70	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (обойма Об-1)	1т	0,138268	<u>10732,70</u>	<u>1543,11</u>	1484	1120	<u>213</u>	<u>88,7100</u>	<u>12,27</u>
					8103,66	20,19			3	0,2480	0,03
71	С121-780 варіант 1	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,138268	<u>75366,58</u>	-	10421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>10333,92</u>	<u>337,72</u>	1860	1799	<u>61</u>	<u>115,6700</u>	<u>20,82</u>
					9996,20	40,39			7	0,5610	0,1
73	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,18	<u>1895,63</u>	<u>67,85</u>	341	329	<u>12</u>	<u>21,1500</u>	<u>3,81</u>
					1827,78	8,11			1	0,1127	0,02
74	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,18	<u>3112,17</u>	<u>104,75</u>	-560	-541	<u>-19</u>	<u>34,8000</u>	<u>-6,26</u>
					3007,42	12,53			-2	0,1740	-0,03
75	КБ6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,007668	<u>29463,89</u>	-	226	226	-	383,2950	2,94
					29463,89	-			-	-	-
76	& C124-59-1 варіант 2	Анкерна шпилька д.10 мм, дл.380 мм	шт	18	<u>63,29</u>	-	1139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,72	<u>3207,50</u> 1683,15	<u>1508,44</u> 446,40	2309	1212	<u>1086</u> 321	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>15,77</u> 4,04
78	& C1110-13-5 варіант 2	Гайка М12	шт	36	<u>1,74</u> -	-	63	-	-	-	-
79	& C111-1848-1 варіант 2	Шайби М14	шт	36	<u>5,72</u> -	-	206	-	-	-	-
80	КР3-23-2	Розбирання частини існуючої цегляної стіни	1 м3	0,78	<u>1806,97</u> 750,83	<u>1056,14</u> 316,30	1409	586	<u>823</u> 247	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>8,26</u> 3,03
81	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,057	<u>2652,90</u> 990,89	<u>177,33</u> 10,90	151	56	<u>10</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,63</u> 0,01
82	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу Металева обойма Об-2 =====	100м2	0,033	<u>33934,86</u> 12961,26	-	1120	428	-	166,6400	5,5
83	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (обойма Об-2)	1т	0,052206	<u>10732,70</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	560	423	<u>81</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>4,63</u> 0,01
84	C121-780 варіант 1	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,052206	<u>75366,58</u> -	-	3935	-	-	-	-
85	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1860	1799	<u>61</u> 7	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>20,82</u> 0,1
86	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,18	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	-341	-329	<u>-12</u> -1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-3,81</u> -0,02
87	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,18	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	-560	-541	<u>-19</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-6,26</u> -0,03
88	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,007668	<u>29463,89</u> 29463,89	-	226	226	-	383,2950	2,94
89	& C124-59-1 варіант 3	Розпорний анкер М8х100	шт	18	<u>40,85</u> -	-	735	-	-	-	-
90	КР3-23-2	Розбирання частини існуючої цегляної стіни	1 м3	0,15	<u>1806,97</u> 750,83	<u>1056,14</u> 316,30	271	113	<u>158</u> 47	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>1,59</u> 0,58
91	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,021	<u>2652,90</u> 990,89	<u>177,33</u> 10,90	56	21	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,23</u> -
92	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу Металева опора під бак запасу води =====	100м2	0,012	<u>33934,86</u> 12961,26	-	407	156	-	166,6400	2
93	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під бак запасу води)	1т	0,1705	<u>10732,70</u> 8103,66	<u>1543,11</u> 20,19	1830	1382	<u>263</u> 3	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>15,13</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C121-780 варіант 1	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,1705	<u>75366,58</u>	-	12850	-	-	-	-
95	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>10333,92</u>	<u>337,72</u>	1653	1599	<u>54</u>	<u>115,6700</u>	<u>18,51</u>
96	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,16	<u>1895,63</u>	<u>67,85</u>	-303	-292	<u>-11</u>	<u>21,1500</u>	<u>-3,38</u>
97	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>3112,17</u>	<u>104,75</u>	-498	-481	<u>-17</u>	<u>34,8000</u>	<u>-5,57</u>
98	KB6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,006816	<u>29463,89</u>	-	201	201	-	<u>383,2950</u>	<u>2,61</u>
99	& C124-59-1 варіант 4	Оцинкована анкерна шпилька Hilti HIT-V (або аналог) M8x100	шт	16	<u>40,85</u>	-	654	-	-	-	-
100	KB6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,0004	<u>29463,89</u>	-	12	12	-	<u>383,2950</u>	<u>0,15</u>
101	& C124-59-2 варіант 2	Хімічний анкер hilti hit-hy 270 або аналог	шт	2	<u>1142,53</u>	-	2285	-	-	-	-
102	KB13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,076	<u>2652,90</u>	<u>177,33</u>	202	75	<u>13</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,84</u>
103	KB13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,076	<u>1993,15</u>	<u>118,96</u>	151	56	<u>9</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,63</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					369015	89616	<u>4995</u>		<u>1138,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					369015		1301		16,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274404				
		всього заробітна плата, грн.					90917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17482				
		Всього будівельні роботи, грн.					420415				

		Всього по розділу 5					420415				
		Розділ 6. ҐАНОК ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ									
104	KP18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,07	<u>4227,27</u>	<u>2710,84</u>	296	76	<u>190</u>	<u>15,3900</u>	<u>1,08</u>
					1080,84	529,20			37	5,6388	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,035	<u>20080,52</u>	-	703	703	-	305,5000	10,69
					20080,52	-			-	-	-
106	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,177	<u>19778,16</u>	-	3501	3501	-	300,9000	53,26
					19778,16	-			-	-	-
107	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,232	<u>2958,07</u>	<u>2740,50</u>	686	50	<u>636</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,77</u>
					217,57	739,20			171	8,5540	1,98
108	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	23,2	<u>175,40</u>	<u>175,40</u>	4069	-	<u>4069</u>	-	-
					-	25,87			600	0,2870	6,66
109	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,161	<u>6796,28</u>	<u>405,17</u>	1094	106	<u>65</u>	<u>9,2900</u>	<u>1,5</u>
					658,66	105,25			17	1,2609	0,2
110	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,074	<u>1073,43</u>	-	79	78	-	14,6855	1,09
					1060,00	-			-	-	-
111	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,23754	<u>2459,67</u>	-	584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0161	<u>512933,89</u>	-	8258	192	-	173,3050	2,79
					11949,38	-			-	-	-
113	КБ6-1-22 к=1,15	Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних[бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,03	<u>559047,07</u>	<u>2797,93</u>	16771	1180	<u>84</u>	<u>524,7795</u>	<u>15,74</u>
					39347,97	134,17			4	1,7279	0,05
114	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,123521	<u>42426,21</u>	-	5241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КБ6-13-3 к=1,15	Улашт ування фундамент них ст інок[бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,07	<u>629436,65</u>	<u>3712,19</u>	44061	6501	<u>260</u>	<u>1238,5960</u>	<u>86,7</u>
					92869,93	228,53			16	2,9270	0,2
116	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,509025	<u>43144,14</u>	-	21961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02553	<u>41945,18</u>	-	1071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[бет он В 20 (М 250), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,025	<u>509207,36</u>	<u>2075,97</u>	12730	538	<u>52</u>	<u>286,8215</u>	<u>7,17</u>
					21505,88	129,63			3	1,7206	0,04
119	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,1776	<u>42426,21</u>	-	7535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,003996	<u>41945,18</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,0222	<u>121170,83</u> 29463,89	- -	2690	654	- -	383,2950	8,51
122	КБ7-39-1 к=1,15	Улашт ування моноліт них залізобет онних сходів і площадок бет он В20 [М250], крупніст ь заповнювача більше 20 до 40 мм	100м3	0,009	<u>163964,39</u> 95055,84	<u>8736,37</u> 324,16	1476	856	<u>79</u> 3	<u>1083,8750</u> 4,0020	<u>9,75</u> 0,04
123	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,02291	<u>44942,39</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
124	С124-20 варіант 1	С-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,025912	<u>44942,39</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -
125	С124-20 варіант 1	С-1а Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,005925	<u>44942,39</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
126	С124-20 варіант 1	С-1б Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,005688	<u>44942,39</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
127	КР1-20-1	Засипання вручну під сходами піском	100 м3	0,08	<u>11397,58</u> 11397,58	- -	912	912	- -	173,4000	13,87
128	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	8	<u>918,81</u> -	- -	7350	-	- -	- -	- -
129	КБ7-60-4 к-1,15	Уст ановлення огороження хромованого	100м	0,12	<u>7848,16</u> 5509,57	<u>364,02</u> 13,51	942	661	<u>44</u> 2	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>8,3</u> 0,02
130	& С123-361-10 варіант 3	Хромоване огороження з хвртками індивідуального виготовлення, висотою 900мм,	м	12	<u>4284,41</u> -	- -	51413	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					196308	16008	<u>5479</u> 853		<u>221,22</u> 9,58
		Разом будівельні роботи, грн.					196308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174821				
		всього заробітна плата, грн.					16861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3496				
		Всього будівельні роботи, грн.					206280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					206280				
		Розділ 7. Площадка для встановлення підйомника									
131	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,05	<u>4227,27</u>	<u>2710,84</u>	211	54	<u>136</u>	<u>15,3900</u>	<u>0,77</u>
					1080,84	529,20			26	5,6388	0,28
132	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,017	<u>20080,52</u>	-	341	341	-	305,5000	5,19
					20080,52	-			-	-	-
133	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,014	<u>19778,16</u>	-	277	277	-	300,9000	4,21
					19778,16	-			-	-	-
134	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,034	<u>6796,28</u>	<u>405,17</u>	231	22	<u>14</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,32</u>
					658,66	105,25			4	1,2609	0,04
135	КБ7-57-5 к-1, 15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,0175	<u>1073,43</u>	-	19	19	-	14,6855	0,26
					1060,00	-			-	-	-
136	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,056175	<u>2459,67</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ6-1-1 к-1, 15	Улашт ування бет онної підгот овки[бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,004	<u>512933,89</u>	-	2052	48	-	173,3050	0,69
					11949,38	-			-	-	-
138	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских[бет он В 7,5 (М 100), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,005	<u>509207,36</u>	<u>2075,97</u>	2546	108	<u>10</u>	<u>286,8215</u>	<u>1,43</u>
					21505,88	129,63			1	1,7206	0,01
139	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,071484	<u>42426,21</u>	-	3033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007948	<u>41945,18</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ6-11-8	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,017538	<u>73307,55</u>	-	1286	161	-	119,3900	2,09
					9177,51	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					10467	1030	<u>160</u>		<u>14,96</u>
									31		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					10467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9277				
		всього заробітна плата, грн.					1061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11115				

		Всього по розділу 7					11115				
		Розділ 8. Монолітна ділянка перекриття Мд-1									
142	КР9-21-1	Мет алевие обрaмлення покpівлі квадрат ною т рубою	м	4	<u>221,31</u> 217,54	-	885	870	-	2,8300	11,32
143	С111-1828 варіант 1	Труба квадратна.50х50х3 (С235)	т	0,01724	<u>49903,65</u> -	-	860	-	-	-	-
144	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>2652,90</u> 990,89	<u>177,33</u> 10,90	48	18	3	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,2</u> -
145	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,018	<u>1993,15</u> 740,35	<u>118,96</u> 10,02	36	13	2	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,15</u> -
146	КБ6-22-8 к-1,15	Улашт ування моноліт них ділянок[бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм]	100м3	0,002	<u>1128323,94</u> 116564,23	<u>4149,25</u> 290,17	2257	233	8	<u>1535,9630</u> 3,7197	<u>3,07</u> 0,01
147	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,028999	<u>43144,14</u> -	-	1251	-	-	-	-
148	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 5 мм	т	0,000576	<u>41945,18</u> -	-	24	-	-	-	-
149	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,000852	<u>29463,89</u> 29463,89	-	25	25	-	383,2950	0,33
150	& С124-59-1 варіант 7	Анкера "HILTI" -HIT-RE 330 V3	шт	2	<u>802,79</u> -	-	1606	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					6992	1159	13		15,07
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					6992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5820				
		всього заробітна плата, грн.					1160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		Всього будівельні роботи, грн.					7654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					7654				
		Розділ 9. Прямо́к під насос									
151	КР18-35-2	Нарізування бетонних поверхонь	100м шва	0,04	<u>4227,27</u>	<u>2710,84</u>	169	43	<u>108</u>	<u>15,3900</u>	<u>0,62</u>
					1080,84	529,20			21	5,6388	0,23
152	КР7-2-8	Розбирання частини бетонної підлоги	100м2	0,008	<u>3691,22</u>	<u>18,70</u>	30	29	<u>1</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,41</u>
					3672,52	7,45			-	0,1035	-
153	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,005	<u>19778,16</u>	-	99	99	-	300,9000	1,5
					19778,16	-			-	-	-
154	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00725	<u>2958,07</u>	<u>2740,50</u>	21	2	<u>19</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,02</u>
					217,57	739,20			5	8,5540	0,06
155	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0279	<u>43144,14</u>	-	1204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ7-57-5 к=1,15	Улаштування деформаційного шову з екструдованого пінопістиролу	100м шва	0,007	<u>1073,43</u>	-	8	7	-	14,6855	0,1
					1060,00	-			-	-	-
157	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,03745	<u>2459,67</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,002	<u>512933,89</u>	-	1026	24	-	173,3050	0,35
					11949,38	-			-	-	-
159	КБ6-13-1 к=1,15	Улаштування прямокутного бетону [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,005	<u>542925,53</u>	-	2715	161	-	428,5015	2,14
					32129,04	-			-	-	-
160	ХБ4-1-1 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,017	<u>16947,60</u>	-	288	44	-	33,4420	0,57
					2601,12	-			-	-	-
161	ХБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,017	<u>17643,50</u>	-	300	56	-	42,3890	0,72
					3297,02	-			-	-	-
162	КБ9-53-1 к=1,15	Монтаж люка металевого Мл-1	т	0,01637	<u>11384,81</u>	<u>61,25</u>	186	178	<u>1</u>	<u>151,0640</u>	<u>2,47</u>
					10903,80	2,27			-	0,0281	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C113-753 варіант 5	Люк металевий Мл-1	шт	1	<u>6805,42</u>	-	6805	-	-	-	-
164	КБ6-11-7	Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг (ЗДм-1)	т	0,003636	<u>81934,05</u>	-	298	65	-	231,0000	0,84
165	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>2652,90</u>	<u>177,33</u>	48	18	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,2</u>
166	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,018	<u>1993,15</u>	<u>118,96</u>	36	13	<u>2</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,15</u>
167	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,018	<u>19778,16</u>	-	356	356	-	300,9000	5,42
		Разом прямі витрати по розділу 9					13681	1095	<u>134</u>		<u>15,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13681		26		0,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12452				
		всього заробітна плата, грн.					1121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238				
		Всього будівельні роботи, грн.					14354				

		Всього по розділу 9					14354				
		Разом прямі витрати по кошторису					852411	191539	<u>64948</u>		<u>2566,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					852411		14731		178,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					595924				
		всього заробітна плата, грн.					206270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					325,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41140				
		Всього будівельні роботи, грн.					971744				

		Всього по кошторису					971744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3070,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					247410				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на оздоблювальні роботи
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість3146,007 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість9,23796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата787,680 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
		ЗОВНІШНІ ДВЕРІ =====									
1	КБ9-61-10 к-1, 15	Монт аж мет алевих дверей	т	0,23	<u>7274,39</u> 5141,53	<u>760,16</u> 28,21	1673	1183	<u>175</u> 6	<u>64,5840</u> 0,3482	<u>14,85</u> 0,08
2	& С121-783-3 варіант 6	Двері металеві 750х2100 одинарні, глухі; з утепленням та ущільненням в притворах	шт	1	<u>13696,14</u> -	<u>-</u> -	13696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С121-783-3 варіант 8	Двері металеві 1400х2100 подвійні, глухі; з утепленням та ущільненням в притворах	шт	1	<u>17029,95</u> -	<u>-</u> -	17030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ9-61-10 к-1, 15	Уст ановлення фрамуги мет алевої зі склінням	т	0,08	<u>7274,39</u> 5141,53	<u>760,16</u> 28,21	582	411	<u>61</u> 2	<u>64,5840</u> 0,3482	<u>5,17</u> 0,03
5	& С121-783-3 варіант 7	Фрамуга зі склінням 750х600	шт	1	<u>3529,45</u> -	<u>-</u> -	3529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-783-3 варіант 9	Фрамуга зі склінням 600x1400	шт	1	<u>3730,95</u>	-	3731	-	-	-	-
7	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів решіт част их механічних	грат и	1	<u>183,87</u> <u>158,61</u>	<u>8,73</u> <u>0,32</u>	184	159	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>2,09</u> -
8	C1551-27-СП варіант 2	Ролети градчасті підйомні металеві захисні (з механічним типом відкривання) 1400x2700(h)мм ВНУТРІШНІ ДВЕРІ =====	м2	3,78	<u>3681,68</u>	-	13917	-	-	-	-
9	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0315	<u>5539,02</u> <u>5482,10</u>	-	174	173	-	68,8620	2,17
10	& C126-384-1 варіант 9	Металопластикові двері двополотні, без порога, зі склінням + протиударна смуга в нижній частині дверей h=300мм	м2	3,15	<u>6325,64</u>	-	19926	-	-	-	-
11	& C130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	8	<u>2,15</u>	-	17	-	-	-	-
12	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,419895	<u>215,99</u>	-	91	-	-	-	-
13	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2688	<u>7335,66</u> <u>7258,20</u>	-	1972	1951	-	91,1720	24,51
14	& C126-384-1 варіант 10	Металопластикові блоки дверні двополотні, без порога, зі склінням + протиударна смуга в нижній частині дверей h=300мм	м2	5,88	<u>6325,64</u>	-	37195	-	-	-	-
15	& C126-384-1 варіант 14	Металопластикові блоки дверні двополотні, зі склінням	м2	6,3	<u>6070,03</u>	-	38241	-	-	-	-
16	& C126-384-1 варіант 11	Металопластикові блоки дверні двополотні, зі склінням + порог не вище 20мм білі	м2	8,19	<u>6070,03</u>	-	49714	-	-	-	-
17	& C126-384-1 варіант 12	Металопластикові блоки дверні одинарні глухі білі	м2	4,2	<u>6070,03</u>	-	25494	-	-	-	-
18	& C126-384-1 варіант 13	Металопластикові блоки дверні глухі з порогом не більше 0.02м з вент. решіткою в нижній частині дверей	м2	2,31	<u>6070,03</u>	-	14022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	97	<u>2,41</u>	-	234	-	-	-	-
20	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,107264	<u>215,99</u>	-	887	-	-	-	-
21	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2205	<u>9079,50</u> <u>8982,12</u>	-	2002	1981	-	112,8265	24,88
22	& C126-384-1 варіант 15	Металопластикові блоки дверні двополотні, зі склінням та ламінацією з внутр. сторони	м2	1,89	<u>6070,03</u>	-	11472	-	-	-	-
23	& C126-384-1 варіант 6	Металопластикові блоки дверні одинарні глухі білі	м2	14,91	<u>6070,03</u>	-	90504	-	-	-	-
24	& C126-384-1 варіант 7	Металопластикові блоки дверні глухі з вент. решіткою білі	м2	5,25	<u>6070,03</u>	-	31868	-	-	-	-
25	& C130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	118	<u>2,15</u>	-	254	-	-	-	-
26	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,781133	<u>215,99</u>	-	1033	-	-	-	-
27	КБ9-61-10 к-1,15	Монт аж прот ипожежних дверей ДМП	т	0,1	<u>7274,39</u> <u>5141,53</u>	<u>760,16</u> <u>28,21</u>	727	514	<u>76</u> <u>3</u>	<u>64,5840</u> <u>0,3482</u>	<u>6,46</u> <u>0,03</u>
28	& C121-783-3 варіант 11	Двері металеві протипожежні, зі склінням 900x2100	шт	1	<u>18047,53</u>	-	18048	-	-	-	-
29	КР6-27-1	Установлення дверних упорів	100 шт	0,3	<u>5558,32</u> <u>5558,32</u>	-	1667	1667	-	61,6700	18,5
30	& C130-426-9 варіант 6	Дверні упори	шт	30	<u>858,77</u>	-	25763	-	-	-	-
31	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,02	<u>5558,32</u> <u>5558,32</u>	-	111	111	-	61,6700	1,23
32	& C111-889-1 варіант 4	Ручки дверні спеціальні	комплект	2	<u>1545,51</u>	-	3091	-	-	-	-
33	КР13-13-1	Приклеювання конт расної ст річки	100м2	0,00284	<u>6066,87</u> <u>6003,61</u>	-	17	17	-	71,4800	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-1721-11A-1 варіант 1	Стрічка контрастна шириною 100мм (самоклеюча стрічка жовтого кольору)	м	2,84	<u>135,66</u>	-	385	-	-	-	-
35	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів	100 шт	0,08	<u>5558,32</u>	-	445	445	-	61,6700	4,93
36	& C130-426-9 варіант 7	Доводчик	шт	8	<u>491,19</u>	-	3930	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					433626	8612	<u>321</u>		<u>104,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					433626		11		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					424693				
		всього заробітна плата, грн.					8623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1589				
		Всього будівельні роботи, грн.					438386				

		Всього по розділу 1					438386				
		Розділ 2. Вікна									
37	KB10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0792	<u>11020,32</u>	-	873	867	-	130,3525	10,32
					10948,31	-			-	-	-
38	& C130-426-9 варіант 3	Дюбель-шуруп 150	шт	31	<u>2,41</u>	-	75	-	-	-	-
39	& C111-1776-1 варіант 2	Сверла , діаметр 10 мм	шт	0,00033264	<u>8,11</u>	-	-	-	-	-	-
40	& C1632-102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,932976	<u>199,36</u>	-	186	-	-	-	-
41	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,33244	<u>215,99</u>	-	504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C126-900-1 варіант 5	Вікна з металопластику та з антимаскiтною сiткою	м2	7,92	<u>5152,83</u>	-	40810	-	-	-	-
43	КБ10-20-4 к=1, 15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,357	<u>8416,82</u> 8371,33	-	3005	2989	-	99,6705	35,58
44	& C130-426-9 варіант 3	Дюбель-шуруп 150	шт	99	<u>2,41</u>	-	239	-	-	-	-
45	& C111-1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	0,0014994	<u>8,11</u>	-	-	-	-	-	-
46	& C1632-102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	3,4986	<u>199,36</u>	-	697	-	-	-	-
47	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	7,6755	<u>215,99</u>	-	1658	-	-	-	-
48	& C126-900-1 варіант 5	Вікна з металопластику та з антимаскiтною сiткою	м2	35,7	<u>5152,83</u>	-	183956	-	-	-	-
49	КБ10-25-3 к-1, 15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,218	<u>2684,89</u> 2684,89	-	585	585	-	36,2480	7,9
50	& C111-640-1-П варіант 3	Дошка підвіконна ПВХ шир.200 мм	м	22,236	<u>528,42</u>	-	11750	-	-	-	-
51	КБ10-25-4 к-1, 15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,218	<u>2336,06</u> 2325,43	-	509	507	-	31,3950	6,84
52	& C1545-89-4-9 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі	м	33,572	<u>258,39</u>	-	8675	-	-	-	-
53	& C126-952-3-1Т варіант 1	Саморізи	шт	77	<u>1,22</u>	-	94	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					253616	4948	-		60,64
		Разом будівельні роботи, грн.					253616		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248668				
		всього заробітна плата, грн.					4948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2741 7,28 919 256357 256357				
		Розділ 3. Підлоги ПІДЛОГА ПРИМІЩЕННЯ ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТИП1 =====									
54	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,4046	<u>15085,08</u> 14080,79	- -	21189	19778	___-__	178,9400	251,34
55	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	1095,588	<u>10,91</u> -	- -	11953	-	___-__	___-__	___-__
56	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	57,02676	<u>30,99</u> -	- -	1767	-	___-__	___-__	___-__
57	& C111-256-5 варіант 8	Плитка керамогранітна крупногабаритна 600х600мм (з шорсткою поверхнею) Allore Group Stracciatella White F P R Satin	м2	143,2692	<u>679,15</u> -	- -	97301	-	___-__	___-__	___-__
58	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	596	<u>0,57</u> -	- -	340	-	___-__	___-__	___-__
59	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	1,4046	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	17352	6516	___-__	64,2700	90,27
60	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	1,4046	<u>14557,76</u> 1091,36	- -	20448	1533	___-__	15,1200	21,24
61	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,28092	<u>1272,53</u> 1166,65	- -	357	328	___-__	15,5595	4,37
62	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,28092	<u>37450,26</u> -	- -	10521	-	___-__	___-__	___-__
63	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	1,088	<u>2137,16</u> 993,16	- -	2325	1081	___-__	12,9200	14,06
64	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	1,4046	<u>2861,05</u> 2861,05	- -	4019	4019	___-__	37,7000	52,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	4,2138	<u>2459,67</u>	-	10365	-	-	-	-
66	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	1,4046	<u>2137,16</u> 993,16	-	3002	1395	-	12,9200	18,15
		ПІДЛОГА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ ТИП2 =====									
67	KB11-29-2 K=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,8072	<u>15933,43</u> 14926,90	-	28795	26976	-	189,6925	342,81
68	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	1174,68	<u>10,91</u>	-	12816	-	-	-	-
69	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	82,04688	<u>30,99</u>	-	2543	-	-	-	-
70	& C111-256-5 варіант 4	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	184,3344	<u>448,12</u>	-	82604	-	-	-	-
71	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	1305	<u>0,57</u>	-	744	-	-	-	-
72	KB11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	1,8072	<u>2970,72</u> 2970,72	-	5369	5369	-	36,4550	65,88
73	KB11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	1,8072	<u>966,19</u> 966,19	-	1746	1746	-	11,8565	21,43
74	& C111-1313-3 варіант 4	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	253,008	<u>197,78</u>	-	50040	-	-	-	-
75	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	1,8072	<u>12353,44</u> 4639,01	-	22325	8384	-	64,2700	116,15
76	KP7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	1,8072	<u>10398,40</u> 779,54	-	18792	1409	-	10,8000	19,52
77	KB6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,36144	<u>1272,53</u> 1166,65	-	460	422	-	15,5595	5,62
78	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,36144	<u>37450,26</u>	-	13536	-	-	-	-
79	KP8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	1,8072	<u>2137,16</u> 993,16	-	3862	1795	-	12,9200	23,35
80	KP7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	1,8072	<u>2861,05</u> 2861,05	-	5170	5170	-	37,7000	68,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	5,4216	<u>2459,67</u>	-	13335	-	-	-	-
82	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	1,8072	<u>2137,16</u>	-	3862	1795	-	12,9200	23,35
		ПІДЛОГА САНВУЗЛІВ ХАРЧОБЛОКУ ТИПЗ			993,16	-			-	-	-
		=====									
83	KB11-29-2 K=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0851	<u>15933,43</u>	-	1356	1270	-	189,6925	16,14
					14926,90	-			-	-	-
84	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	55,315	<u>10,91</u>	-	603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	3,86354	<u>30,99</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C111-256-5 варіант 4	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	8,6802	<u>448,12</u>	-	3890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	61	<u>0,57</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	KB11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	0,0851	<u>2970,72</u>	-	253	253	-	36,4550	3,1
					2970,72	-			-	-	-
89	KB11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	0,0851	<u>966,19</u>	-	82	82	-	11,8565	1,01
					966,19	-			-	-	-
90	& C111-1313-3 варіант 4	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	11,914	<u>197,78</u>	-	2356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0851	<u>12353,44</u>	-	1051	395	-	64,2700	5,47
					4639,01	-			-	-	-
92	KP7-17-9 к-6	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,0851	<u>12478,08</u>	-	1062	80	-	12,9600	1,1
					935,45	-			-	-	-
93	KB6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,01702	<u>1272,53</u>	-	22	20	-	15,5595	0,26
					1166,65	-			-	-	-
94	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01702	<u>37450,26</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KP8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,0851	<u>2148,46</u>	<u>11,30</u>	183	85	<u>1</u>	<u>12,9200</u>	<u>1,1</u>
					993,16	10,06			1	0,1326	0,01
96	KP7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,0851	<u>2861,05</u>	-	243	243	-	37,7000	3,21
					2861,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,2553	<u>2459,67</u>	-	628	-	-	-	-
98	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	0,0851	<u>2148,46</u> 993,16	<u>11,30</u> 10,06	183	85	<u>1</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,1</u> 0,01
99	KB11-29-1 к=1,15	ПІДЛОГА ПРИМІЩЕНЬ КОМОР ТА АДМІН. ПРИМІЩЕНЬ ПЕРСОНАЛУ ТИП4 =====	100м2	0,5367	<u>15085,08</u> 14080,79	-	8096	7557	-	178,9400	96,04
100	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	348,855	<u>10,91</u>	-	3806	-	-	-	-
101	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	21,79002	<u>30,99</u>	-	675	-	-	-	-
102	& C111-256-5 варіант 5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400х400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	54,7434	<u>551,39</u>	-	30185	-	-	-	-
103	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	228	<u>0,57</u>	-	130	-	-	-	-
104	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки товщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5367	<u>12353,44</u> 4639,01	-	6630	2490	-	64,2700	34,49
105	KP7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,5367	<u>14557,76</u> 1091,36	-	7813	586	-	15,1200	8,11
106	KB6-11-11 к-1,15	Армування підстилаючих шарів і набет онок	т	0,10734	<u>1272,53</u> 1166,65	-	137	125	-	15,5595	1,67
107	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,10734	<u>37450,26</u>	-	4020	-	-	-	-
108	KP8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,5367	<u>2148,46</u> 993,16	<u>11,30</u> 10,06	1153	533	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,93</u> 0,07
109	KP7-20-1	Улашт ування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,5367	<u>2861,05</u> 2861,05	-	1536	1536	-	37,7000	20,23
110	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	1,6101	<u>2459,67</u>	-	3960	-	-	-	-
111	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ПІДЛОГА КОРИДОРУ - РЕМОНТ ІСНУЮЧОЇ ТИП5 =====	100м2	0,5367	<u>2148,46</u> 993,16	<u>11,30</u> 10,06	1153	533	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,93</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5307	<u>15085,08</u> 14080,79	- -	8006	7473	- -	178,9400	94,96
113	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	344,955	<u>10,91</u> -	- -	3763	-	- -	- -	- -
114	& С111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	21,54642	<u>30,99</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
115	& С111-256-5 варіант 5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400х400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	54,1314	<u>551,39</u> -	- -	29848	-	- -	- -	- -
116	& С111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	225	<u>0,57</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
117	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5307	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	6556	2462	- -	64,2700	34,11
118	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и ПІДЛОГА ГАНКУ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ =====	100м2	0,5307	<u>6239,04</u> 467,73	- -	3311	248	- -	6,4800	3,44
119	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,131	<u>15933,43</u> 14926,90	- -	2087	1955	- -	189,6925	24,85
120	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	85,15	<u>10,91</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
121	& С111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	5,9474	<u>30,99</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
122	& С111-256-5 варіант 4	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	13,362	<u>448,12</u> -	- -	5988	-	- -	- -	- -
123	& С111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	95	<u>0,57</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
124	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,131	<u>12353,44</u> 4639,01	- -	1618	608	- -	64,2700	8,42
125	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,131	<u>6239,04</u> 467,73	- -	817	61	- -	6,4800	0,85
126	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>15933,43</u> 14926,90	- -	637	597	- -	189,6925	7,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	26	<u>10,91</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	1,816	<u>30,99</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C111-256-5 варіант 4	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	4,08	<u>448,12</u>	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	29	<u>0,57</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,76	<u>490,43</u>	-	8710	8534	-	6,1065	108,45
					480,52	-			-	-	-
132	& C111-256-5 варіант 7	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	17,9376	<u>391,17</u>	-	7017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	92,352	<u>10,91</u>	-	1008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	8,09856	<u>30,99</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	128	<u>0,57</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	30	<u>221,31</u>	-	6639	6526	-	2,8300	84,9
					217,54	-			-	-	-
137	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий кутик	м	31,5	<u>243,34</u>	-	7665	-	-	-	-
		Облицювання фундаментів під котли =====			-	-			-	-	-
138	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,013	<u>15933,43</u>	-	207	194	-	189,6925	2,47
					14926,90	-			-	-	-
139	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	8,45	<u>10,91</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	0,5902	<u>30,99</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C111-256-5 варіант 4	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	1,326	<u>448,12</u>	-	594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	9,386	<u>0,57</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2	<u>490,43</u>	-	589	577	-	6,1065	7,33
					480,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C111-256-5 варіант 7	Плитка керамічна оздоблювальна 30x30 Golden Tile Sabbia beige	м2	1,212	<u>391,17</u>	-	474	-	-	-	-
145	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	6,24	<u>10,91</u>	-	68	-	-	-	-
146	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	0,5436	<u>30,99</u>	-	17	-	-	-	-
147	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	9	<u>0,57</u>	-	5	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					649147	132824	<u>14</u> 12		<u>1722,88</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					649147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516309				
		всього заробітна плата, грн.					132836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26112				
		Всього будівельні роботи, грн.					725221				

		Всього по розділу 3					725221				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
		СТЕЛЯ									
		=====									
148	КБ15-64-1 к=1,15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	2,8422	<u>15701,65</u> <u>15629,54</u>	-	44627	44422	-	188,9680	537,08
149	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5x9,5	шт	4434	<u>1,45</u>	-	6429	-	-	-	-
150	& C126-952-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	199	<u>29,75</u>	-	5920	-	-	-	-
151	& C126-952-2 варіант 1	Тяга до підвісу	шт	199	<u>4,12</u>	-	820	-	-	-	-
152	& C126-952-4-1У варіант 1	Дюбелі 6x40 пласмасові	шт	477	<u>0,82</u>	-	391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6x40 металеві	шт	199	<u>1,57</u>	-	312	-	-	-	-
154	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	255,798	<u>49,58</u>	-	12682	-	-	-	-
155	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	724,761	<u>43,04</u>	-	31194	-	-	-	-
156	& C126-952-8-1 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27.	шт	85,266	<u>41,36</u>	-	3527	-	-	-	-
157	& C126-952-9 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілей типу "краб"	шт	483	<u>26,25</u>	-	12679	-	-	-	-
158	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	2,8422	<u>14404,05</u> 13753,60	- -	40939	39090	- -	156,8255	445,73
159	& C126-952-13 варіант 1	Самонарізи 3,5x25	шт	5969	<u>2,04</u>	-	12177	-	-	-	-
160	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	281,3778	<u>38,54</u>	-	10844	-	-	-	-
161	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	298,431	<u>154,60</u>	-	46137	-	-	-	-
162	& C1113-296-1-А варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	97,8894	<u>9,97</u>	-	976	-	-	-	-
163	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,8422	<u>8216,77</u> 5903,95	- -	23354	16780	- -	72,4500	205,92
164	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	2,8422	<u>4047,76</u> 3792,77	- -	11505	10780	- -	49,3400	140,23
165	& C1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	113,688	<u>208,64</u>	-	23720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ15-63-5 к-1,15	Улашт ування обшивки ригелів т а повіт ропроводів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,5558	<u>35746,55</u> 35051,38	- -	19868	19482	- -	423,7865	235,54
167	& C126-952- 3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	1890	<u>1,45</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
168	& C126-952- 14 варіант 1	Стрічка армована	м	17,5077	<u>38,54</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
169	& C111-741- 2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	58,359	<u>154,60</u> -	- -	9022	-	- -	- -	- -
170	& C1113- 296-1-A варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	6,30833	<u>9,97</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
171	& C126-952- 5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	787	<u>1,57</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
172	& C126-952- 6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	30,569	<u>49,58</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
173	& C126-952- 7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	332,3684	<u>43,04</u> -	- -	14305	-	- -	- -	- -
174	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,5558	<u>8216,77</u> 5903,95	- -	4567	3281	- -	72,4500	40,27
175	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,5558	<u>4047,76</u> 3792,77	- -	2250	2108	- -	49,3400	27,42
176	& C1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52 СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ =====	л	22,232	<u>208,64</u> -	- -	4638	-	- -	- -	- -
177	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	1,51	<u>16016,89</u> 10531,46	- -	24186	15903	- -	127,3300	192,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,627	<u>23912,67</u> 23136,47	- -	14993	14507	- -	294,0205	184,35
179	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	63,327	<u>397,81</u> -	- -	25192	-	- -	- -	- -
180	& C111- 1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	326,04	<u>10,91</u> -	- -	3557	-	- -	- -	- -
181	& C111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	28,4031	<u>30,99</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
182	& C111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	453	<u>0,57</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
183	КБ15-56-3 к-1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,348	<u>5482,71</u> 3703,56	- -	1908	1289	- -	45,4480	15,82
184	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,348	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	1115	683	- -	24,0810	8,38
185	КР12-49-5	Полiпшене фарбування акриловими воднодисперсiйними сумiшами ст ін по збiрних конст рукцiях, пiдгот овлених пiд фарбування	100м2	0,348	<u>3601,47</u> 3369,21	- -	1253	1172	- -	43,8300	15,25
186	& C1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсiйна фарба CERESIT СТ- 52	л	13,92	<u>208,64</u> -	- -	2904	-	- -	- -	- -
187	КР11-26-3	Полiпшене шт укат урення поверхонь колон всередині будiвлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,181	<u>16016,89</u> 10531,46	- -	2899	1906	- -	127,3300	23,05
188	КБ15-56-3 к=1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь колон розчином із клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,074	<u>5482,71</u> 3703,56	- -	406	274	- -	45,4480	3,36
189	КБ15-56-4 к-2, к=1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь колон розчином із клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,074	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	237	145	- -	24,0810	1,78
190	КР12-49-5	Полiпшене фарбування акриловими воднодисперсiйними сумiшами колон по збiрних конст рукцiях, пiдгот овлених пiд фарбування	100м2	0,074	<u>3601,47</u> 3369,21	- -	267	249	- -	43,8300	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C111-1626-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT CT- 52	кг	2,96	<u>208,74</u>	-	618	-	-	-	-
192	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	2,366	<u>16016,89</u>	-	37896	24917	-	127,3300	301,26
					10531,46	-			-	-	-
193	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,945	<u>5482,71</u>	-	5181	3500	-	45,4480	42,95
					3703,56	-			-	-	-
194	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,945	<u>3205,03</u>	-	3029	1854	-	24,0810	22,76
					1962,36	-			-	-	-
195	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,945	<u>3601,47</u>	-	3403	3184	-	43,8300	41,42
					3369,21	-			-	-	-
196	& C1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT CT- 52	л	37,8	<u>208,64</u>	-	7887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	1,618	<u>16016,89</u>	-	25915	17040	-	127,3300	206,02
					10531,46	-			-	-	-
198	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,618	<u>23912,67</u>	-	38691	37435	-	294,0205	475,73
					23136,47	-			-	-	-
199	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	163,418	<u>397,81</u>	-	65009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C111- 1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	841,36	<u>10,91</u>	-	9179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& C111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	73,2954	<u>30,99</u>	-	2271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& C111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	1168	<u>0,57</u>	-	666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	1,633	<u>26266,54</u>	-	42893	21166	-	166,6400	272,12
					12961,26	-			-	-	-
204	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,656	<u>5482,71</u>	-	9079	6133	-	45,4480	75,26
					3703,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	1,656	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	5308	3250	- -	24,0810	39,88
206	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	1,656	<u>3601,47</u> 3369,21	- -	5964	5579	- -	43,8300	72,58
207	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	66,24	<u>208,64</u> -	- -	13820	-	- -	- -	- -
208	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,556	<u>16016,89</u> 10531,46	- -	8905	5855	- -	127,3300	70,8
209	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,288	<u>5482,71</u> 3703,56	- -	7062	4770	- -	45,4480	58,54
210	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	1,288	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	4128	2528	- -	24,0810	31,02
211	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	1,288	<u>3601,47</u> 3369,21	- -	4639	4340	- -	43,8300	56,45
212	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	51,52	<u>208,64</u> -	- -	10749	-	- -	- -	- -
213	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу НИЗ СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ =====	100м2	0,0925	<u>23663,50</u> 12961,26	- -	2189	1199	- -	166,6400	15,41
214	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,535	<u>23912,67</u> 23136,47	- -	12793	12378	- -	294,0205	157,3
215	С111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	54,035	<u>397,81</u> -	- -	21496	-	- -	- -	- -
216	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	278,2	<u>10,91</u> -	- -	3035	-	- -	- -	- -
217	& С111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	24,2355	<u>30,99</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	386	<u>0,57</u>	-	220	-	-	-	-
219	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь колон керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,107	<u>23154,25</u>	-	2478	2395	-	284,3900	30,43
					22378,65	-			-	-	-
220	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	10,807	<u>397,81</u>	-	4299	-	-	-	-
221	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	55,64	<u>10,91</u>	-	607	-	-	-	-
222	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	4,8792	<u>30,99</u>	-	151	-	-	-	-
223	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	77	<u>0,57</u>	-	44	-	-	-	-
224	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>22461,65</u>	<u>274,31</u>	472	439	6	<u>282,0720</u>	<u>5,92</u>
					20893,07	241,69			5	3,3488	0,07
225	& C111-741-2-Д	Листы гипсокартонные, толщина 9,5 мм	м2	2,205	<u>154,60</u>	-	341	-	-	-	-
226	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	2,4	<u>6,03</u>	-	14	-	-	-	-
227	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,021	<u>5482,71</u>	-	115	78	-	45,4480	0,95
					3703,56	-			-	-	-
228	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпідчане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,021	<u>3205,03</u>	-	67	41	-	24,0810	0,51
					1962,36	-			-	-	-
229	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь укосів керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,021	<u>23154,25</u>	-	486	470	-	284,3900	5,97
					22378,65	-			-	-	-
230	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	2,121	<u>397,81</u>	-	844	-	-	-	-
231	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	10,92	<u>10,91</u>	-	119	-	-	-	-
232	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	0,9576	<u>30,99</u>	-	30	-	-	-	-
233	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	15	<u>0,57</u>	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,032	<u>22461,65</u> 20893,07	<u>274,31</u> 241,69	719	669	<u>9</u> 8	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>9,03</u> 0,11
235	& С111-741- 2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	3,36	<u>154,60</u> -	-	519	-	-	-	-
236	& С111- 1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	2	<u>6,03</u> -	-	12	-	-	-	-
237	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,032	<u>5482,71</u> 3703,56	-	175	119	-	45,4480	1,45
238	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,032	<u>3205,03</u> 1962,36	-	103	63	-	24,0810	0,77
239	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,032	<u>3601,47</u> 3369,21	-	115	108	-	43,8300	1,4
240	& С1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	1,28	<u>208,64</u> -	-	267	-	-	-	-
241	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,773	<u>23912,67</u> 23136,47	-	18484	17884	-	294,0205	227,28
242	С111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	78,073	<u>397,81</u> -	-	31058	-	-	-	-
243	& С111- 1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	401,96	<u>10,91</u> -	-	4385	-	-	-	-
244	& С111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	35,0169	<u>30,99</u> -	-	1085	-	-	-	-
245	& С111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	558	<u>0,57</u> -	-	318	-	-	-	-
246	КБ15-63-4 к-1,15	Улашт ування обшивки т руб каналізації гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення	100м2	0,3155	<u>37468,48</u> 36983,20	-	11821	11668	-	447,1430	141,07
247	& С126-952- 3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	1446	<u>1,45</u> -	-	2097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	526	<u>1,45</u>	-	763	-	-	-	-
249	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	379	<u>1,57</u>	-	595	-	-	-	-
250	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	33,1275	<u>154,60</u>	-	5122	-	-	-	-
251	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	105,0615	<u>49,58</u>	-	5209	-	-	-	-
252	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	144,499	<u>43,04</u>	-	6219	-	-	-	-
253	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,1695	<u>22461,65</u> <u>20893,07</u>	<u>274,31</u> <u>241,69</u>	3807	3541	<u>46</u> <u>41</u>	<u>282,0720</u> <u>3,3488</u>	<u>47,81</u> <u>0,57</u>
254	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	17,7975	<u>154,60</u>	-	2751	-	-	-	-
255	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	18	<u>6,03</u>	-	109	-	-	-	-
256	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1695	<u>5482,71</u> <u>3703,56</u>	-	929	628	-	<u>45,4480</u>	<u>7,7</u>
257	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,1695	<u>3205,03</u> <u>1962,36</u>	-	543	333	-	<u>24,0810</u>	<u>4,08</u>
258	КБ15-25-5 к=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,058	<u>26514,57</u> <u>25735,45</u>	-	1538	1493	-	<u>327,0485</u>	<u>18,97</u>
259	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	5,858	<u>397,81</u>	-	2330	-	-	-	-
260	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	30,16	<u>10,91</u>	-	329	-	-	-	-
261	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	2,6448	<u>30,99</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	42	<u>0,57</u>	-	24	-	-	-	-
263	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,1115	<u>3601,47</u>	-	402	376	-	43,8300	4,89
					3369,21	-			-	-	-
264	& C1550-54-1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	4,46	<u>208,64</u>	-	931	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
265	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0235	<u>23912,67</u>	-	24475	23680	-	294,0205	300,93
					23136,47	-			-	-	-
266	C111-287	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	103,3735	<u>397,81</u>	-	41123	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
267	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	532,22	<u>10,91</u>	-	5807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	46,36455	<u>30,99</u>	-	1437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	739	<u>0,57</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	350	<u>6,03</u>	-	2111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	КР7-31-5	Улашт ування багет у пот олочного	100м	4,2	<u>1832,21</u>	-	7695	5131	-	14,7700	62,03
					1221,63	-			-	-	-
272	C111-1722	Багет потолочний ПВХ	м	424,2	<u>37,22</u>	-	15789	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					993720	396315	<u>61</u>		<u>4890,38</u>
									54		0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					993720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597344				
		всього заробітна плата, грн.					396369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220447				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					586,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74119				
		Всього будівельні роботи, грн.					1214167				

		Всього по розділу 4					1214167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ									
		СТЕЛЯ									
		=====									
273	КБ15-64-1 к=1,15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	0,794	<u>15701,65</u> 15629,54	-	12467	12410	-	188,9680	150,04
274	& С126-952- 3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	1239	<u>1,45</u>	-	1797	-	-	-	-
275	& С126-952- 1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	56	<u>29,75</u>	-	1666	-	-	-	-
276	& С126-952- 2 варіант 1	Тяга до підвісу	шт	56	<u>4,12</u>	-	231	-	-	-	-
277	& С126-952- 4-1У варіант 1	Дюбелі 6х40 пласмасові	шт	133	<u>0,82</u>	-	109	-	-	-	-
278	& С126-952- 5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	56	<u>1,57</u>	-	88	-	-	-	-
279	& С126-952- 6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	71,46	<u>49,58</u>	-	3543	-	-	-	-
280	& С126-952- 7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	202,47	<u>43,04</u>	-	8714	-	-	-	-
281	& С126-952- 8-1 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27.	шт	23,82	<u>41,36</u>	-	985	-	-	-	-
282	& С126-952- 9 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілей типу "краб"	шт	135	<u>26,25</u>	-	3544	-	-	-	-
283	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	0,794	<u>14404,05</u> 13753,60	-	11437	10920	-	156,8255	124,52
284	& С126-952- 13 варіант 1	Самонарізи 3,5х25	шт	1667	<u>2,04</u>	-	3401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	78,606	<u>38,54</u>	-	3029	-	-	-	-
286	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	83,37	<u>154,60</u>	-	12889	-	-	-	-
287	& C1113-296-1-А варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	28,3458	<u>9,97</u>	-	283	-	-	-	-
288	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [тип "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,794	<u>8216,77</u> 5903,95	-	6524	4688	-	72,4500	57,53
289	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,794	<u>4047,76</u> 3792,77	-	3214	3011	-	49,3400	39,18
290	& C1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	31,76	<u>208,64</u>	-	6626	-	-	-	-
291	КБ15-63-5 к-1,15	Улаштування обшивки ригелів та повітропроводів та зашивка декоративних коробів вологостійкими гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	100м2	0,894	<u>35746,55</u> 35051,38	-	31957	31336	-	423,7865	378,87
292	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	3040	<u>1,45</u>	-	4408	-	-	-	-
293	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	28,161	<u>38,54</u>	-	1085	-	-	-	-
294	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	93,87	<u>154,60</u>	-	14512	-	-	-	-
295	& C1113-296-1-А варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	10,1469	<u>9,97</u>	-	101	-	-	-	-
296	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	1266	<u>1,57</u>	-	1988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	49,17	<u>49,58</u>	-	2438	-	-	-	-
298	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	534,612	<u>43,04</u>	-	23010	-	-	-	-
299	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіддане накрите т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,894	<u>8216,77</u>	-	7346	5278	-	72,4500	64,77
300	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,894	<u>4047,76</u>	-	3619	3391	-	49,3400	44,11
301	& C1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	35,76	<u>208,64</u>	-	7461	-	-	-	-
302	КР12-36-1	Облицювання стін та перегородок керамічною білою плиткою Allore Group Stracciatella White: =====	100м2	0,465	<u>833,27</u>	-	387	387	-	10,8400	5,04
303	& C111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	4,65	<u>37,24</u>	-	173	-	-	-	-
304	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,465	<u>16016,89</u>	-	7448	4897	-	127,3300	59,21
305	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,465	<u>22005,35</u>	-	10232	9871	-	269,7555	125,44
306	& C111-256-5	Плитка керамическая	м2	46,965	<u>391,17</u>	-	18371	-	-	-	-
307	& C111-1313-3 варіант 6	Клей-цемент Ceresit CM117 Flex	кг	353,4	<u>35,88</u>	-	12680	-	-	-	-
308	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	18,879	<u>30,99</u>	-	585	-	-	-	-
309	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	197	<u>0,57</u>	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& C1113-296-1-A варіант 4	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33	кг	18,6	<u>31,18</u>	-	580	-	-	-	-
		Облицювання стін та перегородок керамічною плиткою "під дерево" марки Golden Tile Tirol beige 9F1П20: =====			-	-			-	-	-
311	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	0,133	<u>833,27</u>	-	111	111	-	10,8400	1,44
					833,27	-			-	-	-
312	& C111-234-1	Грунтовка Cerezit CT17	л	1,33	<u>37,24</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,133	<u>16016,89</u>	-	2130	1401	-	127,3300	16,93
					10531,46	-			-	-	-
314	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,133	<u>22005,35</u>	-	2927	2823	-	269,7555	35,88
					21227,06	-			-	-	-
315	C111-287 варіант 3	Керамічна крупногабаритна плитка (розмір плитки 200х1200мм) - марка плитки Golden Tile Tirol beige 9F1П20 19,8х119,8см	м2	13,433	<u>716,39</u>	-	9623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	& C111-1313-3 варіант 6	Клей-цемент Ceresit CM117 Flex	кг	101,08	<u>35,88</u>	-	3627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	5,3998	<u>30,99</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	56	<u>0,57</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	& C1113-296-1-A варіант 4	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33	кг	5,32	<u>31,18</u>	-	166	-	-	-	-
		Облицювання колон розміром 300х300мм керамічною плиткою синього кольору марки RAKO UP dark blue WAKV4511: =====			-	-			-	-	-
320	КР12-36-1	Грунт уванняповерхні в 2 шари	100м2	0,126	<u>1666,54</u>	-	210	210	-	21,6800	2,73
					1666,54	-			-	-	-
321	& C111-234-1	Грунтовка Cerezit CT17	л	1,26	<u>37,24</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь колон всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,126	<u>16016,89</u>	-	2018	1327	-	127,3300	16,04
					10531,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ15-25-4 к=1,15	Облицювання поверхонь колон керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,126	<u>24415,14</u> 23633,28	- -	3076	2978	- -	300,3340	37,84
324	C111-287 варіант 4	Керамічна крупногабаритна плитка (розміром 300x600мм) - марка плитки RAKO UP dark blue WAKV4511 30x60см	м2	12,726	<u>1092,77</u> -	- -	13907	-	- -	- -	- -
325	& C111- 1313-3 варіант 6	Клей-цемент Ceresit CM117 Flex	кг	95,76	<u>35,88</u> -	- -	3436	-	- -	- -	- -
326	& C111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	5,1408	<u>30,99</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
327	& C111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	53	<u>0,57</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
328	& C1113- 296-1-A варіант 4	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33	кг	5,04	<u>31,18</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
329	КР12-36-1	Нове опорядження стін водоемульсійним пофарбуванням сірого кольору (по вісях "6", "9", "Г"): ===== Грунт ування поверхні	100м2	0,422	<u>833,27</u> 833,27	- -	352	352	- -	10,8400	4,57
330	& C111-234- 1	Грунтовка Cerezit CT17	л	4,22	<u>37,24</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
331	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,422	<u>16016,89</u> 10531,46	- -	6759	4444	- -	127,3300	53,73
332	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,422	<u>5482,71</u> 3703,56	- -	2314	1563	- -	45,4480	19,18
333	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,422	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	1353	828	- -	24,0810	10,16
334	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,422	<u>3601,47</u> 3369,21	- -	1520	1422	- -	43,8300	18,5
335	& C1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT CT- 52	л	16,88	<u>208,64</u> -	- -	3522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нове опорядження стіни водоемульсійним пофарбуванням з різнокольоровими графічними елементами (стіна по вісі "А"): =====									
336	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	0,316	<u>833,27</u> 833,27	-	263	263	-	10,8400	3,43
337	& С111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	3,16	<u>37,24</u> -	-	118	-	-	-	-
338	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,316	<u>16016,89</u> 10531,46	-	5061	3328	-	127,3300	40,24
339	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,316	<u>5482,71</u> 3703,56	-	1733	1170	-	45,4480	14,36
340	КБ15-56-4 к=2; к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,316	<u>3205,03</u> 1962,36	-	1013	620	-	24,0810	7,61
341	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,316	<u>3601,47</u> 3369,21	-	1138	1065	-	43,8300	13,85
342	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	12,64	<u>208,64</u> -	-	2637	-	-	-	-
343	КБ10-7-2	Зашивка низу вітрини роздаточної зони (на висоту 900мм) за допомогою стінових рейкових МДФ-панелей (колір "дуб"): =====	100м2	0,072	<u>2231,87</u> 2012,71	-	161	145	-	28,9100	2,08
344	С111-684 варіант 2	МДФ-панелі розміром 117х2800мм товщиною 12мм (колір "дуб") - декоративні панелі на стіну покриті плівкою ПВХ (додаткове фінішне опорядження не потребується)	1000м2	0,0072	<u>1431161,75</u> -	-	10304	-	-	-	-
345	& С111-1849-7-1Д варіант 1	Саморіз по дереву 3,5*55мм - для кріплення МДФ-панелей	шт	90	<u>1,25</u> -	-	113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Декоративна різна розділювальна перегородка роздаточної зони з алюмінієвого композиту (на всю висоту приміщення) - колір "білий": =====									
346	КБ9-36-3	Монт аж декорат ивноі розділювальноі (перфорованоі) різноі перегородки з алюмінієвого композит у	100м2	0,068	<u>8499,79</u> 5948,61	- -	578	405	- -	76,4800	5,2 -
347	& С111-874-7 варіант 1	Декоративна розділювальна (перфорована) різна перегородка з алюмінієвого композиту	м2	6,8	<u>3783,52</u> -	- -	25728	-	- -	- -	- -
		Суцільна стільниця індивідуального виготовлення (зі штучного каменю білого кольору) товщиною 40мм: =====									
348	КБ15-8-1 к=1,15	Укладання ст ільніці зі шт учного каменю	100 м2	0,028	<u>110820,06</u> 79244,68	<u>960,98</u> 221,44	3103	2219	<u>27</u> 6	<u>1018,8310</u> 2,7175	<u>28,53</u> 0,08
349	& С111-640-1-П варіант 4	Стільниця (з перепадом по висоті на 200мм): 3080х600мм з зашитими торцями зі штучного каменю 200мм Опорядження віконних та дверних відкосів приміщення №01 =====	м	3,1416	<u>6772,86</u> -	- -	21278	-	- -	- -	- -
350	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,062	<u>22461,65</u> 20893,07	<u>274,31</u> 241,69	1393	1295	<u>17</u> 15	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>17,49</u> 0,21
351	& С111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	6,51	<u>154,60</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -
352	& С111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	10	<u>6,03</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
353	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,062	<u>5482,71</u> 3703,56	- -	340	230	- -	45,4480	2,82 -
354	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,062	<u>3205,03</u> 1962,36	- -	199	122	- -	24,0810	1,49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,062	3601,47	-	223	209	-	43,8300	2,72
356	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	2,48	3369,21 208,64	-	517	-	-	-	-
		Високий плінтус h=150мм з керамічної плитки білого кольору (у приміщенні №01) =====			-	-			-	-	-
357	КБ15-24-3	Облицювання керамічними глазурованими плит ками поверхонь ст ін із карнизними, плінт усними т а кут овими плит ками по цеглі т а бет ону у громадських будівлях	100м2	0,0881	28822,63 28814,70	-	2539	2539	-	366,1800	32,26
358	С111-287 варіант 8	Плитка білого кольору (високий плінтус на висоту 150мм)	м2	8,8981	933,65	-	8308	-	-	-	-
359	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	45,812	10,91	-	500	-	-	-	-
360	& С1113-296-1-A варіант 4	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33	кг	3,524	31,18	-	110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					375313	117258	44 21		1437,79 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					375313 258011 117279 64989 172,54 21793 440302				

		Всього по розділу 5					440302				
Розділ 6. Хромове огороження											
361	КР20-12-1 к-0,7	Демонт аж мет алевого огороження вхідного ганку	1т	0,312	6752,73 5672,56	1080,17 14,13	2107	1770	337 4	62,0970 0,1736	19,37 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ7-60-4 к-1,15	Уст ановлення хромованого огороження вхідного ганку висот ою 900мм в т .ч. вхідна хвірт ка шириною 1000мм	100м	0,156	<u>7848,16</u> 5509,57	<u>364,02</u> 13,51	1224	859	<u>57</u> 2	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>10,8</u> 0,03
363	& С123-361- 1 варіант 2	Хромоване огороження вхідного ганку висотою 900мм в т.ч. вхідна хвіртка шириною 1000мм	м	15,6	<u>4284,41</u> -	- -	66837	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					70168	2629	<u>394</u> 6		<u>30,17</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					70168 67145 2635 1407 3,63 458 71575				
		Всього по розділу 6					71575				
		Разом прямі витрати по кошторису					2775590	662586	<u>834</u> 104		<u>8246,85</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2775590 2112170 662690 370417 989,69 124990 3146007				
		Всього по кошторису					3146007				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9237,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					787680				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на роботи по фасаду
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	31,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,876 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ7-19-3 к=1,15 С111-196 варіант 1	Оцинковка віконних відливів =====	100м шва	0,227	2038,52	-	463	463	-	26,5190	6,02			
		Гермет изація між віконним блоком т а віконним відливом			2038,52	-			-					
		Поліуретановий герметик			1057,37	-			-					
					кг	1,135	-	1200	-	-	-	-		
			Опорядження цоколя та стін =====											
		3	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	1,217	833,27	-	1014	1014	-	10,8400	13,19	
							833,27	-			-	-		
		4	& С111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	12,17	37,24	-	453	-	-	-	-	
							-	-			-	-		
		5	КР11-41-1	Поліпшене шт укат урення цемент но-вапняним розчином по каменю ст ін фасадів	100м2	1,217	14938,42	-	18180	12193	-	115,9300	141,09	
		Опорядження віконних та дверних відкосів (на фасадах будівлі) =====			10018,67	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	0,1032	<u>833,27</u>	-	86	86	-	10,8400	1,12
					833,27	-			-	-	-
7	& С111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	1,032	<u>37,24</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР11-41-3	Поліпшене шт укат урення цемент но- вапняним розчином по каменю відкосів	100м2	0,1032	<u>18743,60</u>	-	1934	1424	-	159,6600	16,48
					13797,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23368	15180	-		177,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8188				
		всього заробітна плата, грн.					15180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2696				
		Всього будівельні роботи, грн.					31564				

		Всього по кошторису					31564				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17876				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	20,968 тис. грн.
креслення (специфікації) № АР	Кошторисна трудомісткість	0,0044 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,374 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Обладнання для МГН -----	10шт	0,1	432,69	-	43	43	-	5,2800	0,53
		Установлення диспенсорів			430,27	-			-		
2	560110-24	Диспенсер для рідкого/пінного мила та дез. засобів	шт	1	2019,60	-	2020	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-		
3	280222-140-6	Йорш для туалету	шт	1	996,63	-	997	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-		
4	280222-140-6	Кошик для сміття (відро педальне)	шт	2	903,81	-	1808	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-		
5	КР13-6-1	Приклеювання настінних дзеркал	м2	0,2	377,00	-	75	20	-	1,3700	0,27
					101,48	-			-		
6	560110-216	Дзеркало настінне	шт	1	3295,00	-	3295	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,5	<u>432,69</u> 430,27	- -	216	215	- -	5,2800	2,64
8	280222-140-6 варіант 11	Стационарний настінний поручень (шириною 700мм)	шт	1	<u>3085,59</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
9	280222-140-6 варіант 6	Відкідний настінний поручень з тримачем туалетного паперу	шт	1	<u>2757,15</u> -	- -	2757	-	- -	- -	- -
10	280222-140-6 варіант 8	Поручень (захисна труба) для умивальника настінного кріплення (габарити поручня уточнити при покупці умивальника)	шт	1	<u>3576,21</u> -	- -	3576	-	- -	- -	- -
11	280222-140-6 варіант 14	Гачок для одягу	шт	1	<u>1008,87</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
12	280222-140-6 варіант 15	Гачок для милиць	шт	1	<u>1008,87</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
13	КР15-33-4	Установлення тактильної таблички	10шт	0,1	<u>432,69</u> 430,27	- -	43	43	- -	5,2800	0,53
14	280222-140-6 варіант 3	Тактильна табличка "Туалет" універсальний", обладнаний для МГН	шт	1	<u>704,91</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					20639	321	- -		3,97 -
		Разом устаткування, грн.					3295				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130				
		Всього устаткування, грн.					3425				
		Разом будівельні роботи, грн.					17344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17023				
		всього заробітна плата, грн.					321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3295 x 0,007, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					17543				

		Всього по кошторису					20967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					374				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічні роботи (водопровід)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість1303,751 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,87011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата156,267 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи (Обладнання)									
1	КР15-32-5	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,2	<u>2653,02</u>	-	531	458	-	28,1100	5,62
					2290,68	-			-	-	-
2	С130-673 варіант 9	Умивальник 55см,овальний, з отвором , переливом 55*44 NOVA PRO GEBERIT	комплект	1	<u>4926,52</u>	-	4927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-673 варіант 10	Умивальник 50 см,овальний, з отвором , переливом 50*41 NOVA PRO	комплект	1	<u>4212,52</u>	-	4213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,4	<u>1742,58</u>	-	697	498	-	15,2700	6,11
					1244,35	-			-	-	-
5	С130-673 варіант 12	Умивальник(Раковина) 50*40 врїзна, VariForm	комплект	4	<u>4778,62</u>	-	19114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-616 варіант 7	Сифон для умивальників,(раковин)	комплект	6	<u>1000,10</u>	-	6001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С130-673 варіант 8	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	2	<u>1842,04</u>	-	3684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів для умивальника(раковин), хром HANSGRONE	10шт	0,6	<u>1153,91</u> 1091,77	-	692	655	-	13,2000	7,92
9	C130-33 варіант 25	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGROHE	комплект	4	<u>8023,10</u> -	-	32092	-	-	-	-
10	C130-33 варіант 26	Змішувач для умивальника бесконтактний, кріплення з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Geberit PIAVE	комплект	2	<u>25602,80</u> -	-	51206	-	-	-	-
11	КР15-33-3	Уст ановлення набору для гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1153,91</u> 1091,77	-	115	109	-	13,2000	1,32
12	C130-33 варіант 27	Набір для гігієнічного душу Qtap Inspai-Varius CRM V00440001+ кріплення	комплект	1	<u>2617,10</u> -	-	2617	-	-	-	-
13	КР15-32-9	Уст ановлення піддонів душових з кабіною 80х80 (двері)	10к-т	0,1	<u>2572,39</u> 2246,91	-	257	225	-	29,2300	2,92
14	C130-541 варіант 3	Кабина душова 80*80 (двери) Geberit HDSF	шт	1	<u>18189,57</u> -	-	18190	-	-	-	-
15	C130-541 варіант 4	Піддон душевої акриловий 80*80см GEBERIT	шт	1	<u>4709,25</u> -	-	4709	-	-	-	-
16	C130-616 варіант 11	Сифон для душового піддону з кришкою, хром , глянець d=50	комплект	1	<u>1946,66</u> -	-	1947	-	-	-	-
17	КР15-33-3	Уст ановлення набору для душевої гарніт ури	10шт	0,3	<u>1153,91</u> 1091,77	-	346	328	-	13,2000	3,96
18	C130-33 варіант 28	Душева гарнітура бесконтактна з кріпленням з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Grone	комплект	1	<u>30238,70</u> -	-	30239	-	-	-	-
19	C130-33 варіант 20	Душевой набор CROMETTA Vario з мильницею Casetta	комплект	1	<u>2979,20</u> -	-	2979	-	-	-	-
20	C130-33 варіант 22	Душева гарнітура з кріпленням	комплект	1	<u>4126,70</u> -	-	4127	-	-	-	-
21	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів для душу	10шт	0,2	<u>1153,91</u> 1091,77	-	231	218	-	13,2000	2,64
22	C130-33 варіант 29	Змішувач одне важільний для душу HANSGROHE LOGIS	комплект	2	<u>5367,73</u> -	-	10735	-	-	-	-
23	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,8	<u>1742,58</u> 1244,35	-	1394	995	-	15,2700	12,22
24	& C130-576-2 варіант 1	Раковина сталева з сифоном , випуском і з кріпленням	шт	8	<u>5285,39</u> -	-	42283	-	-	-	-
25	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів для умивальника(раковин), хром	10шт	0,8	<u>1153,91</u> 1091,77	-	923	873	-	13,2000	10,56
26	C130-33 варіант 32	Змішувач для раковини, хром Paffoni Elle	комплект	8	<u>5986,16</u> -	-	47889	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C130-616 варіант 12	Сифон для мийкі нержавіючої виробничеї на одне відділення	комплект	19	<u>947,06</u>	-	17994	-	-	-	-
28	KP15-33-3	Уст ановлення змішувачів	10шт	1,8	<u>1153,91</u>	-	2077	1965	-	13,2000	23,76
					1091,77	-			-	-	-
29	C130-33 варіант 31	Змішувач одне важільний для мийки LOGIS	комплект	18	<u>5367,73</u>	-	96619	-	-	-	-
30	KP15-93-1	Уст ановлення емност і пласт икової 88*88*51 V=300 л	бак	2	<u>530,99</u>	-	1062	1026	-	6,8400	13,68
					512,86	-			-	-	-
31	& C1630- 258-1 варіант 7	Емність пластикова 88*88*51 V=300 л	шт	2	<u>3415,27</u>	-	6831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-115- 10 варіант 2	Кріплення для ємності	шт	2	<u>64,26</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KM28-537-1	Монт аж подрібнювача харчових відходів	шт	3	<u>3566,28</u>	<u>324,42</u>	10699	9471	<u>973</u>	<u>41,6000</u>	<u>124,8</u>
					3157,02	74,76			224	0,9174	2,75
34	2202-2149 варіант 1	Подрібнювач відходів In-Sink-Erator Evolution	шт	3	<u>24999,00</u>	-	74997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	2	<u>13161,69</u>	<u>410,84</u>	26323	15609	<u>822</u>	<u>100,3400</u>	<u>200,68</u>
					7804,45	15,24			30	0,1882	0,38
36	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,2	<u>11571,14</u>	-	2314	848	-	52,6200	10,52
					4240,12	-			-	-	-
37	C130-906 варіант 3	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	2	<u>7969,96</u>	-	15940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C130-33 варіант 13	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	2	<u>14168,60</u>	-	28337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-33-2 варіант 2	Педальний змив для унітаза	шт	2	<u>1760,30</u>	-	3521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	10	<u>1507,48</u>	<u>73,06</u>	15075	13537	<u>731</u>	<u>16,8000</u>	<u>168</u>
					1353,74	2,77			28	0,0344	0,34
41	& C1630- 258-1 варіант 5	Електричний водонагрівач V=150л, N=1, 5кВт (1283*45,9*44,5)	шт	5	<u>16233,43</u>	-	81167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1630- 258-1 варіант 6	Електричний водонагрівач V=100л, N=1, 5кВт (965*475*495) Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 C 1500W	шт	5	<u>12535,93</u>	-	62680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C111-115- 10	Кріплення для водонагрівача	шт	10	<u>64,26</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	10	<u>915,11</u>	<u>33,62</u>	9151	8609	<u>336</u>	<u>11,2000</u>	<u>112</u>
					860,94	1,25			13	0,0154	0,15
45	C1630-258 варіант 5	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	10	<u>2705,00</u>	-	27050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ17-6-1 к-1,15	Уст ановлення фронт анчиків пит них	10компл.	0,2	<u>93678,05</u> 3088,80	- -	18736	618	- -	37,9040	7,58 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					793483	56042	<u>2862</u> 295		<u>714,29</u> 3,62
		Разом устаткування, грн.					74997				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77942				
		Разом будівельні роботи, грн.					718486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					659582				
		всього заробітна плата, грн.					56337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9102				
		Всього будівельні роботи, грн.					748780				

		Всього по розділу 1					826722				
Розділ 2. В1, Т3											
47	КР15-19-6	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 63 мм	100м	0,58	<u>6170,36</u> 6085,67	- -	3579	3530	- -	74,6800	43,31 -
48	С113-1686	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	58	<u>474,36</u> -	- -	27513	-	- -	- -	- -
49	КР15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,52	<u>5863,07</u> 5780,09	- -	3049	3006	- -	70,9300	36,88 -
50	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х4,6 мм	м	52	<u>320,31</u> -	- -	16656	-	- -	- -	- -
51	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,44	<u>5818,58</u> 5739,25	- -	2560	2525	- -	69,3900	30,53 -
52	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 40х3,7 мм	м	44	<u>181,09</u> -	- -	7968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,32	<u>5463,55</u>	-	1748	1725	-	65,1600	20,85
					5389,38	-			-	-	-
54	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х3,0 мм	м	32	<u>118,66</u>	-	3797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,89	<u>4957,17</u>	-	4412	4348	-	59,0600	52,56
					4884,85	-			-	-	-
56	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х2,3 мм	м	89	<u>71,52</u>	-	6365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	1,15	<u>4751,08</u>	-	5464	5383	-	56,5900	65,08
					4680,56	-			-	-	-
58	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,0 мм	м	115	<u>45,52</u>	-	5235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,67	<u>3028,68</u>	-	11115	11115	-	39,4000	144,6
					3028,68	-			-	-	-
60	& C114-100-9 варіант 5	Трубка теплоізоляційна К flex , Д63мм, товщина шару 6 мм	м.п	58	<u>104,20</u>	-	6044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C114-100-9 варіант 6	Трубка теплоізоляційна К flex , Д50мм, товщина шару 6 мм	м.п	52	<u>68,91</u>	-	3583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C114-100-9 варіант 3	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 40мм, товщина шару 6 мм	м.п	44	<u>48,03</u>	-	2113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C114-100-9 варіант 4	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 32мм, товщина шару 6 мм	м.п	32	<u>37,83</u>	-	1211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C114-100-9 варіант 2	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 25мм, товщина шару 6мм	м.п	76	<u>32,80</u>	-	2493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C114-100-8 варіант 1	Трубка теплоізоляційна К flex, діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	105	<u>29,23</u>	-	3069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C1530-25-12 варіант 2	Защитна гофрирована труба "пешель" д.25	10м	1,3	<u>40,72</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1530-25-12 варіант 1	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	1	<u>33,58</u>	-	34	-	-	-	-
68	C113-1778 варіант 4	Поплавковый клапан Ду20	шт	2	<u>202,18</u>	-	404	-	-	-	-
69	C113-1778 варіант 5	Поплавковый клапан Ду50	шт	2	<u>632,62</u>	-	1265	-	-	-	-
70	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	10	<u>231,18</u> 46,32	-	2312	463	-	0,5600	5,6
71	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>3582,31</u> 46,32	-	7165	93	-	0,5600	1,12
72	& C1630-1449-3 варіант 3	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	38	<u>160,29</u>	-	6091	-	-	-	-
73	& C130-397-11 варіант 52	Клапан зворотній муфтовий , Ду50 мм	шт	4	<u>822,95</u>	-	3292	-	-	-	-
74	& C130-397-11 варіант 54	Клапан зворотній муфтовий , Ду 20 мм	шт	2	<u>273,17</u>	-	546	-	-	-	-
75	& C130-397-11 варіант 53	Клапан зворотній муфтовий , Ду 15 мм	шт	10	<u>193,61</u>	-	1936	-	-	-	-
76	& C130-397-11 варіант 55	Кран запірний кульовий Ду50 мм	шт	7	<u>1735,85</u>	-	12151	-	-	-	-
77	& C130-397-11 варіант 1	Кран запірний кульовий Ду40 мм	шт	5	<u>1514,51</u>	-	7573	-	-	-	-
78	& C130-397-11 варіант 5	Кран запірний кульовий Ду32	шт	4	<u>924,95</u>	-	3700	-	-	-	-
79	& C130-397-11 варіант 6	Кран запірний кульовий Ду25	шт	8	<u>749,00</u>	-	5992	-	-	-	-
80	& C130-397-11 варіант 7	Кран запірний кульовий Ду20	шт	10	<u>655,67</u>	-	6557	-	-	-	-
81	& C130-397-11 варіант 8	Кран запірний кульовий Ду15	шт	30	<u>422,69</u>	-	12681	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C130-397-11 варіант 9	Кран дренажний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	12	<u>263,65</u>	-	3164	-	-	-	-
83	& C1530-15-30 варіант 19	Протипожежний манжет Ду20	шт	7	<u>186,78</u>	-	1307	-	-	-	-
84	& C1530-15-30 варіант 20	Протипожежний манжет Ду25	шт	2	<u>271,44</u>	-	543	-	-	-	-
85	& C1530-15-30 варіант 21	Протипожежний манжет Ду15	шт	4	<u>145,78</u>	-	583	-	-	-	-
86	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	3,1	<u>315,19</u>	-	977	-	-	-	-
87	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,031	<u>1188,02</u>	-	37	26	-	9,9400	0,31
					834,86	-			-	-	-
88	C113-1883 варіант 5	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 60 мм (кріплення)	шт	30	<u>73,51</u>	-	2205	-	-	-	-
89	C113-1883 варіант 4	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	30	<u>57,12</u>	-	1714	-	-	-	-
90	& C1630-114-4 варіант 30	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 40 мм (кріплення)	шт	40	<u>43,23</u>	-	1729	-	-	-	-
91	& C1630-114-4 варіант 31	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 32 мм (кріплення)	шт	30	<u>40,37</u>	-	1211	-	-	-	-
92	& C1630-114-4 варіант 32	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 25 мм (кріплення)	шт	100	<u>36,29</u>	-	3629	-	-	-	-
93	& C1630-114-4 варіант 33	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	230	<u>30,99</u>	-	7128	-	-	-	-
94	& C1630-114-6 варіант 1	Дюбель + шуруп 6x80	шт	460	<u>1,33</u>	-	612	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					214565	32214	-		400,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					214565		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					182351 32214 17037 40,21 5077 231602 231602				
		Розділ 3. Водомірний вузол (ввід)									
95	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	648,51	24,01	649	187	24	2,3000	2,3
					187,43	0,89			1	0,0110	0,01
96	C1630-981	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q34, 0 Ду-20	шт	1	4928,10	-	4928	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	KM11-350-3	Прилади, що монтується на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	429,09	-	429	382	-	4,8000	4,8
					382,13	-			-	-	-
98	15011-4041	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	5549,15	-	5549	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	KM11-350-3	Прилади, що монтується на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	429,09	-	429	382	-	4,8000	4,8
					382,13	-			-	-	-
100	15011-4041	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	1479,35	-	1479	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
101	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,002	5110,83	-	10	10	-	61,5500	0,12
					5015,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР15-15-5	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водог азопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм	100м	0,01	<u>4915,20</u> 4814,43	-	49	48	-	59,0800	0,59
103	C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>165,21</u> -	-	165	-	-	-	-
104	C113-130 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25x3 мм	м	0,2	<u>88,40</u> -	-	18	-	-	-	-
105	& C113-112-1	Муфта сталева G3/4 ВВ	10шт	0,1	<u>990,60</u> -	-	99	-	-	-	-
106	& C130-397-11 варіант 19	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 ВВ	шт	1	<u>688,31</u> -	-	688	-	-	-	-
107	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>54,58</u> 33,91	-	55	34	-	0,4100	0,41
108	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u> -	-	351	-	-	-	-
109	& C113-1755-1 варіант 1	Трійник перехідний різьбовий G3/4"x2" НН	шт	2	<u>273,51</u> -	-	547	-	-	-	-
110	& C113-947-1	Ніпель G3/4"НН	шт	1	<u>24,34</u> -	-	24	-	-	-	-
111	& C113-947-1 варіант 1	Ніпель перехідний G3/4"x2" НН	шт	1	<u>37,61</u> -	-	38	-	-	-	-
112	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>137,21</u> 112,25	<u>17,46</u> 0,65	137	112	<u>17</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
113	C1630-103 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий косою G 3/4x2" НН	шт	1	<u>1695,10</u> -	-	1695	-	-	-	-
114	& C130-397-11 варіант 20	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВН	шт	1	<u>1514,51</u> -	-	1515	-	-	-	-
115	& C130-397-11 варіант 21	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВВ	шт	1	<u>1626,22</u> -	-	1626	-	-	-	-
116	& C130-397-11 варіант 23	Клапан зворотній Valtec , dy1 1/2"	шт	1	<u>1000,31</u> -	-	1000	-	-	-	-
117	& C111-1867-5 варіант 1	Кріплення BIS RapidStrut (стінова консоль+саморізи)	шт	1	<u>648,74</u> -	-	649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					22129	1155	41 2		14,43 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					22129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20933				
		всього заробітна плата, грн.					1157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					22697				

		Всього по розділу 3					22697				
		Розділ 4. Водомірний вузол (в санвузлу)									
118	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	648,51	24,01	649	187	24	2,3000	2,3
					187,43	0,89			1	0,0110	0,01
119	C1630-981	Лічильники [водоміри] SENSUS 420Q32.5 Ду-15	шт	1	4060,98	-	4061	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
120	& C130-397-11	Кран кульовий з полузгоном 3/4"	шт	2	360,99	-	722	-	-	-	-
	варіант 33				-	-			-	-	-
121	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	137,21	17,46	137	112	17	1,4100	1,41
					112,25	0,65			1	0,0080	0,01
122	C1630-103	Фільтр для води Valtec,400мкм , dy 3/4"	шт	1	2288,74	-	2289	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
123	& C130-397-11	Клапан зворотній , діаметр 20 мм	шт	1	360,99	-	361	-	-	-	-
	варіант 34				-	-			-	-	-
124	& C130-397-11	Футорка НВ 3/4 x 1/2"	шт	2	45,41	-	91	-	-	-	-
	варіант 35				-	-			-	-	-
125	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	440,54	50,21	441	213	50	2,4600	2,46
					212,59	1,86			2	0,0230	0,02
126	& C113-2290-1	Ревізійний люк 300x400	шт	1	540,67	-	541	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C113-140 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	4,9	<u>245,99</u>	-	1205	-	-	-	-
128	C113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	2,2	<u>315,19</u>	-	693	-	-	-	-
129	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 200 мм	100м	0,072	<u>1803,52</u>	-	130	69	-	11,3700	0,82
					954,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					11320	581	<u>91</u> 4		<u>6,99</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					11320				
		в тому числі:					10648				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					585				
		всього заробітна плата, грн.					310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11630				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					11630				
		Розділ 5. В1, Т3, Т4 (ФІТІНГИ, КРІПЛЕННЯ)									
130	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків для монт ажу в ст іну.	шт	2	<u>337,81</u>	-	676	425	-	2,4600	4,92
					212,59	-			-	-	-
131	& C113-2290-1 варіант 1	Ревізійний люк 300x400	шт	2	<u>540,67</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	16	<u>219,31</u>	-	3509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	22	<u>815,98</u>	-	17952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	12	<u>513,28</u>	-	6159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C130-920-12 варіант 4	Американка 25*3/4"	шт	40	<u>160,15</u>	-	6406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C130-920-12 варіант 2	Американка 20*1/2"	шт	60	<u>150,97</u>	-	9058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C113-1509-4	Коліно настінне (для душа) д.20*1/2"	шт	4	<u>93,17</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>16,98</u>	-	2038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>28,90</u>	-	2890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>48,10</u>	-	3848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>86,36</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	20	<u>145,12</u>	-	2902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>82,61</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>188,77</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	4	<u>203,01</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	6	<u>104,18</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	8	<u>59,69</u>	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	40	<u>19,15</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	40	<u>18,86</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1745 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20 мм	шт	30	<u>18,86</u>	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35	<u>5,82</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>7,75</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>32,47</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	10	<u>116,39</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>12,72</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	20	<u>9,17</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	6	<u>10,54</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	2	<u>22,14</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	2	<u>74,69</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х1/2" мм	шт	14	<u>96,76</u>	-	1355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	30	<u>140,87</u>	-	4226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					69764	425	-		4,92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					69764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69339				
		всього заробітна плата, грн.					425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65				
		Всього будівельні роботи, грн.					69987				

		Всього по розділу 5					69987				
		Розділ 6. Універсальна кабіна для МГН									
		ОБЛАДНАННЯ									
		=====									
163	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	1	<u>13161,69</u>	<u>410,84</u>	13162	7804	<u>411</u>	<u>100,3400</u>	<u>100,34</u>
					7804,45	15,24			15	0,1882	0,19
164	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,1	<u>11571,14</u>	-	1157	424	-	52,6200	5,26
					4240,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C130-906 варіант 3	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	1	<u>7969,96</u> -	-	7970	-	-	-	-
166	C130-33 варіант 13	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	1	<u>14168,60</u> -	-	14169	-	-	-	-
167	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,1	<u>3399,56</u> 2997,20	-	340	300	-	36,7800	3,68
168	C130-673 варіант 2	Умивальник 55см для людей з обмеженими фізичними можливостями, з переливом (пол.)NOVA PRO	комплект	1	<u>5615,03</u> -	-	5615	-	-	-	-
169	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1153,91</u> 1091,77	-	115	109	-	13,2000	1,32
170	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGRÖHE	комплект	1	<u>8017,70</u> -	-	8018	-	-	-	-
171	C130-616 варіант 5	Сифон трубний пласт. для умивальника (раковини)	комплект	1	<u>1000,10</u> -	-	1000	-	-	-	-
172	C130-673 варіант 8	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>1842,04</u> -	-	1842	-	-	-	-
173	КР15-33-3	Уст ановлення гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1153,91</u> 1091,77	-	115	109	-	13,2000	1,32
174	C130-616 варіант 13	Гігієнічний душ зі змішувачем Paffoni Tweet Round Mix ВОДОПРОВІД В1, Т3 =====	комплект	1	<u>4079,48</u> -	-	4079	-	-	-	-
175	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,055	<u>4751,08</u> 4680,56	-	261	257	-	56,5900	3,11
176	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	1,5	<u>82,82</u> -	-	124	-	-	-	-
177	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,3 мм	м	4	<u>44,99</u> -	-	180	-	-	-	-
178	& C130-920- 12 варіант 3	Комплект фасонних частин до труби PN20 20x2,8	шт	1	<u>490,63</u> -	-	491	-	-	-	-
179	& C130-397- 11 варіант 8	Кран запірний кульовий Ду15	шт	3	<u>422,69</u> -	-	1268	-	-	-	-
180	& C1630- 1449-3 варіант 2	Підводки гнучкі для води Ру=1,0-2,0 МПа д. 1/2"	шт	3	<u>180,69</u> -	-	542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР16-13-1	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 50 мм)	100м	0,01	1114,71	-	11	8	-	9,9400	0,1
					834,86	-			-	-	-
182	C113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	1	103,79	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C113-1883 варіант 3	Кріплення (Хомут зі шпількою для ПЕ труб)	шт	10	26,52	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	& C1630-114-6 варіант 1	Дюбель + шуруп 6x80	шт	20	1,33	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	& C130-920-12	Тройник PPR 20x20 мм	шт	5	12,56	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& C130-920-12 варіант 1	Муфта PPR 20 мм	шт	5	10,31	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& C130-920-12 варіант 2	Американка 20*1/2"	шт	9	150,97	-	1359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& C1630-114-6 варіант 2	Кутик 20x90	шт	9	55,18	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		К1 =====									
189	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,015	5528,22	-	83	83	-	65,8200	0,99
					5528,22	-			-	-	-
190	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1,5	95,99	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,055	5307,33	-	292	292	-	63,1900	3,48
					5307,33	-			-	-	-
192	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	5,5	263,82	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	1	174,73	-	175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	1	289,29	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	103,09	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	122,47	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2	<u>174,49</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C113-1717	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>155,13</u>	-	931	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
199	C113-1719	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	2	<u>273,51</u>	-	547	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
200	C113-1796	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>66,19</u>	-	132	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
201	C113-1798	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	1	<u>138,74</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
202	& C130-911-3	Кільце для ущільнення разтруба 50 мм	шт	3	<u>69,02</u>	-	207	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
203	& C130-911-3	Кільце для ущільнення разтруба 110 мм	шт	2	<u>88,61</u>	-	177	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
204	& C1630-114-4	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 100	шт	5	<u>181,39</u>	-	907	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
205	& C1630-114-4	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 50	шт	5	<u>71,03</u>	-	355	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-
206	C113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,35	<u>315,19</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
207	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,35	<u>707,34</u>	-	248	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
208	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 200 мм	100м	0,007	<u>1803,52</u>	-	13	7	-	11,3700	0,08
					954,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					69600	9393	<u>411</u>		<u>119,68</u>
									15		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					69600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59796				
		всього заробітна плата, грн.					9408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					5197 12,59 1590 74797 74797				
		Розділ 7. Демонтажні роботи									
209	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,09	4408,75	-	397	397	-	61,0800	5,5
					4408,75	-			-	-	-
210	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	10599,63	-	106	106	-	146,8500	1,47
					10599,63	-			-	-	-
211	КР15-33-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) змішувачів	10шт	0,2	437,68	-	88	87	-	5,2800	1,06
					436,71	-			-	-	-
212	КР15-82-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3 (демонт аж-монт аж)	шт	2	570,72	29,22	1141	1083	58	6,7200	13,44
					541,50	1,11			2	0,0138	0,03
213	КР15-35-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) фонт анчиків пит них	10к-т	0,2	1237,32	-	247	247	-	15,1600	3,03
					1235,39	-			-	-	-
214	КР15-27-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	2	84,98	9,61	170	150	19	0,9200	1,84
					74,97	0,36			1	0,0044	0,01
215	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	4408,75	-	44	44	-	61,0800	0,61
					4408,75	-			-	-	-
216	КР15-3-1	Демонт аж мийок	100к-т	0,02	4408,75	-	88	88	-	61,0800	1,22
					4408,75	-			-	-	-
217	КМ32-100-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) Уст ановка підгот овки пит ної води з фільт ром ульт рафіолет овим знезаражувачем	комплект	1	3787,80	-	3788	3775	-	43,6800	43,68
					3774,83	-			-	-	-
218	КР15-93-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) накопичувальної ємност і 150л	бак	1	205,15	-	205	205	-	2,7360	2,74
					205,15	-			-	-	-
219	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм	100м	0,04	1950,44	-	78	78	-	23,9080	0,96
					1948,26	-			-	-	-
220	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,1	2034,54	-	203	203	-	24,9200	2,49
					2030,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних Ду 20-15 мм	100м	0,06	<u>1982,80</u> 1953,94	- -	119 -	117 -	- -	23,6240 -	1,42 -
222	КР15-32-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рапів	10к-т	0,6	<u>480,26</u> 480,26	- -	288 -	288 -	- -	5,9600 -	3,58 -
223	КР15-19-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових [поліпропіленових] т руб діамет ром 100 мм	100м	0,04	<u>2744,09</u> 2709,71	- -	110 -	108 -	- -	33,2520 -	1,33 -
224	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,1	<u>2345,15</u> 2312,03	- -	235 -	231 -	- -	28,3720 -	2,84 -
225	КР15-1-2	Розбирання т рубопроводів з т руб чавунних каналізаційних діамет ром понад 50 до 100 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ----- -----	100м	0,12	<u>6473,72</u> 6473,72	- -	777 -	777 -	- -	93,8900 -	11,27 -
226	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1447 -	1399 -	48 6	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>16,19</u> 0,08
227	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,14	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	265 -	256 -	9 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>2,96</u> 0,02
228	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,14	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	436 -	421 -	15 2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>4,87</u> 0,02
229	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>658,75</u> 640,24	- -	53 -	51 -	- -	8,8700 -	0,71 -
230	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,08	<u>3193,39</u> 3118,18	- -	255 -	249 -	- -	43,2000 -	3,46 -
231	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	<u>1587,61</u> 1545,23	- -	127 -	124 -	- -	21,4080 -	1,71 -
232	КР20-31-1	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в цег ляних ст інах	100шт	0,22	<u>10494,28</u> 7587,95	- -	2309 -	1669 -	- -	110,0500 -	24,21 -
233	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	50	<u>107,14</u> 107,14	- -	5357 -	5357 -	- -	1,6300 -	81,5 -
234	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	50	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	9626 -	- -	<u>9626</u> 1294	- 0,2870	- 14,35
		Разом прямі витрати по розділу 7					27959	17510	<u>9775</u> 1306		<u>234,09</u> 14,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					27959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					674 18816 10501 27,22 3438 38460 38460				
		Розділ 8. Установка від демонтажу									
235	КР15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	2	3541,06 1353,74	73,06 2,77	7082	2707	146 6	16,8000 0,0344	33,6 0,07
236	КМ32-100-1	Уст ановка підгот овки пит ної води з фільт ром ульт рафіолет овим знезаражувачем	комплект	1	12842,97 12582,75	- -	12843	12583	- -	145,6000 -	145,6 -
237	КР15-93-1	Уст ановлення накопичувальної ємност і 150л	бак	1	530,99 512,86	- -	531	513	- -	6,8400 -	6,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					20456	15803	146 6		186,04 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					20456 4507 15809 7401 15,76 1990 27857 27857				
		Разом прямі витрати по кошторису					1229276	133123	13326 1628		1681,28 18,45
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					74997 2945 77942 1154279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1007830 134751 71530 170,38 21516 1225809 1303751				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1870,11 156267				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на сантехнічні роботи (каналізація)

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	397,259 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,35266 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	30,422 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КЗ (Випуск КЗ-1)									
1	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	100м	0,9	<u>5307,33</u>	-	4777	4777	-	63,1900	56,87
					5307,33	-			-	-	-
2	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	90	<u>214,69</u>	-	19322	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладка т рубопроводов канализации из полиэт иленовых т руб низкого давления диамет ром 75 мм	100м	0,2	<u>5307,33</u>	-	1061	1061	-	63,1900	12,64
					5307,33	-			-	-	-
4	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75 мм	м	20	<u>100,89</u>	-	2018	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,47	<u>5528,22</u>	-	2598	2598	-	65,8200	30,94
					5528,22	-			-	-	-
6	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	47	<u>90,16</u>	-	4238	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів	10к-т	1,9	<u>1249,66</u>	-	2374	2281	-	14,9000	28,31
					1200,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-635 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	7	<u>2997,04</u>	-	20979	-	-	-	-
9	& C1630- 532-1 варіант 1	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	7	<u>2056,93</u>	-	14399	-	-	-	-
10	& C111- 1755-1-H варіант 1	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x145 щілинна R50 VODALAND	шт	7	<u>914,54</u>	-	6402	-	-	-	-
11	& C111- 1612-1 варіант 1	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	7	<u>211,13</u>	-	1478	-	-	-	-
12	C130-635 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 250x250 з верт випуском D110 VODALAND	комплект	12	<u>6377,06</u>	-	76525	-	-	-	-
13	& C1630- 532-1 варіант 2	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	12	<u>4553,38</u>	-	54641	-	-	-	-
14	& C111- 1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 216x216 щілинна M125 VODALAND	шт	12	<u>3157,27</u>	-	37887	-	-	-	-
15	& C111- 1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	12	<u>528,60</u>	-	6343	-	-	-	-
16	& C113- 1467-6 варіант 4	Редукція д.70-50	шт	2	<u>46,53</u>	-	93	-	-	-	-
17	& C113- 1467-6 варіант 1	Редукція д.100-50	шт	4	<u>139,76</u>	-	559	-	-	-	-
18	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	20	<u>189,37</u>	-	3787	-	-	-	-
19	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	3	<u>147,97</u>	-	444	-	-	-	-
20	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6	<u>137,77</u>	-	827	-	-	-	-
21	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6	<u>129,54</u>	-	777	-	-	-	-
22	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x75 мм	шт	3	<u>32,71</u>	-	98	-	-	-	-
23	C113-2258 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75x50 мм	шт	13	<u>133,24</u>	-	1732	-	-	-	-
24	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>86,52</u>	-	346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	10	<u>74,25</u>	-	743	-	-	-	-
26	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків.	шт	6	<u>337,81</u>	-	2027	1276	-	2,4600	14,76
					212,59	-			-	-	-
27	& C113- 2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300 * 400	шт	6	<u>540,67</u>	-	3244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C113- 1467-6 варіант 5	Ревізія 110 мм	шт	4	<u>108,68</u>	-	435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113- 1467-6 варіант 3	Ревізія 70мм	шт	3	<u>98,35</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C113- 1467-6 варіант 2	Ревізія 50 мм	шт	4	<u>96,10</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113- 1467-6 варіант 6	Редукція д.125-50	шт	27	<u>65,81</u>	-	1777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР16-37-1	Гермет изація випуску	шт	1	<u>3719,14</u>	<u>1213,33</u>	3719	1116	<u>1213</u>	<u>14,7000</u>	<u>14,7</u>
					1115,58	15,87			16	0,1950	0,2
33	& C130-616- 1 варіант 1	Вентиляційний клапан д.110	шт	3	<u>3023,54</u>	-	9071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-616- 1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.50	шт	2	<u>2794,88</u>	-	5590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1530-15- 30 варіант 18	Протипожежний манжет д.110	шт	14	<u>647,82</u>	-	9069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1530-15- 30 варіант 17	Протипожежний манжет д.75	шт	1	<u>576,42</u>	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1530-15- 30 варіант 9	Протипожежний манжет д.50	шт	14	<u>464,22</u>	-	6499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C130-911- 3 варіант 3	Заглушка для прочистки діаметром 110 мм	шт	3	<u>99,08</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-911- 3 варіант 5	Заглушка для прочистки діаметром 75 мм	шт	1	<u>75,35</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-911-3 варіант 4	Заглушка для прочистки діаметром 50 мм	шт	6	<u>71,59</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2236 варіант 3	Відведення 100/45	шт	30	<u>81,29</u>	-	2439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-2244 варіант 3	Відведення 75/45	шт	12	<u>69,79</u>	-	837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2235 варіант 2	Відведення 50/45	шт	30	<u>60,19</u>	-	1806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2243 варіант 2	Відведення 50/90	шт	32	<u>64,69</u>	-	2070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-2276 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	<u>108,19</u>	-	1082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 75 мм	шт	2	<u>68,41</u>	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>48,22</u>	-	386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1630-114-8 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діаметр 110мм	шт	45	<u>63,94</u>	-	2877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1630-114-6 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діаметр 70мм	шт	15	<u>61,40</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C1630-114-6 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діаметр 50мм	шт	40	<u>55,59</u>	-	2224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1630-114-6 варіант 5	Дюбель-шуруп 6x80	шт	220	<u>2,86</u>	-	629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Гільзи ----- -----									
52	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	5,45	<u>1094,08</u>	-	5963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,9	<u>471,92</u>	-	2312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,05	<u>1188,02</u> 834,86	<u>-</u> -	59	42	<u>-</u> -	9,9400	0,5
55	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,06	<u>1803,52</u> 954,97	<u>-</u> -	108	57	<u>-</u> -	11,3700	0,68
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ КЗ)											
56	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	103	100	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
57	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	19	18	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
58	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>10892,58</u> 10525,96	<u>366,62</u> 43,85	109	105	<u>4</u> -	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>1,22</u> 0,01
59	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	103	100	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
60	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	19	18	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
61	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	31	30	<u>1</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,35</u> -
62	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	8,8700	0,18
63	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>7185,12</u> 7015,90	<u>-</u> -	144	140	<u>-</u> -	97,2000	1,94
64	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	21,4080	0,43
65	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	8,8700	0,09
66	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	16	15	<u>-</u> -	21,4080	0,21
67	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>3193,39</u> 3118,18	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	43,2000	0,43
68	KP20-31-1	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в цегляних ст інах	100шт	0,05	<u>10494,28</u> 7587,95	<u>-</u> -	525	379	<u>-</u> -	110,0500	5,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					332939	14194	<u>1226</u> 16		<u>172,49</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					332939 317519 14210 7602 18,16 2292 340541 340541				
		Розділ 2. К1									
69	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	100м	0,35	<u>5307,33</u>	-	1858	1858	-	63,1900	22,12
					5307,33	-			-	-	-
70	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35	<u>214,69</u>	-	7514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,2	<u>5528,22</u>	-	1106	1106	-	65,8200	13,16
					5528,22	-			-	-	-
72	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	<u>90,16</u>	-	1803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КР15-31-1	Герметизація випуску каналізації ф100	шт	1	<u>398,52</u>	-	399	261	-	3,3900	3,39
					260,59	-			-	-	-
74	& С113-1467-6 варіант 2	Ревізія 50 мм	шт	2	<u>96,10</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С113-1467-6 варіант 5	Ревізія 110 мм	шт	2	<u>108,68</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків.	шт	2	<u>337,81</u>	-	676	425	-	2,4600	4,92
					212,59	-			-	-	-
77	& С113-2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300 * 400	шт	2	<u>540,67</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	<u>189,37</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>137,77</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>147,97</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>74,25</u> -	-	297	-	-	-	-
82	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	<u>86,52</u> -	-	173	-	-	-	-
83	& C130-616- 1 варіант 1	Вентиляційний клапан д.110	шт	1	<u>3023,54</u> -	-	3024	-	-	-	-
84	& C130-616- 1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.50	шт	1	<u>2794,88</u> -	-	2795	-	-	-	-
85	C113-2236 варіант 4	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	11	<u>241,76</u> -	-	2659	-	-	-	-
86	C113-2235 варіант 3	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>56,83</u> -	-	1819	-	-	-	-
87	C113-2243 варіант 3	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>64,93</u> -	-	2078	-	-	-	-
88	& C130-911- 3 варіант 4	Заглушка для прочистки діаметром 50 мм	шт	2	<u>71,59</u> -	-	143	-	-	-	-
89	& C130-911- 3 варіант 3	Заглушка для прочистки діаметром 110 мм	шт	2	<u>99,08</u> -	-	198	-	-	-	-
90	& C113- 1467-6 варіант 7	Муфта з'єднувальна 110 мм	шт	3	<u>108,68</u> -	-	326	-	-	-	-
91	& C113- 1467-6 варіант 8	Муфта з'єднувальна 50 мм	шт	5	<u>96,10</u> -	-	481	-	-	-	-
92	& C1630- 114-8 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діаметр 110мм	шт	8	<u>63,94</u> -	-	512	-	-	-	-
93	& C1630- 114-6 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діаметр 50мм	шт	14	<u>55,59</u> -	-	778	-	-	-	-
94	& C1630- 114-6 варіант 5	Дюбель-шуруп 6x80	шт	46	<u>2,86</u> -	-	132	-	-	-	-
95	& C1530-15- 30 варіант 18	Протипожежний манжет д.110	шт	1	<u>647,82</u> -	-	648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C1530-15-30 варіант 9	Протипожежний манжет д.50	шт	1	<u>464,22</u>	-	464	-	-	-	-
97	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів	10к-т	0,1	<u>1249,66</u>	-	125	120	-	14,9000	1,49
					<u>1200,64</u>	-			-	-	-
98	C130-635 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	1	<u>2997,04</u>	-	2997	-	-	-	-
99	& C1630-532-1 варіант 1	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	1	<u>2056,93</u>	-	2057	-	-	-	-
100	& C111-1755-1-Н варіант 1	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x145 щілинна R50 VODALAND	шт	1	<u>914,54</u>	-	915	-	-	-	-
101	& C111-1612-1 варіант 1	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	1	<u>211,13</u>	-	211	-	-	-	-
102	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків.	шт	1	<u>337,81</u>	-	338	213	-	2,4600	2,46
					<u>212,59</u>	-			-	-	-
103	& C113-2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300 * 400	шт	1	<u>540,67</u>	-	541	-	-	-	-
		Гільзи -----			-	-			-	-	-
104	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	0,9	<u>1094,08</u>	-	985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,3	<u>471,92</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,003	<u>1188,02</u>	-	4	3	-	9,9400	0,03
					<u>834,86</u>	-			-	-	-
107	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,009	<u>1803,52</u>	-	16	9	-	11,3700	0,1
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ К1)			<u>954,97</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,15	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1550	1499	<u>51</u> 6	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>17,35</u> 0,08
109	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,15	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	284	274	<u>10</u> 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>3,17</u> 0,02
110	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,15	<u>10892,58</u> 10525,96	<u>366,62</u> 43,85	1634	1579	<u>55</u> 7	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>18,27</u> 0,09
111	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>10333,92</u> 9996,20	<u>337,72</u> 40,39	1447	1399	<u>48</u> 6	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>16,19</u> 0,08
112	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,14	<u>1895,63</u> 1827,78	<u>67,85</u> 8,11	265	256	<u>9</u> 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>2,96</u> 0,02
113	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,14	<u>3112,17</u> 3007,42	<u>104,75</u> 12,53	436	421	<u>15</u> 2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>4,87</u> 0,02
114	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>658,75</u> 640,24	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	8,8700 -	0,09 -
115	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>7185,12</u> 7015,90	<u>-</u> -	72	70	<u>-</u> -	97,2000 -	0,97 -
116	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1587,61</u> 1545,23	<u>-</u> -	16	15	<u>-</u> -	21,4080 -	0,21 -
117	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,3	<u>10494,28</u> 7587,95	<u>-</u> -	3148	2276	<u>-</u> -	110,0500 -	33,02 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50219	11790	<u>188</u> 23		<u>144,77</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50219 38241 11813 6500 16,7 2107 56719				

		Всього по розділу 2					56719				
		Разом прямі витрати по кошторису					383158	25984	<u>1414</u> 39		<u>317,26</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					383158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					355760				
		всього заробітна плата, грн.					26023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4399				
		Всього будівельні роботи, грн.					397259				

		Всього по кошторису					397259				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					352,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30422				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на вентиляція*

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1054,327 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,02914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата161,884 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ20-42-1 к=1,15	Уст ановлення припливно-вит яжних уст ановок AeroStar ПБ1	камера	2	<u>7125,20</u> 6026,26	<u>124,02</u> 4,60	14250	12053	<u>248</u> 9	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>156,79</u> 0,11
2	КБ20-56-1 к=1,15	Уст ановлення зовнішніх блоків з обв'язкою, пульт ом т а комплект ом авт омат ики	блок	1	<u>1276,04</u> 1144,24	<u>-</u> -	1276	1144	<u>-</u> -	<u>14,0415</u> -	<u>14,04</u> -
3	КБ20-56-1 к=1,15	Уст ановлення зовнішніх блоків з обв'язкою, пульт ом т а комплект ом авт омат ики	блок	1	<u>1276,04</u> 1144,24	<u>-</u> -	1276	1144	<u>-</u> -	<u>14,0415</u> -	<u>14,04</u> -
4	КР15-129-2	Уст ановлення вент илят орів дахових асою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>690,40</u> 686,96	<u>-</u> -	690	687	<u>-</u> -	<u>8,4300</u> -	<u>8,43</u> -
5	КР15-129-1	Уст ановлення вент илят орів побут ових масою до 0,025 т	шт	3	<u>584,37</u> 581,84	<u>-</u> -	1753	1746	<u>-</u> -	<u>7,1400</u> -	<u>21,42</u> -
6 & 7	С130-62-5-7 варіант 8	Вентилятор побутовий ВЕНТС 125К турбо	шт	3	<u>1833,66</u> -	<u>-</u> -	5501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24746	16774	<u>248</u> 9		<u>214,72</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					24746 7724 16783 8317 17,76 2241 33063 33063				
		Розділ 2. ПВ1 ПВ1 =====									
7	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	1,659	<u>103391,34</u> 13293,34	- -	171526	22054	___-___ -	179,4700 -	297,74 -
8	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,15	<u>107062,14</u> 17666,44	- -	16059	2650	___-___ -	238,5100 -	35,78 -
9	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	18	<u>180,47</u> 158,61	8,73 0,32	3248	2855	<u>157</u> 6	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>37,62</u> 0,07
10	& С130-599- 2-Щ варіант 20	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350х300 ОРС ВЕНТС	ШТ	9	<u>710,95</u> -	- -	6399	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
11	& С130-599- 2-Щ варіант 21	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350х200 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>626,29</u> -	- -	1879	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
12	& С130-599- 2-Щ варіант 22	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 250*250 ДР ВЕНТС	ШТ	6	<u>785,41</u> -	- -	4712	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
13	КР19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	0,963	<u>5742,19</u> 5742,19	- -	5530	5530	___-___ -	74,7000 -	71,94 -
14	& С1632- 112-1 варіант 3	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	96,3	<u>308,76</u> -	- -	29734	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
15	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,595	<u>4355,70</u> 128,97	- -	2592	77	___-___ -	1,6200 -	0,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,1	<u>10864,74</u>	<u>350,60</u>	1086	1043	<u>35</u>	<u>128,0000</u>	<u>12,8</u>
					10430,72	93,40			9	1,3800	0,14
17	& С1545-265-16 варіант 5	Мідна труба ф9,32 (в ізоляції)	м	5	<u>308,07</u>	-	1540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С1545-265-16 варіант 6	Мідна труба ф15,88 (в ізоляції)	м	5	<u>597,75</u>	-	2989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	1	<u>5109,72</u>	-	5110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					252404	34209	<u>192</u>		<u>456,84</u>
									15		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					252404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218003				
		всього заробітна плата, грн.					34224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5900				
		Всього будівельні роботи, грн.					271496				

		Всього по розділу 2					271496				
		Розділ 3. ПВ2									
		ПВ2									
		=====									
20	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	2,054	<u>103391,34</u>	-	212366	27305	-	179,4700	368,63
					13293,34	-			-	-	-
21	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,366	<u>107062,14</u>	-	39185	6466	-	238,5100	87,29
					17666,44	-			-	-	-
22	КР15-121-9	Прокладання повіт роводів перимет ром до 900 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,009	<u>109705,00</u>	-	987	184	-	275,6600	2,48
					20418,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,111	104770,00	-	11629	2266	-	275,6600	30,6
					20418,14	-			-	-	-
24	КР15-121-2	Прокладання повіт роводів перимет ром до 600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,042	106652,11	-	4479	937	-	301,0700	12,64
					22300,25	-			-	-	-
25	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	27	180,47	8,73	4873	4282	236	2,0900	56,43
					158,61	0,32			9	0,0040	0,11
26	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400х300 ОРС ВЕНТС	ШТ	4	811,93	-	3248	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
27	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400х200 ОРС ВЕНТС	ШТ	2	739,51	-	1479	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-
28	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	2	645,67	-	1291	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
29	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 250*200 ОРС ВЕНТС	ШТ	4	561,01	-	2244	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
30	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 250*100 ОРС ВЕНТС	ШТ	4	339,67	-	1359	-	-	-	-
	варіант 27				-	-			-	-	-
31	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200*200 ОРС ВЕНТС	ШТ	8	441,67	-	3533	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-
32	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200*150 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	413,11	-	413	-	-	-	-
	варіант 29				-	-			-	-	-
33	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200*100 ОРС ВЕНТС	ШТ	2	470,23	-	940	-	-	-	-
	варіант 30				-	-			-	-	-
34	КБ20-14-2	Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів із ручним приводом діамет ром до 355 мм	шт	1	292,25	-	292	175	-	2,3115	2,31
	К=1,15				175,42	-			-	-	-
35	& С130-273-1	Дросель-клапан з ручним регулюванням 450*300	шт	1	1843,06	-	1843	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
36	КБ20-14-1	Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів із ручним приводом діамет ром до 250 мм	шт	2	243,24	-	486	314	-	2,0700	4,14
	К=1,15				157,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-273-1 варіант 6	Дросель-клапан з ручним регулюванням 250*150	шт	1	<u>1381,00</u>	-	1381	-	-	-	-
38	& C130-273-1 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200*100	шт	1	<u>1168,84</u>	-	1169	-	-	-	-
39	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	1,731	<u>5742,19</u>	-	9940	9940	-	74,7000	129,31
40	& C1632-112-1 варіант 3	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	173,1	<u>5742,19</u>	-	53446	-	-	-	-
41	KB20-15-3	Уст ановлення клапанів вент иляційних з елект ричним приводом перимет ром до 560 мм	шт	1	<u>417,57</u>	-	418	258	-	3,4000	3,4
42	KM11-201-1	Монт аж приводу клапану	шт	1	<u>262,23</u>	<u>6,11</u>	262	249	<u>6</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
43	C113-2301 варіант 14	Протипожежний клапан з плавким елементом 200x100 з приводом	шт	1	<u>8313,07</u>	-	8313	-	-	-	-
44	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,49	<u>4355,70</u>	-	2134	63	-	1,6200	0,79
45	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,06	<u>10864,74</u>	<u>350,60</u>	652	626	<u>21</u>	<u>128,0000</u>	<u>7,68</u>
46	& C1545-265-16 варіант 5	Мідна труба ф9,32 (в ізоляції)	м	3	<u>308,07</u>	-	924	-	-	-	-
47	& C1545-265-16 варіант 6	Мідна труба ф15,88 (в ізоляції)	м	3	<u>597,75</u>	-	1793	-	-	-	-
48	& C111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	1,7	<u>5109,72</u>	-	8687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					379766	53065	<u>263</u>		<u>708,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					379766		15		0,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326438				
		всього заробітна плата, грн.					53080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					409357				

		Всього по розділу 3					409357				
		Розділ 4. В1									
		В1									
		=====									
49	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,428	<u>103391,34</u>	-	44251	5690	___-	179,4700	76,81
					13293,34	-			-	-	-
50	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,304	<u>107062,14</u>	-	32547	5371	___-	238,5100	72,51
					17666,44	-			-	-	-
51	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,118	<u>104770,00</u>	-	12363	2409	___-	275,6600	32,53
					20418,14	-			-	-	-
52	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>690,77</u>	-	691	266	___-	3,5535	3,55
					266,44	-			-	-	-
53	С130-253 варіант 10	Шумопоглинач SMN 80-50	шт	1	<u>5554,33</u>	-	5554	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
54	КР15-125-1	Уст ановлення зонт ів кухоних з жировловлювачем з т онколист ової оцинкованої ст алі	м2	15,68	<u>511,11</u>	-	8014	2022	___-	1,6200	25,4
					128,97	-			-	-	-
55	С1630-76 варіант 1	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі з жировловлювачем б=0,9мм	м2	15,68	<u>9964,59</u>	-	156245	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
56	КБ20-15-8 к=1,15	Уст ановлення дросель-клапанів з ел. приводом	шт	8	<u>613,39</u>	-	4907	2374	___-	3,9100	31,28
					296,73	-			-	-	-
57	КМ11-201-1	Монт аж приводу клапану	шт	8	<u>262,23</u>	<u>6,11</u>	2098	1991	<u>49</u>	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					248,90	0,23			2	0,0028	0,02
58	& С130-273-1 варіант 9	Дросель-клапан з ел. приводом 400х300	шт	1	<u>1924,66</u>	-	1925	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
59	& С130-273-1 варіант 10	Дросель-клапан з ел. приводом 250х250	шт	1	<u>1805,32</u>	-	1805	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
60	& С130-273-1 варіант 11	Дросель-клапан з ел. приводом 200х200	шт	2	<u>1678,84</u>	-	3358	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C130-273-1 варіант 12	Дросель-клапан з ел. приводом 200х150	шт	4	<u>1453,42</u>	-	5814	-	-	-	-
62	& C111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	0,65	<u>5109,72</u>	-	3321	-	-	-	-
63	КБ20-14-1 К=1,15	Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів із ручним приводом діамет ром до 250 мм	шт	1	<u>243,24</u> 157,09	-	243	157	-	2,0700	2,07
64	& C130-273-1 варіант 6	Дросель-клапан з ручним регулюванням 250*150	шт	1	<u>1381,00</u>	-	1381	-	-	-	-
65	C1630-76 варіант 1	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі з жировловлювачем б=0,9мм	м2	0,55	<u>9964,59</u>	-	5481	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							289998	20280	<u>49</u> 2		<u>269,75</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							289998				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							269669				
всього заробітна плата, грн.							20282				
Загальновиробничі витрати, грн.							11121				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3389				
Всього будівельні роботи, грн.							301119				

Всього по розділу 4							301119				
Розділ 5. В2, В3, В4, ВП1											
66	КР15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,12	<u>103620,11</u> 22300,25	-	12434	2676	-	301,0700	36,13
67	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	<u>180,47</u> 158,61	<u>8,73</u> 0,32	180	159	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
68	& C130-599-2-Щ варіант 25	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>645,67</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,49	<u>4355,70</u>	-	2134	63	-	1,6200	0,79
70	& C111-1747-1	Шинорейка	100м	0,3	<u>128,97</u>	-	1533	-	-	-	-
	варіант 2				<u>5109,72</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					16927	2898	9		<u>39,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16927		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14020				
		всього заробітна плата, грн.					2898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518				
		Всього будівельні роботи, грн.					18581				

		Всього по розділу 5					18581				
71	KP7-32-1	Розділ 6. Дверні решітки									
		Уст ановлення вент иляційних ґрат в дверях	100шт	0,06	<u>2466,85</u>	-	148	144	-	33,1800	1,99
72	& C130-599-17	Решітка вентиляційна дверна МВ 450/2	шт	6	<u>2394,93</u>	-	2449	-	-	-	-
	варіант 1				<u>408,18</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2597	144	-		1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					2597		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2453				
		всього заробітна плата, грн.					144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					2682				

		Всього по розділу 6					2682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Демонтажні роботи									
73	КР15-121-16 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром понад 4500 до 5200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,432	<u>3274,01</u> 3272,71	- -	1414	1414	- -	44,1840	19,09
74	КР15-121-15 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,64	<u>3615,82</u> 3614,32	- -	2314	2313	- -	48,7960	31,23
75	КР15-121-11 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,592	<u>5319,03</u> 5317,34	- -	3149	3148	- -	71,7880	42,5
76	КР15-121-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,048	<u>7069,10</u> 7066,57	- -	339	339	- -	95,4040	4,58
77	КР15-121-8 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів діамет ром понад 560 до 800 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,18	<u>5319,03</u> 5317,34	- -	957	957	- -	71,7880	12,92
		Разом прямі витрати по розділу 7					8173	8171	- -		110,32
		Разом будівельні роботи, грн.					8173				
		в тому числі:					2				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8171				
		всього заробітна плата, грн.					4671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1463				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12844				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					12844				
		Розділ 8. Будівельні роботи									
78	КР20-30-2	Пробивання отворів в перегородці товщиною до 250мм	100шт	0,44	<u>6332,91</u> 6124,76	<u>103,63</u> 31,72	2786	2695	46 14	87,2100 0,3567	38,37 0,16
79	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2	<u>107,14</u> 107,14	- -	214	214	- -	1,6300	3,26
80	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	385	-	385 52	- 0,2870	- 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 8					3385	2909	431 66		41,63 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					3385 45 2975 1802 5,08 642 5187 5187				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					977996 977996 838354 138557 76331 184,72 23327 1054327 1054327	138450	<u>1192</u> 107		<u>1843,16</u> 1,26
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2029,14 161884				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
обладнання вентиляції
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2097,963 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-52-5-8-B1 варіант 12	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 ПБ1; (маса=0,3)	шт	1	666351,00	666351
2	& 280222-52-5-8-B1 варіант 9	Зовнішній блок RAS-4.0HNSKQ з обв'язкою DXF-4.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	379389,00	379389
3	& 280222-52-5-8-B1 варіант 11	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПБ2□ (маса=0,25)	шт	1	580754,63	580755
4	& 280222-52-5-8-B1 варіант 9	Зовнішній блок RAS-4.0HNSKQ з обв'язкою DXF-4.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	379389,00	379389
5	1517-1517 варіант 1	Даховий вентилятор SRP 63/450-4D+TRM-63 в комплекті з автоматикою; (маса=0)	шт	1	70883,25	70883
		Разом				2076767
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21196
		Всього по кошторису				2097963

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,448 тис. грн.
0,44443 тис.люд.год.
49,214 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	2	21383,79	-	42768	42768	-	195,5000	391
					21383,79	-			-	-	-
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	836,76	-	837	837	-	7,6500	7,65
					836,76	-			-	-	-
3	КП3-2-13	Вентилятор побутовий	пристр.	1	1115,68	-	1116	1116	-	10,2000	10,2
					1115,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					44721	44721	-		408,85
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					44721				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					18727 35,58 4493 63448 63448				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					444,43 49214				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на ситстема зворотнього осмосу

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	339,488 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,94786 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	79,639 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-218-4	Насосна станція для підняття води	шт	2	5734,13	139,28	11468	7133	279	44,8000	89,6
					3566,53	5,17			10	0,0638	0,13
2	КР15-103-4	Установка фільтрів	фільтр	8	167,11	21,83	1337	1076	175	1,7100	13,68
					134,56	0,81			6	0,0100	0,08
3	КМ28-14-5	Монтаж модулю дозування	шт	1	2084,14	-	2084	2063	-	25,6000	25,6
					2062,85	-			-	-	-
4	КМ32-100-1	Монтаж установки для очищення води автоматизованої (система зворотного осмосу)	комплект	1	12596,13	-	12596	12583	-	145,6000	145,6
					12582,75	-			-	-	-
5	КМ28-14-5	Монтаж модулю мембранного зворотного осмосу	шт	3	2084,14	-	6252	6189	-	25,6000	76,8
					2062,85	-			-	-	-
6	КМ28-14-5	Монтаж модулю коригування рН разом з реагентом	шт	1	2084,14	-	2084	2063	-	25,6000	25,6
					2062,85	-			-	-	-
7	КМ31-43-7	Монтаж накопичувальної ємності В-1000	шт	10	2722,30	-	27223	27223	-	35,0000	350
					2722,30	-			-	-	-
8	КМ7-218-4	Насосна станція для підняття води	шт	2	5734,13	139,28	11468	7133	279	44,8000	89,6
					3566,53	5,17			10	0,0638	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ34-166-15	Монтаж ультрафіолетового знежирювача	комплект	1	967,90	-	968	968	-	11,2000	11,2
					967,90	-			-	-	-
10	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів	шт	25	158,91	10,48	3973	3557	262	1,6000	40
					142,27	0,39			10	0,0048	0,12
11	& C130-615-1 варіант 3	Матеріали обв'язки (фітинги, труби та інші)	шт	1	200766,73	-	200767	-	-	-	-
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (ОСМОСУ) =====			-	-			-	-	-
12	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	648,51	24,01	649	187	24	2,3000	2,3
					187,43	0,89			1	0,0110	0,01
13	C1630-981 варіант 6	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q3. 10,0 (Ду-32.0) з імпульсним виходом	шт	1	9793,38	-	9793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	15011-4041 варіант 1	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	5549,15	-	5549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор температури прямої дії; показчик потoku рідини; проточні датчики концентрату мімі і щільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	429,09	-	429	382	-	4,8000	4,8
					382,13	-			-	-	-
16	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,01	6773,50	-	68	67	-	81,6600	0,82
					6654,47	-			-	-	-
17	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	245,99	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,002	4915,20	-	10	10	-	59,0800	0,12
					4814,43	-			-	-	-
19	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	0,2	142,13	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113-112-1 варіант 1	Муфта сталева G 1 1/2" ВВ VTr.270	10шт	0,1	90,89	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C130-397-11 варіант 19	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 BB	шт	1	<u>688,31</u>	-	688	-	-	-	-
22	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>54,58</u>	-	55	34	-	0,4100	0,41
23	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u>	-	351	-	-	-	-
24	& C113-1755-1 варіант 2	Трійник перехідний різьбовий G 1 1/2"x1/2"x1 1/2" BBB	шт	2	<u>345,93</u>	-	692	-	-	-	-
25	& C113-947-1 варіант 2	Ніпель G1 1/4"HH	шт	1	<u>165,57</u>	-	166	-	-	-	-
26	& C113-947-1 варіант 3	Ніпель перехідний G1 1/4"x2" HH	шт	1	<u>199,23</u>	-	199	-	-	-	-
27	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>137,21</u>	<u>17,46</u>	137	112	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
28	C1630-103 варіант 2	Фільтр магнітний муфтовий косой G 2" BB VT.192	шт	1	<u>1958,26</u>	-	1958	-	-	-	-
29	& C130-397-11 варіант 45	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" VT. 215 BH	шт	1	<u>1514,51</u>	-	1515	-	-	-	-
30	& C130-397-11 варіант 50	Кран кульовий повнопрохідний G 2" VT.214 BB	шт	1	<u>2150,99</u>	-	2151	-	-	-	-
31	& C130-397-11 варіант 51	Клапан зворотній , діаметр 50 мм VT.161.N	шт	1	<u>1010,89</u>	-	1011	-	-	-	-
32	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення BIS RapidStrut 6603863 (стінова консоль+ саморізи)	шт	1	<u>648,74</u>	-	649	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					306573	70780	<u>1036</u>		<u>877,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					306573		38		0,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234757				
		всього заробітна плата, грн.					70818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					339488				

		Всього по кошторису					339488				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					947,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79639				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
обладнання системи зворотнього осмосу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1363,683 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1901-6124 варіант 1	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-T-5 ; (маса=36)	шт	2	44969,00	89938
2	2415-1390 варіант 1	Фільтр ARKAL 2" (дисковий) з автоматичною промивкою Видалення від механічних домішок (пісок, іржа, окалина); (маса=0,1389)	шт	2	19000,00	38000
3	2415-1390 варіант 2	Фільтри механічного очищення Ecosoft FP (4,0 м3/год.). Фільтр призначений для ефективного видалення механічних домішок (мул, пісок, іржа, окалина); (маса=0,1389)	шт	3	30380,00	91140
4	2415-1390 варіант 3	Фільтри видалення хлору Ecosoft FPA (3,12м3/год.) Очищає воду від хлору і його токсичних сполук, а також органічних домішок, які обумовлюють кольоровість води; (маса=0,1389)	шт	3	59364,00	178092
5	290116-24072 варіант 1	Модуль дозування для захисту мембрани зворотнього осмосу разом з реагентом. Подовження терміну служби мембрани зворотного осмосу; (маса=0,00034)	шт	1	26400,00	26400
6	15062-6049 варіант 2	Система зворотного осмосу, продуктивністю 3000л/ год. Видалення розчинених речовин з води; (маса=0,243)	шт	1	534000,00	534000
7	290116-24072 варіант 2	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmte XLE-4040 Найпродуктивніший мембранний елемент низького тиску на ринку; (маса=0, 00034)	шт	3	39600,00	118800
8	290116-24072 варіант 3	Модуль коригування рН разом з реагентом; (маса=0,00034)	шт	1	26400,00	26400
9	15062-6048 варіант 1	Накопичувальна ємність В-1000 (запас очищеної води 1000л).; (маса=0,148)	шт	10	9151,00	91510
10	1901-6124 варіант 2	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-E-5 (2од) -роздача очищеної води споживачу; (маса=36)	шт	2	44969,00	89938
11	170312-6020 варіант 1	Ультрафіолетовий знезаражувач води EcosoftE-720 -Знезараження води від вірусів та бактерій; (маса=0,01)	шт	1	27936,00	27936

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				1312154
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				51529
		Всього по кошторису				1363683

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

129,138 тис. грн.
0,90455 тис.люд.год.
100,165 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										тих, що обслуговують машини			
										на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП9-7-1	Система зворотнього осмосу	установ.	1	91020,57	-	91021	91021	-	832,1500	832,15		
					91020,57	-			-		-		
		Разом прямі витрати по кошторису					91021	91021	-		832,15		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					91021						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					91021						
		Загальновиробничі витрати, грн.					38117						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9144						
		Всього будівельні роботи, грн.					129138						

		Всього по кошторису					129138						
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					904,55						
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100165						

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на опалення

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ов.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

263,374 тис. грн.
0,11463 тис.люд.год.
9,479 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	0,27838	<u>13786,16</u>	-	3838	2355	-	111,4600	31,03
					8458,70	-			-	-	-
2	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 33 (боковое підключення) 1400x400(h), Q=3193Вт	шт	3	<u>9654,72</u>	-	28964	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 1400x400(h), Q=2220Вт	шт	4	<u>10489,08</u>	-	41956	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 1200x400(h), Q=1903Вт	шт	1	<u>9335,46</u>	-	9335	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 900x400(h), Q=1427Вт	шт	1	<u>7558,62</u>	-	7559	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
6	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 800x400(h), Q=12699Вт	шт	1	<u>7025,16</u>	-	7025	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-559-4 варіант 11	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 500x500(h), Q=956Вт	шт	5	<u>4766,88</u>	-	23834	-	-	-	-
8	KP15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,25	<u>5863,07</u>	-	1466	1445	-	70,9300	17,73
					5780,09	-			-	-	-
9	C113-1701 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-Х , діаметром 50x6,9 мм	м	25	<u>445,76</u>	-	11144	-	-	-	-
10	KP15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,06	<u>5818,58</u>	-	349	344	-	69,3900	4,16
					5739,25	-			-	-	-
11	C113-1700 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-Х , діаметром 40x5,5 мм	м	6	<u>272,76</u>	-	1637	-	-	-	-
12	KP15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,4	<u>4957,17</u>	-	1983	1954	-	59,0600	23,62
					4884,85	-			-	-	-
13	C113-1698 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-Х , діаметром 25x3,2 мм	м	40	<u>128,94</u>	-	5158	-	-	-	-
14	KP19-21-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "TERMOFLEX"	100м	0,14	<u>3028,68</u>	-	424	424	-	39,4000	5,52
					3028,68	-			-	-	-
15	& C1632-112-8 варіант 7	Теплозвукоізоляція "TERMOFLEX", P-28 товщ.25 мм	м	14	<u>91,91</u>	-	1287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1530-15-30 варіант 6	Протипожежна гільза BIS Pacifyre MKII Ду40	шт	2	<u>2463,42</u>	-	4927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1530-15-30 варіант 7	Протипожежна гільза BIS Pacifyre MKII Ду20	шт	14	<u>1607,64</u>	-	22507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм (Гільза)	м	9	<u>157,57</u>	-	1418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C130-1106 варіант 1	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою ф20 Danfoss RA-G	шт	15	<u>987,67</u>	-	14815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C113-1782 варіант 5	Перехід Ст./PPR Ду 40 мм	шт	4	<u>242,47</u>	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

Розділ 2. Будівельні роботи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>658,75</u>	-	132	128	-	8,8700	1,77
					640,24	-			-	-	-
45	КР20-27-3 к-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,2	<u>1197,52</u>	-	240	234	-	16,2000	3,24
					1169,32	-			-	-	-
46	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0462	<u>107,14</u>	-	5	5	-	1,6300	0,08
					107,14	-			-	-	-
47	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0462	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	9	-	9	-	-
					-	25,87			1	0,2870	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					386	367	9		5,09
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					386				
		в тому числі:					10				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					368				
		всього заробітна плата, грн.					220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					606				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					606				
		Разом прямі витрати по кошторису					258897	8079	85		103,45
									22		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					258897				
		в тому числі:					250733				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8101				
		всього заробітна плата, грн.					4477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1378				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263374				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					263374				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9479				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на демонтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

14,543 тис. грн.
0,12601 тис.люд.год.
9,966 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні гарячого цеху									
1	КМ28-927-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	3	<u>304,37</u> 295,18	<u>8,85</u> 2,04	913	886	<u>27</u> 6	<u>3,8400</u> 0,0250	<u>11,52</u> 0,08
2	КМ28-911-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) прилавків самообслуговування	шт	2	<u>443,78</u> 415,76	<u>28,02</u> 6,46	888	832	<u>56</u> 13	<u>5,7600</u> 0,0792	<u>11,52</u> 0,16
3	КМ28-703-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини т іст омівильної	шт	1	<u>4354,53</u> 2627,30	<u>1673,73</u> 385,68	4355	2627	<u>1674</u> 386	<u>35,0400</u> 4,7330	<u>35,04</u> 4,73
4	КМ28-921-14 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини прот ирочної	шт	1	<u>320,82</u> 311,82	<u>8,85</u> 2,04	321	312	<u>9</u> 2	<u>4,3200</u> 0,0250	<u>4,32</u> 0,03
5	КМ28-927-8 к дем.=0,3	(Демонт аж) шафи жарочної	шт	1	<u>300,61</u> 291,42	<u>8,85</u> 2,04	301	291	<u>9</u> 2	<u>3,8400</u> 0,0250	<u>3,84</u> 0,03
6	КМ28-618-5 к дем.=0,3	(Демонт аж) кот ла харчового	шт	1	<u>1861,43</u> 1792,05	<u>66,36</u> 15,29	1861	1792	<u>66</u> 15	<u>23,0400</u> 0,1877	<u>23,04</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-3-4	Демонт аж ванни мийної	100к-т	0,03	<u>19627,19</u> 19627,19	<u>-</u> -	589	589	<u>-</u> -	271,9200	8,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					9228	7329	<u>1841</u> 424		<u>97,44</u> 5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					9228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58				
		всього заробітна плата, грн.					7753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				
		Всього будівельні роботи, грн.					12993				

		Всього по розділу 1					12993				
8	КР15-3-4	Розділ 2. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні мийної столового та кухонного посуду Демонт аж ванни мийної	100к-т	0,05	<u>19627,19</u> 19627,19	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	271,9200	13,6
		Разом прямі витрати по розділу 2					981	981	<u>-</u> -		<u>13,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					981				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				
		Всього будівельні роботи, грн.					1550				

		Всього по розділу 2					1550				
		Разом прямі витрати по кошторису					10209	8310	<u>1841</u> 424		<u>111,04</u> 5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					10209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4334				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					14543				

		Всього по кошторису					14543				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					126,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9966				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на монтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	248,730 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,41107 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	111,322 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монт аж плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	5	1028,25	-	5141	4920	-	12,8000	64
					983,94	-			-	-	-
2	КМ28-618-7	Монт аж пароконвект омат у	шт	2	9621,79	-	19244	19185	-	126,4000	252,8
					9592,50	-			-	-	-
3	КМ28-911-2	Монт аж холодильників т а віт рин	шт	9	1458,94	-	13130	12473	-	19,2000	172,8
					1385,86	-			-	-	-
4	КМ28-928-4	Монт аж шафи морозильної	шт	2	1495,22	-	2990	2844	-	19,2000	38,4
					1422,14	-			-	-	-
5	КМ28-929-1	Монт аж машини посудомийної т а кот ломийної	шт	2	4303,50	-	8607	6236	-	43,2000	86,4
					3118,18	-			-	-	-
6	КМ28-703-2	Монт аж машини т іст омівильної	шт	2	9288,18	-	18576	17515	-	116,8000	233,6
					8757,66	-			-	-	-
7	КМ28-921-13	Монт аж машини для очищення корнеплодів	шт	1	941,33	-	941	924	-	12,8000	12,8
					923,90	-			-	-	-
8	КМ28-922-3	Монт аж м'ясорубки	шт	1	823,44	-	823	808	-	11,2000	11,2
					808,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-921-14	Монт аж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1043,42</u> 1039,39	-	1043	1039	-	14,4000	14,4
10	КМ28-618-5	Монт аж кот ла харчового	шт	1	<u>6068,52</u> 5973,50	-	6069	5974	-	76,8000	76,8
11	КМ28-923-1	Монт аж кип'ят ильника	шт	1	<u>1104,82</u> 923,90	-	1105	924	-	12,8000	12,8
12	КМ28-921-15	Монт аж слайсеру	шт	1	<u>818,35</u> 808,42	-	818	808	-	11,2000	11,2
13	КМ35-106-4	Монт аж овоскопа т а ст ерилізат ора для яєць	шт	2	<u>760,41</u> 637,48	-	1521	1275	-	8,4000	16,8
14	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та інсектицидного приладу	комплект	3	<u>1229,92</u> 1229,92	-	3690	3690	-	16,0000	48
15	КМ28-926-1	Монт аж міксера	шт	1	<u>1079,04</u> 1039,39	-	1079	1039	-	14,4000	14,4
16	КМ28-60-1	Монт аж машини хліборізної	шт	1	<u>5297,68</u> 5096,02	-	5298	5096	-	68,8000	68,8
17	КМ3-575-2	Монт аж верт икального гідравлічного підйомника для інвалідів	шт	1	<u>8009,92</u> 7164,02	-	8010	7164	-	94,4000	94,4
18	КР15-32-2	Уст ановлення ванн мийних	10к-т	0,1	<u>3169,52</u> 2860,75	-	317	286	-	36,7800	3,68
19	КР15-33-5	Уст ановлення елект росушарок	10шт	0,4	<u>970,52</u> 968,10	-	388	387	-	11,8800	4,75
20	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	-	3	-	-	-	-
21	КР15-33-4	Установлення диспенсера для мила та деззасобів	10шт	0,4	<u>432,69</u> 430,27	-	173	172	-	5,2800	2,11
22	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	-	3	-	-	-	-
23	КР15-36-1	Уст ановлення мийок	10к-т	1,7	<u>2895,53</u> 2397,44	-	4922	4076	-	29,4200	50,01
24	КР13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	0,8	<u>377,00</u> 101,48	-	302	81	-	1,3700	1,1
25	КР15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,4	<u>432,69</u> 430,27	-	173	172	-	5,2800	2,11
26	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	-	3	-	-	-	-
27	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів	грат и	6	<u>162,61</u> 158,61	-	976	952	-	2,0900	12,54
28	С1551-27-СП варіант 3	Ролети тканинні "День-Ніч" Льон (кремові)	м2	15,12	<u>1239,80</u> -	-	18746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Миючі засоби =====									
29	241996-17019 варіант 1	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу (упаковка)	шт	3	<u>5213,39</u>	-	15640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	241996-17019 варіант 2	Очисні таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі (упаковка)	шт	3	<u>5213,90</u>	-	15642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	241996-17019 варіант 4	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>331,50</u>	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	241996-17019 варіант 3	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	8	<u>3781,14</u>	-	30249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	241996-17019 варіант 5	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	<u>1797,24</u>	-	3594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Інвентар протипожежний =====									
34	& 550101-16-1 варіант 1	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	1	<u>1142,40</u>	-	1142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 2402-3005-B3	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	5	<u>1075,82</u>	-	5379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 2402-3005-B3 варіант 1	Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3	шт	4	<u>1024,82</u>	-	4099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					201162	98040	-		1305,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					201162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103122				
		всього заробітна плата, грн.					98040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13282				
		Всього будівельні роботи, грн.					248730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					248730				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1411,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111322				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

технологічне обладнання *

Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5078,773 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання яке монтується				
		Лінія прилавків самообслуговування =====				
1	2417-601 варіант 8	Марміт стаціонарний електричний для 1 страв М 1Б-3-1600 Классик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	33583,33	33583
2	2417-601 варіант 6	Марміт стаціонарний електричний для 2 страв М 2Б-1445 Класик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	29000,00	29000
3	2406-1034 варіант 2	Вітрина-прилавок холодильний ВХК-1500 Класик КИЙ-В ; (маса=0,335)	шт	1	84125,00	84125
4	2403-16041 варіант 6	Пароконвектомат (20 рівнів) APACH APQT; (маса=0)	шт	2	350925,83	701852
5	280222-17012 варіант 6	Мультифункціональний тепловий прилад підлоговий СКОВОРОДА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА RATIONAL IVARIO PRO XL ; (маса=0,35)	комплект	1	805333,33	805333
6	280222-140-23 варіант 23	Шафа холодильна двостворна GoodFood GF-GN1410TN-НС; (маса=0)	шт	2	64940,83	129882
7	2417-601 варіант 7	Професійна плита електрична на 6 комфорк Kogast EST67/P; (маса=0,048)	шт	2	155124,17	310248
8	280222-140-23 варіант 37	Шафа холодильна одностворна KG700ND GGM GASTRO; (маса=0)	шт	4	40257,50	161030
9	280222-140-23 варіант 25	Шафа холодильна загальний об'єм -324 BEKO RCNA420SX; (маса=0)	шт	2	16110,83	32222
10	280222-140-23 варіант 15	Шафа комбінована холодильно/ морозильна Turbo air KRF45-2; (маса=0)	шт	1	105578,33	105578
11	280222-140-23 варіант 26	Шафа морозильна Apach F1400BT PERFECT ; (маса=0)	шт	2	75695,83	151392

1	2	3	4	5	6	7
12	2406-5001 варіант 3	Машина посудомийна купольного типу DS430L SET GGM; (маса=0,35)	шт	1	180221,53	180222
13	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина TSS77 GGM; (маса=0,35)	шт	1	149999,03	149999
14	2403-3050 варіант 5	Тістоміс спіральний промисловий SGS SDM 25 (Туреччина); (маса=0,293)	шт	1	36625,00	36625
15	2403-3050 варіант 4	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером Arach ASM33F; (маса=0,293)	шт	1	43565,83	43566
16	241996-16004 варіант 4	Картоплечистка Bogazici BPS-25 ; (маса=0)	шт	1	47825,00	47825
17	2403-16012 варіант 3	М'ясорубка HM-22 Inoxtech; (маса=1,5)	шт	1	21841,67	21842
18	241996-16002 варіант 3	Овочерізка електрична Robot Coupe CL50 ; (маса=0)	шт	1	57533,33	57533
19	280222-17012 варіант 7	Котел харчовий KXE-160-20,0-380; (маса=0,35)	комплект	1	53250,00	53250
20	280222-15013 варіант 2	Електрокип'ятильник Bartscher 200063; (маса=0,0021)	шт	1	6230,83	6231
21	241996-16002 варіант 4	Слайсер RGV Lusso 22 GL; (маса=0)	шт	1	12771,67	12772
22	241996-19103 варіант 2	Овоскоп світлодіодний для просвічування яєць; (маса=0)	шт	1	1940,00	1940
23	2407-1209-1 варіант 3	Мийка 4-х секційна з бортом без полки (н/ж) ; (маса=0,0073)	шт	1	5900,00	5900
24	2407-1209-1 варіант 5	Мийка 1 секційна (н/ж) 750x850x500; (маса=0,0073)	шт	3	3920,00	11760
25	2407-1209-1 варіант 4	Мийка 1 секційна (н/ж) 600x600x500; (маса=0,0073)	шт	6	3650,00	21900
26	2407-1209-1 варіант 10	Мийка 1 секційна (н/ж) 750x600x500; (маса=0,0073)	шт	2	3780,00	7560
27	2407-1209-1 варіант 7	Мийка 1 секційна (н/ж) 700x600x850; (маса=0,0073)	шт	5	3880,00	19400
28	241996-20230 варіант 2	Ванна мийна ; (маса=0)	шт	1	10250,00	10250
29	2403-11162 варіант 2	Стерилізатор для, яєць, ножів (багатофункціональний) н/ж ; (маса=80)	шт	1	13677,50	13678
30	2403-3090 варіант 2	Хліборізальна машина HKN-PICO12M ; (маса=0,7)	шт	1	25964,17	25964
31	2406-15018 варіант 2	Електросушарка для рук (підвісна) Trento Passat (48620); (маса=0,004)	шт	4	15869,20	63477

1	2	3	4	5	6	7
32	1906-15001 варіант 3	Вертикальний гідравлічний підйомник для інвалідів Forstor FIS ; (маса=5,315)	шт	1	129166,67	129167
33	1901-4002 варіант 3	Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; (маса=312,062)	шт	1	12487,50	12488
34	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний (настінний) Bactosfera OBB 15S OZONE; (маса=0,0055)	шт	1	1050,00	1050
35	1701-9150 варіант 8	Інсектицидний прилад PROPECS Light Wall 18 HF Black; (маса=0,031)	шт	2	2353,00	4706
36	280222-16050 варіант 4	Дозатор для рідкого мила сенсорний 800мл; (маса=0,0012)	шт	4	1260,00	5040
37	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева Бронзовий ; (маса=0,00051)	шт	1	790,00	790
38	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне ; (маса=0)	шт	4	3295,00	13180
		Разом по розділу 1				3502360
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				137538
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	614998	0,007	4305
		Всього по розділу 1				3644203
		Розділ 2. Обладнання яке не монтується				
39	1602-10364 варіант 11	Стіл обідній 1500х600х750 Каркас метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	13	4083,33	53083
40	1602-10364 варіант 5	Стіл обідній 1100х600х750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	2	4083,33	8167
41	1602-10364 варіант 14	Стіл обідній дерев'яний з чорним каркасом 650х560х750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП , колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	1	2041,70	2042
42	1602-10364 варіант 15	Стіл обідній барний з вертикальною боковою стінкою 300х1100 Столешниця та бокова стінка - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	1	2041,70	2042
43	241996-11034 варіант 6	Стілець - ніжки метал, дерево; спинка та сидіння - пластик, колір - помаранчевий ; (маса=0)	шт	29	1662,00	48198
44	241996-11034 варіант 7	Стілець - ніжки метал, дерево; спинка та сидіння - пластик, колір - темно-сірий ; (маса=0)	шт	27	1662,00	44874
45	241996-11034 варіант 8	Стілець - ніжки метал, дерево; спинка та сидіння - пластик, колір - білий ; (маса=0)	шт	29	1662,00	48198

1	2	3	4	5	6	7
46	241996-11034 варіант 9	Стілець високий барний - ніжки метал, дерево; сидіння - пластик, копір - чорний ; (маса=0) Лінія прилавків самообслуговування =====	шт	6	2167,50	13005
47	241996-18014- 1 варіант 12	Стіл нейтральний Габарити, мм 1200x700x1290 ЕН-1200 Класик КИЙ-В ; (маса=0)	шт	1	11058,33	11058
48	241996-18014- 1 варіант 13	Прилавок для столових приладів Габарити, мм 600x770x1410 ПСП-600 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	14125,00	14125
49	241996-18014- 1 варіант 16	Стіл нейтральний кутовий (внутрішній) ЕН-КВ-90-700 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	10404,20	10404
50	15102-29005 варіант 3	Підставка з направляючими під шафу розстіну FROSTY; (маса=0,2)	шт	1	7645,00	7645
51	2403-16041 варіант 5	Нейтральний модуль СВТП-74; (маса=0)	шт	1	11666,67	11667
52	170312-5282 варіант 4	Ваги кухонні настільні Самгу 6кг-1г Днепровес ДІ-6 ; (маса=0,11)	шт	4	819,93	3280
53	170312-5282 варіант 5	Ваги підлогові електронні ВПД-405Д; (маса=0,11)	шт	1	2260,00	2260
54	241996-11052 варіант 1	Візок сервірувальний (нерж.); (маса=0)	шт	2	8056,00	16112
55	241996-11052 варіант 2	Візок під гастроемності G 1/1 на 18 рівнів однорядний (нерж.); (маса=0)	шт	4	8279,00	33116
56	241996-11052 варіант 3	Візок для теплової кулінарної системи GN 1/1 (нерж.); (маса=0)	шт	2	10200,00	20400
57	241996-18014- 1 варіант 8	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом н/ж; (маса=0)	шт	29	7125,00	206625
58	280222-140-23 варіант 17	Стелаж 4-х полочний н/ж 2000x600x1800; (маса=0)	шт	2	10800,00	21600
59	280222-140-23 варіант 27	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x600x1800; (маса=0)	шт	2	9650,00	19300
60	280222-140-23 варіант 19	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x500x1800; (маса=0)	шт	2	9600,00	19200
61	280222-140-23 варіант 20	Стелаж 4-х полочний н/ж 600x700x1800; (маса=0)	шт	3	7620,00	22860
62	241996-19013- 6 варіант 1	Шафа для прибирального інвентарю, миючих та дез.засобів (мет.); (маса=0)	шт	1	6451,00	6451

1	2	3	4	5	6	7
63	241996-14017 варіант 2	Полка навісна 2-х рівнева; (маса=0)	шт	2	3600,00	7200
64	1715-1167 варіант 4	Стіл-тумба з бортом для зберігання та нарізки хліба; (маса=0,15)	шт	1	5017,00	5017
65	280222-140-23 варіант 29	Стелаж 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (н/ж); (маса=0)	шт	1	10443,00	10443
66	560110-196 варіант 1	Шафа для зберігання хліба; (маса=0)	шт	1	8312,16	8312
67	1715-1167 варіант 5	Підтоварник з нержавіючої сталі (труба 30х30); (маса=0,15)	шт	4	4235,00	16940
68	241996-18014-1 варіант 14	Стіл без борта, без полки (н/ж) з 2-ма отворами; (маса=0)	шт	1	4200,00	4200
69	241996-18014-1 варіант 15	Стіл виробничий з однією полкою, без борта (н/ж); (маса=0)	шт	1	4333,00	4333
70	1602-10364 варіант 16	Стіл обідній квадратний в комплекті зі стільцями; (маса=0,09)	шт	1	7529,00	7529
71	241996-19013-6 варіант 5	Шафка гардеробна з лавками; (маса=0)	шт	14	7000,00	98000
72	290116-18020 варіант 2	Крісло під'ємно-поворотне; (маса=0,024)	шт	1	1700,00	1700
73	560110-54 варіант 2	Стіл письмовий з тумбами; (маса=0)	шт	1	4300,00	4300
74	1701-9150 варіант 7	Компьютер персональный моноблок HP 200-G4 21.5"; (маса=0,031)	шт	1	22362,50	22363
75	1701-9150 варіант 6	ПринтерБФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi); (маса=0,031)	шт	1	23416,67	23417
76	290220-2051 варіант 2	Шафа для паперів; (маса=0,025)	шт	1	3837,00	3837
77	241996-19013-6 варіант 6	Шафка для одягу; (маса=0)	шт	1	4400,00	4400
78	241996-11034 варіант 10	Стільці напівм'які; (маса=0)	шт	2	1955,42	3911
79	1715-1167 варіант 6	Тумба для бойлера (ДСП ламінована водостійка); (маса=0,15)	шт	3	4200,00	12600
		Акcesуари для закладу, що харчується гарячою доставкою =====				

1	2	3	4	5	6	7
80	280222-18049 варіант 4	Термобокс для перших страв Hendi 710203; (маса=0)	комплект	6	6445,00	38670
81	280222-18049 варіант 5	Термобокс для других страв для GN1/1 (поліпропілен); (маса=0)	комплект	8	6640,00	53120
82	241996-19006 варіант 13	Гастроємність з нержавіючої сталі AISI 304 GN 1/1 h100; (маса=0)	шт	32	840,00	26880
83	241996-19006 варіант 14	Гастроємність з нержавіючої сталі AISI 304 GN 1/1 h150; (маса=0)	шт	12	866,00	10392
84	241996-19006 варіант 15	Герметична кришка з н/ж сталі AISI 304 GN 1/1 ; (маса=0)	шт	46	640,00	29440
		Акcesуари до теплового обладнання =====				
85	241996-11008 варіант 2	Корзина для смаження GN 1/1; (маса=0)	шт	20	5360,00	107200
86	241996-15024 варіант 3	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм; (маса=0)	шт	25	1200,00	30000
87	241996-15024 варіант 4	Перфорована ємність GN 1/1 h 55 мм; (маса=0)	шт	15	1040,00	15600
88	241996-19006 варіант 16	Гастроємність GN 1/1 h 65 мм; (маса=0)	шт	30	765,00	22950
89	241996-19006 варіант 17	Гастроємність GN 1/1 h 20 мм; (маса=0)	шт	30	689,20	20676
90	241996-19006 варіант 18	Гастроємність GN 1/1 h 100 мм; (маса=0)	шт	8	960,00	7680
91	241996-19006 варіант 19	Гастроємність GN 1/1 h 200 мм; (маса=0)	шт	10	1200,00	12000
92	241996-19006 варіант 20	Кришка для гастроємності GN 1/1; (маса=0)	шт	10	164,20	1642
93	241996-19006 варіант 21	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1; (маса=0)	шт	30	2247,50	67425
94	241996-19006 варіант 22	Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	30	1195,80	35874
95	241996-19006 варіант 23	Гастроємність виготовлена GN 1/2 h 65 мм; (маса=0)	шт	10	415,80	4158
96	241996-19006 варіант 24	Кришка для гастроємності GN 1/2; (маса=0)	шт	10	300,00	3000
		Разом по розділу 2				1370921
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53677

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на електроосвітлення

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	439,358 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,04726 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	85,311 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-2	Монт аж групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні масою до 5 кг	шт	1	488,37	4,37	488	282	4	3,5400	3,54
					281,82	0,16			-	0,0020	-
2	КМ8-575-1	Монт аж дат чика освіт ленност і на ст іні	шт	1	135,70	-	136	134	-	1,6000	1,6
					134,38	-			-	-	-
3	КР17-11-4	Монт аж світ лодіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,48	54308,34	-	26068	14467	-	378,5800	181,72
					30138,75	-			-	-	-
4	КР17-11-6	Монт аж світ ильників світ лодіодних ламп, які вст ановлюют ься на підвісах	100шт	0,13	14573,54	-	1895	1795	-	173,4600	22,55
					13809,15	-			-	-	-
5	КР17-11-2	Монт аж світ ильників світ лодіодних вбудованих в підвісну ст елю	100шт	0,34	28919,41	-	9833	5608	-	207,2000	70,45
					16495,19	-			-	-	-
6	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,16	28919,41	-	4627	2639	-	207,2000	33,15
					16495,19	-			-	-	-
7	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,14	11657,42	148,62	1632	1543	21	131,2000	18,37
					11019,49	5,51			1	0,0681	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-28-1 К=1,15	Установлення блока аварійного живлення	шт	1	<u>23,34</u> 12,99	- -	23	13	- -	0,1800	0,18
9	КР17-18-1	Уст ановлення дзвоників елект ричних з кнопкою	100к-т	0,02	<u>8038,60</u> 8001,87	- -	161	160	- -	110,8600	2,22
10	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ лозвукового	шт	1	<u>294,18</u> 230,98	<u>1,57</u> 0,19	294	231	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
11	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,24	<u>2576,34</u> 2545,07	- -	618	611	- -	35,2600	8,46
12	КР17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1	<u>2738,74</u> 2707,47	- -	274	271	- -	37,5100	3,75
13	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1925,69</u> 1918,54	- -	39	38	- -	26,5800	0,53
14	КР17-12-6	Уст ановлення перемикачів неут опленого т ипу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>2697,36</u> 2670,66	- -	162	160	- -	37,0000	2,22
15	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	<u>9180,54</u> 5067,18	- -	459	253	- -	63,6500	3,18
16	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	3,5	<u>2752,39</u> 2042,85	- -	9633	7150	- -	27,5800	96,53
17	КР17-7-14	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 32 мм до 50 мм	100м	0,2	<u>3138,63</u> 2269,50	- -	628	454	- -	30,6400	6,13
18	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,5	<u>4029,38</u> 2933,86	- -	2015	1467	- -	37,7200	18,86
19	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,6	<u>821,91</u> 704,59	- -	493	423	- -	9,6400	5,78
20	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	3,75	<u>821,91</u> 704,59	- -	3082	2642	- -	9,6400	36,15
21	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	6,55	<u>2301,79</u> 2273,39	- -	15077	14891	- -	30,3200	198,6
22	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>7536,00</u> 5475,41	- -	754	548	- -	67,9500	6,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					78391	55780	<u>27</u> 1		<u>723,97</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					78391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22584				
		всього заробітна плата, грн.					55781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					107870				

		Всього по розділу 1					107870				
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне									
		=====									
23	& C111-1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 45Вт ДПО20У-45-112	шт	7	<u>2440,43</u>	-	17083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1897-3-B6 варіант 3	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	25	<u>1978,88</u>	-	49472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C111-1897-3-B11 варіант 1	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 15Вт ДПП05В-15-121	шт	2	<u>1754,48</u>	-	3509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-1897-3-B11 варіант 2	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121	шт	8	<u>1519,88</u>	-	12159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111-1897-3-B2 варіант 6	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 12Вт ДББ26У-12-112 УЗ	шт	3	<u>1707,74</u>	-	5123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C111-1897-3-B2 варіант 8	Світлодіодний точковий поворотний LED світильник врізний Snehа (997471 7w 550Lm)	шт	34	<u>326,48</u>	-	11100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C111-1897-3-B2 варіант 9	Підвісний світильник LED 31 Вт хром Tatum/SP1 chrome Victoria Lighting LED 31 Вт хром Tatum/SP1 chrome	шт	10	<u>3901,58</u>	-	39016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C111-1897-3-B2 варіант 10	Підвісний світильник Рубін у стилі Лофт Чорний, 12Вт, IP20 Рубін Лофт Чорний	шт	3	<u>212,24</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C111-1897-3-B2 варіант 3	Світильник світлодіодний, лінійний, стельовий, IP20, 25 Вт LN UO 1200 25W/3000K LEDV	шт	5	<u>3182,48</u>	-	15912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-1897-3-B2 варіант 2	Світильник світлодіодний, лінійний, стельовий, IP20, 25 Вт 120° з функцією аварійного освітлення 3 години LN UO 1200 25W/3000K EM 2850/370 Lm 120°	шт	1	<u>4044,38</u>	-	4044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1547-7-18-B1 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221	шт	12	<u>2544,14</u>	-	30530	-	-	-	-
34	& C1547-7-18-B1 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДСП46У-БАЖ-40-512	шт	3	<u>2922,38</u>	-	8767	-	-	-	-
35	& C1547-7-18-B5 варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБО01ВСП-6-а-104	шт	14	<u>1956,44</u>	-	27390	-	-	-	-
36	& C1547-7-61-B1 варіант 1	Блок аварійного живлення IS200ЕК-17	шт	1	<u>2156,80</u>	-	2157	-	-	-	-
37	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	2	<u>260,20</u>	-	520	-	-	-	-
38	& C1545-51-1 варіант 1	Дзвінок	шт	1	<u>273,46</u>	-	273	-	-	-	-
39	& C1545-51-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Дует"	шт	1	<u>578,44</u>	-	578	-	-	-	-
		Установочні вироби =====									
40	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	23	<u>302,61</u>	-	6960	-	-	-	-
41	& C1545-215-2 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	10	<u>321,11</u>	-	3211	-	-	-	-
42	& C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	3	<u>319,07</u>	-	957	-	-	-	-
43	& C1545-215-1 варіант 3	Перемикач управління з двох місць (девіатор)	шт	4	<u>283,57</u>	-	1134	-	-	-	-
44	& C1545-215-1 варіант 4	Перемикач управління з двох місць (девіатор) вологозахищений	шт	2	<u>283,57</u>	-	567	-	-	-	-
45	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка ответвительная КМ40002	шт	38	<u>30,46</u>	-	1157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 2405-1364-12 варіант 3	Коробка ответвительная КМ41001	шт	30	<u>24,54</u>	-	736	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 2	Коробка ответвительная КМ41234	шт	50	<u>42,22</u>	-	2111	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
48	& C153-21-8 варіант 5	Кабель сперерізом 3x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,5814	<u>24404,12</u>	-	14189	-	-	-	-
49	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>31972,61</u>	-	3261	-	-	-	-
50	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>21538,01</u>	-	1098	-	-	-	-
51	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 3x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,1836	<u>39428,72</u>	-	7239	-	-	-	-
52	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 4x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,204	<u>66183,32</u>	-	13501	-	-	-	-
53	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
54	& C113-1-4 варіант 2	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	20,2	<u>24,49</u>	-	495	-	-	-	-
55	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	353,5	<u>20,46</u>	-	7233	-	-	-	-
56	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,03	<u>35222,25</u>	-	1057	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,2	<u>1204,57</u>	-	241	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,3	<u>1249,45</u>	-	375	-	-	-	-
59	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,1	<u>1476,91</u>	-	148	-	-	-	-
60	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40x25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,02	<u>30122,25</u>	-	602	-	-	-	-
61	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40x25	100шт	0,1	<u>2509,15</u>	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,04	<u>3912,67</u>	-	157	-	-	-	-
63	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
		Щит аварійного освітлення (ЩОА-1) =====				-			-	-	-
64	1517-2214 варіант 6	Щит аварійного освітлення корпус:200(н)х256х94мм EZ9E112S2SRU (ЩОА-1)	шт	1	<u>1310,70</u>	-	1311	-	-	-	-
65	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>62,03</u>	-	310	-	-	-	-
66	& 1517-2041- 9 варіант 2	Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 20А - на вводі іС60N-1р	шт	1	<u>552,13</u>	-	552	-	-	-	-
67	& 1517-2041- 9 варіант 3	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N- 1р	шт	4	<u>244,90</u>	-	980	-	-	-	-
68	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,55</u>	-	195	-	-	-	-
69	& 1504-1001- 23-7 варіант 3	Перемикач типу іSSW, 230В, 20А	шт	1	<u>1420,02</u>	-	1420	-	-	-	-
70	1517-1388-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД- 100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 1 полюс. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>38,16</u>	-	38	-	-	-	-
71	& 1504-1001- 23-7 варіант 2	Контактор типу іСТ-2р, Укат=220В, 16А	шт	1	<u>913,08</u>	-	913	-	-	-	-
72	1517-1351-1 варіант 1	Установка и монтаж светочувствительного автомата	шт	1	<u>62,03</u>	-	62	-	-	-	-
73	& 1504-1001- 23-2 варіант 1	Сутінковий вимикач типу AZ-112, 16А	шт	1	<u>1109,69</u>	-	1110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					302312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					302312 302312 302312 302312				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
74	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>1691,90</u>	-	34	34	-	23,4400	0,47
					1691,90	-			-	-	-
75	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,22	<u>597,65</u>	-	131	131	-	8,2800	1,82
					597,65	-			-	-	-
76	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	<u>527,47</u>	-	42	42	-	7,6500	0,61
					527,47	-			-	-	-
77	KP17-4-7	Демонтаж коробок відгалужувальних	100шт	0,06	<u>2918,24</u>	-	175	175	-	40,4300	2,43
					2918,24	-			-	-	-
78	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>870,84</u>	-	435	435	-	12,6300	6,32
					870,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					817	817	-		11,65
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					817 817 456 1,14 142 1273 1273				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
79	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,38	<u>4534,77</u>	<u>53,60</u>	1723	1674	<u>20</u>	<u>62,7400</u>	<u>23,84</u>
					4406,23	16,41			6	0,1845	0,07
80	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	7,15	<u>2048,36</u>	<u>300,16</u>	14646	12368	<u>2146</u>	<u>22,2400</u>	<u>159,02</u>
					1729,83	91,87			657	1,0332	7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>68,29</u>	-	68	66	-	0,9600	0,96
					66,19	-			-	-	-
82	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7144,55</u>	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-
83	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,005	<u>7509,89</u>	-	38	16	-	47,6500	0,24
					3285,47	-			-	-	-
84	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,8207	<u>107,14</u>	-	195	195	-	1,6300	2,97
					107,14	-			-	-	-
85	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,8207	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	351	-	<u>351</u>	-	-
					-	25,87			47	0,2870	0,52
		Разом прямі витрати по розділу 4					18450	15748	<u>2517</u>		<u>206,58</u>
									710		7,98
		Разом будівельні роботи, грн.					18450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185				
		всього заробітна плата, грн.					16458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3252				
		Всього будівельні роботи, грн.					27905				

		Всього по розділу 4					27905				
		Разом прямі витрати по кошторису					399970	72345	<u>2544</u>		<u>942,2</u>
									711		7,99
		Разом будівельні роботи, грн.					399970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325081				
		всього заробітна плата, грн.					73056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12255				
		Всього будівельні роботи, грн.					439358				

		Всього по кошторису					439358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1047,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85311				

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на електрообладнання*
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1222,063 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,23998 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата265,721 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ39-3-1	Монт аж прист рою т а підключення кабелів	прист рій	1	<u>3076,56</u>	<u>93,84</u>	3077	1921	<u>94</u>	<u>24,7000</u>	<u>24,7</u>
					1921,17	7,22			7	0,0915	0,09
2	КМ39-5-1	Монт аж шафи т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апарат ів т а приладів розподільної силової шафи	прист рій	4	<u>2730,55</u>	<u>85,64</u>	10922	6786	<u>343</u>	<u>20,5100</u>	<u>82,04</u>
					1696,38	5,93			24	0,0749	0,3
3	КМ39-51-8	Монт аж ящика т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апарат ів т а приладів ящика керування асинхронними двигунами з корот козамкненим рот ором Я5111-3774, -3874	прист рій	26	<u>889,85</u>	<u>7,51</u>	23136	14763	<u>195</u>	<u>7,3000</u>	<u>189,8</u>
					567,79	1,19			31	0,0152	0,4
4	КМ8-315-1	Монт аж елект ропривода	шт	8	<u>704,69</u>	-	5638	4978	-	8,0000	64
					622,24	-			-	-	-
5	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого т ипу при прихованій проводці	100 шт	0,04	<u>11496,82</u>	<u>54,54</u>	460	156	<u>2</u>	<u>46,4000</u>	<u>1,86</u>
					3897,14	6,52			-	0,0906	-
6	КМ8-591-8	Розет ка шт епсельна незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці	100 шт	0,01	<u>7393,23</u>	<u>53,16</u>	74	48	<u>1</u>	<u>57,6000</u>	<u>0,58</u>
					4837,82	6,36			-	0,0883	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-591-8	Шт епсельний роз'єм	100 шт	0,06	<u>7393,23</u> 4837,82	<u>53,16</u> 6,36	444	290	<u>3</u> -	<u>57,6000</u> 0,0883	<u>3,46</u> 0,01
8	КМ8-591-9	Розет ка шт епсельна заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,65	<u>12175,93</u> 4569,06	<u>54,54</u> 6,52	7914	2970	<u>35</u> 4	<u>54,4000</u> 0,0906	<u>35,36</u> 0,06
9	КР17-11-2	Монт аж світ ильників для світ лодіодних ламп на шт ирях	100шт	0,01	<u>28293,81</u> 16495,19	- -	283	165	- -	207,2000	2,07
10	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	6,32	<u>2872,22</u> 2039,46	- -	18152	12889	- -	27,2000	171,9
11	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 50 мм	100 м	9,4	<u>3197,04</u> 2279,39	- -	30052	21426	- -	30,4000	285,76
12	КМ8-409-8	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 80 мм	100 м	1,4	<u>3509,44</u> 2519,33	- -	4913	3527	- -	33,6000	47,04
13	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,75	<u>11087,27</u> 4571,21	<u>986,12</u> 323,08	8315	3428	<u>740</u> 242	<u>57,4200</u> 4,2991	<u>43,07</u> 3,22
14	КМ8-407-3	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм	100 м	0,05	<u>10382,70</u> 5844,17	<u>1271,72</u> 470,20	519	292	<u>64</u> 24	<u>73,4100</u> 6,2620	<u>3,67</u> 0,31
15	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,7	<u>4027,10</u> 2933,86	- -	2819	2054	- -	37,7200	26,4
16	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,18	<u>10088,68</u> 3808,54	<u>1112,50</u> 44,31	1816	686	<u>200</u> 8	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>8,61</u> 0,1
17	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,1	<u>950,43</u> 764,26	- -	1045	841	- -	9,6000	10,56
18	КМ8-412-8	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 600 мм ²	100 м	1,4	<u>5239,12</u> 4585,54	- -	7335	6420	- -	57,6000	80,64
19	КМ8-412-6	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,7	<u>2626,51</u> 2038,02	- -	1839	1427	- -	25,6000	17,92
20	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,9	<u>2161,67</u> 1655,89	- -	1946	1490	- -	20,8000	18,72
21	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	3,8	<u>1582,58</u> 1273,76	- -	6014	4840	- -	16,0000	60,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	8,35	<u>1200,45</u> 891,63	- -	10024	7445	- -	11,2000	93,52
23	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	0,7	<u>2475,56</u> 2420,14	- -	1733	1694	- -	30,4000	21,28
24	КМ8-403-3	Провід дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	21,5	<u>3220,29</u> 1919,49	- -	69236	41269	- -	25,6000	550,4
25	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,45	<u>940,37</u> 764,26	- -	4185	3401	- -	9,6000	42,72
26	КМ8-489-1	Підключення елект родвигунів	шт	16	<u>940,69</u> 940,69	- -	15051	15051	- -	11,2000	179,2
27	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	1	<u>1007,58</u> 912,69	- -	1008	913	- -	11,2000	11,2
28	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	10	<u>1017,54</u> 782,30	- -	10175	7823	- -	9,6000	96
29	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,1	<u>10402,21</u> 2292,77	<u>202,58</u> 7,52	1040	229	<u>20</u> 1	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>2,88</u> 0,01
30	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм2 ВОГНЕЗАХИСТ =====	100 м	2,5	<u>7854,11</u> 2038,02	<u>202,58</u> 7,52	19635	5095	<u>506</u> 19	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>64</u> 0,23
31	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,15	<u>6216,09</u> 6214,16	- -	932	932	- -	91,0100	13,65
32	& С111-1375-4-К варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	2,3	<u>196,88</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
33	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покрит т я з вогнезахисного мат еріалу на поверхні кабелів, закріплених на конст рукціях ст ін і підлог	100м2	0,018	<u>6729,25</u> 6709,11	<u>16,97</u> 0,53	121	121	- -	85,2600	1,53
34	КБ13-73-19 к-2	На кожний наст упний шар нанесення вручну покрит т я з вогнезахисного мат еріалу додават и до норми 13-73-17	100м2	0,018	<u>4510,87</u> 4505,79	- -	81	81	- -	57,2600	1,03
35	& С111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	2	<u>288,01</u> -	- -	576	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1530-15-31-O варіант 4	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Аmmokote FC-180/50	шт	7	<u>296,09</u>	-	2073	-	-	-	-
37	& C1530-15-31-O варіант 5	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Аmmokote FC-180/25	шт	6	<u>275,69</u>	-	1654	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					274690	175451	<u>2203</u> 360		<u>2256,37</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					274690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97036				
		всього заробітна плата, грн.					175811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					219,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27706				
		Всього будівельні роботи, грн.					367167				

		Всього по розділу 1					367167				
		Розділ 2. Матеріали									
38	& 290902-55-1-7 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу 250В, 10А	шт	4	<u>182,49</u>	-	730	-	-	-	-
39	& 1504-17090-5 варіант 5	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP20	шт	20	<u>197,90</u>	-	3958	-	-	-	-
40	& 1504-17090-5 варіант 6	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	44	<u>327,44</u>	-	14407	-	-	-	-
41	& 1504-17090-5 варіант 7	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	1	<u>285,62</u>	-	286	-	-	-	-
42	& 1504-17090-5 варіант 8	Розетка штепсельна для прихованої установки з п'ятим заземлюючим контактом одномісна, 380В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	1	<u>249,51</u>	-	250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1504-17090-5 варіант 9	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP65	шт	1	<u>189,74</u>	-	190	-	-	-	-
44	& 1504-17090-5 варіант 10	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 40А, IP65	шт	3	<u>195,86</u>	-	588	-	-	-	-
45	& 1504-17090-5 варіант 11	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP67	шт	2	<u>200,76</u>	-	402	-	-	-	-
46	& 2405-1364-12 варіант 10	Коробка відгалужувальна КМ40002	шт	69	<u>30,46</u>	-	2102	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 8	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	30	<u>42,22</u>	-	1267	-	-	-	-
48	& 2405-1364-12 варіант 9	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	20	<u>24,54</u>	-	491	-	-	-	-
49	& С111-1897-3 варіант 10	Світильник-показчик світлодіодний, IP65, 220В, 8Вт, з написом: "Не входити!" Провід, кабель, труби =====	шт	1	<u>1672,88</u>	-	1673	-	-	-	-
50	& С153-21-24 варіант 9	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,1133	<u>39846,92</u>	-	4515	-	-	-	-
51	& С153-21-24 варіант 21	Кабель перерізом 5х120 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>2929506,92</u>	-	418334	-	-	-	-
52	& С153-21-24 варіант 11	Кабель перерізом 5х16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>361707,92</u>	-	25826	-	-	-	-
53	& С153-21-24 варіант 22	Кабель перерізом 5х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0918	<u>225068,72</u>	-	20661	-	-	-	-
54	& С153-21-24 варіант 14	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2754	<u>116530,52</u>	-	32093	-	-	-	-
55	& С153-21-24 варіант 23	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>100373,72</u>	-	3071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C153-21-24 варіант 16	Кабель перерізом 5x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1938	<u>61950,32</u>	-	12006	-	-	-	-
57	& C153-21-24 варіант 10	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0153	<u>39061,52</u>	-	598	-	-	-	-
58	& C153-21-24 варіант 24	Кабель перерізом 4x6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>117081,32</u>	-	9554	-	-	-	-
59	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1938	<u>31972,61</u>	-	6196	-	-	-	-
60	& C153-21-24 варіант 12	Кабель перерізом 3x4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1326	<u>60501,92</u>	-	8023	-	-	-	-
61	& C153-21-24 варіант 8	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	2,04	<u>37908,92</u>	-	77334	-	-	-	-
62	& C153-21-8 варіант 5	Кабель перерізом 3x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3264	<u>24404,12</u>	-	7966	-	-	-	-
63	& C153-21-24 варіант 25	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 (КВВГЕнг-LS)	1000м	0,051	<u>43886,12</u>	-	2238	-	-	-	-
64	& C153-21-24 варіант 26	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 КГнг	1000м	0,1632	<u>39061,52</u>	-	6375	-	-	-	-
65	& C153-21-23 варіант 12	Кабель пер. 3x4 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>86052,92</u>	-	439	-	-	-	-
66	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 3x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,4488	<u>39428,72</u>	-	17696	-	-	-	-
67	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	75	<u>88,40</u>	-	6630	-	-	-	-
68	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	<u>169,08</u>	-	845	-	-	-	-
69	& C113-1-4 варіант 6	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн.=80 мм	м	141,4	<u>64,79</u>	-	9161	-	-	-	-
70	& C113-1-4 варіант 7	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	161,6	<u>38,60</u>	-	6238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C113-1-4 варіант 8	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=40 мм	м	70,7	<u>28,52</u>	-	2016	-	-	-	-
72	& C113-1-4 варіант 9	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	717,1	<u>24,49</u>	-	17562	-	-	-	-
73	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =25мм	м	557,52	<u>20,46</u>	-	11407	-	-	-	-
74	& C113-1-4 варіант 11	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =20мм	м	404	<u>18,45</u>	-	7454	-	-	-	-
75	& C1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	13	<u>112,07</u>	-	1457	-	-	-	-
76	& C1545- 318-1 варіант 9	Рукав металевий, діаметр 18 мм РЗ-Ц-Х-18	м	5	<u>64,87</u>	-	324	-	-	-	-
77	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10Д-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,05	<u>35222,25</u>	-	1761	-	-	-	-
78	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
79	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,25	<u>1249,45</u>	-	312	-	-	-	-
80	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
81	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10Д-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,02	<u>30122,25</u>	-	602	-	-	-	-
82	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
83	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,04	<u>3912,67</u>	-	157	-	-	-	-
84	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
85	& 2405-1364- 12 варіант 15	Муфта кабельна 5 ПКВТпН-1(70/120)	шт	4	<u>530,46</u>	-	2122	-	-	-	-
86	& 2405-1364- 12 варіант 16	Муфта кабельна 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	6	<u>338,70</u>	-	2032	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					749506	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					749506				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					749506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					749506				

		Всього по розділу 2					749506				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
87	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків, ящиків силових, коробок	100шт	0,12	<u>2918,24</u>	-	350	350	-	40,4300	4,85
					2918,24	-			-	-	-
88	КМ8-526-3 к дем.=0,3	(Демонт аж) авт ома т ичного вимикача	шт	4	<u>81,72</u>	<u>3,49</u>	327	313	<u>14</u>	<u>0,9600</u>	<u>3,84</u>
					78,23	0,34			1	0,0044	0,02
89	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток, контакторів	100шт	0,14	<u>527,47</u>	-	74	74	-	7,6500	1,07
					527,47	-			-	-	-
90	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>870,84</u>	-	435	435	-	12,6300	6,32
					870,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1186	1172	<u>14</u>		<u>16,08</u>
									1		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196				
		Всього будівельні роботи, грн.					1826				

		Всього по розділу 3					1826				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
91	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,89	<u>4534,77</u>	<u>53,60</u>	4036	3922	<u>48</u>	<u>62,7400</u>	<u>55,84</u>
					4406,23	16,41			15	0,1845	0,16
92	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	22,5	<u>2048,36</u>	<u>300,16</u>	46088	38921	<u>6754</u>	<u>22,2400</u>	<u>500,4</u>
					1729,83	91,87			2067	1,0332	23,25
93	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,6	<u>68,29</u>	-	109	106	-	0,9600	1,54
					66,19	-			-	-	-
94	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7144,55</u>	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	мЗ	0,01	<u>7509,89</u> 3285,47	<u>-</u> -	75	33	<u>-</u> -	47,6500	0,48
96	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,8284	<u>107,14</u> 107,14	<u>-</u> -	624	624	<u>-</u> -	1,6300	9,5
97	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	5,8284	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	1122	-	<u>1122</u> 151	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 4					53483	45035	<u>7924</u> 2233		<u>587,31</u> 25,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53483 524 47268 27050 73,49 9279 80533				

		Всього по розділу 4					80533				
		Розділ 5. Захисне заземлення Щита ЩС-1.									
98	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 мЗ	0,036	<u>19778,16</u> 19778,16	<u>-</u> -	712	712	<u>-</u> -	300,9000	10,83
99	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 мЗ	0,036	<u>12514,99</u> 12514,99	<u>-</u> -	451	451	<u>-</u> -	190,4000	6,85
100	KM8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>7749,79</u> 1783,26	<u>188,61</u> 7,00	1550	357	<u>38</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>4,48</u> 0,02
101	KM8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 25мм	10 шт	0,3	<u>5911,27</u> 891,63	<u>152,81</u> 5,67	1773	267	<u>46</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
102	KB34-103-1	Улаштування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,004	<u>17579,24</u> 15875,22	<u>-</u> -	70	64	<u>-</u> -	222,0000	0,89
103	C130-1199 варіант 1	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	4	<u>73,06</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100мЗ	0,006	<u>20080,52</u> 20080,52	<u>-</u> -	120	120	<u>-</u> -	305,5000	1,83
105	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покрит тів т а основ	100мЗ	0,018	<u>1703,72</u> 1703,72	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	25,9200	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,11	<u>107,14</u>	-	440	440	-	1,6300	6,7
					107,14	-			-	-	-
107	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4,11	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	791	-	<u>791</u>	-	-
					-	25,87			106	0,2870	1,18
108	KP18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	0,12	<u>27199,56</u>	<u>1020,82</u>	3264	376	<u>122</u>	<u>43,8700</u>	<u>5,26</u>
					3137,14	270,91			33	2,7495	0,33
109	KP18-47-2 к-3	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	0,12	<u>6169,28</u>	-	740	25	-	2,9400	0,35
					210,24	-			-	-	-
110	KP18-46-1	Улашт ування одношарових асфальт обет онних покрит т ів доріжок т а т рот уарів із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші т овщиною 3 см	100м2	0,12	<u>49330,23</u>	-	5920	246	-	26,0000	3,12
					2045,94	-			-	-	-
111	KP18-46-2 к-4	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-46-1	100м2	0,12	<u>31986,63</u>	-	3838	158	-	16,7600	2,01
					1318,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					19992	3247	<u>997</u>		<u>46,15</u>
									142		1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					19992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15748				
		всього заробітна плата, грн.					3389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		Всього будівельні роботи, грн.					22004				

		Всього по розділу 5					22004				
		Розділ 6. Захист захисного заземлення									
112	KB34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,003	<u>17579,24</u>	-	53	48	-	222,0000	0,67
					15875,22	-			-	-	-
113	C130-1199 варіант 1	Труба поліетиленова гібка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	3	<u>73,06</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	<u>19778,16</u>	-	71	71	-	300,9000	1,08
					19778,16	-			-	-	-
115	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	<u>12514,99</u>	-	45	45	-	190,4000	0,69
					12514,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C1545-426-2 варіант 1	Термоусаджувальна трубка l=0,6м	шт	2	<u>266,87</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					922	164	- -		2,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					758				
		всього заробітна плата, грн.					164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1025				

		Всього по розділу 6					1025				
		Разом прямі витрати по кошторису					1099779	225069	<u>11138</u> 2736		<u>2908,35</u> 31,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1099779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863572				
		всього заробітна плата, грн.					227805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122284				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					300,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37916				
		Всього будівельні роботи, грн.					1222063				

		Всього по кошторису					1222063				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3239,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					265721				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
придбання електрообладнання*
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 331,590 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 16	Щит силовий розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 =====	шт	1	4240,00	4240
2	1517-1352-3	Щит силовий розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31; (маса=0,0091)	шт	1	288,90	289
3	& 1504-1001-23-10 варіант 5	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	4798,00	4798
4	1517-1351-3	Вимикач автоматичний ВА88-32-3р, 250А; (маса=0,00053)	шт	10	155,60	1556
5	& 1517-2041-9 варіант 16	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	5862,00	5862
6	& 1517-2041-9 варіант 21	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1609,00	1609
7	& 1517-2041-9 варіант 22	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	3	1451,00	4353
8	& 1517-2041-9 варіант 35	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
9	& 1517-2041-9 варіант 23	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1021,00	2042
10	& 1517-2041-9 варіант 24	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	985,56	986

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1517-2041-9 варіант 25	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 6А iC60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1169,00	1169
12	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	19	60,81	1155
13	& 1517-2041-9 варіант 26	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 32А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	2	335,40	671
14	& 1517-2041-9 варіант 27	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 25А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	301,35	301
15	& 1517-2041-9 варіант 28	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	7	274,00	1918
16	& 1517-2041-9 варіант 29	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 10А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	5	287,93	1440
17	& 1517-2041-9 варіант 30	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	4	321,47	1286
18	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	6	155,60	934
19	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=100мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	3	5797,87	17394
20	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2738,00	5476
21	& 1517-2041-23 варіант 5	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
22	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	40	60,81	2432
23	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	40	2280,00	91200
24	1517-1351-3 варіант 4	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
25	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004)	шт	1	1262,50	1263
26	& 1504-1261-1 варіант 2	Незалежний розчеплювач iMX; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
27	1503-1060 варіант 2	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616

1	2	3	4	5	6	7
28	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Однблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	69,17	69
29	& 1504-5024-11-1 варіант 3	Контактор, 2р, 16А, Укат=220В, 1но+1нз іСТ-2р; (маса=0,00208)	шт	1	339,60	340
30	& 1517-1445 варіант 3	Перемикач, 230В, 20А іSSW; (маса=0)	шт	1	1238,00	1238
31	1504-13307	Реле контролю витікання типу РКУ-3АР, номінальна напруга живлення реле 36В, частота 50 Гц РКУ-3АрУ5; (маса=0,005)	шт	1	2308,84	2309
32	1704-50469 варіант 2	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, ДР-828 в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,004)	шт	1	1388,00	1388
33	1504-19034 варіант 11	куточок вертикальний 1760 (2шт. в комплекті); (маса=0,000017)	шт	2	747,00	1494
34	1504-19034 варіант 12	Панель монтажна 300x745; (маса=0,000017)	шт	1	826,00	826
35	& 1504-20001-8-3Ц варіант 2	DIN-рейка, L=800мм YND10-0080; (маса=0,00056)	шт	12	256,00	3072
36	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	2,4	83,64	201
37	& 1504-2000-8 варіант 4	Комплект силових шин, L=800мм, 250А ; (маса=0,0002)	шт	1	630,83	631
38	& 1504-2000-8 варіант 3	Комплект шин N и PE, L=800мм; (маса=0,0002)	шт	2	369,00	738
39	1504-19034 варіант 10	Наконечник мідний луджений НК-М JG 120; (маса=0,000017)	шт	5	66,38	332
40	1504-19034 варіант 9	Зажим клемний VSU 120; (маса=0,000017)	шт	5	327,20	1636
41	1504-19034 варіант 6	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	10	30,20	302
42	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-10; (маса=0,000017)	шт	15	24,20	363
43	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	35	18,00	630
44	1504-19034 варіант 8	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	20	12,60	252
45	1504-19034 варіант 3	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017)	шт	200	11,65	2330
		Щит силовий розподільний навісний, на 54 модуля Kaedra N13986 IP65 (ЩС-2) =====				

1	2	3	4	5	6	7
46	& 1517-2041-1-34 варіант 17	Щит силовий розподільний навісний, на 54 модуля Kaedra N13986 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	5179,00	5179
47	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
48	& 1517-2041-9 варіант 22	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А iC60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
49	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	60,81	304
50	& 1517-2041-9 варіант 28	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	274,00	274
51	& 1517-2041-9 варіант 29	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 10А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	4	287,93	1152
52	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
53	& 1517-2041-23 варіант 5	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
54	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	7	60,81	426
55	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	7	2280,00	15960
56	1517-1351-3 варіант 4	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
57	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004) Щит силовий розподільний, навісний, 380В, IP54,ЩМП-1-0 У2 IP54 (SA1) =====	шт	1	1262,50	1263
58	& 1517-2041-1-34 варіант 18	Щит силовий розподільний, навісний, 380В, IP54,ЩМП-1-0 У2 IP54 (SA1); (маса=0,0091)	шт	1	4240,00	4240
59	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	288,90	289
60	& 1504-1001-23-10 варіант 6	Вимикач автоматичний ВА88-32-3р, 315А; (маса=0,00053) =====	шт	1	7345,00	7345

1	2	3	4	5	6	7
61	& 1517-2041-1-38-7 варіант 4	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії EZ9EAB102 IP40; (маса=0,00521)	шт	3	917,00	2751
62	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	60,81	182
63	& 1517-2041-9 варіант 32	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	3	314,76	944
64	& 1517-2041-1-38-7 варіант 5	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	18	1345,00	24210
65	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	18	60,81	1095
66	& 1517-2041-9 варіант 32	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	18	314,76	5666
67	& 1517-2041-1-38-7 варіант 5	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
68	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
69	& 1517-2041-9 варіант 33	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	684,94	1370
70	& 1517-2041-1-38-7 варіант 5	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
71	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
72	& 1517-2041-9 варіант 34	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 80А iSW; (маса=0,0003)	шт	1	709,80	710
73	& 1517-2041-1-38-7 варіант 7	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
74	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
75	& 1517-2041-9 варіант 37	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В iC60N-3р; (маса=0,0003) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (Щ1, Щ2)	шт	2	1609,00	3218

1	2	3	4	5	6	7
76	& 1517-2041-1-34 варіант 19	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	2	4487,00	8974
77	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	69,17	553
78	& 1504-5024-11-1 варіант 4	Контактор реверс 9А 230В/АС3 2NO ІЕК 3р, Укат=220В КМІ-10930 реверс; (маса=0,00208)	шт	8	480,00	3840
79	1517-1480-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні блоки випробувальні та панелі підганяльні, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	172,87	1383
80	& 1504-18008-5 варіант 2	Кнопка керування модульна 0,6...10А, 230В, 1но+1нз, червоний/зелений КМУ11 ІЕК; (маса=0,002)	шт	8	420,00	3360
81	15011-4037 варіант 1	Електропривод 220 Вольт; 1,5 Вт; BELIMO CM230-L; (маса=0,004)	шт	8	4547,66	36381
		Разом				319059
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12531
		Всього по кошторису				331590

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на пожежна сигналізація

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ПС.С

Кошторисна вартість84,354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,52788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата42,676 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	2886,34	1,57	2886	2829	2	36,8000	36,8
					2828,82	0,19			-	0,0026	-
2	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	1	51,34	-	51	49	-	0,6400	0,64
					49,20	-			-	-	-
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні	шт	15	146,65	6,08	2200	1732	91	1,6000	24
					115,49	0,73			11	0,0101	0,15
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	12	278,61	1,57	3343	2772	19	3,2000	38,4
					230,98	0,19			2	0,0026	0,03
5	КМ8-532-4	Сповіщувач ПС ручний	шт	5	250,40	5,92	1252	815	30	2,0000	10
					162,98	0,24			1	0,0030	0,02
6	КМ8-80-1	Монт аж резист ора	шт	37	132,76	-	4912	4824	-	1,6000	59,2
					130,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,7	<u>2872,22</u> 2039,46	- -	10627	7546	- -	27,2000	100,64
8	КМ8-407-1	Труба сталева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,01	<u>11087,27</u> 4571,21	<u>986,12</u> 323,08	111	46	<u>10</u> 3	<u>57,4200</u> 4,2991	<u>0,57</u> 0,04
9	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>3989,91</u> 2933,86	- -	1995	1467	- -	37,7200	18,86
10	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених т рубках або металоупаках, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,51	<u>1206,23</u> 891,63	- -	615	455	- -	11,2000	5,71
11	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по ст інах або у борознах	100 м	1,39	<u>3193,87</u> 1919,49	- -	4439	2668	- -	25,6000	35,58
12	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених т рубках або металоупаках, сумарний переріз до 16 мм ² (в кабель-каналі)	100 м	0,1	<u>1200,45</u> 891,63	- -	120	89	- -	11,2000	1,12
13	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених т рубках або металоупаках, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3,2	<u>812,99</u> 636,88	- -	2602	2038	- -	8,0000	25,6
14	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених т рубках або металоупаках, сумарний переріз до 2,5 мм ² (в кабель-каналі)	100 м	0,4	<u>812,99</u> 636,88	- -	325	255	- -	8,0000	3,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					35478	27585	<u>152</u> 17		<u>360,32</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					35478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7741				
		всього заробітна плата, грн.					27602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4192				
		Всього будівельні роботи, грн.					49705				

		Всього по розділу 1					49705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Матеріали									
15	& 15097-29021-1 варіант 3	Провід , пер. 2х0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,3708	<u>11462,65</u>	-	4250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 15097-29021-1 варіант 4	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,206	<u>21626,95</u>	-	4455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>88,40</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C113-1-4 варіант 9	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	50,5	<u>24,49</u>	-	1237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =25мм	м	323,2	<u>20,46</u>	-	6613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,05	<u>35222,25</u>	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1204,57</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,4	<u>1249,45</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1476,91</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19440	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19440				
		Всього будівельні роботи, грн.					19440				

		Всього по розділу 2					19440				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
24	КМ10-668-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні	шт	2	<u>36,47</u>	<u>1,82</u>	73	69	4	<u>0,4800</u>	<u>0,96</u>
					34,65	0,22			-	0,0030	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ10-668-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	13	69,76	0,47	907	901	6	0,9600	12,48
					69,29	0,06			1	0,0008	0,01
26	КМ8-532-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) Сповіщувач ПС ручний	шт	1	50,66	1,77	51	49	2	0,6000	0,6
					48,89	0,07			-	0,0009	-
27	КР17-4-7	Демонтаж коробок	100шт	0,01	2918,24	-	29	29	-	40,4300	0,4
					2918,24	-			-	-	-
28	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,6	870,84	-	523	523	-	12,6300	7,58
					870,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1583	1571	12		22,02
									1		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1583				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					811				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					2394				

		Всього по розділу 3					2394				
Розділ 4. Будівельні роботи											
29	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,3	2048,36	300,16	6760	5708	991	22,2400	73,39
					1729,83	91,87			303	1,0332	3,41
30	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	68,29	-	27	26	-	0,9600	0,38
					66,19	-			-	-	-
31	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	7144,55	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-
32	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	7509,89	-	8	3	-	47,6500	0,05
					3285,47	-			-	-	-
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,828	107,14	-	89	89	-	1,6300	1,35
					107,14	-			-	-	-
34	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,828	192,52	192,52	159	-	159	-	-
					-	25,87			21	0,2870	0,24
		Разом прямі витрати по розділу 4					8472	7255	1150		94,72
									324		3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					8472 67 7579 4344 11,82 1491 12816 12816				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					64973 64973 27248 36753 19381 46,91 5923 84354 84354	36411	<u>1314</u> 342		<u>477,06</u> 3,91
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					527,88 42676				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
обладнання пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № ПС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 45,676 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-4 варіант 5	Прилад приймально-контрольний на 8 зон, що має вбудоване джерело живлення "Тірас-8П"; (маса=0,0215)	шт	1	9333,33	9333
2	1511-4001 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В, 7Агод; (маса=0,001)	шт	1	1650,00	1650
3	& 1602-30050-4 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,002)	шт	12	925,00	11100
4	& 1602-30050-4 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв); (маса=0,002)	шт	2	925,00	1850
5	& 1602-30050-4 варіант 6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас ; (маса=0,002)	шт	15	942,00	14130
6	& 1602-30050-4 варіант 7	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас (резерв); (маса=0,002)	шт	2	942,00	1884
7	& 1602-30050-5 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,002)	шт	5	565,00	2825
8	& 1602-30050-5 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резерв); (маса=0,002)	шт	1	565,00	565
9	& 1517-1421 варіант 5	Резистор шунтуючий, 470 Ом МЛТ-0.25-0,47 кОм; (маса=0)	шт	32	15,83	507

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-1421 варіант 6	Резистор кінцевий, 3,0 кОм МЛТ-0.25-3,0 кОм; (маса=0)	шт	5	15,83	79
		Разом				43923
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				1726
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3881	0,007	27
		Всього вартість устаткування				45649
		Всього вартість будівельних робіт				27
		Всього по кошторису				45676

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,446 тис. грн.
0,14322 тис.люд.год.
15,859 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	9111,35	-	9111	9111	-	83,3000	83,3
					9111,35	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів (4 шлейфи)	система	5	1022,70	-	5114	5114	-	9,3500	46,75
					1022,70	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	185,95	-	186	186	-	1,7000	1,7
					185,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14411	14411	-		131,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14411				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6035 11,47 1448 20446 20446				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,22 15859				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на сигналізація затоплення контрольних колодязів*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	26,247 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12777 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	9,965 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ11-350-2	Монт аж дат чика рівня	шт	2	<u>164,12</u>	-	328	255	-	1,6000	3,2
					127,38	-			-	-	-
2	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світло-звукового	табло	1	<u>26,08</u>	-	26	26	-	0,3200	0,32
					26,08	-			-	-	-
3	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,25	<u>5188,34</u>	-	6485	3867	-	42,3300	52,91
					3093,90	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>4029,38</u>	-	201	147	-	37,7200	1,89
					2933,86	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених кабель-каналх, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,05	<u>950,43</u>	-	48	38	-	9,6000	0,48
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених т рубках або металопроводах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,25	<u>950,43</u> 764,26	-	1188	955	-	9,6000	12
7	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,18	<u>1685,06</u> 1499,52	-	303	270	-	17,6000	3,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					8579	5558	-		73,97
		Разом будівельні роботи, грн.					8579		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3021				
		всього заробітна плата, грн.					5558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		Всього будівельні роботи, грн.					11531				

		Всього по розділу 1					11531				
		Розділ 2. Кабелі в землі									
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-4 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	<u>270,67</u> 270,67	-	81	81	-	3,4000	1,02
9	КБ34-103-1 к=1,15	Улаштування т рубопроводів із поліетиленових т руб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>19960,52</u> 18256,50	-	599	548	-	255,3000	7,66
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених т рубках або металопроводах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,3	<u>950,43</u> 764,26	-	285	229	-	9,6000	2,88
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,3	<u>764,26</u> 764,26	-	229	229	-	9,6000	2,88
12	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,054	<u>19778,16</u> 19778,16	-	1068	1068	-	300,9000	16,25
13	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,054	<u>12514,99</u> 12514,99	-	676	676	-	190,4000	10,28
14	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнювальною масою при вводе кабелей в приміщення	прохід	1	<u>244,78</u> 74,04	-	245	74	-	0,9300	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3183	2905	-		41,9
		Разом будівельні роботи, грн.					3183		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278				
		всього заробітна плата, грн.					2905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1748				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					4931				

		Всього по розділу 2					4931				
		Розділ 3. Матеріали									
15	& C153-21-69 варіант 2	Кабель 3х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,0306	<u>28413,69</u>	-	869	-	-	-	-
16	& C153-21-8 варіант 5	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1326	<u>24404,12</u>	-	3236	-	-	-	-
17	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	126,25	<u>20,46</u>	-	2583	-	-	-	-
18	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,005	<u>35222,25</u>	-	176	-	-	-	-
19	& C111-1683-3 варіант 1	Стрічка сигнальна, 150 мм	м	30	<u>3,67</u>	-	110	-	-	-	-
20	C130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустіна Д= 50 мм	м	30,6	<u>91,84</u>	-	2810	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9784	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9784		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9784				
		Всього будівельні роботи, грн.					9784				

		Всього по розділу 3					9784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					21546	8463	— —		115,87
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13083				
		всього заробітна плата, грн.					8463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4701				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1502				
		Всього будівельні роботи, грн.					26247				

		Всього по кошторису					26247				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					127,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9965				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3,241 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1012-3 варіант 2	Реле контролю рідини ДР-828; (маса=0,009)	шт	1	185,00	185
2	& 17141-1012-3 варіант 1	Датчик рівня рідини ДР; (маса=0,009)	шт	1	1863,33	1863
3	& 1602-30050-1 варіант 3	Сповідувач-табло світлозвуковий "Піонер "; (маса=0,002)	шт	1	1070,83	1071
		Разом				3119
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				122
		Всього по кошторису				3241

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1,320 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00924 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,023 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	2	464,87	-	930	930	-	4,2500	8,5
					464,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					930	930	-		8,5
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					930				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					1320				

		Всього по кошторису					1320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1023				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на система мовного оповіщення про пожежу

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

45,087 тис. грн.
0,19186 тис.люд.год.
15,473 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	13	<u>273,36</u>	-	3554	3198	-	3,2000	41,6
					245,98	-			-	-	-
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,45	<u>2872,22</u>	-	9909	7036	-	27,2000	93,84
					2039,46	-			-	-	-
3	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	<u>4027,10</u>	-	604	440	-	37,7200	5,66
					2933,86	-			-	-	-
4	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	3,45	<u>940,37</u>	-	3244	2637	-	9,6000	33,12
					764,26	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 6 мм² (в кабель каналі)	100 м	0,15	<u>940,37</u>	-	141	115	-	9,6000	1,44
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					17452	13426	-		175,66
		Разом будівельні роботи, грн.					17452		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4026				
		всього заробітна плата, грн.					13426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6941				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2047				
		Всього будівельні роботи, грн.					24393				

		Всього по розділу 1					24393				
		Розділ 2. Матеріали									
6 & C1545-179-1 варіант 1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	1	13,12	-	13	-	-	-	-	-
7 & C1545-179-1 варіант 2	Стяжка пластикова 8мм	100шт	2	1,18	-	2	-	-	-	-	-
8 & C153-21-8 варіант 16	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2x2x0,8 мм ² JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,3672	23526,92	-	8639	-	-	-	-	-
9 & C113-1-4 варіант 9	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	348,45	24,49	-	8534	-	-	-	-	-
10 C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,015	35222,25	-	528	-	-	-	-	-
11 C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	1204,57	-	48	-	-	-	-	-
12 C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	1249,45	-	50	-	-	-	-	-
13 C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,01	1476,91	-	15	-	-	-	-	-
14 & 2405-1364-12 варіант 23	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	6	477,42	-	2865	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						20694	-	-		-

Склад _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 14,254 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2356 варіант 5	Гучномовець настінний для настінного монтажу 1-3 Вт типу ЗАС100ПН ; (маса=0,007) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	комплект	13	1055,00	13715 539 14254

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на світлове оповіщення про пожежу

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	24,424 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,13081 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,502 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ лового	шт	4	<u>285,85</u>	<u>1,81</u>	1143	924	<u>7</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					230,98	0,22			1	0,0030	0,01
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,35	<u>2872,22</u>	-	3877	2753	-	27,2000	36,72
					2039,46	-			-	-	-
3	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>11087,27</u>	<u>986,12</u>	554	229	<u>49</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,87</u>
					4571,21	323,08			16	4,2991	0,21
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,05	<u>4027,10</u>	-	201	147	-	37,7200	1,89
					2933,86	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,35	<u>940,37</u>	-	1269	1032	-	9,6000	12,96
					764,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	0,05	<u>940,37</u> 764,26	<u>-</u> -	47	38	<u>-</u> -	9,6000	0,48 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7091	5123	<u>56</u> 17		<u>67,72</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					7091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1912				
		всього заробітна плата, грн.					5140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					804				
		Всього будівельні роботи, грн.					9782				

		Всього по розділу 1					9782				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & 2405-1364-12	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	2		<u>477,42</u>	-	955	-	-	-	-
варіант 23					-	-			-	-	-
8 & C153-21-8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,1428		<u>23526,92</u>	-	3360	-	-	-	-
варіант 16					-	-			-	-	-
9 & C113-1-4	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =32мм	м	136,35		<u>24,49</u>	-	3339	-	-	-	-
варіант 9					-	-			-	-	-
10 C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5		<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
11 C151-1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,005		<u>35222,25</u>	-	176	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
12 C1545-205	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01		<u>1204,57</u>	-	12	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
13 C1545-205	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01		<u>1249,45</u>	-	12	-	-	-	-
варіант 3					-	-			-	-	-
14 C1545-205	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01		<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
варіант 5					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8311	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8311		-		-
		в тому числі:					8311				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8311				
		Всього будівельні роботи, грн.					8311				

		Всього по розділу 2					8311				
15	КМ10-668-3 к дем.=0,3	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонт аж) Монт аж оповіщувача світ лового	шт	4	69,83	0,54	279	277	2	0,9600	3,84
16	КР17-4-7	Демонтаж коробок	100шт	0,01	2918,24	-	29	29	-	40,4300	0,4
17	КР17-3-1	Демонтаж проводу	100м	0,3	870,84	-	261	261	-	12,6300	3,79
					870,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					569	567	2		8,03
		Разом будівельні роботи, грн.					569		-		-
		в тому числі:					567				
		всього заробітна плата, грн.					299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					868				

		Всього по розділу 3					868				
18	КР20-28-1	Розділ 4. Будівельні роботи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,2	2048,36	300,16	2458	2076	360	22,2400	26,69
19	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	1729,83	91,87	27	26	110	1,0332	1,24
					68,29	-			-	0,9600	0,38
					66,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,14	<u>7144,55</u>	-	1000	1000	-	97,7500	13,69
					7144,55	-			-	-	-
21	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>7509,89</u>	-	8	3	-	47,6500	0,05
					3285,47	-			-	-	-
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,31154	<u>107,14</u>	-	33	33	-	1,6300	0,51
					107,14	-			-	-	-
23	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,31154	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	60	-	60	-	-
					-	25,87			8	0,2870	0,09
		Разом прямі витрати по розділу 4					3586	3138	<u>420</u>		<u>41,32</u>
									118		1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					3586				
		в тому числі:					28				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3256				
		всього заробітна плата, грн.					1876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,12				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					646				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5462				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					5462				
		Разом прямі витрати по кошторису					19557	8828	<u>478</u>		<u>117,07</u>
									135		1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					19557				
		в тому числі:					10251				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8963				
		всього заробітна плата, грн.					4867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12,19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1539				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24424				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					24424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					130,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10502				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8,044 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30050-1 варіант 6	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	9	860,00	7740 7740 304 8044

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	10,025 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,07022 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,776 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6508,11	-	6508	6508	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	3	6508,11	-	558	558	-	-	-
					185,95	-			-	1,7000	5,1
		Разом прямі витрати по кошторису					7066	7066	-		64,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7066				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					710				
		Всього будівельні роботи, грн.					10025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10025				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7776				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на автоматичне пожежогасіння

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	242,375 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК.С10-11	Кошторисна трудомісткість	0,72716 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	61,266 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-122-1	Пристрій авт.оматичного пожежогасіння на 1 напрям	пристрій	1	10683,58	-	10684	10300	-	126,4000	126,4
					10300,34	-			-	-	-
2	КМ10-668-1	Сповісник ПС авт.оматичний тепловий елект.розконт.апаратний, магніт.розконт.апаратний у нормальному виконанні	шт	2	146,65	6,08	293	231	12	1,6000	3,2
					115,49	0,73			1	0,0101	0,02
3	КМ8-573-4	Монтаж модулів інтерфейсних	шт	2	336,60	42,79	673	538	86	3,2000	6,4
					268,77	1,59			3	0,0196	0,04
4	КМ8-80-1	Монтаж резисторів	шт	11	132,76	-	1460	1434	-	1,6000	17,6
					130,38	-			-	-	-
5	КМ10-669-1	Установка оповісника світлозвукового	шт	1	1983,63	1,26	1984	1353	1	17,6000	17,6
					1352,91	0,15			-	0,0021	-
6	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску	100 шт	0,01	32152,55	698,56	322	261	7	320,0000	3,2
					26076,80	25,92			-	0,3200	-
7	КМ10-621-2	Монтаж пристрою аварійної зупинки	ст.ока	1	1295,77	-	1296	982	-	11,2000	11,2
					982,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-669-6	Вст ановлення блоку резервного живлення	шт	5	<u>1883,99</u> 1043,07	<u>1,63</u> 0,19	9420	5215	<u>8</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0027	<u>64</u> 0,01
9	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	9	<u>51,34</u> 49,20	- -	462	443	___-___ -	0,6400 -	5,76 -
10	КМ8-545-1	Уст ановлення щит а пласт икового двохмодульного	шт	1	<u>504,00</u> 391,15	<u>0,24</u> 0,03	504	391	___-___ -	4,8000 0,0004	4,8 -
11	КМ8-317-4	Монт аж реле проміжного т а роз'єма модульного в щит і	шт	2	<u>1750,59</u> 1244,48	- -	3501	2489	___-___ -	16,0000 -	32 -
12	КМ8-573-4	Монт аж модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	3	<u>336,60</u> 268,77	<u>42,79</u> 1,59	1010	806	<u>128</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>9,6</u> 0,06
13	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних т руб із фіт ингами на різі, діамет р умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,6	<u>14075,26</u> 13038,40	<u>638,34</u> 362,70	8445	7823	<u>383</u> 218	<u>160,0000</u> 4,5200	<u>96</u> 2,71
14	КМ11-202-1	Монт аж введення т рубного	шт	5	<u>158,91</u> 142,27	<u>10,48</u> 0,39	795	711	<u>52</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0048	<u>8</u> 0,02
15	КМ12-594-1	Монт аж насадок	10 шт	3,6	<u>552,20</u> 521,54	- -	1988	1878	___-___ -	6,4000 -	23,04 -
16	КМ12-594-1	Монт аж фіт ингів	10 шт	7,6	<u>552,20</u> 521,54	- -	4197	3964	___-___ -	6,4000 -	48,64 -
17	КМ8-530-23	Пневмат ичний пускач	шт	2	<u>771,27</u> 671,92	- -	1543	1344	___-___ -	8,0000 -	16 -
18	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	1,3	<u>2872,22</u> 2039,46	- -	3734	2651	___-___ -	27,2000 -	35,36 -
19	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,4	<u>4027,10</u> 2933,86	- -	1611	1174	___-___ -	37,7200 -	15,09 -
20	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>821,20</u> 636,88	- -	328	255	___-___ -	8,0000 -	3,2 -
21	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,6	<u>821,20</u> 636,88	- -	493	382	___-___ -	8,0000 -	4,8 -
22	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,3	<u>1214,75</u> 891,63	- -	364	267	___-___ -	11,2000 -	3,36 -
23	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>821,20</u> 636,88	- -	164	127	___-___ -	8,0000 -	1,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,15	<u>821,20</u> 636,88	- -	123 -	96	- -	8,0000 -	1,2 -
25	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>1214,75</u> 891,63	- -	61 -	45	- -	11,2000 -	0,56 -
26	КМ8-302-1	Поперечка з т роса, довжина до 30 м	шт	4	<u>254,15</u> 248,90	- -	1017 -	996	- -	3,2000 -	12,8 -
27	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	4	<u>832,04</u> 782,30	- -	3328 -	3129	- -	9,6000 -	38,4 -
28	КБ9-49-1 к=1,15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>1699,06</u> 1683,15	- -	68 -	67	- -	21,8960 -	0,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					59868	49352	<u>677</u> 230		<u>610,69</u> 2,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59868 9839 49582 23826 52,26 6602 83694				

		Всього по розділу 1					83694				
29	C130-26 варіант 1	Розділ 2. Матеріали Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі Prevento10-BKS в т.ч. 2-резерв	шт	7	<u>6936,67</u> -	- -	48557	-	- -	- -	- -
30	C113-127 варіант 1	Труба безшовна з нержавіючої сталі Дн = 16 мм ТН-16-BKS	м	60	<u>144,19</u> -	- -	8651	-	- -	- -	- -
31	C113-1509 варіант 1	Ввод трубний ВТ16-BKS	шт	5	<u>192,11</u> -	- -	961	-	- -	- -	- -
32	C1113-113 варіант 1	Насадок для фільтра РЦ-3-Ф32	1000шт	0,018	<u>244804,24</u> -	- -	4406	-	- -	- -	- -
33	C1113-113 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 90 градусів РЦ-3-90	1000шт	0,004	<u>326404,24</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1113-113 варіант 3	Насадок з кутом розпилу 60 градусів РЦ-3-60	1000шт	0,01	<u>326404,24</u>	-	3264	-	-	-	-
35	C1113-113 варіант 4	Насадок з кутом розпилу 25 градусів РЦ-3-25	1000шт	0,004	<u>311104,24</u>	-	1244	-	-	-	-
36	C1545-274 варіант 1	Фітинг коліно під трубку діаметром 16x1 W-NW-13-HS	шт	40	<u>393,78</u>	-	15751	-	-	-	-
37	C1545-274 варіант 2	Фітинг трійник під трубку діаметром 16x1 T-NW-13-HS	шт	24	<u>373,59</u>	-	8966	-	-	-	-
38	C1545-274 варіант 3	Фітинг хрестовина під трубку діаметром 16x1 K-NW-13-HS	шт	4	<u>392,35</u>	-	1569	-	-	-	-
39	C1545-274 варіант 4	Фітинг прямий під трубку діаметром 16x1 V-NW-13-HS	шт	8	<u>249,55</u>	-	1996	-	-	-	-
40	C113-1861 варіант 1	Заглушка під трубку діаметром 16x1 VHL-NW-13	шт	6	<u>43,61</u>	-	262	-	-	-	-
41	C113-1861 варіант 2	Хомут з гумовою вкладкою 3/8 "(1/4") з гайкою М8 ХР-3/8"-BKS	шт	150	<u>39,44</u>	-	5916	-	-	-	-
42	& C124-59-1 варіант 6	Шпилька 1м ШМ8-1-BKS	шт	150	<u>44,52</u>	-	6678	-	-	-	-
43	& 2405-1364-12 варіант 29	Коробка розподільна IP66 RG5222	шт	2	<u>4623,72</u>	-	9247	-	-	-	-
44	& 2405-1364-12 варіант 30	Коробка тестова IP66 RG5223	шт	2	<u>9078,06</u>	-	18156	-	-	-	-
45	& C1510-8-3 варіант 1	Муфта з'єднувальна RG1110	шт	4	<u>424,24</u>	-	1697	-	-	-	-
46	& C1510-8-3 варіант 2	Рим-болт з гайкою RS7065	шт	4	<u>134,56</u>	-	538	-	-	-	-
47	& C1510-8-3 варіант 3	Талреп RS7069	шт	4	<u>473,20</u>	-	1893	-	-	-	-
48	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий Д=6мм	м	40	<u>57,47</u>	-	2299	-	-	-	-
49	15102-19080 варіант 1	Сполучна трубка пневмозапуска	100шт	0,02	<u>22182,98</u>	-	444	-	-	-	-
		КАБЕЛІ І ПРОВІДИ									
		=====									
50	& C153-290-1 варіант 6	Провід, пер. 2x0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,0612	<u>5632,62</u>	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C153-290-1 варіант 2	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 2x2x0,8 мм ² JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0765	<u>23686,62</u>	-	1812	-	-	-	-
52	& C153-290-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 4x2x0,8 мм ² JE-H(ST)H Bd FE180/E30 ТРУБИ =====	1000м	0,0357	<u>38884,62</u>	-	1388	-	-	-	-
53	& C113-1-4 варіант 11	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	131,3	<u>18,45</u>	-	2422	-	-	-	-
54	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
55	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,06	<u>1204,57</u>	-	72	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					151358	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					151358				
		Всього по розділу 2					151358				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
58	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	1	<u>93,69</u> 80,63	<u>12,84</u> 0,48	94	81	<u>13</u> -	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>0,96</u> 0,01
59	КМ8-80-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) механічного дет ект ора	шт	3	<u>39,12</u> 39,12	- -	117	117	- -	0,4800	1,44
60	КМ12-1-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) захисного т рубопровода	100 м	0,2	<u>4116,26</u> 3911,52	<u>191,50</u> 108,81	823	782	<u>38</u> 22	<u>48,0000</u> 1,3560	<u>9,6</u> 0,27
61	КМ8-394-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) т роса	100 м	0,2	<u>963,87</u> 917,11	<u>46,76</u> 1,74	193	183	<u>10</u> -	<u>11,5200</u> 0,0214	<u>2,3</u> -
62	КМ12-595-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) дист анційного ручного акт иват ора	100 шт	0,01	<u>8048,38</u> 7823,04	<u>209,57</u> 7,78	80	78	<u>2</u> -	<u>96,0000</u> 0,0960	<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КМ12-594-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) насадок	10 шт	0,3	<u>156,46</u> 156,46	- -	47 -	47 -	- -	1,9200 -	0,58 -
64	КМ12-1-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) т руби ТН-16-DKS	100 м	0,12	<u>4116,26</u> 3911,52	<u>191,50</u> 108,81	494 -	469 -	<u>23</u> 13	<u>48,0000</u> 1,3560	<u>5,76</u> 0,16
65	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2	<u>107,14</u> 107,14	- -	214 -	214 -	- -	1,6300 -	3,26 -
66	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	385 -	- -	<u>385</u> 52	- 0,2870	- 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 3					2447	1971	<u>471</u> 87		<u>24,86</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					2447 5 2058 1010 2,29 289 3457				
		Всього по розділу 3					3457				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
67	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>2048,36</u> 1729,83	<u>300,16</u> 91,87	2048 -	1730 -	<u>300</u> 92	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>22,24</u> 1,03
68	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>7144,55</u> 7144,55	- -	429 -	429 -	- -	97,7500 -	5,87 -
69	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,0005	<u>7509,89</u> 3285,47	- -	4 -	2 -	- -	47,6500 -	0,02 -
70	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25066	<u>107,14</u> 107,14	- -	27 -	27 -	- -	1,6300 -	0,41 -
71	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,25066	<u>192,52</u> -	<u>192,52</u> 25,87	48 -	- -	<u>48</u> 6	- 0,2870	- 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					2556	2188	<u>348</u> 98		<u>28,54</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2556 20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449				
		Всього будівельні роботи, грн.					3865				

		Всього по розділу 4					3865				
		Разом прямі витрати по кошторису					216229	53511	<u>1496</u>		<u>664,09</u>
									415		4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					216229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161222				
		всього заробітна плата, грн.					53926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26146				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7340				
		Всього будівельні роботи, грн.					242375				

		Всього по кошторису					242375				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					727,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61266				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033
на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № АК.С10-11 відомості тощо
Кошторисна вартість 381,997 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15225 варіант 3	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрямок "Тірас-1"; (маса=0,007)	шт	1	6324,00	6324
2	& 1504-13251-12 варіант 3	Блок резервного живлення 12В, 7Агод БЖ1230; (маса=0,009)	шт	1	4900,00	4900
3	& 1504-13251-12 варіант 4	Блок резервного живлення 24В, 7Агод IPS-2420C-03; (маса=0,009)	шт	4	4644,00	18576
4	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 7Агод; (маса=0,007)	шт	9	870,00	7830
5	1504-4144 варіант 2	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
6	1504-4144 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
7	15092-1071 варіант 1	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С ТС220; (маса=0,522)	1000м	0,05	480000,00	24000
8	15092-1071 варіант 2	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С ТС220 (резерв); (маса=0,522)	1000м	0,025	480000,00	12000
9	1504-15225 варіант 4	Інтерфейсний модуль РІМ-120; (маса=0,007)	шт	2	26648,98	53298
10	1504-15225 варіант 6	Інтерфейсний модуль РІМ-120 (резерв); (маса=0,007)	шт	1	26648,98	26649
11	& 1602-30028-2 варіант 6	Резистор шунтуючий, 1,5 кОм МЛТ-0.25-1,5 кОм; (маса=0,0075)	шт	7	56,00	392

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1602-30028-2 варіант 7	Резистор кінцевий, 470 Ом МЛТ-0.25-470 Ом; (маса=0,0075)	шт	4	126,00	504
13	& 1602-30028-2 варіант 8	Реле проміжне РЕК78/4; (маса=0,0075)	шт	1	174,00	174
14	& 1602-30028-2 варіант 9	Раз'єм модульний РРМ78/4; (маса=0,0075)	шт	1	51,86	52
15	& 1503-8478-2 варіант 1	Щит пластиковий двохмодульний КМПн-2/2; (маса=0,03)	шт	1	187,00	187
16	1602-50105 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий, 9-15В, 0,2А з написом "Пожежа!" ОСЗ-2; (маса=0,021)	шт	1	1176,00	1176
17	1504-15225 варіант 5	Модуль системи локального пожежогасіння кухонного ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,007)	шт	3	65255,00	195765
18	1602-30082 варіант 3	Пневматичний пускач; (маса=0,007)	шт	2	7000,00	14000
		Разом				367283
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14422
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	41681	0,007	292
		Всього вартість устаткування				381705
		Всього вартість будівельних робіт				292
		Всього по кошторису				381997

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,829 тис. грн.
0,11087 тис.люд.год.
12,278 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6508,11	-	6508	6508	-	59,5000	59,5
					6508,11	-			-	-	-
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	3	185,95	-	558	558	-	1,7000	5,1
					185,95	-			-	-	-
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	4	1022,70	-	4091	4091	-	9,3500	37,4
					1022,70	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11157	11157	-		102
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11157				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15829				

		Всього по кошторису					15829				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					110,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12278				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на автоматизація обліку води

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	15,426 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06531 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,282 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-3	Уст ановка корпуса щит а на 12 модулєй	шт	1	<u>352,84</u>	<u>46,28</u>	353	269	<u>46</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					268,77	1,72			2	0,0212	0,02
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова , діамет р до 25 мм	100 м	1,6	<u>3474,80</u>	-	5560	3263	-	27,2000	43,52
					2039,46	-			-	-	-
3	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,6	<u>812,99</u>	-	1301	1019	-	8,0000	12,8
					636,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7214	4551	<u>46</u>		<u>59,52</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2617				
		всього заробітна плата, грн.					4553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2418 5,77 729 9632 9632				
		Розділ 2. Матеріали									
4 & 1503-8478-2 варіант 1	Корпус щита на 12 модулів ЩРн-12з-1	шт	1	863,07	-	863	-	-	-	-	-
5 & С153-21-8 варіант 7	Кабель зв'язку 1х2х0,8 ЖУ(St) У-1х2х0,8	1000м	0,1632	9671,93	-	1578	-	-	-	-	-
6 & С113-1-5 варіант 2	Гофтруба вініпластова Дн=20 мм	м	161,6	18,45	-	2982	-	-	-	-	-
7 С118-72 варіант 1	Герметичний з'єднувач ІР68	шт	2	185,49	-	371	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					5794	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5794 5794 5794 5794					
	Разом прямі витрати по кошторису					13008	4551	46 2			59,52 0,02
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13008 8411 4553 2418 5,77 729 15426					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15426				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					65,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5282				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	10,420 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,073 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,081 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-31-3	Налагоджування лічильника води SENSUS 420PC Q34.0	пристрій	1	5578,38	-	5578	5578	-	51,0000	51
					5578,38	-			-	-	-
2	КП1-19-2	Абонентський термінал телеметричної мережі	схема	1	1766,49	-	1766	1766	-	16,1500	16,15
					1766,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7344	7344	-		67,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7344				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					10420				

		Всього по кошторису					10420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8081				

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на автоматизація вентсистеми ПВ1.
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	121,867 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41423 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,734 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил електр. кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,46	1685,06	-	2460	2189	-	17,6000	25,7			
					1499,52	-			-	-	-			
2	КМ8-409-6	Гофра вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	8,58	2872,22	-	24644	17499	-	27,2000	233,38			
					2039,46	-			-	-	-			
3	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електр. проводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,8	3378,30	67,67	2703	1919	54	30,1300	24,1			
					2398,65	2,51			2	0,0310	0,02			
4	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,17	10530,93	1112,50	1790	647	189	47,8400	8,13			
					3808,54	44,31			8	0,5538	0,09			
5	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному об'єкті у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм²	100 м	1,1	1200,45	-	1320	981	-	11,2000	12,32			
					891,63	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,8	<u>950,43</u> 764,26	- -	2661	2140	- -	9,6000	26,88
7	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	5,65	<u>812,99</u> 636,88	- -	4593	3598	- -	8,0000	45,2
8	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,2	<u>1007,58</u> 912,69	- -	202	183	- -	11,2000	2,24
Разом прямі витрати по розділу 1							40373	29156	<u>243</u> 10		<u>377,95</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							40373				
в тому числі:							10974				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29166				
всього заробітна плата, грн.							15290				
Загальновиробничі витрати, грн.							36,17				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4568				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							55663				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							55663				
Розділ 2. Матеріали											
9 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0561	<u>39061,52</u>	-	2191	-	-	-	-	-
варіант 11				-	-			-	-	-	-
10 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>37908,92</u>	-	4253	-	-	-	-	-
варіант 12				-	-			-	-	-	-
11 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0561	<u>71344,52</u>	-	4002	-	-	-	-	-
варіант 13				-	-			-	-	-	-
12 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>41172,92</u>	-	4620	-	-	-	-	-
варіант 14				-	-			-	-	-	-
13 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,5763	<u>7421,12</u>	-	4277	-	-	-	-	-
варіант 15				-	-			-	-	-	-
14 & 15097-29021-1	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-
15 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	866,58	<u>20,46</u>	-	17730	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-318-1 варіант 8	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,07</u>	-	1905	-	-	-	-
17	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	80	<u>169,08</u>	-	13526	-	-	-	-
18	& 2405-1364-12 варіант 32	Коробка клемна КК12	шт	16	<u>683,46</u>	-	10935	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 31	Коробка клемна КК24	шт	2	<u>856,86</u>	-	1714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66204	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66204				-
		-----					66204				
		Всього по розділу 2					66204				
		Разом прямі витрати по кошторису					106577	29156	<u>243</u>		<u>377,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106577		10		0,11
		-----					77178				
							29166				
							15290				
							36,17				
							4568				
							121867				

		Всього по кошторису					121867				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					414,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33734				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на автоматизація вентсистеми ПВ2

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	182,175 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,65827 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	53,605 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.							
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин							
										тих, що обслуговують машини							
										на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,56	1688,88	-	2635	2339	-	17,6000	27,46						
					1499,52	-			-								
					2872,22	-			34122			24229	-	27,2000	323,14		
					2039,46	-							-	-	-		
					3378,30	67,67			5405			3838	108	30,1300	48,21		
					2398,65	2,51							4	0,0310	0,05		
					11078,40	1112,50			1883			647	189	47,8400	8,13		
					3808,54	44,31							8	0,5538	0,09		
					1200,45	-			1921			1427	-	11,2000	17,92		
					891,63	-							-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,8	<u>940,37</u> 764,26	-	3573	2904	-	9,6000	36,48
7	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	8,25	<u>812,99</u> 636,88	-	6707	5254	-	8,0000	66
8	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,2	<u>1007,58</u> 912,69	-	202	183	-	11,2000	2,24
Разом прямі витрати по розділу 1							56448	40821	<u>297</u> 12		<u>529,58</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							56448				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15330				
всього заробітна плата, грн.							40833				
Загальновиробничі витрати, грн.							21459				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6421				
Всього будівельні роботи, грн.							77907				

Всього по розділу 1							77907				
Розділ 2. Матеріали											
9	& С153-21-8 варіант 11	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>39061,52</u> -	-	3187	-	-	-	-
10	& С153-21-8 варіант 12	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1632	<u>37908,92</u> -	-	6187	-	-	-	-
11	& С153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>71344,52</u> -	-	5822	-	-	-	-
12	& С153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1632	<u>41172,92</u> -	-	6719	-	-	-	-
13	& С153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,8415	<u>7421,12</u> -	-	6245	-	-	-	-
14	& 15097- 29021-1 варіант 1	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u> -	-	1051	-	-	-	-
15	& С113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	1199,88	<u>20,46</u> -	-	24550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-318-1 варіант 8	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,07</u>	-	1905	-	-	-	-
17	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	160	<u>169,08</u>	-	27053	-	-	-	-
18	& 2405-1364-12 варіант 32	Коробка клемна КК12	шт	16	<u>683,46</u>	-	10935	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 31	Коробка клемна КК24	шт	2	<u>856,86</u>	-	1714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					95368	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95368				
		-----					95368				
		Всього по розділу 2					95368				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
20	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,02	<u>4534,77</u>	<u>53,60</u>	91	88	<u>1</u>	<u>62,7400</u>	<u>1,25</u>
					4406,23	16,41			-	0,1845	-
21	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2	<u>2048,36</u>	<u>300,16</u>	4097	3460	<u>600</u>	<u>22,2400</u>	<u>44,48</u>
					1729,83	91,87			184	1,0332	2,07
22	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>68,29</u>	-	68	66	-	0,9600	0,96
					66,19	-			-	-	-
23	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7144,55</u>	-	1429	1429	-	97,7500	19,55
					7144,55	-			-	-	-
24	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>7509,89</u>	-	8	3	-	47,6500	0,05
					3285,47	-			-	-	-
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5252	<u>107,14</u>	-	56	56	-	1,6300	0,86
					107,14	-			-	-	-
26	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,5252	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	101	-	<u>101</u>	-	-
					-	25,87			14	0,2870	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					5850	5102	<u>702</u> 198		<u>67,15</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					5850				
		в тому числі:					46				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5300				
		всього заробітна плата, грн.					3052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8,34				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1051				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8902				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					8902				
		Разом прямі витрати по кошторису					157666	45923	<u>999</u> 210		<u>596,73</u> 2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					157666				
		в тому числі:					110744				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46133				
		всього заробітна плата, грн.					24509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7472				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182175				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					182175				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					658,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53605				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,736 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21570 21570 9033 17,15 2166 30603 30603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					214,35 23736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Блискакозахист

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

9,682 тис.грн.
0,01919 тис.люд.год.
1,615 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на блискавкозахист	9,682	-	9,682	0,01919	1,615	-
		Всього:	9,682	-	9,682	0,01919	1,615	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	блискавкозахист	<u>0,01159</u> 0,934	<u>0,00598</u> 0,476	<u>0,00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01759</u> 1,412	<u>0,00160</u> 0,203	<u>0,01919</u> 1,615
	Разом :	<u>0,01159</u> 0,934	<u>0,00598</u> 0,476	<u>0,00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01759</u> 1,412	<u>0,00160</u> 0,203	<u>0,01919</u> 1,615

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на блискавкозахист

Блискакозахист

Основа:	Кошторисна вартість	9,682 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01919 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,615 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-20 к=1,15	Уст ановлення ст альних окремоств оячих блискавковідводів	т	0,2	4670,42	-	934	934	-	57,9600	11,59
					4670,42	-			-	-	-
2	С111-1867 варіант 3	Щогла на одній бетонній основі Д=18/16/10мм, h=3м	шт	1	5797,16	-	5797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм[[при робот і на висот і понад 8 до 15 м]]	100 м	0,2	5819,47	202,58	1164	476	41	29,9200	5,98
					2381,93	7,52			2	0,0928	0,02
4	& С111-1478-6 варіант 3	З'єднувачі "дріт-дріт" для паралельного або перпендикулярного з'єднання GR-02006	шт	4	34,68	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1478-6 варіант 8	Тримач з затискачем, пластиковий з бетоном	шт	10	36,72	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-1478-6 варіант 5	Затиск фальцевий універсальний	шт	6	28,97	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1546-55 варіант 6	Паста Антикоразійна	кг	5	<u>80,09</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					8975	1410	<u>41</u> 2		<u>17,57</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7524				
		всього заробітна плата, грн.					1412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					707				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203				
		Всього будівельні роботи, грн.					9682				

		Всього по кошторису					9682				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1615				

Склад _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

238,691 тис.грн.
0,37367 тис.люд.год.
29,996 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішня каналізація	238,691	-	238,691	0,37367	29,996	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	238,691	-	238,691	0,37367	29,996	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішня каналізація	<u>0,31992</u> 24,151	<u>-</u> -	<u>0,01918</u> 1,572	<u>0,00244</u> 0,22	<u>-</u> -	<u>0,34154</u> 25,943	<u>0,03213</u> 4,053	<u>0,37367</u> 29,996
	Разом :	<u>0,31992</u> 24,151	<u>-</u> -	<u>0,01918</u> 1,572	<u>0,00244</u> 0,22	<u>-</u> -	<u>0,34154</u> 25,943	<u>0,03213</u> 4,053	<u>0,37367</u> 29,996

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішня каналізація
Зовнішні мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	238,691 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,37367 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,996 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація КК1									
1	КР16-46-5	Улашт ування колодязів круглих каналізаційних діамет ром 1,5 м із збірного залізобет ону в сухих ґрунт ах	мЗ	1,7	4241,44	-	7210	2211	-	16,9200	28,76
					1300,64	-			-	-	-
2	К585521-Л036	Кришка (плита) колодязів ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2653,83	-	2654	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2585,58	-	2586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2614,36	-	2614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2962,73	-	2963	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11642,30</u> 9393,44	- -	98	79	- -	122,1990	1,03
7	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u> -	- -	4769	-	- -	- -	- -
8	КБ11-2-9 к=1,15	Влашт ування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>5605,96</u> 463,18	<u>5,65</u> 1,30	1738	144	<u>2</u> -	<u>6,4170</u> 0,0160	<u>1,99</u> -
9	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>268,07</u> -	- -	1072	-	- -	- -	- -
10	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0884	<u>7473,89</u> 6493,64	<u>590,57</u> 174,77	661	574	<u>52</u> 15	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>7,95</u> 0,19
11	КБ7-31-6 к-1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0236	<u>68079,92</u> 55251,41	- -	1607	1304	- -	710,3550	16,76
12	& С119-315- 1 варіант 4	Лоток з/б В=780 L=2,97м	шт	1	<u>1989,37</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
13	& С119-315- 1 варіант 5	Лоток з/б В=780 L=0,72м	шт	4	<u>1989,37</u> -	- -	7957	-	- -	- -	- -
14	КБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,05	<u>102195,88</u> 19611,65	- -	5110	981	- -	255,1275	12,76
15	С1411-4- ТФТ варіант 2	Плита перекриття L=0,74м	шт	5	<u>638,45</u> -	- -	3192	-	- -	- -	- -
16	КБ22-34-27 к=1.15	Монт аж сепарат ору жиру 2л/с	10 шт	0,1	<u>30284,63</u> 16778,55	<u>13506,08</u> 5602,80	3028	1678	<u>1350</u> 560	<u>202,8600</u> 72,0360	<u>20,29</u> 7,2
17	& С113- 2422-1 варіант 2	Сепаратор жиру GreaseLine E-1 Rainparkз шламокамерою, D=1000 продуктивністю 2л/с	шт	1	<u>90094,79</u> -	- -	90095	-	- -	- -	- -
18	С113-1481 варіант 2	Технологічна надставка д620	шт	1	<u>1641,90</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
19	С113-1478 варіант 1	Патрубок ПВХ SN4 Д110	шт	2	<u>649,89</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					142285	6971	<u>1404</u> 575		<u>89,54</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					142285				
							133910				
							7546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3859 9,12 1150 146144 146144				
		Розділ 2. Каналізація КК1									
20	КР16-46-3	Улашт ування колодязів круглих каналізаційних діамет ром 1,0 м із збірного залізобет ону в сухих ґрунт ах	м3	1,33	<u>4201,07</u> 1781,85	-	5587	2370	-	23,1800	30,83
21	K585521- Л048 варіант 3 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 4657)x0,18+14,06:100x4421,99+1, 08:100x3068,84	шт	1	<u>2089,94</u> -	-	2090	-	-	-	-
22	K585521- Л005 варіант 5	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=150мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u> -	-	2280	-	-	-	-
23	K585521- Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>2136,83</u> -	-	4274	-	-	-	-
24	K585521- Л005 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14	шт	2	<u>1731,89</u> -	-	3464	-	-	-	-
25	КБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11642,30</u> 9393,44	-	98	79	-	122,1990	1,03
26	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u> -	-	4769	-	-	-	-
27	КБ11-2-9 к=1,15	Влашт ування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>5605,96</u> 463,18	<u>5,65</u> 1,30	1738	144	<u>2</u> -	<u>6,4170</u> 0,0160	<u>1,99</u> -
28	С111-1788	Скоби ходові	шт	10	<u>268,07</u> -	-	2681	-	-	-	-
29	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0552	<u>7473,89</u> 6493,64	<u>590,57</u> 174,77	413	358	<u>33</u> 10	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>4,97</u> 0,12
30	КБ7-31-6 к=1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,015	<u>68537,94</u> 55251,41	-	1028	829	-	710,3550	10,66
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C119-315-1 варіант 6	Лоток з/б В=420 L=2,0м	шт	3	<u>1989,67</u>	-	5969	-	-	-	-
32	КБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,05	<u>102195,88</u> 19611,65	-	5110	981	-	255,1275	12,76
33	C1411-4-ТФТ варіант 3	Плита перекриття L=1,2м	шт	5	<u>1034,21</u>	-	5171	-	-	-	-
34	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,1	<u>5528,22</u> 5528,22	-	553	553	-	65,8200	6,58
35	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10,5	<u>90,16</u>	-	947	-	-	-	-
36	КР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,125	<u>3486,03</u> 2809,23	<u>656,90</u> 369,97	436	351	<u>82</u> 46	<u>35,7000</u> 4,7565	<u>4,46</u> 0,59
37	C113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	13,125	<u>275,52</u>	-	3616	-	-	-	-
38	КР16-8-5	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 160 мм	100м	0,15	<u>4515,35</u> 3576,46	<u>915,01</u> 515,34	677	536	<u>137</u> 77	<u>45,4500</u> 6,6255	<u>6,82</u> 0,99
39	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	15,75	<u>478,07</u>	-	7530	-	-	-	-
40	C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	<u>1003,12</u>	-	1003	-	-	-	-
41	КР16-10-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст алеві т рубопроводи діамет ром 200 мм	100м	0,01	<u>15002,77</u> 2973,43	-	150	30	-	37,3500	0,37
42	КР16-37-1	Гермет изація вводу	шт	2	<u>3719,14</u> 1115,58	<u>1213,33</u> 15,87	7438	2231	<u>2427</u> 32	<u>14,7000</u> 0,1950	<u>29,4</u> 0,39
43	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних т рубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунт ах Ущільнення введення водопроводу =====	шт	2	<u>2884,12</u> 2381,43	-	5768	4763	-	30,9800	61,96
44	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>398,52</u> 260,59	-	399	261	-	3,3900	3,39
45	C1545-226 варіант 1	Сальник прижимний	100шт	0,01	<u>7524,89</u>	-	75	-	-	-	-
46	КР20-32-1	Забивання проходів цемент но-піщаним розчином	м3	0,19	<u>7509,89</u> 3285,47	-	1427	624	-	47,6500	9,05
47	C1546-55 варіант 5	Зачеканка	кг	0,6	<u>388,13</u>	-	233	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1546-55 варіант 4	Замазка	кг	0,5	<u>632,93</u>	-	316	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ:			-	-			-	-	-
49	KP16-39-2	Розбирання т рубопроводів каналізації із чавунних т руб діамет ром 100 мм	100м	0,105	<u>8584,26</u> <u>8577,11</u>	<u>7,15</u> <u>2,19</u>	901	901	-	130,4900 0,0246	13,7 -
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ:									
50	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,328	<u>3729,04</u> 150,10	<u>3578,94</u> 799,61	1223	49	<u>1174</u> 262	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,73</u> 2,62
51	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,033	<u>19778,16</u> 19778,16	- -	653	653	-	300,9000 -	9,93 -
52	KP1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів ям,м'яким ґрунтом Н=300мм над трубою	100 м3	0,037	<u>12514,99</u> 12514,99	- -	463	463	-	190,4000 -	7,04 -
53	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,2755	<u>868,98</u> -	<u>868,98</u> 183,69	239	-	<u>239</u> 51	- 2,0382	- 0,56
54	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,2755	<u>7885,09</u> 1521,55	<u>6363,54</u> 1883,18	2172	419	<u>1753</u> 519	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>5,81</u> 6,52
55	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0485	<u>12068,03</u> 12068,03	- -	585	585	-	183,6000 -	8,9 -
56	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	8,4875	<u>175,40</u> -	<u>175,40</u> 25,87	1489	-	<u>1489</u> 220	- 0,2870	- 2,44
		Разом прямі витрати по розділу 2					82965	17180	<u>7336</u> 1217		<u>230,38</u> 14,23
		Разом будівельні роботи, грн.					82965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58449				
		всього заробітна плата, грн.					18397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2903				
		Всього будівельні роботи, грн.					92549				

		Всього по розділу 2					92549				

Склад	<u>Орлова Г.О.</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>
Перевірів	<u>Орехова Т.О.</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>

178,713 тис.грн.
0,22226 тис.люд.год.
17,350 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на асфальтобетонне покриття внутрішнього двору (для розділу ЗВК)	178,713	-	178,713	0,22226	17,35	-
---	-----	Всього:	178,713	-	178,713	0,22226	17,35	-

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	асфальтобетонне покриття внутрішнього двору (для розділу ЗВК)	<u>0,18534</u> 13,149	<u>-</u> -	<u>0,00330</u> 0,308	<u>0,00981</u> 0,885	<u>-</u> -	<u>0,19845</u> 14,342	<u>0,02381</u> 3,008	<u>0,22226</u> 17,35
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>0,18534</u> 13,149	<u>-</u> -	<u>0,00330</u> 0,308	<u>0,00981</u> 0,885	<u>-</u> -	<u>0,19845</u> 14,342	<u>0,02381</u> 3,008	<u>0,22226</u> 17,35

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на асфальтобетонне покриття внутрішнього двору (для розділу ЗВК)
Асфальтобетонне покриття внутрішнього двору

Основа:	Кошторисна вартість	178,713 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,22226 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,350 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтаж (розборка) елементів існуючих проїздів												
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.70 мм	100м3	0,042	<u>20080,52</u>	<u>-</u>	843	843	<u>-</u>	305,5000	12,83			
					20080,52	-			-	-	-			
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покрит тів та основ товщ.250 мм	100м3	0,15	<u>1703,72</u>	<u>-</u>	256	256	<u>-</u>	25,9200	3,89			
					1703,72	-			-	-	-			
3	KP18-20-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Розбирання підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,06	<u>1707,04</u>	<u>299,30</u>	102	84	<u>18</u>	<u>20,8000</u>	<u>1,25</u>			
					1407,74	67,56			4	0,7200	0,04			
4	KP18-2-1	Розбирання бетонних поребриків	100м	0,17	<u>7955,24</u>	<u>1249,47</u>	1352	1140	<u>212</u>	<u>102,0200</u>	<u>17,34</u>			
					6705,77	337,02			57	3,9000	0,66			
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	34,194	<u>107,14</u>	<u>-</u>	3664	3664	<u>-</u>	1,6300	55,74			
					107,14	-			-	-	-			
6	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	34,194	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	6583	-	<u>6583</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	25,87			885	0,2870	9,81			
		Разом прямі витрати по розділу 1					12800	5987	<u>6813</u>		<u>91,05</u>			
									946		10,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12800 6933 4276 12,19 1540 17076 17076				
		Розділ 2. Часткове відновлення проїздів з асфальтобетонним покриттям - після влаштування мереж ЗВК									
7	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальт обетонних покриттів і в доріжок та вот уарів із дрібнозернистої асфальт обетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,6	<u>49330,23</u>	-	29598	1228	-	26,0000	15,6
					2045,94	-			-	-	-
8	КР18-46-2 к-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,6	<u>31986,63</u>	-	19192	791	-	16,7600	10,06
					1318,84	-			-	-	-
9	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,018	<u>36017,64</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальт обетонних покриттів і в доріжок та вот уарів із дрібнозернистої асфальт обетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,6	<u>49330,23</u>	-	29598	1228	-	26,0000	15,6
					2045,94	-			-	-	-
11	КР18-46-2 к-8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,6	<u>63973,27</u>	-	38384	1583	-	33,5200	20,11
					2637,69	-			-	-	-
12	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,018	<u>36017,64</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,6	<u>25344,34</u>	1187,19	15207	247	712	5,9600	3,58
					410,94	293,45			176	2,9403	1,76
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,09	<u>106513,91</u>	374,13	9586	158	34	26,0000	2,34
					1759,68	84,45			8	0,9000	0,08
15	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,6	<u>6796,28</u>	405,17	4078	395	243	9,2900	5,57
					658,66	105,25			63	1,2609	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-29-2	Уст ановлення борт ових каменів бет онних і залізобет онних при інших видах покрит т ів	100м	0,17	<u>38545,01</u>	-	6553	1532	-	126,0300	21,43
					9012,41	-			-	-	-
17	& С1426-11711-1	Камені бетонні бортові БР100-30.15	м	17	<u>228,48</u>	-	3884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					157376	7162	<u>989</u>		<u>94,29</u>
									247		2,6
		Разом будівельні роботи, грн.					157376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149225				
		всього заробітна плата, грн.					7409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1468				
		Всього будівельні роботи, грн.					161637				

		Всього по розділу 2					161637				
		Разом прямі витрати по кошторису					170176	13149	<u>7802</u>		<u>185,34</u>
									1193		13,11
		Разом будівельні роботи, грн.					170176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149225				
		всього заробітна плата, грн.					14342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3008				
		Всього будівельні роботи, грн.					178713				

		Всього по кошторису					178713				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					222,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17350				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

181,938 тис.грн.
0,49808 тис.люд.год.
39,485 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на демонтаж елементів існуючих покриттів (для влаштування вимощення)	48,788	-	48,788	0,25390	19,792	-
2	07-02-02	на Влаштування нового вимощення	133,15	-	133,15	0,24418	19,693	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	181,938	-	181,938	0,49808	39,485	-

Перевірів

Стерпул Н.О.

(підпис, (ініціали, прізвище)

(підпис, (ініціали, прізвище))

(підпис, (ініціали, прізвище))

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	демонтаж елементів існуючих покриттів (для влаштування вимощення)	<u>0,17764</u> 11,983	- -	<u>0,01191</u> 1,024	<u>0,03715</u> 3,349	- -	<u>0,22670</u> 16,356	<u>0,02720</u> 3,436	<u>0,25390</u> 19,792
07-02-02	Влаштування нового вимощення	<u>0,21128</u> 15,813	- -	<u>0,00554</u> 0,425	- -	- -	<u>0,21682</u> 16,238	<u>0,02736</u> 3,455	<u>0,24418</u> 19,693
	Разом :	<u>0,38892</u> 27,796	- -	<u>0,01745</u> 1,449	<u>0,03715</u> 3,349	- -	<u>0,44352</u> 32,594	<u>0,05456</u> 6,891	<u>0,49808</u> 39,485

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на демонтаж елементів існуючих покриттів (для влаштування вимощення)
Ремонт вимощення

Основа:	Кошторисна вартість	48,788 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,2539 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,792 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50 мм	100м3	0,0302	<u>20080,52</u>	-	606	606	-	305,5000	9,23
					20080,52	-			-	-	-
2	KP18-1-7	Розбирання цемент нобет онних покрит т ів	100м3	0,04832	<u>22378,42</u>	<u>13981,41</u>	1081	406	<u>675</u>	<u>127,7500</u>	<u>6,17</u>
					8397,01	3788,55			183	45,4652	2,2
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневиx покрит т ів т а основ т овщ.100 мм	100м3	0,0604	<u>1703,72</u>	-	103	103	-	25,9200	1,57
					1703,72	-			-	-	-
4	KP18-20-1	(Демонт аж) Розбирання підст ильних т а вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,01812	<u>1707,04</u>	<u>299,30</u>	31	26	<u>5</u>	<u>20,8000</u>	<u>0,38</u>
					1407,74	67,56			1	0,7200	0,01
5	KP18-12-10	Зрізування шару ґрунт у на т овщину 150мм (для влашт ування корит а)	100м2	0,604	<u>3935,78</u>	<u>11,70</u>	2377	2370	<u>7</u>	<u>59,7000</u>	<u>36,06</u>
					3924,08	2,82			2	0,0300	0,02
6	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7248	<u>2958,07</u>	<u>2740,50</u>	2144	158	<u>1986</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,4</u>
					217,57	739,20			536	8,5540	6,2
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	72,48	<u>175,40</u>	<u>175,40</u>	12713	-	<u>12713</u>	-	-
					-	25,87			1875	0,2870	20,8
8	KP18-2-1	Розбирання бетонних поребриків	100м	0,337	<u>7955,24</u>	<u>1249,47</u>	2681	2260	<u>421</u>	<u>102,0200</u>	<u>34,38</u>
					6705,77	337,02			114	3,9000	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Демонт аж бет онних плит т рот уару (розміром 1000х1000х80(h)мм)	100м2	0,23	<u>7782,61</u>	<u>151,51</u>	1790	1755	<u>35</u>	<u>95,8560</u>	<u>22,05</u>
10	КР18-1-3	Розбирання щебених покрит т ів т а основ т овщ. 150 мм	100м3	0,0345	<u>1703,72</u>	-	59	59	-	<u>25,9200</u>	<u>0,89</u>
11	КР18-12-10	Зрізування род. ґрунт у на т овщину 400мм (для влашт ування корит а)	100м2	0,165	<u>3935,78</u>	<u>11,70</u>	649	647	<u>2</u>	<u>59,7000</u>	<u>9,85</u>
12	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,23925	<u>2958,07</u>	<u>2740,50</u>	708	52	<u>656</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,79</u>
13	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	23,925	<u>175,40</u>	<u>175,40</u>	4196	-	<u>4196</u>	-	-
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,0467	<u>107,14</u>	-	3541	3541	-	<u>1,6300</u>	<u>53,87</u>
15	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	33,0467	<u>192,52</u>	<u>192,52</u>	6362	-	<u>6362</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					39041	11983	<u>27058</u>		<u>177,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39041		4373		49,06
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3436				
		Всього будівельні роботи, грн.					48788				

		Всього по кошторису					48788				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					253,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19792				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Влаштування нового вимощення
Ремонт вимощення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

133,150 тис. грн.
0,24418 тис.люд.год.
19,693 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів вимощення з приготуванням піщано-цементної суміші та розсіювання, шириною до 2 м	1000 м2	0,0875	175498,78	7313,96	15356	8424	640	1223,4505	107,05
					96273,32	3807,79			333	50,7746	4,44
2	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм,	м2	91,6125	644,05	-	59003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у гранітним щебенем	100м2	0,875	6796,28	405,17	5947	576	355	9,2900	8,13
					658,66	105,25			92	1,2609	1,1
4	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	72,8	354,05	-	25775	6813	-	1,3200	96,1
					93,59	-			-	-	-
5	С1426-11710-2 варіант 2	Поребрик бетонный БР 100.20.08	м	72,8	236,39	-	17209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					123290	15813	995425		211,285,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					123290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106482				
		всього заробітна плата, грн.					16238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9860				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3455				
		Всього будівельні роботи, грн.					133150				

		Всього по кошторису					133150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					244,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19693				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озеленення газонів

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1,028 тис.грн.
0,00796 тис.люд.год.
0,572 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на озеленення газонів	1,028	-	1,028	0,00796	0,572	-
		Всього:	1,028	-	1,028	0,00796	0,572	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Стерпул Н.О.

Керівник відділу

Склад



Крилова

Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озеленення газонів	<u>0,00732</u> 0,491	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00732</u> 0,491	<u>0,00064</u> 0,081	<u>0,00796</u> 0,572
	Разом :	<u>0,00732</u> 0,491	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00732</u> 0,491	<u>0,00064</u> 0,081	<u>0,00796</u> 0,572

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на озеленення газонів

Озеленення газонів

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,028 тис. грн.
0,00796 тис.люд.год.
0,572 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	0,18	2049,46	-	369	369	-	31,1800	5,61
					2049,46	-			-		
2	КР18-97-6	Посів газонів парт ерних, маврит анських т а звичайних вручну	100м2	0,18	2186,70	-	394	122	-	9,4800	1,71
					677,91	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					763	491	-		7,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272				
		всього заробітна плата, грн.					491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81				
		Всього будівельні роботи, грн.					1028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1028				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					572				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]