

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Монтаж ліфтового обладнання та пусконаладжувальні роботи
Лікувально-реабілітаційний корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5179,732 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	24,46578 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4122,843 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-561-1	Ліфт №1.1 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	488291,25 484151,36	4139,89 3116,14	488291	484151	4140 3116	3449,6000 16,8750	3449,6 16,88
2	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	15012,31 14820,96	191,35 144,03	-165135	-163031	-2104 -1584	105,6000 0,7800	-1161,6 -8,58
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	3256,12 3256,12	- -	-96707	-96707	- -	23,2000 -	-689,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
5	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-28923	-28923	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -
6	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
7	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
8	КМ3-561-1	Ліфт №2.1 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>488291.25</u> 484151,36	<u>4139.89</u> 3116,14	488291	484151	<u>4140</u> 3116	<u>3449.6000</u> 16,8750	<u>3449.6</u> 16,88
9	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>15012.31</u> 14820,96	<u>191.35</u> 144,03	-165135	-163031	<u>-2104</u> -1584	<u>105.6000</u> 0,7800	<u>-1161.6</u> -8,58
10	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3256.12</u> 3256,12	<u>-</u> -	-96707	-96707	<u>-</u> -	<u>23.2000</u> -	<u>-689.04</u> -
11	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
12	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-28923	-28923	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
14	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №2.2 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
15	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>488291.25</u> 484151,36	<u>4139.89</u> 3116,14	488291	484151	<u>4140</u> 3116	<u>3449.6000</u> 16,8750	<u>3449.6</u> 16,88
16	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>15012.31</u> 14820,96	<u>191.35</u> 144,03	-165135	-163031	<u>-2104</u> -1584	<u>105.6000</u> 0,7800	<u>-1161.6</u> -8,58
17	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3256.12</u> 3256,12	<u>-</u> -	-96707	-96707	<u>-</u> -	<u>23.2000</u> -	<u>-689.04</u> -
18	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
19	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-28923	-28923	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -
20	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
21	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №3.1 Серія 5500 на 6 зупинок, висота шахти 25 м	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
22	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>488291.25</u> 484151,36	<u>4139.89</u> 3116,14	488291	484151	<u>4140</u> 3116	<u>3449.6000</u> 16,8750	<u>3449.6</u> 16,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-10	<u>15012.31</u> 14820,96	<u>191.35</u> 144,03	-150123	-148210	<u>-1913</u> -1440	<u>105.6000</u> 0,7800	<u>-1056</u> -7,8
24	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-25	<u>3256.12</u> 3256,12	<u>-</u> -	-81403	-81403	<u>-</u> -	<u>23.2000</u> -	<u>-580</u> -
25	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
26	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-23138	-23138	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-120</u> -
27	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
28	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
29	КМ3-561-1	Ліфт №3.2 Серія 5500 на 6 зупинок, висота шахти 25 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>488291.25</u> 484151,36	<u>4139.89</u> 3116,14	488291	484151	<u>4140</u> 3116	<u>3449.6000</u> 16,8750	<u>3449.6</u> 16,88
30	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-10	<u>15012.31</u> 14820,96	<u>191.35</u> 144,03	-150123	-148210	<u>-1913</u> -1440	<u>105.6000</u> 0,7800	<u>-1056</u> -7,8
31	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-25	<u>3256.12</u> 3256,12	<u>-</u> -	-81403	-81403	<u>-</u> -	<u>23.2000</u> -	<u>-580</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
33	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-23138	-23138	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-120</u> -
34	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
35	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
36	КМ3-561-1	Ліфт №3.3 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>488291.25</u> 484151,36	<u>4139.89</u> 3116,14	488291	484151	<u>4140</u> 3116	<u>3449.6000</u> 16,8750	<u>3449.6</u> 16,88
37	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>15012.31</u> 14820,96	<u>191.35</u> 144,03	-165135	-163031	<u>-2104</u> -1584	<u>105.6000</u> 0,7800	<u>-1161.6</u> -8,58
38	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3256.12</u> 3256,12	<u>-</u> -	-96707	-96707	<u>-</u> -	<u>23.2000</u> -	<u>-689.04</u> -
39	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
40	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-28923	-28923	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
42	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №3.4 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
43	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>488291.25</u> 484151,36	<u>4139.89</u> 3116,14	488291	484151	<u>4140</u> 3116	<u>3449.6000</u> 16,8750	<u>3449.6</u> 16,88
44	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>15012.31</u> 14820,96	<u>191.35</u> 144,03	-165135	-163031	<u>-2104</u> -1584	<u>105.6000</u> 0,7800	<u>-1161.6</u> -8,58
45	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3256.12</u> 3256,12	<u>-</u> -	-96707	-96707	<u>-</u> -	<u>23.2000</u> -	<u>-689.04</u> -
46	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>280745.92</u> 280745,92	<u>-</u> -	280746	280746	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
47	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>5784.60</u> 5784,60	<u>-</u> -	-28923	-28923	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -
48	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
49	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Підйомне обладнання SKG на 4 зупинки, висота шахти 14,75 м	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
50	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>131337.56</u> 129795,68	<u>1541.88</u> 1160,59	131338	129796	<u>1542</u> 1161	<u>924.8000</u> 6,2850	<u>924.8</u> 6,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-2	<u>8724.63</u> 8533,28	<u>191.35</u> 144,03	-17449	-17067	<u>-382</u> -288	<u>60.8000</u> 0,7800	<u>-121.6</u> -1,56
52	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-7,75	<u>2237.86</u> 2223,14	<u>14.72</u> 11,08	-17343	-17229	<u>-114</u> -86	<u>15.8400</u> 0,0600	<u>-122.76</u> -0,47
53	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки	ліфт	1	<u>178165.68</u> 178165,68	<u>-</u> -	178166	178166	<u>-</u> -	<u>924.0000</u> -	<u>924</u> -
54	КП1-81-8	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинки додавати або виключати	ліфт	2	<u>2892.30</u> 2892,30	<u>-</u> -	5785	5785	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>30</u> -
55	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>650.50</u> 650,50	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
56	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>221.98</u> 221,98	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3711139	3695459	<u>15680</u> 11799		<u>22535.24</u> 63,92
		Разом будівельні роботи, грн.					3711139				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3707258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1468593				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1866,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415585				
		Всього будівельні роботи, грн.					5179732				

		Всього по кошторису					5179732				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					24465,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4122843				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]