

Будівництво: Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

(назва організації, що затверджує)

Головний інженер КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»



О.П.Лаврінчук

[підпис (ініціали, прізвище)]

2022р.

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

Генпідрядник: Не визначений

Субпідрядник:

Об'єкт:

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область		
	02-001 - Глава 2. Об'єкти основного призначення		
	02-001-002 - Конструкції бетонні		
1	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону в ділі	0,0241
2	Улаштування стін і плоских днищ при товщині понад 150 мм, прямокутних споруд	100 м3 залізобетону в ділі	0,0386
4	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	5,4
5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,12504
9	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (залишки після влаштування паль)	100 м3	0,054
10		т	9,45
11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,3
14	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
18	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,0102
	07-001 - Глава 7. Благоустрій і озеленення території		
	07-001-02 - Електропостачання зовнішнє		
1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,1

3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,1
4	Кабель до 35 кВ, що підвішується, маса 1 м до 4 кг	100 м	0,9
8	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	100 шт	0,08
9	Виготовлення стойки блисківідводу	т	0,31048
18	Установлення сталених зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,31048
20	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м ³	0,015
21	Улаштування бетонної підготовки	100м ³ бетону в ділі	0,015
22	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 (планування викопаного ґрунту)	1000м ²	0,015
23	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м ³	0,14
24	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,4
25	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,14
26	Заземлювач вертикальний з кутової сталі	10 шт	0,6
28	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01
30	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,04
31	Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок (застосовно)	1 км трубопроводу	0,01
33	Фарбування сталених елементів ,діаметром менше 50 мм тощо за два рази (цинковим покриттям)	100м ²	0,01
07-01-01 - Генплан			
1	Різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	23,5
2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів	1 м різ.	-23,5
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м ³ конструкцій	0,105
4	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м ³ конструкцій	0,105
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,158
6	Навантаження сміття вручну	1 т	35,175
7	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	35,175
8	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м ³	0,1575
9	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	27,5625
06-001 - Зовнішні мережі			
06-001-001 - Кіснепровід зовнішній			
1	Монтаж комплексу устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму, у тому числі норми з 34-133-2 по 34-133-11 (0,6334) (κ= 1,5 на масу)	комплект	1,0
2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т (блок контейнер 12400x2400x2935)	шт	1,0
4	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,3
6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01

7	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 (футляр)	100м	0,01
9	Прокладання сталевих труб , діаметр труб до 40 мм (гфльза)	100м	0,01
11	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 25 мм	1 під'єднання	1,0
12	Пневматичне випробування	100м	0,3
13	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 50 мм(миючими розчинами)	1 км трубопроводу	0,05
14	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,5
17	Пневматичне випробування (повторне)	100м	0,5
18	Продування азотом трубопроводів (застосовно)	1000м	0,05
20	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,15
06-001-003 - Пусконаладжувальні роботи			
1	Киснева установка, пропускна здатність до 1200 м3/год	Установ.	1,0

Склав інженер комп'ютерної мережі О.Є.Мих " " 2022р.

Перевірів ГІП В.В.Бичков

Директор ТОВ "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСЛО-1" С.Й.Поліщук

