

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на капітальний ремонт частини приміщень

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 284,012 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08258 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,528 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,529	<u>5725.94</u> 5220,61	<u>505.33</u> 151,09	3029	2762	<u>267</u> 80	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>38.68</u> 0,83
2	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0525	<u>29445.60</u> 29149,53	<u>281.03</u> 240,59	1546	1530	<u>15</u> 13	<u>414.4680</u> 2,6374	<u>21.76</u> 0,14
3	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,09	<u>7919.01</u> 6553,26	<u>1365.75</u> 405,89	713	590	<u>123</u> 37	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>8.02</u> 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					5288	4882	<u>405</u> 130		<u>68.46</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					5288				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					5012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3109 8,38 1149 8397				

		Всього по розділу 1					8397				
		Розділ 2. Влаштування підлог									
4	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0782	<u>12043,76</u> 6045,75	<u>151,87</u> 130,02	942	473	<u>12</u> 10	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>6,03</u> 0,11
5	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0782	<u>10193,72</u> 1219,12	<u>238,45</u> 204,14	797	95	<u>19</u> 16	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,22</u> 0,17
6	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0782	<u>95357,84</u> 19455,62	<u>-</u> -	7457	1521	<u>-</u> -	<u>227,6310</u> -	<u>17,8</u> -
7	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,22	<u>9778,33</u> 3605,47	<u>18,45</u> 15,80	2151	793	<u>4</u> 3	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>9,06</u> 0,04
8	КБ15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,4	<u>1283,27</u> 626,31	<u>1,63</u> 1,40	6930	3382	<u>9</u> 8	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>39,57</u> 0,08
9	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2	<u>12976,71</u> 6952,61	<u>174,65</u> 149,52	2595	1391	<u>35</u> 30	<u>88,6926</u> 1,6390	<u>17,74</u> 0,33
10	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,2	<u>10193,72</u> 1219,12	<u>238,45</u> 204,14	2039	244	<u>48</u> 41	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>3,11</u> 0,45
11	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Cerezit CN - 69	100м2	0,2	<u>19940,91</u> 6890,95	<u>32,65</u> 27,95	3988	1378	<u>7</u> 6	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>17,58</u> 0,06
12	КБ11-11-14 К=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN - 69	100м2	0,2	<u>3180,02</u> 574,43	<u>6,53</u> 5,59	636	115	<u>1</u> 1	<u>7,3278</u> 0,0613	<u>1,47</u> 0,01
13	КБ11-39-4 К=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища	100м2	0,2	<u>88543,18</u> 6138,05	<u>13,06</u> 11,18	17709	1228	<u>3</u> 2	<u>71,8152</u> 0,1225	<u>14,36</u> 0,02
14	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,44	<u>8291,42</u> 1592,15	<u>-</u> -	11940	2293	<u>-</u> -	<u>17,7240</u> -	<u>25,52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					57184	12913	<u>138</u> 117		<u>153,46</u> 1,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					57184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44133 13030 7339 18,59 2547 64523				

		Всього по розділу 2					64523				
		Розділ 3. Стелі									
15	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,7374	<u>32673.41</u> 16122,58	-	24093	11889	-	<u>193.1310</u>	<u>142.41</u>
16	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,7374	<u>1933.10</u> 1933,10	-	1425	1425	-	<u>23.1564</u>	<u>17.08</u>
17	& С111-731-2 варіант 2	Підвісна стеля "Армстронг"	м2	77,427	<u>329.88</u> -	-	25542	-	-	-	-
18	КБ15-101-1 К=1,15	Улаштування багетів	100м	0,32	<u>9463.27</u> 4821,41	<u>16.32</u> 13,97	3028	1543	<u>5</u> 4	<u>59.2020</u> 0,1532	<u>18.94</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					54088	14857	<u>5</u> 4		<u>178.43</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54088 39226 14861 8426 21,42 2938 62514				

		Всього по розділу 3					62514				
		Розділ 4. Стіни									
19	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,475	<u>19218.51</u> 13725,66	<u>140.52</u> 120,30	9129	6520	<u>67</u> 57	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>72.58</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,54	<u>2516.07</u> 2516,07	<u>-</u> -	1359	1359	<u>-</u> -	<u>35.2440</u> -	<u>19.03</u> -
21	KP12-46-4	Наклеювання армувальної сітки на стіни	100м2	3,87	<u>6395.90</u> 3643,79	<u>-</u> -	24752	14101	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>138.34</u> -
22	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3385	<u>22365.48</u> 4390,71	<u>1.42</u> 1,22	7571	1486	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>17.8</u> -
23	KB15-63-2 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0935	<u>45187.66</u> 27227,85	<u>406.29</u> 359,75	4225	2546	<u>38</u> 34	<u>338.4864</u> 4,5087	<u>31.65</u> 0,42
24	KB15-63-5 H2,H5 = 1,15	Улаштування коробів з гіпсокартону з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,245	<u>91356.33</u> 45682,49	<u>48.97</u> 41,92	22382	11192	<u>12</u> 10	<u>508.5438</u> 0,4595	<u>124.59</u> 0,11
25	C111-741 варіант 1	Плити гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	35,5425	<u>135.00</u> -	<u>-</u> -	4798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,4838	<u>693.05</u> 693,05	<u>-</u> -	335	335	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>4.7</u> -
27	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4838	<u>94632.66</u> 26222,54	<u>-</u> -	45783	12686	<u>-</u> -	<u>306.8040</u> -	<u>148.43</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							120334	50225	117 101		557.12 1,16
Разом будівельні роботи, грн.							120334				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69992				
всього заробітна плата, грн.							50326				
Загальновиробничі витрати, грн.							27246				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9189				
Всього будівельні роботи, грн.							147580				

Всього по розділу 4							147580				
Розділ 5. Прибирання сміття											
28	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,89	<u>116.37</u> 116,37	<u>-</u> -	336	336	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>4.71</u> -
29	C311-12-M варіант 2	Перевезення сміття до 12 км	т	2,89	<u>148.00</u> -	<u>148.00</u> 18,21	428	-	<u>428</u> 53	<u>-</u> 0,1860	<u>-</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					764	336	<u>428</u> 53		<u>4,71</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					764				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					1001				

		Всього по розділу 5					1001				
		Разом прямі витрати по кошторису					237658	83213	<u>1093</u> 405		<u>962,18</u> 4,4
		Разом будівельні роботи, грн.					237658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153352				
		всього заробітна плата, грн.					83618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46354				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15910				
		Всього будівельні роботи, грн.					284012				

		Всього по кошторису					284012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1082,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99528				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на прорізи

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,123 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,257 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки									
1	КБ10-20-4 K=1,15	Заповнення скляними перегородками з гартованого скла	100м2	0,06421	<u>11783.72</u>	<u>841.25</u>	757	701	<u>54</u>	<u>119.6046</u>	<u>7.68</u>
					10910,33	546,98			35	5,8276	0,37
2	С123-36 варіант 12	Перегородки з гартованого скла	м2	6,421	<u>15042.37</u>	-	96587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель рамний 10х120	шт	12	<u>9.93</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	3	<u>239.75</u>	-	719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С123-50-2	Заглушка для підвіконної дошки.	шт	9	<u>22.48</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,0956	<u>1939.35</u>	<u>88.03</u>	185	176	<u>8</u>	<u>22.9320</u>	<u>2.19</u>
					1844,65	57,24			5	0,6098	0,06
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0956	<u>19387.93</u>	<u>125.76</u>	1853	252	<u>12</u>	<u>32.7600</u>	<u>3.13</u>
					2635,21	81,77			8	0,8712	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C123-50-2 варіант 1	Заглушка для відливу	шт	5	<u>33.60</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					100590	1129	<u>74</u> 48		<u>13</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					100590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99387				
		всього заробітна плата, грн.					1177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					650				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223				
		Всього будівельні роботи, грн.					101240				

		Всього по розділу 1					101240				
		Розділ 2. Укоси									
9	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0512	<u>49291.71</u> 45806,51	<u>1454.25</u> 626,17	2524	2345	<u>74</u> 32	<u>529.8000</u> 6,6625	<u>27.13</u> 0,34
10	KP20-18-7	Готування опоряджувальних цементно- вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0023	<u>301990.39</u> 31601,21	<u>5326.04</u> 4439,80	695	73	<u>12</u> 10	<u>442.6560</u> 56,6370	<u>1.02</u> 0,13
11	KB15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0512	<u>11894.25</u> 8849,85	<u>6.53</u> 5,59	609	453	<u>-</u> -	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>5.43</u> -
12	KB15-182-3 K=1,15; K=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0512	<u>4963.15</u> 2623,65	<u>4.90</u> 4,19	254	134	<u>-</u> -	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>1.52</u> -
13	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0512	<u>17493.77</u> 2623,61	<u>1.42</u> 1,22	896	134	<u>-</u> -	<u>31.4280</u> 0,0133	<u>1.61</u> -
14	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,338	<u>139.64</u> 139,64	<u>-</u> -	47	47	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>0.66</u> -
15	C311-12-M варіант 2	Перевезення сміття до 12 км	т	0,338	<u>148.00</u> -	<u>148.00</u> 18,21	50	-	<u>50</u> 6	<u>-</u> 0,1860	<u>-</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					5075	3186	<u>136</u> 48		<u>37.37</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					5075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1753				
		всього заробітна плата, грн.					3234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1807				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					623				
		Всього будівельні роботи, грн.					6882				

		Всього по розділу 2					6882				
		Разом прямі витрати по кошторису					105665	4315	<u>210</u>		<u>50,37</u>
									96		1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					105665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101140				
		всього заробітна плата, грн.					4411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2458				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					846				
		Всього будівельні роботи, грн.					108123				

		Всього по кошторису					108123				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					57,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5257				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопровідна мережа В1, Т3

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,117 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,295 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,24	<u>6232.14</u> 6100,18	- -	1496	1464	- -	<u>67.9080</u> -	<u>16.3</u> -
2	& C113-1352-1-K варіант 2	Труба поліпропіленова Д 20х2,8 PP PN 20	м	24	<u>43.42</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
3	C1534-234 варіант 4	Трійник поліпропіленовий д20х20х20	шт	3	<u>8.04</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
4	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,8	<u>7794.72</u> 3946,93	- -	6236	3158	- -	<u>47.2800</u> -	<u>37.82</u> -
5	& C114-102-5 варіант 2	Теплоізоляція 22/13	м	81,76	<u>26.57</u> -	- -	2172	-	- -	- -	- -
6	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,475	<u>3914.57</u> 3280,53	<u>600.67</u> 179,60	1859	1558	<u>285</u> 85	<u>38.8320</u> 1,8598	<u>18.45</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					12829	6180	285 85		72,57 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					12829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6364				
		всього заробітна плата, грн.					6265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1030				
		Всього будівельні роботи, грн.					16117				


		Всього по кошторису					16117				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					80,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7295				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на каналізаційна мережа K1

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,696 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,012 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14418.40</u>	<u>604.51</u>	144	138	6	<u>176.2200</u>	<u>1.76</u>
					13813,89	190,99			2	2,0936	0,02
2	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>5565.48</u>	<u>25.55</u>	557	440	3	<u>50.2440</u>	<u>5.02</u>
					4397,35	21,87			2	0,2398	0,02
3	& C1-49-П-Т варіант 9	Унітаз керамічний	шт	1	<u>3500.00</u>	-	3500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1452.70</u>	-	291	285	-	<u>15.8400</u>	<u>3.17</u>
					1422,91	-			-	-	-
5	C130-612 варіант 6	Змішувачі лабораторні, СМЛ2н, настольні, з двома ізливами для гарячої та холодної води	комплект	2	<u>4108.04</u>	-	8216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1-49-П-Т варіант 8	Сифон для умивальника	шт	4	<u>130.00</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13228	863	<u>9</u>		<u>9.95</u>
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					13228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12356 867 468 1,05 145 13696				
		----- Всього по кошторису					13696				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11,04 1012				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на система опалення Т1, Т2

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,472 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,015	<u>13543.87</u>	<u>670.77</u>	203	165	<u>10</u>	<u>133.7520</u>	<u>2.01</u>
					11025,18	164,77			2	1,4484	0,02
2	& C130-315-9-13	Радіатори тип 22 300 * 1800	шт	1	<u>5369.86</u>	-	5370	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	KP15-73-1	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1	<u>25.94</u>	-	26	26	-	<u>0.3000</u>	<u>0.3</u>
					25,94	-			-	-	-
4	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>6212.35</u>	-	932	915	-	<u>67.9080</u>	<u>10.19</u>
					6100,18	-			-	-	-
5	& C111-1656-432-Э	Труба поліпропіленова армована скловолокном д20х2,8	м	15	<u>38.00</u>	-	570	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
6	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>5257.49</u>	-	158	158	-	<u>59.4000</u>	<u>1.78</u>
					5257,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1873-1A-10 варіант 6	Вентиль радіаторний термостатичний кутовий 1/2"	шт	1	<u>365.00</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C113-1873-1A-10 варіант 5	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	<u>437.23</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C113-1873-1A-10 варіант 4	Термостатична головка 1/2"	шт	1	<u>258.00</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1489 варіант 4	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>80.16</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1489 варіант 6	Кронштейн для кріплення радіаторів	шт	1	<u>31.06</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					8430	1264	<u>10</u> 2		<u>14.28</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7156				
		всього заробітна плата, грн.					1266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					9105				

		Всього по кошторису					9105				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1472				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на лікувальні гази

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59703 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,069 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,9	<u>201.29</u> 196,81	- -	181	177	- -	<u>2.6280</u> -	<u>2.37</u> -
2	KP20-25-21 PH20-25-21 K=15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,9	<u>166.24</u> 161,76	- -	150	146	- -	<u>2.1600</u> -	<u>1.94</u> -
3	KP15-31-1	Забивання футлярів діаметром до 100 мм при проході труб через стіни	шт	9	<u>345.49</u> 339,60	- -	3109	3056	- -	<u>4.0680</u> -	<u>36.61</u> -
4	KP11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,0225	<u>29475.28</u> 23974,41	- -	663	539	- -	<u>283.7880</u> -	<u>6.39</u> -
5	KB15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,09	<u>12209.92</u> 8849,85	- -	1099	796	- -	<u>106.0116</u> -	<u>9.54</u> -
6	KB15-182-3 K=1,15	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100м2	0,09	<u>5280.45</u> 2623,65	- -	475	236	- -	<u>29.6424</u> -	<u>2.67</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,09	<u>22287.86</u> 4390,71	- -	2006	395	- -	<u>52.5960</u> -	<u>4.73</u> -
8	КР8-25-2	Установлення кріплень болтами	100шт	0,09	<u>9768.59</u> 5230,85	- -	879	471	- -	<u>65.0280</u> -	<u>5.85</u> -
9	КМ8-591-11	Монтаж розетки для медичного газу (кисень)	100 шт	0,09	<u>11624.40</u> 11559,40	<u>65.00</u> 23,53	1046	1040	6 2	<u>126.7200</u> 0,2722	<u>11.4</u> 0,02
10	С113-2106 варіант 9	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	3	<u>3303.96</u> -	- -	9912	-	- -	- -	- -
11	С113-2106 варіант 6	Розетка для газів, корпусна, вакуум - DIN припаювальна (Вакуум)	шт	3	<u>2374.64</u> -	- -	7124	-	- -	- -	- -
12	С113-2106 варіант 7	Розетка для газів, корпусна, стисн. повітря - DIN припаювальна (МА4)	шт	3	<u>3229.48</u> -	- -	9688	-	- -	- -	- -
13	КБ16-19-2	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 50 мм	шт	18	<u>407.67</u> 241,56	<u>79.58</u> 19,41	7338	4348	<u>1432</u> 349	<u>2.7600</u> 0,2192	<u>49.68</u> 3,95
14	С113-2106 варіант 8	Вентиль для лікувальних газів Ду10	шт	18	<u>431.31</u> -	- -	7764	-	- -	- -	- -
15	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,71	<u>20434.86</u> 13595,14	<u>1621.39</u> 543,98	14509	9653	<u>1151</u> 386	<u>153.6000</u> 6,2160	<u>109.06</u> 4,41
16	& С1545-265-1-16 варіант 7	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхньою, яка призначена для лікувальних газів д18х1.5, тверда	м	7,21	<u>554.95</u> -	- -	4001	-	- -	- -	- -
17	& С1545-265-1-16 варіант 8	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхньою, яка призначена для лікувальних газів д.12х1, тверда	м	65,92	<u>499.45</u> -	- -	32924	-	- -	- -	- -
18	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,32	<u>26950.23</u> 5870,34	<u>710.27</u> 190,07	8624	1879	<u>227</u> 61	<u>66.3240</u> 2,0740	<u>21.22</u> 0,66
19	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 18 мм	100м	0,035	<u>28542.23</u> 5870,34	<u>710.27</u> 190,07	999	205	<u>25</u> 7	<u>66.3240</u> 2,0740	<u>2.32</u> 0,07
20	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (футляр)	100м	0,04	<u>23206.93</u> 5115,72	<u>664.93</u> 181,88	928	205	<u>27</u> 7	<u>58.4520</u> 1,9814	<u>2.34</u> 0,08
21	& С1-1-7-С-2 варіант 2	Трійник мідний 12х1	шт	4	<u>29.48</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1-1-7-C-2 варіант 3	Трійник із нержавіючої сталі 12х1	шт	2	<u>86.73</u>	-	173	-	-	-	-
23	& C1-1-7-C-2 варіант 4	Перехід мідний 18х1.5/12х1	шт	2	<u>79.59</u>	-	159	-	-	-	-
24	& C1-1-7-C-2 варіант 5	Перехід із нержавіючої сталі 18х1.5/12х1	шт	1	<u>113.25</u>	-	113	-	-	-	-
25	& C1-1-7-C-2 варіант 6	Коліно із нержавіючої сталі 12х1	шт	24	<u>71.27</u>	-	1710	-	-	-	-
26	& C1-1-7-C-2 варіант 7	Хомут з вкладишами для труб д18	шт	9	<u>30.58</u>	-	275	-	-	-	-
27	& C1-1-7-C-2 варіант 8	Хомут з вкладишами для труб д12	шт	120	<u>13.78</u>	-	1654	-	-	-	-
28	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,35	<u>6969.76</u> 4898,13	<u>1423.17</u> 563,25	2439	1714	<u>498</u> 197	<u>56.6520</u> 5,9122	<u>19.83</u> 2,07
29	C1545-66 варіант 6	Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТ3х6 мм	м	32	<u>121.86</u>	-	3900	-	-	-	-
30	C1545-66 варіант 5	Короб прямокутний 60х40	м	3	<u>40.16</u>	-	120	-	-	-	-
31	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 65 мм	100м	0,71	<u>883.57</u> 883,57	-	627	627	-	<u>11.3760</u>	<u>8.08</u>
32	КП6-18-3 П6-18-3 К=0,5	Система для накопичення і тиску	Система	1	<u>28680.54</u> 28680,54	-	28681	28681	-	<u>241.5000</u>	<u>241.5</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					153388	54168	<u>3366</u> 1009		<u>535.53</u> 11,26
		Разом будівельні роботи, грн.					153388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95854				
		всього заробітна плата, грн.					55177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25287				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6892				
		Всього будівельні роботи, грн.					178675				

		Всього по кошторису					178675				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					597,03				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62069				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на електрообладнання і матеріали.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 124,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,054 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світлотехнічне обладнання									
1	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,04	<u>30862.43</u> 21497,41	<u>281.03</u> 240,59	1234	860	<u>11</u> 10	<u>248.6400</u> 2,6374	<u>9.95</u> 0,11
2	& C1547-A-11-1Г	Світильник роб. освітлення LED 640x640x82, 220В, 19Вт	шт	4	<u>1275.56</u> -	- -	5102	-	- -	- -	- -
3	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний	комплект	3	<u>4923.07</u> 4923,07	- -	14769	14769	- -	<u>57.6000</u> -	<u>172.8</u> -
4	& C1547-A-15-1Д	Світильник аварійного освітлення 2x6W, 220V з акумуляторною батареєю	шт	3	<u>4914.78</u> -	- -	14744	-	- -	- -	- -
5	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>15296.16</u> 14361,68	<u>723.54</u> 222,02	306	287	<u>14</u> 4	<u>157.4400</u> 2,5658	<u>3.15</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-A-15-1Д варіант 5	Світильник сигнальний "НЕ ЗАХОДИТИ" LED 18Вт	шт	1	<u>347.14</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
7	& C1547-A-15-1Д варіант 4	Опромінювач бактерицидний 30W, 220V	шт	1	<u>1448.74</u> -	- -	1449	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37951	15916	<u>25</u> 14		<u>185.9</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					37951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22010				
		всього заробітна плата, грн.					15930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2049				
		Всього будівельні роботи, грн.					45371				

		Всього по розділу 1					45371				
		Розділ 2. Електроустановочні вироби									
8	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>3355.45</u> 3316,84	- -	101	100	- -	<u>42.3120</u> -	<u>1.27</u> -
9	& 1507-3081-1-1Ж	Вимикачі одноклавішні	шт	3	<u>81.63</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
10	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,72	<u>3353.76</u> 3330,95	- -	2415	2398	- -	<u>42.4920</u> -	<u>30.59</u> -
11	& C113-3Т-1-Я	Розетка штепсельна двополюсна з заземляючим контактом, подвійна 220В, 10А	шт	61	<u>125.08</u> -	- -	7630	-	- -	- -	- -
12	& C113-3Т-1-Я варіант 2	Розетка комп'ютерна	шт	11	<u>365.08</u> -	- -	4016	-	- -	- -	- -
13	1504-17151 варіант 5	Коробка з'єднувальна частотою 50 Гц до27В 10 А 4Т	шт	8	<u>110.00</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
14	1504-17152 варіант 5	Коробка відгалужувальна до 10 А, до 30 В 9к	шт	40	<u>78.00</u> -	- -	3120	-	- -	- -	- -
15	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,03	<u>5733.13</u> 5289,29	- -	23105	21316	- -	<u>63.3600</u> -	<u>255.34</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-ВВГ6-1-19 варіант 1	Кабель КПВ - ВП 4x2x0,51AWG 24	м	305	<u>33.14</u> -	- -	10108	-	- -	- -	- -
17	& C1545-ВВГ6-1-19 варіант 5	Кабель USB	м	98	<u>42.37</u> -	- -	4152	-	- -	- -	- -
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,48	<u>4504.60</u> 3823,90	- -	2162	1835	- -	<u>45.2640</u> -	<u>21.73</u> -
19	С118-37 варіант 2	Короб 40*40	м	48,48	<u>79.70</u> -	- -	3864	-	- -	- -	- -
20	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,47	<u>2433.11</u> 2196,86	- -	1144	1033	- -	<u>28.8000</u> -	<u>13.54</u> -
21	КР20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,47	<u>535.72</u> 411,91	<u>5.68</u> 4,86	252	194	3 2	<u>5.4000</u> 0,0533	<u>2.54</u> 0,03
22	КБ21-28-1 к-1,15	Установлення датчиків руху, сенсорів	шт	6	<u>23.53</u> 19,47	- -	141	117	- -	<u>0.2484</u> -	<u>1.49</u> -
23	1504-17152 варіант 4	Датчик руху сенсор.	шт	6	<u>292.28</u> -	- -	1754	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65089	26993	3 2		<u>326.5</u> 0,03
		Разом устаткування, грн.					5754				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35				
		Всього устаткування, грн.					5789				
		Разом будівельні роботи, грн.					59335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32339				
		всього заробітна плата, грн.					26995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4080				
		Всього будівельні роботи, грн.					72948				

		Всього по розділу 2					78737				
		Разом прямі витрати по кошторису					103040	42909	28 16		<u>512.4</u> 0,19
		Разом устаткування, грн.					5754				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35				
		Всього устаткування, грн.					5789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					97286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54349				
		всього заробітна плата, грн.					42925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6129				
		Всього будівельні роботи, грн.					118320				


		Всього по кошторису					124109				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					557,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49054				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на вентиляцію та кондиціонування повітря

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1337,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,17964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,555 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1									
1	KB20-42-1 H2,H5=1,15	Установлення припливно-витяжної установки продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8546.05</u> 7853,35	<u>218.80</u> 26,13	8546	7853	<u>219</u> 26	<u>94.0746</u> 0,2445	<u>94.07</u> 0,24
2	& 2308- 4279-6 варіант 1	Припливно-витяжна установка Aerostar SkyStar 2(h450)	шт	1	<u>333350.56</u> -	<u>-</u> -	333351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4714.02</u> 4290,99	<u>107.93</u> 26,44	4714	4291	<u>108</u> 26	<u>47.0400</u> 0,2324	<u>47.04</u> 0,23
4	& 2302- 8001-4-2H варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-16R в комплекті	шт	1	<u>159006.10</u> -	<u>-</u> -	159006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>13639.98</u> 13595,14	<u>-</u> -	4092	4079	<u>-</u> -	<u>153.6000</u> -	<u>46.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-265-5	Труба мідна Д 9,52x0,81 мм	м	15	<u>381.80</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-265-6	Труба мідна Д15,88x1,07 мм	м	15	<u>550.71</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,3	<u>3946.93</u> 3946,93	<u>-</u> -	1184	1184	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>14.18</u> -
9	& C114-102-5 варіант 3	Термоізоляція Д10х9 мм	м	15	<u>28.38</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C114-102-6 варіант 1	Термоізоляція Д16х9 мм	м	15	<u>36.18</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,502	<u>9497.55</u> 994,50	<u>98.98</u> 9,15	4768	499	<u>50</u> 5	<u>11.7720</u> 0,0886	<u>5.91</u> 0,04
12	KP15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №4 з вивірянням і закріпленням розміром 200х400 мм	ґрати	12	<u>222.92</u> 206,73	<u>9.66</u> 0,43	2675	2481	<u>116</u> 5	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>30.1</u> 0,06
13	& C111-1756-16 варіант 1	Решітка однорядна регульована РДР 200х400	шт	3	<u>347.40</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1756-16 варіант 2	Решітка однорядна регульована РДР 400х200	шт	9	<u>347.40</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>289.91</u> 268,06	<u>9.66</u> 0,43	290	268	<u>10</u> -	<u>3.2520</u> 0,0048	<u>3.25</u> -
16	& C111-1756-14 варіант 1	Решітка фасадна 600х600	шт	1	<u>2324.48</u> -	<u>-</u> -	2324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,46	<u>98593.87</u> 26608,91	<u>126.99</u> 83,26	45353	12240	<u>58</u> 38	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>152.16</u> 0,43
18	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,184	<u>103351.77</u> 23022,89	<u>126.99</u> 83,26	19017	4236	<u>23</u> 15	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>52.66</u> 0,17
19	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,036	<u>95668.79</u> 17323,88	<u>62.55</u> 41,01	3444	624	<u>2</u> 1	<u>215.3640</u> 0,4633	<u>7.75</u> 0,02
20	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,6	<u>8548.59</u> 7483,15	<u>-</u> -	5129	4490	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>53.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	61,32	<u>170.13</u> -	-	10432	-	-	-	-
22	KP20-27-1	Отвори Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>853.46</u> 834,38	-	17	17	-	<u>10.6440</u> -	<u>0.21</u> -
23	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 2 цеглин)	100шт	0,02	<u>1928.88</u> 1887,94	-	39	38	-	<u>24.0840</u> -	<u>0.48</u> -
24	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>4141.25</u> 4063,74	-	83	81	-	<u>51.8400</u> -	<u>1.04</u> -
25	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650х650 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>3758.60</u> 3659,07	-	376	366	-	<u>48.8592</u> -	<u>4.89</u> -
26	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650х650 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 510 мм)	10шт	0,1	<u>12011.41</u> 11687,51	-	1201	1169	-	<u>156.0624</u> -	<u>15.61</u> -
27	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450х200 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>1879.29</u> 1829,53	-	188	183	-	<u>24.4296</u> -	<u>2.44</u> -
28	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 450х200 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт	0,1	<u>292.96</u> 285,06	-	29	29	-	<u>3.8064</u> -	<u>0.38</u> -
29	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х150 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>1445.61</u> 1407,33	-	145	141	-	<u>18.7920</u> -	<u>1.88</u> -
30	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт	0,1	<u>225.36</u> 219,28	-	23	22	-	<u>2.9280</u> -	<u>0.29</u> -
31	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 450х250 мм	100шт	0,02	<u>23488.72</u> 23151,05	<u>95.34</u> 28,51	470	463	<u>2</u> 1	<u>300.6240</u> 0,2952	<u>6.01</u> 0,01
32	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,077	<u>9246.49</u> 2027,09	-	712	156	-	<u>25.2000</u> -	<u>1.94</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					626734	44910	<u>588</u> 117		<u>542.15</u> 1,2
		Разом устаткування, грн.					492357				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19335				
		Всього устаткування, грн.					511692				
		Разом будівельні роботи, грн.					134377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88879				
		всього заробітна плата, грн.					45027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					157897				

		Всього по розділу 1					669589				
		Розділ 2. Система ПВ2									
33	КБ20-42-1 Н2,Н5=1,15	Установлення припливно-витяжної установки продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8546,05 7853,35	218,80 26,13	8546	7853	219 26	94,0746 0,2445	94,07 0,24
34	& 2308- 4279-6 варіант 1	Припливно-витяжна установка Aerostar SkyStar 2(h450)	шт	1	333350,56 -	- -	333351	-	- -	- -	- -
35	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	4714,02 4290,99	107,93 26,44	4714	4291	108 26	47,0400 0,2324	47,04 0,23
36	& 2302- 8001-4-2Н варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-16R в комплекті	шт	1	159006,10 -	- -	159006	-	- -	- -	- -
37	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	13639,98 13595,14	- -	4092	4079	- -	153,6000 -	46,08 -
38	& С1545- 265-5	Труба мідна Д 9,52х0,81 мм	м	15	381,80 -	- -	5727	-	- -	- -	- -
39	& С1545- 265-6	Труба мідна Д15,88х1,07 мм	м	15	550,71 -	- -	8261	-	- -	- -	- -
40	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,3	3946,93 3946,93	- -	1184	1184	- -	47,2800 -	14,18 -
41	& С114-102- 5 варіант 3	Термоізоляція Д10х9 мм	м	15	28,38 -	- -	426	-	- -	- -	- -
42	& С114-102- 6 варіант 1	Термоізоляція Д16х9 мм	м	15	36,18 -	- -	543	-	- -	- -	- -
43	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,502	9497,55 994,50	98,98 9,15	4768	499	50 5	11,7720 0,0886	5,91 0,04
44	КР15-122-16	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №5 з вивірянням і закріпленням розміром 550х200 мм	ґрати	3	224,15 206,73	9,66 0,43	672	620	29 1	2,5080 0,0048	7,52 0,01
45	& С111- 1756-16 варіант 3	Решітка однорядна регульована РДР 200х550	шт	1	469,80 -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-1756-16 варіант 5	Решітка однорядна регульована РДР 550х200	шт	2	<u>469.80</u> -	<u>-</u> -	940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №2 з вивірянням і закріпленням розміром 350х150 мм	ґрати	7	<u>222.10</u> 206,73	<u>9.66</u> 0,43	1555	1447	<u>68</u> 3	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>17.56</u> 0,03
48	& C111-1756-16 варіант 4	Решітка однорядна регульована РДР 350х150	шт	7	<u>264.78</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,45	<u>97221.04</u> 26608,91	<u>126.99</u> 83,26	43749	11974	<u>57</u> 37	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>148.86</u> 0,42
50	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,22	<u>104462.87</u> 23022,89	<u>126.99</u> 83,26	22982	5065	<u>28</u> 18	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>62.97</u> 0,21
51	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,6	<u>8548.59</u> 7483,15	<u>-</u> -	5129	4490	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>53.78</u> -
52	& C114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	61,32	<u>170.13</u> -	<u>-</u> -	10432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP20-27-1	Отвори Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>853.46</u> 834,38	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>0.21</u> -
54	KP20-27-2 H1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 2 цеглин)	100шт	0,02	<u>1928.88</u> 1887,94	<u>-</u> -	39	38	<u>-</u> -	<u>24.0840</u> -	<u>0.48</u> -
55	KP20-27-3 H1=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>4141.25</u> 4063,74	<u>-</u> -	83	81	<u>-</u> -	<u>51.8400</u> -	<u>1.04</u> -
56	KP20-25-15 H2,H5=1,4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450х250 мм в цегляних стінах.	10шт	0,2	<u>2023.86</u> 1970,27	<u>-</u> -	405	394	<u>-</u> -	<u>26.3088</u> -	<u>5.26</u> -
57	KP20-25-31 H2,H4=2*1,4=2,8	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 450х250 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт	0,2	<u>315.50</u> 306,99	<u>-</u> -	63	61	<u>-</u> -	<u>4.0992</u> -	<u>0.82</u> -
58	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х150 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>1445.61</u> 1407,33	<u>-</u> -	145	141	<u>-</u> -	<u>18.7920</u> -	<u>1.88</u> -
59	KP20-25-31 H2,H5=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт	0,1	<u>225.36</u> 219,28	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>2.9280</u> -	<u>0.29</u> -
60	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 550х250 мм	100шт	0,02	<u>23488.72</u> 23151,05	<u>95.34</u> 28,51	470	463	<u>2</u> 1	<u>300.6240</u> 0,2952	<u>6.01</u> 0,01
61	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,064	<u>9246.49</u> 2027,09	<u>-</u> -	592	130	<u>-</u> -	<u>25.2000</u> -	<u>1.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					620237	42849	<u>561</u> 117		<u>515.57</u> 1,19
		Разом устаткування, грн.					492357				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19335				
		Всього устаткування, грн.					511692				
		Разом будівельні роботи, грн.					127880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84470				
		всього заробітна плата, грн.					42966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6690				
		Всього будівельні роботи, грн.					150192				

		Всього по розділу 2					661884				
62	КР15-129-1	Розділ 3. Системи В-1, В-2									
		Установлення вентиляторів осьових	шт	2	<u>758.35</u>	-	1517	1517	-	<u>8.5680</u>	<u>17.14</u>
		масою до 0,025 т			758,35	-			-	-	-
63	& С130-59-1	Вентилятор 125М пресс	шт	2	<u>1824.00</u>	-	3648	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5165	1517	-		<u>17.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5165		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3648				
		всього заробітна плата, грн.					1517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		Всього будівельні роботи, грн.					5973				

		Всього по розділу 3					5973				
		Разом прямі витрати по кошторису					1252136	89276	<u>1149</u> 234		<u>1074.86</u> 2,39
		Разом устаткування, грн.					984714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38670				
		Всього устаткування, грн.					1023384				
		Разом будівельні роботи, грн.					267422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176997				
		всього заробітна плата, грн.					89510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14045				
		Всього будівельні роботи, грн.					314062				


		Всього по кошторису					1337446				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1179,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103555				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на автоматику припливно-втяжних установок

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 176,909 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ-1									
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт	1	877.45 840,19	20.09 2,07	877	840	20 2	9.6000 0,0254	9.6 0,03
2	& 1504- 15220-1-27 варіант 3	Автоматика управління припливно- втяжною установкою ПВ-1 в комплекті з частотними перетворювачами	шт	1	61240.32 -	- -	61240	-	- -	- -	- -
3	КМ8-572-3	Блок керування установкою	шт	1	436.90 350,28	51.17 2,26	437	350	51 2	3.8400 0,0254	3.84 0,03
4	КМ10-99-6	Частотний перетворювач	шт	1	1953.21 1761,35	- -	1953	1761	- -	17.2800 -	17.28 -
5	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	3	2282.10 2259,67	- -	6846	6779	- -	8.2680 -	24.8 -
6	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,18	2348.47 2348,47	- -	423	423	- -	23.0400 -	4.15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [диференціальний датчик тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, фільтра витяжки, вентилятора витяжки, рекуператора)	шт	5	<u>194.69</u> 166,00	<u>-</u> -	973	830	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>9.6</u> -
8	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>451.53</u> 451,53	<u>-</u> -	452	452	<u>-</u> -	<u>5.7600</u> -	<u>5.76</u> -
9	КМ21-30-5	Монтаж приводу заслонки припливу та витяжки	комплект	2	<u>3033.20</u> 2410,39	<u>88.64</u> 3,20	6066	4821	<u>177</u> 6	<u>24.9600</u> 0,0360	<u>49.92</u> 0,07
Разом прямі витрати по розділу 1							79267	16256	<u>248</u> 10		<u>124.95</u> 0,13
Разом устаткування, грн.							61240				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2405				
Всього устаткування, грн.							63645				
Разом будівельні роботи, грн.							18027				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1523				
всього заробітна плата, грн.							16266				
Загальновиробничі витрати, грн.							6783				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1813				
Всього будівельні роботи, грн.							24810				

Всього по розділу 1							88455				
Розділ 2. Система ПВ-2											
10	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт	1	<u>877.45</u> 840,19	<u>20.09</u> 2,07	877	840	<u>20</u> 2	<u>9.6000</u> 0,0254	<u>9.6</u> 0,03
11	& 1504-15220-1-27	Автоматика управління припливно-витяжною установкою ПВ-2 в комплекті з частотними перетворювачами	шт	1	<u>61240.32</u> -	<u>-</u> -	61240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-572-3	Блок керування установкою	шт	1	<u>436.90</u> 350,28	<u>51.17</u> 2,26	437	350	<u>51</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0254	<u>3.84</u> 0,03
13	КМ10-99-6	Частотний перетворювач	шт	1	<u>1953.21</u> 1761,35	<u>-</u> -	1953	1761	<u>-</u> -	<u>17.2800</u> -	<u>17.28</u> -
14	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	3	<u>2282.10</u> 2259,67	<u>-</u> -	6846	6779	<u>-</u> -	<u>8.2680</u> -	<u>24.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,18	<u>2348,47</u> 2348,47	- -	423	423	- -	<u>23.0400</u> -	<u>4.15</u> -
16	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (диференціальний датчик тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, фільтра витяжки, вентилятора витяжки, рекуператора)	шт	5	<u>194,69</u> 166,00	- -	973	830	- -	<u>1.9200</u> -	<u>9.6</u> -
17	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>451,53</u> 451,53	- -	452	452	- -	<u>5.7600</u> -	<u>5.76</u> -
18	КМ21-30-5	Монтаж приводу заслонки припливу та витяжки	комплект	2	<u>3033,20</u> 2410,39	<u>88,64</u> 3,20	6066	4821	<u>177</u> 6	<u>24.9600</u> 0,0360	<u>49.92</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					79267	16256	<u>248</u> 10		<u>124.95</u> 0,13
		Разом устаткування, грн.					61240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2405				
		Всього устаткування, грн.					63645				
		Разом будівельні роботи, грн.					18027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1523				
		всього заробітна плата, грн.					16266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6783				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1813				
		Всього будівельні роботи, грн.					24810				

		Всього по розділу 2					88455				
		Разом прямі витрати по кошторису					158534	32512	<u>496</u> 20		<u>249.9</u> 0,26
		Разом устаткування, грн.					122480				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4810				
		Всього устаткування, грн.					127290				
		Разом будівельні роботи, грн.					36054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3046				
		всього заробітна плата, грн.					32532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49619				


		Всього по кошторису					176909				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					276,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36158				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)
GKP-22001-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навроцького 23 у м.Львів (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,349 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці .	Установ.	2	<u>6157.71</u> 6157,71	- -	12315	12315	- -	<u>51.8500</u> -	<u>103.7</u> -
2	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	4	<u>434.07</u> 434,07	- -	1736	1736	- -	<u>3.6550</u> -	<u>14.62</u> -
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	4	<u>2018.92</u> 2018,92	- -	8076	8076	- -	<u>17.0000</u> -	<u>68</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					22127	22127	- -		<u>186.32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					22127				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9159				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2222				
		Всього будівельні роботи, грн.					31286				


		Всього по кошторису					31286				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					202,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24349				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.