

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Монтаж ліфтового обладнання та пусконаладжувальні роботи
Лікувально-реабілітаційний корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2792,134 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	25,07331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2071,491 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-561-1	Ліфт №1.1 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	538425.22 480046,34	58378.88 27744,87	538425	480046	58379 27745	3449.6000 172,1676	3449.6 172,17
2	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	16964.79 14695,30	2269.49 1086,44	-186613	-161648	-24965 -11951	105.6000 6,7354	-1161.6 -74,09
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	3482.80 3228,51	254.29 130,15	-103439	-95887	-7552 -3865	23.2000 0,8150	-689.04 -24,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
5	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-284	-284	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -
6	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
7	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №2.1 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
8	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>538425.22</u> 480046,34	<u>58378.88</u> 27744,87	538425	480046	<u>58379</u> 27745	<u>3449.6000</u> 172,1676	<u>3449.6</u> 172,17
9	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>16964.79</u> 14695,30	<u>2269.49</u> 1086,44	-186613	-161648	<u>-24965</u> -11951	<u>105.6000</u> 6,7354	<u>-1161.6</u> -74,09
10	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1, 4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3482.80</u> 3228,51	<u>254.29</u> 130,15	-103439	-95887	<u>-7552</u> -3865	<u>23.2000</u> 0,8150	<u>-689.04</u> -24,21
11	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
12	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-284	-284	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
14	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №2.2 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
15	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>538425.22</u> 480046,34	<u>58378.88</u> 27744,87	538425	480046	<u>58379</u> 27745	<u>3449.6000</u> 172,1676	<u>3449.6</u> 172,17
16	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>16964.79</u> 14695,30	<u>2269.49</u> 1086,44	-186613	-161648	<u>-24965</u> -11951	<u>105.6000</u> 6,7354	<u>-1161.6</u> -74,09
17	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3482.80</u> 3228,51	<u>254.29</u> 130,15	-103439	-95887	<u>-7552</u> -3865	<u>23.2000</u> 0,8150	<u>-689.04</u> -24,21
18	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
19	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-284	-284	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -
20	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
21	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №3.1 Серія 5500 на 6 зупинок, висота шахти 25 м	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
22	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>538425.22</u> 480046,34	<u>58378.88</u> 27744,87	538425	480046	<u>58379</u> 27745	<u>3449.6000</u> 172,1676	<u>3449.6</u> 172,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-10	<u>16964.79</u> 14695,30	<u>2269.49</u> 1086,44	-169648	-146953	<u>-22695</u> -10864	<u>105.6000</u> 6,7354	<u>-1056</u> -67,35
24	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-25	<u>3482.80</u> 3228,51	<u>254.29</u> 130,15	-87070	-80713	<u>-6357</u> -3254	<u>23.2000</u> 0,8150	<u>-580</u> -20,38
25	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
26	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-227	-227	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-120</u> -
27	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
28	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
29	КМ3-561-1	Ліфт №3.2 Серія 5500 на 6 зупинок, висота шахти 25 м	ліфт	1	<u>538425.22</u> 480046,34	<u>58378.88</u> 27744,87	538425	480046	<u>58379</u> 27745	<u>3449.6000</u> 172,1676	<u>3449.6</u> 172,17
30	КМ3-561-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	зупинка	-10	<u>16964.79</u> 14695,30	<u>2269.49</u> 1086,44	-169648	-146953	<u>-22695</u> -10864	<u>105.6000</u> 6,7354	<u>-1056</u> -67,35
31	КМ3-561-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	м	-25	<u>3482.80</u> 3228,51	<u>254.29</u> 130,15	-87070	-80713	<u>-6357</u> -3254	<u>23.2000</u> 0,8150	<u>-580</u> -20,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
33	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-227	-227	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-120</u> -
34	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
35	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
36	КМ3-561-1	Ліфт №3.3 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>538425.22</u> 480046,34	<u>58378.88</u> 27744,87	538425	480046	<u>58379</u> 27745	<u>3449.6000</u> 172,1676	<u>3449.6</u> 172,17
37	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>16964.79</u> 14695,30	<u>2269.49</u> 1086,44	-186613	-161648	<u>-24965</u> -11951	<u>105.6000</u> 6,7354	<u>-1161.6</u> -74,09
38	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3482.80</u> 3228,51	<u>254.29</u> 130,15	-103439	-95887	<u>-7552</u> -3865	<u>23.2000</u> 0,8150	<u>-689.04</u> -24,21
39	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
40	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-284	-284	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
42	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт №3.4 Серія 5500 на 5 зупинок, висота шахти 20,3 м	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
43	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>538425.22</u> 480046,34	<u>58378.88</u> 27744,87	538425	480046	<u>58379</u> 27745	<u>3449.6000</u> 172,1676	<u>3449.6</u> 172,17
44	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-11	<u>16964.79</u> 14695,30	<u>2269.49</u> 1086,44	-186613	-161648	<u>-24965</u> -11951	<u>105.6000</u> 6,7354	<u>-1161.6</u> -74,09
45	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,7	<u>3482.80</u> 3228,51	<u>254.29</u> 130,15	-103439	-95887	<u>-7552</u> -3865	<u>23.2000</u> 0,8150	<u>-689.04</u> -24,21
46	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>2751.84</u> 2751,84	<u>-</u> -	2752	2752	<u>-</u> -	<u>1456.0000</u> -	<u>1456</u> -
47	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	<u>56.70</u> 56,70	<u>-</u> -	-284	-284	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-150</u> -
48	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
49	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Підйомне обладнання SKG на 4 зупинки, висота шахти 14,75 м	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
50	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>158649.98</u> 128695,17	<u>29954.81</u> 14759,42	158650	128695	<u>29955</u> 14759	<u>924.8000</u> 92,2005	<u>924.8</u> 92,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-2	<u>9026.74</u> 8460,93	<u>565.81</u> 233,04	-18053	-16922	<u>-1131</u> -466	<u>60.8000</u> 1,4300	<u>-121.6</u> -2,86
52	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-7,75	<u>2247.81</u> 2204,29	<u>43.52</u> 17,93	-17421	-17083	<u>-338</u> -139	<u>15.8400</u> 0,1100	<u>-122.76</u> -0,85
53	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки	ліфт	1	<u>1746.36</u> 1746,36	<u>-</u> -	1746	1746	<u>-</u> -	<u>924.0000</u> -	<u>924</u> -
54	КП1-81-8	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинки додавати або виключати	ліфт	2	<u>28.35</u> 28,35	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>30</u> -
55	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>644.98</u> 644,98	<u>-</u> -	645	645	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
56	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>223.63</u> 220,10	<u>3.53</u> 1,75	671	660	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
		Разом прямі витрати по кошторису					1958176	1741638	<u>216538</u> 101093		<u>22535.24</u> 627,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1958176				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1842731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					833958				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1911,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228760				
		Всього будівельні роботи, грн.					2792134				

		Всього по кошторису					2792134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					25073,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2071491				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]