

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда,
вул.Духновича, буд.68. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Кошторисна вартість об'єкта 1159,757 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,91763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 330,165 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1020,763	77,945	1098,708	2,80056	317,13	-
2	02-01-02	на Електромонтажні роботи	61,049	-	61,049	0,11707	13,035	-
--								
-		Всього:	1081,812	77,945	1159,757	2,91763	330,165	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Делеган Є.Ю.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування
14/-06.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1098,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,80056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 317,130 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ9-30-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (існуючий металевий пандус)	т	0,12	<u>7986,85</u> 4301,85	<u>3669,83</u> 1139,88	958	516	<u>440</u> 137	<u>40.2080</u> 8,1344	<u>4.82</u> 0,98
2	КБ9-17-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (існуючі стійки)	т	0,14	<u>2737,59</u> 1120,40	<u>1617,00</u> 642,63	383	157	<u>226</u> 90	<u>10.4720</u> 4,8145	<u>1.47</u> 0,67
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (прим. існуюче бетонне покриття ганку)	м3	1,8	<u>4437,20</u> 2246,39	<u>2190,81</u> 811,19	7987	4044	<u>3943</u> 1460	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>39.2</u> 13,39
4	ПР11-6004	Розбирання покриття цементного, бетонного, мозаїчного, магнолітового	100 м2	2,185	<u>9684,48</u> 2401,03	<u>7283,45</u> 2633,51	21161	5246	<u>15915</u> 5754	<u>38.0000</u> 24,0494	<u>83.03</u> 52,55
5	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,04	<u>5932,49</u> 5510,19	<u>422,30</u> 159,47	237	220	<u>17</u> 6	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>2.44</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0273	<u>11313,43</u>	<u>137,12</u>	309	305	<u>4</u>	<u>120,0300</u>	<u>3,28</u>
					11174,79	121,83			3	1,0545	0,03
7	КБ10-25-3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0228	<u>2698,41</u>	<u>129,15</u>	62	59	<u>3</u>	<u>25,2160</u>	<u>0,57</u>
	Кдем=0,8				2569,26	92,06			2	0,7744	0,02
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>18807,20</u>	<u>1302,77</u>	1317	1224	<u>91</u>	<u>184,3700</u>	<u>12,91</u>
					17487,49	491,94			34	4,0221	0,28
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,28392	<u>4118,60</u>	<u>-</u>	1169	1169	<u>-</u>	<u>44,6800</u>	<u>12,69</u>
					4118,60	-			-	-	-
10	КР3-45-1	(Демонтаж) Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,12	<u>13719,70</u>	<u>664,45</u>	1646	1567	<u>79</u>	<u>137,6410</u>	<u>16,52</u>
	к дем.=0,7				13055,25	244,25			29	2,2042	0,26
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,06	<u>16514,89</u>	<u>6777,52</u>	991	584	<u>407</u>	<u>98,0700</u>	<u>5,88</u>
					9737,37	2516,92			151	22,2245	1,33
12	КБ9-30-1	(Демонтаж) Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (існуючі перила сходової клітки)	т	0,15	<u>9127,83</u>	<u>4194,09</u>	1369	737	<u>629</u>	<u>45,9520</u>	<u>6,89</u>
	к дем.=0,8				4916,40	1302,71			195	9,2965	1,39
13	КБ10-7-2	(Демонтаж)Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм (демонтаж існ. МДФ панелей зі стіни)	100м2	1	<u>2215,20</u>	<u>-</u>	2215	2215	<u>-</u>	<u>23,1280</u>	<u>23,13</u>
	Кдем.=0,8				2215,20	-			-	-	-
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>8056,12</u>	<u>1138,79</u>	322	277	<u>45</u>	<u>74,3000</u>	<u>2,97</u>
					6917,33	428,40			17	3,8357	0,15
15	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,17	<u>3372,67</u>	<u>-</u>	573	573	<u>-</u>	<u>37,3000</u>	<u>6,34</u>
					3372,67	-			-	-	-
16	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,84	<u>2655,64</u>	<u>-</u>	7542	7542	<u>-</u>	<u>29,3700</u>	<u>83,41</u>
					2655,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48241	26435	<u>21799</u>		<u>305,55</u>
									7878		71,1
		Разом будівельні роботи, грн.					48241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					34313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7851				
		Всього будівельні роботи, грн.					68749				

		Всього по розділу 1					68749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Перегородки									
17	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (зашивка стін над дверними прорізами)	100м2	0,0438	<u>24550.73</u> 24100,78	<u>236.11</u> 168,29	1075	1056	<u>10</u> 7	<u>222.6400</u> 1,4157	<u>9.75</u> 0,06
18	C111-772 варіант 1	Плити гіпсокартонні , товщина 12,0 мм	м2	9,198	<u>192.89</u> -	<u>-</u> -	1774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	0,5256	<u>35.75</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка для заповнення швів між гіпсокартоном	кг	2,6718	<u>30.27</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1551-11-СП варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	164	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1550-36 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	7,446	<u>2.52</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1551-26-СП варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	23,04	<u>5.98</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1551-26-СП варіант 1	Профіль холодногнутий напрямний	м	3,6354	<u>27.02</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1551-26-СП варіант 3	Профіль холодногнутий стійковий	м	10,5558	<u>37.10</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1551-7-СП варіант 1	Дюбель калібрований 4х100	шт	10	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1551-11-СП варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	97	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3740	1056	<u>10</u> 7		<u>9.75</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2674				
		всього заробітна плата, грн.					1063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4314				
		Всього по розділу 2					4314				
		Розділ 3. Прорізи									
28	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0003	<u>514694,75</u>	<u>7639,92</u>	154	28	<u>2</u>	<u>889,5400</u>	<u>0,27</u>
					92867,98	6787,74			2	58,7523	0,02
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,143547	<u>11103,92</u>	<u>4496,97</u>	1594	941	<u>646</u>	<u>59,8800</u>	<u>8,6</u>
					6557,46	1473,94			212	10,2300	1,47
30	С123-198	Блоки дверні металопластикові вхідні з оскленням зовнішні	м2	5,5539	<u>4363,18</u>	-	24233	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
31	С123-198	Блоки дверні металопластикові вхідні у тамбурі із оскленням	м2	5,5539	<u>3893,98</u>	-	21627	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
32	С123-198	Блоки дверні внутрішні двостулкові з оскленням металопластикові	м2	3,2469	<u>3735,88</u>	-	12130	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
33	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,056	<u>13608,93</u>	<u>4859,63</u>	762	486	<u>272</u>	<u>79,2800</u>	<u>4,44</u>
					8681,95	1592,80			89	11,0550	0,62
34	С123-198	Блоки дверні внутрішні одинарні з оскленням металопластикові	м2	5,6	<u>3735,88</u>	-	20921	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	& С111-136-1740	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	20	<u>5,52</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& С111-196-1-Н	Піна монтажна	л	0,85	<u>16,97</u>	-	14	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
37	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,105	<u>3373,01</u>	<u>161,44</u>	354	337	<u>17</u>	<u>31,5200</u>	<u>3,31</u>
					3211,57	115,07			12	0,9680	0,1
38	& С123-3921	Дошки підвіконні металопластикові, шириною 350мм	м	10,71	<u>240,95</u>	-	2581	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	& С111-196-1-Н	Піна монтажна	л	1,4574	<u>16,97</u>	-	25	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					84505	1792	<u>937</u>		<u>16,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					84505		315		2,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2107 1115 2,26 392 85620				

		Всього по розділу 3					85620				
		Розділ 4. Підлога									
40	КБ13-13-11	ТИП 1 (площа - 183,0 м2) Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар (бетоноконтакт)	100м2	1,83	<u>1477.49</u> 598,87	<u>82.77</u> 8,02	2704	1096	<u>151</u> 15	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>8.6</u> 0,13
41	С111-328 варіант 1	Бетоноконтакт	кг	73,2	<u>73.91</u> -	<u>-</u> -	5410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаної М150 армованої фіброю товщиною 20 мм	100м2	1,83	<u>12163.20</u> 5585,06	<u>134.24</u> 119,26	22259	10221	<u>246</u> 218	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>102.94</u> 1,89
43	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 40 мм	100м2	1,83	<u>7023.43</u> 746,66	<u>138.57</u> 123,11	12853	1366	<u>254</u> 225	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>13.76</u> 1,95
44	С111-330 варіант 1	Фібра для розчину	кг	6,714	<u>366.75</u> -	<u>-</u> -	2462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,83	<u>18975.16</u> 17855,84	<u>51.96</u> 46,17	34725	32676	<u>95</u> 84	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>301.86</u> 0,73
46	С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	186,66	<u>524.63</u> -	<u>-</u> -	97927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	951,6	<u>10.69</u> -	<u>-</u> -	10173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	83,082	<u>147.10</u> -	<u>-</u> -	12221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	ПР6-10054	ТИП 2 (сходинок та площадка -28,0 м2 Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій вручну, горизонтальна поверхня	100м2пов	0,28	<u>3377.22</u> 3377,22	<u>-</u> -	946	946	<u>-</u> -	<u>51.0000</u> -	<u>14.28</u> -
50	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар (бетоноконтакт)	100м2	0,28	<u>1477.49</u> 598,87	<u>82.77</u> 8,02	414	168	<u>23</u> 2	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>1.32</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-328 варіант 1	Бетоноконтакт	кг	11,2	<u>73.91</u>	<u>-</u>	828	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (площадка)	100м2	0,095	<u>18975.16</u>	<u>51.96</u>	1803	1696	<u>5</u>	<u>164.9500</u>	<u>15.67</u>
					17855,84	46,17			4	0,3996	0,04
53	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18,5	<u>586.65</u>	<u>1.44</u>	10853	10634	<u>27</u>	<u>5.3100</u>	<u>98.24</u>
					574,81	1,28			24	0,0111	0,21
54	C111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	28,56	<u>524.63</u>	<u>-</u>	14983	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	145,6	<u>10.69</u>	<u>-</u>	1556	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	12,712	<u>147.10</u>	<u>-</u>	1870	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					233987	58803	<u>801</u>		<u>556.67</u>
									572		4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					233987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174383				
		всього заробітна плата, грн.					59375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11649				
		Всього будівельні роботи, грн.					266399				

		Всього по розділу 4					266399				
		Розділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи									
57	КБ15-46-6	Стіни Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,3	<u>20279.57</u>	<u>294.46</u>	6084	3781	<u>88</u>	<u>112.4200</u>	<u>33.73</u>
					12602,28	256,73			77	2,6322	0,79
58	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" по сітці	100м2	2,84	<u>8959.79</u>	<u>5.77</u>	25446	23069	<u>16</u>	<u>76.8200</u>	<u>218.17</u>
					8122,95	5,13			15	0,0444	0,13
59	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,84	<u>2415.81</u>	<u>4.33</u>	6861	6838	<u>12</u>	<u>21.4800</u>	<u>61</u>
					2407,91	3,85			11	0,0333	0,09
60	C1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	312,4	<u>12.34</u>	<u>-</u>	3855	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна	кг	1022,4	<u>13.16</u>	-	13455	-	-	-	-
62	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,29	<u>13014.82</u> 4634,58	<u>1.44</u> 1,28	29804	10613	<u>3</u> 3	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>100.37</u> 0,03
63	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>28536.02</u> 27676,28	<u>49.08</u> 43,60	1141	1107	<u>2</u> 2	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>10.23</u> 0,02
64	C111-283 варіант 3	Плитки облицювальні стінові	м2	4,04	<u>553.19</u>	-	2235	-	-	-	-
65	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,8	<u>10.69</u>	-	222	-	-	-	-
66	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	1,812	<u>147.10</u>	-	267	-	-	-	-
67	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	28,88	<u>0.30</u>	-	9	-	-	-	-
68	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	1,6	<u>20647.95</u> 19846,54	<u>12.99</u> 11,54	33037	31754	<u>21</u> 18	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>245.97</u> 0,16
69	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча	кг	91,2	<u>87.18</u>	-	7951	-	-	-	-
70	C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна Мармуліт	кг	624	<u>82.01</u>	-	51174	-	-	-	-
71	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12	<u>971.34</u> 935,28	<u>1.44</u> 1,28	11656	11223	<u>17</u> 15	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>103.68</u> 0,13
72	C111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	12,48	<u>524.63</u>	-	6547	-	-	-	-
73	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	62,4	<u>10.69</u>	-	667	-	-	-	-
74	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	5,472	<u>147.10</u>	-	805	-	-	-	-
75	KB15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,71	<u>14834.79</u> 14798,31	<u>4.33</u> 3,85	25367	25305	<u>7</u> 7	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>239.31</u> 0,06
76	C1551-42- СП варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	136,8	<u>12.58</u>	-	1721	-	-	-	-
77	C1551-42- СП варіант 2	Тяга підвісу	шт	136,8	<u>5.15</u>	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1551-21-СП варіант 1	Т-профілі металеві основні направляючі довж. 3,7 м	м	162,45	<u>31,89</u> -	<u>-</u> -	5181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1551-21-СП варіант 2	Т-профілі металеві поперечні , довж. 1,2 м	м	324,9	<u>28,83</u> -	<u>-</u> -	9367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1551-21-СП варіант 3	Т-профілі металеві поперечні , довж. 0,6 м	м	162,45	<u>26,79</u> -	<u>-</u> -	4352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C1551-26-СП варіант 4	Кутик металевий пристінний	м	184,68	<u>21,41</u> -	<u>-</u> -	3954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1551-6-СП варіант 1	Дюбель 6x40 мм в комплекті	шт	507,87	<u>3,07</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,71	<u>1781,54</u> 1774,32	<u>7,22</u> 6,41	3046	3034	<u>12</u> 11	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>28,69</u> 0,09
84	C111-764 варіант 1	Плити стельові "Амстронг"	м2	179,55	<u>202,79</u> -	<u>-</u> -	36411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ15-182-2	Низ площадок та маршів Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою по сітці	100м2	0,22	<u>11455,25</u> 10618,41	<u>5,77</u> 5,13	2520	2336	<u>1</u> 1	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>22,09</u> 0,01
86	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,22	<u>2415,81</u> 2407,91	<u>4,33</u> 3,85	531	530	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,73</u> 0,01
87	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	79,2	<u>19,51</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	24,2	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Обшивка існуючих труб опалення	100м2	0,22	<u>14396,11</u> 5217,21	<u>1,44</u> 1,28	3167	1148	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>10,85</u> -
90	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу без утеплення	100м2	0,09	<u>44740,53</u> 44239,94	<u>43,30</u> 38,47	4027	3982	<u>4</u> 3	<u>388,8200</u> 0,3330	<u>34,99</u> 0,03
91	C1551-6-СП варіант 2	Дюбель 6x40 мм металевий	шт	108	<u>3,07</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1551-11-СП варіант 1	Саморіз 3,5x9,5	шт	150,03	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1551-21-СП варіант 4	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	29,97	<u>34.95</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C1551-21-СП варіант 5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	41,22	<u>41.07</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C1551-11-СП варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	412,47	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	9,45	<u>176.95</u> -	<u>-</u> -	1672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP9-20-4	Перила сходової клітки Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,121	<u>9102.08</u> 7579,19	<u>369.30</u> 18,68	1101	917	<u>45</u> 2	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>8.37</u> 0,02
98	C111-825 варіант 1	Перила сходової клітки із нержавіючої сталі труби Д=40х3мм та 25х3 мм	пм	12,1	<u>2443.60</u> -	<u>-</u> -	29568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					340692	125637	<u>229</u> 166		<u>1122.18</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					340692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214826				
		всього заробітна плата, грн.					125803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23428				
		Всього будівельні роботи, грн.					407334				

		Всього по розділу 5					407334				
		Розділ 6. Дашок									
99	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02838	<u>13378.44</u> 12624,30	<u>270.35</u> 88,61	380	358	<u>8</u> 3	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>3.39</u> 0,02
100	C111-1805 варіант 1	Пластина 300х300х10 мм	т	0,01416	<u>44396.28</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C111-1838 варіант 1	Швелери N16 L=500мм	т	0,01422	<u>51867.79</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,14246	<u>25429.58</u> 16321,76	<u>7312.92</u> 1495,77	3623	2325	<u>1042</u> 213	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>20.74</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1140 варіант 1	Профільна труба 150x150x5 мм	т	0,14246	<u>43942.91</u>	-	6260	-	-	-	-
104	KB9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,06	<u>5799.45</u>	<u>2030.36</u>	348	173	<u>122</u>	<u>25.7600</u>	<u>1.55</u>
					2887,70	744,80			45	6,7969	0,41
105	C1551-1-СП варіант 1	Хімічний анкер Д=10 мм довж. 200мм	шт	2	<u>304.76</u>	-	610	-	-	-	-
106	C1551-1-СП варіант 3	Хімічний анкер Д=14 мм довж. 400мм	шт	4	<u>589.87</u>	-	2359	-	-	-	-
107	C1551-1-СП варіант 2	Кутник 140x140x65x2,5 мм з ребром жорсткості	шт	2	<u>80.04</u>	-	160	-	-	-	-
108	KB13-17-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020(Стійки СТ-1 та металеві елементи дашка)	100м2	0,0484	<u>1739.25</u>	<u>82.77</u>	84	29	4	<u>4.8100</u>	<u>0.23</u>
					604,42	8,02			-	0,0720	-
109	KB13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 (Стійки СТ-1 та металеві елементи дашка)	100м2	0,0484	<u>3056.70</u>	<u>51.90</u>	148	21	3	<u>3.6200</u>	<u>0.18</u>
					442,76	5,94			-	0,0532	-
110	KB10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	0,706	<u>16374.45</u>	<u>112.09</u>	11560	2285	<u>79</u>	<u>33.5000</u>	<u>23.65</u>
					3236,44	36,74			26	0,2550	0,18
111	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,378	<u>1290.65</u>	<u>130.68</u>	488	438	<u>50</u>	<u>10.9700</u>	<u>4.15</u>
					1159,97	50,34			19	0,4017	0,15
112	C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	41,58	<u>28.76</u>	-	1196	-	-	-	-
113	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,378	<u>8599.59</u>	<u>3421.02</u>	3251	1953	<u>1293</u>	<u>50.7200</u>	<u>19.17</u>
					5167,86	1267,78			479	9,3275	3,53
114	C112-23 варіант 3	Контр-рейка 50x30 мм	м3	0,05	<u>9407.93</u>	-	470	-	-	-	-
115	C112-23 варіант 2	Лати (крок 350 мм) 50x35 мм	м3	0,18	<u>9407.93</u>	-	1693	-	-	-	-
116	& C114-210-1 варіант 1	Металопрофіль глиняного кольору	м2	39,312	<u>288.86</u>	-	11356	-	-	-	-
117	C1555-387 варіант 1	Шурупи самонарізні RA 4,9x35	шт	232	<u>0.87</u>	-	202	-	-	-	-
118	C113-2 варіант 1	Снігозатримувачі	м	8	<u>231.78</u>	-	1854	-	-	-	-
119	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,168	<u>10799.98</u>	-	1814	1018	-	<u>55.3600</u>	<u>9.3</u>
					6062,47	-			-	-	-
120	C113-1 варіант 1	Ринва Д=130мм	м	8,8	<u>219.95</u>	-	1936	-	-	-	-
121	C113-1 варіант 2	Водосточна труба Д=100 мм	м	8	<u>264.28</u>	-	2114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C113-2022 варіант 1	Водоприймальна воронка	шт	2	<u>341,77</u>	-	684	-	-	-	-
123	C113-2022 варіант 2	Коліно	шт	6	<u>294,85</u>	-	1769	-	-	-	-
124	C113-2022 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	4	<u>156,13</u>	-	625	-	-	-	-
125	C1551-1-СП варіант 4	Кронштейни (гаки) до жолоба	шт	12	<u>65,31</u>	-	784	-	-	-	-
126	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	0,378	<u>22674,40</u>	-	8571	8480	-	<u>225.9400</u>	<u>85,41</u>
					22433,58	-			-	-	-
127	C112-23 варіант 1	Лати на підшивку 50x30мм	м3	0,18	<u>9407,93</u>	-	1693	-	-	-	-
128	C112-24 варіант 1	Брусok 50x100	м3	0,04	<u>9407,93</u>	-	376	-	-	-	-
129	C112-24 варіант 2	Вітрова дошка 30x150	м3	0,03	<u>9407,93</u>	-	282	-	-	-	-
130	КБ10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву (підшивка низу дашка металевим сайдингом)	100м2	0,378	<u>3731,40</u>	-	1410	1410	-	<u>39.3400</u>	<u>14,87</u>
					3731,40	-			-	-	-
131	& C114-210-1 варіант 2	Металевий сайдинг	м2	39,69	<u>288,86</u>	-	11465	-	-	-	-
132	C1555-387 варіант 1	Шурупи самонарізні RA 4,9x35	шт	232	<u>0,87</u>	-	202	-	-	-	-
133	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,0756	<u>24629,82</u>	<u>94,57</u>	1862	353	7	<u>45.8200</u>	<u>3,46</u>
					4668,60	23,30			2	0,2118	0,02
134	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,0706	<u>7016,18</u>	<u>24,56</u>	495	89	2	<u>12.3200</u>	<u>0,87</u>
					1255,28	6,05			-	0,0550	-
135	КБ15-175-11	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні заповнень віконних прорізів за два рази (дерев'яні елементи даху)	100м2	0,025	<u>12186,92</u>	<u>1,44</u>	305	159	-	<u>49.1600</u>	<u>1,23</u>
					6346,56	1,28			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					83796	19091	<u>2610</u>		<u>188,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					83796		787		5,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62095				
		всього заробітна плата, грн.					19878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					94868				

		Всього по розділу 6					94868				
		Розділ 7. Ганок									
136	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасаду вручну	100м2	0,04	<u>17635.94</u> 12035,41	<u>181.27</u> 148,52	705	481	<u>7</u> 6	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>4.05</u> 0,06
137	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях (відновлення ганку)	м3	0,5	<u>12068.57</u> 3994,81	<u>454.32</u> 161,29	6034	1997	<u>227</u> 81	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>20.31</u> 0,64
138	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,355	<u>1329.46</u> 598,87	<u>82.77</u> 8,02	472	213	<u>29</u> 3	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>1.67</u> 0,03
139	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,355	<u>6290.99</u> 6234,42	<u>21.65</u> 19,24	2233	2213	<u>8</u> 7	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>22.29</u> 0,06
140	КБ11-11-16 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ до товщ. 20 мм	100м2	0,355	<u>7754.45</u> 7640,37	<u>64.95</u> 57,71	2753	2712	<u>23</u> 20	<u>76.9500</u> 0,4995	<u>27.32</u> 0,18
141	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча, дисперсійна	кг	6,9935	<u>139.47</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1553,75	<u>15.63</u> -	<u>-</u> -	24285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0649	<u>26256.22</u> 25392,20	<u>49.08</u> 43,60	1704	1648	<u>3</u> 3	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>15.22</u> 0,02
144	КБ11-29-1	Улаштування покриттів (площа) з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1897	<u>17887.05</u> 16843,70	<u>-</u> -	3393	3195	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>29.52</u> -
145	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,04	<u>586.65</u> 574,81	<u>1.44</u> 1,28	5890	5771	<u>14</u> 13	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>53.31</u> 0,11
146	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні морозостійкі	м2	36,1451	<u>574.61</u> -	<u>-</u> -	20769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	217,698	<u>10.69</u> -	<u>-</u> -	2327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	14,915	<u>147.10</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ11-18-3	Установлення алюмінієвих жилок у мозаїчні покриття (антиковзка планка)	100м	0,19	<u>3155.53</u>	-	600	600	-	<u>30.9700</u>	<u>5.88</u>
					3155,53	-			-	-	-
150	С111-1628	Антиковзка вставка Лугалпроф	м	19,95	<u>114.29</u>	-	2280	-	-	-	-
	варіант 1	48х18х900мм срібло 7-А 00			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					76614	18830	<u>311</u>		<u>179.57</u>
									133		1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					76614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57473				
		всього заробітна плата, грн.					18963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3758				
		Всього будівельні роботи, грн.					87021				

		Всього по розділу 7					87021				
		Розділ 8. Підйомник									
151	КМЗ-575-1	Монтаж площадки підйомальної	шт	1	<u>4720.20</u>	-	4720	3796	-	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
		вантажопідйомністю 500 кг			3795,55	-			-	-	-
152	1906-14010	Вертикальний підйомник на висоту 0,9 м	шт	1	<u>75000.00</u>	-	75000	-	-	-	-
	варіант 1	для інвалідів			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					79720	3796	-		<u>36.8</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					75000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77945				
		Разом будівельні роботи, грн.					4720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					924				
		всього заробітна плата, грн.					3796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					505				
		Всього будівельні роботи, грн.					6457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					84402				
		Разом прямі витрати по кошторису					951295	255440	<u>26697</u>		<u>2415,34</u>
		Разом устаткування, грн.					75000		9858		86,86
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77945				
		Разом будівельні роботи, грн.					876295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					594158				
		всього заробітна плата, грн.					265298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144468				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					298,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51832				
		Всього будівельні роботи, грн.					1020763				

		Всього по кошторису					1098708				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2800,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					317130				

Склав

Делеган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

7

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району
Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування
14/-06.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електромонтажні роботи
Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,049 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,035 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>725,60</u>	-	44	44	-	<u>7.6500</u>	<u>0.46</u>
					725,60	-			-	-	-
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,22	<u>2327,36</u>	-	512	512	-	<u>23.4400</u>	<u>5.16</u>
					2327,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					556	556	-		<u>5.62</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					556				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					845				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,25	<u>26302,33</u> 18317,66	<u>6868,41</u> 4530,58	6576	4579	<u>1717</u> 1133	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>44,4</u> 9,83
4	C1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник накладного монтажу 44 Вт 220В, IP20 ДПО02-6П-44 office 60м	шт	22	<u>887,95</u> -	<u>-</u> -	19535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник накладного монтажу 15 Вт 220В, IP54 ДПО 01-2П-15 office 30м	шт	2	<u>745,15</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C1547-4 варіант 8	Світлодіодний світильник накладного монтажу 12 Вт 220В, IP54 СЕТО-PLS-12 Point	шт	1	<u>765,55</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>17451,40</u> 15157,54	<u>1768,84</u> 588,52	175	152	<u>18</u> 6	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>1,31</u> 0,05
8	C1547-4 варіант 6	Світильник авакуаційного освітлення ДБО02ВСП (монтується з кнопкою виклику без розетки)	шт	1	<u>1423,45</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>8538,25</u> 2748,35	<u>-</u> -	512	165	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>1,66</u> -
10	C1512-14 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний вмонтованого монтажу EPH0400121 Schneider Electric	шт	6	<u>124,46</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>8544,25</u> 2762,25	<u>-</u> -	427	138	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>1,39</u> -
12	C1512-14 варіант 3	Розетка вмонтованого монтажу з заземленням 220в, 16А, IP 54 EPH2900121 Schneider Electric	шт	4	<u>167,30</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1512-14 варіант 4	Розетка 2-х місна горизонтальна біла EPH5800221 Schneider Electric	шт	1	<u>102,02</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1512-4 варіант 1	Інсталяційна коробка для монтажу розеток та вимикачів IMT35100 Schneider Electric	шт	4	<u>12,90</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1512-4 варіант 2	Коробка розгалужувальна IMT35121 Schneider Electric	шт	15	<u>10,22</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>5975,77</u> 2282,34	<u>352,25</u> 68,84	5976	2282	<u>352</u> 69	<u>22,4000</u> 0,5520	<u>22,4</u> 0,55
17	C1543-13 варіант 1	Гофрована труба ум пр 16мм 27251-1 КОПОС	м	100	<u>24,09</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	<u>1306.16</u> 1051,30	<u>29.78</u> 10,58	1306	1051	<u>30</u> 11	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>9.6</u> 0,08
19	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	<u>583.75</u> 350,43	<u>19.85</u> 7,05	584	350	<u>20</u> 7	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>3.2</u> 0,06
20	С157-241 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції , перерізом 3х1,5 мм.кв. ВВГ нгд Одесакабель	1000м	0,12	<u>34275.38</u> -	<u>-</u> -	4113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С157-241 варіант 2	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції , перерізом 3х2,5 мм.кв. ВВГ нгд Одесакабель	1000м	0,04	<u>49330.58</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С157-241 варіант 3	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції , перерізом 3х1,5 мм.кв. FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E90 Одесакабель	1000м	0,04	<u>46195.10</u> -	<u>-</u> -	1848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>465.57</u> 179,36	<u>22.00</u> 5,10	1862	717	<u>88</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
24	С1514-5 варіант 2	Автоматичний вимикач Іn=10А , 1р, х-ка С ЕТІМАТ-10	шт	3	<u>223.08</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1514-5 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Іn=16А , 1р+N, 30mA kzs-2M	шт	1	<u>1468.50</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					54836	9434	<u>2225</u> 1246		<u>90.36</u> 10,74
		Разом будівельні роботи, грн.					54836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43177				
		всього заробітна плата, грн.					10680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1704				
		Всього будівельні роботи, грн.					60203				

		Всього по розділу 2					60203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					55392	9990	<u>2225</u>		<u>95,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55392		1246		10,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43177				
		всього заробітна плата, грн.					11236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5657				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1799				
		Всього будівельні роботи, грн.					61049				

		Всього по кошторису					61049				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					117,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13035				

Склав

Делеган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Л

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда,
вул.Духновича, буд.68. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	23,359 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,321 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Мощення	23,359	-	23,359	0,03871	4,321	-
-	-	Всього:	23,359	-	23,359	0,03871	4,321	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Делеган Є.Ю.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району
Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування
14/-06.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Мощення
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,359 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,321 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій території									
1	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,115	<u>2891,36</u> 2766,85	<u>124,51</u> 35,04	333	318	<u>15</u> 4	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>3,52</u> 0,03
2	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню фракції 5- 20 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,115	<u>26244,42</u> 2848,80	<u>1372,95</u> 453,46	3018	328	<u>158</u> 52	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>3,33</u> 0,41
3	КБ27-17-4 K=2	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ. 10 см	100м2	0,115	<u>3322,08</u> -	<u>151,68</u> 51,14	382	-	<u>17</u> 6	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 0,05
4	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0115	<u>674948,09</u> 115163,93	<u>16350,39</u> 5965,73	7762	1324	<u>188</u> 69	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>12,23</u> 0,65
5	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,12	<u>13817,28</u> 7363,35	<u>639,60</u> 209,64	1658	884	<u>77</u> 25	<u>74.1600</u> 1,4550	<u>8,9</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10419 варіант 2	Поребрик тротуарний БР100.20.8	м	12	<u>188.00</u> -	<u>-</u> -	2256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ27-65-4 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0025	<u>94867.30</u> 92131,14	<u>2563.46</u> 575,40	237	230	<u>6</u> 1	<u>851.0960</u> 4,2512	<u>2.13</u> 0,01
8	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (попереджувальна тактильна плитка)	1000 м2	0,0025	<u>235574.54</u> 115163,93	<u>16350.39</u> 5965,73	589	288	<u>41</u> 15	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>2.66</u> 0,14
9	& C111-284-П варіант 1	Плитка попереджувальна, розмір 300x300x60 мм	шт	28	<u>179.66</u> -	<u>-</u> -	5030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21265	3372	<u>502</u> 172		<u>32.77</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					21265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17391				
		всього заробітна плата, грн.					3544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					777				
		Всього будівельні роботи, грн.					23359				

		Всього по розділу 1					23359				
		Разом прямі витрати по кошторису					21265	3372	<u>502</u> 172		<u>32.77</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					21265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17391				
		всього заробітна плата, грн.					3544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					777				
		Всього будівельні роботи, грн.					23359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					23359				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					38,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4321				

Делеган

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]