

Будова - Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	91092,14	70,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22772,75	75,98			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1985,85	99,99			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18387,59	78,02			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6978,48	82,34			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	15718,58	115,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	156935,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	39,8383	-			
11	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,03	89,23			
	варіант 1							
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	90,30271367	-			
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,04751	98,49			
	варіант 1							
14	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	84,117	-			
15	+КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	2,25774	-			
16	КБМ201-40	Тягачі сидельні, навантаження на сидельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,18	466,25			
17	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	0,18	19,96			
18	+КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,03812	209,50			
	варіант 1							
19	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	12,56128	651,07			
20	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	8,6528	1522,80			
21	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	36,51592	280,47			
22	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0415131	-			
	варіант 1							
23	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	160,39007	334,25			
24	+КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,1274	-			
25	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,0959	80,35			
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	350,964414	664,95			
27	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	83,94108	631,96			
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1336,43169	643,87			
29	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0037323	-			
	варіант 1							
30	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	129,62539	175,00			
	варіант 3							
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,4032	987,23			
	варіант 4							
32	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,07522	845,54			
33	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	27,664	1526,29			
34	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	16,54326	556,39			
35	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,164213	649,56			
36	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	147,00666	532,74			
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,248	378,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,048	75,46			
39	+КБМ203-850 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,3296	606,63			
40	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	7,06167	1010,65			
41	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	12,7104	127,08			
42	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,87437	141,50			
43	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,6	519,74			
44	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	59,157	797,98			
45	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,96	623,54			
46	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	76,55905	102,19			
47	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00071	21,29			
48	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,016302	-			
49	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,4824	156,63			
50	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	152,57065	86,60			
51	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	25,93008	156,85			
52	КБМ204-102-1 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 8 кВт	маш. год	2006,4	162,60			
53	+КБМ204-102-1 варіант 2	Електростанції пересувні, потужність 8 кВт (чергування)	маш. год	7284,6	11,96			
54	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	5,2607	157,49			
55	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	244,64781	343,23			
56	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	27,876	67,54			
57	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	222,869784	309,60			
58	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	892,00734	39,93			
59	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,5534	54,48			
60	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	57,05971	7,52			
61	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	84,77181	54,48			
62	+КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	564,99	13,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1079,47516	97,91			
64	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,46	47,04			
65	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,03696	4,05			
66	+КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	71,0225	9,12			
67	КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,51917	4,05			
68	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	44,5663	15,47			
69	+КБМ204-2900 варіант 1	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	17,18	2,78			
70	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	624,91427	330,63			
71	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	6,95675	102,60			
72	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	23,76803	533,69			
73	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	1715,13216	386,14			
74	+КБМ205-102 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	16,05288	102,60			
75	+КБМ205-102 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,37918	216,40			
76	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м ³ /хв	маш. год	2,91261	686,46			
77	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	45,78331	53,58			
78	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,15792	50,00			
79	+КБМ206-218	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	2,65677	309,88			
80	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	494,26522	477,03			
81	+КБМ206-246 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	14,08765	104,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	50,02269	780,46			
83	+КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	10,39084	1732,90			
84	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1546,68322	442,27			
85	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	21,58945	240,43			
86	КБМ207-117	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,65699	964,45			
87	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	484,7531	591,87			
88	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	181,9679	787,36			
89	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,71124	1161,12			
90	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,75675	940,45			
91	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	10,63692	1167,52			
92	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	19,71561	20,86			
93	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	15,2285	1589,34			
94	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	39,76475	84,67			
95	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	11,31185	93,10			
96	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	49,61128	103,22			
97	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	130,55808	75,79			
98	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,6524	882,97			
99	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	79,26937	1064,72			
100	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,1107	161,48			
101	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	9,3699	1367,73			
102	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	5,543345	1385,96			
103	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	25,19157	55,63			
104	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	8,6528	136,11			
105	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	20,16273	460,64			
106	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	69,84502	584,69			
107	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	16,410065	1013,53			
108	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,640125	591,22			
109	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	47,26674	1303,19			
110	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	8,362	956,97			
111	КБМ212-1560	Вібруощільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	9,53152	79,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	131,00167	816,47			
113	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	4,696475	3804,17			
114	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	3,66425	173,29			
115	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	4,227975	289,83			
116	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	2,356	937,16			
117	+КБМ215-101 варіант 1	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,0144	179,01			
118	+КБМ215-201	Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на автомобільному причіпі	маш. год	7,24071	232,56			
119	+КБМ215-701 варіант 1	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,87872	538,16			
120	+КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	6,48	482,36			
121	+КБМ215-1501 варіант 1	Установки горизонтального буріння для труб діаметром до 300 мм	маш. год	7,08795	269,80			
122	+КБМ215-1600	Установка для відкритого водовідливу на базі трактора, потужність 700 м3/год	маш. год	2,00754	128,72			
123	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	9,44	970,28			
124	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	13,81126	416,17			
125	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	10,42	783,52			
126	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,568	699,35			
127	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	82,5	669,92			
128	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	31,248	171,61			
129	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	124,53056	2,50			
130	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	89,48758	136,84			
131	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	25,93008	134,86			
132	+КБМ225-5913 варіант 1	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,506	268,59			
133	+КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш. год	13,76	77,76			
134	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	18581,544	46,84			
135	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	84,569	6,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердильні електричні	маш. год	1,84	1,01			
137	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	55,13954	16,89			
138	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	4,288	159,00			
139	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,99	154,49			
140	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	9,2538	100,28			
141	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,18934	5,24			
142	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	2,9922	191,93			
143	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	202,49112	91,40			
144	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	5,9	87,36			
145	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,39636	49,11			
146	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1121,81396	5,39			
147	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,75835	1,53			
148	КБМ233-1002	Верстати свердильні	маш. год	3,09362	4,99			
149	+КБМ233-1002 варіант 1	Верстати свердильні	маш. год	1,48	1,26			
150	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	63,74625	7,79			
151	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,34931	11,66			
152	+КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,15792	2,76			
153	+С311-3-М варіант 1	Перевезення сміття до 3 км	т	5,313	21,50			
154	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3600,975	180,47			
155	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12988,22463	263,25			
156	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1475,5	287,76			
157		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	4,00			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
158	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	28,191518				
159	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4				
160	+КБМ200-61 варіант 1	Гайковерт пневматичний	маш. год	2,4				
161	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	426,90256				
162	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	282,43297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	5,502				
164	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	368,645684				
165	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	161,4982567				
166	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	5,194198				
167	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	116,474				
168	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	8,398				
169	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	150,3290346				
170	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	182,290114				
171	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	27,2774				
172	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1132,282722				
173	+КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4 568,19				
174	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	563,9153004				
175	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	6 10,027552				
176	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	34,54516				
177	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	67,663088				
178	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,08432				
179	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	12,14897				
180	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	42,32				
181	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	13,94066				
182	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2503,567719				
183	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	03 0,086535				
184	+КБМ270-29 варіант 2	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,02822				
185	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,90323				
186	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	65,71296				
187	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	277,32627				
188	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	775,827963				
189	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	364,20915				
190	+КБМ270-108 варіант 1	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	347,40949				
191	+КБМ270-108 варіант 2	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	8,292				
192	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	537,4621544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,42				
194	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	193,0799008				
195	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	413,51281				
196	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	4,787548				
197	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	617,728				
198	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	311,2735				
199	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	348,556988				
200	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,08				
201	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	478,906226				
202	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,476832				
203	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,038115				
204	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	22,578				
205	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,872978				
206	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	23,894954				
207	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,794				
208	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	35,6972				
209	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,695				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
210	+&C1-1-2-ИНБ варіант 1	Куля металева діам. 50 мм	шт	365	24,42	23,90	0,04	0,48
211	+&C1-1-2- ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	16	1200,00	1200,00	-	-
212	+&C1-1-11	Газон рулонний	м2	5408	77,76	76,00	0,24	1,52
213	+&C1-1-22-5	Сталь смугова 40х4 мм	м	40	131,58	129,00	-	2,58
214	+&C1-1-22-5 варіант 1	Сталь смугова 25х4 мм	м	50	99,96	98,00	-	1,96
215	+&C1-145-101 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12	м	32,5	40,00	40,00	-	-
216	+&C1-951-5-1	Частотний перетворювач Micro Drive FC5	шт	1	9085,30	8900,00	7,16	178,14
217	+&C1-951-6 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний, різьба в.в., Ду32	шт	2	3000,00	3000,00	-	-
218	+&C1-951-6 варіант 2	Кран кульовий повнопрохідний, різьба в.в., Ду25	шт	2	1200,00	1200,00	-	-
219	+&C14-105-B1 варіант 1	Грунт ГФ-021	кг	5	78,39	78,39	-	-
220	+&C14-106 варіант 1	Емаль ПФ 115	кг	10	79,23	79,23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	+&C100-1503-110-02-ИН-Б варіант 1	Патч-панель (в компл. з 24 коннекторами RJ 45) 33551	шт	47,5	1556,09	1525,58	-	30,51
222	+&C100-1503-110-4-ИН-Б варіант 1	Патч-корд RJ-45 UTP 1U Cat.5	шт	15,2	903,79	886,07	-	17,72
223	+&C100-1503-110-4-ИН-Б варіант 2	Конектор RJ-45 UTP 1U Cat.5 838C 50мкм	шт	19	788,46	773,00	-	15,46
224	+&C100-1503-110-6-ИН-Б варіант 1	Комутатор керований uniFi Switch-8-150W	шт	1,9	35628,12	34929,53	-	698,59
225	+&C100-1503-110-6-ИН-Б варіант 2	Вентилятор CSV 120 мм (D), з кабелем живлення	шт	1,9	1168,24	1168,24	-	-
226	+&C100-1503-110-6-ИН-Б варіант 3	Панель оптична розподільча FOB-19/1-336/36-1-24	шт	30,4	1326,74	1300,73	-	26,01
227	+&C100-1602-55-04-ИН-Б варіант 1	Полка CSV 1U 200 мм	шт	1,9	534,48	534,48	-	-
228	+&C100-1602-55-12-ИН-Б варіант 1	Роутер в комплекті з кріпленням TP-Link Archer AX73	шт	1,9	5098,98	4999,00	-	99,98
229	+&C100-1602-55-12-ИН-Б варіант 2	Шафа навісна UA-MGSWL126G 12U CMS	шт	1,9	9078,00	8873,00	27,00	178,00
230	+&C105-6П	Хомут монтажн.	пачка	19	71,53	70,00	0,13	1,40
231	+&C105-6П варіант 1	Хомут монтажн.	пачка	20,3	120,00	120,00	-	-
232	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,4831944	4610,87	4043,01	477,45	90,41
233	+&C111-11-М варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112	шт	7	300,00	300,00	-	-
234	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,008892	48518,07	46785,61	781,13	951,33
235	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,002	40901,86	39318,73	781,13	802,00
236	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,05743827	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
237	+C111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0001663	77988,20	76241,51	217,51	1529,18
238	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005225	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000503	18077,02	13959,48	3763,09	354,45
240	+С111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000636	77858,36	77858,36	-	-
241	+С111-63 варіант 3	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000936	79447,31	79447,31	-	-
242	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0128	26849,23	25788,60	534,17	526,46
243	+С111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00171	25788,60	25788,60	-	-
244	+С111-69 варіант 2	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000068	5167,82	4836,64	229,85	101,33
245	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,03833295	29635,97	28500,00	554,87	581,10
246	+С111-72 варіант 1	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,037582	56971,97	55300,00	554,87	1117,10
247	+С111-72 варіант 2	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,03	28550,33	27750,00	240,52	559,81
248	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,69933	29694,03	28556,92	554,87	582,24
249	+С111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	8,998457	56971,97	55300,00	554,87	1117,10
250	+С111-73 варіант 3	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000022	7869,72	7474,89	240,52	154,31
251	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,07011	29524,61	28390,83	554,87	578,91
252	+С111-74 варіант 1	Грунтовка кварцева СТ16	т	0,0158648	43032,65	41634,00	554,87	843,78
253	+С111-74 варіант 2	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,7183178	56971,97	55300,00	554,87	1117,10
254	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,21225	29184,83	28046,93	565,65	572,25
255	+С111-78 варіант 1	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,0036575	56982,96	55300,00	565,65	1117,31
256	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,003496	52067,87	50694,33	352,60	1020,94
257	+&С111-88-1- П варіант 1	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, шпилька, анкер), Ду32	шт	6	138,00	138,00	-	-
258	+&С111-88-1- П варіант 2	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, шпилька, анкер), Ду100	шт	6	138,00	138,00	-	-
259	+&С111-88-1- П варіант 3	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, шпилька, анкер), Ду125	шт	14	144,00	144,00	-	-
260	+&С111-88-1- П варіант 4	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина. подвес*), Ду32	шт	28	138,00	138,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	+&C111-88-1-П варіант 5	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, підвес*), Ду100	шт	40	138,00	138,00	-	-
262	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00008	40080,72	38942,22	352,60	785,90
263	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000005	19739,65	19000,00	352,60	387,05
264	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0035296	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
265	+C111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000265	55563,22	55563,22	-	-
266	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	367,32	358,60	1,52	7,20
267	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0169862	37128,79	36048,17	352,60	728,02
268	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00128	213029,65	208500,00	352,60	4177,05
269	+C111-115 варіант 2	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	28710,83	27795,27	352,60	562,96
270	+C111-115 варіант 3	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,007825	36048,17	36048,17	-	-
271	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,001441	13226,61	12825,98	141,28	259,35
272	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,001748	118318,59	115646,02	352,60	2319,97
273	+&C111-132-8 варіант 1	Дюбель	шт	63	1,43	1,37	0,03	0,03
274	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,001042	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
275	+C111-137	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х58,5 мм	т	0,0012743	104544,01	104544,01	-	-
276	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000873	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
277	+&C111-155-1-М варіант 1	Кронштейни для умивальника (в комплекті)	шт	11,4	37,49	36,75	-	0,74
278	+&C111-155-1-160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	4606	2,81	2,75	-	0,06
279	+&C111-155-21 варіант 1	Кріплення для поручнів для інвалідів (комплект)	шт	1,9	26,78	26,25	-	0,53
280	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00013398	64970,60	63344,07	352,60	1273,93
281	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,06744	47223,84	45945,28	352,60	925,96
282	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,003108	72081,05	72081,05	-	-
283	+C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	0,004119	29144,91	28220,84	352,60	571,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
284	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,1574556	24529,06	23695,50	352,60	480,96
285	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,004284	75300,00	75300,00	-	-
286	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0019626	31345,88	30378,65	352,60	614,63
287	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000006	30378,65	30378,65	-	-
288	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0014182	28647,43	27733,12	352,60	561,71
289	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001584	22587,47	22587,47	-	-
290	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,02495	28647,43	27733,12	352,60	561,71
291	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,397447	2822,72	2289,92	477,45	55,35
292	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01565	2289,92	2289,92	-	-
293	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00045	196573,59	192194,49	524,72	3854,38
294	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,194151	3425,21	2885,33	472,72	67,16
295	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,001072	12591,58	11853,06	491,63	246,89
296	+C111-254 варіант 2	Вапно хлорне, марка А	т	0,000006	2914,06	2645,37	211,55	57,14
297	+C111-254 варіант 3	Вапно хлорне, марка А	т	0,0004146	11853,06	11853,06	-	-
298	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні підлогові з шосткою поверхнею	м2	65,0199	772,30	750,00	7,16	15,14
299	+C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	342,32	776,91	750,00	11,68	15,23
300	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	95,57624	130,68	127,72	0,40	2,56
301	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,14608	29,24	28,51	0,16	0,57
302	C111-307	Ізол	м2	191,178	45,00	43,68	0,44	0,88
303	C111-307 варіант 1	Гідроізол	м2	194,99805	45,00	43,68	0,44	0,88
304	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001716	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
305	+C111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,000006	152980,66	152980,66	-	-
306	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001965	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
307	C111-311	Каболка	т	0,00024	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
308	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,000002	18910,27	18336,07	203,41	370,79
309	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00045	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
310	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,508598	22767,76	21834,43	486,90	446,43
311	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	171,64367	11,88	5,79	5,86	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,59636	84,07	84,07	-	-
313	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	304,83592	9,07	6,37	2,52	0,18
314	+С111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2366	12,61	6,50	5,86	0,25
315	+С111-324 варіант 5	Кисень технічний газоподібний	м3	0,84677	20,83	20,83	-	-
316	+С111-334 варіант 1	Фарба дорожня	т	0,1058148	99815,21	97333,33	524,72	1957,16
317	С111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0034151	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
318	+С111-384 варіант 1	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0007346	23630,19	22941,06	225,79	463,34
319	+С111-384 варіант 2	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	130564,12	130564,12	-	-
320	С111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0017202	133710,68	130564,18	524,72	2621,78
321	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000817	42011,99	40663,51	524,72	823,76
322	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000002	18742,21	17850,00	524,72	367,49
323	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004687	42011,99	40663,51	524,72	823,76
324	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,000665	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
325	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,002	108652,80	105997,63	524,72	2130,45
326	С111-422	Біло титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,00025	159779,43	156121,78	524,72	3132,93
327	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0028366	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
328	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	9996,94	9205,29	595,63	196,02
329	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,10811	44604,01	43414,60	314,82	874,59
330	+С111-573 варіант 1	Лінолеум промисловий	м2	94,86	281,59	274,61	1,46	5,52
331	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0418	40040,50	38599,64	655,75	785,11
332	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,001229	17104,69	16113,55	655,75	335,39
333	+С111-587 варіант 1	Масло індустрієне І-20А	т	0,00132	3171,69	2831,27	278,23	62,19
334	+С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,285	56950,85	55300,00	534,17	1116,68
335	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,97149	58094,06	56477,51	477,45	1139,10
336	+С111-594 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,7477948	56893,00	55300,00	477,45	1115,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0003356	50066,13	48550,27	534,17	981,69
338	+C111-605 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0001016	11564,61	11108,00	229,85	226,76
339	+C111-605 варіант 2	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,02510373	54226,42	52628,99	534,17	1063,26
340	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	48,36	88,24	85,98	0,53	1,73
341	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,931344	58538,97	56856,98	534,17	1147,82
342	+C111-612 варіант 2	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	13,044944	72230,45	70280,00	534,17	1416,28
343	+C111-620	Крейда природна мелена	т	0,026	287,86	76,78	205,44	5,64
344	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00084	253,67	253,67	-	-
345	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,11	3,51	3,36	0,08	0,07
346	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0033	287178,98	280952,39	595,63	5630,96
347	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0762746	38699,13	37401,42	538,90	758,81
348	+&C111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	2423	0,18	0,15	0,03	-
349	+&C111-708-1	Плити OSB	м2	97,65	594,50	56,50	526,34	11,66
350	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2402594	32446,03	31457,23	352,60	636,20
351	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,003524	10023,43	9685,61	141,28	196,54
352	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0014803	47832,28	46619,01	275,38	937,89
353	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000458	24032,41	23285,81	275,38	471,22
354	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000018	23285,81	23285,81	-	-
355	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00076	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
356	+C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,008	8617,13	8339,80	108,37	168,96
357	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004686	36146,35	35162,22	275,38	708,75
358	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000147	8982,16	8697,67	108,37	176,12
359	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0059945	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
360	+C111-812 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0002565	50041,59	48785,00	275,38	981,21
361	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,16169	50041,59	48785,00	275,38	981,21
362	C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,002	55701,22	54333,66	275,38	1092,18
363	+C111-815 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,002	54333,66	54333,66	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,074067	36289,59	35302,65	275,38	711,56
365	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3950252	50041,59	48785,00	275,38	981,21
366	+C111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002856	53826,49	53826,49	-	-
367	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,035811	25940,18	25156,17	275,38	508,63
368	+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,04845456	50041,59	48785,00	275,38	981,21
369	+C111-818-1 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,005202	44104,27	44104,27	-	-
370	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,388094	50041,59	48785,00	275,38	981,21
371	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,025002	30810,30	29930,80	275,38	604,12
372	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0054264	50041,59	48785,00	275,38	981,21
373	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,09	210,19	205,67	0,40	4,12
374	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	198,48	194,19	0,40	3,89
375	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4004	386,31	386,31	-	-
376	+C111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,216	126,38	126,38	-	-
377	+C111-849 варіант 3	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,04	44,37	43,34	0,16	0,87
378	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	10,30408	96,93	94,63	0,40	1,90
379	+&C111-852-3-Г	Гідроізоляційна мембрана	м2	4444,385	69,94	67,35	1,22	1,37
380	+&C111-852-3-Г варіант 1	Покрівельна мембрана	м2	16,093	375,94	367,35	1,22	7,37
381	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	606,32	133,56	130,10	0,84	2,62
382	+C111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	584,83672	134,07	130,60	0,84	2,63
383	+C111-856 варіант 4	Руберойд Біполь ЕПП	м2	4374,37	168,75	164,60	0,84	3,31
384	+C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	27,456	135,05	130,00	2,40	2,65
385	+C111-860 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	69,168	52,46	49,03	2,40	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	341,71	66,96	64,53	1,12	1,31
387	+&C111-870-2 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту д.8мм	м	320	26,21	26,21	-	-
388	+C111-873 варіант 1	Сітка плетена з квадратними №7, ф0,7	м2	0,234	124,56	121,32	0,80	2,44
389	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	88,87822	236,88	231,94	0,30	4,64
390	+C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	11,4	3755,54	3755,54	-	-
391	C111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,0148308	21224,36	20203,12	605,08	416,16
392	+C111-967 варіант 2	Прут металевий перетином 14х14 мм	т	17,1695	48623,81	47986,47	275,38	361,96
393	+&C111-ГКС-45	Дюбель нейлон 6х30	упак	3	201,26	197,00	0,31	3,95
394	+&C111-ГКС-45 варіант 1	Дюбель 35	упак	4	201,26	197,00	0,31	3,95
395	+&C111-ГКС-45 варіант 2	Дюбель 35	упак	26,1	140,00	140,00	-	-
396	+C111-1019 варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0072688	27918,21	27435,00	275,38	207,83
397	+C111-1019 варіант 2	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001167	20736,44	20736,44	-	-
398	+C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 50х4 дл.120мм	т	0,147	65662,50	65662,50	-	-
399	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,028	29837,28	29339,79	275,38	222,11
400	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,008	28561,40	28073,40	275,38	212,62
401	+C111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,20938	51458,45	50800,00	275,38	383,07
402	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,003397	18805,37	18390,00	275,38	139,99
403	+C111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00172	9821,55	9640,07	108,37	73,11
404	+C111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0209	25177,19	24714,39	275,38	187,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
405	+С111-1174	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0057	24480,86	24023,24	275,38	182,24
406	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,015865	3539,69	2832,11	638,17	69,41
407	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00832	1891,36	1891,36	-	-
408	+С111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0,00001	2832,11	2832,11	-	-
409	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,057	58687,47	56928,25	608,49	1150,73
410	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	20,6912	3280,14	2814,80	401,02	64,32
411	С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,002	3744,27	3269,83	401,02	73,42
412	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	10554,27	9946,30	401,02	206,95
413	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0066	1963,03	1527,49	397,05	38,49
414	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,001937	26982,34	26097,52	355,75	529,07
415	+С111-1375 варіант 2	Шпаклівка типу "короїд"	т	0,56	30582,08	29386,80	595,63	599,65
416	+&С111-1477-5	Шуруп 3,5х35	уп	4	153,64	150,00	0,63	3,01
417	+&С111-1477-5 варіант 1	Шуруп 2,5х35	уп	3	148,54	145,00	0,63	2,91
418	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0034934	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
419	С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0083115	51930,60	50559,75	352,60	1018,25
420	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0024864	43889,66	42676,48	352,60	860,58
421	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002612	41491,64	40325,48	352,60	813,56
422	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,004226	37928,48	36832,18	352,60	743,70
423	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00007524	74894,88	73073,75	352,60	1468,53
424	+&С111-1495-1 варіант 1	Перегородки металопластикові сантехнічні комплектного постачання	м2	52,06	3149,28	3070,00	17,53	61,75
425	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,02358153	43691,61	42476,02	358,89	856,70
426	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00128	255366,07	250000,00	358,89	5007,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000736	18371,26	17867,24	143,80	360,22
428	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001741	70296,49	70296,49	-	-
429	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3823574	43691,61	42476,02	358,89	856,70
430	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,009572	17879,47	17170,00	358,89	350,58
431	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,014987	43691,61	42476,02	358,89	856,70
432	+С111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0018653	62519,10	62519,10	-	-
433	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,8243975	17674,22	17183,87	143,80	346,55
434	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00017	43691,61	42476,02	358,89	856,70
435	+С111-1519 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00098	18259,21	17757,39	143,80	358,02
436	+С111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0003	16176,07	15500,00	358,89	317,18
437	+С111-1519 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,042978	73218,52	71423,97	358,89	1435,66
438	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,7444715	43691,61	42476,02	358,89	856,70
439	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,048887	250000,00	250000,00	-	-
440	+С111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0004	17528,28	17040,79	143,80	343,69
441	+С111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0007396	60427,25	60427,25	-	-
442	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0417552	43691,61	42476,02	358,89	856,70
443	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0837205	74788,62	72963,29	358,89	1466,44
444	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01444	17528,28	17040,79	143,80	343,69
445	+С111-1522 варіант 7	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00478	16176,07	15500,00	358,89	317,18
446	+С111-1522 варіант 8	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00012	250000,00	250000,00	-	-
447	+С111-1522 варіант 9	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0256156	63849,12	63849,12	-	-
448	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0065	43691,61	42476,02	358,89	856,70
449	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00077	250000,00	250000,00	-	-
450	+С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,001575	43691,61	42476,02	358,89	856,70
451	С111-1545	Емаль кремнійорганічна КО-88 термостійка срібляста	т	0,00020064	304449,57	297884,34	595,63	5969,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	5,31464	18800,10	17822,98	608,49	368,63
453	C111-1564	Гідроізол	м2	33,44	47,57	46,25	0,39	0,93
454	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0010393	8636,70	7858,61	608,74	169,35
455	+C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,1394	19,43	17,57	1,48	0,38
456	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00038	17775,61	16533,63	893,44	348,54
457	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,182	86,27	75,60	8,98	1,69
458	C111-1600	Бензин розчинник	т	2,5435185	22099,25	21131,76	534,17	433,32
459	+C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,00121	454,79	433,15	12,72	8,92
460	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	140,12941	227,87	223,35	0,05	4,47
461	C111-1608	Дрантя	кг	45,62067	12,11	11,10	0,77	0,24
462	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,02115	3,00	2,61	0,33	0,06
463	+C111-1621	Ґрунтовка ЕП-057	т	0,0880992	681153,85	667273,17	524,72	13355,96
464	+C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	3,23228	24412,60	23409,20	524,72	478,68
465	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	412,46006	27,70	26,40	0,76	0,54
466	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	440,94516	62,37	60,39	0,76	1,22
467	+&C111-1624-2-Ф варіант 1	Ґрунт Fedial Super Kontakt	л	12,749	59,68	57,75	0,76	1,17
468	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	741,636	166,91	163,04	0,60	3,27
469	+C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна емаль tikkurila-joker	кг	66,5	247,65	242,19	0,60	4,86
470	+&C111-1626-1-Л варіант 1	Латексна фасадна фарба	кг	38,76	282,13	276,00	0,60	5,53
471	+&C111-1626-1-Л варіант 2	Фарба водоемульсійна вогнетривка вологостійка	кг	1817,73	907,29	888,90	0,60	17,79
472	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,48	115,96	113,09	0,60	2,27
473	+&C111-1631-22 варіант 4	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф25	м	6	60,29	60,00	0,29	-
474	+&C111-1631-22 варіант 5	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф32	м	7	45,18	45,00	0,18	-
475	+&C111-1631-22 варіант 6	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф40	м	19	48,18	48,00	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	+&C111-1631-22 варіант 7	Изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф50	м	15	53,18	53,00	0,18	-
477	+&C111-1631-22 варіант 8	Изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф76х3,56	м	20	95,18	95,00	0,18	-
478	+&C111-1631-22 варіант 9	Изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф89х3,5	м	6	122,18	122,00	0,18	-
479	+&C111-1631-22 варіант 10	Теплоизоляция "Thermaflex " толщ.20 мм для труб диаметром 50 мм.	м	36	65,18	65,00	0,18	-
480	+&C111-1631-22 варіант 11	Теплоизоляция "Thermaflex " толщ.20 мм для труб диаметром 80 мм.	м	15	122,18	122,00	0,18	-
481	+&C111-1631-22 варіант 12	Теплоизоляция "Thermaflex " толщ.20 мм для труб диаметром 32 мм.	м	28	45,18	45,00	0,18	-
482	+&C111-1631-24	Теплоизоляция стальных труб холодного водоснабжения диаметром 50 мм изоляцией "Termoflex " толщ.9 мм	м	4	14,58	14,00	0,29	0,29
483	+&C111-1631-27	Теплоизоляция стальных труб горячего водоснабжения диаметром 25 мм изоляцией "Termoflex " толщ.9 мм	м	25	10,50	10,00	0,29	0,21
484	+&C111-1631-44-И1 варіант 1	Теплоизоляция стальных труб диаметром 100мм изоляцией	м	57	22,36	21,63	0,29	0,44
485	+&C111-1631-44-И1 варіант 2	Теплоизоляция стальных труб диаметром 65мм изоляцией	м	11	18,28	17,63	0,29	0,36
486	+&C111-1631-И42	Теплоизоляция стальных труб холодного водоснабжения диаметром 42 мм изоляцией "Termoflex " толщ.9 мм	м	15	10,50	10,00	0,29	0,21
487	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	3,49024	140,68	137,79	0,13	2,76
488	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	18,66	31,43	30,76	0,05	0,62
489	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,535458	242,81	237,92	0,13	4,76
490	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	18,86132	247,90	242,78	0,26	4,86
491	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,2573	273,62	273,62	-	-
492	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	6,08843	55,39	54,19	0,11	1,09
493	+C111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01032	242,78	242,78	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	C111-1653	Білило свинцеве	т	0,00036	70406,05	68505,55	519,99	1380,51
495	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,001441	95813,98	93415,28	519,99	1878,71
496	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0028036	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
497	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0016132	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
498	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0022	35651,60	34356,92	595,63	699,05
499	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,9187	100,39	97,88	0,54	1,97
500	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,00385	39,75	38,74	0,23	0,78
	варіант 1							
501	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0024	259,26	259,26	-	-
	варіант 2							
502	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,13	220,46	220,46	-	-
	варіант 3							
503	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,3	105,07	102,87	0,14	2,06
504	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	25,32922	566,61	554,73	0,77	11,11
505	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,036	126,61	123,80	0,33	2,48
	варіант 1							
506	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,2811083	55451,48	53830,03	534,17	1087,28
507	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,307192	56950,85	55300,00	534,17	1116,68
	варіант 1							
508	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,005644	3615,25	3314,51	229,85	70,89
	варіант 2							
509	+C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,3268	56950,85	55300,00	534,17	1116,68
	варіант 1							
510	+&C111-1702-10	Праймер "ТехноНИКОЛЬ"	л	14	56,13	54,60	0,43	1,10
511	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3658	50,64	49,12	0,53	0,99
512	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	13,52	13,02	0,23	0,27
	варіант 1							
513	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	898,7	41,25	40,38	0,06	0,81
	варіант 1							
514	+C111-1721-11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	172	3,75	3,75	-	-
515	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна ДКС	м	150	5,03	4,93	-	0,10
	варіант 1							
516	C111-1724	Плитки плінтусні	м	104,4037	53,02	51,04	0,94	1,04
517	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,108	148,41	145,14	0,36	2,91
518	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	8,7875	50,04	48,78	0,28	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	130,055	50,04	48,78	0,28	0,98
520	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,325	70,73	68,94	0,40	1,39
521	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,54	15,86	15,39	0,16	0,31
	варіант 1							
522	С111-1748	Жмут смоляний	кг	11,76	50,43	49,12	0,32	0,99
523	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	76,88426	41,27	41,27	-	-
	варіант 1							
524	+С111-1755	Грати металеві	т	0,23485	150978,96	150978,96	-	-
525	С111-1757	Рядно	м2	972,96496	60,19	58,87	0,14	1,18
526	+С111-1757	Рядно	м2	49,962	58,87	58,87	-	-
	варіант 2							
527	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,916	39,14	38,03	0,34	0,77
528	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	6,67755	38,36	37,27	0,34	0,75
	варіант 1							
529	+&С111-1762-7	УНІФЛЕКС ВЕНТ ЕПШ, нижній шар покрівельного килима	м2	80,5	110,51	108,00	0,34	2,17
	варіант 1							
530	+&С111-1762-8	ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП, верхній шар покрівельного килима	м2	79,1	112,55	110,00	0,34	2,21
	варіант 1							
531	+С111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,47424	7884,46	7729,65	0,21	154,60
532	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,086	16589,01	16263,38	0,36	325,27
533	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12,232	1008,50	988,67	0,06	19,77
534	+&С111-1785-21	Бікроеласт ЕПП	м2	583	70,18	68,60	0,20	1,38
	варіант 1							
535	С111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	5,1	59,37	58,65	0,28	0,44
536	+С111-1804	Сталь листова	т	1,1295336	62974,32	62230,15	275,38	468,79
537	+С111-1804	Сталь листова	т	0,169	65200,00	65200,00	-	-
	варіант 1							
538	+С111-1804	Сталь листова	т	0,003	62718,36	62143,10	108,37	466,89
	варіант 2							
539	+С111-1804	Кріплення з планок і болтів для з'єднання решіток один з одним Фірма Hidrolica	т	0,005016	51539,05	50880,00	275,38	383,67
	варіант 4							
540	+С111-1804	Сталь листова	т	4,7475604	63666,95	62917,62	275,38	473,95
	варіант 5							
541	+&С111-1807-1-ПК	Настил з профлиста	м2	125,818	547,28	536,00	0,55	10,73
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	C111-1809	Сталь кругла	т	0,1176	42859,15	42264,72	275,38	319,05
543	+C111-1809 варіант 2	Сталь кругла	т	0,247	65200,00	65200,00	-	-
544	+&C111-1810-1-P варіант 1	Полоса оцинкована 25x4 мм	м	250	211,32	207,00	2,75	1,57
545	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,546	62934,62	62190,74	275,38	468,50
546	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова	т	1,575	65966,45	65200,00	275,38	491,07
547	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова	т	1,4326	63901,07	63150,00	275,38	475,69
548	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,0057	31814,18	31301,97	275,38	236,83
549	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,0437	35499,39	34959,75	275,38	264,26
550	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,12634	35499,39	34959,75	275,38	264,26
551	+C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	1,7898	76186,85	75344,32	275,38	567,15
552	+C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,57063	78990,31	78126,91	275,38	588,02
553	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	19	8,40	8,17	0,07	0,16
554	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0137	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
555	+C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні	т	0,8	32963,12	32661,60	301,52	-
556	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,51269565	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
557	+C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006218	18581,76	18076,13	141,28	364,35
558	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012407	67339,52	67339,52	-	-
559	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00235144	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
560	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,04758	30080,43	29189,10	301,52	589,81
561	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000004	25789,56	24979,64	304,24	505,68
562	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0011336	25789,56	24979,64	304,24	505,68
563	+C111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000292	73559,20	73559,20	-	-
564	+C111-1853-3 варіант 4	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00048	24979,64	24979,64	-	-
565	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,043201	25789,56	24979,64	304,24	505,68
566	+&C111-1856-6 варіант 1	Саморіз 3,5x35	уп	26,1	120,00	120,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	+&C111-1857-2-B6 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	1917	7,15	7,00	0,01	0,14
568	C111-1865	Закріпки металеві	кг	2,3925	45,25	44,01	0,35	0,89
569	+&C111-1867-1-2Г	Кріплення для димоходів	кг	100	24,45	23,80	0,17	0,48
570	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,005188	12254,96	11537,22	477,45	240,29
571	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,57624	676,63	660,64	2,72	13,27
572	+C111-1882 варіант 1	Тканина мішкова	10м2	0,000527	179,86	175,15	1,18	3,53
573	C111-1892	Шліфкруги	шт	21,204	122,77	120,35	0,01	2,41
574	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,095	121,18	118,49	0,31	2,38
575	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,05886	18887,01	17949,42	567,26	370,33
576	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,1586937	39287,01	37949,42	567,26	770,33
577	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,767	83,50	81,29	0,57	1,64
578	+C111-1896 варіант 5	Шпаклівка EcoCristal Старт IP-20	кг	914,47	79,31	77,18	0,57	1,56
579	+C111-1896 варіант 6	Шпаклівка EcoCristal Финиш IP-24	кг	457,235	73,96	71,94	0,57	1,45
580	+C111-1896 варіант 7	Шпаклівка EcoCristal финиш	кг	2229,27	77,60	77,60	-	-
581	+C111-1896 варіант 8	Шпаклівка EcoCristal Стартовая	кг	1970,87	85,80	85,80	-	-
582	+C111-1899 варіант 1	Електроди для зварювання магістральних газонафтопроводів	т	0,00114	31046,14	30084,79	352,60	608,75
583	+&C111-196П	Герметик,	шт.	4	306,07	300,00	0,07	6,00
584	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1745,1	8,06	7,40	0,50	0,16
585	+&C111-2000-31 варіант 1	Церезит CE-33	кг	29,06772	79,31	77,25	0,50	1,56
586	+&C111-2000-33	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 11	кг	331,474	6,41	5,78	0,50	0,13
587	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	152,404	52,53	51,00	0,50	1,03
588	+C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Penetron	кг	3736,92	224,93	220,00	0,52	4,41
589	+C111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	9652	32,20	31,07	0,50	0,63
590	+C111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	1432,47	7,45	6,80	0,50	0,15
591	+C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	8727,5	6,90	6,40	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
592	+С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газо- та пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	760	7,04	6,40	0,50	0,14
593	+С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	6840	10,02	9,30	0,52	0,20
594	+С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	1539	25,81	24,78	0,52	0,51
595	+С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	482,6	820,46	803,90	0,47	16,09
596	+С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	136	136,91	133,52	0,71	2,68
597	+С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	199,5	245,13	239,80	0,52	4,81
598	+&С111-2014-41	Ґрунтовка кварцева CT 16	л	33,81	92,71	92,00	0,71	-
599	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	350	9,91	9,20	0,52	0,19
600	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	3048,69	18,54	17,66	0,52	0,36
601	+&С111-635И варіант 1	Антикорозійна паста К-950	шт	2	300,00	300,00	-	-
602	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,4372	5051,11	4681,43	270,64	99,04
603	+С112-20 варіант 1	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,1938	2061,05	1750,00	270,64	40,41
604	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,003859	5012,23	4681,43	232,52	98,28
605	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000062	5500,00	5500,00	-	-
606	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,1316508	5012,23	4681,43	232,52	98,28
607	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03204	1497,86	1369,81	98,68	29,37
608	С112-29	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,483596	7234,31	6859,94	232,52	141,85
609	+С112-32	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,112154	5012,23	4681,43	232,52	98,28
610	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,09139	5012,23	4681,43	232,52	98,28
611	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,014364	7232,23	6857,90	232,52	141,81
612	+С112-52 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0114	2022,17	1750,00	232,52	39,65
613	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,728407	5012,23	4681,43	232,52	98,28
614	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,134567	5012,23	4681,43	232,52	98,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006	1440,76	1313,83	98,68	28,25
616	+С112-57 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0056	5597,62	5597,62	-	-
617	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,497	5012,23	4681,43	232,52	98,28
618	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6,253183	5012,23	4681,43	232,52	98,28
619	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,08364	13250,00	13250,00	-	-
620	+С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0138	3312,27	3014,80	232,52	64,95
621	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,017442	5012,23	4681,43	232,52	98,28
622	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00876	3109,96	3109,96	-	-
623	+С112-70 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000606	845,19	729,94	98,68	16,57
624	+С112-70 варіант 3	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0144	2625,17	2625,17	-	-
625	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000414	5012,23	4681,43	232,52	98,28
626	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,029456	5012,23	4681,43	232,52	98,28
627	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001487	9035,75	8626,06	232,52	177,17
628	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0066	5012,23	4681,43	232,52	98,28
629	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,09652	4855,85	4528,12	232,52	95,21
630	С112-246	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи	м3	0,722	1531,12	1230,46	270,64	30,02
631	+С112-268 варіант 1	Фанера водостойкая с полимерным напылением X-LAF (при пробивании метизами поверхность самозатягивается, фанера используется 500-1000 циклов), товщина 21 мм "ДОКА"	м3	5,40007968	113645,87	111111,11	306,41	2228,35
632	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,003024	6563,09	6201,88	232,52	128,69
633	+С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	13,32	12,90	0,32	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	127	59,16	58,31	0,41	0,44
635	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34,16	76,15	75,00	0,58	0,57
636	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8	21,64	21,25	0,23	0,16
637	+C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18	24,56	24,15	0,23	0,18
638	+C113-3 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12	21,22	20,48	0,58	0,16
639	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,32	98,70	97,22	0,75	0,73
640	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	106,4	159,15	157,22	0,75	1,18
641	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	13	115,62	113,84	0,92	0,86
642	+C113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	15,2	206,30	203,84	0,92	1,54
643	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,468	146,59	144,34	1,16	1,09
644	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	11,6742	258,25	255,17	1,16	1,92
645	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	144,34	144,34	-	-
646	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	186,24	183,28	1,57	1,39
647	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	48	347,07	341,52	2,97	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16	64,86	63,92	0,46	0,48
649	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	22	101,57	99,96	0,85	0,76
650	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	25,038	268,09	263,79	2,30	2,00
651	+C113-100 варіант 2	Арматура муфтова	10шт	2,5	13173,87	12915,30	0,26	258,31
652	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1,9824	261,75	254,71	1,91	5,13
653	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,16524	369,46	359,63	2,59	7,24
654	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1,9824	153,68	149,83	0,84	3,01
655	+C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d32x2.5	м	3	150,00	150,00	-	-
656	+C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d40x3	м	65	180,00	180,00	-	-
657	+C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	29,04	28,07	0,75	0,22
658	+C113-135 варіант 2	Футляр зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,6	29,04	28,07	0,75	0,22
659	+C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	18,2	40,09	38,69	1,10	0,30
660	+C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	179,82	40,89	40,89	-	-
661	+C113-138 варіант 4	Труба сталева електрозварна 57x3,0 мм	м	6	216,00	216,00	-	-
662	C113-141 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 70 мм	м	2	180,45	177,72	1,39	1,34
663	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	106,32	103,50	2,03	0,79
664	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,004	282,11	277,70	2,31	2,10
665	+C113-157	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 5 мм	м	718	731,82	723,51	2,86	5,45
666	+C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,56	96,10	93,24	2,14	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
667	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,5	344,12	338,72	2,84	2,56
668	+C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,7	85,55	83,79	1,12	0,64
669	+C113-161 варіант 2	Труба сталева електрозварна 108x4,0 мм	м	6	554,40	554,40	-	-
670	+C113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні d108x4 мм	м	82	554,40	554,40	-	-
671	+C113-170 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d133x4,5	м	22	840,00	840,00	-	-
672	+C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3	160,67	154,73	4,74	1,20
673	+C113-176 варіант 1	Футляр зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,6	160,67	154,73	4,74	1,20
674	C113-180	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм	м	2,3256	931,45	916,31	8,21	6,93
675	+C113-187 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 219x4,0 мм	м	6	1161,60	1161,60	-	-
676	+C113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,06	365,98	365,98	-	-
677	+C113-196 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 273x5,0 мм	м	8	2270,40	2270,40	-	-
678	+C113-359	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4,95	72,15	70,00	1,61	0,54
679	C113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,038	48082,20	46790,34	349,07	942,79
680	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	2400,00	2400,00	-	-
681	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	2279,42	2199,82	34,91	44,69
682	+C113-942 варіант 2	Ковер	шт	4	672,30	655,06	3,86	13,38
683	+C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,134456	24281,75	23679,50	126,14	476,11
684	+C113-953-ЦГ варіант 1	Труба гнучка двостінна d=100мм	м	370	159,61	159,53	0,08	-
685	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	47,975	94,86	92,49	0,51	1,86
686	+C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "RENAU" зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	79,464	320,71	313,63	0,79	6,29
687	C113-1358	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75x6,8 мм	м	19,19	208,56	203,34	1,13	4,09
688	+C113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110x4,2 мм	м	12	300,00	300,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	+C113-1403	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 225x8,6 мм	м	12	1236,00	1236,00	-	-
690	+C113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-80 Л-РN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160x4,9 мм	м	210	290,17	283,00	1,48	5,69
691	+C113-1415 варіант 2	Труба ПВХ безнапірна каналізаційна діаметром 160x4,0 мм	м	27	172,87	168,00	1,48	3,39
692	+C113-1417 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-80 Л-РN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 200x6,2 мм	м	65	481,92	470,00	2,47	9,45
693	+C113-1417 варіант 3	Труба ПВХ безнапірна каналізаційна діаметр 110x2,7 мм	м	57	130,02	125,00	2,47	2,55
694	+C113-1417 варіант 4	Труба ПВХ безнапірна каналізаційна діаметром 200x4,9 мм	м	5	341,16	332,00	2,47	6,69
695	C113-1437-11A варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	777,7	16,26	15,85	0,09	0,32
696	C113-1437-11Г	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x3 мм	м	55,55	50,40	49,16	0,25	0,99
697	C113-1437-11Д	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3,7 мм	м	77,265	77,31	75,41	0,38	1,52
698	C113-1437-11Ж	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75x5,6 мм	м	116,15	174,93	170,52	0,98	3,43
699	C113-1439	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x8,1 мм	м	146,45	380,69	371,22	2,01	7,46
700	+C113-1439-1 варіант 1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, DKC	м	176,75	9,29	8,51	0,60	0,18
701	+C113-1439-1 варіант 2	Труби гофрована ПВХ діам.25 мм, DKC	м	70,7	9,72	8,93	0,60	0,19
702	+C113-1439-1 варіант 3	Труби гофрована ПВХ діам.32 мм, DKC	м	10,1	14,10	13,22	0,60	0,28
703	+C113-1439-1 варіант 4	Труби гофрована ПВХ діам.40 мм, DKC	м	20,2	19,52	18,54	0,60	0,38
704	+C113-1439-1 варіант 5	Труби гофрована ПВХ діам.50 мм, DKC	м	60,6	24,62	23,54	0,60	0,48
705	+C113-1439-1 варіант 6	Труби гофрована ПВХ діам.12/16 мм, DKC	м	20,2	9,29	8,51	0,60	0,18
706	+C113-1451 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	64,6	177,44	171,69	2,27	3,48
707	+C113-1451-1 варіант 1	Труби водостічні	м	16	665,96	665,96	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
708	С113-1457-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 100x100/90	шт	7,6	147,02	143,91	0,23	2,88
709	+С113-1457-1 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 100x50/45	шт	1,9	76,00	74,28	0,23	1,49
710	+&С113-1457-2	Трійник ПВХ діам. 100x50/90	шт	1,9	73,27	71,60	0,23	1,44
711	+&С113-1457-3	Трійник діам. 50x50/90	шт	22,8	38,51	37,52	0,23	0,76
712	+&С113-1457-23	Трійник 50/50/45°	шт	5,7	37,26	36,30	0,23	0,73
713	+&С113-1457-25	Трійник 110/110/45°	шт	1,9	112,43	110,00	0,23	2,20
714	+С113-1458 варіант 1	Воронка	шт	4	3553,21	3553,21	-	-
715	+С113-1466 варіант 1	Злив труби	шт	4	414,30	414,30	-	-
716	+С113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1,9	57,79	56,43	0,23	1,13
717	+&С113-1466-8	Коліно діам. 50/90	шт	5,7	27,71	26,94	0,23	0,54
718	+&С113-1466-9	Коліно діам. 50/45	шт	5,7	27,08	26,32	0,23	0,53
719	+&С113-1466-11	Коліно діам. 110/45	шт	3,8	57,56	56,20	0,23	1,13
720	+&С113-1466-13	Коліно діам. 110/30	шт	1,9	52,29	51,03	0,23	1,03
721	+С113-1472 варіант 1	Муфта труби	шт	4	208,20	208,20	-	-
722	+С113-1484 варіант 1	Перехід (редуктор) 100x50	шт	5,7	55,93	54,60	0,23	1,10
723	+С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3,8	45,84	44,86	0,08	0,90
724	С113-1502	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	528	607,88	594,31	1,65	11,92
725	С113-1504	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	216	925,89	905,07	2,67	18,15
726	С113-1512 варіант 1	Коліно гнуге для теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, 90 град	шт	16	1767,68	1726,06	6,96	34,66
727	С113-1512 варіант 2	Коліно гнуге для теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, 30 град	шт	6	1767,68	1726,06	6,96	34,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
728	C113-1514 варіант 1	Коліно гнуге для теплоізолюваних труб, СТ/ПЕ 89х160-90 град	шт	9	2551,49	2489,89	11,57	50,03
729	+C113-1514 варіант 2	Коліно гнуге для теплоізолюваних труб, СТ/ПЕ 89х160-30 град	шт	3	2649,30	2585,78	11,57	51,95
730	C113-1522	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	1347,36	1311,86	9,08	26,42
731	C113-1524 варіант 1	Трійник з повітряним клапаном , СТ/ПЕ 89/160	шт	3	2003,74	1947,81	16,64	39,29
732	C113-1532 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 57/125 мм	шт	8	214,54	210,22	0,11	4,21
733	+C113-1532 варіант 3	Опора ковзна пряма СТ/ПЕ, типорозмір 57/125 мм	шт	128	714,63	700,51	0,11	14,01
734	+C113-1532 варіант 4	Збірна муфта сталевая з захисним полімерним покриттям-пряма 57/125	шт	100	409,57	401,43	0,11	8,03
735	+C113-1532 варіант 5	Збірна муфта сталевая з захисним полімерним покриттям-пряма 89/160	шт	39	460,57	451,43	0,11	9,03
736	C113-1534 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 89/160 мм	шт	6	268,75	263,34	0,14	5,27
737	+C113-1534 варіант 3	Клапан запірний СТ/ПЕ, типорозмір 89/160 мм	шт	6	4133,52	4052,33	0,14	81,05
738	C113-1542 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	16	85,90	83,97	0,25	1,68
739	C113-1544 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	12	102,41	100,08	0,32	2,01
740	C113-1552	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	8	3433,25	3355,49	10,44	67,32
741	C113-1554 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	6	5217,18	5093,85	21,03	102,30
742	+C113-1554 варіант 2	Опора ковзна пряма до теплоізолюваних труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	42	895,59	857,00	21,03	17,56
743	+C113-1590 варіант 7	Трійник з чисткою і др.сливом неіржавіючий ф225/295	шт	3	304,57	296,33	2,27	5,97
744	+C113-1590 варіант 8	Оголовок димохода ф225/295	шт	3	159,73	154,33	2,27	3,13
745	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	6,293	22,02	21,51	0,08	0,43
746	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	9,38	81,52	79,69	0,23	1,60
747	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	121,2751	34,70	33,94	0,08	0,68
748	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	49,4228	54,12	52,91	0,15	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	+C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	85,5456	110,39	108,00	0,23	2,16
750	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	44,935	227,92	222,84	0,61	4,47
751	C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	148,4812	369,79	361,41	1,13	7,25
752	+C113-1776 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду25	шт	1	19,61	19,00	0,23	0,38
753	+C113-1777 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду32	шт	1	21,65	21,00	0,23	0,42
754	+C113-1781 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду40	шт	2	22,67	22,00	0,23	0,44
755	+C113-1782 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду50	шт	2	0,23	-	0,23	-
756	+C113-1783 варіант 1	Перехід зі ст. електроварюваних труб Ду40-Ду50	шт	6	96,11	94,00	0,23	1,88
757	+C113-1784 варіант 1	Перехід зі ст. електроварюваних труб Ду65-Ду80	шт	4	105,29	103,00	0,23	2,06
758	+C113-1789 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду50-Ду70	шт	2	73,67	72,00	0,23	1,44
759	+C113-1798 варіант 1	Різьба 1/2"	шт	18	1,74	1,66	0,08	-
760	+C113-1799 варіант 1	Різьба 2"	шт	2	10,73	10,65	0,08	-
761	+C113-1799 варіант 2	Різьба 3/4"	шт	8	8,73	8,65	0,08	-
762	+C113-1856 варіант 1	Перехід сталевий, концентричний, Ду125хДу100	шт	2	144,00	144,00	-	-
763	+C113-1856 варіант 2	Перехід сталевий, концентричний, Ду100хДу80	шт	2	100,80	100,80	-	-
764	+C113-1856 варіант 3	Перехід сталевий, ексцентричний, Ду125хДу80	шт	2	240,00	240,00	-	-
765	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1,9	39,02	38,17	0,08	0,77
766	+C113-1873 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	1264,77	1264,77	-	-
767	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	187,37	183,63	0,07	3,67
768	+&C113-1873-1A-1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	6	365,23	358,00	0,07	7,16
769	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	8	236,21	231,51	0,07	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
770	+C113-1873-1Б варіант 2	Кран кульовий зі зливом діам. 25 мм	шт	5	202,30	198,26	0,07	3,97
771	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	4	380,48	372,95	0,07	7,46
772	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	10	800,13	784,37	0,07	15,69
773	+C113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	26	295,87	290,00	0,07	5,80
774	+C113-1873-1Г варіант 3	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	4	496,19	486,39	0,07	9,73
775	+&C113-1873-20A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=15 ValTec	шт	22,8	907,87	890,00	0,07	17,80
776	+&C113-1873-20A варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий MINI dn=15 ValTec	шт	20,9	178,57	175,00	0,07	3,50
777	+&C113-1873-21A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=20 ValTec	шт	19	920,62	902,50	0,07	18,05
778	+&C113-1873-21A варіант 2	Кран кульовий латунний нікельований Ру 1,6МПа dn15x20 ValTec	шт	5,7	722,59	708,35	0,07	14,17
779	+&C113-1873-22A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=25 ValTec	шт	11,4	1068,52	1047,50	0,07	20,95
780	+&C113-1873-24A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=40 ValTec	шт	1,9	1599,77	1568,33	0,07	31,37
781	+&C113-1873-24A варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий dn=50 ValTec	шт	5,7	2074,07	2033,33	0,07	40,67
782	+C113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25x2,5 мм	шт	78891,8	0,72	0,63	0,08	0,01
783	+C113-2127 варіант 1	Труба гофрована з самозгасаючого ПВХ-пластикату Ду = 20 мм	м	160	24,93	24,93	-	-
784	+&C113-2135-1 варіант 1	Шафа ввідно-облікова навісного виконання інд.збір.	шт	4,8	36491,15	35700,00	75,64	715,51
785	+&C113-2135-2 варіант 1	Шафа розподільча РЩ1 в сборі	шт	1,9	17743,55	17320,00	75,64	347,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	+&C113-2135-2 варіант 2	Шафа розподільча ЩН1 в сборі	шт	1,9	7441,55	7220,00	75,64	145,91
787	+&C113-2135-3 варіант 1	Шафа рзподільча РЦ2 в сборі	шт	1,9	12602,75	12280,00	75,64	247,11
788	+&C113-2135-3 варіант 2	Шафа рзподільча ЩН2 в сборі	шт	1,9	5972,75	5780,00	75,64	117,11
789	+C113-2145 варіант 1	Ізоляція на повітроводи фольгована (1000)	м	359,233	244,36	238,00	6,36	-
790	C113-2154 варіант 1	Кульові крани діам. 15 мм "JAFAR"	шт	1	2260,00	2215,62	0,07	44,31
791	+C113-2154 варіант 2	Перехід ф40хф32 мм	шт	2	350,34	343,40	0,07	6,87
792	C113-2294	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	64,07	62,73	0,08	1,26
793	+C113-2296 варіант 2	Решітка для піддону Hidrolisa 600x400x65 в комплекті з піддоном	шт	20,9	1227,14	1203,00	0,08	24,06
794	+C113-2302 варіант 4	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду100 мм	шт	3	5660,00	5660,00	-	-
795	+C113-2302 варіант 5	Узел (клапан) управління спринклерний Ду100, з обв'язкою	шт	1	36000,00	36000,00	-	-
796	+C113-2302 варіант 6	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду100 мм підпружинений	шт	3	2520,00	2520,00	-	-
797	+C113-2302 варіант 7	Клапан зворотній різьбовий, в.в, Ду25	шт	1	840,00	840,00	-	-
798	+&C113-1472П варіант 1	Муфта сталеві G1/2"	шт	28	12,00	12,00	-	-
799	+C114-1-У варіант 1	Вата мінеральна, марка А	м3	1,2	1295,81	1295,81	-	-
800	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	96	3921,29	3801,44	42,96	76,89
801	+&C114-6-У-18 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	60,99	4040,83	4040,83	-	-
802	+C114-34 варіант 1	Утеплювач ТЕХНОРУФ Н100	м3	52,118	8197,79	8197,79	-	-
803	+&C114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	405,9	143,93	128,00	13,11	2,82
804	+&C114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол Europlex 100 мм	м2	112	143,93	128,00	13,11	2,82
805	+&C114-48-12 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 16	м2	128,8	44,83	30,84	13,11	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
806	+&C114-48-12 варіант 3	Іглопробивний геотекстиль Tiptex BS 25	м2	128,8	64,21	49,84	13,11	1,26
807	+&C114-48-12 варіант 4	ПВХ-мембрана Vinitex	м2	128,8	231,65	214,00	13,11	4,54
808	+&C114-96-У-8 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 40мм	пм	34,2	139,98	136,90	0,34	2,74
809	+&C114-96-У-10 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 50мм	м	36,1	128,87	126,00	0,34	2,53
810	+&C114-96-У-14 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 25мм	пм	62,7	114,59	112,00	0,34	2,25
811	+&C114-96-У-15 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 20мм	пм	121,6	105,41	103,00	0,34	2,07
812	C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,03307296	222731,19	217878,81	485,10	4367,28
813	+C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	10,07	625,47	585,00	28,21	12,26
814	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	3	349,39	341,48	1,06	6,85
815	+C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	64,6	102,04	99,68	0,36	2,00
816	+&C118-37-100 варіант 2	Короб пластиковий 25x40	м	4	230,40	225,80	0,08	4,52
817	+&C118-47-6	Відвод ПЭ100 під зварювання в стик, Ду100	шт	4	240,00	240,00	-	-
818	+C118-72 варіант 1	Комплект SPF модулів	шт	1,9	3506,94	3438,00	0,18	68,76
819	+&C119-315-5 варіант 2	Лоток полімербетонний Compromax Basic DN 100 Н 125 І=1, 0 м	м	190	608,82	591,00	5,88	11,94
820	+C121-250 варіант 1	Дверний блок глухий, металевий, 2100x1000	шт	1,9	17276,52	17122,90	25,01	128,61
821	+C121-250 варіант 2	Дверний блок глухий, металевий, 1900x1000	шт	7,6	15854,03	15711,00	25,01	118,02
822	+C121-251 варіант 1	Двері металеві 2100x1000 EI 60 в комплекті з механічним та електромагнітним бездротовим замком	шт	1,9	41250,00	41250,00	-	-
823	+C121-251 варіант 2	Двері металеві 2100x1000 EI 60 в комплекті	шт	7,6	32769,02	32478,90	46,18	243,94
824	+C121-251 варіант 4	Двері металеві 1900x900 EI 60 в комплекті	шт	3,8	27731,52	27478,90	46,18	206,44
825	+C121-251 варіант 5	Двері металеві 1800x900 EI 60 в комплекті	шт	1,9	27279,25	27030,00	46,18	203,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
826	+С121-252 варіант 1	Дверний блок з вентиляційною решіткою 2100x1000	шт	1,9	19481,91	19288,49	48,39	145,03
827	+С121-252 варіант 3	Дверний блок глухий без порожнин оббитий покрівельною сталлю на висоту 0,5м із замком 1900x1000	шт	1,9	21589,10	21380,00	48,39	160,71
828	+С121-252 варіант 4	Дверний блок з вентиляційною решіткою 1900x900	шт	5,7	17700,15	17520,00	48,39	131,76
829	+С121-252 варіант 5	Дверний блок з вентиляційною решіткою 1900x600	шт	1,9	16551,60	16380,00	48,39	123,21
830	+С121-494 варіант 1	Резервуар протипожежного запасу води горизонтальний, 5, 8м3	шт	2	189615,98	189615,98	-	-
831	+&С121-631-1	Планка сталева, Protan, (2,1 м.п.) для покрівлі	м	77,7	188,33	188,33	-	-
832	+&С121-631-1 варіант 1	Рейка прижимная стальная ТехноНИКОЛЬ 3000x31x1,5	м	77,7	124,58	124,58	-	-
833	+С121-639 варіант 1	Металеві вироби для виготовлення захисних решіток	т	0,06099	51774,23	51404,81	369,42	-
834	+С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0003009	62677,84	62677,84	-	-
835	+С121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,0067331	15513,74	15241,56	156,69	115,49
836	+С121-763 варіант 2	Вартість захистного кожуха із сталеві труби д-426x5 мм	т	0,026	22545,78	22004,80	373,15	167,83
837	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01462	71592,94	70686,84	373,15	532,95
838	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,3552	79633,10	78667,15	373,15	592,80
839	+С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні	т	1,0336	124071,08	124071,08	-	-
840	С121-782	Металеві конструкції	т	0,03256	56207,62	55416,05	373,15	418,42
841	+С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	1,215	17789,12	17500,00	156,69	132,43
842	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,046	67677,48	66800,53	373,15	503,80
843	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,006	16805,44	16523,65	156,69	125,10
844	+С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,22439	62505,12	61666,67	373,15	465,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
845	+С121-787 варіант 1	Опалубка перекрытия металева	т	0,1311	90211,37	89166,67	373,15	671,55
846	+С121-787 варіант 2	Опалубка стінова металева	т	1,49663	155670,99	154139,00	373,15	1158,84
847	+&С123-1-МП варіант 1	Блоки віконні металопластикові подвійний склопакет	м2	9	12567,84	12300,00	21,41	246,43
848	+С123-199-1 варіант 2	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, (Двг-3)	м2	1,98	14196,45	13900,00	18,09	278,36
849	+С123-216 варіант 8	Дверний блок зовнішній, глухий, протипожежний - EI60 (ДЗС-2)	м2	4,4	8791,96	8600,00	19,57	172,39
850	+&С123-236-3 варіант 1	Люк виходу на горище утеплений в комплекті зі сходами	шт	1,9	17701,00	17701,00	-	-
851	С123-428	Балки із суцільної деревини без черепних брусків, переріз 150х50 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ0 30-46.15.5	м3	1,993575	18273,49	17649,10	266,09	358,30
852	+С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	13,4662	236,27	221,93	9,71	4,63
853	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	149,48264	441,14	427,15	5,34	8,65
854	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,94008	577,00	577,00	-	-
855	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,8488	609,66	590,09	7,62	11,95
856	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	85,87331	430,95	430,95	-	-
857	+С123-535 варіант 1	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	1,0545	786,92	761,52	9,97	15,43
858	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3604	58745,76	57318,50	275,38	1151,88
859	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,5219	78820,89	77000,00	275,38	1545,51
860	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,79565	56392,41	55011,30	275,38	1105,73
861	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,5453	78820,89	77000,00	275,38	1545,51
862	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	2,22124	54038,99	52704,02	275,38	1059,59
863	+С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7125	78820,89	77000,00	275,38	1545,51
864	+С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	3,646	52692,67	51384,10	275,38	1033,19
865	+&С124-6-И варіант 1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м	шт.	15	782,37	780,00	1,12	1,25
866	+&С124-6-И1	Комплект стержневого заземлювача, діам.16мм, 9-м	шт.	15	2095,85	2052,00	2,75	41,10
867	+С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,694	51817,50	51817,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
868	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,217968	39550,89	38500,00	275,38	775,51
869	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	10,080993	34434,34	33483,78	275,38	675,18
870	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,4542	39550,89	38500,00	275,38	775,51
871	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4553	31141,14	30255,15	275,38	610,61
872	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	75,5554	39550,89	38500,00	275,38	775,51
873	+С124-23 варіант 1	Арматура клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,095	35300,00	35300,00	-	-
874	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,34	29649,42	28792,68	275,38	581,36
875	+С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	48,304992	39550,89	38500,00	275,38	775,51
876	+С124-24 варіант 5	Арматура А-III, діаметр 16 мм	т	1,391	35300,00	35300,00	-	-
877	+С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	9,2169	39550,89	38500,00	275,38	775,51
878	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,031372	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
879	+С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0183	19727,94	19232,75	108,37	386,82
880	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,16044	73851,87	73851,87	-	-
881	+С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0101	11565,21	11230,07	108,37	226,77
882	+С124-64 варіант 3	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,48	68501,68	68501,68	-	-
883	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	465,5	183,76	176,60	3,56	3,60
884	С124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 5 мм	м2	576	183,76	176,60	3,56	3,60
885	+С126-1237 варіант 1	Поручні із анодованого профіля із алюмінієвих сплавів для інвалідів	шт	1,9	2187,24	2170,00	0,96	16,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
886	+C126-1279 варіант 2	Заделка кінцева	шт	2	56,80	56,37	0,01	0,42
887	+C130-1 варіант 5	Осевой вентилятор L=730м3/ч, P=60Па, n=2400об/мин, "Вентс"	шт	1	9214,02	8757,50	456,52	-
888	C130-10 варіант 1	Баки розширювальні для опалення 50л тип S Reflex	шт	1	1131,82	1096,44	13,19	22,19
889	+C130-10 варіант 2	Бак компенсаційний (розширювальний), 300л, 10бар	шт	1	15600,00	15600,00	-	-
890	+&C130-10-5	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1,9	6312,80	6300,00	12,80	-
891	+&C130-10-5 варіант 1	Модуль релейних виходів M-OUT8R	шт	1,9	5466,37	5346,00	13,19	107,18
892	C130-12 варіант 1	Баки розширювальні Ру6;200л;ф634мм;Н=972мм G 200 Reflex	шт	1	1537,08	1486,90	20,04	30,14
893	C130-13	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,3 м3	шт	3	2255,34	2184,59	26,53	44,22
894	+C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,3 м3	шт	1	2184,59	2184,59	-	-
895	+C130-18 варіант 1	Баки запасу води поліетиленовий циліндричний, місткість 1 м3	шт	11,4	8787,66	8540,00	75,35	172,31
896	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,12831	38703,65	37553,79	390,96	758,90
897	+C130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0434	9635,07	9289,24	156,91	188,92
898	+C130-39 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0017	20288,78	19500,00	390,96	397,82
899	+C130-39 варіант 6	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00144	37553,79	37553,79	-	-
900	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,132428	33940,29	32883,83	390,96	665,50
901	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00842	8456,81	8134,08	156,91	165,82
902	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0153	20288,78	19500,00	390,96	397,82
903	+C130-40 варіант 4	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01449	32883,83	32883,83	-	-
904	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0114	32026,10	31007,18	390,96	627,96
905	+C130-41 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,00744	31007,18	31007,18	-	-
906	+&C130-62-17 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ ПРО 315	шт	1,9	8073,57	7908,00	7,26	158,31
907	+&C130-62-17 варіант 2	Вентилятор витяжний ТТ ПРО 160	шт	13,3	5336,91	5225,00	7,26	104,65
908	+&C130-231-1 варіант 1	Гнучка канална вставка прямокутного перерізу	шт	3,8	951,94	932,00	1,27	18,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
909	+&C130-231-1Г	Гнучка вставка круга ВВГ 160	шт	26,6	223,66	218,00	1,27	4,39
910	+&C130-231-2Г	Гнучка вставка круга ВВГ 315	шт	3,8	417,46	408,00	1,27	8,19
911	+C130-254 варіант 1	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб на 3 штуцера ф108x4;L=1300мм	комплект	2	1956,52	1901,47	16,69	38,36
912	+C130-263 варіант 1	Дефлектори, типа ЦАГИ N 4 у зібраному вигляді, Д315.00.000	шт	2	1522,25	1490,58	1,82	29,85
913	+C130-272 варіант 9	Засувка дискова поворотна міжфланцева, Ду 200 мм	шт	2	12000,00	12000,00	-	-
914	+C130-272 варіант 10	Засувка дискова поворотна міжфланцева, Ду 100 мм	шт	2	11280,00	11280,00	-	-
915	+C130-272 варіант 11	Засувка дискова поворотна міжфланцева, Ду 50 мм	шт	2	6792,00	6792,00	-	-
916	+C130-301	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК500, діаметр шахт 500 мм	шт	1	1351,85	1320,00	5,34	26,51
917	+&C130-376-1	Противибуховий пристрій K-MZS	шт	19	6745,31	6593,40	19,65	132,26
918	+&C130-376-2	Противибуховий пристрій K-UZS-8	шт	5,7	23225,04	22750,00	19,65	455,39
919	+C130-385 варіант 1	Повітряний герметичний клапан для прямокутних каналів розміром 500x200мм. (у комплекті: деталі кріплення до повітропроводу - 2 компл.)	шт	3,8	1285,20	1254,00	6,00	25,20
920	+C130-388 варіант 1	Зворотній клапан, RSK 160 в комплекті	шт	13,3	767,66	745,80	6,81	15,05
921	+&C130-388-1	Універсальний повітряний клапан для круглих каналів Ф160мм	шт	34,2	530,21	513,00	6,81	10,40
922	+&C130-388-1 варіант 1	Універсальний повітряний клапан для круглих каналів Ф200мм	шт	77,9	606,71	588,00	6,81	11,90
923	+&C130-388-1 варіант 2	Універсальний повітряний клапан для круглих каналів Ф315мм	шт	1,9	895,37	871,00	6,81	17,56
924	+C130-391 варіант 1	Повітряний герметичний клапан для прямокутних каналів розміром 700x400мм. (у комплекті: деталі кріплення до повітропроводу - 2 компл.)	шт	3,8	1761,27	1717,00	9,74	34,53
925	+&C130-424-3 варіант 1	Електронконвектор 220В, 1,0кВт ЭВНА-1,0/230 С2(мш) Термия	шт	4	4596,52	4500,00	6,39	90,13
926	+C130-471 варіант 1	Крани регулювальні триходові, діаметр 15 мм	шт	10	110,38	108,06	0,16	2,16
927	+C130-471 варіант 2	Кран триходовий, для підключ. манометрів, Ду 15 мм	шт	3	480,00	480,00	-	-
928	+C130-474 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний valtec vt.502.nh	шт	1,9	367,07	359,87	-	7,20
929	+&C130-555-1 варіант 7	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x900	шт.	3	2058,49	2014,64	3,49	40,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
930	+С130-600 варіант 1	Грати регулювальні, марка РР-4, розмір 200х400 мм , МВ450/2	м2	0,32	2357,45	2306,73	4,50	46,22
931	+&С130-602- 100 варіант 6	Грати вентиляційні зовн. РН350х350 "Вентс"	шт	1	178,00	178,00	-	-
932	+&С130-602- 100 варіант 17	Гратка припливна 600х600	шт	3	410,00	410,00	-	-
933	+&С130-602- 100 варіант 18	Грати вентиляційні зовнішні 500х200	шт	3,8	1069,58	1020,00	28,61	20,97
934	+С130-605-1 варіант 23	Дефлектор Д315.00.000-01 5,904-51	шт	3	215,42	215,32	0,10	-
935	+С130-615 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	7,6	3015,47	2955,00	1,34	59,13
936	+С130-615 варіант 2	Кран на одну ручку	комплект	3,8	1383,47	1355,00	1,34	27,13
937	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	1	2225,88	2181,73	0,51	43,64
938	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	15,2	403,91	394,21	1,78	7,92
939	С130-653	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600х500х150 мм	комплект	1	3815,73	3731,28	9,63	74,82
940	+С130-655	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 700х600х150 мм	комплект	7,6	7450,16	7290,64	13,44	146,08
941	+С130-655 варіант 1	Чаша в комплекті	комплект	3,8	7541,31	7380,00	13,44	147,87
942	С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2	164,65	161,06	0,36	3,23
943	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	1	204,75	199,86	0,88	4,01
944	С130-884 варіант 1	Трубиі сталеві водогазопровідні, діаметр 26,8х2,8 мм	м	10,5	204,75	199,86	0,88	4,01
945	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	13	227,67	222,14	1,07	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
946	+С130-885 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 42х3,2	м	36,5	196,43	191,51	1,07	3,85
947	С130-885 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 33х3,2 мм	м	25	227,67	222,14	1,07	4,46
948	+С130-886 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 60х3,5 мм	м	51	217,20	211,56	1,38	4,26
949	+С130-886 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 48х3,5 мм	м	26	209,04	203,56	1,38	4,10
950	+С130-886 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	12	1001,42	1001,42	-	-
951	+С130-901 варіант 2	Унітази вагонного типу у комплекті з краном змивним	шт	15,2	43614,15	42750,00	8,97	855,18
952	+С130-905 варіант 2	Унітаз керамічний компакт "KOLO" в комплекті з керамічним бачком і кружком	шт	1	3038,50	2970,30	8,62	59,58
953	С130-918 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1,9	272,39	264,26	2,79	5,34
954	С130-948	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	7,6	156,28	152,80	0,42	3,06
955	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	13,3	164,75	161,06	0,46	3,23
956	С130-950	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	3,8	190,35	186,05	0,57	3,73
957	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	9,9	184,70	180,48	0,60	3,62
958	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	5,9	204,59	199,86	0,72	4,01
959	С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 70 мм	шт	10	247,44	241,61	0,98	4,85
960	+С130-967 варіант 2	Прокладка фланцева, діаметр 70 мм	шт	12	58,69	56,56	0,98	1,15
961	+С130-967 варіант 3	Фланець стальний приварний Ду50 Ру16	шт	6	3219,60	3219,60	-	-
962	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	22	273,07	266,61	1,11	5,35
963	+С130-968 варіант 1	Прокладка фланцева Ду80	шт	12	60,80	58,50	1,11	1,19
964	+С130-968 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	6	67,72	65,94	0,45	1,33
965	+С130-968 варіант 3	Фланці сталеві приварні Ду80 Ру16	шт	4	246,00	246,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
966	+С130-969 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	6	88,15	85,87	0,55	1,73
967	+С130-969 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі, Ду 100 мм	шт	26	5324,00	5324,00	-	-
968	С130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	1,9	449,42	438,73	1,88	8,81
969	+С130-970 варіант 1	Фланець сталевий приварний Ду125 мм Ру16	шт	4	420,00	420,00	-	-
970	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	1,9	827,04	808,01	2,81	16,22
971	+С130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	6	808,01	808,01	-	-
972	+С130-972 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі, Ду 200 мм	шт	6	7612,00	7612,00	-	-
973	С130-979	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	4	139,08	136,05	0,30	2,73
974	+С130-980 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	10	48,61	47,25	0,41	0,95
975	+С130-980 варіант 2	Фланці плоскі приварні заглушені із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	55,34	53,84	0,41	1,09
976	+С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	24	66,88	64,67	0,90	1,31
977	+С130-1106 варіант 1	Сигнализатор розрива мембрани (230/50Гц) ф32 МВМІІ	шт	2	306,39	300,07	0,31	6,01
978	+С130-1106 варіант 2	Запорная группа подключения ф32 АГ	шт	1	306,39	300,07	0,31	6,01
979	+С130-1106 варіант 3	Запорная группа подключения ф20 АГ	шт	1	306,39	300,07	0,31	6,01
980	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	136,477	1561,86	1529,39	1,85	30,62
981	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1,7985	564,23	550,73	2,44	11,06
982	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	1,48365	486,88	475,13	2,20	9,55
983	С130-1126 варіант 1	Газохід нерж. б= 1 мм, ізольований б=35 мм, в кожусі з оцинкованої сталі б=0,6 мм. ф225/295	м2	4,67575	486,88	475,13	2,20	9,55
984	+С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	22,344	1710,88	1675,13	2,20	33,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
985	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	1,98	113,77	110,49	1,05	2,23
986	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	407,778	1620,36	1586,15	2,44	31,77
987	+C130-1129	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	2,85	2606,84	2551,89	3,84	51,11
988	+C130-1158 варіант 1	Головка муфтова, з заглушкою, Ду 80	шт	2	84,00	84,00	-	-
989	+C130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	38	24,78	24,23	0,06	0,49
990	+C130-1175 варіант 1	Засувка фланцева, клинова, Ду 100 мм	шт	1	14400,00	14400,00	-	-
991	+C130-1175 варіант 2	Засувка дискова поворотна, міжфланцева Ду 120 мм	шт	2	12000,00	12000,00	-	-
992	+C130-1175 варіант 3	Засувка дискова поворотна, міжфланцева Ду 100 мм	шт	6	10440,00	10440,00	-	-
993	+C130-1179 варіант 1	Клапан запорний RLV 15 Danfoss	шт	3	630,83	630,60	0,23	-
994	+C130-1179 варіант 6	Клапан з попереднім налаштуванням прямий RA N 15	шт	3	615,83	615,60	0,23	-
995	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	1	111,36	108,81	0,37	2,18
996	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	380	111,42	108,72	0,52	2,18
997	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57x3,5 мм	м	1	324,41	316,56	1,49	6,36
998	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	20	415,58	405,42	2,01	8,15
999	C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	21	486,78	474,87	2,37	9,54
1000	+C130-1195 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	88	619,28	619,28	-	-
1001	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	11,976	190,08	186,05	0,30	3,73
1002	+&C130-1199-357 варіант 1	Опора ОПБ2-50	шт	20	117,45	115,00	0,15	2,30
1003	+&C130-1199-357 варіант 2	Опора ОПБ2-89	шт	6	151,11	148,00	0,15	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1004	+&C130-1199-357 варіант 4	Опора ОПБ2-40	шт	12	110,31	108,00	0,15	2,16
1005	+&C130-1199-357 варіант 5	Опора ОПБ2-76	шт	10	148,05	145,00	0,15	2,90
1006	+&C130-1199-357 варіант 6	Опора ОПБ2-32	шт	8	97,05	95,00	0,15	1,90
1007	+C142-10-2	Вода	м3	1107,98230791	-	-	-	-
1008	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,9289	-	-	-	-
1009	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	2,305	7,46	7,46	-	-
1010	+C142-10-3	Вода технічна	т	32,68	7,46	7,46	-	-
1011	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	9,6552	3301,67	3209,39	27,54	64,74
1012	C147-28-6	Дротяна арматура Вр-II, діаметр 6 мм	100кг	2,3845	5127,82	4999,73	27,54	100,55
1013	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,361851	5761,32	5620,81	27,54	112,97
1014	C151-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 9,5м; 278Вт WOKS 30Т/27В	1000м	0,019	152049,82	148519,71	548,74	2981,37
1015	+&C151-1-40-75 варіант 1	Кабель ПВСнгд 2х1,5	м	38	10,84	10,25	0,38	0,21
1016	+&C151-1-40-77 варіант 1	Кабель Powercat 5e, LSZH U/UTP 4х2х0.51	м	294,5	17,73	17,00	0,38	0,35
1017	+C152-73 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами в ПВХ оболонці, марка АВБШВ-1, число жил та переріз 4х95 мм2	1000м	0,38	152360,63	147580,00	1793,17	2987,46
1018	+&C153-1-10 варіант 1	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 мм2	м	985,34	43,87	41,20	1,81	0,86
1019	+&C153-1-10 варіант 2	Кабель LAN CABLE GKS Cat.5E UTP 4х2х0,51 мм2	м	305	21,20	21,20	-	-
1020	C153-31 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГнгд, 3х2,5 мм2	1000м	0,001	24220,35	23651,54	93,90	474,91
1021	+C153-42 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х6 мм2	1000м	0,33	56612,90	55329,00	173,84	1110,06
1022	+C153-44 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці ВВГнгд 5х16 мм2	1000м	0,01	275794,86	270000,00	387,12	5407,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1023	+С153-44 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х10 мм ²	1000м	0,09	203374,86	199000,00	387,12	3987,74
1024	+С153-45 варіант 2	Провід установчий, плоский, з мідними жилами в ПВХ оболонці ППВнгд 3х1,5.мм ²	1000м	0,5	20673,31	19931,80	336,15	405,36
1025	С157-227	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,674	1622,79	1585,38	5,59	31,82
1026	+&С158-1П-1- К варіант 1	Ізострічка	моток	10	25,64	25,00	0,14	0,50
1027	+&С171-13П варіант 1	Люк пластиковий посиленний діаметром 700 мм із запірним пристроєм	шт	2	2162,40	2120,00	-	42,40
1028	+&С171-13П варіант 2	Люк	шт	1	2142,00	2100,00	-	42,00
1029	+&С171-1050- 1 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х3 мм	м2	840,95	147,90	145,00	-	2,90
1030	+&С171-2306- 1 варіант 1	Праймер бітумний	т	3,2062	49674,00	48700,00	-	974,00
1031	+&С171-232П	Квіти	1000шт	2,898	27540,00	27000,00	-	540,00
1032	+&С171-263П	Арматура	т	0,297	30396,00	29800,00	-	596,00
1033	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0007549	81517,02	79527,69	390,96	1598,37
1034	С1110-14	Глухарі	100шт	0,27453	725,01	706,11	4,68	14,22
1035	+&С1110-15-6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	190	51,00	50,00	-	1,00
1036	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,008471	37367,29	36285,53	349,07	732,69
1037	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0026334	50116,75	48785,00	349,07	982,68
1038	+С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0418	65071,48	63520,19	275,38	1275,91
1039	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,20518	33040,92	32117,68	275,38	647,86
1040	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,093173	73840,92	72117,68	275,38	1447,86
1041	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	33432,58	32501,66	275,38	655,54
1042	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,11144	32260,41	31352,47	275,38	632,56
1043	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 80х80 мм	т	0,0489	25991,39	25206,37	275,38	509,64
1044	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	49,4	16,65	16,29	0,03	0,33
1045	+С1110-177 варіант 1	Втулка ПЭ100 буртова під зварювання встик, Ду200	шт	4	936,00	936,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046	+С1110-177 варіант 2	Втулка ПЭ100 буртова під зварювання встик, Ду100	шт	6	192,00	192,00	-	-
1047	+&С1110-182-481В	Контролер Buderus	шт	3	3214,60	3150,00	1,57	63,03
1048	+С1110-194 варіант 1	Кріплення труби в комплекті	шт	8	151,55	151,55	-	-
1049	С1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,0023476	32211,71	30875,76	704,35	631,60
1050	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00004	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
1051	+С1113-21 варіант 8	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001309	24577,54	23500,00	595,63	481,91
1052	+С1113-21 варіант 9	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0390113	43703,15	42250,60	595,63	856,92
1053	+С1113-21 варіант 11	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000187	75571,77	75571,77	-	-
1054	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
1055	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0125115	21514,85	20615,54	477,45	421,86
1056	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0007243	31863,74	30643,33	595,63	624,78
1057	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,003	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
1058	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	7,568816	3775,42	3214,49	486,90	74,03
1059	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00034775	47488,52	45961,74	595,63	931,15
1060	+С1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002	8498,75	8075,81	256,30	166,64
1061	+С1113-156 варіант 4	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000036	45961,74	45961,74	-	-
1062	С1113-177	Сополімер БМК-5, марки А, Б	т	0,0132026	239222,29	233969,12	562,54	4690,63
1063	+С1113-196 варіант 1	Шпаклівка ХВ-005 сіра	т	0,00095	88243,72	85917,82	595,63	1730,27
1064	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00005	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
1065	+С1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	22694,62	21654,00	595,63	444,99
1066	+С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0000095	54440,76	52777,66	595,63	1067,47
1067	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01357	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
1068	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0816752	45963,39	44466,52	595,63	901,24
1069	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,019236	2852,84	2229,64	567,26	55,94
1070	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
1071	С1113-285	Потверджувач N3	т	0,0062928	962807,73	943333,52	595,63	18878,58
1072	+&С1113-113И варіант 1	Зрошувач спринклерний з полскою розеткою, 68градС. К=80, Р1/2" (з 10% запасом)	шт	31	360,00	360,00	-	-
1073	+С1115-2809-1	Глина шамотна	кг	153	0,52	0,25	0,26	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1074	+С1415-8340 варіант 2	Лоток пластиковий водовідвідний Gidrolica 1000x140x150	шт	13,3	1893,20	1820,00	36,08	37,12
1075	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	211,22	1524,94	844,06	650,98	29,90
1076	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	618,85	1224,33	1224,33	-	-
1077	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	318,78	1187,61	513,34	650,98	23,29
1078	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,565	1070,59	439,31	610,29	20,99
1079	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь фракція 40-70	м3	62,238	928,49	928,49	-	-
1080	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2,245084	1549,66	908,98	610,29	30,39
1081	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	176,10958	1577,40	936,18	610,29	30,93
1082	+С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	73,05918	1428,30	790,00	610,29	28,01
1083	+С1421-9472 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,13676	1457,41	818,54	610,29	28,58
1084	+С1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01235	404,00	404,00	-	-
1085	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	7,88624	1550,04	950,05	569,60	30,39
1086	+С1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	256,4658	1447,99	850,00	569,60	28,39
1087	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	3,94312	1556,03	955,92	569,60	30,51
1088	+С1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	128,2329	1396,99	800,00	569,60	27,39
1089	+С1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	12,77228	1572,45	972,02	569,60	30,83
1090	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1424,81	1386,79	790,00	569,60	27,19
1091	+С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	131,08252	1378,00	700,00	650,98	27,02
1092	+С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	262,16504	1633,05	950,05	650,98	32,02
1093	+С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	65,4	1465,25	785,54	650,98	28,73
1094	+С1421-9514	Гравій для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка ДР12	м3	22,236	1426,71	747,76	650,98	27,97
1095	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	10,5152	874,33	398,11	459,08	17,14
1096	+&С1421-9599-2 варіант 1	Піщано-гравійна суміш	м3	681,4	908,10	280,00	610,29	17,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1097	+&C1421-9656-3-И	Суміш цементно-піщана	м3	75,7	1704,52	1671,10	-	33,42
1098	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	173,584	3606,85	3185,53	350,60	70,72
1099	+C1421-9850 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	297,6	3606,85	3185,53	350,60	70,72
1100	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1722,5645	1415,82	898,38	489,68	27,76
1101	+C1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий на присипку труби	м3	12,4	1415,82	898,38	489,68	27,76
1102	+&C1421-10634-1-И	Пісок	т	578,34	680,00	680,00	-	-
1103	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	5,36	9656,51	8400,03	1067,14	189,34
1104	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	7,125	11885,89	10585,69	1067,14	233,06
1105	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	59,843	1148,89	942,51	183,85	22,53
1106	+C1423-11227	Гравій баритовий	м3	0,2	1520,78	204,00	1286,96	29,82
1107	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,82122	4143,89	3242,08	820,56	81,25
1108	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,168	4340,56	3520,00	820,56	-
1109	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,919	4340,56	3520,00	820,56	-
1110	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	75,1837	4340,56	3520,00	820,56	-
1111	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,1368	4340,56	3520,00	820,56	-
1112	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,3466	4340,56	3520,00	820,56	-
1113	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм W8	м3	2,40312	4340,56	3520,00	820,56	-
1114	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	59,1978	4340,56	3520,00	820,56	-
1115	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	165,0207	4340,56	3520,00	820,56	-
1116	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,0758	4340,56	3520,00	820,56	-
1117	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	114,728495	4340,56	3520,00	820,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1118	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	47,4208	4340,56	3520,00	820,56	-
1119	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350]	м3	20,706	4340,56	3520,00	820,56	-
1120	варіант 1							
1120	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150]	м3	7,65	4340,56	3520,00	820,56	-
1121	варіант 1							
1121	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	17,052	4340,56	3520,00	820,56	-
1122	+C1424-11622-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	8,55	4725,56	3905,00	820,56	-
1123	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,082992	4340,56	3520,00	820,56	-
1124	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,792	4340,56	3520,00	820,56	-
1125	+C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B22,5 [M300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,03459575	4340,56	3520,00	820,56	-
1126	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	830,6154	4625,56	3805,00	820,56	-
1127	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше, W8	м3	664,81	4760,56	3940,00	820,56	-
1128	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	19,67274	3930,28	3520,00	410,28	-
1129	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі з фіброволокном БСГ Б30 Р4 F200 W6	м3	96,78372	4737,71	4327,43	410,28	-
1130	варіант 2							
1130	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M25	м3	1,098	2148,24	1353,94	752,18	42,12
1131	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M25	м3	40,793	4245,42	3410,00	752,18	83,24
1132	варіант 1							
1132	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	1,31907	2347,20	1549,00	752,18	46,02
1133	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	0,108	1296,71	1066,28	205,00	25,43
1134	варіант 1							
1134	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	2,5669	4245,42	3410,00	752,18	83,24
1135	варіант 2							
1135	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	0,2695	3513,98	3513,98	-	-
1136	варіант 3							
1136	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M75	м3	0,021315	2522,24	1720,60	752,18	49,46
1137	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	4,434008	2753,78	1947,60	752,18	54,00
1138	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,00056	1419,09	1186,26	205,00	27,83
1139	варіант 1							
1139	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,092553	4357,62	3520,00	752,18	85,44
1140	варіант 2							
1140	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	108,59343	3078,69	2266,14	752,18	60,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1141	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,837593	4357,62	3520,00	752,18	85,44
1142	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,006699	2741,29	1935,36	752,18	53,75
1143	+С1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,62127	4245,42	3410,00	752,18	83,24
1144	+С1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,007853	5258,22	4506,04	752,18	-
1145	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00354	2886,09	2077,32	752,18	56,59
1146	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,41412	2308,90	1511,45	752,18	45,27
1147	+С1425-11696-2 варіант 1	Розчин азбоцементний	м3	0,042	1511,45	1511,45	-	-
1148	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	52,74117	2045,76	1253,47	752,18	40,11
1149	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	2653,775	600,18	534,89	53,52	11,77
1150	+С1426-11789 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	800,4315	396,18	334,89	53,52	7,77
1151	+С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні D500 В2,5	м3	30,096	1500,00	1500,00	-	-
1152	С1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	42,08	3383,80	3160,04	157,41	66,35
1153	+С1427-11808	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	303,53	5804,03	5532,82	157,41	113,80
1154	+С1429-31 варіант 2	Береза	шт	15	2856,64	2800,00	0,63	56,01
1155	+С1429-31 варіант 3	Клен срібристий	шт	35	3346,24	3280,00	0,63	65,61
1156	+С1429-31 варіант 4	Роза	шт	50	151,60	148,00	0,63	2,97
1157	+С1429-31 варіант 5	Гортензія деревовидна	шт	20	1642,84	1610,00	0,63	32,21
1158	С1429-110	Земля рослинна	м3	371,8472	539,03	133,58	394,88	10,57
1159	+С1429-111	Перегній	м3	14,3	322,92	79,66	236,93	6,33
1160	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,246924	50371,59	49352,43	31,48	987,68
1161	С1429-118	Дерен	м2	79,42	45,42	12,41	32,12	0,89
1162	+С1511-4 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	15	258,00	258,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1163	+C1512-3 варіант 1	Коробка розподільча	шт	11,4	26,80	26,25	0,02	0,53
1164	+C1512-3 варіант 2	Коробка монтажна	шт	76	23,23	22,75	0,02	0,46
1165	+&C1512-13-3	Лицевая панель 2-портовая RJ45 86x86 со шторками, без модулей	шт	1,9	58,57	57,40	0,02	1,15
1166	C1513-6 варіант 1	Закладення кінцеве внутр, марка ЕРКТ-0031-CEE	шт	4	4584,63	4491,57	3,17	89,89
1167	C1513-6 варіант 2	Закладення кінцеве внутр, марка ЕРКТ-0015	шт	12	4584,63	4491,57	3,17	89,89
1168	C1515-25 варіант 1	Коробка монтажна для відкритоїустановки 190x140x120	шт	8	243,65	238,17	0,70	4,78
1169	+&C1515-25- B1 варіант 1	Коробка розподільча КР2-90-К8/4	шт	1,9	2525,21	2475,00	0,70	49,51
1170	+&C1515-25- B1 варіант 2	Коробка вогнетривка розподільча КВР 01-30-100В	шт	1,9	485,21	475,00	0,70	9,51
1171	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,02264	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
1172	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00032502	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
1173	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0009945	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
1174	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0000504	192440,34	188558,63	108,37	3773,34
1175	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00161	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
1176	+C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,000475	589635,26	589635,26	-	-
1177	+C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,000057	584207,58	584207,58	-	-
1178	+&C1524-1-1 варіант 1	Трубки импульсные Ду10мм	м	1	47,12	45,00	1,20	0,92
1179	C1530-26	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 125 мм	10м	2,957856	1221,02	1183,16	13,92	23,94
1180	C1530-28	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 160 мм	10м	1,28304	1991,95	1930,05	22,84	39,06
1181	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	68,41012	115,28	111,89	1,13	2,26
1182	+C1530-41 варіант 1	Труба гофрирована негорюча зі сталевую протяжкою, та скобами діаметр 25 мм	10м	48,07	309,08	301,89	1,13	6,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1183	C1530-42 варіант 1	Труби жорстка пластикова електротехнічна негорюча, діаметр 20 мм з муфтами та кріпленням	10м	19	147,19	142,79	1,51	2,89
1184	+C1530-42 варіант 2	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 32 мм	10м	4,18	453,19	442,79	1,51	8,89
1185	+C1530-44 варіант 1	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 50 мм	10м	6,65	518,33	504,92	3,25	10,16
1186	+C1530-63 варіант 1	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 20 мм	10м	255,36	213,53	208,66	0,68	4,19
1187	+&C1530-103- 71 варіант 1	Труби з поліелену напірні діаметром 40 мм	м	2	38,00	38,00	-	-
1188	+C1530-120 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм	10м	1,14	115,12	104,92	7,94	2,26
1189	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	6,5274	28,04	27,47	0,02	0,55
1190	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,4896	43,11	42,22	0,04	0,85
1191	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	1,6192	45,51	44,55	0,07	0,89
1192	C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	0,76	131,88	129,08	0,21	2,59
1193	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	3,47104	210,06	205,58	0,36	4,12
1194	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,5676	19,81	19,41	0,01	0,39
1195	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,2128	28,05	27,47	0,03	0,55
1196	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,4048	37,31	36,53	0,05	0,73
1197	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,19	80,51	78,80	0,13	1,58
1198	C1530-160	Перехід, діаметр 63x50 мм	10шт	0,86776	147,04	143,91	0,25	2,88
1199	+C1530-163	Перехід, діаметр 110x90 мм	10шт	0,036	422,57	422,57	-	-
1200	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	3,2637	38,47	37,67	0,05	0,75
1201	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,2236	62,97	61,65	0,09	1,23
1202	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,7204	107,33	105,06	0,17	2,10
1203	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,38	291,82	285,56	0,54	5,72
1204	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	1,73552	437,90	428,32	0,99	8,59
1205	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,1352	80,43	78,80	0,05	1,58
1206	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,4256	85,12	83,38	0,07	1,67
1207	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,8096	136,46	133,64	0,14	2,68
1208	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,2375	296,36	290,10	0,45	5,81
1209	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	1,0847	500,54	489,93	0,80	9,81
1210	+C1532-27 варіант 1	Відвод сталевий 90 , Ду 100мм	шт	20	276,00	276,00	-	-
1211	+C1532-27 варіант 2	Відвод сталевий 90 , Ду 125мм	шт	11	408,00	408,00	-	-
1212	+C1532-27 варіант 3	Відвод сталевий 90 , Ду 32мм	шт	4	21,61	21,61	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1213	+С1532-27 варіант 4	Відвод сталевий 90 , Ду 25мм	шт	1	13,20	13,20	-	-
1214	С1533-63	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 150 мм	шт	0,01368	364,06	354,61	2,31	7,14
1215	С1534-2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	т	7	143736,08	140561,68	356,05	2818,35
1216	С1534-3	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм	т	1	89904,69	87785,80	356,05	1762,84
1217	+С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	18	7,71	7,52	0,04	0,15
1218	+С1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	8	14,47	14,01	0,18	0,28
1219	+С1534-82 варіант 1	Відводи сталеві Ду80	шт	4	196,25	192,03	0,37	3,85
1220	+С1534-82 варіант 2	Відводи сталеві Ду50	шт	2	155,45	152,03	0,37	3,05
1221	+С1534-295	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-57х3 мм	шт	1	128,03	124,99	0,53	2,51
1222	+С1534-358 варіант 1	Заглушка сталева еліптична, d32	шт	14	15,60	15,60	-	-
1223	+С1534-367 варіант 1	Заглушка сталева еліптична, Ду 100	шт	6	67,20	67,20	-	-
1224	+С1534-369 варіант 1	Заглушка сталева еліптична, Ду125мм	шт	2	138,00	138,00	-	-
1225	+С1534-371	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	1	191,79	187,50	0,53	3,76
1226	+С1534-373 варіант 1	Заглушка сталева еліптична, Ду 200мм	шт	2	432,00	432,00	-	-
1227	+С1534-375 варіант 1	Заглушка сталева еліптична, Ду 250мм	шт	2	480,00	480,00	-	-
1228	+С1534-389	Переходи, діаметр 160 мм	10шт	0,024	2104,34	2104,34	-	-
1229	+С1536-184 варіант 1	Опори для сталевих трубопроводів, з напрямним хомутом, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	8	22,66	22,18	0,04	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1230	+С1536-187 варіант 1	Опори для сталевих трубопроводів, з напрямним хомутом, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	22,75	22,18	0,12	0,45
1231	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0183	428,31	403,78	16,13	8,40
1232	+С1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00113	423,03	423,03	-	-
1233	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,00000946	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
1234	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,0057	2153,40	2102,51	8,67	42,22
1235	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,0198	3900,75	3810,31	13,95	76,49
1236	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,034	873,11	850,39	5,60	17,12
1237	+С1541-64 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,009	3810,31	3810,31	-	-
1238	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,2898	2449,32	2366,38	34,91	48,03
1239	+С1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,062	552,98	528,13	14,01	10,84
1240	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,07	8382,54	8148,37	69,81	164,36
1241	+С1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	8148,37	8148,37	-	-
1242	+С1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,003	30225,05	30225,05	-	-
1243	+С1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,76	21,62	17,42	3,78	0,42
1244	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,57	710,95	696,22	0,79	13,94
1245	+С1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,2342	505,09	494,40	0,79	9,90
1246	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	13,08086	125,24	122,67	0,11	2,46
1247	+С1545-8	Бобишки	шт	11	20,28	19,79	0,09	0,40
1248	С1545-8 варіант 1	Термокарманы	шт	2	113,99	111,52	0,23	2,24
1249	+С1545-9	Брезент	10м2	0,0002	460,60	450,17	1,40	9,03
1250	С1545-19	Втулка В17	100шт	0,3416	22,28	21,82	0,02	0,44
1251	С1545-21	Втулка В28	100шт	6,73322	46,62	45,65	0,06	0,91
1252	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,808	96,76	94,62	0,24	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,162	128,74	125,77	0,45	2,52
1254	+&C1545-24-420	Світильник на одну лампу	шт	2	799,68	784,00	-	15,68
1255	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,295	356,87	349,07	0,80	7,00
1256	+C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,0855	1242,61	1242,61	-	-
1257	C1545-37	Утримувач К188	100шт	2,1239	807,27	789,52	1,92	15,83
1258	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	39,40641	413,51	405,09	0,31	8,11
1259	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3264	963,91	944,70	0,31	18,90
	варіант 1							
1260	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	25,353	405,09	405,09	-	-
	варіант 2							
1261	+&C1545-42-1	Телескопический крепеж (зонт 200 мм) в комплекте с саморезом по бетону 160мм	шт	2229	17,13	17,13	-	-
1262	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,2134	933,93	915,20	0,42	18,31
1263	+&C1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	45	8,58	8,40	0,01	0,17
1264	+&C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	13964	0,81	0,80	0,01	-
	варіант 1							
1265	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	5,6696	932,83	914,23	0,31	18,29
1266	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	10,43554	914,23	914,23	-	-
	варіант 1							
1267	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,3968	1791,49	1756,05	0,31	35,13
	варіант 2							
1268	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,12036	67,86	66,44	0,09	1,33
1269	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 3x1,5 мм2, ВВГнгд	1000м	0,25	15057,95	15000,00	57,95	-
	варіант 14							
1270	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x2,5 мм2, ПВнгд	1000м	0,48	7167,95	7110,00	57,95	-
	варіант 18							
1271	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x4 мм2, ПВнгд	1000м	0,35	11247,95	11190,00	57,95	-
	варіант 19							
1272	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x6 мм2, ПВнгд	1000м	0,1	17087,95	17030,00	57,95	-
	варіант 20							
1273	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x25 мм2, ПВнгд	1000м	0,3	62057,95	62000,00	57,95	-
	варіант 21							
1274	+C1545-64	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3x1,5кв. мм (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,15	54207,95	54150,00	57,95	-
	варіант 27							
1275	+C1545-64	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ пластиката зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ перетином 4x 1,0 мм2 КВВГнгд-LS	1000м	0,01	19857,95	19800,00	57,95	-
	варіант 38							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1276	+С1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захисного покриву 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм ² ВВнгд	1000м	0,05	15057,95	15000,00	57,95	-
1277	+С1545-64 варіант 41	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 3х1,5кв. мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,06	54207,95	54150,00	57,95	-
1278	С1545-70	Кнопка К227	100шт	14,16784	15,60	15,10	0,19	0,31
1279	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,144	2,83	2,69	0,08	0,06
1280	+С1545-71 варіант 2	Підвіс для тросу	шт	2	168,62	158,96	6,35	3,31
1281	+С1545-71 варіант 3	Зажим для тросу	шт	2	33,00	26,00	6,35	0,65
1282	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,124	37,03	36,25	0,05	0,73
1283	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0003	62893,75	61311,47	349,07	1233,21
1284	С1545-94	Гак У625	100шт	0,43754	822,38	803,46	2,79	16,13
1285	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,078036	3543,85	3473,97	0,39	69,49
1286	+С1545-98 варіант 1	Стрічка кіперна	100м	0,0114	242,76	237,54	0,46	4,76
1287	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	13,26671	454,98	445,62	0,44	8,92
1288	С1545-101 варіант 1	Полоса кріпл 1,5х1,5ммЦ	100м	0,03	454,98	445,62	0,44	8,92
1289	+С1545-101 варіант 3	Трос, діам. 3мм	100м	0,1	293,19	287,00	0,44	5,75
1290	+С1545-101 варіант 4	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,018	80,84	79,07	0,18	1,59
1291	+С1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,00228	43460,37	43460,37	-	-
1292	+С1545-112	Металеві прокладки	т	0,405	4484,49	4246,65	149,91	87,93
1293	+С1545-112 варіант 1	Металеві прокладки	т	0,072	17166,64	17166,64	-	-
1294	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	190,64	20,35	19,75	0,20	0,40
1295	С1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1836	219,14	214,60	0,24	4,30
1296	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,23256	734,41	719,06	0,95	14,40
1297	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	1,71	634,41	621,39	0,58	12,44
1298	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,058	144,73	140,81	1,08	2,84
1299	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,51874	1732,12	1696,76	1,40	33,96
1300	+С1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,1836	428,67	419,70	0,56	8,41
1301	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	389,8	16,71	16,37	0,01	0,33
1302	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,19	295,42	289,25	0,38	5,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1303	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,46002	13,34	13,04	0,04	0,26
1304	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0010222	26360,34	25438,55	404,92	516,87
1305	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0007093	7044,85	6744,20	162,52	138,13
1306	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000024	130408,72	130408,72	-	-
1307	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0014554	22301,43	21459,23	404,92	437,28
1308	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00013	25438,55	25438,55	-	-
1309	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	980,57	950,90	10,44	19,23
1310	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	292,19	282,27	4,19	5,73
1311	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,4336	164,77	160,39	1,15	3,23
1312	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3968	161,50	157,18	1,15	3,17
1313	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,9031	160,39	160,39	-	-
1314	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,52823	76,16	76,16	-	-
1315	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,162	3474,06	3391,28	14,66	68,12
1316	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	76,992	32,18	31,32	0,23	0,63
1317	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,02081	1284,07	1258,28	0,61	25,18
1318	+C1545-177	Підрозетник	100шт	0,019	28,72	27,55	0,61	0,56
1319	+&C1545-177-2-11	Підрозетник на 4-ри місця	шт	11,4	107,93	105,20	0,61	2,12
1320	+&C1545-177-3	Підрозетник на 3-ри місця	шт	19	87,93	85,60	0,61	1,72
1321	+&C1545-177-4	Підрозетник на 2-ри місця	шт	57	53,97	52,30	0,61	1,06
1322	C1545-180	Полоски К-404	100шт	14,612	16,70	16,18	0,19	0,33
1323	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	9,8	12,23	11,92	0,07	0,24
1324	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	1404,70	1372,41	4,75	27,54
1325	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,02232	2625,92	2562,21	12,22	51,49
1326	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,07	4087,79	3993,33	14,31	80,15
1327	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,399	3993,33	3993,33	-	-
1328	C1545-195	Провід компенсаційний ПКВ	1000м	0,0095	15543,77	15198,60	40,39	304,78
1329	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	14,612	41,49	40,54	0,14	0,81
1330	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,24	231,97	226,12	1,30	4,55
1331	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,21236	1055,17	1032,73	1,75	20,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1332	C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,05	491,78	480,81	1,33	9,64
1333	+C1545-238 варіант 1	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,05	480,81	480,81	-	-
1334	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,23775	18,90	18,15	0,38	0,37
1335	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	63,3131	533,77	523,13	0,17	10,47
1336	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,051	267,72	260,38	2,09	5,25
1337	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2,48	28,77	27,83	0,38	0,56
1338	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	0,02	7,17	6,88	0,15	0,14
1339	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	15,77	22,72	21,89	0,38	0,45
1340	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,24876	65,65	63,98	0,38	1,29
1341	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,098	213,53	208,96	0,38	4,19
1342	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000212	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
1343	C1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	4	76,57	74,25	0,82	1,50
1344	+C1545-269 варіант 1	Лоток металевий перфорований з кришкою 100х50	м	20	1189,97	1165,82	0,82	23,33
1345	+C1545-269 варіант 2	Лоток металевий перфорований з кришкою 50х50	м	12	845,70	828,30	0,82	16,58
1346	+C1545-269 варіант 3	Кутик перфорований УП60Х60	м	4	74,25	74,25	-	-
1347	C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	4	18,57	18,15	0,06	0,36
1348	+C1545-274 варіант 1	Фітинги 3/4 дюйма	шт	4	18,15	18,15	-	-
1349	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0008	317759,84	311145,27	383,98	6230,59
1350	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21
1351	C1545-281	Хомутики С437-С440, С442	100шт	0,01156	1105,09	1078,92	4,50	21,67
1352	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0568	532,50	521,92	0,14	10,44
1353	C1545-289	Шини мідні	т	0,03078	139836,34	136745,38	349,07	2741,89
1354	C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,04	1415,67	1385,29	2,62	27,76
1355	+C1545-295 варіант 1	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,04	1385,29	1385,29	-	-
1356	+C1545-301	Електроди ТМУ-21Х, тип Э50, 08 або СВ08А	т	0,0048	19472,82	18931,29	159,71	381,82
1357	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00048	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
1358	+&C1545-400-5 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021	шт	20	60,61	60,00	0,16	0,45
1359	+&C1545-400-5 варіант 2	Затискач для дроту універсальний оцинкований С-011	шт	20	33,41	33,00	0,16	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1360	+&C1545-400-5 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	15	71,69	71,00	0,16	0,53
1361	+&C1545-400-6 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований; С-022	шт	20	54,57	54,00	0,16	0,41
1362	+&C1545-400-6 варіант 2	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-093	шт	15	86,81	86,00	0,16	0,65
1363	+&C1545-400-7	Затискач для дроту до ринви оцинкований	шт	120	50,54	50,00	0,16	0,38
1364	+&C1545-400-8	Затискач для стержня D16 та дроту/полоси (2пластини) оцинкований	шт	15	65,65	65,00	0,16	0,49
1365	+C1545-519 варіант 1	Модуль розширення M-OUT2R	шт	1,9	1752,36	1718,00	-	34,36
1366	+C1545-519 варіант 2	Модуль зв'язку m-net+	шт	1,9	1281,38	1256,25	-	25,13
1367	C1545-543	Провід мідний МГ-16	м	12	40,25	39,11	0,35	0,79
1368	C1545-543 варіант 1	Провід ПВЗнгд, перетином 10 мм2	м	133	40,25	39,11	0,35	0,79
1369	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	603,95	72,12	519,99	11,84
1370	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,94425	338,90	331,75	0,50	6,65
1371	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,4	189,96	185,74	0,50	3,72
1372	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0034955	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
1373	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00009	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
1374	C1546-45	Масло машинне	т	0,0057	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
1375	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	566,97	555,31	0,54	11,12
1376	C1546-54	Пароніт	т	0,00006	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
1377	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,000032	27126,72	26371,07	223,75	531,90
1378	+C1546-54 варіант 2	Пароніт	т	0,00006	150085,26	150085,26	-	-
1379	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,014125	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
1380	+C1546-65	Пропан	т	0,000304	44507,07	44507,07	-	-
1381	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	36,24385	53,11	43,30	8,77	1,04
1382	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	41,66502	42,43	42,43	-	-
1383	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,4598	11,61	7,60	3,78	0,23
1384	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,04431	43,30	43,30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1385	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,010266	46159,53	44507,07	747,37	905,09
1386	+C1546-67 варіант 1	Пропан-бутанова суміш	т	0,0863375	8304,64	7820,21	321,59	162,84
1387	+C1546-68	Проявник	л	0,2	51,97	50,69	0,26	1,02
1388	C1546-80	Стеарин	кг	0,019	184,49	180,33	0,54	3,62
1389	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00005	174564,22	170621,40	519,99	3422,83
1390	+C1546-82 варіант 1	Сурик свинцевий	т	0,000204	30671,00	29979,42	90,19	601,39
1391	C1546-83	Тавот	кг	186,5433	33,62	32,42	0,54	0,66
1392	+C1546-92	Фіксаж	л	0,2	25,80	25,03	0,26	0,51
1393	+C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний дврклавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В	шт	6	260,34	255,08	0,16	5,10
1394	+C1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	12	260,34	255,08	0,16	5,10
1395	+C1547-6 варіант 11	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В у захищ. виконанні	шт	6	260,34	255,08	0,16	5,10
1396	+C1547-7 варіант 1	Світильник PRS/S ECO LED 600 35Вт Світові технології	шт	32	680,45	680,00	0,45	-
1397	+C1547-7 варіант 2	Світильник PRS/S ECO LED 600 EM 35Вт з блоком аварійного живлення на 1год Світові технології	шт	4	795,45	795,00	0,45	-
1398	+C1547-7 варіант 3	Світильник PRS/S ECO LED 1200*600 70Вт Світові технології	шт	9	820,45	820,00	0,45	-
1399	+C1547-7 варіант 7	Світильник - показчик "Вихід" Світові технології	шт	3	450,45	450,00	0,45	-
1400	+C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний OWP.OPTIMA. LED 595 32Вт, IP 54 Світові технології	шт	7	1050,45	1050,00	0,45	-
1401	+C1547-7 варіант 12	Світильник світлодіодний з блоком аварійного живлення на 1год OWP.OPTIMA. LED 595 EM Світові технології	шт	2	1050,45	1050,00	0,45	-
1402	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	656	5,66	5,51	0,04	0,11
1403	+C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	286	190,26	186,29	0,24	3,73
1404	+&C1550-59-1 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна мастика Siltek V-33/E-33 (2-х компонентна)	кг	10896,88	110,88	108,22	0,49	2,17
1405	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	1,6805	19310,99	18323,85	608,49	378,65
1406	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	1065,5	46,46	45,43	0,12	0,91
1407	+C1555-106 варіант 3	Геотекстиль	м2	475,6	55,43	55,43	-	-
1408	+C1555-106 варіант 4	Геотекстиль	м2	77,7	104,20	104,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1409	+C1555-106 варіант 5	Геотекстиль Стабітекс, щільністю 200 г/м2	м2	1688,15	56,66	55,43	0,12	1,11
1410	+C1555-108 варіант 2	Мембрана покрівельна ПВХ Баудер ТЕРМОФОЛ М 20 товщиною 2 мм	м2	529	678,80	678,80	-	-
1411	+C1555-108 варіант 4	Мембрана кровельная ПВХ Баудер ТЕРМОФОЛ М 15 товщиною 1,5 мм	м2	89,36	678,80	678,80	-	-
1412	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	4,05	1476,46	1476,46	-	-
1413	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	5,988	656,89	643,18	0,83	12,88
1414	+C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації OSTENDORFF, діаметр 110 мм	м	6	213,04	208,03	0,83	4,18
1415	+&C1630-1-2 варіант 1	Труби для каналізації OSTENDORFF, діаметр 50 мм	м	12	100,81	98,30	0,53	1,98
1416	+&C1630-1-5-2И	Кабель канал 25х25	м	800	14,11	13,00	0,83	0,28
1417	+C1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні діаметром 80 мм "HALWE"	шт	3	7601,97	7388,68	64,23	149,06
1418	C1630-8	Крани змивні напівавтоматичні латунні з гальванопокрыттям, діаметр 25 мм	шт	15,2	2642,99	2590,05	1,12	51,82
1419	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	1	267,76	260,00	2,51	5,25
1420	+C1630-24 варіант 2	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	6	38,03	37,00	0,28	0,75
1421	C1630-26 варіант 3	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	19	183,37	179,18	0,59	3,60
1422	C1630-66 варіант 1	Засувка фланцева Ду80	шт	6	1866,59	1818,12	11,87	36,60
1423	+C1630-66 варіант 2	Засувка фланцева Ду70	шт	4	1250,66	1214,27	11,87	24,52
1424	+C1630-87 варіант 1	Крани, діаметр 15 мм	шт	4	82,49	80,76	0,11	1,62
1425	C1630-94	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	8	255,62	249,98	0,63	5,01
1426	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	668,82	653,79	1,92	13,11
1427	+&C1630-103-21-7 варіант 1	Фильтр сетчатый диаметром 65 мм	шт	1	882,83	864,75	0,77	17,31
1428	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	796,62	772,76	8,24	15,62
1429	C1630-104 варіант 2	Фильтр сіточний Ду32	шт	1	796,62	772,76	8,24	15,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1430	+С1630-104 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах "JAFAR" діаметром 32 мм	шт	1	1624,20	1584,11	8,24	31,85
1431	С1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	807,85	781,82	10,19	15,84
1432	С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	4	912,95	880,63	14,42	17,90
1433	+С1630-106 варіант 2	Фільтри сітчатий DN 50	шт	1,9	1812,35	1775,83	0,98	35,54
1434	+С1630-106 варіант 3	Фільтр Honeywell діаметром 50 мм	шт	1,9	27439,45	26887,00	14,42	538,03
1435	+С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення фланц діаметром 70 мм	шт	1	995,94	947,72	28,69	19,53
1436	+С1630-111	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	шт	2	1396,17	1396,17	-	-
1437	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	146,65	142,83	0,94	2,88
1438	+С1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	15	519,08	507,96	0,94	10,18
1439	+С1630-113 варіант 4	Манометр технічний, 0-6бар	комплект	1	360,00	360,00	-	-
1440	+С1630-113 варіант 5	Манометр технічний, 0-10бар	комплект	1	360,00	360,00	-	-
1441	+С1630-113 варіант 6	Манометр електроконтактний, 0-10бар, станд. виконання	комплект	1	1000,00	1000,00	-	-
1442	+С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	17	12,91	12,50	0,16	0,25
1443	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,26898	33,30	32,34	0,31	0,65
1444	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	19,866	5,59	5,45	0,03	0,11
1445	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	4,256	6,11	5,95	0,04	0,12
1446	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	6,072	8,02	7,80	0,06	0,16
1447	С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2,375	11,10	10,77	0,11	0,22
1448	С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	10,847	21,00	20,41	0,18	0,41
1449	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	9,933	14,92	14,43	0,20	0,29
1450	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2,128	18,01	17,42	0,24	0,35
1451	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	3,036	21,79	21,00	0,36	0,43
1452	С1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	1,425	34,24	32,97	0,60	0,67
1453	С1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	6,5082	52,83	50,96	0,83	1,04
1454	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	79,464	32,59	31,81	0,14	0,64
1455	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	17,024	38,73	37,80	0,17	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1456	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	28,336	57,27	55,83	0,32	1,12
1457	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	8,55	133,15	130,07	0,47	2,61
1458	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	39,0492	179,40	175,13	0,75	3,52
1459	+&C1630-144-1	Прямые участки с ответными фланцами DN50	комплект	3	2146,39	2103,67	0,63	42,09
1460	+C1630-163 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 57/125	шт	4	1696,86	1654,51	9,08	33,27
1461	+C1630-164 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 89/160	шт	3	1961,02	1905,47	17,10	38,45
1462	C1630-536 варіант 1	Клапани запобіжні муфтові, діаметр 15 мм	шт	3	78,36	76,72	0,10	1,54
1463	+C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	128,03	125,31	0,21	2,51
1464	C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	131,54	128,61	0,35	2,58
1465	+C1630-544 варіант 3	Клапани зворотні муфтові , діаметр 32 мм	шт	1	195,09	190,46	0,80	3,83
1466	C1630-544 варіант 4	Клапани зворотні, діаметр 32 мм	шт	1	263,22	257,26	0,80	5,16
1467	+C1630-544 варіант 5	Клапан автоподпитки	шт	1	213,45	208,46	0,80	4,19
1468	+C1630-545 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 40 мм	шт	1	531,83	520,00	1,40	10,43
1469	+C1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 50 мм	шт	4	491,39	480,00	1,75	9,64
1470	C1630-548 варіант 1	Клапан зворотній межфланцевий 1,6 МПа, діаметр 40 мм ValTec	шт	1,9	1376,07	1344,45	4,64	26,98
1471	+C1630-555 варіант 2	Клапани зворотні фланц., діаметр 70 мм	шт	1	4499,75	4400,00	11,52	88,23
1472	+C1630-555 варіант 3	Клапани зворотні , діаметр 80 мм	шт	2	4499,75	4400,00	11,52	88,23
1473	C1630-559 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві, "JAFAR" діаметр 32 мм	шт	1	1573,31	1536,18	6,28	30,85
1474	+C1630-670 варіант 2	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	10	182,56	178,28	0,70	3,58
1475	+C1630-670 варіант 6	Крани кульові повнопрохідні, різьба в.в. Ду 25 мм	шт	1	1092,00	1092,00	-	-
1476	+&C1630-670-1	Краны шаровые , диаметр 25 мм	шт	5	25,79	25,00	0,28	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1477	+C1630-672 варіант 1	Спускник запірний зварний , діаметр 40 мм	шт	7	1001,03	980,00	1,40	19,63
1478	+C1630-672 варіант 2	Клапан запірний СТ/ПЕ, діаметр 57/125 мм	шт	8	4611,83	4520,00	1,40	90,43
1479	+C1630-675 варіант 2	Сальник набивний, діаметр 114 мм	шт	19	1247,02	1211,40	11,17	24,45
1480	+C1630-675 варіант 3	Герметизація випуску Комплекс 7373-3	шт	1	196,42	181,40	11,17	3,85
1481	+C1630-675 варіант 4	Сальник набивний ф273 мм	шт	23	2511,82	2451,40	11,17	49,25
1482	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий (передфільтр) 650x700 (h) ССК	шт	3,8	4114,44	3997,00	36,76	80,68
1483	+&C1630-734- 5	Фільтр сітчатий фланцевий, Ду200	шт	1	10800,00	10800,00	-	-
1484	+C1630-986 варіант 1	Термометр 0 - 120 0С	шт	11	338,80	331,69	0,47	6,64
1485	+C1630-986 варіант 2	Термометри прямі в оправі	шт	1	134,74	131,63	0,47	2,64
1486	+C1630-1005 варіант 1	Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі з утепленням клапаном та без кільця для збирання конденсата, марка УП 2-13, діаметр патрубка 400 мм	шт	2	5140,05	5028,70	10,56	100,79
1487	+C1630-1162 варіант 1	Насос підживлення з напірним баком 20л та з реле тиску G n=1,5м3/год H=36м.вод.ст.	шт	1	17953,32	17587,00	14,29	352,03
1488	C1630-1163 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Gн=22,2м3/год H=10м.вод.ст	шт	2	7852,53	7660,51	38,05	153,97
1489	C1630-1164 варіант 1	Циркуляційний котловий насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Gн=12,9м3/год H=5м.вод.ст	шт	2	9234,29	8988,08	65,15	181,06
1490	C1630-1165 варіант 1	Циркуляційний насос з тепlopостачання котельної з мокрим ротором, з частотним перетворювачем Gн=0, 86м3/год H=2м.вод.ст	шт	1	12439,91	12115,32	80,67	243,92
1491	+C1630-1432 варіант 5	Крани кульові латунні муфтові, «JAFAR» , діаметр 40 мм	шт	4	181,52	181,28	0,24	-
1492	+C1630-1432 варіант 6	Крани кульові латунні муфтові, «JAFAR» , діаметр 25 мм	шт	8	151,52	151,28	0,24	-
1493	C1630-1432 варіант 11	Кран спускний кульовий латунний нікельований, діаметр 15 мм	шт	7,6	495,96	486,00	0,24	9,72
1494	+C1630-1432 варіант 12	Кран поливальний нікельований, діаметр 15 мм	шт	13,3	511,26	501,00	0,24	10,02
1495	+&C1630- 1434-1 варіант 1	Крани кульові латунні муфтові, «JAFAR» , діаметр 50 мм	шт	2	1281,12	1252,30	3,70	25,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1496	+&C1630-1455-4 варіант 1	Лічильник	шт	1,9	1829,35	1792,50	0,98	35,87
1497	C1630-1463 варіант 1	Сталеві електрозварні труби, для опалення та водопостачання, діаметр 32 мм мм	м	18	142,04	138,83	0,42	2,79
1498	+C1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	68	208,34	208,34	-	-
1499	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску повітря	шт	10	1137,22	1111,69	3,23	22,30
1500	+C1630-1531 варіант 2	Кран Маєвського	шт	3	44,40	40,30	3,23	0,87
1501	C1630-1582 варіант 1	Клапан зворотній пружинний латунний муфтовий dn=50 ValTec	шт	1,9	513,90	499,67	4,15	10,08
1502	+C1630-1583 варіант 1	Клапани поплавковий латунний Ду 20	шт	11,4	712,49	698,42	0,10	13,97
1503	+C1630-1583 варіант 2	Клапани поплавковий латунний Ду 15	шт	1,9	542,74	532,00	0,10	10,64
1504	+&C1630-1585-4 варіант 3	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів ф200	шт	77,9	690,29	676,40	0,35	13,54
1505	+&C1630-1585-4 варіант 4	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів ф160	шт	34,2	623,58	611,00	0,35	12,23
1506	+C1630-1821 варіант 1	Счетчики [водомеры] холодной воды, Dn32 «SENSUS»	шт	1	3861,84	3858,00	3,84	-
1507	C1630-1913 варіант 1	Крани кульові діам. 32 мм	шт	5	378,52	371,00	0,10	7,42
1508	+C1630-1924 варіант 1	Клапан кульовий для систем опалення діам. 15 мм	шт	1	349,78	342,57	0,35	6,86
1509	+C1630-1925 варіант 1	Клапан кульовий для систем опалення діам. 20 мм	шт	2	349,56	342,57	0,14	6,85
1510	+C1630-1930 варіант 1	Клапан кульовий для систем опалення діам. 65 мм	шт	4	1302,84	1276,52	0,77	25,55
1511	+C1630-1946 варіант 1	Счетчики газа "Курс-01"	шт	1	17305,73	16965,00	1,40	339,33
1512	+C1630-1966	Фільтри газові ФГ-50х0,63	шт	3	3528,46	3455,36	3,91	69,19
1513	+C1630-1990 варіант 1	Пункт газорегуляторні шафового типу ШГРП із регулятором MADAS FRG/2MB в комплекті	шт	2	149205,52	146235,24	44,68	2925,60
1514	C1630-2010	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 20 мм	шт	2	1201,39	1177,48	0,35	23,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1515	+С1630-2010 варіант 3	Крани кульові для газу діаметр 15 мм	шт	1	118,80	116,12	0,35	2,33
1516	+С1630-2011 варіант 3	Крани кульові фланцеві для газу діаметр 25 мм	шт	6	688,86	675,00	0,35	13,51
1517	С1630-2014 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	1699,12	1665,10	0,70	33,32
1518	+С1630-2014 варіант 2	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	1	950,00	950,00	-	-
1519	+С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві для газу, діаметр 50 мм	шт	4	1001,18	980,85	0,70	19,63
1520	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	1,35	264,56	258,78	0,59	5,19
1521	+&С1632-102- ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	519,765	209,29	204,60	0,59	4,10
1522	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0314925	42214,24	40861,79	524,72	827,73
1523	+&С1633- 27ВД-1	Соснова кора (міш.)	шт	95	86,42	80,00	4,73	1,69
1524	+&С1633- 116ВД-3 варіант 1	Піна монтажна	л	49,02	198,24	194,00	0,35	3,89
1525	+&С1633- 127ВД-1	Праймер	т	0,0896	49567,63	48123,00	472,72	971,91
1526	+&С1633- 23В16	Грунтовка Primer НК	кг	194,544	33,25	32,00	0,60	0,65
1527	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,46	4,9416	4,9416	-	-
1528	+С1999-9001 варіант 1	Електроенергія	кВт-год	480	0,896	0,896	-	-
1529	+&С10000-4-1- 1Г	Кабель силовий вогнестійкий НХН-FE180/E30 2x1,5	м	96,14	88,79	84,40	2,65	1,74
1530	+&С10000-4-1- 1Г варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий НХН-FE180/E30 2x4	м	9,5	88,79	84,40	2,65	1,74
1531	+&С10000-4-1- 1Г варіант 2	Кабель силовий вогнестійкий НХН-FE180/E30 2x2,5	м	532	88,79	84,40	2,65	1,74
1532	+&С10000-5-1 варіант 1	Кабель вогнестійкий 2x0,8	м	500	18,51	17,80	0,35	0,36
1533	+&С10000-39 варіант 1	Світлодіодний світильник зовн. освітлення 35 кВт Fregat LED 35W	шт	9	16177,20	15860,00	-	317,20
1534	+&С10000-39 варіант 2	Опора металева гранева конічна оцинк., Н=6м, кабельна підводка живлення ПО/6//2	шт	8	9118,80	8940,00	-	178,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1535	+&C10000-39 варіант 3	Кронштейн однорожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО1/1,0-1,5/1Р	шт	7	1239,30	1215,00	-	24,30
1536	+&C10000-39 варіант 4	Кронштейн дворожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО2/1,0-1,5/1Р	шт	1	1869,66	1833,00	-	36,66
1537	+K581121- 1041 варіант 1	Опорна подушка ОП2(200х300х90(h))	шт	156	732,12	706,00	11,76	14,36
1538	+K582311-1 варіант 1	Урна для сміття	шт	20	1233,00	1233,00	-	-
1539	K584211-2023 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	16	2216,60	1867,50	305,64	43,46
1540	K584211-2042 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	8	1682,18	1419,97	229,23	32,98
1541	K584211-2061 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.10-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	1395,04	1179,60	188,09	27,35
1542	K584211-Г001	Панелі перекриття з/б марки ПК90.10-4.5АТ5Т серія 1.241-1 вип.39	шт	4	8367,92	7418,18	785,66	164,08
1543	K584211-Г010	Панелі перекриття з/б марки ПК90.10-4,5АТ5Т-1 серія 1.241- 1 вип.39	шт	2	8375,56	7418,18	793,15	164,23
1544	K584211-Г015 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П72-12-8АтIVс-Ук	шт	2	8426,88	7303,89	957,76	165,23
1545	K584211-Г018 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтIVс-Ук	шт	5	10991,60	9504,05	1272,03	215,52
1546	+K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	2	945,94	898,00	29,39	18,55
1547	+K585521- Л001 варіант 2	Кільця КЦ-15-9 залізобетонні	шт	4	1474,30	1416,00	29,39	28,91
1548	+K585521- Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	-20,9	2834,98	2750,00	29,39	55,59
1549	+K585521- Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	-3,8	3695,20	3695,20	-	-
1550	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	5	942,03	829,52	94,04	18,47
1551	+K585521- Л005 варіант 1	Кольця КС10.9 залізобетонные серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	1282,91	1116,68	141,07	25,16
1552	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	14	1301,63	1135,04	141,07	25,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1553	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	1301,63	1135,04	141,07	25,52
1554	+K585521- Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1560,00	1560,00	-	-
1555	+K585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	-1,9	4045,56	4045,56	-	-
1556	+K585521- Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2160,00	2160,00	-	-
1557	+K585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1180,00	1180,00	-	-
1558	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	25	1024,03	945,17	58,78	20,08
1559	+K585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4200,00	4200,00	-	-
1560	+K585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,9	4032,00	4032,00	-	-
1561	+K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1270,72	1140,00	105,80	24,92
1562	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	7	1542,28	1406,24	105,80	30,24
1563	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	11	1542,28	1406,24	105,80	30,24
1564	+K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1200,00	1200,00	-	-
1565	+K585521- Л049 варіант 2	Плити днищ КЦД-15 залізобетонні	шт	2	1426,32	1175,00	223,35	27,97
1566	+K585521- Л049 варіант 3	Плити покриття КЦП1-15-1 залізобетонні	шт	2	1502,82	1250,00	223,35	29,47
1567	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	6	157,63	142,78	11,76	3,09
1568	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	11	157,63	142,78	11,76	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1569	+K585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11,4	1622,06	1595,83	11,76	14,47
1570	+K585821-Г001 варіант 2	Канал марки КЛ (600х450(х)х2970)	шт	7	2623,34	2336,00	235,90	51,44
1571	+K585821-Г001 варіант 3	Канал марки КЛ (600х450(х)х5970)	шт	50	5683,34	5336,00	235,90	111,44
1572	+K585821-Г001 варіант 4	Канал марки КЛ (600х450(х)х740)	шт	8	991,34	736,00	235,90	19,44
1573	+K585821-Г002 варіант 1	Канал залізобетонний 100х100(Н) 1000мм (L)	шт	9	1298,36	1037,00	235,90	25,46
1574	+K585821-Г002 варіант 2	Канал залізобетонний 150х150(Н) 1000мм (L)	шт	3	1546,22	1280,00	235,90	30,32
1575	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100 20.8	шт	1620	190,26	159,96	26,57	3,73
1576	K589921-A001 варіант 3	Камені бетонні бортові БР100 30.18	шт	875	190,26	159,96	26,57	3,73
1577	+1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	12	160,79	157,48	0,16	3,15
1578	+1504-17001 варіант 2	Блок розеток (3шт) для підключення комп-ї техніки	шт	5	160,79	157,48	0,16	3,15
1579	+1504-17001 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В в захищеному виконанні	шт	2	160,79	157,48	0,16	3,15
1580	+1504-17051 варіант 1	Розетка штепсельная з третім заземлюючим контактом	шт	74,1	212,47	208,22	0,08	4,17
1581	+&1504-17125-15 варіант 1	Затиск болтовий ЗЗК	шт	1	48,15	47,80	0,35	-
1582	+1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	88	181,54	174,14	3,84	3,56
1583	+1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	15	242,74	234,14	3,84	4,76
1584	+1504-17243 варіант 3	Коробка комутаційна	шт	3	181,54	174,14	3,84	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1585	+1504-17243 варіант 4	Коробка установча У272	шт	25	215,20	207,14	3,84	4,22
1586	+&1504-19061-6	Оповіщувачі світлові ОС «ВИХІД»	шт.	15,2	1055,25	1050,00	5,25	-
1587	+&1504-19061-6 варіант 1	Оповіщувач світловий стельового виконання У-2-12	шт.	1,9	2055,25	2050,00	5,25	-
1588	+&1504-19061-7 варіант 1	Оповіщувач світловий напрямку руху "Стрілка"	шт.	1,9	2055,25	2050,00	5,25	-
1589	+&1504-19061-8	Світлозвуковий оповіщувач ДЖМІЛЬ	шт.	1,9	1455,50	1450,00	5,50	-
1590	+&1504-19103-1 варіант 1	Модуль ПК-1 в сборі	комп	1,9	7646,92	7490,00	6,98	149,94
1591	+&1504-19103-1 варіант 2	Модуль ПК-2 в сборі	комп	1,9	5637,52	5520,00	6,98	110,54
1592	+&1504-19103-1 варіант 3	Модуль ПК-3 в сборі	комп	1,9	394,72	380,00	6,98	7,74
1593	+1504-19178 варіант 1	Измерительный комплекс с возможностью распечатки коммерческих отчетов, мобильная связь с диспетчерской	шт	1	28690,99	28125,00	3,42	562,57
1594	+&1507-8058-31-1	Світильник накладной з вимикачем	шт	36,1	676,33	660,80	2,27	13,26
1595	+&1511-1002-8 варіант 1	Акумулятор 12 В, 7 А/г	шт	1,9	1957,90	1950,00	7,90	-
1596	+&1514-4037-14 варіант 1	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1,9	6183,36	6026,66	35,46	121,24
1597	+&1515-1024-1-1 варіант 1	Світловий показник входу	шт	3,8	6620,85	6490,92	0,11	129,82
1598	+&1515-1024-1-2	Світильник світлодіодний накладной стельовий DROP LED	шт	41,8	975,13	955,90	0,11	19,12
1599	+&1515-1024-1-3 варіант 1	Світильник накладний НСП18ВЕХ	шт	5,7	5350,01	5245,00	0,11	104,90
1600	+1517-1120 варіант 1	Шафа АВР	шт	1,9	14135,21	13820,00	38,05	277,16
1601	1517-1525 варіант 1	Шини нулевої	шт	10,5	314,36	308,20	-	6,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1602	+1517-1526 варіант 1	Шина захисного занулення	шт	10,5	123,05	120,64	-	2,41
1603	+1517-2073 варіант 1	Шафа розподільча В1-БА	шт	1,9	4549,20	4460,00	-	89,20
1604	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	3	565,16	550,94	3,14	11,08
1605	+&1601-2216-1 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-200	комплект	1,9	111198,89	111198,89	-	-
1606	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець системи "Веллез" настінного виконання "ЗАС100ПН"	комплект	79,8	1000,41	978,00	2,79	19,62
1607	+1602-30006 варіант 1	Сигналізатор загазованості "ЛЕЛЕКА-2" (CH4+CO)	шт	2	2294,20	2248,00	1,22	44,98
1608	+&1602-30076-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт.	76	463,15	460,00	3,15	-
1609	+&1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР 1	шт.	7,6	342,15	340,00	2,15	-
1610	+&1602-501379-П2 варіант 1	Піна монтажна вогнтривка Hofmann Fireproof B1	шт	5,7	387,53	387,53	-	-
1611	+&1914-8053-5	Стяжка прозора з отвором	уп	550	216,66	210,00	2,41	4,25
1612	+2402-3020	Вогнегаситель порошковий ОП-100	шт	2	7229,48	7024,90	62,83	141,75
1613	+&2405-1470-5 варіант 1	TMR мініканал 15x17	м	1439,25	86,75	85,00	0,05	1,70
1614	+&2405-1470-5 варіант 2	TMC мініканал 40x17	м	153,52	110,62	108,40	0,05	2,17
1615	+&2405-1470-5 варіант 3	Кабель-канал перфорований 25x25	м	1580,65	36,00	36,00	-	-
1616	+&2405-1203П-18 варіант 1	Щит-бокс монтажний 1000x800x300	шт	1,9	9362,34	9177,00	1,76	183,58
1617	+2407-901-1 варіант 1	Конвектор електричний тепловою потужністю 1000Вт Термия ЭВНА-1.0 С2 (МШ)	шт	19	2160,63	2118,00	42,63	-
1618	+2407-901-1 варіант 2	Конвектор електричний тепловою потужністю 1000Вт Термия ЭВНА-0,5/230 С2 (МШ)	шт	3,8	2160,63	2118,00	42,63	-
1619	+&15091-1012-2-1Ж варіант 1	Кабель ПВСнгд 2x10	м	38	19,73	8,65	10,69	0,39
1620	+15093-35032 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4x4мм2 АВВГнгд	1000м	0,1577	64582,65	63250,00	66,32	1266,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1621	+15093-35033 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 5. 4мм2 АВВГнгд	1000м	0,2166	115819,75	113480,00	68,77	2270,98
1622	+15093-35033 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 5х10 АВВГнгд	1000м	0,0475	164657,35	161360,00	68,77	3228,58
1623	+15093-35053 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х10мм2 АВВГнгд	1000м	0,0285	128991,31	126320,00	142,07	2529,24
1624	+15093-36133 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 0, 66кВ, 4х25 АВВГ	1000м	0,0703	31155,07	30503,00	41,19	610,88
1625	+&15093-38013-1	Кабель АВВГ напругою до 660 В перерізом 4х2,5 мм2	1000 м	0,05	2192,89	2148,28	1,61	43,00
1626	+15093-38093	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,9082	22069,38	21600,00	36,65	432,73
1627	+15093-38103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.4мм2 АВВГ	1000м	1,5675	24194,68	23670,00	50,27	474,41
1628	+15093-38273 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 5. 50мм2 АВВГ	1000м	0,0361	361821,32	353800,00	926,78	7094,54
1629	+&15094-34042-МК	Стяжка кабельна 3*150 чорна	100 шт	0,76	73,80	72,00	0,35	1,45
1630	+&15094-34042-МК-2	Ізоляційна стрічка ПВХ 50 м синя МН-0031	шт	1,9	53,40	52,00	0,35	1,05
1631	+15095-1204 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	51324,08	50300,00	17,73	1006,35
1632	+15095-1204 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01	51324,08	50300,00	17,73	1006,35
1633	+15095-1204 варіант 3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х2,5мм2 АВВГнгд	1000м	0,0418	51324,08	50300,00	17,73	1006,35
1634	+15096-1262 варіант 1	Кабель сигналізації 180/Е30 2х2х0,8	1000м	0,3	13313,41	13000,00	52,36	261,05
1635	+15096-1411 варіант 1	Кабель вогнестійкий FRHF FE 180/Е90 перерізом 3х1,5 мм2	1000м	0,415	47050,00	47050,00	-	-
1636	+&15096-10118-2 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/Е30-90 4х2х0,8 мм2	м	19,38	130,70	130,00	0,70	-
1637	+&15096-10118-21 варіант 2	Кабель UTP 2х2х0,8	м	845	25,00	25,00	-	-
1638	+15096-11061	Кабель перерізом 19.0,75мм2 КВВГ	1000м	0,0133	154535,53	151400,00	105,42	3030,11
1639	+15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,0741	73689,93	72200,00	45,03	1444,90
1640	+15096-11151	Кабель перерізом 14.1мм2 КВВГ	1000м	0,114	128417,83	125800,00	99,83	2518,00
1641	+&15096-39082-35-5 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4*0,4	м	620,16	12,75	12,68	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1642	+&15096-39082-36 варіант 1	Кабель живлення JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	м	77,52	141,70	141,00	0,70	-
1643	15098-4102	Провід напругою до 500в класу струмопровідної жили 4 перерізом 2.0,50мм2 HBE	1000м	0,02	4930,11	4822,41	11,03	96,67
1644	+&15102-28107-1 варіант 1	Кутник монтажний UBK-280U	шт	1,9	304,92	298,72	0,22	5,98
1645	+&15102-28107-1 варіант 2	Комплект кріплення	шт	38	229,86	225,13	0,22	4,51
1646	+17064-5107 варіант 1	Насос живлення, 1,5м3/ч, 55м.в.ст., 0,8кВт, 1х220V AC, з реле тиску	шт	1	12000,00	12000,00	-	-
1647	+&17064-5107-1	Насос спринклерного пожежотушіння, 55м3/ч, 48м.в.ст., 11 кВт, 3х380V AC	шт	2	60000,00	60000,00	-	-
1648	+&17142-2039-11 варіант 1	Пульт дитспетчера Сигнал-1/2	шт	1	6030,33	5912,00	0,09	118,24
1649	+&241649-1049-1-1	Металорукав гнучкий РЗ-ЦХ-18	1000 м	0,162	2227,10	2179,21	4,22	43,67
1650	+241649-1148 варіант 1	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм	1000м	0,19	14588,46	14206,67	95,74	286,05
1651	+&241829-6065	Пристрій відбірний	шт	6	26,25	25,74	-	0,51
1652	+280222-16006	Аквадистилятор ДЕ-25	комплект	1,9	34910,22	34210,00	15,71	684,51
1653	+290116-5445 варіант 2	Ліхтар акумуляторний LED	шт	2	1052,00	1047,00	5,00	-
1654	+290116-17008 варіант 1	Радіоприймач (usb sd card FM/AM/SW) + блок живлення + кріплення RX-201	шт	1,9	807,34	805,00	2,34	-
1655	+&290220-3041-11 варіант 1	Установка насосна Wilo Isar BOOST5-E-5 (4243584)	шт	1,9	31325,65	30680,00	31,42	614,23
1656	+290518-4149-1 варіант 1	Стенд пожежний зі щитом відкритого типу (Лом, багор, відро, лопата, сокира з гумовою ручкою, захисний екран (кошма) 1сл. 1,5х1,8 , ящик для піску 0,12 м.куб. (800х400х400)	шт	1,9	23416,03	22940,00	16,89	459,14
1657	+290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	55,1	265,80	260,53	0,06	5,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
1658	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2592,4141	4,69205	4,69205		
1659	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	478,8	0,07223	0,07223		
1660	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	40,1897	180,51	180,51		
1661	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,5018	186,09	186,09		
1662	C1999-9009	Дрова	м3	44,1341	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
1663	+1503-11052 варіант 1	Замок електромагнітний 12В	шт	1,9	2304,92	2217,83	66,53	20,56
1664	+"&1504-7038-1 варіант 1	Підсилювач GSM зв'язку в комплекті з кріпленням Amplitek GDW-150 GSM/3G/4G	шт	1,9	6599,80	6350,42	190,51	58,87
1665	+"&1504-11163-1	Каталітичний нейтралізатор до генератора	шт	1,9	21651,11	20833,00	624,99	193,12
1666	+"&1504-16026-1 варіант 1	Клапан электромагнитный отсекающий	шт	1	3337,20	3240,00	97,20	-
1667	+"&1504-17152-11	Мобільний телефон	шт	1,9	8833,80	8500,00	255,00	78,80
1668	+"&1504-19153-3	Пристрій (табло) світловий, вказівник "Вихід"	шт	5	254,62	245,00	7,35	2,27
1669	+1507-5149 варіант 2	Кулер для води	шт	1,9	11903,80	11454,00	343,62	106,18
1670	+1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12В/18Ач	шт	1,9	2889,17	2780,00	83,40	25,77
1671	+"&1511-4019-3	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г	шт	2	1351,05	1300,00	39,00	12,05
1672	+"&1514-4037-14	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
1673	+1517-1878 варіант 2	Вводний пристрій на 250А ВРП 1201-30	шт	1	1283,55	1235,05	37,05	11,45
1674	+1517-1878 варіант 3	Розподільчий пристрій ВРП 3004-30 з сутінковим реле т. ЕЕН 003-1шт	шт	1	1885,24	1814,00	54,42	16,82
1675	+1517-2042 варіант 1	Щит управління і автоматизації	шт	1,9	84030,11	82408,33	872,25	749,53
1676	+1517-2070 варіант 7	Щит розподільний АВР-134-40-54.У31 з функцією АВРз автоматами типу ВА63/1 Ір.ц.-20А -2шт; т. ВА63/3 16А-3шт на відходящих лініях АВДТ 32 16А/30мА-2шт	шт	1	4589,10	4415,70	132,47	40,93
1677	+1517-2070 варіант 18	Щит розподільчий ЩОЕ в комплекті	шт	1	18915,75	18201,00	546,03	168,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1678	+1517-2070 варіант 19	Щит розподільчий втопленого, модульного виконання на 12 модулів, IP31, у комплекті 1-о полюсний автоматичний вимикач на ввіді ВА47-29-1р; Ір=10А - 1шт -2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=6А, 30мА - 2шт; -1-полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1р р=6А - 1шт; модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 2шт; терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці 1 комплект	шт	1	5048,87	4858,10	145,74	45,03
1679	+1517-2070 варіант 20	Щит розподільчий навісного, модульного виконання на 36 модулів, IP31, у комплекті: 3-х полюсний автоматичний вимикач на ввіді ВА47-29-3р; Ір=20А - 1шт ;2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=10А, 30мА - 8шт;1- полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1рІр=6А - 1шт; модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 8шт;терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці - 1 комплект	шт	1	7267,72	6993,10	209,79	64,83
1680	+1517-2070 варіант 21	Щит розподільний втопленого типу ЩРв на 18 мод.з ВН 32-4р Ір=20А на введенні з автоматичними вимикач. на відходячих лініях:ВА 47-29-1р:Ір.ц.=10А - 3шт; Ір.ц.=16А-1шт. з АД 12-2р Ір.ц=10А-1шт з Іут=30мА, АД 12-2р Ір.ц=16А-3шт з Іут=30мА, сутінкове реле т.ENN 003-1шт	шт	1	5937,35	5713,00	171,39	52,96
1681	+&1601-2209-2-Л варіант 1	Комплекс оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗш-120-400	компл	1	30055,69	28920,00	867,60	268,09
1682	+&1601-2241-1 варіант 1	Блок управління інформацією БКІ-02м	шт	1,9	13693,42	13176,00	395,28	122,14
1683	+1602-30006 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПА "Тірас-А"	шт	1	13302,66	12800,00	384,00	118,66
1684	+1602-30028 варіант 2	Сповіщувач магнітно-контактний	шт	1,9	243,19	234,00	7,02	2,17
1685	+1602-30029 варіант 1	Прилад охоронний Orion NOVA S	комплект	1,9	11179,21	10756,79	322,70	99,72
1686	+&1602-30039-2505-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	467,67	450,00	13,50	4,17
1687	+&1602-30044-1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	2286,47	2200,08	66,00	20,39
1688	+&1602-30063-11А варіант 1	Сповіщувач димовий пожежний адресний СПД-А	шт	15	667,21	642,00	19,26	5,95
1689	+&1602-30066-1Т варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	5	675,53	650,00	19,50	6,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1690	+1602-30072 варіант 1	Сповіслювач тепловий автоматичний ТПТ-2	комплект	3,8	180,25	173,44	5,20	1,61
1691	1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	2	388,39	373,72	11,21	3,46
1692	+&1602- 30010П-6 варіант 1	Каркасний модуль Buderus MC400	шт	1	16399,68	15780,00	473,40	146,28
1693	+1701-8009 варіант 1	Лічильник електроенергії 3х220/380 В, 5(10)А GAMA 300 G3Y 147.230.F38	шт	4,8	7328,93	7052,00	211,56	65,37
1694	+1704-10029 варіант 1	Настінний термометр морозо і влагостійкий захищений	шт	1,9	1590,08	1530,00	45,90	14,18
1695	+1704-10318 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря	шт	1	602,50	579,74	17,39	5,37
1696	1704-11197-9 варіант 1	Датчик температури на гідрострілці	шт	1	176,94	170,25	5,11	1,58
1697	+1704-20001 варіант 1	Манометр МТ-3У-М0-0,1 мПа - 1,6	шт	4	268,85	261,02	7,83	-
1698	+1704-20001 варіант 2	Манометр МТ-3У-М0-0,25 мПа - 1,6	шт	4	282,08	273,86	8,22	-
1699	+1704-20001 варіант 3	Манометр МТ-3У-М0-0,4 мПа - 1,6	шт	1	268,89	261,06	7,83	-
1700	+1704-20001 варіант 4	Манометр МТ-3У-М0-0,4 кПа - 2,5 М20х1,5 под газ	шт	5	792,89	769,80	23,09	-
1701	+1704-20001 варіант 5	Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний ОБМ1-100, ОБМВ1-100,ОБВ1-100	шт	3	222,79	216,30	6,49	-
1702	+1704-20528 варіант 1	Датчик температури	шт	2	9558,69	9197,50	275,93	85,26
1703	+1704-20528 варіант 2	Датчик води	шт	1	9558,69	9197,50	275,93	85,26
1704	+&1704-20976- 3 варіант 1	Фільтр механічний DF 100 мкм	шт	1,9	2979,24	2866,67	86,00	26,57
1705	+&1704-20976- 4 варіант 1	Установка зворотноосматичного мембранного модуля	шт	3,8	26761,20	25750,00	772,50	238,70
1706	+&1704-20976- 5 варіант 1	Постійний фільтр з активованим вугіллям CF0507-NT	шт	1,9	33291,28	32033,33	961,00	296,95
1707	1704-40153-9 варіант 1	Реле тиску газа ДРД-12 3-12 mbar	шт	1	2503,85	2409,24	72,28	22,33
1708	1704-40154-9 варіант 1	Реле тиску газа ДРД-120	шт	1	3289,40	3165,11	94,95	29,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1709	1704-40155-9 варіант 1	Реле тиску КРІ 35	шт	1	5155,67	4960,85	148,83	45,99
1710	+1704-50065 варіант 1	Клапан автопідпитку сумісно зі лічильником автопідпитку	шт	1	542,50	526,70	15,80	-
1711	1704-50837-1 варіант 1	Поплавковий вимикач	шт	1	1080,17	1039,36	31,18	9,63
1712	+&1808-4022-1 варіант 1	Гідроаккумулятор 70л	шт	1,9	11878,86	11430,00	342,90	105,96
1713	+&1904-3007-1 варіант 1	Каскадна котельна установка у комплекті	шт	1	1042541,88	1012176,58	30365,30	-
1714	+2202-1010 варіант 2	Генератор бензиновий КОМПАК KGG20000LEK-T (Номинальна потужність генератора, кВт 18.75 kVA 400V/13.5kW 230V)	шт	1,9	409238,54	393775,00	11813,25	3650,29
1715	+2203-3053 варіант 1	Припливна установка чиста вентиляція 4000м3/год фільтровентиляція 1200м3/год (правого виконання по ходи руху повітря) SM- SS- 54	шт	1,9	424650,75	424650,75	-	-
1716	+2301-16009 варіант 3	Насос циркул.для ГВС WILO-TOP S30/7 1x220В, N=195Вт Q=2,9м3/ч, H=3м, с эл. двиг.	шт	1	20039,50	19282,28	578,47	178,75
1717	+2301-16009 варіант 4	Насос циркул.для вентиляции WILO-TOP S30/5 Q=1,6м3/ч, H=3м, с эл. двиг. 1x220В, N=140Вт	шт	1	19727,72	18982,28	569,47	175,97
1718	+2301-16009 варіант 5	Насос циркул.для отопления WILO-TOP S30/10 Q=5,4м3/ч, H=6м, с эл. двиг. 1x220В, N=390Вт	шт	1	21078,77	20282,28	608,47	188,02
1719	+2301-16009 варіант 6	Насос циркул.для ГВС WILO-TOP S25/5 Q=0,87м3/ч, H=3м, с эл. двиг. 1x220В, N=140Вт	шт	1	19748,50	19002,28	570,07	176,15
1720	+&2307-10050-1 варіант 1	Кран трехходовой к манометру	шт	3	70,04	68,00	2,04	-
1721	+2308-1026 варіант 1	Канальный вентилятор прямоугольного перерізу с загнутими назад лопатками 4000м3/год 320 Па C-PKV-BC-70-40-4-RC	шт	1,9	42984,21	41360,00	1240,80	383,41
1722	+2308-4147 варіант 1	Електричний повітрянагрівач C-EVN-S1-70-40-40,5	шт	1,9	56735,83	54592,00	1637,76	506,07
1723	+&2402-3003-1	Вогнегасник вуглекислотний ручний	шт	3,8	987,31	950,00	28,50	8,81
1724	+2402-4058 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон "Тірас-16П"	шт	1,9	19654,67	18912,00	567,36	175,31
1725	+&2403-3040-2 варіант 1	Установка зворотного осмосу LPRO140-S	шт	1,9	140973,60	137551,67	2164,48	1257,45
1726	+&2403-3040-3 варіант 1	Станція дозування антискаланта RPI3000	шт	1,9	31663,10	30466,67	914,00	282,43
1727	+&2403-11007-1	Підйомник для МГН вертикального переміщення	шт	1,9	170479,55	165000,00	4950,00	529,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1728	+&2403-11107-1 варіант 1	Установка УФ - стерилізації Е360	шт	1,9	24353,56	23433,33	703,00	217,23
1729	+&2403-16021-1 варіант 1	Водоум'ягчальна установка в комплекті	шт	1	4651,22	4515,75	135,47	-
1730	+2406-15018 варіант 2	Сушарка для рук	шт	3,8	12444,22	11974,00	359,22	111,00
1731	+2407-502 варіант 1	Клапан запобіжний, що самопритирається КПС-0,7-810	шт	7	427,03	414,59	12,44	-
1732	+2415-1342 варіант 1	Резервуар запаса води ємкістю 500 л з підпиточним насосом	шт	1	7379,85	7164,90	214,95	-
1733	+2415-1342 варіант 2	Баки розширювальні (круглі та прямокутні) ємкістю до 0,1 м³	шт	1	6433,15	6245,78	187,37	-
1734	+&8401-151-1	Гучномовець 6АС100ПН (6 Вт)	шт	14	299,31	288,00	8,64	2,67
1735	+15062-6048 варіант 4	Бак косвенного нагріву Logalux PL1000/2S, мощность 67кВт Buderus	шт	1	2641,48	2541,67	76,25	23,56
1736	+17064-1146 варіант 1	Термометр технічний вібростійкий	шт	3	135,58	131,63	3,95	-
1737	+&17141-1029-1 варіант 1	Бытовой сигнализатор газа	шт	3	1347,24	1308,00	39,24	-
1738	+17142-2034 варіант 1	Блок живлення PSU31	шт	1,9	1644,05	1581,93	47,46	14,66
1739	+17142-2034 варіант 3	ДБЖ ellipse eco 650 din	шт	1,9	8106,31	7800,00	234,00	72,31
1740	+170311-1117 варіант 1	Термостат кімнатний	шт	1	277,33	266,85	8,01	2,47
1741	+170312-5051 варіант 1	Санітайзер-дозатор	шт	1,9	9262,83	8912,83	267,38	82,62
1742	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж для зберігання контейнерів на 5 полиць 1250x700x1800	шт	3,8	7251,73	6977,72	209,33	64,68
1743	+241996-18014-15 варіант 1	Шафа для чистої білизни 580x350x1800(Н)	шт	1,9	3188,42	3067,94	92,04	28,44
1744	+241996-20305 варіант 2	Чайник електричний	шт	1,9	3162,71	3043,20	91,30	28,21
1745	+280222-160-9 варіант 1	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю	комплект	1,9	17380,00	17380,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1746	+280222-160-9 варіант 2	Вимірювач ІМД-21с	комплект	1,9	11220,00	11220,00	-	-
1747	+280222-12039 варіант 1	Лампа 12 В, 60 В переносна 15 м	шт	1	1714,80	1650,00	49,50	15,30
1748	+280222-14024 варіант 1	Ноші	шт	1,9	3949,23	3800,00	114,00	35,23
1749	+290116-5433 варіант 1	Табличка сповіщувальна 400x20x200	шт	32,3	383,86	369,36	11,08	3,42
1750	+290116-17008 варіант 1	Апарат радіозв'язку волновий Golon RX-201 SD FM	шт	1,9	520,15	505,00	15,15	-
1751	+&290220-1286-1 варіант 1	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП03-FM/MP	шт	1	35142,92	33815,00	1014,45	313,47
1752	+&290220-3041-12 варіант 1	Каналізаційний насос Wilo в комплекті, Кульовий зворотній кран латунний ДУ50, Кульовий зворотній клапан чавунний Ду 50, Щит управління)	шт	1,9	135477,42	132300,00	1969,00	1208,42
1753	+&290220-3041-12 варіант 2	Каналізаційний насос Wilo-Drain в комплекті, Кульовий зворотній кран латунний ДУ40, Кульовий зворотній клапан чавунний Ду 40, Щит управління)	шт	1,9	24760,61	23825,00	714,75	220,86
1754	+290827-37 варіант 1	Стілець учнівський 450x450x450	шт	9,5	1419,64	1366,00	40,98	12,66
1755	+550101-15 варіант 1	Затискачі для кабелю у жолобу на 1 нитку з тросом	шт	6	437,61	421,08	12,63	3,90
1756	+550101-15 варіант 2	Затискачі для кабелю у водостоку на 1 нитку	шт	20	437,61	421,08	12,63	3,90
1757	+550101-144 варіант 1	Лава паркова Inter Atletika	шт	4	1459,17	1416,67	42,50	-
1758	+550101-144 варіант 3	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника	шт	1,9	13100,00	13100,00	-	-
1759	+550101-144 варіант 4	Лавка для сидіння	шт	45,6	13098,73	12700,00	381,00	17,73
1760	+550101-158 варіант 1	Килим вологовбираючий	шт	3,8	1782,35	1715,00	51,45	15,90
1761	+560103-15 варіант 1	Стіл для роботи медсестри	шт	1,9	5410,08	5200,00	104,00	106,08
1762	+560103-15 варіант 2	Стіл металевий 299.321.81	шт	5,7	4676,72	4500,00	135,00	41,72
1763	560110-16 варіант 1	Шафа для домашнього та робочого одягу 300x500x1500(Н)	шт	3,8	4663,82	4487,59	134,63	41,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1764	+560110-20 варіант 1	Шафа для приладдя 1050x450x1400(Н)	шт	1,9	3778,68	3635,90	109,08	33,70
1765	+560110-110 варіант 1	Стілець зі спинкою підйомно-поворотний ERGOWORK	шт	1,9	5968,16	5968,16	-	-
1766	+560110-116 варіант 1	Шафа медична двостулкова	шт	1,9	22600,00	22600,00	-	-
1767	+560110-116 варіант 2	Стелаж металевий 450x450x1800	шт	1,9	1558,91	1500,00	45,00	13,91
1768	+560110-116 варіант 3	Шафа-стелаж аптечна	шт	1,9	13200,00	13200,00	-	-
1769	+560110-116 варіант 4	Сейф металевий	шт	1,9	4600,00	4600,00	-	-
1770	+560110-116 варіант 5	Шафа медична одностулкова	шт	1,9	12870,00	12870,00	-	-
1771	+560110-222 варіант 3	Місце для лежання - ліжко 1800x550x450	шт	36,1	11861,61	11500,00	345,00	16,61
1772	+560110-223 варіант 1	Двуярусне ліжко-лавка 1800x550x2100	шт	104,5	16756,96	16220,00	486,60	50,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 жовтня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи. Галерея
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9061,805 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,87692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1144,906 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0523	<u>55744.38</u> 2192,79	<u>53551.59</u> 12352,37	2915	115	<u>2800</u> 646	<u>36.5160</u> 146,8963	<u>1.91</u> 7,68
2	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,32617	<u>31541.01</u> 887,06	<u>30653.95</u> 7721,48	10288	289	<u>9999</u> 2519	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>4.82</u> 29,76
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	91,53	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	24095	-	<u>24095</u> 3097	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 37,62
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0523	<u>4269.40</u> 277,43	<u>3960.42</u> 644,54	223	15	<u>207</u> 34	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>0.24</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1892	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	3490	3490	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>59.44</u> -
6	КБ1-27-2	Зворотна засипка котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,32617	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	2645	-	<u>2645</u> 475	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 5,76
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1892	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	1646	1646	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>28.47</u> -
8	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,34509	<u>38747.09</u> -	<u>38747.09</u> 6495,77	13371	-	<u>13371</u> 2242	<u>-</u> 67,4508	<u>-</u> 23,28
9	КБ1-131-4 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,34509	<u>22207.95</u> -	<u>22207.95</u> 4373,55	7664	-	<u>7664</u> 1509	<u>-</u> 47,1984	<u>-</u> 16,29
Разом прямі витрати по розділу 1							66337	5555	<u>60781</u> 10522		<u>94.88</u> 120,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							66337 1 16077 9043 25,86 2985 75380				

Всього по розділу 1							75380				
Розділ 2. Фундаменті											
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,152	<u>469739.80</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	71400	1443	<u>354</u> 135	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>22.91</u> 1,62
11	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,371	<u>510387.21</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	189354	11597	<u>3882</u> 1206	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>169.3</u> 14,53
12	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,953	<u>54038.99</u> -	<u>-</u> -	105538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	3,646	<u>52692.67</u>	-	192117	-	-	-	-
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,992	<u>16516.50</u> 2465,94	-	32901	4912	-	<u>33.5000</u>	<u>66.73</u>
15	& C1633-23B16	Грунтовка Primer НК	кг	159,36	<u>33.25</u>	-	5299	-	-	-	-
16	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,3144	<u>32086.04</u> 2129,07	-	10088	669	-	<u>30.3200</u>	<u>9.53</u>
17	& C1633-23B16	Грунтовка Primer НК	кг	25,2	<u>33.25</u>	-	838	-	-	-	-
18	C111-860 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	69,168	<u>52.46</u>	-	3629	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							611164	18621	<u>4236</u> 1341		<u>268.47</u> 16,15
Разом будівельні роботи, грн.							611164				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							588307				
всього заробітна плата, грн.							19962				
Загальновиробничі витрати, грн.							11645				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3941				
Всього будівельні роботи, грн.							622809				

Всього по розділу 2							622809				
Розділ 3. Стіни підвала											
19	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,68	<u>609028.81</u> 80859,58	<u>28032.28</u> 9238,38	414140	54985	<u>19062</u> 6282	<u>1166.3000</u> 111,3006	<u>793.08</u> 75,68
20	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,135	<u>58745.76</u>	-	7931	-	-	-	-
21	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,428	<u>34434.34</u>	-	83607	-	-	-	-
22	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0248	<u>31141.14</u>	-	772	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-18-9	Ср-1 (19 шт) Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0589	<u>658673.21</u> 113198,58	<u>29231.65</u> 8784,43	38796	6667	<u>1722</u> 517	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>93.83</u> 6,25
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0988	<u>58745.76</u> -	<u>-</u> -	5804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17252	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	5941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-18-9	Ср-2 (5 шт) Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,021	<u>658673.21</u> 113198,58	<u>29231.65</u> 8784,43	13832	2377	<u>614</u> 184	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>33.45</u> 2,23
30	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,031	<u>58745.76</u> -	<u>-</u> -	1821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0655	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	2040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					68234	9044	<u>2336</u> 701		<u>127.28</u> 8,48
		Разом будівельні роботи, грн.					68234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56854				
		всього заробітна плата, грн.					9745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1880				
		Всього будівельні роботи, грн.					73841				

		Всього по розділу 5					73841				
		Розділ 6. Монолітні пояси									
		Мп-1									
32	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0962	<u>586065.72</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	56380	6947	<u>2823</u> 831	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>97.77</u> 10,03
33	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,456	<u>56392.41</u> -	<u>-</u> -	25715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,856	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	26657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					108752	6947	<u>2823</u> 831		<u>97.77</u> 10,03
		Разом будівельні роботи, грн.					108752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					98982 7778 4461 12,94 1492 113213 113213				
		Розділ 7. Стіни									
35	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	175	<u>428.40</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	74970	59092	<u>9944</u> 3799	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>873.25</u> 45,52
36	C1427-11808	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	173,25	<u>5804.03</u> -	<u>-</u> -	1005548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	4375	<u>6.90</u> -	<u>-</u> -	30188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	192,5	<u>66.96</u> -	<u>-</u> -	12890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1846	Кріплення анкерні	т	0,4	<u>32963.12</u> -	<u>-</u> -	13185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	7000	<u>0.81</u> -	<u>-</u> -	5670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1632-102-ПМ	Піна монтажна	л	281,75	<u>209.29</u> -	<u>-</u> -	58967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ8-22-1	Мурування паропету в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	47	<u>428.40</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	20135	15870	<u>2671</u> 1020	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>234.53</u> 12,22
43	C1427-11808	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	46,53	<u>5804.03</u> -	<u>-</u> -	270062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	1175	<u>6.90</u> -	<u>-</u> -	8108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	51,7	<u>66.96</u> -	<u>-</u> -	3462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C111-1846	Кріплення анкерні	т	0,11	<u>32963.12</u> -	<u>-</u> -	3626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1545-43-6-Ц варіант 1	Дюбель 60 мм	шт	1880	<u>0.81</u> -	- -	1523	-	- -	- -	- -
48	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	75,67	<u>209.29</u> -	- -	15837	-	- -	- -	- -
49	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	84,6	<u>385.40</u> 311,28	<u>56.82</u> 21,71	32605	26334	<u>4807</u> 1837	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>389.16</u> 22
50	C1427-11808	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	83,75	<u>5804.03</u> -	- -	486088	-	- -	- -	- -
51	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2115	<u>6.90</u> -	- -	14594	-	- -	- -	- -
52	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	50,76	<u>66.96</u> -	- -	3399	-	- -	- -	- -
53	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні	т	0,19	<u>32963.12</u> -	- -	6263	-	- -	- -	- -
54	& C1545-43-6-Ц варіант 1	Дюбель 60 мм	шт	3384	<u>0.81</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
55	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	90,5	<u>209.29</u> -	- -	18941	-	- -	- -	- -
56	КБ9-75-2	Виготовлення елементів кріплення до стін	т	1,879	<u>22576.06</u> 13451,17	<u>4283.25</u> 134,57	42420	25275	<u>8048</u> 253	<u>187.1077</u> 1,8240	<u>351.58</u> 3,43
57	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова	т	1,575	<u>65966.45</u> -	- -	103897	-	- -	- -	- -
58	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,169	<u>65200.00</u> -	- -	11019	-	- -	- -	- -
59	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла	т	0,247	<u>65200.00</u> -	- -	16104	-	- -	- -	- -
60	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків внутрішніх стін мінераловатними пакетами	100м шва	1,19	<u>350.82</u> 350,82	- -	417	417	- -	<u>5.3700</u> -	<u>6.39</u> -
61	C114-1-У варіант 1	Вата мінеральна, марка А	м3	1,2	<u>1295.81</u> -	- -	1555	-	- -	- -	- -
62	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,146	<u>90670.40</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	13238	2368	<u>39</u> 9	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>33.73</u> 0,09
63	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 50х4 дл. 120мм	т	0,147	<u>65662.50</u> -	- -	9652	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2287104	129356	<u>25509</u> 6918		<u>1888.64</u> 83,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2287104 2132239 136274 80204 236,63 27299 2367308				

		Всього по розділу 7					2367308				
		Розділ 8. Перекриття Позначка низу +3,300									
64	КБ7-46-2	Укладання панелей переkritтя з обпиранням по контуру площею до 20 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7- 9 балів]	100шт	0,07	<u>129789.44</u> 44714,40	<u>13973.25</u> 5122,56	9085	3130	<u>978</u> 359	<u>614.8000</u> 61,4626	<u>43.04</u> 4,3
65	К584211- Г015 варіант 1 С1414-7845	Панелі переkritтя з/б марки П72-12-8АтІVс- Ук Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2, 87)х81,826)х10,69	шт	2	<u>8426.88</u> -	<u>-</u> -	16854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	К584211- Г018 варіант 1 С1414-7846	Панелі переkritтя з/б марки П72-15-8АтІVс- Ук Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2, 87)х81,834)х13,38	шт	5	<u>10991.60</u> -	<u>-</u> -	54958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ7-46-4	Укладання у каркасних будівлях панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,25	<u>52279.13</u> 21381,99	<u>6262.90</u> 2534,46	13070	5345	<u>1566</u> 634	<u>304.5000</u> 30,3688	<u>76.13</u> 7,59
68	К584211- 2023 варіант 1 С1414-7842	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340) Відпускна ціна: (418,95+((13-11)х0,32-0,04- 0)х81,826)х3,99	шт	16	<u>2216.60</u> -	<u>-</u> -	35466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	К584211- 2042 варіант 1 С1414-7841	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340) Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32-0,04- 0)х81,826)х3,19	шт	8	<u>1682.18</u> -	<u>-</u> -	13457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	K584211-2061 варіант 1 C1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.10-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340) Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32-0,04-0)х81,826)х2,65 Монолітна ділянка Мд-1 (5шт)	шт	1	<u>1395.04</u> -	<u>-</u> -	1395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,01	<u>684922.97</u> 116341,98	<u>17992.20</u> 5807,38	6849	1163	<u>180</u> 58	<u>1678.0900</u> 70,2113	<u>16.78</u> 0,7
72	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03075	<u>56392.41</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Монолітна плита Пм-1	т	0,057	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,168	<u>598585.87</u> 66887,50	<u>15568.78</u> 5584,50	100562	11237	<u>2616</u> 938	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>162.08</u> 11,31
75	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0252	<u>58745.76</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,131	<u>56392.41</u> -	<u>-</u> -	7387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,074	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	36982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Анкер (128шт)	т	0,34	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	10081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,07936	<u>54038.99</u> -	<u>-</u> -	4289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					315612	20875	<u>5340</u> 1989		<u>298.03</u> 23,9
		Разом будівельні роботи, грн.					315612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289397				
		всього заробітна плата, грн.					22864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4457				
		Всього будівельні роботи, грн.					328850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0001	<u>218106.37</u>	<u>29231.65</u>	22	11	<u>3</u>	<u>1593.0000</u>	<u>0.16</u>
					113198,58	8784,43			1	106,1401	0,01
96	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,01015	<u>2522.24</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0024	<u>34434.34</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					51695	8629	<u>3385</u>		<u>118.68</u>
									200		2,38
		Разом будівельні роботи, грн.					51695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39681				
		всього заробітна плата, грн.					8829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1677				
		Всього будівельні роботи, грн.					56728				

		Всього по розділу 9					56728				
Розділ 10. Дах. Покрівля											
98	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,6	<u>18509.64</u>	<u>73.95</u>	85144	3543	<u>340</u>	<u>10.9700</u>	<u>50.46</u>
					770,31	20,56			95	0,2288	1,05
99	& С111-1785-21	Бікроеласт ЕПП	м2	506	<u>70.18</u>	-	35511	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	4,1	<u>19137.54</u>	<u>408.49</u>	78464	19216	<u>1675</u>	<u>63.6700</u>	<u>261.05</u>
					4686,75	123,18			505	1,3968	5,73
101	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	82	<u>3921.29</u>	-	321546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (похилоутворюючий шар)	м3	48,3	<u>1760.82</u>	<u>326.18</u>	85048	12137	<u>15754</u>	<u>4.2800</u>	<u>206.72</u>
					251,28	86,12			4160	1,0143	48,99
103	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,6	<u>8812.47</u>	<u>899.67</u>	40537	12028	<u>4138</u>	<u>43.8715</u>	<u>201.81</u>
					2614,74	188,50			867	1,9924	9,17
104	КБ12-22-2	Додавати на кожен 1 мм зміни товщини К=25	100м2	4,6	<u>8461.96</u>	<u>321.94</u>	38925	1331	<u>1481</u>	<u>4.8550</u>	<u>22.33</u>
					289,36	71,77			330	0,7500	3,45
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,6	<u>1193.55</u>	<u>52.12</u>	5490	4694	<u>240</u>	<u>16.2000</u>	<u>74.52</u>
					1020,44	43,44			200	0,5661	2,6
106	С124-65-П	Арматура-сетки, клас Вр-1, діаметр 5 мм	м2	506	<u>183.76</u>	-	92983	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ12-18-5 K=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними, б=110мм (в 2 шару) насухо	100м2	4,6	<u>7459.62</u> 6030,23	<u>1429.39</u> 318,64	34314	27739	<u>6575</u> 1466	<u>94.8000</u> 3,3300	<u>436.08</u> 15,32
108	С114-34 варіант 1	Утеплювач ТЕХНОРУФ Н100	м3	52,118	<u>8197.79</u> -	<u>-</u> -	427252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ27-29-1	Армування геотекстилем	1000 м2	0,46	<u>146.39</u> 146,39	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.02</u> -
110	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль	м2	475,6	<u>55.43</u> -	<u>-</u> -	26363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ12-1-7	Улаштування покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів з покрівельної мембрани ПВХ товщиною 2 мм	100м2	4,6	<u>1126.06</u> 666,93	<u>77.26</u> 17,22	5180	3068	<u>355</u> 79	<u>9.1700</u> 0,1800	<u>42.18</u> 0,83
112	С1555-108 варіант 2	Мембрана покрівельна ПВХ Баудер ТЕРМОФОЛ М 20 товщиною 2 мм	м2	529	<u>678.80</u> -	<u>-</u> -	359085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С1545-42- 1	Телескопический крепеж (зонт 200 мм) в комплекте с саморезом по бетону 160мм	шт	1840	<u>17.13</u> -	<u>-</u> -	31519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,694	<u>21925.37</u> 12800,48	<u>4283.25</u> 134,57	15216	8884	<u>2973</u> 93	<u>176.0000</u> 1,8240	<u>122.14</u> 1,27
115	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,694	<u>51817.50</u> -	<u>-</u> -	35961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,77	<u>47970.29</u> 1150,80	<u>320.03</u> 51,52	36937	886	<u>246</u> 40	<u>16.8000</u> 0,5385	<u>12.94</u> 0,41
117	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	100м	0,777	<u>6063.80</u> 4600,74	<u>225.35</u> 50,24	4712	3575	<u>175</u> 39	<u>66.3600</u> 0,5250	<u>51.56</u> 0,41
118	& С121-631- 1	Планка сталева, Protan, (2,1 м.п.) для покрівлі	м	77,7	<u>188.33</u> -	<u>-</u> -	14633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С121-631- 1 варіант 1	Рейка прижимная стальная ТехноНИКОЛЬ 3000x31x1,5	м	77,7	<u>124.58</u> -	<u>-</u> -	9680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С1555-108 варіант 4	Мембрана кровельная ПВХ Баудер ТЕРМОФОЛ М 15 товщиною 1,5 мм	м2	89,36	<u>678.80</u> -	<u>-</u> -	60658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С1545-42- 1	Телескопический крепеж (зонт 200 мм) в комплекте с саморезом по бетону 160мм	шт	389	<u>17.13</u> -	<u>-</u> -	6664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	4,05	<u>1476.46</u> -	<u>-</u> -	5980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С1555-106 варіант 4	Геотекстиль	м2	77,7	<u>104.20</u> -	<u>-</u> -	8096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1865965	97168	<u>33952</u> 7874		<u>1482.81</u> 89,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1865965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТИП 14											
130	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,76	<u>8950.69</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	24704	1444	<u>1056</u> 233	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>22.3</u> 3,05
131	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	2,76	<u>37217.62</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	102721	7295	<u>6329</u> 1248	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>114.68</u> 13,34
132	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1932	<u>469739.80</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	90754	1834	<u>450</u> 172	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>29.12</u> 2,06
133	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,76	<u>9449.88</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	26082	6514	<u>20</u> 16	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>87.49</u> 0,21
134	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,76	<u>15680.72</u> 1542,63	<u>89.19</u> 78,49	43279	4258	<u>246</u> 217	<u>24.4900</u> 1,1322	<u>67.59</u> 3,12
135	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	303,6	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	43697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,76	<u>12820.35</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	35384	12940	<u>262</u> 219	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>196.24</u> 2,85
137	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	2,76	<u>10645.98</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	29383	1383	<u>338</u> 282	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>20.98</u> 3,68
138	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	2,76	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3294	2816	<u>144</u> 120	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>44.71</u> 1,56
139	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм	м2	303,6	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	55790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,76	<u>10100.69</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	27878	10237	<u>262</u> 219	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>155.25</u> 2,85
141	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2,76	<u>12632.26</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	34865	32729	<u>102</u> 85	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>455.26</u> 1,1
142	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	281,52	<u>776.91</u> -	<u>-</u> -	218716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1435,2	<u>8.06</u> -	<u>-</u> -	11568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	125,304	<u>52.53</u> -	<u>-</u> -	6582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	1993	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,7317	<u>8056.11</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	5895	1608	<u>8</u> 7	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>21.84</u> 0,09
ТИП 15											
147	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,93	<u>8950.69</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	8324	487	<u>356</u> 78	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>7.51</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-13-3	Улаштування основ щибених із просоченням бітумом	100м2	0,93	<u>37217.62</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	34612	2458	<u>2132</u> 420	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>38.64</u> 4,49
149	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0651	<u>469739.80</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	30580	618	<u>152</u> 58	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>9.81</u> 0,69
150	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,93	<u>9449.88</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	8788	2195	<u>7</u> 6	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>29.48</u> 0,07
151	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,93	<u>15680.72</u> 1542,63	<u>89.19</u> 78,49	14583	1435	<u>83</u> 73	<u>24.4900</u> 1,1322	<u>22.78</u> 1,05
152	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	102,3	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	14724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,93	<u>12820.35</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	11923	4360	<u>88</u> 74	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>66.12</u> 0,96
154	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,93	<u>10645.98</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	9901	466	<u>114</u> 95	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>7.07</u> 1,24
155	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,93	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1110	949	<u>48</u> 40	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>15.07</u> 0,53
156	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм	м2	102,3	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	18799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,93	<u>10100.69</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	9394	3449	<u>88</u> 74	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>52.31</u> 0,96
158	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ	100м2	0,93	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	556	538	<u>17</u> 14	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>8.46</u> 0,19
159	& С111-708-1	Плити OSB	м2	97,65	<u>594.50</u> -	<u>-</u> -	58053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного	100м2	0,93	<u>8676.89</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	8070	3643	<u>6</u> 5	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>51.88</u> 0,06
161	С111-573 варіант 1	Лінолеум промисловий	м2	94,86	<u>281.59</u> -	<u>-</u> -	26712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1017080	103656	<u>12308</u> 3755		<u>1524.59</u> 45,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1017080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					901116				
		всього заробітна плата, грн.					107411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21733				
		Всього будівельні роботи, грн.					1080679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					1080679				
		Розділ 13. Опорядження внутрішнє									
162	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	3,675	<u>15432.84</u> 9974,68	<u>214.22</u> 175,33	56716	36657	<u>787</u> 644	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>485.14</u> 9,95
163	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,675	<u>5371.04</u> 4690,35	<u>5.11</u> 4,26	19739	17237	<u>19</u> 16	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>231.53</u> 0,2
164	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,675	<u>1076.86</u> 982,74	<u>2.04</u> 1,70	3957	3612	<u>7</u> 6	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>48.51</u> 0,08
165	C111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	183,75	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	551,25	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	10220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,675	<u>3092.41</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	11365	11071	<u>4</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>157.66</u> 0,04
168	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,547	<u>13736.54</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	144879	88275	<u>2197</u> 1798	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1185.69</u> 27,76
169	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	10,547	<u>3528.87</u> 2942,26	<u>3.07</u> 2,56	37219	31032	<u>32</u> 27	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>416.82</u> 0,35
170	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщини 2 мм	100 м2	10,547	<u>1747.23</u> 1558,98	<u>4.09</u> 3,41	18428	16443	<u>43</u> 36	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>220.85</u> 0,47
171	C111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	1054,7	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	7858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2109,4	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	39108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,547	<u>13358.98</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	140897	28225	<u>11</u> 9	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>401.95</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 13					491755	232552	<u>3100</u> 2539		<u>3148.15</u> 38,97
		Разом будівельні роботи, грн.					491755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256103				
		всього заробітна плата, грн.					235091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					382,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44123				
		Всього будівельні роботи, грн.					624846				

		Всього по розділу 13					624846				
Розділ 14. Утеплення цоколю											
174	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,12	<u>20481.91</u> 2465,94	<u>-</u> -	22940	2762	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>37.52</u> -
175	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістиролу стін фундаменту прямокутних	1 м3	11,2	<u>2576.09</u> 2196,53	<u>-</u> -	28852	24601	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>325.58</u> -
176	& С114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол Europlex 100 мм	м2	112	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	16120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,12	<u>3665.04</u> 3665,04	<u>-</u> -	4105	4105	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>55.76</u> -
178	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	1,12	<u>1729.10</u> 1729,10	<u>-</u> -	1937	1937	<u>-</u> -	<u>23.4900</u> -	<u>26.31</u> -
179	& С114-48-12 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 16	м2	128,8	<u>44.83</u> -	<u>-</u> -	5774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C114-48-12 варіант 4	ПВХ-мембрана Vinitex	м2	128,8	<u>231.65</u> -	<u>-</u> -	29837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C114-48-12 варіант 3	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 25	м2	128,8	<u>64.21</u> -	<u>-</u> -	8270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					117835	33405	<u>-</u> -		<u>445.17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117835 84430 33405 17317 44,3 5111 135152				

		Всього по розділу 14					135152				
		Розділ 15. Зовнішнє оздоблення									
182	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	5,7	<u>36280.90</u> 33478,94	<u>-</u> -	206801	190830	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>2381.8</u> -
183	& C111-132-8 варіант 1	Дюбель	шт	63	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C111-155-1-160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	4606	<u>2.81</u> -	<u>-</u> -	12943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	19	<u>8.40</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	6840	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	68537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	1539	<u>25.81</u> -	<u>-</u> -	39722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	136	<u>136.91</u> -	<u>-</u> -	18620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	656	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	286	<u>190.26</u>	-	54414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& C114-6-У-18 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	60,99	<u>4040.83</u>	-	246450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					651450	190830	-		<u>2381.8</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					651450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					460620				
		всього заробітна плата, грн.					190830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102994				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					285,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32975				
		Всього будівельні роботи, грн.					754444				

		Всього по розділу 15					754444				
		Разом прямі витрати по кошторису					8512480	918194	<u>175245</u>		<u>12767.44</u>
									43754		523,68
		Разом будівельні роботи, грн.					8512480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7419041				
		всього заробітна плата, грн.					961948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					549325				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1585,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182958				
		Всього будівельні роботи, грн.					9061805				

		Всього по кошторису					9061805				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14876,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1144906				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ЕО. Галерея
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1050,064 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,69639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 424,476 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світлотехнічне обладнання									
1	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп світлодіодних для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,48	<u>9603.36</u> 6245,82	<u>3088.60</u> 1963,96	4610	2998	<u>1483</u> 943	<u>81.4000</u> 26,2416	<u>39.07</u> 12,6
2	С1547-7 варіант 1	Світильник PRS/S ECO LED 600 35Вт Світові технології	шт	32	<u>680.45</u> -	<u>-</u> -	21774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1547-7 варіант 2	Світильник PRS/S ECO LED 600 EM 35Вт з блоком аварійного живлення на 1год Світові технології	шт	4	<u>795.45</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1547-7 варіант 3	Світильник PRS/S ECO LED 1200*600 70Вт Світові технології	шт	9	<u>820.45</u> -	<u>-</u> -	7384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1547-7 варіант 7	Світильник - показчик "Вихід" Світові технології	шт	3	<u>450.45</u> -	<u>-</u> -	1351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					38301	2998	<u>1483</u> 943		<u>39.07</u> 12,6
		Разом будівельні роботи, грн.					38301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					33820 3941 2028 5,01 578 40329 40329				
		Розділ 2. Електронастановні вироби									
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>21781.65</u>	<u>832.32</u>	4356	2945	<u>166</u>	<u>207.2000</u>	<u>41.44</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			14723,63	687,74			138	9,7940	1,96
7	С1547-6	Вимикач однополюсний дврклавішний з	шт	6	<u>260.34</u>	<u>-</u>	1562	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В			-	-			-	-	-
8	С1547-6	Вимикач однополюсний клавішний з	шт	10	<u>260.34</u>	<u>-</u>	2603	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9	циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги			-	-			-	-	-
9	С1547-6	Вимикач однополюсний клавішний з	шт	4	<u>260.34</u>	<u>-</u>	1041	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 11	циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В у захищ. виконанні			-	-			-	-	-
10	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,17	<u>5158.40</u>	<u>-</u>	877	312	<u>-</u>	<u>27.8200</u>	<u>4.73</u>
		заглибленого типу при схованій проводці			1834,45	-			-	-	-
11	1504-17001	Розетка штепсельна двополюсна схованої	шт	10	<u>160.79</u>	<u>-</u>	1608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А			-	-			-	-	-
12	1504-17001	Блок розеток (3шт)для підключення комп-ї	шт	5	<u>160.79</u>	<u>-</u>	804	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	техніки			-	-			-	-	-
13	1504-17001	Розетка штепсельна двополюсна схованої	шт	2	<u>160.79</u>	<u>-</u>	322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3	установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В в захищеному виконанні			-	-			-	-	-
14	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,62	<u>3043.48</u>	<u>-</u>	1887	1602	<u>-</u>	<u>36.8000</u>	<u>22.82</u>
					2584,10	-			-	-	-
15	1504-17243	Коробка установча У196	шт	37	<u>181.54</u>	<u>-</u>	6717	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	1504-17243	Коробка установча У272	шт	15	<u>215.20</u>	<u>-</u>	3228	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	10	<u>242.74</u>	<u>-</u>	2427	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>410.79</u>	<u>28.88</u>	822	277	<u>58</u>	<u>1.8600</u>	<u>3.72</u>
19	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>565.16</u>	<u>-</u>	1130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					29384	5136	<u>224</u>		<u>72.71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29384		157		2,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24024				
		всього заробітна плата, грн.					5293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					838				
		Всього будівельні роботи, грн.					32226				

		Всього по розділу 2					32226				
Розділ 3. Щити. Електрообладнання											
20	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>1831.35</u>	<u>554.56</u>	3663	1585	<u>1109</u>	<u>10.3300</u>	<u>20.66</u>
					792,62	92,49			185	0,9835	1,97
21	1517-1878 варіант 2	Вводний пристрій на 250А ВРП 1201-30	шт	1	<u>1235.05</u>	<u>-</u>	1235	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	1517-1878 варіант 3	Розподільчий пристрій ВРП 3004-30 з сутінковим реле т.ЕЕН 003-1шт	шт	1	<u>1814.00</u>	<u>-</u>	1814	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	2	<u>4277.06</u>	<u>-</u>	8554	8076	<u>-</u>	<u>50.4000</u>	<u>100.8</u>
					4038,05	-			-	-	-
24	1517-2070 варіант 7	Щит розподільний АВР-134-40-54.У31 з функцією АВР з автоматами типу ВА63/1 Ір.ц. -20А -2шт; т. ВА63/3 16А-3шт на відходящих лініях АВДТ 32 16А/30мА-2шт	шт	1	<u>4415.70</u>	<u>-</u>	4416	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	1517-2070 варіант 21	Щит розподільний втопленого типу ЩРв на 18 мод.з ВН 32-4р Ір=20А на введенні з автоматичними вимикач. на відходящих лініях:ВА 47-29-1р:Ір.ц.=10А - 3шт; Ір.ц. =16А-1шт. з АД 12-2р Ір.ц=10А-1шт з Іут=30мА, АД 12-2р Ір.ц=16А-3шт з Іут=30мА, сутінкове реле т.ENN 003-1шт	шт	1	<u>5713.00</u>	<u>-</u>	5713	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					25395	9661	<u>1109</u> 185		<u>121,46</u> 1,97
		Разом устаткування, грн.					13178				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					13694				
		Разом будівельні роботи, грн.					12217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1447				
		всього заробітна плата, грн.					9846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1148				
		Всього будівельні роботи, грн.					16726				

		Всього по розділу 3					30421				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
26	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	19,51	<u>4285.55</u> 2210,99	<u>1130,42</u> 242,39	83611	43136	<u>22054</u> 4729	<u>30.4000</u> 2,5330	<u>593,1</u> 49,42
27	C153-45 варіант 2	Провід установчий, плоский, з мідними жилами в ПВХ оболонці ППВнгд 3х1,5.мм2	1000м	0,5	<u>20673.31</u> -	<u>-</u> -	10337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1545-64 варіант 18	Провід з мідними жилами пер. 1х2,5 мм2, ПВнгд	1000м	0,48	<u>7167.95</u> -	<u>-</u> -	3441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1545-64 варіант 19	Провід з мідними жилами пер. 1х4 мм2, ПВнгд	1000м	0,35	<u>11247.95</u> -	<u>-</u> -	3937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1545-64 варіант 20	Провід з мідними жилами пер. 1х6 мм2, ПВнгд	1000м	0,1	<u>17087.95</u> -	<u>-</u> -	1709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1545-64 варіант 21	Провід з мідними жилами пер. 1х25 мм2, ПВнгд	1000м	0,3	<u>62057.95</u> -	<u>-</u> -	18617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1545-64 варіант 27	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3х1,5кв.мм (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,15	<u>54207.95</u> -	<u>-</u> -	8131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1545-64 варіант 41	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 3х1,5кв.мм (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,06	<u>54207.95</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C153-44 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці ВВГнгд 5х16 мм2	1000м	0,01	<u>275794.86</u> -	<u>-</u> -	2758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C153-31 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГнгд, 3х2,5 мм2	1000м	0,001	<u>24220.35</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					135817	43136	<u>22054</u>		<u>593.1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					135817		4729		49,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70627				
		всього заробітна плата, грн.					47865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7190				
		Всього будівельні роботи, грн.					160770				

		Всього по розділу 4					160770				
		Розділ 5. Кабеленесучі конструкції									
36	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	62,86	<u>2877.73</u>	<u>1297.36</u>	180894	99342	<u>81552</u>	<u>22.2400</u>	<u>1398.01</u>
					1580,37	332,88			20925	4,5980	289,03
37	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	62,86	<u>2352.53</u>	<u>10.22</u>	147880	133092	<u>642</u>	<u>33.0000</u>	<u>2074.38</u>
					2117,28	8,52			536	0,1110	6,98
38	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,41	<u>2694.64</u>	<u>106.39</u>	25357	15270	<u>1001</u>	<u>23.9800</u>	<u>225.65</u>
					1622,73	22,81			215	0,2384	2,24
39	С113-1437-11А	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	717,1	<u>16.26</u>	<u>-</u>	11660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, ДКС	м	162,61	<u>9.29</u>	<u>-</u>	1511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.25 мм, ДКС	м	70,7	<u>9.72</u>	<u>-</u>	687	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>2967.98</u>	<u>139.64</u>	297	172	<u>14</u>	<u>25.4600</u>	<u>2.55</u>
					1722,88	29,94			3	0,3129	0,03
43	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.32 мм, ДКС	м	10,1	<u>14.10</u>	<u>-</u>	142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
44	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,8	<u>3325.05</u>	<u>212.78</u>	2660	1442	<u>170</u>	<u>26.6400</u>	<u>21.31</u>
					1802,73	45,63			37	0,4768	0,38
45	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.40 мм, ДКС	м	20,2	<u>19.52</u>	<u>-</u>	394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
46	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.50 мм, ДКС	м	60,6	<u>24.62</u>	<u>-</u>	1492	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,55	<u>3043.48</u>	-	1674	1421	-	<u>36.8000</u>	<u>20.24</u>
					2584,10	-			-	-	-
48	1504-17243	Коробка установча У196	шт	40	<u>181.54</u>	-	7262	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	1504-17243	Коробка установча У272	шт	10	<u>215.20</u>	-	2152	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
50	1504-17243	Коробка протяжна У273	шт	5	<u>242.74</u>	-	1214	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
51	& С105-6П	Хомут монтажн.	пачка	9	<u>71.53</u>	-	644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& 1914-8053-5	Стяжка прозора з отвором	уп	550	<u>216.66</u>	-	119163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& С158-1П-1-К	Ізострічка	моток	5	<u>25.64</u>	-	128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	& С111-1857-2-В6	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	1852	<u>7.15</u>	-	13242	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					518453	250739	<u>83379</u>		<u>3742.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					518453		21716		298,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184335				
		всього заробітна плата, грн.					272455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					478,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55220				
		Всього будівельні роботи, грн.					680379				

		Всього по розділу 5					680379				
		Розділ 6. Заземлення									
55	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>7961.73</u>	<u>3570.18</u>	2389	244	<u>1071</u>	<u>11.2000</u>	<u>3.36</u>
					814,58	472,80			142	5,9269	1,78
56	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,4	<u>9448.80</u>	<u>431.31</u>	3780	838	<u>173</u>	<u>28.8000</u>	<u>11.52</u>
					2094,62	59,62			24	0,6441	0,26
57	& С1-1-22-5	Сталь смугова 40х4 мм	м	40	<u>131.58</u>	-	5263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>4786.88</u> 1861,89	<u>364.81</u> 45,36	2393	931	<u>182</u> 23	<u>25.6000</u> 0,4951	<u>12.8</u> 0,25
59	& С1-1-22-5	Сталь смугова 25х4 мм	м	50	<u>99.96</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	варіант 1 КМ8-309-2	Монтаж тримача	шт	1	<u>221.86</u> 221,86	<u>-</u> -	222	222	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
61	& 1504-17125-15 варіант 1	Затиск болтовий ЗЗК	шт	1	<u>48.15</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							19093	2235	<u>1426</u> 189		<u>30.88</u> 2,29
Разом будівельні роботи, грн.							19093				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15432				
всього заробітна плата, грн.							2424				
Загальновиробничі витрати, грн.							1277				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							372				
Всього будівельні роботи, грн.							20370				

Всього по розділу 6							20370				
Розділ 7. Обогрев водостоків											
62	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	2	<u>4277.06</u> 4038,05	<u>-</u> -	8554	8076	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>100.8</u> -
63	1517-2070 варіант 19	Щит розподільчий втопленого, модульного виконання на 12 модулів, IP31, у комплекті 1-о полюсний автоматичний вимикач на вводі ВА47-29-1р; І _p =10А - 1шт -2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) І _p =6А, 30мА - 2шт; -1-полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1р І _p =6А - 1шт; модульний контактор ESB 20-20, U=220В, І _p =16А - 2шт; терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці 1 комплект	шт	1	<u>4858.10</u> -	<u>-</u> -	4858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1517-2070 варіант 20	Щит розподільчий навісного, модульного виконання на 36 модулів, ІР31, у комплекті: 3-х полюсний автоматичний вимикач на вводі ВА47-29-3р; Ір=20А - 1шт ;2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=10А, 30мА - 8шт;1- полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1рІр=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 8шт;терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці - 1 комплект	шт	1	<u>6993.10</u> -	<u>-</u> -	6993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КМ8-818-6	Монтаж датчиків	шт	3	<u>2894.59</u> 1866,62	<u>3.32</u> 0,71	8684	5600	<u>10</u> 2	<u>6.8900</u> 0,0075	<u>20.67</u> 0,02
66	1704-20528 варіант 1	Датчик температури	шт	2	<u>9197.50</u> -	<u>-</u> -	18395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	1704-20528 варіант 2	Датчик води	шт	1	<u>9197.50</u> -	<u>-</u> -	9198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,69	<u>2390.09</u> 1163,68	<u>372.37</u> 79,84	1649	803	<u>257</u> 55	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>11.04</u> 0,58
69	С151-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 9,5м; 278Вт WOKS 30Т/27В	1000м	0,019	<u>152049.82</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,05	<u>15057.95</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С1545-64 варіант 38	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ пластиката зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ перетином 4х 1,0 мм2 КВВГнгд-LS	1000м	0,01	<u>19857.95</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>2694.64</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	1617	974	<u>64</u> 14	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>14.39</u> 0,14
73	С113-1437-11А варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	60,6	<u>16.26</u> -	<u>-</u> -	985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>3043.48</u> 2584,10	<u>-</u> -	91	78	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>1.1</u> -
75	1504-17243 варіант 3	Коробка комутаційна	шт	3	<u>181.54</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	550101-15 варіант 1	Затискачі для кабелю у жолобу на 1 нитку з тросом	шт	6	<u>421.08</u>	-	2526	-	-	-	-
77	550101-15 варіант 2	Затискачі для кабелю у водостоку на 1 нитку	шт	20	<u>421.08</u>	-	8422	-	-	-	-
78	C126-1279 варіант 2	Заделка кінцева	шт	2	<u>56.80</u>	-	114	-	-	-	-
79	C1545-71 варіант 2	Підвіс для тросу	шт	2	<u>168.62</u>	-	337	-	-	-	-
80	C1545-101 варіант 3	Трос, діам. 3мм	100м	0,1	<u>293.19</u>	-	29	-	-	-	-
81	C1545-71 варіант 3	Зажим для тросу	шт	2	<u>33.00</u>	-	66	-	-	-	-
82	C1545-101 варіант 1	Полоса кріпл 1,5х1,5ммЦ	100м	0,03	<u>454.98</u>	-	14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					76918	15531	<u>331</u> 71		<u>148</u> 0,74
		Разом устаткування, грн.					50392				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1980				
		Всього устаткування, грн.					52372				
		Разом будівельні роботи, грн.					26526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10664				
		всього заробітна плата, грн.					15602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1704				
		Всього будівельні роботи, грн.					33199				

		Всього по розділу 7					85570				
		Разом прямі витрати по кошторису					843361	329436	<u>110006</u> 27990		<u>4747,36</u> 367,87
		Разом устаткування, грн.					63570				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2496				
		Всього устаткування, грн.					66066				
		Разом будівельні роботи, грн.					779791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340349				
		всього заробітна плата, грн.					357426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					204207 581,16 67050 983998				

		Всього по кошторису					1050064				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5696,39 424476				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ВК. Галерея
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 60,258 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,929 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Водопровід В1									
		Лотки									
1	КБ7-31-7	Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2	100м3	0,0005	<u>211185.18</u>	<u>109713.84</u>	106	42	<u>55</u>	<u>1207.8500</u>	<u>0.6</u>
					84815,23	30750,27			15	325,2930	0,16
2	КБ6-35-1	Улаштування лотків	100 м3	0,0126	<u>513186.33</u>	<u>1270.57</u>	6466	2896	<u>16</u>	<u>3234.0000</u>	<u>40.75</u>
					229808,04	47,09			1	0,6364	0,01
3	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,26	<u>4143.89</u>	<u>-</u>	5221	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	& С1630-1434-1	Крани кульові латунні муфтові, «JAFAR» , діаметр 50 мм	шт	2	<u>1281.12</u>	<u>-</u>	2562	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6	<u>22169.03</u>	<u>2784.12</u>	13301	8938	<u>1670</u>	<u>200.0800</u>	<u>120.05</u>
					14895,96	1435,58			861	20,1390	12,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	79,464	<u>320,71</u> -	<u>-</u> -	25485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					53141	11876	<u>1741</u> 877		<u>161,4</u> 12,25
		Разом будівельні роботи, грн.					53141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39524				
		всього заробітна плата, грн.					12753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2176				
		Всього будівельні роботи, грн.					60258				

		Всього по розділу 1					60258				
		Разом прямі витрати по кошторису					53141	11876	<u>1741</u> 877		<u>161,4</u> 12,25
		Разом будівельні роботи, грн.					53141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39524				
		всього заробітна плата, грн.					12753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2176				
		Всього будівельні роботи, грн.					60258				

		Всього по кошторису					60258				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					192,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14929				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ОВ тепловий пункт. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 233,165 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,399 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловий пункт									
1	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>897.00</u> 837,56	<u>36.06</u> 5,79	1794	1675	<u>72</u> 12	<u>11.2500</u> 0,0660	<u>22.5</u> 0,13
2	С130-254 варіант 1	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб на 3 штуцера ф108х4;L=1300мм	комплект	2	<u>1956.52</u> -	<u>-</u> -	3913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>2230.70</u> 1532,69	<u>62.89</u> 11,08	8923	6131	<u>252</u> 44	<u>21.3200</u> 0,1278	<u>85.28</u> 0,51
4	2301-16009 варіант 3	Насос циркул.для ГВС WILO-TOP S30/7 1x220В, N=195Вт Q=2,9м3/ч, H=3м, с ел. двиг.	шт	1	<u>19282.28</u> -	<u>-</u> -	19282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	2301-16009 варіант 4	Насос циркул.для вентиляції WILO-TOP S30/5 Q=1,6м3/ч, H=3м, с ел. двиг. 1x220В, N=140Вт	шт	1	<u>18982.28</u> -	<u>-</u> -	18982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-16009 варіант 5	Насос циркул.для опалення WILO-TOP S30/10 Q=5,4м3/ч, Н=6м, с ел. двиг. 1х220В, N=390Вт	шт	1	<u>20282.28</u> -	<u>-</u> -	20282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	2301-16009 варіант 6	Насос циркул.для ГВС WILO-TOP S25/5 Q=0, 87м3/ч, Н=3м, с ел. двиг. 1х220В, N=140Вт	шт	1	<u>19002.28</u> -	<u>-</u> -	19002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	<u>464.81</u> 427,75	<u>21,29</u> 6,28	465	428	<u>21</u> 6	<u>5,9500</u> 0,0708	<u>5,95</u> 0,07
9	C130-12 варіант 1	Баки розширювальні Рy6;200л;ф634мм;Н=972мм G 200 Reflex	шт	1	<u>1537.08</u> -	<u>-</u> -	1537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>464.81</u> 427,75	<u>21,29</u> 6,28	465	428	<u>21</u> 6	<u>5,9500</u> 0,0708	<u>5,95</u> 0,07
11	C130-10 варіант 1	Баки розширювальні для опалення 50л тип S Reflex	шт	1	<u>1131.82</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB19-2-1	Установлення водонагрівників проточних	шт	1	<u>1279.10</u> 465,80	<u>-</u> -	1279	466	<u>-</u> -	<u>6.8000</u> -	<u>6.8</u> -
13	15062-6048 варіант 4	Бак косвенного нагрєва Logalux PL1000/2S, мощность 67кВт Buderus	шт	1	<u>2541.67</u> -	<u>-</u> -	2542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KB18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,01	<u>10551.54</u> 10138,84	<u>221.13</u> 74,27	106	101	<u>2</u> 1	<u>142.6800</u> 0,8614	<u>1,43</u> 0,01
15	& C130-424- 3 варіант 1	Електрoкoнвектор 220В, 1,0кВт ЭВНА-1, 0/230 С2(мш) Термия	шт	1	<u>4596.52</u> -	<u>-</u> -	4597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					104301	9229	<u>368</u> 69		<u>127,91</u> 0,79
		Разом устаткування, грн.					80090				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3144				
		Всього устаткування, грн.					83234				
		Разом будівельні роботи, грн.					24211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14614				
		всього заробітна плата, грн.					9298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1301				
		Всього будівельні роботи, грн.					28896				

		Всього по розділу 1					112130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Замочна та запобіжна арматура котельної									
16	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>470.88</u> 306,25	<u>54.02</u> 6,46	3767	2450	<u>432</u> 52	<u>4.2600</u> 0,0750	<u>34.08</u> 0,6
17	C1630-66 варіант 1	Засувка фланцева Ду80	шт	2	<u>1866.59</u> -	<u>-</u> -	3733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1630-66 варіант 2	Засувка фланцева Ду70	шт	4	<u>1250.66</u> -	<u>-</u> -	5003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1630-555 варіант 2	Клапани зворотні фланц., діаметр 70 мм	шт	1	<u>4499.75</u> -	<u>-</u> -	4500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення фланц діаметром 70 мм	шт	1	<u>995.94</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>187.37</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	5	<u>236.21</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	4	<u>380.48</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1873-1Г варіант 3	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	4	<u>496.19</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	4	<u>800.13</u> -	<u>-</u> -	3201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1873-1Б варіант 2	Кран кульовий зі зливом діам. 25 мм	шт	5	<u>202.30</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 50 мм	шт	1	<u>491.39</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1630-545 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 40 мм	шт	1	<u>531.83</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1630-544 варіант 3	Клапани зворотні муфтові , діаметр 32 мм	шт	1	<u>195.09</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	<u>131.54</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1088.09</u> 894,58	<u>162.93</u> 8,10	109	89	<u>16</u> 1	<u>12.3000</u> 0,1060	<u>1.23</u> 0,01
32	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>668.82</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1127.23</u> 894,58	<u>197.70</u> 12,48	113	89	<u>20</u> 1	<u>12.3000</u> 0,1600	<u>1.23</u> 0,02
34	С1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	<u>796.62</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>1335.58</u> 1072,60	<u>223.66</u> 13,45	134	107	<u>22</u> 1	<u>14.9200</u> 0,1730	<u>1.49</u> 0,02
36	С1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	<u>807.85</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1348.36</u> 1072,60	<u>232.07</u> 16,85	135	107	<u>23</u> 2	<u>14.9200</u> 0,2138	<u>1.49</u> 0,02
38	С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>912.95</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>40.32</u> 27,62	<u>-</u> -	363	249	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>3.24</u> -
40	С1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	9	<u>519.08</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	<u>41.58</u> 37,09	<u>-</u> -	291	260	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>3.57</u> -
42	С1630-986 варіант 1	Термометр 0 - 120 0С	шт	7	<u>338.80</u> -	<u>-</u> -	2372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	16	<u>295.87</u> -	<u>-</u> -	4734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>149.50</u> 122,19	<u>12.88</u> 2,87	1196	978	<u>103</u> 23	<u>1.6600</u> 0,0300	<u>13.28</u> 0,24
45	С1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску повітря	шт	8	<u>1137.22</u> -	<u>-</u> -	9098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55029	4329	<u>616</u> 80		<u>59.61</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					55029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					50084 4409 2460 6,35 732 57489 57489				
		Розділ 3. Трубопроводи, кріплення та ізоляція									
46	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,06	<u>10509.14</u> 8984,08	<u>1229.94</u> 57,55	631	539	<u>74</u> 3	<u>118.9000</u> 0,7338	<u>7.13</u> 0,04
47	С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	6	<u>486.78</u> -	<u>-</u> -	2921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>9266.86</u> 8128,74	<u>935.26</u> 46,63	1853	1626	<u>187</u> 9	<u>107.5800</u> 0,5862	<u>21.52</u> 0,12
49	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	20	<u>415.58</u> -	<u>-</u> -	8312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,09	<u>3883.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	349	323	<u>17</u> 3	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>4.38</u> 0,03
51	С130-884 варіант 1	Трубиі сталеві водогазопровідні, діаметр 26, 8х2,8 мм	м	9	<u>204.75</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,07	<u>3883.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	272	251	<u>13</u> 2	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>3.41</u> 0,02
53	С130-885 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 42х3,2	м	7	<u>196.43</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>5008.34</u> 4490,95	<u>402.20</u> 39,78	351	314	<u>28</u> 3	<u>61.0100</u> 0,4790	<u>4.27</u> 0,03
55	С130-886 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 48х3,5 мм	м	7	<u>209.04</u> -	<u>-</u> -	1463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,19	<u>5008.34</u> 4490,95	<u>402.20</u> 39,78	952	853	<u>76</u> 8	<u>61.0100</u> 0,4790	<u>11.59</u> 0,09
57	C130-886 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні , діаметр 48х3,5 мм	м	19	<u>209.04</u> -	<u>-</u> -	3972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,15	<u>5008.34</u> 4490,95	<u>402.20</u> 39,78	751	674	<u>60</u> 6	<u>61.0100</u> 0,4790	<u>9.15</u> 0,07
59	C130-886 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні , діаметр 60х3,5 мм	м	15	<u>217.20</u> -	<u>-</u> -	3258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	7,3	<u>288.06</u> 204,36	<u>-</u> -	2103	1492	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>22.05</u> -
61	& C111-1631-22 варіант 4	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф25	м	6	<u>60.29</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-1631-22 варіант 5	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф32	м	7	<u>45.18</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-1631-22 варіант 6	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф40	м	19	<u>48.18</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111-1631-22 варіант 7	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф50	м	15	<u>53.18</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111-1631-22 варіант 8	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф76х3,56	м	20	<u>95.18</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-1631-22 варіант 9	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф89х3,5	м	6	<u>122.18</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	2	<u>281.79</u> 186,04	<u>42.73</u> 1,58	564	372	<u>85</u> 3	<u>2.3900</u> 0,0214	<u>4.78</u> 0,04
68	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>273.07</u> -	<u>-</u> -	1092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C130-968 варіант 1	Прокладка фланцева Ду80	шт	2	<u>60.80</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	5	<u>281.79</u> 186,04	<u>42.73</u> 1,58	1409	930	<u>214</u> 8	<u>2.3900</u> 0,0214	<u>11.95</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 70 мм	шт	10	<u>247.44</u> -	- -	2474	-	- -	- -	- -
72	C130-967 варіант 2	Прокладка фланцева, діаметр 70 мм	шт	12	<u>58.69</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
73	& C130- 1199-357 варіант 2	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>151.11</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
74	& C130- 1199-357 варіант 4	Опора ОПБ2-40	шт	12	<u>110.31</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
75	& C130- 1199-357 варіант 1	Опора ОПБ2-50	шт	10	<u>117.45</u> -	- -	1175	-	- -	- -	- -
76	& C130- 1199-357 варіант 5	Опора ОПБ2-76	шт	10	<u>148.05</u> -	- -	1481	-	- -	- -	- -
77	C113-1777 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20- Ду32	шт	1	<u>21.65</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
78	C113-1776 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20- Ду25	шт	1	<u>19.61</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
79	C113-1782 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32- Ду50	шт	2	<u>0.23</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
80	C113-1789 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду50- Ду70	шт	2	<u>73.67</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
81	C113-1781 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32- Ду40	шт	2	<u>22.67</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					46315	7374	<u>754</u> 45		<u>100.23</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					46315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38187				
		всього заробітна плата, грн.					7419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				
		Всього будівельні роботи, грн.					50353				

		Всього по розділу 3					50353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Замочна та запобіжна арматура расширювальних баків									
82	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>107.89</u> 34,53	<u>-</u> -	432	138	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
83	С130-1106 варіант 1	Сигнализатор розрива мембрани (230/50Гц) ф32 MBMII	шт	2	<u>306.39</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С130-1106 варіант 2	Запорная группа подключения ф32 AG	шт	1	<u>306.39</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С130-1106 варіант 3	Запорная группа подключения ф20 AG	шт	1	<u>306.39</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1657	138	<u>-</u> -		<u>1.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1657 1519 138 64 0,14 16 1721				

		Всього по розділу 4					1721				
		Розділ 5. Трубопроводи, кріплення та ізоляція									
86	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,015	<u>3883.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	58	54	<u>3</u> -	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>0.73</u> 0,01
87	С130-884 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 26, 8х2,8 мм	м	1,5	<u>204.75</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,015	<u>3883.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	58	54	<u>3</u> -	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>0.73</u> 0,01
89	С130-885 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 42х3,2	м	1,5	<u>196.43</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					718	108	<u>6</u> -		<u>1.46</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					718 604 108 59 0,16 18 777 777				
		Розділ 6. Вентиляція									
90	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	478,07	12,88	478	462	13	6.2100	6.21
					462,33	2,87			3	0,0300	0,03
91	С130-1	Осевой вентилятор L=730м3/ч, Р=60Па,	шт	1	9214,02	-	9214	-	-	-	-
	варіант 5	п=2400об/мин, "Вентс"			-	-			-	-	-
92	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,003925	79780,49	186,69	313	70	1	261,8000	1,03
					17716,01	54,40			-	0,7310	-
93	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	141,03	9,65	141	126	10	1,8200	1,82
					126,18	0,56			1	0,0080	0,01
94	& С130-602-100	Ґрати вентиляційні зовн. РН350х350 "Вентс"	шт	1	178,00	-	178	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					10324	658	24		9,06
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					10324 9642 662 370 0,96 110 10694 10694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					218344	21836	<u>1768</u>		<u>300.07</u>
		Разом устаткування, грн.					80090		198		2,31
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3144				
		Всього устаткування, грн.					83234				
		Разом будівельні роботи, грн.					138254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114650				
		всього заробітна плата, грн.					22034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11677				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3365				
		Всього будівельні роботи, грн.					149931				

		Всього по кошторису					233165				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					331,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25399				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 158,023 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08753 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,422 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи:									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКПА "Тірас-А")	шт	1	<u>4453.43</u> 4269,38	<u>1.62</u> 0,17	4453	4269	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
2	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МЦА-GSM)	плата	1	<u>608.02</u> 595,60	<u>-</u> -	608	596	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
3	КМ8-125-1	Акумулятор одноелементний	шт	2	<u>60.84</u> 44,94	<u>-</u> -	122	90	<u>-</u> -	<u>0.6400</u> -	<u>1.28</u> -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий адресний	шт	15	<u>265.88</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	3988	3165	<u>24</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>48</u> 0,04
5	КМ10-668-1	Монтаж пожежних сповіщувачів ручних	шт	5	<u>141.62</u> 105,50	<u>-</u> -	708	528	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -
6	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг (ВЕЛЛЕЗ)	шт	1	<u>1171.36</u> 1072,08	<u>-</u> -	1171	1072	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>14.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	14	<u>264.45</u> 224,70	- -	3702	3146	- -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
8	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] - "Вихід", "Напряв руху"	шт	5	<u>257.35</u> 238,24	- -	1287	1191	- -	<u>3.2000</u> -	<u>16</u> -
9	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Джміль)	шт	1	<u>727.16</u> 657,60	- -	727	658	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
10	КМ10-557-15	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП03-FM/MP що встановлюється окремо	пристрій	1	<u>2263.28</u> 2263,28	- -	2263	2263	- -	<u>30.4000</u> -	<u>30.4</u> -
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	8	<u>3212.11</u> 2330,77	<u>22.48</u> 18,74	25697	18646	<u>180</u> 150	<u>32.8000</u> 0,2442	<u>262.4</u> 1,95
12	& С1630-1-5-2И	Кабель канал 25х25	м	800	<u>14.11</u> -	- -	11288	-	- -	- -	- -
13	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>1622.73</u> 1622,73	- -	487	487	- -	<u>23.9800</u> -	<u>7.19</u> -
14	С113-2127 варіант 1	Труба гофрована з самозгасаючого ПВХ-пластикату Ду = 20 мм	м	160	<u>24.93</u> -	- -	3989	-	- -	- -	- -
15	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	56,2	<u>545.25</u> 455,29	<u>7.15</u> 5,96	30643	25587	<u>402</u> 335	<u>6.2600</u> 0,0777	<u>351.81</u> 4,37
16	15096-1262 варіант 1	Кабель сигналізації 180/Е30 2х2х0,8	1000м	0,3	<u>13313.41</u> -	- -	3994	-	- -	- -	- -
17	& С10000-5-1 варіант 1	Кабель вогнестійкий 2х0,8	м	500	<u>18.51</u> -	- -	9255	-	- -	- -	- -
18	& С105-6П	Хомут монтажн.	пачка	10	<u>71.53</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
19	& С111-1477-5	Шуруп 3,5х35	уп	4	<u>153.64</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -
20	& С111-1477-5 варіант 1	Шуруп 2,5х35	уп	3	<u>148.54</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
21	& С111-ГКС-45	Дюбель нейлон 6х30	упак	3	<u>201.26</u> -	- -	604	-	- -	- -	- -
22	& С111-ГКС-45 варіант 1	Дюбель 35	упак	4	<u>201.26</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
23	& С158-1П-1-К варіант 1	Ізострічка	моток	5	<u>25.64</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					107695	61698	<u>608</u> 488		<u>862.68</u> 6,36
		Разом будівельні роботи, грн.					107695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					45389 62186 32168 79,8 9207 139863 139863				
		Розділ 2. Налагоджувальні роботи Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8									
24	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний адресний (ППКПА "Тірас-А")	шт	1	<u>6955.73</u> 6955,73	<u>-</u> -	6956	6956	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
25	ПЖ5-51	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий (МЦА-GSM)	комплект	1	<u>2864.42</u> 2864,42	<u>-</u> -	2864	2864	<u>-</u> -	<u>28.6700</u> -	<u>28.67</u> -
26	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад - моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-400	шт	1	<u>2313.92</u> 2313,92	<u>-</u> -	2314	2314	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
27	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій - Пристрій формування спеціальних повідомлень	шт	1	<u>258.77</u> 258,77	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
28	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний адресний СПР-А	шт	5	<u>70.94</u> 70,94	<u>-</u> -	355	355	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>3.55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12748	12748	<u>-</u> -		<u>127.59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					12748 12748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5412 11,1 1281 18160				

		Всього по розділу 2					18160				
		Разом прямі витрати по кошторису					120443	74446	608		990.27
		Разом будівельні роботи, грн.					120443		488		6,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45389				
		всього заробітна плата, грн.					74934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37580				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10488				
		Всього будівельні роботи, грн.					158023				

		Всього по кошторису					158023				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1087,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85422				

Склав _____ Колозенко С.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Система блискавкозахисту
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 171,372 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,145 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи системи блискавкозахисту									
1	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2	<u>1629.15</u>	-	3258	3258	-	<u>22.4000</u>	<u>44.8</u>
					1629,15	-			-	-	-
2	& С111-1810-1-Р	Полоса оцинкована 25х4 мм	м	200	<u>211.32</u>	-	42264	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,5	<u>2087.26</u>	-	5218	5193	-	<u>28.5600</u>	<u>71.4</u>
	т.ч.				2077,17	-			-	-	-
	п. 1.4	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
4	& С111-870-2	Дріт оцинкований для блискавкозахисту д. 8мм	м	250	<u>26.21</u>	-	6553	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-52-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Монтаж з'єднувача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	182	<u>49.25</u> 49,25	- -	8964	8964	- -	<u>0.6615</u> -	<u>120.39</u> -
6	& С1545-400-5 варіант 2	Затискач для дроту універсальний оцинкований С-011	шт	15	<u>33.41</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
7	& С1545-400-6 варіант 2	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-093	шт	15	<u>86.81</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
8	& С1545-400-6 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований; С-022	шт	15	<u>54.57</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
9	& С1545-400-5 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021	шт	15	<u>60.61</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
10	& С1545-400-8	Затискач для стержня D16 та дроту/полоси (2пластини) оцинкований	шт	11	<u>65.65</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
11	& С1545-400-5 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	11	<u>71.69</u> -	- -	789	-	- -	- -	- -
12	& С1545-400-7	Затискач для дроту до ринви оцинкований	шт	100	<u>50.54</u> -	- -	5054	-	- -	- -	- -
13	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Монтаж тримача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	1,5	<u>5003.04</u> 5003,04	- -	7505	7505	- -	<u>67.2000</u> -	<u>100.8</u> -
14	& С1110-15-6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	150	<u>51.00</u> -	- -	7650	-	- -	- -	- -
15	КМ8-545-6	Монтаж корпусу фасадного	шт	11	<u>357.61</u> 357,36	<u>0.25</u> 0,03	3934	3931	<u>3</u> -	<u>4.8000</u> 0,0004	<u>52.8</u> -
16	С1511-4 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	11	<u>258.00</u> -	- -	2838	-	- -	- -	- -
17	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,1	<u>814.58</u> 814,58	- -	896	896	- -	<u>11.2000</u> -	<u>12.32</u> -
18	& С124-6-И1	Комплект стержневого заземлювача, діам. 16мм, 9-м	шт.	11	<u>2095.85</u> -	- -	23054	-	- -	- -	- -
19	& С124-6-И варіант 1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м	шт.	11	<u>782.37</u> -	- -	8606	-	- -	- -	- -
20	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5	<u>97.44</u> 97,44	- -	487	487	- -	<u>1.4400</u> -	<u>7.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-11-M варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112	шт	5	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-635I варіант 1	Антикорозійна паста K-950	шт	1	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-196П	Герметик,	шт.	2	<u>306.07</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових термостійких труб для блисквозахисту, діаметр труб до 25 мм	100м	0,225	<u>2041.33</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	459	365	<u>24</u> 5	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>5.4</u> 0,05
25	& C1-145- 101 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12	м	22,5	<u>40.00</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111- 1857-2-B6 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	45	<u>7.15</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					135416	30599	<u>27</u> 5		<u>415.11</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					135416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104790				
		всього заробітна плата, грн.					30604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4641				
		Всього будівельні роботи, грн.					151455				

		Всього по розділу 1					151455				
		Розділ 2. Земляні роботи									
27	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,42	<u>19981.36</u> 19981,36	<u>-</u> -	8392	8392	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>142.94</u> -
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,42	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	3654	3654	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>63.19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12046	12046	<u>-</u> -		<u>206.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12046				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12046 7872 24,73 2854 19918				
		Всього по розділу 2					19918				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					147462 147462 104790 42650 23910 64,98 7495 171372	42645	27 5		621,24 0,05
		Всього по кошторису					171372				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					686,27 50145				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загально-будівельні роботи
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38485,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 61,95995 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4736,009 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	5,1243	<u>64892.15</u> 2756,30	<u>62135.85</u> 13599,70	332527	14124	<u>318403</u> 69689	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>235.21</u> 875,18
2	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	5,1243	<u>5230.20</u> 338,68	<u>4834.39</u> 786,78	26801	1735	<u>24773</u> 4032	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>28.9</u> 41,53
3	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	14,269	<u>8190.28</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	116867	7468	<u>5459</u> 1202	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>115.29</u> 15,77
4	КБ1-24-1	Зворотне переміщення раніше розробленого ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 - з тимчасового відвалу для засипки	1000м3	0,8645	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	8560	-	<u>8560</u> 1536	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 18,66
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 - на 10м	1000м3	0,8645	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	7010	-	<u>7010</u> 1258	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 15,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,8645	<u>4006.96</u> -	<u>4006.96</u> 719,11	3464	-	<u>3464</u> 622	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 7,55
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,645	<u>1210.66</u> 1210,66	<u>-</u> -	10466	10466	<u>-</u> -	<u>18.3600</u> -	<u>158.72</u> -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 =Роботи з улаштування захисного насипу=	100м3	8,645	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	75203	75203	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1300.64</u> -
9	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,0577	<u>64892.15</u> 2756,30	<u>62135.85</u> 13599,70	133529	5672	<u>127857</u> 27984	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>94.45</u> 351,44
10	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3600,975	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,63	649868	-	<u>649868</u> 85091	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1033,48
11	КБ1-20-2	Переміщення і розрівнювання вивантаженого ґрунту - підготовлення до обваловки, група ґрунтів 2-3	1000м3	2,0577	<u>5230.20</u> 338,68	<u>4834.39</u> 786,78	10762	697	<u>9948</u> 1619	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>11.61</u> 16,68
12	КБ1-33-5	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1	1000м3	2,0577	<u>36709.32</u> 335,68	<u>36373.64</u> 6136,35	75537	691	<u>74846</u> 12627	<u>5.5900</u> 65,8801	<u>11.5</u> 135,56
13	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	2,0577	<u>11209.80</u> 11209,80	<u>-</u> -	23066	23066	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>349.81</u> -
14	КБ1-151-1	Укріплення бровки укосів земляних споруд дерновою стрічкою	100м	2,888	<u>3273.50</u> 1639,32	<u>2.35</u> 1,62	9454	4734	<u>7</u> 5	<u>27.7100</u> 0,0188	<u>80.03</u> 0,05
15	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	20,577	<u>11405.33</u> 3455,26	<u>14.80</u> 10,18	234687	71099	<u>305</u> 209	<u>56.4400</u> 0,1184	<u>1161.37</u> 2,44
16	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	20,577	<u>2534.21</u> 150,12	<u>2384.09</u> 291,27	52146	3089	<u>49057</u> 5993	<u>2.7000</u> 3,7960	<u>55.56</u> 78,11
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	20,577	<u>1210.66</u> 1210,66	<u>-</u> -	24912	24912	<u>-</u> -	<u>18.3600</u> -	<u>377.79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1794859	242956	<u>1279557</u> 211867		<u>3980.88</u> 2591,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1794859 272346 454823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					267463 788,74 90982 2062322				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					2062322				
18	КБ1-173-2	Розділ 2. роботи з водовідведення Водовідлив із котлованів	100м3	32,148	<u>27073.52</u> -	<u>27073.52</u> 13299,78	870360	-	<u>870360</u> 427561	<u>-</u> 184,9600	<u>-</u> 5946,09
19	КБМ204-102-1 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 8 кВт	маш.год	2006,4	<u>162.60</u> -	<u>162.60</u> 7,01	326241	-	<u>326241</u> 14065	<u>-</u> 0,0900	<u>-</u> 180,58
20	КБМ204-102-1 варіант 2	Електростанції пересувні, потужність 8 кВт (чергування)	маш.год	7284,6	<u>11.96</u> -	<u>11.96</u> 7,01	87124	-	<u>87124</u> 51065	<u>-</u> 0,0900	<u>-</u> 655,61
		Разом прямі витрати по розділу 2					1283725	-	<u>1283725</u> 492691		<u>-</u> 6782,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1283725 492691 281495 813,87 93934 1565220				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					1565220				
21	КБ11-2-4	Розділ 3. Роботи з щебневої подушки Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	1424,81	<u>2953.01</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	4207478	449086	<u>623226</u> 135072	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>6810.59</u> 1854,25
		Разом прямі витрати по розділу 3					4207478	449086	<u>623226</u> 135072		<u>6810.59</u> 1854,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4207478 3135166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					584158 349008 1039,78 119955 4556486				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					4556486				
		Розділ 4. Пластовий дренаж									
22	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	1,9	<u>61778.46</u> 15988,34	<u>15452.88</u> 3444,72	117379	30378	<u>29360</u> 6545	<u>222.4000</u> 36,0000	<u>422.56</u> 68,4
23	К585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	-20,9	<u>2834.98</u> -	<u>-</u> -	-59251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	-3,8	<u>3695.20</u> -	<u>-</u> -	-14042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	-1,9	<u>4045.56</u> -	<u>-</u> -	-7687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,9	<u>4032.00</u> -	<u>-</u> -	7661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11,4	<u>1622.06</u> -	<u>-</u> -	18491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні	т	1,0336	<u>124071.08</u> -	<u>-</u> -	128240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					190791	30378	<u>29360</u> 6545		<u>422.56</u> 68,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					190791 131053 36923 18611 46,15 5324 209402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					209402				
		Розділ 5. Фундаменти									
29	КБ6-1-17	=фундаментна стрічка ФЛм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм	100м3	6,5512	<u>46683.13</u> 21198,01	<u>11601.82</u> 2322,79	305831	138872	<u>76006</u> 15217	<u>309.4600</u> 24,8625	<u>2027.33</u> 162,88
30	C1424-11636 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше, W8	м3	664,81	<u>4760.56</u> -	- -	3164868	-	- -	- -	- -
31	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0969	<u>39550.89</u> -	- -	3832	-	- -	- -	- -
32	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4997	<u>39550.89</u> -	- -	19764	-	- -	- -	- -
33	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	28,0839	<u>39550.89</u> -	- -	1110743	-	- -	- -	- -
34	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	11,5938	<u>39550.89</u> -	- -	458545	-	- -	- -	- -
35	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм =нез'ємна опалубка приямків	т	8,1016	<u>39550.89</u> -	- -	320425	-	- -	- -	- -
36	КБ9-70-1	Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники без внутрішнього обладнання та ін.]	т	4,5562	<u>87181.28</u> 10935,22	<u>8788.44</u> 1368,66	397215	49823	<u>40042</u> 6236	<u>146.8800</u> 14,5610	<u>669.21</u> 66,34
37	КБ13-16-9 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ЕП-057. Два шари =арматурні випуски	100м2	1,0488	<u>63934.52</u> 600,80	<u>146.14</u> 6,59	67055	630	<u>153</u> 7	<u>7.1000</u> 0,0896	<u>7.45</u> 0,09
38	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	6,6652	<u>2990.86</u> 2455,63	<u>285.97</u> 41,33	19935	16367	<u>1906</u> 275	<u>33.3600</u> 0,4790	<u>222.35</u> 3,19
39	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0342	<u>39550.89</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
40	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,0216	<u>39550.89</u> -	- -	79956	-	- -	- -	- -
41	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,636	<u>39550.89</u> -	- -	183358	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4408	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	17434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6150314	205692	<u>118107</u> 21735		<u>2926.34</u> 232,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6150314 5826515 227427 130570 378,83 43704 6280884				

		Всього по розділу 5					6280884				
		Розділ 6. Стіни монолітні в тому числі: монолітні стіни павільонів, шахта аварійного виходу, вентканали									
43	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	2,7113	<u>98676.30</u> 44437,72	<u>52246.55</u> 11632,61	267541	120484	<u>141656</u> 31539	<u>596.8800</u> 123,8628	<u>1618.32</u> 335,83
44	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	1,9361	<u>124317.97</u> 56410,02	<u>62241.14</u> 13857,88	240692	109215	<u>120505</u> 26830	<u>757.6900</u> 147,5582	<u>1466.96</u> 285,69
45	C121-787 варіант 2	Опалубка стінова металева	т	1,3566	<u>155670.99</u> -	<u>-</u> -	211183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C112-268 варіант 1	Фанера водостойкая с полимерным напылением X-LAF (при пробивании метизами поверхность самозатягивается, фанера используется 500-1000 циклов), толщина 21 мм "DOKA"	м3	2,717	<u>113645.87</u> -	<u>-</u> -	308776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C123-535 варіант 1	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,969	<u>786.92</u> -	<u>-</u> -	763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	48,1574	<u>2802.45</u> 2338,59	<u>231.67</u> 39,32	134959	112620	<u>11157</u> 1894	<u>31.7700</u> 0,4518	<u>1529.96</u> 21,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25x2, 5 мм	шт	43736,1	<u>0,72</u>	-	31490	-	-	-	-
50	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,9652	<u>78820,89</u>	-	76078	-	-	-	-
51	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7125	<u>78820,89</u>	-	56160	-	-	-	-
52	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,4022	<u>39550,89</u>	-	55458	-	-	-	-
53	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	19,4142	<u>39550,89</u>	-	767849	-	-	-	-
54	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	29,0339	<u>39550,89</u>	-	1148317	-	-	-	-
55	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	4,5239	<u>30978,54</u> 12372,76	<u>18473,15</u> 4117,99	140144	55973	<u>83571</u> 18629	<u>176.2000</u> 43,0362	<u>797,11</u> 194,69
56	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	459,23	<u>4625,56</u>	-	2124196	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							5563606	398292	<u>356889</u> 78892		<u>5412,35</u> 837,97
Разом будівельні роботи, грн.							5563606				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4808425				
всього заробітна плата, грн.							477184				
Загальновиробничі витрати, грн.							264774				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							750,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							86532				
Всього будівельні роботи, грн.							5828380				
Всього по розділу 6							5828380				
Розділ 7. Стіни підпірні											
57	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02356	<u>471937,51</u> 9492,59	<u>4527,43</u> 1313,71	11119	224	<u>107</u> 31	<u>150.7000</u> 13,9400	<u>3,55</u> 0,33
58	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,2508	<u>98676,30</u> 44437,72	<u>52246,55</u> 11632,61	24748	11145	<u>13103</u> 2917	<u>596.8800</u> 123,8628	<u>149,7</u> 31,06
59	C121-787	Опалубка стінова металева	т	0,06897	<u>155670,99</u>	-	10737	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,0836	<u>189078.66</u> 86269,68	<u>101837.46</u> 22680,20	15807	7212	<u>8514</u> 1896	<u>1158.7600</u> 240,4762	<u>96.87</u> 20,1
70	C121-787 варіант 2	Опалубка стінова металева	т	0,07106	<u>155670.99</u> -	<u>-</u> -	11062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C112-268 варіант 1	Фанера водостойкая с полимерным напылением X-LAF (при пробивании метизами поверхность самозатягивается, фанера используется 500-1000 циклов), товщина 21 мм "ДОКА"	м3	0,075139 68	<u>113645.87</u> -	<u>-</u> -	8539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C123-535 варіант 1	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,038	<u>786.92</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	1,5333	<u>2080.33</u> 1714,38	<u>197.81</u> 36,64	3190	2629	<u>303</u> 56	<u>23.2900</u> 0,4075	<u>35.71</u> 0,62
74	C113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25x2, 5 мм	шт	773,3	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,152	<u>78820.89</u> -	<u>-</u> -	11981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6555	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	25926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1596	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	6312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,6745	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	26677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,0836	<u>41602.09</u> 12954,72	<u>28431.13</u> 6337,80	3478	1083	<u>2377</u> 530	<u>189.1200</u> 66,2349	<u>15.81</u> 5,54
80	C1424-11636 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,4854	<u>4625.56</u> -	<u>-</u> -	39250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					152809	10924	<u>11194</u> 2482		<u>148.39</u> 26,26
		Разом будівельні роботи, грн.					152809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130691				
		всього заробітна плата, грн.					13406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					160224				

		Всього по розділу 8					160224				
		Розділ 9. Перекриття									
81	КБ6-54-1	плита ПМ-1 та плита Ппм-1 Збирання та розбирання опалубки перекрытий типу "Пері", "Дока", товщина перекрытия до 200 мм	100 м3	3,37896	<u>41756.61</u> 36385,20	<u>3479.84</u> 775,72	141094	122944	<u>11758</u> 2621	<u>488.7200</u> 8,1069	<u>1651.37</u> 27,39
82	С121-787 варіант 1	Опалубка перекрытия металева	т	0,1273	<u>90211.37</u> -	<u>-</u> -	11484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С112-268 варіант 1	Фанера водостойкая с полимерным напылением X-LAF (при пробивании метизами поверхность самозатягивается, фанера используется 500-1000 циклов), товщина 21 мм "ДОКА"	м3	2,41794	<u>113645.87</u> -	<u>-</u> -	274789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С123-428	Балки із суцільної деревини без черепних брусків, переріз 150х50 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ0 30-46.15.5	м3	1,936575	<u>18273.49</u> -	<u>-</u> -	35388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрытия	т	24,2478	<u>2990.86</u> 2455,63	<u>285.97</u> 41,33	72522	59544	<u>6934</u> 1002	<u>33.3600</u> 0,4790	<u>808.91</u> 11,61
86	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	31015,6	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	22331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,475	<u>78820.89</u> -	<u>-</u> -	37440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,9557	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	37799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	24,1927	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	956843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,6068	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	103101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ9-75-2	Виготовлення закладних	т	0,06688	<u>18683.46</u> 12800,48	<u>5005.99</u> 295,68	1250	856	<u>335</u> 20	<u>176.0000</u> 3,5078	<u>11.77</u> 0,23
92	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,0437	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	1551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0209	<u>25177.19</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C111-1174	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0057	<u>24480.86</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,2907	<u>16837.12</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	4895	4715	<u>77</u> 17	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>67.15</u> 0,18
96	C111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,20938	<u>51458.45</u> -	<u>-</u> -	10774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,01444	<u>73851.87</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	3,325	<u>9289.28</u> 1975,54	<u>7279.18</u> 959,46	30887	6569	<u>24203</u> 3190	<u>27.4800</u> 11,4958	<u>91.37</u> 38,22
99	C1424-11636 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	337,44	<u>4625.56</u> -	<u>-</u> -	1560849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							3304729	194628	<u>43307</u> 6850		<u>2630.57</u> 77,63
Разом будівельні роботи, грн.							3304729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3066794				
всього заробітна плата, грн.							201478				
Загальновиробничі витрати, грн.							113492				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							324,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37493				
Всього будівельні роботи, грн.							3418221				

Всього по розділу 9							3418221				
Розділ 10. Сходи Лм1, Лм2, Мп1, Мп2											
100	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм ПМ1(2шт) КЖ-35	100 м3	0,08417	<u>41756.61</u> 36385,20	<u>3479.84</u> 775,72	3515	3063	<u>293</u> 65	<u>488.7200</u> 8,1069	<u>41.14</u> 0,68
101	C121-787 варіант 1	Опалубка перекриття металева	т	0,0038	<u>90211.37</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C112-268 варіант 1	Фанера водостойкая с полимерным напылением X-LAF (при пробивании метизами поверхность самозатягивается, фанера используется 500-1000 циклов), товщина 21 мм "ДОКА"	м3	0,057	<u>113645.87</u> -	- -	6478	-	- -	- -	- -
103	C123-428	Балки із суцільної деревини без черепних брусків, переріз 150х50 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ0 30-46.15.5	м3	0,057	<u>18273.49</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
104	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,2223	<u>1680.53</u> <u>1523.90</u>	- -	374	339	- -	<u>21.9804</u> -	<u>4.89</u> -
105	C147-28-6	Дротяна арматура Вр-II, діаметр 6 мм	100кг	2,3845	<u>5127.82</u> -	- -	12227	-	- -	- -	- -
106	C113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	638,4	<u>0.72</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
107	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,045	<u>2990.86</u> <u>2455,63</u>	<u>285.97</u> <u>41,33</u>	3125	2566	<u>299</u> <u>43</u>	<u>33.3600</u> <u>0,4790</u>	<u>34.86</u> <u>0,5</u>
108	C113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	638,4	<u>0.72</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
109	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0399	<u>78820.89</u> -	- -	3145	-	- -	- -	- -
110	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2451	<u>39550.89</u> -	- -	9694	-	- -	- -	- -
111	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5814	<u>39550.89</u> -	- -	22995	-	- -	- -	- -
112	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,05111	<u>2578.97</u> <u>1516,62</u>	<u>928.48</u> <u>203,61</u>	132	78	<u>47</u> <u>10</u>	<u>23.0000</u> <u>2,1958</u>	<u>1.18</u> <u>0,11</u>
113	C1424- 11622-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	5,13	<u>4725.56</u> -	- -	24242	-	- -	- -	- -
114	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1	100м2	0,03306	<u>197.85</u> <u>95,61</u>	<u>89.03</u> <u>19,69</u>	7	3	<u>3</u> <u>1</u>	<u>1.4500</u> <u>0,2089</u>	<u>0.05</u> <u>0,01</u>
115	C1424- 11622-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	3,42	<u>4725.56</u> -	- -	16161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					104400	6049	<u>642</u> <u>119</u>		<u>82.12</u> <u>1,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					104400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97709				
		всього заробітна плата, грн.					6168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					3487 10,01 1156 107887 107887				
		Розділ 11. Гідроізоляція									
116	КБ27-29-1	гідроізоляція тип 1 Армування геотекстилем	1000 м2	1,61785	<u>146.39</u> 146,39	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>3,59</u> -
117	С1555-106 варіант 5	Геотекстиль Стабітекс, щільністю 200 г/м2	м2	1672,95	<u>56.66</u> -	<u>-</u> -	94789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	242,6775	<u>1985.31</u> 262,44	<u>137.15</u> 29,45	481790	63688	<u>33283</u> 7147	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>965.86</u> 97,94
119	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм товщ.100мм	100м3	1,61785	<u>467410.08</u> 9492,59	<u>-</u> -	756199	15358	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>243.81</u> -
120	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	16,3172	<u>14161.66</u> 2360,07	<u>-</u> -	231079	38510	<u>-</u> -	<u>31.7000</u> -	<u>517.26</u> -
121	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	16,3172	<u>5467.69</u> 767,58	<u>-</u> -	89217	12525	<u>-</u> -	<u>10.3100</u> -	<u>168.23</u> -
122	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна мембраною	100м2	16,3172	<u>28479.54</u> 1975,29	<u>-</u> -	464706	32231	<u>-</u> -	<u>28.1300</u> -	<u>459</u> -
123	& С111-852- 3-Г варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	1794,892	<u>69.94</u> -	<u>-</u> -	125535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	1,305376	<u>24412.60</u> -	<u>-</u> -	31868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної еластичною гідроізоляційною сумішю Пенетрон, перший шар	100м2	9,652	<u>2445.27</u> 2360,07	<u>-</u> -	23602	22779	<u>-</u> -	<u>31.7000</u> -	<u>305.97</u> -
126	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	9,652	<u>810.32</u> 767,58	<u>-</u> -	7821	7409	<u>-</u> -	<u>10.3100</u> -	<u>99.51</u> -
127	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Penetron гідроізоляція тип 2-1	кг	1158,24	<u>224.93</u> -	<u>-</u> -	260523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної еластичною гідроізоляційною сумішю Пенетрон, перший шар (всередині)	100м2	7,144	<u>2445.27</u> 2360,07	- -	17469	16860	- -	<u>31.7000</u> -	<u>226.46</u> -
129	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	7,144	<u>810.32</u> 767,58	- -	5789	5484	- -	<u>10.3100</u> -	<u>73.65</u> -
130	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Penetron	кг	857,28	<u>224.93</u> -	- -	192828	-	- -	- -	- -
131	КБ8-3-4 κ=3	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом. Три шари	100м2	7,144	<u>24400.75</u> 24400,75	- -	174319	174319	- -	<u>347.4900</u> -	<u>2482.47</u> -
132	& С1550-59-1 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна мастика Siltek V-33/E-33 (2-х компонентна)	кг	5500,88	<u>110.88</u> -	- -	609938	-	- -	- -	- -
133	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	7,144	<u>14155.61</u> 2360,07	- -	101128	16860	- -	<u>31.7000</u> -	<u>226.46</u> -
134	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм додавати до 2х	100м2	7,144	<u>5467.69</u> 767,58	- -	39061	5484	- -	<u>10.3100</u> -	<u>73.65</u> -
135	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	7,144	<u>78810.38</u> 3665,04	- -	563021	26183	- -	<u>49.7900</u> -	<u>355.7</u> -
136	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних (галтель)	100м	2,3408	<u>1590.62</u> 893,40	- -	3723	2091	- -	<u>12.0000</u> -	<u>28.09</u> -
137	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів мембраною по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону	100м2	9,7413	<u>1729.10</u> 1729,10	- -	16844	16844	- -	<u>23.4900</u> -	<u>228.82</u> -
138	& С111-852-3-Г варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	1071,543	<u>69.94</u> -	- -	74944	-	- -	- -	- -
139	С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна	т	0,779304	<u>24412.60</u> -	- -	19025	-	- -	- -	- -
140	КБ11-4-5	гідроізоляція тип 2-2 Улаштування гідроізоляції обмазувальної еластичною гідроізоляційною сумішю Пенетрон, перший шар (всередині)	100м2	2,47	<u>2445.27</u> 2360,07	- -	6040	5829	- -	<u>31.7000</u> -	<u>78.3</u> -
141	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	2,47	<u>810.32</u> 767,58	- -	2001	1896	- -	<u>10.3100</u> -	<u>25.47</u> -
142	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Penetron	кг	296,4	<u>224.93</u> -	- -	66669	-	- -	- -	- -
143	КБ8-3-4 κ=2	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом. Два шари	100м2	2,47	<u>16267.17</u> 16267,17	- -	40180	40180	- -	<u>231.6600</u> -	<u>572.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C1550-59-1 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна мастика Siltek V-33/E-33 (2-х компонентна)	кг	1358,5	<u>110.88</u> -	- -	150630	-	- -	- -	- -
145	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,47	<u>14161.66</u> 2360,07	- -	34979	5829	- -	<u>31.7000</u> -	<u>78.3</u> -
146	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2,47	<u>5467.69</u> 767,58	- -	13505	1896	- -	<u>10.3100</u> -	<u>25.47</u> -
147	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,47	<u>70833.98</u> 3665,04	- -	174960	9053	- -	<u>49.7900</u> -	<u>122.98</u> -
148	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів мембраною по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону	100м2	2,47	<u>1729.10</u> 1729,10	- -	4271	4271	- -	<u>23.4900</u> -	<u>58.02</u> -
149	& C111-852-3-Г варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	271,7	<u>69.94</u> -	- -	19003	-	- -	- -	- -
150	C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,1976	<u>24412.60</u> -	- -	4824	-	- -	- -	- -
151	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної еластичною гідроізоляційною сумішю Пенетрон, перший шар (всередині)	100м2	11,875	<u>2445.27</u> 2360,07	- -	29038	28026	- -	<u>31.7000</u> -	<u>376.44</u> -
152	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	11,875	<u>810.32</u> 767,58	- -	9623	9115	- -	<u>10.3100</u> -	<u>122.43</u> -
153	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Penetron	кг	1425	<u>224.93</u> -	- -	320525	-	- -	- -	- -
154	КБ8-3-4 к=2	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом. Два шари	100м2	2,47	<u>16267.17</u> 16267,17	- -	40180	40180	- -	<u>231.6600</u> -	<u>572.2</u> -
155	& C1550-59-1 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна мастика Siltek V-33/E-33 (2-х компонентна)	кг	4037,5	<u>110.88</u> -	- -	447678	-	- -	- -	- -
156	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	11,875	<u>14161.66</u> 2360,07	- -	168170	28026	- -	<u>31.7000</u> -	<u>376.44</u> -
157	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм додавати до 2х	100м2	11,875	<u>5467.69</u> 767,58	- -	64929	9115	- -	<u>10.3100</u> -	<u>122.43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	11,875	<u>78810.38</u> 3665,04	<u>-</u> -	935873	43522	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>591.26</u> -
159	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних (галтель)	100м	0,2717	<u>1590.62</u> 893,40	<u>-</u> -	432	243	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>3.26</u> -
160	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів мембраною по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону	100м2	11,875	<u>1729.10</u> 1729,10	<u>-</u> -	20533	20533	<u>-</u> -	<u>23.4900</u> -	<u>278.94</u> -
161	& С111-852-3-Г	Гідроізоляційна мембрана	м2	1306,25	<u>69.94</u> -	<u>-</u> -	91359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,95	<u>24412.60</u> -	<u>-</u> -	23192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							7054049	704576	<u>33283</u> 7147		<u>9862.67</u> 97,94
Разом будівельні роботи, грн.							7054049				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6316190				
всього заробітна плата, грн.							711723				
Загальновиробничі витрати, грн.							410598				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1195,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							137907				
Всього будівельні роботи, грн.							7464647				

Всього по розділу 11							7464647				
Розділ 12. Покрівля											
покрівля лагу											
163	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,1463	<u>30946.91</u> 1781,16	<u>167.41</u> 37,32	4528	261	<u>24</u> 5	<u>24.4900</u> 0,3900	<u>3.58</u> 0,06
164	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1463	<u>10444.78</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	1528	335	<u>132</u> 28	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>5.62</u> 0,29
165	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50-100	100м2	0,1463	<u>27941.91</u> 500,64	<u>772.64</u> 172,24	4088	73	<u>113</u> 25	<u>8.4000</u> 1,8000	<u>1.23</u> 0,26
166	КБ27-29-1	Армування геотекстилем	1000 м2	0,01463	<u>146.39</u> 146,39	<u>-</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C1555-106 варіант 5	Геотекстиль Стабітекс, щільністю 200 г/м2	м2	15,2	<u>56.66</u>	-	861	-	-	-	-
168	KB12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,1463	<u>2696.02</u>	<u>154.53</u>	394	232	<u>23</u>	<u>21.8000</u>	<u>3.19</u>
169	& C111-852- 3-Г варіант 2	Покрівельна мембрана	м2	16,093	<u>1585,51</u>	<u>34,45</u>	6050	-	5	<u>0,3600</u>	<u>0,05</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					17451	903	<u>292</u>		<u>13.65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17451		63		<u>0,66</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16256				
		всього заробітна плата, грн.					966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					18027				

		Всього по розділу 12					18027				
		Розділ 13. Стіни та перегородки									
		=стіни входів									
170	KB8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків товщ. 300 мм	1 м3	30,4	<u>349.55</u>	-	10626	10265	-	<u>4.9900</u>	<u>151.7</u>
					<u>337,67</u>	-			-	-	-
171	C1425-11681 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,247	<u>4245.42</u>	-	1049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газо- та пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	760	<u>7.04</u>	-	5350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C1427- 11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні D500 B2,5	м3	30,096	<u>1500.00</u>	-	45144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	& C1633- 116ВД-3 варіант 1	Піна монтажна	л	49,02	<u>198.24</u>	-	9718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C111-1564	Гідроізол	м2	33,44	<u>47.57</u>	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм =стіни вентканалів	т	0,2432	<u>78820.89</u>	-	19169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КБ8-5-9	Мурування стін каналів з цегли [керамічної]	1 м3	8,93	<u>2020.16</u> 806,93	<u>119.70</u> 26,68	18040	7206	<u>1069</u> 238	<u>11.7800</u> 0,2789	<u>105.2</u> 2,49
178	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,572	<u>11885.89</u> -	- -	42456	-	- -	- -	- -
179	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм =стіни внутрішні	т	0,1216	<u>78820.89</u> -	- -	9585	-	- -	- -	- -
180	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,7049	<u>25058.35</u> 15293,88	- -	17664	10781	- -	<u>212.7400</u> -	<u>149.96</u> -
181	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,553	<u>11885.89</u> -	- -	42231	-	- -	- -	- -
182	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм =рядові перемички над прорізами у цегляних та газобетонних перегородках	т	0,086868	<u>39550.89</u> -	- -	3436	-	- -	- -	- -
183	КБ6-10-1	Укладання цементного розчину М100 (перемички рядові) товщиною 100 мм - товщ. 30мм	100м2	0,025536	<u>46909.50</u> 1516,62	<u>811.28</u> 180,85	1198	39	<u>21</u> 5	<u>23.0000</u> 1,8900	<u>0.59</u> 0,05
184	КБ6-10-2 Н1=7	На кожні 10 мм зміни товщини додавати або виключати до норми 6-10-1	100м2	-0,02546	<u>32461.07</u> 669,29	<u>585.92</u> 130,61	-826	-17	<u>-15</u> -3	<u>10.1500</u> 1,3650	<u>-0.26</u> -0,03
185	КБ8-11-1	Прокладання арматури у цементному розчині	1 т	0,033592	<u>4475.12</u> 4475,12	- -	150	150	- -	<u>63.7300</u> -	<u>2.14</u> -
186	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм перегородки сантехнічні металопластикові	т	0,033592	<u>39550.89</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -
187	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,5206	<u>11724.24</u> 9504,93	- -	6104	4948	- -	<u>140.4600</u> -	<u>73.12</u> -
188	& С111- 1495-1 варіант 1	Перегородки металопластикові сантехнічні комплектного постачання	м2	52,06	<u>3149.28</u> -	- -	163952	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					397966	33372	<u>1075</u> 240		<u>482.45</u> 2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					397966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					363519				
		всього заробітна плата, грн.					33612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					417713				

		Всього по розділу 13					417713				
		Розділ 14. Двері									
189	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,6916	<u>19611.25</u>	-	13563	12493	-	<u>235.4200</u>	<u>162.82</u>
					18063,78	-			-	-	-
190	C121-251 варіант 2	Двері металеві 2100х1000 EI 60 в комплекті	шт	7,6	<u>32769.02</u>	-	249045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C121-251 варіант 4	Двері металеві 1900х900 EI 60 в комплекті	шт	3,8	<u>27731.52</u>	-	105380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C121-251 варіант 5	Двері металеві 1800х900 EI 60 в комплекті	шт	1,9	<u>27279.25</u>	-	51831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C121-251 варіант 1	Двері металеві 2100х1000 EI 60 в комплекті з механічним та електромагнітним бездротовим замком	шт	1,9	<u>41250.00</u>	-	78375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C121-250 варіант 1	Дверний блок глухий, металевий, 2100х1000	шт	1,9	<u>17276.52</u>	-	32825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	C121-250 варіант 2	Дверний блок глухий, металевий, 1900х1000	шт	7,6	<u>15854.03</u>	-	120491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C121-252 варіант 1	Дверний блок з вентиляційною решіткою 2100х1000	шт	1,9	<u>19481.91</u>	-	37016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C121-252 варіант 4	Дверний блок з вентиляційною решіткою 1900х900	шт	5,7	<u>17700.15</u>	-	100891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C121-252 варіант 5	Дверний блок з вентиляційною решіткою 1900х600	шт	1,9	<u>16551.60</u>	-	31448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	C121-252 варіант 3	Дверний блок глухий без порожнин оббитий покрівельною сталлю на висоту 0,5м із замком 1900х1000	шт	1,9	<u>21589.10</u>	-	41019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	9,5	<u>3755.54</u>	-	35678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					897562	12493	-		<u>162.82</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					897562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					885069				
		всього заробітна плата, грн.					12493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6911 19,54 2254 904473				
		-----					-				
		Всього по розділу 14					904473				
		Розділ 15. Підлоги									
		тип 1 (465,0 м2)									
201	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	8,835	<u>4707.54</u> 4688,33	-	41591	41421	-	<u>71.1000</u> -	<u>628.17</u> -
202	КБ11-11-8 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 100)	100м2	8,835	<u>1603.66</u> 1603,66	-	14168	14168	-	<u>24.3200</u> -	<u>214.87</u> -
203	С1424-11670 варіант 2	Суміші бетонні готові легкі з фіброволокном БСГ Б30 Р4 F200 W6	м3	90,117	<u>4737.71</u> -	-	426948	-	-	-	-
204	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання швів у затверділому цементобетоні	100 м	7,334	<u>6077.00</u> 167,31	<u>3631.66</u> 531,57	44569	1227	<u>26635</u> 3899	<u>2.4725</u> 6,8748	<u>18.13</u> 50,42
205	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	806,74	<u>41.25</u> -	-	33278	-	-	-	-
206	КБ11-22-1	Улаштування покриттів полівінілацетатно-цементобетонних товщиною 20 мм	100м2	8,835	<u>12035.35</u> 10845,70	<u>771.66</u> 369,34	106332	95822	<u>6818</u> 3263	<u>147.3400</u> 5,5898	<u>1301.75</u> 49,39
207	КБ11-15-8	Залізнення бетонних покриттів в два шари	100м2	8,835	<u>2964.60</u> 2964,60	-	26192	26192	-	<u>39.8200</u> -	<u>351.81</u> -
208	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	8835	<u>32.20</u> -	-	284487	-	-	-	-
209	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	8,835	<u>6777.18</u> 6352,10	<u>301.19</u> 65,81	59876	56121	<u>2661</u> 581	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>799.21</u> 7,99
210	КБ27-34-2	Догляд за цементобетонним покриттям нанесенням плівкоутворювальних матеріалів вручну	1000 м2	0,8835	<u>2956.10</u> 2956,10	-	2612	2612	-	<u>41.6000</u> -	<u>36.75</u> -
211	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14 тип 2 (43 м2)	л	441,75	<u>820.46</u> -	-	362438	-	-	-	-
212	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці з заведенням на стіни на 300мм, перший шар	100м2	0,817	<u>25622.79</u> 2881,22	-	20934	2354	-	<u>38.7000</u> -	<u>31.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці з заведенням на стіни на 300мм, наступний шар	100м2	0,817	<u>18193.71</u> 2064,50	- -	14864	1687	- -	<u>27.7300</u> -	<u>22.66</u> -
214	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,817	<u>4707.54</u> 4688,33	- -	3846	3830	- -	<u>71.1000</u> -	<u>58.09</u> -
215	КБ11-11-8 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 80)	100м2	0,817	<u>1202.75</u> 1202,75	- -	983	983	- -	<u>18.2400</u> -	<u>14.9</u> -
216	С1424-11670 варіант 2	Суміші бетонні готові легкі з фіброволокном БСГ Б30 Р4 F200 W6	м3	6,66672	<u>4737.71</u> -	- -	31585	-	- -	- -	- -
217	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,836	<u>6077.00</u> 167,31	<u>3631.66</u> 531,57	5080	140	<u>3036</u> 444	<u>2.4725</u> 6,8748	<u>2.07</u> 5,75
218	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	91,96	<u>41.25</u> -	- -	3793	-	- -	- -	- -
219	КБ11-22-1	Улаштування покриттів полівінілацетатно-цементобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,817	<u>12035.35</u> 10845,70	<u>771.66</u> 369,34	9833	8861	<u>630</u> 302	<u>147.3400</u> 5,5898	<u>120.38</u> 4,57
220	КБ11-15-8	Залізнення бетонних покриттів в два шари	100м2	0,817	<u>2964.60</u> 2964,60	- -	2422	2422	- -	<u>39.8200</u> -	<u>32.53</u> -
221	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	817	<u>32.20</u> -	- -	26307	-	- -	- -	- -
222	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,817	<u>6777.18</u> 6352,10	<u>301.19</u> 65,81	5537	5190	<u>246</u> 54	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>73.91</u> 0,74
223	КБ27-34-2	Догляд за цементобетонним покриттям нанесенням плівкоутворювальних матеріалів вручну	1000 м2	0,0817	<u>2956.10</u> 2956,10	- -	242	242	- -	<u>41.6000</u> -	<u>3.4</u> -
224	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14 тип 3 (33,55 м2)	л	40,85	<u>820.46</u> -	- -	33516	-	- -	- -	- -
225	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,63745	<u>12614.67</u> 3709,13	- -	8041	2364	- -	<u>56.2500</u> -	<u>35.86</u> -
226	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	63,745	<u>1253.46</u> 381,74	- -	79902	24334	- -	<u>5.3100</u> -	<u>338.49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15						1649376	289970	<u>40026</u> 8543	<u>4084.6</u> 118,86
		Разом будівельні роботи, грн.						1649376			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1319380			
		всього заробітна плата, грн.						298513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					173235 505,8 58356 1822611				
		-----					-				
		Всього по розділу 15					1822611				
		Розділ 16. Опорядження внутрішнє									
		=стелі									
227	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	9,5494	<u>636.05</u> 613,77	<u>22.28</u> 4,18	6074	5861	<u>213</u> 40	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>86.61</u> 0,55
228	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	85,5	<u>245.13</u> -	<u>-</u> -	20959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ15-56-5	Шпаклювання поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] при нанесенні за 3 рази	100 м2	9,1447	<u>4966.49</u> 4690,35	<u>-</u> -	45417	42892	<u>-</u> -	<u>63.0000</u> -	<u>576.12</u> -
230	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	131,86	<u>62.37</u> -	<u>-</u> -	8224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка EcoCristal Старт ІР-20	кг	914,47	<u>79.31</u> -	<u>-</u> -	72527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С111-1896 варіант 6	Шпаклівка EcoCristal Финиш ІР-24	кг	457,235	<u>73.96</u> -	<u>-</u> -	33817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,1447	<u>3307.47</u> 3012,44	<u>-</u> -	30246	27548	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> -	<u>392.31</u> -
234	& С111- 1626-1-Л варіант 2	Фарба водоемульсійна вогнетривка вологостійка	кг	576,08	<u>907.29</u> -	<u>-</u> -	522672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=стіни									
235	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	12,7395	<u>636.05</u> 613,77	<u>22.28</u> 4,18	8103	7819	<u>284</u> 53	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>115.55</u> 0,73
236	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	114	<u>245.13</u> -	<u>-</u> -	27945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	19,7087	<u>3126.36</u> 2942,26	<u>-</u> -	61616	57988	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> -	<u>778.89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	284,24	<u>62.37</u>	-	17728	-	-	-	-
239	C111-1896 варіант 8	Шпаклівка EcoCristal Стартова	кг	1970,87	<u>85.80</u>	-	169101	-	-	-	-
240	KB15-56-4	Шпаклювання поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	19,7087	<u>1743.14</u> 1558,98	-	34355	30725	-	<u>20.9400</u>	<u>412.7</u>
241	C111-1896 варіант 7	Шпаклівка EcoCristal финиш	кг	1970,87	<u>77.60</u>	-	152940	-	-	-	-
242	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,7087	<u>3307.47</u> 3012,44	-	65186	59371	-	<u>42.9000</u>	<u>845.5</u>
243	& C111-1626-1-Л варіант 2	Фарба водоемульсійна вогнетривка вологостійка	кг	1241,65	<u>907.29</u>	-	1126537	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							2403447	232204	<u>497</u> 93		<u>3207.68</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн.							2403447				
в тому числі:							2170746				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							232297				
всього заробітна плата, грн.							132976				
Загальновиробничі витрати, грн.							385,07				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44426				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2536423				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 16							2536423				
Розділ 17. Зовнішнє оздоблення											
244	KB15-39-1	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг, наличників прямолінійних	100м2	1,292	<u>83202.96</u> 58664,03	<u>808.11</u> 607,25	107498	75794	<u>1044</u> 785	<u>702.9000</u> 9,3744	<u>908.15</u> 12,11
245	KB15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,292	<u>15387.10</u> 13500,22	-	19880	17442	-	<u>168.5000</u>	<u>217.7</u>
246	C111-1896 варіант 7	Шпаклівка EcoCristal финиш	кг	258,4	<u>77.60</u>	-	20052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& C111-1626-1-Л варіант 1	Латексна фасадна фарба	кг	38,76	<u>282.13</u> -	<u>-</u> -	10935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					158365	93236	<u>1044</u> 785		<u>1125.85</u> 12,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158365 64085 94021 49871 136,55 15754 208236				

		Всього по розділу 17					208236				
		Розділ 18. Ганок									
		=монолітні пояси Мп-1, Мп-2									
248	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,04883	<u>591363.99</u> 72218,28	<u>32166.67</u> 5823,15	28876	3526	<u>1571</u> 284	<u>1016.3000</u> 62,1529	<u>49.63</u> 3,03
249	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0418	<u>78820.89</u> -	<u>-</u> -	3295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3515	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	13902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=козирок									
251	КБ9-72-1	Виготовлення металевих конструкцій козирка [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,7468	<u>14582.53</u> 10839,92	<u>2672.94</u> 81,08	54638	40615	<u>10015</u> 304	<u>145.6000</u> 1,0920	<u>545.53</u> 4,09
252	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	1,7898	<u>76186.85</u> -	<u>-</u> -	136359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,5105	<u>78990.31</u> -	<u>-</u> -	119315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова	т	1,4326	<u>63901.07</u> -	<u>-</u> -	91545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ9-29-1	Монтаж козирка	т	3,7468	<u>4269.27</u> 3363,04	<u>548.64</u> 20,34	15996	12601	<u>2056</u> 76	<u>46.2400</u> 0,2748	<u>173.25</u> 1,03
256	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	207,29	<u>16.49</u> 16,49	<u>-</u> -	3418	3418	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>51.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два раза грунтовкою ГФ-021	100м2	2,0729	<u>1638.67</u> 787,17	- -	3397	1632	- -	<u>9.5600</u> -	<u>19.82</u> -
258	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	2,0729	<u>2340.31</u> 588,11	- -	4851	1219	- -	<u>7.2400</u> -	<u>15.01</u> -
259	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,1438	<u>5237.05</u> 4986,56	<u>10.38</u> 0,38	5990	5704	<u>12</u> -	<u>76.3288</u> 0,0052	<u>87.3</u> 0,01
260	& С111- 1807-1-ПК варіант 1	Настил з профлиста	м2	125,818	<u>547.28</u> -	- -	68858	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 18							550440	68715	<u>13654</u> 664		<u>942.36</u> 8,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							550440 468071 69379 39059 111,21 12830 589499				

Всього по розділу 18							589499				
Розділ 19. інші роботи											
261	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,047025	<u>18893.70</u> 12448,63	- -	888	585	- -	<u>190.5500</u> -	<u>8.96</u> -
262	& С123-236- 3 варіант 1	Люк виходу на горище утеплений в комплекті зі сходами	шт	1,9	<u>17701.00</u> -	- -	33632	-	- -	- -	- -
263	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	12,597	<u>365.31</u> 259,77	- -	4602	3272	- -	<u>3.8900</u> -	<u>49</u> -
264	С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,002519 4	<u>1891.36</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
265	С111-334 варіант 1	Фарба дорожня	т	0,105814 8	<u>99815.21</u> -	- -	10562	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	290518-4149-1 варіант 1	Стенд пожежний зі щитом відкритого типу (Лом, багор, відро, лопата, сокира з гумовою ручкою, захисний екран (кошма) 1сл. 1,5х1,8 , ящик для піску 0,12 м.куб. (800х400х400)	шт	1,9	<u>23416.03</u> -	<u>-</u> -	44490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					94179	3857	<u>-</u> -		<u>57.96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					94179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90322				
		всього заробітна плата, грн.					3857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2490				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					870				
		Всього будівельні роботи, грн.					96669				

		Всього по розділу 19					96669				
		Разом прямі витрати по кошторису					36202400	2993718	<u>3853911</u> 977801		<u>42577.3</u> 12756,39
		Разом будівельні роботи, грн.					36202400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29354771				
		всього заробітна плата, грн.					3971519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2283070				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6626,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					764490				
		Всього будівельні роботи, грн.					38485470				

		Всього по кошторису					38485470				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61959,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4736009				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на опалення та вентиляція
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2922,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,74383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 198,739 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,228	<u>10551.54</u>	<u>221.13</u>	2406	2312	<u>50</u>	<u>142.6800</u>	<u>32.53</u>
					10138,84	74,27			17	0,8614	0,2
2	2407-901-1 варіант 1	Конвектор електричний тепловою потужністю 1000Вт Термия ЭВНА-1.0 С2 (МШ)	шт	19	<u>2160.63</u>	<u>-</u>	41052	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	2407-901-1 варіант 2	Конвектор електричний тепловою потужністю 1000Вт Термия ЭВНА-0,5/230 С2 (МШ)	шт	3,8	<u>2160.63</u>	<u>-</u>	8210	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					51668	2312	<u>50</u>		<u>32.53</u>
									17		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					51668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49306				
		всього заробітна плата, грн.					2329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1122 2,75 317 52790				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					52790				
		Розділ 2. вентиляція									
4	КБ20-42-2	Монтаж приточно-витяжного вентилятора	камера	1,9	7842.12 6661,07	98.63 3,66	14900	12656	187 7	94.8600 0,0494	180.23 0,09
5	2203-3053 варіант 1	Припливна установка чиста вентиляція 4000м3/год фільтровентиляція 1200м3/год (правого виконання по ходи руху повітря) SM- SS- 54	шт	1,9	424650.75 -	- -	806836	-	- -	- -	- -
6	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	1,9	987.27 862,79	50.66 10,25	1876	1639	96 19	12.7500 0,1078	24.23 0,2
7	2308-4147 варіант 1	Електричний повітрянагрівач С-EVN-S1-70- 40-40,5	шт	1,9	54592.00 -	- -	103725	-	- -	- -	- -
8	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1,9	644.38 627,61	12.88 2,87	1224	1192	24 5	8.4300 0,0300	16.02 0,06
9	2308-1026 варіант 1	Канальний вентилятор прямокутного перерізу с загнутими назад лопатками 4000м3/год 320 Па С-РКV-BC-70-40-4-RC	шт	1,9	41360.00 -	- -	78584	-	- -	- -	- -
10	КБ20-12-11	Установлення анемостатів	грати	112,1	129.17 126,18	2.86 0,30	14480	14145	321 34	1.8200 0,0046	204.02 0,52
11	& С1630- 1585-4 варіант 3	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів ф200	шт	77,9	690.29 -	- -	53774	-	- -	- -	- -
12	& С1630- 1585-4 варіант 4	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів ф160	шт	34,2	623.58 -	- -	21326	-	- -	- -	- -
13	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1,9	149.59 126,18	9.65 0,56	284	240	18 1	1.8200 0,0080	3.46 0,02
14	& С130-602- 100 варіант 18	ґрати вентиляційні зовнішні 500х200	шт	3,8	1069.58 -	- -	4064	-	- -	- -	- -
15	КБ20-13-15	Установлення противибухових пристроїв К-MZS периметром до 1600 мм	клапан	19	551.43 479,60	- -	10477	9112	- -	6.8300 -	129.77 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C130-376-1	Противобуховий пристрій K-MZS	шт	19	<u>6745.31</u>	-	128161	-	-	-	-
17	КБ20-13-16	Установлення противобухових пристроїв K-UZS-8 периметром до 3200 мм	клапан	5,7	<u>852.03</u>	-	4857	3579	-	<u>9.2800</u>	<u>52.9</u>
18	& C130-376-2	Противобуховий пристрій K-UZS-8	шт	5,7	<u>23225.04</u>	-	132383	-	-	-	-
19	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	3,8	<u>1489.44</u>	<u>12.88</u>	5660	4548	<u>49</u>	<u>15.8400</u>	<u>60.19</u>
20	C1630-734	Фільтр сітчатий (передфільтр) 650х700 (h) ССК	шт	3,8	<u>4114.44</u>	-	15635	-	-	-	-
21	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1,9	<u>478.07</u>	<u>12.88</u>	908	878	<u>24</u>	<u>6.2100</u>	<u>11.8</u>
22	& C130-62-17	Вентилятор витяжний ТТ ПРО 315	шт	1,9	<u>8073.57</u>	-	15340	-	-	-	-
23	& C130-62-17	Вентилятор витяжний ТТ ПРО 160	шт	13,3	<u>5336.91</u>	-	70981	-	-	-	-
24	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	3,116	<u>675.61</u>	-	2105	2062	-	<u>9.7800</u>	<u>30.47</u>
25	& C130-231-1Г	Гнучка вставка круга ВВГ 160	шт	26,6	<u>223.66</u>	-	5949	-	-	-	-
26	& C130-231-2Г	Гнучка вставка круга ВВГ 315	шт	3,8	<u>417.46</u>	-	1586	-	-	-	-
27	& C130-231-1	Гнучка канална вставка прямокутного перерізу	шт	3,8	<u>951.94</u>	-	3617	-	-	-	-
28	КБ20-13-1	Установлення клапанів повітряних універсальних, діаметром до 355 мм	клапан	114	<u>166.64</u>	-	18997	13666	-	<u>1.7500</u>	<u>199.5</u>
29	& C130-388-1	Універсальний повітряний клапан для круглих каналів Ф160мм	шт	34,2	<u>530.21</u>	-	18133	-	-	-	-
30	& C130-388-1	Універсальний повітряний клапан для круглих каналів Ф200мм	шт	77,9	<u>606.71</u>	-	47263	-	-	-	-
31	& C130-388-1	Універсальний повітряний клапан для круглих каналів Ф315мм	шт	1,9	<u>895.37</u>	-	1701	-	-	-	-
32	КБ20-13-6	Установлення клапанів повітряних герметичних периметром до 1600 мм	клапан	3,8	<u>209.08</u>	-	795	567	-	<u>2.1800</u>	<u>8.28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C130-385 варіант 1	Повітряний герметичний клапан для прямокутних каналів розміром 500х200мм. (у комплекті: деталі кріплення до повітропроводу - 2 компл.)	шт	3,8	<u>1285.20</u> -	<u>-</u> -	4884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KB20-13-7	Установлення клапанів повітряних герметичних периметром до 2400 мм	клапан	3,8	<u>320.19</u> 222,63	<u>-</u> -	1217	846	<u>-</u> -	<u>3.2500</u> -	<u>12.35</u> -
35	C130-391 варіант 1	Повітряний герметичний клапан для прямокутних каналів розміром 700х400мм. (у комплекті: деталі кріплення до повітропроводу - 2 компл.)	шт	3,8	<u>1761.27</u> -	<u>-</u> -	6693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	13,3	<u>166.64</u> 119,88	<u>-</u> -	2216	1594	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>23.28</u> -
37	C130-388 варіант 1	Зворотній клапан, RSK 160 в комплекті	шт	13,3	<u>767.66</u> -	<u>-</u> -	10210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1610841	66724	<u>719</u> 82		<u>956.5</u> 1,06
Разом устаткування, грн.							989145				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7160				
Всього устаткування, грн.							996305				
Разом будівельні роботи, грн.							621696				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							554253				
всього заробітна плата, грн.							66806				
Загальновиробничі витрати, грн.							31478				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							74,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8645				
Всього будівельні роботи, грн.							653174				

Всього по розділу 2							1649478				
Розділ 3. повітропроводи											
38	KB20-3-1	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1,36477	<u>179566.08</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	245066	24178	<u>255</u> 74	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>357.3</u> 1
39	KB20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,01406	<u>79803.08</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	1122	249	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>3.68</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,03534	<u>194466.34</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	6872	626	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>9.25</u> 0,03
41	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1881	<u>192471.11</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	36204	3051	<u>35</u> 10	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>45.09</u> 0,14
42	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	2,47665	<u>181233.37</u> 14034,76	<u>186.69</u> 54,40	448852	34759	<u>462</u> 135	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>513.66</u> 1,81
43	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,58023	<u>178586.53</u> 10560,58	<u>110.91</u> 27,85	282208	16688	<u>175</u> 44	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>246.61</u> 0,59
44	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0209	<u>176299.22</u> 8535,89	<u>110.91</u> 27,85	3685	178	<u>2</u> 1	<u>126.1400</u> 0,3743	<u>2.64</u> 0,01
45	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів та фасонних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,0285	<u>273895.60</u> 7178,43	<u>93.02</u> 21,46	7806	205	<u>3</u> 1	<u>106.0800</u> 0,2884	<u>3.02</u> 0,01
46	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	35,15	<u>1123.70</u> 570,81	<u>-</u> -	39498	20064	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>279.09</u> -
47	С113-2145 варіант 1	Ізоляція на повітроводи фольгована (1000)	м	359,233	<u>244.36</u> -	<u>-</u> -	87782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1159095	99998	<u>942</u> 268		<u>1460.34</u> 3,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1159095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1058155				
		всього заробітна плата, грн.					100266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13852				
		Всього будівельні роботи, грн.					1207677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					1207677				
		Розділ 4. супутні роботи									
48	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,266	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	160	156	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>2.36</u> -
49	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	100шт	0,076	<u>905.03</u> 882,28	<u>-</u> -	69	67	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>1.02</u> -
50	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 420	100шт	0,019	<u>1131.28</u> 1102,85	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>16.7250</u> -	<u>0.32</u> -
51	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 520	100шт	0,038	<u>1493.29</u> 1455,76	<u>-</u> -	57	55	<u>-</u> -	<u>22.0770</u> -	<u>0.84</u> -
52	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 570	100шт	0,038	<u>1696.92</u> 1654,27	<u>-</u> -	64	63	<u>-</u> -	<u>25.0875</u> -	<u>0.95</u> -
53	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 600	100шт	0,019	<u>1810.04</u> 1764,55	<u>-</u> -	34	34	<u>-</u> -	<u>26.7600</u> -	<u>0.51</u> -
54	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 640	100шт	0,057	<u>1945.81</u> 1896,90	<u>-</u> -	111	108	<u>-</u> -	<u>28.7670</u> -	<u>1.64</u> -
55	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 680	100шт	0,019	<u>2126.81</u> 2073,35	<u>-</u> -	40	39	<u>-</u> -	<u>31.4430</u> -	<u>0.6</u> -
56	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 260	100шт	0,019	<u>8739.59</u> 8545,82	<u>-</u> -	166	162	<u>-</u> -	<u>129.6000</u> -	<u>2.46</u> -
57	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 250	100шт	0,209	<u>8375.44</u> 8189,75	<u>-</u> -	1750	1712	<u>-</u> -	<u>124.2000</u> -	<u>25.96</u> -
58	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 200	100шт	0,019	<u>6554.69</u> 6409,37	<u>-</u> -	125	122	<u>-</u> -	<u>97.2000</u> -	<u>1.85</u> -
59	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100	100шт	0,019	<u>2913.20</u> 2848,61	<u>-</u> -	55	54	<u>-</u> -	<u>43.2000</u> -	<u>0.82</u> -
60	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,266	<u>9064.24</u> 6932,05	<u>-</u> -	2411	1844	<u>-</u> -	<u>110.0500</u> -	<u>29.27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5063	4437	<u>-</u> -		<u>68.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					626				
		всього заробітна плата, грн.					4437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7366				

		Всього по розділу 4					7366				
		Розділ 5. інші роботи									
61	КБ9-75-2	Виготовлення захисних решіток	m	0,057	<u>17881.23</u>	<u>4210.13</u>	1019	730	<u>240</u>	<u>176.0000</u>	<u>10.03</u>
					12800,48	127,71			7	1,7200	0,1
62	С121-639	Металеві вироби для виготовлення захисних решіток	т	0,06099	<u>51774.23</u>	<u>-</u>	3158	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,057	<u>10149.01</u>	<u>1702.42</u>	578	422	<u>97</u>	<u>88.7100</u>	<u>5.06</u>
					7403,74	18,45			1	0,2480	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					4755	1152	<u>337</u>		<u>15.09</u>
									8		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					4755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3266				
		всього заробітна плата, грн.					1160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					5304				

		Всього по розділу 5					5304				
		Разом прямі витрати по кошторису					2831422	174623	<u>2048</u>		<u>2533.06</u>
									375		4,97
		Разом устаткування, грн.					989145				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7160				
		Всього устаткування, грн.					996305				
		Разом будівельні роботи, грн.					1842277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1665606				
		всього заробітна плата, грн.					174998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1926311				

		Всього по кошторису					2922615				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2743,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					198739				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на водопровід і каналізація
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) № ВК-ПРУ

Кошторисна вартість 3189,800 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,77312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 482,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. водопровід виробничий									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	7,6	<u>2167.81</u>	<u>29.55</u>	16475	11648	<u>225</u>	<u>21.3200</u>	<u>162.03</u>
					1532,69	1,10			8	0,0148	0,11
2	& 290220-3041-11	Установка насосна Wilo Isar BOOST5-E-5 (4243584)	шт	1,9	<u>31325.65</u>	<u>-</u>	59519	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	11,4	<u>10024.29</u>	<u>-</u>	114277	14087	<u>-</u>	<u>18.0400</u>	<u>205.66</u>
					1235,74	-			-	-	-
4	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	11,4	<u>269.99</u>	<u>19.57</u>	3078	1998	<u>223</u>	<u>2.4100</u>	<u>27.47</u>
					175,28	0,73			8	0,0098	0,11
5	С1630-1583	Клапани поплавковий латунний Ду 20	шт	11,4	<u>712.49</u>	<u>-</u>	8122	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	60,8	<u>269.99</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	16415	10657	<u>1190</u> 44	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>146.53</u> 0,6
7	& C113-1873-20A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=15 ValTec	шт	17,1	<u>907.87</u> -	- -	15525	-	- -	- -	- -
8	& C113-1873-20A варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий MINI dn=15 ValTec	шт	11,4	<u>178.57</u> -	- -	2036	-	- -	- -	- -
9	& C113-1873-21A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=20 ValTec	шт	19	<u>920.62</u> -	- -	17492	-	- -	- -	- -
10	& C113-1873-22A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=25 ValTec	шт	11,4	<u>1068.52</u> -	- -	12181	-	- -	- -	- -
11	C1630-1432 варіант 11	Кран спускний кульовий латунний нікельований, діаметр 15 мм	шт	1,9	<u>495.96</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5,7	<u>280.72</u> 175,28	<u>35.54</u> 1,32	1600	999	<u>203</u> 8	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>13.74</u> 0,1
13	& C113-1873-24A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=40 ValTec	шт	1,9	<u>1599.77</u> -	- -	3040	-	- -	- -	- -
14	& C113-1873-24A варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий dn=50 ValTec	шт	1,9	<u>2074.07</u> -	- -	3941	-	- -	- -	- -
15	C1630-548 варіант 1	Клапан зворотній межфланцевий 1,6 МПа, діаметр 40 мм ValTec	шт	1,9	<u>1376.07</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
16	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	19	<u>2498.57</u> 37,02	- -	47473	703	- -	<u>0.4900</u> -	<u>9.31</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	13,3	<u>269.99</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	3591	2331	<u>260</u> 10	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>32.05</u> 0,13
18	& C113-1873-21A варіант 2	Кран кульовий латунний нікельований Ру 1, 6МПа dn15x20 ValTec	шт	1,9	<u>722.59</u> -	- -	1373	-	- -	- -	- -
19	C1630-1432 варіант 12	Кран поливальний нікельований, діаметр 15 мм	шт	13,3	<u>511.26</u> -	- -	6800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-7-10	Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,019	<u>43818.03</u> 8041,15	<u>769.45</u> 28,52	833	153	<u>15</u> 1	<u>113.1600</u> 0,3854	<u>2.15</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					337328	42576	<u>2116</u> 79		<u>598.94</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					337328 292636 42655 23137 58,79 6782 360465				

		Всього по розділу 1					360465				
		Розділ 2. господарсько-питний водопровід									
21	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб, діаметром 20 мм	100м	0,456	<u>25318.46</u> 20322,62	<u>2698.37</u> 1412,46	11545	9267	<u>1230</u> 644	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>122.65</u> 9,06
22	С113-1689	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	40,9944	<u>34.70</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб, діаметром 25 мм	100м	0,532	<u>19382.20</u> 15985,47	<u>1691.59</u> 861,98	10311	8504	<u>900</u> 459	<u>211.5600</u> 12,1320	<u>112.55</u> 6,45
24	С113-1690	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	49,4228	<u>54.12</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб, діаметром 32мм	100м	0,912	<u>16126.19</u> 13011,43	<u>1018.34</u> 494,90	14707	11866	<u>929</u> 451	<u>172.2000</u> 6,9660	<u>157.05</u> 6,35
26	С113-1691	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	85,5456	<u>110.39</u> -	<u>-</u> -	9443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,475	<u>20795.76</u> 14895,96	<u>2720.03</u> 1413,44	9878	7076	<u>1292</u> 671	<u>200.0800</u> 19,8930	<u>95.04</u> 9,45
28	С113-1693	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	44,935	<u>227.92</u> -	<u>-</u> -	10242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,532	<u>22088.71</u> 14895,96	<u>2704.56</u> 1412,74	11751	7925	<u>1439</u> 752	<u>200.0800</u> 19,8830	<u>106.44</u> 10,58
30	С113-1694	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	50,3272	<u>369.79</u> -	<u>-</u> -	18610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	17,1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	4227	4227	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>60.19</u> -
32	& С114-96-У-15 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 20мм	пм	38	<u>105.41</u> -	<u>-</u> -	4006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С114-96-У-14 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 25мм	пм	62,7	<u>114.59</u> -	<u>-</u> -	7185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С114-96-У-8 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 40мм	пм	34,2	<u>139.98</u> -	<u>-</u> -	4787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С114-96-У-10 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 50мм	м	36,1	<u>128.87</u> -	<u>-</u> -	4652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							125442	48865	<u>5790</u> 2977		<u>653.92</u> 41,89
Разом будівельні роботи, грн.							125442				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70787				
всього заробітна плата, грн.							51842				
Загальновиробничі витрати, грн.							28336				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8340				
Всього будівельні роботи, грн.							153778				

Всього по розділу 2							153778				
Розділ 3. вodomірний вузол											
36	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1,9	<u>51.63</u> 48,73	<u>-</u> -	98	93	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>1.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1630-1455-4 варіант 1	Лічильник	шт	1,9	<u>1829.35</u> -	<u>-</u> -	3476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,38	<u>1357.02</u> 1072,60	<u>209.63</u> 7,77	516	408	<u>80</u> 3	<u>14.9200</u> 0,1050	<u>5.67</u> 0,04
39	C1630-106 варіант 2	Фільтри сітчатий DN 50	шт	1,9	<u>1812.35</u> -	<u>-</u> -	3443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1630-106 варіант 3	Фільтр Honeywell діаметром 50 мм	шт	1,9	<u>27439.45</u> -	<u>-</u> -	52135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5,7	<u>306.47</u> 175,28	<u>61.29</u> 7,06	1747	999	<u>349</u> 40	<u>2.4100</u> 0,0778	<u>13.74</u> 0,44
42	& C113-1873-24A варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий dn=50 ValTec	шт	3,8	<u>2074.07</u> -	<u>-</u> -	7881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1630-1582 варіант 1	Клапан зворотній пружинний латунний муфтовий dn=50 ValTec	шт	1,9	<u>513.90</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1,9	<u>269.99</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	513	333	<u>37</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>4.58</u> 0,02
45	& C113-1873-21A варіант 2	Кран кульовий латунний нікельований Ру 1, 6МПа dn15x20 ValTec	шт	1,9	<u>722.59</u> -	<u>-</u> -	1373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					72158	1833	<u>466</u> 44		<u>25.26</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					72158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69859				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					312				
		Всього будівельні роботи, грн.					73205				

		Всього по розділу 3					73205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. водопідготовка									
46	КМ38-2-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,85	Монтаж фільтра механічного	шт	1,9	<u>2281.08</u> 1340,90	<u>86.89</u> 3,22	4334	2548	<u>165</u> 6	<u>18.8700</u> 0,0435	<u>35.85</u> 0,08
47	& 1704- 20976-3 варіант 1	Фільтр механічний DF 100 мкм	шт	1,9	<u>2866.67</u> -	<u>-</u> -	5447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ38-2-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,9	Монтаж постійного фільтру з активованим вугіллям CF0507-NT	шт	1,9	<u>2151.42</u> 1183,15	<u>92.00</u> 3,41	4088	2248	<u>175</u> 6	<u>16.6500</u> 0,0461	<u>31.64</u> 0,09
49	& 1704- 20976-5 варіант 1	Постійний фільтр з активованим вугіллям CF0507-NT	шт	1,9	<u>32033.33</u> -	<u>-</u> -	60863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ38-2-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,85	Монтаж установки зворотного осмосу LPRO140-S	шт	1,9	<u>3702.40</u> 1461,70	<u>192.99</u> 26,87	7035	2777	<u>367</u> 51	<u>20.5700</u> 0,2907	<u>39.08</u> 0,55
51	& 2403-3040- 2 варіант 1	Установка зворотного осмосу LPRO140-S	шт	1,9	<u>137551.67</u> -	<u>-</u> -	261348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ38-2-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,9	Монтаж звороньоосматичного мембранного модуля	шт	3,8	<u>3920.20</u> 1547,69	<u>204.34</u> 28,45	14897	5881	<u>776</u> 108	<u>21.7800</u> 0,3078	<u>82.76</u> 1,17
53	& 1704- 20976-4 варіант 1	Установка зворотноосматичного мембранного модуля	шт	3,8	<u>25750.00</u> -	<u>-</u> -	97850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ38-2-1	Монтаж станції дозування антискаланта (маса 30 кг)	шт	1,9	<u>2369.15</u> 1293,29	<u>102.22</u> 3,79	4501	2457	<u>194</u> 7	<u>18.2000</u> 0,0512	<u>34.58</u> 0,1
55	& 2403-3040- 3 варіант 1	Станція дозування антискаланта RPI3000	шт	1,9	<u>30466.67</u> -	<u>-</u> -	57887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KM22-31-1	Монтаж гідроакумулятора, об'ємом до 8 м ³	комплект	1,9	<u>65722.71</u> 64352,38	-	124873	122270	-	<u>803.2000</u>	<u>1526.08</u>
57	& 1808-4022-1 варіант 1	Гідроакумулятор 70л	шт	1,9	<u>11430.00</u> -	-	21717	-	-	-	-
58	KM38-2-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Монтаж установки УФ - стерилізації	шт	1,9	<u>2013.78</u> 1099,30	<u>86.89</u> 3,22	3826	2089	<u>165</u> 6	<u>15.4700</u> 0,0435	<u>29.39</u> 0,08
59	& 2403-11107-1 варіант 1	Установка УФ - стерилізації Е360	шт	1,9	<u>23433.33</u> -	-	44523	-	-	-	-
60	КП9-3-1	Установка фільтрації води Iron Clear 1865 Duplex	вузол	3,8	<u>25337.18</u> 25337,18	-	96281	96281	-	<u>253.6000</u>	<u>963.68</u>
61	КП9-2-47	Установка зворотнього осмосу , продуктивність 48 м ³ /доб	вузол	1,9	<u>8312.51</u> 8312,51	-	15794	15794	-	<u>83.2000</u>	<u>158.08</u>
62	KM8-573-5	Монтаж щита управління і автоматизації	шт	1,9	<u>686.82</u> 245,54	<u>45.92</u> 1,70	1305	467	<u>87</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0230	<u>6.08</u> 0,04
63	1517-2042 варіант 1	Щит управління і автоматизації	шт	1,9	<u>82408.33</u> -	-	156576	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					983145	252812	<u>1929</u> 187		<u>2907.22</u> 2,11
		Разом устаткування, грн.					706211				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20905				
		Всього устаткування, грн.					727116				
		Разом будівельні роботи, грн.					276934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22193				
		всього заробітна плата, грн.					252999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27566				
		Всього будівельні роботи, грн.					388647				

		Всього по розділу 4					1115762				
		Розділ 5. питний водопровід									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5,7	<u>269.99</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	1539	999	<u>112</u> 4	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>13.74</u> 0,06
65	& С113-1873-20А варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=15 ValTec	шт	3,8	<u>907.87</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1630-1432 варіант 11	Кран спускний кульовий латунний нікельований, діаметр 15 мм	шт	1,9	<u>495.96</u> -	<u>-</u> -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб, діаметром 20 мм	100м	0,57	<u>25318.46</u> 20322,62	<u>2698.37</u> 1412,46	14432	11584	<u>1538</u> 805	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>153.31</u> 11,33
68	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	51,243	<u>34.70</u> -	<u>-</u> -	1778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	5,32	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	1315	1315	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>18.73</u> -
70	& С114-96-У-15 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 20мм	пм	53,2	<u>105.41</u> -	<u>-</u> -	5608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							29064	13898	<u>1650</u> 809		<u>185.78</u> 11,39
Разом будівельні роботи, грн.							29064				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13516				
всього заробітна плата, грн.							14707				
Загальновиробничі витрати, грн.							8028				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2360				
Всього будівельні роботи, грн.							37092				

Всього по розділу 5							37092				
Розділ 6. гаряче водопостачання											
71	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1,9	<u>2932.79</u> 1580,14	<u>68.28</u> 2,53	5572	3002	<u>130</u> 5	<u>21.9800</u> 0,0342	<u>41.76</u> 0,06
72	& 1514-4037-14 варіант 1	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1,9	<u>6183.36</u> -	<u>-</u> -	11748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1,9	<u>269.99</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	513	333	<u>37</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>4.58</u> 0,02
74	C1630-1583 варіант 2	Клапани поплавковий латунний Ду 15	шт	1,9	<u>542.74</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	17,1	<u>269.99</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	4617	2997	<u>335</u> 12	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>41.21</u> 0,17
76	& C113-1873-20A варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий dn=15 ValTec	шт	1,9	<u>907.87</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C113-1873-20A варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий MINI dn=15 ValTec	шт	9,5	<u>178.57</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C1630-1432 варіант 11	Кран спускний кульовий латунний нікельований, діаметр 15 мм	шт	3,8	<u>495.96</u> -	<u>-</u> -	1885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C113-1873-21A варіант 2	Кран кульовий латунний нікельований Ру 1, 6МПа dn15x20 ValTec	шт	1,9	<u>722.59</u> -	<u>-</u> -	1373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1,9	<u>16.01</u> 15,79	<u>-</u> -	30	30	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.38</u> -
81	C130-474 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний valtec vt.502. nh	шт	1,9	<u>367.07</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб, діаметром 20 мм	100м	0,323	<u>25318.46</u> 20322,62	<u>2698.37</u> 1412,46	8178	6564	<u>872</u> 456	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>86.87</u> 6,42
83	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	29,0377	<u>34.70</u> -	<u>-</u> -	1008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	3,04	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	751	751	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.7</u> -
85	& C114-96-У-15 варіант 1	Захисний шар теплової ізоляції для труб діам. 20мм	пм	30,4	<u>105.41</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					44028	13677	<u>1374</u> 474		<u>185.5</u> 6,67
		Разом будівельні роботи, грн.					44028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28977				
		всього заробітна плата, грн.					14151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7551 18,94 2187 51579				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					51579				
		Розділ 7. господарсько-побутова каналізація									
86	КБ17-3-3	Установлення унітазів з краном змивним	10компл.	1,52	<u>33631.62</u>	-	51120	3678	-	<u>32.8697</u>	<u>49.96</u>
					2419,54	-			-	-	-
87	С130-901	Унітази вагонного типу у комплекті з краном змивним	шт	15,2	<u>43614.15</u>	-	662935	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,76	<u>2620.75</u>	-	1992	1809	-	<u>31.9800</u>	<u>24.3</u>
					2380,91	-			-	-	-
89	С130-655	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 700х600х150 мм	комплект	7,6	<u>7450.16</u>	-	56621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	С130-655	Чаша в комплекті	комплект	3,8	<u>7541.31</u>	-	28657	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	& С111-155-1-М	Кронштейни для умивальника (в комплекті)	шт	11,4	<u>37.49</u>	-	427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	С130-615	Змішувачі для умивальників	комплект	7,6	<u>3015.47</u>	-	22918	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	С130-615	Кран на одну ручку	комплект	3,8	<u>1383.47</u>	-	5257	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
94	& С111-155-21	Кріплення для поручнів для інвалідів (комплект)	шт	1,9	<u>26.78</u>	-	51	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	С126-1237	Поручні із анодованого профіля із алюмінієвих сплавів для інвалідів	шт	1,9	<u>2187.24</u>	-	4156	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	КМ10-333-1	Монтаж аква дистильатора	шт	1,9	<u>2740.00</u>	-	5206	5206	-	<u>40.0000</u>	<u>76</u>
					2740,00	-			-	-	-
97	280222-16006	Аквадистильатор ДЕ-25	комплект	1,9	<u>34910.22</u>	-	66329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,646	<u>7215.57</u> 7046,88	- -	4661	4552	- -	<u>91.8400</u> -	<u>59.33</u> -
99	С113-1451 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	64,6	<u>177.44</u> -	- -	11463	-	- -	- -	- -
100	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,114	<u>7442.01</u> 7349,20	<u>12.88</u> 2,87	848	838	<u>1</u> -	<u>95.7800</u> 0,0300	<u>10.92</u> -
101	С1530-120 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм	10м	1,14	<u>115.12</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
102	С113-1457-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 100x100/90	шт	7,6	<u>147.02</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
103	& С113- 1457-25	Трійник 110/110/45°	шт	1,9	<u>112.43</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
104	& С113- 1457-2	Трійник ПВХ діам. 100x50/90	шт	1,9	<u>73.27</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
105	С113-1457-1 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 100x50/45	шт	1,9	<u>76.00</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
106	& С113- 1457-3	Трійник діам. 50x50/90	шт	22,8	<u>38.51</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -
107	& С113- 1457-23	Трійник 50/50/45°	шт	5,7	<u>37.26</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
108	С113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1,9	<u>57.79</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
109	& С113- 1466-11	Коліно діам. 110/45	шт	3,8	<u>57.56</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
110	& С113- 1466-13	Коліно діам. 110/30	шт	1,9	<u>52.29</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
111	& С113- 1466-8	Коліно діам. 50/90	шт	5,7	<u>27.71</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
112	& С113- 1466-9	Коліно діам. 50/45	шт	5,7	<u>27.08</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
113	С113-1484 варіант 1	Перехід (редуктор) 100x50	шт	5,7	<u>55.93</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
114	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3,8	<u>45.84</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
115	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1,9	<u>39.02</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
116	С130-918 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1,9	<u>272.39</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ1-125-1	Укладання трубопроводів зі сталевих товстостінних труб при електрозварному з'єднанні, діаметр труб 150 мм	100м	0,0228	<u>110532.77</u> 7219,11	<u>4992.42</u> 86,66	2520	165	<u>114</u> 2	<u>109.4800</u> 1,1243	<u>2.5</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					929821	16248	<u>115</u> 2		<u>223.01</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					929821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					913458				
		всього заробітна плата, грн.					16250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2460				
		Всього будівельні роботи, грн.					938391				

		Всього по розділу 7					938391				
		Розділ 8. Господарсько побутова каналізація напірна									
118	КБ18-13-5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	шт	1,9	<u>5568.33</u> 3654,89	<u>55.50</u> 2,06	10580	6944	<u>105</u> 4	<u>50.8400</u> 0,0278	<u>96.6</u> 0,05
119	КБ22-33-1	Установлення муфти DN50	т	0,019	<u>54006.91</u> 4786,60	<u>-</u> -	1026	91	<u>-</u> -	<u>67.3600</u> -	<u>1.28</u> -
120	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3,8	<u>280.72</u> 175,28	<u>35.54</u> 1,32	1067	666	<u>135</u> 5	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>9.16</u> 0,07
121	КМ10-901-6	Монтаж шафи управління	шт	1,9	<u>392.88</u> 337,06	<u>-</u> -	746	640	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>9.12</u> -
122	& 290220-3041-12 варіант 1	Обладнання Каналізаційний насос Wilo в комплекті, Кульовий зворотній кран латунний ДУ50, Кульовий зворотній клапан чавунний Ду 50, Щит управління)	шт	1,9	<u>132300.00</u> -	<u>-</u> -	251370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КМ8-482-16	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму, фланцевих з горизонтальним або вертикальним валом, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1,9	<u>625.17</u> 491,07	<u>5.19</u> 0,19	1188	933	<u>10</u> -	<u>6.4000</u> 0,0026	<u>12.16</u> -
124	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5187	<u>22088.71</u> 14895,96	<u>2704.56</u> 1412,74	11457	7727	<u>1403</u> 733	<u>200.0800</u> 19,8830	<u>103.78</u> 10,31
125	С113-1694	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	49,077	<u>369.79</u> -	<u>-</u> -	18148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ16-7-10	Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,038	<u>43818.03</u> 8041,15	<u>769.45</u> 28,52	1665	306	<u>29</u> 1	<u>113.1600</u> 0,3854	<u>4.3</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 8							297247	17307	<u>1682</u> 743		<u>236.4</u> 10,44
Разом устаткування, грн.							251370				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							6037				
Всього устаткування, грн.							257407				
Разом будівельні роботи, грн.							45877				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26888				
всього заробітна плата, грн.							18050				
Загальновиробничі витрати, грн.							9383				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2670				
Всього будівельні роботи, грн.							55260				

Всього по розділу 8							312667				
Розділ 9. Дренажна каналізація											
127	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1,9	<u>2088.19</u> 1532,69	<u>29.55</u> 1,10	3968	2912	<u>56</u> 2	<u>21.3200</u> 0,0148	<u>40.51</u> 0,03
128	КБ22-33-1	Установлення муфти DN40	т	0,019	<u>54006.91</u> 4786,60	<u>-</u> -	1026	91	<u>-</u> -	<u>67.3600</u> -	<u>1.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	7,6	<u>280.72</u> 175,28	<u>35.54</u> 1,32	2133	1332	<u>270</u> 10	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>18.32</u> 0,14
130	КМ10-901-6	Монтаж шафи управління	шт	1,9	<u>392.88</u> 337,06	- -	746	640	- -	<u>4.8000</u> -	<u>9.12</u> -
131	& 290220-3041-12 варіант 2	Обладнання Каналізаційний насос Wilo-Drain в комплекті, Кульовий зворотній кран латунний ДУ40, Кульовий зворотній клапан чавунний Ду 40, Щит управління)	шт	1,9	<u>23825.00</u> -	- -	45268	-	- -	- -	- -
132	КМ8-482-14	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин змінного струму, фланцевих з горизонтальним або вертикальним валом, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1,9	<u>372.76</u> 245,54	<u>5.19</u> 0,19	708	467	<u>10</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.08</u> -
133	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5187	<u>22088.71</u> 14895,96	<u>2704.56</u> 1412,74	11457	7727	<u>1403</u> 733	<u>200.0800</u> 19,8830	<u>103.78</u> 10,31
134	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	49,077	<u>369.79</u> -	- -	18148	-	- -	- -	- -
135	КБ16-7-10	Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,038	<u>43818.03</u> 8041,15	<u>769.45</u> 28,52	1665	306	<u>29</u> 1	<u>113.1600</u> 0,3854	<u>4.3</u> 0,01
136	КБ23-22-3	Укладання труб водозбірних діаметром 200 мм	100м	0,133	<u>1530.43</u> 1518,33	- -	204	202	- -	<u>21.9000</u> -	<u>2.91</u> -
137	С1415-8340 варіант 2	Лоток пластиковий водовідвідний Hidrolica 1000х140х150	шт	13,3	<u>1893.20</u> -	- -	25180	-	- -	- -	- -
138	КБ9-53-2	Монтаж водоприємних решіток	т	0,12331	<u>4916.49</u> 4916,49	- -	606	606	- -	<u>74.5600</u> -	<u>9.19</u> -
139	С113-2296 варіант 2	Решітка для піддону Hidrolica 600х400х65 в комплекті з піддоном	шт	20,9	<u>1227.14</u> -	- -	25647	-	- -	- -	- -
140	С111-1804 варіант 4	Кріплення з планок і болтів для з'єднання решіток один з одним Фірма Hidrolica	т	0,005016	<u>51539.05</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					137015	14283	<u>1768</u> 746		<u>195.49</u> 10,49
		Разом устаткування, грн.					45268				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1778				
		Всього устаткування, грн.					47046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91747 75696 15029 8068 20,45 2361 99815				

		Всього по розділу 9					146861				
		Разом прямі витрати по кошторису					2955248	421499	<u>16890</u>		<u>5211,52</u>
		Разом устаткування, грн.					1002849		6061		84,58
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28720				
		Всього устаткування, грн.					1031569				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1952399 1514010 427560 205833 477,02 55038 2158232				

		Всього по кошторису					3189800				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5773,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					482598				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на електроосвітлення
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2279,382 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,75294 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 445,971 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. устаткування силове									
1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв	шафа	1,9	<u>1412.31</u>	<u>148.94</u>	2683	1506	<u>283</u>	<u>10.3300</u>	<u>19.63</u>
					792,62	5,52			10	0,0746	0,14
2	& C113-2135-1	Шафа ввідно-облікова навісного виконання	шт	1,9	<u>36491.15</u>	-	69333	-	-	-	-
	варіант 1	інд.збір.			-	-			-	-	-
3	КМ8-545-5	Монтаж шин	шт	3,8	<u>256.22</u>	-	974	905	-	<u>3.2000</u>	<u>12.16</u>
					238,24	-			-	-	-
4	1517-1525	Шини нулевої	шт	1,9	<u>314.36</u>	-	597	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	1517-1526	Шина захисного занулення	шт	1,9	<u>123.05</u>	-	234	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,9	<u>135.42</u>	-	257	233	-	<u>1.6000</u>	<u>3.04</u>
					122,77	-			-	-	-
7	1701-8009	Лічильник електроенергії 3х220/380 В, 5(10)А GAMA 300 G3Y 147.230.F38	шт	1,9	<u>7052.00</u>	-	13399	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ6-407-1	Монтаж генератора бензинового, маса до 1 т	т	1,9	<u>72530.79</u> 46943,41	<u>22222.78</u> 8205,43	137809	89192	<u>42223</u> 15590	<u>611.8000</u> 87,0688	<u>1162.42</u> 165,43
9	2202-1010 варіант 2	Генератор бензиновий КОМПАК KGG20000LEK-T (Номинальна потужність генератора, кВт 18.75 kVA 400V/13.5kW 230V)	шт	1,9	<u>393775.00</u> -	<u>-</u> -	748173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1504-11163-1	Каталітичний нейтралізатор до генератора	шт	1,9	<u>20833.00</u> -	<u>-</u> -	39583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-23-1	Установка шафи розподільчої	шафа	5,7	<u>1412.31</u> 792,62	<u>148.94</u> 5,52	8050	4518	<u>849</u> 31	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>58.88</u> 0,43
12	& С113-2135-2 варіант 1	Шафа розподільча РЩ1 в сборі	шт	1,9	<u>17743.55</u> -	<u>-</u> -	33713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113-2135-3 варіант 1	Шафа рзподільча РЩ2 в сборі	шт	1,9	<u>12602.75</u> -	<u>-</u> -	23945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1517-2073 варіант 1	Шафа разподільча В1-БА	шт	1,9	<u>4549.20</u> -	<u>-</u> -	8643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-529-1	Монтаж модуля ПК-1	шт	1,9	<u>1057.02</u> 368,30	<u>5.59</u> 0,21	2008	700	<u>11</u> -	<u>4.8000</u> 0,0028	<u>9.12</u> 0,01
16	& 1504-19103-1 варіант 1	Модуль ПК-1 в сборі	комп	1,9	<u>7646.92</u> -	<u>-</u> -	14529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-529-1	Монтаж модуля ПК-2	шт	1,9	<u>1057.02</u> 368,30	<u>5.59</u> 0,21	2008	700	<u>11</u> -	<u>4.8000</u> 0,0028	<u>9.12</u> 0,01
18	& 1504-19103-1 варіант 2	Модуль ПК-2 в сборі	комп	1,9	<u>5637.52</u> -	<u>-</u> -	10711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-529-1	Монтаж модуля ПК-3	шт	1,9	<u>1057.02</u> 368,30	<u>5.59</u> 0,21	2008	700	<u>11</u> -	<u>4.8000</u> 0,0028	<u>9.12</u> 0,01
20	& 1504-19103-1 варіант 3	Модуль ПК-3 в сборі	комп	1,9	<u>394.72</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-633-8	Монтаж шафи АВР	шт	1,9	<u>10647.65</u> 4181,99	<u>34.34</u> 1,27	20231	7946	<u>65</u> 2	<u>60.3200</u> 0,0172	<u>114.61</u> 0,03
22	1517-1120 варіант 1	Шафа АВР	шт	1,9	<u>14135.21</u> -	<u>-</u> -	26857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-545-5	Монтаж шин	шт	11,4	<u>256.22</u> 238,24	<u>-</u> -	2921	2716	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>36.48</u> -
24	1517-1525 варіант 1	Шини нулевої	шт	5,7	<u>314.36</u> -	<u>-</u> -	1792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1517-1526 варіант 1	Шина захисного занулення	шт	5,7	<u>123.05</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1171909	109116	<u>43453</u> 15633		<u>1434.58</u> 166,06
		Разом устаткування, грн.					801155				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					31461				
		Всього устаткування, грн.					832616				
		Разом будівельні роботи, грн.					370754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218185				
		всього заробітна плата, грн.					124749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15154				
		Всього будівельні роботи, грн.					428906				

		Всього по розділу 1					1261522				
		Розділ 2. кабельна продукція									
26	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	30,818	<u>6867.58</u> 5264,32	<u>136.16</u> 5,05	211645	162236	<u>4196</u> 156	<u>72.3817</u> 0,0682	<u>2230.66</u> 2,1
27	15093-38273 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 5.50мм2 АВВГ	1000м	0,0361	<u>361821.32</u> -	<u>-</u> -	13062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	15093-36133 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 0,66кВ, 4х25 АВВГ	1000м	0,0703	<u>31155.07</u> -	<u>-</u> -	2190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	15093-35033 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 5х10 АВВГнгд	1000м	0,0475	<u>164657.35</u> -	<u>-</u> -	7821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15093-35053 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х10мм2 АВВГнгд	1000м	0,0285	<u>128991.31</u> -	<u>-</u> -	3676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	15093-35033 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 5.4мм2 АВВГнгд	1000м	0,2166	<u>115819.75</u> -	<u>-</u> -	25087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	15093-35032 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х4мм2 АВВГнгд	1000м	0,1577	<u>64582.65</u> -	<u>-</u> -	10185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	15095-1204 варіант 3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х2,5мм2 АВВГнгд	1000м	0,0418	<u>51324.08</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	15093-38103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.4мм2 АВВГ	1000м	1,3737	<u>24194.68</u> -	<u>-</u> -	33236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	15093-38093	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,9082	<u>22069.38</u>	-	20043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15096-11061	Кабель перерізом 19.0,75мм2 КВВГ	1000м	0,0133	<u>154535.53</u>	-	2055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	15096-11151	Кабель перерізом 14.1мм2 КВВГ	1000м	0,114	<u>128417.83</u>	-	14640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,0741	<u>73689.93</u>	-	5460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 80 мм	100м	1,9	<u>4595.07</u> 3192,08	-	8731	6065	-	<u>47.8000</u>	<u>90.82</u>
						-			-	-	-
40	С1530-42 варіант 1	Труби жорстка пластикова електротехнічна негорюча, діаметр 20 мм з муфтами та кріпленням	10м	19	<u>147.19</u>	-	2797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КМ8-397-1	Прокладання труби гофрованої не горючої зі сталевую протяжкою	100 м	29,925	<u>1061.08</u> 1047,31	-	31753	31341	-	<u>14.4000</u>	<u>430.92</u>
						-			-	-	-
42	С1530-63 варіант 1	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 20 мм	10м	240,35	<u>213.53</u>	-	51322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С1530-41 варіант 1	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою, та скобами діаметр 25 мм	10м	48,07	<u>309.08</u>	-	14857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С1530-42 варіант 2	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 32 мм	10м	4,18	<u>453.19</u>	-	1894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С1530-44 варіант 1	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 50 мм	10м	6,65	<u>518.33</u>	-	3447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ21-1-12	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	100м	1,254	<u>5345.22</u> 4036,52	<u>499.92</u> 18,53	6703	5062	<u>627</u> 23	<u>55.5000</u> 0,2504	<u>69.6</u> 0,31
47	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	106,4	<u>159.15</u>	-	16934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	15,2	<u>206.30</u>	-	3136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,8	<u>258.25</u>	-	981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,19	<u>3797.73</u> 1287,80	-	722	245	-	<u>18.8000</u>	<u>3.57</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	19,19	<u>94.86</u> -	<u>-</u> -	1820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,19	<u>4304.77</u> 1744,01	<u>-</u> -	818	331	<u>-</u> -	<u>25.4600</u> -	<u>4.84</u> -
53	C113-1358	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм	м	19,19	<u>208.56</u> -	<u>-</u> -	4002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C1512-3 варіант 1	Коробка розподільча	шт	11,4	<u>26.80</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1512-3 варіант 2	Коробка монтажна	шт	76	<u>23.23</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	64,6	<u>102.04</u> -	<u>-</u> -	6592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							509825	205280	<u>4823</u> 179		<u>2830.41</u> 2,41
Разом будівельні роботи, грн.							509825				
в тому числі:							299722				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							205459				
всього заробітна плата, грн.							108721				
Загальновиробничі витрати, грн.							274,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31701				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							618546				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							618546				
Розділ 3. освітлювальне обладнання											
57	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,551	<u>1886.29</u> 1668,94	<u>-</u> -	1039	920	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>13.95</u> -
58	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	55,1	<u>265.80</u> -	<u>-</u> -	14646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток з третім заземлюючим контактом	100шт	0,741	<u>3289.09</u> 3289,09	<u>-</u> -	2437	2437	<u>-</u> -	<u>49.8800</u> -	<u>36.96</u> -
60	1504-17051 варіант 1	Розетка штепсельная з третім заземлюючим контактом	шт	74,1	<u>212.47</u> -	<u>-</u> -	15744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-177-2-11	Підрозетник на 4-ри місця	шт	11,4	<u>107.93</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1545-177-3	Підрозетник на 3-ри місця	шт	19	<u>87.93</u>	-	1671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C1545-177-4	Підрозетник на 2-ри місця	шт	57	<u>53.97</u>	-	3076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ21-18-22	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,874	<u>30934.04</u>	<u>118.19</u>	27036	26341	<u>103</u>	<u>429.2000</u>	<u>375.12</u>
					30138,42	4,38			4	0,0592	0,05
65	& 1507-8058-31-1	Світильник накладной з вимикачем	шт	36,1	<u>676.33</u>	-	24416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& 1515-1024-1-1	Світловий показник входу	шт	3,8	<u>6620.85</u>	-	25159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
67	& 1515-1024-1-2	Світильник світлодіодний накладной стельовий DROP LED	шт	41,8	<u>975.13</u>	-	40760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& 1515-1024-1-3	Світильник накладний НСП18ВЕХ	шт	5,7	<u>5350.01</u>	-	30495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕННЯ									
69	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,33	<u>7666.88</u>	-	10197	6036	-	<u>62.4000</u>	<u>82.99</u>
					4538,35	-			-	-	-
70	C1545-543	Провід ПВЗнгд, перетином 10 мм2	м	133	<u>40.25</u>	-	5353	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,285	<u>5165.75</u>	<u>185.28</u>	1472	597	<u>53</u>	<u>28.8000</u>	<u>8.21</u>
					2094,62	6,87			2	0,0928	0,03
72	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,03705	<u>73840.92</u>	-	2736	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,513	<u>2061.63</u>	<u>396.11</u>	1058	776	<u>203</u>	<u>20.8000</u>	<u>10.67</u>
					1512,78	14,68			8	0,1984	0,1
74	C1110-170	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0418	<u>65071.48</u>	-	2720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	КМ8-471-4	Мідні шини заземлення	10 шт	3,8	<u>1012.68</u>	<u>139.76</u>	3848	3095	<u>531</u>	<u>11.2000</u>	<u>42.56</u>
					814,58	5,18			20	0,0700	0,27
76	C1545-289	Шини мідні	т	0,03078	<u>139836.34</u>	-	4304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					219397	40202	<u>890</u>		<u>570.46</u>
									34		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					219397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178305				
		всього заробітна плата, грн.					40236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21638 55,37 6390 241035				

		Всього по розділу 3					241035				
		Розділ 4. електропостачання дренажного насосу									
77	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,9	<u>1412.31</u> 792,62	<u>148.94</u> 5,52	2683	1506	<u>283</u> 10	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>19.63</u> 0,14
78	& С113-2135-1 варіант 1	Шафа ввідно-облікова навісного виконання інд.збір.	шт	1,9	<u>36491.15</u> -	<u>-</u> -	69333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КМ8-545-5	Монтаж шин	шт	3,8	<u>256.22</u> 238,24	<u>-</u> -	974	905	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12.16</u> -
80	1517-1525 варіант 1	Шини нулевої	шт	1,9	<u>314.36</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	1517-1526 варіант 1	Шина захисного занулення	шт	1,9	<u>123.05</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,9	<u>135.42</u> 122,77	<u>-</u> -	257	233	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.04</u> -
83	1701-8009 варіант 1	Лічильник електроенергії 3х220/380 В, 5(10)А GAMA 300 G3Y 147.230.F38	шт	1,9	<u>7052.00</u> -	<u>-</u> -	13399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-23-1	Установка шафи розподільчої	шафа	5,7	<u>1412.31</u> 792,62	<u>148.94</u> 5,52	8050	4518	<u>849</u> 31	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>58.88</u> 0,43
85	& С113-2135-2 варіант 2	Шафа розподільча ЩН1 в сборі	шт	1,9	<u>7441.55</u> -	<u>-</u> -	14139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С113-2135-3 варіант 2	Шафа рзподільча ЩН2 в сборі	шт	1,9	<u>5972.75</u> -	<u>-</u> -	11348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,938	<u>6867.58</u> 5264,32	<u>136.16</u> 5,05	13309	10202	<u>264</u> 10	<u>72.3817</u> 0,0682	<u>140.28</u> 0,13
88	15093-38103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.4мм2 АВВГ	1000м	0,1938	<u>24194.68</u> -	<u>-</u> -	4689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КМ8-397-1	Прокладання труби гофрованої не горючої зі сталевую протяжкою	100 м	1,501	<u>1061.08</u> 1047,31	<u>-</u> -	1593	1572	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>21.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1530-63 варіант 1	Труба гофрована негорюча зі сталевую протяжкою та скобами, діаметр 20 мм	10м	15,01	<u>213.53</u>	-	3205	-	-	-	-
91	KB21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,285	<u>3797.73</u>	-	1082	367	-	<u>18.8000</u>	<u>5.36</u>
92	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	28,785	<u>1287,80</u> <u>94.86</u>	-	2731	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							147623	19303	<u>1396</u> 51		<u>260.96</u> 0,7
Разом устаткування, грн.							13399				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							526				
Всього устаткування, грн.							13925				
Разом будівельні роботи, грн.							134224				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							113525				
всього заробітна плата, грн.							19354				
Загальновиробничі витрати, грн.							10130				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2928				
Всього будівельні роботи, грн.							144354				

Всього по розділу 4							158279				
Разом прямі витрати по кошторису							2048754	373901	<u>50562</u> 15897		<u>5096.41</u> 169,62
Разом устаткування, грн.							814554				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							31987				
Всього устаткування, грн.							846541				
Разом будівельні роботи, грн.							1234200				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							809737				
всього заробітна плата, грн.							389798				
Загальновиробничі витрати, грн.							198641				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							486,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							56173				
Всього будівельні роботи, грн.							1432841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2279382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5752,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					445971				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на система пожежної сигналізації
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 824,129 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,61017 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,007 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. сповіщення про пожежу									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1,9	<u>4450.20</u> 4269,38	<u>1.62</u> 0,17	8455	8112	<u>3</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>115.52</u> -
2	2402-4058 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон "Тірас-16П"	шт	1,9	<u>18912.00</u> -	<u>-</u> -	35933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1,9	<u>115.02</u> 115,02	<u>-</u> -	219	219	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.04</u> -
4	& С130-10-5	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1,9	<u>6312.80</u> -	<u>-</u> -	11994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-879-1	Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкістю до 20 жил	шт	1,9	<u>1330.82</u> 1024,43	<u>-</u> -	2529	1946	<u>-</u> -	<u>13.7600</u> -	<u>26.14</u> -
6	& 2405-1203П-18 варіант 1	Щит-бокс монтажний 1000x800x300	шт	1,9	<u>9362.34</u> -	<u>-</u> -	17788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Монтаж модулів релейних виходів	шт	3,8	<u>115.02</u>	-	437	437	-	<u>1.6000</u>	<u>6.08</u>
					115,02	-			-	-	-
8	& С130-10-5	Модуль релейних виходів M-OUT8R	шт	1,9	<u>5466.37</u>	-	10386	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КМ10-668-1	Монтаж пожежних сповіщувачів ручних	шт	3,8	<u>105.50</u>	-	401	401	-	<u>1.6000</u>	<u>6.08</u>
					105,50	-			-	-	-
10	& 1602-30076-7	Сповіщувач пожежний ручний СПР 1	шт.	3,8	<u>342.15</u>	-	1300	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	38	<u>212.63</u>	<u>1.62</u>	8080	8018	<u>62</u>	<u>3.2000</u>	<u>121.6</u>
					211,01	0,17			6	0,0026	0,1
12	& 1602-30076-4	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт.	38	<u>463.15</u>	-	17600	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1,9	<u>263.80</u>	<u>1.87</u>	501	401	<u>4</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.08</u>
					211,01	0,20			-	0,0030	0,01
14	1602-30072	Сповіщувач тепловий автоматичний ТПТ-2	комплект	1,9	<u>173.44</u>	-	330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1,9	<u>238.24</u>	-	453	453	-	<u>3.2000</u>	<u>6.08</u>
					238,24	-			-	-	-
16	& 1511-1002-8	Акумулятор 12 В, 7 А/г	шт	1,9	<u>1957.90</u>	-	3720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	11,4	<u>657.60</u>	-	7497	7497	-	<u>9.6000</u>	<u>109.44</u>
					657,60	-			-	-	-
18	& 1504-19061-6	Оповіщувачі світлові ОС «ВИХІД»	шт.	15,2	<u>1055.25</u>	-	16040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& 1504-19061-6	Оповіщувач світловий стельового виконання У-2-12	шт.	1,9	<u>2055.25</u>	-	3905	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& 1504-19061-8	Світлозвуковий оповіщувач ДЖМІЛЬ	шт.	1,9	<u>1455.50</u>	-	2765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& 1504-19061-7	Оповіщувач світловий напрямку руху "Стрілка"	шт.	1,9	<u>2055.25</u>	-	3905	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1,9	<u>238.24</u>	-	453	453	-	<u>3.2000</u>	<u>6.08</u>
					238,24	-			-	-	-
23	& С1515-25-В1	Коробка розподільча КП2-90-К8/4	шт	1,9	<u>2525.21</u>	-	4798	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ10-667-6	Блок базовий ВЕЛЛЕЗш-120-400	шт	1,9	<u>1756.46</u> 1753,60	<u>2.86</u> 0,30	3337	3332	<u>5</u> 1	<u>25.6000</u> 0,0046	<u>48.64</u> 0,01
25	& 1601-2216-1 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-200	комплект	1,9	<u>111198.89</u> -	<u>-</u> -	211278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ10-667-11	Пристрій проміжний	шт	1,9	<u>1506.39</u> 1477,06	<u>1.31</u> 0,14	2862	2806	<u>2</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>42.56</u> -
27	& 1601-2241-1 варіант 1	Блок управління інформацією БКІ-02м	шт	1,9	<u>13176.00</u> -	<u>-</u> -	25034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	39,9	<u>256.00</u> 224,70	<u>-</u> -	10214	8966	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>127.68</u> -
29	1601-2354 варіант 1	Гучномовець системи "Веллез" настінного виконання "ЗАС100ПН"	комплект	39,9	<u>1000.41</u> -	<u>-</u> -	39916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	15,77	<u>3213.74</u> 2330,77	<u>-</u> -	50681	36756	<u>-</u> -	<u>32.8000</u> -	<u>517.26</u> -
31	& 2405-1470-5 варіант 1	TMR мініканал 15x17	м	1439,25	<u>86.75</u> -	<u>-</u> -	124855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 2405-1470-5 варіант 2	TMC мініканал 40x17	м	153,52	<u>110.62</u> -	<u>-</u> -	16982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-ГКС-45 варіант 2	Дюбель 35	упак	17,1	<u>140.00</u> -	<u>-</u> -	2394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-1856-6 варіант 1	Саморіз 3,5x35	уп	17,1	<u>120.00</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С105-6П варіант 1	Хомут монтажн.	пачка	13,3	<u>120.00</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,1396	<u>1163.68</u> 1163,68	<u>-</u> -	9472	9472	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>130.23</u> -
37	& 15096-39082-35-5 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4*0,4	м	620,16	<u>12.75</u> -	<u>-</u> -	7907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 15096-39082-36 варіант 1	Кабель живлення JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	м	77,52	<u>141.70</u> -	<u>-</u> -	10985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С153-1-10 варіант 1	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм2	м	833,34	<u>43.87</u> -	<u>-</u> -	36559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С10000-4-1-1Г	Кабель силовий вогнестійкий НХН- FE180/E30 2x1,5	м	58,14	<u>88.79</u> -	<u>-</u> -	5162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 15096-10118-2 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,8 мм2	м	19,38	<u>130.70</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ10-53-2	Кабель або провід живлення, що прокладається на провідотримачах, переріз 10 мм2	100 м	0,38	<u>2522.38</u> 1667,68	<u>495.45</u> 96,24	959	634	<u>188</u> 37	<u>22.4000</u> 1,2927	<u>8.51</u> 0,49
43	& С10000-4-1-1Г	Кабель силовий вогнестійкий НХН-FE180/E30 2x1,5	м	38	<u>88.79</u> -	<u>-</u> -	3374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 15094-34042-МК	Стяжка кабельна 3*150 чорна	100 шт	0,76	<u>73.80</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15094-34042-МК-2	Ізоляційна стрічка ПВХ 50 м синя МН-0031	шт	1,9	<u>53.40</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,228	<u>24778.25</u> 5184,65	<u>3193.92</u> 2639,09	5649	1182	<u>728</u> 602	<u>65.6700</u> 37,5830	<u>14.97</u> 8,57
47	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,038	<u>5366.45</u> 5366,45	<u>-</u> -	204	204	<u>-</u> -	<u>75.5200</u> -	<u>2.87</u> -
48	& 1602-501379-П2 варіант 1	Піна монтажна вогнотривка Hofmann Fireproof B1	шт	5,7	<u>387.53</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					735860	91289	<u>992</u> 646		<u>1298.86</u> 9,18
		Разом устаткування, грн.					61297				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2407				
		Всього устаткування, грн.					63704				
		Разом будівельні роботи, грн.					674563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582282				
		всього заробітна плата, грн.					91935				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5584				
		Всього будівельні роботи, грн.					708796				

		Всього по розділу 1					772500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. 10% запас згідно п.7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014									
49	& 1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР 1	шт.	3,8	<u>342.15</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1602-30076-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт.	38	<u>463.15</u> -	<u>-</u> -	17600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	1602-30072 варіант 1	Сповіщувач тепловий автоматичний ТПТТ-2	комплект	1,9	<u>173.44</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19230	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					330				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13				
		Всього устаткування, грн.					343				
		Разом будівельні роботи, грн.					18900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18900				
		Всього будівельні роботи, грн.					18900				

		Всього по розділу 2					19243				
		Розділ 3. налагоджувальні роботи									
52	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1,9	<u>1851.13</u> 1851,13	<u>-</u> -	3517	3517	<u>-</u> -	<u>18,5280</u> -	<u>35.2</u> -
53	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	9,5	<u>671.40</u> 671,40	<u>-</u> -	6378	6378	<u>-</u> -	<u>6,7200</u> -	<u>63.84</u> -
54	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль вводу-виводу	шт	3,8	<u>207.01</u> 207,01	<u>-</u> -	787	787	<u>-</u> -	<u>2,0720</u> -	<u>7.87</u> -
55	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	20,9	<u>49.56</u> 49,56	<u>-</u> -	1036	1036	<u>-</u> -	<u>0,4960</u> -	<u>10.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	5,7	<u>2237,98</u> 2237,98	<u>-</u> -	12756	12756	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>127,68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24474	24474	<u>-</u> -		<u>244,96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					24474				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1014				
		Всього будівельні роботи, грн.					32386				

		Всього по розділу 3					32386				
		Разом прямі витрати по кошторису					779564	115763	<u>992</u> 646		<u>1543,82</u> 9,18
		Разом устаткування, грн.					61627				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2420				
		Всього устаткування, грн.					64047				
		Разом будівельні роботи, грн.					717937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601182				
		всього заробітна плата, грн.					116409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6598				
		Всього будівельні роботи, грн.					760082				

		Всього по кошторису					824129				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1610,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123007				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на СКС
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1142,445 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,90472 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 503,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	39,9	256.00	-	10214	8966	-	3.2000	127.68
					224,70	-			-	-	-
2	1601-2354	Гучномовець системи "Веллез" настінного виконання "ЗАС100ПН"	комплект	39,9	1000.41	-	39916	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1,9	238.24	-	453	453	-	3.2000	6.08
					238,24	-			-	-	-
4	& С1515-25-В1	Коробка вогнетривка розподільча КВР 01-30-100В	шт	1,9	485.21	-	922	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-372-3	Монтаж комплекту приймально-передавального устаткування на 8 радіоканалів	комплект	1,9	51381.99	2839.50	97626	90531	5395	640.0000	1216
					47648,00	551,55			1048	7,4087	14,08
6	290116-17008	Радіоприймач (usb sd card FM/AM/SW) + блок живлення + кріплення RX-201	шт	1,9	807.34	-	1534	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1,9	147.68	-	281	216	-	1.6000	3.04
					113,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C100-1602-55-12-ИН-Б варіант 1	Роутер в комплекті з кріпленням TP-Link Archer AX73	шт	1,9	<u>5098.98</u> -	<u>-</u> -	9688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1,9	<u>61.38</u> 61,38	<u>-</u> -	117	117	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.52</u> -
10	& 1504-7038-1 варіант 1	Підсилювач GSM зв'язку в комплекті з кріпленням Amplitek GDW-150 GSM/3G/4G	шт	1,9	<u>6350.42</u> -	<u>-</u> -	12066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ11-138-1	встановлення охоронної системи Orion Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1,9	<u>98.25</u> 56,85	<u>19.32</u> 4,31	187	108	<u>37</u> 8	<u>0.8000</u> 0,0450	<u>1.52</u> 0,09
12	КМ10-682-5	Пульт або табло, кількість сигналів до 30 - визивна панель	шт	1,9	<u>1899.79</u> 1667,68	<u>-</u> -	3610	3169	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>42.56</u> -
13	КМ10-765-10	Перевірка роботи сигнально-викличного пристрою	схема	1,9	<u>14541.50</u> 14541,50	<u>-</u> -	27629	27629	<u>-</u> -	<u>169.6000</u> -	<u>322.24</u> -
14	1602-30029 варіант 1	Прилад охоронний Orion NOVA S	комплект	1,9	<u>10756.79</u> -	<u>-</u> -	20438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-309-4	Плати та панелі	шт	3,8	<u>119.12</u> 119,12	<u>-</u> -	453	453	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.08</u> -
16	C1545-519 варіант 2	Модуль зв'язку m-net+	шт	1,9	<u>1281.38</u> -	<u>-</u> -	2435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1545-519 варіант 1	Модуль розширення M-OUT2R	шт	1,9	<u>1752.36</u> -	<u>-</u> -	3329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-668-6	Конструкції для встановлення замка електромагнітного	шт	1,9	<u>38.25</u> 36,93	<u>-</u> -	73	70	<u>-</u> -	<u>0.5600</u> -	<u>1.06</u> -
19	& 15102-28107-1 варіант 1	Кутник монтажний UBK-280U	шт	1,9	<u>304.92</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ10-670-2	Блокування дверей, перегородок на злам	м2	1,9	<u>354.19</u> 224,70	<u>4.98</u> 0,53	673	427	<u>9</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0080	<u>6.08</u> 0,02
21	1503-11052 варіант 1	Замок електромагнітний 12В	шт	1,9	<u>2217.83</u> -	<u>-</u> -	4214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ10-765-10	Перевірка роботи сигнально-викличного пристрою	схема	1,9	<u>14541.50</u> 14541,50	<u>-</u> -	27629	27629	<u>-</u> -	<u>169.6000</u> -	<u>322.24</u> -
23	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконттактний на відкривання вікон, дверей	шт	1,9	<u>120.57</u> 105,50	<u>-</u> -	229	200	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.04</u> -
24	1602-30028 варіант 2	Сповіщувач магнітно-контактний	шт	1,9	<u>234.00</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1,9	<u>78.93</u> 56,85	<u>-</u> -	150	108	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідрравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	1,9	<u>3755.54</u>	-	7136	-	-	-	-
27	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення	шт	1,9	<u>1353.18</u>	-	2571	2346	-	<u>14.4000</u>	<u>27.36</u>
					1234,66	-			-	-	-
28	17142-2034 варіант 1	Блок живлення PSU31	шт	1,9	<u>1581.93</u>	-	3006	-	-	-	-
29	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1,9	<u>44.94</u>	-	85	85	-	<u>0.6400</u>	<u>1.22</u>
					44,94	-			-	-	-
30	1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12В/18Ач	шт	1,9	<u>2780.00</u>	-	5282	-	-	-	-
31	KM10-345-4	Монтаж шафи контролю	шт	1,9	<u>4526.56</u>	-	8600	8600	-	<u>60.8000</u>	<u>115.52</u>
					4526,56	-			-	-	-
32	& C100- 1602-55-12- ИН-Б варіант 2	Шафа настінна UA-MGSWL126G 12U CMS	шт	1,9	<u>9078.00</u>	-	17248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KM10-51-24	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 10х2	10кінців	24,32	<u>505.28</u>	-	12288	12288	-	<u>6.4000</u>	<u>155.65</u>
					505,28	-			-	-	-
34	& C100- 1503-110-02- ИН-Б варіант 1	Патч-панель (в компл. з 24 коннекторами RJ 45) 33551	шт	47,5	<u>1556.09</u>	-	73914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C100- 1503-110-6- ИН-Б варіант 3	Панель оптична розподільча FOB-19/1- 336/36-1-24	шт	30,4	<u>1326.74</u>	-	40333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення	шт	1,9	<u>1353.18</u>	-	2571	2346	-	<u>14.4000</u>	<u>27.36</u>
					1234,66	-			-	-	-
37	17142-2034 варіант 3	ДБЖ ellipse eco 650 din	шт	1,9	<u>7800.00</u>	-	14820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	17,1	<u>714.72</u>	-	12222	12222	-	<u>9.6000</u>	<u>164.16</u>
					714,72	-			-	-	-
39	& C100- 1503-110-6- ИН-Б варіант 1	Комутатор керований uniFi Switch-8-150W	шт	1,9	<u>35628.12</u>	-	67693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KM10-51-1	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 40х2, 20х5	10кінців	0,19	<u>3031.46</u>	-	576	566	-	<u>40.0000</u>	<u>7.6</u>
					2978,00	-			-	-	-
41	C118-72 варіант 1	Комплект SPF модулів	шт	1,9	<u>3506.94</u>	-	6663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,019	<u>8348.22</u> 8348,22	-	159	159	-	<u>108.8000</u>	<u>2.07</u>
43	& С1512-13-3	Лицевая панель 2-портовая RJ45 86x86 со шторками, без модулей	шт	1,9	<u>58.57</u> -	-	111	-	-	-	-
44	С1545-177 варіант 1	Підрозетник	100шт	0,019	<u>28.72</u> -	-	1	-	-	-	-
45	КМ10-668-6	Комплект кріплення	шт	38	<u>38.25</u> 36,93	-	1454	1403	-	<u>0.5600</u>	<u>21.28</u>
46	& 15102-28107-1 варіант 2	Комплект кріплення	шт	38	<u>229.86</u> -	-	8735	-	-	-	-
47	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,019	<u>1409.60</u> 1191,20	-	27	23	-	<u>16.0000</u>	<u>0.3</u>
48	& С100-1503-110-6-ИН-Б варіант 2	Вентилятор CSV 120 мм (D), з кабелем живлення	шт	1,9	<u>1168.24</u> -	-	2220	-	-	-	-
49	& С100-1602-55-04-ИН-Б варіант 1	Полка CSV 1U 200 мм	шт	1,9	<u>534.48</u> -	-	1016	-	-	-	-
50	КМ10-51-24	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 10х2	10кінців	1,52	<u>505.28</u> 505,28	-	768	768	-	<u>6.4000</u>	<u>9.73</u>
51	& С100-1503-110-4-ИН-Б варіант 1	Патч-корд RJ-45 UTP 1U Cat.5	шт	15,2	<u>903.79</u> -	-	13738	-	-	-	-
52	& С100-1503-110-4-ИН-Б варіант 2	Конектор RJ-45 UTP 1U Cat.5 838C 50мкм	шт	19	<u>788.46</u> -	-	14981	-	-	-	-
53	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,9	<u>5773.74</u> 2826,80	-	10970	5371	-	<u>42.3300</u>	<u>80.43</u>
54	241649-1148 варіант 1	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм	1000м	0,19	<u>14588.46</u> -	-	2772	-	-	-	-
55	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	10,64	<u>1168.05</u> 1163,68	-	12428	12382	-	<u>16.0000</u>	<u>170.24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C151-1-40-77 варіант 1	Кабель Powercat 5e, LSZH U/UTP 4x2x0.51	м	294,5	<u>17.73</u> -	- -	5221	-	- -	- -	- -
57	& 15091-1012-2-1Ж варіант 1	Кабель ПВСнгд 2х10	м	38	<u>19.73</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
58	& C151-1-40-75 варіант 1	Кабель ПВСнгд 2х1,5	м	38	<u>10.84</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
59	& C153-1-10 варіант 1	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм2	м	152	<u>43.87</u> -	- -	6668	-	- -	- -	- -
60	& C10000-4-1-1Г варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий НХН- FE180/E30 2x4	м	9,5	<u>88.79</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
61	& C10000-4-1-1Г варіант 2	Кабель силовий вогнестійкий НХН- FE180/E30 2x2,5	м	532	<u>88.79</u> -	- -	47236	-	- -	- -	- -
62	КМ10-765-10	Перевірка роботи сигнально-викличного пристрою	схема	9,5	<u>14541.50</u> 14541,50	- -	138144	138144	- -	<u>169.6000</u> -	<u>1611.2</u> -
63	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої Перелік нарахувань:	100 пар	1,71	<u>1548.56</u> 1548,56	- -	2648	2648	- -	<u>20.8000</u> -	<u>35.57</u> -
64	ПЖ5-34	Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу=0,8 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1,9	<u>1051.05</u> 1051,05	- -	1997	1997	- -	<u>10.5200</u> -	<u>19.99</u> -
65	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	1,9	<u>70.94</u> 70,94	- -	135	135	- -	<u>0.7100</u> -	<u>1.35</u> -
66	КМ10-123-1	Електрична перевірка та налаштування центрального керуючого пристрою	комплект	1,9	<u>57823.62</u> 37726,02	<u>20097.60</u> 2946,60	109865	71679	<u>38186</u> 5599	<u>377.6000</u> 38,4000	<u>717.44</u> 72,96
67	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	3,8	<u>1409.60</u> 1191,20	- -	5356	4527	- -	<u>16.0000</u> -	<u>60.8</u> -
68	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	1,9	<u>4795.68</u> 4795,68	- -	9112	9112	- -	<u>48.0000</u> -	<u>91.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					937666	446877	<u>43627</u> 6656		<u>5381.13</u> 87,15
		Разом устаткування, грн.					60271				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2365				
		Всього устаткування, грн.					62636				
		Разом будівельні роботи, грн.					877395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386891				
		всього заробітна плата, грн.					453533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					202413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					436,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50353				
		Всього будівельні роботи, грн.					1079808				

		Всього по кошторису					1142445				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5904,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					503886				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на монтаж підйомника для МГН
будівництво СПП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,117 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22334 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-575-3	Монтаж підйомника	шт	1,9	16257,65 5990,11	9675,76 2156,90	30890	11381	18384 4098	86,4000 22,5413	164,16 42,83
		Разом прямі витрати по кошторису					30890	11381	18384 4098		164,16 42,83
		Разом будівельні роботи, грн.					30890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1125				
		всього заробітна плата, грн.					15479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1887				
		Всього будівельні роботи, грн.					38117				

		Всього по кошторису					38117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					223,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17366				

Склав інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-кошторисник В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішні електричні мережі
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 983,822 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,54594 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,866 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0867248	<u>81115,18</u> 3445,37	<u>77669,81</u> 16999,63	7035	299	<u>6736</u> 1474	<u>57,3750</u> 213,4881	<u>4,98</u> 18,51
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	151,76875	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 33,84	39953	-	<u>39953</u> 5136	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 62,38
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	2,711675	<u>48194,13</u> 1390,91	<u>46803,22</u> 10861,88	130687	3772	<u>126915</u> 29454	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>62,81</u> 373,05
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,711675	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	18858	-	<u>18858</u> 3384	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 41,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,067512	<u>2681.96</u> 5 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	10909	4924	<u>5985</u> 1514	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>74.68</u> 20,82
Розділ 1. КЛ-04 кВ											
6	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	4,7	<u>5558.99</u> 698,21	<u>4860.78</u> 1042,26	26127	3282	<u>22845</u> 4899	<u>9.6000</u> 10,8919	<u>45.12</u> 51,19
7	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	4,7	<u>4834.20</u> 698,21	<u>4135.99</u> 886,85	22721	3282	<u>19439</u> 4168	<u>9.6000</u> 9,2678	<u>45.12</u> 43,56
8	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2	<u>9656.51</u> -	<u>-</u> -	19313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,8	<u>3743.59</u> 1396,42	<u>545.26</u> 116,92	14226	5306	<u>2072</u> 444	<u>19.2000</u> 1,2218	<u>72.96</u> 4,64
10	С152-73 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами в ПВХ оболонці, марка АВБ6ШВ-1, число жил та переріз 4х95 мм2	1000м	0,38	<u>152360.63</u> -	<u>-</u> -	57897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,9	<u>3445.90</u> 1280,05	<u>372.37</u> 79,84	3101	1152	<u>335</u> 72	<u>17.6000</u> 0,8344	<u>15.84</u> 0,75
12	С153-44 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х10 мм2	1000м	0,09	<u>203374.86</u> -	<u>-</u> -	18304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1545-543	Провід мідний МГ-16	м	12	<u>40.25</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	16	<u>157.02</u> 119,12	<u>-</u> -	2512	1906	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>25.6</u> -
15	С1513-6 варіант 1	Закладення кінцеве внутр, марка ЕРКТ-0031-СЕЕ	шт	4	<u>4584.63</u> -	<u>-</u> -	18339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1513-6 варіант 2	Закладення кінцеве внутр, марка ЕРКТ-0015	шт	12	<u>4584.63</u> -	<u>-</u> -	55016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-31-1	Прокладка гофри	100м	0,7	<u>969.04</u> 969,04	<u>-</u> -	678	678	<u>-</u> -	<u>13.8000</u> -	<u>9.66</u> -
18	С113-953-ЦГ варіант 1	Труба гнучка двостінна д=100мм	м	70	<u>159.61</u> -	<u>-</u> -	11173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>247.28</u> 247,28	<u>-</u> -	371	371	<u>-</u> -	<u>3.4000</u> -	<u>5.1</u> -
20	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна ДКС	м	150	<u>5.03</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							251016	15977	<u>44691</u> 9583		<u>219.4</u> 100,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					251016 190348 25560 12819 30,99 3576 263835 263835				
		Розділ 2. Зовнішнє освітлення									
21	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	22	<u>619.04</u> 95,50	<u>363.72</u> 56,55	13619	2101	<u>8002</u> 1244	<u>1.3600</u> 0,6636	<u>29.92</u> 14,6
22	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,88	<u>4340.56</u> -	<u>-</u> -	51566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-595-2	Світильник з ртутною лампою, що установлюється окремо, включаючи устаткування ПРА, на кронштейні на стінах, колонах, фермах	100 шт	0,09	<u>107649.87</u> 30704,28	<u>72373.61</u> 13418,15	9688	2763	<u>6514</u> 1208	<u>400.1600</u> 183,3046	<u>36.01</u> 16,5
24	& С10000-39 варіант 1	Світлодіодний світильник зовн. освітлення 35 кВт Fregat LED 35W	шт	9	<u>16177.20</u> -	<u>-</u> -	145595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С10000-39 варіант 2	Опора металева гранева конічна оцинк., Н=6м, кабельна підводка живлення ПО/6//2	шт	8	<u>9118.80</u> -	<u>-</u> -	72950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,3	<u>3445.90</u> 1280,05	<u>372.37</u> 79,84	11371	4224	<u>1229</u> 263	<u>17.6000</u> 0,8344	<u>58.08</u> 2,75
27	С153-42 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х6 мм2	1000м	0,33	<u>56612.90</u> -	<u>-</u> -	18682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	8	<u>4834.20</u> 698,21	<u>4135.99</u> 886,85	38674	5586	<u>33088</u> 7095	<u>9.6000</u> 9,2678	<u>76.8</u> 74,14
29	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,36	<u>9656.51</u> -	<u>-</u> -	32446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С10000-39 варіант 3	Кронштейн однорожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО1/1,0-1,5/1Р	шт	7	<u>1239.30</u> -	<u>-</u> -	8675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C10000-39 варіант 4	Кронштейн дворожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО2/1,0-1,5/1Р	шт	1	<u>1869.66</u> -	<u>-</u> -	1870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>4490.14</u> 814,58	<u>3570.18</u> 472,80	3592	652	<u>2856</u> 378	<u>11.2000</u> 5,9269	<u>8.96</u> 4,74
33	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0648	<u>42859.15</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-349-4	Монтаж коробки монтажноі	шт	8	<u>448.38</u> 422,02	<u>-</u> -	3587	3376	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>51.2</u> -
35	C1515-25 варіант 1	Коробка монтажна для відкритоїустановки 190x140x120	шт	8	<u>243.65</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-31-1	Прокладка гофри	100м	3	<u>969.04</u> 969,04	<u>-</u> -	2907	2907	<u>-</u> -	<u>13.8000</u> -	<u>41.4</u> -
37	C113-953-ЦГ варіант 1	Труба гнучка двостінна д=100мм	м	300	<u>159.61</u> -	<u>-</u> -	47883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ33-259-1	Демонтаж опор з металевих труб вагою до 0, 1 т	опора	2	<u>275.53</u> 57,30	<u>218.23</u> 33,93	551	115	<u>436</u> 68	<u>0.8160</u> 0,3982	<u>1.63</u> 0,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					468382	21724	<u>52125</u> 10256		<u>304</u> 113,53
		Разом будівельні роботи, грн.					468382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					394533				
		всього заробітна плата, грн.					31980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4679				
		Всього будівельні роботи, грн.					484727				

		Всього по розділу 2					484727				
		Разом прямі витрати по кошторису					926840	46696	<u>295263</u> 60801		<u>665.87</u> 729,53
		Разом будівельні роботи, грн.					926840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584881				
		всього заробітна плата, грн.					107497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					983822				

		Всього по кошторису					983822				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1545,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124866				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі зовнішнього водопровода
Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі - водопровід та каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 470,873 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,566 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,5616	81115,18 3445,37	77669,81 16999,63	45554	1935	43619 9547	57,3750 213,4881	32,22 119,89
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	43,59862 5	263,25 -	263,25 33,84	11477	-	11477 1475	- 0,4110	- 17,92
3	КБ1-13-6 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,476236 456	66573,96 1914,09	64659,87 15005,97	31705	912	30793 7146	31,8750 190,0600	15,18 90,51
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,05	1028,00 1028,00	- -	2107	2107	- -	16,3200 -	33,46 -
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20,5	1415,82 -	- -	29024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,476236 5	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	3312	-	<u>3312</u> 594	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 7,22
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,714354 75	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	1916	865	<u>1051</u> 266	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>13.12</u> 3,66
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під колодязі щебеневої	1 м3	1,1	<u>1528.35</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	1681	166	<u>161</u> 41	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.64</u> 0,55
9	КБ24-11-2	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 150 мм	шт	19	<u>2678.74</u> 658,78	<u>1929.56</u> 235,15	50896	12517	<u>36662</u> 4468	<u>8.1100</u> 2,5152	<u>154.09</u> 47,79
10	С1630-675 варіант 2	Сальник набивний, діаметр 114 мм	шт	19	<u>1247.02</u> -	<u>-</u> -	23693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	1	<u>355.74</u> 171,27	<u>175.05</u> 1,90	356	171	<u>175</u> 2	<u>2.0800</u> 0,0255	<u>2.08</u> 0,03
12	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,145	<u>34403.88</u> 22314,66	<u>11810.08</u> 3270,41	4989	3236	<u>1712</u> 474	<u>310.4000</u> 45,6354	<u>45.01</u> 6,62
13	С113-1439	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х8,1 мм	м	146,45	<u>380.69</u> -	<u>-</u> -	55752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,115	<u>19136.24</u> 17663,37	<u>1193.73</u> 105,13	2201	2031	<u>137</u> 12	<u>245.7000</u> 1,3200	<u>28.26</u> 0,15
15	С113-1437- 11Ж	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х5,6 мм	м	116,15	<u>174.93</u> -	<u>-</u> -	20318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,13	<u>18485.88</u> 17224,84	<u>981.90</u> 84,74	2403	2239	<u>128</u> 11	<u>239.6000</u> 1,0700	<u>31.15</u> 0,14
17	С113-1437- 11Д	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3,7 мм	м	75,75	<u>77.31</u> -	<u>-</u> -	5856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-1437- 11Г	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х3 мм	м	55,55	<u>50.40</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,257	<u>5390.62</u> 5383,19	<u>-</u> -	1385	1383	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>21.18</u> -
20	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,588	<u>34060.00</u> 9592,90	<u>14464.26</u> 3217,90	20027	5641	<u>8505</u> 1892	<u>141.7600</u> 33,6384	<u>83.35</u> 19,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K585521-Л048 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56-(0,77+0,74)x102,0289)x0,18+14,06:100x3414,1+1,08:100x2369,38	шт	7	<u>1542.28</u> -	<u>-</u> -	10796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	K585521-Л005 варіант 2 C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 1275,33x0,89	шт	14	<u>1301.63</u> -	<u>-</u> -	18223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	K585521-Л032 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56x1,05-(0,77+0,74)x102,0289)x0,10+11,73:100x2477,88+3,02:100x2310,47+1,30:100x3414,1+0,6:100x2369,38	шт	7	<u>1024.03</u> -	<u>-</u> -	7168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	K585521-Л032 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56x1,05-(0,77+0,74)x102,0289)x0,10+11,73:100x2477,88+3,02:100x2310,47+1,30:100x3414,1+0,6:100x2369,38	шт	7	<u>1024.03</u> -	<u>-</u> -	7168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	K585521-Л052 варіант 1 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56x1,05-(0,77+0,74)x102,0289)x0,02+1,10:100x3414,1	шт	6	<u>157.63</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1407	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	11204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,073164	<u>8800.19</u> 7461,58	<u>1,02</u> 0,85	644	546	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>7.77</u> -
28	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	<u>2279.42</u> -	<u>-</u> -	15956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-35-1	Лотки Улаштування лотків	100 м3	0,0126	<u>513186.33</u> 229808,04	<u>1270.57</u> 47,09	6466	2896	<u>16</u> 1	<u>3234.0000</u> 0,6364	<u>40.75</u> 0,01
30	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,26	<u>4143.89</u> -	<u>-</u> -	5221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-1432 варіант 5	Крани кульові латунні муфтові, «JAFAR», діаметр 40 мм	шт	4	<u>181.52</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1630-1432 варіант 6	Крани кульові латунні муфтові, «JAFAR», діаметр 25 мм Водомірний вузол	шт	8	<u>151.52</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>52.67</u> 48,73	<u>-</u> -	53	49	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>0.67</u> -
34	С1630-1821 варіант 1	Счетчики [водомери] холодной воды, Dn32 «SENSUS»	шт	1	<u>3861.84</u> -	<u>-</u> -	3862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	164	104	<u>6</u> 2	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
36	С1630-559 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві, "JAFAR" діаметр 32 мм	шт	1	<u>1573.31</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1127.23</u> 894,58	<u>197.70</u> 12,48	113	89	<u>20</u> 1	<u>12.3000</u> 0,1600	<u>1.23</u> 0,02
38	С1630-104 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах "JAFAR" діаметром 32 мм	шт	1	<u>1624.20</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>40.32</u> 27,62	<u>-</u> -	40	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
40	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>146.65</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С113-2154 варіант 1	Кульові крани діам. 15 мм "JAFAR"	шт	1	<u>2260.00</u> -	<u>-</u> -	2260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С113-2154 варіант 2	Перехід ф40хф32 мм	шт	2	<u>350.34</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	<u>299.04</u> 191,89	<u>12.12</u> 0,82	897	576	<u>36</u> 2	<u>2.9100</u> 0,0112	<u>8.73</u> 0,03
44	С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні діаметром 80 мм "HALWE"	шт	3	<u>7601.97</u> -	<u>-</u> -	22806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0015	<u>18485.88</u> 17224,84	<u>981.90</u> 84,74	28	26	<u>1</u> -	<u>239.6000</u> 1,0700	<u>0.36</u> -
46	С113-1437- 11Д	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3,7 мм	м	1,515	<u>77.31</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					437567	37517	<u>137811</u> 25934		<u>523.09</u> 314,35
		Разом будівельні роботи, грн.					437567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262239				
		всього заробітна плата, грн.					63451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					470873				

		Всього по кошторису					470873				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					925,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73566				

Склав _____ Т.В.Новиченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Н.Нестерова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Система ПТ
Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі - водопровід та каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2594,723 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,68995 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 203,166 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,3087	<u>72303.13</u> 929,79	<u>71357.18</u> -	22320	287	<u>22028</u> -	<u>15.4836</u> -	<u>4.78</u> -
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	540,225	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	142214	-	<u>142214</u> 18281	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 222,03
3	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3615	<u>10601.03</u> -	<u>10601.03</u> -	3832	-	<u>3832</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1421-10634-1-И	Пісок	т	578,34	<u>680.00</u>	-	393271	-	-	-	-
5	КБ1-132-1	Ущільнення піску самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,25305	<u>22699.90</u>	<u>22699.90</u>	5744	-	<u>5744</u>	-	-
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,0845	<u>3585.58</u>	<u>2374.92</u>	3889	1313	<u>2576</u>	<u>18.3600</u>	<u>19.91</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			1210,66	-	571270	1600	<u>176394</u>		<u>24.69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					571270		18281		222,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					393276				
		всього заробітна плата, грн.					19881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3416				
		Всього будівельні роботи, грн.					581965				

		Всього по розділу 1					581965				
		Розділ 2. Ростверк									
7	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	54,12	<u>1454.26</u>	<u>235.32</u>	78705	8182	<u>12736</u>	<u>2.4000</u>	<u>129.89</u>
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,075	<u>467080.08</u>	-	35031	712	-	<u>150.7000</u>	<u>11.3</u>
9	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,204	<u>518044.99</u>	-	105681	8137	-	<u>582.3200</u>	<u>118.79</u>
10	C124-24 варіант 5	Арматура А-III, діаметр 16 мм	т	1,391	<u>35300.00</u>	-	49102	-	-	-	-
11	C124-23 варіант 1	Арматура клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,095	<u>35300.00</u>	-	38654	-	-	-	-
12	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,24	<u>85334.73</u>	<u>404.76</u>	20480	3893	<u>97</u>	<u>231.0000</u>	<u>55.44</u>
					16220,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-64 варіант 3	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо Резервуари протипожежного запасу води та обв'язка	т	0,24	<u>68501.68</u> -	<u>-</u> -	16440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM28-845-4	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 32 м3	шт	2	<u>13783.42</u> 12554,98	<u>534.99</u> -	27567	25110	<u>1070</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>380.8</u> -
15	C121-494 варіант 1	Резервуар протипожежного запасу води горизонтальний, 5,8м3	шт	2	<u>189615.98</u> -	<u>-</u> -	379232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	10шт	0,2	<u>21150.99</u> 5706,63	<u>1176.18</u> -	4230	1141	<u>235</u> -	<u>79.3800</u> -	<u>15.88</u> -
17	& C1630-734-5	Фільтр сітчатий фланцевий, Ду200	шт	1	<u>10800.00</u> -	<u>-</u> -	10800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB16-15-6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	2	<u>904.59</u> 904,59	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>12.7300</u> -	<u>25.46</u> -
19	C130-272 варіант 9	Засувка дискова поворотна міжфланцева, Ду 200 мм	шт	2	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	24000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>306.25</u> 306,25	<u>-</u> -	613	613	<u>-</u> -	<u>4.2600</u> -	<u>8.52</u> -
21	C130-272 варіант 10	Засувка дискова поворотна міжфланцева, Ду 100 мм	шт	2	<u>11280.00</u> -	<u>-</u> -	22560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>175.28</u> 175,28	<u>-</u> -	351	351	<u>-</u> -	<u>2.4100</u> -	<u>4.82</u> -
23	C130-272 варіант 11	Засувка дискова поворотна міжфланцева, Ду 50 мм	шт	2	<u>6792.00</u> -	<u>-</u> -	13584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>306.25</u> 306,25	<u>-</u> -	919	919	<u>-</u> -	<u>4.2600</u> -	<u>12.78</u> -
25	C113-2302 варіант 4	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду100 мм	шт	3	<u>5660.00</u> -	<u>-</u> -	16980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KB16-12-7	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 200 мм	шт	3	<u>2259.31</u> 308,45	<u>108.96</u> -	6778	925	<u>327</u> -	<u>4.0200</u> -	<u>12.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C130-972 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі, Ду 200 мм	шт	6	<u>7612.00</u>	-	45672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	3	<u>186.04</u>	-	558	558	-	<u>2.3900</u>	<u>7.17</u>
					186,04	-			-	-	-
29	C130-969 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі, Ду 100 мм	шт	6	<u>5324.00</u>	-	31944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	3	<u>122.21</u>	-	367	367	-	<u>1.5700</u>	<u>4.71</u>
					122,21	-			-	-	-
31	C130-967 варіант 3	Фланець сталевий приварний Ду50 Ру16	шт	6	<u>3219.60</u>	-	19318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>175.28</u>	-	175	175	-	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
					175,28	-			-	-	-
33	C1630-670 варіант 6	Крани кульові повнопрохідні, різьба в.в. Ду 25 мм	шт	1	<u>1092.00</u>	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>39.90</u>	-	359	249	-	<u>0.3600</u>	<u>3.24</u>
					27,62	-			-	-	-
35	C1630-113 варіант 4	Манометр технічний, 0-6бар	комплект	1	<u>360.00</u>	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C130-471 варіант 2	Кран триходовий, для підключ. манометрів, Ду 15 мм	шт	1	<u>480.00</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C130-1158 варіант 1	Головка муфтова, з заглушкою, Ду 80	шт	2	<u>84.00</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1532-27 варіант 1	Відвод сталевий 90 , Ду 100мм	шт	5	<u>276.00</u>	-	1380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1534-375 варіант 1	Заглушка сталевая еліптична, Ду 250мм	шт	2	<u>480.00</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1534-373 варіант 1	Заглушка сталевая еліптична, Ду 200мм	шт	2	<u>432.00</u>	-	864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1534-367 варіант 1	Заглушка сталевая еліптична, Ду 100	шт	2	<u>67.20</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		футляр									
42	КБ16-10-9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм	100м	0,08	<u>30715.53</u>	<u>4240.74</u>	2457	1912	<u>339</u>	<u>324.7200</u>	<u>25.98</u>
					23902,64	-			-	-	-
43	C113-196 варіант 1	Труба сталевая електрозварна Ду 273х5,0 мм	м	8	<u>2270.40</u>	-	18163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,06	<u>23561.10</u>	<u>2439.84</u>	1414	1202	<u>146</u>	<u>272.2400</u>	<u>16.33</u>
					20039,59	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,35	<u>63948.59</u> 14156,35	<u>26753.93</u> -	22382	4955	<u>9364</u> -	<u>201.6000</u> -	<u>70.56</u> -
61	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1200.00</u> -	<u>-</u> -	1200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2160.00</u> -	<u>-</u> -	6480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1560.00</u> -	<u>-</u> -	1560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4200.00</u> -	<u>-</u> -	4200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2400.00</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КМ7-218-2	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т	шт	2	<u>2851.02</u> 2851,02	<u>-</u> -	5702	5702	<u>-</u> -	<u>39.2000</u> -	<u>78.4</u> -
67	& 17064-5107-1	Насос спринклерного пожежотушіння, 55м3/ч, 48м.в.ст., 11 кВт, 3х380V AC	шт	2	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	120000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	17064-5107 варіант 1	Насос живлення, 1,5м3/ч, 55м.в.ст., 0,8кВт, 1х220V AC, з реле тиску	шт	1	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	12000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>2652.36</u> 427,75	<u>19.74</u> -	2652	428	<u>20</u> -	<u>5.9500</u> -	<u>5.95</u> -
70	С130-10 варіант 2	Бак компенсаційний (розширювальний), 300л, 10бар	шт	1	<u>15600.00</u> -	<u>-</u> -	15600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ18-18-1	Установлення вузла керування	шт	1	<u>1180.96</u> 1159,93	<u>20.70</u> -	1181	1160	<u>21</u> -	<u>15.5800</u> -	<u>15.58</u> -
72	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру для наземних резервуарів	комплект	1	<u>2223.75</u> 1191,20	<u>175.61</u> -	2224	1191	<u>176</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
73	С113-2302 варіант 5	Узел (кран) управління спринклерний Ду100, з обв'язкою	шт	1	<u>36000.00</u> -	<u>-</u> -	36000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	<u>762.50</u> 696,58	<u>65.92</u> -	1525	1393	<u>132</u> -	<u>9.9200</u> -	<u>19.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C130-1175 варіант 2	Засувка дискова поворотна, міжфланцева Ду 120 мм	шт	2	<u>12000.00</u> -	-	24000	-	-	-	-
76	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	<u>493.32</u> 306,25	<u>68.23</u> -	3453	2144	<u>478</u> -	<u>4.2600</u> -	<u>29.82</u> -
77	C130-1175 варіант 1	Засувка фланцева, клинова, Ду 100 мм	шт	1	<u>14400.00</u> -	-	14400	-	-	-	-
78	C130-1175 варіант 3	Засувка дискова поворотна, міжфланцева Ду 100 мм	шт	6	<u>10440.00</u> -	-	62640	-	-	-	-
79	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>306.25</u> 306,25	-	613	613	-	<u>4.2600</u> -	<u>8.52</u> -
80	C113-2302 варіант 6	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду100 мм підпружинений	шт	3	<u>2520.00</u> -	-	7560	-	-	-	-
81	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	10	<u>186.04</u> 186,04	-	1860	1860	-	<u>2.3900</u> -	<u>23.9</u> -
82	C130-969 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі, Ду 100 мм	шт	20	<u>5324.00</u> -	-	106480	-	-	-	-
83	КБ16-12-5	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 125 мм	шт	2	<u>417.41</u> 308,45	<u>108.96</u> -	835	617	<u>218</u> -	<u>4.0200</u> -	<u>8.04</u> -
84	C130-970 варіант 1	Фланець сталевий приварний Ду125 мм Ру16	шт	4	<u>420.00</u> -	-	1680	-	-	-	-
85	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	2	<u>186.04</u> 186,04	-	372	372	-	<u>2.3900</u> -	<u>4.78</u> -
86	C130-968 варіант 3	Фланці сталеві приварні Ду80 Ру16	шт	4	<u>246.00</u> -	-	984	-	-	-	-
87	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>175.28</u> 175,28	-	175	175	-	<u>2.4100</u> -	<u>2.41</u> -
88	C113-2302 варіант 7	Клапан зворотній різьбовий, в.в, Ду25 розширюв. бак	шт	1	<u>840.00</u> -	-	840	-	-	-	-
89	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>175.28</u> 175,28	-	351	351	-	<u>2.4100</u> -	<u>4.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C1-951-6 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний, різьба в.в., Ду32	шт	2	<u>3000.00</u> -	-	6000	-	-	-	-
91	& C1-951-6 варіант 2	Кран кульовий повнопрохідний, різьба в.в., Ду25	шт	2	<u>1200.00</u> -	-	2400	-	-	-	-
92	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [манометрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>395.51</u> 349,10	-	791	698	-	<u>4.8000</u> -	<u>9.6</u> -
93	C1630-113 варіант 5	Манометр технічний, 0-10бар	комплект	1	<u>360.00</u> -	-	360	-	-	-	-
94	C1630-113 варіант 6	Манометр електроконтактний, 0-10бар, станд. виконання	комплект	1	<u>1000.00</u> -	-	1000	-	-	-	-
95	C130-471 варіант 2	Кран триходовий, для підключ. манометрів, Ду 15 мм	шт	2	<u>480.00</u> -	-	960	-	-	-	-
96	C113-1856 варіант 1	Перехід сталевий, концентричний, Ду125хДу100	шт	2	<u>144.00</u> -	-	288	-	-	-	-
97	C113-1856 варіант 2	Перехід сталевий, концентричний, Ду100хДу80	шт	2	<u>100.80</u> -	-	202	-	-	-	-
98	C113-1856 варіант 3	Перехід сталевий, ексцентричний, Ду125хДу80	шт	2	<u>240.00</u> -	-	480	-	-	-	-
99	C1532-27 варіант 2	Відвод сталевий 90 , Ду 125мм	шт	11	<u>408.00</u> -	-	4488	-	-	-	-
100	C1532-27 варіант 1	Відвод сталевий 90 , Ду 100мм	шт	9	<u>276.00</u> -	-	2484	-	-	-	-
101	C1532-27 варіант 3	розшир. бак Відвод сталевий 90 , Ду 32мм	шт	4	<u>21.61</u> -	-	86	-	-	-	-
102	C1532-27 варіант 4	Відвод сталевий 90 , Ду 25мм	шт	1	<u>13.20</u> -	-	13	-	-	-	-
103	C1534-369 варіант 1	Заглушка сталева еліптична, Ду125мм	шт	2	<u>138.00</u> -	-	276	-	-	-	-
104	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,22	<u>14958.70</u> 12404,83	<u>1943.75</u> -	3291	2729	<u>428</u> -	<u>170.5600</u> -	<u>37.52</u> -
105	C113-170 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d133x4,5	м	22	<u>840.00</u> -	-	18480	-	-	-	-
106	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>73032.39</u> 8984,08	<u>1688.99</u> -	8764	1078	<u>203</u> -	<u>118.9000</u> -	<u>14.27</u> -
107	C113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні d108x4 мм	м	12	<u>554.40</u> -	-	6653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,08	<u>29551.79</u> 6852,54	<u>1571.19</u> -	2364	548	<u>126</u> -	<u>90.6900</u> -	<u>7.26</u> -
109	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d40x3	м	5	<u>180.00</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d32x2.5	м	3	<u>150.00</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С111-88-1-П варіант 1	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, шпилька, анкер), Ду32	шт	6	<u>138.00</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С111-88-1-П варіант 2	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, шпилька, анкер), Ду100	шт	6	<u>138.00</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С111-88-1-П варіант 3	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, шпилька, анкер), Ду125	шт	14	<u>144.00</u> -	<u>-</u> -	2016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,02577	<u>5146.33</u> 2013,17	<u>387.90</u> -	133	52	<u>10</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.71</u> -
115	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,02577	<u>78990.31</u> -	<u>-</u> -	2036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3818	<u>393.59</u> 393,59	<u>-</u> -	150	150	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> -	<u>1.83</u> -
117	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3818	<u>4251.82</u> 4251,82	<u>-</u> -	1623	1623	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> -	<u>23.12</u> -
118	& С14-106 варіант 1	Емаль ПФ 115	кг	10	<u>79.23</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С14-105-В1 варіант 1	Ґрунт ГФ-021	кг	5	<u>78.39</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Секція пожежотушіння (сцена)											
120	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,6	<u>29551.79</u> 6852,54	<u>1571.19</u> -	17731	4112	<u>943</u> -	<u>90.6900</u> -	<u>54.41</u> -
121	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні d40x3	м	60	<u>180.00</u> -	<u>-</u> -	10800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>73032.39</u> 8984,08	<u>1688.99</u> -	51123	6289	<u>1182</u> -	<u>118.9000</u> -	<u>83.23</u> -
123	С113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні d108x4 мм	м	70	<u>554.40</u> -	<u>-</u> -	38808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КМ12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	10 шт	3,1	<u>476.48</u> 476,48	- -	1477	1477	- -	<u>6.4000</u> -	<u>19.84</u> -
125	& С1113-113И варіант 1	Зрошувач спринклерний з полскою розеткою, 68градС. К=80, Р1/2" (з 10% запасом)	шт	31	<u>360.00</u> -	- -	11160	-	- -	- -	- -
126	& С113-1472П варіант 1	Муфта сталева G1/2"	шт	28	<u>12.00</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
127	С1534-358 варіант 1	Заглушка сталева елептична, d32	шт	14	<u>15.60</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
128	С1534-367 варіант 1	Заглушка сталева елептична, Ду 100	шт	4	<u>67.20</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
129	С1532-27 варіант 1	Відвод сталевий 90 , Ду 100мм	шт	6	<u>276.00</u> -	- -	1656	-	- -	- -	- -
130	& С111-88-1-П варіант 4	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина. подвес*), Ду32	шт	28	<u>138.00</u> -	- -	3864	-	- -	- -	- -
131	& С111-88-1-П варіант 5	Комплект кріплення (хомут з гайкою+резина, подвес*), Ду100	шт	40	<u>138.00</u> -	- -	5520	-	- -	- -	- -
132	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	15,65	<u>1163.68</u> 1163,68	- -	18212	18212	- -	<u>16.0000</u> -	<u>250.4</u> -
133	& 15096-10118-21 варіант 2	Кабель UTP 2x2x0,8	м	845	<u>25.00</u> -	- -	21125	-	- -	- -	- -
134	& С153-1-10 варіант 2	Кабель LAN CABLE GKS Cat.5E UTP 4x2x0,51 мм2	м	305	<u>21.20</u> -	- -	6466	-	- -	- -	- -
135	15096-1411 варіант 1	Кабель вогнестійкий FRHF FE 180/E90 перерізом 3x1,5 мм2	1000м	0,415	<u>47050.00</u> -	- -	19526	-	- -	- -	- -
136	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	15,65	<u>6531.30</u> 2330,77	<u>3332.28</u> -	102215	36477	<u>52150</u> -	<u>32.8000</u> -	<u>513.32</u> -
137	& 2405-1470-5 варіант 3	Кабель-канал перфорований 25x25	м	1580,65	<u>36.00</u> -	- -	56903	-	- -	- -	- -
138	& С111-ГКС-45 варіант 2	Дюбель 35	упак	9	<u>140.00</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
139	& С111-1856-6 варіант 1	Саморіз 3,5x35	уп	9	<u>120.00</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& С105-6П варіант 1	Хомут монтажн.	пачка	7	<u>120.00</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1929359	154962	<u>82048</u> -		<u>2197,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1929359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1692349				
		всього заробітна плата, грн.					154962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24907				
		Всього будівельні роботи, грн.					2012758				

		Всього по розділу 2					2012758				
		Разом прямі витрати по кошторису					2500629	156562	<u>258442</u> 18281		<u>2222,44</u> 222,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2500629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2085625				
		всього заробітна плата, грн.					174843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					245,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28323				
		Всього будівельні роботи, грн.					2594723				

		Всього по кошторису					2594723				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2689,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203166				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на мережі зовнішньої каналізації
Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі - водопровід та каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 815,222 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,389 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Господарча каналізація									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,030224 288	<u>81115,18</u> 3445,37	<u>77669,81</u> 16999,63	2452	104	<u>2348</u> 514	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>1.73</u> 6,45
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	52,89252 5	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 33,84	13924	-	<u>13924</u> 1790	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 21,74
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,804775 7	<u>48194,13</u> 1390,91	<u>46803,22</u> 10861,88	38785	1119	<u>37666</u> 8741	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>18.64</u> 110,72
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2	<u>1028,00</u> 1028,00	<u>-</u> -	2056	2056	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>32.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20	<u>1415.82</u>	-	28316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ8-2-2	Устройство основания под колодцы щебеночного	1 м3	2	<u>1528.35</u>	<u>145.99</u>	3057	302	<u>292</u>	<u>2.4000</u>	<u>4.8</u>
					151,18	37,27			75	0,5009	1
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,657775	<u>6954.47</u>	<u>6954.47</u>	4574	-	<u>4574</u>	-	-
				7	-	1248,09			821	15,1575	9,97
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,986663	<u>2681.96</u>	<u>1471.30</u>	2646	1195	<u>1451</u>	<u>18.3600</u>	<u>18.12</u>
				55	1210,66	372,20			367	5,1175	5,05
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,21	<u>44884.06</u>	<u>16466.19</u>	9426	5897	<u>3458</u>	<u>395.2000</u>	<u>82.99</u>
					28082,91	4559,81			958	63,6282	13,36
10	C113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л-РН 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160x4,9 мм	м	210	<u>290.17</u>	-	60936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	<u>82578.92</u>	<u>53853.63</u>	5368	1867	<u>3501</u>	<u>404.2400</u>	<u>26.28</u>
					28725,29	9527,48			619	134,9706	8,77
12	C113-1417 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л-РН 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 200x6,2 мм	м	65	<u>481.92</u>	-	31325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 50 мм	1000м	0,018	<u>39374.86</u>	<u>7586.83</u>	709	535	<u>137</u>	<u>393.5000</u>	<u>7.08</u>
					29732,86	187,82			3	2,2288	0,04
14	C1630-1463 варіант 1	Сталеві електрозварні труби, для опалення та водопостачання, діаметр 32 мм мм	м	18	<u>142.04</u>	-	2557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,551	<u>53831.45</u>	<u>17448.88</u>	83493	21956	<u>27063</u>	<u>201.6000</u>	<u>312.68</u>
					14156,35	3889,66			6033	40,6500	63,05
16	К585521- Л048 варіант 2 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (5157,56-(0,77+0,74)x102, 0289)x0,18+14,06:100x3414,1+1,08:100x2369, 38	шт	11	<u>1542.28</u>	-	16965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521- Л032 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56x1,05-(0,77+0, 74)x102,0289)x0,10+11,73:100x2477,88+3, 02:100x2310,47+1,30:100x3414,1+0, 6:100x2369,38	шт	11	<u>1024.03</u>	-	11264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K585521-Л004 варіант 2 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 1405,96х0,59	шт	5	<u>942.03</u> -	<u>-</u> -	4710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	K585521-Л005 варіант 3 C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 1275,33х0,89	шт	6	<u>1301.63</u> -	<u>-</u> -	7810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	K585521-Л052 варіант 3 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (5157,56х1,05-(0,77+0,74)х102,0289)х0,02+1,10:100х3414,1	шт	11	<u>157.63</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2145	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	17081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) Лотки	100м2	0,11154	<u>8800.19</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	982	832	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>11.85</u> -
23	КБ6-35-1	Улаштування лотків	100 м3	0,0198	<u>513186.33</u> 229808,04	<u>1270.57</u> 47,09	10161	4550	<u>25</u> 1	<u>3234.0000</u> 0,6364	<u>64.03</u> 0,01
24	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,98	<u>4143.89</u> -	<u>-</u> -	8205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	4	<u>592.10</u> 265,13	<u>308.91</u> 3,35	2368	1061	<u>1236</u> 13	<u>3.2200</u> 0,0450	<u>12.88</u> 0,18
26	КБ24-11-5	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм	шт	23	<u>6655.66</u> 1637,60	<u>4780.13</u> 586,30	153080	37665	<u>109943</u> 13485	<u>20.1600</u> 6,2684	<u>463.68</u> 144,17
27	C1630-675 варіант 4	Сальник набівний ф273 мм	шт	23	<u>2511.82</u> -	<u>-</u> -	57772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					581756	79139	<u>205618</u> 33420		<u>1057.4</u> 384,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					581756 296999 112559 56717 142,37 16425 638473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					638473				
		Розділ 2. Зливово каналізація К2									
28	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,005213 792	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	423	18	<u>405</u> 89	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>0.3</u> 1,11
29	КБ27-4-1	Улаштування лотків	10 м	19	<u>1050.77</u> 928,18	<u>122.59</u> 29,35	19965	17635	<u>2330</u> 558	<u>13.5500</u> 0,3835	<u>257.45</u> 7,29
30	& С119-315-5 варіант 2	Лоток полімербетонний Compomax Basic DN 100 Н 125 І=1,0 м	м	190	<u>608.82</u> -	<u>-</u> -	115676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,027	<u>44884.06</u> 28082,91	<u>16466.19</u> 4559,81	1212	758	<u>445</u> 123	<u>395.2000</u> 63,6282	<u>10.67</u> 1,72
32	С113-1415 варіант 2	Труба ПВХ безнапірна каналізаційна діаметром 160х4,0 мм	м	27	<u>172.87</u> -	<u>-</u> -	4667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>82578.92</u> 28725,29	<u>53853.63</u> 9527,48	413	144	<u>269</u> 48	<u>404.2400</u> 134,9706	<u>2.02</u> 0,67
34	С113-1417 варіант 4	Труба ПВХ безнапірна каналізаційна діаметром 200х4,9 мм	м	5	<u>341.16</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,057	<u>34403.88</u> 22314,66	<u>11810.08</u> 3270,41	1961	1272	<u>673</u> 186	<u>310.4000</u> 45,6354	<u>17.69</u> 2,6
36	С113-1417 варіант 3	Труба ПВХ безнапірна каналізаційна діаметр 110х2,7 мм	м	57	<u>130.02</u> -	<u>-</u> -	7411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,077	<u>33825.28</u> 9592,90	<u>14464.26</u> 3217,90	2605	739	<u>1114</u> 248	<u>141.7600</u> 33,6384	<u>10.92</u> 2,59
38	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1270.72</u> -	<u>-</u> -	1271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	К585521-Л005 варіант 1	Кольця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>1282.91</u> -	<u>-</u> -	2566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1180.00</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С171-13П варіант 2	Люк	шт	1	<u>2142.00</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,003821	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	27	-	<u>27</u> 5	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					163225	20566	<u>5263</u> 1257		<u>299.05</u> 16,04
		Разом будівельні роботи, грн.					163225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137396				
		всього заробітна плата, грн.					21823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4582				
		Всього будівельні роботи, грн.					176748				

		Всього по розділу 2					176748				
		Разом прямі витрати по кошторису					744981	99705	<u>210881</u> 34677		<u>1356.45</u> 400,55
		Разом будівельні роботи, грн.					744981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					434395				
		всього заробітна плата, грн.					134382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21007				
		Всього будівельні роботи, грн.					815222				

		Всього по кошторису					815222				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1939,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155389				

Склав _____ Т.В.Новиченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Н.Нестерова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на зовнішні теплові мережі
Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі - водопровід та каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1843,851 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,76449 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Існуючий корпус (поз 3)</u>									
		<u>Розділ 1. Трубопровід подачі води Т1=80С</u>									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,008337 5	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	676	29	<u>647</u> 142	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>0.48</u> 1,78
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,59062 5	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	3841	-	<u>3841</u> 494	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6
3	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,153982	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	8201	236	<u>7965</u> 1849	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>3.93</u> 23,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,768	<u>1028.00</u> 1028,00	- -	790	790	- -	<u>16.3200</u> -	<u>12.53</u> -
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,68	<u>1415.82</u> -	- -	10873	-	- -	- -	- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,15321	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	1065	-	<u>1065</u> 191	- 15,1575	- 2,32
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,229815	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	616	278	<u>338</u> 86	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.22</u> 1,18
8	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплоізоляованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,096	<u>206233.90</u> 92666,78	<u>97542.95</u> 14914,79	19798	8896	<u>9364</u> 1432	<u>1226.4000</u> 196,0077	<u>117.73</u> 18,82
9	С113-1502	Труби сталеві теплоізоляовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	96	<u>607.88</u> -	- -	58356	-	- -	- -	- -
10	С113-1512 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125 мм, 90 град	шт	4	<u>1767.68</u> -	- -	7071	-	- -	- -	- -
11	С113-1512 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125 мм, 30 град	шт	1	<u>1767.68</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
12	С113-1522	Трійник прямий для теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	1	<u>1347.36</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
13	С1630-672 варіант 1	Спускник запірний зварний , діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u> -	- -	1001	-	- -	- -	- -
14	С1630-672 варіант 2	Клапан запірний СТ/ПЕ, діаметр 57/125 мм	шт	2	<u>4611.83</u> -	- -	9224	-	- -	- -	- -
15	С113-1542 варіант 1	Кільце ущільнюоче до теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>85.90</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
16	С113-1552	Опора нерухома до теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	2	<u>3433.25</u> -	- -	6867	-	- -	- -	- -
17	С113-1532 варіант 3	Опора ковзна пряма СТ/ПЕ, типорозмір 57/125 мм	шт	23	<u>714.63</u> -	- -	16436	-	- -	- -	- -
18	С113-1532 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>214.54</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
19	С113-1532 варіант 4	Збірна муфта сталева з захисним полімерним покриттям-пряма 57/125	шт	20	<u>409.57</u> -	- -	8191	-	- -	- -	- -
20	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u> 415,90	<u>479.69</u> 13,53	959	416	<u>480</u> 14	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>5.12</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-163 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 57/125	шт	1	<u>1696.86</u>	<u>-</u>	1697	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	& C1-1-2- ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	2	<u>1200.00</u>	<u>-</u>	2400	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					161950	10645	<u>23700</u> 4208		<u>144.01</u> 53,68
		Разом будівельні роботи, грн.					161950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127605				
		всього заробітна плата, грн.					14853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2273				
		Всього будівельні роботи, грн.					169622				

		Всього по розділу 1					169622				
		Розділ 2. Трубопровід подачі води T2=60C									
23	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,008337 5	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	676	29	<u>647</u> 142	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>0.48</u> 1,78
24	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,59062 5	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	3841	-	<u>3841</u> 494	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6
25	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,153982	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	8201	236	<u>7965</u> 1849	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>3.93</u> 23,41
26	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,768	<u>1028.00</u> 1028,00	<u>-</u> -	790	790	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>12.53</u> -
27	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,68	<u>1415.82</u> -	<u>-</u> -	10873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,15321	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	1065	-	<u>1065</u> 191	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,229815	<u>2681.96</u>	<u>1471.30</u>	616	278	<u>338</u>	<u>18.3600</u>	<u>4.22</u>
					1210,66	372,20			86	5,1175	1,18
30	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,096	<u>206233.90</u>	<u>97542.95</u>	19798	8896	<u>9364</u>	<u>1226.4000</u>	<u>117.73</u>
					92666,78	14914,79			1432	196,0077	18,82
31	С113-1502	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	96	<u>607.88</u>	-	58356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	С113-1512	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, 90 град	шт	4	<u>1767.68</u>	-	7071	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	С113-1512	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, 30 град	шт	1	<u>1767.68</u>	-	1768	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
34	С113-1522	Трійник прямий для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	1	<u>1347.36</u>	-	1347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С1630-672	Спускник запірний зварний , діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u>	-	1001	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	С1630-672	Клапан запірний СТ/ПЕ, діаметр 57/125 мм	шт	2	<u>4611.83</u>	-	9224	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
37	С113-1542	Кільце ущільнює до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>85.90</u>	-	344	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	С113-1552	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	2	<u>3433.25</u>	-	6867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С113-1532	Опора ковзна пряма СТ/ПЕ, типорозмір 57/125 мм	шт	23	<u>714.63</u>	-	16436	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
40	С113-1532	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>214.54</u>	-	429	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	С113-1532	Збірна муфта сталева з захисним полімерним покриттям-пряма 57/125	шт	20	<u>409.57</u>	-	8191	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
42	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u>	<u>479.69</u>	959	416	<u>480</u>	<u>5.1200</u>	<u>5.12</u>
					415,90	13,53			14	0,1708	0,17
43	С1630-163	Сальник с уплотнителем на ф 57/125	шт	1	<u>1696.86</u>	-	1697	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	& С1-1-2- ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	2	<u>1200.00</u>	-	2400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					161950	10645	<u>23700</u>		<u>144.01</u>
									4208		53,68
		Разом будівельні роботи, грн.					161950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127605 14853 7672 19,72 2273 169622				
		----- Всього по розділу 2					169622				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					323900 323900 255210 29706 15344 39,44 4546 339244	21290	47400 8416		288.02 107,36
		----- Всього по відділу 1					339244				
		<u>Відділ 2. Існуючий корпус (поз 5)</u> Розділ 1. Трубопровід подачі води Т1=80С									
45	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,017660 625	81115,18 3445,37	77669,81 16999,63	1433	61	1372 300	57.3750 213,4881	1.01 3,77
46	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	30,90609 375	263.25 -	263.25 33,84	8136	-	8136 1046	- 0,4110	- 12,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,265928	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	14163	407	<u>13756</u> 3192	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>6.78</u> 40,43
48	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,344	<u>1028.00</u> 1028,00	<u>-</u> -	1382	1382	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>21.93</u> -
49	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,44	<u>1415.82</u> -	<u>-</u> -	19029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,26842	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	1867	-	<u>1867</u> 335	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,07
51	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35313	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	947	428	<u>519</u> 131	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.48</u> 1,81
52	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплоізоляційних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,168	<u>206233.90</u> 92666,78	<u>97542.95</u> 14914,79	34647	15568	<u>16387</u> 2506	<u>1226.4000</u> 196,0077	<u>206.04</u> 32,93
53	С113-1502	Труби сталеві теплоізоляційні в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	168	<u>607.88</u> -	<u>-</u> -	102124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С113-1512 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, 90 град	шт	4	<u>1767.68</u> -	<u>-</u> -	7071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-1512 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, 30 град	шт	2	<u>1767.68</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С113-1522	Трійник прямий для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	1	<u>1347.36</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С113-1552	Опора нерухома до теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	2	<u>3433.25</u> -	<u>-</u> -	6867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С113-1532 варіант 3	Опора ковзна пряма СТ/ПЕ, типорозмір 57/125 мм	шт	41	<u>714.63</u> -	<u>-</u> -	29300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-1542 варіант 1	Кільце ущільнює до теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>85.90</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1630-672 варіант 1	Спускник запірний зварний, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С113-1532 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>214.54</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С1630-672 варіант 2	Клапан запірний СТ/ПЕ, діаметр 57/125 мм	шт	2	<u>4611.83</u> -	<u>-</u> -	9224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u> 415,90	<u>479.69</u> 13,53	959	416	<u>480</u> 14	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>5.12</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1630-163 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 57/125	шт	1	<u>1696.86</u>	-	1697	-	-	-	-
65	C113-1532 варіант 4	Збірна муфта сталевая з захисним полімерним покриттям-пряма 57/125	шт	30	<u>409.57</u>	-	12287	-	-	-	-
66	& C1-1-2- ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	3	<u>1200.00</u>	-	3600	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							261389	18262	<u>42517</u> 7524		<u>247.36</u> 95,88
Разом будівельні роботи, грн.							261389				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							200610				
всього заробітна плата, грн.							25786				
Загальновиробничі витрати, грн.							13327				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3954				
Всього будівельні роботи, грн.							274716				

Всього по розділу 1							274716				
Розділ 2. Трубопровід подачі води T2=60C											
67	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,017660 625	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	1433	61	<u>1372</u> 300	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>1.01</u> 3,77
68	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	30,90609 375	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	8136	-	<u>8136</u> 1046	- 0,4110	- 12,7
69	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,265928	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	14163	407	<u>13756</u> 3192	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>6.78</u> 40,43
70	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	10м3	1,344	<u>1028.00</u> 1028,00	- -	1382	1382	- -	<u>16.3200</u> -	<u>21.93</u> -
71	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,44	<u>1415.82</u> -	- -	19029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,26842	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	1867	-	<u>1867</u> 335	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,07
73	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35313	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	947	428	<u>519</u> 131	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.48</u> 1,81
74	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплоізоляційних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,168	<u>206233.90</u> 92666,78	<u>97542.95</u> 14914,79	34647	15568	<u>16387</u> 2506	<u>1226.4000</u> 196,0077	<u>206.04</u> 32,93
75	С113-1502	Труби сталеві теплоізоляційні в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	168	<u>607.88</u> -	<u>-</u> -	102124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С113-1512 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, 90 град	шт	4	<u>1767.68</u> -	<u>-</u> -	7071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С113-1512 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, 30 град	шт	2	<u>1767.68</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С113-1522	Трійник прямий для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	1	<u>1347.36</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С113-1552	Опора нерухома до теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	2	<u>3433.25</u> -	<u>-</u> -	6867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С113-1532 варіант 3	Опора ковзна пряма СТ/ПЕ, типорозмір 57/125 мм	шт	41	<u>714.63</u> -	<u>-</u> -	29300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С113-1542 варіант 1	Кільце ущільнює до теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>85.90</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С1630-672 варіант 1	Спускник запірний зварний, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С113-1532 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>214.54</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С1630-672 варіант 2	Клапан запірний СТ/ПЕ, діаметр 57/125 мм	шт	2	<u>4611.83</u> -	<u>-</u> -	9224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С113-1532 варіант 4	Збірна муфта сталева з захисним полімерним покриттям-пряма 57/125	шт	30	<u>409.57</u> -	<u>-</u> -	12287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1-1-2- ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	3	<u>1200.00</u> -	<u>-</u> -	3600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u> 415,90	<u>479.69</u> 13,53	959	416	<u>480</u> 14	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>5.12</u> 0,17
88	С1630-163 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 57/125	шт	1	<u>1696.86</u> -	<u>-</u> -	1697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					261389	18262	<u>42517</u> 7524		<u>247.36</u> 95,88
		Разом будівельні роботи, грн.					261389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200610				
		всього заробітна плата, грн.					25786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3954				
		Всього будівельні роботи, грн.					274716				

		Всього по розділу 2					274716				
		Разом прямі витрати по відділу 2					522778	36524	<u>85034</u> 15048		<u>494.72</u> 191,76
		Разом будівельні роботи, грн.					522778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401220				
		всього заробітна плата, грн.					51572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26654				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7908				
		Всього будівельні роботи, грн.					549432				

		Всього по відділу 2					549432				
		<u>Відділ 3. Існуючий корпус (поз 1)</u>									
		Розділ 1. Трубопровід подачі води Т1=80С									
89	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,006806 912	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	552	23	<u>529</u> 116	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>0.39</u> 1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,91209 6	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	3136	-	<u>3136</u> 403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,9
91	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,114973 6	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	6123	176	<u>5947</u> 1380	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>2.93</u> 17,48
92	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,576	<u>1028.00</u> 1028,00	<u>-</u> -	592	592	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>9.4</u> -
93	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,76	<u>1415.82</u> -	<u>-</u> -	8155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,11447	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	796	-	<u>796</u> 143	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,74
95	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,171705	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	461	208	<u>253</u> 64	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.15</u> 0,88
96	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплоізоляційних трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,072	<u>235814.86</u> 97714,19	<u>111225.84</u> 15203,78	16979	7035	<u>8008</u> 1095	<u>1293.2000</u> 199,8908	<u>93.11</u> 14,39
97	C113-1504	Труби сталеві теплоізоляційні в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	72	<u>925.89</u> -	<u>-</u> -	66664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-1514 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, СТ/ПЕ 89х160-90 град	шт	3	<u>2551.49</u> -	<u>-</u> -	7654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-1514 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, СТ/ПЕ 89х160-30 град	шт	1	<u>2649.30</u> -	<u>-</u> -	2649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-1524 варіант 1	Трійник з повітряним клапаном, СТ/ПЕ 89/160	шт	1	<u>2003.74</u> -	<u>-</u> -	2004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C113-1554 варіант 1	Опора нерухома до теплоізоляційних труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	2	<u>5217.18</u> -	<u>-</u> -	10434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-1554 варіант 2	Опора ковзна пряма до теплоізоляційних труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	14	<u>895.59</u> -	<u>-</u> -	12538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C1630-672 варіант 1	Спускник запірний зварний, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-1544 варіант 1	Кільце ущільнює до теплоізоляційних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>102.41</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-1532 варіант 5	Збірна муфта сталева з захисним полімерним покриттям-пряма 89/160	шт	13	<u>460.57</u> -	<u>-</u> -	5987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С1-1-2-ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	2	<u>1200.00</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u> 415,90	<u>479.69</u> 13,53	959	416	<u>480</u> 14	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>5.12</u> 0,17
108	С1630-164 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 89/160	шт	1	<u>1961.02</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С113-1534 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>268.75</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С113-1534 варіант 3	Клапан запірний СТ/ПЕ, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>4133.52</u> -	<u>-</u> -	8267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							160260	8450	<u>19149</u> 3215		<u>114.1</u> 41,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							160260 132661 11665 6017 15,44 1782 166277				

Всього по розділу 1							166277				
Розділ 2. Трубопровід подачі води T2=80C											
111	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,006806 912	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	552	23	<u>529</u> 116	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>0.39</u> 1,45
112	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,91209 6	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	3136	-	<u>3136</u> 403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,9
113	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,114973 6	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	6123	176	<u>5947</u> 1380	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>2.93</u> 17,48
114	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,576	<u>1028.00</u> 1028,00	<u>-</u> -	592	592	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>9.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,76	<u>1415.82</u>	-	8155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,11447	<u>6954.47</u>	<u>6954.47</u>	796	-	<u>796</u>	-	-
					-	1248,09			143	15,1575	1,74
117	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,171705	<u>2681.96</u>	<u>1471.30</u>	461	208	<u>253</u>	<u>18.3600</u>	<u>3.15</u>
					1210,66	372,20			64	5,1175	0,88
118	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,072	<u>235814.86</u>	<u>111225.84</u>	16979	7035	<u>8008</u>	<u>1293.2000</u>	<u>93.11</u>
					97714,19	15203,78			1095	199,8908	14,39
119	C113-1504	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	72	<u>925.89</u>	-	66664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C113-1514	Коліно гнуте для теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160-90 град	шт	3	<u>2551.49</u>	-	7654	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
121	C113-1514	Коліно гнуте для теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160-30 град	шт	1	<u>2649.30</u>	-	2649	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
122	C113-1524	Трійник з повітряним клапаном, СТ/ПЕ 89/160	шт	1	<u>2003.74</u>	-	2004	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C113-1554	Опора нерухома до теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	2	<u>5217.18</u>	-	10434	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	C113-1554	Опора ковзна пряма до теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	14	<u>895.59</u>	-	12538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
125	C1630-672	Спускник запірний зварний, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u>	-	1001	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	C113-1544	Кільце ущільнює до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>102.41</u>	-	410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	C113-1532	Збірна муфта сталева з захисним полімерним покриттям-пряма 89/160	шт	13	<u>460.57</u>	-	5987	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
128	& C1-1-2-ИНБ-1Ф	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	2	<u>1200.00</u>	-	2400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u>	<u>479.69</u>	959	416	<u>480</u>	<u>5.1200</u>	<u>5.12</u>
					415,90	13,53			14	0,1708	0,17
130	C1630-164	Сальник с уплотнителем на ф 89/160	шт	1	<u>1961.02</u>	-	1961	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
131	C113-1534	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>268.75</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-1534 варіант 3	Клапан запірний СТ/ПЕ, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>4133.52</u> -	<u>-</u> -	8267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					160260	8450	<u>19149</u> 3215		<u>114.1</u> 41,01
		Разом будівельні роботи, грн.					160260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132661				
		всього заробітна плата, грн.					11665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1782				
		Всього будівельні роботи, грн.					166277				

		Всього по розділу 2					166277				
		Розділ 3. Трубопровід зворотньої води T2=60C									
133	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,006806 912	<u>81115.18</u> 3445,37	<u>77669.81</u> 16999,63	552	23	<u>529</u> 116	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>0.39</u> 1,45
134	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,91209 6	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	3136	-	<u>3136</u> 403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,9
135	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,114973 6	<u>53259.18</u> 1531,28	<u>51727.90</u> 12004,77	6123	176	<u>5947</u> 1380	<u>25.5000</u> 152,0480	<u>2.93</u> 17,48
136	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,576	<u>1028.00</u> 1028,00	<u>-</u> -	592	592	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>9.4</u> -
137	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,76	<u>1415.82</u> -	<u>-</u> -	8155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,11447	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	796	-	<u>796</u> 143	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,74
139	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,171705	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	461	208	<u>253</u> 64	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.15</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,072	<u>235814.86</u> 97714,19	<u>111225.84</u> 15203,78	16979	7035	<u>8008</u> 1095	<u>1293.2000</u> 199,8908	<u>93.11</u> 14,39
141	C113-1504	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	72	<u>925.89</u> -	<u>-</u> -	66664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C113-1514 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160-90 град	шт	3	<u>2551.49</u> -	<u>-</u> -	7654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C113-1514 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160-30 град	шт	1	<u>2649.30</u> -	<u>-</u> -	2649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C113-1524 варіант 1	Трійник з повітряним клапаном , СТ/ПЕ 89/160	шт	1	<u>2003.74</u> -	<u>-</u> -	2004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C113-1554 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	2	<u>5217.18</u> -	<u>-</u> -	10434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1554 варіант 2	Опора ковзна пряма до теплоізованих труб, СТ/ПЕ 89х160	шт	14	<u>895.59</u> -	<u>-</u> -	12538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C1630-672 варіант 1	Спускник запірний зварний , діаметр 40 мм	шт	1	<u>1001.03</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1544 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>102.41</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C113-1532 варіант 5	Збірна муфта сталева з захисним полімерним покриттям-пряма 89/160	шт	13	<u>460.57</u> -	<u>-</u> -	5987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1-1-2- ИНБ-1Ф варіант 1	Компонент для теплоізоляції стиків поліол, пена №6	комплект	2	<u>1200.00</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	1	<u>959.24</u> 415,90	<u>479.69</u> 13,53	959	416	<u>480</u> 14	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>5.12</u> 0,17
152	C1630-164 варіант 1	Сальник с уплотнителем на ф 89/160	шт	1	<u>1961.02</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C113-1534 варіант 1	Колпак кінцевий термоусадочний, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>268.75</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C113-1534 варіант 3	Клапан запірний СТ/ПЕ, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>4133.52</u> -	<u>-</u> -	8267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					160260	8450	<u>19149</u> 3215		<u>114.1</u> 41,01
		Разом будівельні роботи, грн.					160260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11665 6017 15,44 1782 166277				
		Всього по розділу 3					166277				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					480780 480780 397983 34995 18052 46,32 5346 498832	25350	<u>57447</u> 9645		<u>342.3</u> 123,03
		Всього по відділу 3					498832				
		Відділ 4. Колодязі									
		Розділ 1. Колодязь ДК-1									
155	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,2059	<u>33825.28</u> 9592,90	<u>14464.26</u> 3217,90	6965	1975	<u>2978</u> 663	<u>141.7600</u> 33,6384	<u>29.19</u> 6,93
156	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	1	<u>945.94</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КЦ-15-9 залізобетонні	шт	3	<u>1474.30</u> -	<u>-</u> -	4423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ КЦД-15 залізобетонні	шт	1	<u>1426.32</u> -	<u>-</u> -	1426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	K585521-Л049	Плити покриття КЦП1-15-1 залізобетонні	шт	1	<u>1502.82</u>	-	1503	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
160	& C171-13П	Люк пластиковий посилений діаметром 700 мм із запірним пристроєм	шт	1	<u>2162.40</u>	-	2162	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
161	& C1530-103-71	Труби з поліелену напірні діаметром 40 мм	м	2	<u>38.00</u>	-	76	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
162	C113-141	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 70 мм	м	2	<u>180.45</u>	-	361	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17862	1975	<u>2978</u>		<u>29.19</u>
									663		6,93
		Разом будівельні роботи, грн.					17862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12909				
		всього заробітна плата, грн.					2638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392				
		Всього будівельні роботи, грн.					19213				

		Всього по розділу 1					19213				
		Розділ 2. Колодязь УТ-1									
163	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1225	<u>33825.28</u>	<u>14464.26</u>	4144	1175	<u>1772</u>	<u>141.7600</u>	<u>17.37</u>
					9592.90	3217,90			394	33,6384	4,12
164	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	1	<u>945.94</u>	-	946	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
165	K585521-Л001	Кільця КЦ-15-9 залізобетонні	шт	1	<u>1474.30</u>	-	1474	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
166	K585521-Л049	Плити днищ КЦД-15 залізобетонні	шт	1	<u>1426.32</u>	-	1426	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
167	K585521-Л049	Плити покриття КЦП1-15-1 залізобетонні	шт	1	<u>1502.82</u>	-	1503	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C171-13П варіант 1	Люк пластиковий посиленний діаметром 700 мм із запірним пристроєм	шт	1	<u>2162.40</u> -	<u>-</u> -	2162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11655	1175	<u>1772</u> 394		<u>17.37</u> 4,12
		Разом будівельні роботи, грн.					11655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8708				
		всього заробітна плата, грн.					1569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					12459				

		Всього по розділу 2					12459				
		Разом прямі витрати по відділу 4					29517	3150	<u>4750</u> 1057		<u>46.56</u> 11,05
		Разом будівельні роботи, грн.					29517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21617				
		всього заробітна плата, грн.					4207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					625				
		Всього будівельні роботи, грн.					31672				

		Всього по відділу 4					31672				
169	K581121-1041 варіант 1	<u>Відділ 5. Збірні залізобетонні канали та опорні подушки</u> Опорна подушка ОП2(200х300х90(н))	шт	156	<u>732.12</u> -	<u>-</u> -	114211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	K585821-Г001 варіант 3	Канал марки КЛ (600х450(н)х5970)	шт	50	<u>5683.34</u> -	<u>-</u> -	284167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	K585821-Г001 варіант 2	Канал марки КЛ (600x450(h)x2970)	шт	7	<u>2623.34</u> -	<u>-</u> -	18363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	K585821-Г001 варіант 4	Канал марки КЛ (600x450(h)x740)	шт	8	<u>991.34</u> -	<u>-</u> -	7931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 5					424672	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					424672 424672 424672				
		-----					-				
		Всього по відділу 5					424672				
		Разом прямі витрати по кошторису					1781647	86314	<u>194631</u> 34166		<u>1171.6</u> 433,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1781647 1500702 120480 62204 159,69 18425 1843851				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1843851				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1764,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138905				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на загальнобудівельні роботи
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1532,485 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,57204 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 199,442 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00856	<u>55744.38</u> 2192,79	<u>53551.59</u> 12352,37	477	19	<u>458</u> 106	<u>36.5160</u> 146,8963	<u>0.31</u> 1,26
2	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,071	<u>31541.01</u> 887,06	<u>30653.95</u> 7721,48	2239	63	<u>2176</u> 548	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>1.05</u> 6,48
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,98	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	3943	-	<u>3943</u> 507	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,16
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0217	<u>4269.40</u> 277,43	<u>3960.42</u> 644,54	93	6	<u>86</u> 14	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>0.1</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0398	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	734	734	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>12.5</u> -
6	КБ1-27-2	Зворотна засипка котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,071	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	576	-	<u>576</u> 103	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,25
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0398	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	346	346	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.99</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7498	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	2011	908	<u>1103</u> 279	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>13.77</u> 3,84
Разом прямі витрати по розділу 1							10419	2076	<u>8342</u> 1557		<u>33.72</u> 19,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							10419				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1				
всього заробітна плата, грн.							3633				
Загальновиробничі витрати, грн.							2144				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							731				
Всього будівельні роботи, грн.							12563				

Всього по розділу 1							12563				
Розділ 2. Фундаменти											
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0263	<u>469739.80</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	12354	250	<u>61</u> 23	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.96</u> 0,28
10	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0593	<u>510387.21</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	30266	1854	<u>620</u> 193	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>27.06</u> 2,32
11	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0339	<u>56392.41</u> -	<u>-</u> -	1912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,198	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	6818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,264	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	8221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на бітумній мастиці, перший шар	100м2	0,4992	<u>24634.42</u>	<u>9.20</u>	12298	1438	<u>5</u>	<u>38.7000</u>	<u>19.32</u>
					2881,22	7,67			4	0,0999	0,05
15	КБ11-4-4 к=2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на бітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,4992	<u>34754.45</u>	<u>14.31</u>	17349	2061	<u>7</u>	<u>55.4600</u>	<u>27.69</u>
					4129,00	11,92			6	0,1554	0,08
16	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,1248	<u>32086.04</u>	<u>-</u>	4004	266	<u>-</u>	<u>30.3200</u>	<u>3.78</u>
					2129,07	-			-	-	-
17	& С1633-23В16	Грунтовка Primer НК	кг	9,984	<u>33.25</u>	<u>-</u>	332	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	С111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	27,456	<u>135.05</u>	<u>-</u>	3708	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							97262	5869	<u>693</u>		<u>81.81</u>
									226		2,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							97262				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90700				
всього заробітна плата, грн.							6095				
Загальновиробничі витрати, грн.							3496				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1170				
Всього будівельні роботи, грн.							100758				

Всього по розділу 2							100758				
Розділ 3. Стіни											
19	КБ6-17-5	Стіні з/бетоні Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,158	<u>564083.68</u>	<u>19479.82</u>	89125	9333	<u>3078</u>	<u>852.0000</u>	<u>134.62</u>
					59069,16	6352,18			1004	76,5584	12,1
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0281	<u>58745.76</u>	<u>-</u>	1651	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,373	<u>34434.34</u>	<u>-</u>	12844	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							103620	9333	<u>3078</u>		<u>134.62</u>
									1004		12,1
Разом будівельні роботи, грн.							103620				
в тому числі:							91209				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10337				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6012 17,61 2031 109632				

		Всього по розділу 3					109632				
		Розділ 4. Прямок									
22	КБ6-1-1	Прм-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0036	<u>469739.80</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1691	34	<u>8</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.54</u> 0,04
23	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0144	<u>576138.92</u> 73777,24	<u>23826.78</u> 8138,47	8296	1062	<u>343</u> 117	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>15.51</u> 1,41
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003333	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 80х80 мм	т	0,0489	<u>25991.39</u> -	<u>-</u> -	1271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [кришка прямока]	т	0,9974	<u>99791.88</u> 18735,25	<u>12003.15</u> 1641,47	99532	18687	<u>11972</u> 1637	<u>257.6000</u> 17,6250	<u>256.93</u> 17,58
27	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,03144	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С111-1804	Сталь листовая	т	0,0683	<u>62974.32</u> -	<u>-</u> -	4301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на бітумній мастиці, перший шар	100м2	0,05635	<u>24634.42</u> 2881,22	<u>9.20</u> 7,67	1388	162	<u>1</u> -	<u>38.7000</u> 0,0999	<u>2.18</u> 0,01
30	КБ11-4-4 к=2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на бітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,05635	<u>34754.45</u> 4129,00	<u>14.31</u> 11,92	1958	233	<u>1</u> 1	<u>55.4600</u> 0,1554	<u>3.13</u> 0,01
31	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,069	<u>11990.66</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	827	552	<u>9</u> 7	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>6.99</u> 0,11
32	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,02	<u>10100.69</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	202	74	<u>2</u> 2	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.13</u> 0,02
33	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,02	<u>6874.50</u> 495,87	<u>98.10</u> 81,76	137	10	<u>2</u> 2	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					120732	20814	<u>12338</u>		<u>286.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					120732		1769		19,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87580				
		всього заробітна плата, грн.					22583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4231				
		Всього будівельні роботи, грн.					133507				

		Всього по розділу 4					133507				
34	КБ6-1-1	Розділ 5. Монолитна плита полу Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,059	<u>469739.80</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	27715	560	<u>137</u> 53	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>8.89</u> 0,63
35	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских	100м3	0,118	<u>472091.91</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	55707	2016	<u>1002</u> 320	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>29.43</u> 3,86
36	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,174	<u>54038.99</u> -	<u>-</u> -	9403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,876	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	30164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					122989	2576	<u>1139</u> 373		<u>38.32</u> 4,49
		Разом будівельні роботи, грн.					122989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119274				
		всього заробітна плата, грн.					2949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					593				
		Всього будівельні роботи, грн.					124728				

		Всього по розділу 5					124728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ6-14-15	Розділ 6. Монолитний сердечник Ср-1 Улаштування колон у дерев'яній опалубці зі сталевими сердечниками [жорсткою арматурою] периметром до 2 м при відношенні об'єму сердечника або жорсткої арматури до об'єму колон до 10 % /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0112	<u>653985.45</u> 116749,36	<u>37860.04</u> 13784,71	7325	1308	<u>424</u> 154	<u>1624.0000</u> 165,3161	<u>18.19</u> 1,85
39	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00616	<u>34434.34</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0033	<u>58745.76</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7731	1308	<u>424</u> 154		<u>18.19</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					7731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5999				
		всього заробітна плата, грн.					1462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					8565				

		Всього по розділу 6					8565				
41	КБ6-19-1	Розділ 7. Монолитний пояс Мп-1 Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0393	<u>586065.72</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	23032	2838	<u>1153</u> 340	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>39.94</u> 4,1
42	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,245	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	7630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,144	<u>56392.41</u> -	<u>-</u> -	8121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					38783	2838	<u>1153</u> 340		<u>39.94</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					38783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					610				
		Всього будівельні роботи, грн.					40606				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					40606				
		Розділ 8. Стіни									
44	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	37	<u>428.40</u>	<u>56.82</u>	15851	12494	<u>2102</u>	<u>4.9900</u>	<u>184.63</u>
					337,67	21,71			803	0,2601	9,62
45	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	36,63	<u>3383.80</u>	-	123949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	925	<u>6.90</u>	-	6383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	40,7	<u>66.96</u>	-	2725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C111-1846	Кріплення анкерні	т	0,09	<u>32963.12</u>	-	2967	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	1480	<u>0.81</u>	-	1199	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	& C1632-102-ПМ	Піна монтажна	л	59,57	<u>209.29</u>	-	12467	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ8-22-1	Мурування паропету в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	5,5	<u>428.40</u>	<u>56.82</u>	2356	1857	<u>313</u>	<u>4.9900</u>	<u>27.45</u>
					337,67	21,71			119	0,2601	1,43
52	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	5,45	<u>3383.80</u>	-	18442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	137,5	<u>6.90</u>	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	6,05	<u>66.96</u>	-	405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C111-1846	Кріплення анкерні	т	0,01	<u>32963.12</u>	-	330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C1545-43-6-Ц варіант 1	Дюбель 60 мм	шт	220	<u>0.81</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	8,9	<u>209.29</u> -	<u>-</u> -	1863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					190064	14351	<u>2415</u> 922		<u>212.08</u> 11,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					190064 173298 15273 9042 26,78 3089 199106				

		Всього по розділу 8					199106				
		Розділ 9. Покриття зі збірного залізобетону									
58	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	<u>63092.42</u> 24442,20	<u>9420.30</u> 3309,29	3786	1467	<u>565</u> 199	<u>332.0500</u> 39,7308	<u>19.92</u> 2,38
59	К584211-Г001 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки ПК90.10-4. 5АТ5Т серія 1.241-1 вип.39 Відпускна ціна: (582,64+((12-11)х0,32+1,91)х112,915)х8,89	шт	4	<u>8367.92</u> -	<u>-</u> -	33472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	К584211-Г010 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки ПК90.10-4, 5АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.39 Відпускна ціна: (582,64+((12-11)х0,32+1,91)х112,915)х8,89	шт	2	<u>8375.56</u> -	<u>-</u> -	16751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,1488	<u>8331.91</u> 7744,65	<u>-</u> -	1240	1152	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>17.48</u> -
62	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01488	<u>54038.99</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					56053	2619	<u>565</u> 199		<u>37.4</u> 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56053 52869 2818 1634 4,78 551 57687				

		Всього по розділу 9					57687				
		Розділ 10. Покрівля									
63	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7	<u>18509.64</u>	<u>73.95</u>	12957	539	<u>52</u>	<u>10.9700</u>	<u>7.68</u>
					770,31	20,56			14	0,2288	0,16
64	& С111-1785-21 варіант 1	Бікроеласт ЕПП	м2	77	<u>70.18</u>	<u>-</u>	5404	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
65	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	0,7	<u>19137.54</u>	<u>408.49</u>	13396	3281	<u>286</u>	<u>63.6700</u>	<u>44.57</u>
					4686,75	123,18			86	1,3968	0,98
66	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	14	<u>3921.29</u>	<u>-</u>	54898	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
67	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (похилоутворюючий шар)	м3	9,8	<u>1760.82</u>	<u>326.18</u>	17256	2463	<u>3197</u>	<u>4.2800</u>	<u>41.94</u>
					251,28	86,12			844	1,0143	9,94
68	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,7	<u>9052.32</u>	<u>1466.22</u>	6337	1602	<u>1026</u>	<u>38.3900</u>	<u>26.87</u>
					2288,04	417,77			292	4,7396	3,32
69	КБ12-22-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	100м2	0,7	<u>8521.43</u>	<u>462.17</u>	5965	146	<u>324</u>	<u>3.5000</u>	<u>2.45</u>
					208,60	128,52			90	1,4300	1
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,7	<u>1193.55</u>	<u>52.12</u>	835	714	<u>36</u>	<u>16.2000</u>	<u>11.34</u>
					1020,44	43,44			30	0,5661	0,4
71	С124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 5 мм	м2	70	<u>183.76</u>	<u>-</u>	12863	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
72	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,7	<u>1187.24</u>	<u>46.22</u>	831	696	<u>32</u>	<u>14.6900</u>	<u>10.28</u>
					994,07	12,85			9	0,1430	0,1
73	& С111-1702-10	Праймер "ТехноНИКОЛЬ"	л	14	<u>56.13</u>	<u>-</u>	786	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,7	<u>2805.40</u>	<u>263.91</u>	1964	1110	<u>185</u>	<u>21.8000</u>	<u>15.26</u>
					1585,51	78,71			55	0,8904	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-1762-7 варіант 1	УНІФЛЕКС ВЕНТ ЕПШ, нижній шар покрівельного килима	м2	80,5	<u>110.51</u> -	<u>-</u> -	8896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-1762-8 варіант 1	ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП, верхній шар покрівельного килима	м2	79,1	<u>112.55</u> -	<u>-</u> -	8903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							151291	10551	<u>5138</u> 1420		<u>160.39</u> 16,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							151291				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135602				
всього заробітна плата, грн.							11971				
Загальновиробничі витрати, грн.							7136				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2450				
Всього будівельні роботи, грн.							158427				

Всього по розділу 10							158427				
Розділ 11. Підлоги											
77	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,596	<u>8950.69</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	5335	312	<u>228</u> 50	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>4.82</u> 0,66
78	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	0,596	<u>37217.62</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	22182	1575	<u>1367</u> 269	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>24.76</u> 2,88
79	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1192	<u>732689.16</u> 17084,59	<u>1651.23</u> 99,81	87337	2036	<u>197</u> 12	<u>249.4100</u> 1,4545	<u>29.73</u> 0,17
80	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,596	<u>12820.35</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	7641	2794	<u>57</u> 47	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>42.38</u> 0,62
81	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,596	<u>10645.98</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	6345	299	<u>73</u> 61	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>4.53</u> 0,79
82	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,596	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	711	608	<u>31</u> 26	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>9.66</u> 0,34
83	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, клас Вр-1, діаметр 3 мм	м2	59,6	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	10952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,596	<u>10100.69</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	6020	2211	<u>57</u> 47	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>33.53</u> 0,62
85	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,596	<u>12632.26</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	7529	7068	<u>22</u> 18	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>98.31</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	60,8	<u>776.91</u>	-	47236	-	-	-	-
87	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	309,9	<u>8.06</u>	-	2498	-	-	-	-
88	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	27,1	<u>52.53</u>	-	1424	-	-	-	-
89	& C111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	430	<u>0.18</u>	-	77	-	-	-	-
90	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,302	<u>8056.11</u>	<u>11.24</u>	2433	664	<u>3</u>	<u>29.8500</u>	<u>9.01</u>
					<u>2197.26</u>	<u>9.37</u>			<u>3</u>	<u>0.1221</u>	<u>0.04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					207720	17567	<u>2035</u>		<u>256.73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					207720		533		6,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188118				
		всього заробітна плата, грн.					18100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3642				
		Всього будівельні роботи, грн.					218402				

		Всього по розділу 11					218402				
		Розділ 12. Вікна									
91	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,09	<u>12378.45</u>	<u>839.54</u>	1114	1032	<u>76</u>	<u>149.5000</u>	<u>13.46</u>
					11471,14	512,04			46	6,4856	0,58
92	& C123-1-МП варіант 1	Блоки віконні металопластикові подвійний склопакет	м2	9	<u>12567.84</u>	-	113111	-	-	-	-
93	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	3,375	<u>209.29</u>	-	706	-	-	-	-
94	& C1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	45	<u>8.58</u>	-	386	-	-	-	-
95	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	1,35	<u>264.56</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					115674	1032	<u>76</u> 46		<u>13.46</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					115674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114566				
		всього заробітна плата, грн.					1078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					116270				

		Всього по розділу 12					116270				
96	КБ10-26-1	Розділ 13. Двері <i>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2</i>	100м2	0,044	<u>16298.01</u> 9924,95	- -	717	437	- -	<u>139.6700</u> -	<u>6.15</u> -
97	С123-216 варіант 8	Дверний блок зовнішній, глухий, протипожежний - EI60 (ДЗС-2)	м2	4,4	<u>8791.96</u> -	- -	38685	-	- -	- -	- -
98	КБ10-26-1	<i>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2</i>	100м2	0,0198	<u>12610.55</u> 9924,95	- -	250	197	- -	<u>139.6700</u> -	<u>2.77</u> -
99	С123-199-1 варіант 2	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, (Двг-3)	м2	1,98	<u>14196.45</u> -	- -	28109	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					67761	634	- -		<u>8.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					67761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67127				
		всього заробітна плата, грн.					634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123				
		Всього будівельні роботи, грн.					68128				

		Всього по розділу 13					68128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Опорядження внутрішнє									
100	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,596	<u>15432.84</u> 9974,68	<u>214.22</u> 175,33	9198	5945	<u>128</u> 104	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>78.68</u> 1,61
101	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,225	<u>13736.54</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	16827	10253	<u>255</u> 209	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>137.71</u> 3,22
102	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,596	<u>5371.04</u> 4690,35	<u>5.11</u> 4,26	3201	2795	<u>3</u> 3	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>37.55</u> 0,03
103	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,596	<u>1076.86</u> 982,74	<u>2.04</u> 1,70	642	586	<u>1</u> 1	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>7.87</u> 0,01
104	С111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	71,52	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	143,04	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	2652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,596	<u>3092.41</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	1843	1795	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>25.57</u> 0,01
107	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,225	<u>3528.87</u> 2942,26	<u>3.07</u> 2,56	4323	3604	<u>4</u> 3	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>48.41</u> 0,04
108	С111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	122,5	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщини 2 мм	100 м2	1,225	<u>1747.23</u> 1558,98	<u>4.09</u> 3,41	2140	1910	<u>5</u> 4	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>25.65</u> 0,05
110	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	245	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	4542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,225	<u>13358.98</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	16365	3278	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>46.68</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					63179	30166	<u>398</u> 326		<u>408.12</u> 4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					63179 32615 30492 17254 49,56 5720 80433 80433				
112	КР19-24-1	Розділ 15. Зовнішнє оздоблення Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	1	<u>6500.28</u> 2553,64	<u>-</u> -	6500	2554	<u>-</u> -	<u>34.3000</u> -	<u>34.3</u> -
113	КБ13-13-1	Грунтування фасаду кварцевою ґрунтовкою перед фарбуванням, перший шар	100м2	0,9615	<u>1318.96</u> 543,43	<u>5.33</u> 1,03	1268	523	<u>5</u> 1	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>6.43</u> 0,01
114	КБ15-183-1	<i>Декоративне штукатурення фасадів</i>	100м2	1,75	<u>19814.52</u> 18792,56	<u>-</u> -	34675	32887	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>404.86</u> -
115	& С111-2014-41	Ґрунтовка кварцева СТ 16	л	33,81	<u>92.71</u> -	<u>-</u> -	3135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	350	<u>9.91</u> -	<u>-</u> -	3469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С111-1375 варіант 2	Шпаклівка типу "короїд"	т	0,56	<u>30582.08</u> -	<u>-</u> -	17126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ15-158-3	<i>Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні</i>	100м2	1,75	<u>688.19</u> 687,17	<u>1.02</u> 0,85	1204	1203	<u>1</u> 1	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>16.15</u> 0,02
119	С111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна емаль tikkurila-joker	кг	66,5	<u>247.65</u> -	<u>-</u> -	16469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					83846	37167	<u>6</u> 2		<u>461.74</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83846 46673 37169 19826 54,24 6258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					103672				

		Всього по розділу 15					103672				
		Разом прямі витрати по кошторису					1437124	158901	<u>37800</u>		<u>2192</u>
									8871		105,5
		Разом будівельні роботи, грн.					1437124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1240423				
		всього заробітна плата, грн.					167772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95361				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31670				
		Всього будівельні роботи, грн.					1532485				

		Всього по кошторису					1532485				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2572,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					199442				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на ЕО.Котельня
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,379 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,635 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити. Електрообладнання									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1412.31</u>	<u>148.94</u>	1412	793	<u>149</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					792,62	5,52			6	0,0746	0,07
2	& С113-2135-1	Шафа ввідно-облікова навісного виконання	шт	1	<u>36491.15</u>	-	36491	-	-	-	-
	варіант 1	інд.збір.			-	-			-	-	-
3	КМ8-545-5	Монтаж шин	шт	2	<u>256.22</u>	-	512	476	-	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					238,24	-			-	-	-
4	1517-1525	Шини нулевої	шт	1	<u>314.36</u>	-	314	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	1517-1526	Шина захисного занулення	шт	1	<u>123.05</u>	-	123	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється	шт	1	<u>135.42</u>	-	135	123	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
		на готовій основі			122,77	-			-	-	-
7	1701-8009	Лічильник електроенергії 3х220/380 В,	шт	1	<u>7052.00</u>	-	7052	-	-	-	-
	варіант 1	5(10)А GAMA 300 G3Y 147.230.F38			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>4277.06</u>	-	4277	4038	-	<u>50.4000</u>	<u>50.4</u>
					4038,05	-			-	-	-
9	1517-2070	Щит розподільчий ЩОЕ в комплекті	шт	1	<u>18201.00</u>	-	18201	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
10	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	1	<u>410.79</u>	<u>28.88</u>	411	138	<u>29</u>	<u>1.8600</u>	<u>1.86</u>
		знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А			138,48	9,49			9	0,1127	0,11
11	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним	шт	1	<u>565.16</u>	-	565	-	-	-	-
		282x205x130мм ЯТП-0,25			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					69493	5568	<u>178</u>		<u>70.59</u>
									15		0,18
		Разом устаткування, грн.					25253				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					992				
		Всього устаткування, грн.					26245				
		Разом будівельні роботи, грн.					44240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38494				
		всього заробітна плата, грн.					5583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					676				
		Всього будівельні роботи, грн.					46843				

		Всього по розділу 1					73088				
		Розділ 2. Кабеленесучі конструкції									
12	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах	100м	4,5	<u>2877.73</u>	<u>1297.36</u>	12950	7112	<u>5838</u>	<u>22.2400</u>	<u>100.08</u>
		площею перерізу до 20 см2			1580,37	332,88			1498	4,5980	20,69
13	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах	100м	0,1	<u>8656.85</u>	<u>3881.62</u>	866	478	<u>388</u>	<u>67.2000</u>	<u>6.72</u>
		площею перерізу до 100 см2			4775,23	995,93			100	13,7565	1,38
14	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях,	100м	4,5	<u>2352.53</u>	<u>10.22</u>	10586	9528	<u>46</u>	<u>33.0000</u>	<u>148.5</u>
		ширина борозни до 50 мм, глибина борозни			2117,28	8,52			38	0,1110	0,5
		до 20 мм									
15	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,32	<u>9052.29</u>	<u>238.08</u>	2897	1129	<u>76</u>	<u>48.5300</u>	<u>15.53</u>
					3529,59	-			-	-	-
16	С1545-269	Лоток металевий перфорований з кришкою	м	20	<u>1189.97</u>	-	23799	-	-	-	-
	варіант 1	100х50			-	-			-	-	-
17	С1545-269	Лоток металевий перфорований з кришкою	м	12	<u>845.70</u>	-	10148	-	-	-	-
	варіант 2	50х50			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>2356.96</u>	-	94	93	-	<u>32.8000</u>	<u>1.31</u>
					2330,77	-			-	-	-
19	& С118-37-100	Короб пластиковий 25x40	м	4	<u>230.40</u>	-	922	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62262	18340	<u>6348</u>		<u>272.14</u>
									1636		22,57
		Разом будівельні роботи, грн.					62262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37574				
		всього заробітна плата, грн.					19976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4036				
		Всього будівельні роботи, грн.					74104				

		Всього по розділу 2					74104				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання									
20	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,02	<u>13410.70</u>	<u>1081.15</u>	268	194	<u>22</u>	<u>126.4000</u>	<u>2.53</u>
					9698,67	325,36			7	3,8116	0,08
21	& С1545-24-420	Світильник на одну лампу	шт	2	<u>799.68</u>	-	1599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп світлодіодних для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,09	<u>9603.36</u>	<u>3088.60</u>	864	562	<u>278</u>	<u>81.4000</u>	<u>7.33</u>
					6245,82	1963,96			177	26,2416	2,36
23	С1547-7	Світильник світлодіодний OWP.OPTIMA.	шт	7	<u>1050.45</u>	-	7353	-	-	-	-
	варіант 8	LED 595 32Вт, IP 54 Світові технології			-	-			-	-	-
24	С1547-7	Світильник світлодіодний з блоком аварійного живлення на 1год OWP.OPTIMA.	шт	2	<u>1050.45</u>	-	2101	-	-	-	-
	варіант 12	LED 595 EM Світові технології			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12185	756	<u>300</u>		<u>9.86</u>
									184		2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					12185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11129				
		всього заробітна плата, грн.					940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					483 1,19 137 12668				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					12668				
25	КБ21-22-13	Розділ 4. Електроустановче обладнання Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	28561.98 20534,66	832.32 687,74	1142	821	33 28	285.6400 9,7940	11.43 0,39
26	С1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	2	260.34 -	- -	521	-	- -	- -	- -
27	С1547-6 варіант 11	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В у захищ. виконанні	шт	2	260.34 -	- -	521	-	- -	- -	- -
28	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	5158.40 1834,45	- -	103	37	- -	27.8200 -	0.56 -
29	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	2	160.79 -	- -	322	-	- -	- -	- -
30	290116-5445 варіант 2	Ліхтар акумуляторний LED	шт	2	1052.00 -	- -	2104	-	- -	- -	- -
31	280222- 12039 варіант 1	Лампа 12 В, 60 В переносна 15 м	шт	1	1650.00 -	- -	1650	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6363	858	33 28		11.99 0,39
		Разом устаткування, грн.					1650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					65				
		Всього устаткування, грн.					1715				
		Разом будівельні роботи, грн.					4713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3822				
		всього заробітна плата, грн.					886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5186				

		Всього по розділу 4					6901				
		Розділ 5. Кабельна продукція									
32	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,25	<u>6867.58</u> 5264,32	<u>136.16</u> 5,05	1717	1316	<u>34</u> 1	<u>72.3817</u> 0,0682	<u>18.1</u> 0,02
33	15095-1204 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,015	<u>51324.08</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	15095-1204 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами та ПВХ ізоляцією 4х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,01	<u>51324.08</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного	100м	2,5	<u>772.56</u> 574,31	<u>72.85</u> 40,26	1931	1436	<u>182</u> 101	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>21.5</u> 1,31
36	С1545-64 варіант 14	Провід з мідними жилами пер. 3х1,5 мм ² , ВВГнгд	1000м	0,25	<u>15057.95</u> -	<u>-</u> -	3764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,34	<u>2694.64</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	916	552	<u>36</u> 8	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>8.15</u> 0,08
38	С113-1439-1 варіант 6	Труби гофрована ПВХ діам.12/16 мм, ДКС	м	20,2	<u>9.29</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С113-1439-1 варіант 1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, ДКС	м	14,14	<u>9.29</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9930	3304	<u>252</u> 110		<u>47.75</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9930 6374 3414 1852 4,77 550				
		Всього будівельні роботи, грн.					11782				

		Всього по розділу 5					11782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-31-3	Розділ 6. Електромонтажні вироби Установлення розподільних коробок	100шт	0,11	<u>3043.48</u>	<u>-</u>	335	284	<u>-</u>	<u>36.8000</u>	<u>4.05</u>
					2584,10	-			-	-	-
41	1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	11	<u>181.54</u>	<u>-</u>	1997	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2332	284	<u>-</u>		<u>4.05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2048				
		всього заробітна плата, грн.					284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45				
		Всього будівельні роботи, грн.					2486				

		Всього по розділу 6					2486				
42	КМ8-472-7	Розділ 7. Заземлення Провідник заземлюючий зі штабової сталі	100 м	0,4	<u>5165.75</u>	<u>185.28</u>	2066	838	<u>74</u>	<u>28.8000</u>	<u>11.52</u>
		перерізом 160 мм ²			2094,62	6,87			3	0,0928	0,04
43	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,052	<u>73840.92</u>	<u>-</u>	3840	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					5906	838	<u>74</u>		<u>11.52</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					5906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4994				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					6351				

		Всього по розділу 7					6351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					168471	29948	<u>7185</u>		<u>427.9</u>
		Разом устаткування, грн.					26903		1976		27,03
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1057				
		Всього устаткування, грн.					27960				
		Разом будівельні роботи, грн.					141568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104435				
		всього заробітна плата, грн.					31924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17851				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5711				
		Всього будівельні роботи, грн.					159419				

		Всього по кошторису					187379				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					504,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37635				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання сантехнічне									
1	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4189.09</u>	<u>-</u>	419	268	<u>-</u>	<u>36.4100</u>	<u>3.64</u>
2	C130-905	Унітаз керамічний компакт "KOLO" в комплекті з керамічним бачком і кружком	шт	1	<u>2680,14</u>	<u>-</u>	3039	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2641.98</u>	<u>-</u>	264	238	<u>-</u>	<u>31.9800</u>	<u>3.2</u>
4	C130-653	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600x500x150 мм	комплект	1	<u>3815.73</u>	<u>-</u>	3816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	1	<u>2225.88</u>	<u>-</u>	2226	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>656.59</u>	<u>5.61</u>	131	111	<u>1</u>	<u>7.5400</u>	<u>1.51</u>
					555,02	2,27			-	0,0272	0,01
7	С113-2294	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>64.07</u>	<u>-</u>	128	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10023	617	<u>1</u>		<u>8.35</u>
									-		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					10023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9405				
		всього заробітна плата, грн.					617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101				
		Всього будівельні роботи, грн.					10364				

		Всього по розділу 1					10364				
		Розділ 2. Водопровід В1									
8	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>105882.87</u>	<u>426.03</u>	12706	597	<u>51</u>	<u>69.2581</u>	<u>8.31</u>
					4978,96	-			-	-	-
9	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>16126.44</u>	<u>1018.34</u>	1613	1301	<u>102</u>	<u>172.2000</u>	<u>17.22</u>
					13011,43	494,90			49	6,9660	0,7
10	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	9,38	<u>81.52</u>	<u>-</u>	765	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>25318.59</u>	<u>2698.37</u>	1013	813	<u>108</u>	<u>268.9600</u>	<u>10.76</u>
					20322,62	1412,46			56	19,8790	0,8
12	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	3,596	<u>22.02</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>269.22</u>	<u>35.54</u>	269	175	<u>36</u>	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
					175,28	1,32			1	0,0178	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1630-2014 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1699.12</u>	<u>-</u>	1699	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	KB16-14-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,001	<u>17677.06</u> 15985,47	<u>1691.59</u> 861,98	18	16	<u>2</u> 1	<u>211.5600</u> 12,1320	<u>0.21</u> 0,01
16	C113-1873 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>1264.77</u>	<u>-</u>	1265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	KB16-14-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,003	<u>23020.99</u> 20322,62	<u>2698.37</u> 1412,46	69	61	<u>8</u> 4	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>0.81</u> 0,06
18	& C113-1873-1A-1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	3	<u>365.23</u>	<u>-</u>	1096	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							20592	2963	<u>307</u> 111		<u>39.72</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							20592				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17322				
всього заробітна плата, грн.							3074				
Загальновиробничі витрати, грн.							1695				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							500				
Всього будівельні роботи, грн.							22287				

Всього по розділу 2							22287				
Розділ 3. Водопровід гарячого водопостачання ТЗ											
19	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>25318.59</u> 20322,62	<u>2698.37</u> 1412,46	760	610	<u>81</u> 42	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>8.07</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	2,697	<u>22.02</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	КБ16-14-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,002	<u>23020.99</u>	<u>2698.37</u>	46	41	<u>5</u>	<u>268.9600</u>	<u>0.54</u>
					20322,62	1412,46			3	19,8790	0,04
22	& C113-1873-1A-1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	3	<u>365.23</u>	<u>-</u>	1096	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>9739.06</u>	<u>305.03</u>	974	939	<u>31</u>	<u>129.0700</u>	<u>12.91</u>
					9387,26	84,82			8	0,9438	0,09
24	& 1514-4037-14	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1	<u>15000.00</u>	<u>-</u>	15000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17935	1590	<u>117</u>		<u>21.52</u>
									53		0,73
		Разом устаткування, грн.					15000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					589				
		Всього устаткування, грн.					15589				
		Разом будівельні роботи, грн.					2935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1228				
		всього заробітна плата, грн.					1643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				
		Всього будівельні роботи, грн.					3844				

		Всього по розділу 3					19433				
Розділ 4. Каналізація побутова К1											
25	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>72806.53</u>	<u>33.34</u>	4368	423	<u>2</u>	<u>91.8400</u>	<u>5.51</u>
					7046,88	9,98			1	0,1130	0,01
26	C1630-1	Труби для каналізації OSTENDORFF, діаметр 110 мм	м	6	<u>213.04</u>	<u>-</u>	1278	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>26417.61</u>	<u>18.49</u>	3170	882	<u>2</u>	<u>95.7800</u>	<u>11.49</u>
					7349,20	5,14			1	0,0572	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1630-1-2 варіант 1	Труби для каналізації OSTENDORFF, діаметр 50 мм Лотки	м	12	<u>100.81</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ7-31-7	Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2	100м3	0,001575	<u>211185.18</u> 84815,23	<u>109713.84</u> 30750,27	333	134	<u>173</u> 48	<u>1207.8500</u> 325,2930	<u>1.9</u> 0,51
30	К585821- Г002 варіант 1	Канал залізобетонний 100x100(Н) 1000мм (L)	шт	9	<u>1298.36</u> -	<u>-</u> -	11685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	К585821- Г002 варіант 2	Канал залізобетонний 150x150(Н) 1000мм (L)	шт	3	<u>1546.22</u> -	<u>-</u> -	4639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1630-675 варіант 3	Герметизація випуску Комплекс 7373-3	шт	1	<u>196.42</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26879	1439	<u>177</u> 50		<u>18.9</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26879 25263 1489 808 2,08 239 27687				

		Всього по розділу 4					27687				
		Разом прямі витрати по кошторису					75429	6609	<u>602</u> 214		<u>88.49</u> 2,86
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					15000 589 15589				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60429 53218 6823 3755 9,62 1109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					64184				

		Всього по кошторису					79773				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					100,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7932				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04
на БЗ. Котельня
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,001 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35471 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,489 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи системи блискавкозахисту									
1	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,5	<u>1629,15</u>	-	815	815	-	<u>22.4000</u>	<u>11,2</u>
					1629,15	-			-	-	-
2	& С111-1810-1-Р	Полоса оцинкована 25х4 мм	м	50	<u>211,32</u>	-	10566	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,7	<u>2087,26</u>	-	1461	1454	-	<u>28.5600</u>	<u>19,99</u>
	т.ч. п. 1.4				2077,17	-			-	-	-
	к(труд)=1,05	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
4	& С111-870-2	Дріт оцинкований для блискавкозахисту д. 8мм	м	70	<u>26,21</u>	-	1835	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-52-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Монтаж з'єднувача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	43	<u>49.25</u> 49,25	- -	2118	2118	- -	<u>0.6615</u> -	<u>28.44</u> -
6	& С1545-400-5 варіант 2	Затискач для дроту універсальний оцинкований С-011	шт	5	<u>33.41</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
7	& С1545-400-6 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований; С-022	шт	5	<u>54.57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
8	& С1545-400-5 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021	шт	5	<u>60.61</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
9	& С1545-400-8	Затискач для стержня D16 та дроту/полоси (2пластини) оцинкований	шт	4	<u>65.65</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
10	& С1545-400-5 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	4	<u>71.69</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
11	& С1545-400-7	Затискач для дроту до ринви оцинкований	шт	20	<u>50.54</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
12	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Монтаж тримача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,4	<u>5003.04</u> 5003,04	- -	2001	2001	- -	<u>67.2000</u> -	<u>26.88</u> -
13	& С1110-15-6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	40	<u>51.00</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
14	КМ8-545-6	Монтаж корпусу фасадного	шт	4	<u>357.61</u> 357,36	<u>0.25</u> 0,03	1430	1429	<u>1</u> -	<u>4.8000</u> 0,0004	<u>19.2</u> -
15	С1511-4 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	<u>258.00</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>814.58</u> 814,58	- -	326	326	- -	<u>11.2000</u> -	<u>4.48</u> -
17	& С124-6-И1	Комплект стержневого заземлювача, діам. 16мм, 9-м	шт.	4	<u>2095.85</u> -	- -	8383	-	- -	- -	- -
18	& С124-6-И варіант 1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м	шт.	4	<u>782.37</u> -	- -	3129	-	- -	- -	- -
19	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,2	<u>97.44</u> 97,44	- -	19	19	- -	<u>1.4400</u> -	<u>0.29</u> -
20	& С111-11-М варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112	шт	2	<u>300.00</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-635И варіант 1	Антикорозійна паста К-950	шт	1	<u>300.00</u>	-	300	-	-	-	-
22	& С111-196П	Герметик,	шт.	2	<u>306.07</u>	-	612	-	-	-	-
23	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових термостійких труб для блисквозахисту, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>2041.33</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	204	162	<u>11</u> 2	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>2.4</u> 0,02
24	& С1-145- 101 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12	м	10	<u>40.00</u>	-	400	-	-	-	-
25	& С111- 1857-2-В6 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	20	<u>7.15</u>	-	143	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							39718	8324	<u>12</u> 2		<u>112.88</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							39718				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31382				
всього заробітна плата, грн.							8326				
Загальновиробничі витрати, грн.							4365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1263				
Всього будівельні роботи, грн.							44083				

Всього по розділу 1							44083				
Розділ 2. Земляні роботи											
26	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,42	<u>19981.36</u> 19981,36	-	8392	8392	-	<u>340.3400</u>	<u>142.94</u>
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,42	<u>8699.02</u> 8699,02	-	3654	3654	-	<u>150.4500</u>	<u>63.19</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							12046	12046	-		<u>206.13</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12046				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							12046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7872 24,73 2854 19918				

		Всього по розділу 2					19918				
		Разом прямі витрати по кошторису					51764	20370	<u>12</u>		<u>319.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51764 31382 20372 12237 35,68 4117 64001		<u>2</u>		<u>0,02</u>

		Всього по кошторису					64001				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					354,71 24489				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-05
на ОВ. Котельня
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 159,626 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,387 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Замочна та запобіжна арматура котельної									
1	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	18	<u>470.88</u> 306,25	<u>54.02</u> 6,46	8476	5513	<u>972</u> 116	<u>4.2600</u> 0,0750	<u>76.68</u> 1,35
2	С1630-66 варіант 1	Засувка фланцева Ду80	шт	4	<u>1866.59</u> -	<u>-</u> -	7466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1630-555 варіант 3	Клапани зворотні , діаметр 80 мм	шт	2	<u>4499.75</u> -	<u>-</u> -	9000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 50 мм	шт	3	<u>491.39</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	3	<u>236.21</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	6	<u>800.13</u> -	<u>-</u> -	4801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,3	<u>1348.36</u> <u>1072,60</u>	<u>232.07</u> <u>16,85</u>	405	322	<u>70</u> 5	<u>14.9200</u> <u>0,2138</u>	<u>4.48</u> <u>0,06</u>
8	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3	<u>912.95</u> -	<u>-</u> -	2739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>40.32</u> 27,62	<u>-</u> -	121	83	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -
10	C1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	3	<u>519.08</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>41.58</u> 37,09	<u>-</u> -	166	148	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>2.04</u> -
12	C1630-986 варіант 1	Термометр 0 - 120 0С	шт	4	<u>338.80</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	7	<u>295.87</u> -	<u>-</u> -	2071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>149.50</u> 122,19	<u>12.88</u> 2,87	299	244	<u>26</u> 6	<u>1.6600</u> 0,0300	<u>3.32</u> 0,06
15	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску повітря	шт	2	<u>1137.22</u> -	<u>-</u> -	2274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-101-1	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	1	<u>1549.11</u> 833,84	<u>179.54</u> 38,50	1549	834	<u>180</u> 39	<u>11.2000</u> 0,4023	<u>11.2</u> 0,4
17	& C1-951-5-1	Частотний перетворювач Micro Drive FC5	шт	1	<u>9085.30</u> -	<u>-</u> -	9085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							53547	7144	<u>1248</u> 166		<u>98.8</u> 1,87
Разом будівельні роботи, грн.							53547				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45155				
всього заробітна плата, грн.							7310				
Загальновиробничі витрати, грн.							4060				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1209				
Всього будівельні роботи, грн.							57607				

Всього по розділу 1							57607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Трубопроводи, кріплення та ізоляція									
18	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,15	<u>10509.14</u> 8984,08	<u>1229.94</u> 57,55	1576	1348	<u>184</u> 9	<u>118.9000</u> 0,7338	<u>17.84</u> 0,11
19	С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	15	<u>486.78</u> -	<u>-</u> -	7302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 60 мм	100м	0,36	<u>5008.34</u> 4490,95	<u>402.20</u> 39,78	1803	1617	<u>145</u> 14	<u>61.0100</u> 0,4790	<u>21.96</u> 0,17
21	С130-886 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 60х3,5 мм	м	36	<u>217.20</u> -	<u>-</u> -	7819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>3883.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	971	896	<u>48</u> 8	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>12.18</u> 0,09
23	С130-885 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 33х3,2 мм	м	25	<u>227.67</u> -	<u>-</u> -	5692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5,1	<u>288.06</u> 204,36	<u>-</u> -	1469	1042	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>15.4</u> -
25	& С111-1631-22 варіант 10	Теплоізоляція "Thermaflex" толщ.20 мм для труб діаметром 50 мм.	м	36	<u>65.18</u> -	<u>-</u> -	2346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1631-22 варіант 11	Теплоізоляція "Thermaflex" толщ.20 мм для труб діаметром 80 мм.	м	15	<u>122.18</u> -	<u>-</u> -	1833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1534-82 варіант 1	Відводи сталеві Ду80	шт	4	<u>196.25</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С1534-82 варіант 2	Відводи сталеві Ду50	шт	2	<u>155.45</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	9	<u>281.79</u> 186,04	<u>42.73</u> 1,58	2536	1674	<u>385</u> 14	<u>2.3900</u> 0,0214	<u>21.51</u> 0,19
30	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	18	<u>273.07</u> -	<u>-</u> -	4915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С130-968 варіант 1	Прокладка фланцева Ду80	шт	10	<u>60.80</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С113-1783 варіант 1	Перехід зі ст. електроварюваних труб Ду40-Ду50	шт	6	<u>96.11</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1784 варіант 1	Перехід зі ст. електроварюваних труб Ду65- Ду80	шт	4	<u>105.29</u>	-	421	-	-	-	-
34	& C130- 1199-357 варіант 1	Опора ОПБ2-50	шт	10	<u>117.45</u>	-	1175	-	-	-	-
35	& C130- 1199-357 варіант 2	Опора ОПБ2-89	шт	4	<u>151.11</u>	-	604	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42743	6577	<u>762</u> 45		<u>88.89</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					42743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35404				
		всього заробітна плата, грн.					6622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1060				
		Всього будівельні роботи, грн.					46351				

		Всього по розділу 2					46351				
36	КБ20-3-5	Розділ 3. Димоходи газової котельной Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,046757 5	<u>21361.77</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	999	758	<u>9</u> 3	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>11.21</u> 0,03
37	C130-1126 варіант 1	Газохід нерж. б= 1 мм, ізольований б=35 мм, в кожусі з оцинкованої сталі б=0,6 мм. ф225/295	м2	4,67575	<u>486.88</u>	-	2277	-	-	-	-
38	C113-1590 варіант 7	Трійник з чисткою і др.сливом неіржавеючий ф225/295	шт	3	<u>304.57</u>	-	914	-	-	-	-
39	C113-1590 варіант 8	Оголовок димохода ф225/295	шт	3	<u>159.73</u>	-	479	-	-	-	-
40	& C111- 1867-1-2Г	Кріплення для димоходів	кг	100	<u>24.45</u>	-	2445	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7114	758	<u>9</u> 3		<u>11.21</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					7114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136				
		Всього будівельні роботи, грн.					7557				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					7557				
		Розділ 4. Замочна і запобіжна арматура установки умягчення									
41	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1127.23</u> 894,58	<u>197.70</u> 12,48	113	89	<u>20</u> 1	<u>12.3000</u> 0,1600	<u>1.23</u> 0,02
42	С1630-104 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду32	шт	1	<u>796.62</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>40.32</u> 27,62	<u>-</u> -	121	83	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -
44	С1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	3	<u>519.08</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	3	<u>295.87</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	7	<u>287.70</u> 175,28	<u>54.02</u> 6,46	2014	1227	<u>378</u> 45	<u>2.4100</u> 0,0750	<u>16.87</u> 0,53
47	С1630-1913 варіант 1	Крани кульові діам. 32 мм	шт	5	<u>378.52</u> -	<u>-</u> -	1893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1630-544 варіант 4	Клапани зворотні, діаметр 32 мм	шт	1	<u>263.22</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1630-544 варіант 5	Клапан автоподпитки	шт	1	<u>213.45</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7859	1399	<u>398</u> 46		<u>19.18</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					7859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6062				
		всього заробітна плата, грн.					1445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					803 2,07 239 8662				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					8662				
		Розділ 5. Трубопроводи, кріплення та ізоляція									
50	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,28	<u>3883.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	1087	1004	<u>54</u> 9	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>13.64</u> 0,1
51	С130-885 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 42х3,2	м	28	<u>196.43</u> -	<u>-</u> -	5500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2,8	<u>288.06</u> 204,36	<u>-</u> -	807	572	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>8.46</u> -
53	& С111-1631-22 варіант 12	Теплоізоляція "Thermaflex " толщ.20 мм для труб діаметром 32 мм.	м	28	<u>45.18</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С130-1199-357 варіант 6	Опора ОПБ2-32	шт	8	<u>97.05</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9435	1576	<u>54</u> 9		<u>22.1</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9435 7805 1585 865 2,22 256 10300				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					10300				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,014836	<u>70049.77</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	1039	241	3 1	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>3.56</u> 0,01
65	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>149.11</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	447	379	29 2	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>5.46</u> 0,02
66	С130-605-1 варіант 23	Дефлектор Д315.00.000-01 5,904-51	шт	3	<u>215.42</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С111-873 варіант 1	Сітка плетена з квадратними №7, ф0,7	м2	0,234	<u>124.56</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

		Разом прямі витрати по розділу 7					2161	620	32 3		<u>9.02</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1509				
		всього заробітна плата, грн.					623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				
		Всього будівельні роботи, грн.					2520				

		Всього по розділу 7					2520				
		Разом прямі витрати по кошторису					148985	18950	<u>2539</u> 276		<u>261.72</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					148985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127496				
		всього заробітна плата, грн.					19226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3161				
		Всього будівельні роботи, грн.					159626				

		Всього по кошторису					159626				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					292,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22387				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-06
на тепломеханічна частина
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 668,072 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,44973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 332,215 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи									
1	КМ6-64-1	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій водогрійних котлів	т	4,75	<u>11493.07</u> 7951,03	<u>1590.91</u> 277,33	54592	37767	<u>7557</u> 1317	<u>110.6000</u> 10,3822	<u>525.35</u> 49,32
2	КМ6-64-1	Монтаж котлов водогрейных газових	т	15,5	<u>11493.07</u> 7951,03	<u>1590.91</u> 277,33	178143	123241	<u>24659</u> 4299	<u>110.6000</u> 10,3822	<u>1714.3</u> 160,92
3	КБ19-3-4	Установлення газопальникових пристроїв із пальниками	шт	2	<u>2225.50</u> 1556,18	<u>11.82</u> 2,95	4451	3112	<u>24</u> 6	<u>18.1500</u> 0,1596	<u>36.3</u> 0,32
4	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	2	<u>453.08</u> 427,75	<u>19.26</u> 4,72	906	856	<u>39</u> 9	<u>5.9500</u> 0,2416	<u>11.9</u> 0,48
5	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	3	<u>2718.18</u> 427,75	<u>19.32</u> 4,31	8155	1283	<u>58</u> 13	<u>5.9500</u> 0,0450	<u>17.85</u> 0,14
6	КМ6-12-1	Випробування на газову щільність котлів	комплект	2	<u>43461.85</u> 41410,88	<u>489.17</u> 23,31	86924	82822	<u>978</u> 47	<u>532.0000</u> 1,1102	<u>1064</u> 2,22
7	КМ6-71-1	Гідравлічне випробування водогрійних котлів	комплект	2	<u>5679.41</u> 5194,91	<u>275.33</u> 24,70	11359	10390	<u>551</u> 49	<u>65.8000</u> 0,6913	<u>131.6</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-350-1	Монтаж клапана запобіжного	шт	3	<u>125.05</u> 116,37	- -	375	349	- -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
9	С1630-536 варіант 1	Клапани запобіжні муфтові, діаметр 15 мм	шт	3	<u>78.36</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
10	КБ18-13-3	Установлення насосів мережної води	шт	6	<u>2526.00</u> 2181,14	<u>84.55</u> 18,65	15156	13087	<u>507</u> 112	<u>30.3400</u> 0,8496	<u>182.04</u> 5,1
11	С1630-1162 варіант 1	Насос підживлення з напірним баком 20л та з реле тиску G н=1,5м3/год Н=36м.вод.ст.	шт	1	<u>17953.32</u> -	- -	17953	-	- -	- -	- -
12	С1630-1163 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Gн=22,2м3/год Н=10м.вод.ст	шт	2	<u>7852.53</u> -	- -	15705	-	- -	- -	- -
13	С1630-1164 варіант 1	Циркуляційний котловий насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Gн=12,9м3/год Н=5м.вод.ст	шт	2	<u>9234.29</u> -	- -	18469	-	- -	- -	- -
14	С1630-1165 варіант 1	Циркуляційний насос з теплопостачання котельної з мокрим ротором, з частотним перетворювачем Gн=0,86м3/год Н=2м.вод.ст	шт	1	<u>12439.91</u> -	- -	12440	-	- -	- -	- -
15	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	9	<u>38.14</u> 37,09	- -	343	334	- -	<u>0.5100</u> -	<u>4.59</u> -
16	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	17	<u>30.74</u> 27,62	- -	523	470	- -	<u>0.3600</u> -	<u>6.12</u> -
17	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 315 мм 2 м	100м2	0,0198	<u>26613.75</u> 14034,76	<u>50.46</u> 9,59	527	278	<u>1</u> -	<u>207.4000</u> 0,5134	<u>4.11</u> 0,01
18	КБ20-23-2	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 315 мм Д315.00.000	шт	2	<u>1890.70</u> 361,36	<u>1.48</u> 0,37	3781	723	<u>3</u> 1	<u>5.3400</u> 0,0200	<u>10.68</u> 0,04
19	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 560 мм УП2-13	10вузол	0,2	<u>3896.54</u> 3744,07	<u>8.37</u> 2,09	779	749	<u>2</u> -	<u>56.7800</u> 0,1131	<u>11.36</u> 0,02
20	С1630-1005 варіант 1	Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі з неутепленим клапаном та без кільця для збирання конденсата, марка УП 2-13, діаметр патрубка 400 мм	шт	2	<u>5140.05</u> -	- -	10280	-	- -	- -	- -
21	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 4, розмір 200х400 мм , МВ450/2	ґрати	4	<u>326.22</u> 126,18	<u>4.21</u> 0,77	1305	505	<u>17</u> 3	<u>1.8200</u> 0,0413	<u>7.28</u> 0,17
22	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>1632.57</u> 1308,40	<u>304.89</u> 67,04	163	131	<u>30</u> 7	<u>18.2000</u> 3,6092	<u>1.82</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1630-103-21-7 варіант 1	Фільтр сетчатый диаметром 65 мм	шт	1	<u>882.83</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	<u>38.14</u> 37,09	<u>-</u> -	114	111	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>1.53</u> -
25	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	14	<u>30.74</u> 27,62	<u>-</u> -	430	387	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>5.04</u> -
26	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	15	<u>207.99</u> 175,28	<u>14.52</u> 2,91	3120	2629	<u>218</u> 44	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>36.15</u> 2,34
27	C1630-670 варіант 2	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	10	<u>182.56</u> -	<u>-</u> -	1826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	5	<u>128.03</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,48	<u>10510.02</u> 8984,08	<u>1229.94</u> 57,55	5045	4312	<u>590</u> 28	<u>118.9000</u> 0,7338	<u>57.07</u> 0,35
30	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	48	<u>347.07</u> -	<u>-</u> -	16659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,08	<u>8867.32</u> 8128,74	<u>622.75</u> 123,24	709	650	<u>50</u> 10	<u>107.5800</u> 6,5386	<u>8.61</u> 0,52
32	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	<u>186.24</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>40640.34</u> 6852,54	<u>1145.19</u> 52,02	406	69	<u>11</u> 1	<u>90.6900</u> 0,6678	<u>0.91</u> 0,01
34	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>146.59</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>20348.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	407	72	<u>4</u> 1	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>0.97</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>13.32</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,09	<u>3759.64</u> 3585,54	<u>132.14</u> 29,03	338	323	<u>12</u> 3	<u>48.7100</u> 1,4956	<u>4.38</u> 0,13
38	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,18	<u>3759.44</u> 3585,54	<u>132.14</u> 29,03	677	645	<u>24</u> 5	<u>48.7100</u> 1,4956	<u>8.77</u> 0,27
40	C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18	<u>24.56</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>24358.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	244	36	<u>2</u> -	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>0.49</u> -
42	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>98.70</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,13	<u>26650.01</u> 3585,54	<u>191.47</u> 30,40	3465	466	<u>25</u> 4	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>6.33</u> 0,05
44	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	13	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-100 варіант 2	Арматура муфтова	10шт	2,5	<u>13173.87</u> -	<u>-</u> -	32935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1	<u>753.71</u> 739,96	<u>4.17</u> 0,30	754	740	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>8.22</u> 0,02
47	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	17	<u>12.91</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ26-1-1 прим.	Ізоляція сталевих труб ізоляцією "THERMAFLEX"	10 м	6,2	<u>209.78</u> 204,36	<u>5.42</u> 1,35	1301	1267	<u>34</u> 8	<u>3.0200</u> 0,0732	<u>18.72</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-1631-44-I1 варіант 1	Теплоізоляція сталевих труб діаметром 100мм ізоляцією	м	57	<u>22.36</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-1631-44-I1 варіант 2	Теплоізоляція сталевих труб діаметром 65мм ізоляцією	м	11	<u>18.28</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-1631-24	Теплоізоляція сталевих труб холодного водоснабження діаметром 50 мм ізоляцією "Termoflex " товщ.9 мм	м	4	<u>14.58</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-1631-I42	Теплоізоляція сталевих труб холодного водоснабження діаметром 42 мм ізоляцією "Termoflex " товщ.9 мм	м	15	<u>10.50</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1631-27	Теплоізоляція сталевих труб гарячеговодоснабження діаметром 25 мм ізоляцією "Termoflex " товщ.9 мм	м	25	<u>10.50</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C130-471 варіант 1	Крани регульовальні триходові, діаметр 15 мм	шт	10	<u>110.38</u> -	<u>-</u> -	1104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1630-87 варіант 1	Крани, діаметр 15 мм	шт	4	<u>82.49</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					520365	287804	<u>35400</u> 5967		<u>3891.29</u> 224,63
		Разом будівельні роботи, грн.					520365				
		в тому числі:					197161				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293771				
		всього заробітна плата, грн.					141264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38312				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					661629				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					661629				
		Відділ 1. 1									
56	KM11-350-1	Монтаж клапана автопідпитку	шт	1	<u>127.73</u> 116,37	<u>2.68</u> 0,70	128	116	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
57	C1630-1924 варіант 1	Клапан кульовий для систем опалення діам. 15 мм	шт	1	<u>349.78</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1630-1925 варіант 1	Клапан кульовий для систем опалення діам. 20 мм	шт	2	<u>349.56</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1630-1930 варіант 1	Клапан кульовий для систем опалення діам. 65 мм	шт	4	<u>1302.84</u> -	<u>-</u> -	5211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					6388	116	<u>3</u> 1		<u>1.6</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					6388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6269				
		всього заробітна плата, грн.					117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					6443				

		Всього по відділу 1					6443				
		Разом прямі витрати по кошторису					526753	287920	<u>35403</u> 5968		<u>3892.89</u> 224,67
		Разом будівельні роботи, грн.					526753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203430				
		всього заробітна плата, грн.					293888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141319				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					332,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38327				
		Всього будівельні роботи, грн.					668072				

		Всього по кошторису					668072				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4449,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					332215				

Склав _____ Зімниця Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-08
на газопостачання котельної
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 572,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37858 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,548 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи									
1	КБ19-6-1	Установлення запобіжних клапанів діаметром до 50 мм	шт	1	<u>444.69</u> 266,53	<u>29.06</u> 6,40	445	267	<u>29</u> 6	<u>3.5800</u> 0,3443	<u>3.58</u> 0,34
2	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²]	10 шт	0,5	<u>943.64</u> 692,39	<u>30.08</u> 1,68	472	346	<u>15</u> 1	<u>9.3000</u> 0,0800	<u>4.65</u> 0,04
3	С1545-8	Бобишки	шт	5	<u>20.28</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ16-9-17	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,03	<u>13332.21</u> 12404,83	<u>760.86</u> 141,29	400	372	<u>23</u> 4	<u>170.5600</u> 6,9092	<u>5.12</u> 0,21
5	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3	<u>160.67</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1534-371	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4, 5 мм	шт	1	<u>191.79</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1534-295	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-57х3 мм	шт	1	<u>128.03</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-9-14	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,02	<u>9733.54</u> 8984,08	<u>629.91</u> 114,22	195	180	<u>13</u> 2	<u>118.9000</u> 5,5838	<u>2.38</u> 0,11
9	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>106.32</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>7507.58</u> 6852,54	<u>574.41</u> 111,12	751	685	<u>57</u> 11	<u>90.6900</u> 5,4362	<u>9.07</u> 0,54
11	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	9	<u>40.09</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	8	<u>14.47</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>66.88</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>29.04</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>3908.52</u> 3535,72	<u>333.29</u> 77,89	469	424	<u>40</u> 9	<u>46.0800</u> 3,8178	<u>5.53</u> 0,46
16	C113-3 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12	<u>21.22</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	18	<u>7.71</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-980 варіант 2	Фланці плоскі приварні заглушені із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>55.34</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630- 670-1	Краны шаровые , діаметр 25 мм	шт	5	<u>25.79</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1536-184 варіант 1	Опори для сталевих трубопроводів, з напрямним хомутом, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	8	<u>22.66</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1536-187 варіант 1	Опори для сталевих трубопроводів, з напрямним хомутом, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	<u>22.75</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-176 варіант 1	Футляр зовнішній діаметр 159 мм, товщина стілки 4,5 мм	м	0,6	<u>160.67</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-135 варіант 2	Футляр зовнішній діаметр 48 мм, товщина стілки 2,5 мм	м	0,6	<u>29.04</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>231.49</u> 207,15	<u>-</u> -	463	414	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
25	C113-1798 варіант 1	Різьба 1/2"	шт	18	<u>1.74</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1799 варіант 1	Різьба 2"	шт	2	<u>10.73</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1799 варіант 2	Різьба 3/4"	шт	8	<u>8.73</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ11-60-1	Установлення сигналізатору загазованості	комплект	3	<u>558.97</u> 483,58	<u>-</u> -	1677	1451	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>19.2</u> -
29	КМ10-765-10	Перевірка роботи сигнально-викличного пристрою	схема	3	<u>20235.82</u> 14541,50	<u>5694.32</u> 834,87	60707	43625	<u>17082</u> 2505	<u>169.6000</u> 10,8800	<u>508.8</u> 32,64
30	КБ19-10-1	Відбір газу із трубопроводу з установленням вентилля	шт	6	<u>76.50</u> 30,98	<u>6.65</u> 1,33	459	186	<u>40</u> 8	<u>0.4100</u> 0,0711	<u>2.46</u> 0,43
31	КБ19-6-1	Установлення запобіжних клапанів діаметром до 50 мм	шт	7	<u>286.31</u> 266,53	<u>4.44</u> 0,25	2004	1866	<u>31</u> 2	<u>3.5800</u> 0,0118	<u>25.06</u> 0,08
32	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,16	<u>4861.95</u> 4789,67	<u>-</u> -	778	766	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>8.79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					71717	50582	<u>17330</u> 2548		<u>600.54</u> 34,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					71717 3805 53130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23924 52,01 6001 95641 95641				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
33	КБ20-6-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,22	Прокладання газоходів, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	100м2	0,2	24025.43 23718,74	19.70 1,10	4805	4744	4	350.5060 0,0524	70.1 0,01
34	КБ20-18-6	Установлення захисних зонтів	зонт	5	95.64 93,09	1.05 0,06	478	465	5	1.3100 0,0028	6.55 0,01
35	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубків до 250 мм	10вузол	0,5	2892.13 2892,13	- -	1446	1446	-	43.8600 -	21.93 -
36	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	7,05	16.49 16,49	- -	116	116	-	0.2500 -	1.76 -
37	КБ13-16-6 κ=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0705	1347.75 787,17	118.18 1,84	95	55	8	9.5600 0,0896	0.67 0,01
38	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0432	7631.20 4251,82	0.21 0,19	330	184	-	60.5500 0,0108	2.62 -
39	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0273	10840.96 7461,58	0.21 0,19	296	204	-	106.2600 0,0108	2.9 -
40	2402-3020	Вогнегаситель порошковий ОП-100	шт	2	7229.48 -	- -	14459	-	-	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22025	7214	17		106.53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22025 14794 7214 4197 11,22 1296		-		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26222				

		Всього по розділу 2					26222				
		Розділ 3. ВОГ									
41	КБ19-5-1 прим	Установка счетчиков газа диаметром до 50 мм	шт	1	548.69	7.44	549	511	7	6.7600	6.76
					510,79	0,42			-	0,0198	0,02
42	С1630-1946 вариант 1	Счетчики газа "Курс-01"	шт	1	17305.73	-	17306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ16-15-2	Установка монтажных узлов диаметром до 50 мм	шт	2	211.38	6.69	423	351	13	2.4100	4.82
					175,28	0,37			1	0,0178	0,04
44	& С1630-144-1	Прямые участки с ответными фланцами DN50	комплект	1	2146.39	-	2146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С130-983 вариант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	66.88	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	634.43	12.18	634	472	12	6.0600	6.06
					471,71	0,68			1	0,0324	0,03
47	С1630-1966	Фільтри газові ФГ-50х0,63	шт	1	3528.46	-	3528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	211.38	6.69	846	701	27	2.4100	9.64
					175,28	0,37			1	0,0178	0,07
49	С1630-2015 вариант 1	Крани кульові фланцеві для газу, діаметр 50 мм	шт	2	1001.18	-	2002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	С130-983 вариант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	66.88	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	196.04	3.68	588	526	11	2.4100	7.23
					175,28	0,21			1	0,0098	0,03
52	С1630-2011 вариант 3	Крани кульові фланцеві для газу діаметр 25 мм	шт	2	688.86	-	1378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С130-980 вариант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	48.61	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1630-2010 варіант 3	Крани кульові для газу діаметр 15 мм	шт	1	<u>118.80</u>	-	119	-	-	-	-
55	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>3803.85</u> 3535,72	<u>230.69</u> 52,40	38	35	<u>2</u> 1	<u>46.0800</u> 2,5678	<u>0.46</u> 0,03
56	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>29620.50</u> 3535,72	<u>469.97</u> 111,57	296	35	<u>5</u> 1	<u>46.0800</u> 5,5711	<u>0.46</u> 0,06
57	C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>21.64</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
58	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>7507.58</u> 6852,54	<u>574.41</u> 111,12	225	206	<u>17</u> 3	<u>90.6900</u> 5,4362	<u>2.72</u> 0,16
59	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>40.09</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
60	КМ11-30-2	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на заводних пристроях, з'єднання фланцеві	шт	1	<u>249.59</u> 245,54	- -	250	246	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
61	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>860.02</u> 588,88	<u>3.34</u> 0,40	860	589	<u>3</u> -	<u>8.0000</u> 0,0212	<u>8</u> 0,02
62	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>115.02</u> 115,02	- -	115	115	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
63	КМ11-30-3	Монтаж датчика температури	шт	1	<u>245.54</u> 245,54	- -	246	246	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
64	1504-19178 варіант 1	Измерительный комплекс с возможностью распечатки коммерческих отчетов, мобильная связь с диспетчерской	шт	1	<u>28690.99</u> -	- -	28691	-	- -	- -	- -
65	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,3	<u>810.93</u> 692,39	<u>39.20</u> 2,10	243	208	<u>12</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>2.79</u> 0,03
66	C1545-8 варіант 1	Термокарманы	шт	2	<u>113.99</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
67	C1545-8	Бобишки	шт	1	<u>20.28</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
68	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	1	<u>37.79</u> 37,09	- -	38	37	- -	<u>0.5100</u> -	<u>0.51</u> -
69	C1630-986 варіант 2	Термометри прямі в оправі	шт	1	<u>134.74</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>32.44</u> 27,62	<u>-</u> -	97	83	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -
71	КМ12-523-2	Трубні проводки з безшовних труб із вуглцевих і низьколегованих сталей на умовний тиск до 10 МПа [100 кс /см2], тип з'єднання рознімний, діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,01	<u>4447.75</u> 4050,08	<u>298.31</u> 38,77	44	41	<u>3</u> -	<u>54.4000</u> 2,0784	<u>0.54</u> 0,02
72	& С1524-1-1 варіант 1	Трубки импульсные Ду10мм	м	1	<u>47.12</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КМ11-234-3	Приєднання до приладів трубних проводок зі сталевих безшовних труб, діаметр до 10 мм	10 шт	0,4	<u>281.96</u> 265,03	<u>15.64</u> 0,87	113	106	<u>6</u> -	<u>3.0400</u> 0,0416	<u>1.22</u> 0,02
74	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,18	<u>2416.25</u> 1786,80	<u>-</u> -	435	322	<u>-</u> -	<u>24.0000</u> -	<u>4.32</u> -
75	ПЕ10-24-1-1-Г	Техническое руководство и предоставление технической помощи при освоении и первичной наладке узла учета газа	шт	1	<u>38025.07</u> 38025,07	<u>-</u> -	38025	38025	<u>-</u> -	<u>379.0000</u> -	<u>379</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							100306	42855	<u>118</u> 10		<u>443.61</u> 0,53
Разом будівельні роботи, грн.							100306				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57333				
всього заробітна плата, грн.							42865				
Загальновиробничі витрати, грн.							18037				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4031				
Всього будівельні роботи, грн.							118343				

Всього по розділу 3							118343				
Розділ 4. ШГРП											
76	КБ19-5-1	Установлення регуляторів тиску газу діаметром до 50 мм	шт	2	<u>982.14</u> 510,79	<u>39.53</u> 1,47	1964	1022	<u>79</u> 3	<u>6.7600</u> 0,0198	<u>13.52</u> 0,04
77	С1630-1990 варіант 1	Пункт газорегуляторні шафового типу ШГРП із регулятором MADAS FRG/2MB в комплекті	шт	2	<u>149205.52</u> -	<u>-</u> -	298411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ16-15-2	Установка монтажных узлов диаметром до 50 мм	шт	2	<u>211.38</u> 175,28	<u>6.69</u> 0,37	423	351	<u>13</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>4.82</u> 0,04
79	& С1630-144-1	Прямые участки с ответными фланцами DN50	комплект	2	<u>2146.39</u> -	<u>-</u> -	4293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>66.88</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	2	<u>634.43</u> 471,71	<u>12.18</u> 0,68	1269	943	<u>24</u> 1	<u>6.0600</u> 0,0324	<u>12.12</u> 0,06
82	С1630-1966	Фільтри газові ФГ-50х0,63	шт	2	<u>3528.46</u> -	<u>-</u> -	7057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>211.38</u> 175,28	<u>6.69</u> 0,37	846	701	<u>27</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>9.64</u> 0,07
84	С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві для газу, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1001.18</u> -	<u>-</u> -	2002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>66.88</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>196.04</u> 175,28	<u>3.68</u> 0,21	1176	1052	<u>22</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>14.46</u> 0,06
87	С1630-2010	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 20 мм	шт	2	<u>1201.39</u> -	<u>-</u> -	2403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С130-979	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>139.08</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С1630-2011 варіант 3	Крани кульові фланцеві для газу діаметр 25 мм	шт	4	<u>688.86</u> -	<u>-</u> -	2755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С130-980 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	8	<u>48.61</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,16	<u>3803.85</u> 3535,72	<u>230.69</u> 52,40	609	566	<u>37</u> 8	<u>46.0800</u> 2,5678	<u>7.37</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398396				
		всього заробітна плата, грн.					109263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49437				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12285				
		Всього будівельні роботи, грн.					572239				

		Всього по кошторису					572239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1378,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121548				

Склав _____ Зімниця Н.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-010
на АТМ. Котельня
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,570 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-699-2	Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску [розрідження] газів у трубопроводі	10 шт	0,3	<u>1487.81</u> 1191,20	<u>282.63</u> 10,21	446	357	<u>85</u> 3	<u>16.0000</u> 0,1380	<u>4.8</u> 0,04
2	1704-40153-9	Реле тиску газу ДРД-12 3-12 mbar	шт	1	<u>2409.24</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	1704-40154-9	Реле тиску газу ДРД-120	шт	1	<u>3165.11</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	1704-40155-9	Реле тиску КРІ 35	шт	1	<u>4960.85</u> -	<u>-</u> -	4961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ11-32-1	Установлення вимикача поплавкового	комплект	1	<u>2186.37</u> 1191,20	<u>122.26</u> 17,50	2186	1191	<u>122</u> 18	<u>16.0000</u> 0,1885	<u>16</u> 0,19
6	1704-50837-1	Поплавковий вимикач	шт	1	<u>1039.36</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-60-2	Установлення сигналізатору загазованості	комплект	1	<u>1045.47</u>	-	1045	982	-	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					982,14	-			-	-	-
8	1602-30006	Сигналізатор загазованості "ЛЕЛЕКА-2"	шт	2	<u>2294.20</u>	-	4588	-	-	-	-
	варіант 1	(CH4+CO)			-	-			-	-	-
9	КМ11-168-1	Щит диспетчерський	шт	1	<u>1091.25</u>	<u>56.37</u>	1091	589	<u>56</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					588,88	10,01			10	0,1106	0,11
10	& 17142-2039-11	Пульт диспетчера Сигнал-1/2	шт	1	<u>6030.33</u>	-	6030	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КМ11-350-3	Установлення датчиків температури зовнішнього повітря	шт	1	<u>396.45</u>	-	396	349	-	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					349,10	-			-	-	-
12	1704-10318	Датчик температури зовнішнього повітря	шт	1	<u>579.74</u>	-	580	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КМ11-350-3	Монтаж датчиків температури на гідрострілці	шт	1	<u>396.45</u>	-	396	349	-	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					349,10	-			-	-	-
14	1704-11197-9	Датчик температури на гідрострілці	шт	1	<u>170.25</u>	-	170	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>329.68</u>	<u>10.65</u>	330	317	<u>11</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					316,51	2,07			2	0,0278	0,03
16	170311-1117	Термостат кімнатний	шт	1	<u>266.85</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КМ11-168-1	Установлення блоку управління	шт	1	<u>1091.25</u>	<u>56.37</u>	1091	589	<u>56</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					588,88	10,01			10	0,1106	0,11
18	& 1602-30010П-6	Каркасный модуль Buderus MC400	шт	1	<u>15780.00</u>	-	15780	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	3	<u>298.41</u>	<u>219.48</u>	895	171	<u>658</u>	<u>0.8000</u>	<u>2.4</u>
					56,85	41,43			124	0,4959	1,49
20	& C1110-182-481B	Контролер Buderus	шт	3	<u>3214.60</u>	-	9644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Б. Надземна частина											
21	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	<u>1713.98</u>	<u>418.92</u>	1714	1121	<u>419</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					1120,90	89,83			90	0,9387	0,94
22	КМ11-201-1	Монтаж блоку живлення	шт	2	<u>255.37</u>	<u>5.59</u>	511	455	<u>11</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					227,39	0,21			-	0,0028	0,01
23	КМ12-522-3	Трубні проводки з водогазопровідних труб із вуглецевих і низьколегованих сталей, тип з'єднання зварний, діаметр умовного проходу 25 мм	100 м	0,16	<u>7244.16</u>	<u>2976.22</u>	1159	648	<u>476</u>	<u>54.4000</u>	<u>8.7</u>
					4050,08	702,98			112	10,2248	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-407-8	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,18	<u>6882.68</u> 2884,47	<u>2388.40</u> 965,44	8122	3404	<u>2818</u> 1139	<u>39.6600</u> 13,4339	<u>46.8</u> 15,85
25	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,62	<u>11001.03</u> 3479,40	<u>1234.60</u> 86,12	17822	5637	<u>2000</u> 140	<u>47.8400</u> 1,0306	<u>77.5</u> 1,67
26	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	<u>8174.93</u> 1629,15	<u>4147.75</u> 778,17	409	81	<u>207</u> 39	<u>22.4000</u> 10,4129	<u>1.12</u> 0,52
27	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	2,8	<u>729.63</u> 581,84	<u>13.30</u> 2,85	2043	1629	<u>37</u> 8	<u>8.0000</u> 0,0298	<u>22.4</u> 0,08
28	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,14	<u>376.34</u> 232,74	<u>13.30</u> 2,85	1558	964	<u>55</u> 12	<u>3.2000</u> 0,0298	<u>13.25</u> 0,12
29	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,04	<u>80358.22</u> 6194,24	<u>2537.21</u> 395,95	3214	248	<u>101</u> 16	<u>83.2000</u> 4,2326	<u>3.33</u> 0,17
30	КМ8-604-1	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою	100 шт	0,02	<u>9770.67</u> 8101,15	<u>257.92</u> 37,45	195	162	<u>5</u> 1	<u>105.5800</u> 0,4736	<u>2.11</u> 0,01
31	1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	2	<u>373.72</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см ² Матеріали, що не враховані нормами	100м	0,1	<u>7842.42</u> 4257,61	<u>3584.81</u> 919,80	784	426	<u>358</u> 92	<u>58.5400</u> 12,7050	<u>5.85</u> 1,27
33	15098-4102	Провід напругою до 500в класу струмопровідної жили 4 перерізом 2.0, 50мм ² НВЕ	1000м	0,02	<u>4930.11</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С157-227	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,674	<u>1622.79</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 15093-38013-1	Кабель АВВГ напругою до 660 В перерізом 4х2,5 мм ²	1000 м	0,05	<u>2192.89</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 241829-6065	Пристрій відбірний	шт	6	<u>26.25</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 241649-1049-1-1	Металорукав гнучкий РЗ-ЦХ-18	1000 м	0,162	<u>2227.10</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16	<u>64.86</u> -	<u>-</u> -	1038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	118	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	6981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по надземній частині					48119	14775	<u>6487</u> 1649		<u>201.86</u> 22,28
		Разом устаткування, грн.					747				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29				
		Всього устаткування, грн.					776				
		Разом будівельні роботи, грн.					47372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26110				
		всього заробітна плата, грн.					16424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2461				
		Всього будівельні роботи, грн.					55907				

		Всього по надземній частині					56683				
		Разом прямі витрати по кошторису					104628	19669	<u>7475</u> 1816		<u>268.26</u> 24,25
		Разом устаткування, грн.					29118				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1141				
		Всього устаткування, грн.					30259				
		Разом будівельні роботи, грн.					75510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48366				
		всього заробітна плата, грн.					21485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3085				
		Всього будівельні роботи, грн.					86419				

		Всього по кошторису					116681				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					319,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24570				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на улаштування газопроводу
Газопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1455,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,525 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту 2 групи в виїмці траншей прямокутного перерізу під трубопровід екскаватором "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3 з викиданням у відвал, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,1521	<u>26834.41</u> 1390,91	<u>25443.50</u> 10861,88	4082	212	<u>3870</u> 1652	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>3.52</u> 20,92		
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту 2 групи вручну у місцях перетину і поблизу існуючих споруджень з підкиданням в зону роботи екскаватора в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,324	<u>17675.82</u> 17675,82	<u>-</u> -	5727	5727	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>97.55</u> -		
3	КБ1-13-4	Викидання ґрунту 2 групи екскаватором "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3 у відвал	1000м3	0,0324	<u>16680.81</u> 862,92	<u>15817.89</u> 6752,69	540	28	<u>512</u> 219	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.47</u> 2,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту 2 групи вручну у місцях перетину і поблизу існуючих споруд з підкиданням в зону роботи екскаватора при роботі поблизу предметів, які знаходяться під високою напругою К=1,2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,315	<u>21210.98</u> 21210,98	<u>-</u> -	6681	6681	<u>-</u> -	<u>361.2840</u> -	<u>113.8</u> -
5	КБ1-13-4	Викидання ґрунту 2 групи екскаватором "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3 у відвал при роботі поблизу предметів, які знаходяться під високою напругою К=1,2	1000м3	0,0315	<u>20016.97</u> 1035,50	<u>18981.47</u> 8103,22	631	33	<u>598</u> 255	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>0.54</u> 3,23
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,133	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	2453	2453	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>41.78</u> -
7	КБ1-13-4	Викидання ґрунту 2 групи екскаватором "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3 у відвал	1000м3	0,0133	<u>16680.81</u> 862,92	<u>15817.89</u> 6752,69	222	11	<u>211</u> 90	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.19</u> 1,14
8	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.33 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Зворотна засипка піском групи екскаватором с грейферним ковшом 0,35 м3, /ківш грейферний/	1000м3	0,1235	<u>6151.54</u> 716,10	<u>5435.44</u> 1747,35	760	88	<u>672</u> 216	<u>11.9250</u> 73,6270	<u>1.47</u> 9,09
9	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.33 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Зворотна засипка піском групи екскаватором с грейферним ковшом 0,35 м3 при роботі вблизи предметів, которые находятся под высоким напряжением К=1,2, /ківш грейферний/	1000м3	0,1235	<u>7381.84</u> 859,32	<u>6522.52</u> 2096,81	912	106	<u>806</u> 259	<u>14.3100</u> 88,3524	<u>1.77</u> 10,91
10	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	123,5	<u>1415.82</u> -	<u>-</u> -	174854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ1-134-1	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну с ущільненням пневматичними трамбівками	100м3	1,235	<u>1667.23</u> 1210,66	<u>456.57</u> 112,54	2059	1495	<u>564</u> 139	<u>18.3600</u> 5,5180	<u>22.67</u> 6,81
12	КБ1-134-1	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну с ущільненням пневматичними трамбівками при роботі вблизи предметів, которые находятся под высоким напряжением К=1,2	100м3	0,25	<u>2000.67</u> 1452,79	<u>547.88</u> 135,05	500	363	<u>137</u> 34	<u>22.0320</u> 6,6216	<u>5.51</u> 1,66
13	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	0,6121	<u>7815.89</u> 2243,43	<u>203.87</u> 50,90	4784	1373	<u>125</u> 31	<u>34.3400</u> 2,7531	<u>21.02</u> 1,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					204205	18570	<u>7495</u> 2895		<u>310.29</u> 58,22
		Разом будівельні роботи, грн.					204205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					178140 21465 14054 44,22 5099 218259 218259				
		Розділ 2. Загальнобудівельні роботи									
14	КБ23-1-1	Підземний газопровід Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,31	<u>16602.02</u> 1028,00	<u>-</u> -	38351	2375	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>37.7</u> -
15	КМ8-143-5	Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою "Обережно ГАЗ" з дротом	100 м	1,72	<u>247.28</u> 247,28	<u>-</u> -	425	425	<u>-</u> -	<u>3.4000</u> -	<u>5.85</u> -
16	С111-1721- 11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	172	<u>3.75</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ25-107-1 κ=0,38	Безтраншейне прокладання сталевих кожухів способом горизонтального буріння, діаметр кожуха до 300 мм	100м	0,15	<u>103629.24</u> 33295,51	<u>67274.65</u> 12331,64	15544	4994	<u>10091</u> 1850	<u>504.9364</u> 275,7327	<u>75.74</u> 41,36
18	С113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,06	<u>365.98</u> -	<u>-</u> -	5512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-48-1 К=0,3	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра діаметром 273 мм	1 футляр	2	<u>830.54</u> 265,81	<u>184.26</u> 11,41	1661	532	<u>369</u> 23	<u>3.8340</u> 0,1404	<u>7.67</u> 0,28
20	КБ22-47-1	Протягування в футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>6142.35</u> 6138,41	<u>3.94</u> 0,98	921	921	<u>-</u> -	<u>84.4000</u> 0,0532	<u>12.66</u> 0,01
21	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	4	<u>1272.54</u> 342,47	<u>98.61</u> 1,53	5090	1370	<u>394</u> 6	<u>4.6000</u> 0,0730	<u>18.4</u> 0,29
22	КБ24-103-3	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см ²] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм	шт	1	<u>1422.00</u> 925,99	<u>363.37</u> 5,65	1422	926	<u>363</u> 6	<u>10.8000</u> 0,2690	<u>10.8</u> 0,27
23	КБ24-103-1	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см ²] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм	шт	2	<u>1147.50</u> 757,94	<u>328.24</u> 5,10	2295	1516	<u>656</u> 10	<u>8.8400</u> 0,2430	<u>17.68</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,12	<u>40.89</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-9-2	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,001	<u>71024.33</u> 37352,16	<u>31459.22</u> 4680,45	71	37	<u>31</u> 5	<u>486.8000</u> 63,8280	<u>0.49</u> 0,06
26	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,004	<u>282.11</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,178	<u>44294.71</u> 36538,83	<u>7128.68</u> 1398,23	7884	6504	<u>1269</u> 249	<u>476.2000</u> 67,4404	<u>84.76</u> 12
28	C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	178,7	<u>40.89</u> -	<u>-</u> -	7307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий на присипку труби	м3	12,4	<u>1415.82</u> -	<u>-</u> -	17556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,08	<u>93956.41</u> 30334,81	<u>35407.61</u> 383,76	7517	2427	<u>2833</u> 31	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>28.3</u> 0,41
31	C1534-2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	т	7	<u>143736.08</u> -	<u>-</u> -	1006153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1534-3	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм	т	1	<u>89904.69</u> -	<u>-</u> -	89905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (полоса , арматура) Вузол виходу із землі	т	0,0101	<u>27960.07</u> 16220,82	<u>71.75</u> 16,07	282	164	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,5904	<u>2.33</u> 0,01
34	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,6	<u>1731.73</u> 144,88	<u>27.58</u> 7,55	1039	87	<u>17</u> 5	<u>2.3000</u> 0,3588	<u>1.38</u> 0,22
35	T_ЕД6-68-1	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну	100м3	0,00153	<u>8431.27</u> 6051,27	<u>2380.00</u> 533,12	13	9	<u>4</u> 1	<u>311.6000</u> 19,5840	<u>0.48</u> 0,03
36	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,156	<u>4340.56</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,017	<u>7507.58</u> 6852,54	<u>574.41</u> 111,12	128	116	<u>10</u> 2	<u>90.6900</u> 5,4362	<u>1.54</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,7	<u>40.09</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ22-47-1	Протягування в футляр труб діаметром 50 мм	100м	0,017	<u>6138.41</u> 6138,41	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	<u>84.4000</u> -	<u>1.43</u> -
40	КБ22-8-3	Укладання футляра із сталевих труб, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0017	<u>35887.81</u> 31516,08	<u>3377.42</u> 119,86	61	54	<u>6</u> -	<u>417.1000</u> 4,1744	<u>0.71</u> 0,01
41	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,7	<u>85.55</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 108х4 мм	1000м	0,0017	<u>41187.28</u> 24144,08	<u>2147.68</u> 146,07	70	41	<u>4</u> -	<u>328.0000</u> 1,9840	<u>0.56</u> -
43	КБ22-48-1 К=0,3	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра діаметром 100 мм	1 футляр	2	<u>830.54</u> 265,81	<u>184.26</u> 11,41	1661	532	<u>369</u> 23	<u>3.8340</u> 0,1404	<u>7.67</u> 0,28
44	КБ22-8-10	Укладання захисного кожуха	1000м	0,0005	<u>112451.35</u> 72877,15	<u>34210.36</u> 2707,64	56	36	<u>17</u> 1	<u>909.6000</u> 93,5776	<u>0.45</u> 0,05
45	C121-763 варіант 2	Вартість захистного кожуха із сталевих труб д-426х5 мм	т	0,026	<u>22545.78</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-18-6	Установлення захисних козирків із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>1447.49</u> 93,09	<u>1.05</u> 0,06	1447	93	<u>1</u> -	<u>1.3100</u> 0,0028	<u>1.31</u> -
47	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	1	<u>524.20</u> 342,47	<u>98.61</u> 1,53	524	342	<u>99</u> 2	<u>4.6000</u> 0,0730	<u>4.6</u> 0,07
48	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>130.05</u> 121,51	<u>-</u> -	130	122	<u>-</u> -	<u>1.7100</u> -	<u>1.71</u> -
49	C1630-2014 варіант 2	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	1	<u>950.00</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ25-122-1	Контроль якості зварних з'єднань газопроводу демонтажні роботи	стик	4	<u>113.16</u> 109,27	<u>-</u> -	453	437	<u>-</u> -	<u>1.5200</u> -	<u>6.08</u> -
51	КБ22-9-1 к=0,6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,154	<u>26200.51</u> 21923,30	<u>4277.21</u> 838,94	4035	3376	<u>659</u> 129	<u>285.7200</u> 40,4642	<u>44</u> 6,23
52	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонного покриття товщ.0,08 м	100м3	0,0084	<u>22302.96</u> 11506,78	<u>10796.18</u> 1396,81	187	97	<u>90</u> 12	<u>191.6200</u> 66,6821	<u>1.61</u> 0,56
53	КР18-1-3	Розбирання щебеневої товщ.0,15 м	100м3	0,01575	<u>2723.94</u> 1556,50	<u>1167.44</u> 216,09	43	25	<u>18</u> 3	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>0.41</u> 0,14
54	C311-3-М варіант 1	Перевезення сміття до 3 км	т	5,313	<u>21.50</u> -	<u>21.50</u> 6,09	114	-	<u>114</u> 32	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 0,39
		Разом прямі витрати по розділу 2					1221361	27662	<u>17415</u> 2390		<u>376.32</u> 63,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1221361 1176284 30052 16198 42,56 4909 1237559				

		Всього по розділу 2					1237559				
		Разом прямі витрати по кошторису					1425566	46232	<u>24910</u>		<u>686.61</u>
									5285		121,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1425566 1354424 51517 30252 86,78 10008 1455818				

		Всього по кошторису					1455818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					894,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61525				

Склав _____ Зімниця Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вимощення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14141,839 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,31855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1439,686 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	6,707	32784.63	21277.85	219887	77176	142711	191,6200	1285.2
					11506,78	4687,09			31436	62,1681	416,96
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	14,755	3108.91	2910.14	45872	2933	42939	3,3100	48.84
					198,77	675,37			9965	8,5540	126,21
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1475,5	287.76	287.76	424590	-	424590	-	-
					-	33,84			49931	0,4110	606,43
4	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,179	31541.01	30653.95	5646	159	5487	14,7720	2.64
					887,06	7721,48			1382	91,2492	16,33
5	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,838	46453.64	44626.32	317650	12495	305155	30,4300	208.08
					1827,32	10293,64			70388	122,4136	837,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11966,5	<u>263.25</u>	<u>263.25</u>	3150181	-	<u>3150181</u>	-	-
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	6,838	<u>4267.00</u>	<u>3960.42</u>	29178	1897	<u>27081</u>	<u>0,4110</u>	<u>4918,23</u>
					277,43	644,54			4407	6,6396	45,4
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	13,618	<u>1510.92</u>	<u>1510.92</u>	20576	-	<u>20576</u>	-	-
					-	219,72			2992	2,2633	30,82
Розділ 1. Проїзди та майданчики тип 1											
9	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	15,97	<u>8950.69</u>	<u>382.61</u>	142943	8358	<u>6110</u>	<u>8.0800</u>	<u>129.04</u>
					523,34	84,26			1346	1,1053	17,65
10	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,993	<u>164993.87</u>	<u>8305.39</u>	658821	3786	<u>33163</u>	<u>14.7800</u>	<u>59.02</u>
					948,28	910,15			3634	9,3659	37,4
11	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	2,53	<u>159082.69</u>	<u>8242.87</u>	402479	3038	<u>20854</u>	<u>18.8800</u>	<u>47.77</u>
					1200,96	1300,66			3291	14,1397	35,77
12	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,597	<u>770462.39</u>	<u>11988.13</u>	1230428	81439	<u>19145</u>	<u>709.3500</u>	<u>1132.83</u>
					50995,17	3576,80			5712	51,7904	82,71
Разом прямі витрати по розділу 1							2434671	96621	<u>79272</u>		<u>1368.66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2434671		13983		173,53
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2258778				
всього заробітна плата, грн.							110604				
Загальновиробничі витрати, грн.							68421				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							201,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23282				
Всього будівельні роботи, грн.							2503092				

Всього по розділу 1							2503092				
Розділ 2. Тротуари з покриттям із тротуарної плитки, тип 2											
13	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	14,275	<u>8950.69</u>	<u>382.61</u>	127771	7471	<u>5462</u>	<u>8.0800</u>	<u>115.34</u>
					523,34	84,26			1203	1,1053	15,78
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,569	<u>164993.87</u>	<u>8305.39</u>	588863	3384	<u>29642</u>	<u>14.7800</u>	<u>52.75</u>
		t=6 см			948,28	910,15			3248	9,3659	33,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,0915	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	8291	3743	<u>4548</u> 1151	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>56.76</u> 15,82
23	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	1,0305	<u>146.39</u> 146,39	<u>-</u> -	151	151	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>2.29</u> -
24	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	1065,5	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	49503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,51525	<u>164993.87</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	85013	489	<u>4279</u> 469	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>7.62</u> 4,83
26	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,0305	<u>14176.36</u> 1815,09	<u>12361.27</u> 1942,18	14609	1870	<u>12739</u> 2001	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>29.15</u> 21,98
27	КБ27-13-4 к=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 30 см)	1000м2	1,0305	<u>5263.05</u> -	<u>5263.05</u> 672,72	5424	-	<u>5424</u> 693	<u>-</u> 8,1120	<u>-</u> 8,36
28	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	389,5	<u>1224.33</u> -	<u>-</u> -	476877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,0305	<u>19542.23</u> 2055,04	<u>17487.19</u> 2695,50	20138	2118	<u>18020</u> 2778	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>33.01</u> 30,46
30	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-1,0305	<u>3508.70</u> -	<u>3508.70</u> 448,48	-3616	-	<u>-3616</u> -462	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -5,57
31	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	64,9	<u>1524.94</u> -	<u>-</u> -	98969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,721	<u>164993.87</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	118961	684	<u>5988</u> 656	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>10.66</u> 6,75
33	& С1421- 9656-3-И	Суміш цементно-піщана	м3	75,7	<u>1704.52</u> -	<u>-</u> -	129032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,0305	<u>770462.39</u> 50995,17	<u>11988.13</u> 3576,80	793961	52551	<u>12354</u> 3686	<u>709.3500</u> 51,7904	<u>730.99</u> 53,37
		Разом прямі витрати по розділу 3					1797313	61606	<u>59736</u> 10972		<u>870.48</u> 136
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					1797313 1675971 72578 44824 131,97 15227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1842137				

		Всього по розділу 3					1842137				
		Розділ 4. Вимощення ,тип 4									
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,2935	<u>2681.96</u>	<u>1471.30</u>	6151	2777	<u>3374</u>	<u>18.3600</u>	<u>42.11</u>
					1210,66	372,20			854	5,1175	11,74
36	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,38225	<u>164993.87</u>	<u>8305.39</u>	63069	362	<u>3175</u>	<u>14.7800</u>	<u>5.65</u>
					948,28	910,15			348	9,3659	3,58
37	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,7645	<u>14176.36</u>	<u>12361.27</u>	10838	1388	<u>9450</u>	<u>28.2900</u>	<u>21.63</u>
					1815,09	1942,18			1485	21,3270	16,3
38	КБ27-13-4 κ=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 30 см)	1000м2	0,7645	<u>5263.05</u>	<u>5263.05</u>	4024	-	<u>4024</u>	-	-
					-	672,72			514	8,1120	6,2
39	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	229,35	<u>1224.33</u>	-	280800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,7645	<u>19542.23</u>	<u>17487.19</u>	14940	1571	<u>13369</u>	<u>32.0300</u>	<u>24.49</u>
					2055,04	2695,50			2061	29,5618	22,6
41	КБ27-13-4 κ=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,7645	<u>3508.70</u>	<u>3508.70</u>	-2682	-	<u>-2682</u>	-	-
					-	448,48			-343	5,4080	-4,13
42	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	146,32	<u>1524.94</u>	-	223129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,645	<u>10100.69</u>	<u>95.04</u>	77220	28356	<u>727</u>	<u>56.2500</u>	<u>430.03</u>
					3709,13	79,21			606	1,0323	7,89
44	КБ11-11-2 Н1=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 100 мм	100м2	7,645	<u>27498.00</u>	<u>392.41</u>	210222	15164	<u>3000</u>	<u>30.0800</u>	<u>229.96</u>
					1983,48	327,05			2500	4,2624	32,59
45	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7,645	<u>17462.55</u>	<u>52.12</u>	133501	7801	<u>398</u>	<u>16.2000</u>	<u>123.85</u>
					1020,44	43,44			332	0,5661	4,33
46	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	9,43	<u>2452.42</u>	<u>7.15</u>	23126	22255	<u>67</u>	<u>31.7000</u>	<u>298.93</u>
					2360,07	5,96			56	0,0777	0,73
47	& С171-2306-1 варіант 1	Праймер бітумний	т	3,2062	<u>49674.00</u>	-	159265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,7645	<u>623735.36</u> 76481,61	<u>15020.00</u> 3836,12	476846	58470	<u>11483</u> 2933	<u>1063.8700</u> 54,9262	<u>813.33</u> 41,99
		Разом прямі витрати по розділу 4					1680449	138144	<u>46385</u> 11346		<u>1989.98</u> 143,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1680449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1495920				
		всього заробітна плата, грн.					149490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30860				
		Всього будівельні роботи, грн.					1770952				

		Всього по розділу 4					1770952				
49	КБ11-1-1	Розділ 5. Спортивні і тренувальні майданчики, відсіпані дрібнозернистим гравієм Н=150мм Ущільнення ґрунту гравієм	100м2	4,36	<u>8182.17</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	35674	2282	<u>1668</u> 367	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>35.23</u> 4,82
50	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	65,4	<u>560.79</u> 267,72	<u>293.07</u> 63,39	36676	17509	<u>19167</u> 4146	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>265.52</u> 56,89
51	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	65,4	<u>1465.25</u> -	<u>-</u> -	95827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					168177	19791	<u>20835</u> 4513		<u>300.75</u> 61,71
		Разом будівельні роботи, грн.					168177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127551				
		всього заробітна плата, грн.					24304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5018				
		Всього будівельні роботи, грн.					182747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 5					182747				
		Розділ 6. Бордюри									
52	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	24,95	<u>7371.98</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	183931	151344	<u>22651</u> 5049	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>2316.61</u> 52,77
53	К589921-A001 варіант 3 С1426-11709	Камені бетонні бортові БР100 30.18 Відпускна ціна: 3554,74x0,15x0,30x1,0	шт	875	<u>190.26</u> -	<u>-</u> -	166478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	К589921-A001 варіант 2 С1426-11709	Камені бетонні бортові БР100 20.8 Відпускна ціна: 3554,74x0,15x0,30x1,0	шт	1620	<u>190.26</u> -	<u>-</u> -	308221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					658630	151344	<u>22651</u> 5049		<u>2316.61</u> 52,77
		Разом будівельні роботи, грн.					658630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484635				
		всього заробітна плата, грн.					156393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36083				
		Всього будівельні роботи, грн.					761360				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					761360				
		Разом прямі витрати по кошторису					13440624	575861	<u>4419091</u> 630188		<u>8632.39</u> 7661,03
		Разом будівельні роботи, грн.					13440624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8445672				
		всього заробітна плата, грн.					1206049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					701215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2025,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14141839				

		Всього по кошторису					14141839				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18318,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1439686				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огорожа
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3075,349 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,37604 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 766,657 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		==Демонтажні роботи==									
1	КБ7-24-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних панелей висотою до 2 м	100м	6,76	<u>42416.22</u> 16683,53	<u>25732.69</u> 5703,28	286734	112781	<u>173953</u> 38554	<u>229.3900</u> 59,6239	<u>1550.68</u> 403,06
2	КБ7-25-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) воріт двостулкових з установленням металевих і бетонних стовпів	100шт	0,03	<u>196714.60</u> 94139,83	<u>102277.91</u> 22619,44	5901	2824	<u>3068</u> 679	<u>1278.9000</u> 237,7325	<u>38.37</u> 7,13
3	КБ7-25-9 к дем.=0,7	(Демонтаж) хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,04	<u>5157.26</u> 4751,97	<u>405.29</u> 15,02	206	190	<u>16</u> 1	<u>72.0650</u> 0,2030	<u>2.88</u> 0,01
		==Фундаменти під огорожу==									
4	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,49	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	14006	14006	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>233.24</u> -
5	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,49	<u>522086.95</u> 33559,52	<u>19011.65</u> 5759,10	255823	16444	<u>9316</u> 2822	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>240.06</u> 30,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,583	<u>34434.34</u>	-	54510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,039	<u>58745.76</u>	-	2291	-	-	-	-
		==Огорожа==			-	-			-	-	-
8	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожа.]	т	22,9005	<u>18649.01</u>	<u>6739.42</u>	427072	248240	<u>154336</u>	<u>145.6000</u>	<u>3334.31</u>
					10839,92	943,76			21613	10,1412	232,24
9	C111-967	Прут металевий перетином 14х14 мм	т	16,906	<u>48623.81</u>	-	822034	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	C113-157	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 5 мм	м	686	<u>731.82</u>	-	502029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C1-1-2-ИНБ	Куля металева діам. 50 мм	шт	343	<u>24.42</u>	-	8376	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КР20-12-1	Монтаж огорожі	1т	22,9005	<u>12405.11</u>	<u>3958.52</u>	284083	169549	<u>90652</u>	<u>88.7100</u>	<u>2031.5</u>
		==Ворота==			7403,74	503,54			11531	5,3174	121,77
13	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [воріт.]	т	0,2628	<u>18649.01</u>	<u>6739.42</u>	4901	2849	<u>1771</u>	<u>145.6000</u>	<u>38.26</u>
					10839,92	943,76			248	10,1412	2,67
14	C111-967	Прут металевий перетином 14х14 мм	т	0,148	<u>48623.81</u>	-	7196	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	C113-157	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 5 мм	м	12	<u>731.82</u>	-	8782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1-1-2-ИНБ	Куля металева діам. 50 мм	шт	12	<u>24.42</u>	-	293	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КР20-12-1	Монтаж воріт	1т	0,2628	<u>12405.11</u>	<u>3958.52</u>	3260	1946	<u>1040</u>	<u>88.7100</u>	<u>23.31</u>
		==Хвірки==			7403,74	503,54			132	5,3174	1,4
18	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [хвірок]	т	0,3225	<u>18649.01</u>	<u>6739.42</u>	6014	3496	<u>2173</u>	<u>145.6000</u>	<u>46.96</u>
					10839,92	943,76			304	10,1412	3,27
19	C111-967	Прут металевий перетином 14х14 мм	т	0,1155	<u>48623.81</u>	-	5616	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	C113-157	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 5 мм	м	20	<u>731.82</u>	-	14636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1-1-2-ИНБ	Куля металева діам. 50 мм	шт	10	<u>24.42</u>	-	244	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР20-12-1	Монтаж хвірок	1т	0,3225	<u>12405.11</u>	<u>3958.52</u>	4001	2388	<u>1277</u>	<u>88.7100</u>	<u>28.61</u>
					7403,74	503,54			162	5,3174	1,71
		Разом прямі витрати по кошторису					2718008	574713	<u>437602</u>		<u>7568.18</u>
									76046		803,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2718008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1705693				
		всього заробітна плата, грн.					650759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					357341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1004,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115898				
		Всього будівельні роботи, грн.					3075349				

		Всього по кошторису					3075349				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9376,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					766657				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ47-3-1	Розділ 1. Рулонний газон, тип 6 Планування ділянки механізованим способом	100м2	54,08	230.83 -	230.83 41,43	12483	-	12483 2241	- 0,5031	- 27,21		
2	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із піщано-гравійної суміші автогрейдером	100м3	5,408	10116.47 1098,42	9018.05 1047,25	54710	5940	48770 5664	17,1200 11,0052	92.58 59,52		
3	& С1421- 9599-2 варіант 1	Піщано-гравійна суміш	м3	681,4	908.10 -	- -	618779	-	- -	- -	- -		
4	КБ27-20-4	Улаштування рулонного газону	1000м2	5,408	8434.66 2662,46	5772.20 776,71	45615	14399	31216 4200	43.4900 8,0912	235.19 43,76		
5	& С1-1-11	Газон рулонний	м2	5408	77.76 -	- -	420526	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1						1152113	20339	92469 12105	327.77 130,49		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						1152113					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1039305 32444 20150 59,29 6840 1172263 1172263				
		Розділ 2. Газон, кущі та дерева									
6	КБ47-9-8	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,3х1,3х0,6 м	10шт	5	<u>10376.37</u> 5512,93	<u>4531.36</u> 792,97	51882	27565	<u>22657</u> 3965	<u>75.8000</u> 8,9670	<u>379</u> 44,84
7	& С1633-27ВД-1	Соснова кора (міш.)	шт	95	<u>86.42</u> -	<u>-</u> -	8210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1429-31 варіант 2	Береза	шт	15	<u>2856.64</u> -	<u>-</u> -	42850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1429-31 варіант 3	Клен сріблястий	шт	35	<u>3346.24</u> -	<u>-</u> -	117118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	4,6	<u>4212.76</u> 3191,12	<u>1021.64</u> 237,10	19379	14679	<u>4700</u> 1091	<u>56.4900</u> 3,0030	<u>259.85</u> 13,81
11	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	4,6	<u>15269.25</u> 4488,65	<u>-</u> -	70239	20648	<u>-</u> -	<u>73.3200</u> -	<u>337.27</u> -
12	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	4,6	<u>60690.42</u> 13729,30	<u>-</u> -	279176	63155	<u>-</u> -	<u>211.9700</u> -	<u>975.06</u> -
13	КБ47-29-2	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів	100м2	-4,6	<u>29646.57</u> 699,52	<u>-</u> -	-136374	-3218	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>-49.68</u> -
14	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	7	<u>180.95</u> 180,95	<u>-</u> -	1267	1267	<u>-</u> -	<u>2.6100</u> -	<u>18.27</u> -
15	С1429-31 варіант 4	Роза	шт	50	<u>151.60</u> -	<u>-</u> -	7580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1429-31 варіант 5	Гортензія деревовидна	шт	20	<u>1642.84</u> -	<u>-</u> -	32857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					494184	124096	<u>27357</u> 5056		<u>1919.77</u> 58,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					494184 342731 129152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68726 174,11 20086 562910				

		Всього по розділу 2					562910				
		Разом прямі витрати по кошторису					1646297	144435	<u>119826</u>		<u>2247,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1646297		17161		189,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1382036				
		всього заробітна плата, грн.					161596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88877				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					233,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26926				
		Всього будівельні роботи, грн.					1735174				

		Всього по кошторису					1735174				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2670,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					188522				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на малі форми
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,497 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	550101-144	Лава паркова Inter Atletika	шт	4	1416.67	-	5667	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	K582311-1	Урна для сміття	шт	20	1233.00	-	24660	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					30327	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					5667				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					170				
		Всього устаткування, грн.					5837				
		Разом будівельні роботи, грн.					24660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24660				
		Всього будівельні роботи, грн.					24660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по кошторису					30497				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування пожежної сигналізації
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 102,807 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежна сигналізація						
1	1602-30006 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПА "Тірас-А" ; (маса=0,0035)	шт	1	12800,00	12800
2	& 1602-30044-1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,001)	шт	1	2200,08	2200
3	& 1511-4019-3	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; (маса=0,012)	шт	2	1300,00	2600
4	& 1602-30063-11А варіант 1	Сповіщувач димовий пожежний адресний СПД-А; (маса=0,0005)	шт	15	642,00	9630
5	& 1602-30066-1Т варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,002)	шт	5	650,00	3250
6	& 1504-19153-3	Пристрій (табло) світловий, вказівник "Вихід"; (маса=0,002)	шт	5	245,00	1225
7	& 1602-30039-2505-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"; (маса=0,011)	шт	1	450,00	450
8	& 1601-2209-2-Л варіант 1	Комплекс оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗш-120-400; (маса=0,0588)	компл	1	28920,00	28920
9	& 8401-151-1	Гучномовець 6АС100ПН (6 Вт); (маса=0,0005)	шт	14	288,00	4032
10	& 290220-1286-1 варіант 1	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП03-FM/MP; (маса=0,001)	шт	1	33815,00	33815

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				98922
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3885
		Всього по розділу 1				102807
		Разом				98922
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3885
		Всього по кошторису				102807

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08

придбання підйомника
будівництво СПП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 323,911 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-11007-1	Підйомник для МГН вертикального переміщення; (маса=0,2)	шт	1,9	165000,00	313500
		Разом				313500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10411
		Всього по кошторису				323911

Склав інженер-кошторисник _____ В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-кошторисник _____ В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-09

придбання обладнання, меблів та інвентаря, що не монтується
будівництво СПП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3178,943 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-15 варіант 1	Стіл для роботи медсестри; (маса=0)	шт	1,9	5200,00	9880
2	560110-110 варіант 1	Стілець зі спинкою підйомно-поворотний ERGOWORK; (маса=0)	шт	1,9	5968,16	11340
3	560110-116 варіант 1	Шафа медична двостулкова; (маса=0)	шт	1,9	22600,00	42940
4	280222-160-9 варіант 1	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю; (маса=0,15)	комплект	1,9	17380,00	33022
5	280222-160-9 варіант 2	Вимірювач ІМД-21с; (маса=0,15)	комплект	1,9	11220,00	21318
6	280222-14024 варіант 1	Ноші; (маса=0,0085)	шт	1,9	3800,00	7220
7	560110-116 варіант 5	Шафа медична одностулкова; (маса=0)	шт	1,9	12870,00	24453
8	560110-116 варіант 3	Шафа-стелаж аптечна; (маса=0)	шт	1,9	13200,00	25080
9	550101-144 варіант 3	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника; (маса=0)	шт	1,9	13100,00	24890
10	560110-20 варіант 1	Шафа для приладдя 1050x450x1400(Н); (маса=0)	шт	1,9	3635,90	6908
11	241996-18014-15 варіант 1	Шафа для чистої білизни 580x350x1800(Н); (маса=0)	шт	1,9	3067,94	5829
12	560110-16 варіант 1	Шафа для домашнього та робочого одягу 300x500x1500(Н); (маса=0)	шт	3,8	4487,59	17053

1	2	3	4	5	6	7
13	550101-144 варіант 4	Лавка для сидіння; (маса=0)	шт	45,6	12700,00	579120
14	560110-222 варіант 3	Місце для лежання - ліжко 1800x550x450; (маса=0)	шт	36,1	11500,00	415150
15	560110-223 варіант 1	Двуярусне ліжко-лавка 1800x550x2100; (маса=0)	шт	104,5	16220,00	1694990
16	1704-10029 варіант 1	Настінний термометр морозо і влагостійкий захищений; (маса=0,00043)	шт	1,9	1530,00	2907
17	290827-37 варіант 1	Стілець учнівський 450x450x450; (маса=0)	шт	9,5	1366,00	12977
18	560103-15 варіант 2	Стіл металевий 299.321.81; (маса=0)	шт	5,7	4500,00	25650
19	241996-20305 варіант 2	Чайник електричний; (маса=0)	шт	1,9	3043,20	5782
20	560110-116 варіант 4	Сейф металевий; (маса=0)	шт	1,9	4600,00	8740
21	1507-5149 варіант 2	Кулер для води; (маса=0,04)	шт	1,9	11454,00	21763
22	290116-17008 варіант 1	Апарат радіозв'язку волновий Golon RX-201 SD FM; (маса=0,0067)	шт	1,9	505,00	960
23	560110-116 варіант 2	Стелаж металевий 450x450x1800; (маса=0)	шт	1,9	1500,00	2850
24	170312-5051 варіант 1	Санітайзер-дозатор ; (маса=0,1)	шт	1,9	8912,83	16934
25	550101-158 варіант 1	Килим вологовбираючий; (маса=0)	шт	3,8	1715,00	6517
26	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж для зберігання контейнерів на 5 полиць 1250x700x1800; (маса=0)	шт	3,8	6977,72	26515
27	290116-5433 варіант 1	Табличка сповіщувальна 400x20x200; (маса=0,0017)	шт	32,3	369,36	11930
28	& 1504-17152-11	Мобільний телефон; (маса=0,000095)	шт	1,9	8500,00	16150
29	& 2402-3003-1	Вогнегасник вуглекислотний ручний; (маса=0,0204)	шт	3,8	950,00	3610
		Разом				3082478
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	172010	0,007	95261 1204 3177739

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				1204
		Всього по кошторису				3178943

Склав інженер-кошторисник _____ В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-кошторисник _____ В.О. Малигіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010
 придбання устаткування, що монтується
 будівництво СПП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 47,288 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2406-15018 варіант 2	Сушарка для рук; (маса=0,004)	шт	3,8	11974,00	45501
		Разом				45501
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1787
		Всього по кошторису				47288

Склав інженер-кошторисник _____ В.О. Малигіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-кошторисник _____ В.О. Малигіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-07
придбання обладнання для тепломеханічної частини котельної
Котельня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1068,392 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
1	& 1904-3007-1 варіант 1	Каскадна котельна установка у комплекті; (маса=0,95)	шт	1	1012176,58	1012177
2	2415-1342 варіант 1	Резервуар запаса води ємкістю 500 л з підпиточним насосом; (маса=0,0359)	шт	1	7164,90	7165
3	2415-1342 варіант 2	Баки розширювальні (круглі та прямокутні) ємкістю до 0,1 м3; (маса=0,0359)	шт	1	6245,78	6246
4	& 2403-16021-1 варіант 1	Водоум'ягчельна установка в комплекті; (маса=0,09)	шт	1	4515,75	4516
5	1704-50065 варіант 1	Клапан автопідпитку сумісно зі лічильником автопідпитку; (маса=0,028)	шт	1	526,70	527
6	17064-1146 варіант 1	Термометр технічний вібростійкий; (маса=0)	шт	3	131,63	395
7	1704-20001 варіант 1	Манометр МТ-3У-М0-0,1 мПа - 1,6; (маса=0,0016)	шт	4	261,02	1044
8	1704-20001 варіант 2	Манометр МТ-3У-М0-0,25 мПа - 1,6; (маса=0,0016)	шт	4	273,86	1095
9	1704-20001 варіант 3	Манометр МТ-3У-М0-0,4 мПа - 1,6; (маса=0,0016)	шт	1	261,06	261
10	1704-20001 варіант 4	Манометр МТ-3У-М0-0,4 кПа - 2,5 М20х1,5 под газ; (маса=0,0016)	шт	5	769,80	3849
		Разом по розділу 1				1037275

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31117
		Всього по розділу 1				1068392
		Разом				1037275
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31117
		Всього по кошторису				1068392

Склав _____ Зімниця Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-09
придбання обладнання для газопостачання
Котельня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11,246 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
1	& 1504-16026-1 варіант 1	Клапан електромагнітний отсекающий; (маса=0,0006)	шт	1	3240,00	3240
2	& 17141-1029-1 варіант 1	Бытовой сигнализатор газа; (маса=0,0039)	шт	3	1308,00	3924
3	1704-20001 варіант 5	Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показный ОБМ1-100,ОБМВ1-100, ОБВ1-100; (маса=0,0016)	шт	3	216,30	649
4	& 2307-10050-1 варіант 1	Кран трехходовой к манометру; (маса=0,01)	шт	3	68,00	204
5	2407-502 варіант 1	Клапан запобіжний,що самопритирається КПС-0,7-810; (маса=0,025)	шт	7	414,59	2902
		Разом по розділу 1				10919
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				327
		Всього по розділу 1				11246
		Разом				10919
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				327

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				11246

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Зімниця Н.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Школа (прибудова)

Кошторисна вартість об'єкта	10837,494 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,87118 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1745,277 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи. Галерея	9061,805	-	9061,805	14,87692	1144,906	-
2	02-01-02	на ЕО. Галерея	983,998	66,066	1050,064	5,69639	424,476	-
3	02-01-03	на ВК. Галерея	60,258	-	60,258	0,19250	14,929	-
4	02-01-04	на ОВ тепловий пункт. Школа	149,931	83,234	233,165	0,33157	25,399	-
5	02-01-05	на систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі	158,023	-	158,023	1,08753	85,422	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	-	102,807	102,807	-	-	-
7	02-01-07	на Система блискавкозахисту	171,372	-	171,372	0,68627	50,145	-
Всього:			10585,387	252,107	10837,494	22,87118	1745,277	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи. Галерея	<u>12.76744</u> 918,194	<u>-</u> -	<u>0.48606</u> 40,657	<u>0.03762</u> 3,097	<u>-</u> -	<u>13.29112</u> 961,948	<u>1.58580</u> 182,958	<u>14.87692</u> 1144,906
02-01-02	ЕО. Галерея	<u>3.47239</u> 232,434	<u>1.27497</u> 97,002	<u>0.36787</u> 27,99	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.11523</u> 357,426	<u>0.58116</u> 67,05	<u>5.69639</u> 424,476
02-01-03	ВК. Галерея	<u>0.16140</u> 11,876	<u>-</u> -	<u>0.01225</u> 0,877	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17365</u> 12,753	<u>0.01885</u> 2,176	<u>0.19250</u> 14,929
02-01-04	ОВ тепловий пункт. Школа	<u>0.29827</u> 21,698	<u>0.00180</u> 0,138	<u>0.00231</u> 0,198	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30238</u> 22,034	<u>0.02919</u> 3,365	<u>0.33157</u> 25,399
02-01-05	систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі	<u>-</u> -	<u>0.86268</u> 61,698	<u>0.00636</u> 0,488	<u>-</u> -	<u>0.12759</u> -	<u>0.99663</u> 74,934	<u>0.09090</u> 10,488	<u>1.08753</u> 85,422
02-01-06	придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	Система блискавкозахисту	<u>0.21333</u> 12,533	<u>0.40791</u> 30,112	<u>0.00005</u> 0,005	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62129</u> 42,65	<u>0.06498</u> 7,495	<u>0.68627</u> 50,145
	Разом :	<u>16.91283</u> 1196,735	<u>2.54736</u> 188,95	<u>0.87490</u> 70,215	<u>0.03762</u> 3,097	<u>0.12759</u> -	<u>20.50030</u> 1471,745	<u>2.37088</u> 273,532	<u>22.87118</u> 1745,277

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : будівництво СПП

Кошторисна вартість об'єкта 52432,100 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 83,96807 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6507,576 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загально-будівельні роботи	38485,47	-	38485,47	61,95995	4736,009	-
2	02-02-02	на опалення та вентиляція	1926,311	996,304	2922,615	2,74383	198,739	-
3	02-02-03	на водопровід і каналізація	2158,232	1031,568	3189,8	5,77312	482,598	-
4	02-02-04	на електроосвітлення	1432,841	846,541	2279,382	5,75294	445,971	-
5	02-02-05	на система пожежної сигналізації	760,082	64,047	824,129	1,61017	123,007	-
6	02-02-06	на СКС	1079,808	62,637	1142,445	5,90472	503,886	-
7	02-02-07	на монтаж підйомника для МГН	38,117	-	38,117	0,22334	17,366	-
8	02-02-08	на придбання устаткування придбання підйомника	-	323,911	323,911	-	-	-
9	02-02-09	на придбання устаткування придбання обладнання, меблів та інвентаря, що не монтується	1,204	3177,739	3178,943	-	-	-
10	02-02-010	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується	-	47,288	47,288	-	-	-
Всього:			45882,065	6550,035	52432,1	83,96807	6507,576	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загально-будівельні роботи	<u>42.57730</u>	-	<u>11.72291</u>	<u>1.03348</u>	-	<u>55.33369</u>	<u>6.62626</u>	<u>61.95995</u>
		2993,718	-	892,71	85,091	-	3971,519	764,49	4736,009
02-02-02	опалення та вентиляція	<u>2.53306</u>	-	<u>0.00497</u>	-	-	<u>2.53803</u>	<u>0.20580</u>	<u>2.74383</u>
		174,623	-	0,375	-	-	174,998	23,741	198,739
02-02-03	водопровід і каналізація	<u>2.19182</u>	<u>1.89794</u>	<u>0.08458</u>	-	<u>1.12176</u>	<u>5.29610</u>	<u>0.47702</u>	<u>5.77312</u>
		160,801	148,623	6,061	-	-	427,56	55,038	482,598
02-02-04	електроосвітлення	-	<u>5.09641</u>	<u>0.16962</u>	-	-	<u>5.26603</u>	<u>0.48691</u>	<u>5.75294</u>
		-	373,901	15,897	-	-	389,798	56,173	445,971
02-02-05	система пожежної сигналізації	<u>0.01784</u>	<u>1.28102</u>	<u>0.00918</u>	-	<u>0.24496</u>	<u>1.55300</u>	<u>0.05717</u>	<u>1.61017</u>
		1,386	89,903	0,646	-	-	116,409	6,598	123,007
02-02-06	СКС	-	<u>5.26859</u>	<u>0.08715</u>	-	<u>0.11254</u>	<u>5.46828</u>	<u>0.43644</u>	<u>5.90472</u>
		-	435,633	6,656	-	-	453,533	50,353	503,886
02-02-07	монтаж підйомника для МГН	-	<u>0.16416</u>	<u>0.04283</u>	-	-	<u>0.20699</u>	<u>0.01635</u>	<u>0.22334</u>
		-	11,381	4,098	-	-	15,479	1,887	17,366
02-02-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання підйомника	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання обладнання, меблів та інвентаря, що не монтується	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-010	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування, що монтується	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>47.32002</u>	<u>13.70812</u>	<u>12.12124</u>	<u>1.03348</u>	<u>1.47926</u>	<u>75.66212</u>	<u>8.30595</u>	<u>83.96807</u>
		3330,528	1059,441	926,443	85,091	-	5549,296	958,28	6507,576

Склад _____

Перевірів _____

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	983,822 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54594 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,866 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні електричні мережі	983,822	-	983,822	1,54594	124,866	-
		Всього:	983,822	-	983,822	1,54594	124,866	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішні електричні мережі	<u>0.17402</u> 11,211	<u>0.49185</u> 35,485	<u>0.66715</u> 55,665	<u>0.06238</u> 5,136	<u>-</u> -	<u>1.39540</u> 107,497	<u>0.15054</u> 17,369	<u>1.54594</u> 124,866
	Разом :	<u>0.17402</u> 11,211	<u>0.49185</u> 35,485	<u>0.66715</u> 55,665	<u>0.06238</u> 5,136	<u>-</u> -	<u>1.39540</u> 107,497	<u>0.15054</u> 17,369	<u>1.54594</u> 124,866

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі - водопровід та каналізація

Кошторисна вартість об'єкта 5724,669 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,31864 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 571,026 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі зовнішнього водопровода	470,873	-	470,873	0,92511	73,566	-
2	06-01-02	на Система ПТ	2594,723	-	2594,723	2,68995	203,166	-
3	06-01-03	на мережі зовнішньої каналізації	815,222	-	815,222	1,93909	155,389	-
4	06-01-04	на зовнішні теплові мережі	1843,851	-	1843,851	1,76449	138,905	-
Всього:			5724,669	-	5724,669	7,31864	571,026	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі зовнішнього водопровода	<u>0.52309</u> 37,517	<u>-</u> -	<u>0.29643</u> 24,459	<u>0.01792</u> 1,475	<u>-</u> -	<u>0.83744</u> 63,451	<u>0.08767</u> 10,115	<u>0.92511</u> 73,566
06-01-02	Система ПТ	<u>0.95408</u> 67,695	<u>1.26836</u> 88,867	<u>-</u> -	<u>0.22203</u> 18,281	<u>-</u> -	<u>2.44447</u> 174,843	<u>0.24548</u> 28,323	<u>2.68995</u> 203,166
06-01-03	мережі зовнішньої каналізації	<u>1.35645</u> 99,705	<u>-</u> -	<u>0.37881</u> 32,887	<u>0.02174</u> 1,79	<u>-</u> -	<u>1.75700</u> 134,382	<u>0.18209</u> 21,007	<u>1.93909</u> 155,389
06-01-04	зовнішні теплові мережі	<u>1.17160</u> 86,314	<u>-</u> -	<u>0.38110</u> 29,877	<u>0.05210</u> 4,289	<u>-</u> -	<u>1.60480</u> 120,48	<u>0.15969</u> 18,425	<u>1.76449</u> 138,905
	Разом :	<u>4.00522</u> 291,231	<u>1.26836</u> 88,867	<u>1.05634</u> 87,223	<u>0.31379</u> 25,835	<u>-</u> -	<u>6.64371</u> 493,156	<u>0.67493</u> 77,87	<u>7.31864</u> 571,026

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Газопровід

Кошторисна вартість об'єкта 1455,818 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,89486 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 61,525 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на улаштування газопроводу	1455,818	-	1455,818	0,89486	61,525	-
		Всього:	1455,818	-	1455,818	0,89486	61,525	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	улаштування газопроводу	<u>0.68076</u> 45,807	<u>0.00585</u> 0,425	<u>0.12108</u> 5,253	<u>0.00039</u> 0,032	<u>-</u> -	<u>0.80808</u> 51,517	<u>0.08678</u> 10,008	<u>0.89486</u> 61,525
	Разом :	<u>0.68076</u> 45,807	<u>0.00585</u> 0,425	<u>0.12108</u> 5,253	<u>0.00039</u> 0,032	<u>-</u> -	<u>0.80808</u> 51,517	<u>0.08678</u> 10,008	<u>0.89486</u> 61,525

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Біляївка Одеської області. 1й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 18982,859 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 30,36467 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2394,865 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на вимощення	14141,839	-	14141,839	18,31855	1439,686	-
2	07-01-02	на огорожа	3075,349	-	3075,349	9,37604	766,657	-
3	07-01-03	на озеленення	1735,174	-	1735,174	2,67008	188,522	-
4	07-01-04	на малі форми	24,66	5,837	30,497	-	-	-
Всього:			18977,022	5,837	18982,859	30,36467	2394,865	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	вимощення	<u>8.63239</u> 575,861	<u>-</u> -	<u>2.13637</u> 175,311	<u>5.52466</u> 454,877	<u>-</u> -	<u>16.29342</u> 1206,049	<u>2.02513</u> 233,637	<u>18.31855</u> 1439,686
07-01-02	огорожа	<u>7.56818</u> 574,713	<u>-</u> -	<u>0.80327</u> 76,046	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.37145</u> 650,759	<u>1.00459</u> 115,898	<u>9.37604</u> 766,657
07-01-03	озеленення	<u>2.24754</u> 144,435	<u>-</u> -	<u>0.18914</u> 17,161	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.43668</u> 161,596	<u>0.23340</u> 26,926	<u>2.67008</u> 188,522
07-01-04	малі форми	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>18.44811</u> 1295,009	<u>-</u> -	<u>3.12878</u> 268,518	<u>5.52466</u> 454,877	<u>-</u> -	<u>27.10155</u> 2018,404	<u>3.26312</u> 376,461	<u>30.36467</u> 2394,865

Склав _____

Перевірив _____