

Будова - Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	106880,91	72,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17372,33	74,35			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2586,38	99,91			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7324,36	83,90			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3016,9	82,34			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	15536,42	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	152717,3				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,614985	-			
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	54,38227	651,07			
12	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	9,33824	1522,80			
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	2,62582	455,51			
14	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,51	366,93			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,1101	80,35			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1251,14447	664,95			
17	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,79189	850,91			
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	19,82421	631,96			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	81,71672	643,87			
20	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,80763	-			
21	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,71658	845,54			
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	98,42218	556,39			
23	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	175,14083	649,56			
24	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	19,551	783,01			
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	55,33093	532,74			
26	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	8,7	268,83			
27	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	10,21356	1010,65			
28	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	78,736	127,08			
29	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,95712	141,50			
30	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	34	519,74			
31	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	10,24	623,54			
32	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	227,99258	102,19			
33	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,41523	156,63			
34	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	6,19043	127,59			
35	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	213,81156	86,60			
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	27,54288	343,23			
37	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,58	309,60			
38	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1184,8682	39,93			
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	828,43576	97,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	45,477	47,04			
41	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	156,244	15,47			
42	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	291,02795	330,63			
43	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	15,8	533,69			
44	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	321,35498	386,14			
45	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	235,75089	53,58			
46	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	426,57446	477,03			
47	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	8,79417	442,27			
48	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	133,069938	591,87			
49	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	174,10701	787,36			
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,50908	940,45			
51	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	18,88248	1167,52			
52	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м ³ /год, напір 150 м	маш. год	27,874	20,86			
53	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	174,42812	84,67			
54	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	677,4048	78,68			
55	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	195,43298	75,79			
56	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,45152	882,97			
57	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	67,48163	1064,72			
58	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	20,78636	1367,73			
59	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	108,99064	55,63			
60	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	9,33824	136,11			
61	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	33,653425	460,64			
62	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	151,11797	584,69			
63	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	19,221535	1013,53			
64	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2,12798	591,22			
65	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	63,68674	1303,19			
66	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	29,65408	79,25			
67	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	76,65133	816,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,745505	3804,17			
69	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,2	970,28			
70	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	27,75199	416,17			
71	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	11,61	783,52			
72	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,888	699,35			
73	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	60	669,92			
74	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,24	14,08			
75	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	2,1399	3,62			
76	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	345,6956	136,84			
77	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	3,55341	6,55			
78	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	178,05441	6,22			
79	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	0,25812	5,53			
80	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	33,04724	16,89			
81	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	53,344	100,28			
82	+КБМ233-325 варіант 1	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,67	230,83			
83	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	11,36	5,24			
84	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	2,68281	191,93			
85	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	99,53038	91,40			
86	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,25198	49,11			
87	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	587,8251	5,39			
88	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	14,96857	4,99			
89	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	4,52471	11,66			
90	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7206,7605	263,25			
91	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	133,65	287,76			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
92	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	83,94392				
93	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	157,2				
94	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,03				
95	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	511,72184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	188,496				
97	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	805,8246684				
98	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	112,29546				
99	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	682,137086				
100	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	32,948535				
101	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	826,3271136				
102	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	171,1002				
103	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1005,165836				
104	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	60,86174				
105	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	373,5178591				
106	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	77,97696				
107	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	97,061536				
108	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20,5983276				
109	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,167				
110	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	4,227483				
111	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	350,2701216				
112	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	260,585648				
113	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	393,89545				
114	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	199,3832374				
115	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	169,989936				
116	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1383,071435				
117	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	435,3827696				
118	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	290,448375				
119	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	25,933075				
120	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	2,276				
121	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	506,522421				
122	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,16				
123	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1750,931465				
124	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	106,78274				
125	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	58,366				
126	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	187,34734				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
127	+&C1-1-11	Газон рулонний	м2	4912,4	179,76	176,00	0,24	3,52
128	+&C1-1-22-5	Сталь смугова 40x4 мм	м	65	583,95	572,50	-	11,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	+&C1-1-22-5 варіант 1	Сталь смугова 25х4 мм	м	50	504,90	495,00	-	9,90
130	+&C1-1-22-1Л-1	Грунт для плиток поліуретанових	шт	36	204,08	204,08	-	-
131	+&C1-145-101 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12	м	35	40,00	40,00	-	-
132	+&C1-857 варіант 1	Труба водостічна діаметром 160 мм Hunter Шторм	м	204	359,57	350,00	2,52	7,05
133	+&C1-1405-1 варіант 1	Хомут для труб діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	27	124,44	122,00	-	2,44
134	+&C1-1405-1 варіант 2	Кріплення для труб діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	195	165,24	162,00	-	3,24
135	+&C11-B-14 варіант 1	Шуруп даховий з 2-ма підкладками К-901	шт	100	1,98	1,98	-	-
136	+&C11-1650-1-674 варіант 1	Воронка труби діаметром 200х160 мм Hunter Шторм	шт	26	663,48	650,00	0,47	13,01
137	+&C11-1650-1-674 варіант 2	Зливи труби діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	26	393,18	385,00	0,47	7,71
138	+&C100-1-1-2-2 варіант 2	Грунт для поліуретанових покриттів	кг	437,6	484,00	484,00	-	-
139	+&C105-6П	Хомут монтажн.	пачка	9	71,53	70,00	0,13	1,40
140	+&C105-6П варіант 1	Хомут монтажн.	пачка	2	140,13	140,00	0,13	-
141	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,115829	4610,87	4043,01	477,45	90,41
142	+&C111-11-М варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112	шт	3	300,00	300,00	-	-
143	+&C111-18-3И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів,завтовшки 20мм на ф75х12,5 Техізол	м	32	100,78	98,60	0,20	1,98
144	+&C111-18-4И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів,завтовшки 20мм на ф63х10,5 Техізол	м	85	89,86	87,90	0,20	1,76
145	+&C111-18-6И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів,завтовшки 20мм на ф40х6,7 Техізол	м	38	70,58	69,00	0,20	1,38
146	+&C111-18-7И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів,завтовшки 20мм на ф32х5,4 Техізол	м	104	64,46	63,00	0,20	1,26
147	+&C111-18-8И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів,завтовшки 20мм на ф25х4,2 Техізол	м	152	62,42	61,00	0,20	1,22
148	+&C111-18-9И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів,завтовшки 20мм на ф20х3,4 Техізол	м	1045	61,40	60,00	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01404	48518,07	46785,61	781,13	951,33
150	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,022459308	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
151	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000823	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
152	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0007643	26849,23	25788,60	534,17	526,46
153	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,2930332	29664,42	28527,89	554,87	581,66
154	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,3082484	29448,79	28316,49	554,87	577,43
155	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,76034	27715,07	26605,99	565,65	543,43
156	+&C111-88-1 варіант 1	Гайка з'єднувальна рукавна ф25мм	шт	2	49,60	48,00	0,63	0,97
157	+&C111-88-1- Э-5	Піна монтажна вогнетривка Е30	шт	2	855,00	855,00	-	-
158	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,139	80880,72	78942,22	352,60	1585,90
159	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0173185	77434,14	75563,22	352,60	1518,32
160	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	367,32	358,60	1,52	7,20
161	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0029	77928,79	76048,17	352,60	1528,02
162	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	79710,83	77795,27	352,60	1562,96
163	+&C111-132-8 варіант 1	Дюбель	шт	322	1,43	1,37	0,03	0,03
164	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00691	76519,98	74666,99	352,60	1500,39
165	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,00016	75351,81	73521,72	352,60	1477,49
166	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00064	76174,40	74328,18	352,60	1493,62
167	+&C111-155-1- 160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	25343	2,81	2,75	-	0,06
168	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0042555	64970,60	63344,07	352,60	1273,93
169	+&C111-170-1 варіант 3	Гвозди оцинкованные 3,5x70 мм	шт	570,07	0,97	0,59	0,38	-
170	+&C111-170-1 варіант 4	Гвозди оцинкованные 2x35 мм	шт	2348,27	0,88	0,50	0,38	-
171	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,243508	77823,84	75945,28	352,60	1525,96
172	+&C111-174- 87 варіант 1	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 700x400,з покриттям ALU K-flex	м2	1,5	655,45	290,00	352,60	12,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	+&C111-174-87 варіант 2	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	200,8	655,45	290,00	352,60	12,85
174	+&C111-174-87-1 варіант 3	Гумове спортивне (підлогове) покриття	м2	91	683,97	683,97	-	-
175	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,316446	75529,06	73695,50	352,60	1480,96
176	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0087951	72145,88	70378,65	352,60	1414,63
177	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,010915	79647,43	77733,12	352,60	1561,71
178	+&C111-196-10 варіант 2	Краска аерозольная Decjrix	флакон	11,506	75,25	72,41	2,84	-
179	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,393508	2822,72	2289,92	477,45	55,35
180	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,384752	3425,21	2885,33	472,72	67,16
181	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0006667	12591,58	11853,06	491,63	246,89
182	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1029,5	670,30	650,00	7,16	13,14
183	+C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1258,165	698,37	673,00	11,68	13,69
184	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	31,66603	130,68	127,72	0,40	2,56
185	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00365647	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
186	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,008071	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
187	C111-311	Каболка	т	0,00431	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
188	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0008	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
189	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00083	27978,80	26750,96	679,24	548,60
190	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	1,793026	22767,76	21834,43	486,90	446,43
191	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	131,79727	11,88	5,79	5,86	0,23
192	+C111-328 варіант 1	Клей	кг	1372,7	14,77	14,00	0,48	0,29
193	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
194	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00008	140463,56	137184,65	524,72	2754,19
195	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0059196	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
196	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00943	42011,99	40663,51	524,72	823,76
197	+C111-388-1 варіант 1	Грунт Kompozit Antikor	т	0,0416254	104957,71	102375,00	524,72	2057,99
198	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00005	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
199	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,001775	108652,80	105997,63	524,72	2130,45
200	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0018	55272,77	53593,36	595,63	1083,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9996,94	9205,29	595,63	196,02
202	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,11077	44604,01	43414,60	314,82	874,59
203	+C111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний iQ GRANIT ACOUSTIC	м2	648,006	994,98	974,01	1,46	19,51
204	+C111-567-К	Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм	м2	92,82	1242,63	1216,79	1,47	24,37
205	+C111-573 варіант 1	Лінолеум промисловий	м2	652,8	995,59	974,61	1,46	19,52
206	+&C111-574-1 варіант 1	Поліуретанове спортивне покриття "Copirug_SW" у комплекті	м2	2188	1198,97	1174,00	1,46	23,51
207	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,00015285	40651,62	39198,78	655,75	797,09
208	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,002655	17104,69	16113,55	655,75	335,39
209	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	7,2096336	19237,60	18382,94	477,45	377,21
210	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0104093	50066,13	48550,27	534,17	981,69
211	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	332,8	88,24	85,98	0,53	1,73
212	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,38514	34058,97	32856,98	534,17	667,82
213	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00022	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
214	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0066	287178,98	280952,39	595,63	5630,96
215	+&C111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	14248	0,18	0,15	0,03	-
216	+&C111-708-1	Плити OSB	м2	756	594,50	56,50	526,34	11,66
217	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,3024	32446,03	31457,23	352,60	636,20
218	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0507144	47832,28	46619,01	275,38	937,89
219	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0023299	24032,41	23285,81	275,38	471,22
220	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
221	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0010761	36146,35	35162,22	275,38	708,75
222	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00065	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
223	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2863181	36289,59	35302,65	275,38	711,56
224	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,056253	29350,89	28500,00	275,38	575,51
225	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,2134998	25940,18	25156,17	275,38	508,63
226	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1984536	30810,30	29930,80	275,38	604,12
227	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,87	198,48	194,19	0,40	3,89
228	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	41,4	96,93	94,63	0,40	1,90
229	+&C111-852-5	Штучна трава	м2	942,48	437,80	428,00	1,22	8,58
230	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	880,88	71,34	69,10	0,84	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	C111-856 варіант 1	Плівка пароізоляційна ТЕХНОНИКОЛЬ	м2	820	43,55	41,86	0,84	0,85
232	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	111,4893	41,42	40,00	0,61	0,81
233	+&C111-859-E варіант 1	ПВХ мембрана	м2	885,5	261,57	255,00	1,44	5,13
234	+C111-860 варіант 2	Розділовий шар з иглопробивного геотекстилю Tipptex BS 16	м2	225,515	33,33	30,28	2,40	0,65
235	+C111-860 варіант 3	Гідроізоляція з ПВХ-мембрани Vinitex	м2	225,515	170,09	164,35	2,40	3,34
236	+C111-860 варіант 4	Захисний шар з иглопробивного геотекстилю Tipptex BS 25	м2	215,71	53,53	50,08	2,40	1,05
237	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	1366,044	66,96	64,53	1,12	1,31
238	+&C111-870-2 варіант 1	Дріт оцінкований для блискавкозахисту д.8мм	м	530	26,21	26,21	-	-
239	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	389,16118	236,88	231,94	0,30	4,64
240	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00474	21224,36	20203,12	605,08	416,16
241	+C111-966 варіант 1	Труба 60х40х3 С245	т	1,318	63003,15	62258,76	275,38	469,01
242	C111-967 варіант 3	Труба 26х1,4, С245	т	0,0002	22837,46	22392,07	275,38	170,01
243	+C111-976 варіант 1	Гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки С245, товщина 18 мм	т	0,392	39066,20	38500,00	275,38	290,82
244	+C111-976 варіант 2	Гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки С245, товщина 10 мм	т	0,1134	39066,20	38500,00	275,38	290,82
245	+C111-978 варіант 1	Труба квадратна 40х40х3,5	т	0,1771	25318,60	24854,74	275,38	188,48
246	+C111-978 варіант 2	Труба квадратна 63,5х2	т	0,09696	25318,60	24854,74	275,38	188,48
247	+C111-978 варіант 3	Труба квадратна 120х120х6	т	0,5296	25318,60	24854,74	275,38	188,48
248	+C111-978 варіант 4	Труба квадратна 30х30	т	0,2626	25318,60	24854,74	275,38	188,48
249	+C111-979 варіант 1	Прокат С245, смуга, товщина 6мм	т	0,142	64150,08	63397,16	275,38	477,54
250	+C111-979 варіант 2	Прокат С245, смуга, товщина 10мм	т	0,142	64150,08	63397,16	275,38	477,54
251	+&C111-986-5 варіант 1	Труба квадратна 100х100х5	т	1,2635	25318,60	24854,74	275,38	188,48
252	+&C111-ГКС-45	Дюбель нейлон 6х30	упак	3	201,26	197,00	0,31	3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+&C111-ГКС-45 варіант 1	Дюбель 35	упак	2	201,26	197,00	0,31	3,95
254	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,06797	23852,95	23400,00	275,38	177,57
255	+C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 50х50х5, С245	т	3,651	57760,30	57054,94	275,38	429,98
256	+&C111-1112-1 варіант 1	Стальной оцинкованный профнастил	м2	544,2736	506,73	495,00	1,79	9,94
257	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0071	28561,40	28073,40	275,38	212,62
258	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03655	18805,37	18390,00	275,38	139,99
259	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0030779	3539,69	2832,11	638,17	69,41
260	+&C111-1301-3 варіант 4	Труба стальна квадратна 100х100х8мм	т	3,324	25351,88	24854,74	0,04	497,10
261	+&C111-1301-3 варіант 6	Труба стальна квадратна 80х80х6мм	т	1,968	25351,88	24854,74	0,04	497,10
262	+&C111-1301-3 варіант 7	Труба стальна прямокутна 140х80х5мм	т	1,92	25351,88	24854,74	0,04	497,10
263	+&C111-1301-3 варіант 8	Труба стальна квадратна 40х40х4мм	т	0,01624	25351,88	24854,74	0,04	497,10
264	+&C111-1301-3 варіант 9	Труба стальна квадратна 100х100х7мм	т	1,2258	25351,88	24854,74	0,04	497,10
265	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	30,97275	3280,14	2814,80	401,02	64,32
266	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0028	10554,27	9946,30	401,02	206,95
267	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0132	1963,03	1527,49	397,05	38,49
268	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00032	26982,34	26097,52	355,75	529,07
269	+&C111-1477-5	Шуруп 3,5х35	уп	2	153,64	150,00	0,63	3,01
270	+&C111-1477-5 варіант 1	Шуруп 2,5х35	уп	3	148,54	145,00	0,63	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000893	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
272	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0104	43889,66	42676,48	352,60	860,58
273	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0088445	41491,64	40325,48	352,60	813,56
274	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000504	37928,48	36832,18	352,60	743,70
275	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0198325	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
276	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,6045241	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
277	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0263617	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
278	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01154	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
279	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,5313236	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
280	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1214564	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
281	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,046277	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
282	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00735	73143,07	71350,00	358,89	1434,18
283	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	14,978744	29000,10	27822,98	608,49	568,63
284	+C111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	1335,466	158,54	154,69	0,74	3,11
285	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,047874	8636,70	7858,61	608,74	169,35
286	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,818649	22099,25	21131,76	534,17	433,32
287	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	435,14475	227,87	223,35	0,05	4,47
288	C111-1608	Дрантя	кг	64,12993	12,11	11,10	0,77	0,24
289	+&C111-1613-С	Герметик силіконовий	туба	11,506	57,42	56,10	0,19	1,13
	варіант 2							
290	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2109,6199	27,70	26,40	0,76	0,54
291	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2842,8435	166,91	163,04	0,60	3,27
292	C111-1631	Замазка захисна	кг	12,4	115,96	113,09	0,60	2,27
293	+&C111-1631-22	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф25	м	76	60,29	60,00	0,29	-
	варіант 4							
294	+&C111-1631-22	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф32	м	110	45,18	45,00	0,18	-
	варіант 5							
295	+&C111-1631-22	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф40	м	470	48,18	48,00	0,18	-
	варіант 6							
296	+&C111-1631-22	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф50	м	100	53,18	53,00	0,18	-
	варіант 7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	+&C111-1631-22 варіант 8	Изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф76х3,56	м	145	95,18	95,00	0,18	-
298	+&C111-1631-22 варіант 9	Изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф89х3,5	м	95	122,18	122,00	0,18	-
299	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	12,8285	140,68	137,79	0,13	2,76
300	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,541565	247,90	242,78	0,26	4,86
301	+&C111-1641-6-K варіант 1	Клей для плитки поліуретанової	кг	1,729	402,65	402,65	-	-
302	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,06	167,73	163,96	0,48	3,29
303	C111-1653	Біло свинцеве	т	0,00072	70406,05	68505,55	519,99	1380,51
304	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,049368	95813,98	93415,28	519,99	1878,71
305	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,007011	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
306	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0003366	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
307	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0036	35651,60	34356,92	595,63	699,05
308	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	16,60439	100,39	97,88	0,54	1,97
309	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00006	80849,62	78668,70	595,63	1585,29
310	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,6	105,07	102,87	0,14	2,06
311	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	54,14674	566,61	554,73	0,77	11,11
312	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4142	378,68	370,48	0,77	7,43
313	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	227,81858	173,84	170,37	0,06	3,41
314	+C111-1716 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	160,54	12,17	11,73	0,20	0,24
315	+C111-1716 варіант 2	Геотекстиль	м2	321,08	39,88	38,90	0,20	0,78
316	+C111-1716 варіант 3	Мембрана ПВХ	м2	160,54	13,36	12,90	0,20	0,26
317	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	481,62	7,67	7,32	0,20	0,15
318	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	262,6	39,57	38,07	0,72	0,78
319	C111-1724	Плитки плінтусні	м	1040,0879	53,02	51,04	0,94	1,04
320	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,55	70,73	68,94	0,40	1,39
321	C111-1757	Рядно	м2	1917,5156	60,19	58,87	0,14	1,18
322	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	206,837	39,14	38,03	0,34	0,77
323	+C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,22256	11131,94	10913,46	0,21	218,27
324	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,436	16589,01	16263,38	0,36	325,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	1,515	36694,25	35973,78	0,97	719,50
326	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12,232	1008,50	988,67	0,06	19,77
327	+C111-1780 варіант 1	Сітка сталева -25х2, С245	т	0,613	67832,93	66221,98	280,89	1330,06
328	+&C111-1785-21 варіант 1	Бікроеласт ЕПП	м2	847	70,18	68,60	0,20	1,38
329	+C111-1804	Сталь листова	т	1,892814	63038,70	62294,05	275,38	469,27
330	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,1458	66431,71	65661,80	275,38	494,53
331	+&C111-1810-1 варіант 1	Полоса оцинкована 40х4	м	250	40,00	40,00	-	-
332	+C111-1814	Сталь кутова	т	2,67316	66430,08	65660,18	275,38	494,52
333	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,1341976	48180,21	47546,17	275,38	358,66
334	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,12344	35499,39	34959,75	275,38	264,26
335	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,49463	35499,39	34959,75	275,38	264,26
336	C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп товщина 12 мм	т	0,03728	35499,39	34959,75	275,38	264,26
337	C111-1817 варіант 3	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 16 мм	т	0,2672	35499,39	34959,75	275,38	264,26
338	C111-1817 варіант 4	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 4 мм	т	0,11283	35499,39	34959,75	275,38	264,26
339	C111-1817 варіант 5	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 6 мм	т	0,05154	35499,39	34959,75	275,38	264,26
340	C111-1817 варіант 6	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 10 мм	т	0,01098	35499,39	34959,75	275,38	264,26
341	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01464	44994,57	44384,24	275,38	334,95
342	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 70х70х5	т	0,24724	35225,45	34687,85	275,38	262,22
343	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 80х80х6	т	0,29228	35225,45	34687,85	275,38	262,22
344	+C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,4596	56796,40	56098,22	275,38	422,80
345	+C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,0568	67471,33	66693,68	275,38	502,27
346	+C111-1838 варіант 1	Швелери N18 із сталі марки 18пс	т	0,4344	67471,33	66693,68	275,38	502,27
347	+C111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки 18пс	т	0,0462	67471,33	66693,68	275,38	502,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	+С111-1838 варіант 3	Швелери N22 із сталі марки 18пс	т	0,135	67471,33	66693,68	275,38	502,27
349	+С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	2,183	80772,46	79895,80	275,38	601,28
350	+С111-1839 варіант 1	Швелери N22 із сталі марки 18сп	т	10,29	70697,46	69895,80	275,38	526,28
351	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	2,022961	90528,75	89514,14	340,70	673,91
352	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1064,04	8,40	8,17	0,07	0,16
353	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
354	+С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні	т	3,49	32963,12	32661,60	301,52	-
355	+С111-1846 варіант 2	Болти анкерні	т	0,00035	40410,82	39316,93	301,52	792,37
356	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,28046095	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
357	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008	152292,00	152292,00	-	-
358	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01044	51153,10	49845,86	304,24	1003,00
359	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,0007774	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
360	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0003808	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
361	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,174759	30080,43	29189,10	301,52	589,81
362	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000623	25789,56	24979,64	304,24	505,68
363	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,06263	25789,56	24979,64	304,24	505,68
364	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,011299	25789,56	24979,64	304,24	505,68
365	+&С111-1857- 2-В6 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	42	7,15	7,00	0,01	0,14
366	С111-1865	Закріпки металеві	кг	74,57559	45,25	44,01	0,35	0,89
367	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04	121,18	118,49	0,31	2,38
368	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,2256225	18887,01	17949,42	567,26	370,33
369	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	12,16	83,50	81,29	0,57	1,64
370	+&С111-196П	Герметик,	шт.	10	306,07	300,00	0,07	6,00
371	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6414,232	8,06	7,40	0,50	0,16
372	+С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5300,4	20,91	20,00	0,50	0,41
373	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	560,0475	52,53	51,00	0,50	1,03
374	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	335,19	85,17	83,00	0,50	1,67
375	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	129,6012	93,81	91,45	0,52	1,84
376	+С111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	5784,165	7,45	6,80	0,50	0,15
377	+С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	37126	6,90	6,40	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
378	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	36518,16	10,02	9,30	0,52	0,20
379	+C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	8676	25,81	24,78	0,52	0,51
380	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	545,36	136,91	133,52	0,71	2,68
381	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	12840,045	18,54	17,66	0,52	0,36
382	+&C111-635И варіант 1	Антикорозійна паста K-950	шт	10	300,00	300,00	-	-
383	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,76098	5051,11	4681,43	270,64	99,04
384	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0376617	14615,21	14096,12	232,52	286,57
385	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,5106808	15212,23	14681,43	232,52	298,28
386	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,63504	15349,38	14815,89	232,52	300,97
387	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	1,777398	14594,88	14076,19	232,52	286,17
388	+&C112-43-2- B1 варіант 1	Брус 50x150	м3	0,45	6867,17	6500,00	232,52	134,65
389	+&C112-43-2- B1 варіант 2	Брус 80x80	м3	0,576	6867,17	6500,00	232,52	134,65
390	+&C112-43-2- B1 варіант 3	Брус 30x120	м3	0,108	6867,17	6500,00	232,52	134,65
391	+C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,1782	14823,17	14300,00	232,52	290,65
392	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,000795	14823,17	14300,00	232,52	290,65
393	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,278968	14823,17	14300,00	232,52	290,65
394	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,68094	14823,17	14300,00	232,52	290,65
395	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8,39544545	14823,17	14300,00	232,52	290,65
396	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,020432	14823,17	14300,00	232,52	290,65
397	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006372	14823,17	14300,00	232,52	290,65
398	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,278555	14823,17	14300,00	232,52	290,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
399	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,024	15342,84	14809,48	232,52	300,84
400	+С112-85 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	5,390402	15212,23	14681,43	232,52	298,28
401	+С112-85 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8,446	15988,48	15582,00	232,52	173,96
402	+С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,192	14823,17	14300,00	232,52	290,65
403	+С112-113 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 37 мм	м3	1,485	14823,17	14300,00	232,52	290,65
404	+С112-113 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід товщина 44 мм	м3	0,35	14823,17	14300,00	232,52	290,65
405	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0045	16477,29	15921,69	232,52	323,08
406	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,139278	2753,72	2429,09	270,64	53,99
407	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	237,152	76,15	75,00	0,58	0,57
408	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,8	98,70	97,22	0,75	0,73
409	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	9,958	146,59	144,34	1,16	1,09
410	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,36844	78,99	77,74	0,66	0,59
411	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	15	101,57	99,96	0,85	0,76
412	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	22,152	268,09	263,79	2,30	2,00
413	С113-130 варіант 2	Гильза сталева діаметр 25 мм	м	4	64,85	63,92	0,45	0,48
414	С113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 80 мм, (гильза)	м	1	307,46	302,69	2,48	2,29
415	С113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі , діаметр 150 мм, (гильза)	м	4,5	519,05	510,98	4,21	3,86
416	+С113-184 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,43	855,13	842,15	6,61	6,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	+С113-953-ЦГ варіант 1	Труба гнучка двостінна д=100мм	м	520	159,61	159,53	0,08	-
418	+С113-1352 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	143,8	51,40	50,30	0,09	1,01
419	+С113-1352 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 16х2,0 мм	м	34,2	51,40	50,30	0,09	1,01
420	+С113-1352 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	197,8	51,40	50,30	0,09	1,01
421	+С113-1352 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 16х2,0 мм	м	34,2	51,40	50,30	0,09	1,01
422	+С113-1353 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	37,2	82,51	80,80	0,09	1,62
423	+С113-1353 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	5,6	82,51	80,80	0,09	1,62
424	+С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 32х4,4 мм	м	23,5	128,73	126,00	0,21	2,52
425	+С113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 40х5,5 мм	м	20,6	193,12	189,00	0,33	3,79
426	+С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 50х6,9 мм	м	37,8	269,80	264,00	0,51	5,29
427	+С113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 63х8,6 мм	м	15,1	284,79	278,42	0,79	5,58
428	С113-1437- 11А варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	4601,56	16,26	15,85	0,09	0,32
429	+С113-1439-1 варіант 1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, ДКС	м	2530,05	19,49	18,51	0,60	0,38
430	+С113-1439-1 варіант 2	Труби гофрована ПВХ діам.25 мм, ДКС	м	318,15	19,92	18,93	0,60	0,39
431	+С113-1439-1 варіант 3	Труби гофрована ПВХ діам.32 мм, ДКС	м	25,25	24,30	23,22	0,60	0,48
432	+С113-1439-1 варіант 4	Труби гофрована ПВХ діам.40 мм, ДКС	м	116,15	19,52	18,54	0,60	0,38
433	+С113-1439-1 варіант 5	Труби гофрована ПВХ діам.50 мм, ДКС	м	121,2	24,62	23,54	0,60	0,48
434	+&С113-1467- 17	Шланг гумовий ф25 мм	м	40	9,67	9,25	0,23	0,19
435	+С113-1478 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм "REHAU"	шт	9	148,19	145,13	0,15	2,91
436	+С113-1478 варіант 2	Прочистка діам 50мм "REHAU"	шт	24	100,25	98,13	0,15	1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	C113-1478 варіант 3	Ревізія діам. 50 мм "REHAU"	шт	5	208,59	204,35	0,15	4,09
438	+C113-1479 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	196,23	192,23	0,15	3,85
439	+C113-1495 варіант 1	Змішувальний вузол УСВК3/4-4 Вентс	шт	2	2741,21	2686,70	0,76	53,75
440	+C113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 600x400/400x200	шт	4	454,51	443,33	2,27	8,91
441	+C113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 400x200/300x200	шт	5	329,05	320,33	2,27	6,45
442	+C113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 300x200/200x200	шт	4	288,25	280,33	2,27	5,65
443	+C113-1689 варіант 4	Труби із сшитого політену в ізоляції ф18x2,5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	292	39,97	39,11	0,08	0,78
444	+C113-1689 варіант 5	Труби із сшитого політену в ізоляції ф14x2,5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	600	39,97	39,11	0,08	0,78
445	+C113-1689 варіант 6	Труби поліпропіленові діаметр 20x2,8 мм PN 20 KAN-therm	м	122	44,96	44,00	0,08	0,88
446	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові, діаметр 25x4,2 мм KAN-therm	м	30	52,28	51,10	0,15	1,03
447	+C113-1690 варіант 4	Труби із сшитого політену в ізоляції ф25x3,5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	116	61,35	60,00	0,15	1,20
448	+C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	100	110,39	108,00	0,23	2,16
449	+C113-1691 варіант 2	Труби із сшитого політену в ізоляції ф32x4,4 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	3	114,47	112,00	0,23	2,24
450	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	36	148,61	145,32	0,38	2,91
451	C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	80	369,79	361,41	1,13	7,25
452	C113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	32	548,52	536,25	1,51	10,76
453	+C113-1776 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду25	шт	1	19,61	19,00	0,23	0,38
454	+C113-1777 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду32	шт	1	21,65	21,00	0,23	0,42
455	+C113-1781 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду40	шт	2	22,67	22,00	0,23	0,44
456	+C113-1782 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду50	шт	2	0,23	-	0,23	-
457	+C113-1783 варіант 1	Перехід діам. ф50-ф40 мм	шт	1	127,03	124,31	0,23	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	+C113-1789 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду50-Ду70	шт	2	73,67	72,00	0,23	1,44
459	C113-1790 варіант 1	Підводки до приладів для холодної води, діаметр 15 мм	шт	117	92,67	90,62	0,23	1,82
460	+C113-1790 варіант 2	Перехід . діам. ф40-ф32 мм	шт	1	87,62	85,67	0,23	1,72
461	+C113-1790 варіант 4	Перехід . діам. ф32-ф25 мм	шт	1	67,22	65,67	0,23	1,32
462	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	187,37	183,63	0,07	3,67
463	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	8	236,21	231,51	0,07	4,63
464	C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	12	380,48	372,95	0,07	7,46
465	+C113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	40	295,87	290,00	0,07	5,80
466	+&C113-1878-1-K варіант 2	Шуруп-саморез з шестигранной головкой оцинкованный	шт	3200,76	0,77	0,74	0,01	0,02
467	+C113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25x2,5 мм	шт	5416	3,02	2,88	0,08	0,06
468	+C113-2281 варіант 1	Манжета протипожежна 20мм	шт	8	1350,92	1324,35	0,08	26,49
469	+C113-2282 варіант 1	Манжета протипожежна 25мм	шт	10	1951,02	1912,68	0,08	38,26
470	+C113-2283 варіант 1	Манжета протипожежна 40 мм	шт	2	2233,87	2189,99	0,08	43,80
471	+C113-2301 варіант 18	Ручний клапан балансування ф15 MSV-B Danfoss	шт	13	2158,91	2158,83	0,08	-
472	+C113-2301 варіант 19	Ручний клапан балансування ф20 MSV-B Danfoss	шт	7	2248,91	2248,83	0,08	-
473	+C113-2302 варіант 3	Клапан зворотньої вентиляції ф110 "HL"	шт	2	816,08	800,00	0,08	16,00
474	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	366,25	3921,29	3801,44	42,96	76,89
475	+&C114-6-У-18 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	332,6	4040,83	4040,83	-	-
476	+&C114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	1596,496	143,93	128,00	13,11	2,82
477	+&C114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол Europlex 100 мм	м2	252	143,93	128,00	13,11	2,82
478	+&C114-48-12 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 16	м2	289,8	44,83	30,84	13,11	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	+&C114-48-12 варіант 3	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 25	м2	289,8	64,21	49,84	13,11	1,26
480	+&C114-48-12 варіант 4	ПВХ-мембрана Vinitex	м2	289,8	231,65	214,00	13,11	4,54
481	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	6	349,39	341,48	1,06	6,85
482	+&C118-37-3 варіант 1	Мініканал, перерізом 20x20мм	м	10	1091,81	1070,10	0,30	21,41
483	+&C118-37-100 варіант 1	Короб пластиковий 140x60	м	2	450,82	441,90	0,08	8,84
484	+C118-72 варіант 1	З'єднувач Adaptor AD-SC/PC	шт	24	16,83	16,32	0,18	0,33
485	+C118-72 варіант 2	З'єднувальний модуль RJ45. UPT, кат. 5е	шт	226	104,47	102,24	0,18	2,05
486	+C118-72 варіант 3	Пігтейл Pigtail OFP-SC/UPC-1.5	шт	24	52,80	51,58	0,18	1,04
487	+C118-72 варіант 4	Патч-корд UTP кат.5е 0,5м PVC, цвет колпачка - белый	шт	110	54,83	53,57	0,18	1,08
488	+C118-72 варіант 5	Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC, цвет колпачка - белый	шт	60	55,02	53,76	0,18	1,08
489	+C118-72 варіант 6	Патч-корд UTP кат.5е 3,0м PVC, цвет колпачка - белый	шт	30	146,95	143,89	0,18	2,88
490	+&C119-315-9 варіант 1	Канал з монолітного залізобетону 150x150 мм	м	110	255,90	245,00	5,88	5,02
491	+&C119-315-9 варіант 2	Водонепроникнений канал з монолітного залізобетону 150x150 мм	м	10	255,90	245,00	5,88	5,02
492	+&C121-229-2 варіант 6	Коньковий елемент	м	5,753	91,91	90,64	0,59	0,68
493	+&C121-229-2 варіант 7	Карнизна планка	м	103,554	88,26	87,01	0,59	0,66
494	+&C121-229-2 варіант 9	Впитывающая прокладка	м	400,095	47,58	46,64	0,59	0,35
495	+&C121-229-2 варіант 10	Торцевая планка	м	68,6176	88,26	87,01	0,59	0,66
496	+&C121-668-1 варіант 1	19" кабельный організатор 1U односторонний, пластиковий канал 40 x 60 мм	шт.	8	1724,74	1711,90	-	12,84
497	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0021332	67605,85	66729,43	373,15	503,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
498	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0439238	63523,87	62677,84	373,15	472,88
499	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0819	71592,94	70686,84	373,15	532,95
500	C121-782	Металеві конструкції	т	0,05055	56207,62	55416,05	373,15	418,42
501	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0094	67677,48	66800,53	373,15	503,80
502	+&C123-1-МП варіант 1	Блоки віконні металопластикові подвійний склопакет	м2	206,838	8487,84	8300,00	21,41	166,43
503	+&C123-19-51 варіант 2	Вітражі з металопластику склопакет	м2	106,14	15420,45	15100,00	18,09	302,36
504	+&C123-19-51 варіант 3	Скління фасадне	м2	53,79	7260,45	7100,00	18,09	142,36
505	+C123-191 варіант 7	Дверний блок внутрішній, застклений, протипожежний - EI30, скло армоване, двостулковий (Двс-1)	м2	13,2	5600,00	5600,00	-	-
506	+C123-191 варіант 8	Дверний блок зовнішній, глухий, протипожежний - EI60 (ДЗГ-2)	м2	6,6	5600,00	5600,00	-	-
507	+C123-191 варіант 9	Дверний блок внутрішній, глухий, протипожежний - EI60 (Двг-2)	м2	21	5600,00	5600,00	-	-
508	+C123-199 варіант 3	Блоки дверні внутрішні конструкції однопольні з глухим полотном, (Двг-1)	м2	41,8	3996,45	3900,00	18,09	78,36
509	+C123-199-1 варіант 2	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, (Двг-3)	м2	61,6	3996,45	3900,00	18,09	78,36
510	+C123-202 варіант 6	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване з фрамугою (ДЗС-4)	м2	2,9	8377,18	8200,00	12,92	164,26
511	+C123-202 варіант 7	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване, двостулковий (ДЗС-6)	м2	7,92	6847,18	6700,00	12,92	134,26
512	+C123-202 варіант 8	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване (ДЗС-7)	м2	13,5	7846,78	7680,00	12,92	153,86
513	+C123-202 варіант 9	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване (ДЗС-8)	м2	2,9	7846,78	7680,00	12,92	153,86
514	+C123-220 варіант 3	Дверний блок зовнішній, застклений, двостулковий, металевий, скло армоване (ДЗС-5)	м2	11,2	5318,69	5200,00	14,40	104,29
515	+C123-220 варіант 4	Дверний блок зовнішній, глухий, двостулковий, металевий (ДЗГ-1)	м2	8,8	5318,69	5200,00	14,40	104,29
516	+C123-345 варіант 1	Дошки для покриття підлог антисептовані, товщина 32 мм	м3	1,484	40242,11	39224,34	228,71	789,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	181,9515	29,03	28,16	0,30	0,57
518	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	514,87513	441,14	427,15	5,34	8,65
519	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,46398	609,66	590,09	7,62	11,95
520	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	131,7436	625,45	605,57	7,62	12,26
521	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,425118	9256,66	8809,07	266,09	181,50
522	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	40,38917	39550,89	38500,00	275,38	775,51
523	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	5,36413	39550,89	38500,00	275,38	775,51
524	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	9,689696	39550,89	38500,00	275,38	775,51
525	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,4128036	39550,89	38500,00	275,38	775,51
526	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,4725066	39550,89	38500,00	275,38	775,51
527	+&C124-6-И варіант 1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м	шт.	14	782,37	780,00	1,12	1,25
528	+&C124-6-И1	Комплект стержневого заземлювача, діам.16мм, 9-м	шт.	14	2095,85	2052,00	2,75	41,10
529	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,09605	39550,89	38500,00	275,38	775,51
530	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	99,152341	39550,89	38500,00	275,38	775,51
531	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,88399	39550,89	38500,00	275,38	775,51
532	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,6636	39550,89	38500,00	275,38	775,51
533	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	24,0547661	39550,89	38500,00	275,38	775,51
534	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,74962	39550,89	38500,00	275,38	775,51
535	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	1,232	39550,89	38500,00	275,38	775,51
536	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,73788	39550,89	38500,00	275,38	775,51
537	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,474	39550,89	38500,00	275,38	775,51
538	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,26253	37460,04	36450,15	275,38	734,51
539	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,221296	67217,81	65624,43	275,38	1318,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	C124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	1462,066	183,76	176,60	3,56	3,60
541	C124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 5 мм	м2	847	183,76	176,60	3,56	3,60
542	+&C126-27-21 варіант 1	Перегородка протипожежна 1-го типу вогнетривкості, скляна, межа вогнестійкості-EI45, скло армоване	м2	16,5	27040,65	26500,00	10,44	530,21
543	+C126-1279 варіант 2	Заделка кінцева	шт	21	56,80	56,37	0,01	0,42
544	+C130-1 варіант 8	Припливна установка L=736м3/ч,P=350Па, в комплекті зі змішувальним вузлом SkyStar-2	шт	1	34880,47	34423,95	456,52	-
545	+C130-1 варіант 9	Припливна установка "Вентс" в комплекті з припливним вентилятором, витяжним вентилятором, фільтром, водяним калоріфером та пластичним рекуператором	шт	2	134880,47	134423,95	456,52	-
546	+C130-1 варіант 12	Припливно-витяжна установка в комплекті з вузлом змішування без автоматики GreenSTR-5	шт	1	339455,47	338998,95	456,52	-
547	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00008	42223,90	41005,02	390,96	827,92
548	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,11054	38703,65	37553,79	390,96	758,90
549	C130-39 варіант 1	Болт 1.1.M12x300 Ст3пс2	т	0,007	38703,65	37553,79	390,96	758,90
550	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,13843	33940,29	32883,83	390,96	665,50
551	+C130-246 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	5	3432,83	3351,17	14,35	67,31
552	+C130-272 варіант 2	Заслінки KP500x300	шт	24	2979,66	2919,66	1,58	58,42
553	+C130-272 варіант 3	Электропривод наружной заслонки SY5A-230-B "SALDA"	шт	2	2163,66	2119,66	1,58	42,42
554	+C130-272 варіант 4	Электропривод заслонки байпаса "BELIMO"LM24F-SR-TR "SALDA"	шт	1	2463,54	2413,66	1,58	48,30
555	+C130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	5	3591,66	3519,66	1,58	70,42
556	+C130-274 варіант 1	Універсальний зворотній клапан для круглих каналів, діаметр 315 мм в комплекті	шт	1	3379,38	3310,59	2,53	66,26
557	C130-307	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП250Х250, периметр шахт 1000 мм	шт	4	374,69	365,15	2,19	7,35
558	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0055	11084,82	10476,51	390,96	217,35
559	+C130-539 варіант 1	Душова кабіна, компл. розмір 900x900 мм	шт	8	11482,76	11249,44	8,17	225,15
560	+&C130-555-1 варіант 7	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x900	шт.	30	6168,36	6043,92	3,49	120,95
561	+&C130-555-1 варіант 10	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x500	шт.	20	4730,65	4634,40	3,49	92,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
562	+&C130-555-1 варіант 11	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x600	шт.	7	4786,65	4689,30	3,49	93,86
563	+&C130-555-1 варіант 12	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x700	шт.	13	5368,05	5259,30	3,49	105,26
564	+&C130-555-1 варіант 13	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x800	шт.	12	5918,63	5799,09	3,49	116,05
565	+&C130-555-1 варіант 15	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x1200	шт.	5	7336,02	7188,69	3,49	143,84
566	+&C130-555-1 варіант 19	Радіатор сталевий панельний тип 33 500x1200	шт.	2	11226,42	11002,80	3,49	220,13
567	+&C130-555-1 варіант 22	Радіатор сталевий панельний тип 33 500x1000	шт.	3	9085,21	8903,58	3,49	178,14
568	+&C130-555-1 варіант 24	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x1000	шт.	8	7023,14	6881,94	3,49	137,71
569	+C130-592 варіант 1	Перепускний регулятор DN15 AV-D0 Danfoss	шт	2	49623,15	48650,00	0,15	973,00
570	+&C130-602-100 варіант 12	Грати вентиляційні НГП 500x300 "Вентс"	шт	24	485,79	475,00	10,79	-
571	+&C130-602-100 варіант 13	Грати вентиляційні зовн. РН700x500 "Вентс"	шт	1	1390,79	1380,00	10,79	-
572	+&C130-602-100 варіант 14	Грати вентиляційні МВ450 "Вентс"	шт	16	360,79	350,00	10,79	-
573	+&C130-602-100 варіант 15	Грати вентиляційні зовн. РН600x400 "Вентс"	шт	1	1200,79	1190,00	10,79	-
574	+&C130-602-100 варіант 16	Грати вентиляційні А150ВР "Вентс"	шт	8	320,79	310,00	10,79	-
575	+&C130-602-100 варіант 17	Грати вентиляційні зовн. РН400x300 "Вентс"	шт	1	396,57	378,00	10,79	7,78
576	+&C130-602-100 варіант 18	Грати вентиляційні зовн. РН600x500 "Вентс"	шт	2	1200,79	1190,00	10,79	-
577	+&C130-602-100 варіант 19	Грати вентиляційні НГП 300x200 "Вентс"	шт	24	447,79	437,00	10,79	-
578	+C130-605-1 варіант 25	Гнучка вставка ВВГ400x200 "Вентс"	шт	4	847,85	847,75	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	+С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	34	251,42	251,32	0,10	-
580	+С130-605-1 варіант 30	Переточные решетки МВ450/2 "Вентс"	шт	23	305,42	305,32	0,10	-
581	+С130-605-1 варіант 34	Решетка вытяжна МВ160с "Вентс"	шт	4	215,42	215,32	0,10	-
582	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	34	2225,88	2181,73	0,51	43,64
583	С130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	8	625,31	612,22	0,83	12,26
584	С130-635 варіант 1	Трапи діаметром 50 мм	комплект	6	599,57	585,72	2,09	11,76
585	С130-653	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600х500х150 мм	комплект	34	3815,73	3731,28	9,63	74,82
586	С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	5	164,65	161,06	0,36	3,23
587	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	71	184,79	180,48	0,69	3,62
588	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	100	204,75	199,86	0,88	4,01
589	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	457	227,67	222,14	1,07	4,46
590	+С130-905 варіант 2	Унітаз керамічний компакт "KOLO" в комплекті з керамічним бачком і кружком	шт	31	3038,50	2970,30	8,62	59,58
591	С130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	9	130,60	127,73	0,31	2,56
592	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	14	184,70	180,48	0,60	3,62
593	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	27	204,59	199,86	0,72	4,01
594	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	30	247,44	241,61	0,98	4,85
595	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	273,07	266,61	1,11	5,35
596	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	16	355,45	347,10	1,38	6,97
597	+&С130-1097-13-5 варіант 1	Саморіз 2,5х35 500шт	шт	1	160,01	160,00	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
598	+&C130-1097-15	Дюбель 35, 500 шт	шт	1	140,01	140,00	0,01	-
599	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,2738	1621,82	1588,17	1,85	31,80
600	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	0,4	1687,72	1652,19	2,44	33,09
601	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	37,1	1687,72	1652,19	2,44	33,09
602	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	1,1	1456,14	1425,39	2,20	28,55
603	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,1	1796,11	1758,45	2,44	35,22
604	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	157,96	1796,11	1758,45	2,44	35,22
605	+C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	243,2	2067,29	2024,31	2,44	40,54
606	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	32	14,58	14,23	0,06	0,29
607	+C130-1179 варіант 10	Клапан термостатичний прохідний радіаторний Dn15 Giaconini	шт	100	447,20	438,20	0,23	8,77
608	+C130-1179 варіант 11	Клапан прохідний отсінний радіаторний Dn15 Giaconini	шт	100	193,22	189,20	0,23	3,79
609	+C130-1179 варіант 12	Термостатична головка Danfoss RA 2920	шт	100	862,13	845,00	0,23	16,90
610	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	140	111,42	108,72	0,52	2,18
611	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57x3,5 мм	м	93	324,41	316,56	1,49	6,36
612	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	138	415,58	405,42	2,01	8,15
613	C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	88	635,06	619,28	3,33	12,45
614	C130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133x4мм	м	11	777,42	758,05	4,13	15,24
615	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	93,812	190,08	186,05	0,30	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
616	+С130-1199 варіант 2	Труби для каналізації "REHAU", діаметр 50 мм	м	94	189,67	185,65	0,30	3,72
617	+&С130-1199-357 варіант 1	Опора ОПБ2-50	шт	10	117,45	115,00	0,15	2,30
618	+&С130-1199-357 варіант 2	Опора ОПБ2-89	шт	2	151,11	148,00	0,15	2,96
619	+&С130-1199-357 варіант 4	Опора ОПБ2-40	шт	12	110,31	108,00	0,15	2,16
620	+&С130-1199-357 варіант 5	Опора ОПБ2-76	шт	10	148,05	145,00	0,15	2,90
621	+С142-10-2	Вода	м3	1061,27502957	-	-	-	-
622	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	2,4457	-	-	-	-
623	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,819309	5761,32	5620,81	27,54	112,97
624	С151-1 варіант 1	Кабель нагрівальний WOKS 30Т	1000м	0,441	152049,82	148519,71	548,74	2981,37
625	+&С151-1-40-75 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х0,75 мм2	м	110	17,98	17,25	0,38	0,35
626	+&С151-1-40-77	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	203	31,19	30,20	0,38	0,61
627	+С153-18 варіант 1	Провід з мідними жилами пер. 1х35 мм2 ПВнгд	1000м	0,6	195384,65	191235,23	318,35	3831,07
628	С153-21 варіант 1	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димнеутворюючий, переріз 4х1,5 мм2 ППВнгд	1000м	3,28	17696,97	17282,25	67,72	347,00
629	С153-22 варіант 1	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димнеутворюючий, переріз 5х1,5 мм2 ППВнгд	1000м	0,12	20739,92	20257,15	76,10	406,67
630	+&С154-1-1	Кабель оптичний UT012-SM-15 LSZH	1000м	0,12	25566,96	25394,17	172,79	-
631	+С154-105 варіант 1	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТСВ, 10х2х0,5	1000м	0,01	116101,67	113258,28	566,89	2276,50
632	+С157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,0004	133849,73	130870,57	354,66	2624,50
633	+&С158-4-1 варіант 1	Шнур живлення, 1,8м	шт	1	273,78	258,73	9,68	5,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	+&C158-4-1 варіант 2	Шнур оптичний з`єднальний (патч корд) duplex SC - LC 2м	шт	4	196,32	192,47	-	3,85
635	+&C158-1П-1- К варіант 1	Ізострічка	моток	5	25,64	25,00	0,14	0,50
636	+&C158-1П-5	Ізострічка	моток	5	52,80	52,80	-	-
637	+&C171-1050- 1 варіант 3	Сітка арматурна 200x200x12 мм	м2	2406,8	324,00	324,00	-	-
638	+&C171-1050- 1 варіант 4	Сітка арматурна 50x50x3 мм	м2	840,95	147,90	145,00	-	2,90
639	+&C171-2306- 1 варіант 1	Праймер бітумний	т	3,2062	49674,00	48700,00	-	974,00
640	+&C171-520П варіант 1	Плити мінераловатні товщ.200 мм	м2	142,392	442,68	434,00	-	8,68
641	+&C171-2253П	Клей універсальний Thomsit УК-400	кг	194,4018	212,16	208,00	-	4,16
642	+&C171-2258П	Дюбелі пластмасові	шт	387,4	0,50	0,50	-	-
643	+&C171-2259П	Шурупи 60x3,5 мм	шт	387,4	1,00	1,00	-	-
644	C1110-14	Глухари	100шт	2,28222	725,01	706,11	4,68	14,22
645	+&C1110-15-5	Тримач дроту універсальний на закручування оцинкований Н-026	шт	120	32,64	32,00	-	0,64
646	+&C1110-15-6	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-125мм; Н-032	шт	100	48,96	48,00	-	0,96
647	+&C1110-15-6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	150	51,00	50,00	-	1,00
648	+&C1110-15- 12	Тримач полоси металевий з дюбелем та гвинтом, Н=70мм; Н-0,37	шт	250	45,27	42,00	2,38	0,89
649	+&C1110-15- 13	Тримач коньковий прямий з NIRO оцинкований	шт	40	63,63	60,00	2,38	1,25
650	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004674	37367,29	36285,53	349,07	732,69
651	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,564052	61780,97	60294,20	275,38	1211,39
652	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,01	62760,12	61254,15	275,38	1230,59
653	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,07988	70029,69	68381,18	275,38	1373,13
654	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 80x80x6 мм	т	0,0194	67126,67	65535,08	275,38	1316,21
655	+C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 100x100x7 мм	т	0,2082	67126,67	65535,08	275,38	1316,21
656	+C1110-195 варіант 1	Набір кріплень М6 (гвинт, шайба, гайка)	шт	60	21,40	19,50	1,48	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
657	+C1110-196 варіант 1	Хомут AP250 "SALDA"	шт	2	64,45	60,49	2,70	1,26
658	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0338389	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
659	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002372	22482,29	21445,83	595,63	440,83
660	+&C1113-24-6	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,1279982	59675,37	58334,00	171,26	1170,11
661	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,00007	19851,58	18847,79	614,54	389,25
662	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00248	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
663	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,004146	21514,85	20615,54	477,45	421,86
664	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001	31863,74	30643,33	595,63	624,78
665	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,006	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
666	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1,826926	3775,42	3214,49	486,90	74,03
667	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,009152	44140,56	42679,43	595,63	865,50
668	+C1113-110 варіант 1	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,1313583	10568,01	9765,16	595,63	207,22
669	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00219388	47488,52	45961,74	595,63	931,15
670	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,000105	62720,29	60852,31	638,17	1229,81
671	+C1113-180 варіант 1	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00004	33287,14	31996,28	638,17	652,69
672	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00005	75596,88	73518,96	595,63	1482,29
673	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0521215	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
674	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,77787	2852,84	2229,64	567,26	55,94
675	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
676	+&C1113-286-5	Вогнезахисний матеріал "ECOSEPT 450-1"	кг	1036,05	56,63	55,00	0,52	1,11
677	+C1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ-400202	кг	296,5	388,81	380,67	0,52	7,62
678	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,11094	7585,13	6906,95	529,45	148,73
679	+&C1415-7912-1	Плити бетонні дорожні	м2	251	723,95	638,00	71,75	14,20
680	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	162,12	1524,94	844,06	650,98	29,90
681	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	380,57	1401,72	723,26	650,98	27,48
682	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	324,25	1224,33	1224,33	-	-
683	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1606,894	1187,61	513,34	650,98	23,29
684	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	328,62706	1457,41	818,54	610,29	28,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	22,1455	1200,13	607,00	569,60	23,53
686	+C1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	40,428	1447,99	850,00	569,60	28,39
687	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	11,07275	1070,63	480,04	569,60	20,99
688	+C1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	20,214	1396,99	800,00	569,60	27,39
689	+C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	35,86609	1465,22	866,89	569,60	28,73
690	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	224,6	1386,79	790,00	569,60	27,19
691	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	20,6632	1378,00	700,00	650,98	27,02
692	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	41,3264	1283,14	607,00	650,98	25,16
693	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	15,74025	874,33	398,11	459,08	17,14
694	+&C1421- 9599-2	Відсів	м3	58,212	1520,10	880,00	610,29	29,81
695	+&C1421- 9599-2 варіант 1	Піщано-гравійна суміш	м3	491,24	908,10	280,00	610,29	17,81
696	+&C1421- 9656-3-И	Суміш цементно-піщана	м3	18,5	1704,52	1671,10	-	33,42
697	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	15,306	4201,67	3768,68	350,60	82,39
698	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	101,475	3606,85	3185,53	350,60	70,72
699	+C1421-9850 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	174	3606,85	3185,53	350,60	70,72
700	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2021,26325	634,81	132,68	489,68	12,45
701	+&C1421- 10634-3-Ш	Пісок	м3	12,57	927,87	420,00	489,68	18,19
702	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	16,48244	7805,89	6585,69	1067,14	153,06
703	+C1422-10960	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,0744	7840,95	6938,79	748,42	153,74
704	+&C1422- 11180-М варіант 1	Металлочерепиця"Монтерей"	м2	852,8	954,49	907,31	28,46	18,72
705	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	89,404	1443,85	1231,69	183,85	28,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,58025	4340,56	3520,00	820,56	-
707	+C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,7502	4340,56	3520,00	820,56	-
708	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [M50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	89,687784	4340,56	3520,00	820,56	-
709	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	203,7042	4340,56	3520,00	820,56	-
710	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,1	4340,56	3520,00	820,56	-
711	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,02245	4340,56	3520,00	820,56	-
712	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	417,03305	4340,56	3520,00	820,56	-
713	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	396,97665	4340,56	3520,00	820,56	-
714	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,477955	4340,56	3520,00	820,56	-
715	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	122,76312	4340,56	3520,00	820,56	-
716	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	40,378204	4340,56	3520,00	820,56	-
717	C1424-11633 варіант 1	Бетон кл. В15, W4, F150	м3	21,315	3066,94	2186,24	820,56	60,14
718	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	334,764	4340,56	3520,00	820,56	-
719	+C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [M300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,2742	4340,56	3520,00	820,56	-
720	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	90,542034	5537,71	5127,43	410,28	-
721	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	12,1011	2578,28	1826,10	752,18	-
722	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,056	2841,36	2089,18	752,18	-
723	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,177	3072,78	2320,60	752,18	-
724	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	12,39585	3378,96	2626,78	752,18	-
725	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	182,231728	3808,58	3056,40	752,18	-
726	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	6,7091	3114,40	2362,22	752,18	-
727	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,664774	3362,44	2610,26	752,18	-
728	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	1,5105	2308,90	1511,45	752,18	45,27
729	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,008886	3630,10	2877,92	752,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	139,836674	3259,12	2506,94	752,18	-
731	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	9,88699	3536,00	2783,82	752,18	-
732	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	5156,5615	458,67	396,16	53,52	8,99
733	+C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	1470,19	4016,16	3780,00	157,41	78,75
734	+C1429-31	Береза	шт	6	2856,64	2800,00	0,63	56,01
735	+C1429-31	Клен срібристий	шт	25	3346,24	3280,00	0,63	65,61
736	+C1429-31	Роза	шт	50	151,60	148,00	0,63	2,97
737	+C1429-31	Гортензія деревовидна	шт	15	1642,84	1610,00	0,63	32,21
738	+C1429-111	Перегній	м3	3,162	322,92	79,66	236,93	6,33
739	+C1511-4	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	14	258,00	258,00	-	-
740	+&C1512-5-1	Лицьова панель SC-08D	шт	6	23,82	23,33	0,02	0,47
741	+C1512-6	Розетка телефонна	шт	5	89,10	87,16	0,19	1,75
742	+&C1512-13-3	Лицевая панель 2-портовая RJ45 86x86 со шторками, без модулей	шт	28	58,57	57,40	0,02	1,15
743	C1515-25	Коробка монтажна для відкритої установки 190x140x120	шт	15	243,65	238,17	0,70	4,78
744	+&C1515-25-5	Клема фальцева металева оцинкована	шт	40	88,94	86,50	0,70	1,74
745	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,09348	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
746	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00028	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
747	+C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00001	837798,31	821095,51	275,38	16427,42
748	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00119	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
749	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00203	575825,89	564259,81	275,38	11290,70
750	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00168	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
751	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	24,95908	115,28	111,89	1,13	2,26
752	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	67,62	28,04	27,47	0,02	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
753	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	5,376	43,11	42,22	0,04	0,85
754	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	2,048	45,51	44,55	0,07	0,89
755	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,928	83,98	82,20	0,13	1,65
756	C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	0,64	131,88	129,08	0,21	2,59
757	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	1,536	210,06	205,58	0,36	4,12
758	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	5,88	19,81	19,41	0,01	0,39
759	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,768	28,05	27,47	0,03	0,55
760	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,512	37,31	36,53	0,05	0,73
761	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,232	45,52	44,55	0,08	0,89
762	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,16	80,51	78,80	0,13	1,58
763	C1530-160	Перехід, діаметр 63x50 мм	10шт	0,384	147,04	143,91	0,25	2,88
764	C1530-161	Перехід, діаметр 75x63 мм	10шт	0,096	209,97	205,58	0,27	4,12
765	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	33,81	38,47	37,67	0,05	0,75
766	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	4,416	62,97	61,65	0,09	1,23
767	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	2,176	107,33	105,06	0,17	2,10
768	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,812	193,70	189,57	0,33	3,80
769	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,32	291,82	285,56	0,54	5,72
770	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,768	437,90	428,32	0,99	8,59
771	C1530-171	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	0,224	639,53	625,86	1,13	12,54
772	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	11,76	80,43	78,80	0,05	1,58
773	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,536	85,12	83,38	0,07	1,67
774	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,024	136,46	133,64	0,14	2,68
775	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,406	141,15	138,14	0,24	2,77
776	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,2	296,36	290,10	0,45	5,81
777	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,48	500,54	489,93	0,80	9,81
778	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,68376	440,49	423,03	8,82	8,64
779	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000374	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
780	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007	2153,40	2102,51	8,67	42,22
781	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,03	3900,75	3810,31	13,95	76,49
782	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,196	2449,32	2366,38	34,91	48,03
783	C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, діаметр до 50 мм	1000шт	0,035	2449,32	2366,38	34,91	48,03
784	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,092	8382,54	8148,37	69,81	164,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,378	710,95	696,22	0,79	13,94
786	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	138,54	135,03	0,79	2,72
787	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	9,84328	125,24	122,67	0,11	2,46
788	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,505	980,01	960,68	0,11	19,22
789	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1642	66,56	65,14	0,11	1,31
790	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,66	28,47	27,89	0,02	0,56
791	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	4,39	96,76	94,62	0,24	1,90
792	C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,541	807,27	789,52	1,92	15,83
793	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	9,4164	413,51	405,09	0,31	8,11
794	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0858	502,31	502,31	-	-
795	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,03	933,93	915,20	0,42	18,31
796	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	21,15	496,10	485,95	0,42	9,73
797	+&C1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	1087	8,58	8,40	0,01	0,17
798	+&C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	59402	0,81	0,80	0,01	-
799	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	1,929	932,83	914,23	0,31	18,29
800	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0792	1133,65	1133,65	-	-
801	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	11,7612	495,44	485,42	0,31	9,71
802	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x2,5 мм ² , ПВнгд	1000м	2,79	7167,95	7110,00	57,95	-
803	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x4 мм ² , ПВнгд	1000м	1,345	11247,95	11190,00	57,95	-
804	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x6 мм ² , ПВнгд	1000м	0,125	17087,95	17030,00	57,95	-
805	+C1545-64	Провід з мідними жилами пер. 1x1,5 мм ² , ПВнгд	1000м	0,1	3951,28	3893,33	57,95	-
806	+C1545-64	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3x1,5кв. мм (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,8	50207,95	50150,00	57,95	-
807	+C1545-64	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 3x2,5кв. мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,11	60167,95	60110,00	57,95	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
808	+С1545-64 варіант 29	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3х2,5кв. мм (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,02	53167,95	53110,00	57,95	-
809	+С1545-64 варіант 30	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 5х10кв.мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,115	183367,95	183310,00	57,95	-
810	+С1545-64 варіант 37	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 5х4кв.мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,04	108367,95	108310,00	57,95	-
811	+С1545-64 варіант 38	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ пластиката зниженої горючості з низьким димогозовиділенням, без захісного покріву 0,66 кВ перетином 4х 1,0 мм2 КВВГнгд-LS	1000м	0,1	19857,95	19800,00	57,95	-
812	+С1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогозовиділенням, без захісного покріву 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,566	15057,95	15000,00	57,95	-
813	+С1545-64 варіант 40	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогозовиділенням, без захісного покріву 0,66 кВ, перетином 3х 2,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,165	22357,95	22300,00	57,95	-
814	+С1545-66 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами та ізоляцією оболонкою ПВХ пластика, переріз 4 х 6,0 кв.мм ВВГ	м	520	171,55	167,93	0,26	3,36
815	С1545-70	Кнопка К227	100шт	15,04192	15,60	15,10	0,19	0,31
816	+С1545-71 варіант 2	Підвіс для тросу	шт	25	168,62	158,96	6,35	3,31
817	+С1545-71 варіант 3	Зажим для тросу	шт	25	33,00	26,00	6,35	0,65
818	С1545-94	Гак У625	100шт	14,98992	822,38	803,46	2,79	16,13
819	+С1545-98 варіант 1	Стрічка кіперна	100м	1,356	242,76	237,54	0,46	4,76
820	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,149708	454,98	445,62	0,44	8,92
821	С1545-101 варіант 1	Полоса кріпл 1,5х1,5ммЦ	100м	0,52	454,98	445,62	0,44	8,92
822	+С1545-101 варіант 3	Трос, діам. 3мм	100м	2,4	293,19	287,00	0,44	5,75
823	С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00015	188934,86	184881,18	349,07	3704,61
824	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1221,76	20,35	19,75	0,20	0,40
825	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	1805,89	1768,21	2,27	35,41
826	С1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,51	219,14	214,60	0,24	4,30
827	+С1545-131 варіант 1	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,02	162,27	158,85	0,24	3,18
828	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	486,26	476,19	0,54	9,53
829	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,06	1732,12	1696,76	1,40	33,96
830	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	86,28	16,71	16,37	0,01	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
831	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,34	295,42	289,25	0,38	5,79
832	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6732	13,34	13,04	0,04	0,26
833	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0024738	26360,34	25438,55	404,92	516,87
834	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	980,57	950,90	10,44	19,23
835	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,943	164,77	160,39	1,15	3,23
836	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	49,5	32,18	31,32	0,23	0,63
837	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	6	30,03	29,20	0,24	0,59
838	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,05	1284,07	1258,28	0,61	25,18
839	+C1545-177 варіант 1	Підрозетник	100шт	0,28	28,72	27,55	0,61	0,56
840	C1545-180	Полоски К-404	100шт	4,632	16,70	16,18	0,19	0,33
841	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,062	2625,92	2562,21	12,22	51,49
842	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,255	4087,79	3993,33	14,31	80,15
843	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,902	41,49	40,54	0,14	0,81
844	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	78	174,95	171,17	0,35	3,43
845	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,1725	18,90	18,15	0,38	0,37
846	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	15,136	395,15	387,23	0,17	7,75
847	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,1	2937,79	2879,42	0,77	57,60
848	C1545-248	Скоби будівельні	кг	62	28,77	27,83	0,38	0,56
849	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,09	65,65	63,98	0,38	1,29
850	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,74	213,53	208,96	0,38	4,19
851	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	10,55	142,74	139,56	0,38	2,80
852	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002072	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
853	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	317759,84	311145,27	383,98	6230,59
854	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,0009046	323270,39	316533,81	397,94	6338,64
855	+&C1545-400- 5 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021	шт	30	60,61	60,00	0,16	0,45
856	+&C1545-400- 5 варіант 2	Затискач для дроту універсальний оцинкований С-011	шт	20	33,41	33,00	0,16	0,25
857	+&C1545-400- 5 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	14	71,69	71,00	0,16	0,53
858	+&C1545-400- 6 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований; С-022	шт	50	54,57	54,00	0,16	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
859	+&C1545-400-7	Затискач для дроту до ринви оцінкований	шт	40	50,54	50,00	0,16	0,38
860	+&C1545-400-8	Затискач для стержня D16 та дроту/полоси (2пластини) оцінкований	шт	14	65,65	65,00	0,16	0,49
861	+C1545-519 варіант 1	DIN рейка для кріплення термостата Klinkmann	шт	1	21,97	21,54	-	0,43
862	+C1545-519 варіант 2	Рек 21U (пара) до шаф MGSWA (з маркуванням, гвинтом заземлення)	шт	1	2097,38	2056,25	-	41,13
863	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
864	+C1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,002	-	-	-	-
865	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	603,95	72,12	519,99	11,84
866	C1546-20	Клей БМК5	кг	16,1445	338,90	331,75	0,50	6,65
867	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,44	189,96	185,74	0,50	3,72
868	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,002495	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
869	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00019	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
870	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00014	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
871	+C1546-45	Масло машинне	т	0,006	70036,21	70036,21	-	-
872	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	566,97	555,31	0,54	11,12
873	C1546-54	Пароніт	т	0,002174	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
874	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,058425	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
875	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	166,4307	53,11	43,30	8,77	1,04
876	C1546-83	Тавот	кг	1004,2809	33,62	32,42	0,54	0,66
877	+C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний дврклавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В	шт	58	260,34	255,08	0,16	5,10
878	+C1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	74	260,34	255,08	0,16	5,10
879	+C1547-6 варіант 10	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 3 ланцюги	шт	6	260,34	255,08	0,16	5,10
880	+C1547-7 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт	шт	233	1408,06	1380,00	0,45	27,61
881	+C1547-7 варіант 2	Світильник для шкільної дошки 30Вт	шт	10	1395,45	1395,00	0,45	-
882	+C1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний 70Вт	шт	60	1820,45	1820,00	0,45	-
883	+C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний для спортивної зали, 60Вт, IP 40	шт	44	2220,45	2220,00	0,45	-
884	+C1547-7 варіант 7	Світильник - показчик "Вихід" Світові технології	шт	19	450,45	450,00	0,45	-
885	+C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний загального освітлення накладний зі світлодіодним джерелом світла 13Вт, IP 55	шт	14	1750,45	1750,00	0,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
886	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	3726,64	5,66	5,51	0,04	0,11
887	+C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	1610,416	190,26	186,29	0,24	3,73
888	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	1,1187	29510,99	28323,85	608,49	578,65
889	C1555-106	Геотекстиль	м2	2267,594	46,46	45,43	0,12	0,91
890	+C1555-214	Теплоізоляція з екструдованого пінополістиролу Europlex 100 мм	м2	192,178	235,43	229,50	1,31	4,62
891	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	169,66	656,89	643,18	0,83	12,88
892	+C1630-1	Труби для каналізації "REHAU", діаметр 110 мм	м	170	219,16	214,03	0,83	4,30
893	+&C1630-1-5-T	Мініканал 25х40	м	4,04	45,30	45,00	0,30	-
894	+&C1630-1-5-2И	Кабель канал 25х25	м	580	14,11	13,00	0,83	0,28
895	C1630-24	Кран поливальний для холодної води діаметр 15 мм	шт	7	132,51	129,63	0,28	2,60
896	C1630-24	Кран поливальний для гарячої води діаметр 15 мм	шт	7	132,51	129,63	0,28	2,60
897	C1630-26	Кран поливальний для холодної води діаметр 25 мм	шт	2	183,37	179,18	0,59	3,60
898	C1630-65	Поворотна засувка Dn 50 мм VIT	шт	5	1270,32	1238,08	7,33	24,91
899	+C1630-65	Поворотна засувка Dn 65 мм VIT	шт	4	1792,48	1750,00	7,33	35,15
900	+C1630-67	Поворотна засувка Dn 100 мм VIT	шт	3	3863,87	3772,05	16,06	75,76
901	+C1630-103	Фільтр сітчастий для води, діаметром 25 мм	шт	2	1688,82	1653,79	1,92	33,11
902	+C1630-105	Фільтр сітчастий для води, діаметром 40 мм	шт	3	3867,85	3781,82	10,19	75,84
903	+C1630-106	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN50, Tmax. 300 °C	шт	1	8990,71	8800,00	14,42	176,29
904	C1630-107	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 70 мм	шт	1	2260,75	2194,46	21,96	44,33
905	+C1630-107	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN65, Tmax. 300 °C	шт	1	12242,00	11980,00	21,96	240,04
906	C1630-109	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	1361,07	1299,12	35,26	26,69
907	+C1630-109	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN100, Tmax. 300 °C	шт	1	13285,77	12990,00	35,26	260,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
908	+С1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	24	519,08	507,96	0,94	10,18
909	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	259,24	253,77	0,39	5,08
910	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	51,3162	33,30	32,34	0,31	0,65
911	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	205,8	5,59	5,45	0,03	0,11
912	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	15,36	6,11	5,95	0,04	0,12
913	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	7,68	8,02	7,80	0,06	0,16
914	С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3,48	9,29	9,02	0,09	0,18
915	С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	11,10	10,77	0,11	0,22
916	С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	4,8	21,00	20,41	0,18	0,41
917	С1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	0,64	25,32	24,57	0,25	0,50
918	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	102,9	14,92	14,43	0,20	0,29
919	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	7,68	18,01	17,42	0,24	0,35
920	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	3,84	21,79	21,00	0,36	0,43
921	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1,74	27,36	26,34	0,48	0,54
922	С1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	1,2	34,24	32,97	0,60	0,67
923	С1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	2,88	52,83	50,96	0,83	1,04
924	С1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	0,32	81,88	79,15	1,12	1,61
925	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	823,2	32,59	31,81	0,14	0,64
926	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	61,44	38,73	37,80	0,17	0,76
927	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	35,84	57,27	55,83	0,32	1,12
928	С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	13,92	84,23	82,16	0,42	1,65
929	С1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	7,2	133,15	130,07	0,47	2,61
930	С1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	17,28	179,40	175,13	0,75	3,52
931	С1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	3,2	267,92	261,45	1,22	5,25
932	С1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	131,54	128,61	0,35	2,58
933	+С1630-543 варіант 2	Клапан регулюючий поворотний трохходовий фланцевий HFE3 DN25, Kvs=18, Pn6, Tmax=110	шт	3	11351,54	11128,61	0,35	222,58
934	+С1630-544 варіант 3	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	3	195,09	190,46	0,80	3,83
935	+С1630-545 варіант 2	Клапан регулюючий поворотний трохходовий фланцевий HFE3 DN40, Kvs=44, Pn6, Tmax=110	шт	2	15831,83	15520,00	1,40	310,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
936	+С1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 50 мм	шт	2	491,39	480,00	1,75	9,64
937	+С1630-546 варіант 2	Клапани зворотні муфтові , діаметр 65 мм	шт	1	797,39	780,00	1,75	15,64
938	+С1630-554 варіант 1	Клапан ручний балансувальний ASV-BD, діаметр 50 мм	шт	1	18049,79	17688,82	7,05	353,92
939	+С1630-675 варіант 1	Сальник набивний, діаметр 165 мм	шт	1	1625,52	1582,48	11,17	31,87
940	+С1630-986 варіант 1	Термометр 0 - 120 0С	шт	16	338,80	331,69	0,47	6,64
941	+С1630-1432 варіант 7	Кран шаровой ф15 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	11	125,72	125,48	0,24	-
942	+С1630-1432 варіант 8	Кран шаровой ф20 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	2	146,72	146,48	0,24	-
943	+С1630-1432 варіант 9	Кран шаровой ф25 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	5	164,72	164,48	0,24	-
944	+С1630-1432 варіант 10	Кран шаровой ф32 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	2	346,74	346,50	0,24	-
945	С1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску повітря	шт	16	1137,22	1111,69	3,23	22,30
946	+С1630-1771 варіант 5	Клапан вогнезахисний КПВ-2,0-700х400Р "Интеркондиціонер"	шт	2	4223,80	4220,00	3,80	-
947	С1630-2009 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 15 мм	шт	78	946,53	927,62	0,35	18,56
948	С1630-2010 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 20 мм	шт	15	1201,39	1177,48	0,35	23,56
949	С1630-2011 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 25 мм	шт	4	1274,10	1248,77	0,35	24,98
950	С1630-2012 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR" , діаметр 32 мм	шт	1	1760,09	1724,88	0,70	34,51
951	+С1630-2014 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR" , діаметр 50 мм	шт	1	2107,12	2065,10	0,70	41,32
952	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	37,97142	264,56	258,78	0,59	5,19
953	+&С1632-102- ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	2185,91485	209,29	204,60	0,59	4,10
954	+&С1633- 27ВД-1	Соснова кора (міш.)	шт	95	86,42	80,00	4,73	1,69
955	+&С1633- 127ВД-1	Праймер	т	0,2016	49567,63	48123,00	472,72	971,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
956	+&C1633-23B16	Грунтовка Primer НК	кг	652,24	33,25	32,00	0,60	0,65
957	+&C10000-4	Кабельний вогнестійкий для систем оповіщення про пожежу FR HF FE180 / E30 2 1,5	1000 м	0,79	25100,00	25100,00	-	-
958	+&C10000-5 варіант 1	Кабель КПВонг-HFЭ-ВП (200) 4x2x0,51. (FTP - cat.5e LS0H)	м	186	22,80	22,00	0,35	0,45
959	+&C10000-39 варіант 1	Світлодіодний світильник зовн. освітлення 35 кВт Fregat LED 35W	шт	25	16177,20	15860,00	-	317,20
960	+&C10000-39 варіант 2	Опора металева гранева конічна оцинк., Н=6м, кабельна підводка живлення ПО/6//2	шт	15	9118,80	8940,00	-	178,80
961	+&C10000-39 варіант 3	Кронштейн однорожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО1/1,0-1,5/1P	шт	5	1239,30	1215,00	-	24,30
962	+&C10000-39 варіант 4	Кронштейн дворожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО2/1,0-1,5/1P	шт	10	1869,66	1833,00	-	36,66
963	+C188888-40 варіант 1	Ворота стаціонарні (з сіткою)	шт	2	9067,50	8850,00	39,71	177,79
964	+C188888-46 варіант 1	Датчик температури зовнішній "SALDA"	шт	1	236,80	232,00	0,16	4,64
965	+C188888-46 варіант 2	Датчик температури каналний (приплив) "SALDA"	шт	1	374,50	367,00	0,16	7,34
966	+C188888-46 варіант 3	Датчики температури каналный (витяжка) "SALDA"	шт	1	370,42	363,00	0,16	7,26
967	+K581121-661 варіант 1	Блоки фундаментні ТИП 1	шт	15	3867,43	3580,00	211,60	75,83
968	K584211-20 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт-Ук	шт	9	4780,23	4020,43	666,07	93,73
969	K584211-20 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт	шт	3	4780,23	4020,43	666,07	93,73
970	+K584211-34 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки П54-10-8АтVт	шт	3	5427,71	4793,97	527,31	106,43
971	+K584211-34 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки П54-15-8АтVт	шт	3	5937,71	5293,97	527,31	116,43
972	K584211-2022 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-15-8Т	шт	6	2476,23	2092,65	335,03	48,55
973	K584211-2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-12-8Т	шт	2	1881,47	1591,84	252,74	36,89
974	K584211-2060 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-10-8Т	шт	4	1559,08	1322,79	205,72	30,57
975	K584211-4698 варіант 1	Панелі перекриття марки П51-12-8АтVт	шт	3	3620,01	3049,48	499,55	70,98
976	K584211-4721 варіант 1	Панелі перекриття марки П51-10-8АтVт	шт	8	3003,60	2535,35	409,36	58,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
977	+K584211-4721 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК 42-15-8Т-Ук	шт	2	4023,60	3535,35	409,36	78,89
978	+K584211-4721 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК 24-12-8Т	шт	1	3003,60	2535,35	409,36	58,89
979	K584211-Г003 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П90-10-8АІІІВТ-Ук	шт	9	6996,90	6074,05	785,66	137,19
980	K584211-Г006 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П90-12-8АІІІВТ-Ук	шт	50	8419,25	7303,89	950,28	165,08
981	K584211-Г009 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П90-15-8АІІІВТ-Ук	шт	19	10976,33	9504,05	1257,06	215,22
982	K584211-Г015 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П72-12-8АтІVс-Ук	шт	4	8426,88	7303,89	957,76	165,23
983	K584211-Г018 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтІVс-Ук	шт	4	10991,60	9504,05	1272,03	215,52
984	K584211-Г018 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки П72-10-8АтІVс-Ук	шт	1	10991,60	9504,05	1272,03	215,52
985	+K584211-Г018 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтІVс	шт	1	10481,60	9004,05	1272,03	205,52
986	+K584211-Г018 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки П72-10-8АтІVс	шт	2	8441,60	7004,05	1272,03	165,52
987	K584211-Г021 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	8	13839,50	12101,57	1466,57	271,36
988	K584211-Г024 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	15	20830,31	18184,60	2237,27	408,44
989	+K584211-Г024 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АтVт-Ук-1 серія1. 241-1 вип.22(Ф324)	шт	2	16750,31	14184,60	2237,27	328,44
990	+K584211-Г024 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки ПК120.12-8АтVт-Ук1 серія1. 241-1 вип.22(Ф324)	шт	1	18790,31	16184,60	2237,27	368,44
991	+K584211-Г024 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АтVт-Ук1 серія1. 241-1 вип.22(Ф324)	шт	14	21850,31	19184,60	2237,27	428,44
992	+1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	52	160,79	157,48	0,16	3,15
993	+1504-17001 варіант 2	Блок розеток (3шт)для підключення комп-ї техніки	шт	24	160,79	157,48	0,16	3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
994	+1504-17001 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В в захищеному виконанні	шт	4	160,79	157,48	0,16	3,15
995	+&1504-17125- 15 варіант 1	Затиск болтовий ЗЗК	шт	1	48,15	47,80	0,35	-
996	+1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	263	181,54	174,14	3,84	3,56
997	+1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	121	242,74	234,14	3,84	4,76
998	+1504-17243 варіант 3	Коробка комутаційна	шт	24	181,54	174,14	3,84	3,56
999	+1504-17243 варіант 4	Коробка установча У272	шт	4080	215,20	207,14	3,84	4,22
1000	+&1514-4037- 14 варіант 1	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1	29461,13	28848,00	35,46	577,67
1001	+&1514-4037- 14 варіант 2	Ел. водонагрівач 50 л.	шт	1	14601,77	14280,00	35,46	286,31
1002	+&1514-4037- 14 варіант 3	Ел. водонагрівач 160 л.	шт	1	38041,37	37260,00	35,46	745,91
1003	+1517-1516 варіант 10	Вентилятор каналний L=368м3/ч, P=100Па п=2725об/мин в комл. с электродвиг. N=0,08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	1	5396,33	5396,33	-	-
1004	+1517-1516 варіант 11	Вентилятор осьовий L=100м3/ч, P=100Па п=2400об/мин в комл. с электродвиг. N=0,03Вт Vort Press 110LL "Vortice"	шт	7	8874,53	8874,53	-	-
1005	+1517-1516 варіант 12	Вентилятор осьовий L=368м3/ч, P=80Па п=2300об/мин в комл. с электродвиг. N=0,055Вт Vortice E 252 M	шт	1	8874,53	8874,53	-	-
1006	+1517-1516 варіант 13	Вентилятор каналний L=200м3/ч, P=180Па п=2725об/мин в комл. с электродвиг. N=0,08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	6	5396,33	5396,33	-	-
1007	+1517-1516 варіант 17	Вентилятор каналний L=268м3/ч, P=125Па п=2725об/мин в комл. с электродвиг. N=0,08Вт Vortice Lineo 160 V0	шт	2	5396,33	5396,33	-	-
1008	+1517-1516 варіант 18	Вентилятор осьовий L=730м3/ч, P=80Па п=2300об/мин в комл. с электродвиг. N=0,055Вт Vortice E 252 M	шт	1	8874,53	8874,53	-	-
1009	+&1517-1517-1	Блок 2-х вентиляторний 1U до шаф з вимикачем, чорний	шт	1	5875,53	5760,32	-	115,21
1010	+1517-1525 варіант 1	Шини нулевої	шт	3	382,17	382,17	-	-
1011	+1517-1526 варіант 1	Шина захисного занулення	шт	3	149,59	149,59	-	-
1012	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	565,16	550,94	3,14	11,08

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1032	C1999-9003	Бензин	кг	53,5583	61,48	61,48		
1033	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5516,3047	4,83574	4,83574		
1034	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	10054,8	0,07223	0,07223		
1035	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	58,0602	184,55	184,55		
1036	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	16,1165	186,09	186,09		
1037	C1999-9009	Дрова	м3	20,3988	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
1038	1503-7046	Реле перепада тиску "SALDA"	шт	2	2405,62	2314,72	69,44	21,46
	варіант 2							
1039	+1503-11052	Замок електромагнітний 12В	шт	32	2304,92	2217,83	66,53	20,56
	варіант 1							
1040	+1504-4548-12	Пускач електромагнітний нереверсивний з приставкою ПКЛ-2204	шт	1	1477,76	1421,92	42,66	13,18
	варіант 1							
1041	+&1504-7001-1	U-Prox IP400 прилад доступу	шт	19	13025,51	12533,33	376,00	116,18
	варіант 1							
1042	+&1504-7038-1	Коммутатор 24 порта 10/100/1000, 2 комбо SFP Geth Ubiquiti EdgeSwitch 24 LITE	шт	3	14913,96	14350,42	430,51	133,03
1043	+&1504-7038-2	Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W Коммутатор 48 портів 1000Base-TX с PoE, 2xSFP и 2xSFP+	шт	1	45642,15	43917,50	1317,53	407,12
1044	+1504-18052	Кнопка виходу PBK-815	шт	16	1266,80	1218,93	36,57	11,30
	варіант 1							
1045	+&1504-19050-1	IP-ATC PANASONIC KX-NS500UC Базовий блок	шт	1	39605,46	38108,92	1143,27	353,27
	варіант 1							
1046	+&1504-19153-3	Пристрій (табло) світловий, вказівник "Вихід"	шт	14	254,62	245,00	7,35	2,27
1047	+1511-2003	Акумулятор 12В/7Ач	шт	20	1443,68	1389,13	41,67	12,88
	варіант 1							
1048	+&1511-4019-3	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г	шт	1	1351,05	1300,00	39,00	12,05
1049	1516-11008	Обмежувач напруги УЗИП 1+2	шт	6	507,58	488,40	14,65	4,53
	варіант 1							
1050	1517-1247	Шафи сталеві для пунктів розподільних серії ПР-24Н 1300x1100x350мм	шт	1	2976,82	2864,34	85,93	26,55
1051	1517-1878	Пристрій автоматичний УРМ-3ФУ1,УРМ-35Д,УТЗ-БВ,ПР4-1М,ПР4,УВР-1А1,УВР-1А2,УВР-1П1,УВР-1П2,УВР-1АМ,УТЗ-ТАК,УТЗ-1А,УТЗ-1П	шт	1	266,28	256,21	7,69	2,38
1052	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп Х запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8У3	шт	4	3202,15	3081,16	92,43	28,56
1053	+1517-2070	Щит управління КА ПБ1 "SALDA"	шт	1	86029,00	83523,30	2505,70	-
	варіант 17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1054	+1517-2070 варіант 19	Щит розподільчий втопленого, модульного виконання на 12 модулів, IP31, у комплекті 1-о полюсний автоматичний вимикач на ввіді ВА47-29-1р; Ір=10А - 1шт -2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=6А, 30мА - 2шт; -1-полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1р р=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 2шт; терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці 1 комплект	шт	1	5048,87	4858,10	145,74	45,03
1055	+1517-2070 варіант 20	Щит розподільчий навісного, модульного виконання на 36 модулів, IP31, у комплекті: 3-х полюсний автоматичний вимикач на ввіді ВА47-29-3р; Ір=20А - 1шт ;2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=10А, 30мА - 8шт;1- полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1рІр=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 8шт;терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці - 1 комплект	шт	1	7267,72	6993,10	209,79	64,83
1056	+1517-2071 варіант 1	Щит розподільний ЩТП в комплекті: щит металевий IP54-1шт, електромагнітний контактор, 9А.220В-8шт; Автоматичний вимикач 6А (1Р)-12шт, 16А(1Р)-1шт.	шт	1	13640,12	13124,71	393,74	121,67
1057	+1601-2215 варіант 1	DS-KH6320-WTE1 7" IP видеодомофон	комплект	1	8584,03	8259,67	247,79	76,57
1058	+&1601-2362-2	Акустична система ЗАС-100ПН для настінної установки	компл	26	364,57	350,80	10,52	3,25
1059	+&1601-2362-3 варіант 1	Акустична система 6АС100ПН для настінної установки	компл	25	430,67	414,40	12,43	3,84
1060	+&1601-2431-2	IP відеокамера (внутрішня) Hikvision DS-2CD1131-I	шт	12	5586,85	5375,75	161,27	49,83
1061	+&1601-2431-3 варіант 1	IP відеокамера (внутрішня) Hikvision DS-2CD1331-I	шт	6	5845,25	5624,38	168,73	52,14
1062	+&1601-2431-4	IP відеокамера (зовнішня) Hikvision DS-2CD1043G0-I	шт	11	5265,34	5066,38	151,99	46,97
1063	+1601-2433 варіант 1	ПК для чергового охорони у вкладі(Монитор 24",процессор Intel Core i7-8700K 3.70GHz 12MB,материнська плата, оперативная память,жесткий диск,блок живлення 650 W, корпус,кавіатура провідная,миша,оперативна ситема Windows)	комплект	1	38187,50	38187,50	-	-
1064	+&1601-2440-1-2P	Жорсткий диск Western Digital Red 6TB 5400rpm 256MB WD60EFAX 3.5 SATA III	шт	2	11368,97	10939,38	328,18	101,41
1065	+&1602-10001-1	Провідний телефон Panasonic KX-TS2350UAS Silver	шт	26	3193,78	3073,10	92,19	28,49
1066	+&1602-10002-1 варіант 1	Цифровий системний телефон	шт	1	5897,59	5674,75	170,24	52,60
1067	+&1602-10047-1 варіант 1	Плата розширення 16-Port SLT Card KX-NS500	шт	1	11438,21	11006,00	330,18	102,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1068	+&1602-10047-1 варіант 2	Плата розширення Volp DSP Card KX-NS500	шт	1	19283,65	18555,00	556,65	172,00
1069	+&1602-10047-1 варіант 3	Ключ активації 8-Channel IP Trunk KX-NS500/1000	шт	1	20890,37	20101,00	603,03	186,34
1070	+&1602-11139-1	Картка EM4100 (номерна, біла, 0,8мм)	шт	100	59,37	57,13	1,71	0,53
1071	+1602-30028 варіант 1	Сповіщувач магнітно-контактний	шт	31	39,25	37,77	1,13	0,35
1072	+&1602-30039-2505-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	467,67	450,00	13,50	4,17
1073	+&1602-30063-11A варіант 1	Сповіщувач димовий пожежний адресний DETECTO SMK 100	шт	53	1706,48	1642,00	49,26	15,22
1074	+&1602-30063-11A варіант 2	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK 110	шт	5	2138,82	2058,00	61,74	19,08
1075	+&1602-30066-1T варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	14	675,53	650,00	19,50	6,03
1076	+&1602-50091-13	Блок бесперебійного живлення БЖ-1230	шт	1	2390,32	2300,00	69,00	21,32
1077	+&1602-30010П-6 варіант 1	Адресний модуль AM-MULTI	шт	1	935,34	900,00	27,00	8,34
1078	+&1701-2068-1 варіант 1	Визивна панель DS-KB8112-IM	шт	4	8017,71	7714,75	231,44	71,52
1079	+&1701-2068-3	Точка доступу HotSpot 2,4ГГц и 5ГГц до 1167Mbps	шт	4	6174,57	5941,25	178,24	55,08
1080	+&1701-2068-4	пара одномодовых SFP модулей 1,25 Gbps 3 km	шт	1	2000,78	1925,17	57,76	17,85
1081	+1704-20528 варіант 1	Датчик температури	шт	1	9558,69	9197,50	275,93	85,26
1082	+1704-20528 варіант 2	Датчик води	шт	1	9558,69	9197,50	275,93	85,26
1083	+1704-20528 варіант 3	Датчик опадів	шт	1	9558,69	9197,50	275,93	85,26
1084	+&1715-5002-1 варіант 1	Мережевий відеореєстратор HikVision DS-7632NI-K2	шт	1	20497,50	20497,50	-	-
1085	+&1906-14012-2 варіант 3	Універсальна кабіна для інвалідів	шт	3	54932,70	54932,70	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1086	+1906-15002 варіант 2	Ліфти пасажирські Otis вантажопідйомністю 1000 кг	шт	1	1405093,04	1352000,00	40560,00	12533,04
1087	+1914-9125 варіант 1	U-Prox mini зчитувач	шт	26	2017,10	1940,88	58,23	17,99
1088	+2301-16010 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 25/0.5-10 PN10	шт	2	55136,60	53053,20	1591,60	491,80
1089	+2301-16011 варіант 1	Погружний дренажний насос Wilo Drain TMW 32/8	шт	1	17192,81	16543,16	496,29	153,36
1090	+2301-16012 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 25/0.5-12 PN10	шт	3	57215,14	55053,20	1651,60	510,34
1091	+2301-16013 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 40/0.5-12 PN6/10	шт	2	79549,01	76543,16	2296,29	709,56
1092	+2403-11007 варіант 1	Майданчик підйомний ПП-225ВБ	шт	2	588624,00	588624,00	-	-
1093	+2415-2435 варіант 1	Жалюзи вертикальні	шт	30	2338,36	2250,00	67,50	20,86
1094	+2415-2435 варіант 2	Ролети (для затемнення)	шт	30	913,52	879,00	26,37	8,15
1095	+2415-2435 варіант 4	Штори на вікна у кабінети	шт	10	2338,36	2250,00	67,50	20,86
1096	+2415-2435 варіант 5	Штори на сцену та вікна актового залу	шт	7	11431,97	11000,00	330,00	101,97
1097	+&6203-51-32 варіант 1	МФУ Epson L222	шт	10	5115,29	4922,00	147,66	45,63
1098	+&6203-51-32 варіант 2	Мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор керуючий комп'ютер)	шт	10	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
1099	+&6203-51-32 варіант 3	Ламинатор GBC Fusion 1000L A3	шт	10	4863,78	4680,00	140,40	43,38
1100	+&6203-51-33 варіант 2	Телевізор в учбовий клас	шт	10	31081,24	30200,00	604,00	277,24
1101	+&6203-51-48 варіант 1	Кінопроектор в комплекті з екраном і тумбою	шт	1	30554,54	29400,00	882,00	272,54
1102	+&6203-51-48 варіант 3	Звукове та комунікативне обладнання (мікшери, підсилювачі, акустичні системи комплект 1 мікрофон зі штативом - 5 шт, радіо мікрофон - 3 шт)	шт	1	21149,14	20350,00	610,50	188,64
1103	+17142-2034 варіант 1	Блок живлення PSU31	шт	1	1644,05	1581,93	47,46	14,66
1104	+&17142-2034-1-13	Джерело безперебійного живлення ІБП Powercom MAC-1000 IEC	шт	1	28162,57	27098,42	812,95	251,20
1105	+241996-19104 варіант 1	Стіл для вчителя однотумбовий, с полкой та нішею	шт	14	6007,44	5780,45	173,41	53,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1106	241996-19104 варіант 2	Стіл одностумбовий	шт	1	3886,62	3739,76	112,19	34,67
1107	+241996-20307 варіант 1	Крісло	шт	4	2329,19	2241,17	67,24	20,78
1108	+241996-20310 варіант 2	Комплект-трансформер Piccolino (парта+стул) FunDesk голубой для перших класів	шт	150	4502,34	4332,21	129,97	40,16
1109	+241996-20310 варіант 3	Комплект-трансформер Piccolino (парта+стул) FunDesk голубой 5-11 класи	шт	150	5541,61	5332,21	159,97	49,43
1110	+241996-20311 варіант 1	Крісло для вчителя (на колесах)	шт	14	2816,99	2710,54	81,32	25,13
1111	+241996-20311 варіант 2	Тумба з умивальником з кошиком	шт	12	2836,29	2729,12	81,87	25,30
1112	+241996-20503 варіант 1	Стенд для кабінету інформатики	шт	1	1689,53	1625,69	48,77	15,07
1113	280222-14075 варіант 1	Медичний столик	шт	2	6187,61	5953,81	178,61	55,19
1114	+290220-2062 варіант 2	Бокс для вимикачей електропроводнагрівачів, на 2 модуля, ІР30 КМГн 2/2	шт	6	257,25	247,53	7,43	2,29
1115	290220-3208 варіант 1	Стінка для навчального кабінету "Гірка 3"	шт	10	6744,57	6489,72	194,69	60,16
1116	+290319-6240 варіант 1	Шафи для учнів 400x500x1000/2000 (h)двохрівневі	шт	214	4696,93	4519,45	135,58	41,90
1117	+550101-15 варіант 1	Затискачі для кабелю у жолобу на 1 нитку з тросом	шт	100	437,61	421,08	12,63	3,90
1118	+550101-15 варіант 2	Затискачі для кабелю у водостоку на 1 нитку	шт	240	437,61	421,08	12,63	3,90
1119	550101-87 варіант 1	Тренажер гімнастичний	шт	3	16060,15	15453,30	463,60	143,25
1120	+550101-87 варіант 2	Набір для волейбольного майданчика: - волейбольні сітки (2 шт.), - волейбольні м'ячі (20 шт.), - насоси для м'ячів (2 шт.), - вишка з кріслом для судді	шт	1	31152,12	29975,00	899,25	277,87
1121	+550101-87 варіант 3	Набір для футболу: - ворота (2 шт.), - сітки (4 шт.), - м'ячі футбольні (20 шт.), - маніжки (30 шт.), - фішки (30 шт.)	шт	1	31152,12	29975,00	899,25	277,87
1122	+550101-87 варіант 4	Набір для баскетболу: - основні стандартні ігрові щити (2 для майданчика та 10 додаткових для тренувань), - баскетбольні м'ячі (20 шт.),	шт	1	31152,12	29975,00	899,25	277,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1123	+550101-87 варіант 5	Набір для гандболу: гандбольні ворота (2 шт.), сітки (4 шт.), гандбольні м'ячі (20 шт.)	шт	1	31152,12	29975,00	899,25	277,87
1124	+550101-144 варіант 2	Лава для запасних ігроків 770х3	шт	15	1459,17	1416,67	42,50	-
1125	550101-145 варіант 1	Шведська стінка з одного боку зали	шт	1	3653,47	3515,42	105,46	32,59
1126	+550101-145 варіант 2	Станок хореографічний	шт	1	2413,60	2322,40	69,67	21,53
1127	+550101-146 варіант 1	Кільця баскетбольні	шт	2	3311,30	3186,17	95,59	29,54
1128	+550101-146 варіант 2	Дзеркало	шт	1	3013,88	2900,00	87,00	26,88
1129	+550101-154 варіант 1	Мати	шт	5	898,52	864,57	25,94	8,01
1130	+&560103-22-1 варіант 1	Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 (до класу інформатики та адмін. приміщення)	шт	19	19745,09	18999,00	569,97	176,12
1131	+560103-23 варіант 2	Шафа для одягу 900х600х2000	шт	4	4143,23	3986,67	119,60	36,96
1132	+560103-30 варіант 1	Крісло для актового залу	шт	250	769,00	739,94	22,20	6,86
1133	560103-39-A варіант 1	Шафа канцелярська	шт	4	6421,91	6179,25	185,38	57,28
1134	560110-25	Стінка гімнастична	шт	1	1054,74	1014,88	30,45	9,41
1135	+560110-39 варіант 1	Шафа-органайзер на 3 секції 10 дверцями (800х400х1850)	шт	10	2915,28	2805,13	84,15	26,00
1136	+560110-39 варіант 2	Шафа для роздягальні	шт	44	3954,55	3805,13	114,15	35,27
1137	+560110-39 варіант 3	Лави для роздягальні	шт	4	924,95	890,00	26,70	8,25
1138	+560110-47 варіант 1	Магнітні дошки по периметру класу (комплект на клас)	шт	10	3502,34	3370,00	101,10	31,24
1139	+560110-47 варіант 2	Шкільна дошка п'ятиповерхнева	шт	10	5300,28	5100,00	153,00	47,28
1140	+560110-47 варіант 3	Стенди для початкової школи НУШ	шт	5	2215,72	2132,00	63,96	19,76
1141	560110-62 варіант 1	Шафа аптечна	шт	2	5030,22	4840,15	145,20	44,87
1142	+560110-131 варіант 2	Піднімальна наклонна платформа шт 2 для інвалідів	шт	2	10541,93	10143,59	304,31	94,03
1143	+560110-207 варіант 1	Комплект для вчительської диван зі столом	шт	1	16551,83	15926,40	477,79	147,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1144	+560110-222 варіант 1	Кушетка	шт	1	4230,80	4070,93	122,13	37,74
1145	+560110-222 варіант 2	Ширма	шт	1	1112,99	1070,93	32,13	9,93
1146	+560110-260 варіант 3	Тумба	шт	1	1162,36	1118,44	33,55	10,37

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 жовтня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи. Прибудова
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56091,078 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 91,11627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7055,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,4379	<u>55744.38</u> 2192,79	<u>53551.59</u> 12352,37	80155	3153	<u>77002</u> 17761	<u>36.5160</u> 146,8963	<u>52.51</u> 211,22
2	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,2371	<u>31541.01</u> 887,06	<u>30653.95</u> 7721,48	39019	1097	<u>37922</u> 9552	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>18.27</u> 112,88
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2516,33	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	662424	-	<u>662424</u> 85153	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1034,21
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,4379	<u>4267.00</u> 277,43	<u>3960.42</u> 644,54	6136	399	<u>5695</u> 927	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>6.64</u> 9,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,3375	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	24669	24669	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>420.19</u> -
6	КБ1-27-2	Зворотна засипка котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,2371	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	10031	-	<u>10031</u> 1800	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 21,86
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7825	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	6807	6807	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>117.73</u> -
8	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	1,31534	<u>38747.09</u> -	<u>38747.09</u> 6495,77	50966	-	<u>50966</u> 8544	<u>-</u> 67,4508	<u>-</u> 88,72
9	КБ1-131-4 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	1,31534	<u>22207.95</u> -	<u>22207.95</u> 4373,55	29211	-	<u>29211</u> 5753	<u>-</u> 47,1984	<u>-</u> 62,08
10	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	224,6	<u>2888.63</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	648786	70792	<u>98242</u> 21292	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>1073.59</u> 292,29
11	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	149,8	<u>1110.58</u> 262,44	<u>137.15</u> 29,45	166365	39314	<u>20545</u> 4412	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>596.2</u> 60,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					1724569	146231	<u>992038</u> 155194		<u>2285.13</u> 1893,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1724569 586300 301425 172902 501,42 57846 1897471				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1897471				
12	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,726	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	342705	6892	<u>3365</u> 721	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>109.41</u> 7,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,58	<u>525107.23</u> 31258,61	<u>18605.19</u> 3616,87	1354777	80647	<u>48001</u> 9332	<u>456.3300</u> 38,1863	<u>1177.33</u> 98,52
14	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,462	<u>39550.89</u> -	-	255578	-	-	-	-
15	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,063	<u>39550.89</u> -	-	2492	-	-	-	-
16	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	21,208	<u>39550.89</u> -	-	838795	-	-	-	-
17	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	6,192	<u>10641.30</u> 2465,94	-	65891	15269	-	<u>33.5000</u> -	<u>207.43</u> -
18	& С1633-23В16	Грунтовка Primer НК	кг	495,36	<u>33.25</u> -	-	16471	-	-	-	-
19	КБ26-35-1 Н2=Н5=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клеї стін	1 м3	19,61	<u>2656.70</u> 2526,01	-	52098	49535	-	<u>33.4305</u> -	<u>655.57</u> -
20	С1555-214 варіант 2	Теплоізоляція з екструдованого пінополістиролу Europlex 100 мм	м2	192,178	<u>235.43</u> -	-	45244	-	-	-	-
21	С111-328 варіант 1	Клей	кг	1372,7	<u>14.77</u> -	-	20275	-	-	-	-
22	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,961	<u>21310.99</u> 3665,04	-	41791	7187	-	<u>49.7900</u> -	<u>97.64</u> -
23	С111-860 варіант 2	Розділовий шар з иглопробивного геотекстилю Tipptex BS 16	м2	225,515	<u>33.33</u> -	-	7516	-	-	-	-
24	С111-860 варіант 3	Гідроізоляція з ПВХ-мембрани Vinitex	м2	225,515	<u>170.09</u> -	-	38358	-	-	-	-
25	КБ8-3-2	Улаштування захисного слою з геотекстилю	100м2	1,961	<u>15913.96</u> 1975,29	-	31207	3874	-	<u>28.1300</u> -	<u>55.16</u> -
26	С111-860 варіант 4	Захисний шар з иглопробивного геотекстилю Tipptex BS 25	м2	215,71	<u>53.53</u> -	-	11548	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3124746	163404	<u>51366</u> 10053		<u>2302.54</u> 106,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3124746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2909976				
		всього заробітна плата, грн.					173457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96771 270,67 31228 3221517				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					3221517				
27	КБ6-17-4	Розділ 3. Стіни монолітні <i>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	2,05	<u>660218.29</u> 80859,58	<u>51237.50</u> 10282,51	1353447	165762	<u>105037</u> 21079	<u>1166.3000</u> 108,4938	<u>2390.92</u> 222,41
28	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,171	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	46314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,589	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	260601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1660362	165762	<u>105037</u> 21079		<u>2390.92</u> 222,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1660362 1389563 186841 107749 313,6 36180 1768111				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					1768111				
30	КБ6-1-1	Розділ 4. Монолітна плита підлоги <i>Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	1,19	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	561733	11296	<u>5515</u> 1183	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>179.33</u> 12,36
31	КБ6-1-16	<i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/</i>	100м3	1,24	<u>479791.86</u> 17084,59	<u>15238.84</u> 3012,97	594942	21185	<u>18896</u> 3736	<u>249.4100</u> 31,9071	<u>309.27</u> 39,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0436	<u>39550.89</u>	-	1724	-	-	-	-
33	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	87,573	<u>39550.89</u>	-	3463590	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							4621989	32481	<u>24411</u> 4919		<u>488,6</u> 51,92
Разом будівельні роботи, грн.							4621989				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4565097				
всього заробітна плата, грн.							37400				
Загальновиробничі витрати, грн.							21996				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7483				
Всього будівельні роботи, грн.							4643985				

Всього по розділу 4							4643985				
Розділ 5. Монолітні прямки та підпільні канали											
Пр-1											
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0036	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	1699	34	<u>17</u> 4	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>0.54</u> 0,04
35	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних прямків	100м3	0,0144	<u>615073.00</u> 73777,24	<u>44432.70</u> 9065,65	8857	1062	<u>640</u> 131	<u>1077.0400</u> 95,3871	<u>15.51</u> 1,37
Обрамлення напрямку Ім-1											
36	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0012	<u>39550.89</u>	-	47	-	-	-	-
37	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 80х80х6 мм	т	0,0194	<u>67126.67</u>	-	1302	-	-	-	-
Кришка напрямку Кп-1											
38	КБ9-75-1	Виготовлення кришки	т	0,01827	<u>34077.18</u> 18735,25	<u>12003.15</u> 1641,47	623	342	<u>219</u> 30	<u>257.6000</u> 17,6250	<u>4.71</u> 0,32
39	КБ9-43-1	Монтаж кришки	т	0,01827	<u>7264.00</u> 3150,96	<u>3565.38</u> 783,38	133	58	<u>65</u> 14	<u>40.4800</u> 8,4152	<u>0.74</u> 0,15
40	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00888	<u>70029.69</u>	-	622	-	-	-	-
41	C111-1804	Сталь листова	т	0,00939	<u>63038.70</u>	-	592	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-1-1	Підпільний канал Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,07	<u>472044,78</u> 9492,59	<u>4634,70</u> 993,78	33043	664	<u>324</u> 70	<u>150,7000</u> 10,3853	<u>10,55</u> 0,73
43	КБ6-35-1	Улаштування підпільного каналу	100 м3	0,21	<u>827649,17</u> 229808,04	<u>105562,24</u> 32291,60	173806	48260	<u>22168</u> 6781	<u>3234,0000</u> 343,1762	<u>679,14</u> 72,07
44	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,041	<u>39550,89</u> -	<u>-</u> -	80723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,577	<u>39550,89</u> -	<u>-</u> -	22821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							324268	50420	<u>23433</u> 7030		<u>711,19</u> 74,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							324268 250415 57450 32695 94,3 10880 356963				

Всього по розділу 5							356963				
Розділ 6. Шахти ліфта											
Ліфт 1											
46	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,163856	<u>78169,34</u> 50500,34	<u>-</u> -	12809	8275	<u>-</u> -	<u>787,1000</u> -	<u>128,97</u> -
47	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,14896	<u>11025,18</u> 11025,18	<u>-</u> -	1642	1642	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>27,35</u> -
48	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,068	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 33,84	6862	-	<u>6862</u> 882	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,71
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,014896	<u>8699,02</u> 8699,02	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>2,24</u> -
50	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,014896	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	40	18	<u>22</u> 6	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,27</u> 0,08
51	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0059	<u>472044,78</u> 9492,59	<u>4634,70</u> 993,78	2785	56	<u>27</u> 6	<u>150,7000</u> 10,3853	<u>0,89</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,41	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	254912	29609	<u>20818</u> 3938	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>416.68</u> 41,69
63	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,048	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,172	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	46354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,148	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	5854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,599	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	63242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,582	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	23019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм Мп-2	т	0,225	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	8899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,32	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	198956	23110	<u>16248</u> 3074	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>325.22</u> 32,54
71	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,032	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,797	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	31522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,163	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	45998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,042	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм Мп-3	т	0,494	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	19538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,32	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	198956	23110	<u>16248</u> 3074	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>325.22</u> 32,54
77	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0218	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,474	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	58298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0607	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,114	<u>39550.89</u>	-	83611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0248	<u>39550.89</u>	-	981	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
82	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,608	<u>39550.89</u>	-	24047	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
		Мп-4									
83	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,167	<u>621736.46</u>	<u>50775.96</u>	103830	12060	<u>8480</u>	<u>1016.3000</u>	<u>169.72</u>
					72218,28	9605,43			1604	101,6760	16,98
84	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,532	<u>39550.89</u>	-	21041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,906	<u>39550.89</u>	-	35833	-	-	-	-
		ЗД-1 (16шт)			-	-			-	-	-
86	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,392	<u>3799.49</u>	<u>1545.29</u>	1489	639	<u>606</u>	<u>23.2100</u>	<u>9.1</u>
					1629,81	344,47			135	3,6000	1,41
87	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,02112	<u>39550.89</u>	-	835	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
88	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,01888	<u>39550.89</u>	-	747	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
89	C111-976	Гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки С245, товщина 18 мм	т	0,392	<u>39066.20</u>	-	15314	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
		Бм-1									
90	КБ9-18-1	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,1044	<u>5049.49</u>	<u>2957.21</u>	527	168	<u>309</u>	<u>22.8800</u>	<u>2.39</u>
					1606,63	850,20			89	9,0228	0,94
91	C111-1838	Швелери N18 із сталі марки 18пс	т	0,1044	<u>67471.33</u>	-	7044	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
		Бм-2									
92	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,026	<u>693264.34</u>	<u>58321.26</u>	18025	3001	<u>1516</u>	<u>1624.4000</u>	<u>42.23</u>
					115429,86	11237,65			292	119,3713	3,1
93	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,129	<u>39550.89</u>	-	5102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,412	<u>39550.89</u>	-	16295	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1301521	91697	<u>64225</u>		<u>1290.56</u>
									12206		129,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1301521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1145599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103903 59096 170,36 19656 1360617				

		Всього по розділу 7					1360617				
		Розділ 8. Монолітні сердечники Ср-1 (4 шт)									
95	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0196	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	14138	2219	<u>994</u>	<u>1593.0000</u>	<u>31.22</u>
					113198,58	9751,34			191	103,5409	2,03
96	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0274	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	1084	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
97	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,046	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	1819	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Ср-1-1 (5 шт)			-	-			-	-	-
98	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,023	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	16590	2604	<u>1167</u>	<u>1593.0000</u>	<u>36.64</u>
					113198,58	9751,34			224	103,5409	2,38
99	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03675	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	1453	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
100	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,127	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	5023	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Ср-1-2 (23 шт)			-	-			-	-	-
101	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1196	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	86268	13539	<u>6066</u>	<u>1593.0000</u>	<u>190.52</u>
					113198,58	9751,34			1166	103,5409	12,38
102	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,161	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	6368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
103	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5888	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	23288	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Ср-1-3 (4 шт)			-	-			-	-	-
104	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0196	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	14138	2219	<u>994</u>	<u>1593.0000</u>	<u>31.22</u>
					113198,58	9751,34			191	103,5409	2,03
105	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0266	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	1052	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
106	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1024	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	4050	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Ср-1-4 (2 шт)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	3607	566	<u>254</u> 49	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>7.97</u> 0,52
108	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00988	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-5 (3 шт)	т	0,0512	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0183	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	13200	2072	<u>928</u> 178	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>29.15</u> 1,89
111	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0252	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-6 (16 шт)	т	0,0879	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0976	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	70400	11048	<u>4950</u> 952	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>155.48</u> 10,11
114	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1288	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	5094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-7 (2 шт)	т	0,4688	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	18541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,011	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	7934	1245	<u>558</u> 107	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>17.52</u> 1,14
117	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0147	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-8 (2 шт)	т	0,0586	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0082	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	5915	928	<u>416</u> 80	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>13.06</u> 0,85
120	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-9 (1 шт)	т	0,0586	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0061	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	4400	691	<u>309</u> 59	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>9.72</u> 0,63
123	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0084	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0305	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ср-1-10 (1 шт)									
125	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0051	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	3679	577	<u>259</u>	<u>1593.0000</u>	<u>8.12</u>
					113198,58	9751,34			50	103,5409	0,53
126	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00735	<u>39550.89</u>	-	291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0217	<u>39550.89</u>	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Ср-1-11 (7 шт)									
128	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,049	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	35344	5547	<u>2485</u>	<u>1593.0000</u>	<u>78.06</u>
					113198,58	9751,34			478	103,5409	5,07
129	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0637	<u>39550.89</u>	-	2519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1918	<u>39550.89</u>	-	7586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Ср-1-12 (4 шт)									
131	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0168	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	12118	1902	<u>852</u>	<u>1593.0000</u>	<u>26.76</u>
					113198,58	9751,34			164	103,5409	1,74
132	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0238	<u>39550.89</u>	-	941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0432	<u>39550.89</u>	-	1709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Ср-1-13 (2 шт)									
134	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0112	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	8079	1268	<u>568</u>	<u>1593.0000</u>	<u>17.84</u>
					113198,58	9751,34			109	103,5409	1,16
135	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0161	<u>39550.89</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0384	<u>39550.89</u>	-	1519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Ср-1-14 (2 шт)									
137	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0154	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	11108	1743	<u>781</u>	<u>1593.0000</u>	<u>24.53</u>
					113198,58	9751,34			150	103,5409	1,59
138	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,021	<u>39550.89</u>	-	831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0606	<u>39550.89</u>	-	2397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Ср-1-15 (1 шт)									
140	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0192	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	13849	2173	<u>974</u>	<u>1593.0000</u>	<u>30.59</u>
					113198,58	9751,34			187	103,5409	1,99
141	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0224	<u>39550.89</u>	-	886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2 (22 шт)	т	0,0756	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1122	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	80931	12701	<u>5691</u> 1094	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>178.73</u> 11,62
144	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1463	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	5786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм Ср-2-1 (5 шт)	т	0,3586	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	14183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	17311	2717	<u>1217</u> 234	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>38.23</u> 2,48
147	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0315	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ==Стойка металева Ст-1	т	0,11	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,10666	<u>19282.22</u> 10839,92	<u>6739.42</u> 943,76	2057	1156	<u>719</u> 101	<u>145.6000</u> 10,1412	<u>15.53</u> 1,08
150	C113-184 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,43	<u>855.13</u> -	<u>-</u> -	2933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C111-1817 варіант 6	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 10 мм	т	0,01098	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 12 мм	т	0,00848	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ9-56-1	Монтаж стійки Ср-2-2 (2 шт)	т	0,10666	<u>24935.41</u> 6878,98	<u>15356.30</u> 3119,93	2660	734	<u>1638</u> 333	<u>91.0400</u> 33,2914	<u>9.71</u> 3,55
154	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0048	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	3462	543	<u>243</u> 47	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>7.65</u> 0,5
155	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00936	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-3 (6 шт)	т	0,044	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0306	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	22072	3464	<u>1552</u> 298	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>48.75</u> 3,17
158	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0399	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-4 (4 шт)	т	0,1596	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	6312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0116	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	8367	1313	<u>588</u> 113	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>18.48</u> 1,2
161	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01976	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-5 (5 шт)	т	0,0652	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	17311	2717	<u>1217</u> 234	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>38.23</u> 2,48
164	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03325	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-6 (2 шт)	т	0,121	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0084	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	6059	951	<u>426</u> 82	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>13.38</u> 0,87
167	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0119	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-7 (2 шт)	т	0,0392	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0062	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	4472	702	<u>314</u> 60	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>9.88</u> 0,64
170	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01054	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-8 (10 шт)	т	0,0392	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,097	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	69967	10980	<u>4920</u> 946	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>154.52</u> 10,04
173	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,123	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм Ср-2-9 (1 шт)	т	0,305	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	12063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0046	<u>721308.23</u> 113198,58	<u>50720.54</u> 9751,34	3318	521	<u>233</u> 45	<u>1593.0000</u> 103,5409	<u>7.33</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	249	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
177	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Ср-3 (5 шт)	т	0,0108	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	427	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
178	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,023	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	16590	2604	<u>1167</u>	<u>1593.0000</u>	<u>36.64</u>
179	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0315	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	1246	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
180	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-3-1 (6 шт)	т	0,054	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	2136	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
181	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0276	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	19908	3124	<u>1400</u>	<u>1593.0000</u>	<u>43.97</u>
182	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0378	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	1495	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
183	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1152	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	4556	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					780064	94568	<u>43880</u>		<u>1329.43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					780064		8415		89,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					641616				
		всього заробітна плата, грн.					102983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19642				
		Всього будівельні роботи, грн.					838921				

		Всього по розділу 8					838921				
		Розділ 9. Стіни									
184	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	27,053	<u>7188.79</u>	<u>-</u>	194478	82056	<u>-</u>	<u>45.4200</u>	<u>1228.75</u>
					3033,15	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
185	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	800	<u>495.74</u>	<u>113.04</u>	396592	270136	<u>90432</u>	<u>4.9900</u>	<u>3992</u>
					337,67	24,24			19392	0,2533	202,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	792	<u>4016.16</u> -	- -	3180799	-	- -	- -	- -
187	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	20000	<u>6.90</u> -	- -	138000	-	- -	- -	- -
188	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	880	<u>66.96</u> -	- -	58925	-	- -	- -	- -
189	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні	т	1,84	<u>32963.12</u> -	- -	60652	-	- -	- -	- -
190	& C1545-43-6-Ц варіант 1	Дюбель 60 мм	шт	32000	<u>0.81</u> -	- -	25920	-	- -	- -	- -
191	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	1288	<u>209.29</u> -	- -	269566	-	- -	- -	- -
192	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,4489	<u>39550.89</u> -	- -	17754	-	- -	- -	- -
193	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,0823	<u>39550.89</u> -	- -	42806	-	- -	- -	- -
194	КБ8-22-1	Мурування паропету в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	150,04	<u>495.74</u> 337,67	<u>113.04</u> 24,24	74381	50664	<u>16961</u> 3637	<u>4.9900</u> 0,2533	<u>748.7</u> 38,01
195	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	148,54	<u>4016.16</u> -	- -	596560	-	- -	- -	- -
196	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	3751	<u>6.90</u> -	- -	25882	-	- -	- -	- -
197	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	165,044	<u>66.96</u> -	- -	11051	-	- -	- -	- -
198	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні	т	0,35	<u>32963.12</u> -	- -	11537	-	- -	- -	- -
199	& C1545-43-6-Ц варіант 1	Дюбель 60 мм	шт	6002	<u>0.81</u> -	- -	4862	-	- -	- -	- -
200	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	241,6	<u>209.29</u> -	- -	50564	-	- -	- -	- -
201	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	535	<u>447.18</u> 311,28	<u>113.04</u> 24,24	239241	166535	<u>60476</u> 12968	<u>4.6000</u> 0,2533	<u>2461</u> 135,52
202	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	529,65	<u>4016.16</u> -	- -	2127159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	13375	<u>6.90</u>	-	92288	-	-	-	-
204	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	321	<u>66.96</u>	-	21494	-	-	-	-
205	C111-1846	Кріплення анкерні	т	1,23	<u>32963.12</u>	-	40545	-	-	-	-
206	варіант 1 & C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	21400	<u>0.81</u>	-	17334	-	-	-	-
207	варіант 1 & C1632-102-ПМ	Піна монтажна	л	572,45	<u>209.29</u>	-	119808	-	-	-	-
208	варіант 1 КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,917	<u>28667.74</u> 15293,88	<u>2839.34</u> 608,82	83624	44612	<u>8282</u> 1776	<u>212.7400</u> 6,3623	<u>620.56</u> 18,56
209	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	14,702	<u>7805.89</u>	-	114762	-	-	-	-
210	C111-1846	Кріплення анкерні	т	0,07	<u>32963.12</u>	-	2307	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					8018891	614003	<u>176151</u> 37773		<u>9051.01</u> 394,73
		Разом будівельні роботи, грн.					8018891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7228737				
		всього заробітна плата, грн.					651776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					383957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1133,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130769				
		Всього будівельні роботи, грн.					8402848				

		Всього по розділу 9					8402848				
		Розділ 10. Перекриття									
		Позначка низу +3,300 та +3,880.									
211	КБ7-46-4	Укладання у каркасних будівлях панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,08	<u>65268.79</u> 21381,99	<u>14848.33</u> 3183,81	5222	1711	<u>1188</u> 255	<u>304.5000</u> 33,2717	<u>24.36</u> 2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	K584211-2022 варіант 1 C1414-7842	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-15-8Т Відпускна ціна: (418,95+((13-11)х0,32+0-0)х81,826)х4,44	шт	4	<u>2476.23</u> -	<u>-</u> -	9905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	K584211-2041 варіант 1 C1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-12-8Т Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0-0)х81,826)х3,55	шт	2	<u>1881.47</u> -	<u>-</u> -	3763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	K584211-2060 варіант 1 C1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-10-8Т Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0-0)х81,826)х2,95	шт	2	<u>1559.08</u> -	<u>-</u> -	3118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	KБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,13	<u>87349.62</u> 27898,41	<u>19090.71</u> 4093,47	11355	3627	<u>2482</u> 532	<u>397.3000</u> 42,7779	<u>51.65</u> 5,56
216	K584211-20 варіант 1 C1414-7844	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13,0-11)х0,32+0,68-0)х81,834)х7,57	шт	4	<u>4780.23</u> -	<u>-</u> -	19121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	K584211-20 варіант 2 C1414-7844	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт Відпускна ціна: (423,08+((13,0-11)х0,32+0,68-0)х81,834)х7,57	шт	3	<u>4780.23</u> -	<u>-</u> -	14341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	K584211-34 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки П54-10-8АтVт	шт	3	<u>5427.71</u> -	<u>-</u> -	16283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	K584211-34 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки П54-15-8АтVт	шт	3	<u>5937.71</u> -	<u>-</u> -	17813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	KБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,34	<u>154922.31</u> 37917,62	<u>32604.49</u> 9242,91	52674	12892	<u>11086</u> 3143	<u>533.6000</u> 98,1710	<u>181.42</u> 33,38
221	K584211-Г021 варіант 1 C1414-7845	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (422,22+((17-11)х0,32+5,39)х81,826)х11,86	шт	8	<u>13839.50</u> -	<u>-</u> -	110716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	K584211-Г024 варіант 1 C1414-7847	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (420,59+((17-11)х0,32+5,39)х81,827)х17,85	шт	9	<u>20830.31</u> -	<u>-</u> -	187473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	K584211-Г024 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АтVт-Ук1 серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	14	<u>21850.31</u> -	<u>-</u> -	305904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	K584211-Г024 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АтVт-Ук-1 серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	2	<u>16750.31</u> -	<u>-</u> -	33501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	K584211-Г024 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки ПК120.12-8АтVт-Ук1 серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	1	<u>18790.31</u> -	<u>-</u> -	18790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,1	<u>87349.62</u> 27898,41	<u>19090.71</u> 4093,47	8735	2790	<u>1909</u> 409	<u>397.3000</u> 42,7779	<u>39.73</u> 4,28
227	K584211-4698 варіант 1 С1414-7843	Панелі перекриття марки П51-12-8АтVт Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0,68-0)х81,826)х6,05	шт	3	<u>3620.01</u> -	<u>-</u> -	10860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	K584211-4721 варіант 1 С1414-7843	Панелі перекриття марки П51-10-8АтVт Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0,68-0)х81,826)х5,03	шт	6	<u>3003.60</u> -	<u>-</u> -	18022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	K584211-4721 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК 42-15-8Т-Ук	шт	2	<u>4023.60</u> -	<u>-</u> -	8047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	K584211-4721 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК 24-12-8Т	шт	1	<u>3003.60</u> -	<u>-</u> -	3004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,04	<u>87349.62</u> 27898,41	<u>19090.71</u> 4093,47	3494	1116	<u>764</u> 164	<u>397.3000</u> 42,7779	<u>15.89</u> 1,71
232	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,33	<u>154922.31</u> 37917,62	<u>32604.49</u> 9242,91	51124	12513	<u>10759</u> 3050	<u>533.6000</u> 98,1710	<u>176.09</u> 32,4
233	K584211-Г003 варіант 1 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П90-10-8АІІІВТ-Ук Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х8,89	шт	4	<u>6996.90</u> -	<u>-</u> -	27988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	K584211-Г006 варіант 1 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П90-12-8АІІІВТ-Ук Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х10,69	шт	25	<u>8419.25</u> -	<u>-</u> -	210481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	K584211-Г009 варіант 1 С1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П90-15-8АІІІвТ-Ук Відпускна ціна: $(423,08 + ((13-11) \times 0,32 + 2,87) \times 81,834) \times 13,38$	шт	8	<u>10976.33</u> -	<u>-</u> -	87811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м ² , при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,06	<u>154922.31</u> 37917,62	<u>32604.49</u> 9242,91	9295	2275	<u>1956</u> 555	<u>533.6000</u> 98,1710	<u>32.02</u> 5,89
237	K584211-Г018 варіант 1 С1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтІVс-Ук Відпускна ціна: $(423,08 + ((13-11) \times 0,32 + 2,87) \times 81,834) \times 13,38$	шт	3	<u>10991.60</u> -	<u>-</u> -	32975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	K584211-Г018 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтІVс	шт	1	<u>10481.60</u> -	<u>-</u> -	10482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	K584211-Г018 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки П72-10-8АтІVс	шт	2	<u>8441.60</u> -	<u>-</u> -	16883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ7-46-4	Позначка низу +6,900. Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,04	<u>65268.79</u> 21381,99	<u>14848.33</u> 3183,81	2611	855	<u>594</u> 127	<u>304.5000</u> 33,2717	<u>12.18</u> 1,33
241	K584211-2022 варіант 1 С1414-7842	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-15-8Т Відпускна ціна: $(418,95 + ((13-11) \times 0,32 + 0-0) \times 81,826) \times 4,44$	шт	2	<u>2476.23</u> -	<u>-</u> -	4952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	K584211-2060 варіант 1 С1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-10-8Т Відпускна ціна: $(422,22 + ((12-11) \times 0,32 + 0-0) \times 81,826) \times 2,95$	шт	2	<u>1559.08</u> -	<u>-</u> -	3118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,08	<u>87349.62</u> 27898,41	<u>19090.71</u> 4093,47	6988	2232	<u>1527</u> 327	<u>397.3000</u> 42,7779	<u>31.78</u> 3,42
244	K584211-20 варіант 1 С1414-7844	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт-Ук Відпускна ціна: $(423,08 + ((13,0-11) \times 0,32 + 0,68-0) \times 81,834) \times 7,57$	шт	5	<u>4780.23</u> -	<u>-</u> -	23901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	K584211-4721 варіант 1 C1414-7843	Панелі перекриття марки П51-10-8АтVт Відпускна ціна: $(422,22 + ((12-11) \times 0,32 + 0,68 - 0) \times 81,826) \times 5,03$	шт	2	<u>3003.60</u> -	<u>-</u> -	6007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м ² , при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,07	<u>154922.31</u> 37917,62	<u>32604.49</u> 9242,91	10845	2654	<u>2282</u> 647	<u>533.6000</u> 98,1710	<u>37.35</u> 6,87
247	K584211-Г024 варіант 1 C1414-7847	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: $(420,59 + ((17-11) \times 0,32 + 5,39) \times 81,827) \times 17,85$	шт	6	<u>20830.31</u> -	<u>-</u> -	124982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,07	<u>87349.62</u> 27898,41	<u>19090.71</u> 4093,47	6114	1953	<u>1336</u> 287	<u>397.3000</u> 42,7779	<u>27.81</u> 2,99
249	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м ² , при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,31	<u>154922.31</u> 37917,62	<u>32604.49</u> 9242,91	48026	11754	<u>10107</u> 2865	<u>533.6000</u> 98,1710	<u>165.42</u> 30,43
250	K584211-Г003 варіант 1 C1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П90-10-8АІІІвТ-Ук Відпускна ціна: $(422,22 + ((12-11) \times 0,32 + 2,87) \times 81,826) \times 8,89$	шт	5	<u>6996.90</u> -	<u>-</u> -	34985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	K584211-Г006 варіант 1 C1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П90-12-8АІІІвТ-Ук Відпускна ціна: $(422,22 + ((12-11) \times 0,32 + 2,87) \times 81,826) \times 10,69$	шт	25	<u>8419.25</u> -	<u>-</u> -	210481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	K584211-Г009 варіант 1 C1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П90-15-8АІІІвТ-Ук Відпускна ціна: $(423,08 + ((13-11) \times 0,32 + 2,87) \times 81,834) \times 13,38$	шт	11	<u>10976.33</u> -	<u>-</u> -	120740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м ² , при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,06	<u>154922.31</u> 37917,62	<u>32604.49</u> 9242,91	9295	2275	<u>1956</u> 555	<u>533.6000</u> 98,1710	<u>32.02</u> 5,89
254	K584211-Г015 варіант 1 C1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П72-12-8АтIVс-Ук Відпускна ціна: $(422,22 + ((12-11) \times 0,32 + 2,87) \times 81,826) \times 10,69$	шт	4	<u>8426.88</u> -	<u>-</u> -	33708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	K584211-Г018 варіант 1 C1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтIVс-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38	шт	1	<u>10991.60</u> -	<u>-</u> -	10992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	K584211-Г018 варіант 2 C1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П72-10-8АтIVс-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38 Мд-1....Мд-5	шт	1	<u>10991.60</u> -	<u>-</u> -	10992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0553	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	42595	6434	<u>2026</u> 399	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>92.8</u> 4,23
258	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0798	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08318	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3986	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	15765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КР4-18-1	Установлення анкерів Анкер А1 (127шт)	100 кг	1,2658	<u>15053.69</u> 7744,65	<u>-</u> -	19055	9803	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>148.67</u> -
262	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм Анкер А2 (92шт)	т	0,07874	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм Мд-6....Мд-9	т	0,04784	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0765	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	58925	8900	<u>2803</u> 552	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>128.37</u> 5,85
265	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,11033	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,529	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	20922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6645	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	26282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,85916	<u>15053.69</u> 7744,65	<u>-</u> -	12934	6654	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>100.91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	C124-3	Анкер А1 (115шт) Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0713	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C124-3	Анкер А2 (28шт) Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,014616	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ6-22-7	Мд-10 Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0222	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	17100	2583	<u>813</u> 160	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>37.25</u> 1,7
273	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0102	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,288139	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	11396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,359	<u>56796.40</u> -	<u>-</u> -	20390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	C111-1838 варіант 1	Швелери N18 із сталі марки 18пс	т	0,163	<u>67471.33</u> -	<u>-</u> -	10998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ6-22-7	Мд-11 Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0146	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	11246	1699	<u>535</u> 105	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>24.5</u> 1,12
278	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,194972	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	7711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,1006	<u>56796.40</u> -	<u>-</u> -	5714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	C111-1838 варіант 1	Швелери N18 із сталі марки 18пс	т	0,167	<u>67471.33</u> -	<u>-</u> -	11268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	C111-1817 варіант 5	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 6 мм	т	0,01884	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ6-22-7	Мд-12 Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0022	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	1695	256	<u>81</u> 16	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>3.69</u> 0,17
284	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0123	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Мд-13	т	0,0182	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0211	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	16252	2455	<u>773</u> 152	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>35.41</u> 1,61
287	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1036	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0324	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05893	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,168	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	6645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм Мд-14	т	0,3232	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	12783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0046	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	3543	535	<u>169</u> 33	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>7.72</u> 0,35
293	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03579	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	C111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки 18пс Мд-15	т	0,0462	<u>67471.33</u> -	<u>-</u> -	3117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0233	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	17947	2711	<u>854</u> 168	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>39.1</u> 1,78
296	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04836	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11322	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00868	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм Мд-16	т	0,1508	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	5964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0116	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	8935	1350	<u>425</u> 84	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>19.47</u> 0,89
301	С111-1838 варіант 3	Швелери N22 із сталі марки 18пс	т	0,135	<u>67471.33</u> -	<u>-</u> -	9109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0049	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1155	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	4568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Мд-17	т	0,05628	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,001081 3	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	833	126	<u>40</u> 8	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>1.81</u> 0,08
306	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02109	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Мд-18	т	0,08704	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,001081 3	<u>770255.76</u> 116341,98	<u>36635.64</u> 7217,47	833	126	<u>40</u> 8	<u>1678.0900</u> 76,5150	<u>1.81</u> 0,08
309	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0102	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ЗД-2 (9шт)	т	0,053679	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1188	<u>3799.49</u> 1629,81	<u>1545.29</u> 344,47	451	194	<u>184</u> 41	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>2.76</u> 0,43
312	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0054	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	С111-976 варіант 2	Гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки С245, товщина 10 мм ОТВОРИ	т	0,1134	<u>39066.20</u> -	<u>-</u> -	4430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,5	<u>86861.51</u> 7907,63	<u>4831.49</u> 3992,19	43431	3954	<u>2416</u> 1996	<u>100.1600</u> 56,8524	<u>50.08</u> 28,43
315	КБ46-25-32 к=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,5	<u>46465.57</u> 5834,41	<u>3569.97</u> 2949,82	23233	2917	<u>1785</u> 1475	<u>73.9000</u> 42,0080	<u>36.95</u> 21
Разом прямі витрати по розділу 10							2482428	109344	<u>60890</u> 18113		<u>1559.02</u> 204,53
Разом будівельні роботи, грн.							2482428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2312194				
всього заробітна плата, грн.							127457				
Загальновиробничі витрати, грн.							73033				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							211,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24413				
Всього будівельні роботи, грн.							2555461				

Всього по розділу 10							2555461				
Розділ 11. Сходи											
Сходи монолітні См-1.											
316	КБ6-19-1	Улаштуванн сходов залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0275	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	17098	1986	<u>1396</u> 264	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>27.95</u> 2,8
317	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0721	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0197	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,156	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	6170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0863	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	3413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0827	<u>39550.89</u>	-	3271	-	-	-	-
322	C111-1814	Сталь кутова	т	0,1083	<u>66430.08</u>	-	7194	-	-	-	-
323	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм Сходи монолітні См-2	т	0,025	<u>48180.21</u>	-	1205	-	-	-	-
324	КБ6-19-1	Улаштуванн сходов залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0275	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	17098	1986	<u>1396</u> 264	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>27.95</u> 2,8
325	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0721	<u>39550.89</u>	-	2852	-	-	-	-
326	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0197	<u>39550.89</u>	-	779	-	-	-	-
327	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,156	<u>39550.89</u>	-	6170	-	-	-	-
328	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0863	<u>39550.89</u>	-	3413	-	-	-	-
329	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0827	<u>39550.89</u>	-	3271	-	-	-	-
330	C111-1814	Сталь кутова	т	0,1083	<u>66430.08</u>	-	7194	-	-	-	-
331	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм Сходи монолітні См-3	т	0,025	<u>48180.21</u>	-	1205	-	-	-	-
332	КБ6-19-1	Улаштуванн сходов залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,031	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	19274	2239	<u>1574</u> 298	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>31.51</u> 3,15
333	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0541	<u>39550.89</u>	-	2140	-	-	-	-
334	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,07803	<u>39550.89</u>	-	3086	-	-	-	-
335	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,156	<u>39550.89</u>	-	6170	-	-	-	-
336	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,218	<u>80772.46</u>	-	17608	-	-	-	-
337	C124-1	Сітка Сс-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Сходи монолітні См-4	т	0,06066	<u>39550.89</u>	-	2399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КБ6-19-1	Улаштуванн сходів залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0281	<u>621736.46</u> 72218,28	<u>50775.96</u> 9605,43	17471	2029	<u>1427</u> 270	<u>1016.3000</u> 101,6760	<u>28.56</u> 2,86
339	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0385	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,144	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	5695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Огорожа сходів ОГ-1									
341	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,13679	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	2635	1751	<u>688</u> 40	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>24.08</u> 0,48
342	С111-978	Труба квадратна 30х30	т	0,11368	<u>25318.60</u> -	<u>-</u> -	2878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
343	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,023110	<u>48180.21</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монтаж огорожі	т	0,13679	<u>8917.89</u> 3363,04	<u>4957.63</u> 1379,64	1220	460	<u>678</u> 189	<u>46.2400</u> 14,6989	<u>6.33</u> 2,01
		Огорожа сходів ОГ-2									
345	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,08229	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	1585	1053	<u>414</u> 24	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>14.48</u> 0,29
346	С111-978	Труба квадратна 30х30	т	0,06496	<u>25318.60</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
347	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,017332	<u>48180.21</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монтаж огорожі	т	0,08229	<u>8917.89</u> 3363,04	<u>4957.63</u> 1379,64	734	277	<u>408</u> 114	<u>46.2400</u> 14,6989	<u>3.81</u> 1,21
		Огорожа сходів ОГ-3									
349	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,023773	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	458	304	<u>119</u> 7	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>4.18</u> 0,08
350	С111-978	Труба квадратна 30х30	т	0,019	<u>25318.60</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
351	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,004772	<u>48180.21</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монтаж огорожі	т	0,023773	<u>8917.89</u> 3363,04	<u>4957.63</u> 1379,64	212	80	<u>118</u> 33	<u>46.2400</u> 14,6989	<u>1.1</u> 0,35
		Огорожа сходів ОГ-4									
353	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,023576	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	454	302	<u>119</u> 7	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>4.15</u> 0,08
354	С111-978	Труба квадратна 30х30	т	0,06496	<u>25318.60</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
355	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,017081	<u>48180.21</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,023576	<u>8917.89</u> 3363,04	<u>4957.63</u> 1379,64	210	79	<u>117</u> 33	<u>46.2400</u> 14,6989	<u>1.09</u> 0,35
		Металеві сходи Мс-1.									
357	КБ9-73-2	Виготовлення косоурів, сходів	т	0,9818	<u>21227.45</u> 14294,40	<u>5666.72</u> 333,86	20841	14034	<u>5564</u> 328	<u>192.0000</u> 4,0180	<u>188.51</u> 3,94
358	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,9546	<u>80772.46</u> -	-	77105	-	-	-	-
359	С111-1804	Сталь листова	т	0,01256	<u>63038.70</u> -	-	792	-	-	-	-
360	С111-1814	Сталь кутова	т	0,01464	<u>66430.08</u> -	-	973	-	-	-	-
361	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [колоні Км-1 - Км-2]	т	0,242986	<u>19282.22</u> 10839,92	<u>6739.42</u> 943,76	4685	2634	<u>1638</u> 229	<u>145.6000</u> 10,1412	<u>35.38</u> 2,46
362	С111-978 варіант 3	Труба квадратна 120х120х6	т	0,2296	<u>25318.60</u> -	-	5813	-	-	-	-
363	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,00924	<u>35499.39</u> -	-	328	-	-	-	-
364	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [сходинок]	т	0,312	<u>101150.35</u> 18735,25	<u>12003.15</u> 1641,47	31559	5845	<u>3745</u> 512	<u>257.6000</u> 17,6250	<u>80.37</u> 5,5
365	С111-1804	Сталь листова	т	0,312	<u>63038.70</u> -	-	19668	-	-	-	-
366	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,09411	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	1813	1205	<u>473</u> 28	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>16.56</u> 0,33
367	С111-978 варіант 1	Труба квадратна 40х40х3,5	т	0,05775	<u>25318.60</u> -	-	1462	-	-	-	-
368	С111-978 варіант 2	Труба квадратна 63,5х2	т	0,03636	<u>25318.60</u> -	-	921	-	-	-	-
369	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,631896	<u>8917.89</u> 3363,04	<u>4957.63</u> 1379,64	14553	5488	<u>8090</u> 2251	<u>46.2400</u> 14,6989	<u>75.46</u> 23,99
370	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,738	<u>1203.63</u> 393,59	<u>78.40</u> 4,33	888	290	<u>58</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>3.53</u> 0,04
371	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,738	<u>2149.14</u> 294,05	<u>53.06</u> 3,98	1586	217	<u>39</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0538	<u>2.67</u> 0,04
		Металеві сходи Мс-2									
372	КБ9-73-2	Виготовлення косоурів, сходів	т	0,82552	<u>21227.45</u> 14294,40	<u>5666.72</u> 333,86	17524	11800	<u>4678</u> 276	<u>192.0000</u> 4,0180	<u>158.5</u> 3,32
373	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,806	<u>80772.46</u> -	-	65103	-	-	-	-
374	С111-1814	Сталь кутова	т	0,01952	<u>66430.08</u> -	-	1297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,038525	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	1101	1101	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>18.34</u> -
387	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,8625	<u>263.25</u> -	<u>263.25</u> 33,84	1543	-	<u>1543</u> 198	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,41
388	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,005025	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.76</u> -
389	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0075	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	3540	71	<u>35</u> 7	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>1.13</u> 0,08
390	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,026	<u>534803.44</u> 39888,92	<u>21144.86</u> 4487,19	13905	1037	<u>550</u> 117	<u>582.3200</u> 47,0907	<u>15.14</u> 1,22
391	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01375	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	С130-39 варіант 1	Болт 1.1.М12х300 Ст3пс2	т	0,007	<u>38703.65</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Ганок Гн-1									
394	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	1227	25	<u>12</u> 3	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>0.39</u> 0,03
395	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0057	<u>500585.65</u> 21198,01	<u>20343.02</u> 4113,63	2853	121	<u>116</u> 23	<u>309.4600</u> 43,5762	<u>1.76</u> 0,25
396	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00297	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053085	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Ганок Гн-2									
398	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	1652	33	<u>16</u> 3	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>0.53</u> 0,04
399	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0111	<u>500585.65</u> 21198,01	<u>20343.02</u> 4113,63	5557	235	<u>226</u> 46	<u>309.4600</u> 43,5762	<u>3.44</u> 0,48
400	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00297	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,050134	<u>39550.89</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Ганок Гн-3									
402	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	1652	33	<u>16</u> 3	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>0.53</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0119	<u>500585.65</u>	<u>20343.02</u>	5957	252	<u>242</u>	<u>309.4600</u>	<u>3.68</u>
					21198,01	4113,63			49	43,5762	0,52
404	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00319	<u>39550.89</u>	-	126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053482	<u>39550.89</u>	-	2115	-	-	-	-
		Ганок Гн-4			-	-			-	-	-
406	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0018	<u>472044.78</u>	<u>4634.70</u>	850	17	<u>8</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.27</u>
					9492,59	993,78			2	10,3853	0,02
407	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0168	<u>500585.65</u>	<u>20343.02</u>	8410	356	<u>342</u>	<u>309.4600</u>	<u>5.2</u>
					21198,01	4113,63			69	43,5762	0,73
408	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0044	<u>39550.89</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
409	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,118009	<u>39550.89</u>	-	4667	-	-	-	-
		Ганок Гн-5			-	-			-	-	-
410	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0062	<u>472044.78</u>	<u>4634.70</u>	2927	59	<u>29</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.93</u>
					9492,59	993,78			6	10,3853	0,06
411	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0084	<u>500585.65</u>	<u>20343.02</u>	4205	178	<u>171</u>	<u>309.4600</u>	<u>2.6</u>
					21198,01	4113,63			35	43,5762	0,37
412	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00264	<u>39550.89</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
413	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,086082	<u>39550.89</u>	-	3405	-	-	-	-
		Ганок Гн-6			-	-			-	-	-
414	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0133	<u>472044.78</u>	<u>4634.70</u>	6278	126	<u>62</u>	<u>150.7000</u>	<u>2</u>
					9492,59	993,78			13	10,3853	0,14
415	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0186	<u>500585.65</u>	<u>20343.02</u>	9311	394	<u>378</u>	<u>309.4600</u>	<u>5.76</u>
					21198,01	4113,63			77	43,5762	0,81
416	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>39550.89</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,159591	<u>39550.89</u>	-	6312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					95638	4082	<u>3746</u>		<u>62.46</u>
									651		7,2
		Разом будівельні роботи, грн.					95638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87810				
		всього заробітна плата, грн.					4733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2815 8,35 965 98453				

		Всього по розділу 12					98453				
		Розділ 13. Влаштуванню нового дверного отвору									
		Рд-1									
418	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	10	<u>1946.61</u>	<u>734.03</u>	19466	12126	<u>7340</u>	<u>17.4900</u>	<u>174.9</u>
					1212,58	188,34			1883	2,6015	26,02
419	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,116	<u>33035.19</u>	<u>7112.02</u>	3832	2596	<u>825</u>	<u>296.1400</u>	<u>34.35</u>
					22376,34	1192,18			138	12,7066	1,47
420	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,074	<u>80772.46</u>	-	5977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,00504	<u>39550.89</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,000777	<u>68996.64</u>	-	54	-	-	-	-
					376	-			-	-	-
423	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00488	<u>44994.57</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	С111-1804	Сталь листовая	т	0,0314	<u>63038.70</u>	-	1979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Рд-2									
425	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	4	<u>1946.61</u>	<u>734.03</u>	7786	4850	<u>2936</u>	<u>17.4900</u>	<u>69.96</u>
					1212,58	188,34			753	2,6015	10,41
426	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1802	<u>33035.19</u>	<u>7112.02</u>	5953	4032	<u>1282</u>	<u>296.1400</u>	<u>53.36</u>
					22376,34	1192,18			215	12,7066	2,29
427	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,1304	<u>80772.46</u>	-	10533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,008726	<u>39550.89</u>	-	345	-	-	-	-
					064	-			-	-	-
429	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00976	<u>44994.57</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	С111-1804	Сталь листовая	т	0,0314	<u>63038.70</u>	-	1979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					58762	23604	<u>12383</u>		<u>332.57</u>
									2989		40,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					58762 22775 26593 15356 44,73 5161 74118 74118				
		Розділ 14. Перемишки 1- го поверху Пр-1 (10 шт)									
431	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,3735	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	7195	4781	<u>1877</u> 110	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>65.74</u> 1,31
432	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,0535	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	1899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	С111-1814	Сталь кутова	т	0,32	<u>66430.08</u> -	<u>-</u> -	21258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Пр-2 (1 шт)									
434	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03475	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	669	445	<u>175</u> 10	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>6.12</u> 0,12
435	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,00535	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0294	<u>66430.08</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Пр-3 (19шт)									
437	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,58805	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	11328	7527	<u>2956</u> 173	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>103.5</u> 2,06
438	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,10165	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	3609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	С111-1814	Сталь кутова	т	0,4864	<u>66430.08</u> -	<u>-</u> -	32312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Пр-4 (19 шт)									
440	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,46892	<u>19263.72</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	9033	6002	<u>2357</u> 138	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>82.53</u> 1,65
441	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,08132	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	2887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	C111-1814	Сталь кутова	т	0,3876	<u>66430.08</u>	-	25748	-	-	-	-
		Пр-6 (1шт)			-	-			-	-	-
443	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00014	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	101	16	7	<u>1593.0000</u>	<u>0.22</u>
					113198,58	9751,34			1	103,5409	0,01
444	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,014	<u>3072.78</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00546	<u>39550.89</u>	-	216	-	-	-	-
		Пр-7 (2 шт)			-	-			-	-	-
446	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00026	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	188	29	13	<u>1593.0000</u>	<u>0.41</u>
					113198,58	9751,34			3	103,5409	0,03
447	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,026	<u>3072.78</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00738	<u>39550.89</u>	-	292	-	-	-	-
		Пр-8 (9шт)			-	-			-	-	-
449	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00099	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	714	112	50	<u>1593.0000</u>	<u>1.58</u>
					113198,58	9751,34			10	103,5409	0,1
450	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,099	<u>3072.78</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02322	<u>39550.89</u>	-	918	-	-	-	-
		Пр-9			-	-			-	-	-
452	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00016	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	115	18	8	<u>1593.0000</u>	<u>0.25</u>
					113198,58	9751,34			2	103,5409	0,02
453	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,016	<u>3072.78</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
454	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00344	<u>39550.89</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					121237	18930	<u>7443</u>		<u>260.35</u>
									447		5,3
		Разом будівельні роботи, грн.					121237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94864				
		всього заробітна плата, грн.					19377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3676				
		Всього будівельні роботи, грн.					132281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00022	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	159	25	<u>11</u>	<u>1593.0000</u>	<u>0.35</u>
					113198,58	9751,34			2	103,5409	0,02
471	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,022	<u>3072.78</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00516	<u>39550.89</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					116009	18372	<u>7216</u>		<u>252.63</u>
									424		5,05
		Разом будівельні роботи, грн.					116009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90421				
		всього заробітна плата, грн.					18796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3566				
		Всього будівельні роботи, грн.					126720				

		Всього по розділу 15					126720				
		Розділ 16. Монолітні пояси парпету									
		===Монолітний пояс парпету Мпп-1									
473	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082	<u>621736.46</u>	<u>50775.96</u>	5098	592	<u>416</u>	<u>1016.3000</u>	<u>8.33</u>
					72218,28	9605,43			79	101,6760	0,83
474	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05056	<u>39550.89</u>	-	2000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	18,9	<u>39550.89</u>	-	747512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Монолітний пояс парпету Мпп-2									
476	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082	<u>621736.46</u>	<u>50775.96</u>	5098	592	<u>416</u>	<u>1016.3000</u>	<u>8.33</u>
					72218,28	9605,43			79	101,6760	0,83
477	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05056	<u>39550.89</u>	-	2000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	18,9	<u>39550.89</u>	-	747512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Монолітні шпонки парпету ПП2									
479	КБ6-18-9	Улаштування шпонок	100м3	0,0108	<u>721308.23</u>	<u>50720.54</u>	7790	1223	<u>548</u>	<u>1593.0000</u>	<u>17.2</u>
					113198,58	9751,34			105	103,5409	1,12
480	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0546	<u>39550.89</u>	-	2159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	10,29	<u>3351.42</u> 1526,64	<u>1586.87</u> 411,24	34486	15709	<u>16329</u> 4232	<u>22.5600</u> 4,3648	<u>232.14</u> 44,91
492	С111-1839 варіант 1	Швелери N22 із сталі марки 18сп	т	10,29	<u>70697.46</u> -	<u>-</u> -	727477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	10,29	<u>6351.62</u> 2490,26	<u>3502.76</u> 1006,79	65358	25625	<u>36043</u> 10360	<u>36.8000</u> 10,6868	<u>378.67</u> 109,97
494	КБ9-72-1	Ферма Фм1 (6шт) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	6,108	<u>19282.22</u> 10839,92	<u>6739.42</u> 943,76	117776	66210	<u>41164</u> 5764	<u>145.6000</u> 10,1412	<u>889.32</u> 61,94
495	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	6,108	<u>6334.51</u> 2490,26	<u>3502.76</u> 1006,79	38691	15211	<u>21395</u> 6149	<u>36.8000</u> 10,6868	<u>224.77</u> 65,27
496	& С111-1301-3 варіант 6	Труба стальна квадратна 80x80x6мм	т	1,56	<u>25351.88</u> -	<u>-</u> -	39549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	& С111-1301-3 варіант 4	Труба стальна квадратна 100x100x8мм	т	2,31	<u>25351.88</u> -	<u>-</u> -	58563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	& С111-1301-3 варіант 7	Труба стальна прямокутна 140x80x5мм	т	1,92	<u>25351.88</u> -	<u>-</u> -	48676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,09258	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	3287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	С111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп товщина 12 мм	т	0,0216	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	С111-1817 варіант 3	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 16 мм	т	0,2004	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	7114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	КБ9-72-1	Ферма Фм2 (2шт) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,544	<u>19282.22</u> 10839,92	<u>6739.42</u> 943,76	29772	16737	<u>10406</u> 1457	<u>145.6000</u> 10,1412	<u>224.81</u> 15,66
503	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	1,544	<u>6334.51</u> 2490,26	<u>3502.76</u> 1006,79	9780	3845	<u>5408</u> 1554	<u>36.8000</u> 10,6868	<u>56.82</u> 16,5
504	& С111-1301-3 варіант 8	Труба стальна квадратна 40x40x4мм	т	0,01624	<u>25351.88</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	& С111-1301-3 варіант 6	Труба стальна квадратна 80x80x6мм	т	0,408	<u>25351.88</u> -	<u>-</u> -	10344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	& C111-1301-3 варіант 4	Труба стальна квадратна 100x100x8мм	т	1,014	<u>25351.88</u> -	- -	25707	-	- -	- -	- -
507	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,03086	<u>35499.39</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
508	C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп товщина 12 мм	т	0,0072	<u>35499.39</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
509	C111-1817 варіант 3	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 16 мм	т	0,0668	<u>35499.39</u> -	- -	2371	-	- -	- -	- -
510	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	520,318	<u>16.49</u> 16,49	- -	8580	8580	- -	<u>0.2500</u> -	<u>130.08</u> -
511	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою цинковою пензлем (2 рази)	100м2	5,20318	<u>1775.98</u> 925,52	<u>10.65</u> 2,07	9241	4816	<u>55</u> 11	<u>11.8900</u> 0,0278	<u>61.87</u> 0,14
512	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	5,20318	<u>9201.67</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	47878	38824	<u>5</u> 4	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>552.89</u> 0,06
513	КБ12-12-1	Улаштування покрівель з профнастилу	100м2	5,2334	<u>24522.34</u> 8221,40	<u>360.81</u> 75,89	128335	43026	<u>1888</u> 397	<u>124.6800</u> 0,8125	<u>652.5</u> 4,25
514	& C111-1112-1 варіант 1	Стальной оцинкованный профнастил	м2	544,2736	<u>506.73</u> -	- -	275800	-	- -	- -	- -
515	& C121-229-2 варіант 9	Впитывающая прокладка	м	400,095	<u>47.58</u> -	- -	19037	-	- -	- -	- -
516	& C121-229-2 варіант 6	Коньковый элемент	м	5,753	<u>91.91</u> -	- -	529	-	- -	- -	- -
517	& C121-229-2 варіант 7	Карнизная планка	м	103,554	<u>88.26</u> -	- -	9140	-	- -	- -	- -
518	& C121-229-2 варіант 10	Торцевая планка	м	68,6176	<u>88.26</u> -	- -	6056	-	- -	- -	- -
519	& C113-1878-1-К варіант 2	Шуруп-саморез з шестигранной головкой оцинкованный	шт	3200,76	<u>0.77</u> -	- -	2465	-	- -	- -	- -
520	& C111-170-1 варіант 3	Гвозди оцинкованные 3,5x70 мм	шт	570,07	<u>0.97</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
521	& C111-170-1 варіант 4	Гвозди оцинкованные 2x35 мм	шт	2348,27	<u>0.88</u> -	- -	2066	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	& С111-1613-С варіант 2	Герметик силиконовий	туба	11,506	<u>57.42</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	& С111-196-10 варіант 2	Краска аэрозольная Decjrix	флакон	11,506	<u>75.25</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8,2	<u>1905.98</u> 770,31	<u>104.71</u> 22,89	15629	6317	<u>859</u> 188	<u>10.9700</u> 0,2392	<u>89.95</u> 1,96
525	С111-856 варіант 1	Плівка пароізоляційна ТЕХНОНИКОЛЬ	м2	820	<u>43.55</u> -	<u>-</u> -	35711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	8,2	<u>11532.87</u> 4686,75	<u>650.71</u> 141,50	94570	38431	<u>5336</u> 1160	<u>63.6700</u> 1,4787	<u>522.09</u> 12,13
527	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	188,6	<u>3921.29</u> -	<u>-</u> -	739555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	8,2	<u>875.02</u> 770,31	<u>104.71</u> 22,89	7175	6317	<u>858</u> 188	<u>10.9700</u> 0,2392	<u>89.95</u> 1,96
529	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	902	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	41907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	8,2	<u>25056.62</u> 8221,40	<u>360.81</u> 75,89	205464	67415	<u>2959</u> 622	<u>124.6800</u> 0,8125	<u>1022.38</u> 6,66
531	& С1422-11180-М варіант 1	Металлочерепиця"Монтерей"	м2	852,8	<u>954.49</u> -	<u>-</u> -	813989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТИП-2											
532	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,5	<u>9753.38</u> 770,31	<u>104.71</u> 22,89	14630	1155	<u>157</u> 34	<u>10.9700</u> 0,2392	<u>16.46</u> 0,36
533	& С111-1785-21 варіант 1	Бікроеласт ЕПП	м2	165	<u>70.18</u> -	<u>-</u> -	11580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	1,5	<u>11532.87</u> 4686,75	<u>650.71</u> 141,50	17299	7030	<u>976</u> 212	<u>63.6700</u> 1,4787	<u>95.51</u> 2,22
535	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (похилоутворюючий шар)	100м2	1,5	<u>8414.49</u> 3628,97	<u>637.43</u> 142,09	12622	5443	<u>956</u> 213	<u>49.3000</u> 1,4850	<u>73.95</u> 2,23
536	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	41,25	<u>3921.29</u> -	<u>-</u> -	161753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	1,5	<u>875.02</u> 770,31	<u>104.71</u> 22,89	1313	1155	<u>158</u> 34	<u>10.9700</u> 0,2392	<u>16.46</u> 0,36
538	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	165	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	7666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	КБ12-1-6	Устройство кровель з ПВХ мембрани	100м2	1,5	<u>2955.35</u> 1585,51	<u>413.86</u> 90,05	4433	2378	<u>621</u> 135	<u>21.8000</u> 0,9411	<u>32.7</u> 1,41
540	& С111-859-Е варіант 1	ПВХ мембрана	м2	172,5	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	45121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	1,5	<u>875.02</u> 770,31	<u>104.71</u> 22,89	1313	1155	<u>158</u> 34	<u>10.9700</u> 0,2392	<u>16.46</u> 0,36
542	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	165	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	7666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
543	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,5	<u>10671.93</u> 2288,04	<u>2242.87</u> 476,51	16008	3432	<u>3364</u> 715	<u>38.3900</u> 5,0022	<u>57.59</u> 7,5
544	КБ12-22-2 К=55	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	100м2	1,5	<u>23264.75</u> 458,92	<u>1439.70</u> 314,72	34897	688	<u>2160</u> 472	<u>7.7000</u> 3,2890	<u>11.55</u> 4,93
545	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,5	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1790	1531	<u>78</u> 65	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>24.3</u> 0,85
546	С124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 5 мм	м2	165	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	30320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,5	<u>12632.26</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	18948	17787	<u>55</u> 46	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>247.43</u> 0,6
548	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	153	<u>698.37</u> -	<u>-</u> -	106851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	780	<u>8.06</u> -	<u>-</u> -	6287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	68,1	<u>52.53</u> -	<u>-</u> -	3577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	1083	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТИП-3											
552	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,2	<u>9753.38</u> 770,31	<u>104.71</u> 22,89	60471	4776	<u>649</u> 142	<u>10.9700</u> 0,2392	<u>68.01</u> 1,48
553	& С111-1785-21 варіант 1	Бікроеласт ЕПП	м2	682	<u>70.18</u> -	<u>-</u> -	47863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (похилоутворюючий шар)	м3	86,8	<u>2187.67</u> 251,28	<u>449.22</u> 95,43	189890	21811	<u>38992</u> 8283	<u>4.2800</u> 1,0559	<u>371.5</u> 91,65
555	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,2	<u>10671.93</u> 2288,04	<u>2242.87</u> 476,51	66166	14186	<u>13906</u> 2954	<u>38.3900</u> 5,0022	<u>238.02</u> 31,01
556	КБ12-22-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	100м2	6,2	<u>10574.89</u> 208,60	<u>654.41</u> 143,06	65564	1293	<u>4057</u> 887	<u>3.5000</u> 1,4950	<u>21.7</u> 9,27
557	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	6,2	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	7400	6327	<u>323</u> 269	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>100.44</u> 3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	C124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, клас Вр-1, діаметр 5 мм	м2	682	<u>183.76</u>	<u>-</u>	125324	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
559	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	6,2	<u>11532.87</u>	<u>650.71</u>	71504	29058	<u>4034</u>	<u>63.6700</u>	<u>394.75</u>
					4686,75	141,50			877	1,4787	9,17
560	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	136,4	<u>3921.29</u>	<u>-</u>	534864	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
561	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	6,2	<u>875.02</u>	<u>104.71</u>	5425	4776	<u>649</u>	<u>10.9700</u>	<u>68.01</u>
					770,31	22,89			142	0,2392	1,48
562	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	682	<u>46.46</u>	<u>-</u>	31686	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
563	КБ12-1-6	Устройство кровель з ПВХ мембрани	100м2	6,2	<u>2955.35</u>	<u>413.86</u>	18323	9830	<u>2566</u>	<u>21.8000</u>	<u>135.16</u>
					1585,51	90,05			558	0,9411	5,83
564	& C111-859- Е варіант 1	ПВХ мембрана	м2	713	<u>261.57</u>	<u>-</u>	186499	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					5601937	490874	<u>216564</u>		<u>7118.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5601937		48158		515,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4894499				
		всього заробітна плата, грн.					539032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					312147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					909,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104955				
		Всього будівельні роботи, грн.					5914084				

		Всього по розділу 17					5914084				
		Розділ 18. Дахова огорожа									
565	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,887016	<u>19263.72</u>	<u>5026.67</u>	17087	11354	<u>4459</u>	<u>176.0000</u>	<u>156.11</u>
					12800,48	294,57			261	3,5110	3,11
566	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,412803	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	16327	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			6		-	-			-	-	-
567	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,472506	<u>39550.89</u>	<u>-</u>	18688	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			6		-	-			-	-	-
568	КБ9-29-1	Монтаж огорожі даху	т	0,887016	<u>8917.89</u>	<u>4957.63</u>	7910	2983	<u>4397</u>	<u>46.2400</u>	<u>41.02</u>
					3363,04	1379,64			1224	14,6989	13,04
		Разом прямі витрати по розділу 18					60012	14337	<u>8856</u>		<u>197.13</u>
									1485		16,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60012 36819 15822 8927 25,6 2952 68939				

		Всього по розділу 18					68939				
		Розділ 19. Водостічна система									
569	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,04	<u>7115.91</u>	-	14516	8214	-	<u>55.3600</u>	<u>112.93</u>
					4026,33	-			-	-	-
570	& C1-857 варіант 1	Труба водостічна діаметром 160 мм Hunter Шторм	м	204	<u>359.57</u>	-	73352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	& C11-1650- 1-674 варіант 1	Воронка труби діаметром 200x160 мм Hunter Шторм	шт	26	<u>663.48</u>	-	17250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
572	& C11-1650- 1-674 варіант 2	Зливи труби діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	26	<u>393.18</u>	-	10223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
573	& C1-1405-1 варіант 1	Хомут для труб діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	27	<u>124.44</u>	-	3360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
574	& C1-1405-1 варіант 2	Кріплення для труб діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	195	<u>165.24</u>	-	32222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					150923	8214	-		<u>112.93</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150923 142709 8214 4689 13,55 1564 155612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					155612				
		Розділ 20. Пожежні драбини									
		==Пожежна драбина ЛП1==									
575	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	m	0,73252	<u>19263.72</u>	<u>5026.67</u>	14111	9377	<u>3682</u>	<u>176.0000</u>	<u>128.92</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			<u>12800,48</u>	<u>294,57</u>			<u>216</u>	<u>3,5110</u>	<u>2,57</u>
576	& С111-1301-3	Труба стальна квадратна 100х100х7мм	т	0,4767	<u>25351.88</u>	<u>-</u>	12085	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
577	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,	т	0,04362	<u>35499.39</u>	<u>-</u>	1548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4	товщина 4 мм			-	-			-	-	-
578	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,	т	0,01196	<u>35499.39</u>	<u>-</u>	425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5	товщина 6 мм			-	-			-	-	-
579	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,09288	<u>35225.45</u>	<u>-</u>	3272	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	марки 18пс, ширина полицок 70х70х5			-	-			-	-	-
580	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,10736	<u>35225.45</u>	<u>-</u>	3782	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	марки 18пс, ширина полицок 80х80х6			-	-			-	-	-
581	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і	m	0,73252	<u>8917.89</u>	<u>4957.63</u>	6533	2463	<u>3632</u>	<u>46.2400</u>	<u>33.87</u>
		криволінійних, пожежних з огорожею			<u>3363,04</u>	<u>1379,64</u>			<u>1011</u>	<u>14,6989</u>	<u>10,77</u>
		==Пожежна драбина ЛП2==									
582	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	m	0,44581	<u>19263.72</u>	<u>5026.67</u>	8588	5707	<u>2241</u>	<u>176.0000</u>	<u>78.46</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			<u>12800,48</u>	<u>294,57</u>			<u>131</u>	<u>3,5110</u>	<u>1,57</u>
583	& С111-1301-3	Труба стальна квадратна 100х100х7мм	т	0,2724	<u>25351.88</u>	<u>-</u>	6906	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
584	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,	т	0,02559	<u>35499.39</u>	<u>-</u>	908	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4	товщина 4 мм			-	-			-	-	-
585	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,	т	0,00878	<u>35499.39</u>	<u>-</u>	312	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5	товщина 6 мм			-	-			-	-	-
586	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,06148	<u>35225.45</u>	<u>-</u>	2166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	марки 18пс, ширина полицок 70х70х5			-	-			-	-	-
587	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,07756	<u>35225.45</u>	<u>-</u>	2732	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	марки 18пс, ширина полицок 80х80х6			-	-			-	-	-
588	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і	m	0,44581	<u>8917.89</u>	<u>4957.63</u>	3976	1499	<u>2210</u>	<u>46.2400</u>	<u>20.61</u>
		криволінійних, пожежних з огорожею			<u>3363,04</u>	<u>1379,64</u>			<u>615</u>	<u>14,6989</u>	<u>6,55</u>
		==Пожежна драбина ЛП3==									
589	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	m	0,73252	<u>19263.72</u>	<u>5026.67</u>	14111	9377	<u>3682</u>	<u>176.0000</u>	<u>128.92</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			<u>12800,48</u>	<u>294,57</u>			<u>216</u>	<u>3,5110</u>	<u>2,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	& C111-1301-3 варіант 9	Труба стальна квадратна 100x100x7мм	т	0,4767	<u>25351.88</u> -	- -	12085	-	- -	- -	- -
591	C111-1817 варіант 4	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 4 мм	т	0,04362	<u>35499.39</u> -	- -	1548	-	- -	- -	- -
592	C111-1817 варіант 5	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 6 мм	т	0,01196	<u>35499.39</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
593	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 70x70x5	т	0,09288	<u>35225.45</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -
594	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 80x80x6	т	0,10736	<u>35225.45</u> -	- -	3782	-	- -	- -	- -
595	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,73252	<u>8917.89</u> <u>3363,04</u>	<u>4957.63</u> <u>1379,64</u>	6533	2463	<u>3632</u> <u>1011</u>	<u>46.2400</u> <u>14,6989</u>	<u>33.87</u> <u>10,77</u>
		Разом прямі витрати по розділу 20					109100	30886	<u>19079</u> 3200		<u>424.65</u> 34,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109100 59135 34086 19231 55,14 6360 128331				

		Всього по розділу 20					128331				
		Розділ 21. Підлоги ТИП 1									
596	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,475	<u>8338.74</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	28977	1819	<u>1330</u> 293	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>28.08</u> 3,84
597	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	3,475	<u>48455.67</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	168383	9184	<u>7968</u> 1571	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>144.39</u> 16,8
598	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,24325	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	114825	2309	<u>1127</u> 242	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>36.66</u> 2,53
599	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,475	<u>9443.79</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	32817	8201	<u>25</u> 21	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>110.16</u> 0,27
600	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,475	<u>12782.67</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	44420	13251	<u>330</u> 275	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>200.96</u> 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3,475	<u>37657.70</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	130861	6416	<u>1364</u> 1136	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>97.3</u> 14,81
602	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,475	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	4148	3546	<u>181</u> 151	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>56.3</u> 1,97
603	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	382,25	<u>158.54</u> -	<u>-</u> -	60602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	1564	<u>3.02</u> -	<u>-</u> -	4723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,4735	<u>7833.83</u> 1542,63	<u>89.19</u> 78,49	27211	5358	<u>310</u> 273	<u>24.4900</u> 1,1322	<u>85.07</u> 3,93
606	& С114-48- 12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	382,085	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	54993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,4735	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	55922	16285	<u>330</u> 275	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>246.97</u> 3,59
608	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,4735	<u>14744.93</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	51217	1741	<u>426</u> 355	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>26.4</u> 4,63
609	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,4735	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	4146	3544	<u>181</u> 151	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>56.27</u> 1,97
610	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	347,35	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	63829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,4735	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	40257	12884	<u>330</u> 275	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>195.38</u> 3,59
612	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,4735	<u>20206.94</u> 5035,89	<u>8.18</u> 6,81	70189	17492	<u>28</u> 24	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>243.32</u> 0,31
613	С111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний iQ GRANIT ACOUSTIC ТИП 2	м2	354,297	<u>994.98</u> -	<u>-</u> -	352518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
614	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,745	<u>8338.74</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	31229	1960	<u>1433</u> 316	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>30.26</u> 4,14
615	КБ11-13-3	Улаштування основ щебневих із просоченням бітумом	100м2	3,745	<u>48455.67</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	181466	9898	<u>8587</u> 1693	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>155.6</u> 18,1
616	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,26215	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	123747	2488	<u>1215</u> 261	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>39.51</u> 2,72
617	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,745	<u>9443.79</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	35367	8838	<u>27</u> 22	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>118.72</u> 0,29
618	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,745	<u>12782.67</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	47871	14281	<u>356</u> 297	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>216.57</u> 3,87
619	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3,745	<u>37657.70</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	141028	6914	<u>1470</u> 1225	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>104.86</u> 15,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,745	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	4470	3822	<u>195</u> 163	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>60.67</u> 2,12
621	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	411,95	<u>158.54</u> -	<u>-</u> -	65311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	1685	<u>3.02</u> -	<u>-</u> -	5089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,745	<u>7833.83</u> 1542,63	<u>89.19</u> 78,49	29338	5777	<u>334</u> 294	<u>24.4900</u> 1,1322	<u>91.72</u> 4,24
624	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	411,95	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	59292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,745	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	60293	17558	<u>356</u> 297	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>266.27</u> 3,87
626	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,745	<u>14744.93</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	55220	1877	<u>459</u> 383	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>28.46</u> 4,99
627	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,745	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	4470	3822	<u>195</u> 163	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>60.67</u> 2,12
628	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	661	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	121465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,745	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	43403	13891	<u>356</u> 297	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>210.66</u> 3,87
630	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3,745	<u>12632.26</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	47308	44409	<u>138</u> 115	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>617.74</u> 1,5
631	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	381,99	<u>698.37</u> -	<u>-</u> -	266770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1947,4	<u>8.06</u> -	<u>-</u> -	15696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	170,023	<u>52.53</u> -	<u>-</u> -	8931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	2704	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТИП 3											
635	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,2	<u>8338.74</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	26684	1675	<u>1224</u> 270	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>25.86</u> 3,54
636	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	3,2	<u>48455.67</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	155058	8458	<u>7338</u> 1447	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>132.96</u> 15,47
637	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,224	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	105738	2126	<u>1038</u> 223	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>33.76</u> 2,33
638	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,2	<u>9443.79</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	30220	7552	<u>23</u> 19	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>101.44</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>12782.67</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	40905	12203	<u>304</u> 253	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>185.06</u> 3,3
640	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3,2	<u>37657.70</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	120505	5908	<u>1256</u> 1047	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>89.6</u> 13,64
641	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3819	3265	<u>167</u> 139	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>51.84</u> 1,81
642	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	352	<u>158.54</u> -	<u>-</u> -	55806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	1440	<u>3.02</u> -	<u>-</u> -	4349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,2	<u>7833.83</u> 1542,63	<u>89.19</u> 78,49	25068	4936	<u>285</u> 251	<u>24.4900</u> 1,1322	<u>78.37</u> 3,62
645	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	352	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	50663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	51518	15003	<u>304</u> 253	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>227.52</u> 3,3
647	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,2	<u>14744.93</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	47184	1604	<u>392</u> 327	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>24.32</u> 4,26
648	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3819	3265	<u>167</u> 139	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>51.84</u> 1,81
649	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	320	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	58803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
650	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	37087	11869	<u>304</u> 253	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>180</u> 3,3
651	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ	100м2	3,2	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	1914	1852	<u>59</u> 49	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>29.12</u> 0,64
652	& С111-708-1	Плити OSB	м2	336	<u>594.50</u> -	<u>-</u> -	199752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного	100м2	3,2	<u>8676.89</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	27766	12536	<u>20</u> 16	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>178.53</u> 0,21
654	С111-573 варіант 1	Лінолеум промисловий	м2	326,4	<u>995.59</u> -	<u>-</u> -	324961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТИП 4											
655	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,2156	<u>8338.74</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	10137	636	<u>465</u> 102	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>9.82</u> 1,34
656	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	1,2156	<u>48455.67</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	58903	3213	<u>2787</u> 550	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>50.51</u> 5,88
657	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,085092	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	40167	808	<u>394</u> 85	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>12.82</u> 0,88

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,4	<u>8338.74</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	3335	209	<u>153</u> 34	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>3.23</u> 0,44
678	КБ11-13-3	Улаштування основ щебеневих із просоченням бітумом	100м2	0,4	<u>48455.67</u> 2643,00	<u>2292.97</u> 452,10	19382	1057	<u>917</u> 181	<u>41.5500</u> 4,8331	<u>16.62</u> 1,93
679	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,028	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	13217	266	<u>130</u> 28	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>4.22</u> 0,29
680	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4	<u>9443.79</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	3778	944	<u>3</u> 2	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>12.68</u> 0,03
681	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,4	<u>12782.67</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	5113	1525	<u>38</u> 32	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>23.13</u> 0,41
682	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=16	100м2	0,4	<u>37657.70</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	15063	739	<u>157</u> 131	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>11.2</u> 1,7
683	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	477	408	<u>21</u> 17	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>6.48</u> 0,23
684	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	44	<u>158.54</u> -	<u>-</u> -	6976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
685	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	180	<u>3.02</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
686	КБ8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпчиків прямокутних армованих (додатковий об'єм до норми КБ11-12-1	1 м3	5,4	<u>5176.25</u> 1016,09	<u>252.68</u> 54,18	27952	5487	<u>1364</u> 293	<u>12.8700</u> 0,5662	<u>69.5</u> 3,06
687	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	11,55	<u>158.54</u> -	<u>-</u> -	1831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
688	КБ11-12-1	Укладання лаг на цегляні стовпчики	100м2	0,8	<u>33912.91</u> 4614,26	<u>-</u> -	27130	3691	<u>-</u> -	<u>70.6300</u> -	<u>56.5</u> -
689	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ у 2 шари	100м2	0,8	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	479	463	<u>15</u> 12	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>7.28</u> 0,16
690	& С111-708-1	Плити OSB	м2	84	<u>594.50</u> -	<u>-</u> -	49938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
691	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 32 мм	100м2	0,4	<u>156178.26</u> 5968,89	<u>218.09</u> 71,70	62471	2388	<u>87</u> 29	<u>90.5200</u> 0,8307	<u>36.21</u> 0,33
692	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,8795	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	46359	13500	<u>274</u> 228	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>204.73</u> 2,97
693	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=3	100м2	2,8795	<u>8846.97</u> 300,69	<u>73.58</u> 61,32	25475	866	<u>212</u> 177	<u>4.5600</u> 0,7992	<u>13.13</u> 2,3
694	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,8795	<u>7833.83</u> 1542,63	<u>89.19</u> 78,49	22558	4442	<u>257</u> 226	<u>24.4900</u> 1,1322	<u>70.52</u> 3,26
695	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	316,745	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	45589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,8795	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	33372	10680	<u>274</u> 228	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>161.97</u> 2,97
697	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,8795	<u>4181.73</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	12041	714	<u>141</u> 118	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>10.83</u> 1,53
698	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,8795	<u>20206.94</u> 5035,89	<u>8.18</u> 6,81	58186	14501	<u>24</u> 20	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>201.71</u> 0,26
699	С111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний іQ GRANIT ACOUSTIC ТИП 7	м2	293,709	<u>994.98</u> -	<u>-</u> -	292235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
700	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,502	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	40281	11730	<u>238</u> 198	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>177.89</u> 2,58
701	КБ11-11-8 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	2,502	<u>8846.97</u> 300,69	<u>73.58</u> 61,32	22135	752	<u>184</u> 153	<u>4.5600</u> 0,7992	<u>11.41</u> 2
702	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,502	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	28997	9280	<u>238</u> 198	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>140.74</u> 2,58
703	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,502	<u>4181.73</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	10463	620	<u>123</u> 102	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>9.41</u> 1,33
704	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2,502	<u>12632.26</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	31606	29669	<u>92</u> 77	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>412.7</u> 1
705	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	255,2	<u>698.37</u> -	<u>-</u> -	178224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
706	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1301	<u>8.06</u> -	<u>-</u> -	10486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
707	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	113,6	<u>52.53</u> -	<u>-</u> -	5967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
708	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки ТИП 8	шт	1806	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
709	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	51518	15003	<u>304</u> 253	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>227.52</u> 3,3
710	КБ11-11-8 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,2	<u>8846.97</u> 300,69	<u>73.58</u> 61,32	28310	962	<u>235</u> 196	<u>4.5600</u> 0,7992	<u>14.59</u> 2,56
711	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	37087	11869	<u>304</u> 253	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>180</u> 3,3
712	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,2	<u>4181.73</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	13382	793	<u>157</u> 131	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>12.03</u> 1,7
713	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ	100м2	3,2	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	1914	1852	<u>59</u> 49	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>29.12</u> 0,64
714	& С111-708-1	Плити OSB	м2	336	<u>594.50</u> -	<u>-</u> -	199752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	13,96	<u>606.07</u> 97,44	<u>-</u> -	8461	1360	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>20.1</u> -
734	С111-1716 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	160,54	<u>12.17</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
735	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,396	<u>47419.23</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	66197	3135	<u>29</u> 24	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>45.76</u> 0,31
736	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	10 м2	13,96	<u>606.07</u> 97,44	<u>-</u> -	8461	1360	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>20.1</u> -
737	С111-1716 варіант 2	Геотекстиль	м2	160,54	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
738	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції з мембрани	100м2	1,396	<u>17270.31</u> 3804,40	<u>15.33</u> 12,78	24109	5311	<u>21</u> 18	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>71.34</u> 0,23
739	С111-1716 варіант 3	Мембрана ПВХ	м2	160,54	<u>13.36</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	10 м2	13,96	<u>606.07</u> 97,44	<u>-</u> -	8461	1360	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>20.1</u> -
741	С111-1716 варіант 2	Геотекстиль	м2	160,54	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,396	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	16179	5178	<u>133</u> 111	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>78.53</u> 1,44
743	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70 мм	100м2	1,396	<u>20908.69</u> 1239,67	<u>245.26</u> 204,41	29189	1731	<u>342</u> 285	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>26.24</u> 3,72
744	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,396	<u>12632.26</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	17635	16554	<u>51</u> 43	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>230.27</u> 0,56
745	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	142,4	<u>698.37</u> -	<u>-</u> -	99448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
746	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	725,92	<u>8.06</u> -	<u>-</u> -	5851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	63,4	<u>52.53</u> -	<u>-</u> -	3330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
748	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	1008	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТИП 12											
749	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,859	<u>16099.51</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	13829	4027	<u>82</u> 68	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>61.07</u> 0,89
750	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,859	<u>14744.93</u> 501,14	<u>122.63</u> 102,20	12666	430	<u>105</u> 88	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>6.53</u> 1,14
751	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,859	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	9956	3186	<u>82</u> 68	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>48.32</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,859	<u>8363.47</u>	<u>98.10</u>	7184	426	<u>84</u>	<u>7.5200</u>	<u>6.46</u>
					495,87	81,76			70	1,0656	0,92
753	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,859	<u>12632.26</u>	<u>36.79</u>	10851	10186	<u>32</u>	<u>164.9500</u>	<u>141.69</u>
					11858,26	30,66			26	0,3996	0,34
754	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	87,6	<u>698.37</u>	-	61177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
755	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	446,7	<u>8.06</u>	-	3600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
756	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	39	<u>52.53</u>	-	2049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
757	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	620	<u>0.18</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		==Плінтуси==									
758	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	1,8015	<u>3747.20</u>	<u>2.04</u>	6751	1454	<u>4</u>	<u>12.2400</u>	<u>22.05</u>
					807,11	1,70			3	0,0222	0,04
759	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,6	<u>5146.84</u>	<u>2.04</u>	13382	2389	<u>5</u>	<u>12.3400</u>	<u>32.08</u>
					918,71	1,70			4	0,0222	0,06
760	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	10,2979	<u>8172.89</u>	<u>11.24</u>	84164	22627	<u>116</u>	<u>29.8500</u>	<u>307.39</u>
					2197,26	9,37			96	0,1221	1,26
		Разом прямі витрати по розділу 21					6928319	637334	<u>54257</u>		<u>9382.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6928319		21589		267,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6236728				
		всього заробітна плата, грн.					658923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					390380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1156,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133408				
		Всього будівельні роботи, грн.					7318699				

		Всього по розділу 21					7318699				
		Розділ 22. Вікна									
761	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0285	<u>12423.58</u>	<u>839.54</u>	354	327	<u>24</u>	<u>149.5000</u>	<u>4.26</u>
					11471,14	512,04			15	6,4856	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
762	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0836	<u>9474.95</u> 8697,35	<u>698.57</u> 426,06	792	727	<u>58</u> 36	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>9.48</u> 0,45
763	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,9741	<u>7243.84</u> 6650,19	<u>546.64</u> 333,40	14300	13128	<u>1079</u> 658	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>171.1</u> 8,34
764	& С123-1-МП варіант 1	Блоки віконні металопластикові подвійний склопакет	м2	206,838	<u>8487.84</u> -	<u>-</u> -	1755608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
765	& С1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	46	<u>209.29</u> -	<u>-</u> -	9627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	& С1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	596	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	5114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
767	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	20,7	<u>264.56</u> -	<u>-</u> -	5476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 22					1791271	14182	<u>1161</u> 709		<u>184.84</u> 8,97
		Разом будівельні роботи, грн.					1791271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1775928				
		всього заробітна плата, грн.					14891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2683				
		Всього будівельні роботи, грн.					1799503				
		-----					-				
		Всього по розділу 22					1799503				
		Розділ 23. Вітражі									
768	КБ10-20-4	Заповнення прорізів готовими вітражами площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,0614	<u>6697.20</u> 6650,19	<u>-</u> -	7108	7059	<u>-</u> -	<u>86.6700</u> -	<u>91.99</u> -
769	& С123-19-51 варіант 2	Вітражі з металопластику склопакет	м2	106,14	<u>15420.45</u> -	<u>-</u> -	1636727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	& С1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	22,8	<u>209.29</u> -	<u>-</u> -	4772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
771	& С1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	295	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
772	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	10,4	<u>264.56</u> -	<u>-</u> -	2751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	КБ10-20-4	Заповнення прорізів готовими вітражами площею більше 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,165	<u>6697.20</u> 6650,19	<u>-</u> -	1105	1097	<u>-</u> -	<u>86.6700</u> -	<u>14.3</u> -
774	& С126-27-21 варіант 1	Перегородка протипожежна 1-го типу вогнетривкості, скляна, межа вогнестійкості-Е145, скло армоване	м2	16,5	<u>27040.65</u> -	<u>-</u> -	446171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
775	& С1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	3,5	<u>209.29</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
776	& С1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	46	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
777	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	1,6	<u>264.56</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 23					2102716	8156	<u>-</u> -		<u>106.29</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2102716 2094560 8156 4513 12,76 1472 2107229				

		Всього по розділу 23					2107229				
778	КБ10-26-1	Розділ 24. Двері Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	1,81	<u>17358.74</u> 9924,95	<u>-</u> -	31419	17964	<u>-</u> -	<u>139.6700</u> -	<u>252.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,299	<u>19571.11</u> 9078,16	<u>5230.07</u> 1621,12	5852	2714	<u>1564</u> 485	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>37.32</u> 5,14
780	С123-199 варіант 3	Блоки дверні внутрішні конструкції одноповерхні з глухим полотном, (Двг-1)	м2	41,8	<u>3996.45</u> -	- -	167052	-	- -	- -	- -
781	С123-191 варіант 9	Дверний блок внутрішній, глухий, протипожежний - EI60 (Двг-2)	м2	21	<u>5600.00</u> -	- -	117600	-	- -	- -	- -
782	С123-199-1 варіант 2	Блоки дверні внутрішні одноповерхні з глухим полотном, (Двг-3)	м2	61,6	<u>3996.45</u> -	- -	246181	-	- -	- -	- -
783	С123-191 варіант 7	Дверний блок внутрішній, застклений, протипожежний - EI30, скло армоване, двостулковий (Двс-1)	м2	13,2	<u>5600.00</u> -	- -	73920	-	- -	- -	- -
784	С123-220 варіант 4	Дверний блок зовнішній, глухий, двостулковий, металевий (ДЗГ-1)	м2	8,8	<u>5318.69</u> -	- -	46804	-	- -	- -	- -
785	С123-191 варіант 8	Дверний блок зовнішній, глухий, протипожежний - EI60 (ДЗГ-2)	м2	6,6	<u>5600.00</u> -	- -	36960	-	- -	- -	- -
786	С123-202 варіант 6	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване з фрамуюгою (ДЗС-4)	м2	2,9	<u>8377.18</u> -	- -	24294	-	- -	- -	- -
787	С123-202 варіант 7	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване, двостулковий (ДЗС-6)	м2	7,92	<u>6847.18</u> -	- -	54230	-	- -	- -	- -
788	С123-202 варіант 8	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване (ДЗС-7)	м2	13,5	<u>7846.78</u> -	- -	105932	-	- -	- -	- -
789	С123-202 варіант 9	Дверний блок зовнішній, застклений, протипожежний - EI60, скло армоване (ДЗС-8)	м2	2,9	<u>7846.78</u> -	- -	22756	-	- -	- -	- -
790	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,112	<u>21117.91</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	2365	2023	<u>169</u> 38	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>26.37</u> 0,39
791	С123-220 варіант 3	Дверний блок зовнішній, застклений, двостулковий, металевий, скло армоване (ДЗС-5)	м2	11,2	<u>5318.69</u> -	- -	59569	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					994934	22701	<u>1733</u> 523		<u>316.49</u> 5,53
		Разом будівельні роботи, грн.					994934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					970500				
		всього заробітна плата, грн.					23224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1008260				

		Всього по розділу 24					1008260				
		Розділ 25. Скління фасаду									
792	КБ10-20-4	Заповнення прорізів готовими вітражами площею більше 3 м2 з в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5379	<u>6697.20</u> 6650,19	- -	3602	3577	- -	<u>86.6700</u> -	<u>46.62</u> -
793	& С123-19-51 варіант 3	Скління фасадне	м2	53,79	<u>7260.45</u> -	- -	390540	-	- -	- -	- -
794	& С1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	11,56485	<u>209.29</u> -	- -	2420	-	- -	- -	- -
795	& С1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	150	<u>8.58</u> -	- -	1287	-	- -	- -	- -
796	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	5,27142	<u>264.56</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					399244	3577	- -		<u>46.62</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					399244				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395667				
		всього заробітна плата, грн.					3577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					645				
		Всього будівельні роботи, грн.					401223				

		Всього по розділу 25					401223				
		Розділ 26. Естрада актового залу									
797	КБ8-7-3	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих для естради	1 м3	1,2	<u>5113.88</u> 953,72	<u>252.68</u> 54,18	6137	1144	<u>303</u> 65	<u>12.0800</u> 0,5662	<u>14.5</u> 0,68
798	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	1,134	<u>21741.57</u> 4638,63	<u>57.95</u> 12,92	24655	5260	<u>66</u> 15	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>69.62</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	& C112-43-2-В1 варіант 1	Брус 50x150	м3	0,45	<u>6867.17</u> -	<u>-</u> -	3090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
800	& C112-43-2-В1 варіант 2	Брус 80x80	м3	0,576	<u>6867.17</u> -	<u>-</u> -	3955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
801	& C112-43-2-В1 варіант 3	Брус 30x120	м3	0,108	<u>6867.17</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
802	КБ11-12-1	Укладання лаг на цегляні стовпчики	100м2	0,344	<u>10698.63</u> 4614,26	<u>-</u> -	3680	1587	<u>-</u> -	<u>70.6300</u> -	<u>24.3</u> -
803	C112-113 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 37 мм	м3	1,485	<u>14823.17</u> -	<u>-</u> -	22012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
804	КБ10-35-2	Улаштування сходів з естради	м2	2,7	<u>480.20</u> 480,20	<u>-</u> -	1297	1297	<u>-</u> -	<u>6.4500</u> -	<u>17.42</u> -
805	C112-113 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід товщина 44 мм Покриття естради дивитись підлоги Тип 5	м3	0,35	<u>14823.17</u> -	<u>-</u> -	5188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					70756	9288	<u>369</u> 80		<u>125.84</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70756 61099 9368 5296 15,2 1753 76052				

		Всього по розділу 26					76052				
		Розділ 27. Опорядження внутрішнє									
806	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	23,1957	<u>17767.38</u> 9974,68	<u>214.22</u> 175,33	412127	231370	<u>4969</u> 4067	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>3062.06</u> 62,79
807	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	47,05	<u>16010.42</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	753290	393793	<u>9800</u> 8021	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>5289.36</u> 123,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,2993	<u>36316.52</u> 20588,58	<u>197.23</u> 164,38	83503	47339	<u>453</u> 378	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>599.61</u> 4,93
809	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	10,193	<u>18992.89</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	193595	187349	<u>354</u> 295	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2606.04</u> 3,85
810	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1029,5	<u>670.30</u> -	<u>-</u> -	690074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
811	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5300,4	<u>20.91</u> -	<u>-</u> -	110831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	335,19	<u>85.17</u> -	<u>-</u> -	28548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
813	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	5342	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
814	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	25,4343	<u>5371.04</u> 4690,35	<u>5.11</u> 4,26	136609	119296	<u>130</u> 108	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>1602.36</u> 1,41
815	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	25,4343	<u>1076.86</u> 982,74	<u>2.04</u> 1,70	27389	24995	<u>52</u> 43	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>335.73</u> 0,56
816	С111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	1271,715	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	9474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
817	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	3815,145	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	70733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	25,4343	<u>3092.41</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	78653	76619	<u>26</u> 22	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>1091.13</u> 0,28
819	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	45,1245	<u>3528.87</u> 2942,26	<u>3.07</u> 2,56	159238	132768	<u>139</u> 116	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>1783.32</u> 1,5
820	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщини 2 мм	100 м2	45,1245	<u>1747.23</u> 1558,98	<u>4.09</u> 3,41	78843	70348	<u>185</u> 154	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>944.91</u> 2
821	С111-2009-3 варіант 1	Стартова шпаклівка	кг	4512,45	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	33618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
822	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	9024,9	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	167322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	45,1245	<u>13358.98</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	602817	120757	<u>46</u> 38	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1719.69</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 27					3637626	1404634	<u>16154</u> 13242		<u>19034.21</u> 201,67
		Разом будівельні роботи, грн.					3637626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2216838				
		всього заробітна плата, грн.					1417876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					803038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2308,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266310				
		Всього будівельні роботи, грн.					4440664				

		Всього по розділу 27					4440664				
Розділ 28. Утеплення цоколю											
824	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,52	<u>14606.71</u> 2465,94	<u>-</u> -	36809	6214	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>84.42</u> -
825	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістиролу стін фундаменту прямокутних	1 м3	25,2	<u>3086.09</u> 2196,53	<u>-</u> -	77769	55353	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>732.56</u> -
826	& С114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол Europlex 100 мм	м2	252	<u>143.93</u> -	<u>-</u> -	36270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
827	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,52	<u>3665.04</u> 3665,04	<u>-</u> -	9236	9236	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>125.47</u> -
828	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	2,52	<u>1729.10</u> 1729,10	<u>-</u> -	4357	4357	<u>-</u> -	<u>23.4900</u> -	<u>59.19</u> -
829	& С114-48-12 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 16	м2	289,8	<u>44.83</u> -	<u>-</u> -	12992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	& C114-48-12 варіант 4	ПВХ-мембрана Vinitex	м2	289,8	<u>231.65</u> -	<u>-</u> -	67132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
831	& C114-48-12 варіант 3	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 25	м2	289,8	<u>64.21</u> -	<u>-</u> -	18608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 28					263173	75160	<u>-</u> -		<u>1001.64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263173 188013 75160 38966 99,69 11501 302139				

		Всього по розділу 28					302139				
		Розділ 29. Зовнішнє оздоблення									
832	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	29,2	<u>8411.50</u> 3033,15	<u>-</u> -	245616	88568	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>1326.26</u> -
833	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	29,2	<u>36280.90</u> 33478,94	<u>-</u> -	1059402	977585	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>12201.51</u> -
834	& C111-132-8 варіант 1	Дюбель	шт	322	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
835	& C111-155-1-160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	23594	<u>2.81</u> -	<u>-</u> -	66299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	96,36	<u>8.40</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
837	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	35040	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	351101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	7884	<u>25.81</u> -	<u>-</u> -	203486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
839	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	496,4	<u>136.91</u>	-	67962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
840	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	3358	<u>5.66</u>	-	19006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
841	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	1465,84	<u>190.26</u>	-	278891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
842	& C114-6-У-18	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	312,44	<u>4040.83</u>	-	1262517	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
843	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	2,88	<u>44575.92</u> <u>38528,11</u>	-	128379	110961	-	<u>480.8800</u>	<u>1384.93</u>
						-			-	-	-
844	& C111-155-1-160	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом, довж. 160 мм	шт.	1749	<u>2.81</u>	-	4915	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
845	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1478,16	<u>10.02</u>	-	14811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
846	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	792	<u>25.81</u>	-	20442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
847	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	48,96	<u>136.91</u>	-	6703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
848	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	368,64	<u>5.66</u>	-	2087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
849	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	144,576	<u>190.26</u>	-	27507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
850	& C114-6-У-18	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	20,16	<u>4040.83</u>	-	81463	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 29					3841856	1177114	-		<u>14912.7</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3841856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2664742				
		всього заробітна плата, грн.					1177114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					640728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1789,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206458				
		Всього будівельні роботи, грн.					4482584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 29					4482584				
		Разом прямі витрати по кошторису					52715804	5550493	<u>1973960</u>		<u>76957.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52715804		<u>383294</u>		<u>4439,26</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45191351				
		всього заробітна плата, грн.					5933787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3375274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9720				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1121389				
		Всього будівельні роботи, грн.					56091078				

		Всього по кошторису					56091078				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91116,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7055176				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на ЕО. Школа.

Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3993,552 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,54379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 945,582 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світлотехнічне обладнання									
1	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп світлодіодних для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	3,77	<u>9632.81</u> 6245,82	<u>3088.60</u> 1963,96	36316	23547	<u>11644</u> 7404	<u>81.4000</u> 26,2416	<u>306.88</u> 98,93
2	С1547-7 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт	шт	230	<u>1408.06</u> -	-	323854	-	-	-	-
3	С1547-7 варіант 2	Світильник для шкільної дошки 30Вт	шт	10	<u>1395.45</u> -	-	13955	-	-	-	-
4	С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний 70Вт	шт	60	<u>1820.45</u> -	-	109227	-	-	-	-
5	С1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний загального освітлення накладний зі світлодіодним джерелом світла 13Вт, IP 55	шт	14	<u>1750.45</u> -	-	24506	-	-	-	-
6	С1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний для спортивної зали, 60Вт, IP 40	шт	44	<u>2220.45</u> -	-	97700	-	-	-	-
7	С1547-7 варіант 7	Світильник - показчик "Вихід" Світові технології	шт	19	<u>450.45</u> -	-	8559	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					614117	23547	<u>11644</u>		<u>306.88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					614117		7404		98,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					578926				
		всього заробітна плата, грн.					30951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4541				
		Всього будівельні роботи, грн.					630046				

		Всього по розділу 1					630046				
		Розділ 2. Щити. Електрообладнання									
8	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1837.24</u>	<u>554.56</u>	1837	793	<u>555</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					792,62	92,49			92	0,9835	0,98
9	1517-1878	Пристрій автоматичний УРМ-3ФУ1,УРМ-35Д, УТЗ-БВ,ПР4-1М,ПР4,УВР-1А1,УВР-1А2,УВР-1П1,УВР-1П2,УВР-1АМ,УТЗ-ТАК,УТЗ-1А, УТЗ-1П	шт	1	<u>256.21</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ39-37-13	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3067-54 УЗ.1	пристрій	2	<u>2265.39</u>	<u>89.81</u>	4531	2692	<u>180</u>	<u>18.9400</u>	<u>37.88</u>
					1345,88	5,96			12	0,0826	0,17
11	1517-1247	Шафи сталеві для пунктів розподільних серії ПР-24Н 1300х1100х350мм	шт	1	<u>2864.34</u>	-	2864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	4	<u>4277.06</u>	-	17108	16152	-	<u>50.4000</u>	<u>201.6</u>
					4038,05	-			-	-	-
13	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп Х запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8УЗ	шт	1	<u>3081.16</u>	-	3081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп Х запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8УЗ	шт	1	<u>3081.16</u>	-	3081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2, схема 8, струм рубильника на введенні 400а кількість груп X запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8У3	шт	1	<u>3081.16</u> -	<u>-</u> -	3081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2, схема 8, струм рубильника на введенні 400а кількість груп X запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8У3	шт	1	<u>3081.16</u> -	<u>-</u> -	3081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-530-2	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>1144.06</u> 328,80	<u>26.40</u> 4,03	1144	329	<u>26</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0465	<u>4.8</u> 0,05
18	1504-4548-12 варіант 1	Пускач електромагнітний неререверсивний з приставкою ПКЛ-2204	шт	1	<u>1421.92</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на встановлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	6	<u>598.54</u> 238,24	<u>169.97</u> 34,60	3591	1429	<u>1020</u> 208	<u>3.2000</u> 0,3628	<u>19.2</u> 2,18
20	290220-2062 варіант 2	Бокс для вимикачей електропроводнагрівачів, на 2 модуля, ІР30 КМПн 2/2	шт	6	<u>247.53</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	6	<u>1804.31</u> 1429,44	<u>150.94</u> 5,59	10826	8577	<u>906</u> 34	<u>19.2000</u> 0,0756	<u>115.2</u> 0,45
22	1516-11008 варіант 1	Обмежувач напруги УЗІП 1+2	шт	6	<u>488.40</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							60318	29972	<u>2687</u> 350		<u>389.01</u> 3,83
Разом устаткування, грн.							21281				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							837				
Всього устаткування, грн.							22118				
Разом будівельні роботи, грн.							39037				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6378				
всього заробітна плата, грн.							30322				
Загальновиробничі витрати, грн.							14630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3931				
Всього будівельні роботи, грн.							53667				

Всього по розділу 2							75783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електронастановні вироби									
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,37	<u>21781.65</u> 14723.63	<u>832.32</u> 687,74	29841	20171	<u>1140</u> 942	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>283.86</u> 13,42
24	С1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний дврклавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В	шт	58	<u>260.34</u> -	<u>-</u> -	15100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	73	<u>260.34</u> -	<u>-</u> -	19005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1547-6 варіант 10	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 3 ланцюги	шт	6	<u>260.34</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,78	<u>5158.40</u> 1834.45	<u>-</u> -	4024	1431	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>21.7</u> -
28	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	50	<u>160.79</u> -	<u>-</u> -	8040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	1504-17001 варіант 2	Блок розеток (3шт)для підключення комп-ї техніки	шт	24	<u>160.79</u> -	<u>-</u> -	3859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	1504-17001 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В в захищеному виконанні	шт	4	<u>160.79</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	44,6	<u>3043.48</u> 2584,10	<u>-</u> -	135739	115251	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>1641.28</u> -
32	1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	260	<u>181.54</u> -	<u>-</u> -	47200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	1504-17243 варіант 4	Коробка установча У272	шт	4080	<u>215.20</u> -	<u>-</u> -	878016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	120	<u>242.74</u> -	<u>-</u> -	29129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>558.90</u> 138,48	<u>28.88</u> 9,49	1118	277	<u>58</u> 19	<u>1.8600</u> 0,1127	<u>3.72</u> 0,23
36	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>565.16</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1174406	137130	<u>1198</u> 961		<u>1950.56</u> 13,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1174406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1036078				
		всього заробітна плата, грн.					138091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					74365 190,52 21981 1248771 1248771				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
37	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	86,18	<u>4285.55</u> 2210,99	<u>1130.42</u> 242,39	369329	190543	<u>97420</u> 20889	<u>30.4000</u> 2,5330	<u>2619.87</u> 218,29
38	C1545-64 варіант 18	Провід з мідними жилами пер. 1х2,5 мм2, ПВнгд	1000м	2,7	<u>7167.95</u> -	<u>-</u> -	19353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1545-64 варіант 19	Провід з мідними жилами пер. 1х4 мм2, ПВнгд	1000м	1,345	<u>11247.95</u> -	<u>-</u> -	15128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1545-64 варіант 20	Провід з мідними жилами пер. 1х6 мм2, ПВнгд	1000м	0,125	<u>17087.95</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C153-18 варіант 1	Провід з мідними жилами пер. 1х35 мм2 ПВнгд	1000м	0,6	<u>195384.65</u> -	<u>-</u> -	117231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C153-22 варіант 1	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димнеутворюючий, переріз 5х1,5 мм2 ППВнгд	1000м	0,12	<u>20739.92</u> -	<u>-</u> -	2489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C153-21 варіант 1	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димнеутворюючий, переріз 4х1,5 мм2 ППВнгд	1000м	3,28	<u>17696.97</u> -	<u>-</u> -	58046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	10,85	<u>4285.55</u> 2210,99	<u>1130.42</u> 242,39	46498	23989	<u>12265</u> 2630	<u>30.4000</u> 2,5330	<u>329.84</u> 27,48
45	C1545-64 варіант 27	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3х1,5кв.мм (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,8	<u>50207.95</u> -	<u>-</u> -	40166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1545-64 варіант 28	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 3х2,5кв.мм (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,11	<u>60167.95</u> -	<u>-</u> -	6618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1545-64 варіант 37	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 5х4кв.мм (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,04	<u>108367.95</u> -	<u>-</u> -	4335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1545-64 варіант 30	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 5х10кв.мм (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,115	<u>183367.95</u> -	<u>-</u> -	21087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1545-64 варіант 29	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3х2,5кв.мм (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,02	<u>53167.95</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					703479	214532	<u>109685</u>		<u>2949,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					703479		23519		245,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379262				
		всього заробітна плата, грн.					238051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					309,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35761				
		Всього будівельні роботи, грн.					827586				

		Всього по розділу 4					827586				
		Розділ 5. Кабеленесучі конструкції									
50	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	58,05	<u>2877,73</u>	<u>1297,36</u>	167052	91740	<u>75312</u>	<u>22.2400</u>	<u>1291,03</u>
					1580,37	332,88			19324	4,5980	266,91
51	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	58,05	<u>2486,00</u>	<u>10,22</u>	144312	122908	<u>593</u>	<u>33.0000</u>	<u>1915,65</u>
					2117,28	8,52			495	0,1110	6,44
52	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	55,45	<u>2885,33</u>	<u>106,39</u>	159992	89980	<u>5899</u>	<u>23.9800</u>	<u>1329,69</u>
					1622,73	22,81			1265	0,2384	13,22
53	С113-1437-11А	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	4120,8	<u>16,26</u>	<u>-</u>	67004	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, ДКС	м	1161,5	<u>19,49</u>	<u>-</u>	22638	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.25 мм, ДКС	м	318,15	<u>19,92</u>	<u>-</u>	6338	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
56	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,25	<u>3158,67</u>	<u>139,64</u>	790	431	<u>35</u>	<u>25.4600</u>	<u>6,37</u>
					1722,88	29,94			7	0,3129	0,08
57	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.32 мм, ДКС	м	25,25	<u>24,30</u>	<u>-</u>	614	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
58	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	2,35	<u>3515,74</u>	<u>212,78</u>	8262	4236	<u>500</u>	<u>26.6400</u>	<u>62,6</u>
					1802,73	45,63			107	0,4768	1,12
59	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.40 мм, ДКС	м	116,15	<u>19,52</u>	<u>-</u>	2267	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
60	С113-1439-1	Труби гофрована ПВХ діам.50 мм, ДКС	м	121,2	<u>24,62</u>	<u>-</u>	2984	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					582253	309295	<u>82339</u> 21198		<u>4605,34</u> 287,77
		Разом будівельні роботи, грн.					582253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190619				
		всього заробітна плата, грн.					330493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					554,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63993				
		Всього будівельні роботи, грн.					775118				

		Всього по розділу 5					775118				
		Розділ 6. Заземлення									
61	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9894,08</u> 814,58	<u>3570,18</u> 472,80	2968	244	<u>1071</u> 142	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>3,36</u> 1,78
62	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,4	<u>13223,29</u> 2094,62	<u>431,31</u> 59,62	5289	838	<u>173</u> 24	<u>28,8000</u> 0,6441	<u>11,52</u> 0,26
63	& С1-1-22-5	Сталь смугова 40х4 мм	м	40	<u>583,95</u> -	<u>-</u> -	23358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>4803,08</u> 1861,89	<u>364,81</u> 45,36	2402	931	<u>182</u> 23	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>12,8</u> 0,25
65	& С1-1-22-5 варіант 1	Сталь смугова 25х4 мм	м	50	<u>504,90</u> -	<u>-</u> -	25245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КМ8-309-2	Монтаж тримача	шт	1	<u>221,86</u> 221,86	<u>-</u> -	222	222	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
67	& 1504- 17125-15 варіант 1	Затиск болтовий ЗЗК	шт	1	<u>48,15</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					59532	2235	<u>1426</u> 189		<u>30,88</u> 2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					59532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55871				
		всього заробітна плата, грн.					2424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1277 3,22 372 60809				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					60809				
		Розділ 7. Обогрев водостоків									
68	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	2	4277.06	-	8554	8076	-	50.4000	100.8
					4038,05	-			-	-	-
69	1517-2070 варіант 19	Щит розподільчий втопленого, модульного виконання на 12 модулів, ІР31, у комплекті 1-о полюсний автоматичний вимикач на вводі ВА47-29-1р; Ір=10А - 1шт -2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=6А, 30мА - 2шт; -1-полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1р р=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 2шт; терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці 1 комплект	шт	1	4858.10	-	4858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	1517-2070 варіант 20	Щит розподільчий навісного, модульного виконання на 36 модулів, ІР31, у комплекті: 3-х полюсний автоматичний вимикач на вводі ВА47-29-3р; Ір=20А - 1шт ;2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=10А, 30мА - 8шт;1- полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1рІр=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 8шт;терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці - 1 комплект	шт	1	6993.10	-	6993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КМ8-818-6	Монтаж датчиків	шт	3	2890.14	3.32	8670	5600	10	6.8900	20.67
					1866,62	0,71			2	0,0075	0,02
72	1704-20528 варіант 1	Датчик температури	шт	1	9197.50	-	9198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	1704-20528 варіант 2	Датчик води	шт	1	9197.50	-	9198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	1704-20528 варіант 3	Датчик опадів	шт	1	9197.50	-	9198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,72	<u>2390.09</u> 1163,68	<u>372.37</u> 79,84	28012	13638	<u>4364</u> 936	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>187.52</u> 9,78
76	C151-1 варіант 1	Кабель нагрівальний WOKS 30T	1000м	0,441	<u>152049.82</u> -	-	67054	-	-	-	-
77	C1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,466	<u>15057.95</u> -	-	7017	-	-	-	-
78	C1545-64 варіант 40	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 2,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,165	<u>22357.95</u> -	-	3689	-	-	-	-
79	C1545-64 варіант 38	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ пластика зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ перетином 4х 1,0 мм2 КВВГнгд-LS	1000м	0,1	<u>19857.95</u> -	-	1986	-	-	-	-
80	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,31	<u>2885.33</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	18206	10239	<u>671</u> 144	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>151.31</u> 1,5
81	C113-1437-11A варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	470,66	<u>16.26</u> -	-	7653	-	-	-	-
82	C113-1439-1 варіант 1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, DKC	м	166,65	<u>19.49</u> -	-	3248	-	-	-	-
83	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,24	<u>3043.48</u> 2584,10	-	730	620	-	<u>36.8000</u> -	<u>8.83</u> -
84	1504-17243 варіант 3	Коробка комутаційна	шт	24	<u>181.54</u> -	-	4357	-	-	-	-
85	550101-15 варіант 1	Затискачі для кабелю у жолобу на 1 нитку з тросом	шт	100	<u>421.08</u> -	-	42108	-	-	-	-
86	550101-15 варіант 2	Затискачі для кабелю у водостоку на 1 нитку	шт	240	<u>421.08</u> -	-	101059	-	-	-	-
87	C126-1279 варіант 2	Заделка кінцева	шт	21	<u>56.80</u> -	-	1193	-	-	-	-
88	C1545-71 варіант 2	Підвіс для тросу	шт	25	<u>168.62</u> -	-	4216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1545-101 варіант 3	Трос, діам. 3мм	100м	2,4	<u>293.19</u>	-	704	-	-	-	-
90	C1545-71 варіант 3	Зажим для тросу	шт	25	<u>33.00</u>	-	825	-	-	-	-
91	C1545-101 варіант 1	Полоса кріпл 1,5х1,5ммЦ	100м	0,52	<u>454.98</u>	-	237	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					348963	38173	<u>5045</u> 1082		<u>469.13</u> 11,3
		Разом устаткування, грн.					182612				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7169				
		Всього устаткування, грн.					189781				
		Разом будівельні роботи, грн.					166351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123133				
		всього заробітна плата, грн.					39255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5416				
		Всього будівельні роботи, грн.					185659				

		Всього по розділу 7					375440				
		Разом прямі витрати по кошторису					3543068	754884	<u>214024</u> 54703		<u>10701.51</u> 663,54
		Разом устаткування, грн.					203893				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8006				
		Всього устаткування, грн.					211899				
		Разом будівельні роботи, грн.					3339175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2370267				
		всього заробітна плата, грн.					809587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					442480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1178,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135995				
		Всього будівельні роботи, грн.					3781655				

		Всього по кошторису					3993552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12543,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					945582				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на ВК. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1230,419 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,79247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 219,852 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання сантехнічне									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,1	<u>4305.68</u>	<u>106.39</u>	13348	8308	<u>330</u>	<u>36.4100</u>	<u>112.87</u>
					2680,14	22,81			71	0,2384	0,74
2	С130-905	Унітаз керамічний компакт "КОЛО" в комплекті з керамічним бачком і кружком	шт	31	<u>3038.50</u>	-	94194	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3,4	<u>2711.50</u>	<u>53.20</u>	9219	8095	<u>181</u>	<u>31.9800</u>	<u>108.73</u>
					2380,91	11,41			39	0,1192	0,41
4	С130-653	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600х500х150 мм	комплект	34	<u>3815.73</u>	-	129735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	34	<u>2225.88</u>	-	75680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10 компл.	0,8	<u>1535.33</u> 1140,37	<u>73.14</u> 15,68	1228	912	<u>59</u> 13	<u>16.2400</u> 0,1639	<u>12.99</u> 0,13
7	С130-539 варіант 1	Душова кабіна, компл. розмір 900х900 мм	шт	8	<u>11482.76</u> -	-	91862	-	-	-	-
8	С130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, комплект з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	8	<u>625.31</u> -	-	5002	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							420268	17315	<u>570</u> 123		<u>234.59</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн.							420268				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							402383				
всього заробітна плата, грн.							17438				
Загальновиробничі витрати, грн.							9644				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2857				
Всього будівельні роботи, грн.							429912				

Всього по розділу 1							429912				
Розділ 2. Водопровід В1											
9	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>22140.98</u> 14895,96	<u>2756.07</u> 1424,23	3543	2383	<u>441</u> 228	<u>200.0800</u> 20,0030	<u>32.01</u> 3,2
10	С113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 63х8,6 мм	м	15,1	<u>284.79</u> -	-	4300	-	-	-	-
11	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>20847.77</u> 14895,96	<u>2771.54</u> 1424,93	8339	5958	<u>1109</u> 570	<u>200.0800</u> 20,0130	<u>80.03</u> 8,01
12	С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 50х6,9 мм	м	37,8	<u>269.80</u> -	-	10198	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,22	<u>21318.68</u> 17348,58	<u>1287.82</u> 627,31	4690	3817	<u>283</u> 138	<u>229.6000</u> 8,7930	<u>50.51</u> 1,93
14	С113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 40х5,5 мм	м	20,6	<u>193.12</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>16205.18</u> 13011,43	<u>1097.08</u> 512,06	4051	3253	<u>274</u> 128	<u>172.2000</u> 7,1453	<u>43.05</u> 1,79
16	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 32х4,4 мм	м	23,5	<u>128.73</u> -	<u>-</u> -	3025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>19461.06</u> 15985,47	<u>1770.33</u> 879,14	7784	6394	<u>708</u> 352	<u>211.5600</u> 12,3113	<u>84.62</u> 4,92
18	С113-1353 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	37,2	<u>82.51</u> -	<u>-</u> -	3069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,98	<u>25397.33</u> 20322,62	<u>2777.11</u> 1429,62	50287	40239	<u>5499</u> 2831	<u>268.9600</u> 20,0583	<u>532.54</u> 39,72
20	С113-1352 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	143,8	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	7391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1352 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 16х2,0 мм	м	34,2	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	1758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>171.33</u> 103,93	<u>13.30</u> 2,85	171	104	<u>13</u> 3	<u>1.4800</u> 0,0298	<u>1.48</u> 0,03
23	С1630-2014 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR" , діаметр 50 мм	шт	1	<u>2107.12</u> -	<u>-</u> -	2107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>306.29</u> 175,28	<u>61.71</u> 7,04	306	175	<u>62</u> 7	<u>2.4100</u> 0,0776	<u>2.41</u> 0,08
25	C1630-2012 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 32 мм	шт	1	<u>1760.09</u> -	-	1760	-	-	-	-
26	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	68	<u>269.39</u> 175,28	<u>19.57</u> 0,73	18319	11919	<u>1331</u> 50	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>163.88</u> 0,67
27	C1630-2011 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 25 мм	шт	4	<u>1274.10</u> -	-	5096	-	-	-	-
28	C1630-2010 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 20 мм	шт	9	<u>1201.39</u> -	-	10813	-	-	-	-
29	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 15 мм	шт	55	<u>946.53</u> -	-	52059	-	-	-	-
30	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	шт	9	<u>66.44</u> 37,02	-	598	333	-	<u>0.4900</u> -	<u>4.41</u> -
31	C1630-24 варіант 1	Кран поливальний для холодної води діаметр 15 мм	шт	7	<u>132.51</u> -	-	928	-	-	-	-
32	C1630-26 варіант 2	Кран поливальний для холодної води діаметр 25 мм	шт	2	<u>183.37</u> -	-	367	-	-	-	-
33	C113-1790 варіант 1	Підводки до приладів для холодної води, діаметр 15 мм	шт	73	<u>92.67</u> -	-	6765	-	-	-	-
34	& C111-88-1 варіант 1	Гайка з'єднувальна рукавна ф25мм	шт	2	<u>49.60</u> -	-	99	-	-	-	-
35	& C113-1467-17	Шланг гумовий ф25 мм	м	40	<u>9.67</u> -	-	387	-	-	-	-
36	C113-1783 варіант 1	Перехід діам. ф50-ф40 мм	шт	1	<u>127.03</u> -	-	127	-	-	-	-
37	C113-1790 варіант 2	Перехід . діам. ф40-ф32 мм	шт	1	<u>87.62</u> -	-	88	-	-	-	-
38	C113-1790 варіант 4	Перехід . діам. ф32-ф25 мм	шт	1	<u>67.22</u> -	-	67	-	-	-	-
39	КБ16-10-1	Прокладання гильзи діаметром до 40 мм	100м	0,04	<u>8440.96</u> 6852,54	<u>1251.58</u> 74,83	338	274	<u>50</u> 3	<u>90.6900</u> 0,9062	<u>3.63</u> 0,04
40	C113-130 варіант 2	Гильза сталеві діаметр 25 мм	м	4	<u>64.85</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					213067	74849	<u>9770</u> 4310		<u>998.57</u> 60,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					213067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					128448 79159 43496 111,19 12826 256563 256563				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4									
41	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>19414,51</u> 15985,47	<u>1723,78</u> 869,16	1165	959	<u>103</u> 52	<u>211,5600</u> 12,2070	<u>12,69</u> 0,73
42	С113-1353 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	5,6	<u>82,51</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,58	<u>25350,79</u> 20322,62	<u>2730,57</u> 1419,64	65405	52432	<u>7045</u> 3663	<u>268,9600</u> 19,9540	<u>693,92</u> 51,48
44	С113-1352 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	197,8	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	10167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-1352 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 16х2,0 мм	м	34,2	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	1758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	29	<u>269,39</u> 175,28	<u>19,57</u> 0,73	7812	5083	<u>568</u> 21	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>69,89</u> 0,28
47	С1630-2010 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 20 мм	шт	6	<u>1201,39</u> -	<u>-</u> -	7208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1630-2009 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 15 мм	шт	23	<u>946,53</u> -	<u>-</u> -	21770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	шт	7	<u>2294,84</u> 37,02	<u>-</u> -	16064	259	<u>-</u> -	<u>0,4900</u> -	<u>3,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1630-24 варіант 2	Кран поливальний для гарячої води діаметр 15 мм	шт	7	<u>132.51</u>	-	928	-	-	-	-
51	C113-1790 варіант 1	Підводки до приладів для холодної води, діаметр 15 мм	шт	44	<u>92.67</u>	-	4077	-	-	-	-
52	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3327.28</u>	<u>225.30</u>	6655	3160	<u>451</u>	<u>21.9800</u>	<u>43.96</u>
					1580,14	35,70			71	0,3819	0,76
53	& 1514-4037-14 варіант 2	Ел. водонагрівач 50 л.	шт	1	<u>14601.77</u>	-	14602	-	-	-	-
54	& 1514-4037-14 варіант 1	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1	<u>29461.13</u>	-	29461	-	-	-	-
55	KB18-5-2	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 2 м3	шт	1	<u>4423.36</u>	<u>323.11</u>	4423	2417	<u>323</u>	<u>33.6200</u>	<u>33.62</u>
					2416,94	54,67			55	0,5815	0,58
56	& 1514-4037-14 варіант 3	Ел. водонагрівач 160 л.	шт	1	<u>38041.37</u>	-	38041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					229998	64310	<u>8490</u>		<u>857.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					229998		3862		53,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157198				
		всього заробітна плата, грн.					68172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10805				
		Всього будівельні роботи, грн.					266959				

		Всього по розділу 3					266959				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
57	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,94	<u>26425.30</u>	<u>26.18</u>	24840	6908	<u>25</u>	<u>95.7800</u>	<u>90.03</u>
					7349,20	5,72			5	0,0598	0,06
58	C130-1199 варіант 2	Труби для каналізації "REHAU", діаметр 50 мм	м	94	<u>189.67</u>	-	17829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,7	<u>72825.75</u>	<u>52.56</u>	123804	11980	<u>89</u>	<u>91.8400</u>	<u>156.13</u>
					7046,88	11,43			19	0,1195	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1630-1 варіант 2	Труби для каналізації "REHAU", діаметр 110 мм	м	170	<u>219.16</u>	-	37257	-	-	-	-
61	C113-1478 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм "REHAU"	шт	9	<u>148.19</u>	-	1334	-	-	-	-
62	C113-1478 варіант 2	Прочистка діам 50мм "REHAU"	шт	24	<u>100.25</u>	-	2406	-	-	-	-
63	C113-1479 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>196.23</u>	-	1766	-	-	-	-
64	C113-1478 варіант 3	Ревізія діам. 50 мм "REHAU"	шт	5	<u>208.59</u>	-	1043	-	-	-	-
65	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>6659.98</u>	<u>13.30</u>	3996	333	<u>8</u>	<u>7.5400</u>	<u>4.52</u>
					555,02	2,85			2	0,0298	0,02
66	KB16-19-4	Установлення клапанів	шт	2	<u>686.92</u>	<u>35.54</u>	1374	1021	<u>71</u>	<u>7.2700</u>	<u>14.54</u>
					510,50	1,32			3	0,0178	0,04
67	C113-2302 варіант 3	Клапан зворотньої вентиляції ф110 "HL"	шт	2	<u>816.08</u>	-	1632	-	-	-	-
68	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі , діаметр 150 мм, (гільза)	м	4,5	<u>519.05</u>	-	2336	-	-	-	-
69	C113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 80 мм, (гільза)	м	1	<u>307.46</u>	-	307	-	-	-	-
70	KB24-11-3	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром до 200 мм	шт	1	<u>3888.98</u>	<u>2706.06</u>	3889	941	<u>2706</u>	<u>11.5900</u>	<u>11.59</u>
					941,46	350,56			351	3,7448	3,74
71	C1630-675 варіант 1	Сальник набивний, діаметр 165 мм	шт	1	<u>1625.52</u>	-	1626	-	-	-	-
72	KB7-31-5	Установлення в спорудах прямокутних лотків перерізом до 0,2 м2	100м3	0,027	<u>277161.92</u>	<u>118444.56</u>	7483	2216	<u>3198</u>	<u>1168.7000</u>	<u>31.55</u>
					82066,11	31794,88			858	369,8136	9,98
73	& C119-315-9 варіант 2	Водонепроникнений канал з монолітного залізобетону 150x150 мм	м	10	<u>255.90</u>	-	2559	-	-	-	-
74	& C119-315-9 варіант 1	Канал з монолітного залізобетону 150x150 мм	м	110	<u>255.90</u>	-	28149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					263630	23399	<u>6097</u>		<u>308.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					263630		1238		14,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234134				
		всього заробітна плата, грн.					24637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13355 34,3 3958 276985				

		Всього по розділу 4					276985				
		Разом прямі витрати по кошторису					1126963	179873	<u>24927</u>		<u>2399.03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1126963		9533		129,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					922163				
		всього заробітна плата, грн.					189406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103456				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					263,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30446				
		Всього будівельні роботи, грн.					1230419				

		Всього по кошторису					1230419				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2792,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					219852				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вентиляція. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2280,308 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,90827 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 144,918 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-2	Установлення камер припливно-витяжних	камера	1	<u>8008.39</u>	<u>188.77</u>	8008	6661	<u>189</u>	<u>94.8600</u>	<u>94.86</u>
					6661,07	23,75			24	0,2594	0,26
2	С130-1 варіант 12	Припливно-витяжна установка в комплекті з вузлом змішування без автоматики GreenSTR-5	шт	1	<u>339455.47</u>	-	339455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	25	<u>144.16</u>	<u>9.65</u>	3604	3155	<u>241</u>	<u>1.8200</u>	<u>45.5</u>
					126,18	0,56			14	0,0080	0,2
4	& С130-602-100 варіант 12	ґрати вентиляційні НГП 500х300 "Вентс"	шт	24	<u>485.79</u>	-	11659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-602-100 варіант 13	ґрати вентиляційні зовн. РН700х500 "Вентс"	шт	1	<u>1390.79</u>	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	24	<u>296.84</u> 188,58	- -	7124	4526	- -	<u>2.7200</u> -	<u>65.28</u> -
7	С130-272 варіант 2	Заслінки КР500х300	шт	24	<u>2979.66</u> -	- -	71512	-	- -	- -	- -
8	С130-272 варіант 3	Электропривод наружной заслонки SY5A-230-B "SALDA"	шт	2	<u>2163.66</u> -	- -	4327	-	- -	- -	- -
9	С130-272 варіант 4	Электропривод заслонки байпаса "BELIMO"LM24F-SR-TR "SALDA"	шт	1	<u>2463.54</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -
10	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,238	<u>227048.30</u> 14034,76	<u>186.69</u> 54,40	54037	3340	<u>44</u> 13	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>49.36</u> 0,17
11	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,194	<u>222761.15</u> 10560,58	<u>110.91</u> 27,85	488738	23170	<u>243</u> 61	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>342.4</u> 0,82
12	КМ10-349-3	Монтаж щита управління	шт	1	<u>4277.06</u> 4038,05	- -	4277	4038	- -	<u>50.4000</u> -	<u>50.4</u> -
13	1517-2070 варіант 17	Щит управління КА ПБ1 "SALDA"	шт	1	<u>83523.30</u> -	- -	83523	-	- -	- -	- -
14	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	3	<u>2886.82</u> 1866,62	- -	8660	5600	- -	<u>6.8900</u> -	<u>20.67</u> -
15	С188888-46 варіант 1	Датчик температури зовнішній "SALDA"	шт	1	<u>236.80</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
16	С188888-46 варіант 2	Датчик температури каналний (приплив) "SALDA"	шт	1	<u>374.50</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
17	С188888-46 варіант 3	Датчики температури каналний (витяжка) "SALDA"	шт	1	<u>370.42</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
18	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	2	<u>136.18</u> 129,97	- -	272	260	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
19	1503-7046 варіант 2	Реле перепада тиску "SALDA"	шт	2	<u>2314.72</u> -	- -	4629	-	- -	- -	- -
20	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>390.07</u> 173,33	- -	390	173	- -	<u>2.5000</u> -	<u>2.5</u> -
21	С1630-1771 варіант 5	Клапан вогнезахисний КПВ-2,0-700х400Р "Интеркондиционер"	шт	1	<u>4223.80</u> -	- -	4224	-	- -	- -	- -
22	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>453.71</u> 58,98	<u>3.59</u> 0,13	454	59	<u>4</u> -	<u>0.8300</u> 0,0018	<u>0.83</u> -
23	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,15	<u>468.37</u> 468,37	- -	70	70	- -	<u>6.6700</u> -	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-174-87 варіант 1	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 700х400,з покриттям ALU K-flex	м2	1,5	<u>655.45</u> -	<u>-</u> -	983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1100783	51052	<u>721</u> 112		<u>676</u> 1,45
		Разом устаткування, грн.					88152				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2688				
		Всього устаткування, грн.					90840				
		Разом будівельні роботи, грн.					1012631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					960858				
		всього заробітна плата, грн.					51164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7805				
		Всього будівельні роботи, грн.					1039611				

		Всього по розділу 1					1130451				
		Розділ 2. П1									
25	КМ38-7-3	Монтаж обладнання приточної установки	шт	1	<u>3956.07</u> <u>2123,72</u>	<u>1052.21</u> <u>308,34</u>	3956	2124	<u>1052</u> <u>308</u>	<u>29,2000</u> <u>3,6019</u>	<u>29.2</u> <u>3,6</u>
26	C130-1 варіант 8	Припливна установка L=736м3/ч,P=350Па, в комплекті зі змішувальним вузлом SkyStar-2	шт	1	<u>34880.47</u> -	<u>-</u> -	34880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>186.59</u> <u>124,79</u>	<u>-</u> -	187	125	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>1.8</u> -
28	C130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	1	<u>3591.66</u> -	<u>-</u> -	3592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	1	<u>264.26</u> <u>211,67</u>	<u>-</u> -	264	212	<u>-</u> -	<u>3.0900</u> -	<u>3.09</u> -
30	C130-246 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	1	<u>3432.83</u> -	<u>-</u> -	3433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1110-196 варіант 1	Хомут AP250 "SALDA"	шт	2	<u>64.45</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>144.16</u> <u>126,18</u>	<u>9.65</u> <u>0,56</u>	1297	1136	<u>87</u> <u>5</u>	<u>1.8200</u> <u>0,0080</u>	<u>16.38</u> <u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-602-100 варіант 16	Грати вентиляційні А150ВР "Вентс"	шт	8	<u>320.79</u> -	<u>-</u> -	2566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-602-100 варіант 15	Грати вентиляційні зовн. РН600х400 "Вентс"	шт	1	<u>1200.79</u> -	<u>-</u> -	1201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	<u>190646.06</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	13727	1168	<u>13</u> 4	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>17.26</u> 0,05
36	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,12	<u>198798.52</u> 14034,76	<u>186.69</u> 54,40	23856	1684	<u>22</u> 7	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>24.89</u> 0,09
37	C113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 600х400/400х200	шт	1	<u>454.51</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 400х200/300х200	шт	1	<u>329.05</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 300х200/200х200	шт	1	<u>288.25</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>390.07</u> 173,33	<u>-</u> -	390	173	<u>-</u> -	<u>2.5000</u> -	<u>2.5</u> -
41	C1630-1771 варіант 5	Клапан вогнезахисний КПВ-2,0-700х400Р "Интеркондиціонер"	шт	1	<u>4223.80</u> -	<u>-</u> -	4224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,08	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.53</u> -
43	& C111-174-87 варіант 2	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	0,8	<u>655.45</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95335	6659	<u>1174</u> 324		<u>95.65</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн.					95335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87502				
		всього заробітна плата, грн.					6983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1106				
		Всього будівельні роботи, грн.					99110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					99110				
		Розділ 3. ПВ2									
44	КМ38-7-3	Монтаж обладнання приточної установки	шт	1	<u>3956.07</u> 2123,72	<u>1052.21</u> 308,34	3956	2124	<u>1052</u> 308	<u>29.2000</u> 3,6019	<u>29.2</u> 3,6
45	С130-1 варіант 9	Припливна установка "Вентс" в комплекті з припливним вентилятором, витяжним вентилятором, фільтром, водяним калоріфером та пластичним рекуператором	шт	1	<u>134880.47</u> -	<u>-</u> -	134880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>107.89</u> 34,53	<u>-</u> -	108	35	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
47	С113-1495 варіант 1	Змішувальний вузол УСВК3/4-4 Вентс	шт	1	<u>2741.21</u> -	<u>-</u> -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	2	<u>678.13</u> 661,81	<u>-</u> -	1356	1324	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> -	<u>19.56</u> -
49	С130-605-1 варіант 25	Гнучка вставка ВВГ400х200 "Вентс"	шт	2	<u>847.85</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	<u>264.26</u> 211,67	<u>-</u> -	529	423	<u>-</u> -	<u>3.0900</u> -	<u>6.18</u> -
51	С130-246 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	2	<u>3432.83</u> -	<u>-</u> -	6866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>256.54</u> 139,35	<u>-</u> -	513	279	<u>-</u> -	<u>2.0100</u> -	<u>4.02</u> -
53	С130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	2	<u>3591.66</u> -	<u>-</u> -	7183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	7	<u>144.16</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	1009	883	<u>68</u> 4	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>12.74</u> 0,06
55	& С130-602-100 варіант 14	Ґрати вентиляційні МВ450 "Вентс"	шт	6	<u>360.79</u> -	<u>-</u> -	2165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С130-602-100 варіант 18	Ґрати вентиляційні зовн. РН600х500 "Вентс"	шт	1	<u>1200.79</u> -	<u>-</u> -	1201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,093	<u>190646.06</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	17730	1509	<u>17</u> 5	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>22.29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,01	<u>166987.26</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	1670	162	<u>2</u> 1	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>2.4</u> 0,01
59	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,3486	<u>198798.52</u> 14034,76	<u>186.69</u> 54,40	69301	4893	<u>65</u> 19	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>72.3</u> 0,25
60	С113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 600х400/400х200	шт	1	<u>454.51</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 400х200/300х200	шт	2	<u>329.05</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 300х200/200х200	шт	1	<u>288.25</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1	<u>453.71</u> 58,98	<u>3.59</u> 0,13	454	59	<u>4</u> -	<u>0.8300</u> 0,0018	<u>0.83</u> -
64	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	3044	3044	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>43.36</u> -
65	& С111-174-87 варіант 2	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	65	<u>655.45</u> -	<u>-</u> -	42604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							300407	14735	<u>1208</u> 337		<u>213.33</u> 3,99
Разом будівельні роботи, грн.							300407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							284464				
всього заробітна плата, грн.							15072				
Загальновиробничі витрати, грн.							8300				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2468				
Всього будівельні роботи, грн.							308707				

Всього по розділу 3							308707				
Розділ 4. ПВ3											
66	КМ38-7-3	Монтаж обладнання приточної установки	шт	1	<u>3956.07</u> 2123,72	<u>1052.21</u> 308,34	3956	2124	<u>1052</u> 308	<u>29.2000</u> 3,6019	<u>29.2</u> 3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C130-1 варіант 9	Припливна установка "Вентс" в комплекті з припливним вентилятором, витяжним вентилятором, фільтром, водяним калоріфером та пластичним рекуператором	шт	1	<u>134880.47</u> -	- -	134880	-	- -	- -	- -
68	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>107.89</u> 34,53	- -	108	35	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
69	C113-1495 варіант 1	Змішувальний вузол УСВК3/4-4 Вентс	шт	1	<u>2741.21</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
70	KБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	2	<u>678.13</u> 661,81	- -	1356	1324	- -	<u>9.7800</u> -	<u>19.56</u> -
71	C130-605-1 варіант 25	Гнучка вставка ВВГ400х200 "Вентс"	шт	2	<u>847.85</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
72	KБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	<u>264.26</u> 211,67	- -	529	423	- -	<u>3.0900</u> -	<u>6.18</u> -
73	C130-246 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	2	<u>3432.83</u> -	- -	6866	-	- -	- -	- -
74	KБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>256.54</u> 139,35	- -	513	279	- -	<u>2.0100</u> -	<u>4.02</u> -
75	C130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	2	<u>3591.66</u> -	- -	7183	-	- -	- -	- -
76	KБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	11	<u>144.16</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	1586	1388	<u>106</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>20.02</u> 0,09
77	& C130-602-100 варіант 14	ґрати вентиляційні МВ450 "Вентс"	шт	10	<u>360.79</u> -	- -	3608	-	- -	- -	- -
78	& C130-602-100 варіант 18	ґрати вентиляційні зовн. РН600х500 "Вентс"	шт	1	<u>1200.79</u> -	- -	1201	-	- -	- -	- -
79	KБ20-3-3	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,206	<u>190646.06</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	39273	3341	<u>38</u> 11	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>49.38</u> 0,15
80	KБ20-3-10	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,111	<u>198798.52</u> 14034,76	<u>186.69</u> 54,40	220865	15593	<u>207</u> 60	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>230.42</u> 0,81
81	C113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 600х400/400х200	шт	2	<u>454.51</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
82	C113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 400х200/300х200	шт	2	<u>329.05</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 300x200/200x200	шт	2	<u>288.25</u>	<u>-</u>	577	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
84	KB20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1	<u>453.71</u> 58,98	<u>3.59</u> 0,13	454	59	<u>4</u> -	<u>0.8300</u> 0,0018	<u>0.83</u> -
85	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,9	<u>468.37</u>	<u>-</u>	6042	6042	<u>-</u>	<u>6.6700</u>	<u>86.04</u>
86	& C111-174-	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод	м2	129	<u>468,37</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
87	варіант 2	400x200,з покриттям ALU K-flex			<u>655.45</u>	<u>-</u>	84553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					519554	30608	<u>1407</u> 385		<u>446.1</u> 4,65
		Разом будівельні роботи, грн.					519554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					487539				
		всього заробітна плата, грн.					30993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5232				
		Всього будівельні роботи, грн.					536941				

		Всього по розділу 4					536941				
		Розділ 5. В1, В2									
87	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478.07</u>	<u>12.88</u>	956	925	<u>26</u>	<u>6.2100</u>	<u>12.42</u>
					462,33	2,87			6	0,0300	0,06
88	1517-1516 варіант 13	Вентилятор каналний L=200м3/ч,Р=180Па п=2725об/мин в комп. с электродвиг.N=0,08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	2	<u>5396.33</u>	<u>-</u>	10793	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>152.24</u>	<u>9.65</u>	1218	1009	<u>77</u>	<u>1.8200</u>	<u>14.56</u>
					126,18	0,56			4	0,0080	0,06
90	C130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	8	<u>251.42</u>	<u>-</u>	2011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
91	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,008478	<u>185554.49</u>	<u>186.69</u>	1573	150	<u>2</u>	<u>261.8000</u>	<u>2.22</u>
					17716,01	54,40			-	0,7310	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					16551	2084	<u>105</u> 10		<u>29.2</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					16551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					14362 2094 1181 3,08 355 17732 17732				
		Розділ 6. В3, В4									
92	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	478.07 462,33	12.88 2,87	956	925	26 6	6.2100 0,0300	12.42 0,06
93	1517-1516 варіант 13	Вентилятор каналний L=200м3/ч, P=180Па п=2725об/мин в комп. с электродвиг. N=0,08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	2	5396.33 -	- -	10793	-	- -	- -	- -
94	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	8	152.24 126,18	9.65 0,56	1218	1009	77 4	1.8200 0,0080	14.56 0,06
95	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	8	251.42 -	- -	2011	-	- -	- -	- -
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02826	185554.49 17716,01	186.69 54,40	5244	501	5 2	261.8000 0,7310	7.4 0,02
97	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1	453.71 58,98	3.59 0,13	454	59	4 -	0.8300 0,0018	0.83 -
98	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	468.37 468,37	- -	281	281	- -	6.6700 -	4 -
99	& С111-174-87 варіант 2	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	6	655.45 -	- -	3933	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					24890	2775	112 12		39.21 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					24890 22003 2787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1567 4,09 470 26457				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					26457				
100	КБ20-32-1	Розділ 7. В5-В8; В13-В15 <i>Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т</i>	<i>шт</i>	7	<u>478.07</u> 462,33	<u>12.88</u> 2,87	3346	3236	<u>90</u> 20	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>43.47</u> 0,21
101	1517-1516 варіант 11	Вентилятор осьовий L=100м3/ч, P=100Па п=2400об/мин в комп. с электродвиг. N=0, 03Вт Vort Press 110LL "Vortice"	шт	7	<u>8874.53</u> -	<u>-</u> -	62122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					65468	3236	<u>90</u> 20		<u>43.47</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65468 62142 3256 1792 4,59 529 67260				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					67260				
102	КБ20-32-1	Розділ 8. В9 <i>Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т</i>	<i>шт</i>	1	<u>478.07</u> 462,33	<u>12.88</u> 2,87	478	462	<u>13</u> 3	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
103	1517-1516 варіант 10	Вентилятор канальний L=368м3/ч, P=100Па п=2725об/мин в комп. с электродвиг. N=0, 08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	1	<u>5396.33</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-11-1	<i>Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2</i>	<i>ґрати</i>	4	<u>152.24</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	609	505	<u>39</u> 2	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>7.28</u> 0,03
105	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) A150BP "Вентс"	шт	4	<u>251.42</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478.07</u> 462,33	<u>12.88</u> 2,87	956	925	<u>26</u> 6	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>12.42</u> 0,06
110	1517-1516 варіант 13	Вентилятор каналний L=200м3/ч, P=180Па п=2725об/мин в комп. с електродвиг. N=0, 08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	2	<u>5396.33</u> -	<u>-</u> -	10793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>152.24</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	1218	1009	<u>77</u> 4	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>14.56</u> 0,06
112	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	8	<u>251.42</u> -	<u>-</u> -	2011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,008	<u>185554.49</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	1484	142	<u>1</u> -	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>2.09</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 10							16462	2076	<u>104</u> 10		<u>29.07</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							16462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14282				
всього заробітна плата, грн.							2086				
Загальновиробничі витрати, грн.							1177				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							353				
Всього будівельні роботи, грн.							17639				

Всього по розділу 10							17639				
Розділ 11. В16, В17											
114	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478.07</u> 462,33	<u>12.88</u> 2,87	956	925	<u>26</u> 6	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>12.42</u> 0,06
115	1517-1516 варіант 17	Вентилятор каналний L=268м3/ч, P=125Па п=2725об/мин в комп. с електродвиг. N=0, 08Вт Vortice Lineo 160 V0	шт	2	<u>5396.33</u> -	<u>-</u> -	10793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>152.24</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	913	757	<u>58</u> 3	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>10.92</u> 0,05
117	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	6	<u>251.42</u> -	<u>-</u> -	1509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,014	<u>185554.49</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	2598	248	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>3.67</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					16769	1930	<u>87</u> 10		<u>27.01</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					16769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14752				
		всього заробітна плата, грн.					1940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					329				
		Всього будівельні роботи, грн.					17863				

		Всього по розділу 11					17863				
		Розділ 12. В18									
119	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>478.07</u> 462,33	<u>12.88</u> 2,87	478	462	<u>13</u> 3	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
120	1517-1516 варіант 18	Вентилятор осьовий L=730м3/ч, Р=80Па п=2300об/мин в комп. с электродвиг. N=0, 055Вт Vortice E 252 M	шт	1	<u>8874.53</u> -	<u>-</u> -	8875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	51	<u>152.24</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	7764	6435	<u>492</u> 29	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>92.82</u> 0,41
122	& C130-602- 100 варіант 19	ґрати вентиляційні НГП 300х200 "Вентс"	шт	24	<u>447.79</u> -	<u>-</u> -	10747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C130-605-1 варіант 34	Решетка вытяжна MB160с "Вентс"	шт	4	<u>215.42</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C130-605-1 варіант 30	Переточные решетки MB450/2 "Вентс"	шт	23	<u>305.42</u> -	<u>-</u> -	7025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					35751	6897	<u>505</u> 32		<u>99.03</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					35751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28349				
		всього заробітна плата, грн.					6929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					39717				

		Всього по розділу 12					39717				
		Разом прямі витрати по кошторису					2209554	123552	<u>5579</u>		<u>1718.82</u>
		Разом устаткування, грн.					88152		1260		15,16
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2688				
		Всього устаткування, грн.					90840				
		Разом будівельні роботи, грн.					2121402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1992271				
		всього заробітна плата, грн.					124812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68066				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20106				
		Всього будівельні роботи, грн.					2189468				

		Всього по кошторису					2280308				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1908,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144918				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення. Школа

Школа (прибудова)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1742,335 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,2796 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

413,210 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>3966.53</u> 3585,54	<u>233.76</u> 33,60	1428	1291	<u>84</u> 12	<u>48.7100</u> 0,3621	<u>17.54</u> 0,13
2	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	36	<u>184.79</u> -	<u>-</u> -	6652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2	<u>3966.53</u> 3585,54	<u>233.76</u> 33,60	7933	7171	<u>468</u> 67	<u>48.7100</u> 0,3621	<u>97.42</u> 0,72
4	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	200	<u>227.67</u> -	<u>-</u> -	45534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	23,6	<u>288.06</u> 204,36	<u>-</u> -	6798	4823	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>71.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1631-22 варіант 4	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф25	м	36	<u>60.29</u> -	<u>-</u> -	2170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1631-22 варіант 6	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф40	м	200	<u>48.18</u> -	<u>-</u> -	9636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих Radik Korado	100кВт	1,161	<u>10695.76</u> <u>6719.46</u>	<u>405.62</u> <u>86.97</u>	12418	7801	<u>471</u> <u>101</u>	<u>96.9200</u> <u>0,9089</u>	<u>112.52</u> <u>1,06</u>
9	& C130-555-1 варіант 10	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x500	шт.	20	<u>4730.65</u> -	<u>-</u> -	94613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-555-1 варіант 11	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x600	шт.	7	<u>4786.65</u> -	<u>-</u> -	33507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-555-1 варіант 12	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x700	шт.	13	<u>5368.05</u> -	<u>-</u> -	69785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-555-1 варіант 13	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x800	шт.	12	<u>5918.63</u> -	<u>-</u> -	71024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-555-1 варіант 7	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x900	шт.	30	<u>6168.36</u> -	<u>-</u> -	185051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-555-1 варіант 24	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x1000	шт.	8	<u>7023.14</u> -	<u>-</u> -	56185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-555-1 варіант 15	Радіатор сталевий панельний тип 22 500x1200	шт.	5	<u>7336.02</u> -	<u>-</u> -	36680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-555-1 варіант 22	Радіатор сталевий панельний тип 33 500x1000	шт.	3	<u>9085.21</u> -	<u>-</u> -	27256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-555-1 варіант 19	Радіатор сталевий панельний тип 33 500x1200	шт.	2	<u>11226.42</u> -	<u>-</u> -	22453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі	шт	251	<u>143.24</u> <u>116.37</u>	<u>-</u> -	35953	29209	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>401.6</u> -
19	C113-2301 варіант 19	Ручний клапан балансування ф20 MSV-B Danfoss	шт	7	<u>2248.91</u> -	<u>-</u> -	15742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-2301 варіант 18	Ручний клапан балансування ф15 MSV-B Danfoss	шт	13	<u>2158.91</u> -	<u>-</u> -	28066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-1432 варіант 7	Кран шаровий ф15 внутрішньої різьбою двухсторонньої, рукоятка - рычажна	шт	11	<u>125.72</u> -	-	1383	-	-	-	-
22	C1630-1432 варіант 8	Кран шаровий ф20 внутрішньої різьбою двухсторонньої, рукоятка - рычажна	шт	2	<u>146.72</u> -	-	293	-	-	-	-
23	C1630-1432 варіант 9	Кран шаровий ф25 внутрішньої різьбою двухсторонньої, рукоятка - рычажна	шт	5	<u>164.72</u> -	-	824	-	-	-	-
24	C1630-1432 варіант 10	Кран шаровий ф32 внутрішньої різьбою двухсторонньої, рукоятка - рычажна	шт	2	<u>346.74</u> -	-	693	-	-	-	-
25	C130-1179 варіант 12	Термостатична головка Danfoss RA 2920	шт	100	<u>862.13</u> -	-	86213	-	-	-	-
26	C130-1179 варіант 10	Клапан термостатичний прохідний радіаторний Dn15 Giaconini	шт	100	<u>447.20</u> -	-	44720	-	-	-	-
27	C130-1179 варіант 11	Клапан прохідний отсічний радіаторний Dn15 Giaconini	шт	100	<u>193.22</u> -	-	19322	-	-	-	-
28	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	10,14	<u>25365.14</u> 20322,62	<u>2744.92</u> 1422,45	257203	206071	<u>27833</u> 14424	<u>268.9600</u> 19,9833	<u>2727.25</u> 202,63
29	C113-1689 варіант 5	Труби із сшитого поліетелену в ізоляції ф14х2, 5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	600	<u>39.97</u> -	-	23981	-	-	-	-
30	C113-1689 варіант 4	Труби із сшитого поліетелену в ізоляції ф18х2, 5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	292	<u>39.97</u> -	-	11671	-	-	-	-
31	C113-1689 варіант 6	Труби поліпропіленові діаметр 20х2,8 мм PN 20 KAN-therm	м	122	<u>44.96</u> -	-	5485	-	-	-	-
32	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,46	<u>19428.87</u> 15985,47	<u>1738.14</u> 871,96	28366	23339	<u>2538</u> 1273	<u>211.5600</u> 12,2363	<u>308.88</u> 17,86
33	C113-1690 варіант 4	Труби із сшитого поліетелену в ізоляції ф25х3, 5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	116	<u>61.35</u> -	-	7117	-	-	-	-
34	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові, діаметр 25х4,2 мм KAN-therm	м	30	<u>52.28</u> -	-	1568	-	-	-	-
35	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,03	<u>16172.98</u> 13011,43	<u>1064.88</u> 504,88	16658	13402	<u>1097</u> 520	<u>172.2000</u> 7,0703	<u>177.37</u> 7,28
36	C113-1691 варіант 2	Труби із сшитого поліетелену в ізоляції ф32х4, 4 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	3	<u>114.47</u> -	-	343	-	-	-	-
37	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	100	<u>110.39</u> -	-	11039	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	<u>21326.81</u> 17348,58	<u>1295.95</u> 628,67	7678	6245	<u>467</u> 226	<u>229.6000</u> 8,8072	<u>82.66</u> 3,17
39	С113-1692	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	36	<u>148.61</u> -	<u>-</u> -	5350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	<u>22207.48</u> 14895,96	<u>2822.57</u> 1438,49	17766	11917	<u>2258</u> 1151	<u>200.0800</u> 20,1520	<u>160.06</u> 16,12
41	С113-1694	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	80	<u>369.79</u> -	<u>-</u> -	29583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,32	<u>23932.46</u> 17093,72	<u>3515.35</u> 1809,86	7658	5470	<u>1125</u> 579	<u>229.6000</u> 25,3629	<u>73.47</u> 8,12
43	С113-1695	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	32	<u>548.52</u> -	<u>-</u> -	17553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	56	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	13842	13842	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>197.12</u> -
45	& С111-18-9И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф20х3,4 Техізол	м	1045	<u>61.40</u> -	<u>-</u> -	64163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-18-8И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф25х4,2 Техізол	м	152	<u>62.42</u> -	<u>-</u> -	9488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-18-7И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф32х5,4 Техізол	м	104	<u>64.46</u> -	<u>-</u> -	6704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-18-6И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф40х6,7 Техізол	м	38	<u>70.58</u> -	<u>-</u> -	2682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-18-4И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф63х10,5 Техізол	м	85	<u>89.86</u> -	<u>-</u> -	7638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-18-3И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф75х12,5 Техізол	м	32	<u>100.78</u> -	<u>-</u> -	3225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>35691.03</u> 5184,65	<u>7351.94</u> -	714	104	<u>147</u> -	<u>65.6700</u> -	<u>1.31</u> -
52	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,06	<u>43065.76</u> 8674,52	<u>11236.80</u> -	2584	520	<u>674</u> -	<u>113.0525</u> -	<u>6.78</u> -
53	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>43065.76</u> 8674,52	<u>11236.80</u> -	861	173	<u>225</u> -	<u>113.0525</u> -	<u>2.26</u> -
54	КБ46-26-22 к=7	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм до 900мм	100шт	0,02	<u>10836.63</u> 1132,93	<u>1599.65</u> -	217	23	<u>32</u> -	<u>14.3500</u> -	<u>0.29</u> -
55	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	<u>259.24</u> -	<u>-</u> -	15554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,5	<u>28789.99</u> 11584,74	<u>17205.25</u> 125,14	14395	5792	<u>8603</u> 63	<u>157.3800</u> 1,8960	<u>78.69</u> 0,95
57	КБ16-30-1	Установка манжет протипожежних	сальник	20	<u>51.79</u> 51,79	<u>-</u> -	1036	1036	<u>-</u> -	<u>0.7375</u> -	<u>14.75</u> -
58	С113-2281 варіант 1	Манжета протипожежна 20мм	шт	8	<u>1350.92</u> -	<u>-</u> -	10807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-2282 варіант 1	Манжета протипожежна 25мм	шт	10	<u>1951.02</u> -	<u>-</u> -	19510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С113-2283 варіант 1	Манжета протипожежна 40 мм	шт	2	<u>2233.87</u> -	<u>-</u> -	4468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1549239	338229	<u>46022</u> 18416		<u>4531.24</u> 258,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1549239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164988				
		всього заробітна плата, грн.					356645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193096				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					490,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56565				
		Всього будівельні роботи, грн.					1742335				

		Всього по кошторису					1742335				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5279,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					413210				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ОВ тепловий пункт. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1287,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,955 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловий пункт									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>2268.33</u>	<u>82.11</u>	9073	6131	<u>328</u>	<u>21.3200</u>	<u>85.28</u>
					1532,69	12,53			50	0,1343	0,54
2	2301-16013 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 40/0.5-12 PN6/10	шт	2	<u>76543.16</u>	-	153086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	2301-16012 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 25/0.5-12 PN10	шт	3	<u>55053.20</u>	-	165160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	2301-16010 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 25/0.5-10 PN10	шт	2	<u>53053.20</u>	-	106106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	2301-16011 варіант 1	Погружний дренажний насос Wilo Drain TMW 32/8	шт	1	<u>16543.16</u>	-	16543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	24	<u>40.32</u>	-	968	663	-	<u>0.3600</u>	<u>8.64</u>
					27,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	24	<u>519.08</u>	-	12458	-	-	-	-
8	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	16	<u>41.58</u>	-	665	593	-	<u>0.5100</u>	<u>8.16</u>
9	С1630-986 варіант 1	Термометр 0 - 120 0С	шт	16	<u>338.80</u>	-	5421	-	-	-	-
10	С113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	40	<u>295.87</u>	-	11835	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					481315	7387	<u>328</u> 50		<u>102.08</u> 0,54
		Разом устаткування, грн.					440895				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17314				
		Всього устаткування, грн.					458209				
		Разом будівельні роботи, грн.					40420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32705				
		всього заробітна плата, грн.					7437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					986				
		Всього будівельні роботи, грн.					44053				

		Всього по розділу 1					502263				
		Розділ 2. Вентиляція									
11	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,001	<u>166987.26</u>	<u>186.69</u>	167	16	-	<u>239.7000</u>	<u>0.24</u>
					16220,50	54,40			-	0,7310	-
12	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,008	<u>198798.52</u>	<u>186.69</u>	1590	112	1	<u>207.4000</u>	<u>1.66</u>
					14034,76	54,40			-	0,7310	0,01
13	КБ20-3-10	Прокладання переходу 400х300-ф315, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм	100м2	0,003	<u>198798.52</u>	<u>186.69</u>	596	42	1	<u>207.4000</u>	<u>0.62</u>
					14034,76	54,40			-	0,7310	-
14	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,004	<u>192141.57</u>	<u>186.69</u>	769	71	1	<u>261.8000</u>	<u>1.05</u>
					17716,01	54,40			-	0,7310	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>144,16</u> 126,18	<u>9,65</u> 0,56	144	126	<u>10</u> 1	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>1.82</u> 0,01
16	& C130-602-100	ґрати вентиляційні зовн. РН400х300 "Вентс"	шт	1	<u>396,57</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>274,17</u> 188,58	<u>-</u> -	274	189	<u>-</u> -	<u>2.7200</u> -	<u>2.72</u> -
18	C130-274	Універсальний зворотній клапан для круглих каналів, діаметр 315 мм в комплекті	шт	1	<u>3379,38</u> -	<u>-</u> -	3379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							7316	556	<u>13</u> 1		<u>8.11</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							7316				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6747				
всього заробітна плата, грн.							557				
Загальновиробничі витрати, грн.							305				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							91				
Всього будівельні роботи, грн.							7621				

Всього по розділу 2							7621				
Розділ 3. Заможна та запобіжна арматура котельної											
19	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>16396,98</u> 1921,62	<u>659,86</u> 82,52	1640	192	<u>66</u> 8	<u>26.7300</u> 0,9007	<u>2.67</u> 0,09
20	C1630-109	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, РН 16 бар, DN100, Тмах. 300 *С	шт	1	<u>13285,77</u> -	<u>-</u> -	13286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>24351,52</u> 1308,40	<u>355,16</u> 32,03	2435	131	<u>36</u> 3	<u>18.2000</u> 0,3630	<u>1.82</u> 0,04
22	C1630-107	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, РН 16 бар, DN65, Тмах. 300 *С	шт	1	<u>12242,00</u> -	<u>-</u> -	12242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1408,57</u> 1072,60	<u>262,83</u> 19,18	141	107	<u>26</u> 2	<u>14.9200</u> 0,2242	<u>1.49</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN50, Tmax. 300 *C	шт	1	<u>8990.71</u> -	<u>-</u> -	8991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,3	<u>1381.31</u> 1072,60	<u>242.88</u> 14,90	414	322	<u>73</u> 4	<u>14.9200</u> 0,1795	<u>4.48</u> 0,05
26	C1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий для води, діаметром 40 мм	шт	3	<u>3867.85</u> -	<u>-</u> -	11604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>1116.40</u> 894,58	<u>170.62</u> 8,68	223	179	<u>34</u> 2	<u>12.3000</u> 0,1086	<u>2.46</u> 0,02
28	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий для води, діаметром 25 мм	шт	2	<u>1688.82</u> -	<u>-</u> -	3378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	<u>153.63</u> 116,37	<u>-</u> -	461	349	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
30	C1630-543 варіант 2	Клапан регулюючий поворотний трохходовий фланцевий HFE3 DN25, Kvs=18, Pn6, Tmax=110	шт	3	<u>11351.54</u> -	<u>-</u> -	34055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	<u>396.45</u> 349,10	<u>-</u> -	1189	1047	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
32	C1630-545 варіант 2	Клапан регулюючий поворотний трохходовий фланцевий HFE3 DN40, Kvs=44, Pn6, Tmax=110	шт	2	<u>15831.83</u> -	<u>-</u> -	31664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1630-554 варіант 1	Клапан ручний балансувальний ASV-BD, діаметр 50 мм	шт	1	<u>18049.79</u> -	<u>-</u> -	18050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метри], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>143.24</u> 116,37	<u>-</u> -	286	233	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
35	C130-592 варіант 1	Перепускний регулятор DN15 AV-D0 Danfoss	шт	2	<u>49623.15</u> -	<u>-</u> -	99246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ12-792-2	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-50 мм	10 шт	0,5	<u>12167.78</u> 7147,20	<u>332.48</u> 71,29	6084	3574	<u>166</u> 36	<u>96.0000</u> 0,7450	<u>48</u> 0,37
37	C1630-65 варіант 2	Поворотна засувка Dn 50 мм VIT	шт	5	<u>1270.32</u> -	<u>-</u> -	6352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ12-792-3	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-80 мм	10 шт	0,4	<u>19454.88</u> 8934,00	<u>577.02</u> 119,38	7782	3574	<u>231</u> 48	<u>120.0000</u> 1,2560	<u>48</u> 0,5
39	C1630-65 варіант 3	Поворотна засувка Dn 65 мм VIT	шт	4	<u>1792.48</u> -	<u>-</u> -	7170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ12-792-4	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,3	<u>27827.96</u> 9529,60	<u>975.99</u> 204,92	8348	2859	<u>293</u> 61	<u>128.0000</u> 2,1500	<u>38.4</u> 0,65
41	C1630-67 варіант 1	Поворотна засувка Dn 100 мм VIT	шт	3	<u>3863.87</u> -	<u>-</u> -	11592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-15-3	Установлення венти́лів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	34	<u>494.48</u> 306,25	<u>61.71</u> 7,04	16812	10413	<u>2098</u> 239	<u>4.2600</u> 0,0776	<u>144.84</u> 2,64
43	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	<u>187.37</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	8	<u>236.21</u> -	<u>-</u> -	1890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	12	<u>380.48</u> -	<u>-</u> -	4566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1630-546 варіант 2	Клапани зворотні муфтові , діаметр 65 мм	шт	1	<u>797.39</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 50 мм	шт	2	<u>491.39</u>	-	983	-	-	-	-
48	C1630-544 варіант 3	Клапани зворотні муфтові , діаметр 32 мм	шт	3	<u>195.09</u>	-	585	-	-	-	-
49	C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	<u>131.54</u>	-	263	-	-	-	-
50	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	16	<u>149.50</u>	<u>12.88</u>	2392	1955	<u>206</u>	<u>1.6600</u>	<u>26.56</u>
					122,19	2,87			46	0,0300	0,48
51	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску повітря	шт	16	<u>1137.22</u>	-	18196	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							334241	24935	<u>3229</u>		<u>341.12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							334241		449		4,86
в тому числі:							306077				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25384				
всього заробітна плата, грн.							13123				
Загальновиробничі витрати, грн.							32,21				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3716				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							347364				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							347364				
Розділ 4. Трубопроводи, кріплення та ізоляція											
52	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>3966.53</u>	<u>233.76</u>	198	179	<u>12</u>	<u>48.7100</u>	<u>2.44</u>
					3585,54	33,60			2	0,3621	0,02
53	C130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	5	<u>164.65</u>	-	823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,35	<u>3966.53</u>	<u>233.76</u>	1388	1255	<u>82</u>	<u>48.7100</u>	<u>17.05</u>
					3585,54	33,60			12	0,3621	0,13
55	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	35	<u>184.79</u>	-	6468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1	<u>3966.53</u> 3585,54	<u>233.76</u> 33,60	3967	3586	<u>234</u> 34	<u>48.7100</u> 0,3621	<u>48.71</u> 0,36
57	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	100	<u>204.75</u> -	<u>-</u> -	20475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2,57	<u>3966.53</u> 3585,54	<u>233.76</u> 33,60	10194	9215	<u>601</u> 86	<u>48.7100</u> 0,3621	<u>125.18</u> 0,93
59	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	257	<u>227.67</u> -	<u>-</u> -	58511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,93	<u>8441.21</u> 6852,54	<u>1251.58</u> 74,83	7850	6373	<u>1164</u> 70	<u>90.6900</u> 0,9062	<u>84.34</u> 0,84
61	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	93	<u>324.41</u> -	<u>-</u> -	30170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,38	<u>9542.57</u> 8128,74	<u>1074.90</u> 76,57	13169	11218	<u>1483</u> 106	<u>107.5800</u> 0,8991	<u>148.46</u> 1,24
63	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	138	<u>415.58</u> -	<u>-</u> -	57350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,88	<u>10960.61</u> 8984,08	<u>1482.62</u> 111,73	9645	7906	<u>1305</u> 98	<u>118.9000</u> 1,3000	<u>104.63</u> 1,14
65	С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	88	<u>635.06</u> -	<u>-</u> -	55885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,11	<u>14974.96</u> 12404,83	<u>1871.49</u> 168,69	1647	1365	<u>206</u> 19	<u>170.5600</u> 1,9123	<u>18.76</u> 0,21
67	С130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	11	<u>777.42</u> -	<u>-</u> -	8552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	77,1	<u>288.06</u> 204,36	<u>-</u> -	22209	15756	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>232.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-1631-22 варіант 4	Ізоляція из вспененного поліетилену товщиною 20мм на труб-д ф25	м	40	<u>60.29</u> -	<u>-</u> -	2412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C111-1631-22 варіант 5	Ізоляція из вспененного поліетилену товщиною 9мм на труб-д ф32	м	110	<u>45.18</u> -	<u>-</u> -	4970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-1631-22 варіант 6	Ізоляція из вспененного поліетилену товщиною 9мм на труб-д ф40	м	270	<u>48.18</u> -	<u>-</u> -	13009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C111-1631-22 варіант 7	Ізоляція из вспененного поліетилену товщиною 9мм на труб-д ф50	м	100	<u>53.18</u> -	<u>-</u> -	5318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-1631-22 варіант 8	Ізоляція из вспененного поліетилену товщиною 20мм на труб-д ф76х3,56	м	145	<u>95.18</u> -	<u>-</u> -	13801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111-1631-22 варіант 9	Ізоляція из вспененного поліетилену товщиною 20мм на труб-д ф89х3,5	м	95	<u>122.18</u> -	<u>-</u> -	11607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталейних трубопроводах діаметром 50 мм	шт	35	<u>181.18</u> 122,21	<u>24.76</u> 0,92	6341	4277	<u>867</u> 32	<u>1.5700</u> 0,0124	<u>54.95</u> 0,43
76	C130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	<u>130.60</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	<u>184.70</u> -	<u>-</u> -	1847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	<u>204.59</u> -	<u>-</u> -	3273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, діаметр до 50 мм	1000шт	0,035	<u>2449.32</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталейних трубопроводах діаметром 65 мм	шт	12	<u>289.31</u> 186,04	<u>42.73</u> 1,58	3472	2232	<u>513</u> 19	<u>2.3900</u> 0,0214	<u>28.68</u> 0,26
81	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	24	<u>247.44</u> -	<u>-</u> -	5939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	<u>8382.54</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталейних трубопроводах діаметром 100 мм	шт	8	<u>314.77</u> 186,04	<u>42.73</u> 1,58	2518	1488	<u>342</u> 13	<u>2.3900</u> 0,0214	<u>19.12</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	16	<u>355.45</u> -	<u>-</u> -	5687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008	<u>8382.54</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C130-1199-357 варіант 2	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>151.11</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C130-1199-357 варіант 4	Опора ОПБ2-40	шт	12	<u>110.31</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C130-1199-357 варіант 1	Опора ОПБ2-50	шт	10	<u>117.45</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C130-1199-357 варіант 5	Опора ОПБ2-76	шт	10	<u>148.05</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C113-1777 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду32	шт	1	<u>21.65</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C113-1776 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду25	шт	1	<u>19.61</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-1782 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду50	шт	2	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1789 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду50-Ду70	шт	2	<u>73.67</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1781 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду40	шт	2	<u>22.67</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					394640	64850	<u>6809</u> 491		<u>885.16</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					394640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322981				
		всього заробітна плата, грн.					65341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10443				
		Всього будівельні роботи, грн.					430148				

		Всього по розділу 4					430148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1217512	97728	<u>10379</u>		<u>1336.47</u>
									991		11,15
		Разом устаткування, грн.					440895				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17314				
		Всього устаткування, грн.					458209				
		Разом будівельні роботи, грн.					776617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					668510				
		всього заробітна плата, грн.					98719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15236				
		Всього будівельні роботи, грн.					829188				

		Всього по кошторису					1287398				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1479,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113955				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на ЕТР. Теплопункт.

Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12199 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,707 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити. Електрообладнання									
1	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	4277.06	-	4277	4038	-	50.4000	50.4
					4038,05	-			-	-	-
2	1517-2071 варіант 1	Щит розподільний ЩТП в комплекті: щит металевий IP54-1шт, електромагнітний контактор, 9А.220В-8шт; Автоматичний вимикач 6А (1Р)-12шт, 16А(1Р)-1шт.	шт	1	13124.71	-	13125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-545-5	Монтаж шин	шт	6	260.39	-	1562	1429	-	3.2000	19.2
					238,24	-			-	-	-
4	1517-1525 варіант 1	Шини нулевої	шт	3	382.17	-	1147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1517-1526 варіант 1	Шина захисного занулення	шт	3	149.59	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20560	5467	-		69.6
		Разом устаткування, грн.					13125		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					516 13641 7435 1968 5467 2552 5,74 663 9987 23627				
		Розділ 2. Кабеленесучі конструкції									
6	КМ8-395-1	Монтаж лотків по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,18	<u>3338.37</u>	<u>148.94</u>	601	508	<u>27</u>	<u>38.8000</u>	<u>6.98</u>
7	& 2405-1467-4	Лоток металевий електротехнічний 100х50 в комплекті з кришкою, кріпленням та метізами	м	18	<u>2821.92</u>	<u>5.52</u>	10505	-	<u>1</u>	<u>0.0746</u>	<u>0.01</u>
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>2690.74</u>	<u>-</u>	108	107	<u>-</u>	<u>37.7200</u>	<u>1.51</u>
9	& С1630-1-5-Т	Мініканал 25х40	м	4,04	<u>2680,38</u>	<u>-</u>	183	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	варіант 1 & С105-6П	Хомут монтажн.	пачка	2	<u>45.30</u>	<u>-</u>	280	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	варіант 1 & С130-1097-13-5	Саморіз 2,5х35 500шт	шт	1	<u>-</u>	<u>-</u>	160	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	варіант 1 & С130-1097-15	Дюбель 35, 500 шт	шт	1	<u>160.01</u>	<u>-</u>	140	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	& С158-1П-5	Ізострічка	моток	5	<u>140.01</u>	<u>-</u>	264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	& С111-88-1-Э-5	Піна монтажна вогнетривка Е30	шт	2	<u>52.80</u>	<u>-</u>	1710	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>855.00</u>	<u>-</u>	13951	615	<u>27</u>		<u>8.49</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			<u>-</u>	<u>-</u>	13951		<u>1</u>		<u>0.01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13309 616 327 0,83 95 14278 14278				
15	КБ21-17-1	Розділ 3. Світлотехнічне обладнання <i>Монтаж світильників для ламп світлодіодних для приміщень з нормальними умовами середовища</i>	100шт	0,03	<u>9632.81</u> 6245,82	<u>3088.60</u> 1963,96	289	187	<u>93</u> 59	<u>81.4000</u> 26,2416	<u>2.44</u> 0,79
16	С1547-7 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт	шт	3	<u>1408.06</u> -	<u>-</u> -	4224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4513 4513 4233 246 126 0,31 36 4639 4639	187	<u>93</u> 59		<u>2.44</u> 0,79
17	КБ21-22-12	Розділ 4. Електронастановні вироби Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>21781.65</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	218	147	<u>8</u> 7	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
18	С1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавійний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	1	<u>260.34</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>5158.40</u> 1834,45	<u>-</u> -	103	37	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>0.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	2	<u>160.79</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,04	<u>3043.48</u> 2584,10	<u>-</u> -	122	103	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>1.47</u> -
22	1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	3	<u>181.54</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	1	<u>242.74</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1813	287	<u>8</u> 7		<u>4.1</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1813 1518 294 159 0,4 46 1972				

		Всього по розділу 4					1972				
		Розділ 5. Кабельна продукція									
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>2390.09</u> 1163,68	<u>372.37</u> 79,84	2390	1164	<u>372</u> 80	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>16</u> 0,83
25	С1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогозовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,1	<u>15057.95</u> -	<u>-</u> -	1506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>2885.33</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	289	162	<u>11</u> 2	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>2.4</u> 0,02
27	С113-1437- 11А варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	10,1	<u>16.26</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4349	1326	<u>383</u> 82		<u>18.4</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					4349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					2640 1408 742 1,86 215 5091 5091				
28	КМ8-472-7	Розділ 6. Заземлення <i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм²</i>	100 м	0,25	<u>13223.29</u> 2094,62	<u>431.31</u> 59,62	3306	524	<u>108</u> 15	<u>28.8000</u> 0,6441	<u>7.2</u> 0,16
29	& С1-1-22-5	Сталь смугова 40х4 мм	м	25	<u>583.95</u> -	<u>-</u> -	14599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					17905 17905 17273 539 283 0,71 82 18188 18188	524	<u>108</u> 15		<u>7.2</u> 0,16
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63091 13125 516 13641 49966 40941	8406	<u>619</u> 164		<u>110.23</u> 1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4188				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1137				
		Всього будівельні роботи, грн.					54154				

		Всього по кошторису					67794				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9707				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,340 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,31159 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 99,803 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтажні роботи:									
1	КМ10-667-11	Пристрій проміжний до 10 променів (модуль адресний АМ-MULTI)	шт	1	1567,45	1,31	1567	1477	1	22,4000	22,4
					1477,06	0,14			-	0,0021	-
2	КМ8-125-1	Акумулятор одноелементний	шт	1	60,84	-	61	45	-	0,6400	0,64
					44,94	-			-	-	-
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230)	шт	1	1625,43	-	1625	1235	-	14,4000	14,4
					1234,66	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий адресний (СПД-А)	шт	72	265,88	1,62	19143	15193	117	3,2000	230,4
					211,01	0,17			12	0,0026	0,19
		=====									
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	51	264,45	-	13487	11460	-	3,2000	163,2
					224,70	-			-	-	-
6	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] - "Вихід", "Напряму руху"	шт	14	257,35	-	3603	3335	-	3,2000	44,8
					238,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38562 95,38 11002 209200				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					209200				
		Розділ 2. Налагоджувальні роботи Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8									
22	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	<u>1051,05</u> 1051,05	<u>-</u> -	1051	1051	<u>-</u> -	<u>10.5200</u> -	<u>10.52</u> -
23	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій (модуль АМР, АМ-1)	шт	1	<u>258,77</u> 258,77	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий адресний СПД-А	шт	58	<u>179,84</u> 179,84	<u>-</u> -	10431	10431	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>104.4</u> -
25	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний адресний СПР-А	шт	14	<u>70,94</u> 70,94	<u>-</u> -	993	993	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>9.94</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12734	12734	<u>-</u> -		<u>127.45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12734 12734 5406 11,09 1280 18140				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					18140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					183372	87024	<u>1641</u>		<u>1199.29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					183372		497		5,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94707				
		всього заробітна плата, грн.					87521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12282				
		Всього будівельні роботи, грн.					227340				

		Всього по кошторису					227340				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1311,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99803				

Склав _____ Колозенко С.І.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система блискавкозахисту
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 89,485 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи системи блискавкозахисту									
1	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,5	<u>1629.15</u>	-	4073	4073	-	<u>22.4000</u>	<u>56</u>
					1629,15	-			-	-	-
2	& С111-1810-1 варіант 1	Полоса оцинкована 40х4	м	250	<u>40.00</u>	-	10000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,3	<u>2087.26</u>	-	11062	11009	-	<u>28.5600</u>	<u>151.37</u>
					2077,17	-			-	-	-
4	& С111-870-2 варіант 1	Дріт оцінований для блискавкозахисту д. 8мм	м	530	<u>26.21</u>	-	13891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-52-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Монтаж з'єднувача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	178	<u>49.25</u> 49,25	- -	8767	8767	- -	<u>0.6615</u> -	<u>117.75</u> -
6	& С1545-400-5 варіант 2	Затискач для дроту універсальний оцинкований С-011	шт	20	<u>33.41</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
7	& С1545-400-5 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021	шт	30	<u>60.61</u> -	- -	1818	-	- -	- -	- -
8	& С1545-400-6 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований; С-022	шт	50	<u>54.57</u> -	- -	2729	-	- -	- -	- -
9	& С1545-400-5 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	14	<u>71.69</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
10	& С1545-400-8	Затискач для стержня D16 та дроту/полоси (2пластини) оцинкований	шт	14	<u>65.65</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
11	& С1545-400-7	Затискач для дроту до ринви оцинкований	шт	40	<u>50.54</u> -	- -	2022	-	- -	- -	- -
12	& С1515-25-5 варіант 1	Клема фальцева металева оцинкована	шт	40	<u>88.94</u> -	- -	3558	-	- -	- -	- -
13	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Монтаж тримача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	6,6	<u>5003.04</u> 5003,04	- -	33020	33020	- -	<u>67.2000</u> -	<u>443.52</u> -
14	& С1110-15-5	Тримач дроту універсальний на закручування оцинкований Н-026	шт	120	<u>32.64</u> -	- -	3917	-	- -	- -	- -
15	& С1110-15-6	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-125мм; Н-032	шт	100	<u>48.96</u> -	- -	4896	-	- -	- -	- -
16	& С1110-15-12	Тримач полоси металевий з дюбелем та гвинтом, Н=70мм; Н-0,37	шт	250	<u>45.27</u> -	- -	11318	-	- -	- -	- -
17	& С1110-15-13	Тримач коньковий прямий з NIRO оцинкований	шт	40	<u>63.63</u> -	- -	2545	-	- -	- -	- -
18	& С1110-15-6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	150	<u>51.00</u> -	- -	7650	-	- -	- -	- -
19	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових термостійких труб для блисковозахисту, діаметр труб до 25 мм	100м	0,35	<u>2041.33</u> 1622,73	<u>106.39</u> 22,81	714	568	<u>37</u> 8	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>8.39</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1-145-101 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12	м	35	<u>40.00</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-1857-2-B6 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	42	<u>7.15</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,8	<u>814.58</u> 814,58	<u>-</u> -	2281	2281	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>31.36</u> -
23	& C124-6-И1	Комплект стержневого заземлювача, діам. 16мм, 9-м	шт.	14	<u>2095.85</u> -	<u>-</u> -	29342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C124-6-И варіант 1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м	шт.	14	<u>782.37</u> -	<u>-</u> -	10953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-545-6	Монтаж корпусу фасадного	шт	14	<u>357.61</u> 357,36	<u>0.25</u> 0,03	5007	5003	<u>4</u> -	<u>4.8000</u> 0,0004	<u>67.2</u> 0,01
26	C1511-4 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	14	<u>258.00</u> -	<u>-</u> -	3612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C11-B-14 варіант 1	Шуруп даховий з 2-ма підкладками К-901	шт	100	<u>1.98</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,5	<u>97.44</u> 97,44	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>0.72</u> -
29	& C111-11-М варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112	шт	3	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-635И варіант 1	Антикорозійна паста К-950	шт	10	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	3000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-196П	Герметик,	шт.	10	<u>306.07</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					184674	64770	<u>41</u> 8		<u>876.31</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					184674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119863				
		всього заробітна плата, грн.					64778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9807				
		Всього будівельні роботи, грн.					218591				

		Всього по розділу 1					218591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Земляні роботи									
32	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,42	<u>19981,36</u> 19981,36	<u>-</u> -	8392	8392	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>142,94</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,42	<u>8699,02</u> 8699,02	<u>-</u> -	3654	3654	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>63,19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12046	12046	<u>-</u> -		<u>206,13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12046				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2854				
		Всього будівельні роботи, грн.					19918				

		Всього по розділу 2					19918				
		Разом прямі витрати по кошторису					196720	76816	<u>41</u> 8		<u>1082,44</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					196720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119863				
		всього заробітна плата, грн.					76824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41789				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12661				
		Всього будівельні роботи, грн.					238509				

		Всього по кошторису					238509				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1192,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89485				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Вогнеобробка металевих конструкцій
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 140,050 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24881 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,754 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-73-5	Нанесення в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ЕНДОТЕРМ-400202 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	3,3179	<u>3492.17</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	11587	11514	<u>59</u> 2	<u>48,2700</u> 0,0066	<u>160.16</u> 0,02
2	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	3,3179	<u>1490.78</u> 1488,84	<u>-</u> -	4946	4940	<u>-</u> -	<u>20,7100</u> -	<u>68.71</u> -
3	С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ-400202	кг	296,5	<u>388.81</u> -	<u>-</u> -	115282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					131815	16454	<u>59</u> 2		<u>228.87</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					131815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115302				
		всього заробітна плата, грн.					16456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2298				
		Всього будівельні роботи, грн.					140050				

		Всього по кошторису					140050				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					248,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18754				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Вогнеобробка дерев'яних конструкцій
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 462,973 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,31908 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 305,226 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття "ECOSEPT 450-1" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	34,3372	5138,79 5118,69	17,68 0,49	176452	175761	607 17	76,6500 0,0066	2631,95 0,23
2	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1	100м2	34,3372	2610,37 2608,43	- -	89633	89566	- -	39,0600 -	1341,21 -
3	& С1113-286-5	Вогнезахисний матеріал "ECOSEPT 450-1"	кг	1036,05	56,63 -	- -	58672	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					324757	265327	607 17		3973,16 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					324757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58823				
		всього заробітна плата, грн.					265344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138216 345,69 39882 462973				

		Всього по кошторису					462973				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4319,08 305226				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Телефонізація
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) № С3.С -1

Кошторисна вартість 71,414 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08299 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,066 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Гібритна АТС	шт	5	226.00	-	1130	521	-	1,4000	7
					104,23	-			-	-	-
2	1604-5029	Апарат телефонний сист АТС	шт	5	5475.87	-	27379	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	5	44.18	-	221	221	-	0,6700	3,35
					44,18	-			-	-	-
4	С1512-6	Розетка телефонна	шт	5	89.10	-	446	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	290220-2168	Коробка телефонна розподільна КРТП-10	шт	1	156.76	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,4	2030.76	-	4874	4192	-	25.5000	61,2
					1746,75	-			-	-	-
7	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів	100м	0,1	1002.95	30.66	100	69	3	9.5500	0,96
		перерізом до 35 мм2 у коробах			694,57	25,55			3	0,3330	0,03
8	15096-27014	Кабель кручена пара типа УТР-3 КПВ-ВП	1000м	0,24	91618.71	-	21988	-	-	-	-
	варіант 1	(100) 1х2х0,5			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C154-105 варіант 1	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка TCB, 10х2х0,5	1000м	0,01	<u>116101.67</u>	<u>-</u>	1161	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>2330.77</u>	<u>-</u>	233	233	<u>-</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,28</u>
					2330,77	-			-	-	-
11	& C118-37-3 варіант 1	Мініканал, перерізом 20х20мм	м	10	<u>1091.81</u>	<u>-</u>	10918	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					68607	5236	<u>3</u>		<u>75,79</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					68607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63368				
		всього заробітна плата, грн.					5239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					827				
		Всього будівельні роботи, грн.					71414				

		Всього по кошторису					71414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6066				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Монтаж СКС
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 467,131 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,89817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,347 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	4	714,72	-	2859	2859	-	9,6000	38,4
					714,72	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	1	115,02	-	115	115	-	1,6000	1,6
					115,02	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	61,38	-	246	246	-	0,8000	3,2
					61,38	-			-	-	-
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	337,06	-	337	337	-	4,8000	4,8
					337,06	-			-	-	-
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	28	113,70	-	3184	3184	-	1,6000	44,8
					113,70	-			-	-	-
6	КМ10-345-3	Монтаж шафи	шт	1	6465,56	-	6466	6432	-	86,4000	86,4
					6432,48	-			-	-	-
7	& 2402-40585-1	Шафа 12U, 600x600x1040 мм (Ш*Г*В)	шт	1	17529,91	-	17530	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КМ8-605-1	Монтаж вентилятора	шт	1	251,66	-	252	242	-	3,1500	3,15
					241,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1517-1517-1	Блок 2-х вентиляторний 1U до шаф з вимикачем, чорний	шт	1	<u>5875.53</u>	-	5876	-	-	-	-
10	KM28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>316.51</u>	-	317	317	-	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					316,51	-			-	-	-
11	& 170311-1114-1	Термостат 10A 230V Fandis, -10...80°C, під дін рейку	шт	1	<u>2027.15</u>	-	2027	-	-	-	-
12	KM10-309-4	DIN-рейка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>119.12</u>	-	119	119	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					119,12	-			-	-	-
13	C1545-519	DIN рейка для кріплення термостата	шт	1	<u>21.97</u>	-	22	-	-	-	-
	варіант 1	Klinkmann			-	-			-	-	-
14	C1545-519	Рек 21U (пара) до шаф MGSWA (з маркуванням, гвинтом заземлення)	шт	1	<u>2097.38</u>	-	2097	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	KM8-152-9	Полічка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,9 кг	100 шт	0,01	<u>232.74</u>	-	2	2	-	<u>3.2000</u>	<u>0.03</u>
					232,74	-			-	-	-
16	& 2405-1701-4	Полиця 19" 4 точки кріпл., 450мм глиб., перфорована, т.м.1.5мм, чорна	шт	1	<u>2084.75</u>	-	2085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KM8-591-12	Блок з розетками	100 шт	0,01	<u>7779.56</u>	-	78	76	-	<u>99.2000</u>	<u>0.99</u>
					7611,62	-			-	-	-
18	& 1602-50062-1	Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda	шт	1	<u>1759.47</u>	-	1759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C158-4-1	Шнур живлення, 1,8м	шт	1	<u>273.78</u>	-	274	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	C1110-195	Набір кріплень M6 (гвинт, шайба, гайка)	шт	60	<u>21.40</u>	-	1284	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	KM10-51-1	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 40x2, 20x5	10кінців	22,6	<u>3021.36</u>	-	68283	67303	-	<u>40.0000</u>	<u>904</u>
		З'єднувальний модуль RJ45. UPT, кат. 5е			2978,00	-			-	-	-
22	C118-72	З'єднувальний модуль RJ45. UPT, кат. 5е	шт	226	<u>104.47</u>	-	23610	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
23	C118-72	З'єднувач Adaptor AD-SC/PC	шт	24	<u>16.83</u>	-	404	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	C118-72	Пігтейл Pigtail OFP-SC/UPC-1.5	шт	24	<u>52.80</u>	-	1267	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
25	& 2402-4058-1	Коммутационная патч-панель 19" , 1U, пустая под 24 модуля типа Keystone	шт	5	<u>907.69</u>	-	4538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& 1701-2068-8	Патч-панель FOB 19/1-332/32-1-24	шт	2	<u>1966.38</u>	-	3933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C121-668-1	19" кабельный організатор 1U односторонний, пластиковий канал 40 x 60 мм	шт.	8	<u>1724.74</u>	-	13798	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	C118-72	Патч-корд UTP кат.5е 0,5м PVC, цвет колпачка - белый	шт	110	<u>54.83</u>	-	6031	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C118-72 варіант 5	Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC, цвет колпачка - белый	шт	60	<u>55.02</u> -	-	3301	-	-	-	-
30	C118-72 варіант 6	Патч-корд UTP кат.5е 3,0м PVC, цвет колпачка - белый	шт	30	<u>146.95</u> -	-	4409	-	-	-	-
31	& C1512-5-1	Лицьова панель SC-08D	шт	6	<u>23.82</u> -	-	143	-	-	-	-
32	& C158-4-1 варіант 2	Шнур оптичний з`єднальний (патч корд) duplex SC - LC 2м	шт	4	<u>196.32</u> -	-	785	-	-	-	-
33	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,28	<u>8348.22</u> 8348,22	-	2338	2338	-	<u>108.8000</u>	<u>30.46</u>
34	& C1512-13-3	Лицевая панель 2-портовая RJ45 86x86 со шторками, без модулей	шт	28	<u>58.57</u> -	-	1640	-	-	-	-
35	C1545-177 варіант 1	Підрозетник	100шт	0,28	<u>28.72</u> -	-	8	-	-	-	-
36	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	8,51	<u>3261.47</u> 2826,80	-	27755	24056	-	<u>42.3300</u>	<u>360.23</u>
37	241649-1148 варіант 1	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм	1000м	0,761	<u>12206.76</u> -	-	9289	-	-	-	-
38	241649-1148 варіант 2	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм	1000м	0,06	<u>15547.26</u> -	-	933	-	-	-	-
39	241649-1148 варіант 3	Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм	1000м	0,03	<u>42079.15</u> -	-	1262	-	-	-	-
40	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,86	<u>1163.68</u> 1163,68	-	13801	13801	-	<u>16.0000</u>	<u>189.76</u>
41	15093-34102 варіант 1	Кабель UTP кат.5е 4x2x24AWG LSZH	1000м	1,068	<u>24934.26</u> -	-	26630	-	-	-	-
42	& C154-1-1	Кабель оптичний UT012-SM-15 LSZH	1000м	0,12	<u>25566.96</u> -	-	3068	-	-	-	-
43	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>2382.46</u> 2330,77	-	48	47	-	<u>32.8000</u>	<u>0.66</u>
44	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,02	<u>972.20</u> 910,58	-	19	18	-	<u>12.5200</u>	<u>0.25</u>
45	& C118-37-100 варіант 1	Короб пластиковий 140x60	м	2	<u>450.82</u> -	-	902	-	-	-	-
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи											
46	КП2-11-20	Елемент, модуль комутації, мажорунання дискретних сигналів	шт	4	<u>1358.78</u> 1358,78	-	5435	5435	-	<u>13.6000</u>	<u>54.4</u>
47	КП2-11-12	Елемент, модуль виводу частотних сигналів	шт	4	<u>1758.42</u> 1758,42	-	7034	7034	-	<u>17.6000</u>	<u>70.4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>7753.02</u>	<u>-</u>	7753	7753	<u>-</u>	<u>77.6000</u>	<u>77.6</u>
					7753,02	-			-	-	-
49	КП2-13-7	Прилад введення програм	шт	1	<u>1998.20</u>	<u>-</u>	1998	1998	<u>-</u>	<u>20.0000</u>	<u>20</u>
					1998,20	-			-	-	-
50	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>1838.34</u>	<u>-</u>	1838	1838	<u>-</u>	<u>18.4000</u>	<u>18.4</u>
					1838,34	-			-	-	-
51	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>7832.94</u>	<u>-</u>	7833	7833	<u>-</u>	<u>78.4000</u>	<u>78.4</u>
					7832,94	-			-	-	-
52	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	<u>9431.50</u>	<u>-</u>	18863	18863	<u>-</u>	<u>94.4000</u>	<u>188.8</u>
					9431,50	-			-	-	-
53	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	26	<u>1838.34</u>	<u>-</u>	47797	47797	<u>-</u>	<u>18.4000</u>	<u>478.4</u>
					1838,34	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					98551	98551	<u>-</u>		<u>986.4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					98551				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					98551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41847				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9902				
		Всього будівельні роботи, грн.					140398				

		Всього по розділу 1					140398				
		Разом прямі витрати по кошторису					363675	220043	<u>-</u>		<u>2661.53</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					363675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143632				
		всього заробітна плата, грн.					220043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103456				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					236,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27304				
		Всього будівельні роботи, грн.					467131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					467131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2898,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					247347				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Монтаж системи відеоспостереження
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 289,682 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,10159 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 209,311 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	29	274,37	-	7957	7957	-	3.2000	92.8
					274,37	-			-	-	-
2	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	422,02	-	422	422	-	6.4000	6.4
					422,02	-			-	-	-
3	КМ10-386-15	Монтаж монитора	шт	2	238,24	-	476	476	-	3.2000	6.4
					238,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8855	8855	-		105.6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8855				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12730				

		Всього по розділу 1					12730				
4	КП2-12-1	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи									
		Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	29	<u>4795.68</u> 4795,68	<u>-</u> -	139075	139075	<u>-</u> -	<u>48.0000</u> -	<u>1392</u> -
5	КМ10-123-1	Електрична перевірка та налаштування центрального керуючого пристрою	комплект	1	<u>57823.62</u> 37726,02	<u>20097.60</u> 2946,60	57824	37726	<u>20098</u> 2947	<u>377.6000</u> 38,4000	<u>377.6</u> 38,4
6	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів сигналізації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	1,5	<u>2273.11</u> 1191,20	<u>-</u> -	3410	1787	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					200309	178588	<u>20098</u> 2947		<u>1793.6</u> 38,4
		Разом будівельні роботи, грн.					200309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1623				
		всього заробітна плата, грн.					181535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17983				
		Всього будівельні роботи, грн.					276951				

		Всього по розділу 2					276951				
		Разом прямі витрати по кошторису					209164	187443	<u>20098</u> 2947		<u>1899.2</u> 38,4
		Разом будівельні роботи, грн.					209164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1623				
		всього заробітна плата, грн.					190390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					289682				

		Всього по кошторису					289682				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2101,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					209311				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Монтаж системи контролю доступу
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 367,351 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,56166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 218,116 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-3	Пульт керування - контролер, зчитувач	шт	45	860,22	1,31	38710	26802	59	8,0000	360
					595,60	0,14			6	0,0021	0,09
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення	шт	1	1302,07	-	1302	1235	-	14,4000	14,4
					1234,66	-			-	-	-
3	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий, що встановлюється на конструкції на стіні	шт	16	160,24	0,25	2564	2382	4	2,0000	32
					148,90	0,03			-	0,0004	0,01
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	31	117,03	-	3628	3271	-	1,6000	49,6
					105,50	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	20	44,94	-	899	899	-	0,6400	12,8
					44,94	-			-	-	-
6	КМ10-668-6	Конструкції для встановлення замка електромагнітного	шт	32	38,45	-	1230	1182	-	0,5600	17,92
					36,93	-			-	-	-
7	& 15102-28107-1	Кутник монтажний UBK-280U	шт	32	304,92	-	9757	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КР6-27-3	Пристрій проміжний - замок електромеханічний, електромагнітний	100 шт	0,32	12482,74	-	3994	3994	-	151,6000	48,51
					12482,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	32	<u>292.70</u> 56,85	<u>219.48</u> 41,43	9366	1819	<u>7023</u> 1326	<u>0.8000</u> 0,4959	<u>25.6</u> 15,87
10	КМ10-350-21	Монтаж відеомонітора	шт	1	<u>487.18</u> 422,02	- -	487	422	- -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
11	КМ10-682-5	Пульт або табло, кількість сигналів до 30 - визивна панель	шт	4	<u>1797.53</u> 1667,68	- -	7190	6671	- -	<u>22.4000</u> -	<u>89.6</u> -
12	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	5,25	<u>4699.92</u> 2826,80	- -	24675	14841	- -	<u>42.3300</u> -	<u>222.23</u> -
13	241649-1148 варіант 4	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм	1000м	0,425	<u>14588.46</u> -	- -	6200	-	- -	- -	- -
14	241649-1148 варіант 3	Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм	1000м	0,1	<u>42079.15</u> -	- -	4208	-	- -	- -	- -
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,88	<u>1168.05</u> 1163,68	- -	6868	6842	- -	<u>16.0000</u> -	<u>94.08</u> -
16	& С10000-5 варіант 1	Кабель КПВонг-НФЗ-ВП (200) 4х2х0,51. (FTP - cat.5e LS0H)	м	186	<u>22.80</u> -	- -	4241	-	- -	- -	- -
17	& 15091-1012-2-1Ж варіант 1	Кабель сигнализационный 2х0,4	м	89	<u>19.73</u> -	- -	1756	-	- -	- -	- -
18	& С151-1-40-75 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х0,75 мм2	м	110	<u>17.98</u> -	- -	1978	-	- -	- -	- -
19	& С151-1-40-77	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	203	<u>31.19</u> -	- -	6332	-	- -	- -	- -
20	КМ10-765-10	Перевірка роботи сигнально-викличного пристрою Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8	схема	5	<u>14541.50</u> 14541,50	- -	72708	72708	- -	<u>169.6000</u> -	<u>848</u> -
21	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	<u>1051.05</u> 1051,05	- -	1051	1051	- -	<u>10.5200</u> -	<u>10.52</u> -
22	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	31	<u>70.94</u> 70,94	- -	2199	2199	- -	<u>0.7100</u> -	<u>22.01</u> -
23	КМ10-123-1	Електрична перевірка та налаштування центрального керуючого пристрою	комплект	1	<u>57823.62</u> 37726,02	<u>20097.60</u> 2946,60	57824	37726	<u>20098</u> 2947	<u>377.6000</u> 38,4000	<u>377.6</u> 38,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	2	<u>2273.11</u> 1191,20	<u>-</u> -	4546	2382	<u>-</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>32</u> -
25	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	1	<u>4795.68</u> 4795,68	<u>-</u> -	4796	4796	<u>-</u> -	<u>48,0000</u> -	<u>48</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					278509	191222	<u>27184</u> 4279		<u>2311,27</u> 54,37
		Разом будівельні роботи, грн.					278509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60103				
		всього заробітна плата, грн.					195501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88842				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22615				
		Всього будівельні роботи, грн.					367351				

		Всього по кошторису					367351				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2561,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218116				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Придбання устаткування системи СКД
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 472,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-7001-1	U-Prox IP400 прилад доступу	шт	19	<u>12533.33</u>	-	238133	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	1914-9125	U-Prox mini зчитувач	шт	26	<u>1940.88</u>	-	50463	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	17142-2034	Блок живлення PSU31	шт	1	<u>1581.93</u>	-	1582	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 1602-11139-1	Картка EM4100 (номерна, біла, 0,8мм)	шт	100	<u>57.13</u>	-	5713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1511-2003	Акумулятор 12В/7Ач	шт	20	<u>1389.13</u>	-	27783	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	1503-11052	Замок електромагнітний 12В	шт	32	<u>2217.83</u>	-	70971	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	1504-18052	Кнопка виходу РВК-815	шт	16	<u>1218.93</u>	-	19503	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	1602-30028	Сповіщувач магнітно-контактний	шт	31	<u>37.77</u>	-	1171	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1701-2068-1	Визивна панель DS-KB8112-IM	шт	4	<u>7714.75</u>	<u>-</u>	30859	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	1601-2215	DS-KH6320-WTE1 7" IP видеодомофон	комплект	1	<u>8259.67</u>	<u>-</u>	8260	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					454438	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					454438				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17846				
		Всього устаткування, грн.					472284				

		Всього по кошторису					472283				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Ліфт

Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1739,645 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,48798 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,846 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	284508.11 167104,45	104657.41 22368,92	284508	167104	104657 22369	2297.6000 233,7992	2297.6 233,8
2	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	33	2311.16 1547,69	565.70 112,69	76268	51074	18668 3719	21.2800 1,1822	702.24 39,01
3	КМ3-560-5	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	10658.65 6360,97	4116.04 882,57	-106587	-63610	-41160 -8826	87.4600 9,2231	-874.6 -92,23
4	1906-15002 варіант 2	Ліфти пасажирські Otis вантажопідйомністю 1000 кг	шт	1	1352000.0 0 -	- -	1352000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1606189	154568	82165 17262		2125.24 180,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					1352000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					53093				
		Всього устаткування, грн.					1405093				
		Разом будівельні роботи, грн.					254189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17456				
		всього заробітна плата, грн.					171830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80363				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21016				
		Всього будівельні роботи, грн.					334552				

		Всього по кошторису					1739645				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2487,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192846				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Підйомник
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1186,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07941 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2	3340.08	-	6680	5042	-	36,8000	73.6
					2520,80	-			-	-	-
2	2403-11007	Майданчик підйомний ПП-225ВБ	шт	2	588624.00	-	1177248	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1183928	5042	-		73.6
		Разом устаткування, грн.					1177248				
		Всього устаткування, грн.					1177248				
		Разом будівельні роботи, грн.					6680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1638				
		всього заробітна плата, грн.					5042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					671				
		Всього будівельні роботи, грн.					9142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1186390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					79,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5713				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішнє освітлення

Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1005,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,592 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє освітлення									
1	КБ7-1-7	Укладання фундаментних блоків	100шт	0,15	<u>93597.95</u> 27946,92	<u>65651.03</u> 19049,67	14040	4192	<u>9848</u> 2857	<u>403.1000</u> 202,1400	<u>60.47</u> 30,32
2	К581121-661 варіант 1	Блоки фундаментні ТИП 1	шт	15	<u>3867.43</u> -	<u>-</u> -	58011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	15	<u>622.48</u> 95,50	<u>363.72</u> 56,55	9337	1433	<u>5456</u> 848	<u>1.3600</u> 0,6636	<u>20.4</u> 9,95
4	С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,1	<u>4340.56</u> -	<u>-</u> -	35159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-595-2	Світильник з ртутною лампою, що установлюється окремо, включаючи устаткування ПРА, на кронштейні на стінах, колонах, фермах	100 шт	0,25	<u>107649.87</u> 30704,28	<u>72373.61</u> 13418,15	26912	7676	<u>18093</u> 3355	<u>400.1600</u> 183,3046	<u>100.04</u> 45,83
6	& С10000-39 варіант 1	Світлодіодний світильник зовн. освітлення 35 кВт Fregat LED 35W	шт	25	<u>16177.20</u> -	<u>-</u> -	404430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C10000-39 варіант 2	Опора металева гранева конічна оцинк., H=6м, кабельна підводка живлення ПО/6//2	шт	15	<u>9118.80</u> -	-	136782	-	-	-	-
8	& C10000-39 варіант 3	Кронштейн однорожковий для консольного світильн. H=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО1/1,0-1,5/1P	шт	5	<u>1239.30</u> -	-	6197	-	-	-	-
9	& C10000-39 варіант 4	Кронштейн дворожковий для консольного світильн. H=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО2/1,0-1,5/1P	шт	10	<u>1869.66</u> -	-	18697	-	-	-	-
10	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,1	<u>3823.60</u> 1280,05	<u>372.37</u> 79,84	27148	9088	<u>2644</u> 567	<u>17.6000</u> 0,8344	<u>124.96</u> 5,92
11	C1545-64 варіант 18	Провід з мідними жилами пер. 1х2,5 мм2, ПВнгд	1000м	0,09	<u>7167.95</u> -	-	645	-	-	-	-
12	C1545-64 варіант 24	Провід з мідними жилами пер. 1х1,5 мм2, ПВнгд	1000м	0,1	<u>3951.28</u> -	-	395	-	-	-	-
13	C1545-66 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами та ізоляцією оболонкою ПВХ пластика, переріз 4 х 6,0 кв.мм ВВГ	м	520	<u>171.55</u> -	-	89206	-	-	-	-
14	KM8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5,2	<u>4834.20</u> 698,21	<u>4135.99</u> 886,85	25138	3631	<u>21507</u> 4612	<u>9.6000</u> 9,2678	<u>49.92</u> 48,19
15	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,605	<u>7805.89</u> -	-	12528	-	-	-	-
16	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,5	<u>4513.11</u> 814,58	<u>3570.18</u> 472,80	6770	1222	<u>5355</u> 709	<u>11.2000</u> 5,9269	<u>16.8</u> 8,89
17	C111-1809	Сталь кругла	т	0,1215	<u>66431.71</u> -	-	8071	-	-	-	-
18	KM10-349-4	Монтаж коробки монтажноі	шт	15	<u>448.38</u> 422,02	-	6726	6330	-	<u>6.4000</u> -	<u>96</u> -
19	C1515-25 варіант 1	Коробка монтажна для відкритоїустановки 190х140х120	шт	15	<u>243.65</u> -	-	3655	-	-	-	-
20	KB21-31-1	Прокладка гофри	100м	5,2	<u>969.04</u> 969,04	-	5039	5039	-	<u>13.8000</u> -	<u>71.76</u> -
21	C113-953-ЦГ варіант 1	Труба гнучка двостінна д=100мм	м	520	<u>159.61</u> -	-	82997	-	-	-	-
22	KB33-259-1	Демонтаж опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>275.53</u> 57,30	<u>218.23</u> 33,93	551	115	<u>436</u> 68	<u>0.8160</u> 0,3982	<u>1.63</u> 0,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					978434	38726	<u>63339</u> 13016		<u>541.98</u> 149,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					978434 876369 51742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26883 68,03 7850 1005317				

		Всього по розділу 1					1005317				
		Разом прямі витрати по кошторису					978434	38726	<u>63339</u>		<u>541.98</u>
									13016		149,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					978434 876369 51742 26883 68,03 7850 1005317				

		Всього по кошторису					1005317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					759,91 59592				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вимощення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18369,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,98886 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1387,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,6075	32784,63	21277,85	19917	6990	12927	191,6200	116,41
					11506,78	4687,09			2847	62,1681	37,77
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,3365	3108,91	2910,14	4155	266	3889	3,3100	4,42
					198,77	675,37			903	8,5540	11,43
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	133,65	287,76	287,76	38459	-	38459	-	-
					-	33,84			4523	0,4110	54,93
4	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,886	31541,01	30653,95	27945	786	27159	14,7720	13,09
					887,06	7721,48			6841	91,2492	80,85
5	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,662	46453,64	44626,32	123660	4864	118796	30,4300	81
					1827,32	10293,64			27402	122,4136	325,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4658,5	<u>263.25</u>	<u>263.25</u>	1226350	-	<u>1226350</u>	-	-
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,662	<u>4267.00</u>	<u>3960.42</u>	11359	739	<u>10543</u>	<u>0,4110</u>	<u>1914,64</u>
					277,43	644,54			1716	6,6396	17,67
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	11,23	<u>1510.92</u>	<u>1510.92</u>	16968	-	<u>16968</u>	-	-
					-	219,72			2467	2,2633	25,42
Розділ 1. Проїзди та майданчики тип 1											
9	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	43,13	<u>8338.74</u>	<u>382.61</u>	359650	22572	<u>16502</u>	<u>8.0800</u>	<u>348.49</u>
					523,34	84,26			3634	1,1053	47,67
10	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	10,783	<u>79082.77</u>	<u>8305.39</u>	852750	10225	<u>89557</u>	<u>14.7800</u>	<u>159.37</u>
					948,28	910,15			9814	9,3659	100,99
11	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	8,626	<u>159082.69</u>	<u>8242.87</u>	1372247	10359	<u>71103</u>	<u>18.8800</u>	<u>162.86</u>
					1200,96	1300,66			11219	14,1397	121,97
12	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	4,313	<u>584191.23</u>	<u>11988.13</u>	2519617	219942	<u>51705</u>	<u>709.3500</u>	<u>3059.43</u>
					50995,17	3576,80			15427	51,7904	223,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					5104264	263098	<u>228867</u>		<u>3730.15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5104264		40094		494
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4612299				
		всього заробітна плата, грн.					303192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					552,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63780				
		Всього будівельні роботи, грн.					5291747				

		Всього по розділу 1					5291747				
Розділ 2. Тротуари з покриттям із тротуарної плитки, тип 2											
13	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	8,345	<u>8338.74</u>	<u>382.61</u>	69587	4367	<u>3193</u>	<u>8.0800</u>	<u>67.43</u>
					523,34	84,26			703	1,1053	9,22
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,086	<u>79082.77</u>	<u>8305.39</u>	164967	1978	<u>17325</u>	<u>14.7800</u>	<u>30.83</u>
		t=6 см			948,28	910,15			1899	9,3659	19,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,753	<u>2681.96</u>	<u>1471.30</u>	2020	912	<u>1108</u>	<u>18.3600</u>	<u>13.83</u>
					1210,66	372,20			280	5,1175	3,85
23	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,251	<u>146.39</u>	<u>-</u>	37	37	<u>-</u>	<u>2.2200</u>	<u>0.56</u>
					146,39	-			-	-	-
24	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	259,5	<u>46.46</u>	<u>-</u>	12056	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,1255	<u>79082.77</u>	<u>8305.39</u>	9925	119	<u>1042</u>	<u>14.7800</u>	<u>1.85</u>
					948,28	910,15			114	9,3659	1,18
26	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,251	<u>14176.36</u>	<u>12361.27</u>	3558	456	<u>3102</u>	<u>28.2900</u>	<u>7.1</u>
					1815,09	1942,18			487	21,3270	5,35
27	КБ27-13-4 к=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 30 см)	1000м2	0,251	<u>5263.05</u>	<u>5263.05</u>	1321	-	<u>1321</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	672,72			169	8,1120	2,04
28	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	94,9	<u>1224.33</u>	<u>-</u>	116189	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,251	<u>19542.23</u>	<u>17487.19</u>	4905	516	<u>4389</u>	<u>32.0300</u>	<u>8.04</u>
					2055,04	2695,50			677	29,5618	7,42
30	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,251	<u>3508.70</u>	<u>3508.70</u>	-881	-	<u>-881</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	448,48			-113	5,4080	-1,36
31	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	15,8	<u>1524.94</u>	<u>-</u>	24094	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,176	<u>79082.77</u>	<u>8305.39</u>	13919	167	<u>1462</u>	<u>14.7800</u>	<u>2.6</u>
					948,28	910,15			160	9,3659	1,65
33	& С1421-9656-3-И	Суміш цементно-піщана	м3	18,5	<u>1704.52</u>	<u>-</u>	31534	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	2,51	<u>3747.23</u>	<u>930.07</u>	9406	6991	<u>2334</u>	<u>44.2200</u>	<u>110.99</u>
					2785,42	116,44			292	1,2802	3,21
35	& С1415-7912-1	Плити бетонні дорожні	м2	251	<u>723.95</u>	<u>-</u>	181711	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					409794	9198	<u>13877</u>		<u>144.97</u>
									2066		23,34
		Разом будівельні роботи, грн.					409794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386719				
		всього заробітна плата, грн.					11264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					417069				

		Всього по розділу 3					417069				
		Розділ 4. Вимощення ,тип 4									
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,852	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	2285	1031	<u>1254</u> 317	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>15.64</u> 4,36
37	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,142	<u>79082.77</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	11230	135	<u>1179</u> 129	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>2.1</u> 1,33
38	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,284	<u>14176.36</u> 1815,09	<u>12361.27</u> 1942,18	4026	515	<u>3511</u> 552	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>8.03</u> 6,06
39	КБ27-13-4 κ=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 30 см)	1000м2	0,7645	<u>5263.05</u> -	<u>5263.05</u> 672,72	4024	-	<u>4024</u> 514	<u>-</u> 8,1120	<u>-</u> 6,2
40	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	229,35	<u>1224.33</u> -	<u>-</u> -	280800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,7645	<u>19542.23</u> 2055,04	<u>17487.19</u> 2695,50	14940	1571	<u>13369</u> 2061	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>24.49</u> 22,6
42	КБ27-13-4 κ=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,7645	<u>3508.70</u> -	<u>3508.70</u> 448,48	-2682	-	<u>-2682</u> -343	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -4,13
43	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	146,32	<u>1524.94</u> -	<u>-</u> -	223129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,645	<u>11589.66</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	88603	28356	<u>727</u> 606	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>430.03</u> 7,89
45	КБ11-11-2 Н1=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 100 мм	100м2	7,645	<u>33453.90</u> 1983,48	<u>392.41</u> 327,05	255755	15164	<u>3000</u> 2500	<u>30.0800</u> 4,2624	<u>229.96</u> 32,59
46	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7,645	<u>17462.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	133501	7801	<u>398</u> 332	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>123.85</u> 4,33
47	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	9,43	<u>2452.42</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	23126	22255	<u>67</u> 56	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>298.93</u> 0,73
48	& С171-2306-1 варіант 1	Праймер бітумний	т	3,2062	<u>49674.00</u> -	<u>-</u> -	159265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,7645	<u>645816.33</u> 76481,61	<u>15020.00</u> 3836,12	493727	58470	<u>11483</u> 2933	<u>1063.8700</u> 54,9262	<u>813.33</u> 41,99
		Разом прямі витрати по розділу 4					1691729	135298	<u>36330</u> 9657		<u>1946.36</u> 123,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1691729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1520101				
		всього заробітна плата, грн.					144955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29940				
		Всього будівельні роботи, грн.					1779515				

		Всього по розділу 4					1779515				
50	КБ1-131-3	Розділ 5. Поле для міні футболу , тип 5 Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,3696	<u>27562.41</u> -	<u>27562.41</u> 4621,24	10187	-	<u>10187</u> 1708	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 17,74
51	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,924	<u>79082.77</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	73072	876	<u>7674</u> 841	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>13.66</u> 8,65
52	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,924	<u>14176.36</u> 1815,09	<u>12361.27</u> 1942,18	13099	1677	<u>11422</u> 1795	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>26.14</u> 19,71
53	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 20 см)	1000м2	0,924	<u>1754.35</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	1621	-	<u>1621</u> 207	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 2,5
54	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	232,852	<u>1187.61</u> -	<u>-</u> -	276537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,924	<u>19542.23</u> 2055,04	<u>17487.19</u> 2695,50	18057	1899	<u>16158</u> 2491	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>29.6</u> 27,32
56	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см)	1000м2	-0,924	<u>3508.70</u> -	<u>3508.70</u> 448,48	-3242	-	<u>-3242</u> -414	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	72,07	<u>1401,72</u> -	<u>-</u> -	101022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із відсіву автогрейдером	100м3	0,462	<u>10116,47</u> 1098,42	<u>9018,05</u> 1047,25	4674	507	<u>4167</u> 484	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>7,91</u> 5,08
59	& C1421-9599-2	Відсів	м3	58,212	<u>1520,10</u> -	<u>-</u> -	88488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	0,924	<u>17130,05</u> 7038,11	<u>10091,94</u> 1473,29	15828	6503	<u>9325</u> 1361	<u>113,8300</u> 15,2668	<u>105,18</u> 14,11
61	& C111-852-5	Штучна трава	м2	942,48	<u>437,80</u> -	<u>-</u> -	412618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ27-58-1	Додавання піску для поліпшення ґрунтових доріг	100 м3	0,1232	<u>8504,63</u> 465,99	<u>8038,64</u> 1004,15	1048	57	<u>991</u> 124	<u>7,7600</u> 10,3435	<u>0,96</u> 1,27
63	& C1421-10634-3-Ш	Пісок	м3	12,57	<u>927,87</u> -	<u>-</u> -	11663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1024672	11519	<u>58303</u> 8597		<u>183,45</u> 91,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1024672 954850 20116 12315 36,07 4162 1036987				

		Всього по розділу 5					1036987				
64	КБ1-131-3	Розділ 6. Спортивне поліуретанове покриття Copirur_S, тип 6 Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,8752	<u>27562,41</u> -	<u>27562,41</u> 4621,24	24123	-	<u>24123</u> 4045	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 42
65	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,188	<u>14176,36</u> 1815,09	<u>12361,27</u> 1942,18	31018	3971	<u>27047</u> 4249	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>61,9</u> 46,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-2,188	<u>1754.35</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-3839	-	<u>-3839</u> -491	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -5,92
67	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	275,7	<u>1187.61</u> -	<u>-</u> -	327424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,188	<u>19542.23</u> 2055,04	<u>17487.19</u> 2695,50	42758	4496	<u>38262</u> 5898	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>70.08</u> 64,68
69	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-2,188	<u>1754.35</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-3839	-	<u>-3839</u> -491	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -5,92
70	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	308,5	<u>1401.72</u> -	<u>-</u> -	432431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ6-1-1	Улаштування бетонного покриття бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	3,282	<u>472044.78</u> 9492,59	<u>4634.70</u> 993,78	1549251	31155	<u>15211</u> 3262	<u>150.7000</u> 10,3853	<u>494.6</u> 34,08
72	КБ6-11-11	Армування бетонного покриття	т	18,751	<u>1278.85</u> 926,81	<u>263.99</u> 58,85	23980	17379	<u>4950</u> 1103	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>253.7</u> 11,53
73	& С171-1050-1 варіант 3	Сітка арматурна 200х200х12 мм	м2	2406,8	<u>324.00</u> -	<u>-</u> -	779803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ13-44-9 стос.	Знепилювання поверхонь	м2	2188	<u>16.86</u> 11,50	<u>5.36</u> 0,15	36890	25162	<u>11728</u> 328	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>371.96</u> 4,38
75	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину "Copirur_SW"	100м2	21,88	<u>16476.75</u> 14040,82	<u>2435.93</u> 2123,24	360511	307213	<u>53298</u> 46456	<u>148.9900</u> 32,1984	<u>3259.9</u> 704,5
76	& С100-1-1-2-2 варіант 2	Грунт для поліуретанових покриттів	кг	437,6	<u>484.00</u> -	<u>-</u> -	211798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111-574-1 варіант 1	Поліуретанове спортивне покриття "Copirur_SW" у комплекті	м2	2188	<u>1198.97</u> -	<u>-</u> -	2623346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6435655	389376	<u>166941</u> 64359		<u>4512.14</u> 895,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6435655 5879338 453735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					237395 639,34 73767 6673050				

		Всього по розділу 6					6673050				
		Розділ 7. Спортивні і тренувальні майданчики з штучним покриттям, яма для стрибків									
78	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,91	<u>8338.74</u>	<u>382.61</u>	7588	476	<u>348</u>	<u>8.0800</u>	<u>7.35</u>
					523,34	84,26			77	1,1053	1,01
79	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,091	<u>146.39</u>	<u>-</u>	13	13	<u>-</u>	<u>2.2200</u>	<u>0.2</u>
					146,39	-			-	-	-
80	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	94,094	<u>46.46</u>	<u>-</u>	4372	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
81	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,0455	<u>79082.77</u>	<u>8305.39</u>	3598	43	<u>378</u>	<u>14.7800</u>	<u>0.67</u>
					948,28	910,15			41	9,3659	0,43
82	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,091	<u>159082.69</u>	<u>8242.87</u>	14477	109	<u>750</u>	<u>18.8800</u>	<u>1.72</u>
					1200,96	1300,66			118	14,1397	1,29
83	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,91	<u>3190.82</u>	<u>-</u>	2904	1031	<u>-</u>	<u>15.9500</u>	<u>14.51</u>
					1133,41	-			-	-	-
84	КБ27-22-2 к=8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,91	<u>1466.56</u>	<u>-</u>	1335	1335	<u>-</u>	<u>20.4000</u>	<u>18.56</u>
					1466,56	-			-	-	-
85	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	15,306	<u>4201.67</u>	<u>-</u>	64311	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
86	КБ11-41-2	Улаштування гумового спортивного покриття	100м2	0,91	<u>131553.86</u>	<u>-</u>	119714	4373	<u>-</u>	<u>59.9800</u>	<u>54.58</u>
					4805,60	-			-	-	-
87	& С111-174- 87-1 варіант 3	Гумове спортивне (підлогове) покриття	м2	91	<u>683.97</u>	<u>-</u>	62241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1-1-22-1Л-1	Грунт для плиток поліуретанових	шт	36	<u>204.08</u>	-	7347	-	-	-	-
89	& С111-1641-6-К варіант 1	Клей для плитки поліуретанової	кг	1,729	<u>402.65</u>	-	696	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					288596	7380	<u>1476</u> 236		<u>97.59</u> 2,73
		Разом будівельні роботи, грн.					288596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279740				
		всього заробітна плата, грн.					7616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4368				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1442				
		Всього будівельні роботи, грн.					292964				

		Всього по розділу 7					292964				
		Разом прямі витрати по кошторису					17707682	837520	<u>2002736</u> 334552		<u>10964,38</u> 4156,09
		Разом будівельні роботи, грн.					17707682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14867426				
		всього заробітна плата, грн.					1172072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					661468				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1868,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215564				
		Всього будівельні роботи, грн.					18369150				

		Всього по кошторису					18369150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16988,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1387636				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огорожа футбольного майданчика
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 647,834 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,66844 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 136,638 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==Фундаменти під огорожу==									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,122	<u>28583.80</u>	-	3487	3487	-	<u>476.0000</u>	<u>58.07</u>
					28583,80	-			-	-	-
2	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,081	<u>528169.91</u>	<u>19011.65</u>	42782	2718	<u>1540</u>	<u>489.9200</u>	<u>39.68</u>
					33559,52	5759,10			466	61,2455	4,96
3	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,15552	<u>39550.89</u>	-	6151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,04752	<u>39550.89</u>	-	1879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		==Огорожа==									
5	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стовпи]	т	1,365	<u>19282.22</u>	<u>6739.42</u>	26320	14796	<u>9199</u>	<u>145.6000</u>	<u>198.74</u>
					10839,92	943,76			1288	10,1412	13,84
6	С111-979 варіант 1	Прокат С245, смуга, товщина 6мм	т	0,142	<u>64150.08</u>	-	9109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-966 варіант 1	Труба 60х40х3 С245	т	1,318	<u>63003.15</u>	-	83038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [панелі]	т	4,188	<u>19282.22</u> 10839,92	<u>6739.42</u> 943,76	80754	45398	<u>28225</u> 3952	<u>145.6000</u> 10,1412	<u>609.77</u> 42,47
9	С111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 50х50х5, С245	т	3,651	<u>57760.30</u> -	-	210883	-	-	-	-
10	С111-1780 варіант 1	Сітка сталева -25х2, С245	т	0,613	<u>67832.93</u> -	-	41582	-	-	-	-
11	С111-967 варіант 3	Труба 26х1,4, С245	т	0,0002	<u>22837.46</u> -	-	5	-	-	-	-
12	С111-979 варіант 2	Прокат С245, смуга, товщина 10мм	т	0,142	<u>64150.08</u> -	-	9109	-	-	-	-
13	КР20-12-1	Монтаж огорожі з хвірткою	1т	5,553	<u>12443.40</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	69098	41113	<u>21982</u> 2796	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>492.61</u> 29,53
		Разом прямі витрати по кошторису					584197	107512	<u>60946</u> 8502		<u>1398.87</u> 90,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					584197 415739 116014 63637 178,77 20624 647834				

		Всього по кошторису					647834				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1668,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136638				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Рулонний газон, тип 6												
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	49,124	<u>230.83</u>	<u>230.83</u>	11339	-	<u>11339</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
2	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із піщано-гравійної суміші автогрейдером	100м3	4,9124	<u>10116.47</u>	<u>9018.05</u>	49696	5396	<u>44300</u>	<u>0,5031</u>	<u>24,71</u>			
					1098,42	1047,25			5145	11,0052	54,06			
3	& С1421-9599-2	Піщано-гравійна суміш	м3	491,24	<u>908.10</u>	<u>-</u>	446095	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
4	КБ27-20-4	Улаштування рулонного газону	1000м2	4,9124	<u>8434.66</u>	<u>5772.20</u>	41434	13079	<u>28355</u>	<u>43.4900</u>	<u>213.64</u>			
					2662,46	776,71			3816	8,0912	39,75			
5	& С1-1-11	Газон рулонний	м2	4912,4	<u>179.76</u>	<u>-</u>	883053	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 1					1431617	18475	<u>83994</u>		<u>297.74</u>			
		Разом будівельні роботи, грн.					1431617		10996		118,52			
		в тому числі:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1329148 29471 18304 53,86 6214 1449921				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1449921				
		Розділ 2. Газон, кущі та дерева									
6	КБ47-9-8	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,3х1,3х0,6 м	10шт	3,1	<u>10376.37</u> 5512,93	<u>4531.36</u> 792,97	32167	17090	<u>14047</u> 2458	<u>75.8000</u> 8,9670	<u>234.98</u> 27,8
7	& С1633- 27ВД-1	Соснова кора (міш.)	шт	95	<u>86.42</u> -	<u>-</u> -	8210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1429-31 варіант 2	Береза	шт	6	<u>2856.64</u> -	<u>-</u> -	17140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1429-31 варіант 3	Клен сріблястий	шт	25	<u>3346.24</u> -	<u>-</u> -	83656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	6,5	<u>180.95</u> 180,95	<u>-</u> -	1176	1176	<u>-</u> -	<u>2.6100</u> -	<u>16.97</u> -
11	С1429-31 варіант 4	Роза	шт	50	<u>151.60</u> -	<u>-</u> -	7580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1429-31 варіант 5	Гортензія деревовидна	шт	15	<u>1642.84</u> -	<u>-</u> -	24643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174572	18266	<u>14047</u> 2458		<u>251.95</u> 27,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					174572 142259 20724 10291 24,61 2840 184863				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					184863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1606189	36741	<u>98041</u>		<u>549.69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1606189		13454		146,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1471407				
		всього заробітна плата, грн.					50195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28597				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9054				
		Всього будівельні роботи, грн.					1634786				

		Всього по кошторису					1634786				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					774,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59249				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на малі форми
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,023 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	550101-144 варіант 2	Лава для запасних ігроків 770х3	шт	15	1416.67	-	21250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C188888-40 варіант 1	Ворота стаціонарні (з сіткою)	шт	2	9067.50	-	18135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					39385	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					21250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					638				
		Всього устаткування, грн.					21888				
		Разом будівельні роботи, грн.					18135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18135				
		Всього будівельні роботи, грн.					18135				

		Всього по кошторису					40023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування пожежної сигналізації
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 139,549 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежна сигналізація						
1	& 1602-30010П-6 варіант 1	Адресний модуль AM-MULTI; (маса=0,038)	шт	1	900,00	900
2	& 1511-4019-3	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; (маса=0,012)	шт	1	1300,00	1300
3	& 1602-50091-13	Блок бесперебійного живлення БЖ-1230; (маса=0,015)	шт	1	2300,00	2300
4	& 1602-30063-11А варіант 1	Сповіслювач димовий пожежний адресний DETECTO SMK 100; (маса=0,0005)	шт	53	1642,00	87026
5	& 1602-30063-11А варіант 2	Сповіслювач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK 110; (маса=0,0005)	шт	5	2058,00	10290
6	& 1602-30066-1Т варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,002)	шт	14	650,00	9100
7	& 1504-19153-3	Пристрій (табло) світловий, вказівник "Вихід"; (маса=0,002)	шт	14	245,00	3430
8	& 1602-30039-2505-7 варіант 1	Оповіслювач світло-звуковий "Джміль"; (маса=0,011)	шт	1	450,00	450
9	& 1601-2362-3 варіант 1	Акустична система 6АС100ПН для настінної установки; (маса=0,01)	компл	25	414,40	10360
10	& 1601-2362-2	Акустична система 3АС-100ПН для настінної установки; (маса=0,01)	компл	26	350,80	9121

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				134277
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5272
		Всього по розділу 1				139549
		Разом				134277
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5272
		Всього по кошторису				139549

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання устаткування системи СКС
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 325,401 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-7038-1	Коммутатор 24 порта 10/100/1000, 2 комбо SFP Geth Ubiquiti EdgeSwitch 24 LITE; (маса=0,14)	шт	3	14350,42	43051
2	& 1504-7038-2	Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W Коммутатор 48 портів 1000Base-TX с PoE, 2xSFP и 2xSFP+; (маса=0,14)	шт	1	43917,50	43918
3	& 1701-2068-4	пара одномодовых SFP модулів 1,25 Gbps 3 km; (маса=0,7)	шт	1	1925,17	1925
4	& 1701-2068-3	Точка доступу HotSpot 2,4ГГц и 5ГГц до 1167Mbps; (маса=0,7)	шт	4	5941,25	23765
5	& 17142-2034-1-13	Джерело безперебійного живлення ІБП Powercom MAC-1000 IEC; (маса=0,00027)	шт	1	27098,42	27098
6	& 1504-19050-1	IP-ATC PANASONIC KX-NS500UC Базовий блок; (маса=0,01)	шт	1	38108,92	38109
7	варіант 1 & 1602-10047-1	Плата розширення 16-Port SLT Card KX-NS500; (маса=0,0065)	шт	1	11006,00	11006
8	варіант 1 & 1602-10047-1	Плата розширення Volp DSP Card KX-NS500; (маса=0,0065)	шт	1	18555,00	18555
9	варіант 2 & 1602-10047-1	Ключ активації 8-Channel IP Trunk KX-NS500/1000; (маса=0,0065)	шт	1	20101,00	20101
10	варіант 3 & 1602-10002-1	Цифровий системний телефон; (маса=0,115)	шт	1	5674,75	5675
11	варіант 1 & 1602-10001-1	Провідний телефон Panasonic KX-TS2350UAS Silver; (маса=0,11)	шт	26	3073,10	79901

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				313104
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12297
		Всього по кошторису				325401

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Придбання устаткування системи відеоспостереження
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 241,456 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2431-2	IP відеокамера (внутрішня) Hikvision DS-2CD1131-I; (маса=0,0112)	шт	12	5375,75	64509
2	& 1601-2431-3	IP відеокамера (внутрішня) Hikvision DS-2CD1331-I; (маса=0,001)	шт	6	5624,38	33746
3	& 1601-2431-4	IP відеокамера (зовнішня) Hikvision DS-2CD1043G0-I; (маса=0,001)	шт	11	5066,38	55730
4	& 1715-5002-1	Мережевий відеореєстратор HikVision DS-7632NI-K2; (маса=0,045)	шт	1	20497,50	20498
5	& 1601-2440-1	Жорсткий диск Western Digital Red 6TB 5400rpm 256MB WD60EFAX 3.5 SATA III; (маса=0,0005)	шт	2	10939,38	21879
6	1601-2433	ПК для чергового охорони у вкладі(Монитор 24",процессор Intel Core i7-8700K 3.70GHz 12MB,материнська плата, оперативная память,жесткий диск,блок живлення 650 W,корпус,кавіатура провідная,миша,оперативна ситема Windows); (маса=0,013)	комплект	1	38187,50	38188
	варіант 1					
		Разом				234550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6906
		Всього по кошторису				241456

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
устаткування
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5171,674 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Учебні класи та актовий зал						
1	241996-20310 варіант 2	Комплект-трансформер Piccolino (парта+стул) FunDesk голубой для перших класів; (маса=0)	шт	150	4332,21	649832
2	241996-20310 варіант 3	Комплект-трансформер Piccolino (парта+стул) FunDesk голубой 5-11 класи; (маса=0)	шт	150	5332,21	799832
3	560110-47 варіант 2	Шкільна дошка п'ятиповерхнева; (маса=0)	шт	10	5100,00	51000
4	241996-19104 варіант 1	Стіл для вчителя одностумбовий, с полкой та нішею; (маса=0)	шт	14	5780,45	80926
5	241996-20311 варіант 1	Крісло для вчителя (на колесах); (маса=0)	шт	14	2710,54	37948
6	241996-20311 варіант 2	Тумба з умивальником з кошиком; (маса=0)	шт	12	2729,12	32749
7	& 6203-51-33 варіант 2	Телевізор в учбовий клас; (маса=0,05)	шт	10	30200,00	302000
8	560110-47 варіант 1	Магнітні дошки по периметру класу (комплект на клас); (маса=0)	шт	10	3370,00	33700
9	560110-47 варіант 3	Стенди для початкової школи НУШ; (маса=0)	шт	5	2132,00	10660
10	2415-2435 варіант 1	Жалюзи вертикальні; (маса=0,00113)	шт	30	2250,00	67500
11	2415-2435 варіант 2	Ролети (для затемнення); (маса=0,00113)	шт	30	879,00	26370
12	& 6203-51-32 варіант 1	МФУ Epson L222; (маса=0,05)	шт	10	4922,00	49220

1	2	3	4	5	6	7
13	& 6203-51-32 варіант 2	Мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор керуючий комп'ютер); (маса=0,05)	шт	10	40000,00	400000
14	& 6203-51-32 варіант 3	Ламинатор GBC Fusion 1000L A3; (маса=0,05)	шт	10	4680,00	46800
15	290319-6240 варіант 1	Шафи для учнів 400x500x1000/2000 (h)двохрівневі; (маса=0,137)	шт	214	4519,45	967162
16	560103-30 варіант 1	Крісло для актового залу; (маса=0)	шт	250	739,94	184985
17	290220-3208 варіант 1	Стінка для навчального кабінету "Гірка 3"; (маса=0,089)	шт	10	6489,72	64897
18	560110-39 варіант 1	Шафа-органайзер на 3 секції 10 дверцями (800x400x1850); (маса=0)	шт	10	2805,13	28051
19	& 560103-22-1 варіант 1	Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 (до класу інформатики та адмін. приміщення); (маса=0,005)	шт	19	18999,00	360981
20	560110-207 варіант 1	Комплект для вчительської диван зі столом; (маса=0)	шт	1	15926,40	15926
21	241996-19104 варіант 2	Стіл однотумбовий; (маса=0)	шт	1	3739,76	3740
22	241996-20307 варіант 1	Крісло; (маса=0)	шт	4	2241,17	8965
23	560103-39-A варіант 1	Шафа канцелярська; (маса=0)	шт	4	6179,25	24717
24	560103-23 варіант 2	Шафа для одягу 900x600x2000; (маса=0)	шт	4	3986,67	15947
25	2415-2435 варіант 4	Штори на вікна у кабінети; (маса=0,00113)	шт	10	2250,00	22500
26	& 6203-51-48 варіант 1	Кінопроектор в комплекті з екраном і тумбою; (маса=0,05)	шт	1	29400,00	29400
27	& 6203-51-48 варіант 3	Звукове та комунікативне обладнання (мікшери, підсилювачі, акустичні системи комплект 1 мікрофон зі штативом - 5 шт, радіо мікрофон - 3 шт); (маса=0,05)	шт	1	20350,00	20350
28	2415-2435 варіант 5	Штори на сцену та вікна актового залу; (маса=0,00113)	шт	7	11000,00	77000
29	560110-39 варіант 2	Шафа для роздягальні ; (маса=0)	шт	44	3805,13	167426
30	560110-39 варіант 3	Лави для роздягальні; (маса=0)	шт	4	890,00	3560
31	560110-131 варіант 2	Піднімальна наклонна платформа шт 2 для інвалідів; (маса=0)	шт	2	10143,59	20287
32	560110-222 варіант 2	Ширма; (маса=0)	шт	1	1070,93	1071

1	2	3	4	5	6	7
33	560110-222 варіант 1	Кушетка; (маса=0)	шт	1	4070,93	4071
34	280222-14075 варіант 1	Медичний столик; (маса=0,025)	шт	2	5953,81	11908
35	560110-62 варіант 1	Шафа аптечна; (маса=0)	шт	2	4840,15	9680
36	560110-260 варіант 3	Тумба ; (маса=0)	шт	1	1118,44	1118
37	& 1906-14012- 2 варіант 3	Універсальна кабіна для інвалідів; (маса=0,039)	шт	3	54932,70	164798
		Разом по розділу 1				4797077
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178868
		Всього по розділу 1				4975945
		Розділ 2. Спортивна зала				
38	550101-146 варіант 1	Кільця баскетбольні; (маса=0)	шт	2	3186,17	6372
39	550101-146 варіант 2	Дзеркало ; (маса=0)	шт	1	2900,00	2900
40	560110-25	Стінка гімнастична; (маса=0)	шт	1	1014,88	1015
41	550101-145 варіант 2	Станок хореографічний; (маса=0)	шт	1	2322,40	2322
42	550101-154 варіант 1	Мати; (маса=0)	шт	5	864,57	4323
43	550101-87 варіант 1	Тренажер гімнастичний; (маса=0)	шт	3	15453,30	46360
44	550101-87 варіант 2	Набір для волейбольного майданчика: - волейбольні сітки (2 шт.), - волейбольні м'ячі (20 шт.), - насоси для м'ячів (2 шт.), - вишка з кріслом для судді; (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
45	550101-87 варіант 3	Набір для футболу: - ворота (2 шт.), - сітки (4 шт.), - м'ячі футбольні (20 шт.), - маніжки (30 шт.), - фішки (30 шт.); (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
46	550101-87 варіант 4	Набір для баскетболу: - основні стандартні ігрові щити (2 для майданчика та 10 додаткових для тренувань), - баскетбольні м'ячі (20 шт.); (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
47	550101-87 варіант 5	Набір для гандболу: гандбольні ворота (2 шт.), сітки (4 шт.), гандбольні м'ячі (20 шт.); (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
48	550101-145 варіант 1	Шведська стінка з одного боку зали; (маса=0)	шт	1	3515,42	3515

1	2	3	4	5	6	7
49	241996-20503 варіант 1	Стенд для кабінету інформатики; (маса=0)	шт	1	1625,69	1626
		Разом по розділу 2				188333
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7396
		Всього по розділу 2				195729
		Разом				4985410
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				186264
		Всього по кошторису				5171674

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Школа (прибудова)

Кошторисна вартість об'єкта	78233,732 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	132,52561 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10295,067 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи. Прибудова	56091,078	-	56091,078	91,11627	7055,176	-
2	02-01-02	на ЕО. Школа.	3781,655	211,897	3993,552	12,54379	945,582	-
3	02-01-03	на ВК. Школа	1230,419	-	1230,419	2,79247	219,852	-
4	02-01-04	на Вентиляція. Школа	2189,468	90,84	2280,308	1,90827	144,918	-
5	02-01-05	на Опалення. Школа	1742,335	-	1742,335	5,27960	413,21	-
6	02-01-06	на ОВ тепловий пункт. Школа	829,188	458,21	1287,398	1,47968	113,955	-
7	02-01-07	на ЕТР. Теплопункт.	54,154	13,64	67,794	0,12199	9,707	-
8	02-01-08	на систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі	227,34	-	227,34	1,31159	99,803	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	-	139,549	139,549	-	-	-
10	02-01-010	на Система блискавкозахисту	238,509	-	238,509	1,19226	89,485	-
11	02-01-011	на Вогнеобробка металевих конструкцій	140,05	-	140,05	0,24881	18,754	-
12	02-01-012	на Вогнеобробка дерев'яних конструкцій	462,973	-	462,973	4,31908	305,226	-
13	02-01-013	на Телефонізація	71,414	-	71,414	0,08299	6,066	-
14	02-01-014	на Монтаж СКС	467,131	-	467,131	2,89817	247,347	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Придбання устаткування системи СКС	-	325,401	325,401	-	-	-
16	02-01-016	на Монтаж системи відеоспостереження	289,682	-	289,682	2,10159	209,311	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження	-	241,456	241,456	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на Монтаж системи контролю доступу	367,351	-	367,351	2,56166	218,116	-
19	02-01-019	на Придбання устаткування системи СКД	-	472,283	472,283	-	-	-
20	02-01-020	на Ліфт	334,552	1405,093	1739,645	2,48798	192,846	-
21	02-01-021	на Підйомник	9,142	1177,248	1186,39	0,07941	5,713	-
22	02-01-022	на придбання устаткування устаткування	-	5171,674	5171,674	-	-	-
---	-----	Всього:	68526,441	9707,291	78233,732	132,52561	10295,067	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	загальнобудівельні роботи. Прибудова	<u>76.95701</u> 5550,493	<u>-</u> -	<u>3.39193</u> 297,061	<u>1.04733</u> 86,233	<u>-</u> -	<u>81.39627</u> 5933,787	<u>9.72000</u> 1121,389	<u>91.11627</u> 7055,176
02-01-02	ЕО. Школа.	<u>3.20668</u> 214,648	<u>7.49483</u> 540,236	<u>0.66354</u> 54,703	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.36505</u> 809,587	<u>1.17874</u> 135,995	<u>12.54379</u> 945,582
02-01-03	ВК. Школа	<u>2.39903</u> 179,873	<u>-</u> -	<u>0.12954</u> 9,533	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.52857</u> 189,406	<u>0.26390</u> 30,446	<u>2.79247</u> 219,852
02-01-04	Вентиляція. Школа	<u>1.55605</u> 107,212	<u>0.16277</u> 16,34	<u>0.01516</u> 1,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73398</u> 124,812	<u>0.17429</u> 20,106	<u>1.90827</u> 144,918
02-01-05	Опалення. Школа	<u>4.12964</u> 309,02	<u>0.40160</u> 29,209	<u>0.25804</u> 18,416	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.78928</u> 356,645	<u>0.49032</u> 56,565	<u>5.27960</u> 413,21
02-01-06	ОВ тепловий пункт. Школа	<u>1.17967</u> 86,092	<u>0.15680</u> 11,636	<u>0.01115</u> 0,991	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34762</u> 98,719	<u>0.13206</u> 15,236	<u>1.47968</u> 113,955
02-01-07	ЕТР. Теплопункт.	<u>-</u> -	<u>0.11023</u> 8,406	<u>0.00191</u> 0,164	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11214</u> 8,57	<u>0.00985</u> 1,137	<u>0.12199</u> 9,707
02-01-08	систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі	<u>-</u> -	<u>1.07184</u> 74,29	<u>0.00583</u> 0,497	<u>-</u> -	<u>0.12745</u> -	<u>1.20512</u> 87,521	<u>0.10647</u> 12,282	<u>1.31159</u> 99,803
02-01-09	придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-10	Система блискавкозахисту	<u>0.20685</u> 12,095	<u>0.87559</u> 64,721	<u>0.00009</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.08253</u> 76,824	<u>0.10973</u> 12,661	<u>1.19226</u> 89,485
02-01-11	Вогнеобробка металевих конструкцій	<u>0.22887</u> 16,454	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22889</u> 16,456	<u>0.01992</u> 2,298	<u>0.24881</u> 18,754
02-01-12	Вогнеобробка дерев'яних конструкцій	<u>3.97316</u> 265,327	<u>-</u> -	<u>0.00023</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.97339</u> 265,344	<u>0.34569</u> 39,882	<u>4.31908</u> 305,226

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Телефонізація	<u>-</u>	<u>0.07579</u>	<u>0.00003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07582</u>	<u>0.00717</u>	<u>0.08299</u>
		-	5,236	0,003	-	-	5,239	0,827	6,066
02-01-014	Монтаж СКС	<u>-</u>	<u>1.67513</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.98640</u>	<u>2.66153</u>	<u>0.23664</u>	<u>2.89817</u>
		-	121,492	-	-	-	220,043	27,304	247,347
02-01-015	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування системи СКС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Монтаж системи відеоспостереження	<u>-</u>	<u>0.50720</u>	<u>0.03840</u>	<u>-</u>	<u>1.39200</u>	<u>1.93760</u>	<u>0.16399</u>	<u>2.10159</u>
		-	48,368	2,947	-	-	190,39	18,921	209,311
02-01-017	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	Монтаж системи контролю доступу	<u>0.04851</u>	<u>2.18223</u>	<u>0.05437</u>	<u>-</u>	<u>0.08053</u>	<u>2.36564</u>	<u>0.19602</u>	<u>2.56166</u>
		3,994	179,182	4,279	-	-	195,501	22,615	218,116
02-01-019	Придбання устаткування системи СКД	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	Ліфт	<u>-</u>	<u>2.12524</u>	<u>0.18058</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.30582</u>	<u>0.18216</u>	<u>2.48798</u>
		-	154,568	17,262	-	-	171,83	21,016	192,846
02-01-021	Підйомник	<u>-</u>	<u>0.07360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07360</u>	<u>0.00581</u>	<u>0.07941</u>
		-	5,042	-	-	-	5,042	0,671	5,713
02-01-022	придбання устаткування устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>93.88547</u>	<u>16.91285</u>	<u>4.75082</u>	<u>1.04733</u>	<u>2.58638</u>	<u>119.18285</u>	<u>13.34276</u>	<u>132.52561</u>
		6745,208	1258,726	407,143	86,233	-	8755,716	1539,351	10295,067

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	1005,317 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,592 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішнє освітлення	1005,317	-	1005,317	0,75991	59,592	-
		Всього:	1005,317	-	1005,317	0,75991	59,592	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішнє освітлення	<u>0.08250</u> 5,74	<u>0.45948</u> 32,986	<u>0.14990</u> 13,016	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69188</u> 51,742	<u>0.06803</u> 7,85	<u>0.75991</u> 59,592
	Разом :	<u>0.08250</u> 5,74	<u>0.45948</u> 32,986	<u>0.14990</u> 13,016	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69188</u> 51,742	<u>0.06803</u> 7,85	<u>0.75991</u> 59,592

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 20691,793 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 19,43178 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1583,523 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на вимощення	18369,15	-	18369,15	16,98886	1387,636	-
2	07-01-02	на огорожа футбольного майданчика	647,834	-	647,834	1,66844	136,638	-
3	07-01-03	на озеленення	1634,786	-	1634,786	0,77448	59,249	-
4	07-01-04	на малі форми	18,135	21,888	40,023	-	-	-
Всього:			20669,905	21,888	20691,793	19,43178	1583,523	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	вимощення	<u>10.96438</u> 837,52	<u>-</u> -	<u>2.18652</u> 172,385	<u>1.96957</u> 162,167	<u>-</u> -	<u>15.12047</u> 1172,072	<u>1.86839</u> 215,564	<u>16.98886</u> 1387,636
07-01-02	огорожа футбольного майданчика	<u>1.39887</u> 107,512	<u>-</u> -	<u>0.09080</u> 8,502	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.48967</u> 116,014	<u>0.17877</u> 20,624	<u>1.66844</u> 136,638
07-01-03	озеленення	<u>0.54969</u> 36,741	<u>-</u> -	<u>0.14632</u> 13,454	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69601</u> 50,195	<u>0.07847</u> 9,054	<u>0.77448</u> 59,249
07-01-04	малі форми	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>12.91294</u> 981,773	<u>-</u> -	<u>2.42364</u> 194,341	<u>1.96957</u> 162,167	<u>-</u> -	<u>17.30615</u> 1338,281	<u>2.12563</u> 245,242	<u>19.43178</u> 1583,523

Склав _____

Перевірив _____