

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдвяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівельні конструкції

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-КБ

Кошторисна вартість 12962,174 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,63777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1824,853 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	1,634	<u>33740.71</u> 1335,68	<u>32405.03</u> 11627,20	55132	2183	<u>52949</u> 18999	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>24.14</u> 149,1
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,296	<u>81675.29</u> 4980,33	<u>76694.96</u> 24573,57	24176	1474	<u>22702</u> 7274	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>16.3</u> 60,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	488,4	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>	71018	-	<u>71018</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,77			13563	0,2240	109,4
4	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,634	<u>6975,74</u>	<u>6975,74</u>	11398	-	<u>11398</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1879,41			3071	15,1575	24,77
5	KB1-27-7 K=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,634	<u>19532,07</u>	<u>19532,07</u>	31915	-	<u>31915</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	5262,36			8599	42,4410	69,35
6	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,34	<u>3352,65</u>	<u>1529,69</u>	54782	29787	<u>24995</u>	<u>18,3600</u>	<u>300</u>
					1822,96	560,43			9157	5,1175	83,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					248421	33444	<u>214977</u>		<u>340,44</u>
									60663		496,9
		Разом будівельні роботи, грн.					248421				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					94107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17456				
		Всього будівельні роботи, грн.					298167				

		Всього по розділу 1					298167				
		Розділ 2. Палі									
7	KB5-30-1	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	100,8	<u>11182,70</u>	<u>9513,85</u>	1127216	122149	<u>958996</u>	<u>10,8100</u>	<u>1089,65</u>
					1211,80	2529,62			254986	19,1576	1931,09
8	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102,816	<u>5384,97</u>	<u>-</u>	553661	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	25	<u>7218,68</u>	<u>-</u>	180467	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	KB5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні паль	т	11,52144	<u>2892,37</u>	<u>-</u>	33324	19275	<u>-</u>	<u>17,9700</u>	<u>207,04</u>
					1673,01	-			-	-	-
11	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,76752	<u>37597,52</u>	<u>-</u>	28857	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,6336	<u>37597,52</u>	<u>-</u>	23822	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,53568	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	19375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	9,58464	<u>37240.52</u> -	<u>-</u> -	356937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2323659	141424	<u>958996</u> 254986		<u>1296.69</u> 1931,09
		Разом будівельні роботи, грн.					2323659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1223239				
		всього заробітна плата, грн.					396410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					387,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67288				
		Всього будівельні роботи, грн.					2523252				

		Всього по розділу 2					2523252				
		Розділ 3. Фундаменти									
15	КБ6-1-1	Фм-1 15 шт Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>462164.21</u> 14293,90	<u>2834.70</u> 1340,05	20797	643	<u>128</u> 60	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.78</u> 0,48
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,195	<u>592370.46</u> 25724,15	<u>10148.50</u> 4079,31	115512	5016	<u>1979</u> 795	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>48.63</u> 6,38
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,96	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	34723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,435	<u>25318.28</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	11013	10625	<u>118</u> 39	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>100.49</u> 0,27
19	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,345	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	12971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Фм-2 121 мп	т	0,09	<u>37240.52</u> -	<u>-</u> -	3352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,23	<u>462164.21</u> 14293,90	<u>2834.70</u> 1340,05	106298	3288	<u>652</u> 308	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>34.66</u> 2,45
22	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,15	<u>618964.61</u> 33401,89	<u>11213.22</u> 4290,73	711809	38412	<u>12895</u> 4934	<u>323.8500</u> 34,3669	<u>372.43</u> 39,52
23	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,11	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	184826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	5,07	<u>25318.28</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	128364	123840	<u>1371</u> 449	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1171.17</u> 3,12
25	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,44	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	54140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,63	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	131295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ6-18-1	Балка Бм-1 161,8 мп Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,17	<u>816654.77</u> 135281,37	<u>30444.17</u> 12294,56	138831	22998	<u>5176</u> 2090	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>214.95</u> 16,74
28	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,216	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	8121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,584	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	21123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1683175	204822	<u>22319</u> 8675		<u>1949.11</u> 68,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1683175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1456034				
		всього заробітна плата, грн.					213497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116778				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					242,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42070				
		Всього будівельні роботи, грн.					1799953				

		Всього по розділу 3					1799953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Стіни									
		стіни в осях 1-7									
30	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,41	<u>689112.91</u> 74698,11	<u>20213.53</u> 8515,58	282536	30626	<u>8288</u> 3491	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>296.94</u> 27,9
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,08	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	39063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,468	<u>25318.28</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	11849	11431	<u>127</u> 41	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>108.11</u> 0,29
33	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,368	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	13836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	3617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		стіни в осях 7-1									
35	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,41	<u>689112.91</u> 74698,11	<u>20213.53</u> 8515,58	282536	30626	<u>8288</u> 3491	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>296.94</u> 27,9
36	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,08	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	39063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,468	<u>25318.28</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	11849	11431	<u>127</u> 41	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>108.11</u> 0,29
38	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,368	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	13836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	3617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		стіни в осях А-Д									
40	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,24	<u>689112.91</u> 74698,11	<u>20213.53</u> 8515,58	165387	17928	<u>4851</u> 2044	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>173.82</u> 16,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,644	<u>36169,52</u> -	<u>-</u> -	23293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,288	<u>25318,28</u> 24425,94	<u>270,35</u> 88,61	7292	7035	<u>78</u> 26	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>66,53</u> 0,18
43	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,216	<u>37597,52</u> -	<u>-</u> -	8121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,072	<u>36169,52</u> -	<u>-</u> -	2604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,24	<u>689112,91</u> 74698,11	<u>20213,53</u> 8515,58	165387	17928	<u>4851</u> 2044	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>173,82</u> 16,33
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,644	<u>36169,52</u> -	<u>-</u> -	23293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,288	<u>25318,28</u> 24425,94	<u>270,35</u> 88,61	7292	7035	<u>78</u> 26	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>66,53</u> 0,18
48	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,216	<u>37597,52</u> -	<u>-</u> -	8121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,072	<u>36169,52</u> -	<u>-</u> -	2604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							1115196	134040	<u>26688</u> 11204		<u>1290,8</u> 89,4
Разом будівельні роботи, грн.							1115196				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							954468				
всього заробітна плата, грн.							145244				
Загальновиробничі витрати, грн.							79687				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							165,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28774				
Всього будівельні роботи, грн.							1194883				

Всього по розділу 4							1194883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Колони									
50	КБ6-14-1	К-1 15 шт Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,038	<u>812509.07</u> 145934,36	<u>42178.22</u> 19899,35	30875	5546	<u>1603</u> 756	<u>1364.0000</u> 158,4200	<u>51.83</u> 6,02
51	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,6	<u>37240.52</u> -	<u>-</u> -	22344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,225	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	8459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					61678	5546	<u>1603</u> 756		<u>51.83</u> 6,02
		Разом будівельні роботи, грн.					61678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54529				
		всього заробітна плата, грн.					6302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1206				
		Всього будівельні роботи, грн.					65068				

		Всього по розділу 5					65068				
		Розділ 6. Плита перекриття									
53	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,38	<u>672736.81</u> 70835,40	<u>15361.98</u> 6932,40	2273850	239424	<u>51923</u> 23432	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>2293.33</u> 187,55
54	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,48	<u>37240.52</u> -	<u>-</u> -	17875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	27,468	<u>37240.52</u> -	<u>-</u> -	1022923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	2,227	<u>25318.28</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	56384	54397	<u>602</u> 197	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>514.44</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	2,227	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	83730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3454762	293821	<u>52525</u> 23629		<u>2807.77</u> 188,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3454762 3108416 317450 173503 359,61 62471 3628265				

		Всього по розділу 6					3628265				
58	КБ6-13-7	Розділ 7. Зовнішня захисна стіна <i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	3,32	<u>700374.60</u> 80210,95	<u>22744.42</u> 9279,05	2325244	266300	<u>75511</u> 30806	<u>777.6900</u> 74,2171	<u>2581.93</u> 246,4
59	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,251	<u>25318.28</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	6355	6131	<u>68</u> 22	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>57.98</u> 0,15
60	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	4,141	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	149778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,176	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	151044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,216	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	8121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2640542	272431	<u>75579</u> 30828		<u>2639.91</u> 246,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2640542 2292532 303259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					166536 346,38 60173 2807078				

		Всього по розділу 7					2807078				
63	КБ6-18-9	Розділ 8. Пермички Прм-1 <i>Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,02	836848.62	34652.17	16737	3409	693	1593.0000	31.86
64	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,062	170435.07	13227,18	2331	-	265	106,1401	2,12
65	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08	37597.52	-	2894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					21962	3409	693		31.86
		Разом будівельні роботи, грн.					21962		265		2,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17860				
		всього заробітна плата, грн.					3674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					708				
		Всього будівельні роботи, грн.					23947				

		Всього по розділу 8					23947				
66	КБ6-1-1	Розділ 9. Дренаж <i>Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,096	522773.63	2834.70	50186	1372	272	150.7000	14.47
					14293,90	1340,05			129	10,6641	1,02
67	КБ27-13-1	<i>Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см</i>	1000м2	0,1276	348951.82	17772.36	44526	395	2268	32.0300	4.09
					3094,42	4222,24			539	30,7883	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ27-13-4 К=35	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 50 см	1000м2	0,1276	<u>721269.07</u> -	<u>12026.41</u> 2363,43	92034	-	<u>1535</u> 302	<u>-</u> 18,9280	<u>-</u> 2,42
69	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,638	<u>13099.68</u> 13099,68	<u>-</u> -	8358	8358	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>95.99</u> -
70	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	70,18	<u>1322.06</u> -	<u>-</u> -	92782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7018	<u>3352.65</u> 1822,96	<u>1529.69</u> 560,43	2353	1279	<u>1074</u> 393	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>12.89</u> 3,59
72	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>11017.72</u> 10610,28	<u>19.78</u> 6,48	2204	2122	<u>4</u> 1	<u>91.8400</u> 0,0450	<u>18.37</u> 0,01
73	С113-953 варіант 3	Труби каналізаційні розтрубні ПВХ SN4 Ду110х3,0	м	20	<u>281.43</u> -	<u>-</u> -	5629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							298072	13526	<u>5153</u> 1364		<u>145.81</u> 10,97
Разом будівельні роботи, грн.							298072				
в тому числі:							279393				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14890				
всього заробітна плата, грн.							8683				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,67				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3241				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							306755				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 9							306755				
Розділ 10. Вентиляційні канали											
Вентиляційні канали Тип 1-6											
74	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,252	<u>797803.77</u> 125478,36	<u>33588.88</u> 13911,44	201047	31621	<u>8464</u> 3506	<u>1201.9000</u> 111,3145	<u>302.88</u> 28,05
75	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,752	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	63369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,018	<u>743063.49</u> 100721,99	<u>18686.09</u> 8407,86	13375	1813	<u>336</u> 151	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>17.37</u> 1,21
77	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,072	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	2604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					280395	33434	<u>8800</u> 3657		<u>320.25</u> 29,26
		Разом будівельні роботи, грн.					280395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238161				
		всього заробітна плата, грн.					37091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7286				
		Всього будівельні роботи, грн.					300647				

		Всього по розділу 10					300647				
		Розділ 11. Армування прорізів									
78	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,2764	<u>6897.33</u> 6738,81	<u>158.52</u> 78,61	1906	1863	<u>43</u> 22	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>17.61</u> 0,17
79	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25	т	0,238	<u>41422.52</u> -	<u>-</u> -	9859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0328	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0048	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					13131	1863	<u>43</u> 22		<u>17.61</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					13131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11225				
		всього заробітна плата, грн.					1885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1030 2,13 371 14161				

		Всього по розділу 11					14161				
		Разом прямі витрати по кошторису					12140993	1137760	<u>1367376</u>		<u>10892.08</u>
									396049		3070,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12140993 9635857 1533809 821181 1675,33 291044 12962174				

		Всього по кошторису					12962174				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15637,77 1824853				

Склав _____ Лютова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Везенков П.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-АБ

Кошторисна вартість	12021,052 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	16,54399 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1912,863 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Оздоблення огорожуючих конструкцій стін та перекриттів (Лист АБ-12)									
		Стіни Тип 1									
1	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	4,4	<u>897,26</u> 818,25	<u>5,34</u> 1,56	3948	3600	<u>23</u> 7	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>29,44</u> 0,06
2	С111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	88	<u>252,46</u> -	<u>-</u> -	22216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	4,4	<u>897,26</u> 818,25	<u>5,34</u> 1,56	3948	3600	<u>23</u> 7	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>29,44</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	4,4	<u>862,21</u> 818,25	<u>5,34</u> 1,56	3794	3600	<u>23</u> 7	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>29,44</u> 0,06
5	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	1672	<u>524,27</u> -	-	876579	-	-	-	-
6	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін і колон прямокутних	1 м3	22	<u>3311,45</u> 3307,58	-	72852	72767	-	<u>29.0700</u> -	<u>639,54</u> -
7	С114-97	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л	м3	21,56	<u>3880,56</u> -	-	83665	-	-	-	-
8	С188888-4	Дюбель для теплоізоляції 10х80 мм	шт	2640	<u>3,91</u> -	-	10322	-	-	-	-
9	КБ15-78-1	Стіни Тип 2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,06	<u>54837,55</u> 50410,63	-	3290	3025	-	<u>417.8600</u> -	<u>25,07</u> -
10	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 100 мм 135 кг/м3	м3	0,642	<u>6691,60</u> -	-	4296	-	-	-	-
11	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 50 мм 135 кг/м3	м3	0,321	<u>7528,00</u> -	-	2416	-	-	-	-
12	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	66	<u>21,90</u> -	-	1445	-	-	-	-
13	С114-103	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	6,9	<u>54,94</u> -	-	379	-	-	-	-
14	С111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	36	<u>21,53</u> -	-	775	-	-	-	-
15	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	3	<u>124,41</u> -	-	373	-	-	-	-
16	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 Тип 3	кг	15	<u>127,57</u> -	-	1914	-	-	-	-
17	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	7,1	<u>897,26</u> 818,25	<u>5,34</u> 1,56	6371	5810	<u>38</u> 11	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>47,5</u> 0,1
18	С111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	142	<u>252,46</u> -	-	35849	-	-	-	-
19	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	7,1	<u>897,26</u> 818,25	<u>5,34</u> 1,56	6371	5810	<u>38</u> 11	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>47,5</u> 0,1
20	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	7,1	<u>862,21</u> 818,25	<u>5,34</u> 1,56	6122	5810	<u>38</u> 11	<u>6.6900</u> 0,0139	<u>47,5</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS Тип 4	кг	2698	<u>524,27</u> -	<u>-</u> -	1414480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	7,3	<u>28964,37</u> 28296,42	<u>-</u> -	211440	206564	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>1688.86</u> -
23	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	365	<u>116,09</u> -	<u>-</u> -	42373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 Тип 5	кг	1825	<u>127,57</u> -	<u>-</u> -	232815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,865	<u>28964,37</u> 28296,42	<u>-</u> -	25054	24476	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>200.12</u> -
26	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	43,25	<u>116,09</u> -	<u>-</u> -	5021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 основа підлоги	кг	216,25	<u>127,57</u> -	<u>-</u> -	27587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	73,5	<u>1797,12</u> 218,16	<u>104,06</u> 38,48	132088	16035	<u>7648</u> 2828	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>169,05</u> 24,98
29	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	7,35	<u>1159,97</u> 1159,97	<u>-</u> -	8526	8526	<u>-</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>80,63</u> -
30	C111-1716 варіант 1	Геотекстиль 200г/м2	м2	808,5	<u>39,56</u> -	<u>-</u> -	31984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	147	<u>2187,52</u> 227,64	<u>152,18</u> 56,11	321565	33463	<u>22370</u> 8248	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>352,8</u> 73,63
32	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1,1025	<u>592430,71</u> 25724,15	<u>10148,50</u> 4079,31	653155	28361	<u>11189</u> 4497	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>274,97</u> 36,08
33	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,172	<u>36169,52</u> -	<u>-</u> -	187069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна	100м2	7,35	<u>2827,49</u> 2827,49	<u>-</u> -	20782	20782	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>196.54</u> -
35	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 Перекриття ПРУ	кг	2940	<u>110,83</u> -	<u>-</u> -	325840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	7,85	<u>16413,15</u> 7059,52	<u>134,24</u> 119,26	128843	55417	<u>1054</u> 936	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>558,14</u> 8,1
37	КБ11-11-8 К=34	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до середньої товщини 190 мм)	100м2	7,85	<u>84501,94</u> 5131,31	<u>1177,81</u> 1046,44	663340	40281	<u>9246</u> 8215	<u>51,6800</u> 9,0576	<u>405,69</u> 71,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7,85	<u>10733.86</u> 1536,57	<u>73.61</u> 65,40	84261	12062	<u>578</u> 513	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>127.17</u> 4,44
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	100м2	7,85	<u>14322.22</u> 5585,06	<u>134.24</u> 119,26	112429	43843	<u>1054</u> 936	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>441.56</u> 8,1
40	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до товщини 50 мм) розчин М 200	100м2	7,85	<u>14206.95</u> 1119,99	<u>207.85</u> 184,67	111525	8792	<u>1632</u> 1450	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>88.55</u> 12,55
41	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	7,85	<u>3563.67</u> 3553,57	<u>10.10</u> 8,98	27975	27896	<u>79</u> 70	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>248.85</u> 0,61
42	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	3140	<u>110.83</u> -	<u>-</u> -	348006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	8,75	<u>1159.97</u> 1159,97	<u>-</u> -	10150	10150	<u>-</u> -	<u>10.9700</u> -	<u>95.99</u> -
44	С111-1716 варіант 1	Геотекстиль 200г/м2	м2	863,5	<u>39.56</u> -	<u>-</u> -	34160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,15	<u>10733.86</u> 1536,57	<u>73.61</u> 65,40	1610	230	<u>11</u> 10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.43</u> 0,08
46	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	100м2	0,15	<u>14322.22</u> 5585,06	<u>134.24</u> 119,26	2148	838	<u>20</u> 18	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>8.44</u> 0,15
47	КБ11-11-2 К=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до товщини 65 мм) розчин М 200	100м2	0,15	<u>21310.43</u> 1679,99	<u>311.77</u> 277,00	3197	252	<u>47</u> 42	<u>16.9200</u> 2,3976	<u>2.54</u> 0,36
48	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,15	<u>4084.87</u> 2387,32	<u>292.65</u> 118,52	613	358	<u>44</u> 18	<u>21.8000</u> 0,8904	<u>3.27</u> 0,13
49	С111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний для нижніх шарів	м2	17,25	<u>99.61</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-852 варіант 2	Руберойд покрівельний для верхніх шарів	м2	16,95	<u>152.65</u> -	<u>-</u> -	2587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-233-2 варіант 2	Праймер	кг	4,5	<u>105.11</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6319739	642348	<u>55155</u> 27835		<u>5841.03</u> 240,79
		Разом будівельні роботи, грн.					6319739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5622236				
		всього заробітна плата, грн.					670183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					352338 704,27 122345 6672077				

		Всього по розділу 1					6672077				
		Розділ 2. Стіни (Лист АБ-14)									
52	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,7	<u>1907.96</u> 893,19	<u>155.07</u> 76,91	8967	4198	<u>729</u> 361	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>40.7</u> 2,88
53	C1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,856	<u>12667.07</u> -	<u>-</u> -	23510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,026	<u>6738.81</u> 6738,81	<u>-</u> -	175	175	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> -	<u>1.66</u> -
55	C124-65 варіант 1	Сітка 4 ВрІ	т	0,026	<u>46675.52</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ7-20-5	Кріплення стін до стелі	т	0,04132	<u>3720.93</u> 1989,57	<u>553.50</u> 28,00	154	82	<u>23</u> 1	<u>19.2900</u> 0,2500	<u>0.8</u> 0,01
57	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00316	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-65 варіант 2	Швелер 30 П	т	0,03816	<u>43972.52</u> -	<u>-</u> -	1678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C114-1-У варіант 1	Базальтове волокно	м3	0,06	<u>5900.74</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C188888-4 варіант 3	Дюбель-цвях НРS-1 6/30х55	шт	8	<u>23.43</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	6,65	<u>32352.11</u> 23029,11	<u>1471.44</u> 729,74	215142	153144	<u>9785</u> 4853	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>1414.72</u> 38,62
62	C1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	33,516	<u>12667.07</u> -	<u>-</u> -	424550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0387	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	1455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C124-65 варіант 1	Сітка 4 ВрІ	т	0,3871	<u>46675.52</u> -	<u>-</u> -	18068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ7-20-5	Кріплення стін до стелі	т	0,35055	<u>3720.93</u> 1989,57	<u>553.50</u> 28,00	1304	697	<u>194</u> 10	<u>19.2900</u> 0,2500	<u>6.76</u> 0,09
66	C124-65 варіант 3	Швелер 14 П	т	0,35055	<u>42850.52</u> -	<u>-</u> -	15021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C114-1-У варіант 1	Базальтове волокно	мЗ	0,8	<u>5900,74</u>	-	4721	-	-	-	-
68	C188888-4 варіант 3	Дюбель-цвях НРS-1 6/30х55	шт	190	<u>23,43</u>	-	4452	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					721071	158296	<u>10731</u> 5225		<u>1464,64</u> 41,6
		Разом будівельні роботи, грн.					721071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					552044				
		всього заробітна плата, грн.					163521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88131				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31400				
		Всього будівельні роботи, грн.					809202				

		Всього по розділу 2					809202				
		Розділ 3. Підсилення прорізів (Лист АБ-15,16)									
69	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,35128	<u>21533,90</u> 18650,36	<u>949,21</u> 348,93	7564	6551	<u>333</u> 123	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>69,07</u> 1,11
70	C1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100х100х10 мм	т	0,0052	<u>48817,52</u>	-	254	-	-	-	-
71	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75х75х5 мм	т	0,0416	<u>37393,52</u>	-	1556	-	-	-	-
72	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,2808	<u>37393,52</u>	-	10500	-	-	-	-
73	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая 6 мм	т	0,04368	<u>44189,26</u>	-	1930	-	-	-	-
74	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1877	<u>1993,29</u> 592,67	<u>73,55</u> 4,97	374	111	<u>14</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0448	<u>0,9</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					22178	6662	<u>347</u> 124		<u>69,97</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					22178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15169				
		всього заробітна плата, грн.					6786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3935 8,5 1477 26113				

		Всього по розділу 3					26113				
		Розділ 4. Двері (Лист АБ-17,18)									
75	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (герметичні та протипожежні)	100м2	0,2002	<u>30857.82</u> 27198,07	<u>1542.95</u> 505,72	6178	5445	<u>309</u> 101	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>47.13</u> 0,7
76	С123-217 варіант 1	Блоки дверні протипожежні EI60	м2	15,12	<u>18583.41</u> -	<u>-</u> -	280981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С123-217 варіант 2	Блоки дверні спеціальні для ПРУ герметичні 100 кПа	м2	4,9	<u>78219.41</u> -	<u>-</u> -	383275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>17356.57</u> 10744,03	<u>6527.86</u> 2139,59	984	609	<u>370</u> 121	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>5.56</u> 0,84
79	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3402	<u>13608.93</u> 8681,95	<u>4859.63</u> 1592,80	4630	2954	<u>1653</u> 542	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>26.97</u> 3,76
80	& С123-239-1	Блоки дверні металопластикові	м2	39,69	<u>6394.94</u> -	<u>-</u> -	253815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С188888-21-12	Піна монтажна.	л	6,25	<u>330.42</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 10х120 мм нейлон Expert Fix	шт	152	<u>17.27</u> -	<u>-</u> -	2625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	1,381	<u>759.89</u> 703,79	<u>-</u> -	1049	972	<u>-</u> -	<u>7.4200</u> -	<u>10.25</u> -
84	С111-1722 варіант 1	Лиштва	м	154,672	<u>95.54</u> -	<u>-</u> -	14777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,311	<u>5315.62</u> 2306,32	<u>-</u> -	6969	3024	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>26.57</u> -
86	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1392	<u>5586.13</u> 4430,19	<u>4.33</u> 3,85	778	617	<u>1</u> 1	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>5.5</u> -
87	С111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	13,92	<u>13.16</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,1392	<u>2619.00</u> 2347,37	<u>5.77</u> 5,13	365	327	<u>1</u> 1	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>2.91</u> 0,01
89	С111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	13,92	<u>15.97</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1392	<u>13812.70</u> 4029,75	<u>1.44</u> 1,28	1923	561	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>5.3</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							960819	14509	<u>2334</u> 766		<u>130.19</u> 5,31
Разом будівельні роботи, грн.							960819				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							943976				
всього заробітна плата, грн.							15275				
Загальновиробничі витрати, грн.							8061				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2827				
Всього будівельні роботи, грн.							968880				

Всього по розділу 4							968880				
Розділ 5. Підлоги (Лист АБ-19)											
Тип 1											
91	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	100м2	2,503	<u>3409.80</u> 3380,93	<u>28.87</u> 25,65	8535	8462	<u>73</u> 64	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>82.05</u> 0,56
92	С1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; 0,037 Вт/мК- 50 мм	м2	255,306	<u>238.90</u> -	<u>-</u> -	60993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,503	<u>10733.86</u> 1536,57	<u>73.61</u> 65,40	26867	3846	<u>184</u> 164	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>40.55</u> 1,42
94	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	100м2	2,503	<u>14322.22</u> 5585,06	<u>134.24</u> 119,26	35849	13979	<u>336</u> 299	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>140.79</u> 2,58
95	КБ11-11-2 K=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 розчин М 200	100м2	2,503	<u>9471.30</u> 746,66	<u>138.57</u> 123,11	23707	1869	<u>347</u> 308	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>18.82</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,503	<u>6379.22</u> 6324,77	<u>28.87</u> 25,65	15967	15831	<u>72</u> 64	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>159.44</u> 0,56
97	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 6 мм)	100м2	2,503	<u>534.40</u> 527,23	<u>5.77</u> 5,13	1338	1320	<u>14</u> 13	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>13.29</u> 0,11
98	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	125,15	<u>116.09</u>	-	14529	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
99	C111-1896	Самонівелююча суміш типу Baunit	кг	2503	<u>26.46</u>	-	66229	-	-	-	-
	варіант 6	NivelloDuo			-	-			-	-	-
100	КБ15-170-2	Покриття підлоги латексною фарбою за 3 рази	100м2	2,503	<u>3510.54</u> 3503,13	<u>2.17</u> 1,92	8787	8768	<u>5</u> 5	<u>27.1350</u> 0,0167	<u>67.92</u> 0,04
101	C111-1621-П1	Грунтовка типу Siltek Profi E-110	л	25,03	<u>71.15</u>	-	1781	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
102	C111-1624-2	Латексна фарба для бетонних поверхонь типу Siltek Beton Pro	л	105,126	<u>370.30</u>	-	38928	-	-	-	-
	варіант 1	Тип 2			-	-			-	-	-
103	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	100м2	4,174	<u>3409.80</u> 3380,93	<u>28.87</u> 25,65	14233	14112	<u>121</u> 107	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>136.82</u> 0,93
104	C1555-208	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; 0,037 Вт/мК- 50 мм	м2	425,748	<u>238.90</u>	-	101711	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,174	<u>10733.86</u> 1536,57	<u>73.61</u> 65,40	44803	6414	<u>307</u> 273	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>67.62</u> 2,36
106	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	100м2	4,174	<u>14322.22</u> 5585,06	<u>134.24</u> 119,26	59781	23312	<u>560</u> 498	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>234.79</u> 4,31
107	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 розчин М 200	100м2	4,174	<u>9471.30</u> 746,66	<u>138.57</u> 123,11	39533	3117	<u>578</u> 514	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>31.39</u> 4,45
108	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,174	<u>6379.22</u> 6324,77	<u>28.87</u> 25,65	26627	26400	<u>121</u> 107	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>265.88</u> 0,93
109	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 6 мм)	100м2	4,174	<u>534.40</u> 527,23	<u>5.77</u> 5,13	2231	2201	<u>24</u> 21	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>22.16</u> 0,19
110	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	208,7	<u>116.09</u>	-	24228	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
111	C111-1896	Самонівелююча суміш типу Baunit	кг	4174	<u>26.46</u>	-	110444	-	-	-	-
	варіант 6	NivelloDuo			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	4,174	<u>18367.06</u>	<u>11.55</u>	76664	31651	<u>48</u>	<u>70.0500</u>	<u>292.39</u>
		Грунтівка типу Stauf D54			7582,91	10,26			43	0,0888	0,37
113	C111-1621-П1	Грунтівка типу Stauf D54	л	54,262	<u>413.87</u>	-	22457	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
114	C111-1896	Клей Cassel D50	кг	146,09	<u>252.88</u>	-	36943	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
115	C111-572	Лінолеум гомогенний Grabo типу FortisSTEEL (клас зносостійкості - 43)- 2 мм	м2	425,748	<u>690.52</u>	-	293988	-	-	-	-
	варіант 1	Тип 3			-	-			-	-	-
116	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	100м2	0,268	<u>3409.80</u>	<u>28.87</u>	914	906	<u>8</u>	<u>32.7800</u>	<u>8.79</u>
		Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; 0,037 Вт/мК- 50 мм			3380,93	25,65			7	0,2220	0,06
117	C1555-208	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; 0,037 Вт/мК- 50 мм	м2	27,336	<u>238.90</u>	-	6531	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,268	<u>10733.86</u>	<u>73.61</u>	2877	412	<u>20</u>	<u>16.2000</u>	<u>4.34</u>
					1536,57	65,40			18	0,5661	0,15
119	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	100м2	0,268	<u>14322.22</u>	<u>134.24</u>	3838	1497	<u>36</u>	<u>56.2500</u>	<u>15.08</u>
					5585,06	119,26			32	1,0323	0,28
120	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до середньої товщини 65 мм) розчин М 200	100м2	0,268	<u>21310.43</u>	<u>311.77</u>	5711	450	<u>84</u>	<u>16.9200</u>	<u>4.53</u>
	K=9				1679,99	277,00			74	2,3976	0,64
121	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,268	<u>3563.67</u>	<u>10.10</u>	955	952	<u>3</u>	<u>31.7000</u>	<u>8.5</u>
					3553,57	8,98			2	0,0777	0,02
122	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	107,2	<u>110.83</u>	-	11881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,268	<u>18398.07</u>	<u>51.96</u>	4931	4514	<u>14</u>	<u>155.6000</u>	<u>41.7</u>
					16843,70	46,17			12	0,3996	0,11
124	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	174,2	<u>19.23</u>	-	3350	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 33	кг	10,88	<u>100.04</u>	-	1088	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	C111-256	Плитки керамічні для підлоги протиковзна	м2	27,336	<u>739.20</u>	-	20207	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
127	C113-2088	Хрестик пластмасовий	шт	114	<u>0.16</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 1	Тип 4			-	-			-	-	-
128	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	100м2	0,0705	<u>3409.80</u>	<u>28.87</u>	240	238	<u>2</u>	<u>32.7800</u>	<u>2.31</u>
					3380,93	25,65			2	0,2220	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; 0,037 Вт/мК- 50 мм	м2	7,191	<u>238,90</u>	<u>-</u>	1718	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
130	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0705	<u>10733,86</u>	<u>73,61</u>	757	108	<u>5</u>	<u>16,2000</u>	<u>1,14</u>
					1536,57	65,40			5	0,5661	0,04
131	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	100м2	0,0704	<u>14322,22</u>	<u>134,24</u>	1008	393	<u>9</u>	<u>56,2500</u>	<u>3,96</u>
					5585,06	119,26			8	1,0323	0,07
132	КБ11-11-2 К=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до середньої товщини 65 мм) розчин М 200	100м2	0,0704	<u>21310,43</u>	<u>311,77</u>	1500	118	<u>22</u>	<u>16,9200</u>	<u>1,19</u>
					1679,99	277,00			20	2,3976	0,17
133	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,0704	<u>3563,67</u>	<u>10,10</u>	251	250	<u>1</u>	<u>31,7000</u>	<u>2,23</u>
					3553,57	8,98			1	0,0777	0,01
134	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	28,16	<u>110,83</u>	<u>-</u>	3121	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
135	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0704	<u>18398,07</u>	<u>51,96</u>	1295	1186	<u>4</u>	<u>155,6000</u>	<u>10,95</u>
					16843,70	46,17			3	0,3996	0,03
136	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	45,76	<u>19,23</u>	<u>-</u>	880	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
137	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 33	кг	2,85	<u>100,04</u>	<u>-</u>	285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
138	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна	м2	7,18	<u>739,20</u>	<u>-</u>	5307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
139	C113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	30	<u>0,16</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1235821	172306	<u>2998</u>		<u>1678,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1235821		2664		23,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1060517				
		всього заробітна плата, грн.					174970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					204,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35476				
		Всього будівельні роботи, грн.					1333109				

		Всього по розділу 5					1333109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Опорядження стін (Лист АБ-20)									
		Тип 1									
140	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	1,37	<u>818.25</u>	-	1121	1121	-	<u>6.6900</u>	<u>9.17</u>
		ґрунтовкою бетоноконтакт			818,25	-			-	-	-
141	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	68,5	<u>116.09</u>	-	7952	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
142	КБ10-57-1	Ґрунтування стін	100м2	7,7965	<u>924.14</u>	-	7205	7205	-	<u>9.0700</u>	<u>70.71</u>
					924,14	-			-	-	-
143	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	155,93	<u>61.43</u>	-	9579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,7965	<u>12896.74</u>	<u>294.46</u>	100549	98254	<u>2295</u>	<u>112.4200</u>	<u>876.48</u>
					12602,28	256,73			2002	2,6322	20,52
145	С111-1896 варіант 5	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit	кг	26508,1	<u>9.93</u>	-	263225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,7965	<u>5586.13</u>	<u>4.33</u>	43552	34540	<u>34</u>	<u>39.5200</u>	<u>308.12</u>
					4430,19	3,85			30	0,0333	0,26
147	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	100 м2	7,7965	<u>2619.00</u>	<u>5.77</u>	20419	18301	<u>45</u>	<u>20.9400</u>	<u>163.26</u>
					2347,37	5,13			40	0,0444	0,35
148	С111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	1559,3	<u>13.16</u>	-	20520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	7,7965	<u>6596.56</u>	-	51430	23752	-	<u>29.9000</u>	<u>233.12</u>
					3046,51	-			-	-	-
150	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	100 м2	7,7965	<u>2619.00</u>	<u>5.77</u>	20419	18301	<u>45</u>	<u>20.9400</u>	<u>163.26</u>
					2347,37	5,13			40	0,0444	0,35
151	С111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	779,65	<u>15.97</u>	-	12451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,7965	<u>9689.00</u>	<u>1.44</u>	75540	31418	<u>11</u>	<u>38.1100</u>	<u>297.12</u>
					4029,75	1,28			10	0,0111	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін (плінтус) полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 2	100м2	0,269	<u>10044.52</u> 4029,75	<u>1.44</u> 1,28	2702	1084	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>10.25</u> -
154	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	100м2	1,4	<u>818.25</u> 818,25	<u>-</u> -	1146	1146	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>9.37</u> -
155	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	70	<u>116.09</u> -	<u>-</u> -	8126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ10-57-1	Ґрунтування стін	100м2	6,538	<u>924.14</u> 924,14	<u>-</u> -	6042	6042	<u>-</u> -	<u>9.0700</u> -	<u>59.3</u> -
157	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	130,76	<u>61.43</u> -	<u>-</u> -	8033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,538	<u>12896.74</u> 12602,28	<u>294.46</u> 256,73	84319	82394	<u>1925</u> 1679	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>735</u> 17,21
159	С111-1896 варіант 5	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit	кг	22229,2	<u>9.93</u> -	<u>-</u> -	220736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,538	<u>5586.13</u> 4430,19	<u>4.33</u> 3,85	36522	28965	<u>28</u> 25	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>258.38</u> 0,22
161	КБ15-56-4 K=2	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	100 м2	6,538	<u>2619.00</u> 2347,37	<u>5.77</u> 5,13	17123	15347	<u>38</u> 34	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>136.91</u> 0,29
162	С111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	1307,6	<u>13.16</u> -	<u>-</u> -	17208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	6,538	<u>6596.56</u> 3046,51	<u>-</u> -	43128	19918	<u>-</u> -	<u>29.9000</u> -	<u>195.49</u> -
164	КБ15-56-4 K=2	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	100 м2	6,538	<u>2619.00</u> 2347,37	<u>5.77</u> 5,13	17123	15347	<u>38</u> 34	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>136.91</u> 0,29
165	С111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	653,8	<u>15.97</u> -	<u>-</u> -	10441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,538	<u>9689.00</u> 4029,75	<u>1.44</u> 1,28	63347	26347	<u>9</u> 8	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>249.16</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Декоративне фарбуваннямалюнків по ескізам)	100м2	6,538	<u>9689.00</u> 4029,75	<u>1.44</u> 1,28	63347	26347	<u>9</u> 8	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>249.16</u> 0,07
168	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Тип 3	100м	2,3	<u>19946.91</u> 1383,31	<u>2.89</u> 2,56	45878	3182	<u>7</u> 6	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>28.38</u> 0,05
169	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	100м2	0,31	<u>818.25</u> 818,25	-	254	254	-	<u>6.6900</u> -	<u>2.07</u> -
170	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	15,5	<u>116.09</u> -	-	1799	-	-	-	-
171	КБ10-57-1	Грунтування стін	100м2	1,1535	<u>924.14</u> 924,14	-	1066	1066	-	<u>9.0700</u> -	<u>10.46</u> -
172	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,07	<u>61.43</u> -	-	1417	-	-	-	-
173	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,1535	<u>12896.74</u> 12602,28	<u>294.46</u> 256,73	14876	14537	<u>339</u> 296	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>129.68</u> 3,04
174	С111-1896 варіант 5	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit	кг	3921,9	<u>9.93</u> -	-	38944	-	-	-	-
175	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1535	<u>28974.89</u> 27676,28	<u>49.08</u> 43,60	33423	31925	<u>57</u> 50	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>294.92</u> 0,44
176	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	599,82	<u>19.23</u> -	-	11535	-	-	-	-
177	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 33	кг	52,25	<u>100.04</u> -	-	5227	-	-	-	-
178	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	116,5	<u>566.82</u> -	-	66035	-	-	-	-
179	С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий Тип 4	шт	833	<u>0.16</u> -	-	133	-	-	-	-
180	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	100м2	0,39	<u>818.25</u> 818,25	-	319	319	-	<u>6.6900</u> -	<u>2.61</u> -
181	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	19,5	<u>116.09</u> -	-	2264	-	-	-	-
182	КБ10-57-1	Грунтування стін	100м2	0,7305	<u>924.14</u> 924,14	-	675	675	-	<u>9.0700</u> -	<u>6.63</u> -
183	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,61	<u>61.43</u> -	-	897	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,7305	<u>12896.74</u> 12602,28	<u>294.46</u> 256,73	9421	9206	<u>215</u> 188	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>82.12</u> 1,92
185	C111-1896 варіант 5	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit	кг	2483,7	<u>9.93</u> -	<u>-</u> -	24663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,7055	<u>5586.13</u> 4430,19	<u>4.33</u> 3,85	3941	3125	<u>3</u> 3	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>27.88</u> 0,02
187	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	100 м2	0,7055	<u>2619.00</u> 2347,37	<u>5.77</u> 5,13	1848	1656	<u>4</u> 4	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>14.77</u> 0,03
188	C111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	141,1	<u>13.16</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	100 м2	0,7055	<u>2619.00</u> 2347,37	<u>5.77</u> 5,13	1848	1656	<u>4</u> 4	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>14.77</u> 0,03
190	C111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	70,55	<u>15.97</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7055	<u>9689.00</u> 4029,75	<u>1.44</u> 1,28	6836	2843	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>26.89</u> 0,01
192	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,025	<u>28974.89</u> 27676,28	<u>49.08</u> 43,60	724	692	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>6.39</u> 0,01
193	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	13	<u>19.23</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 33	кг	1,13	<u>100.04</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	2,52	<u>566.82</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	18	<u>0.16</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,245	<u>19946.91</u> 1383,31	<u>2.89</u> 2,56	4887	339	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>3.02</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					1516993	527304	<u>5109</u> 4464		<u>4811.76</u> 45,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1516993 984580 531768 285057 582,11 101122 1802050				

		Всього по розділу 6					1802050				
198	КБ10-57-1	Розділ 7. Оздоблення стель (Лист АБ-20) <i>Антисептування водними розчинами стель</i>	100м2	7,0155	<u>924.14</u> 924,14	-	6483	6483	-	<u>9.0700</u>	<u>63.63</u>
199	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	140,31	<u>61.43</u> -	-	8619	-	-	-	-
200	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	7,0155	<u>15245.85</u> 4536,25	<u>1.44</u> 1,28	106957	31824	<u>10</u> 9	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>300.96</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 7					122059	38307	<u>10</u> 9		<u>364.59</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122059 83742 38316 21041 43,77 7602 143100				

		Всього по розділу 7					143100				
201	КР5-9-1	Розділ 8. Санвузлові перегородки <i>Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах</i>	100 м2	0,246	<u>16458.29</u> 16458,29	-	4049	4049	-	<u>161.5300</u> -	<u>39.74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C111-743 варіант 1	Сантехнічні перегородки з ПВХ конструкцій із глухим заповненням в комплекті з каркасом, кріпленням та фурнітурою	м2	24,6	<u>6486,11</u> -	<u>-</u> -	159558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					163607	4049	<u>-</u> -		<u>39,74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					163607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159558				
		всього заробітна плата, грн.					4049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					828				
		Всього будівельні роботи, грн.					165870				

		Всього по розділу 8					165870				
		Розділ 9. Елементи інформаційних показників та орієнтування МГН (Лист АБ-23)									
203	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,018	<u>7235,99</u> 7235,99	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> -	<u>1,08</u> -
204	& C111-256-10	Тактильна плитка поліуретанова самоклеюча тип "Попереджувальна" 300x300	шт	20	<u>484,91</u> -	<u>-</u> -	9698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ11-43-1	Улаштування тактильної смуги	100м	1,1	<u>1460,94</u> 1460,94	<u>-</u> -	1607	1607	<u>-</u> -	<u>12,8400</u> -	<u>14,12</u> -
206	C111-1721-11В варіант 1	Тактильна смуга поліуретанова самоклеюча тип "направляюча" ширина - 50мм	м	60	<u>153,00</u> -	<u>-</u> -	9180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C111-1721-11В варіант 2	Люмінісцентна самоклеюча стрічка жовтого кольору	м	50	<u>13,36</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,25	<u>8557,25</u> 6590,31	<u>321,03</u> 16,24	2139	1648	<u>80</u> 4	<u>60.1800</u> 0,1450	<u>15,05</u> 0,04
209	C123-361 варіант 1	Поручень. Труба нержавіюча сталь AISI 304 38x1,5 в комплекті з кріпленням	м	25	<u>2193,58</u> -	<u>-</u> -	54840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ17-2-4	Установлення табличок	10шт	1,5	<u>514,54</u> 514,54	<u>-</u> -	772	772	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>6,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С111-256-13	Табличка внутрішня інформаційна розмір 400х200 (назва приміщення дублюється шрифтом Брайля)	шт	8	<u>535.84</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& С111-256-13 варіант 1	Табличка зовнішня інформаційна розмір 400х200 (позначення входу до ПРУ дублюється шрифтом Брайля)	шт	4	<u>535.84</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& С111-256-13 варіант 2	Табличка зовнішня інформаційна розмір 200х200 (позначення входу до ПРУ для МГН дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>332.35</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С111-256-13 варіант 3	Табличка зовнішня інформаційна розмір 600х500 (інформаційна табличка СПП ПРУ)	шт	2	<u>1897.54</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С111-256-13 варіант 4	Тактильний покажчик для поручня огорожі сходів (стрічка самоклеюча)	шт	12	<u>398.14</u> -	<u>-</u> -	4778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С111-256-13 варіант 5	Тактильний покажчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	32	<u>127.84</u> -	<u>-</u> -	4091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					98460	4157	<u>80</u> 4		<u>37.14</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					98460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94223				
		всього заробітна плата, грн.					4161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					757				
		Всього будівельні роботи, грн.					100649				

		Всього по розділу 9					100649				
		Разом прямі витрати по кошторису					11160747	1567938	<u>76764</u> 41091		<u>14437.69</u> 357,3
		Разом будівельні роботи, грн.					11160747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9516045				
		всього заробітна плата, грн.					1609029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					860305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1749				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12021052				

		Всього по кошторису					12021052				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16543,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1912863				

Склав

О.Г.Лютова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.І.Везенков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на водопровід та каналізація

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ВК

Кошторисна вартість 356,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,579 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ОБЛАДНАННЯ									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,9	<u>6333,71</u>	<u>55,14</u>	5700	3632	<u>50</u>	<u>36,4100</u>	<u>32,77</u>
					4036,05	27,34			25	0,2176	0,2
2	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт підлоговий з косим випуском в комплекті із бачком 3/6 л, сидінням з поліпропілену та монтажним кріпленням	шт	9	<u>7780,67</u>	<u>-</u>	70026	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	C130-9 варіант 10	Комплект система зливу унітазу двопозиційна 3/6 л. кнопкова	шт	9	<u>791,72</u>	<u>-</u>	7125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	C130-9 варіант 11	Комплект системи наповнення унітазу з боковим підключенням	шт	9	<u>698,11</u>	<u>-</u>	6283	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	C1532-24 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	9	<u>137,88</u>	<u>-</u>	1241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	C1532-24 варіант 15	Гофра для під'єднання унітазу Ду 100	шт	9	<u>298,02</u>	<u>-</u>	2682	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>4052.46</u> 3584,96	<u>27.57</u> 13,67	2431	2151	<u>17</u> 8	<u>31.9800</u> 0,1088	<u>19.19</u> 0,07
8	C130-9 варіант 4	Умивальник керамічний з переливом	шт	5	<u>4468.79</u> -	-	22344	-	-	-	-
9	C130-9 варіант 9	Сифон для умивальника та мийки Wirquin з донним клапаном Click-Clack та переливом 1 1/4" ф32 мм	шт	5	<u>917.49</u> -	-	4587	-	-	-	-
10	C130-9 варіант 3	Змішувач для умивальників однонажильний, врізний	шт	5	<u>1534.59</u> -	-	7673	-	-	-	-
11	C130-9 варіант 2	Умивальники керамічні для маломобільних груп населення в комплекті з сифоном	шт	1	<u>5359.59</u> -	-	5360	-	-	-	-
12	C130-9 варіант 5	Змішувач для умивальників однонажильний, врізний ліктьовий	шт	1	<u>1844.67</u> -	-	1845	-	-	-	-
13	C1532-24 варіант 3	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	12	<u>160.32</u> -	-	1924	-	-	-	-
14	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	<u>5312.05</u> 4154,43	<u>105.50</u> 34,58	531	415	<u>11</u> 3	<u>37.0600</u> 0,2400	<u>3.71</u> 0,02
15	C130-9 варіант 6	Двосекційна сталевая мийка, врізна в комплекті з ручним вентилям 3 1/2", сифоном, монтажними кліпсами	шт	1	<u>7834.11</u> -	-	7834	-	-	-	-
16	C1532-24 варіант 3	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	2	<u>160.32</u> -	-	321	-	-	-	-
17	C130-9 варіант 7	Змішувач для мийок однонажильний, врізний	шт	1	<u>3828.57</u> -	-	3829	-	-	-	-
18	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	0,5	<u>2212.93</u> 1717,22	-	1106	859	-	<u>16.2400</u> -	<u>8.12</u> -
19	C130-539 варіант 1	Трап душовий лінійний з горизонтальним випуском в комплекті згідрозатвором та решіткою 100x100	шт	5	<u>4856.62</u> -	-	24283	-	-	-	-
20	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1439.18</u> 1306,19	-	144	131	-	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
21	C130-9 варіант 8	Змішувач для душових в комплекті із шлангом та лійкою	шт	1	<u>4918.95</u> -	-	4919	-	-	-	-
22	C1532-24 варіант 3	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	2	<u>160.32</u> -	-	321	-	-	-	-
23	КБ17-2-4	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>547.83</u> 514,54	-	164	154	-	<u>4.5900</u> -	<u>1.38</u> -
24	C126-1237 варіант 3	Поручень для інвалідів підлоговий відкидний PSU-02b	шт	1	<u>6550.07</u> -	-	6550	-	-	-	-
25	C126-1237 варіант 2	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" РМ-05 для миття	шт	1	<u>5038.82</u> -	-	5039	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C126-1237 варіант 1	Поручень для інвалідів PV-01-20 прямий	шт	1	<u>3205,17</u>	<u>-</u>	3205	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	2	<u>774,19</u>	<u>13,55</u>	1548	1462	<u>27</u>	<u>7,0000</u>	<u>14</u>
					730,80	4,29			9	0,0298	0,06
28	C130-9 варіант 1	Вертикальний навісний електричний водонагрівач ємністю 80 л.Потужністю 1,5 кВт	шт	1	<u>10969,59</u>	<u>-</u>	10970	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	C130-9 варіант 12	Вертикальний навісний електричний водонагрівач ємністю 50 л.Потужністю 1,5 кВт	шт	1	<u>8103,39</u>	<u>-</u>	8103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	C1532-24 варіант 3	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	4	<u>160,32</u>	<u>-</u>	641	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	C1532-24 варіант 4	Запобіжний клапан для водопідігрівача Remer	шт	2	<u>734,58</u>	<u>-</u>	1469	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	C1532-24 варіант 1	Комплект кріплень водонагрівачів	шт	2	<u>364,82</u>	<u>-</u>	730	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	KB18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	<u>3514,79</u>	<u>13,19</u>	3515	644	<u>13</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
					644,09	4,32			4	0,0300	0,03
34	KB18-10-8	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,75 м3	шт	2	<u>7664,57</u>	<u>19,78</u>	15329	2933	<u>40</u>	<u>14,2200</u>	<u>28,44</u>
					1466,65	6,48			13	0,0450	0,09
35	C1532-24 варіант 7	Поплавковий клапан ДУ 20 Farg	шт	3	<u>773,54</u>	<u>-</u>	2321	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	C1532-24 варіант 8	Водорозбірний кран Ду 20	шт	3	<u>456,43</u>	<u>-</u>	1369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	C1532-24 варіант 9	Штуцер латунний з підтискаємою гайкою для пластикових ємностей, Ду 20	шт	6	<u>140,94</u>	<u>-</u>	846	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					244308	12381	<u>158</u>		<u>114,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					244308		62		0,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231769				
		всього заробітна плата, грн.					12443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2036				
		Всього будівельні роботи, грн.					250690				

		Всього по розділу 1					250690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водомірний вузол									
38	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>81.11</u> 73,37	-	81	73	-	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
39	С1630-981 варіант 1	Лічильник холодної G=1,5 м3/год Ду15	шт	1	<u>1276.43</u>	-	1276	-	-	-	-
40	С1532-24 варіант 6	Кран кульковий з напівзгоном Ду 25	шт	2	<u>1436.34</u>	-	2873	-	-	-	-
41	С1532-24 варіант 10	Фільтр сітчастий косий Ду 25 400 мкм	шт	1	<u>849.84</u>	-	850	-	-	-	-
42	С1532-24 варіант 11	Футорка ДУ25х15	шт	2	<u>64.44</u>	-	129	-	-	-	-
43	С1532-24 варіант 12	Кран дренажний Ду 15	шт	1	<u>434.40</u>	-	434	-	-	-	-
44	С113-82 варіант 1	Трійник ДУ 15 мм	10шт	0,1	<u>383.76</u>	-	38	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5681	73	-		<u>0.67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5681				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5608				
		всього заробітна плата, грн.					73				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12				
		Всього будівельні роботи, грн.					5719				

		Всього по розділу 2					5719				
		Розділ 3. Піддон під бак запасу води									
45	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,12939	<u>34321.87</u> 28209,78	<u>746.07</u> 453,96	4441	3650	<u>97</u> 59	<u>257.6000</u> 3,0600	<u>33.33</u> 0,4
46	С111-1019 варіант 3	Труба профільна 40х4	т	0,06787	<u>43937.39</u>	-	2982	-	-	-	-
47	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 30х30х3 мм	т	0,01349	<u>34333.52</u>	-	463	-	-	-	-
48	С111-1803 варіант 1	Сталь листовая, товщина 3 мм	кг	49,3	<u>37.29</u>	-	1838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-1803 варіант 2	Сталь листова, товщина 6 мм	кг	7	<u>39.30</u>	<u>-</u>	275	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	KB9-61-12	Монтаж коликосок, етажерок, сушарок та інших деталей з сортової сталі	т	0,12939	<u>18112.08</u>	<u>2129.87</u>	2344	1582	<u>276</u>	<u>104.3200</u>	<u>13.5</u>
51	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	0,0741	<u>1993.29</u>	<u>73.55</u>	148	44	<u>5</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.35</u>
52	KB13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0741	<u>7888.92</u>	<u>85.37</u>	585	66	<u>6</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.54</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>885.52</u>	<u>5.77</u>			<u>-</u>	<u>0.0520</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13076	5342	<u>384</u>		<u>47.72</u>
		в тому числі:							<u>73</u>		<u>0.52</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7350				
		всього заробітна плата, грн.					5415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2857				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1000				
		Всього будівельні роботи, грн.					15933				

		Всього по розділу 3					15933				
		Розділ 4. ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3									
53	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>5803.04</u>	<u>172.65</u>	2902	2700	<u>86</u>	<u>48.7100</u>	<u>24.36</u>
					<u>5399.50</u>	<u>27.01</u>			<u>14</u>	<u>0.1982</u>	<u>0.1</u>
54	C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, ф33,5х3,2	м	50	<u>198.85</u>	<u>-</u>	9943	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>20878.21</u>	<u>1285.29</u>	1044	980	<u>64</u>	<u>172.2000</u>	<u>8.61</u>
					<u>19592.92</u>	<u>745.22</u>			<u>37</u>	<u>6.9660</u>	<u>0.35</u>
56	C113-1352 варіант 3	Труба поліетиленова Д 32х3.6 KAN-therm	м	5	<u>72.46</u>	<u>-</u>	362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>26220.94</u> 24071,30	<u>2149.64</u> 1297,93	3933	3611	<u>322</u> 195	<u>211.5600</u> 12,1320	<u>31.73</u> 1,82
58	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова армована скловолокном, Д 25х3.5 РР PN16 KAN-therm	м	15	<u>134.84</u> -	<u>-</u> -	2023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,5	<u>372.20</u> 372,20	<u>-</u> -	558	558	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>5.28</u> -
60	& C114-27-14 варіант 1	Трубчаста теплоізоляція для труб Ду 25	м	15,3	<u>53.96</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	<u>34102.11</u> 30602,27	<u>3499.84</u> 2149,56	11936	10711	<u>1225</u> 752	<u>268.9600</u> 20,0492	<u>94.14</u> 7,02
62	C113-1352 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном, Д 20х2.8 РР PN16 KAN-therm	м	35	<u>87.88</u> -	<u>-</u> -	3076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1532-24 варіант 13	Кран кульковий муфтовий ДУ 20	шт	5	<u>498.96</u> -	<u>-</u> -	2495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1532-24 варіант 14	Вентиль кутовий, муфтовий Ду15	шт	30	<u>246.00</u> -	<u>-</u> -	7380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1532-24 варіант 16	Монтажна планка для підключення сантехприладів, поліпропіленова	шт	2	<u>192.96</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,5	<u>372.20</u> 372,20	<u>-</u> -	1303	1303	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>12.32</u> -
67	& C114-27-14 варіант 2	Трубчаста теплоізоляція для труб Ду 20	м	35,7	<u>34.74</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>402.77</u> 263,92	<u>21.70</u> 1,10	403	264	<u>22</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>2.41</u> 0,01
69	C1532-24 варіант 17	Зворотні клапан Ду20	шт	1	<u>1654.62</u> -	<u>-</u> -	1655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	<u>929.11</u> 844,52	<u>15.06</u> 0,76	929	845	<u>15</u> 1	<u>7.3100</u> 0,0068	<u>7.31</u> 0,01
71	C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна, ДУ65	м	2	<u>313.29</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					53021	20972	<u>1734</u> 1000		<u>186,16</u> 9,31
		Разом будівельні роботи, грн.					53021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30315				
		всього заробітна плата, грн.					21972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11146				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3524				
		Всього будівельні роботи, грн.					64167				

		Всього по розділу 4					64167				
		Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1, КН, КНД									
72	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>11267,14</u> 11065,46	<u>20,08</u> 7,74	1690	1660	<u>3</u> 1	<u>95.7800</u> 0,0572	<u>14,37</u> 0,01
73	C1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ, діаметром 50 мм	м	15	<u>108,91</u> -	<u>-</u> -	1634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-2262 варіант 5	Редукція 110 - 50	шт	3	<u>74,37</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-2262 варіант 14	Хрестовина розтрубна ПВХ 50х50х50х50 45°	шт	9	<u>151,07</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-2262 варіант 1	Трійник розтрубний ПВХ 50х50х50 45°	шт	10	<u>65,39</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-2262 варіант 4	Відвід 45° 50	шт	16	<u>40,61</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-2262 варіант 2	Відвід 87° 50	шт	4	<u>38,75</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-2262 варіант 3	Заглушка, Ду 50	шт	4	<u>32,96</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>11017,72</u> 10610,28	<u>19,78</u> 6,48	2204	2122	<u>4</u> 1	<u>91,8400</u> 0,0450	<u>18,37</u> 0,01
81	C113-2262 варіант 8	Хрестовина 110х110х110 45°	шт	1	<u>731,45</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-2262 варіант 7	Трійник розтрубний ПВХ 110х110х110 87°	шт	9	<u>193,30</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C113-2262 варіант 12	Трійник розтрубний ПВХ 110х110х110 45°	шт	4	<u>196.97</u>	-	788	-	-	-	-
84	C113-2262 варіант 6	Трійник розтрубний ПВХ 110х110х50 45°	шт	2	<u>123.53</u>	-	247	-	-	-	-
85	C113-2262 варіант 10	Відвід 87° 110	шт	3	<u>99.05</u>	-	297	-	-	-	-
86	C113-2262 варіант 9	Відвід 45° 110	шт	6	<u>89.87</u>	-	539	-	-	-	-
87	C113-2262 варіант 13	Відвід 30° 110	шт	4	<u>132.45</u>	-	530	-	-	-	-
88	C113-2262 варіант 11	Заглушка 110	шт	4	<u>26.63</u>	-	107	-	-	-	-
89	KB16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1543.44</u> 1455,59	-	1543	1456	-	<u>14.6600</u>	<u>14.66</u> -
90	C130-884 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна, ДУ150	м	2	<u>878.97</u>	-	1758	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					16982	5238	<u>7</u> 2		<u>47.4</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					16982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11737				
		всього заробітна плата, грн.					5240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					864				
		Всього будівельні роботи, грн.					19683				

		Всього по розділу 5					19683				
		Разом прямі витрати по кошторису					333068	44006	<u>2283</u> 1137		<u>396.66</u> 10,32
		Разом будівельні роботи, грн.					333068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286779				
		всього заробітна плата, грн.					45143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					356192				

		Всього по кошторису					356192				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					449,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52579				

Склав _____ О.Г.Лютова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ П.І.Везенков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на системи опалення та вентиляції**

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ОВ

Кошторисна вартість	2138,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,21768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	134,233 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	& C130-555-1	Електричний настінний кокектор потужністю 500 Вт EBHA-0,5/230C2M	шт	17	<u>2852.09</u>	-	48486	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	& C130-555-1	Електричний настінний кокектор потужністю 1000 Вт EBHA-1,0/230C2H	шт	9	<u>3641.57</u>	-	32774	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					81260	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					81260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					81260				

		Всього по розділу 1					81260				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ПВ1									
3	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	шт	1	<u>1816.16</u>	<u>72.14</u>	1816	1643	<u>72</u>	<u>16.1300</u>	<u>16.13</u>
					1643,49	21,93			22	0,1528	0,15
4	& С130-60-2	Припливно-витяжна установка Greenstr STR-8 в комплекті з регулюючим клапаном 1030х580, касетним фільтром, роторним рекуператором N°1 RRS-P-E16-1250/1250-1155, вентилятором 8300100058 - VBH0400CTRNS та гнучкою вставкою 1030х580	шт	1	<u>685527.83</u>	<u>-</u>	685528	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу	шт	2	<u>404.01</u>	<u>-</u>	808	637	<u>-</u>	<u>3.0900</u>	<u>6.18</u>
					318,70	-			-	-	-
6	С130-253	Глушники шуму вентиляційних установок 1000х300 мм	шт	1	<u>21418.97</u>	<u>-</u>	21419	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С130-253	Глушники шуму вентиляційних установок 1000х400 мм	шт	1	<u>22208.45</u>	<u>-</u>	22208	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1204.99</u>	<u>-</u>	2410	1107	<u>-</u>	<u>5.3000</u>	<u>10.6</u>
					553,32	-			-	-	-
9	С130-376	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120-1000х300-О-М-220-Т-2F	шт	1	<u>30794.21</u>	<u>-</u>	30794	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	С130-376	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120-1000х400-О-М-220-Т-2F	шт	1	<u>34067.39</u>	<u>-</u>	34067	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>796.30</u>	<u>-</u>	1593	1062	<u>-</u>	<u>5.1500</u>	<u>10.3</u>
					531,17	-			-	-	-
12	С130-376	Противибуховий пристрій УЗС 700х745	шт	2	<u>15201.88</u>	<u>-</u>	30404	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4706	<u>117397.61</u>	<u>215.98</u>	55247	12553	<u>102</u>	<u>261.8000</u>	<u>123.2</u>
					26674,80	81,94			39	0,7310	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,4713	<u>118434.89</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	55818	12572	<u>102</u> 39	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>123.39</u> 0,34
15	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0119	<u>115525.77</u> 24423,03	<u>215.98</u> 81,94	1375	291	<u>3</u> 1	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>2.85</u> 0,01
16	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,942	<u>120191.73</u> 21131,99	<u>215.98</u> 81,94	113221	19906	<u>203</u> 77	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>195.37</u> 0,69
17	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,66	<u>115966.34</u> 15900,95	<u>127.47</u> 41,96	76538	10495	<u>84</u> 28	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>103</u> 0,25
18	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,717	<u>112515.73</u> 12852,40	<u>127.47</u> 41,96	80674	9215	<u>91</u> 30	<u>126.1400</u> 0,3743	<u>90.44</u> 0,27
19	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,306	<u>123319.27</u> 11830,45	<u>106.55</u> 32,33	37736	3620	<u>33</u> 10	<u>116.1100</u> 0,2884	<u>35.53</u> 0,09
20	C188888-20 варіант 3	Решітка фасадна 1200x800	шт	1	<u>3753.60</u> -	<u>-</u> -	3754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-2376 варіант 3	Анемостат ф160	шт	5	<u>393.83</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-2376 варіант 1	Анемостат ф200	шт	84	<u>430.55</u> -	<u>-</u> -	36166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-451 варіант 4	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф160	шт	2	<u>439.04</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-451 варіант 5	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф200	шт	2	<u>515.54</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1630-451 варіант 1	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф250	шт	9	<u>572.66</u> -	<u>-</u> -	5154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1630-451 варіант 2	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 300x250	шт	5	<u>683.84</u> -	<u>-</u> -	3419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1630-451 варіант 3	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 400x250	шт	2	<u>785.84</u> -	<u>-</u> -	1572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1630-451 варіант 6	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 450x250	шт	1	<u>833.78</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1630-451 варіант 7	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 900x250	шт	1	<u>1649.78</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-2376 варіант 8	Зміщення з оцинк. сталі S=0,55 мм ф250 мм	шт	2	<u>363.23</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-2376 варіант 7	Врізка з оцинк. сталі S=0,55 мм ф200 мм	шт	1	<u>187.79</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C113-2376 варіант 5	Врізка з оцинк. сталі S=0,7 мм 400x250 мм	шт	3	<u>281.32</u>	-	844	-	-	-	-
33	C113-2376 варіант 9	Врізка з оцинк. сталі S=0,7 мм 900x250 мм	шт	1	<u>482.16</u>	-	482	-	-	-	-
34	C113-2376 варіант 10	Врізка з оцинк. сталі S=0,9 мм 1100x600 мм	шт	1	<u>624.35</u>	-	624	-	-	-	-
35	C113-2376 варіант 11	Заглушка з оцинк.сталі 0,55 900x250 мм	шт	1	<u>371.90</u>	-	372	-	-	-	-
36	C113-2376 варіант 12	Заглушка з оцинк.сталі 0,9 1100x600 мм	шт	1	<u>1211.87</u>	-	1212	-	-	-	-
37	C1534-105 варіант 10	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д160 мм	шт	4	<u>304.56</u>	-	1218	-	-	-	-
38	C1534-105 варіант 11	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д200 мм	шт	21	<u>451.44</u>	-	9480	-	-	-	-
39	C1534-105 варіант 1	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм Д250 мм	шт	9	<u>668.70</u>	-	6018	-	-	-	-
40	C1534-105 варіант 16	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 250x300	шт	1	<u>455.52</u>	-	456	-	-	-	-
41	C1534-105 варіант 17	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 300x1000	шт	2	<u>1719.30</u>	-	3439	-	-	-	-
42	C1534-105 варіант 13	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм 400x250 мм	шт	1	<u>591.18</u>	-	591	-	-	-	-
43	C1534-105 варіант 18	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм 400x1000 мм	шт	2	<u>2314.98</u>	-	4630	-	-	-	-
44	C1534-105 варіант 19	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм 450x250 мм	шт	1	<u>608.52</u>	-	609	-	-	-	-
45	C1534-105 варіант 20	Відвід 90 град. оцинкований S=0,9 мм 600x1000 мм	шт	3	<u>4371.30</u>	-	13114	-	-	-	-
46	C1534-105 варіант 21	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7 мм 1000x300 мм	шт	2	<u>4727.49</u>	-	9455	-	-	-	-
47	C1534-105 варіант 22	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7 мм 1000x400 мм	шт	2	<u>5091.01</u>	-	10182	-	-	-	-
48	C1534-105 варіант 2	Перехід сталевий оцинкований Д250>200 мм S=0,7 мм	шт	19	<u>364.74</u>	-	6930	-	-	-	-
49	C1534-105 варіант 3	Перехід сталевий оцинкований Д315>250 мм S=0,7 мм	шт	4	<u>457.56</u>	-	1830	-	-	-	-
50	C1534-105 варіант 23	Перехід сталевий оцинкований Д200>300x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>376.98</u>	-	377	-	-	-	-
51	C1534-105 варіант 4	Перехід сталевий оцинкований Д250>300x250 мм S=0,7 мм	шт	8	<u>437.16</u>	-	3497	-	-	-	-
52	C1534-105 варіант 24	Перехід сталевий оцинкований 400x250>250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>651.36</u>	-	651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1534-105 варіант 14	Перехід сталевий оцинкований 400x250>300x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>688.08</u>	-	688	-	-	-	-
54	C1534-105 варіант 25	Перехід сталевий оцинкований 450x250>400x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>805.38</u>	-	805	-	-	-	-
55	C1534-105 варіант 26	Перехід сталевий оцинкований 500x250>450x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>866.38</u>	-	866	-	-	-	-
56	C1534-105 варіант 27	Перехід зі зміщенням оцинкований 300x250/400x250 мм S=0,7 мм	шт	2	<u>688.08</u>	-	1376	-	-	-	-
57	C1534-105 варіант 28	Перехід зі зміщенням оцинкований 1100x600/1000x300 мм S=0,9 мм	шт	1	<u>2128.32</u>	-	2128	-	-	-	-
58	C1534-105 варіант 29	Перехід зі зміщенням оцинкований 1100x600/1000x400 мм S=0,9 мм	шт	1	<u>2122.20</u>	-	2122	-	-	-	-
59	C1534-105 варіант 30	Перехід зі зміщенням оцинкований 400x250/300x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>688.08</u>	-	688	-	-	-	-
60	C1534-105 варіант 31	Перехід зі зміщенням оцинкований 400x250/500x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>838.23</u>	-	838	-	-	-	-
61	C1534-105 варіант 32	Перехід зі зміщенням оцинкований 500x250/700x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1027.49</u>	-	1027	-	-	-	-
62	C1534-105 варіант 33	Перехід зі зміщенням оцинкований 800x250/500x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1101.84</u>	-	1102	-	-	-	-
63	C1534-105 варіант 34	Перехід зі зміщенням оцинкований 1000x300/800x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1418.55</u>	-	1419	-	-	-	-
64	C1534-105 варіант 35	Перехід зі зміщенням оцинкований 1000x400/700x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1464.00</u>	-	1464	-	-	-	-
65	C1534-105 варіант 5	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,55мм Д160/Д160	шт	3	<u>312.72</u>	-	938	-	-	-	-
66	C1534-105 варіант 6	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,55мм Д200 мм	шт	14	<u>450.42</u>	-	6306	-	-	-	-
67	C1534-105 варіант 36	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм Д250/Д160 мм	шт	1	<u>405.54</u>	-	406	-	-	-	-
68	C1534-105 варіант 7	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм Д250/Д200 мм	шт	30	<u>491.22</u>	-	14737	-	-	-	-
69	C1534-105 варіант 8	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 250x300/Д200 мм	шт	11	<u>659.52</u>	-	7255	-	-	-	-
70	C1534-105 варіант 15	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 250x400/Д200 мм	шт	6	<u>741.12</u>	-	4447	-	-	-	-
71	C1534-105 варіант 37	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 250x450/Д200 мм	шт	2	<u>799.26</u>	-	1599	-	-	-	-
72	C1534-105 варіант 38	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 300x250/Д250 мм	шт	1	<u>735.00</u>	-	735	-	-	-	-
73	C1534-105 варіант 39	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 300x1000/Д250 мм	шт	1	<u>2065.08</u>	-	2065	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1534-105 варіант 40	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 400x250/Д250 мм	шт	2	<u>803.34</u> -	- -	1607	-	- -	- -	- -
75	C1534-105 варіант 41	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 400x250/300x250 мм	шт	1	<u>1257.45</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
76	C1534-105 варіант 42	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 400x250/Д160 мм	шт	1	<u>661.56</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
77	C1534-105 варіант 12	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 250x500/Д250 мм	шт	1	<u>1253.16</u> -	- -	1253	-	- -	- -	- -
78	C1534-105 варіант 43	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 500x250/300x250 мм	шт	1	<u>1422.79</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
79	C1534-105 варіант 44	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 700x250/300x250 мм	шт	1	<u>1753.17</u> -	- -	1753	-	- -	- -	- -
80	C1534-105 варіант 45	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 800x250/Д250 мм	шт	1	<u>1693.95</u> -	- -	1694	-	- -	- -	- -
81	C1534-105 варіант 46	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 800x250/300x250 мм	шт	1	<u>1918.41</u> -	- -	1918	-	- -	- -	- -
82	C1534-105 варіант 47	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 900x250/Д250 мм	шт	1	<u>1842.67</u> -	- -	1843	-	- -	- -	- -
83	C1534-105 варіант 48	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 1000x300/Д250 мм	шт	2	<u>3096.40</u> -	- -	6193	-	- -	- -	- -
84	C1534-105 варіант 49	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 1000x300/300x250 мм	шт	1	<u>2331.51</u> -	- -	2332	-	- -	- -	- -
85	C1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	335,6	<u>46.97</u> -	- -	15763	-	- -	- -	- -
86	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,688	<u>1857.86</u> <u>1178,17</u>	- -	3136	1989	- -	<u>10,5100</u> -	<u>17,74</u> -
87	C188888-59 варіант 1	Утеплювач мінераловатний з фольгованим шаром S=50мм Пр1	м2	16,88	<u>606.94</u> -	- -	10245	-	- -	- -	- -
88	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>961.63</u> <u>945,00</u>	<u>13,19</u> <u>4,32</u>	962	945	<u>13</u> <u>4</u>	<u>8,4300</u> <u>0,0300</u>	<u>8,43</u> <u>0,03</u>
89	C130-59 варіант 1	Вентилятор електроручний ЕРВ4-Лв.0-МГС- 3	шт	1	<u>43898.10</u> -	- -	43898	-	- -	- -	- -
90	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0283	<u>118434.89</u> <u>26674,80</u>	<u>215,98</u> <u>81,94</u>	3352	755	<u>6</u> <u>2</u>	<u>261,8000</u> <u>0,7310</u>	<u>7,41</u> <u>0,02</u>
91	C1630-451 варіант 1	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф250	шт	2	<u>572.66</u> -	- -	1145	-	- -	- -	- -
92	C1534-105 варіант 1	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм Д250 мм	шт	5	<u>668.70</u> -	- -	3344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C113-2376 варіант 14	Врізка з оцинк. сталі S=0,9 мм 1000x300/Д250 мм	шт	1	<u>444.83</u>	-	445	-	-	-	-
94	C113-2376 варіант 13	Врізка з оцинк. сталі S=0,9 мм 1100x600/Д250 мм	шт	1	<u>624.35</u>	-	624	-	-	-	-
95	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>961.63</u> 945,00	<u>13.19</u> 4,32	962	945	<u>13</u> 4	<u>8.4300</u> 0,0300	<u>8.43</u> 0,03
96	C130-59 варіант 1	Вентилятор електроручний ЕРВ4-Лв.0-МГС-3	шт	1	<u>43898.10</u>	-	43898	-	-	-	-
97	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0283	<u>118434.89</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	3352	755	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>7.41</u> 0,02
98	C1630-451 варіант 1	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф250	шт	2	<u>572.66</u>	-	1145	-	-	-	-
99	C1534-105 варіант 1	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм Д250 мм	шт	3	<u>668.70</u>	-	2006	-	-	-	-
100	C1534-105 варіант 50	Відвід 30 град. оцинкований S=0,7мм Д250 мм	шт	3	<u>700.32</u>	-	2101	-	-	-	-
101	C113-2376 варіант 15	Врізка з оцинк. сталі S=0,9 мм 1000x400/Д250 мм	шт	1	<u>515.21</u>	-	515	-	-	-	-
102	C113-2376 варіант 13	Врізка з оцинк. сталі S=0,9 мм 1100x600/Д250 мм	шт	1	<u>624.35</u>	-	624	-	-	-	-
103	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>961.63</u> 945,00	<u>13.19</u> 4,32	962	945	<u>13</u> 4	<u>8.4300</u> 0,0300	<u>8.43</u> 0,03
104	C130-59 варіант 2	Вентилятор SVF 60-30/28-4D	шт	1	<u>36947.82</u>	-	36948	-	-	-	-
105	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>984.23</u> 822,12	<u>59.63</u> 8,50	984	822	<u>60</u> 9	<u>8.2800</u> 0,0630	<u>8.28</u> 0,06
106	C1630-1515 варіант 1	Повітрянагрівач електричний SEH 60-30/27	шт	1	<u>21294.63</u>	-	21295	-	-	-	-
107	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>689.02</u> 354,96	-	689	355	-	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>
108	C130-376 варіант 5	Заслонка з електроприводом SRC 60-30	шт	1	<u>3784.61</u>	-	3785	-	-	-	-
109	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	<u>1019.01</u> 996,48	-	367	359	-	<u>9.7800</u>	<u>3.52</u>
110	C1630-734 варіант 1	Гнучкі вставки SFI 60-30	шт	2	<u>1497.60</u>	-	2995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ20-44-1	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	3	<u>2269.94</u> 2020,04	<u>19.78</u> 6,48	6810	6060	<u>59</u> 19	<u>18.0200</u> 0,0450	<u>54.06</u> 0,14
112	C1630-735 варіант 1	Фільтр касетний SFB 60-30	шт	2	<u>3066.85</u> -	-	6134	-	-	-	-
113	C1630-735 варіант 2	Фільтр масляний ФЯР 514х514	шт	1	<u>1298.17</u> -	-	1298	-	-	-	-
114	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу	шт	1	<u>404.01</u> 318,70	-	404	319	-	<u>3.0900</u> -	<u>3.09</u> -
115	C130-253 варіант 3	Глушники шуму вентиляційних установок SMN 60-30	шт	1	<u>9430.91</u> -	-	9431	-	-	-	-
116	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0755	<u>110739.61</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	8361	2014	<u>16</u> 6	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>19.77</u> 0,06
117	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,075	<u>116218.12</u> 24423,03	<u>215.98</u> 81,94	8716	1832	<u>16</u> 6	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>17.98</u> 0,05
118	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,081	<u>115966.34</u> 15900,95	<u>127.47</u> 41,96	9393	1288	<u>10</u> 3	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>12.64</u> 0,03
119	C113-2376 варіант 3	Анемостат ф160	шт	12	<u>393.83</u> -	-	4726	-	-	-	-
120	C1630-451 варіант 5	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф200	шт	1	<u>515.54</u> -	-	516	-	-	-	-
121	C113-2376 варіант 4	Врізка з оцинк. сталі S=0,55 мм ф160 мм	шт	2	<u>167.39</u> -	-	335	-	-	-	-
122	C113-2376 варіант 16	Врізка з оцинк. сталі S=0,55 мм ф200/ф160 мм	шт	4	<u>180.65</u> -	-	723	-	-	-	-
123	C1534-105 варіант 10	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д160 мм	шт	2	<u>304.56</u> -	-	609	-	-	-	-
124	C1534-105 варіант 51	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм 600х300 мм	шт	1	<u>1047.12</u> -	-	1047	-	-	-	-
125	C1534-105 варіант 52	Перехід сталевий оцинкований Д200>160 мм S=0,7 мм	шт	2	<u>259.68</u> -	-	519	-	-	-	-
126	C1534-105 варіант 54	Перехід сталевий оцинкований Д200>300х200 мм S=0,7 мм	шт	2	<u>369.84</u> -	-	740	-	-	-	-
127	C1534-105 варіант 53	Перехід зі зміщенням сталевий оцинкований 600х300>300х200 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>847.05</u> -	-	847	-	-	-	-
128	C1534-105 варіант 55	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 200х300/Д160 мм	шт	4	<u>384.12</u> -	-	1536	-	-	-	-
129	C1534-105 варіант 56	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм 600х300/Д200 мм	шт	1	<u>1296.00</u> -	-	1296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	19,4	<u>46.97</u>	-	911	-	-	-	-
131	KB26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,344	<u>1861.21</u> 1178,17	-	640	405	-	<u>10.5100</u>	<u>3.62</u>
132	C188888-59 варіант 1	Утеплювач мінераловатний з фольгованим шаром S=50мм В1	м2	3,44	<u>606.94</u>	-	2088	-	-	-	-
133	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>711.86</u> 696,14	<u>13.19</u> 4,32	712	696	<u>13</u> 4	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
134	C130-59 варіант 3	Вентилятор RV 250 L	шт	1	<u>10047.36</u>	-	10047	-	-	-	-
135	KB20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330.27</u> 251,60	-	330	252	-	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
136	C130-376 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D250	шт	1	<u>19802.69</u>	-	19803	-	-	-	-
137	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>256.37</u> 180,50	-	513	361	-	<u>1.7500</u>	<u>3.5</u>
138	C130-376 варіант 7	Противибуховий пристрій МЗС 282х321	шт	1	<u>7614.91</u>	-	7615	-	-	-	-
139	C130-376 варіант 8	Клапан зворотній ф250	шт	1	<u>638.93</u>	-	639	-	-	-	-
140	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	<u>1019.01</u> 996,48	-	102	100	-	<u>9.7800</u>	<u>0.98</u>
141	& C130-231-19	Вставки гнучкі RFI 250	шт	2	<u>957.55</u>	-	1915	-	-	-	-
142	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0755	<u>117397.61</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	8864	2014	<u>16</u> 6	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>19.77</u> 0,06
143	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0754	<u>118434.89</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	8930	2011	<u>16</u> 6	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>19.74</u> 0,06
144	C113-2376 варіант 3	Анемостат ф160	шт	9	<u>393.83</u>	-	3544	-	-	-	-
145	C113-2376 варіант 16	Врізка з оцинк. сталі S=0,55 мм ф200/ф160 мм	шт	2	<u>180.65</u>	-	361	-	-	-	-
146	C113-2376 варіант 17	Врізка з оцинк. сталі S=0,55 мм ф250/ф160 мм	шт	2	<u>205.13</u>	-	410	-	-	-	-
147	C113-2376 варіант 2	Заглушка з оцинк.сталі 0,55 Д 200 мм	шт	1	<u>171.47</u>	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C1534-105 варіант 10	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д160 мм	шт	7	<u>304,56</u> -	-	2132	-	-	-	-
149	C1534-105 варіант 1	Відвід 90 град. оцинкований S=0,7мм Д250 мм	шт	1	<u>668,70</u> -	-	669	-	-	-	-
150	C1534-105 варіант 2	Перехід сталевий оцинкований Д250>200 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>364,74</u> -	-	365	-	-	-	-
151	C1534-105 варіант 5	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,55мм Д160/Д160	шт	2	<u>312,72</u> -	-	625	-	-	-	-
152	C1534-105 варіант 57	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм Д200/Д160 мм	шт	2	<u>364,74</u> -	-	729	-	-	-	-
153	C1534-105 варіант 36	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,7мм Д250/Д160 мм	шт	1	<u>405,54</u> -	-	406	-	-	-	-
154	C1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів В2	кг	12,6	<u>46,97</u> -	-	592	-	-	-	-
155	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>711,86</u> 696,14	<u>13,19</u> 4,32	712	696	<u>13</u> 4	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
156	C130-62 варіант 1	Вентилятор каналний круглий RV 125 L	шт	1	<u>4795,04</u> -	-	4795	-	-	-	-
157	C1630-27 варіант 1	Блок керування	шт	1	<u>3839,19</u> -	-	3839	-	-	-	-
158	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	<u>1019,01</u> 996,48	-	102	100	-	<u>9.7800</u> -	<u>0.98</u> -
159	& C130-231-19 варіант 1	Вставки гнучкі RFI 125	шт	2	<u>619,93</u> -	-	1240	-	-	-	-
160	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330,27</u> 251,60	-	330	252	-	<u>2.4100</u> -	<u>2.41</u> -
161	C130-376 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D125	шт	1	<u>17975,87</u> -	-	17976	-	-	-	-
162	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>256,37</u> 180,50	-	513	361	-	<u>1.7500</u> -	<u>3.5</u> -
163	C130-376 варіант 7	Противибуховий пристрій МЗС 282х321	шт	1	<u>7614,91</u> -	-	7615	-	-	-	-
164	C130-376 варіант 2	Зворотній клапан з оцинкованої сталі 0,55 мм ф125	шт	1	<u>363,53</u> -	-	364	-	-	-	-
165	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0189	<u>110739,61</u> 26674,80	<u>215,98</u> 81,94	2093	504	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>4.95</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C113-2376 варіант 18	Анемостат ф125	шт	9	<u>345.89</u>	-	3113	-	-	-	-
167	C1534-105 варіант 9	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д125 мм	шт	2	<u>239.28</u>	-	479	-	-	-	-
168	C1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів ВЗ	кг	1,5	<u>46.97</u>	-	70	-	-	-	-
169	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>711.86</u> 696,14	<u>13.19</u> 4,32	712	696	<u>13</u> 4	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
170	C130-62 варіант 2	Вентилятор каналний круглий RV 160 L	шт	1	<u>6654.60</u>	-	6655	-	-	-	-
171	C1630-27 варіант 1	Блок керування	шт	1	<u>3839.19</u>	-	3839	-	-	-	-
172	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	<u>1019.01</u> 996,48	-	102	100	-	<u>9.7800</u>	<u>0.98</u>
173	& C130-231-19 варіант 2	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	<u>639.31</u>	-	1279	-	-	-	-
174	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330.27</u> 251,60	-	330	252	-	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
175	C130-376 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D160	шт	1	<u>18540.95</u>	-	18541	-	-	-	-
176	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>256.37</u> 180,50	-	513	361	-	<u>1.7500</u>	<u>3.5</u>
177	C130-376 варіант 7	Противибуховий пристрій МЗС 282х321	шт	1	<u>7614.91</u>	-	7615	-	-	-	-
178	C130-376 варіант 11	Зворотній клапан з оцинкованої сталі 0,55 мм ф160	шт	1	<u>433.91</u>	-	434	-	-	-	-
179	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0966	<u>110739.61</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	10697	2577	<u>21</u> 8	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>25.29</u> 0,07
180	C113-2376 варіант 3	Анемостат ф160	шт	2	<u>393.83</u>	-	788	-	-	-	-
181	C113-2376 варіант 6	Зміщення з оцинк. сталі S=0,55 мм ф160 мм	шт	2	<u>243.48</u>	-	487	-	-	-	-
182	C1534-105 варіант 10	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д160 мм	шт	3	<u>304.56</u>	-	914	-	-	-	-
183	C1534-105 варіант 5	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,55мм Д160/Д160	шт	1	<u>312.72</u>	-	313	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	7	<u>46.97</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	KB20-32-1	В4 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>711.86</u> 696,14	<u>13.19</u> 4,32	712	696	<u>13</u> 4	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
186	C130-62 варіант 1	Вентилятор каналний круглий RV 125 L	шт	1	<u>4795.04</u> -	<u>-</u> -	4795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C1630-27 варіант 1	Блок керування	шт	1	<u>3839.19</u> -	<u>-</u> -	3839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	<u>1019.01</u> 996,48	<u>-</u> -	102	100	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> -	<u>0.98</u> -
189	& C130-231- 19 варіант 1	Вставки гнучкі RFI 125	шт	2	<u>619.93</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	KB20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330.27</u> 251,60	<u>-</u> -	330	252	<u>-</u> -	<u>2.4100</u> -	<u>2.41</u> -
191	C130-376 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D125	шт	1	<u>17975.87</u> -	<u>-</u> -	17976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>256.37</u> 180,50	<u>-</u> -	513	361	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>3.5</u> -
193	C130-376 варіант 7	Противибуховий пристрій МЗС 282х321	шт	1	<u>7614.91</u> -	<u>-</u> -	7615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C130-376 варіант 2	Зворотній клапан з оцинкованої сталі 0,55 мм ф125	шт	1	<u>363.53</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0472	<u>110739.61</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	5227	1259	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>12.36</u> 0,03
196	C113-2376 варіант 18	Анемостат ф125	шт	1	<u>345.89</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C1534-105 варіант 9	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д125 мм	шт	2	<u>239.28</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	3,3	<u>46.97</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	KB20-32-1	В5 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>711.86</u> 696,14	<u>13.19</u> 4,32	712	696	<u>13</u> 4	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
200	C130-62 варіант 2	Вентилятор каналний круглий RV 160 L	шт	1	<u>6654.60</u> -	<u>-</u> -	6655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C1630-27 варіант 1	Блок керування	шт	1	<u>3839.19</u> -	<u>-</u> -	3839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	<u>1019.01</u> 996,48	-	102	100	-	<u>9.7800</u>	<u>0.98</u>
203	& С130-231-19 варіант 2	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	<u>639.31</u> -	-	1279	-	-	-	-
204	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330.27</u> 251,60	-	330	252	-	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
205	С130-376 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D160	шт	1	<u>18540.95</u> -	-	18541	-	-	-	-
206	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>256.37</u> 180,50	-	513	361	-	<u>1.7500</u>	<u>3.5</u>
207	С130-376 варіант 7	Противовибуховий пристрій МЗС 282х321	шт	1	<u>7614.91</u> -	-	7615	-	-	-	-
208	С130-376 варіант 11	Зворотній клапан з оцинкованої сталі 0,55 мм ф160	шт	1	<u>433.91</u> -	-	434	-	-	-	-
209	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0302	<u>110739.61</u> 26674,80	<u>215.98</u> 81,94	3344	806	7 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>7.91</u> 0,02
210	С113-2376 варіант 3	Анемостат ф160	шт	3	<u>393.83</u> -	-	1181	-	-	-	-
211	С1534-105 варіант 10	Відвід 90 град. оцинкований S=0,55 мм Д160 мм	шт	1	<u>304.56</u> -	-	305	-	-	-	-
212	С1534-105 варіант 5	Трійник-90° з оцинк. сталі S=0,55мм Д160/Д160	шт	2	<u>312.72</u> -	-	625	-	-	-	-
213	С1630-83 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	2,6	<u>46.97</u> -	-	122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1988129	109105	<u>1041</u> 353		<u>1056.72</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1988129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1877983				
		всього заробітна плата, грн.					109458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18850				
		Всього будівельні роботи, грн.					2045878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2045878				
214	КМ8-102-1	Розділ 3. Шафи керування <i>Монтаж шафи керування або регулювання</i>	<i>шафа</i>	2	<u>4668,83</u> 2331,68	<u>792,38</u> 251,18	9338	4663	<u>1585</u> 502	<u>20,8000</u> 1,7433	<u>41,6</u> 3,49
		Разом прямі витрати по розділу 3					9338	4663	<u>1585</u> 502		<u>41,6</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					9338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3090				
		всього заробітна плата, грн.					5165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2487				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					760				
		Всього будівельні роботи, грн.					11825				

		Всього по розділу 3					11825				
		Разом прямі витрати по кошторису					2078727	113768	<u>2626</u> 855		<u>1098,32</u> 6,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2078727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1962333				
		всього заробітна плата, грн.					114623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60236				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19610				
		Всього будівельні роботи, грн.					2138963				

		Всього по кошторису					2138963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1217,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134233				

Склав

О.Г.Лютова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.И. Везенков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електромонтажні роботи**

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ЕТР

Кошторисна вартість 1078,991 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 177,349 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
		ЩОВ									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>727.01</u>	<u>34.62</u>	727	423	<u>35</u>	<u>3.9100</u>	<u>3.91</u>
					423,26	17,45			17	0,1438	0,14
2	С113-2129	Щит ввідно-обліковий дводверний	шт	1	<u>3265.08</u>	-	3265	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>42148.05</u>	<u>1184.24</u>	421	309	<u>12</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					30920,53	1035,59			10	9,7940	0,1
4	С1547-16	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 160, Ір=160А	шт	1	<u>14054.01</u>	-	14054	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
5	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>216.16</u>	<u>6.77</u>	216	185	<u>7</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					184,85	2,15			2	0,0149	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-975-1 варіант 5	Лічильник електронний активної і реактивної енергії прямого включення GAMA G3Y.147. 230.F38.B2.C100.H6380B, 5-10A	шт	1	<u>6433.55</u> -	<u>-</u> -	6434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>241.03</u> 208,51	<u>-</u> -	723	626	<u>-</u> -	<u>1.8600</u> -	<u>5.58</u> -
8	& C1630-975-1 варіант 6	Трансформатори току 125/5А, 0,5S	шт	3	<u>1049.99</u> -	<u>-</u> -	3150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-345-5	АВР Монтаж шафи АВР	шт	1	<u>7445.51</u> 6098,24	<u>-</u> -	7446	6098	<u>-</u> -	<u>54.4000</u> -	<u>54.4</u> -
10	& C1630-975-1 варіант 3	АВР на 2 введення, АВР-100М-160	шт	1	<u>35013.95</u> -	<u>-</u> -	35014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>3287.26</u> 2152,32	<u>-</u> -	3287	2152	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>19.2</u> -
12	& C1630-975-1 варіант 4	Обмежувач напруги 0,4кВ ОПНп-0,4/300 т.0	шт	1	<u>605.27</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-24-1	ЩР-1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
14	C113-2129 варіант 4	Щит навісний на 24 модулів NRP-24Z	шт	1	<u>1733.04</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>42148.05</u> 30920,53	<u>1184.24</u> 1035,59	421	309	<u>12</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач трифазний на введенні т. С60N/3, Іn=32А, 6/р	шт	1	<u>1244.75</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	2263	1552	<u>83</u> 72	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
18	C1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, Ір=25А	шт	1	<u>1138.77</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, Ір=16А	шт	5	<u>281.97</u> -	<u>-</u> -	1410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1547-16 варіант 5	Диференціальне вимикач т.ВД63 4П, Іn=25А, Іут=0,03А	шт	1	<u>2352.57</u> -	<u>-</u> -	2353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-24-2	ГРЩ Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>727.01</u> 423,26	<u>34.62</u> 17,45	727	423	<u>35</u> 17	<u>3.9100</u> 0,1438	<u>3.91</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-2129 варіант 6	Щит навісний на 48 модулів NRP-48Z	шт	1	<u>4436.04</u>	-	4436	-	-	-	-
23	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>42148.05</u> 30920,53	<u>1184.24</u> 1035,59	2529	1855	<u>71</u> 62	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>17.14</u> 0,59
24	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 160, Ір=160А	шт	1	<u>14054.01</u>	-	14054	-	-	-	-
25	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 160, Ір=125А	шт	1	<u>13320.09</u>	-	13320	-	-	-	-
26	C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач трифазний т. C60N/3, Ін=32А, б/р	шт	4	<u>1244.75</u>	-	4979	-	-	-	-
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	4849	3325	<u>178</u> 155	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>31.08</u> 1,47
28	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач трифазний т. C60N/3, Ір=16А	шт	2	<u>1016.40</u>	-	2033	-	-	-	-
29	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний т. C60N/1, Ір=4А	шт	4	<u>442.84</u>	-	1771	-	-	-	-
30	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний т. C60N/1, Ір=16А	шт	7	<u>281.97</u>	-	1974	-	-	-	-
31	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний т. C60N/1, Ір=25А	шт	1	<u>314.97</u>	-	315	-	-	-	-
32	C1547-16 варіант 5	Диференціальне вимикач т.ВД63 4П, Ін=25А, Іут=0,03А	шт	1	<u>2352.57</u>	-	2353	-	-	-	-
33	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
34	C113-2129 варіант 1	Щит навісний на 2 модулів NRP-2Z	шт	1	<u>594.72</u>	-	595	-	-	-	-
35	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	323	222	<u>12</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
36	C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач т.С60N/2, Ір = 10А	шт	1	<u>709.78</u>	-	710	-	-	-	-
37	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
38	C113-2129 варіант 1	Щит навісний на 2 модулів NRP-2Z	шт	1	<u>594.72</u>	-	595	-	-	-	-
39	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	323	222	<u>12</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
40	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач т.С60N/2, Ір = 12А	шт	1	<u>702.86</u>	-	703	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналів	100 м	0,12	<u>1589.83</u> 1576,94	- -	191	189	- -	<u>14.4000</u> -	<u>1.73</u> -
42	& 2405-1471-B6 варіант 1	Лоток перфорований Н=50мм, 50х300 мм	1м	12	<u>370.05</u> -	- -	4441	-	- -	- -	- -
43	C1534-106 варіант 1	Лоток перфорований кутовий горизонтальний 90°	шт	4	<u>209.25</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
44	C188888-21 варіант 1	Вогнестійкий герметик DS 1202	шт	1	<u>394.97</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
45	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	1,15	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	1973	1678	<u>203</u> 59	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>15.87</u> 0,43
46	C113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	60,6	<u>20.13</u> -	- -	1220	-	- -	- -	- -
47	C113-130 варіант 5	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 40 мм	м	55,55	<u>37.86</u> -	- -	2103	-	- -	- -	- -
48	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,1	<u>2345.41</u> 1696,28	<u>334.55</u> 203,20	235	170	<u>33</u> 20	<u>16.8700</u> 1,7085	<u>1.69</u> 0,17
49	C152-50 варіант 11	Кабель ВВГнг LS 4x50,0мм ²	1000м	0,0102	<u>1159635.2</u> 3	- -	11828	-	- -	- -	- -
50	C152-50 варіант 6	Кабель ВВГнг LS 5x16 мм ²	1000м	0,0561	<u>552949.43</u> -	- -	31020	-	- -	- -	- -
51	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,5	<u>1588.80</u> 1226,71	<u>159.29</u> 108,70	794	613	<u>80</u> 54	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>6.1</u> 0,47
52	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,2	<u>972.00</u> 662,62	<u>159.29</u> 108,70	194	133	<u>32</u> 22	<u>6.5900</u> 0,9391	<u>1.32</u> 0,19
53	C152-50 варіант 2	Кабель ВВГнг LS 3x2.5 мм ²	1000м	0,0714	<u>54322.02</u> -	- -	3879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,25	<u>600.11</u> 373,04	<u>87.67</u> 60,62	150	93	<u>22</u> 15	<u>3.7100</u> 0,5256	<u>0.93</u> 0,13
55	& 15096-2021-B1 варіант 1	Кабель FLAME-X-950 FE 180 / E30 3x1,5 мм2	1000м	0,0255	<u>42056.57</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,6	<u>6020.97</u> 2803,46	<u>388.32</u> 68,36	3613	1682	<u>233</u> 41	<u>25.6000</u> 0,4951	<u>15.36</u> 0,3
57	C113-130 варіант 2	Сталь штабова 25x4 мм	м	60	<u>146.17</u> -	<u>-</u> -	8770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							217118	23363	<u>1159</u> 624		<u>214.38</u> 5,52
Разом будівельні роботи, грн.							217118				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							192596				
всього заробітна плата, грн.							23987				
Загальновиробничі витрати, грн.							11534				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3519				
Всього будівельні роботи, грн.							228652				

Всього по розділу 1							228652				
Розділ 2. Підключення вентиляторів											
58	КБ21-24-1	ЩВ-1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
59	C113-2129 варіант 7	Щит навісний на 12 модулів NRP-12Z	шт	1	<u>1384.20</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>42148.05</u> 30920,53	<u>1184.24</u> 1035,59	1264	928	<u>36</u> 31	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29
61	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 160, Ip=125A	шт	1	<u>13320.09</u> -	<u>-</u> -	13320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 100, Ір=80А	шт	1	<u>9570.36</u> -	-	9570	-	-	-	-
63	C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач трифазний т. C60N/3, Ір=50А	шт	1	<u>1618.71</u> -	-	1619	-	-	-	-
64	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	323	222	<u>12</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
65	C1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач однофазний т. C60N/1, Ір=6А	шт	1	<u>664.82</u> -	-	665	-	-	-	-
66	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
67	C113-2129 варіант 4	Щит навісний на 24 модулів NRP-24Z	шт	1	<u>1733.04</u> -	-	1733	-	-	-	-
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>42148.05</u> 30920,53	<u>1184.24</u> 1035,59	843	618	<u>24</u> 21	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
69	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 100, Ір=80А	шт	1	<u>9570.36</u> -	-	9570	-	-	-	-
70	C1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач трифазний т. C60N/3, Ір=63А	шт	1	<u>1794.75</u> -	-	1795	-	-	-	-
71	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	970	665	<u>36</u> 31	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
72	C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний т. C60N/3, Ір=6А	шт	2	<u>1304.61</u> -	-	2609	-	-	-	-
73	C1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач однофазний т. C60N/1, Ір=6А	шт	1	<u>664.82</u> -	-	665	-	-	-	-
74	КМ8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	1	<u>1596.00</u> 369,70	<u>128.03</u> 31,74	1596	370	<u>128</u> 32	<u>3.2000</u> 0,2236	<u>3.2</u> 0,22
75	& C1630- 975-1 варіант 2	Ящик управління 25А Я 5113-3474 УХЛ4	шт	1	<u>8448.56</u> -	-	8449	-	-	-	-
76	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>969.17</u> 538,08	<u>12.78</u> 2,48	1938	1076	<u>26</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0179	<u>9.6</u> 0,04
77	C1547-15 варіант 1	Пускач магнітний з тепловим реле, з кнопками, 10А ПМЛ-1120	шт	2	<u>1498.42</u> -	-	2997	-	-	-	-
78	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2854.60</u> 2513,03	-	114	101	-	<u>25.3100</u> -	<u>1.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	290902-223 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки, IP21	шт	3	<u>122.40</u> -	-	367	-	-	-	-
80	290902-223 варіант 2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки IP21	шт	1	<u>194.82</u> -	-	195	-	-	-	-
81	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	1,35	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	2316	1970	<u>238</u> 69	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>18.63</u> 0,51
82	C113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	50,5	<u>20.13</u> -	-	1017	-	-	-	-
83	C113-130 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 25 мм	м	15,15	<u>27.99</u> -	-	424	-	-	-	-
84	C113-130 варіант 5	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 40 мм	м	70,7	<u>37.86</u> -	-	2677	-	-	-	-
85	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,8	<u>2345.41</u> 1696,28	<u>334.55</u> 203,20	1876	1357	<u>268</u> 163	<u>16.8700</u> 1,7085	<u>13.5</u> 1,37
86	C152-50 варіант 11	Кабель ВВГнг LS 4x50,0мм ²	1000м	0,0102	<u>1159635.2</u> 3	-	11828	-	-	-	-
87	C152-50 варіант 12	Кабель ВВГнг LS 5x25,0мм ²	1000м	0,0459	<u>850259.03</u> -	-	39027	-	-	-	-
88	C152-50 варіант 6	Кабель ВВГнг LS 5x16 мм ²	1000м	0,0051	<u>552949.43</u> -	-	2820	-	-	-	-
89	C152-50 варіант 13	Кабель ВВГнг LS 5x10 мм ²	1000м	0,0204	<u>544554.83</u> -	-	11109	-	-	-	-
90	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,15	<u>1588.80</u> 1226,71	<u>159.29</u> 108,70	238	184	<u>24</u> 16	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>1.83</u> 0,14
91	C152-50 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5x1,5 мм ²	1000м	0,0153	<u>62931.23</u> -	-	963	-	-	-	-
92	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1096.81</u> 864,73	<u>87.67</u> 60,62	548	432	<u>44</u> 30	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>4.3</u> 0,26
93	C152-50 варіант 1	Кабель ВВГнг LS 3x1.5 мм ²	1000м	0,051	<u>38981.63</u> -	-	1988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					140089	8659	<u>902</u> 440		<u>81,44</u> 3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					140089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130528				
		всього заробітна плата, грн.					9099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435				
		Всього будівельні роботи, грн.					144633				

		Всього по розділу 2					144633				
		Розділ 3. Підключення вентсистеми П1 орієнтовно									
94	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	1	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	1715	1459	<u>176</u> 51	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>13.8</u> 0,38
95	C113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	50,5	<u>20.13</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-130 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 25 мм	м	30,3	<u>27.99</u> -	<u>-</u> -	848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-130 варіант 5	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 40 мм	м	20,2	<u>37.86</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,2	<u>2345.41</u> 1696,28	<u>334.55</u> 203,20	469	339	<u>67</u> 41	<u>16.8700</u> 1,7085	<u>3.37</u> 0,34
99	C152-50 варіант 13	Кабель ВВГнг LS 5x10 мм ²	1000м	0,0204	<u>544554.83</u> -	<u>-</u> -	11109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,3	<u>1588.80</u> 1226,71	<u>159.29</u> 108,70	477	368	<u>48</u> 33	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>3.66</u> 0,28
101	C152-50 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5x1,5 мм ²	1000м	0,0306	<u>62931.23</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	<u>600.11</u> 373,04	<u>87.67</u> 60,62	300	187	<u>44</u> 30	<u>3.7100</u> 0,5256	<u>1.86</u> 0,26
103	С152-50 варіант 4	Кабель ВВГнг LS 3x1,0 мм2	1000м	0,0206	<u>25782.83</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С152-50 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 2x1,0 мм2	1000м	0,0309	<u>19020.23</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19745	2353	<u>335</u> 155		<u>22.69</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					19745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17057				
		всього заробітна плата, грн.					2508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					21010				

		Всього по розділу 3					21010				
		Розділ 4. Підключення розеток									
105	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	3,1	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	5318	4524	<u>546</u> 159	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>42.78</u> 1,16
106	С113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	313,1	<u>20.13</u> -	<u>-</u> -	6303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,1	<u>972.00</u> 662,62	<u>159.29</u> 108,70	3013	2054	<u>494</u> 337	<u>6.5900</u> 0,9391	<u>20.43</u> 2,91
108	С152-50 варіант 2	Кабель ВВГнг LS 3x2.5 мм2	1000м	0,3162	<u>54322.02</u> -	<u>-</u> -	17177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,76	<u>2678.31</u> 2513,03	<u>-</u> -	2036	1910	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>19.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	290902-223 варіант 3	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 16А, IP21 із захисними шторками	шт	75	<u>233.58</u> -	<u>-</u> -	17519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	290902-223 варіант 4	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 25А, IP21 із захисними шторками	шт	1	<u>280.50</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	290902-223 варіант 5	Переходник "вита пара" L=8,0м	шт	10	<u>391.68</u> -	<u>-</u> -	3917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55564	8488	<u>1040</u> 496		<u>82.45</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					55564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46036				
		всього заробітна плата, грн.					8984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1457				
		Всього будівельні роботи, грн.					60120				

		Всього по розділу 4					60120				
		Розділ 5. Димовидалення									
113	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	1,4	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	2402	2043	<u>247</u> 72	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>19.32</u> 0,53
114	С113-130 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 25 мм	м	20,2	<u>27.99</u> -	<u>-</u> -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С113-130 варіант 4	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 32 мм	м	70,7	<u>29.43</u> -	<u>-</u> -	2081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С113-130 варіант 5	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 40 мм	м	50,5	<u>37.86</u> -	<u>-</u> -	1912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотипного або багатотипного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,2	<u>1588.80</u> 1226,71	<u>159.29</u> 108,70	318	245	<u>32</u> 22	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>2.44</u> 0,19
118	& 15095- 1055-B2	Кабель JFLAME-X-950 FE 180 / E90 5x2, 5мм ²	1000м	0,0204	<u>123436.14</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,7	<u>2164.93</u> 1636,95	<u>241.84</u> 160,02	1515	1146	<u>169</u> 112	<u>16.2800</u> 1,3705	<u>11.4</u> 0,96
120	& 15095-1055-B2 варіант 1	Кабель JFLAME-X-950 FE 180 / E90 5x4, 0мм ²	1000м	0,051	<u>151853.34</u> -	<u>-</u> -	7745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& 15095-1055-B2 варіант 2	Кабель JFLAME-X-950 FE 180 / E90 5x6, 0мм ²	1000м	0,0204	<u>221254.14</u> -	<u>-</u> -	4514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,5	<u>2345.41</u> 1696,28	<u>334.55</u> 203,20	1173	848	<u>167</u> 102	<u>16.8700</u> 1,7085	<u>8.44</u> 0,85
123	& 15095-1055-B2 варіант 3	Кабель JFLAME-X-950 FE 180 / E90 5x10, 0мм ²	1000м	0,051	<u>462371.94</u> -	<u>-</u> -	23581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					48324	4282	615 308		41.6 2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					48324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43427				
		всього заробітна плата, грн.					4590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					50649				

		Всього по розділу 5					50649				
		Розділ 6. Електроопалення									
124	КБ21-24-2	ЩРоп-1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>727.01</u> 423,26	<u>34.62</u> 17,45	727	423	<u>35</u> 17	<u>3.9100</u> 0,1438	<u>3.91</u> 0,14
125	C113-2129 варіант 4	Щит навісний на 24 модулів NRP-24Z	шт	1	<u>1733.04</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	1940	1330	<u>71</u> 62	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
127	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач трифазний на введенні т. С60N/3, Іn=25А, 6/р	шт	1	<u>1139.07</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С1547-16 варіант 7	Диференціальний автоматичний вимикач т. АД63 2П, Ір=16А, Іут=0,03А ЩРоп-2	шт	5	<u>1749.62</u> -	<u>-</u> -	8748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
130	С113-2129 варіант 7	Щит навісний на 12 модулів NRP-12Z	шт	1	<u>1384.20</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	1616	1108	<u>59</u> 52	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
132	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач трифазний на введенні т. С60N/3, Іn=25А, 6/р	шт	1	<u>1139.07</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С1547-16 варіант 7	Диференціальний автоматичний вимикач т. АД63 2П, Ір=16А, Іут=0,03А	шт	4	<u>1749.62</u> -	<u>-</u> -	6998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КМ8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	1	<u>1596.00</u> 369,70	<u>128.03</u> 31,74	1596	370	<u>128</u> 32	<u>3.2000</u> 0,2236	<u>3.2</u> 0,22
135	& С1630-975-1 варіант 7	Ящик управління 32А Я 5113-3474 УХЛ4	шт	1	<u>11334.75</u> -	<u>-</u> -	11335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>124.16</u> 92,42	<u>-</u> -	124	92	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
137	& С1630-975-1 варіант 1	Датчик-реле температури -10 С- +10 С, дифференціал 5°С ДТКБ-49	шт	1	<u>1159.79</u> -	<u>-</u> -	1160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2678.31</u> 2513,03	<u>-</u> -	696	653	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>6.58</u> -
139	290902-224 варіант 1	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 16А, ІР44 із захисними шторками	шт	6	<u>229.52</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	290902-223 варіант 3	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 16А, ІР21 із захисними шторками	шт	20	<u>233.58</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	3,1	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	5318	4524	<u>546</u> 159	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>42.78</u> 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	191,9	<u>20,13</u> -	-	3863	-	-	-	-
143	C113-130 варіант 4	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 32 мм	м	121,2	<u>29,43</u> -	-	3567	-	-	-	-
144	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,7	<u>2164,93</u> 1636,95	<u>241,84</u> 160,02	1515	1146	<u>169</u> 112	<u>16,2800</u> 1,3705	<u>11,4</u> 0,96
145	C152-50 варіант 14	Кабель ВВГнг LS 5x6 мм ²	1000м	0,0714	<u>206200,43</u> -	-	14723	-	-	-	-
146	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,3	<u>1588,80</u> 1226,71	<u>159,29</u> 108,70	3654	2821	<u>366</u> 250	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>28,06</u> 2,16
147	C152-50 варіант 15	Кабель ВВГнг LS 3x4,0 мм ²	1000м	0,051	<u>87044,03</u> -	-	4439	-	-	-	-
148	C152-50 варіант 2	Кабель ВВГнг LS 3x2,5 мм ²	1000м	0,1836	<u>54322,02</u> -	-	9974	-	-	-	-
149	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,1	<u>880,49</u> 745,08	<u>63,85</u> 44,58	88	75	<u>6</u> 4	<u>7,4100</u> 0,3878	<u>0,74</u> 0,04
150	C152-50 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 2x1,0 мм ²	1000м	0,0103	<u>19020,23</u> -	-	196	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					94357	12910	<u>1413</u> 704		<u>123,66</u> 5,89
		Разом будівельні роботи, грн.					94357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80034				
		всього заробітна плата, грн.					13614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2180				
		Всього будівельні роботи, грн.					101211				

		Всього по розділу 6					101211				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
160	C113-2129 варіант 8	Щит навісний на 10 модулів NRP-10Z	шт	1	<u>1157.76</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	2586	1773	<u>95</u> 83	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
162	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, Ір=16А	шт	1	<u>281.97</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, Ір=4А	шт	7	<u>442.84</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>636.02</u> 368,05	<u>33.18</u> 16,17	636	368	<u>33</u> 16	<u>3.4000</u> 0,1327	<u>3.4</u> 0,13
165	C113-2129 варіант 7	Щит навісний на 12 модулів NRP-12Z	шт	1	<u>1384.20</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>32328.75</u> 22168,33	<u>1184.24</u> 1035,59	3556	2439	<u>130</u> 114	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08
167	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, Ір=25А	шт	1	<u>314.97</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, Ір=4А	шт	10	<u>442.84</u> -	<u>-</u> -	4428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	2,23	<u>20172.09</u> 14602,99	<u>1184.71</u> 489,92	44984	32565	<u>2642</u> 1093	<u>126.4000</u> 3,8116	<u>281.87</u> 8,5
170	C1547-4 варіант 1	Накладний світлодіодний світильник 220В, IP20, 36W, 3100Лм, 1200мм OPAL- SL 6400k	шт	120	<u>254.78</u> -	<u>-</u> -	30574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C1547-4 варіант 3	Накладний світильник з LED лампами 220В, IP20, 12Вт, 840лм Евросвіт LED SR 170-12	шт	27	<u>152.78</u> -	<u>-</u> -	4125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C1547-4 варіант 4	Накладний світильник з LED лампами 220В, IP54 НПП-1301	шт	34	<u>245.60</u> -	<u>-</u> -	8350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C1547-4 варіант 6	Накладний світильник з LED лампами 2,5 Wз вбудованим акумулятором	шт	42	<u>901.79</u> -	<u>-</u> -	37875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,02	<u>52767.92</u> 38314,45	<u>13329.24</u> 8767,79	1055	766	<u>267</u> 175	<u>371.4800</u> 75,3440	<u>7.43</u> 1,51
175	C1547-4 варіант 2	Накладний світильник з LED лампами 220В, IP20, 36Вт, 3000лм Евросвіт LED SH 595 20 OPAL	шт	2	<u>438.38</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>16817.64</u> 15157,54	<u>1248.53</u> 360,85	2523	2274	<u>187</u> 54	<u>131.2000</u> 2,5177	<u>19.68</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C1547-4 варіант 5	Накладний світильник з LED лампами 220В, IP54 НПП-1301 з написом "Вхід"	шт	2	<u>377.00</u>	-	754	-	-	-	-
178	C1547-4 варіант 7	Накладний світильник з LED лампами 2,5 Wз вбудованим акумулятором з написом "Вихід"	шт	13	<u>983.21</u>	-	12782	-	-	-	-
179	C118-80 варіант 1	LED лампа 220W, 12Вт	10шт	3,6	<u>1071.34</u>	-	3857	-	-	-	-
180	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	5	<u>534.40</u> 208,51	<u>32.08</u> 14,29	2672	1043	<u>160</u> 71	<u>1.8600</u> 0,1127	<u>9.3</u> 0,56
181	C113-2129 варіант 2	Ящик із знижувальним трансформатором 220/24В ЯТП-0,25	шт	4	<u>4129.07</u>	-	16516	-	-	-	-
182	C113-2129 варіант 3	Ящик із знижувальним трансформатором 220/36В ЯТП-0,25	шт	1	<u>4585.98</u>	-	4586	-	-	-	-
183	C1547-7 варіант 2	Світильник переносний зі шнуром і вилкою РВО-42У2	шт	5	<u>510.64</u>	-	2553	-	-	-	-
184	C1547-7 варіант 1	Ліхтар акумуляторний	шт	20	<u>694.24</u>	-	13885	-	-	-	-
185	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>2854.60</u> 2513,03	-	1599	1407	-	<u>25.3100</u>	<u>14.17</u>
186	290902-223 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки, IP21	шт	32	<u>122.40</u>	-	3917	-	-	-	-
187	290902-223 варіант 2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки IP21	шт	14	<u>194.82</u>	-	2727	-	-	-	-
188	290902-223 варіант 6	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки, IP40	шт	7	<u>170.34</u>	-	1192	-	-	-	-
189	290902-223 варіант 8	Вимикач хрестоподібний для відкритої проводки, IP21	шт	3	<u>251.38</u>	-	754	-	-	-	-
190	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>3163.39</u> 2821,82	-	253	226	-	<u>28.4200</u>	<u>2.27</u>
191	290902-223 варіант 7	Перемикач одноклавішний для відкритої проводки, IP21	шт	8	<u>85.00</u>	-	680	-	-	-	-
192	C1512-1 варіант 2	Коробка відгалуджувальна	шт	64	<u>155.07</u>	-	9924	-	-	-	-
193	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 63 мм	100м	13,2	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	22644	19262	<u>2326</u> 678	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>182.16</u> 4,95
194	C113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	1161,5	<u>20.13</u>	-	23381	-	-	-	-
195	C113-130 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 25 мм	м	171,7	<u>27.99</u>	-	4806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	11,5	<u>1096.81</u> 864,73	<u>87.67</u> 60,62	12613	9944	<u>1008</u> 697	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>98.9</u> 6,04
197	C152-50 варіант 1	Кабель ВВГнг LS 3x1.5 мм2	1000м	0,927	<u>38981.63</u> -	<u>-</u> -	36136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& 15096- 2021-B1 варіант 2	Кабель FLAME-X-950 FE 180 / E60 3x1,5 мм2	1000м	0,2575	<u>55030.97</u> -	<u>-</u> -	14170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,7	<u>972.00</u> 662,62	<u>159.29</u> 108,70	1652	1126	<u>271</u> 185	<u>6.5900</u> 0,9391	<u>11.2</u> 1,6
200	C152-50 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5x1,5 мм2	1000м	0,0918	<u>62931.23</u> -	<u>-</u> -	5777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& 15096- 2021-B1 варіант 3	Кабель FLAME-X-950 FE 180 / E60 5x1,5 мм2	1000м	0,0816	<u>66689.57</u> -	<u>-</u> -	5442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							353716	73561	<u>7152</u> 3182		<u>673.15</u> 25,66
Разом будівельні роботи, грн.							353716				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							273003				
всього заробітна плата, грн.							76743				
Загальновиробничі витрати, грн.							37774				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							67,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11777				
Всього будівельні роботи, грн.							391490				

Всього по розділу 8							391490				
Розділ 9. Інтернет мережі											
202	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	2,5	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	4289	3648	<u>441</u> 128	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>34.5</u> 0,94
203	C113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	242,4	<u>20.13</u> -	<u>-</u> -	4880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-130 варіант 6	Труба пвх двошарова гофрована 20 мм	м	10,1	<u>16.37</u>	-	165	-	-	-	-
205	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,5	<u>880.49</u> 745,08	<u>63.85</u> 44,58	2201	1863	<u>160</u> 111	<u>7.4100</u> 0,3878	<u>18.53</u> 0,97
206	C152-50 варіант 16	Кабель "вита пара"	1000м	0,2575	<u>16080.59</u>	-	4141	-	-	-	-
207	KB21-22-7	Установлення розеток	100шт	0,1	<u>2678.31</u> 2513,03	-	268	251	-	<u>25.3100</u>	<u>2.53</u>
208	290902-224 варіант 3	Розетка інтернет мережи RJ-45	шт	10	<u>392.72</u>	-	3927	-	-	-	-
209	C113-2106 варіант 4	Коробка монтажна Krone UTP cat 6	шт	2	<u>101.09</u>	-	202	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							20073	5762	<u>601</u> 239		<u>55.56</u> 1,91
Разом будівельні роботи, грн.							20073				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13710				
всього заробітна плата, грн.							6001				
Загальновиробничі витрати, грн.							3034				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							969				
Всього будівельні роботи, грн.							23107				

Всього по розділу 9							23107				
Розділ 10. Телефонізація											
210	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>318.08</u> 156,94	-	636	314	-	<u>1.4000</u>	<u>2.8</u>
211	C113-2106 варіант 2	Телефон стаціонарний	шт	2	<u>2129.87</u>	-	4260	-	-	-	-
212	C113-2106 варіант 1	Розетка телефонна	шт	2	<u>122.51</u>	-	245	-	-	-	-
213	C113-2106 варіант 3	Коробка телефонна KPT-10x2	шт	1	<u>236.75</u>	-	237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 63 мм	100м	0,8	<u>1715.46</u> 1459,21	<u>176.21</u> 51,33	1372	1167	<u>141</u> 41	<u>13.8000</u> 0,3750	<u>11.04</u> 0,3
215	С113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	40,4	<u>20.13</u> -	<u>-</u> -	813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С113-130 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 25 мм	м	30,3	<u>27.99</u> -	<u>-</u> -	848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	С113-130 варіант 7	Труба ПВХ двошарова гофрована 25 мм	м	10,1	<u>23.05</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,8	<u>880.49</u> 745,08	<u>63.85</u> 44,58	704	596	<u>51</u> 36	<u>7.4100</u> 0,3878	<u>5.93</u> 0,31
219	С152-50 варіант 7	Провід монтажний пер. ПСВВ 2х0,4 мм ²	1000м	0,0412	<u>7055.63</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С152-50 варіант 8	Кабель телефонний ТПП-10х2х0,4	1000м	0,0412	<u>44999.63</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							11493	2077	<u>192</u> 77		<u>19.77</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							11493				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9224				
всього заробітна плата, грн.							2154				
Загальновиробничі витрати, грн.							1066				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							334				
Всього будівельні роботи, грн.							12559				
Всього по розділу 10							12559				
Розділ 11. Блискавкозахист											
221	КБ33-25-1	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	100м	0,9	<u>3994.12</u> 1385,70	<u>2596.64</u> 663,77	3595	1247	<u>2337</u> 597	<u>13.6000</u> 4,5431	<u>12.24</u> 4,09
222	& С1545-538-1	Комплект заземлювачів Д16 мм	мп	50	<u>293.76</u> -	<u>-</u> -	14688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С1545-538-1 варіант 1	Комплект заземлювачів Д8 мм	мп	40	<u>150.34</u> -	<u>-</u> -	6014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					24297	1247	<u>2337</u>		<u>12,24</u>
									597		4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					24297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20713				
		всього заробітна плата, грн.					1844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					25269				

		Всього по розділу 11					25269				
		Розділ 12. Вирівнювання потенціалів									
224	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>4694.30</u>	<u>-</u>	141	117	<u>-</u>	<u>36.8000</u>	<u>1.1</u>
					3891,23	-			-	-	-
225	290902-224 варіант 2	Коробка пластмасова з шинкою РЕ на 6 відгалужень для прихованої установки, IP44 т. 1804/UP	шт	3	<u>1130.10</u>	<u>-</u>	3390	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
226	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 63 мм	100м	0,7	<u>1715.46</u>	<u>176.21</u>	1201	1021	<u>123</u>	<u>13.8000</u>	<u>9.66</u>
					1459,21	51,33			36	0,3750	0,26
227	С113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	30,3	<u>20.13</u>	<u>-</u>	610	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
228	С113-130 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 25 мм	м	40,4	<u>27.99</u>	<u>-</u>	1131	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
229	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,4	<u>1588.80</u>	<u>159.29</u>	636	491	<u>64</u>	<u>12.2000</u>	<u>4.88</u>
					1226,71	108,70			43	0,9391	0,38
230	С152-50 варіант 9	Провід одножильний з мідною жилою жовто- зеленового кольору пер. 1х10,0мм ² м. ПВЗ- 660	1000м	0,0408	<u>56423.63</u>	<u>-</u>	2302	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
231	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,3	<u>1096.81</u>	<u>87.67</u>	329	259	<u>26</u>	<u>8.6000</u>	<u>2.58</u>
					864,73	60,62			18	0,5256	0,16


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C152-50 варіант 10	Провід одножильний з мідною жилою жовто-зеленового кольору пер. 1х4,0мм2 м. ПВЗ-660	1000м	0,0309	<u>26537,63</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					10560	1888	<u>213</u> 97		<u>18,22</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					10560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8459				
		всього заробітна плата, грн.					1985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1005				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321				
		Всього будівельні роботи, грн.					11565				

		Всього по розділу 12					11565				
		Разом прямі витрати по кошторису					1003032	146534	<u>16170</u> 7008		<u>1363,94</u> 56,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1003032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					840328				
		всього заробітна плата, грн.					153542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75959				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					137				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23807				
		Всього будівельні роботи, грн.					1078991				


		Всього по кошторису					1078991				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1557,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177349				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]О.Г. Лютова

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]П.І. Везенков

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на система протидимного захисту

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СДТ

Кошторисна вартість 1244,836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33408 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,632 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД1									
1	КБ20-31-4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	<u>2210.55</u>	<u>59.34</u>	2211	1876	<u>59</u>	<u>18,1900</u>	<u>18.19</u>
					1876,12	19,45			19	0,1350	0,14
2	С130-75	Вентилятор димовидалення радіальний	шт	1	<u>102732.59</u>	-	102733	-	-	-	-
	варіант 1	VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-R0-0			-	-			-	-	-
3	С130-221	Фланець зворотній на стороні нагнітання	шт	1	<u>1133.32</u>	-	1133	-	-	-	-
	варіант 1	FON-080-ZS			-	-			-	-	-
4	С130-221	Фланець зворотній на стороні всмоктування	шт	1	<u>1068.42</u>	-	1068	-	-	-	-
	варіант 2	FOV-080-ZS			-	-			-	-	-
5	С130-144	Комплект віброізоляторів KIV-5	шт	1	<u>2387.03</u>	-	2387	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>491.43</u>	-	491	335	-	<u>3.2500</u>	<u>3.25</u>
					335,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-392 варіант 2	Клапан зворотній KOL-750x400-N	шт	1	<u>2720,97</u>	-	2721	-	-	-	-
8	KB20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	6	<u>1204,99</u> 553,32	-	7230	3320	-	<u>5.3000</u>	<u>31.8</u>
9	C130-392 варіант 1	Протипожежний клапан каналний з електроприводом KPU-1N-D-N-1000x300-2*f- MP220-out	шт	2	<u>25734,02</u>	-	51468	-	-	-	-
10	C130-392 варіант 4	Противибуховий пристрій K-UZS-8	шт	4	<u>45039,84</u>	-	180159	-	-	-	-
11	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,046	<u>153332,34</u> 15900,95	<u>127,47</u> 41,96	7053	731	<u>6</u> 2	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>7.18</u> 0,02
12	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,39	<u>149881,73</u> 12852,40	<u>127,47</u> 41,96	58454	5012	<u>50</u> 16	<u>126.1400</u> 0,3743	<u>49.19</u> 0,15
13	C188888-20 варіант 1	Решітка металева нерегульована RO-50- 1000x300	шт	2	<u>1598,34</u>	-	3197	-	-	-	-
14	C111-1904 варіант 3	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000x300 мм	шт	6	<u>596,72</u>	-	3580	-	-	-	-
15	C113-1511 варіант 1	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	3	<u>5897,77</u>	-	17693	-	-	-	-
16	C113-1511 варіант 2	Трійник з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	1	<u>6464,00</u>	-	6464	-	-	-	-
17	C113-1511 варіант 5	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д800/1000x300 мм	шт	1	<u>1886,77</u>	-	1887	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					449929	11274	<u>115</u> 37		<u>109.61</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					449929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					438540				
		всього заробітна плата, грн.					11311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1860				
		Всього будівельні роботи, грн.					455742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					455742				
		Розділ 2. Система ВД2									
18	КБ20-31-4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	<u>2210.55</u> 1876,12	<u>59,34</u> 19,45	2211	1876	<u>59</u> 19	<u>18,1900</u> 0,1350	<u>18,19</u> 0,14
19	С130-75 варіант 1	Вентилятор димовидалення радіальний VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-R0-0	шт	1	<u>102732.59</u> -	<u>-</u> -	102733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С130-221 варіант 1	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZS	шт	1	<u>1133.32</u> -	<u>-</u> -	1133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С130-221 варіант 2	Фланець зворотній на стороні всмоктування FOV-080-ZS	шт	1	<u>1068.42</u> -	<u>-</u> -	1068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV-5	шт	1	<u>2387.03</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>491.43</u> 335,21	<u>-</u> -	491	335	<u>-</u> -	<u>3.2500</u> -	<u>3.25</u> -
24	С130-392 варіант 2	Клапан зворотній KOL-750x400-N	шт	1	<u>2720.97</u> -	<u>-</u> -	2721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	6	<u>1204.99</u> 553,32	<u>-</u> -	7230	3320	<u>-</u> -	<u>5.3000</u> -	<u>31.8</u> -
26	С130-392 варіант 1	Противопожежний клапан каналний з електроприводом KPU-1N-D-N-1000x300-2*f-MP220-out	шт	2	<u>25734.02</u> -	<u>-</u> -	51468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С130-392 варіант 4	Противовибуховий пристрій K-UZS-8	шт	4	<u>45039.84</u> -	<u>-</u> -	180159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,046	<u>153332.34</u> 15900,95	<u>127.47</u> 41,96	7053	731	<u>6</u> 2	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>7.18</u> 0,02
29	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,26	<u>149881.73</u> 12852,40	<u>127.47</u> 41,96	38969	3342	<u>33</u> 11	<u>126.1400</u> 0,3743	<u>32.8</u> 0,1
30	С188888-20 варіант 1	Решітка металева нерегульована RO-50-1000x300	шт	2	<u>1598.34</u> -	<u>-</u> -	3197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-1904 варіант 3	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000x300 мм	шт	5	<u>596.72</u> -	<u>-</u> -	2984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С113-1511 варіант 1	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	2	<u>5897.77</u> -	<u>-</u> -	11796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1511 варіант 2	Трійник з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	1	<u>6464.00</u>	-	6464	-	-	-	-
34	C113-1511 варіант 5	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д800/1000x300 мм	шт	1	<u>1886.77</u>	-	1887	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							423951	9604	<u>98</u> 32		<u>93,22</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							423951				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							414249				
всього заробітна плата, грн.							9636				
Загальновиробничі витрати, грн.							4908				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1560				
Всього будівельні роботи, грн.							428859				

Всього по розділу 2							428859				
Розділ 3. Система ПД1											
35	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>961.63</u>	<u>13.19</u>	962	945	<u>13</u>	<u>8.4300</u>	<u>8.43</u>
					945,00	4,32			4	0,0300	0,03
36	& C130-75-2	Вентилятор осьовий підпору повітря OZA301-050/B-52-N-00400/2-Y1-01	шт	1	<u>30742.75</u>	-	30743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C130-221 варіант 3	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	<u>816.20</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C130-221 варіант 4	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	1	<u>656.71</u>	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>491.43</u>	-	491	335	-	<u>3.2500</u>	<u>3.25</u>
					335,21	-			-	-	-
40	C130-392 варіант 3	Клапан зворотній KLR-500-N-спец	шт	1	<u>3740.97</u>	-	3741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1204.99</u>	-	2410	1107	-	<u>5.3000</u>	<u>10.6</u>
					553,32	-			-	-	-
42	C130-392 варіант 4	Противовибуховий пристрій K-UZS-8	шт	2	<u>45039.84</u>	-	90080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,2	<u>153332.34</u> 15900,95	<u>127.47</u> 41,96	30666	3180	<u>25</u> 8	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>31.21</u> 0,07
44	C188888-20 варіант 2	Решітка металева нерегульована RO-50-700x300	шт	1	<u>734.40</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-1904 варіант 4	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 700x300 мм	шт	5	<u>487.58</u> -	<u>-</u> -	2438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1511 варіант 3	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 700x300 мм	шт	4	<u>3234.43</u> -	<u>-</u> -	12938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1511 варіант 4	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д500/700x300 мм	шт	2	<u>1472.65</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							179621	5567	<u>38</u> 12		<u>53.49</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							179621				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							174016				
всього заробітна плата, грн.							5579				
Загальновиробничі витрати, грн.							2888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							929				
Всього будівельні роботи, грн.							182509				

Всього по розділу 3							182509				
Розділ 4. Система ПД2											
48	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>961.63</u> 945,00	<u>13.19</u> 4,32	962	945	<u>13</u> 4	<u>8.4300</u> 0,0300	<u>8.43</u> 0,03
49	& C130-75-2	Вентилятор осьовий підпору повітря OZA301-050/B-52-N-00400/2-Y1-01	шт	1	<u>30742.75</u> -	<u>-</u> -	30743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C130-221 варіант 3	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	<u>816.20</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C130-221 варіант 4	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	1	<u>656.71</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>491.43</u> 335,21	<u>-</u> -	491	335	<u>-</u> -	<u>3.2500</u> -	<u>3.25</u> -
53	C130-392 варіант 3	Клапан зворотній KLR-500-N-спец	шт	1	<u>3740.97</u> -	<u>-</u> -	3741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1204.99</u> 553,32	<u>-</u> -	2410	1107	<u>-</u> -	<u>5.3000</u> -	<u>10.6</u> -
55	С130-392 варіант 4	Противобуховий пристрій К-УЗС-8	шт	2	<u>45039.84</u> -	<u>-</u> -	90080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,16	<u>153332.34</u> 15900,95	<u>127.47</u> 41,96	24533	2544	<u>20</u> 7	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>24.97</u> 0,06
57	С188888-20 варіант 2	Решітка металева нерегульована RO-50-700x300	шт	1	<u>734.40</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С111-1904 варіант 4	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 700x300 мм	шт	4	<u>487.58</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-1511 варіант 3	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 700x300 мм	шт	3	<u>3234.43</u> -	<u>-</u> -	9703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С113-1511 варіант 6	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 500x400 мм	шт	1	<u>2800.69</u> -	<u>-</u> -	2801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С113-1511 варіант 4	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д500/700x300 мм	шт	2	<u>1472.65</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С113-1511 варіант 7	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д500/500x400 мм	шт	2	<u>1307.41</u> -	<u>-</u> -	2615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					175181	4931	<u>33</u> 11		<u>47.25</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175181 170217 4942 2545 4,7 815 177726				
		Всього по розділу 4					177726				
		Разом прямі витрати по кошторису					1228682	31376	<u>284</u> 92		<u>303.57</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1228682				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на система пожежної сигналізації та система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СПЗ

Кошторисна вартість 117,697 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,227 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система протипожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4074,11</u>	<u>1,64</u>	4074	3891	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3891,23	0,26			-	0,0026	-
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	2	<u>67,67</u>	<u>-</u>	135	135	<u>-</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					67,67	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Модуль автодозвону АМ-4	шт	1	<u>173,20</u>	<u>-</u>	173	173	<u>-</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					173,20	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	27	<u>391,98</u>	<u>1,64</u>	10583	8579	<u>44</u>	<u>3,2000</u>	<u>86,4</u>
					317,73	0,26			7	0,0026	0,07
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>217,96</u>	<u>6,35</u>	872	635	<u>25</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					158,86	1,00			4	0,0101	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-17-12 НЗ=1,15 Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>15732.80</u> 15157,54	<u>150,73</u> 7,62	1416	1364	<u>14</u> 1	<u>131,2000</u> 0,0681	<u>11,81</u> 0,01
7	КМ11-96-1	Модуль релейних ліній	шт	1	<u>173.20</u> 173,20	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
8	КМ11-93-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Апаратура настінна, (прилад управління системою оповіщення)	шт	1	<u>1739.03</u> 1265,87	<u>320.00</u> 101,44	1739	1266	<u>320</u> 101	<u>10.8000</u> 0,7040	<u>10,8</u> 0,7
9	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (пульт мікрофонний)	шт	1	<u>870.53</u> 717,44	<u>-</u> -	871	717	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6,4</u> -
10	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>394.33</u> 338,37	<u>-</u> -	1577	1353	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12,8</u> -
11	КМ10-361-18	Монтаж блока настільного виконання (блок керування інформацією- передача сигналів повітряної тривоги)	блок	1	<u>12048.93</u> 11388,42	<u>33.86</u> 10,73	12049	11388	<u>34</u> 11	<u>94.4000</u> 0,0745	<u>94,4</u> 0,07
12	КМ10-667-1	Пристрій узгодження приймально- контрольного пускового концентратора	шт	1	<u>3997.44</u> 3891,23	<u>1.64</u> 0,26	3997	3891	<u>2</u> -	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
13	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	<u>379.41</u> 342,37	<u>6.20</u> 0,31	379	342	<u>6</u> -	<u>3.2000</u> 0,0028	<u>3,2</u> -
14	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналов	100 м	2,05	<u>2487.33</u> 1576,94	<u>-</u> -	5099	3233	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>29,52</u> -
15	& 2405- 1471-В6 варіант 2	Кабельний канал 25х16 мм	1м	122,4	<u>30.24</u> -	<u>-</u> -	3701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2405- 1471-В6 варіант 3	Кабельний канал 25х40 мм	1м	86,7	<u>49.05</u> -	<u>-</u> -	4253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03	<u>6295.21</u> 6288,06	<u>-</u> -	189	189	<u>-</u> -	<u>57.4200</u> -	<u>1,72</u> -
18	С113-4 варіант 1	Гільза металева ДУ 25	м	3	<u>86.62</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2, κ=0, 77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,45	<u>2099.77</u> 1349,16	- -	19843	12750	- -	<u>12.3200</u> -	<u>116.42</u> -
20	С152-50 варіант 17	Кабель ПСВВ 4х0.4	1000м	0,5304	<u>11747.63</u> -	- -	6231	-	- -	- -	- -
21	& 15095- 1055-В1 варіант 1	Кабель FRHF FF 180/Е30 1.0х2,0х0,8мм	1000м	0,3927	<u>24332.94</u> -	- -	9556	-	- -	- -	- -
22	& 15096- 2021-В1 варіант 4	Кабель FRHF FF 180/Е30 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	<u>51375.29</u> -	- -	2096	-	- -	- -	- -
23	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>262.84</u> 179,36	<u>0.25</u> 0,04	263	179	- -	<u>1.6000</u> 0,0004	<u>1.6</u> -
24	290902-224 варіант 4	Автоматичний вимикач Ір = 5А Schneider Electric	шт	1	<u>222.38</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
25	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка REL 45	шт	1	<u>479.95</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
26	С1532-24 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>1147.68</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
27	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>24141.02</u> 21838,14	- -	724	655	- -	<u>222.0000</u> -	<u>6.66</u> -
28	С113-130 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	30,3	<u>20.13</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
29	& С1545- 260-1-П варіант 1	Трос 2 мм	м	8	<u>5.55</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
30	С1110-15 варіант 1	Талреп з гачком	100шт	0,02	<u>12289.20</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
31	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>792.02</u> 745,08	- -	238	224	- -	<u>7.4100</u> -	<u>2.22</u> -
32	& 15095- 1055-В1 варіант 1	Кабель FRHF FF 180/Е30 1.0х2,0х0,8мм	1000м	0,0306	<u>24332.94</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					93986	51137	<u>447</u> 124		<u>468,43</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					93986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42402				
		всього заробітна плата, грн.					51261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6966				
		Всього будівельні роботи, грн.					117697				

		Всього по розділу 1					117697				
		Разом прямі витрати по кошторису					93986	51137	<u>447</u> 124		<u>468,43</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					93986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42402				
		всього заробітна плата, грн.					51261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6966				
		Всього будівельні роботи, грн.					117697				

		Всього по кошторису					117697				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					509,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58227				

Склав _____ Лютова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Везенков П.І.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пуско-налагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СПЗ

Кошторисна вартість 61,932 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3192 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,614 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>6284.18</u> 6284,18	<u>-</u> -	6284	6284	<u>-</u> -	<u>41.7720</u> -	<u>41.77</u> -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий	шт	27	<u>270.79</u> 270,79	<u>-</u> -	7311	7311	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>48.6</u> -
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач світловий	шт	9	<u>355.64</u> 355,64	<u>-</u> -	3201	3201	<u>-</u> -	<u>2.3640</u> -	<u>21.28</u> -
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14743.12</u> 14743,12	<u>-</u> -	14743	14743	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	42	<u>300.88</u> 300,88	<u>-</u> -	12637	12637	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>84</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					44176	44176	<u>-</u> -		<u>293.65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					44176				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4438				
		Всього будівельні роботи, грн.					61932				

		Всього по кошторису					61932				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					319,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48614				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лютова О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І.



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на автоматизація системи протидимного захисту**

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СДТ(А)

Кошторисна вартість 81,033 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,655 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматизація системи протидимного захисту									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>6702.10</u>	<u>1.64</u>	6702	6429	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					6428,99	0,26			-	0,0026	-
2	КМ11-96-1	Модуль релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>173.20</u>	<u>-</u>	173	173	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					173,20	-			-	-	-
3	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	<u>379.41</u>	<u>6.20</u>	379	342	<u>6</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					342,37	0,31			-	0,0028	-
4	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>4668.83</u>	<u>792.38</u>	4669	2332	<u>792</u>	<u>20.8000</u>	<u>20.8</u>
					2331,68	251,18			251	1,7433	1,74
5	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,04	<u>44781.96</u>	<u>-</u>	1791	1465	<u>-</u>	<u>334.4000</u>	<u>13.38</u>
					36620,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1512-4 варіант 1	Комутаційна коробка вогнестійка Крома-01-90 К8	шт	4	<u>628,35</u>	-	2513	-	-	-	-
7	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>199,13</u>	-	398	359	-	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
8	C1545-70 варіант 2	Кнопка ручного управління «ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ» КА01-8ж	100шт	0,02	<u>41616,28</u>	-	832	-	-	-	-
9	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналов	100 м	2,1	<u>2487,33</u>	-	5223	3312	-	<u>14.4000</u>	<u>30,24</u>
10	& 2405-1471-B6 варіант 4	Кабельний канал 25x17 мм	1м	102	<u>84,98</u>	-	8668	-	-	-	-
11	& 2405-1471-B6 варіант 5	Кабельний канал 40x17 мм	1м	112,2	<u>101,47</u>	-	11385	-	-	-	-
12	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>6295,21</u>	-	63	63	-	<u>57.4200</u>	<u>0,57</u>
13	C1113-4 варіант 1	Гільза металева ДУ 25	м	1	<u>86,62</u>	-	87	-	-	-	-
14	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2, κ=0, 77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,05	<u>2099,77</u>	-	10604	6813	-	<u>12.3200</u>	<u>62,22</u>
15	& 15095-1055-B1 варіант 5	Кабель (N) НХН FE 180/E30 2x1,5 мм	1000м	0,1377	<u>40510,14</u>	-	5578	-	-	-	-
16	& 15095-1055-B1 варіант 4	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 4x2x0,8	1000м	0,1122	<u>53056,14</u>	-	5953	-	-	-	-
17	& 15095-1055-B1 варіант 3	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,0816	<u>17356,14</u>	-	1416	-	-	-	-
18	C152-50 варіант 17	Кабель ПСВВ 4x0.4	1000м	0,1785	<u>11747,63</u>	-	2097	-	-	-	-
19	& 15095-1055-B1 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/ E30-90 4x2x0,8	1000м	0,0051	<u>74476,14</u>	-	380	-	-	-	-
20	C1545-42 варіант 1	Крипильний комплект дюбель+шуруп 6 мм	100шт	3,5	<u>87,14</u>	-	305	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C188888-21 варіант 3	Вогнетривка піна "Penosil" Fire Rated PRO	шт	1	<u>386.11</u>	-	386	-	-	-	-
22	C1532-24 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>1147.68</u>	-	1148	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					70750	21288	<u>800</u> 251		<u>196.01</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					70750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48662				
		всього заробітна плата, грн.					21539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3116				
		Всього будівельні роботи, грн.					81033				

		Всього по розділу 1					81033				
		Разом прямі витрати по кошторису					70750	21288	<u>800</u> 251		<u>196.01</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					70750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48662				
		всього заробітна плата, грн.					21539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3116				
		Всього будівельні роботи, грн.					81033				


		Всього по кошторису					81033				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					215,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24655				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]О.Г.Лютова

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]П.І.Везенков

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на внутрішній протипожежний водопровід**

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ОВ

Кошторисна вартість 33,756 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,487 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішній протипожежний водопровід									
1	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	100м	0,42	<u>6819.28</u>	<u>234.03</u>	2864	2602	<u>98</u>	<u>55.2700</u>	<u>23.21</u>
					6195,77	47,00			20	0,3584	0,15
2	C130-889	Труба сталева водогазопровідна 33.5x2.8 мм (ДУ 25 мм)	м	42	<u>187.21</u>	-	7863	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C1532-25	Косинець 90 градусів В-В 1"	шт	8	<u>486.74</u>	-	3894	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	C1532-25	Трійник прохідний В-В-В 1"	шт	1	<u>531.64</u>	-	532	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	C113-1880	Хомут металевий підвісний ДУ 25 + рез. прокладки+болти	шт	28	<u>25.82</u>	-	723	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпирний (анкер забивний) М10 латунний	шт	28	<u>16.32</u>	-	457	-	-	-	-
7	C188888-4 варіант 5	Шпилька оцинкована М10х100	шт	28	<u>28.76</u>	-	805	-	-	-	-
8	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>6140.58</u>	<u>6.89</u>	12281	328	<u>14</u>	<u>1.4800</u>	<u>2.96</u>
					164,06	3,42			7	0,0272	0,05
9	C1630-8 варіант 1	Кран пожежний кутовий латунний ДУ25	шт	2	<u>246.39</u>	-	493	-	-	-	-
10	C1532-25 варіант 3	Муфта різьбова В-В 1"	шт	2	<u>333.06</u>	-	666	-	-	-	-
11	C1532-25 варіант 4	Муфта різьбова перехідна В-В 1"-1/2"	шт	2	<u>298.38</u>	-	597	-	-	-	-
12	C1532-25 варіант 5	Кран кульовий Н-Н 1/2" Ру10	шт	2	<u>400.38</u>	-	801	-	-	-	-
13	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0422	<u>1945.30</u>	<u>73.55</u>	82	25	<u>3</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.2</u>
					592,67	4,97			-	0,0448	-
14	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0422	<u>3944.46</u>	<u>42.69</u>	166	19	<u>2</u>	<u>3.6200</u>	<u>0.15</u>
					442,76	2,89			-	0,0260	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					32224	2974	<u>117</u>		<u>26.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32224		27		0,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29133				
		всього заробітна плата, грн.					3001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486				
		Всього будівельні роботи, грн.					33756				

		Всього по розділу 1					33756				
		Разом прямі витрати по кошторису					32224	2974	<u>117</u>		<u>26.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32224		27		0,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29133				
		всього заробітна плата, грн.					3001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1532				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486				
		Всього будівельні роботи, грн.					33756				

		Всього по кошторису					33756				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3487				

Склав _____ О.Г.Лютова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ П.І.Везенков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пуско-налагоджувальні роботи автоматизації системи протидимного захисту

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СДТ(А)

Кошторисна вартість	8,810 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,915 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	6284,18 6284,18	- -	6284	6284	- -	41,7720 -	41,77 -
		Разом прямі витрати по кошторису					6284	6284	- -		41,77 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6284				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					631				
		Всього будівельні роботи, грн.					8810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					8810				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					45,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6915				

Склав _____ Лютова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Везенков П.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Корикування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на загальнобудівельні роботи
Дизель-генераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) № 24-10/09-КБ

Кошторисна вартість 112,853 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,684 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент під генератор									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0014	<u>68062,75</u> 4150,28	<u>63912,47</u> 20477,98	95	6	<u>89</u> 29	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,06</u> 0,24
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,38	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 27,77	346	-	<u>346</u> 66	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,53
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0026	<u>40509,02</u> 1675,48	<u>38833,54</u> 13084,20	105	4	<u>101</u> 34	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,05</u> 0,29
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,026	<u>13099,68</u> 13099,68	<u>-</u> -	341	341	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,91</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,026	<u>3352,65</u> 1822,96	<u>1529,69</u> 560,43	87	47	<u>40</u> 15	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,48</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>462164.21</u> 14293,90	<u>2834.70</u> 1340,05	1849	57	<u>11</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0.6</u> 0,04
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	<u>592370.46</u> 25724,15	<u>10148.50</u> 4079,31	11847	514	<u>203</u> 82	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>4.99</u> 0,65
8	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,034	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,051	<u>37597.52</u> -	<u>-</u> -	1917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,494	<u>36169.52</u> -	<u>-</u> -	17868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							35733	969	<u>790</u> 231		<u>10.09</u> 1,88
Разом будівельні роботи, грн.							35733				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33974				
всього заробітна плата, грн.							1200				
Загальновиробничі витрати, грн.							677				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							250				
Всього будівельні роботи, грн.							36410				

Всього по розділу 1							36410				
Розділ 2. Огорожа для генератора											
11	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,694	<u>26283.24</u> 16321,76	<u>7119.22</u> 1421,23	18241	11327	<u>4941</u> 986	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>101.05</u> 7,04
12	С111-1019 варіант 1	Труба профільна 60x4	т	0,432	<u>43937.39</u> -	<u>-</u> -	18981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,014	<u>44189.26</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1110-175 варіант 3	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0,003096	<u>39790.52</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1019 варіант 3	Труба профільна 40x4	т	0,058	<u>43937.39</u> -	<u>-</u> -	2548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1019 варіант 2	Труба профільна 40x3	т	0,041	<u>42325.39</u> -	<u>-</u> -	1735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-872 варіант 1	Сітка металева чарунком 50*50 3 мм	м2	32	<u>94.90</u>	-	3037	-	-	-	-
18	C111-1904 варіант 2	Петлі	шт	16	<u>153.02</u>	-	2448	-	-	-	-
19	КБ9-62-4	Монтаж стійок	т	0,126	<u>11487.36</u>	<u>6190.27</u>	1447	532	<u>780</u>	<u>40.4800</u>	<u>5.1</u>
					4226,11	2355,13			297	16,6202	2,09
20	C111-1904 варіант 5	Анкер М8х80	шт	24	<u>9.02</u>	-	216	-	-	-	-
21	КБ9-18-1	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,1	<u>5949.86</u>	<u>3220.97</u>	595	242	<u>322</u>	<u>22.8800</u>	<u>2.29</u>
					2419,33	1280,27			128	9,0228	0,9
22	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,175	<u>8125.01</u>	<u>3807.43</u>	1422	656	<u>666</u>	<u>36.8000</u>	<u>6.44</u>
					3749,55	1516,07			265	10,6868	1,87
23	C111-1904 варіант 1	Анкер М10х100	шт	12	<u>13.33</u>	-	160	-	-	-	-
24	КБ10-49-8	Улаштування воріт із готових полотен ґратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах	100м2	0,120834	<u>18663.94</u>	<u>8169.72</u>	2255	1023	<u>987</u>	<u>86.0800</u>	<u>10.4</u>
					8467,69	2677,73			324	18,5850	2,25
25	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1827	<u>1993.29</u>	<u>73.55</u>	364	108	<u>13</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.87</u>
					592,67	4,97			1	0,0448	0,01
26	КБ13-26-6 к-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,1827	<u>7888.92</u>	<u>85.37</u>	1441	162	<u>16</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.32</u>
					885,52	5,77			1	0,0520	0,01
27	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,198	<u>3523.35</u>	<u>59.17</u>	698	592	<u>12</u>	<u>30.9500</u>	<u>6.13</u>
					2990,08	54,30			11	0,5202	0,1
28	C112-52 варіант 1	Дошки 100х30	м3	0,2	<u>7462.98</u>	-	1493	-	-	-	-
29	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м [/монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах /] /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах /	100м2	0,198	<u>8195.43</u>	<u>2861.62</u>	1623	1054	<u>567</u>	<u>52.2416</u>	<u>10.34</u>
					5322,90	1056,91			209	7,4464	1,47
30	& C111-1797-А	Профлист покрівельний ПК-20 0,45мм з полімерним покриттям	м2	21,78	<u>328.89</u>	-	7163	-	-	-	-
31	C188888-6 варіант 1	Шурупи покрівельні	шт	158	<u>2.35</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66980	15696	<u>8304</u>		<u>143.94</u>
									2222		15,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					66980 42980 17918 9461 19,1 3316 76441				
		Всього по розділу 2					76441				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					102713 102713 76954 19118 10140 20,54 3566 112853	16665	<u>9094</u> 2453		<u>154.03</u> 17,62
		Всього по кошторису					112853				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					192,19 22684				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Потова О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І.



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Корикування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтаж дизель-генератора
Дизель-генераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ЕТР

Кошторисна вартість 136,557 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,805 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-2	Розділ 1. Дизель-генератор	т	1							
		<i>Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т</i>			<u>69023,72</u>	<u>15646,76</u>	69024	31540	<u>15647</u>	<u>273,0000</u>	<u>273</u>
					31539,69	7603,72			7604	53,5808	53,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					69024	31540	<u>15647</u>		<u>273</u>
									7604		53,58
		Разом будівельні роботи, грн.					69024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21837				
		всього заробітна плата, грн.					39144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4482				
		Всього будівельні роботи, грн.					85716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					85716				
		Розділ 2. Заземлення									
2	C1547-7 варіант 1	Ліхтар аккумуляторний	шт	1	<u>694,24</u>	<u>-</u>	694	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,196	<u>35978,82</u>	<u>-</u>	7052	7052	<u>-</u>	<u>368,9000</u>	<u>72,3</u>
4	KB33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	8	<u>169,17</u>	<u>59,40</u>	1353	850	<u>475</u>	<u>1,0700</u>	<u>8,56</u>
5	KB33-25-1	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	100м	0,7	<u>3994,12</u>	<u>2596,64</u>	2796	970	<u>1818</u>	<u>13,6000</u>	<u>9,52</u>
6	& C1545- 538-1	Комплект заземлювачів Д16 мм	мп	90	<u>293,76</u>	<u>-</u>	26438	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,196	<u>15678,83</u>	<u>-</u>	3073	3073	<u>-</u>	<u>173,4000</u>	<u>33,99</u>
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,196	<u>9163,97</u>	<u>7070,94</u>	1796	410	<u>1386</u>	<u>21,0800</u>	<u>4,13</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>2093,03</u>	<u>2590,59</u>	43202	12355	<u>3679</u>	<u>23,6555</u>	<u>128,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43202		981		7,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27168				
		всього заробітна плата, грн.					13336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7638				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2843				
		Всього будівельні роботи, грн.					50840				

		Всього по розділу 2					50840				
		Разом прямі витрати по кошторису					112226	43895	<u>19326</u>		<u>401,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					112226		8585		61,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49005				
		всього заробітна плата, грн.					52480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24331 42,17 7325 136557				

		Всього по кошторису					136557				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					505,15 59805				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Піотова О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Безенков П.І.



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Корикування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на мережі 0,4кВ
Мережі 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ЕТР

Кошторисна вартість 94,796 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,567 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабель, що прокладається у траншеї									
		Траншея L=30 м									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,126	<u>23145,74</u>	<u>-</u>	2916	2916	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>32,99</u>
					23145,74	-			-	-	-
2	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,126	<u>16601,11</u>	<u>-</u>	2092	2092	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>23,13</u>
					16601,11	-			-	-	-
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,05	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>	3206	-	<u>3206</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,77			612	0,2240	4,94
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,3	<u>9045,66</u>	<u>7994,36</u>	2714	315	<u>2399</u>	<u>9.6000</u>	<u>2,88</u>
					1051,30	2866,84			860	22,2955	6,69
5	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,3	<u>2647,03</u>	<u>2296,60</u>	794	105	<u>689</u>	<u>3.2000</u>	<u>0,96</u>
					350,43	823,58			247	6,4050	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,32	<u>1322.06</u>	-	1745	-	-	-	-
7	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,06	<u>24141.02</u>	-	1448	1310	-	<u>222.0000</u>	<u>13.32</u>
8	C113-130 варіант 8	Труба ПВХ двошарова гофрована 60 мм	м	30,3	<u>43.20</u>	-	1309	-	-	-	-
9	C113-130 варіант 7	Труба ПВХ двошарова гофрована 25 мм	м	30,3	<u>23.05</u>	-	698	-	-	-	-
10	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 2, κ=0, 77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2099.77</u>	-	1680	1079	-	<u>12.3200</u>	<u>9.86</u>
					1349,16	-			-	-	-
11	15092-1132 варіант 2	Кабель що не поширюєть горіння, зі зниженим димо-та газовиділенням, ВВГнг LS пер. 4x50,0мм2	1000м	0,0412	<u>1160562.9</u>	-	47815	-	-	-	-
					5	-			-	-	-
12	15092-1132 варіант 1	Кабель що не поширюєть горіння, зі зниженим димо-та газовиділенням, ВВГнг LS пер. 4x1,5 мм2	1000м	0,0412	<u>37512.35</u>	-	1546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KB23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб	1000м	0,026	<u>86837.37</u>	<u>3343.06</u>	2258	1588	<u>87</u>	<u>577.6000</u>	<u>15.02</u>
					61075,42	1095,73			28	7,6050	0,2
14	C113-671 варіант 1	Труби азбестоцементні, діаметр 100 мм	м	26	<u>139.89</u>	-	3637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>392.65</u>	<u>20.32</u>	236	223	<u>13</u>	<u>3.4000</u>	<u>2.04</u>
					372,33	6,44			4	0,0447	0,03
16	C111-1721-11A варіант 1	Сигнальна стрічка 130 мкм b-300мм "обережно кабель"	м	60	<u>7.99</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	100м3	0,108	<u>13099.68</u>	-	1415	1415	-	<u>150.4500</u>	<u>16.25</u>
					13099,68	-			-	-	-
18	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,58	<u>1322.06</u>	-	11343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,078	<u>3352.65</u>	<u>1529.69</u>	262	142	<u>120</u>	<u>18.3600</u>	<u>1.43</u>
					1822,96	560,43			44	5,1175	0,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					87593	11185	<u>6514</u>		<u>117.88</u>
									1795		14,18
		Разом будівельні роботи, грн.					87593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69894				
		всього заробітна плата, грн.					12980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7203 14,9 2587 94796				

		Всього по розділу 1					94796				
		Разом прямі витрати по кошторису					87593	11185	6514		117,88
		Разом будівельні роботи, грн.					87593		1795		14,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69894				
		всього заробітна плата, грн.					12980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2587				
		Всього будівельні роботи, грн.					94796				

		Всього по кошторису					94796				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					146,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15567				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лютова О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І.



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ЗВК

Кошторисна вартість 28,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,892 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,00846	<u>33740.71</u> 1335,68	<u>32405.03</u> 11627,20	285	11	<u>274</u> 98	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>0.12</u> 0,77
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,00383	<u>81675.29</u> 4980,33	<u>76694.96</u> 24573,57	313	19	<u>294</u> 94	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.21</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	6,3195	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>	919	-	<u>919</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,77			175	0,2240	1,42
4	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00846	<u>6975,74</u>	<u>6975,74</u>	59	-	<u>59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1879,41			16	15,1575	0,13
5	KB1-27-7 K=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,00846	<u>19532,07</u>	<u>19532,07</u>	165	-	<u>165</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	5262,36			45	42,4410	0,36
6	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0846	<u>3352,65</u>	<u>1529,69</u>	284	154	<u>130</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,55</u>
					1822,96	560,43			47	5,1175	0,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					2025	184	<u>1841</u>		<u>1,88</u>
									475		3,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2025				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121				
		Всього будівельні роботи, грн.					2372				

		Всього по розділу 1					2372				
		Розділ 2. Зовнішній водопровід В1									
7	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,043	<u>16090,61</u>	<u>-</u>	692	67	<u>-</u>	<u>16,3200</u>	<u>0,7</u>
					1547,95	-			-	-	-
8	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,072	<u>27048,43</u>	<u>938,69</u>	1947	1867	<u>68</u>	<u>239,6000</u>	<u>17,25</u>
					25936,70	127,60			9	1,0700	0,08
9	C113-953 варіант 2	Труби поліетиленові Д32х3,6 мм ПЕ 80 SDR9	м	72,72	<u>33,03</u>	<u>-</u>	2402	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	C1532-24 варіант 5	Кран кульковий ДУ 25	шт	2	<u>425,19</u>	<u>-</u>	850	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0103	<u>13099,68</u>	<u>-</u>	135	135	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>1,55</u>
					13099,68	-			-	-	-
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,133	<u>1322,06</u>	<u>-</u>	1498	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01133	<u>3352,65</u>	<u>1529,69</u>	38	21	<u>17</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,21</u>
					1822,96	560,43			6	5,1175	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					7562	2090	<u>85</u> 15		<u>19,71</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					7562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5387				
		всього заробітна плата, грн.					2105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1041				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					8603				

		Всього по розділу 2					8603				
		Розділ 3. Водопровідний колодязь									
14	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0597	<u>38935,21</u> 14443,93	<u>14809,47</u> 4845,35	2324	862	<u>884</u> 289	<u>141.7600</u> 33,6384	<u>8,46</u> 2,01
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00624	<u>97000,25</u> 24425,94	<u>270,35</u> 88,61	605	152	<u>2</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1,44</u> -
16	& С1415-8308-7 варіант 1	Плита днища КЦД-10	шт	1	<u>1459,89</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1415-8308-6	Кільце КЦ10-6	шт	1	<u>1296,73</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1415-8308-5	Плита перекриття КЦП1-10-1	шт	1	<u>1266,27</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1415-8308-4	Горловина КЦО-1	шт	1	<u>613,65</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С121-650 варіант 1	Сходи С1-01 погрунтовані та пофарбовані масляною фарбою	т	0,0097	<u>141151,37</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-751-1 варіант 1	Люк чавунний типу Т (С250)	шт	1	<u>6469,27</u> -	<u>-</u> -	6469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15404	1014	<u>886</u> 290		<u>9,9</u> 2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					15404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13504				
		всього заробітна плата, грн.					1304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					637 1,15 201 16041				

		Всього по розділу 3					16041				
22	КБ22-11-1 к дем.=0,6	Розділ 4. Демонтажні роботи (Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	16125.23 15562,02	563.21 76,56	1048	1012	36 5	143.7600 0,6420	9.34 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					1048	1012	36 5		9.34 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1048				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153				
		Всього будівельні роботи, грн.					1539				

		Всього по розділу 4					1539				
		Разом прямі витрати по кошторису					26039	4300	2848 785		40.83 6,08
		Разом будівельні роботи, грн.					26039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18891				
		всього заробітна плата, грн.					5085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					807				
		Всього будівельні роботи, грн.					28555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					28555				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					51,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5892				

Склав кошторисник О.Г.Лютова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП П.І.Везенков
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Коригування
24-30/09-107

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ЗВК

Кошторисна вартість 55,809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,0186	<u>33740.71</u> 1335,68	<u>32405.03</u> 11627,20	628	25	<u>603</u> 216	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>0.27</u> 1,7
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,00867	<u>81675.29</u> 4980,33	<u>76694.96</u> 24573,57	708	43	<u>665</u> 213	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.48</u> 1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	14,3055	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>	2080	-	<u>2080</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,77			397	0,2240	3,2
4	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0186	<u>6975,74</u>	<u>6975,74</u>	130	-	<u>130</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1879,41			35	15,1575	0,28
5	KB1-27-7 K=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,0186	<u>19532,07</u>	<u>19532,07</u>	363	-	<u>363</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	5262,36			98	42,4410	0,79
6	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,186	<u>3352,65</u>	<u>1529,69</u>	624	339	<u>285</u>	<u>18,3600</u>	<u>3,41</u>
					1822,96	560,43			104	5,1175	0,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					4533	407	<u>4126</u>		<u>4,16</u>
									1063		8,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4533				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					268				
		Всього будівельні роботи, грн.					5304				

		Всього по розділу 1					5304				
		Розділ 2. Зовнішня каналізація Кн та К1									
7	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,164	<u>16090,61</u>	<u>-</u>	2639	254	<u>-</u>	<u>16,3200</u>	<u>2,68</u>
					1547,95	-			-	-	-
8	KB22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	<u>33937,08</u>	<u>336,28</u>	271	269	<u>2</u>	<u>310,4000</u>	<u>2,48</u>
					33600,80	110,22			1	0,7650	0,01
9	C113-953 варіант 3	Труби каналізаційні розтрубні ПВХ SN4 Ду110х3,0	м	8,08	<u>281,43</u>	<u>-</u>	2274	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	KB22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,015	<u>42750,61</u>	<u>468,16</u>	641	634	<u>7</u>	<u>395,2000</u>	<u>5,93</u>
					42282,45	153,45			2	1,0650	0,02
11	C113-953 варіант 1	Труби каналізаційні розтрубні ПВХ SN4 Ду160х4,0	м	15,15	<u>528,49</u>	<u>-</u>	8007	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0392	<u>13099,68</u>	<u>-</u>	514	514	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>5,9</u>
					13099,68	-			-	-	-
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,312	<u>1322,06</u>	<u>-</u>	5701	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,04312	<u>3352.65</u> 1822,96	<u>1529.69</u> 560,43	145	79	<u>66</u> 24	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.79</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 2					20192	1750	<u>75</u> 27		<u>17.78</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					20192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18367				
		всього заробітна плата, грн.					1777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					21137				

		Всього по розділу 2					21137				
Розділ 3. Колодязі											
15	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0547	<u>62458.70</u> 21317,18	<u>17869.20</u> 5856,85	3416	1166	<u>977</u> 320	<u>201.6000</u> 40,6500	<u>11.03</u> 2,22
16	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01248	<u>97000.25</u> 24425,94	<u>270.35</u> 88,61	1211	305	<u>3</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>2.88</u> 0,01
17	& С1415- 8308-7 варіант 1	Плита днища КЦД-10	шт	1	<u>1459.89</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1415- 8308-6	Кільце КЦ10-6	шт	1	<u>1296.73</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1415- 8308-5	Плита перекриття КЦП1-10-1	шт	1	<u>1266.27</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С121-650 варіант 1	Сходи С1-01 погрунтовані та пофарбовані масляною фарбою	т	0,0097	<u>141151.37</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-751- 1 варіант 1	Люк чавунний типу Т (С250)	шт	1	<u>6469.27</u> -	<u>-</u> -	6469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,071	<u>15264.18</u> 3713,48	<u>-</u> -	1084	264	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.38</u> -
23	С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,0142	<u>60432.68</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР16-89-1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	1	<u>2172.66</u> 990,09	<u>164.50</u> 60,59	2173	990	<u>165</u> 61	<u>8.5700</u> 0,5546	<u>8.57</u> 0,55
25	КР16-88-1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодязь	1	<u>1656.11</u> 1176,14	<u>202.99</u> 74,77	1656	1176	<u>203</u> 75	<u>10.7400</u> 0,6844	<u>10.74</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 3					22259	3901	<u>1348</u> 457		<u>35.6</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					22259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17010				
		всього заробітна плата, грн.					4358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					754				
		Всього будівельні роботи, грн.					24491				

		Всього по розділу 3					24491				
		Розділ 4. Покриття									
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,0028	<u>151419.55</u> 1427,90	<u>4565.05</u> 714,03	424	4	<u>13</u> 2	<u>14.7800</u> 4,8952	<u>0.04</u> 0,01
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0041	<u>586258.31</u> 14293,90	<u>-</u> -	2404	59	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0.62</u> -
28	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00276	<u>252230.63</u> 115163,93	<u>15858.39</u> 5776,39	696	318	<u>44</u> 16	<u>1063.8700</u> 54,9262	<u>2.94</u> 0,15
29	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	2,89	<u>388.60</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4647	381	<u>57</u> 18		<u>3.6</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					4647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4209				
		всього заробітна плата, грн.					399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					231 0,49 85 4878				

		Всього по розділу 4					4878				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51631 51631 39586 8004 4178 8,24 1433 55809	6439	<u>5606</u> 1565		<u>61,14</u> 12,57


		Всього по кошторису					55809				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					81,95 9437				

Склав кошторисник  О.Г.Лютова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  П.П.Везенков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдяна, будинок 62. Корикування
24-30/09-107

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ГП

Кошторисна вартість 2952,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,61206 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 296,882 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій (Лист ГП-7)									
		ТИП 1 (510 м2)									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0935	<u>68062.75</u> 4150,28	<u>63912.47</u> 20477,98	6364	388	<u>5976</u> 1915	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>4.29</u> 15,97
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	154,275	<u>145.41</u> -	<u>145.41</u> 27,77	22433	-	<u>22433</u> 4284	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 34,56
3	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	5,1	<u>215.06</u> 215,06	<u>-</u> -	1097	1097	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>10.51</u> -
4	С124-65 варіант 1	Сітка 4 Врl	т	1,02	<u>46675.52</u> -	<u>-</u> -	47609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	510	<u>969.57</u> 152,84	<u>-</u> -	494481	77948	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>765</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,51	<u>252230.63</u> 115163,93	<u>15858.39</u> 5776,39	128638	58734	<u>8088</u> 2946	<u>1063.8700</u> 54,9262	<u>542.57</u> 28,01
7	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	481,62	<u>388.60</u> -	<u>-</u> -	187158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1426-11789 варіант 2	Плитка тактильна бетонна, товщина 40 мм	м2	52,35	<u>1444.30</u> -	<u>-</u> -	75609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ1-18-5	Тип 2 (120 м2) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0288	<u>68062.75</u> 4150,28	<u>63912.47</u> 20477,98	1960	120	<u>1840</u> 590	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>1.32</u> 4,92
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	47,52	<u>145.41</u> -	<u>145.41</u> 27,77	6910	-	<u>6910</u> 1320	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 10,64
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,12	<u>154805.36</u> 1427,90	<u>7950.86</u> 1370,51	18577	171	<u>954</u> 164	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>1.77</u> 1,12
12	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів з піщано-гравійної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,2	<u>29675.40</u> 2459,25	<u>1022.25</u> 348,84	35610	2951	<u>1227</u> 419	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>30</u> 3,33
13	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів з піщано-гравійної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 (до 10 см)	100м2	-1,2	<u>4477.35</u> -	<u>111.70</u> 39,11	-5373	-	<u>-134</u> -47	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,39
14	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,12	<u>184322.60</u> 76787,14	<u>12979.79</u> 5385,89	22119	9214	<u>1558</u> 646	<u>709.3500</u> 51,7904	<u>85.12</u> 6,21
15	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	98,98	<u>388.60</u> -	<u>-</u> -	38464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1426-11789 варіант 2	Плитка тактильна бетонна, товщина 40 мм	м2	22,22	<u>1444.30</u> -	<u>-</u> -	32092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ1-18-5	ТИП 3 (810 м2) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2754	<u>68062.75</u> 4150,28	<u>63912.47</u> 20477,98	18744	1143	<u>17601</u> 5640	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>12.64</u> 47,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	454,41	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>	66076	-	<u>66076</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,77			12619	0,2240	101,79
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,81	<u>154805.36</u>	<u>7950.86</u>	125392	1157	<u>6440</u>	<u>14.7800</u>	<u>11.97</u>
					1427,90	1370,51			1110	9,3659	7,59
20	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,81	<u>348951.82</u>	<u>17772.36</u>	282651	2506	<u>14396</u>	<u>32.0300</u>	<u>25.94</u>
					3094,42	4222,24			3420	30,7883	24,94
21	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,81	<u>33204.63</u>	<u>13492.70</u>	26896	1266	<u>10929</u>	<u>15.1500</u>	<u>12.27</u>
					1562,57	2465,42			1997	17,1541	13,89
22	КБ27-26-5 K=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,81	<u>30.94</u>	<u>-</u>	-25	-25	<u>-</u>	<u>0.3000</u>	<u>-0.24</u>
					30,94	-			-	-	-
23	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	93,717	<u>3674.28</u>	<u>-</u>	344342	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
24	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,81	<u>31698.93</u>	<u>12109.74</u>	25676	1166	<u>9809</u>	<u>13.9600</u>	<u>11.31</u>
					1439,83	2132,79			1728	14,8399	12,02
25	КБ27-27-5 K=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,81	<u>6.19</u>	<u>-</u>	-5	-5	<u>-</u>	<u>0.0600</u>	<u>-0.05</u>
					6,19	-			-	-	-
26	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	78,894	<u>4064.32</u>	<u>-</u>	320650	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,95	<u>9284.07</u>	<u>639.60</u>	55240	48000	<u>3806</u>	<u>81.2500</u>	<u>483.44</u>
					8067,31	209,64			1247	1,4550	8,66
28	& K589921- A003-1	Бордюр-поребрик БР 100.20.8	мп	175	<u>256.30</u>	<u>-</u>	44853	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	& K589921- A003-1 варіант 1	Бордюр-поребрик БР 100.30.15	мп	420	<u>624.52</u>	<u>-</u>	262298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	C1424- 11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	28,56	<u>4415.97</u>	<u>-</u>	126120	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2812656	205831	<u>177909</u>		<u>1997.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2812656		39998		320,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2428916				
		всього заробітна плата, грн.					245829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51053				
		Всього будівельні роботи, грн.					2952528				

		Всього по розділу 1					2952528				
		Разом прямі витрати по кошторису					2812656	205831	<u>177909</u>		<u>1997.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2812656		39998		320,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2428916				
		всього заробітна плата, грн.					245829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51053				
		Всього будівельні роботи, грн.					2952528				

		Всього по кошторису					2952528				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2612,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					296882				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лютова О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І.



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

шафи керування вентиляційної системи

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа: креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 227,870 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1273-1 варіант 2	Шафа керування вентиляційною системою ПВ1 ; (маса=0,05)	шт	1	125466,00	125466
2	& 1503-1273-1 варіант 1	Шафа керування вентиляційною системою П1 ; (маса=0,05)	шт	1	93794,00	93794
		Разом				219260
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8610
		Всього по кошторису				227870

Склад

О.Г. Лютова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.І. Безенков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа: креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 92,595 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30053 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П; (маса=0,064)	шт	1	9012,00	9012
2	1511-3002 варіант 1	Акумулятор NP7-12; (маса=0,005)	шт	2	1479,00	2958
3	1602-30068 варіант 4	Модуль комунікатор АМ-4; (маса=0,0016)	шт	1	1822,00	1822
4	1602-30068 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0016)	шт	25	285,00	7125
5	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; (маса=0,0016)	шт	2	186,00	372
6	1602-30068 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,0016)	шт	4	125,00	500
7	1602-30076 варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач С30 «Вихід» ; (маса=0,0004)	шт	4	978,00	3912
8	1602-30076 варіант 3	Світлозвуковий оповіщувач С30 «Напрямок руху- Стрілка» ; (маса=0,0004)	шт	4	978,00	3912
9	1602-30076 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач С30 «Джміль-1» ; (маса=0,0004)	шт	1	1176,00	1176
10	1602-30068 варіант 5	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,0016)	шт	1	1020,00	1020
11	1504-13246 варіант 1	Джерело безперебійного живлення БРЖ 12В 2А; (маса=0,004)	шт	1	2419,00	2419

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1602-30039-1-7 варіант 1	Оповіщення про пожежу Прилад управління системою оповіщення ВЕЛЛЕЗ в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗ н-120-100; (маса=0,0016)	шт	1	26466,00	26466
13	& 280222-19088-7 варіант 1	Пульт мікрофонний канальний ПМН4; (маса=0,003)	шт	1	3570,00	3570
14	& 1705-3038-1 варіант 1	Звукові колонки шириною 150 мм 10АСП100П; (маса=0,002)	шт	4	1464,00	5856
15	& 1503-8874-1	Блок керування інформацією БКІ-02 М; (маса=0,018)	шт	1	16980,00	16980
16	& 1503-8874-1 варіант 1	Пристрій узгодження БТ01-30В; (маса=0,018) Запас 10% згідно ДБН 2.5-56:2014	шт	1	828,00	828
17	1602-30068 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0016)	шт	3	285,00	855
18	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; (маса=0,0016)	шт	1	186,00	186
19	1602-30068 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,0016)	шт	1	125,00	125
		Разом				89094
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3501
		Всього по кошторису				92595

Склад

Дрютова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Везенков П.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання устаткування автоматизація системи протидимного захисту

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа: креслення (специфікації) № 24-30/09-107-СДТ(А) відомості тощо

Кошторисна вартість 146,845 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30053 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон "Тірас-16П"; (маса=0,064)	шт	1	16932,00	16932
2	1602-30068 варіант 6	Модуль релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,0016)	шт	1	4556,00	4556
3	1504-13246 варіант 2	Джерело безперебійного живлення БЖ 2415; (маса=0,004)	шт	1	6468,00	6468
4	& 1503-1270-10 варіант 1	Щит управління ЩУ СДТ SHTORM-D-VD+VPD-15P1+4P1-2K2-IP54-2-0-0; (маса=0,065)	шт	1	113340,00	113340
		Разом				141296
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5549

		Всього по кошторису				146845
--	--	---------------------	--	--	--	--------

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)] О.Г. Лютова

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)] П.І. Везенков

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

технологічного обладнання

Споруда цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1"

Основа: креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 1066,253 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1603-1055 варіант 1	Стіл 2-місний без полиці антиск., № 4-6. Габаритні розміри :1200x500x640-760 мм; (маса=0,024)	шт	39	1980,00	77220
2	1603-1055 варіант 2	Стіл 6-кутний з регулюванням по висоті. Габаритні розміри стола: 1020x1160x500-760мм, регулювання по висоті на зр.гр. №2 - 6. Стіл 6-кутний №2-6.; (маса=0,024)	шт	29	3635,00	105415
3	560110-170 варіант 1	Ліжко дитяче 3-х ярусне без матрацу. Габаритні розміри:1491x649(1848)x868 мм.; (маса=0)	шт	16	9651,00	154416
4	560110-170 варіант 2	Матрац дитячий з пінополіуретану. Габаритні розміри: 1400x600x80 мм; (маса=0)	шт	48	1602,00	76896
5	560110-78 варіант 1	Стілець учнівський Т-подібний на квадратній трубі, регульовані. Габаритні розміри: 380x448x736-816 мм, h=380-460 мм. ; (маса=0)	шт	252	1044,00	263088
6	& 560110-78-1	Стілець напівм'який «Престиж», тканина. Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм); (маса=0,0065)	шт	15	1398,00	20970
7	560110-78 варіант 2	Стіл з тумбою та полицею. Габаритні розміри: 1200x600x750 мм.; (маса=0)	шт	10	5270,00	52700
8	560110-78 варіант 3	Стіл для їдальні. Габаритні розміри :1300 x 685 x 750 мм;; (маса=0)	шт	5	2450,00	12250
9	& 560110-78-1 варіант 1	Стілець Маркос хром; (маса=0,0065)	шт	20	1079,00	21580
10	560110-116 варіант 2	Вішалка для верхньої одягу 1500x360x1800. Матеріал ДСП. Кількість гачків - 15 шт.; (маса=0)	шт	13	5900,00	76700

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-116 варіант 4	Офісна шафа для паперів меблева секція на 5 полиць і дві нижніполиці, закриті дверима з ДСП Габаритні розміри: 800x400x2000; (маса=0)	шт	2	7086,00	14172
12	560110-116 варіант 1	Стелаж металевий оцинкований 1838x700x1960 мм 6 полиць; (маса=0)	шт	3	7997,00	23991
13	241996-12001 варіант 1	Корпусні меблі. Модульна кухня 600x600x824 з дверцятами та полицеюта стільницею; (маса=0)	шт	2	2650,00	5300
14	241996-12001 варіант 2	Корпусні меблі. Тумба нижня з шухлядою та стільницею, кухонниймодуль 400x600x824; (маса=0)	шт	1	2550,00	2550
15	241996-12001 варіант 3	Корпусні меблі. Тумба нижня під мийку, кухонний модуль 800x600x824; (маса=0)	шт	1	2750,00	2750
16	241996-12001 варіант 4	Шафа навісна на кухню з нішею 800x582x310 мм. Білий,; (маса=0)	шт	2	2550,00	5100
17	& 2406-11001-1	Варильна поверхня електрична. Кількість конфорок - 2 шт. Матеріал основи - склокераміка. Електрична потужність - 1,8 кВт; (маса=0,015)	шт	1	7985,00	7985
18	560110-123 варіант 1	Бак для сміття на колесах 120 л, посилений пластик. Розміри: 550x500x933 мм Afacan Plastik; (маса=0)	шт	3	1620,00	4860
19	1503-8486 варіант 1	Щит пожежний відкритого типу (з комплектацієюбагор/лом/лопата/сокира/відро 2) + вогнегасник ВП-5 (ОП-5) івогнегасник ВВК-2 (ОУ-3; (маса=0,051)	шт	1	3432,00	3432
20	1603-1055 варіант 3	Стіл медичний маніпуляційний 720x430x800 СА4.200; (маса=0,024)	шт	1	12011,00	12011
21	560110-116 варіант 3	Шафа медична підвісна для ліків 400x250x500; (маса=0)	шт	1	1983,00	1983
22	241996-12001 варіант 5	Підлоговий кулер з компресорним охолодженням та швидкимнагріванням води. Потужність нагріву - 420 Вт, охолодження - 90 Вт; (маса=0)	шт	1	7500,00	7500
23	560110-116 варіант 5	Дошка учнівська магнітна під крейду 100x200 см; (маса=0)	шт	10	3810,00	38100
24	560110-123 варіант 2	Відро з педаллю круглої форми. Габаритні розміри: 650(922)x315x384ммОб`єм- 30 л; (маса=0)	шт	5	2715,00	13575
25	& 241996-14061-1 варіант 1	Дзеркальна наліпка акрилова товщ. 2,0 мм, площею 5 м2; (маса=0,01)	компл	1	9250,00	9250
26	2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук сенсорна Електрична потудність 1,8 кВт; (маса=0,00261)	шт	3	1770,00	5310
		Разом				1019104
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40023
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1018021	0,007	7126
		Всього вартість устаткування				1059127


1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				7126
		Всього по кошторису				1066253

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Г. Лютова

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.І. Везенков



Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдва, будинок 62. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

дизель-генератор
Дизель-генераторна станція

Основа: креслення (специфікації) № 24-30/09-107-ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 743,286 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 квітня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-9066-2 варіант 1	Дизель-генератор електропостачання потужністю $P_{\max}=100,0\text{кВт}$, $P_{\text{ном}}=90,0\text{кВт}$ 380-415В, 50Гц, в комплекті з автом. панеллю керування, звукоізолюючим кожухом ESTAR QC 125SA; (маса=0,81) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	715200,00	715200 715200 28086 743286

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Піотова О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І.

