

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеним покриттям) (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Загальнобудівельні роботи Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 661,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,841 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 травня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підлога											
		Тип 1									
1	KP1-7-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,6618	<u>1516,06</u>	<u>1516,06</u>	1003	-	<u>1003</u>	<u>-</u>	-
2	KP18-23-1	Улаштування дорожнього одязу товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	6,6188	<u>4989,32</u>	<u>4431,17</u>	33023	3694	<u>29329</u>	<u>5,9600</u>	<u>1,46</u>
					558,15	1166,58			7721	8,5950	39,45
3	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	135,0235	<u>1535,51</u>	<u>-</u>	207330	-	<u>-</u>	<u>-</u>	-
				2	-	-			-	-	-
4	KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару добавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 10 см	100м2	-6,6188	<u>130,31</u>	<u>130,31</u>	-862	-	<u>-862</u>	<u>-</u>	-
					-	22,24			-147	0,1950	-1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,342	29605,05 2712,31	— -	10125	928	— -	25,9800 -	8,89 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10125	928	— -		8,89 -
		Разом будівельні роботи, грн.					10125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9197				
		всього заробітна плата, грн.					928				
		Загальновиборничі витрати, грн.					509				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					183				
		Всього будівельні роботи, грн.					10634				

		Всього по розділу 2					10634				
		Розділ 3. Монолітний пояс									
13	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,751	24221,68 24116,40	— -	18190	18111	— -	231,0000 -	173,48 -
14	С111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,063	33012,60 -	— -	2080	-	— -	- -	- -
15	С111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат, сталь марки С245	т	0,688	46612,15 -	— -	32069	-	— -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					52339	18111	— -		173,48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					52339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34228				
		всього заробітна плата, грн.					18111				
		Загальновиборничі витрати, грн.					9925				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					20,82				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					3571				
		Всього будівельні роботи, грн.					62264				

		Всього по розділу 3					62264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ4-4-2	Розділ 4. Підсилення контрукцій Підсилення прорізіє сталевими об'ємими	1 т	0,943104	34008,30	742,89	32073	31373	700	296,1400	279,29
17	С111-1089		т	0,372	33265,41	119,70	15801	-	113	1,0816	1,02
18	С111-1131		т	0,18	46815,68	-	8427	-	-	-	-
19	С111-91		т	0,0082	62006,31	-	508	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	56809	31373	700	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					56809		113		279,29
		в тому числі:									1,02
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24736				
		всього заробітна плата, грн.					31486				
		Загальновиборничі витрати, грн.					16556				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					33,64				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5769				
		Всього будівельні роботи, грн.					73365				

		Всього по розділу 4					73365				
20	КБ9-4-1	Розділ 5. Дверні блоки Монтаж металевих дверних блоків	1т	0,095	11764,05	302,95	1118	837	29	76,1760	7,24
					8815,09	54,46			5	0,4931	0,05
		Н2=1,15 Н4=1,15									
21	& С126-16И2-6	Дверний блок металевий	м2	1,81	4659,37	-	8433	-	-	-	-
	варіант 4				-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 5					9551	837	29		7,24
		Разом будівельні роботи, грн.					9551		5		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8685				
		всього заробітна плата, грн.					842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					437 0,87 150 9988				
		Всього по розділу 5					9988				
		Розділ 6. Фарбування металу									
22	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,8186	<u>1663,65</u> 585,17	<u>-</u> -	3026	1064	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> -	<u>8.69</u> -
23	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,8186	<u>3438,05</u> 437,19	<u>-</u> -	6252	795	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> -	<u>6.58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9278	1859	<u>-</u> -		<u>15.27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9278 7419 1859 820 1,33 228 10098				
		Всього по розділу 6					10098				
		Розділ 7. Інші роботи									
24	КМ8-573-5	Монтаж пожежних щитів	шт	2	<u>365,02</u> 365,02	<u>-</u> -	730	730	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
25	С113-2144 варіант 1	Стенд пожежний закритого типу з ящиком для піску (комплект)	шт	2	<u>25083,45</u> -	<u>-</u> -	50167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>26861,34</u> 26861,34	<u>-</u> -	537	537	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>6.02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,5	<u>1473,21</u> 448,98	-	737	224	-	<u>4.5800</u> -	<u>2.29</u> -
28	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5	<u>2511,14</u> 539,17	-	1256	270	-	<u>5.5000</u> -	<u>2.75</u> -
29	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,01	<u>525000,92</u> 65595,77	<u>53506,06</u> 15448,18	5250	656	<u>535</u> 154	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>6.75</u> 1,09
30	С11-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А400С, діаметр 10 мм	т	0,034	<u>40164,03</u> -	-	1366	-	-	-	-
31	КР1-18-2	Влаштування доріжки Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>26861,34</u> 26861,34	-	672	672	-	<u>300,9000</u> -	<u>7.52</u> -
32	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	16	<u>605,01</u> 127,12	-	9680	2034	-	<u>1.3200</u> -	<u>21.12</u> -
33	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,3	<u>1473,21</u> 448,98	-	442	135	-	<u>4.5800</u> -	<u>1.37</u> -
34	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5	<u>2511,14</u> 539,17	-	1256	270	-	<u>5.5000</u> -	<u>2.75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					72093	5528	<u>535</u> 154		<u>56.97</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72093 66030 5682 3204 6,8 1170 75297				
		- - - - -									
		Всього по розділу 7					75297				
		Разом прямі витрати по кошторису					618507	66002	<u>60037</u> 15800		<u>619.8</u> 116,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					618507 492468 81802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43125 87,67 15039 661632				

		Всього по кошторису					661632				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					823,75 96841				

Склав

Кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірів

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощебеним покриттям) (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електромонтажні роботи
Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

149,518 тис. грн.
0,56665 тис.люд.год.
58,852 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 травня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-125-5	Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000 В Акумулятор лужний одноелементний, ємність 200 А.год	шт	1	167,04	-	167	167	-	1.6000	1.6
2	& 1504-15094-5 варіант 1	Акумуляторна батарея LPM GL12- 200АН типу GEL	шт	1	20474,00	-	20474	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20641	167	-		1.6
		Разом устаткування, грн.					20474				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					804				
		Всього устаткування, грн.					21278				
		Разом будівельні роботи, грн.					167				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84 0,16 27 251				

		Всього по розділу 1					21529				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
3	КБ33-110-3	Підвішування самоутримних ізольованих проводів	1 км	0,15	<u>8578.67</u>	<u>2185.79</u>	1287	959	<u>328</u>	<u>57.7600</u>	<u>8.66</u>
					6392,88	803,08			120	6,6666	1
4	С1110-100	Гак КХ-1-1	шт	3	<u>688.28</u>	-	2065	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С113-10	Провід AsXSn 2*16	м	150	<u>37.76</u>	-	5664	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>3464.99</u>	-	416	416	-	<u>32.8000</u>	<u>3.94</u>
					3464,99	-			-	-	-
7	& С1545-89-1-М	Короб 25х16	м	8	<u>25.66</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1545-89-1-М	Короб 80х100	м	4	<u>170.50</u>	-	682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,02	<u>10397.23</u>	<u>1864.36</u>	208	105	<u>37</u>	<u>48.5300</u>	<u>0.97</u>
					5247,06	552,32			11	3,9018	0,08
10	& С111-644-1-1У	Лоток перфорований оцинкований 100х50мм з кришкою	м	2	<u>260.29</u>	-	521	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,5	<u>3082.38</u>	-	1541	1541	-	<u>30.6400</u>	<u>15.32</u>
					3082,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C113-1362-24 варіант 3	Труба гнучка двостінна електротехнічна д. 40/32мм	м	50	<u>25.01</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
13	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	5,5	<u>2774.55</u> 2774,55	- -	15260	15260	- -	<u>27.5800</u> -	<u>151.69</u> -
14	& C113-1362-24 варіант 2	Труба гнучка електротехнічна д.20мм	м	500	<u>22.66</u> -	- -	11330	-	- -	- -	- -
15	& C113-1362-24 варіант 1	Труба гнучка електротехнічна д.25мм	м	50	<u>27.87</u> -	- -	1394	-	- -	- -	- -
16	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6	<u>1125.05</u> 956,96	<u>11.26</u> 10,13	6750	5742	<u>68</u> 61	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>57.84</u> 0,53
17	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	2	<u>281.70</u> 235,70	<u>14.09</u> 4,24	563	471	<u>28</u> 8	<u>2.1800</u> 0,0298	<u>4.36</u> 0,06
18	& C1545-66-1-2Н варіант 2	Кабель ВВГ нгд 3х2,5 мм2	м	200	<u>56.00</u> -	- -	11200	-	- -	- -	- -
19	& C163-125-16 варіант 1	Коробка розподільча	шт	47	<u>31.03</u> -	- -	1458	-	- -	- -	- -
20	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2605.64</u> 2605,64	- -	26	26	- -	<u>26.5800</u> -	<u>0.27</u> -
21	& C1545-1065-16 варіант 1	Розетка 2-на з/з зовнішня біла	шт	1	<u>246.00</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					62067	24520	<u>461</u> 200		<u>243.05</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					62067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37086				
		всього заробітна плата, грн.					24720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4071				
		Всього будівельні роботи, грн.					74730				

		Всього по розділу 3					74730				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Інші роботи									
22	КБ33-259-1	Опори під відеокамери Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	2	<u>480.71</u> 391,28	-	961	783	-	<u>4.1379</u>	<u>8.28</u>
23	& С12-55-19 варіант 1	Труба профільна 80х80х3мм	т	0,08	<u>43539.16</u> -	-	3483	-	-	-	-
24	С113-1489 варіант 2	Заглушка пластикова квадратна для профільної труби 80х80 мм	шт	2	<u>27.31</u> -	-	55	-	-	-	-
25	С1424- 11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6	<u>4013.83</u> -	-	2408	-	-	-	-
26	КР1-18-2	Підключення відеокамер Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,42	<u>26861.34</u> 26861,34	-	11282	11282	-	<u>300.9000</u>	<u>126.38</u>
27	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,42	<u>15479.42</u> 15479,42	-	6501	6501	-	<u>173.4000</u>	<u>72.83</u>
28	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>2253.44</u> 2253,44	-	3380	3380	-	<u>22.4000</u>	<u>33.6</u>
29	& С113- 1362-24 варіант 1	Труба гнучка електротехнічна д.25мм	м	150	<u>27.87</u> -	-	4181	-	-	-	-
30	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,5	<u>1037.95</u> 1037,95	-	1557	1557	-	<u>9.6000</u>	<u>14.4</u>
31	& С1545-64- 1-2-2	Кабель КПВонг-НФ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E LSOH), 305м	м	150	<u>20.50</u> -	-	3075	-	-	-	-
32	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>367.61</u> 367,61	-	551	551	-	<u>3.4000</u>	<u>5.1</u>
33	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	150	<u>5.61</u> -	-	842	-	-	-	-
34	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,1	<u>5708.74</u> 5708,74	-	571	571	-	<u>52.8000</u>	<u>5.28</u>
35	& С1545-64- 1-2-2	Кабель КПВонг-НФ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E LSOH), 305м	м	10	<u>20.50</u> -	-	205	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					39052	24625	-		<u>265.87</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					39052		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14427 24625 14208 30,56 5242 53260				

		Всього по розділу 4					53260				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121760 20474 804 21278 101286 51513 49512 26954 54,46 9340 128240	49312	461 200		510,52 1,67

		Всього по кошторису					149518				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					566,65 58852				

Склав Кошторисник  Комар Н.І.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Свирідюк О.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеним покриттям) (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Встановлення та налагодження системи порошкового пожежогасіння
Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 448,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,911 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	3842,99	-	9607	8662	-	32.8000	82
					3464,99	-			-	-	-
2	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	7,3	518,98	-	3789	3789	-	4.8000	35,04
					518,98	-			-	-	-
3	КБ21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	100м	2	3165,19	-	6330	6330	-	31.0800	62,16
					3165,19	-			-	-	-
4	КМ10-667-1	Монтаж ППКП Гамма 108САТ	шт	1	3848,38	1,42	3848	3842	1	36.8000	36,8
					3841,92	0,25			-	0,0026	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор, ємкість 4,5 А.год	шт	4	66,82	-	267	267	-	0.6400	2,56
					66,82	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	30	317,64	1,42	9529	9411	43	3.2000	96
					313,70	0,25			8	0,0026	0,08
7	КМ10-309-3	Монтаж ПА3 Тірас та ПРЗ Тірас	шт	8	179,61	-	1437	1417	-	1.6000	12,8
					177,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	8	<u>710.87</u> 708,35	-	5687	5667	-	<u>6.4000</u>	<u>51.2</u>
9	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	<u>80.94</u> 78,42	-	324	314	-	<u>0.8000</u>	<u>3.2</u>
10	КМ11-96-4	Установлення модулів, маса до 30 кг	шт	36	<u>513.02</u> 513,02	-	18469	18469	-	<u>4.8000</u>	<u>172.8</u>
11	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг	шт	36	<u>529.57</u> 513,02	<u>16.55</u> 6,81	19065	18469	<u>596</u> 245	<u>4.8000</u> 0,0630	<u>172.8</u> 2,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					78352	76637	<u>640</u> 253		<u>727.36</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78352 1075 76890 35621 60,89 10444 113973				

		Всього по розділу 1					113973				
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
12	& C1545-260-1	Трос, діаметр 2 мм	м	80	<u>6.32</u> -	-	506	-	-	-	-
13	& C1545-89-2	Короб 40x25	м	250	<u>55.18</u> -	-	13795	-	-	-	-
14	& C1545-64-2-3	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8 30хв.	м	300	<u>32.15</u> -	-	9645	-	-	-	-
15	& C1545-64-1-2-2	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E LSOH), 305м	м	630	<u>20.50</u> -	-	12915	-	-	-	-
16	& C1511-1-1-11	ППКП Гамма 108CAT	шт	1	<u>32640.14</u> -	-	32640	-	-	-	-
17	& C1545-70-1-1-6	Димовий пожежний сповіщувач ДЕТЕСТО SMK10	шт	30	<u>590.99</u> -	-	17730	-	-	-	-
18	& C1545-70-3-2	ПАЗ Тірас	шт	4	<u>748.54</u> -	-	2994	-	-	-	-
19	& C1545-70-3-3	ПРЗ Тірас	шт	4	<u>748.54</u> -	-	2994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-90-2-6	КМЗ 2-28 Коробка монтажна	шт	4	<u>401.02</u>	-	1604	-	-	-	-
21	& C1542-10-1-6	Акумулятор 9 А/г	шт	4	<u>1088.23</u>	-	4353	-	-	-	-
22	& C1545-70-4-4	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-5 "Порошок Не входит!"	шт	4	<u>979.40</u>	-	3918	-	-	-	-
23	& C1545-70-4-5	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"	шт	4	<u>979.40</u>	-	3918	-	-	-	-
24	& C1545-70-8-1	Бранд 15 Е-С68(МППБР)	шт	36	<u>6138.12</u>	-	220972	-	-	-	-
25	& C111-879-1	Кабельні стягування 4*200 (100шт./упак)	упак	5	<u>114.48</u>	-	572	-	-	-	-
26	& C1545-61-2	Талреп №8	шт	4	<u>92.18</u>	-	369	-	-	-	-
27	& C1545-61-1	Зажим для троса	шт	4	<u>29.66</u>	-	119	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					329044	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					329044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329044				
		Всього будівельні роботи, грн.					329044				

		Всього по розділу 2					329044				
28	КП1-58-2	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4159.12</u> 4159,12	- -	4159	4159	- -	<u>28.0000</u> -	<u>28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4159	4159	-		<u>28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4159				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5833				

		Всього по розділу 3					5833				
		Разом прямі витрати по кошторису					411555	80796	640		755,36
									253		2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					411555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330119				
		всього заробітна плата, грн.					81049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10862				
		Всього будівельні роботи, грн.					448850				

		Всього по кошторису					448850				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					821,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91911				

Склав

Кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірів

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощебневим покриттям) (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішній водопровід
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,35	<u>4237.75</u> 203,86	<u>4033.89</u> 1086,08	5721	275	<u>5446</u> 1466	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>3.02</u> 10,79
2	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>6593.98</u> 232,08	<u>6356.02</u> 1648,56	132	5	<u>127</u> 33	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>0.05</u> 0,24
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,9	<u>68.56</u> -	<u>68.56</u> 12,12	199	-	<u>199</u> 35	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,29
4	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,4	<u>1161.40</u> 155,46	<u>-</u> -	1626	218	<u>-</u> -	<u>1.6600</u> -	<u>2.32</u> -
5	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>7319.42</u> 7319,42	<u>-</u> -	5124	5124	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>45.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	70,7	<u>24,29</u> -	- -	1717	-	- -	- -	- -
7	& C113-100-1-1 варіант 1	Муфта з'єднувальна PE 32х32 PN 16	шт	2	<u>128,62</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
8	& C113-100-1-1 варіант 2	Муфта з метал. зовнішньою різьбою 32 мм х 1"	шт	1	<u>343,94</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
9	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,7	<u>4113,36</u> 4113,36	- -	2879	2879	- -	<u>39,4000</u> -	<u>27,58</u> -
10	& C163-123-2 варіант 1	Труба теплоізоляційна двн.32мм (поліпропілен), t=9мм "K-Flex"	м	71,54	<u>29,01</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
11	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>3528,81</u> 722,74	- -	3529	723	- -	<u>6,5300</u> -	<u>6,53</u> -
12	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>367,61</u> 367,61	- -	257	257	- -	<u>3,4000</u> -	<u>2,38</u> -
13	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка сигнальна	м	70	<u>5,61</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
14	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>35737,78</u> 29965,46	- -	715	599	- -	<u>277,1500</u> -	<u>5,54</u> -
15	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 32мм PN 10	шт	1	<u>1001,04</u> -	- -	1001	-	- -	- -	- -
16	C1630-670 варіант 2	Кран кульовий 25мм PN 10	шт	1	<u>685,14</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
17	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>255,31</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
18	KB22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 25 мм	1 вріз	1	<u>254,63</u> 254,63	- -	255	255	- -	<u>2,0800</u> -	<u>2,08</u> -
19	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,76	<u>7089,45</u> 2419,99	<u>2271,02</u> 687,68	5388	1839	<u>1726</u> 523	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>17,62</u> 3,76
20	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2937,39</u> -	- -	5875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1858,76</u> -	- -	1859	-	- -	- -	- -
22	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3327,94</u> -	- -	3328	-	- -	- -	- -
23	C113-754 варіант 1	Люк для колодязя полімерпіщаний	шт	1	<u>571,49</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
24	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>51,09</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							44692	12174	<u>7498</u> 2057		<u>112,73</u> 15,08
Разом будівельні роботи, грн.							44692				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25020				
всього заробітна плата, грн.							14231				
Загальновиробничі витрати, грн.							7069				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2226				
Всього будівельні роботи, грн.							51761				

Всього по кошторису							51761				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							140,79				
Кошторисна заробітна плата, грн.							16457				

Склав

Кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірив

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеним покриттям) (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Каналізація
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,422 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,700 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 травня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,09	26861,34 26861,34	- -	2418	2418	- -	300,9000 -	27,08 -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,095	15479,42 15479,42	- -	1471	1471	- -	173,4000 -	16,47 -
3	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,01	6593,98 232,08	6356,02 1648,56	66	2	64 16	2,5500 11,9478	0,03 0,12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1,45	68,56 -	68,56 12,12	99	-	99 18	- 0,0990	- 0,14
5	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,12	1161,40 155,46	- -	139	19	- -	1,6600 -	0,2 -
6	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	7208,08 7208,08	- -	432	432	- -	63,1900 -	3,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C163-124-14	Труба для зовнішньої каналізації SN4 110x3, 2 мм ПВХ	м	6	<u>179.05</u>	-	1074	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	KP16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,145	<u>5798.10</u>	<u>1122.30</u>	841	256	<u>163</u>	<u>16.9200</u>	<u>2.45</u>
					1766,45	345,33			50	2,5042	0,36
9	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>5205.91</u>	-	10412	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>5148.06</u>	-	5148	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>6770.95</u>	-	6771	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	C113-754	Люк для колодязя полімерпіщаний	шт	1	<u>571.49</u>	-	571	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>51.09</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					29693	4598	<u>326</u>		<u>50.02</u>
									84		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					29693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24769				
		всього заробітна плата, грн.					4682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					32422				

		Всього по кошторису					32422				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					56,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5700				

Склав

Кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Комар Н.І.

Перевірів

інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощебеневим покриттям) (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Під'їзна дорога та майданчик
Під'їзна дорога та майданчик

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1255,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57221 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,454 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 травня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	17,37	<u>1978.31</u> 330,30	<u>1648.01</u> 522,88	34363	5737	<u>28626</u> 9082	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>64.27</u> 77,09
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	208,8	<u>13.67</u> -	<u>13.67</u> 5,88	2854	-	<u>2854</u> 1228	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 10,02
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,737	<u>108002.55</u> 2389,92	<u>5018.73</u> 1106,46	187600	4151	<u>8718</u> 1922	<u>26.0000</u> 7,7823	<u>45.16</u> 13,52
4	КР18-23-1	Улаштування дорожнього одягу товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	17,37	<u>4989.32</u> 558,15	<u>4431.17</u> 1166,58	86664	9695	<u>76969</u> 20263	<u>5.9600</u> 8,5950	<u>103.53</u> 149,3
5	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	147,174	<u>1722.30</u> -	<u>-</u> -	253478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	207,174	<u>1624.51</u> -	<u>-</u> -	336556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-23-4 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 23 см Н1=8	100м2	17,37	<u>208,49</u> -	<u>208,49</u> 35,59	3621	-	<u>3621</u> 618	<u>-</u> 0,3120	<u>-</u> 5,42
8	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	87,5448	<u>1722,30</u> -	- -	150778	-	- -	- -	- -
9	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	87,5448	<u>1624,51</u> -	- -	142217	-	- -	- -	- -
10	КР1-9-2	Задня частина будівля Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1	<u>6593,98</u> 232,08	<u>6356,02</u> 1648,56	6594	232	<u>6356</u> 1649	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>2,55</u> 11,95
11	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	145	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	19893	-	<u>19893</u> 2858	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 23,35
12	КР1-7-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,38	<u>1516,06</u> -	<u>1516,06</u> 319,23	576	-	<u>576</u> 121	<u>-</u> 2,2120	<u>-</u> 0,84
13	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,02	<u>19164,87</u> 19164,87	- -	383	383	<u>-</u> -	<u>195,5000</u> -	<u>3,91</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1225577	20198	<u>147613</u> 37741		<u>219,42</u> 291,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1225577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1057766				
		всього заробітна плата, грн.					57939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30303				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10515				
		Всього будівельні роботи, грн.					1255880				

		Всього по кошторису					1255880				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					572,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68454				

Склав Кошторисник  Комар Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль
Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з
білошубебевим покриттям) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Бокс для автомобілів

Кошторисна вартість об'єкта 1260,000 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,21144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,604 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 травня 2025 р.

№ ч. роз-рахунків	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	661,632	-	661,632	0,82375	96,841	-
2	02-01-02	на Електромонтажні роботи	128,24	21,278	149,518	0,56665	58,852	-
3	02-01-03	на Встановлення та налагодження системи порошкового пожежогашіння	448,85	-	448,85	0,82104	91,911	-
-	-	Всього:	1238,722	21,278	1260	2,21144	247,604	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дорош О.М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2		3		4		5		6		7		8		9
Склад															
 [підпис, (ініціали, прізвище)]															
Комар Н.І.															
Перевірів															
 [підпис, (ініціали, прізвище)]															
Дорош О.М.															

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОВОГНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад-годувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0.61340</u> 65,272	<u>0.00640</u> 0,73	<u>0.11628</u> 15,8	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.73608</u> 81,802	<u>0.08767</u> 15,039	<u>0.82375</u> 96,841
02-01-02	Електромонтажні роботи	<u>0.20749</u> 18,566	<u>0.30303</u> 30,746	<u>0.00167</u> 0,2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.51219</u> 49,512	<u>0.05446</u> 9,34	<u>0.56665</u> 58,852
02-01-03	Встановлення та налагодження системи порошкового пожехогасіння	<u>-</u> -	<u>0.72736</u> 76,637	<u>0.00235</u> 0,253	<u>-</u> -	<u>0.02800</u> 4,159	<u>0.75771</u> 81,049	<u>0.06333</u> 10,862	<u>0.82104</u> 91,911
Разом :		<u>0.82089</u> 83,838	<u>1.03679</u> 108,113	<u>0.12030</u> 16,253	<u>-</u> -	<u>0.02800</u> 4,159	<u>2.00598</u> 212,363	<u>0.20546</u> 35,241	<u>2.21144</u> 247,604

Склад

Комар Н.І.

Перевірів

Дорош О.М.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль
Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з
білощобеним покриттям) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні сантехнічні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 84,183 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19738 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,157 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 травня 2025 р.

№ ч. і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішній водопровід	51,761	51,761	0,14079	16,457	-
2	06-01-02	на Каналізація	32,422	32,422	0,05659	5,7	-
-		Всього:	84,183	84,183	0,19738	22,157	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дорош О.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Комар Н.І.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дорош О.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад-годувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
06-01-01	Зовнішній водопровід	<u>0.11035</u> 11,917	<u>0.00238</u> 0,257	<u>0.01479</u> 2,022	<u>0.00029</u> 0,035	<u>-</u> -	<u>0.12781</u> 14,231	<u>0.01298</u> 2,226	<u>0.14079</u> 16,457
06-01-02	Каналізація	<u>0.05002</u> 4,598	<u>-</u> -	<u>0.00048</u> 0,066	<u>0.00014</u> 0,018	<u>-</u> -	<u>0.05064</u> 4,682	<u>0.00595</u> 1,018	<u>0.05659</u> 5,7
	Разом :	<u>0.16037</u> 16,515	<u>0.00238</u> 0,257	<u>0.01527</u> 2,088	<u>0.00043</u> 0,053	<u>-</u> -	<u>0.17845</u> 18,913	<u>0.01893</u> 3,244	<u>0.19738</u> 22,157

Склав

Комар Н.І.

Перевірів

Дорош О.М.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: м. Любомль
Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з
білощобеним покриттям) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Під'їзна дорога та майданчик

Кошторисна вартість об'єкта 1255,880 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57221 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,454 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 21 травня 2025 р.

№ ч. і кошторис-них роз-рахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-01-01	на Під'їзна дорога та майданчик	1255,88	-	1255,88	0,57221	68,454	-
-		Всього:	1255,88	-	1255,88	0,57221	68,454	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]
Дорош О.М.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]
Комар Н.І.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]
Дорош О.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладно-годжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Під'їзна дорога та майданчик	<u>0.21942</u> 20,198	<u>-</u> -	<u>0.25812</u> 33,655	<u>0.03337</u> 4,086	<u>-</u> -	<u>0.51091</u> 57,939	<u>0.06130</u> 10,515	<u>0.57221</u> 68,454
-	Разом :	<u>0.21942</u> 20,198	<u>-</u> -	<u>0.25812</u> 33,655	<u>0.03337</u> 4,086	<u>-</u> -	<u>0.51091</u> 57,939	<u>0.06130</u> 10,515	<u>0.57221</u> 68,454

Склав

Комар Н.І.

Перевірів

Дорош О.М.