

ФОП А.А. Рябченко

Код ЄДРПОУ 3035014694

Кваліфікаційний сертифікат
АА №002916

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капітальний ремонт дошкільного навчального
закладу №9 Чернівецької міської ради на проспекті
Незалежності, 88 у м. Чернівці (заходи з підвищення
енергоефективності)»
коригування

Кошторис

435/24 К.

Г А П

А.А.Рябченко



Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Пояснювальна записка до
інвесторської кошторисної документації
на будівництво

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Місцезнаходження об'єкту: _____

Інвесторська кошторисна документація складена із застосуванням:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКНБ) (КНУ);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ) (КНУ);

Кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси станом на 25 квітня 2025 року на підставі наступних вихідних даних:

1. Рівень середньомісячної заробітної плати прийнятий:

- в розмірі 18570,02 грн. для розряду робіт 3,80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням положень «Порядку розрахунку ро кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», і рівній, при 40-годинному робочому тижню, 169,58 люд.год) (п.4.2 – 4.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

2. Кошторисний прибуток розраховано:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 7,65 грн/люд.год (Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 0 грн/люд.год (Додаток 25, п.6 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

3. Адміністративні витрати розраховані:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 3,89 грн/люд.год (Додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 0 грн/люд.год (Додаток 27, п.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах - 46,6299820 тис. люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість - 52,0637683 тис. люд.год

Загальна кошторисна зарплата - 5977,025 тис. грн.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку - 32636,058 тис. грн.

у тому числі:

будівельні (будівельно-монтажні та пусконаладжувальні) роботи - 26056,449 тис. грн.

вартість устаткування, меблів, інвентарю - 0,000 тис. грн.

інші витрати - 6579,609 тис. грн.

Податок на додану вартість - 5439,343 тис. грн.

Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), у тому числі - 60,012 тис. грн.

Склав: _____

Перевірив: _____

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32636,058 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 60,012 тис.грн.

[посилення на документ про затвердження]

"__" _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 року

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)	25659,475	-	-	25659,475
		Разом по главі 2	25659,475	-	-	25659,475
		Разом за главами 1-7	25659,475	-	-	25659,475
		Разом за главами 1-8	25659,475	-	-	25659,475
		Разом за главами 1-9	25659,475	-	-	25659,475
2	10-1аР	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовник	-	-	256,595	256,595
3	10-16Р	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	384,892	384,892
		Разом по главі 10	-	-	641,487	641,487
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Z12.107	Настанова [4.34]. Вартість проектних робіт	-	-	246,250	246,250
5	Z12.108	Настанова [4.34]. Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,266	14,266
6	Z12.109	Настанова [4.35]. Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	25,632	25,632
7	Z12.111.1	Настанова. Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	10,771	10,771
		Разом по главі 12	-	-	296,919	296,919

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главами 1-12	25659,475	-	938,406	26597,881
8 13-1aP		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	396,974	-	-	396,974
9 13-2aP		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	201,860	201,860
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	26056,449	-	1140,266	27196,715
		Разом	26056,449	-	1140,266	27196,715
		Податок на додану вартість	-	-	5439,343	5439,343
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	26056,449	-	6579,609	32636,058
		ПВР. Витрати на придбання та доставку устаткування на будові	-	-	-	-
		Разом	26056,449	-	6579,609	32636,058
		Зворотні суми:				
		- у тому числі вартість матеріалів, що повертаються	60,012	-	-	60,012

Керівник проектної організац

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проект:
(Головний архітектор проекта)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м. Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-01

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м. Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 25659,475 тис. грн..

Кошторисна
трудомісткість 52,0637683 тис. люд.год

Кошторисна заробітна
плата 5977,025 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 року

№ ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-01-01	на загальнобудівельні роботи	13815,156	-	13815,156	26,6959052	3089,575	
2	Л.кошторис 02-01-02	на Загальнобудівельні роботи.	5971,222	-	5971,222	20,2469215	2298,714	
3	Л.кошторис 02-01-03	Додаткові роботи на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1. Додаткові роботи	3,263	-	3,263	0,0056496	0,645	
4	Л.кошторис 02-01-04	на Опалення	3558,633	-	3558,633	2,8055071	325,115	
5	Л.кошторис 02-01-05	на Опалення. Додаткові роботи	297,377	-	297,377	0,2012050	23,556	
6	Л.кошторис 02-01-06	на Силове електрообладнання	1218,693	-	1218,693	0,2680111	31,313	
7	Л.кошторис 02-01-07	Додаткові роботи на Пусконаладжувальні роботи силового електрообладнання. Додаткові роботи	27,134	-	27,134	0,1413100	21,522	
8	Л.кошторис 02-01-08	на Вентиляція. Додаткові роботи	16,894	-	16,894	0,0242887	2,763	
9	Л.кошторис 02-01-09	на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок	156,797	-	156,797	0,3471827	38,212	
10	Л.кошторис 02-01-10	на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок №	221,466	-	221,466	0,4850462	53,601	
11	Л.кошторис 02-01-11	на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок №	154,671	-	154,671	0,3418887	37,621	
12	Л.кошторис 02-01-12	на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2. Додаткові роботи	1,381	-	1,381	0,0020501	0,227	
13	Л.кошторис 02-01-13	на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3. Додаткові роботи	3,553	-	3,553	0,0066472	0,760	
14	Л.кошторис 02-01-14	на Благоустрій. Додаткові роботи	213,235	-	213,235	0,4921552	53,401	
		Разом	25659,475	-	25659,475	52,0637683	5977,025	
		Зворотні суми						
		- у тому числі вартість матеріалів, що повертаються	60,012	-	60,012	-	-	
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	-	-	-	-	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	13815,156	тис. грн.
креслення (специфікації) №:	Кошторисна трудомісткість	26,6959052	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плат:	3089,575	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Цоколь									
1	КР12-27-1-ИН	Грунтування фундаменту ґрунтовою фунгіцидною Ceresit -СТ-99	100м2	2,79	<u>828.08</u> 828,08	= -	2310	2310	= -	<u>8.3400</u> -	<u>23.2686</u> -
2	С111-233-2	Грунтовка фунгіцидна Ceresit -СТ-99	кг	13,95	<u>201.99</u> -	= -	2818	-	= -	= -	= -
3	КР2-6-4-ИН	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів Церозит -CR-65	100 м2	2,79	<u>17061.15</u> 17061,15	= -	47601	47601	= -	<u>161.3500</u> -	<u>450.1665</u> -
4	С111-1650-1	Гідроізоляційна суміш суміш Церозит -CR-65	кг	837	<u>19.79</u> -	= -	16564	-	= -	= -	= -
5	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	39,8	<u>41.19</u> -	= -	1639	-	= -	= -	= -
6	С111-1624-1	Грунтовка бетонконтакт	кг	16	<u>85.33</u> -	= -	1365	-	= -	= -	= -
7	КР20-17-15-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,07812	<u>195383.85</u> 27934,35	<u>5471.31</u> 4686,49	15263	2182	<u>427</u> 366	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>24.1344</u> 3,6871
8	С1632-110	Суперпластифікатор	кг	4,99629	<u>45.52</u> -	= -	227	-	= -	= -	= -
9	КР2-6-5-ИН	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,22	<u>6984.66</u> 6984,66	= -	1537	1537	= -	<u>63.0100</u> -	<u>13.8622</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C1555-374	Гідроізоляційна мембрана	м2	25,3	<u>79.24</u> -	- -	2005	-	- -	- -	- -
11	КБ15-78-1-ИН к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	2,175	<u>60747.55</u> 57972,22	- -	132126	126090	- -	<u>480.5390</u> -	<u>1045.1723</u> -
12	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8,73	<u>547.33</u> -	- -	4778	-	- -	- -	- -
13	C1555-13	Плити піноскло 600x450 товщ.100мм	м2	212,55	<u>1182.67</u> -	- -	251377	-	- -	- -	- -
14	C1555-55	Армуюча лугостійка склостітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	250,125	<u>39.14</u> -	- -	9790	-	- -	- -	- -
15	C1555-12	Клей в системах теплоізоляції	кг	2610	<u>14.85</u> -	- -	38759	-	- -	- -	- -
16	КБ15-40-1-ИН	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких(фасад)	100м2	-2,175	<u>29649.48</u> 29649,48	- -	-64488	-64488	- -	<u>235.9500</u> -	<u>-513.1913</u> -
Всього прямі витрати по розділу 1							463671	115232	<u>427</u> 366		<u>1043.4127</u> 3.6871
Розділ 2. Стіни, перегородки											
17	КР3-28-3-ИН	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,2009	<u>440871.08</u> 128228,26	- -	88571	25761	- -	<u>1062.9000</u> -	<u>213.5366</u> -
18	КР3-28-4-ИН	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,19494	<u>398172.02</u> 91951,37	- -	77620	17925	- -	<u>891.5200</u> -	<u>173.7929</u> -
19	КР3-32-2-ИН	Кріплення до існуючої кладки	1 т	0,8245	<u>8724.24</u> 6864,79	<u>1859.45</u> 609,46	7193	5660	<u>1533</u> 502	<u>59.4200</u> 4,2300	<u>48.9918</u> 3,4876
20	C121-784	Металеві кутники 50x50 мм	т	0,765	<u>39716.64</u> -	- -	30383	-	- -	- -	- -
21	C121-784	Металеві кутники 40x40 мм	т	0,067	<u>32523.88</u> -	- -	2179	-	- -	- -	- -
22	КР3-28-1-ИН	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Парапет	100 м3	0,1335	<u>394992.64</u> 92867,98	- -	52732	12398	- -	<u>889.5400</u> -	<u>118.7536</u> -
23	КР3-32-1-ИН	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0915	<u>11759.37</u> 10836,24	<u>923.13</u> 302,57	1076	992	<u>84</u> 28	<u>102.4800</u> 2,1000	<u>9.3769</u> 0,1922
24	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12 мм	т	0,0915	<u>25912.77</u> -	- -	2371	-	- -	- -	- -
25	КР10-23-1-ИН	Мурування вентканалів канал без обштукатурювання	м3	7	<u>5524.15</u> 2757,83	- -	38669	19305	- -	<u>22.8600</u> -	<u>160.0200</u> -
26	КР10-23-1-ИН	Мурування вентканалів канал без обштукатурювання	м3	1,6	<u>5524.15</u> 2757,83	- -	8839	4413	- -	<u>22.8600</u> -	<u>36.5760</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ6-19-1-ИН к=1,15	Улаштування поясів: в опалубці	100м3	0,05	<u>513978,03</u> 125044,03	<u>57304,89</u> 16518,45	25699	6252	<u>2865</u> 826	<u>1168,7450</u> 115,4692	<u>58,4373</u> 5,7735
28	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,07563	<u>26337,48</u> -	= -	1992	-	= -	= -	= -
29	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,315	<u>31465,28</u> -	= -	9912	-	= -	= -	= -
30	КБ6-14-1-ИН к=1,15	Улаштування колон бетонних у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром: до 2 м Сердечники	100м3	0,011	<u>552221,33</u> 167824,51	<u>78232,47</u> 25641,67	6074	1846	<u>861</u> 282	<u>1568,6000</u> 177,9683	<u>17,2546</u> 1,9577
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06675	<u>25912,77</u> -	= -	1730	-	= -	= -	= -
32	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00742	<u>26337,48</u> -	= -	195	-	= -	= -	= -
33	КР5-3-1-ИН	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7,24	<u>728,79</u> 728,79	= -	5276	5276	= -	<u>8,0600</u> -	<u>58,3544</u> -
34	КР5-8-3-ИН	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,192	<u>86316,71</u> 20962,61	= -	16573	4025	= -	<u>193,6500</u> -	<u>37,1808</u> -
35	КБ6-18-9-ИН к=1,15	Улаштування перемичок	100м3	0,0316	<u>634575,15</u> 196000,33	<u>56272,72</u> 16504,07	20053	6194	<u>1778</u> 522	<u>1831,9500</u> 115,2519	<u>57,8896</u> 3,6420
36	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	<u>26337,48</u> -	= -	369	-	= -	= -	= -
37	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,269	<u>25912,77</u> -	= -	6971	-	= -	= -	= -
38	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0224	<u>28736,66</u> -	= -	644	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 2					405121	110047	<u>7121</u> 2160		<u>990,1645</u> 15,0530
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
39	КР7-17-1-ИН	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	0,136	<u>12955,97</u> 7083,35	= -	1762	963	= -	<u>71,3400</u> -	<u>9,7022</u> -
40	КР7-17-9-ИН к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,136	<u>6706,28</u> 857,87	= -	912	117	= -	<u>8,6400</u> -	<u>1,1750</u> -
41	КР19-26-5	Звукоізоляція стелі (ІТП) теплоізоляційними плитами із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м3	0,3175	<u>1775,99</u> 1775,16	= -	564	564	= -	<u>16,2100</u> -	<u>5,1467</u> -
42	C1555-212	Плити теплоізоляційні із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м2	12,7	<u>1386,42</u> -	= -	17608	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР12-36-3-ИН	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі п штукатурці стін	100м2	0,277	<u>2018,41</u> 1813,44	- -	559	502	- -	<u>17.1500</u> -	<u>4.7506</u> -
44	КР6-3-2-ИН	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	3,14	<u>11174,79</u> 11174,79	- -	35089	35089	- -	<u>120.0300</u> -	<u>376.8942</u> -
45	КБ10-25-3-ИН к-1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	2,6502	<u>7380,25</u> 3693,31	- -	19559	9788	- -	<u>36.2480</u> -	<u>96.0644</u> -
46	С123-382	Дощки підвіконні пластикові Модерн 600	м	241,32	<u>281,18</u> -	- -	67854	-	- -	- -	- -
47	С123-382	Дощки підвіконні пластикові Модерн 450	м	29	<u>192,19</u> -	- -	5574	-	- -	- -	- -
48	С1630-522-1	Заглушки для підвіконня	шт	67	<u>6,72</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					149931	47023	- -		<u>493.7331</u> -
		Розділ 4. Опорядження зовнішнє									
49	КР20-5-1-ИН	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	23,2374	<u>10858,11</u> 7289,88	- -	252314	169398	- -	<u>72.5000</u> -	<u>1684.7115</u> -
50	КР20-12-1-ИН к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Козирки, кутики, драбина метал.)	1т	0,5	<u>7803,11</u> 7803,11	- -	3902	3902	- -	<u>62.0970</u> -	<u>31.0485</u> -
51	КР12-65-5	Очищення вручну простих фасадів від біопошкодження	100м2	0,3	<u>4804,01</u> 4804,01	- -	1441	1441	- -	<u>53.1300</u> -	<u>15.9390</u> -
52	КБ15-78-1-ИН к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	17,771	<u>108359,23</u> 57972,22	- -	1925652	1030224	- -	<u>480.5390</u> -	<u>8539.6586</u> -
53	С1555-305	Стартова планка	м	270	<u>77,05</u> -	- -	20804	-	- -	- -	- -
54	С1555-305	Профіль цокольний (стартова планка)	м	63	<u>73,94</u> -	- -	4658	-	- -	- -	- -
55	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	142,15	<u>1106,23</u> -	- -	157251	-	- -	- -	- -
56	С1555-55	Армуєча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	2043,665	<u>39,14</u> -	- -	79989	-	- -	- -	- -
57	С1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	21325,2	<u>14,85</u> -	- -	316679	-	- -	- -	- -
58	С1550-12	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	4798,17	<u>93,63</u> -	- -	449253	-	- -	- -	- -
59	С111-1615-2	Шнур ущільнюючий	м	333	<u>22,68</u> -	- -	7552	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-1615	Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг) (аналог Однокомпонентний поліуретановий герметик VIVALFLEX PU 40)	кг	333	<u>614.06</u> -	= -	204482	-	= -	= -	= -
61	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні	м	272	<u>12.29</u> -	= -	3343	-	= -	= -	= -
62	КБ15-25-2-ИН к-1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,88	<u>32545.32</u> 31827,72	= -	61185	59836	= -	<u>294,0205</u> -	<u>552,7585</u> -
63	C111-267	Плитки керамічні фасадні	м2	189,88	<u>689.49</u> -	= -	130920	-	= -	= -	= -
64	C111-327	Суміш клейова для плитки	кг	977,6	<u>16.43</u> -	= -	16062	-	= -	= -	= -
65	КР8-4-1-ИН	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,143	<u>1300.24</u> 1300,24	= -	4087	4087	= -	<u>14.3800</u> -	<u>45.1963</u> -
66	КБ10-25-4-ИН к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	2,743	<u>3198.84</u> 3198,84	= -	8774	8774	= -	<u>31.3950</u> -	<u>86.1165</u> -
67	C111-1701	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	т	0,08056	<u>613933.61</u> -	= -	49458	-	= -	= -	= -
68	C111-1849-ИНБ	Гвинти самонарізні	1000шт	0,968	<u>565.16</u> -	= -	547	-	= -	= -	= -
69	C1550-36-1-ИНБ	Відливи віконні	п.м	284,45	<u>344.84</u> -	= -	98090	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 4					3796443	1277662	= -		<u>10955.4289</u> -
		Розділ 5. Сходи									
70	КР2-1-6-ИН	Розбирання цегляних фундаментів без очищення Ганки	1 м3	45	<u>1227.34</u> 719,85	<u>507.49</u> 186,93	55230	32393	<u>22837</u> 8412	<u>7.2500</u> 1,7110	<u>326.2500</u> 76,9950
71	КР20-12-1-ИН к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	3	<u>7803.11</u> 7803,11	= -	23409	23409	= -	<u>62.0970</u> -	<u>186.2910</u> -
72	КР9-17-1-ИН к=1,15	Установлення готових пожежних драбин	т	0,191	<u>18864.76</u> 12302,74	<u>5276.99</u> 1705,30	3603	2350	<u>1008</u> 326	<u>112.3435</u> 11,8446	<u>21.4576</u> 2,2623
73	КБ9-75-2-ИН к=1,15	Виготовлення драбин металевих приставних	т	0,191	<u>27726.47</u> 22164,82	<u>2629.36</u> 334,05	5296	4233	<u>502</u> 64	<u>202.4000</u> 2,5100	<u>38.6584</u> 0,4794
		Драбини металеві приставні									
74	C111-183-44	Труба квадратна 60_40_3 мм	т	0,12326	<u>33954.12</u> -	= -	4185	-	= -	= -	= -
75	C111-18-49	Труба кругла 32x2,8мм	т	0,04258	<u>44804.16</u> -	= -	1908	-	= -	= -	= -
76	C111-183-45	Труба квадратна 40_40_3 мм	т	0,0264	<u>33954.12</u> -	= -	896	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-183-54	Пластина сталевіа	т	0,00754	<u>39511.06</u> -	-	298	-	-	-	-
78	C153-1-553	Шпилька М10х550мм	шт	32	<u>34.65</u> -	-	1109	-	-	-	-
79	C1513-1-67ИН	Гайка М10	шт	64	<u>1.07</u> -	-	68	-	-	-	-
80	C1513-1-71	Шайба М10	шт	64	<u>1.24</u> -	-	79	-	-	-	-
81	КР9-20-4-ИН	Установлення металевих огорож без поручня ганків	100м	0,6822	<u>41267.79</u> 7579,19	<u>389.30</u> 18,68	96373	5171	<u>282</u> 13	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>47,2131</u> 0,1138
82	КБ9-73-2-ИН к=1,15	Виготовлення металевих конструкцій огорожі	т	0,676	<u>33170.18</u> 24751,68	<u>5937.97</u> 471,24	22423	16732	<u>4014</u> 319	<u>220.8000</u> 3,6920	<u>149.2608</u> 2,4958
83	C113-133-33	Труби сталеві, діаметр 40_1,7 мм	т	0,344545	<u>37776.17</u> -	-	13016	-	-	-	-
84	C113-133-34	Труби сталеві 40_40_3 мм	т	0,318375	<u>45101.53</u> -	-	14359	-	-	-	-
85	C111-1130-1	Тонколистовий сталевий прокат гарячекатаний товщина 4мм	т	0,032	<u>48541.34</u> -	-	1553	-	-	-	-
86	C111-654-86	Дюбель монтажний	шт	320	<u>8.40</u> -	-	2688	-	-	-	-
87	КБ13-16-3-ИН к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою протекторною	100м2	0,376	<u>9203.07</u> 1602,67	-	3460	603	-	<u>13.6735</u> -	<u>5.1412</u> -
88	КР12-54-4-ИН	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,376	<u>18106.85</u> 12921,43	-	6808	4858	-	<u>122.2000</u> -	<u>45.9472</u> -
Всього прямі витрати по розділу 5							256761	89749	<u>28613</u> 9134		<u>820.2213</u> 82,3463
Розділ 6. Вікна											
89	КР3-32-3-ИН к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) (К = 0,70). Установлення металевих ґрат вікон	1 т	0,15	<u>5548.42</u> 5548,42	-	832	832	-	<u>53.7950</u> -	<u>8.0693</u> -
90	КР6-1-1-ИН	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбивання штукатурки в укосах	100 шт	1,55	<u>15152.91</u> 15136,16	-	23487	23461	-	<u>159.5800</u> -	<u>247.3490</u> -
91	КР6-2-2-ИН	Знімання зашкленних віконних рам	100 м2	6,173	<u>5295.53</u> 5295,53	-	32689	32689	-	<u>56.8800</u> -	<u>351.1202</u> -
92	КБ10-20-2-ИН к=1,15	Демонтаж (К = 0,80). (К = 0,80). Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,134	<u>12712.00</u> 12712,00	-	1703	1703	-	<u>110.0320</u> -	<u>14.7443</u> -
93	КБ10-20-4-ИН к=1,15	Демонтаж (К = 0,80). Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,36	<u>7369.56</u> 7369,56	-	39501	39501	-	<u>63.7891</u> -	<u>341.9096</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ10-20-2-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадськи будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,11539	<u>38887.87</u> 19862,50	= -	4487	2292	= -	<u>171.9250</u> -	<u>19.8384</u> -
95	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластик)	м2	6,768	<u>5187.94</u> -	= -	35112	-	= -	= -	= -
96	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластик)	м2	3,384	<u>4553.45</u> -	= -	15409	-	= -	= -	= -
97	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластик)	м2	1,387	<u>5286.73</u> -	= -	7333	-	= -	= -	= -
98	КБ10-20-3-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадськи будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100м2	0,886	<u>29911.68</u> 15059,62	= -	26502	13343	= -	<u>130.3525</u> -	<u>115.4923</u> -
99	C126-81-2-C	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профілі REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим скло+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапик 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Horre Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном. двостулкови	м2	71,2	<u>4184.93</u> -	= -	297967	-	= -	= -	= -
100	C126-81-2-C	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профілі REHAU SYNEGO , трикамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим скло+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапик 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Horre Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном. одностулкови	м2	17,4	<u>5820.66</u> -	= -	101279	-	= -	= -	= -
101	КБ10-20-3-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100м2	0,22968	<u>29899.09</u> 15059,62	= -	6867	3459	= -	<u>130.3525</u> -	<u>29.9394</u> -
102	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластик)	м2	22,968	<u>4684.37</u> -	= -	107591	-	= -	= -	= -
103	КБ10-20-4-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,90172	<u>17225.98</u> 11514,93	= -	67211	44928	= -	<u>99.6705</u> -	<u>388.8864</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C111-136-1-M	Дюбель-шурупи	шт	1084	<u>8,41</u> -	- -	9116	-	- -	- -	- -
105	C1632-102	Силікон - герметик	л	16	<u>319,33</u> -	- -	5109	-	- -	- -	- -
106	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2/квт. Фурнітура Ахор К-3.(Вікна із металопластику)	м2	117,24	<u>4180,24</u> -	- -	490091	-	- -	- -	- -
107	C126-81-2-C	Вікна із металопластику без відкривань	м2	46,332	<u>3941,74</u> -	- -	182629	-	- -	- -	- -
108	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2/квт. Фурнітура Ахор К-3.(Вікна із металопластику)	м2	226,6	<u>4138,51</u> -	- -	937786	-	- -	- -	- -
109	KP6-13-1-ИН	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	<u>17487,49</u> 17487,49	- -	4197	4197	- -	<u>184,3700</u> -	<u>44,2488</u> -
110	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,588	<u>4118,60</u> 4118,60	- -	2422	2422	- -	<u>44,6800</u> -	<u>26,2718</u> -
111	KB10-28-1-1И-ИН к-1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,043735	<u>17272,44</u> 12355,63	- -	755	540	- -	<u>112,8265</u> -	<u>4,9345</u> -
112	KB10-28-2-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,16218	<u>14043,08</u> 9984,25	- -	2278	1619	- -	<u>91,1720</u> -	<u>14,7863</u> -
113	KB10-28-3-1Л-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	0,12136	<u>11138,93</u> 7541,08	- -	1352	915	- -	<u>68,8620</u> -	<u>8,3571</u> -
114	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	108	<u>8,40</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
115	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	10,812	<u>7384,95</u> -	- -	79846	-	- -	- -	- -
116	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	5,406	<u>7378,98</u> -	- -	39891	-	- -	- -	- -
117	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові двопольні, Steko IDEAL 7000, (8 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 116, Рама 70 мм, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм \ Поріг теплий 82/20 мм AL для IDEAL 7000 Універсал	м2	12,136	<u>15404,74</u> -	- -	186952	-	- -	- -	- -
118	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні однопольні 2030x770мм	м2	1,563	<u>6992,17</u> -	- -	10929	-	- -	- -	- -
119	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні однопольні 1850x770мм	м2	1,4245	<u>7326,64</u> -	- -	10437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні однопольні 1800х770мм	м2	1,386	<u>7431.56</u> -	- -	10300	-	- -	- -	- -
121	КБ10-28-2-1И-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блокам вандалостійкими, протипожежними з теплоізолюючим наповненням у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100 м2	0,25417	<u>14043.08</u> 9984,25	- -	3569	2538	-	<u>91.1720</u> -	<u>23.1732</u> -
122	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки алюмінієві, однопольні утеплені засклені з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №1)	м2	2,4	<u>35014.10</u> -	- -	84034	-	- -	- -	- -
123	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки алюмінієві, однопольні утеплені засклені : ущільнювачеами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №4)	м2	2,4	<u>35054.88</u> -	- -	84132	-	- -	- -	- -
124	C126-91-1-ИНБ	Дверні блоки з металопластику вхідні, однопольні утеплені, засклені, з ущільнювачами в притулах, з пристроями для самозачинення (теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим скло+аргон +тепла дистанційна рамка 4ЕА-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4ЕА Штапik 6,5мм білий (сіре) типу GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура типу SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. типу Hoppе Luxemburg Secustic без логотипа	м2	20,617	<u>19010.85</u> -	- -	391947	-	- -	- -	- -
125	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	75	<u>8.40</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
126	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	<u>13.62</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 6							3307524	174439	-	-	<u>1639.1206</u> -
Розділ 7. Дах та покрівля											
127	КР8-24-1-ИН	Улаштування крокв з дощок (ремонт існуючих елементів даху)	м3	4	<u>12320.98</u> 3987,49	<u>59.17</u> 54,30	49284	15950	<u>237</u> 217	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>160.6400</u> 2,0808
128	КР8-24-1-ИН	Улаштування крокв з дощок (повздовжні підкоси)	м3	4	<u>12320.98</u> 3987,49	<u>59.17</u> 54,30	49284	15950	<u>237</u> 217	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>160.6400</u> 2,0808
129	КР8-24-1-ИН	Улаштування крокв з дощок (повздовжні підкоси)	м3	1,1	<u>13872.99</u> 3987,49	<u>59.17</u> 54,30	15260	4386	<u>65</u> 60	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>44.1760</u> 0,5722
130	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	3	<u>2634.77</u> 926,18	- -	7904	2779	- -	<u>9.0900</u> -	<u>27.2700</u> -
131	КР8-6-1-ИН	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	0,218	<u>17069.64</u> 6418,05	<u>41.77</u> 38,33	3721	1399	<u>9</u> 8	<u>62.9900</u> 0,3672	<u>13.7318</u> 0,0800
132	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	15,564	<u>4207.56</u> 4107,78	<u>99.78</u> 91,57	65486	63933	<u>1553</u> 1425	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>707.0725</u> 13,6527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	15,564	<u>1697,11</u> 1664,62	<u>32,49</u> 29,81	26414	25908	<u>506</u> 464	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>273,1482</u> 4,4451
134	KP7-15-6-ИН	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	15,564	<u>4168,08</u> 4163,89	- -	64872	64807	- -	<u>43,1000</u> -	<u>670,8084</u> -
135	C111-698	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 6 мм OSB	100м2	15,87528	<u>12626,19</u> -	- -	200444	-	- -	- -	- -
136	КБ12-12-1-ИН к=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу Т-35	100м2	11,7	<u>20180,04</u> 14236,40	<u>424,35</u> 131,39	236106	166566	<u>4965</u> 1537	<u>143,3820</u> 0,9344	<u>1677,5694</u> 10,9325
137	КБ12-12-1-ИН к=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу Т-35	100м2	3,864	<u>15682,79</u> 14236,40	<u>424,35</u> 131,39	60598	55009	<u>1640</u> 508	<u>143,3820</u> 0,9344	<u>554,0280</u> 3,6105
138	C1414-7867-1- ИНБ	Профнастил Т-35	м2	1618,656	<u>306,00</u> -	- -	495309	-	- -	- -	- -
139	C1550-36-2- ИНБ	Планка конькова	п.м	129,27	<u>294,90</u> -	- -	38122	-	- -	- -	- -
140	C1550-36-3- ИНБ	Планка єндова	п.м	21,4	<u>347,39</u> -	- -	7434	-	- -	- -	- -
141	C1550-36-4- ИНБ	Планка лобова	п.м	247,02	<u>166,86</u> -	- -	41218	-	- -	- -	- -
142	C1550-36-5- ИНБ	Планка вітрова	п.м	93	<u>265,16</u> -	- -	24660	-	- -	- -	- -
143	C1550-36-2- ИНБ	Планка пристінна	п.м	15	<u>143,60</u> -	- -	2154	-	- -	- -	- -
144	C1550-36-4- ИНБ	Планка з капельником	п.м	244,15	<u>328,55</u> -	- -	80215	-	- -	- -	- -
145	C1550-36-6- ИНБ	Снігоутримувач	п.м	209	<u>543,74</u> -	- -	113642	-	- -	- -	- -
146	KP8-40-5-ИН	Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі (перехідних містків на скатній покрівлі)	100м	1,165	<u>7778,33</u> 7752,81	<u>25,52</u> 23,43	9062	9032	<u>30</u> 27	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>88,6449</u> 0,2614
147	C118-37-1-Р	Перехідні містки	м	116,5	<u>1350,34</u> -	- -	157315	-	- -	- -	- -
148	KP8-40-5-ИН	Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі (покрівельних драбин на скатній покрівлі)	100м	0,44	<u>7778,33</u> 7752,81	<u>25,52</u> 23,43	3422	3411	<u>11</u> 10	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>33,4796</u> 0,0987
149	C118-37-1-Р	Перехідні містки-драбини на покрівлі	м	44	<u>1291,16</u> -	- -	56811	-	- -	- -	- -
Роботи по горищу											
150	KP8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	11,08	<u>3346,94</u> 1366,16	<u>15,08</u> 13,84	37084	15137	<u>167</u> 153	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>143,1536</u> 1,4692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КР8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар плівки	100м2	11,08	<u>5046.44</u> 1366,16	<u>15.08</u> 13,84	55915	15137	<u>167</u> 153	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>143.1536</u> 1,4692
152	КР8-37-3-ИН	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(45 кг/м3) або перліту в один шар	100м2	11,08	<u>5159.20</u> 5032,74	<u>126.46</u> 116,06	57164	55763	<u>1401</u> 1286	<u>53.0600</u> 1,1118	<u>587.9048</u> 12,3187
153	КР8-37-4-ИН	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(45 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці, додавати на кожний наступний шар (до т.300 мм)	100м2	11,08	<u>8045.80</u> 7792,88	<u>252.92</u> 232,13	89147	86345	<u>2802</u> 2572	<u>82.1600</u> 2,2236	<u>910.3328</u> 24,6375
154	С114-6-У	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати(45 кг/м3) підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	362,1	<u>3022.92</u> -	= -	1094599	-	= -	= -	= -
155	КР8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	11,08	<u>8108.84</u> 1366,16	<u>15.08</u> 13,84	89846	15137	<u>167</u> 153	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>143.1536</u> 1,4692
156	КР7-14-4-ИН	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,4	<u>9735.69</u> 4155,73	= -	13630	5818	= -	<u>41.3300</u> -	<u>57.8620</u> -
157	КР7-15-7-ИН	Улаштування настилу з дощок	100м2	1,4	<u>19374.43</u> 5342,69	= -	27124	7480	= -	<u>54.7800</u> -	<u>76.6920</u> -
158	КР8-4-1-ИН	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,19	<u>1300.24</u> 1300,24	= -	2848	2848	= -	<u>14.3800</u> -	<u>31.4922</u> -
159	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,86	<u>1654.18</u> 1654,18	= -	3077	3077	= -	<u>17.4400</u> -	<u>32.4384</u> -
160	КР8-39-1-ИН	Огородження покрівель перилами	100м	1,778	<u>2330.81</u> 2042,90	<u>173.35</u> 63,10	4144	3632	<u>308</u> 112	<u>19.3200</u> 0,6008	<u>34.3510</u> 1,0682
161	КБ9-72-1-ИН к=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,0135	<u>28336.32</u> 18770,02	<u>6926.79</u> 1419,02	28719	19023	<u>7020</u> 1438	<u>167.4400</u> 10,0920	<u>169.7004</u> 10,2282
162	С111-1814	Сталевий кутник 40х40 мм	т	0,155	<u>39946.49</u> -	= -	6192	-	= -	= -	= -
163	С111-1814	Сталева полоса 30х6 мм	т	0,3	<u>40017.11</u> -	= -	12005	-	= -	= -	= -
164	С111-1814	Сталева полоса 30х10 мм	т	0,59	<u>41042.29</u> -	= -	24215	-	= -	= -	= -
165	КР12-54-4-ИН	Фарбування нових металевих конструкцій білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,294	<u>13756.23</u> 12921,43	= -	4044	3799	= -	<u>122.2000</u> -	<u>35.9268</u> -
166	КР8-42-2-ИН	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	2,2355	<u>6397.08</u> 6366,91	<u>30.17</u> 27,68	14301	14233	<u>67</u> 62	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>129.9720</u> 0,5929
167	С111-7-28-ИН	Ринва водостічна	м.п.	71,55	<u>243.31</u> -	= -	17409	-	= -	= -	= -
168	С111-7-28-ИН	Ринва водостічна	м.п.	152	<u>243.31</u> -	= -	36983	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	C113-19-22	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	20	<u>166,97</u> -	= -	3339	-	= -	= -	= -
170	KP8-41-1-ИН	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок	100м	1,635	<u>8356,71</u> 8356,71	= -	13663	13663	= -	<u>76,3100</u> -	<u>124,7669</u> -
171	C111-7-37ИН	Кріплення труби	шт	80	<u>118,37</u> -	= -	9470	-	= -	= -	= -
172	C111-73-13	Коліно водостічне.	шт	80	<u>126,67</u> -	= -	10134	-	= -	= -	= -
173	C111-797-35	Труба водосточна	м	166	<u>383,86</u> -	= -	63721	-	= -	= -	= -
174	KB10-26-5-ИН к=1,15	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,05814	<u>22132,49</u> 21556,06	= -	1287	1253	= -	<u>219,1325</u> -	<u>12,7404</u> -
175	K536196-800 C123-236	Люки і лази марки типу ДЛ10-10	шт	9	<u>9208,42</u> -	= -	82876	-	= -	= -	= -
176	C111-953-1	Набори для люків	шт	9	<u>2550,24</u> -	= -	22952	-	= -	= -	= -
177	KB13-71-1-ИН к=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Сумішю просочувальною для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск)	100м2	22,053	<u>1850,12</u> 1850,12	= -	40801	40801	= -	<u>18,4000</u> -	<u>405,7752</u> -
178	C1113-299	Суміш просочувальна для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск концентрат 1:9 (розхід готової суміші на 1м2 покриття становить 0,9 кг)	кг	220,53	<u>182,75</u> -	= -	40302	-	= -	= -	= -
Всього прямі витрати по розділу 7							3715728	732276	<u>21352</u> 10402		<u>7450,6245</u> 91,0678
Розділ 8. Дах та покрівля з пвх мембрани											
179	KP8-37-3-ИН	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(180 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,0643	<u>5159,20</u> 5032,74	<u>126,46</u> 116,06	5491	5356	<u>135</u> 124	<u>53,0600</u> 1,1118	<u>56,4718</u> 1,1833
180	KP8-37-4-ИН	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(180 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці, додавати на кожний наступний шар (до т.300 мм)	100м2	1,0643	<u>8045,80</u> 7792,88	<u>252,92</u> 232,13	8563	8294	<u>269</u> 247	<u>82,1600</u> 2,2236	<u>87,4429</u> 2,3666
181	C114-6-У	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	31,929	<u>5836,43</u> -	= -	186351	-	= -	= -	= -
182	KP8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	1,362	<u>1381,24</u> 1366,16	<u>15,08</u> 13,84	1881	1861	<u>21</u> 19	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>17,5970</u> 0,1806
183	C1555-106	Геотекстиль	м2	149,82	<u>39,22</u> -	= -	5876	-	= -	= -	= -
184	KP8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар плівки	100м2	1,0643	<u>1381,24</u> 1366,16	<u>15,08</u> 13,84	1470	1454	<u>16</u> 15	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>13,7508</u> 0,1411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C111-1720	Плівка пароізоляційна	м2	117,073	<u>65.48</u> -	-	7666	-	-	-	-
186	KP8-31-4-ИН	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100м2	1,2	<u>2338.71</u> 2307,38	<u>31.33</u> 28,75	2806	2769	<u>38</u> 35	<u>21.0700</u> 0,2754	<u>25.2840</u> 0,3305
187	C1555-111	Герметик для герметизації швів (280мл)	л	1,96	<u>1166.37</u> -	-	2286	-	-	-	-
188	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 мм	м2	154	<u>536.39</u> -	-	82604	-	-	-	-
189	C111-1849-ИНБ	Шуруп гартований	1000шт	0,228	<u>1200.48</u> -	-	274	-	-	-	-
190	C111-1849-ИНБ	Шурупи по бетону WBSW	1000шт	0,62	<u>8323.48</u> -	-	5161	-	-	-	-
191	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель Lino	шт.	620	<u>15.51</u> -	-	9616	-	-	-	-
192	KP8-40-6-ИН	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100м	0,6831	<u>2342.39</u> 2326,15	<u>16.24</u> 14,91	1600	1589	<u>11</u> 10	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>15.5952</u> 0,0975
193	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм	м	48	<u>95.93</u> -	-	4605	-	-	-	-
194	C111-863-45	Плоский лист з ПВХ -покриттям	м2	9	<u>1298.77</u> -	-	11689	-	-	-	-
195	C1550-36	ПВХ кутник	пм	16	<u>79.57</u> -	-	1273	-	-	-	-
196	KP20-19-1-ИН	Антисептування водними сумішами бруса 100х50мм	100м2	0,144	<u>975.09</u> 975,09	-	140	140	-	<u>9.5700</u> -	<u>1.3781</u> -
197	C111-233-18	Грунт для дерева	л	5	<u>535.84</u> -	-	2679	-	-	-	-
198	KP15-126-1-ИН	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2	<u>530.64</u> 528,81	-	1061	1058	-	<u>5.1900</u> -	<u>10.3800</u> -
199	C130-616	Аератор ПВХ	комплект	2	<u>938.90</u> -	-	1878	-	-	-	-
200	KP8-4-1-ИН	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,04	<u>1300.24</u> 1300,24	-	52	52	-	<u>14.3800</u> -	<u>0.5752</u> -
201	KP8-42-2-ИН	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі (отриманого від розбирання)	100м	0,04	<u>6397.08</u> 6366,91	<u>30.17</u> 27,68	256	255	<u>1</u> 1	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>2.3256</u> 0,0106
202	KP8-42-2-ИН	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,48	<u>6397.08</u> 6366,91	<u>30.17</u> 27,68	3071	3056	<u>14</u> 13	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>27.9072</u> 0,1273
203	C111-7-28-ИН	Ринва водостічна	м.п.	48	<u>243.31</u> -	-	11679	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-14-12	З'єднувач для ринви	шт	8	<u>42.98</u>	=	344	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
205	C111-52ИН	Кронштейн ринви	шт	83	<u>44.70</u>	=	3710	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
206	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель SFX з шурупом	шт.	168	<u>4.93</u>	=	828	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
207	C113-1705-1-ИНБ	Гвинт 75/135	шт.	200	<u>3.72</u>	=	744	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
208	C111-25-311	Шуруп 6,0/80 нержавійка	шт	60	<u>6.54</u>	=	392	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
209	C111-25-312	Шуруп 4,0/50 нержавійка	шт	230	<u>2.02</u>	=	465	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
210	C111-25-314	Шуруп 6,0/30 нержавійка	шт	450	<u>1.31</u>	=	590	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
211	C111-25-315	Шуруп 4,8x35	пачка	1	<u>308.10</u>	=	308	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 8					367409	25884	505		258,7078
									464		4,4375
		Разом прямі витрати					12462588	2572312	58018		23651,4134
									22526		196,5917
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					9832258				
		всього заробітна плата						2594838			
		Загальновиробничі витрати					1352568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									2847,9001
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						494737			
		Всього по кошторису					13815156				
		Кошторисна трудомісткість									26695,9052
		Кошторисна заробітна плата						3089575			

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-01 на загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт : 3,8	люд.год	23651,4134	108,76			
2	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні маш (Середній розряд ланки: 4,1	люд.год	196,5917	114,58			
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла,						
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2847,9001	173,72			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,79)	люд.год	26695,9052				
II. Будівельні машини та механізми								
4	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1	маш.год	69,2602	116,02	-	-	-
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10	маш.год	27,40043	659,38	-	-	-
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струм	маш.год	32,9437	44,28	-	-	-
7	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500	маш.год	59,6434	108,81	-	-	-
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	65,25	343,75	-	-	-
9	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	3,5115	121,72	-	-	-
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	111,866	6,29	-	-	-
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних стані	маш.год	65,25	6,24	-	-	-
Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат								
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] (Мастильні матеріали: 0,01 л	маш.год	2,24	-	-	-	-
13	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильні матеріал	маш.год	485,748868	-	-	-	-
14	КБМ211-101	Балді, місткість 2 м3	маш.год	6,649001	-	-	-	-
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02	маш.год	0,338	-	-	-	-
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год	маш.год	59,19053	-	-	-	-
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різанн	маш.год	1,0135	-	-	-	-
18	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год	маш.год	385,36826372	-	-	-	-
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 л	маш.год	0,67048	-	-	-	-
20	КБМ270-117	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 л	маш.год	3,036	-	-	-	-
21	КБМ270-119	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год	маш.год	1,234673	-	-	-	-
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	0,42935	-	-	-	-
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год	маш.год	609,5739881	-	-	-	-
24	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 см	маш.год	1,44	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
25	С111-7-28-ИН	Ринва водостічна	м.п.	271,55	243,31	237,88	0,66	4,77
26	С111-7-37ИН	Кріплення труби	шт	80	118,37	115,83	0,22	2,32
27	С111-18-49	Труба кругла 32х2,8мм	т	0,04258	44804,16	43466,47	459,18	878,51
28	С111-25-311	Шуруп 6,0/80 нержавійк	шт	60	6,54	6,40	0,01	0,13
29	С111-25-312	Шуруп 4,0/50 нержавійк	шт	230	2,02	1,97	0,01	0,04
30	С111-25-314	Шуруп 6,0/30 нержавійк	шт	450	1,31	1,27	0,01	0,03


1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	C111-25-315	Шуруп 4.8х35	пачка	1	308.10	301.33	0.73	6.04
32	C111-52ИН	Кронштейн ринви	шт	83	44.70	43.79	0.03	0.88
33	C111-73-13	Коліно водостічне	шт	80	126.67	122.73	1.46	2.48
34	C111-136-ИНБ	Дюбель-шуруп	шт	344.649	8.40	8.22	0.02	0.16
35	C111-136-1-М	Дюбель-шуруп	шт	1084	8.41	8.22	0.03	0.16
36	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм	шт	18	13.62	13.33	0.02	0.27
37	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	330	8.40	8.22	0.02	0.16
38	C111-155-ЗИН	Саморізи покрівельні	шт	9525.168	1.67	1.64	-	0.03
39	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1.0х16 мм	т	0.0001936	56445.57	55000.00	338.79	1106.78
40	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4.0х100 мм	т	0.00184	56445.57	55000.00	338.79	1106.78
41	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5.0х120 мм	т	0.070316	56445.57	55000.00	338.79	1106.78
42	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х50 мм	т	0.0175	53923.53	52527.42	338.79	1057.32
43	C111-183-44	Труба квадратна 60 40 3 мм	т	0.12326	33954.12	32829.17	459.18	665.77
44	C111-183-45	Труба квадратна 40 40 3 мм	т	0.0264	33954.12	32829.17	459.18	665.77
45	C111-183-54	Пластина сталеве	т	0.00754	39511.06	38277.15	459.18	774.73
46	C111-233-2	Грунтовка фунгіцидна Ceresit -CT-9	кг	13.95	201.99	197.50	0.53	3.96
47	C111-233-18	Грунт для дерев	л	5	535.84	524.80	0.53	10.51
48	C111-253	Вапно будівельне	т	0.00457	5603.59	5040.00	453.72	109.87
49	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт	т	0.005357	5603.59	5040.00	453.72	109.87
50	C111-267	Плитки керамічні фасадні	м2	189.88	689.49	665.83	10.14	13.52
51	C111-324	Кісень технічний газоподібний	м3	2.635	48.64	42.06	5.63	0.95
52	C111-327	Суміш клейова для плиток	кг	977.6	16.43	15.65	0.46	0.32
53	C111-388-1	Фарба олійна	т	0.008026	30578.69	29475.48	503.63	599.58
54	C111-388-1	Фарба по метал	т	0.0102648	189942.28	185714.29	503.63	3724.36
55	C111-654-86	Дюбель монтажний	шт	320	8.40	8.22	0.02	0.16
56	C111-698	Плити деревностружкові багат шарові та три шарові марка П-1 товщина 6 мм О	100м2	15.87528	12626.19	11904.00	474.62	247.57
57	C111-782	Поковки з арматури	т	0.01045	30945.57	30000.00	338.79	606.78
58	C111-782	Поковки з квадратних заготов	т	0.076	34345.56	33333.33	338.79	673.44
59	C111-797-35	Труба водостічна	м	166	383.86	375.00	1.33	7.53
60	C111-797	Катанка (круг), діаметр 6.3-6.5 мм	т	0.004818	29443.35	28600.24	265.79	577.32
61	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6.3-6.5 мм	т	0.33894	29443.35	28600.24	265.79	577.32
62	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1.1 мм	т	0.0031376	30871.11	30000.00	265.79	605.32
63	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4.0 мм	т	0.004	30871.11	30000.00	265.79	605.32
64	C111-863-45	Плоский лист з ПВХ -покриттям	м2	9	1298.77	1271.00	2.30	25.47
65	C111-953-1	Набори для люк	шт	9	2550.24	2500.00	0.24	50.00
66	C111-1130-1	Гонкосталевий сталевий прокат гарячекатаний товщина 4мм	т	0.032	48541.34	47914.20	265.79	361.35
67	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 4	т	0.10233	4645.17	4174.39	379.70	91.08
68	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 3	т	1.06243	2674.04	2241.91	379.70	52.43
69	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э4	т	0.01145	107064.14	104620.00	344.84	2099.30
70	C111-1513	Електроди	т	0.0214771	154330.94	150960.00	344.84	3026.10
71	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э4	т	0.001778	114557.74	111966.67	344.84	2246.23
72	C111-1521	Електроди	т	0.0217903	114557.74	111966.67	344.84	2246.23
73	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	183.614	202.91	198.88	0.05	3.98
74	C111-1615-2	Шнур ущільнюючий	м	333	22.68	22.23	0.01	0.44
75	C111-1615	Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600mg) (аналог Однокомпонентний поліуретановий герметик VIVALFLEX PU 40)	кг	333	614.06	601.38	0.64	12.04
76	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-1	кг	39.8	41.19	40.17	0.21	0.81
77	C111-1624-1	Грунтовка бетонконтак	кг	16	85.33	83.16	0.50	1.67
78	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	436.52	35.88	34.45	0.73	0.70
79	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.3717	76.76	75.00	0.25	1.51
80	C111-1650-1	Гідроізоляційна суміш суміш Церозит -CR-6	кг	837	19.79	19.20	0.20	0.39
81	C111-1701	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600mm	т	0.08056	613933.61	601383.00	512.70	12037.91
82	C111-1720	Плівка парозіологічна	м2	117.073	65.48	64.00	0.20	1.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	C111-1814	Сталева полоса 30x6 мм	т	0,3	40017,11	38966,67	265,79	784,65
84	C111-1814	Сталевий кутник 40x40 мм	т	0,155	39946,49	38897,44	265,79	783,26
85	C111-1814	Сталева полоса 30x10 мм	т	0,59	41042,29	39971,75	265,79	804,75
86	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,8365464	76771,69	74997,00	269,36	1505,33
87	C111-1844-1	Кутки штукатурні фасадні	м	272	12,25	12,01	0,04	0,24
88	C111-1849-ИНБ	Шуруп гартований	1000шт	0,228	1200,48	1150,00	26,94	23,54
89	C111-1849-ИНБ	Шурупи по бетону WBSW	1000шт	0,62	8323,48	8133,33	26,94	163,21
90	C111-1849-ИНБ	Гвинти самонарізні	1000шт	0,968	565,16	527,14	26,94	11,08
91	C111-1853-3	Цвяхи будівельні	т	0,046475	56407,71	55000,00	301,68	1106,03
92	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0028556	56407,71	55000,00	301,68	1106,03
93	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000443	19595,35	18666,67	544,46	384,22
94	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,456	8568,55	8400,54	-	168,01
95	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм	м	48	95,93	75,00	19,05	1,88
96	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,032864	8795,93	8400,00	223,46	172,47
97	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,066	8568,55	8400,54	-	168,01
98	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,48	6788,42	6431,85	223,46	133,11
99	C112-32	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,04424	6788,42	6431,85	223,46	133,11
100	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,04329	6788,42	6431,85	223,46	133,11
101	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	6,64	6788,42	6431,85	223,46	133,11
102	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,913	8568,55	8400,54	-	168,01
103	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,30084	6788,42	6431,85	223,46	133,11
104	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0405	6788,42	6431,85	223,46	133,11
105	C112-76	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	4,032	4638,09	4323,69	223,46	90,94
106	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,02662	6725,33	6370,00	223,46	131,87
107	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	13,843	4358,84	4049,91	223,46	85,47
108	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0022	6788,42	6431,85	223,46	133,11
109	C113-14-12	З'єднувач для ринви	шт	8	42,98	42,44	0,22	0,32
110	C113-19-22	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	20	166,97	164,50	1,23	1,24
111	C113-133-33	Труби сталеві, діаметр 40 1,7 мм	т	0,344545	37776,17	37229,17	265,79	281,21
112	C113-133-34	Труби сталеві 40 40 3 мм	т	0,318375	45101,53	44500,00	265,79	335,74
113	C113-1705-1	Гвинт 75/135	шт.	200	3,72	3,56	0,09	0,07
114	C113-1705-1-	Дюбель SFX з шурупом	шт.	168	4,93	4,76	0,07	0,10
115	C113-1705-1-	Дюбель Linc	шт.	620	15,51	15,14	0,07	0,30
116	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М	м3	285,22455	2966,46	2866,66	41,63	58,17
117	C114-6-У	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати(45 кг/м3) підвищеної жорсткості т.100 м	м3	362,1	3022,92	2866,66	96,99	59,27
118	C114-6-У	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати підвищеної жорсткості т.100 м	м3	31,929	5836,43	5625,00	96,99	114,44
119	C118-37-1-P	Перехідні містки-драбини на покріві	м	44	1291,16	1252,53	13,31	25,32
120	C118-37-1-P	Перехідні містки	м	116,5	1350,34	1310,00	13,86	26,48
121	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,7311451	122304,36	121043,98	349,93	910,45
122	C121-784	Металеві кутники 50x50 мм	т	0,765	39716,64	38583,34	354,54	778,76
123	C121-784	Металеві кутники 40x40 мм	т	0,067	32523,88	31531,62	354,54	637,72
124	C123-382	Дошки підвіконні пластикові Модерн 60	м	241,32	281,18	274,50	1,17	5,51
125	C123-382	Дошки підвіконні пластикові Модерн 45	м	29	192,19	187,25	1,17	3,77
126	C123-514-У	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,55828	517,58	503,66	3,77	10,15
127	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,17428	8732,85	8400,00	161,62	171,23
128	C123-535	Шити з дошок, товщина 40 мм	м2	53,446	272,23	257,37	9,52	5,34
129	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,09705	26337,48	25555,27	265,79	516,42
130	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,315	31465,28	30582,52	265,79	616,97
131	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0224	28736,66	27907,41	265,79	563,46
132	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,33575	25912,77	25138,89	265,79	508,09
133	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12 мм	т	0,0915	25912,77	25138,89	265,79	508,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	117,24	4180,24	4091,84	6,43	81,97
135	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	22,968	4684,37	4586,09	6,43	91,85
136	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	226,6	4138,51	4050,93	6,43	81,15
137	C126-81-2-C	Вікна із металопластику без відкривань	м2	46,332	3941,74	3858,02	6,43	77,29
138	C126-81-2-C	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , трикамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапик 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Horpe Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, одностулковий	м2	17,4	5820,66	5700,10	6,43	114,13
139	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	1,387	5286,73	5176,64	6,43	103,66
140	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	3,384	4553,45	4457,74	6,43	89,28
141	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	6,768	5187,94	5079,79	6,43	101,72
142	C126-81-2-C	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапик 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Horpe Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, двостулковий	м2	71,2	4184,93	4096,44	6,43	82,06
143	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні одноповерхні 1850х770мм	м2	1,4245	7326,64	7166,26	16,72	143,66
144	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	10,812	7384,95	7224,07	16,08	144,80
145	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	5,406	7378,98	7218,21	16,08	144,69
146	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні одноповерхні 1800х770мм	м2	1,386	7431,56	7269,12	16,72	145,72
147	C126-91-1-ИНБ	Дверні блоки з металопластику вхідні, одноповерхні утеплені, зашклені, з ущільнювачами в притулах, з пристроями для самозачинення (теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапик 6,5мм білий (сіре) типу GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура типу SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. типу Horpe Luxemburg Secustic без логотипа	м2	20,617	19010,85	18620,76	17,33	372,76
148	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки алюмінієві, одноповерхні утеплені зашклені з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №4)	м2	2,4	35054,88	34359,49	8,04	687,35
149	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки алюмінієві, одноповерхні утеплені зашклені з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №1)	м2	2,4	35014,10	34319,51	8,04	686,55
150	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові двоповерхні, Steko IDEAL 7000, (85 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 116, Рама 70 мм, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм \ Поріг теплий 82/20 мм AL для IDEAL 7000 Універсал	м2	12,136	15404,74	15085,97	16,72	302,05
151	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні одноповерхні 2030х770мм	м2	1,563	6992,17	6838,35	16,72	137,10
152	C130-616	Асфальт ПВХ	комплект	2	938,90	920,00	0,49	18,41
153	C153-1-553	Шпилька М10х550мм	шт	32	34,65	33,81	0,16	0,68
154	C1113-34-4	Грунтовка по тиж	кг	15,04	190,01	185,71	0,57	3,73
155	C1113-299	Суміш просочувальна для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск концентрат 1:9 (розхід готової суміші на 1м2 покриття становить 0,9 кг	кг	220,53	182,75	178,67	0,50	3,58
156	C1414-7867-1-	Профнастил Т-35	м2	1618,656	306,00	300,00		6,00
157	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	9,765	1004,89	542,40	442,79	19,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,688	924,34	433,92	472,30	18,12
159	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М11	1000шт	25,29847	6283,07	5139,87	1020,00	123,20
160	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,1165	2380,29	1541,96	791,66	46,67
161	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,075	2664,82	1820,91	791,66	52,25
162	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,2074	2754,40	1908,73	791,66	54,01
163	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М15	м3	0,55488	2866,87	2141,18	725,69	-
164	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М5	м3	13,27339	2326,18	1554,88	725,69	45,61
165	C1513-1-67ИИ	Гайка М10	шт	64	1,07	1,01	0,04	0,02
166	C1513-1-71	Шайба М10	шт	64	1,24	1,19	0,03	0,02
167	C1545-248	Скоби будівельні	кг	166,8	30,73	29,76	0,37	0,60
168	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,2595	105,58	95,09	8,42	2,07
169	C1550-12	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	4798,17	93,63	91,33	0,46	1,84
170	C1550-36-1-ИИБ	Відливи віконні	п.м	284,45	344,84	325,00	13,08	6,76
171	C1550-36-2-ИИБ	Планка конькова	п.м	129,27	294,90	276,04	13,08	5,78
172	C1550-36-2-ИИБ	Планка пристінна	п.м	15	143,60	127,70	13,08	2,82
173	C1550-36-3-ИИБ	Планка єндова	п.м	21,4	347,39	327,50	13,08	6,81
174	C1550-36	ПВХ кутник	п.м	16	79,57	78,00	0,01	1,56
175	C1550-36-4-ИИБ	Планка з капельником	п.м	244,15	328,55	309,03	13,08	6,44
176	C1550-36-4-ИИБ	Планка лобова	п.м	247,02	166,86	150,51	13,08	3,27
177	C1550-36-5-ИИБ	Планка вітрова	п.м	93	265,16	246,88	13,08	5,20
178	C1550-36-6-ИИБ	Снігоутримувач	п.м	209	543,74	520,00	13,08	10,66
179	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	166,6447	265,63	260,00	0,42	5,21
180	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	21325,2	14,85	14,10	0,46	0,29
181	C1555-12	Клей в системах теплоізоляції	кг	2610	14,85	14,10	0,46	0,29
182	C1555-13	Плити піноскло 600х450 товщ 100мм	м2	212,55	1182,67	1159,05	0,43	23,19
183	C1555-55	Армуєча лугостійка склоітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 м	м2	2293,79	39,14	38,33	0,04	0,77
184	C1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м	м2	1218,8	61,16	59,84	0,12	1,20
185	C1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 50-100 г/м	м2	1218,8	17,87	17,40	0,12	0,35
186	C1555-106	Геотекстиль	м2	149,82	39,22	38,33	0,12	0,77
187	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 мм	м2	154	536,39	525,00	0,87	10,52
188	C1555-111	Герметик для герметизації швів (280мл)	л	1,96	1166,37	1142,86	0,64	22,87
189	C1555-212	Плити теплоізоляційні із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м2	12,7	1386,42	1358,60	0,64	27,18
190	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8,73	547,33	535,39	1,21	10,73
191	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	142,15	1106,23	1083,33	1,21	21,69
192	C1555-305	Профіль цокольний (стартова планка)	м	63	73,94	72,17	0,32	1,45
193	C1555-305	Стартова планка	м	270	77,05	75,22	0,32	1,51
194	C1555-374	Гідроізоляційна плівка мембранна	м2	1218,8	33,32	30,93	1,74	0,65
195	C1555-374	Гідроізоляційна мембрана	м2	25,3	79,24	77,00	0,69	1,55
196	C1630-522-1	Заглушки для підвіконня	шт	67	6,72	6,58	0,01	0,13
197	C1632-102	Силікон - герметик	л	30,87356	319,33	312,50	0,57	6,26
198	C1632-110	Суперпластифікатор	кг	4,9963	45,52	44,17	0,46	0,89
199	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	4521,825	-	-	-	-
200	K536196-800	Люки і лази марки типу ДЛ10-1С	шт	9	9208,42	9000,00	27,86	180,56
201	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	558,654	5,7500	5,7500	-	-
202	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,9237	163,1500	163,1500	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на Загальнобудівельні роботи. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плат:

Середній розряд робіт

5971,222

20,2469215

2298,714

3,6

тис. грн.

тис. люд.год

тис. грн.

розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в т. ч. заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Цоколь										
1	КР11-50-2-ИН	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,5	<u>4785.93</u> 4785,93	= -		11965	11965	= -	<u>52.9300</u> -	<u>132.3250</u> -
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,45	<u>147.38</u> 147,38	= -		1245	1245	= -	<u>1.6300</u> -	<u>13.7735</u> -
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	8,45	<u>277.55</u> -	<u>277.55</u> 50,96		2345	-	<u>2345</u> 431	= 0,4110	= 3,4730
		Всього прямі витрати по розділу 1					15555	13210	2345 431		146.0985 3.4730	
		Розділ 2. Драхини металеві										
4	КР9-17-1-ИН	Установлення готових пожежних драбин	т	0,9002	<u>17260.05</u> 10698,03	<u>5276.99</u> 1705,30		15537	9630	<u>4750</u> 1535	<u>97.6900</u> 11,8446	<u>87.9405</u> 10,6625
5	КБ9-75-2-ИН	Виготовлення драбин металевих приставних	т	0,9002	<u>24836.14</u> 19273,76	<u>2629.36</u> 334,05		22357	17350	<u>2367</u> 301	<u>176.0000</u> 2,5100	<u>158.4352</u> 2,2595
6	С111-18-49	Труба кругла 32х2,5мм	т	0,16324	<u>44804.16</u> -	= -		7314	-	= -	= -	= -
7	С111-183-54	Лист сталевий 4 мм	т	0,4187	<u>39511.06</u> -	= -		16543	-	= -	= -	= -
8	С111-183-54	Пластина сталева 25х4мм	т	0,073352	<u>39511.06</u> -	= -		2898	-	= -	= -	= -
9	С111-183-45	Швелер 14	т	0,29892	<u>45512.40</u> -	= -		13605	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР9-17-1-ИН	Установлення готових драбин в ІТП	т	0,10468	<u>17260.05</u> 10698,03	<u>5276.99</u> 1705,30	1807	1120	<u>552</u> 179	<u>97.6900</u> 11,8446	<u>10.2262</u> 1,2399
11	КБ9-75-2-ИН	Виготовлення драбин металевих приставних в ІТП	т	0,10468	<u>24836.14</u> 19273,76	<u>2629.36</u> 334,05	2600	2018	<u>275</u> 35	<u>176.0000</u> 2,5100	<u>18.4237</u> 0,2627
12	С111-183-44	Кутник 50х50	т	0,02862	<u>39885.38</u> -	-	1142	-	-	-	-
13	С111-18-49	Труба кругла 25х2,8мм	т	0,009328	<u>44804.16</u> -	-	418	-	-	-	-
14	С111-183-45	Труба квадратна 40_40_3 мм	т	0,0264	<u>33954.12</u> -	-	896	-	-	-	-
15	С111-183-54	Пластина сталеві 100х6	т	0,045028 8	<u>39511.06</u> -	-	1779	-	-	-	-
16	КБ13-16-3-ИН к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою протекторною	100м2	0,384	<u>9203.07</u> 1602,67	-	3534	615	-	<u>13.6735</u> -	<u>5.2506</u> -
17	КР12-54-4-ИН	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,384	<u>18106.85</u> 12921,43	-	6953	4962	-	<u>122.2000</u> -	<u>46.9248</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					97383	35695	7944 2050		327.2010 14.4246
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
18	КР7-2-7-ИН	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,3132	<u>9215.10</u> 9215,10	-	12101	12101	-	<u>92.8100</u> -	<u>121.8781</u> -
19	КР13-15-5-ИН	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,313	<u>7649.52</u> 6917,33	<u>732.19</u> 268,25	10044	9082	<u>961</u> 352	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>97.5559</u> 3,2162
20	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,289	<u>4800.40</u> 4800,40	-	1387	1387	-	<u>53.0900</u> -	<u>15.3430</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					23532	22570	962 352		234.7770 3,2162
		Розділ 4. Демонтажні роботи. 4, 5 блоки техпідпілля									
21	КР2-1-3-ИН	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	9,59	<u>2697.77</u> 863,82	<u>1833.95</u> 675,55	25872	8284	<u>17588</u> 6479	<u>8.7000</u> 6,1832	<u>83.4330</u> 59,2969
22	КР11-50-1-ИН	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,54	<u>5510.19</u> 5510,19	-	2976	2976	-	<u>60.9400</u> -	<u>32.9076</u> -
23	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,262	<u>4800.40</u> 4800,40	-	1258	1258	-	<u>53.0900</u> -	<u>13.9096</u> -
24	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,54	<u>538.90</u> 538,90	-	291	291	-	<u>5.9600</u> -	<u>3.2184</u> -
25	КР4-5-2-ИН	Розбирання підшивки стель з ПВХ	100 м2	0,31	<u>1939.51</u> 1939,51	-	601	601	-	<u>21.4500</u> -	<u>6.6495</u> -
26	КР7-2-7-ИН	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,595	<u>9215.10</u> 9215,10	-	5483	5483	-	<u>92.8100</u> -	<u>55.2220</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР13-15-5-ИН	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,818	<u>7649.52</u> 6917,33	<u>732.19</u> 268,25	6257	5658	<u>599</u> 219	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>60.7774</u> 2,0037
28	КР13-15-5-ИН	Розбирання облицювання стін з декоративних плиток	100м2	0,26	<u>7649.52</u> 6917,33	<u>732.19</u> 268,25	1989	1799	<u>190</u> 70	<u>74.3000</u> 2,4495	<u>19.3180</u> 0,6369
29	КР20-28-3-ИН	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2- під підвіконня	100м	0,92	<u>7189.73</u> 7189,73	- -	6615	6615	- -	<u>67.2000</u> -	<u>61.8240</u> -
30	КР20-28-4-ИН к=12	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати-до 240 см2- під підвіконня	100м	0,92	<u>32687.58</u> 32687,58	- -	30073	30073	- -	<u>305.5200</u> -	<u>281.0784</u> -
31	КР5-3-1-ИН	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,0625	<u>728.79</u> 728,79	- -	1503	1503	- -	<u>8.0600</u> -	<u>16.6238</u> -
32	КР1-3-2-ИН	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,0033	<u>66769.54</u> 66769,54	- -	220	220	- -	<u>731.0000</u> -	<u>2.4123</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					83138	64761	<u>18377</u> 6768		<u>637.3740</u> 61.9375
		Розділ 5. Залізобетонні конструкції									
33	КБ6-19-1-ИН к- 1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0058	<u>537260.16</u> 125044,03	<u>57304.89</u> 16518,45	3116	725	<u>332</u> 96	<u>1168.7450</u> 115,4692	<u>6.7787</u> 0,6697
34	С124-22-ИН	Арматура 10 мм	т	0,0234	<u>37637.11</u> -	- -	881	-	- -	- -	- -
35	С124-22-ИН	Арматура 8мм	т	0,0089	<u>37637.11</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
36	КБ6-18-2-ИН к- 1,15	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,00795	<u>640559.99</u> 199863,74	<u>64375.49</u> 18996,83	5092	1589	<u>512</u> 151	<u>1868.0600</u> 132,6123	<u>14.8511</u> 1,0543
37	С124-22-ИН	Арматура 20мм	т	0,0862	<u>37331.07</u> -	- -	3218	-	- -	- -	- -
38	С124-22-ИН	Арматура 8мм	т	0,0428	<u>37637.11</u> -	- -	1611	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					14253	2314	<u>844</u> 247		<u>21.6298</u> 1.7240
		Розділ 6. Підсилення проїомів									
39	КР3-45-1-ИН	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0428	<u>20752.13</u> 18650,36	<u>845.63</u> 309,81	888	798	<u>36</u> 13	<u>196.6300</u> 2,8290	<u>8.4158</u> 0,1211
40	С1110-170-30	Кутник сталевий 75x75x5 мм	т	0,0302	<u>38691.21</u> -	- -	1168	-	- -	- -	- -
41	С1110-170-29	Сталь штабова 80x5 мм	т	0,0072	<u>43103.78</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
42	С124-441-14	Шпилька М16	м	2,64	<u>215.93</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
43	С1633-21-24	Гайка монтажна М16	шт	16	<u>10.83</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1633-21-28	Шайба монтажна M16	шт	16	<u>5.30</u> -	-	85	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 6					3194	798	36 13		8,4158 0,1211
		Розділ 7. Підлоги. 4, 5 блоки техпідпілля									
45	KP7-16-2-ИН	Улаштування підстильного шару піщаного в місцях проходження трубопроводів	м3	9	<u>1610.32</u> 454,75	<u>120.31</u> 44,08	14493	4093	<u>1083</u> 397	<u>4.5800</u> 0,4025	<u>41.2200</u> 3,6225
46	KP7-16-4-ИН	Улаштування підстильного шару бетонного - під стяжку	м3	8,544	<u>3388.54</u> 637,44	-	28952	5446	-	<u>6,4200</u> -	<u>54,8525</u> -
47	KP7-17-6-ИН	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,068	<u>11805.40</u> 6320,80	-	12608	6751	-	<u>63.6600</u> -	<u>67,9889</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 7					56053	16290	1083 397		164,0614 3,6225
		Розділ 8. Підлоги. 4, 5 блоки техпідпілля									
48	КБ11-29-2-ИН к-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,562	<u>107050.27</u> 20534,21	-	60162	11540	-	<u>189,6925</u> -	<u>106,6072</u> -
49	КБ11-38-2-ИН к-1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1	<u>63945.05</u> 9991,48	-	6395	999	-	<u>87,8140</u> -	<u>8,7814</u> -
50	KP7-31-5-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1	<u>9096.64</u> 1680,53	-	910	168	-	<u>14,7700</u> -	<u>1,4770</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 8					67467	12707	-		116,8656
		Розділ 9. Вікна									
51	КБ10-20-1-ИН к Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06	<u>32119.98</u> 25034,96	-	3127	1502	-	<u>220,0295</u> -	<u>13,2018</u> -
52	C126-81-2-C	Вікна із металопластику	м2	6	<u>4681.56</u> -	-	28089	-	-	-	-
53	КБ10-20-3-ИН к Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05742	<u>29866.35</u> 15059,62	-	1715	865	-	<u>130,3525</u> -	<u>7,4848</u> -
54	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 .Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1 .18 м2к/вт. Фурнітура Ахор К-3.(Вікна ізметалопластику)	м2	5,742	<u>4684.37</u> -	-	26898	-	-	-	-
55	КБ10-20-4-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,10692	<u>19507.03</u> 11514,93	-	2086	1231	-	<u>99,6705</u> -	<u>10,6568</u> -
56	C126-81-2-C	Вікна із металопластику без відкривань	м2	10,692	<u>3941.74</u> -	-	42145	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 9					104060	3598	-		31,3434
		Розділ 10. Опорядження зовнішніх відкосів проїомів									
57	КБ15-47-5-ИН к-1,15	Установлення штукатурних кутиків	100м	1,364	<u>2652.27</u> 2652,27	-	3618	3618	-	<u>23,3105</u> -	<u>31,7955</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні	м	143,22	<u>12,29</u> -	-	1760	-	-	-	-
59	КБ15-47-5-ИН к-1,15	Установлення привіконного профілю	100м	5,475	<u>2652,27</u> 2652,27	-	14521	14521	-	<u>23,3105</u>	<u>127,6250</u>
60	C123-385-22	Профіль привіконний-планка підвіконна	м	82,5	<u>480,61</u> -	-	39650	-	-	-	-
61	C123-385-22	Профіль привіконний-привіконна планка 1100мм	м	165	<u>399,19</u> -	-	65866	-	-	-	-
62	C123-385-22	Профіль привіконний	м	300	<u>30,62</u> -	-	9186	-	-	-	-
63	C111-23-22	Стрічка віконна Аленор 100	м	250	<u>32,29</u> -	-	8073	-	-	-	-
64	C111-23-23	Стрічка віконна пароізоляційна внутрішня 100мм_12,5м	м	250	<u>20,48</u> -	-	5120	-	-	-	-
65	ХБ4-14-1-ИН	Улаштування захисного армувального шару зовнішніх стінових будівельних конструкцій	100 м2	1,83	<u>6519,09</u> 6519,09	-	11930	11930	-	<u>58,8100</u>	<u>107,6223</u>
66	C1555-55	Армуюча лугостітка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	210,45	<u>39,14</u> -	-	8237	-	-	-	-
67	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	732	<u>14,85</u> -	-	10870	-	-	-	-
68	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні- кутик стандарт з сіткою 100х100мм	м	400	<u>8,78</u> -	-	3512	-	-	-	-
69	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні- профіль крапельний з сіткою 100мм	м	140	<u>26,48</u> -	-	3707	-	-	-	-
70	КБ10-25-4-ИН к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,227	<u>3198,84</u> 3198,84	-	726	726	-	<u>31,3950</u>	<u>7,1267</u>
71	C111-1701	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	т	0,006667	<u>613933,61</u> -	-	4093	-	-	-	-
72	C111-1849-ИНБ	Гвинти самонарізні	1000шт	0,078	<u>565,16</u> -	-	44	-	-	-	-
73	C1550-36-1-ИНБ	Відливи віконні	п.м	23,54	<u>344,84</u> -	-	8118	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 10					199031	30795	-		<u>274,1695</u>
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення. Декоративні елементи фасаду									
74	КБ15-78-3-ИН к-1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Декоративні елементи	100 м2	0,3246	<u>69664,98</u> 66715,37	-	22613	21656	-	<u>553,0120</u>	<u>179,5077</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні	м	220	<u>12.29</u> -	= -	2704	-	= -	= -	= -
76	C114-4-У	Вата кам'яна фасадна товщ. 50мм.	м3	0,94	<u>4831.36</u> -	= -	4541	-	= -	= -	= -
77	C114-4-У	Вата кам'яна фасадна товщ. 20мм.	м3	0,32	<u>12707.47</u> -	= -	4066	-	= -	= -	= -
78	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit СТ 15 -під декоративні штукатурки	л	24	<u>102.17</u> -	= -	2452	-	= -	= -	= -
79	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	41,5488	<u>39.14</u> -	= -	1626	-	= -	= -	= -
80	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	198	<u>14.85</u> -	= -	2940	-	= -	= -	= -
81	C1555-11	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	198	<u>14.85</u> -	= -	2940	-	= -	= -	= -
82	C1550-12	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	89,265	<u>93.63</u> -	= -	8358	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 11					52240	21656	=		<u>179.5077</u> -
		Розділ 12. Опорядження внутрішнє									
83	KP20-33-4-ИН	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	9,46	<u>3043.54</u> 2318,64	= -	28792	21934	= -	<u>24.0000</u> -	<u>227.0400</u> -
84	KP20-33-5-ИН к=2	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати (до ширини 150мм)	100м	9,46	<u>1218.74</u> 1217,29	= -	11529	11516	= -	<u>12.6000</u> -	<u>119.1960</u> -
85	KP20-33-6-ИН к=2	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до глибини 40мм)	100м	9,46	<u>870.21</u> 869,49	= -	8232	8225	= -	<u>9.0000</u> -	<u>85.1400</u> -
86	КБ15-64-1-ИН к- 1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів -арок	100м2	0,038	<u>39859.78</u> 21500,78	= -	1515	817	= -	<u>188.9680</u> -	<u>7.1808</u> -
87	КБ15-66-1-ИН к- 1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами-арок	100 м2	0,038	<u>36051.76</u> 18919,43	= -	1370	719	= -	<u>156.8255</u> -	<u>5.9594</u> -
88	КБ10-94-1-ИН к- 1,15	Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,102	<u>75271.19</u> 27715,90	= -	7678	2827	= -	<u>256.0360</u> -	<u>26.1157</u> -
89	KP11-42-1-ИН	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких (кухня)	100м2	0,78	<u>31135.91</u> 24807,80	= -	24286	19350	= -	<u>197.4200</u> -	<u>153.9876</u> -
90	KP7-16-4-ИН	Улаштування підстильного шару бетонного- в місцях установлення підвіконня	м3	16,4	<u>3388.54</u> 637,44	= -	55572	10454	= -	<u>6.4200</u> -	<u>105.2880</u> -
91	KP20-31-1-ИН	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	1,78	<u>12454.19</u> 10438,24	= -	22168	18580	= -	<u>110.0500</u> -	<u>195.8890</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР20-32-1-ИН	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	2,26	<u>7691.25</u> 4519,60	- -	17382	10214	- -	<u>47.6500</u> -	<u>107.6890</u> -
93	КР19-27-1-ИН	Улаштування поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині - відкосів	м3	15	<u>6738.90</u> 1896,71	- -	101084	28451	- -	<u>17.3200</u> -	<u>259.8000</u> -
94	КР11-30-1-ИН	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів (шириною 450 мм)	100м2	2	<u>52551.68</u> 35729,38	- -	105103	71459	- -	<u>300.5500</u> -	<u>601.1000</u> -
95	КБ15-182-1-ИН к-1,15	Шпаклювання відкосів (шириною 450 мм) мінеральною шпаклівкою	100м2	2	<u>14507.70</u> 9341,39	- -	29015	18683	- -	<u>88.3430</u> -	<u>176.6860</u> -
96	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	12591	5538	- -	<u>24.7020</u> -	<u>49.4040</u> -
97	КР11-30-1-ИН	Штукатурення плоских поверхонь укосів в нішах (шириною 120 мм)	100м2	0,187	<u>46648.46</u> 35729,38	- -	8723	6681	- -	<u>300.5500</u> -	<u>56.2029</u> -
98	КБ15-182-1-ИН к-1,15	Шпаклювання відкосів в нішах мінеральною шпаклівкою (шириною 120 мм)	100м2	0,187	<u>14507.70</u> 9341,39	- -	2713	1747	- -	<u>88.3430</u> -	<u>16.5201</u> -
99	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів в нішах до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,187	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	1177	518	- -	<u>24.7020</u> -	<u>4.6193</u> -
100	КБ15-182-1-ИН к-1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4	<u>14507.70</u> 9341,39	- -	58031	37366	- -	<u>88.3430</u> -	<u>353.3720</u> -
101	КБ15-185-2-ИН к-1,15	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	4	<u>4807.56</u> 2957,35	- -	19230	11829	- -	<u>29.7850</u> -	<u>119.1400</u> -
102	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	25181	11076	- -	<u>24.7020</u> -	<u>98.8080</u> -
103	КБ15-47-5-ИН к-1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5,47	<u>2652.27</u> 2652,27	- -	14508	14508	- -	<u>23.3105</u> -	<u>127.5084</u> -
104	С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	574,35	<u>15.37</u> -	- -	8828	-	- -	- -	- -
105	КР12-49-5-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	2	<u>16350.45</u> 4634,58	- -	32701	9269	- -	<u>43.8300</u> -	<u>87.6600</u> -
106	КР20-31-3-ИН	Забивання отворів в бетонних перекриттях	100шт	0,46	<u>18981.81</u> 14564,83	- -	8732	6700	- -	<u>133.0000</u> -	<u>61.1800</u> -
107	КР11-26-6-ИН	Високоякісне штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,32	<u>33341.29</u> 26963,55	- -	10669	8628	- -	<u>233.3900</u> -	<u>74.6848</u> -
108	КБ15-182-2-ИН к-1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1	<u>17377.48</u> 12211,17	- -	17377	12211	- -	<u>115.4830</u> -	<u>115.4830</u> -
109	КБ15-185-2-ИН к-1,15	Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень	100м2	1	<u>4807.56</u> 2957,35	- -	4808	2957	- -	<u>29.7850</u> -	<u>29.7850</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	6295	2769	- -	<u>24.7020</u> -	<u>24.7020</u> -
111	КБ15-26-1-ИН к-1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині сухої клеючої суміші	1 м2	20,9	<u>1536.45</u> 661,03	- -	32112	13816	- -	<u>6.1065</u> -	<u>127.6259</u> -
112	КБ11-38-2-ИН к-1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці бє проклеювання швів клеєм	100м2	0,412	<u>83954.30</u> 9991,48	- -	26349	4116	- -	<u>87.8140</u> -	<u>38.1794</u> -
113	КР7-31-5-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,16	<u>9096.64</u> 1680,53	- -	1455	269	- -	<u>14.7700</u> -	<u>2.3632</u> -
114	КБ11-29-2-ИН к-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,542	<u>36430.34</u> 20534,21	- -	129036	72732	- -	<u>189.6925</u> -	<u>671.8908</u> -
115	С111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	361,284	<u>692.75</u> -	- -	250279	-	- -	- -	- -
116	КР11-42-1-ИН	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	1,858	<u>31135.91</u> 24807,80	- -	57851	46093	- -	<u>197.4200</u> -	<u>366.8064</u> -
117	КБ10-94-1-ИН к-1,15	Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,0065	<u>75441.86</u> 27715,90	- -	490	180	- -	<u>256.0360</u> -	<u>1.6642</u> -
118	КБ15-64-1-ИН к-1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,14	<u>39931.89</u> 21500,78	- -	5590	3010	- -	<u>188.9680</u> -	<u>26.4555</u> -
119	КБ15-66-1-ИН к-1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,14	<u>36118.20</u> 18919,43	- -	5057	2649	- -	<u>156.8255</u> -	<u>21.9556</u> -
120	КБ10-9-1-ИН к-1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	100м2	0,17	<u>50896.62</u> 23851,81	- -	8652	4055	- -	<u>220.3400</u> -	<u>37.4578</u> -
121	КБ15-25-2-ИН к-1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,971	<u>47362.42</u> 31827,72	- -	93351	62732	- -	<u>294.0205</u> -	<u>579.5144</u> -
122	С111-267	Плитки керамічні	м2	189,88	<u>689.49</u> -	- -	130920	-	- -	- -	- -
123	КБ15-26-1-ИН к-1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,54	<u>1536.45</u> 661,03	- -	34632	14900	- -	<u>6.1065</u> -	<u>137.6405</u> -
124	КБ15-26-2-ИН к-1,15	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,952	<u>1438.07</u> 1236,91	- -	38759	33337	- -	<u>11.4264</u> -	<u>307.9643</u> -
125	С111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	28,03	<u>692.75</u> -	- -	19418	-	- -	- -	- -
126	КБ15-182-1-ИН к-1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,93	<u>14507.70</u> 9341,39	- -	129554	83419	- -	<u>88.3430</u> -	<u>788.9030</u> -
127	КБ15-185-2-ИН к-1,15	Обклеювання скосіткою стін у середині приміщень	100м2	2,06	<u>4807.56</u> 2957,35	- -	9904	6092	- -	<u>29.7850</u> -	<u>61.3571</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,93	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	56217	24728	- -	<u>24.7020</u> -	<u>220.5889</u> -
129	КР12-49-5-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	8,93	<u>16350.45</u> 4634,58	- -	146010	41387	- -	<u>43.8300</u> -	<u>391.4019</u> -
130	КР12-17-1-ИН	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	28,951	<u>20650.93</u> 7818,01	- -	597865	226339	- -	<u>75.8000</u> -	<u>2194.4858</u> -
131	КР11-30-1-ИН	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів	100м2	0,318	<u>52551.68</u> 35729,38	- -	16711	11362	- -	<u>300.5500</u> -	<u>95.5749</u> -
132	КБ15-182-1-ИН к-1,15	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,209	<u>14507.70</u> 9341,39	- -	32048	20635	- -	<u>88.3430</u> -	<u>195.1497</u> -
133	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,209	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	13906	6117	- -	<u>24.7020</u> -	<u>54.5667</u> -
134	КР12-49-5-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	2,209	<u>16350.45</u> 4634,58	- -	36118	10238	- -	<u>43.8300</u> -	<u>96.8205</u> -
135	КР12-17-1-ИН	Фарбування раніше пофарбованих відкосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	1,149	<u>20650.93</u> 7818,01	- -	23728	8983	- -	<u>75.8000</u> -	<u>87.0942</u> -
136	КБ7-57-15-ИН к=1,15	Промазування і розшивання швів перекриття розчином знизу	100м шва	5,2	<u>6949.08</u> 6405,98	- -	36135	33311	- -	<u>57.1452</u> -	<u>297.1550</u> -
137	КБ15-182-2-ИН к-1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,792	<u>17377.48</u> 12211,17	- -	100650	70727	- -	<u>115.4830</u> -	<u>668.8775</u> -
138	КБ15-185-2-ИН к-1,15	Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень	100м2	0,86	<u>4807.56</u> 2957,35	- -	4135	2543	- -	<u>29.7850</u> -	<u>25.6151</u> -
139	КБ15-182-3-ИН к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,792	<u>6295.29</u> 2769,09	- -	36462	16039	- -	<u>24.7020</u> -	<u>143.0740</u> -
140	КР12-49-6-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,792	<u>18156.94</u> 5217,21	- -	105165	30218	- -	<u>49.3400</u> -	<u>285.7773</u> -
141	КР12-18-1-ИН	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	13,468	<u>17038.35</u> 9768,39	- -	148638	131561	- -	<u>94.7700</u> -	<u>1275.5543</u> -
142	КБ10-25-3-ИН к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,7468	<u>3693.31</u> 3693,31	- -	2758	2758	- -	<u>36.2480</u> -	<u>27.0700</u> -
143	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	10,36558 4	<u>265.63</u> -	- -	2753	-	- -	- -	- -
144	С123-382	Дошки підвіконні пластикові Модерн 600	м	76,1736	<u>281.18</u> -	- -	21418	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C1630-522-1	Заглушки для підвіконня	шт	24	<u>6.72</u> -	-	161	-	-	-	-
146	KP15-122-18-ИH	Установлення ґрат жалюзійних щілинних з вивірянням і закріпленням	ґрати	14	<u>219.48</u> 218,20	-	3073	3055	-	<u>2,0900</u>	<u>29,2600</u>
147	C130-600-1	ґрати вентиляційна решітка розмір 170_250 мм	шт	6	<u>459.90</u> -	-	2759	-	-	-	-
148	C130-600-1	ґрати вентиляційна решітка розмір 150_200мм	шт	4	<u>432.69</u> -	-	1731	-	-	-	-
149	C130-600-1	ґрати вентиляційна решітка розмір 300_300мм	шт	2	<u>769.29</u> -	-	1539	-	-	-	-
150	C130-600-1	ґрати вентиляційна решітка розмір 200_200мм	шт	1	<u>482.00</u> -	-	482	-	-	-	-
151	C130-600-1	ґрати вентиляційна решітка розмір 200_300мм	шт	1	<u>633.30</u> -	-	633	-	-	-	-
152	KP15-127-7	Установлення люків	шт	5	<u>572.98</u> 292,44	<u>50.92</u> 2,58	2865	1462	<u>255</u> 13	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>12,3000</u> 0,1150
153	C113-753-13	Люки ревізійні 500x600	шт	1	<u>2779.85</u> -	-	2780	-	-	-	-
154	C113-753-14	Люки ревізійні 500x500	шт	1	<u>2580.95</u> -	-	2581	-	-	-	-
155	C113-753-15	Люки ревізійні 540x780	шт	1	<u>6926.15</u> -	-	6926	-	-	-	-
156	C113-753-16	Люки ревізійні 800x800	шт	1	<u>7446.35</u> -	-	7446	-	-	-	-
157	C113-753-17	Люки ревізійні 580x740	шт	1	<u>6926.15</u> -	-	6926	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 12							3039318	1343889	<u>255</u> 13		<u>12558,2849</u> 0,1150
Розділ 13. Сходи. 4, 5 блоки											
158	KP7-2-7-ИH	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6128	<u>9215.10</u> 9215,10	-	5647	5647	-	<u>92.8100</u>	<u>56.8740</u>
159	KP7-17-2-ИH	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,404	<u>12229.78</u> 6381,37	-	4941	2578	-	<u>64.2700</u>	<u>25.9651</u>
160	KP7-17-9-ИH к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 50 мм)	100м2	0,404	<u>10059.42</u> 1286,80	-	4064	520	-	<u>12.9600</u>	<u>5.2358</u>
Всього прямі витрати по розділу 13							14652	8745	<u>255</u> 13		<u>88,0749</u> -
Розділ 14. Дах та покрівля											
161	KP7-15-5-ИH	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею понад 20 м2	100м2	0,16426	<u>4895.23</u>	-	804	804	-	<u>50.6700</u>	<u>8.3225</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КР7-13-5-ИН	Основи до 20 м2	100м2	0,10420	4895,23	-	384	384	-	-	-
162	C111-698	Плити деревностружкові ОСБ 22мм	100м2	0,1875	<u>26596.11</u>	=	4987	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
163	КБ15-47-5-ИН к=1,15	Установлення кутиків сталевих	100м	0,44	<u>2652.27</u>	=	1167	1167	=	<u>23.3105</u>	<u>10.2566</u>
					2652,27	-			-	-	-
164	C126-12-48	Кутник металевий посилений	м	44	<u>58.76</u>	=	2585	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
165	КР8-40-1-ИН	Улаштування з листової сталі п-образної закладної в основі покрівлі	100м	1,0512	<u>5987.89</u>	<u>18.56</u>	6294	6275	<u>20</u>	<u>53.2500</u>	<u>55.9764</u>
					5969,33	17,04			18	0,1632	0,1716
166	C1550-36	Металева планка з поліуретановим захистом 200x150мм	пм	56	<u>425.01</u>	=	23801	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
167	C1550-36	Металева планка з поліуретановим захистом 250x50мм	пм	56	<u>340.01</u>	=	19041	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
168	КР8-40-4-ИН	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів	100м	0,036	<u>4215.44</u>	<u>10.44</u>	152	151	=	<u>41.2700</u>	<u>1.4857</u>
					4205,00	9,58			-	0,0918	0,0033
169	C1550-36	Металевий відлив з поліуретановим захистом 20x170x10мм	пм	2	<u>260.79</u>	=	522	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
170	C1550-36	Металевий відлив з поліуретановим захистом 50x90x10мм	пм	56	<u>236.58</u>	=	13248	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 14					72601	8397	<u>20</u>		<u>76.0412</u>
		Розділ 15. Дах та покрівля							18		0.1749
171	C1550-36-4-ИНБ	Планка з капельником	п.м	2,87	<u>328.55</u>	=	943	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
172	C111-52ИН	Кронштейн ринви	шт	100	<u>44.70</u>	=	4470	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
173	C113-19-22	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	4	<u>166.97</u>	=	668	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
174	КР8-40-5-ИН	Улаштування з листової сталі товщ. 0,5мм парапетів вентканалів шириною 0,5м-0,65м	100м	0,64	<u>7752.81</u>	=	4962	4962	=	<u>76.0900</u>	<u>48.6976</u>
					7752,81	-			-	-	-
175	C111-187-44-Н	Парапет димоходу (кришка)	м	64	<u>2385.72</u>	=	152686	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
176	КР3-39-4-ИН	Улаштування обшивання дошками вентканалів	100 м2	0,5053	<u>13177.04</u>	=	6658	6199	=	<u>123.5600</u>	<u>62.4349</u>
					12268.27	-			-	-	-
177	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	2,625	<u>8795.93</u>	=	23089	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
178	КР3-39-8-ИН	Оббивання вентканалів покрівельною сталлю	100 м2	0,5053	<u>6102.38</u>	=	3084	3084	=	<u>60.6900</u>	<u>30.6667</u>
					6102,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C111-155-ЗИН	Саморізи покрівельні	шт	404	<u>1.67</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
180	C111-3410-4	Профнастил Т8	м2	55,583	<u>259.45</u> -	- -	14421	-	- -	- -	- -
181	КР8-40-6-ИН	Улаштування з листової сталі обрамлень примикань	100м	1,707	<u>2342.39</u> 2326,15	<u>16.24</u> 14,91	3998	3971	<u>28</u> 25	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>38.9708</u> 0,2438
182	C111-155-ЗИН	Саморізи покрівельні	шт	682	<u>1.67</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
183	C111-187-32	Планка кутова 200х200мм з листової сталі	м	55,5	<u>152.78</u> -	- -	8479	-	- -	- -	- -
184	C111-187-31	Планка кутова 40х40мм з листової сталі	м	115,2	<u>103.73</u> -	- -	11950	-	- -	- -	- -
185	КБ10-3-5-ИН н2,н5=1,15	Улаштування карнизів	100м2	1,9	<u>26001.82</u> 25798,62	- -	49403	49017	- -	<u>259.8310</u> -	<u>493.6789</u> -
186	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	3,285	<u>8795.93</u> -	- -	28895	-	- -	- -	- -
187	КР4-17-7-ИН	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	1,9	<u>4291.01</u> 4291,01	- -	8153	8153	- -	<u>45.2400</u> -	<u>85.9560</u> -
188	C111-155-ЗИН	Саморізи покрівельні	шт	1520	<u>1.67</u> -	- -	2538	-	- -	- -	- -
189	C111-3410-4	Профнастил Т8	м2	209	<u>259.45</u> -	- -	54225	-	- -	- -	- -
190	КР7-15-5-ИН	Улаштування під покриття парпету основи із деревностружкових плит площі основи до 20 м2	100м2	0,1575	<u>4895.23</u> 4895,23	- -	771	771	- -	<u>50.6700</u> -	<u>7.9805</u> -
191	C111-698	Плити деревностружкові ОСБ 18 мм	100м2	0,161	<u>20829.44</u> -	- -	3354	-	- -	- -	- -
192	C111-1849-ИНБ	Шурупи по бетону WBSW	1000шт	0,126	<u>8323.48</u> -	- -	1049	-	- -	- -	- -
193	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель під шуруп по бетону	шт.	126	<u>15.51</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
194	КР8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	0,1575	<u>1381.24</u> 1366,16	<u>15.08</u> 13,84	218	215	<u>2</u> 2	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>2.0349</u> 0,0209
195	C1555-106	Геотекстиль	м2	17,325	<u>39.22</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
196	C1550-36	ПВХ кутник	пм	16	<u>79.57</u> -	- -	1273	-	- -	- -	- -
197	КР8-40-5-ИН	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	1,08	<u>7778.33</u> 7752,81	<u>25.52</u> 23,43	8401	8373	<u>28</u> 25	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>82.1772</u> 0,2424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C111-155-ЗИН	Саморізи покрівельні	ШТ	648	<u>1.67</u> -	-	1082	-	-	-	-
199	C111-187-30	Планка обрамлення парапету	М	112	<u>284.27</u> -	-	31838	-	-	-	-
200	C111-1701-1	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	КГ	9	<u>613.87</u> -	-	5525	-	-	-	-
201	C111-541-58	З'єднання ринви	ШТ	15	<u>43.39</u> -	-	651	-	-	-	-
202	C113-1360-7	Заглушка ринви.	ШТ	4	<u>38.73</u> -	-	155	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 15							437386	84745	58 52		852,5975 0,5071
Розділ 16. Опорядження ганків											
203	ХБ1-4-2-ИН	Фарбування по підготовленій поверхні фасадів цоколю	100м2	0,1425	<u>2904.21</u> 2904,21	-	414	414	-	<u>26.5200</u>	<u>3.7791</u>
204	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit CT 15	Л	2,85	<u>102.17</u> -	-	291	-	-	-	-
205	C1550-30	Фарба фасадна	КГ	11,97	<u>163.70</u> -	-	1959	-	-	-	-
206	ХБ1-4-1-ИН	Штукатурення та опорядження захисною розчиною сумішшю фасадів ганків	100м2	0,5499	<u>15977.56</u> 15977,56	-	8786	8786	-	<u>132.4400</u>	<u>72.8288</u>
207	C111-1624-1	Грунтовка бетонконтакт	КГ	21,996	<u>85.33</u> -	-	1877	-	-	-	-
208	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	М2	60,489	<u>39.14</u> -	-	2368	-	-	-	-
209	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	КГ	329,94	<u>14.85</u> -	-	4900	-	-	-	-
210	КБ15-47-5-ИН к-1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3148	<u>2652.27</u> 2652,27	-	835	835	-	<u>23.3105</u>	<u>7.3381</u>
211	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	М	33	<u>15.37</u> -	-	507	-	-	-	-
212	ХБ4-10-1-ИН	Улаштування декоративної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях	100 м2	0,0773	<u>12087.24</u> 12087,24	-	934	934	-	<u>96.1900</u>	<u>7.4355</u>
213	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit CT 15	Л	5,7975	<u>102.17</u> -	-	592	-	-	-	-
214	C1550-29	Штукатурка декоративна силіконова HAERING	КГ	21,644	<u>129.44</u> -	-	2802	-	-	-	-
215	ХБ4-13-3-ИН	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці	100 м2	0,5499	<u>4018.14</u> 4018,14	-	2210	2210	-	<u>33.8000</u>	<u>18.5866</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	C1550-30	Фарба фасадна силікоханова	кг	52	<u>245.07</u> -	-	12744	-	-	-	-
217	КБ11-29-2-ИН к-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,42	<u>107050.27</u> 20534,21	-	44961	8624	-	<u>189.6925</u> -	<u>79.6709</u> -
218	КБ15-26-1-ИН к-1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39	<u>1535.79</u> 661,03	-	59896	25780	-	<u>6.1065</u> -	<u>238.1535</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 16					146076	47583	-	-	<u>427.7925</u>
		Розділ 17. Улаштування козирків									
219	КР20-2-2-ИН	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям склом	м2	7,03	<u>1693.79</u> 1693,79	-	11907	11907	-	<u>14.0400</u> -	<u>98.7012</u> -
220	C111-147-58	Саморізи по металу 4,8х32мм цинк	шт	26	<u>1.92</u> -	-	50	-	-	-	-
221	C111-250-5	Герметик атмосферостійкий для зовнішніх робіт силікохановий	шт	1,7575	<u>306.14</u> -	-	538	-	-	-	-
222	C1513-11-71	Термошайба полікарбанатна з ущільнювачем	шт	26	<u>5.73</u> -	-	149	-	-	-	-
223	C111-1282	Скло полікарбанатне UV2 Oskar-PR Solid, товщина 8 мм	м2	8	<u>3154.74</u> -	-	25238	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 17					37882	11907	-	-	<u>98.7012</u>
		Розділ 18. Каналізація									
224	КР7-2-7-ИН	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,339	<u>11058.13</u> 11058,13	-	3749	3749	-	<u>111.3720</u> -	<u>37.7551</u> -
225	КР2-1-3-ИН	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	3,39	<u>3237.33</u> 1036,59	<u>2200.74</u> 810,65	10975	3514	<u>7461</u> 2748	<u>10.4400</u> 7,4198	<u>35.3916</u> 25,1531
226	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,16	<u>79527.29</u> 70162,05	-	12724	11226	-	<u>726.2400</u> -	<u>116.1984</u> -
227	КР15-1-3-ИН	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,73	<u>13954.33</u> 13954,33	-	10187	10187	-	<u>147.1200</u> -	<u>107.3976</u> -
228	КР15-1-1-ИН	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,366	<u>8620.73</u> 8620,73	-	3155	3155	-	<u>90.8880</u> -	<u>33.2650</u> -
229	КР20-27-7	Свердлення отворів, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>16924.46</u> 16501,02	<u>423.44</u> 66,65	169	165	<u>4</u> 1	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>1.3880</u> 0,0067
230	КР20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>6204.48</u> 6034,35	<u>170.13</u> 26,78	62	60	<u>2</u> -	<u>50.7600</u> 0,2705	<u>0.5076</u> 0,0027
231	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>5095.77</u> 4964,43	<u>131.34</u> 20,67	51	50	<u>1</u> -	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>0.4176</u> 0,0021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	KP20-27-7	Свердлення отворів, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>16924.46</u> 16501,02	<u>423.44</u> 66,65	508	495	<u>13</u> 2	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>4.1641</u> 0,0202
233	KP20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	<u>6204.48</u> 6034,35	<u>170.13</u> 26,78	186	181	<u>5</u> 1	<u>50.7600</u> 0,2705	<u>1.5228</u> 0,0081
234	KP16-40-1-ИН	Улаштування піщаної основи та обсіпки трубопроводів	м3	7,7	<u>1205.71</u> 188,94	- -	9284	1455	- -	<u>1.9920</u> -	<u>15.3384</u> -
235	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,09	<u>18814.59</u> 18814,59	- -	1693	1693	- -	<u>208.0800</u> -	<u>18.7272</u> -
236	KP15-18-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100 мм	100м	0,7465	<u>8760.41</u> 8760,41	- -	6540	6540	- -	<u>75.8280</u> -	<u>56.6056</u> -
237	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-1м	м	11	<u>77.73</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -
238	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-10,315м	м	3,15	<u>129.67</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
239	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-0,5м	м	5	<u>110.65</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
240	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\ 1шт-1м	м	48	<u>226.05</u> -	- -	10850	-	- -	- -	- -
241	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\ 1шт-0,5м	м	5	<u>298.02</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
242	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-0,25м	м	2,5	<u>390.74</u> -	- -	977	-	- -	- -	- -
243	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110x110 мм	шт	5	<u>60.62</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
244	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110x110 мм	шт	3	<u>60.62</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
245	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	18	<u>72.03</u> -	- -	1297	-	- -	- -	- -
246	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	8	<u>90.00</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
247	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>90.00</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
248	KP15-18-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 50 мм	100м	0,38	<u>9125.02</u> 9125,02	- -	3468	3468	- -	<u>78.9840</u> -	<u>30.0139</u> -
249	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-1м	м	10	<u>107.25</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-0,5м	м	5	<u>147.53</u> -	-	738	-	-	-	-
251	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-0,25м	м	2,5	<u>205.30</u> -	-	513	-	-	-	-
252	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-2м	м	8	<u>90.21</u> -	-	722	-	-	-	-
253	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-1м	м	10	<u>103.18</u> -	-	1032	-	-	-	-
254	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-0,5м	м	2,5	<u>141.92</u> -	-	355	-	-	-	-
255	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110x50 мм	шт	4	<u>44.44</u> -	-	178	-	-	-	-
256	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110x50 мм	шт	5	<u>44.44</u> -	-	222	-	-	-	-
257	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	12	<u>27.80</u> -	-	334	-	-	-	-
258	C1536-10-88	Кріплення для труб діам. 110 мм, хомут з дюбелем	шт	50	<u>98.49</u> -	-	4925	-	-	-	-
259	C1536-10-87	Кріплення для труб діам. 50 мм, хомут з дюбелем	шт	40	<u>50.92</u> -	-	2037	-	-	-	-
260	KP15-32-12-ИН	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,3	<u>4618.90</u> 1982,00	-	1386	595	-	<u>17.8800</u> -	<u>5.3640</u> -
261	KP15-28-2-ИН	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	<u>1746.71</u> 1746,71	-	8734	8734	-	<u>17.5920</u> -	<u>87.9600</u> -
262	KP7-16-4-ИН	Улаштування підстильного шару бетонного - стяжки	м3	2,36	<u>3516.03</u> 764,93	-	8298	1805	-	<u>7.7040</u> -	<u>18.1814</u> -
263	KP7-17-6-ИН	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,295	<u>13069.56</u> 7584,96	-	3856	2238	-	<u>76.3920</u> -	<u>22.5356</u> -
264	KB11-11-18-ИН к-1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,295	<u>2203.89</u> 2120,47	-	650	626	-	<u>22.3560</u> -	<u>6.5950</u> -
265	C111-870-17	Сітка армувальна дротяна-армопояс 50_50(1х2)2,5мм	м2	32,45	<u>63.21</u> -	-	2051	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 18					117850	59936	7486		599.3289
		Розділ 19. Водопровід							2752		25.1929
266	KP15-19-1-ИН к дем.=0,4	(Демонтаж)трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,42	<u>3090.63</u> 3090,63	-	4389	4389	-	<u>27.1632</u> -	<u>38.5717</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КР15-15-2-ИН к дем.=0,4	(Демонтаж)трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідн оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,12	3352,24 3352,24	= -	402	402	= -	29,9040 -	3,5885 -
268	КР15-15-3-ИН к дем.=0,4	(Демонтаж)трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,24	3311,88 3311,88	= -	795	795	= -	29,5440 -	7,0906 -
269	КР20-27-1-ИН	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,35	1056,84 1056,84	= -	370	370	= -	10,6440 -	3,7254 -
270	КР20-27-2-ИН к=1,4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,35	1115,94 1115,94	= -	391	391	= -	11,2392 -	3,9337 -
271	КР20-27-1-ИН	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,07	1056,84 1056,84	= -	74	74	= -	10,6440 -	0,7451 -
272	КР20-27-2-ИН к=2,6	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,07	2072,46 2072,46	= -	145	145	= -	20,8728 -	1,4611 -
273	КР20-27-3-ИН	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,07	643,40 643,40	= -	45	45	= -	6,4800 -	0,4536 -
274	КР20-27-1-ИН	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	1056,84 1056,84	= -	42	42	= -	10,6440 -	0,4258 -
275	КР20-27-2-ИН к=2,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	1753,62 1753,62	= -	70	70	= -	17,6616 -	0,7065 -
276	КР20-27-3-ИН к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	643,40 643,40	= -	26	26	= -	6,4800 -	0,2592 -
277	КР15-19-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,35	7726,57 7726,57	= -	18157	18157	= -	67,9080 -	159,5838 -
278	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	235	43,85 -	= -	10305	-	= -	= -	= -
279	КР15-19-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26	8063,82 8063,82	= -	2097	2097	= -	70,8720 -	18,4267 -
280	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25мм	м	26	68,70 -	= -	1786	-	= -	= -	= -
281	КР15-19-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,32	8896,69 8896,69	= -	2847	2847	= -	78,1920 -	25,0214 -
282	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	32	113,22 -	= -	3623	-	= -	= -	= -
283	С1630-45-26-Т	Кран 3/4"	шт	12	105,14 -	= -	1262	-	= -	= -	= -
284	С113-24321-1-Ф	Кран кутовий для приладів 1/2х1/2	шт	69	266,13 -	= -	18363	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	C113-229-88	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	5	<u>268,81</u> -	= -	1344	-	= -	= -	= -
286	KP15-16-5-ИН	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання опалення діаметром 40 мм	1 шт	6	<u>163,59</u> 163,59	= -	982	982	= -	<u>1.4160</u> -	<u>8.4960</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 19					67515	30832	= -		<u>272.4891</u> -
		Розділ 20. Сантехнічне обладнання									
287	KP15-37-1-ИН к дем.=0,4	(Демонтаж) нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів	10к-т	0,3	<u>7802,19</u> 7802,19	= -	2341	2341	= -	<u>71.2464</u> -	<u>21.3739</u> -
288	KP15-37-1-ИН	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів (існуючих)	10к-т	0,3	<u>19545,23</u> 19505,48	= -	5864	5852	= -	<u>178.1160</u> -	<u>53.4348</u> -
		Підключення для пральних машин									
289	KP15-22-1-ИН	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,06	<u>6718,36</u> 6658,74	= -	403	400	= -	<u>59.4000</u> -	<u>3.5640</u> -
290	C113-24321-1-Ф	Кран кутовий для приладів 1/2x3/4"	шт	6	<u>266,13</u> -	= -	1597	-	= -	= -	= -
		Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів (існуючих)									
291	C1630-16-78	Шланг гнучкий, діаметром 15 мм, довжиною L=0,4 м	шт	4	<u>130,11</u> -	= -	520	-	= -	= -	= -
292	C113-24321-1-Ф	Клапан для бойлера	шт	2	<u>438,67</u> -	= -	877	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 20					11602	8593	= -		<u>78.3727</u> -
		Розділ 21. Електроосвітлення									
293	КБ21-18-1-ИН К=1,15	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,45	<u>23128,51</u> 23128,51	= -	10408	10408	= -	<u>211.2000</u> -	<u>95.0400</u> -
294	55-8-67	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	31	<u>629,69</u> -	= -	19520	-	= -	= -	= -
295	55-8-67	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT VIVA 44Вт 4000K	шт	14	<u>1175,39</u> -	= -	16455	-	= -	= -	= -
296	KP17-14-1-ИН	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	7	<u>325,24</u> 325,24	= -	2277	2277	= -	<u>2.9700</u> -	<u>20.7900</u> -
297	C100-1504-3181-1И	Щит на 24 (28) модулів, внутрішній, з металевими дверями без клеми, VOLTA Хагер	шт	7	<u>1481,59</u> -	= -	10371	-	= -	= -	= -
		Підключення індивідуального теплового пункту									
298	KP17-12-7-ИН	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>23276,74</u> 23276,74	= -	1397	1397	= -	<u>217.5600</u> -	<u>13.0536</u> -
299	C1547-16-4	Автомат ПФ 1р 10А С 6кА	шт	1	<u>168,61</u> -	= -	169	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C1547-16-4	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	1	<u>168.61</u> -	= -	169	-	= -	= -	= -
301	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 20А 6кА	шт	3	<u>704.11</u> -	= -	2112	-	= -	= -	= -
302	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 25А 6кА	шт	1	<u>704.11</u> -	= -	704	-	= -	= -	= -
303	KP17-12-8-ИН	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>32466.34</u> 32466,34	= -	325	325	= -	<u>299,9200</u> -	<u>2,9992</u> -
304	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 40А 6кА	шт	1	<u>833.65</u> -	= -	834	-	= -	= -	= -
305	KP17-14-1-ИН	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>325.24</u> 325,24	= -	650	650	= -	<u>2,9700</u> -	<u>5,9400</u> -
306	C100-1504-3181-1И	Бокс пласт Violux на 16 модулів (зовн.)	шт	1	<u>492.19</u> -	= -	492	-	= -	= -	= -
307	C100-1504-3181-1И	Корпус металевий ЩРн-12 (265х310х120) IP31 IEK	шт	1	<u>1284.73</u> -	= -	1285	-	= -	= -	= -
308	C1-1-9	Шина "N" нульова 6х9мм 8/2 (8груп/кріплення по краях) IEK	шт	1	<u>41.03</u> -	= -	41	-	= -	= -	= -
309	C1-1-9	Шина "N" нульова 8х12мм	шт	2	<u>41.03</u> -	= -	82	-	= -	= -	= -
310	C1-1-9	Шина "N" нуль на DIN-рейку в корпусі ізол. ШНИ-6х9-10-К-С IEK	шт	2	<u>51.23</u> -	= -	102	-	= -	= -	= -
311	C1-1-9	Шина з'єдн. вилочна 3Р на 12 мод. з ізоляцією 10мм2	шт	1	<u>285.83</u> -	= -	286	-	= -	= -	= -
312	C111-14-1	Герметик	шт	4	<u>306.23</u> -	= -	1225	-	= -	= -	= -
313	KB21-18-1-ИН K=1,15	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,01	<u>23128.51</u> 23128,51	= -	231	231	= -	<u>211,2000</u> -	<u>2,1120</u> -
314	55-8-67	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	1	<u>629.69</u> -	= -	630	-	= -	= -	= -
315	KP17-12-11-ИН	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3515.86</u> 3515,86	= -	35	35	= -	<u>35,4100</u> -	<u>0,3541</u> -
316	C1-640	Розетка ALSU біла 1на 3/3 накл	шт	1	<u>71.40</u> -	= -	71	-	= -	= -	= -
317	KP17-12-2-ИН	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3500.97</u> 3500,97	= -	35	35	= -	<u>35,2600</u> -	<u>0,3526</u> -
318	C1-393	Вимикач EVA св-сірий 1кл накл IP54	шт	1	<u>77.52</u> -	= -	78	-	= -	= -	= -
Підключення кухонного обладнання											
319	KP17-12-11-ИН	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>3515.86</u> 3515,86	= -	211	211	= -	<u>35,4100</u> -	<u>2,1246</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	C1-640	Вилка переносна 3P+N+E 32A 220-415V IP44 з/з пряма	ШТ	5	<u>229.50</u>	-	1148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	C1-640	Штепсельне гніздо 3P+N+E 32A 220-415V IP44 з/з накладне	ШТ	3	<u>209.10</u>	-	627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	C1-640	Вилка Violux з/з біла	ШТ	1	<u>35.70</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	C1-640	Вилка кутова з зазем.	ШТ	1	<u>51.00</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	C1-393	Рамка одинарна Karell біла	ШТ	18	<u>15.30</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	KP17-5-3-ИН	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3127.20</u>	-	313	313	-	<u>30.3200</u>	<u>3.0320</u>
					3127.20	-			-	-	-
326	C157-191-12X	Провід ШВВП 2х1,5ПК 100м	м	10	<u>22.93</u>	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Підключення автоматики протипожежного водопроводу											
327	KB21-12-2-ИН K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,02	<u>3509.27</u>	-	3579	3579	-	<u>32.8000</u>	<u>33.4560</u>
					3509.27	-			-	-	-
328	C1-371-1	Короб СКІМ 12х12/2000мм	м	24	<u>25.50</u>	-	612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	C1-371-1	Короб СКІМ 15х10/2000мм	м	24	<u>15.30</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	C1-371-1	Короб СКІМ 16х16/2000мм	м	54	<u>20.40</u>	-	1102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	C100-290220- 1291	Коробка розп. ОВО 80х43х34 А6 IP55	ШТ	10	<u>51.00</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	KP17-18-1-ИН	Установлення електричних кнопок	100к-т	0,1	<u>11021.62</u>	-	1102	1101	-	<u>110.8600</u>	<u>11.0860</u>
					11007.29	-			-	-	-
333	C1547-16-4	Кнопка SB-7 "Пуск" зелена 1з d22мм/240В	ШТ	10	<u>153.31</u>	-	1533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	C100-1504-3181- 1И	Корпус КП101 до кнопки 1місце ІЕК	ШТ	10	<u>86.96</u>	-	870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
335	KP17-7-12-ИН	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>2810.13</u>	-	562	562	-	<u>27.5800</u>	<u>5.5160</u>
					2810,13	-			-	-	-
336	C111-1301-1- ИНБ-1	Труба гофр. КОPOS 16 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	<u>14.43</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	C111-1301-1- ИНБ-1	Труба гофр. КОPOS 25 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	<u>19.53</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	KP17-8-2-ИН	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,08	<u>969.30</u>	-	78	78	-	<u>9.6400</u>	<u>0.7712</u>
					969,30	-			-	-	-
339	C157-191-12X	Кабель ВВГ-П 3х1.5 нгд	м	8	<u>38.02</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	KP17-8-1-ИН	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,2	<u>778.26</u>	-	156	156	-	<u>7.7400</u>	<u>1.5480</u>
					778,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	C157-191-12X	Провід ШВВП 2х0,75	м	20	<u>16.49</u>	-	330	-	-	-	-
342	КМ8-102-1-ИН	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>2331.68</u>	-	2332	2332	-	<u>20.8000</u>	<u>20.8000</u>
343	C1547-16-4	Щит управління сервоприводом пожежного гідранта	шт	1	<u>55251.73</u>	-	55252	-	-	-	-
344	C111-14-1	Герметик	шт	2	<u>306.23</u>	-	612	-	-	-	-
345	C111-136-17	Дюбель тристороннього розпору 6х30 КРХ "Wkret-Met"	шт	100	<u>1.53</u>	-	153	-	-	-	-
346	C111-136-86	Саморіз по металу фосфатований 3,5 x 35мм	шт	100	<u>0.51</u>	-	51	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 21					142718	23690	-	-	218,9753
		Розділ 22. Відновлення елементів системи пожежної сигналізації									
347	КБ21-12-2-ИН К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	5	<u>3509.27</u>	-	17546	17546	-	<u>32.8000</u>	<u>164.0000</u>
348	C1545-89-7	Короб 20_25 КОПОС	м	400	<u>23.49</u>	-	9396	-	-	-	-
349	C1545-89-7	Короб 40_25 КОПОС	м	100	<u>35.73</u>	-	3573	-	-	-	-
350	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	11,9	<u>2731.01</u>	<u>879.33</u>	32499	8158	<u>10464</u>	<u>6,2600</u>	<u>74,4940</u>
					685,53	248,77			2960	2,2579	26,8690
351	C153-521-71	Кабель вогнестійкий ПСВВтнг- LS 6-8_2_0.40мм	м	800	<u>15.65</u>	-	12520	-	-	-	-
352	C153-521-71	Кабель силовий вогнестійкий Е-Н(СТ)Н FE180\Е30 1_2_0.8	м	390	<u>18.71</u>	-	7297	-	-	-	-
353	КМ10-698-1-ИН	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>40.08</u>	-	80	79	-	<u>0.4000</u>	<u>0.8000</u>
					39,72	-			-	-	-
354	C1512-14ИН-9	Коробка сполучна Т-60	шт	2	<u>204.02</u>	-	408	-	-	-	-
355	КМ10-668-2-ИН	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	50	<u>319.37</u>	<u>1.64</u>	15969	15887	<u>82</u>	<u>3,2000</u>	<u>160.0000</u>
					317,73	0,26			13	0,0026	0,1300
356	C1547-7-38	Сповіщувач пожежний димовий СПД-ІПК.8	шт	50	<u>306.45</u>	-	15323	-	-	-	-
357	КМ8-81-1-ИН	Апарат керування і сигналізації, кількістькінців, що підключаються, до 2	шт	5	<u>89.68</u>	-	448	448	-	<u>0.8000</u>	<u>4.0000</u>
					89,68	-			-	-	-
358	C1547-7-181	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	<u>255.45</u>	-	1277	-	-	-	-
359	КМ10-386-15-ИН	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	<u>358.72</u>	-	1794	1794	-	<u>3,2000</u>	<u>16.0000</u>
360	C1514-29-78	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід".	шт	5	<u>1122.35</u>	-	5612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	КМ10-386-7-ИН	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>338.37</u>	=	1692	1692	=	<u>3.2000</u>	<u>16.0000</u>
362	C1547-55-7	Гучномовець 6АСП100ПН	шт	5	<u>338.37</u>	=	2551	-	=	=	=
363	C1547-53-72	Резистор шунтуючий 3 кОм	шт	50	<u>5.10</u>	=	255	-	=	=	=
364	C109-9-91	Дюбель "ялинка"	100шт	0,2	<u>66.33</u>	=	13	-	=	=	=
365	C1554-413-4	Стяжка 4х180 мм	100шт	10	<u>80.00</u>	=	800	-	=	=	=
366	C1545-241-11	Тримач кабельний 6мм негорючий	100шт	1	<u>408.17</u>	=	408	-	=	=	=
367	C109-9-93	Саморези 35 мм з дюбелем	100шт	1	<u>351.93</u>	=	352	-	=	=	=
368	C1512-14ИН-9	Монтажний комплект	шт	3	<u>408.02</u>	=	1224	-	=	=	=
369	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4212.33</u>	=	4212	4212	=	<u>28.0000</u>	<u>28.0000</u>
		Всього прямі витрати по розділу 22					135249	49816	<u>10546</u>		<u>463.2940</u>
		Розділ 23. Інші роботи							2973		26,9990
370	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	46,5836	<u>147.38</u>	=	6865	6865	=	<u>1.6300</u>	<u>75.9313</u>
371	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	46,5836	<u>147.38</u>	=			=	=	=
					<u>277.55</u>	<u>277.55</u>	12929	-	<u>12929</u>	=	=
					-	50.96			<u>2374</u>	0.4110	19.1459
		Всього прямі витрати по розділу 23					19794	6865	<u>12929</u>		<u>75.9313</u>
		Разом прямі витрати					4958549	1909392	<u>62884</u>		<u>17951.3272</u>
		у тому числі:							18440		160,6537
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2986273				
		всього заробітна плата						1927832			
		Загальновиробничі витрати					1012673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									2134,9406
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						370882			
		Всього по кошторису					5971222				
		Кошторисна трудомісткість									20246,9215
		Кошторисна заробітна плата						2298714			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-02 на Загальнобудівельні роботи. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт.: 3,5	люд.год	17269,0579	106,31			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт.: 3,5	люд.год	654,2693	105,91			
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні маш (Середній розряд ланки: 4,1	люд.год	138,0348	113,27			
4		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезе грунту і будівельного сміття (Середній розряд робіт: 4,1	люд.год	22,6189	124,01			
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу (Середній розряд робіт: 6,0	люд.год	28,0000	150,43			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла	люд.год	2134,9406	173,72			
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2134,9406	173,72			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,55)	люд.год	20246,9215				
II. Будівельні машини та механізми								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3	маш.год	0,238	315,34	-	-	-
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1	маш.год	0,6685	116,02	-	-	-
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,238	677,25	-	-	-
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10	маш.год	10,13067	659,38	-	-	-
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 т	маш.год	19,159	527,56	-	-	-
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5	маш.год	0,833	144,34	-	-	-
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струм	маш.год	53,3816	44,28	-	-	-
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивності 2,2 м3/хв	маш.год	79,91604	343,75	-	-	-
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	16,984	6,29	-	-	-
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станів	маш.год	71,568	6,24	-	-	-
17	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	55,0336	277,55	-	-	-
Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат:								
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресор	маш.год	3,15	-	-	-	-
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш.год	66,479844	-	-	-	-
20	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	28,2486945	-	-	-	-
21	КБМ270-119	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш.год	12,66512825	-	-	-	-
22	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	10,290948	-	-	-	-
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	12,76050525	-	-	-	-
24	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки (Електроенергія: 0,12 кВт·год)	маш.год	268,003107	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C1-1-9	Шина "N" нуль на DIN-рейку в корпусі ізол. ШНИ-6х9-10-К-С ІЕ	шт	2	51,23	50,00	0,23	1,00
26	C1-1-9	Шина "N" нульова 6х9мм 8/2 (8груп/кріплення по краях) ІЕ	шт	1	41,03	40,00	0,23	0,80
27	C1-1-9	Шина з'єдн. вилочна 3Р на 12 мод. з ізоляцією 10мм.	шт	1	285,83	280,00	0,23	5,60
28	C1-1-9	Шина "N" нульова 8х12мм	шт	2	41,03	40,00	0,23	0,80
29	C1-371-1	Короб СКІМ 16х16/2000мм	м	54	20,40	20,00	-	0,40
30	C1-371-1	Короб СКІМ 12х12/2000мм	м	24	25,50	25,00	-	0,50
31	C1-371-1	Короб СКІМ 15х10/2000мм	м	24	15,30	15,00	-	0,30
32	C1-393	Вимикач EVA св-сірий 1кл накл IP54	шт	1	77,52	76,00	-	1,52
33	C1-393	Рамка одинарна Karell біл.	шт	18	15,30	15,00	-	0,30
34	C1-640	Вилка кутова з зазем	шт	1	51,00	50,00	-	1,00
35	C1-640	Вилка Violux з/з біл.	шт	1	35,70	35,00	-	0,70
36	C1-640	Штепсельне гніздо 3Р+N+E 32А 220-415V IP44 з/з накладн	шт	3	209,10	205,00	-	4,10
37	C1-640	Вилка переносна 3Р+N+E 32А 220-415V IP44 з/з прям.	шт	5	229,50	225,00	-	4,50
38	C1-640	Розетка ALSU біла 1на з/з нак	шт	1	71,40	70,00	-	1,40
39	55-8-67	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT VIVA 44Вт 4000l	шт	14	175,39	1152,00	0,34	23,05
40	55-8-67	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-1l	шт	32	629,69	617,00	0,34	12,35
41	C100-1504-3181-1И	Бокс пласт Violux на 16 модулів (зовн.	шт	1	492,19	480,00	2,54	9,65
42	C100-1504-3181-1И	Щит на 24 (28) модулів, внутрішній, з металевими дверями без клеми. VOLTA Хаг	шт	7	1481,59	1450,00	2,54	29,05
43	C100-1504-3181-1И	Корпус металевий ШРН-12 (265х310х120) IP31 ІЕ	шт	1	1284,73	1257,00	2,54	25,19
44	C100-1504-3181-1И	Корпус КП101 до кнопки 1місце ІЕ	шт	10	86,96	85,00	0,25	1,71
45	C100-290220-1291	Коробка розп. ОВО 80х43х34 А6 IP5i	шт	10	51,00	50,00	-	1,00
46	C109-9-91	Дюбель "ялинка"	100шт	0,2	66,33	65,00	0,03	1,30
47	C109-9-93	Саморези 3,5 мм з дюбелем	100шт	1	351,93	345,00	0,03	6,90
48	C111-14-1	Герметик	шт	6	306,23	300,00	0,23	6,00
49	C111-18-49	Труба кругла 25х2,8мм	т	0,009328	44804,16	43466,47	459,18	878,51
50	C111-18-49	Труба кругла 32х2,5мм	т	0,16324	44804,16	43466,47	459,18	878,51
51	C111-23-22	Стрічка віконна Аленор 10l	м	250	32,29	31,47	0,19	0,63
52	C111-23-23	Стрічка віконна пароізоляційна внутрішня 100мм 12,5l	м	250	20,48	19,89	0,19	0,40
53	C111-52ИИ	Кронштейн ринг	шт	100	44,70	43,79	0,03	0,88
54	C111-136-1-М	Дюбель-шуруп	шт	99	8,41	8,22	0,03	0,16
55	C111-136-14	З'єднувач Край	шт	30,26	20,40	20,00	-	0,40
56	C111-136-17	Дюбель тристороннього розпору 6х30 КРХ "Wkret-Mel	шт	100	1,53	1,50	-	0,03
57	C111-136-25	Профілі оцинковані 60/2l	м	102,1385	42,96	41,94	0,18	0,84
58	C111-136-86	Саморіз по металу фосфатований 3,5 x 35м	шт	100	0,51	0,50	-	0,01
59	C111-147-58	Саморізи по металу 4,8х32мм цин	шт	26	1,92	1,86	0,02	0,04
60	C111-155-3ИИ	Саморізи покрівельн	шт	3254	1,67	1,64	-	0,03
61	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 м	т	0,0002134	56445,57	55000,00	338,79	1106,78
62	C111-181	Цвяхи будівельн	т	0,0149753	56445,57	55000,00	338,79	1106,78
63	C111-183-44	Кутник 50х5с	т	0,02862	39885,38	38644,13	459,18	782,07
64	C111-183-45	Труба квадратна 40 40 3 мм	т	0,0264	33954,12	32829,17	459,18	665,77
65	C111-183-45	Швелер 14	т	0,29892	45512,40	44160,82	459,18	892,40
66	C111-183-54	Пластина сталевя 100хl	т	0,045029	39511,06	38277,15	459,18	774,73
67	C111-183-54	Лист сталевий 4 мм	т	0,4187	39511,06	38277,15	459,18	774,73
68	C111-183-54	Пластина сталевя 25х4мм	т	0,073352	39511,06	38277,15	459,18	774,73
69	C111-187-30	Планка обрамлення парапет	м	112	284,27	276,04	2,66	5,57
70	C111-187-31	Планка кутова 40х40мм з листової стал	м	115,2	103,73	101,7	0,53	2,03
71	C111-187-32	Планка кутова 200х200мм з листової стал	м	55,5	152,78	149,25	0,53	3,00
72	C111-187-44-И	Парапет димоходу (кришка	м	64	2385,72	2336,28	2,66	46,78
73	C111-219-8	Шпаклівка Фугенфіллер	кг	19,613	14,70	14,00	0,41	0,29
74	C111-219	Гіпсові в'язучі -ротбан	т	1,3982	11806,43	11116,67	458,26	231,50
75	C111-250-5	Герметик атмосферостійкий для зовнішніх робіт силіконові	шт	1,7575	306,14	300,00	0,14	6,00
76	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт	т	0,000628	5603,59	5040,00	453,72	109,87


1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	C111-267	Плитки керамічні	м2	189.88	689.49	665.83	10.14	13.52
78	C111-287	Плитки керамічні для підлоги	м2	573.5668	692.75	665.83	13.34	13.58
79	C111-388-1	Фарба по металі	т	0.0104832	189942.28	185714.29	503.63	3724.36
80	C111-541-58	З'єднання ринви	шт	15	43.39	42.44	0.10	0.85
81	C111-609	Клей монтажний акриловий	кг	1.339	126.04	123.06	0.51	2.4
82	C111-679-8ИН	Ламінат для підлоги	м2	52.224	472.21	460.42	2.53	9.26
83	C111-698	Плити деревностружкові ОСБ 18 мм	100м2	0.161	20829.44	19946.40	474.62	408.42
84	C111-698	Плити деревностружкові ОСБ 22мм	100м2	0.1875	26596.11	25600.00	474.62	521.49
85	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0.000653	39724.71	38680.00	265.79	778.92
86	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0.0007756	39724.71	38680.00	265.79	778.92
87	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0.55 мм	т	0.002484	39724.71	38680.00	265.79	778.92
88	C111-829-ИНБ	Підвіс в комплекті	шт	12.46	10.20	10.00	-	0.20
89	C111-829-31	Профіль UD-28/27	м	39.8155	27.52	26.94	0.04	0.54
90	C111-870-17	Сітка армувальна дротяна-армопояс 50 50(1х2)2.5мм	м2	32.45	63.21	59.58	2.39	1.24
91	C111-1282	Скло полікарбонатне UV2 Oskar-PR Solid, товщина 8 мм	м2	8	3154.74	3083.33	9.55	61.86
92	C111-1301-1-ИНБ-1	Труба гофр. КОPOS 16 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	14.43	14.00	0.15	0.28
93	C111-1301-1-ИНБ-1	Труба гофр. КОPOS 25 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	19.53	19.00	0.15	0.38
94	C111-1477-44	Дюбель швидкого монтажу	шт	12.679	1.10	1.08	-	0.02
95	C111-1513	Електроди	т	0.0245993	154330.94	150960.00	344.84	3026.10
96	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	67.3783	202.91	198.88	0.05	3.98
97	C111-1624-1	Грунтовка вододispersійна	кг	8.33	35.65	34.45	0.50	0.70
98	C111-1624-1	Грунтовка бетонконтакт	кг	21.996	85.33	83.16	0.50	1.67
99	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	348.0227	102.41	99.67	0.73	2.01
100	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	158.779	35.88	34.45	0.73	0.70
101	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	3124.5535	185.00	180.80	0.57	3.63
102	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	7.966	318.88	312.50	0.13	6.25
103	C111-1650-6-О	Клеюча суміш для плитки	кг	3946.238	16.69	16.07	0.29	0.33
104	C111-1650-7-П	Суміш суха для заповнення швів-затірка для плиток	кг	353.5288	132.90	130.00	0.29	2.61
105	C111-1701	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мл)	т	0.006667	613933.61	601383.00	512.70	12037.91
106	C111-1701-1	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мл)	кг	9	613.87	601.38	0.45	12.04
107	C111-1722	Плінтуси для підлоги з ПВХ	м	26.26	67.00	65.00	0.69	1.3
108	C111-1744-1	Прокладка під ламіна	м2	52.224	51.06	50.00	0.06	1.00
109	C111-1833-21-5	Хрестики пластмасові для плитки	шт	4689.39	0.13	0.12	0.01	-
110	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні	м	363.22	12.29	12.01	0.04	0.24
111	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	607.35	15.37	15.00	0.07	0.30
112	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні- профіль крапельний з сіткою 100мм	м	140	26.48	25.92	0.04	0.52
113	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні- кутик стандарт з сіткою 100х100мм	м	400	8.78	8.57	0.04	0.17
114	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0095	81054.48	79163.50	301.68	1589.30
115	C111-1849-ИНБ	Гвинти самонарізні	1000шт	0.078	565.16	527.14	26.94	11.08
116	C111-1849-ИНБ	Шуруп по бетону WBSW	1000шт	0.126	8323.48	8133.33	26.94	163.21
117	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0.00632	56407.71	55000.00	301.68	1106.03
118	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.000551	56407.71	55000.00	301.68	1106.03
119	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0.00048	56407.71	55000.00	301.68	1106.03
120	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	2.307696	19595.35	18666.67	544.46	384.22
121	C111-1896	Шпаклівка	кг	8876.52	19.59	18.67	0.54	0.38
122	C111-1904-15	Саморізи 3,5х9,5	шт	343.54	0.31	0.30	-	0.01
123	C111-2005-ЗИН	Суміш цементна штукатурна	кг	1043.722	6.59	5.98	0.48	0.13
124	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit CT 15 -під декоративні штукатурки	л	24	102.17	99.67	0.50	2.00
125	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit CT 15	л	8.675	102.17	99.67	0.50	2.00
126	C111-3410-4	Профнастил Т8	м2	264.583	259.45	252.85	1.51	5.09
127	C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ со	м3	0.261394	8795.93	8400.00	223.46	172.47
128	C112-52	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ со	м3	0.1044	8795.93	8400.00	223.46	172.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III со	м3	0,006599	8795,93	8400,00	223,46	172,47
130	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	5,91	8795,93	8400,00	223,46	172,47
131	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004698	8795,93	8400,00	223,46	172,47
132	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1136	8795,93	8400,00	223,46	172,47
133	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV со	м3	0,027304	8795,93	8400,00	223,46	172,47
134	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,088	5365,29	5000,00	260,09	105,20
135	C113-19-22	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	4	166,97	164,50	1,23	1,24
136	C113-229-88	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	5	268,81	263,51	0,03	5,27
137	C113-753-13	Люки ревізійні 500х600	шт	1	2779,85	2725,00	0,34	54,51
138	C113-753-14	Люки ревізійні 500х500	шт	1	2580,95	2530,00	0,34	50,61
139	C113-753-15	Люки ревізійні 540х780	шт	1	6926,15	6790,00	0,34	135,81
140	C113-753-16	Люки ревізійні 800х800	шт	1	7446,35	7300,00	0,34	146,01
141	C113-753-17	Люки ревізійні 580х740	шт	1	6926,15	6790,00	0,34	135,81
142	C113-1360-7	Заглушка ринви	шт	4	38,73	37,74	0,23	0,76
143	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	235	43,85	42,92	0,07	0,86
144	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25 мм	м	26	68,70	67,20	0,15	1,35
145	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	32	113,22	110,78	0,22	2,22
146	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель під шуруп по бетон	шт	26	15,51	15,14	0,07	0,30
147	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм 1шт-0,25	м	2,5	205,30	201,16	0,11	4,03
148	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм 1шт-2	м	8	90,21	88,33	0,11	1,77
149	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм 1шт-0,5	м	2,5	141,92	139,03	0,11	2,78
150	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм 1шт-1	м	10	103,18	101,05	0,11	2,02
151	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм 1шт-1	м	10	107,25	105,04	0,11	2,10
152	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм 1шт-0,5	м	5	147,53	144,53	0,11	2,89
153	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм 1шт-0,5	м	5	110,65	108,33	0,15	2,17
154	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм 1шт-10,315	м	3,15	129,67	126,98	0,15	2,54
155	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм 1шт-1	м	11	77,73	76,06	0,15	1,52
156	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм 1шт-0,25	м	2,5	390,74	382,93	0,15	7,66
157	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм 1шт-0,5	м	5	298,02	292,03	0,15	5,84
158	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм 1шт-1	м	48	226,05	221,47	0,15	4,43
159	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	12	27,80	27,23	0,02	0,55
160	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	18	72,03	70,60	0,02	1,41
161	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	9	44,44	43,50	0,07	0,87
162	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	8	60,62	59,36	0,07	1,19
163	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	12	90,00	88,17	0,07	1,76
164	C113-24321-1-Ф	Кран кутовий для приладів 1/2х3/4	шт	6	266,13	260,84	0,07	5,22
165	C113-24321-1-Ф	Кран кутовий для приладів 1/2х1/1	шт	69	266,13	260,84	0,07	5,22
166	C113-24321-1-Ф	Клапан для бойлерів	шт	2	438,67	430,00	0,07	8,60
167	C114-4-У	Вата кам'яна фасадна товщ. 50 мм	м3	0,94	4831,36	4695,00	41,63	94,73
168	C114-4-У	Вата кам'яна фасадна товщ. 20 мм	м3	0,32	12707,47	12416,67	41,63	249,17
169	C114-7-У-ВИН	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	14,55	4859,75	4695,00	69,46	95,29
170	C123-382	Дошки підвіконні пластикові Модерн 60	м	76,1736	281,18	274,50	1,17	5,51
171	C123-385-22	Профіль привіконний-привіконна планка 1100 мм	м	165	399,19	391,34	0,02	7,83
172	C123-385-22	Профіль привіконний-планка підвіконн.	м	82,5	480,61	471,17	0,02	9,42
173	C123-385-22	Профіль привіконний	м	300	30,62	30,00	0,02	0,60
174	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,1626	518,97	503,66	5,13	10,18
175	C124-22-ИН	Арматура 20 мм	т	0,0862	37331,07	36333,30	265,79	731,98
176	C124-22-ИН	Арматура 10 мм	т	0,0234	37637,11	36633,34	265,79	737,98
177	C124-22-ИН	Арматура 8 мм	т	0,0517	37637,11	36633,34	265,79	737,98
178	C124-441-14	Шпилька М16	м	2,64	215,93	211,00	0,70	4,23
179	C126-12-48	Кутник металевий посилені	м	44	58,76	56,00	1,61	1,15
180	C126-81-2-С	Вікна із металопластику без відкриван	м2	10,692	3941,74	3858,02	6,43	77,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	C126-81-2-C	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 .Склопакет камер 2 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1 .18 м2к/вт. Фурнітура Axor K-3 (Вікна ізметалопластику	м2	5,742	4684,37	4586,09	6,43	91,85
182	C126-81-2-C	Вікна із металопластик	м2	6	4681,56	4583,33	6,43	91,80
183	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 150 200мм	шт	4	432,69	423,33	0,88	8,48
184	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 170 250 мм	шт	6	459,90	450,00	0,88	9,02
185	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 200 200мм	шт	1	482,00	471,67	0,88	9,45
186	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 300 300мм	шт	2	769,29	753,33	0,88	15,08
187	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 200 300мм	шт	1	633,30	620,00	0,88	12,42
188	C130-637	Трапи	комплект	3	263,69	254,16	4,36	5,17
189	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,006195	3972,47	3868,00	26,58	77,89
190	C153-521-71	Кабель вогнестійкий ПСВВтнг- LS 6-8 2 0.40мм	м	800	15,65	15,00	0,34	0,31
191	C153-521-71	Кабель силовий вогнестійкий Е-Н(СТ)Н FE180E30 1 2 0.	м	390	18,71	18,00	0,34	0,37
192	C157-191-12X	Провід ШВВП 2х1,5ГК 100м	м	10	22,93	22,34	0,14	0,45
193	C157-191-12X	Провід ШВВП 2х0,75	м	20	16,49	16,00	0,17	0,32
194	C157-191-12X	Кабель ВВГ-П 3х1,5 нгд	м	8	38,02	37,00	0,27	0,75
195	C171-2198П	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1067,505	0,31	0,30	-	0,01
196	C1110-170-29	Сталь штабова 80х5 мм	т	0,0072	43103,78	41992,22	265,79	845,17
197	C1110-170-30	Кутник сталевий 75х75х5 мм	т	0,0302	38691,21	37666,77	265,79	758,65
198	C1113-34-4	Грунтовка по ірж	кг	15,36	190,01	185,71	0,57	3,73
199	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18,55	924,34	433,92	472,30	18,12
200	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М1	1000шт	1,066278	6283,07	5139,87	1020,00	123,20
201	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,39563	2799,18	1952,63	791,66	54,89
202	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і мені	м3	31,18596	2688,53	1844,15	791,66	52,72
203	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М1С	м3	0,94136	2564,68	1838,99	725,69	-
204	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М1Е	м3	2,0604	2866,87	2141,18	725,69	-
205	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М!	м3	0,12762	2326,18	1554,88	725,69	45,61
206	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1	м3	19,1137	2481,61	1707,26	725,69	48,66
207	C1428-11867-ИН	Листи гіпсокартон	м2	59,325	142,38	136,11	3,48	2,79
208	C1512-14ИН-9	Монтажний комплект	шт	3	408,02	400,00	0,02	8,00
209	C1512-14ИН-9	Коробка сполучна Т-6	шт	2	201,02	200,00	0,02	4,00
210	C1513-11-71	Термошайба полікарбонатна з ущільнюваче	шт	26	5,73	5,60	0,02	0,11
211	C1514-29-78	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід"	шт	5	1122,35	1100,00	0,34	22,01
212	C1536-10-87	Кріплення для труб діам. 50 мм, хомут з дюбеле	шт	40	50,92	49,75	0,17	1,00
213	C1536-10-88	Кріплення для труб діам. 110 мм, хомут з дюбеле	шт	50	98,49	96,22	0,34	1,93
214	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,595	625,16	612,14	0,76	12,26
215	C1545-4	Бирка маркувальна	100шт	0,595	216,14	211,79	0,11	4,24
216	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,38	8,10	7,75	0,19	0,16
217	C1545-89-7	Короб 20 25 КОРОС	м	400	23,49	23,00	0,03	0,46
218	C1545-89-7	Короб 40 25 КОРОС	м	100	35,73	35,00	0,03	0,70
219	C1545-99-1	Стрічка армувальна	м	72,387	6,12	6,00	-	0,12
220	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,595	227,00	222,13	0,42	4,45
221	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000039	397486,14	389300,00	392,29	7793,85
222	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,094	1709,98	1676,27	0,18	33,53
223	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,094	2563,52	2513,11	0,14	50,27
224	C1545-241-11	Тримач кабельний 6мм негорючий	100шт	1	408,17	400,00	0,17	8,00
225	C1547-7-38	Сповіщувач пожежний димовий СПД-ІПК.	шт	50	306,45	300,00	0,44	6,01
226	C1547-7-181	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	5	255,45	250,00	0,44	5,01
227	C1547-16-4	Щит управління сервоприводом пожежного гідрант	шт	1	55251,73	54166,67	1,69	1083,37
228	C1547-16-4	Кнопка SB-7 "Пуск" зелена 13 d22мм/240Е	шт	10	153,31	150,00	0,30	3,01
229	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 25А 6кА	шт	1	704,11	690,00	0,30	13,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	C1547-16-4	Автомат ПФ 1р 10А С 6кА	шт	1	168,61	165,00	0,30	3,31
231	C1547-16-4	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	1	168,61	165,00	0,30	3,31
232	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 20А 6кА	шт	3	704,11	690,00	0,30	13,81
233	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 40А 6кА	шт	1	833,65	817,00	0,30	16,35
234	C1547-53-72	Резистор шунтуючий 3 кОм	шт	50	5,10	5,00	-	0,10
235	C1547-55-7	Гучномовець 6АСП100ПН	шт	5	510,17	500,00	0,17	10,00
236	C1550-12	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	89,265	93,63	91,33	0,46	1,84
237	C1550-25-ИН-У	Сітка малярна скловолокниста	м2	831,6	13,05	12,75	0,04	0,26
238	C1550-29	Штукатурка декоративна силіконова HAERIN	кг	21,644	129,44	126,67	0,23	2,54
239	C1550-30	Фарба фасадна	кг	11,97	163,70	160,26	0,23	3,21
240	C1550-30	Фарба фасадна силосанов.	кг	52	245,07	240,03	0,23	4,81
241	C1550-36	Металева планка з поліуретановим захистом 250х50м	пм	56	340,01	333,33	0,01	6,67
242	C1550-36	Металева планка з поліуретановим захистом 200х150м	пм	56	425,01	416,67	0,01	8,33
243	C1550-36	Металевий відлив з поліуретановим захистом 50х90х10м	пм	56	236,58	231,93	0,01	4,64
244	C1550-36	Металевий відлив з поліуретановим захистом 20х170х10м	пм	2	260,79	255,67	0,01	5,11
245	C1550-36-1-ИНБ	Відливи віконні	п.м	23,54	344,84	325,00	13,08	6,76
246	C1550-36	ПВХ кутник	пм	16	79,57	78,00	0,01	1,56
247	C1550-36-4-ИНБ	Планка з капельником	п.м	2,87	328,55	309,03	13,08	6,44
248	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	17,7274	265,63	260,00	0,42	5,21
249	C1554-413-4	Стяжка 4х180 мм	100шт	10	80,00	80,00	-	-
250	C1555-11	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	198	14,85	14,10	0,46	0,29
251	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	1259,94	14,85	14,10	0,46	0,29
252	C1555-55	Армуєча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 м	м2	312,4878	39,14	38,33	0,04	0,77
253	C1555-106	Геотекстиль	м2	17,325	39,22	38,33	0,12	0,77
254	C1630-16-78	Шланг гнучкий, діаметром 15 мм, довжиною L=0,4 м	шт	4	130,11	127,50	0,06	2,55
255	C1630-45-26-Т	Кран 3/4"	шт	12	105,14	103,02	0,06	2,06
256	C1630-522-1	Заглушки для підвіконня	шт	24	6,72	6,58	0,01	0,13
257	C1632-102	Силікон - герметик	л	1,6964	319,33	312,50	0,57	6,26
258	C1633-21-24	Гайка монтажна М16	шт	16	10,83	10,60	0,02	0,21
259	C1633-21-28	Шайба монтажна М16	шт	16	5,30	5,20	-	0,10
260	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	4959,657	-	-	-	-
Енергоспоживання машин, врахованих у складі загальнобудівничих витрат								
261	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	73,381	5,7500	5,7500	-	-
262	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-
263	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	770,766	-	-	-	-
264	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	-	115,3600	115,3600	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: Перевірів: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригув:
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3,263	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0056496	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	0,645	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
1	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з кругл сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,175	3276,54	-	573	573	-	29,9200	5,2360
2	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	17,5	125,68	-	2199	-	-	-	-
3	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	3	81,49	-	244	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					3016	573	-		5,2360
		Разом прямі витрати					3016	573	-		5,2360
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2443	573			
		всього заробітна плата					247				
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									0,4136
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						72			
		Всього по кошторису					3263				
		Кошторисна трудомісткість									5,6496
		Кошторисна заробітна плата						645			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-03 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3,8)	люд.год	5,2360	109,43			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла						
2.1		загально-виробничих витрат	люд.год	0,4136	174,08			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,80)	люд.год	5,6496				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівл	шт	3	81,49	79,73	0,16	1,60
4	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	17,5	125,68	122,82	0,40	2,46
		Енергоносії машин, врахованих у складі загально-виробничих витрат						
5	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
6	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: 

Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на Опалення

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	3558,633	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,8055071	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна платі	325,115	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,0481	11645.86 11636,42	= -	12206	12196	= -	111,4600	116,8212
2	С1630-115	Кріплення та кронштейн для біметалевих радіаторів	комплект	760	41.10 -	= -	31236	-	= -	= -	= -
3	С130-420-4-ИНБ	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	80	383.02 -	= -	30642	-	= -	= -	= -
4	С130-420-4-ИНБ	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	1867	383.02 -	= -	715098	-	= -	= -	= -
5	С113-1875-1-ИНБ	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт.	60	30.84 -	= -	1850	-	= -	= -	= -
6	С113-1875-1-ИНБ	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт.	3590	30.84 -	= -	110716	-	= -	= -	= -
7	С111-1745-1-ИНБ	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	0,18	7484.83 -	= -	1347	-	= -	= -	= -
8	С111-1745-1-ИНБ	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	4,1	7490.39 -	= -	30711	-	= -	= -	= -
9	С113-1886-1-ИНБ	Футорка діам. 1х1/2" мм права	шт.	312	91.87 -	= -	28663	-	= -	= -	= -
10	С113-1886-1-ИНБ	Футорка діам. 1х1/2" мм ліва	шт.	312	91.87	=	28663	-	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C113-1886	Пробка коротка діам. 20x1/2" мм	шт	156	<u>19.20</u> -	- -	2995	-	- -	- -	- -
12	KP15-104-4-ИН	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	147	<u>64.61</u> 64,61	- -	9498	9498	- -	<u>0.5900</u> -	<u>86.7300</u> -
13	C1630-1585	Радіаторний термостатичний елемент з кожухом Aerotamper BIS Danfoss	шт	146	<u>1170.17</u> -	- -	170845	-	- -	- -	- -
14	C1630-1585	Радіаторний термостатичний елемент з захисним кожухом RA 8240 Danfoss	шт	1	<u>1125.43</u> -	- -	1125	-	- -	- -	- -
15	KM11-350-1-ИН	Монтаж клапана терморегулятора	шт	312	<u>179.91</u> 175,22	- -	56132	54669	- -	<u>1.6000</u> -	<u>499.2000</u> -
16	C1630-1916	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (прямий)	шт	114	<u>1371.73</u> -	- -	156377	-	- -	- -	- -
17	C1630-1916	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (кутовий)	шт	41	<u>1124.42</u> -	- -	46101	-	- -	- -	- -
18	C1630-1916	Зворотний клапан з попереднім налаштуванням пропускної здатності RLV-S діам. 15 мм (прямий)	шт	150	<u>355.54</u> -	- -	53331	-	- -	- -	- -
19	C1630-1916	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт	7	<u>322.81</u> -	- -	2260	-	- -	- -	- -
20	KP15-104-5-ИН	Установлення кранів повітряних	комплект	156	<u>27.34</u> 27,34	- -	4265	4265	- -	<u>0.2300</u> -	<u>35.8800</u> -
21	C130-474	Крани для спуску повітря STD 7073В латунні (кран маєвського)	шт	156	<u>76.53</u> -	- -	11939	-	- -	- -	- -
22	KP15-19-1-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	1,25	<u>6492.74</u> 6438,81	- -	8116	8049	- -	<u>56.5900</u> -	<u>70.7375</u> -
23	KP15-19-1-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	3,55	<u>6438.81</u> 6438,81	- -	22858	22858	- -	<u>56.5900</u> -	<u>200.8945</u> -
24	KP15-19-2-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	1,05	<u>6719.85</u> 6719,85	- -	7056	7056	- -	<u>59.0600</u> -	<u>62.0130</u> -
25	KP15-19-2-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	4,15	<u>6719.85</u> 6719,85	- -	27887	27887	- -	<u>59.0600</u> -	<u>245.0990</u> -
26	KP15-19-3-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>7413.90</u> 7413,90	- -	3707	3707	- -	<u>65.1600</u> -	<u>32.5800</u> -
27	KP15-19-3-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	1,298	<u>7413.90</u> 7413,90	- -	9623	9623	- -	<u>65.1600</u> -	<u>84.5777</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР15-19-4-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0,8	<u>7895,19</u> 7895,19	-	6316	6316	-	<u>69,3900</u> -	<u>55,5120</u> -
29	КР15-19-4-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	1,44	<u>7895,19</u> 7895,19	-	11369	11369	-	<u>69,3900</u> -	<u>99,9216</u> -
30	КР15-19-5-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м	0,69	<u>7951,25</u> 7951,25	-	5486	5486	-	<u>70,9300</u> -	<u>48,9417</u> -
31	КР15-19-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	1,1	<u>8371,63</u> 8371,63	-	9209	9209	-	<u>74,6800</u> -	<u>82,1480</u> -
32	КР15-19-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	0,3	<u>8371,63</u> 8371,63	-	2511	2511	-	<u>74,6800</u> -	<u>22,4040</u> -
33	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	480	<u>86,71</u> -	-	41621	-	-	-	-
34	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	520	<u>123,47</u> -	-	64204	-	-	-	-
35	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	179,8	<u>183,99</u> -	-	33081	-	-	-	-
36	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	224	<u>287,91</u> -	-	64492	-	-	-	-
37	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	69	<u>438,25</u> -	-	30239	-	-	-	-
38	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	131	<u>629,57</u> -	-	82474	-	-	-	-
39	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	9	<u>629,57</u> -	-	5666	-	-	-	-
40	C113-1705-1-ИНБ	Обвід. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	58	<u>4,96</u> -	-	288	-	-	-	-
41	C113-1706-1-ИНБ	Обвід. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	6	<u>13,41</u> -	-	80	-	-	-	-
42	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	18	<u>11,25</u> -	-	203	-	-	-	-
43	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	29	<u>18,58</u> -	-	539	-	-	-	-
44	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	22	<u>31,16</u> -	-	686	-	-	-	-
45	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	8	<u>61,56</u> -	-	492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	6	<u>95.79</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
47	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	212	<u>88.44</u> -	- -	18749	-	- -	- -	- -
48	C113-1807	Муфта розбірна поліпропиленова діам. 50x1 1/2" 3P	шт	2	<u>615.13</u> -	- -	1230	-	- -	- -	- -
49	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	6	<u>890.53</u> -	- -	5343	-	- -	- -	- -
50	C113-1705	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	750	<u>11.94</u> -	- -	8955	-	- -	- -	- -
51	C113-1706	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	166	<u>15.44</u> -	- -	2563	-	- -	- -	- -
52	C113-1707	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	85	<u>21.03</u> -	- -	1788	-	- -	- -	- -
53	C113-1708	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	68	<u>36.40</u> -	- -	2475	-	- -	- -	- -
54	C113-1709	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	<u>88.11</u> -	- -	1586	-	- -	- -	- -
55	C113-1710	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	44	<u>133.95</u> -	- -	5894	-	- -	- -	- -
56	C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	115	<u>121.65</u> -	- -	13990	-	- -	- -	- -
57	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	48	<u>19.64</u> -	- -	943	-	- -	- -	- -
58	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	88	<u>33.02</u> -	- -	2906	-	- -	- -	- -
59	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	34	<u>68.90</u> -	- -	2343	-	- -	- -	- -
60	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	58	<u>67.98</u> -	- -	3943	-	- -	- -	- -
61	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	14	<u>109.07</u> -	- -	1527	-	- -	- -	- -
62	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	12	<u>110.82</u> -	- -	1330	-	- -	- -	- -
63	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт	6	<u>196.40</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	<u>9.51</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
65	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	24	<u>16.15</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
66	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>122.47</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
67	C113-1816	Перехідник діам. 50x40 мм	шт	2	<u>261.70</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
68	C113-1807	Муфта чавунна діам. 2 1/2x2"	шт	6	<u>466.72</u> -	- -	2800	-	- -	- -	- -
69	C113-1797	Накидна гайка 63/40мм	шт	6	<u>510.07</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
70	KP15-83-1-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Демонтаж труб діаметром 15 мм	100м	3,76	<u>2421.41</u> 2421,41	- -	9105	9105	- -	<u>21.8440</u> -	<u>82.1334</u> -
71	KP15-83-2-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Демонтаж труб діаметром 20 мм	100м	12,62	<u>2446.68</u> 2446,68	- -	30877	30877	- -	<u>22.0720</u> -	<u>278.5486</u> -
72	KP15-83-4-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Демонтаж труб діаметром 32 мм	100м	1,86	<u>2483.93</u> 2483,93	- -	4620	4620	- -	<u>22.4080</u> -	<u>41.6789</u> -
73	C1545-104-BM	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): повернення матеріалів замовнику, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	т	3,15	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
74	KP15-47-1-ИН	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,04	<u>10274.79</u> 10274,79	- -	10686	10686	- -	<u>105.3500</u> -	<u>109.5640</u> -
75	KP15-47-2-ИН	Демонтаж радіаторів масою понад 80 кг до 160 кг	100шт	0,39	<u>16339.20</u> 16339,20	- -	6372	6372	- -	<u>167.5300</u> -	<u>65.3367</u> -
76	C1545-104-BM	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): повернення матеріалів замовнику, у тому числі повернення матеріалів (K = 0,50):	т	10,822	<u>5545.38</u> -	- -	60012	-	- -	- -	- -
77	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетиленуТепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 мм	100м2	2	<u>7898.78</u> 7898,78	- -	15798	15798	- -	<u>74.7000</u> -	<u>149.4000</u> -
78	C114-36-ИНБ	Тепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 мм	м2	200	<u>176.50</u> -	- -	35300	-	- -	- -	- -
79	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм Гільзи	м	48,5	<u>90.51</u> -	- -	4390	-	- -	- -	- -
80	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	<u>128.41</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
81	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	<u>131.19</u> -	- -	656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легі	м	20	<u>179,25</u> -	-	3585	-	-	-	-
83	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі	м	10,9	<u>179,25</u> -	-	1954	-	-	-	-
84	KP15-87-2-ИН	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром понад 25 мм	клапан	3	<u>379,96</u> 379,96	-	1140	1140	-	<u>3,5100</u> -	<u>10,5300</u> -
85	C1630-1916	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M-DN-40	шт	1	<u>2679,84</u> -	-	2680	-	-	-	-
86	C1630-1916	Клапан -партнер ASV-M діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	<u>3402,77</u> -	-	6806	-	-	-	-
87	KP15-104-5-ИН	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>31,31</u> 27,34	-	31	27	-	<u>0,2300</u> -	<u>0,2300</u> -
88	C130-474	Автоматичний повятряпроводник 1/2 з запірним клапаном	шт	1	<u>727,19</u> -	-	727	-	-	-	-
89	C1545-32	Гільза під термодатчик	100шт	0,08	<u>21508,10</u> -	-	1721	-	-	-	-
90	C113-1891-1-ИНБ	Різьба сталева приварна 1"	шт.	2	<u>16,63</u> -	-	33	-	-	-	-
91	KP15-104-4-ИН	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	5	<u>68,58</u> 64,61	-	343	323	-	<u>0,5900</u> -	<u>2,9500</u> -
92	C1630-987	Термометр ТБ-У2	шт	5	<u>429,12</u> -	-	2146	-	-	-	-
93	KP15-98-2-ИН	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	1	<u>644,90</u> 539,09	<u>48,71</u> 2,46	645	539	<u>49</u> 2	<u>4,9800</u> 0,0220	<u>4,9800</u> 0,0220
94	C130-256	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, вертикальний фланцевий д=50- змішувальний вузол	шт	1	<u>26606,99</u> -	-	26607	-	-	-	-
95	KP15-25-1-ИН	Монтаж лічильника тепла	шт	1	<u>1614,18</u> 1184,29	<u>34,10</u> 1,72	1614	1184	<u>34</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2000</u> 0,0154
96	C130-4	Лічильник тепла	шт	1	<u>41190,44</u> -	-	41190	-	-	-	-
97	KP15-93-1-ИН	Установлення баків розширювальних -шламоутримувача	бак	1	<u>721,38</u> 705,48	-	721	705	-	<u>6,8400</u> -	<u>6,8400</u> -
98	C130-10	Шламоутримувач OSD-F-50-I-M в ізоляції з магнітним уловлювачем	шт	1	<u>36513,09</u> -	-	36513	-	-	-	-
99	KP15-97-1-ИН	Установлення гребінок пароводорозподільних з труб сталевих, зовнішній діаметр корпусу гребінок 108 мм	гребінка	1	<u>1500,93</u> 1450,57	<u>22,58</u> 1,14	1501	1451	<u>23</u> 1	<u>12,9400</u> 0,0102	<u>12,9400</u> 0,0102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C130-254	Модульний тепловий пункт SH-Y23-2169 190 кВт	комплект	1	1076044.80	=	1076045	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
101	KP15-29-2-ИН	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 мм до 50 мм	шт	2	1313.72	=	2627	2468	=	11,0100	22,0200
					1234,22	-			-	-	-
102	C1630-36-80	Комплект переходів під сварку	шт	1	2428.62	=	2429	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
103	KP15-85-2-ИН	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м	0,04	13788.87	1212.83	552	475	49	104,2900	4,1716
					11866,12	61,35			2	0,5478	0,0219
104	C113-138	Труби сталеві 50x3 мм	м	4	169.49	=	678	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
105	C1534-9	Відводи 90 град.д=57 мм	шт	12	120.43	=	1445	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
106	KP12-54-4-ИН	Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,02	13756.23	=	275	258	=	122,2000	2,4440
					12921,43	-			-	-	-
107	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "K-flex"	100м	0,1	4166.16	=	417	417	=	39,4000	3,9400
					4166,16	-			-	-	-
108	C113-950-ИНБ	Ізоляція "K-flex" для труб д=63 мм	м	10	60.79	=	608	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					3422408	281144	155		2552,3674
		у тому числі:							7		0,0695
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					3141109				
		всього заробітна плата						281151			
		Загальновиробничі витрати					136225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									253,0702
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						43964			
		Всього по кошторису					3558633				
		Кошторисна трудомісткість									2805,5071
		Кошторисна заробітна плата						325115			
		Зворотні суми:									
		- у тому числі вартість матеріалів, що повертаються					60012				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-04 на Опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт : 3,9)	люд.год	2053,1674	110,31			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3,8)	люд.год	499,2000	109,51			
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні маш (Середній розряд ланки: 4,0)	люд.год	0,0695	100,72			
4	4.1	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла загальновиборничих витрат	люд.год	253,0702	173,72			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,85)	люд.год	2805,5071				
II. Будівельні машини та механізми								
5	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струм Будівельні машини, враховані у складі загальновиборничих витрат	маш.год	3,4756	44,28	-	-	-
6	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний (Стиснене повітря: 63,00 м3, Мазильні матеріали: 0,0 кг)	маш.год	187,2	-	-	-	-
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	4,08759	-	-	-	-
8	КБМ270-158	Насос гідролічний ручний (Гідролічна рідина: 0,05 кг)	маш.год	9,5	-	-	-	-
9	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм потужність 1,5 кВт (Електроенергія: 0,70 кВт·год)	маш.год	3,125	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	C111-388-1	Фарба олійна	т	0,000546	30578,69	29475,48	503,63	599,58
11	C111-1513	Електроди	т	0,000894	154330,94	150960,00	344,84	3026,10
12	C111-1745-1- ИНБ	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	0,18	7484,83	7274,55	63,52	146,76
13	C111-1745-1- ИНБ	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	4,1	7490,39	7280,00	63,52	146,87
14	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаме умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм Гільз	м	48,5	90,51	88,01	0,73	1,77
15	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаме умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм Гільз	м	5	128,41	125,00	0,89	2,52
16	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаме умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм Гільз	м	5	131,19	127,50	1,12	2,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 76 мм Гільзи	м	30,9	179,25	174,22	1,52	3,51
18	C113-138	Труби сталеві 50х3 мм	м	4	169,49	165,00	1,17	3,32
19	C113-950-ИНБ	Ізоляція "K-flex" для труб d=63 мм	м	10	60,79	59,50	0,10	1,19
20	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 м	м	480	86,71	84,94	0,07	1,70
21	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 м	м	520	123,47	120,90	0,15	2,42
22	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 м	м	179,8	183,99	180,16	0,22	3,61
23	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 м	м	224	287,91	281,89	0,37	5,65
24	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 м	м	69	438,25	429,15	0,51	8,59
25	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 м	м	140	629,57	616,50	0,73	12,34
26	C113-1705-1-ИНБ	Обвід. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	58	4,96	4,79	0,07	0,10
27	C113-1705	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	750	11,94	11,64	0,07	0,23
28	C113-1706-1-ИНБ	Обвід. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	6	13,41	13,08	0,07	0,26
29	C113-1706	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	166	15,44	15,07	0,07	0,30
30	C113-1707	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	85	21,03	20,55	0,07	0,41
31	C113-1708	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	68	36,40	35,62	0,07	0,71
32	C113-1709	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт.	18	88,11	86,31	0,07	1,73
33	C113-1710	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	44	133,95	131,25	0,07	2,63
34	C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20х1/2" м	шт.	115	121,65	119,19	0,07	2,39
35	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	9,51	9,25	0,07	0,19
36	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	24	16,15	15,76	0,07	0,32
37	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт.	2	122,47	120,00	0,07	2,40
38	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	48	19,64	19,18	0,07	0,39
39	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт.	88	33,02	32,30	0,07	0,65
40	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт.	34	68,90	67,48	0,07	1,35
41	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт.	58	67,98	66,58	0,07	1,33
42	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт.	14	109,07	106,86	0,07	2,14
43	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт.	12	110,82	108,58	0,07	2,17
44	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х20 мм	шт.	6	196,40	192,48	0,07	3,85
45	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	18	11,25	10,96	0,07	0,22
46	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	29	18,58	18,15	0,07	0,36
47	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт.	22	31,16	30,48	0,07	0,61
48	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт.	8	61,56	60,28	0,07	1,21
49	C113-1797	Накидна гайка 63/40мм	шт.	6	510,07	500,00	0,07	10,00
50	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт.	6	95,79	93,84	0,07	1,88
51	C113-1807	Муфта чавунна діам. 2 1/2х2	шт.	6	466,72	457,50	0,07	9,15
52	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" м	шт.	6	890,53	873,00	0,07	17,46
53	C113-1807	Муфта розбірна поліпропіленова діам. 50х1 1/2" 3	шт.	2	615,13	603,00	0,07	12,06
54	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" м	шт.	212	88,44	86,64	0,07	1,73
55	C113-1816	Перехідник діам. 50х40 мм	шт.	2	261,70	256,50	0,07	5,13
56	C113-1875-1-ИНБ	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт.	3650	30,84	30,17	0,07	0,60
57	C113-1886-1-ИНБ	Футорка діам. 1х1/2" мм права	шт.	312	91,87	90,00	0,07	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C113-1886-1-ИНБ	Футорка діам. 1х1/2" мм ліва	шт.	312	91,87	90,00	0,07	1,80
59	C113-1886	Пробка коротка діам. 20х1/2" мм	шт	156	19,20	18,75	0,07	0,38
60	C113-1891-1-ИНБ	Різьба сталевая приварна 1"	шт.	2	16,63	16,23	0,07	0,33
61	C114-36-ИНБ	Тепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 м	м2	200	176,50	172,62	0,42	3,46
62	C130-4	Лічильник тепла	шт	1	41190,44	40376,66	6,12	807,66
63	C130-10	Шламоутримувач OSD-F-50-I-M в ізоляції з магнітним уповільнюваче	шт	1	36513,09	35784,37	12,78	715,94
64	C130-254	Модульний тепловий пункт SH-Y23-2169 190 кВт	комплект	1	1076044,80	1054793,70	152,18	21098,92
65	C130-256	Грязевики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, вертикальні фланцевий д=50- змішувальний вузол	шт	1	26606,99	26080,00	5,28	521,71
66	C130-420-4-ИНБ	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	1947	383,02	375,00	0,51	7,51
67	C130-474	Крани для спуску повітря STD 7073В латунні (кран має вськог	шт	156	76,53	75,00	0,03	1,50
68	C130-474	Автоматичний повітряпроводник 1/2 з запірним клапаном	шт	1	727,19	712,90	0,03	14,26
69	C1534-9	Відводи 90 град д=57 мм	шт	12	120,43	117,90	0,17	2,36
70	C1545-32	Гільза під термодатчик	100шт	0,08	21508,10	21083,33	3,04	421,73
71	C1545-104	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): повернен- матеріалів замовнику, у тому числі повернення матеріалів (K = 0,50)	т	10,822	5545,38	11090,76	-	-
72	C1545-159	Очіс льяний	т	0,00051	397486,14	389300,00	392,29	7793,85
73	C1630-36-80	Комплект переходів під сварк	шт	1	2428,62	2379,65	1,35	47,62
74	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-1(	комплект	1	367,13	359,02	0,91	7,20
75	C1630-115	Кріплення та кронштейн для біметалевих радіатор	комплект	760	41,10	39,99	0,30	0,81
76	C1630-987	Термометр ТБ-У2	шт	5	429,12	420,13	0,58	8,41
77	C1630-1585	Радіаторний термостатичний елемент з захисним кожухом RA 8240 Danfoss	шт	1	1125,43	1103,03	0,33	22,07
78	C1630-1585	Радіаторний термостатичний елемент з кожухом Aerotamper BIS Danfo	шт	146	1170,17	1146,90	0,33	22,94
79	C1630-1916	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий	шт	7	322,81	316,14	0,34	6,33
80	C1630-1916	Зворотний клапан з попереднім налаштуванням пропускної здатності RLV- діам. 15 мм (прямий)	шт	150	355,54	348,23	0,34	6,97
81	C1630-1916	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносі (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (кутовий	шт	41	1124,42	1102,03	0,34	22,05
82	C1630-1916	Клапан -партнер ASV-M діам. 50 в теплоізоляц	шт	2	3402,77	3335,71	0,34	66,72
83	C1630-1916	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M-DN-4(	шт	1	2679,84	2626,95	0,34	52,55
84	C1630-1916	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносі (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (прямий)	шт	114	1371,73	1344,49	0,34	26,90
85	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,904	5,7500	5,7500	-	-
86	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	11793,6	0,0700	0,0700	-	-
87	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,744	163,1500	163,1500	-	-
88	C1999-9006	Гідравлічна рідиня	кг	0,475	115,3600	115,3600	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05
на Опалення. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	297,377	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,2012050	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна платі	23,556	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-350-1-ИН	Монтаж клапана терморегулятора	шт	34	<u>179.91</u>	-	6117	5957	-	<u>1,6000</u>	<u>54,4000</u>
					175,22	-			-	-	-
2	С1630-1916	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт	34	<u>322.81</u>	-	10976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-19-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	0,19	<u>8371.63</u>	-	1591	1591	-	<u>74.6800</u>	<u>14.1892</u>
					8371,63	-			-	-	-
4	С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	19	<u>629.57</u>	-	11962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-87-2-ИН	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром понад 25 мм	клапан	6	<u>379.96</u>	-	2280	2280	-	<u>3,5100</u>	<u>21,0600</u>
					379,96	-			-	-	-
6	С1630-1916	Клапан для підключення розширювального бачка 1"	шт	1	<u>1297.69</u>	-	1298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 40 без теплоізоляції	шт	1	<u>10460.45</u>	-	10460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С1630-1916	Клапан -партнер ASV-M діам. 50	шт	1	<u>7600.09</u>	-	7600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50 і теплоізоляції	шт	2	<u>18398.41</u>	-	36797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50	шт	1	<u>34891.62</u> -	-	34892	-	-	-	-
11	C1630-100-85	Кран кульовий ду15 вн/з	шт.	4	<u>218.05</u> -	-	872	-	-	-	-
12	C1630-672	Вентиль водяний ЗВ 1 1/2" (ручка)	шт	4	<u>1445.09</u> -	-	5780	-	-	-	-
13	C1630-672	Кран кульовий 2"	шт	3	<u>1468.65</u> -	-	4406	-	-	-	-
14	C1630-672	Кран кульовий ду50 вн/вн	шт	2	<u>1397.50</u> -	-	2795	-	-	-	-
15	C1630-673	Кран латунний ЗВ 2" (ручка)	шт	7	<u>2111.42</u> -	-	14780	-	-	-	-
16	C113-1845-24	Ніпель ду 50х40 мм	шт	2	<u>266.29</u> -	-	533	-	-	-	-
17	C113-1845-25	Ніпель 1 1/2" зз	шт	4	<u>252.52</u> -	-	1010	-	-	-	-
18	C113-1845-2	Ніпель діам. 2"	шт	4	<u>244.87</u> -	-	979	-	-	-	-
19	C1630-673	Засувка поворотна Баттерфляй Ду65	шт	10	<u>1331.92</u> -	-	13319	-	-	-	-
20	KP15-104-2-ИН	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>50.62</u> 46,65	-	405	373	-	<u>0.4100</u> -	<u>3.2800</u> -
21	C1630-36-58	Манометр ДМ 05-100-06	шт	8	<u>338.20</u> -	-	2706	-	-	-	-
22	KP15-97-2-ИН	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб-колекто на 2 контури, діаметр 150 мм	гребінка	2	<u>1477.12</u> 1450,57	<u>22.58</u> 1,14	2954	2901	<u>45</u> 2	<u>12.9400</u> 0,0102	<u>25.8800</u> 0,0204
23	C130-255	Колектор на 2 контури ДУ150	комплект	2	<u>26055.89</u> -	-	52112	-	-	-	-
24	C1630-36-82	Комплект закінчень для насосних груп	шт	4	<u>1431.08</u> -	-	5724	-	-	-	-
25	KP15-85-2-ИН	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>13788.87</u> 11866,12	<u>1212.83</u> 61,35	552	475	<u>49</u> 2	<u>104.2900</u> 0,5478	<u>4.1716</u> 0,0219
26	C113-138	Труби сталеві 50х3 мм	м	4	<u>169.49</u> -	-	678	-	-	-	-
27	C1534-9	Відводи 90 град.д=57 мм	шт	6	<u>120.43</u> -	-	723	-	-	-	-
28	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "K-flex"	100м	0,14	<u>4166.16</u> 4166,16	-	583	583	-	<u>39.4000</u> -	<u>5.5160</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C113-950-ИНБ	Ізоляція "К-флекс" для труб d=63 мм	м	14	<u>60.79</u> -	= -	851	-	= -	= -	= -
30	C1630-13-9	Американка 2"	шт	4	<u>2125.27</u> -	= -	8501	-	= -	= -	= -
31	KP15-108-2-ИН	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром понад 100 до 150 мм	заглушка	2	<u>298.19</u> 298,19	= -	596	596	= -	<u>2.6600</u> -	<u>5.3200</u> -
32	C1630-36-79	Заглушка сталева торцева Ду150мм	шт	2	<u>2589.14</u> -	= -	5178	-	= -	= -	= -
33	KM10-669-2-ИН	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	<u>845.92</u> 845,92	= -	846	846	= -	<u>8.0000</u> -	<u>8.0000</u> -
34	C1547-8-28	Автономний модем "Ергомера-160.04" GSM	шт	1	<u>19155.61</u> -	= -	19156	-	= -	= -	= -
35	KP15-17-1-ИН	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 50 мм	шт	24	<u>203.95</u> 203,95	= -	4895	4895	= -	<u>1.7400</u> -	<u>41.7600</u> -
36	C130-933-15	Фланці, діаметр 50 мм	шт	24	<u>399.84</u> -	= -	9596	-	= -	= -	= -
37	C1633-21-1	Болт М16х120	шт	68	<u>40.03</u> -	= -	2722	-	= -	= -	= -
38	C1633-21-6	Гайка М 16	шт	68	<u>7.07</u> -	= -	481	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					287706	20497	<u>94</u> 4		<u>183.5768</u> 0,0423
		у тому числі:					267115				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						20501			
		Загальновиробничі витрати					9671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									17,5859
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						3055			
		Всього по кошторису					297377				
		Кошторисна трудомісткість									201,2050
		Кошторисна заробітна плата						23556			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-05 на Опалення. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт : 4.1	люд.год	121,1768	113,01			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3.8	люд.год	62,4000	109,02			
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні маш (Середній розряд ланки: 4.0	люд.год	0,0423	94,56			
4	4.1	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла загальновиборничих витрат	люд.год	17,5859	173,72			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3.97)	люд.год	201,2050				
II. Будівельні машини та механізми								
5	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струм Будівельні машини, враховані у складі загальновиборничих витрат	маш.год	2,1156	44,28	-	-	-
6	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний (Стиснене повітря: 63,00 м3, Мазильні матеріали: 0,0 кг)	маш.год	20,4	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
7	C111-1513	Електроди	т	0,000184	154330,94	150960,00	344,84	3026,10
8	C113-138	Труби сталеві 50х3 мм	м	4	169,49	165,00	1,17	3,32
9	C113-950-ИНБ	Ізоляція "К-флекс" для труб d=63 мм	м	14	60,79	59,50	0,10	1,19
10	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 м	м	19	629,57	616,50	0,73	12,34
11	C113-1845-2	Ніпель діам. 2"	шт	4	244,87	240,00	0,07	4,80
12	C113-1845-24	Ніпель д/у 50х40 мм	шт	2	266,29	261,00	0,07	5,22
13	C113-1845-25	Ніпель 1 1/2" зз	шт	4	252,52	247,50	0,07	4,95
14	C130-255	Колектор на 2 контури ДУ150	комплект	2	26055,89	25524,94	20,05	510,90
15	C130-933-15	Фланці, діаметр 50 мм	шт	24	399,84	391,53	0,47	7,84
16	C1534-9	Відводи 90 град д=57 мм	шт	6	120,43	117,90	0,17	2,36
17	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0001	397486,14	389300,00	392,29	7793,85
18	C1547-8-28	Автономний модем "Ергомера-160.04" GSM	шт	1	19155,61	18779,84	0,17	375,60
19	C1630-13-9	Американка 2"	шт	4	2125,27	2082,88	0,72	41,67
20	C1630-36-58	Манометр ДМ 05-100-06	шт	8	338,20	331,50	0,07	6,63
21	C1630-36-79	Заглушка сталевіа торцева Ду150мм	шт	2	2589,14	2537,69	0,68	50,77
22	C1630-36-82	Комплект закінчень для насосних груп	шт	4	1431,08	1402,34	0,68	28,06
23	C1630-100-85	Кран кульовий Ду150 мм	шт	4	218,05	213,75	0,02	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	C1630-672	Кран кульовий 2"	шт	3	1468,65	1438,50	1,35	28,80
25	C1630-672	Кран кульовий ду50 вн/вн	шт	2	1397,50	1368,75	1,35	27,40
26	C1630-672	Вентиль водяний 3В 1 1/2" (ручка	шт	4	1445,09	1415,40	1,35	28,34
27	C1630-673	Кран латунний 3В 2" (ручка	шт	7	2111,42	2067,65	2,37	41,40
28	C1630-673	Засувка поворотна Баттерфляй Ду6	шт	10	1331,92	1303,43	2,37	26,12
29	C1630-1916	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий	шт	34	322,81	316,14	0,34	6,33
30	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50 в теплоізоляц	шт	2	18398,41	18037,32	0,34	360,75
31	C1630-1916	Клапан -партнер ASV-M діам. 50	шт	1	7600,09	7450,73	0,34	149,02
32	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 40 без теплоізоляції	шт	1	10460,45	10255,00	0,34	205,11
33	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 5	шт	1	34891,62	34207,13	0,34	684,15
34	C1630-1916	Клапан для підключення розширювального бачка 1	шт	1	1297,69	1271,91	0,34	25,44
35	C1633-21-1	Болт М16х120	шт	68	40,03	39,23	0,02	0,78
36	C1633-21-6	Гайка М 16	шт	68	7,07	6,91	0,02	0,14
Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиборничих витрат								
37	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	1285,2	0,0700	0,0700	-	-
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,408	163,1500	163,1500	-	-
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
40	C1999-9006	Гідравлічна рідин	кг	-	115,3600	115,3600	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склад: Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на Силове електрообладнання. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	1218,693	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,2680111	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	31,313	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 року

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1-ИН	Монтаж шафи керування-пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шафа	1	2331,68 2331,68	= -	2332	2332	= -	20,8000 -	20,8000 -
2	1517-2015-4	Пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шт	1	30624,14 -	= -	30624	-	= -	= -	= -
3	КМ8-526-2-ИН	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	313,88 313,88	= -	314	314	= -	2,8000 -	2,8000 -
4	С1547-60-56	Автоматичний вимикач 63А 3Р С МС363А	шт	1	1642,37 -	= -	1642	-	= -	= -	= -
5	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	3509,27 3509,27	= -	140	140	= -	32,8000 -	1,3120 -
6	С1545-89-2-1И	Короб 100Х60 мм	м	4	372,65 -	= -	1491	-	= -	= -	= -
7	КМ8-399-2-ИН	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,04	700,86 700,86	= -	28	28	= -	6,4000 -	0,2560 -
8	КМ8-405-1-ИН	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,6	5782,13 5782,13	= -	3469	3469	= -	52,8000 -	31,6800 -
9	КМ8-405-2-ИН	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	100 м	0,02	6307,78 6307,78	= -	126	126	= -	57,6000 -	1,1520 -
10	С1545-64-45	Провід ПВ3 25	м	6	173,75 -	= -	1043	-	= -	= -	= -
11	С1545-64-43	Провід ПВ3 16	м	60	122,68 -	= -	7361	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-144-3-ИН	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,15	2690,40 2690,40	- -	404	404	- -	24,0000 -	3,6000 -
13	С1545-149-16	Наконечники кабельні мідні 16 мм2	шт	15	20,41 -	- -	306	-	- -	- -	- -
14	КМ8-144-4-ИН	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0,04	3049,12 3049,12	- -	122	122	- -	27,2000 -	1,0880 -
15	С1545-149-25	Наконечники кабельні мідні 25 мм2	шт	4	25,53 -	- -	102	-	- -	- -	- -
16	КМ8-6-1-ИН	Монтаж інвертору [3 фази], напруга до 35 кВ	комплект	1	2959,44 2959,44	- -	2959	2959	- -	26,4000 -	26,4000 -
17	КМ8-101-1-ИН	Монтаж перетворювача	шафа	1	1255,52 1255,52	- -	1256	1256	- -	11,2000 -	11,2000 -
18	С1514-7-7	Інвертор гібридний SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 30 кВт / 3 фази	шт	1	276181,21 -	- -	276181	-	- -	- -	- -
19	КМ8-102-1-ИН	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	2331,68 2331,68	- -	2332	2332	- -	20,8000 -	20,8000 -
20	С1514-7-8	Блок управління акумуляторами HVB750V/100A-EU (BMS для батарей Deye BOS-G)	шт	1	55859,83 -	- -	55860	-	- -	- -	- -
21	КМ10-669-3-ИН	Блок живлення акумуляторний	шт	12	896,80 896,80	- -	10762	10762	- -	8,0000 -	96,0000 -
22	С1514-7-9	Акумулятор високовольтний BOS-GM5.1 5,12 кВ /100 А.г	шт	12	65033,62 -	- -	780403	-	- -	- -	- -
23	КМ8-127-3-ИН	Шафа для акумуляторів	шт	1	3228,48 3228,48	- -	3228	3228	- -	28,8000 -	28,8000 -
24	С1514-7-9	Шафа-стійка акумуляторна 3U-LRACK	шт	1	23732,25 -	- -	23732	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1206217	27472	-		245,8880
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1178745				
		всього заробітна плата						27472			
		Загальновиробничі витрати					12476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									22,1231
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						3841			
		Всього по кошторису					1218693				
		Кошторисна трудомісткість									268,0111
		Кошторисна заробітна плата						31313			

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-06 на Силове електрообладнання. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт: 4,0)	люд.год	245,8880	111,73			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі загальновиробничих витрат	люд.год	22,1231	173,62			
2.1		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,98)	люд.год	268,0111				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	1517-2015-4	Пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160	шт	1	30624,14	30000,00	23,67	600,47
4	C1514-7-7	Інвертор гібридний SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 30 кВт / 3 фази	шт	1	276181,21	270750,00	15,89	5415,32
5	C1514-7-8	Блок управління акумуляторами HVB750V/100A-EU (BMS для батарей Deye BO-G)	шт	1	55859,83	54750,00	14,54	1095,29
6	C1514-7-9	Акумулятор високовольтний BOS-GM5.1 5,12 кВ / 100 А	шт	12	65033,62	63750,00	8,45	1275,17
7	C1514-7-9	Шафа-стілка акумуляторна 3U-LRAC	шт	1	23732,25	23250,00	16,91	465,34
8	C1545-64-43	Провід ПВЗ 16	м	60	122,68	120,00	0,27	2,41
9	C1545-64-45	Провід ПВЗ 25	м	6	173,75	170,00	0,34	3,41
10	C1545-89-2-1И	Короб 100X60 мм	м	4	372,65	365,00	0,34	7,31
11	C1545-149-16	Наконечники кабельні мідні 16 мм²	шт	15	20,41	20,00	0,01	0,40
12	C1545-149-25	Наконечники кабельні мідні 25 мм²	шт	4	25,53	25,00	0,03	0,50
13	C1547-60-56	Автоматичний вимикач 63А 3Р С МС363	шт	1	1642,37	1610,00	0,17	32,20
14	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склад: _____

Перевірив: _____

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07
на Пусконаладжувальні роботи силового електрообладнання. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27,134	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1413100	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	21,522	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-12-5	Інвертор гібридний трифазний, напруга понад 11 кВ	шт	1	<u>10681,24</u> 10681,24	= -	10681	10681	= -	<u>71,0000</u> -	<u>71,0000</u> -
2	КП1-39-4	Стационарні акумуляторні батареї. Пристрій - блок управління високовольтними акумуляторами з режимами стабілізації напруги або струму зарядки акумуляторної батареї, потужність до 50 кВА	пристрій	1	<u>8875,96</u> 8875,96	= -	8876	8876	= -	<u>59,0000</u> -	<u>59,0000</u> -
		Разом прямі витрати					19557	19557	= -		<u>130,0000</u> -
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					-				
		всього заробітна плата						19557			
		Загальновиробничі витрати					7577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									11,3100
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						1965			
		Всього по кошторису					27134				
		Кошторисна трудомісткість									141,3100
		Кошторисна заробітна плата						21522			

Склав Д. Іваниць
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Д. Іваниць
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності)
(коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності)
(коригування)

Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-07 на Пусконаладжувальні роботи силового електрообладнання. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу (Середній розряд робіт: 6.0)	люд.год	130,0000	150,44			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі загальновиробничих витрат	люд.год	11,3100	173,74			
2.1		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 6.00)	люд.год	141,3100				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: _____

Перевірив: _____

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Вентиляція. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,894	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0242887	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	2,763	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Об'ґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Системи П1									
1	KP19-9-2-ИН	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,25693	<u>9371,20</u>	=	2408	2408	=	<u>86,5700</u>	<u>22,2424</u>
					9371,20	-			-	-	-
2	C1555-295	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	25,693	<u>520,16</u>	=	13364	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					15772	2408	=		<u>22,2424</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					13364				
		всього заробітна плата						2408			
		Загальновиробничі витрати					1122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									2,0463
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						355			
		Всього по кошторису					16894				
		Кошторисна трудомісткість									24,2887
		Кошторисна заробітна плата						2763			

Склав _____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив _____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))




Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-08 на Вентиляція. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,7)	люд.год	22,2424	108,26			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла,						
2.1		загальновиборничих витрат	люд.год	2,0463	173,48			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,70)	люд.год	24,2887				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C1555-295	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	25,693	520,16	503,33	6,63	10,20

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: 

Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-09
на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	156,797	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3471827	тис. люд.год
Кошторисна заробітна платі	38,212	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
1	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>3127.61</u> 3127,61	= -	2346	2346	= -	<u>28.5600</u> -	<u>21.4200</u> -
2	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,7	<u>3276.54</u> 3276,54	= -	2294	2294	= -	<u>29.9200</u> -	<u>20.9440</u> -
3	С113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	<u>125.68</u> -	= -	18224	-	= -	= -	= -
4	С111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	35	<u>81.49</u> -	= -	2852	-	= -	= -	= -
5	С1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	48	<u>95.35</u> -	= -	4577	-	= -	= -	= -
6	С1510-2	Тримач дроту до ринви С-061	шт	3	<u>134.77</u> -	= -	404	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	34	<u>111.96</u> -	= -	3807	-	= -	= -	= -
8	КБ34-48-1-ИН	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	4	<u>3651.16</u> 3651,16	= -	14605	14605	= -	<u>35,4000</u> -	<u>141.6000</u> -
9	C1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	<u>2103.70</u> -	= -	2104	-	= -	= -	= -
10	C1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	3	<u>2326.04</u> -	= -	6978	-	= -	= -	= -
11	КБ21-3-1-ИН κ=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,18	<u>2443.32</u> 2443,32	= -	440	440	= -	<u>23.9800</u> -	<u>4,3164</u> -
12	C1510-7	Антикорозійна лента	шт	6	<u>568.84</u> -	= -	3413	-	= -	= -	= -
13	C1545-218	Труба монтажна d20	м	30	<u>63.47</u> -	= -	1904	-	= -	= -	= -
14	КМ8-472-2-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабово (40x4)мм	100 м	0,75	<u>2453.02</u> 2453,02	= -	1840	1840	= -	<u>22,4000</u> -	<u>16,8000</u> -
15	C1545-251	Смуга оцинкована 30/4	м	75	<u>185.63</u> -	= -	13922	-	= -	= -	= -
16	КМ8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,8	<u>1226.51</u> 1226,51	= -	2208	2208	= -	<u>11,2000</u> -	<u>20,1600</u> -
17	C1545-269	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	18	<u>2405.14</u> -	= -	43293	-	= -	= -	= -
18	КБ9-49-1-ИН κ=1,15	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,26	<u>2009.06</u> 2009,06	= -	522	522	= -	<u>19,0000</u> -	<u>4,9400</u> -
19	C1510-5	Затискач полоса - дріт С-031	шт	6	<u>163.33</u> -	= -	980	-	= -	= -	= -
20	C1510-6	Затискач поздовжний дріт-дріт С-028	шт	2	<u>128.16</u> -	= -	256	-	= -	= -	= -
21	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	18	<u>81.65</u> -	= -	1470	-	= -	= -	= -
22	КМ10-698-1-ИН	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>79.43</u> 79,43	= -	477	477	= -	<u>0,8000</u> -	<u>4,8000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1514-7	Корпус для фасадного з'єднання	шт	6	<u>509,13</u> -	= -	3055	-	= -	= -	= -
24	C111-1868	Електроди зварювальні	кг	2	<u>357,30</u> -	= -	715	-	= -	= -	= -
25	КП1-61-1-ИН	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	<u>210,62</u> 210,62	= -	1264	1264	= -	<u>1,4000</u> -	<u>8,4000</u> -
26	КБ13-26-6-ИН к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	<u>2524,49</u> 442,76	= -	126	22	= -	<u>3,6200</u> -	<u>0,1810</u> -
27	КБ13-16-6-ИН к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1363,15</u> 592,67	= -	68	30	= -	<u>4,7800</u> -	<u>0,2390</u> -
28	КБ46-29-3-ИН	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0,48	<u>8079,88</u> 8079,88	= -	3878	3878	= -	<u>75,5200</u> -	<u>36,2496</u> -
29	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>27207,38</u> 27207,38	= -	2245	2245	= -	<u>300,9000</u> -	<u>24,8243</u> -
30	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>17215,97</u> 17215,97	= -	1420	1420	= -	<u>190,4000</u> -	<u>15,7080</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					141687	33591	=		<u>320,5823</u>
		Разом прямі витрати					141687	33591	=		<u>320,5823</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					108096				
		всього заробітна плата						33591			
		Загальновиробничі витрати					15110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									26,6004
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						4621			
		Всього по кошторису					156797				
		Кошторисна трудомісткість									347,1827
		Кошторисна заробітна плата						38212			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-09 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3,4	люд.год	320,5823	104,78			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла,	люд.год	26,6004	173,72			
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26,6004	173,72			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,43	люд.год	347,1827				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі	шт	35	81,49	79,73	0,16	1,60
4	C111-1868	Електроди зварювальні	кг	2	357,30	349,96	0,33	7,01
5	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	125,68	122,82	0,40	2,46
6	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнев	т	0,00045	85609,20	83358,90	571,69	1678,61
7	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сір:	т	0,00095	109564,78	106844,76	571,69	2148,33
8	C1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стін	шт	48	95,35	93,35	0,13	1,87
9	C1510-2	Тримач дроту до ринви С-06	шт	3	134,77	132,00	0,13	2,64
10	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	34	111,96	109,63	0,13	2,20
11	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-01	шт	18	81,65	80,00	0,05	1,60
12	C1510-5	Затискач полоса - дріт С-03	шт	6	163,33	160,05	0,08	3,20
13	C1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26	шт	1	2103,70	2054,59	7,86	41,25
14	C1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/2	шт	3	2326,04	2272,57	7,86	45,61
15	C1510-6	Затискач позовжний дріт-дріт С-02	шт	2	128,16	125,53	0,12	2,51
16	C1510-7	Антикорозійна лент	шт	6	568,84	557,51	0,18	11,15
17	C1514-7	Корпус для фасадного з'єднання	шт	6	509,13	499,07	0,08	9,98
18	C1545-218	Труба монтажна d20	м	30	63,47	62,00	0,23	1,24
19	C1545-251	Смуга оцинкована 30x	м	75	185,63	181,58	0,41	3,64
20	C1545-269	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/3	м	18	2405,14	2350,00	7,98	47,16
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
22	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-
23	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	-	0,0700	0,0700	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: _____

Перевірив: _____

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-10
на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	221,466	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4850462	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	53,601	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
		Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,15	<u>3127.61</u> 3127,61	= -	3597	3597	= -	<u>28.5600</u> -	<u>32.8440</u> -
2	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,3	<u>3276.54</u> 3276,54	= -	4260	4260	= -	<u>29.9200</u> -	<u>38.8960</u> -
3	С113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	245	<u>125.68</u> -	= -	30792	-	= -	= -	= -
4	С111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	65	<u>81.49</u> -	= -	5297	-	= -	= -	= -
5	С1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	66	<u>95.35</u> -	= -	6293	-	= -	= -	= -
6	С1510-2	Тримач дроту до ринви С-061	шт	6	<u>134.77</u> -	= -	809	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	65	<u>111.96</u> -	= -	7277	-	= -	= -	= -
8	КБ34-48-1-ИН	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	6	<u>3651.16</u> 3651,16	= -	21907	21907	= -	<u>35,4000</u> -	<u>212,4000</u> -
9	C1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	<u>2103.70</u> -	= -	2104	-	= -	= -	= -
10	C1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	5	<u>2326.04</u> -	= -	11630	-	= -	= -	= -
11	КБ21-3-1-ИН κ=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>2443.32</u> 2443,32	= -	586	586	= -	<u>23,9800</u> -	<u>5,7552</u> -
12	C1510-7	Антикорозійна лента	шт	8	<u>568.84</u> -	= -	4551	-	= -	= -	= -
13	C1545-218	Труба монтажна d20	м	24	<u>63.47</u> -	= -	1523	-	= -	= -	= -
14	КМ8-472-2-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабово (40x4)мм	100 м	0,88	<u>2453.02</u> 2453,02	= -	2159	2159	= -	<u>22,4000</u> -	<u>19,7120</u> -
15	C1545-251	Смуга оцинкована 30/4	м	88	<u>185.63</u> -	= -	16335	-	= -	= -	= -
16	КМ8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	2,4	<u>1226.51</u> 1226,51	= -	2944	2944	= -	<u>11,2000</u> -	<u>26,8800</u> -
17	C1545-269	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	24	<u>2405.14</u> -	= -	57723	-	= -	= -	= -
18	КБ9-49-1-ИН κ=1,15	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,39	<u>2009.06</u> 2009,06	= -	784	784	= -	<u>19,0000</u> -	<u>7,4100</u> -
19	C1510-5	Затискач полоса - дріт С-031	шт	8	<u>163.33</u> -	= -	1307	-	= -	= -	= -
20	C1510-6	Затискач поздовжний дріт-дріт С-028	шт	1	<u>128.16</u> -	= -	128	-	= -	= -	= -
21	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	30	<u>81.65</u> -	= -	2450	-	= -	= -	= -
22	КМ10-698-1-ИН	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	<u>79.43</u> 79,43	= -	635	635	= -	<u>0,8000</u> -	<u>6,4000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1514-7	Корпус для фасадного з'єднання	шт	8	<u>509,13</u> -	= -	4073	-	= -	= -	= -
24	C111-1868	Електроди зварювальні	кг	2	<u>357,30</u> -	= -	715	-	= -	= -	= -
25	КП1-61-1-ИН	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	<u>210,62</u> 210,62	= -	1685	1685	= -	<u>1,4000</u> -	<u>11,2000</u> -
26	КБ13-26-6-ИН к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	<u>2630,80</u> 442,76	= -	132	22	= -	<u>3,6200</u> -	<u>0,1810</u> -
27	КБ13-16-6-ИН к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1363,15</u> 592,67	= -	68	30	= -	<u>4,7800</u> -	<u>0,2390</u> -
28	КБ46-29-3-ИН	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0,6	<u>8079,88</u> 8079,88	= -	4848	4848	= -	<u>75,5200</u> -	<u>45,3120</u> -
29	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>27207,38</u> 27207,38	= -	2245	2245	= -	<u>300,9000</u> -	<u>24,8243</u> -
30	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>17215,97</u> 17215,97	= -	1420	1420	= -	<u>190,4000</u> -	<u>15,7080</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					200277	47122	=		<u>447,7615</u>
		Разом прямі витрати					200277	47122	=		<u>447,7615</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					153155				
		всього заробітна плата						47122			
		Загальновиробничі витрати					21189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									37,2847
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6479			
		Всього по кошторису					221466				
		Кошторисна трудомісткість									485,0462
		Кошторисна заробітна плата						53601			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-10 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3,5)	люд.год	447,7615	105,24			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла						
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	37,2847	173,77			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,46)	люд.год	485,0462				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C111-1292	Уайт-спірит	л	0,00007	75937,42	73835,93	612,52	1488,97
4	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	65	81,49	79,73	0,16	1,60
5	C111-1868	Електроди зварювальні	кг	2	357,30	349,96	0,33	7,01
6	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	245	125,68	122,82	0,40	2,46
7	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнев	л	0,00045	85609,20	83358,90	571,69	1678,61
8	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	л	0,00095	109564,78	106844,76	571,69	2148,33
9	C1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стін	шт	66	95,35	93,35	0,13	1,87
10	C1510-2	Тримач дроту до ринви С-06	шт	6	134,77	132,00	0,13	2,64
11	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	65	111,96	109,63	0,13	2,20
12	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-01	шт	30	81,65	80,00	0,05	1,60
13	C1510-5	Затискач полоса - дріт С-03	шт	8	163,33	160,05	0,08	3,20
14	C1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26	шт	1	2103,70	2054,59	7,86	41,25
15	C1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/2	шт	5	2326,04	2272,57	7,86	45,61
16	C1510-6	Затискач поздовжній дріт-дріт С-02	шт	1	128,16	125,53	0,12	2,51
17	C1510-7	Антикорозійна лент	шт	8	568,84	557,51	0,18	11,15
18	C1514-7	Корпус для фасадного з'єднання	шт	8	509,13	499,07	0,08	9,98
19	C1545-218	Труба монтажна d20	м	24	63,47	62,00	0,23	1,24
20	C1545-251	Смуга оцинкована 30/4	м	88	185,63	181,58	0,41	3,64
21	C1545-269	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/3	м	24	2405,14	2350,00	7,98	47,16
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
23	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-
24	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	-	0,0700	0,0700	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 ро

Склад: 

Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-11
на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	154,671	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3418887	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата:	37,621	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
1	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>3127.61</u> 3127,61	= -	2346	2346	= -	<u>28.5600</u> -	<u>21.4200</u> -
2	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,7	<u>3276.54</u> 3276,54	= -	2294	2294	= -	<u>29.9200</u> -	<u>20.9440</u> -
3	С113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	<u>125.68</u> -	= -	18224	-	= -	= -	= -
4	С111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	29	<u>81.49</u> -	= -	2363	-	= -	= -	= -
5	С1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	41	<u>95.35</u> -	= -	3909	-	= -	= -	= -
6	С1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	35	<u>111.96</u> -	= -	3919	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ34-48-1-ИН	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	4	<u>3651,16</u> 3651,16	= -	14605	14605	= -	<u>35,4000</u> -	<u>141,6000</u> -
8	С1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	<u>2103,70</u> -	= -	2104	-	= -	= -	= -
9	С1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	3	<u>2326,04</u> -	= -	6978	-	= -	= -	= -
10	КБ21-3-1-ИН к=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,18	<u>2443,32</u> 2443,32	= -	440	440	= -	<u>23,9800</u> -	<u>4,3164</u> -
11	С1510-7	Антикорозійна лента	шт	6	<u>568,84</u> -	= -	3413	-	= -	= -	= -
12	С1545-218	Труба монтажна d20	м	30	<u>63,47</u> -	= -	1904	-	= -	= -	= -
13	КМ8-472-2-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабово (40х4)мм	100 м	0,75	<u>2453,02</u> 2453,02	= -	1840	1840	= -	<u>22,4000</u> -	<u>16,8000</u> -
14	С1545-251	Смуга оцинкована 30/4	м	75	<u>185,63</u> -	= -	13922	-	= -	= -	= -
15	КМ8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,8	<u>1226,51</u> 1226,51	= -	2208	2208	= -	<u>11,2000</u> -	<u>20,1600</u> -
16	С1545-269	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	18	<u>2405,14</u> -	= -	43293	-	= -	= -	= -
17	КБ9-49-1-ИН к=1,15	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,28	<u>2009,06</u> 2009,06	= -	563	563	= -	<u>19,0000</u> -	<u>5,3200</u> -
18	С1510-5	Затискач полоса - дріт С-031	шт	6	<u>163,33</u> -	= -	980	-	= -	= -	= -
19	С1510-4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	22	<u>81,65</u> -	= -	1796	-	= -	= -	= -
20	КМ10-698-1-ИН	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>79,43</u> 79,43	= -	477	477	= -	<u>0,8000</u> -	<u>4,8000</u> -
21	С1514-7	Корпус для фасадного з'єднання	шт	6	<u>509,13</u> -	= -	3055	-	= -	= -	= -
22	С111-1868	Електроди зварювальні	кг	2	<u>357,30</u> -	= -	715	-	= -	= -	= -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КП1-61-1-ИН	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	<u>210,62</u> 210,62	= -	1264	1264	= -	<u>1,4000</u> -	<u>8,4000</u> -
24	КБ13-26-6-ИН к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	<u>2630,80</u> 442,76	= -	132	22	= -	<u>3,6200</u> -	<u>0,1810</u> -
25	КБ13-16-6-ИН	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1363,15</u> 592,67	= -	68	30	= -	<u>4,7800</u> -	<u>0,2390</u> -
26	КБ46-29-3-ИН	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0,41	<u>8079,88</u> 8079,88	= -	3313	3313	= -	<u>75,5200</u> -	<u>30,9632</u> -
27	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>27207,38</u> 27207,38	= -	2245	2245	= -	<u>300,9000</u> -	<u>24,8243</u> -
28	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>17215,97</u> 17215,97	= -	1420	1420	= -	<u>190,4000</u> -	<u>15,7080</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					139790	33067	= -		<u>315,6759</u>
		Разом прямі витрати					139790	33067	= -		<u>315,6759</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					106723				
		всього заробітна плата						33067			
		Загальновиробничі витрати					14881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									26,2128
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						4554			
		Всього по кошторису					154671				
		Кошторисна трудомісткість									341,8887
		Кошторисна заробітна плата						37621			

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))




Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-11 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3,4)	люд.год	315,6759	104,75			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла	люд.год	26,2128	173,73			
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26,2128	173,73			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,43)	люд.год	341,8887				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00007	75937,42	73835,93	612,52	1488,97
4	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі	шт	29	81,49	79,73	0,16	1,60
5	C111-1868	Електроди зварювальні	кг	2	357,30	349,96	0,33	7,01
6	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	125,68	122,82	0,40	2,46
7	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнев	т	0,00045	85609,20	83358,90	571,69	1678,61
8	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00095	109564,78	106844,76	571,69	2148,33
9	C1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стін	шт	41	95,35	93,35	0,13	1,87
10	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-121	шт	35	111,96	109,63	0,13	2,20
11	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-01	шт	22	81,65	80,00	0,05	1,60
12	C1510-5	Затискач полоса - дріт С-03	шт	6	163,33	160,05	0,08	3,20
13	C1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26	шт	1	2103,70	2054,59	7,86	41,25
14	C1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/2	шт	3	2326,04	2272,57	7,86	45,61
15	C1510-7	Антикорозійна лент	шт	6	568,84	557,51	0,18	11,15
16	C1514-7	Корпус для фасадного з'єднання	шт	6	509,13	499,07	0,08	9,98
17	C1545-218	Труба монтажна d20	м	30	63,47	62,00	0,23	1,24
18	C1545-251	Смуга оцинкована 30/4	м	75	185,63	181,58	0,41	3,64
19	C1545-269	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м С-16/3	м	18	2405,14	2350,00	7,98	47,16
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
20	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
21	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-
22	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	-	0,0700	0,0700	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: 

Перевірів: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригув:
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-12
на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Основа:
креслення (специфікації) №:

Кошторисна вартість	1,381	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0020501	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	0,227	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Об'рун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
1	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	2	81.48	=	163	-	=	=	=
2	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	1	111.96	=	112	-	=	=	=
3	КБ9-49-1-ІН к=1,15	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,1	2009.06	=	201	201	=	19.0000	1.9000
4	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	10	81.65	=	817	-	=	=	=
		Всього прямі витрати по розділу 1					1293	201	=		1.9000
		Разом прямі витрати					1293	201	=		1.9000
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1092				
		всього заробітна плата						201			
		Загальновиробничі витрати					88				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									0,1501
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						26			
		Всього по кошторису					1381				
		Кошторисна трудомісткість									2,0501
		Кошторисна заробітна плата						227			

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-12 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт.: 3,5)	люд.год	1,9000	105,79			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла						
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,1501	173,22			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,50)	люд.год	2,0501				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C111-1867	Тримач дроту, гак L 120 (по скату покрівлі	шт	2	81,49	79,73	0,16	1,60
4	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	1	111,96	109,63	0,13	2,20
5	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-01	шт	10	81,65	80,00	0,05	1,60
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
6	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	-	0,0700	0,0700	-	-
7	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: 

Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м. Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-13
на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м. Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3,553	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0066472	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	0,760	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Об'ґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
1	КМ8-472-8-ИН т.ч. п.1.4 к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,2059	<u>3276,54</u> 3276,54	= -	675	675	= -	<u>29,9200</u> -	<u>6,1605</u> -
2	С113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	20,59	<u>125,68</u> -	= -	2588	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					3263	675	=		6,1605
		Разом прямі витрати					3263	675	=		6,1605
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2588				
		всього заробітна плата						675			
		Загальновиробничі витрати					290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									0,4867
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						85			
		Всього по кошторису					3553				
		Кошторисна трудомісткість									6,6472
		Кошторисна заробітна плата						760			

Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)


Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-13 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт: 3,8)	люд.год	6,1605	109,57			
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла,						
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,4867	174,65			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,80)	люд.год	6,6472				
II. Будівельні машини та механізми								
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
3	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	20,59	125,68	122,82	0,40	2,46
4	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
5	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склав: 

Перевірив: 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-14
на Благоустрій. Додаткові роботи

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	213,235	тис. грн.
креслення (специфікації) №:	Кошторисна трудомісткість	0,4921552	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата:	53,401	тис. грн.
	Середній розряд робіт:	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 квітня 2025 роі

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи, благоустрій									
1	КР18-12-12-ИН	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,7967	<u>13861,39</u> 13861,39	- -	11043	11043	- -	<u>153.3000</u> -	<u>122.1341</u> -
2	КБ27-29-1	Армування шарів основи геотекстилем	1000 м2	0,07967	<u>220,42</u> 220,42	- -	18	18	- -	<u>2.2200</u> -	<u>0.1769</u> -
3	С1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	82,3694	<u>61,16</u> -	- -	5038	-	- -	- -	- -
4	КР18-20-4-ИН	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщиною 500 мм	100м3	0,3765	<u>27785,79</u> 3663,27	<u>24122,52</u> 7771,33	10461	1379	<u>9082</u> 2926	<u>39.0000</u> 57,1770	<u>14.6835</u> 21,5271
5	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	18,975	<u>910,77</u> -	- -	17282	-	- -	- -	- -
6	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	18,975	<u>1147,88</u> -	- -	21781	-	- -	- -	- -
7	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	9,48	<u>1303,31</u> -	- -	12355	-	- -	- -	- -
8	КБ27-65-4-ИН к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,06812	<u>231459,71</u> 132438,52	<u>11417,25</u> 5101,79	15767	9022	<u>778</u> 348	<u>1223.4505</u> 49,3228	<u>83.3414</u> 3,3599
9	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	70,75	<u>377,59</u> -	- -	26714	-	- -	- -	- -
10	КР18-49-2-ИН	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	28,9	<u>64,61</u> 64,61	- -	1867	1867	- -	<u>0.5900</u> -	<u>17.0510</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	KP18-30-1-ИН	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	37,687	<u>294,64</u> 128,74	-	11104	4852	-	<u>1,3200</u>	<u>49,7468</u>
12	C1416-8684	Поребрик 750_250_60 мм	шт	42,25	<u>102,68</u> -	-	4338	-	-	-	-
13	C1416-8684	Поребрик 750_250_60 мм	шт	8	<u>102,68</u> -	-	821	-	-	-	-
Вимощення											
14	KP18-12-11-ИН	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,6305	<u>7296,89</u> 7296,89	-	4601	4601	-	<u>80,7000</u>	<u>50,8814</u>
15	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,2522	<u>2125,26</u> 152,81	<u>1972,45</u> 559,32	536	39	<u>497</u> 141	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,4262</u> 1,0248
16	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,22	<u>253,91</u> -	<u>253,91</u> 50,96	6404	-	<u>6404</u> 1285	-	<u>10,3654</u>
17	KP7-20-1-ИН	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0,6305	<u>3935,88</u> 3935,88	-	2482	2482	-	<u>37,7000</u>	<u>23,7699</u>
18	C114-97-ИНБ1	Плити пінополістирольні т. 50 мм	м2	64,311	<u>250,12</u> -	-	16085	-	-	-	-
19	KP18-50-2-ИН	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12 см	1м2	26,67	<u>176,59</u> 152,84	-	4710	4076	-	<u>1,5000</u>	<u>40,0050</u>
20	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,00025	<u>1147,88</u> -	-	2296	-	-	-	-
21	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	2,98704	<u>1303,31</u> -	-	3893	-	-	-	-
22	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	3,264408	<u>2799,18</u> -	-	9138	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 1							188734	39379	<u>16761</u> 4700		<u>402,2162</u> 36,2772
Разом прямі витрати							188734	39379	<u>16761</u> 4700		<u>402,2162</u> 36,2772
у тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							132594				
всього заробітна плата								44079			
Загальновиробничі витрати							24501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах											53,6618
заробітна плата в загальновиробничих витратах								9322			
Всього по кошторису							213235				
Кошторисна трудомісткість											492,1552
Кошторисна заробітна плата								53401			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)
Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-01-14 на Благоустрій. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	402,2162	97,91			
		(Середній розряд робіт : 2,8						
2	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні маш	люд.год	25,9118	131,79			
		(Середній розряд ланки: 5,1						
3		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	10,3654	123,97			
		(Середній розряд робіт: 5,1						
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у скла						
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	53,6618	173,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	492,1552				
		(Середній розряд робіт: 2,84)						
II. Будівельні машини та механізми								
5	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВ	маш.год	4,2595	82,00	-	-	-
6	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 і	маш.год	3,763	655,30	-	-	-
7	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 і	маш.год	2,6219	110,21	-	-	-
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні	маш.год	15,15413	477,70	-	-	-
9	КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном, легкі, маса до 100	маш.год	0,1914	73,46	-	-	-
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,22	253,91			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
11	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 4	т	0,468294	4645,17	4174,39	379,70	91,08
12	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,0899	318,88	312,50	0,13	6,25
13	С112-173	Бруски обрізні, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сор	м3	0,07201	8795,93	8400,00	223,46	172,47
14	С114-97-ИНБ1	Плити пінополістирольні т. 50 мм	м2	64,311	250,12	233,78	11,44	4,90
15	С1416-8684	Поребрик 750 250 60 мм	шт	50,25	102,68	91,67	9,00	2,01
16	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	12,46704	1303,31	728,36	549,39	25,56
17	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	20,97525	1147,88	575,98	549,39	22,51
18	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	18,975	910,77	343,52	549,39	17,86
19	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,6702	924,34	433,92	472,30	18,12
20	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М25]	м3	5,186445	2799,18	1952,63	791,66	54,89
21	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	70,75	377,59	316,67	53,52	7,40
22	С1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м²	м2	82,3694	61,16	59,84	0,12	1,20
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	-	-	-	-
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5,7500	5,7500	-	-
25	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	163,1500	163,1500	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 роі

Склад: _____

Перевірив: _____

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

Відомість об'ємів

на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	02-01 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)			
	Кошторис №02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	Цоколь			
1	Грунтування фундаменту ґрунтовою фунгіцидною Ceresit -CT-99	100м2	2.79	
2	Грунтовка фунгіцидна Ceresit -CT-99	кг	13.95	
3	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів Церозит -CR-65	100 м2	2.79	
4	Гідроізоляційна суміш суміш Церозит -CR-65	кг	837	
5	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	39.8	
6	Грунтовка бетонконтакт	кг	16	
7	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0.07812	
8	Суперпластифікатор	кг	4.99629	
9	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0.22	
10	Гідроізоляційна мембрана	м2	25.3	
11	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	2.175	
12	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8.73	
13	Плити піноскло. 600х450 товщ.100мм	м2	212.55	
14	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	250.125	
15	Клей в системах теплоізоляції	кг	2610	
16	Високоякісне шпаклювання декоративним розчином по каменю стін гладких(фасад)	100м2	-2.175	
	Стіни, перегородки			
17	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3	0.2009	
18	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0.19494	
19	Кріплення до існуючої кладки	1 т	0.8245	
20	Металеві кутники 50х50 мм	т	0.765	
21	Металеві кутники 40х40 мм	т	0.067	
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Паралет	100 м3	0.1335	
23	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0.0915	
24	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12 мм	т	0.0915	
25	Мурування вентканалів канал без обштукатурювання	м3	7	
26	Мурування вентканалів канал без обштукатурювання	м3	1.6	
27	Улаштування поясів: в опалубці	100м3	0.05	
28	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.07563	
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.315	
30	Улаштування колон бетонних у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром: до 2 м Сердечники	100м3	0.011	
31	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.06675	
32	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.00742	
33	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7.24	

1	2	3	4	5
34	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5	100 м2	0,192	
35	Улаштування перемичок	100м3	0,0316	
36	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	
37	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,269	
38	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0224	
Опорядження внутрішнє				
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	0,136	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,136	
41	Звукоізоляція стелі (ІТП) теплоізоляційними плитами із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м3	0,3175	
42	Плити теплоізоляційні із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м2	12,7	
43	Валняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін	100м2	0,277	
44	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	3,14	
45	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	2,6502	
46	Дощки підвіконні пластикові Модерн 600	м	241,32	
47	Дощки підвіконні пластикові Модерн 450	м	29	
48	Заглушки для підвіконня	шт	67	
Опорядження зовнішнє				
49	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	23,2374	
50	(Демонтаж) (Демонтаж) (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Козирки, кутики, драбина метал.)	1т	0,5	
51	Очищення вручну простих фасадів від біологічного пошкодження	100м2	0,3	
52	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	17,771	
53	Стартова планка	м	270	
54	Профіль цокольний (стартова планка)	м	63	
55	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	142,15	
56	Армуюча лугостійка склотітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	2043,665	
57	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	21325,2	
58	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	4798,17	
59	Шнур ущільнюючий	м	333	
60	Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)(аналог Однокомпонентний поліуретановий герметик VIVALFLEX PU 40)	кг	333	
61	Кутки штукатурні фасадні	м	272	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,88	
63	Плитки керамічні фасадні	м2	189,88	
64	Суміш клейова для плитки	кг	977,6	
65	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,143	
66	Установлення віконних зливів	100м	2,743	
67	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	т	0,08056	
68	Гвинти самонарізні	1000шт	0,968	
69	Відливи віконні	п.м	284,45	
Сходи				
70	Розбирання цегляних фундаментів без очищення Ганки	1 м3	45	
71	(Демонтаж) (Демонтаж) (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	3	
72	Установлення готових пожежних драбин	т	0,191	
73	Виготовлення драбин металевих приставних	т	0,191	
Драбини металеві приставні				
74	Труба квадратна 60 40 3 мм	т	0,12326	
75	Труба кругла 32х2,8мм	т	0,04258	
76	Труба квадратна 40 40 3 мм	т	0,0264	
77	Пластина сталева	т	0,00754	
78	Шпилька М10х550мм	шт	32	
79	Гайка М10	шт	64	
80	Шайба М10	шт	64	
81	Установлення металевих огорож без поручня ганків	100м	0,6822	

1	2	3	4	5
82	Виготовлення металевих конструкцій огоро	т	0,676	
83	Труби сталеві, діаметр 40 1,7 мм	т	0,344545	
84	Труби сталеві 40 40 3 мм	т	0,318375	
85	Тонколистовий сталевий прокат гарячекатаний товщина 4мм	т	0,032	
86	Дюбель монтажний	шт	320	
87	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою протекторною	100м2	0,376	
88	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,376	
	Вікна			
89	(Демонтаж) (Демонтаж) (K = 0,70). Установлення металевих ґрат вікон	1 т	0,15	
90	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,55	
91	Знімання закслених віконних рам	100 м2	6,173	
92	Демонтаж (K = 0,80). (K = 0,80). Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, плс прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,134	
93	Демонтаж (K = 0,80). Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадсь будівель	100м2	5,36	
94	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,11539	
95	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура / K-3 (Вікна із металопластику)	м2	6,768	
96	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура / K-3 (Вікна із металопластику)	м2	3,384	
97	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура / K-3 (Вікна із металопластику)	м2	1,387	
98	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100м2	0,886	
99	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапik 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коef. опору теплопередачі 1,18 м2C/Вт . Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Норре Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, двостулковий	м2	71,2	
100	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , трикамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапik 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коef. опору теплопередачі 1,18 м2C/Вт . Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Норре Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, одностулковий	м2	17,4	
101	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100м2	0,22968	
102	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура / K-3 (Вікна із металопластику)	м2	22,968	
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,90172	
104	Дюбель-шурупи	шт	1084	
105	Силікон герметик	л	16	
106	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Axог K-3.(Вікна із металопластику)	м2	117,24	
107	Вікна із металопластику без відкривань	м2	46,332	
108	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Axог K-3.(Вікна із металопластику)	м2	226,6	
109	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	
110	Знімання дверних полотен	100 м2	0,588	
111	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,043735	
112	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,16218	
113	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	0,12136	
114	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	108	
115	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	10,812	
116	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	5,406	

1	2	3	4	5
117	Двері блоки металопластикові двопольні, Steko IDEAL 7000, (85 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 116, Рама 70 мм, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм \ По	м2	12,136	
118	теплій 82/20 мм АІ для IDEAL 7000 Універсал	м2	1,563	
119	Двері блоки металопластикові вхідні однопольні 2030х770мм	м2	1,4245	
120	Двері блоки металопластикові вхідні однопольні 1850х770мм	м2	1,386	
121	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками вандалостійкими, протипожежними з теплоізолюючим наповненням у кам'яних стінах, плс прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100 м2	0,25417	
122	Двері блоки алюмінієві, однопольні утеплені засклені з уцильнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж	м2	2,4	
123	розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №1)	м2	2,4	
124	Двері блоки алюмінієві, однопольні утеплені засклені з уцильнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж	м2	20,617	
	розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №4)			
	Дверні блоки з металопластику вхідні, однопольні утеплені, засклені, з уцильнювачами в притулах, з пристроями для самозачинення (теплій монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4ЕА-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4ЕА Штапик 6,5мм білий (сіре) типу GENEО 6.5 мм Коєф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт. Фурнітура типу SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікрровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. типу Норре Luxemburg Secustic без логотипа	м2		
125	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	75	
126	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	
	Дах та покрівля			
127	Улаштування крокв з дощок (ремонт існуючих елементів даху)	м3	4	
128	Улаштування крокв з дощок (повздовжні підкоси)	м3	4	
129	Улаштування крокв з дощок (повздовжні підкоси)	м3	1	
130	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	3	
131	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100м	0,218	
132	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	15,564	
133	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	15,564	
134	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	15,564	
135	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 6 мм OSB	100м2	15,87528	
136	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу Т-35	100м2	11,7	
137	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу Т-35	100м2	3,864	
138	Профнастил Т-35	м2	1618,656	
139	Планка конькова	п.м	129,27	
140	Планка ендова	п.м	21,4	
141	Планка лобова	п.м	247,02	
142	Планка вітрова	п.м	93	
143	Планка пристінна	п.м	15	
144	Планка з капельником	п.м	244,15	
145	Снігоутримувач	п.м	209	
146	Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі (перехідних містків на скатній покрівлі)	100м	1,165	
147	Перехідні містки	м	116,5	
148	Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі (покрівельних драбин на скатній покрівлі)	100м	0,44	
149	Перехідні містки-драбини на покрівлі	м	44	
	Роботи по горіщу			
150	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	11,08	
151	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар плівки	100м2	11,08	
152	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(45 кг/м3) або перліту в один шар	100м2	11,08	
153	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(45 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці, додавати на кожний наступний шар (до т.300 мм)	100м2	11,08	
154	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати(45 кг/м3) підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	362,1	
155	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	11,08	
156	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,4	
157	Улаштування настилу з дощок	100м2	1,4	
158	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,19	
159	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,86	

1	2	3	4	5
160	Огородження покрівель перилами	100м	1,778	
161	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,0135	
162	Сталеий кутник 40х40 мм	т	0,155	
163	Сталева полоса 30х6 мм	т	0,3	
164	Сталева полоса 30х10 мм	т	0,59	
165	Фарбування нових металевих конструкцій білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,294	
166	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	2,2355	
167	Ринва водостічна	м.п.	71,55	
168	Ринва водостічна	м.п.	152	
169	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	20	
170	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронки	100м	1,635	
171	Кріплення труби	шт	80	
172	Коліно водостічне	шт	80	
173	Труба водостічна	м	166	
174	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,05814	
175	Люки і лази марки типу ДЛ10-10	шт	9	
176	Набори для люків	шт	9	
177	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Суміш просочувальна для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск)	100м2	22,053	
178	Суміш просочувальна для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск концентрат 1:9 (розхід готової суміші на 1м2 покриття становить 0,9 кг)	кг	220,53	
	Дах та покрілля з пх мембрани			
179	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(180 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,0643	
180	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(180 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці, додавати на кожний наступний шар (до т.300 мм)	100м2	1,0643	
181	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	31,929	
182	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	1,362	
183	Геотекстиль	м2	149,82	
184	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар плівки	100м2	1,0643	
185	Плівка пароізоляційна	м2	117,073	
186	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100м2	1,2	
187	Герметик для герметизації швів (280мл)	л	1,96	
188	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 мм	м2	154	
189	Шуруп гартований	1000шт	0,228	
190	Шурупи по бетону WBSV	1000шт	0,62	
191	Дюбель Lino	шт.	620	
192	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100м	0,6831	
193	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм	м	48	
194	Плоский лист з ПВХ -покриттям	м2	9	
195	ПВХ кутник	мм	16	
196	Антисептування водними сумішами бруса 100х50мм	100м2	0,144	
197	Грунт для дерева	л	5	
198	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2	
199	Аератор ПВХ	комплект	2	
200	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,04	
201	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі (отриманого від розбирання)	100м	0,04	
202	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,48	
203	Ринва водостічна	м.п.	48	
204	З'єднувач для ринви	шт	8	
205	Кронштейн ринви	шт	83	
206	Дюбель SFX з шурупом	шт.	168	
207	Гвинт 75/135	шт.	200	
208	Шуруп 6,0/80 нержавійка	шт	60	

1	2	3	4	5
209	Шуруп 4,0/50 нержавійка	шт	230	
210	Шуруп 6,0/30 нержавійка	шт	450	
211	Шуруп 4,8х35	пачка	1	
Кошторис №02-01-02 на Загальнобудівельні роботи. Додаткові роботи				
Цоколь				
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,5	
2	Навантаження сміття вручну	1 т	8,45	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	8,45	
Драбини металеві				
4	Установлення готових пожежних драбин	т	0,9002	
5	Виготовлення драбин металевих приставних	т	0,9002	
6	Труба кругла 32х2,5мм	т	0,16324	
7	Лист сталевий 4 мм	т	0,187	
8	Пластина сталева 25х4мм	т	0,073352	
9	Швелер 14	т	0,29892	
10	Установлення готових драбин в ІТП	т	0,10468	
11	Виготовлення драбин металевих приставних в ІТП	т	0,10468	
12	Кутник 50х50	т	0,02862	
13	Труба кругла 25х2,8мм	т	0,009328	
14	Труба квадратна 40 40 3 мм	т	0,0264	
15	Пластина сталева 100х6	т	0,0450288	
16	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою протекторною	100м2	0,384	
17	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,384	
Демонтажні роботи				
18	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,3132	
19	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,313	
20	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,289	
Демонтажні роботи. 4, 5 блоки техпідпілля				
21	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	9,59	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,54	
23	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,262	
24	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,54	
25	Розбирання підшивки стель з ПВХ	100 м2	0,31	
26	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,595	
27	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,818	
28	Розбирання облицювання стін з декоративних плиток	100м2	0,26	
29	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2- під підвіконня	100м	0,92	
30	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати до 240 см2- під підвіконня	100м	0,92	
31	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,0625	
32	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,0033	
Залізобетонні конструкції				
33	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0058	
34	Арматура 10 мм	т	0,0234	
35	Арматура 8мм	т	0,0089	
36	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,00795	
37	Арматура 20мм	т	0,0862	
38	Арматура 8мм	т	0,0428	
Підсилення проїзду				
39	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0428	
40	Кутник сталевий 75х75х5 мм	т	0,0302	
41	Сталь штабова 80х5 мм	т	0,0072	

1	2	3	4	5
42	Шпилька М16	м	2,64	
43	Гайка монтажна М16	шт	16	
44	Шайба монтажна М16	шт	16	
	Підлоги. 4, 5 блоки техпідпілля			
45	Улаштування підстильного шару піщаного в місцях проходження трубопроводів	м3	9	
46	Улаштування підстильного шару бетонного - під стяжку	м3	8,544	
47	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,068	
	Підлоги. 4, 5 блоки техпідпілля			
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,562	
49	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1	
50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1	
	Вікна			
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06	
52	Вікна із металопластику	м2	6	
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05742	
54	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 .Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1 .18 м2/вт. Фурнітура / К-3. (Вікна із металопластику)	м2	5,742	
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,10692	
56	Вікна із металопластику без відкривань	м2	10,692	
	Опорядження зовнішніх відкритих проїмів			
57	Установлення штукатурних кутиків	100м	1,364	
58	Кутики штукатурні фасадні	м	143,22	
59	Установлення привіконного профілю	100м	5,475	
60	Профіль привіконний-планка підвіконна	м	82,5	
61	Профіль привіконний-привіконна планка 1100мм	м	165	
62	Профіль привіконний	м	300	
63	Стрічка віконна Аленор 100	м	250	
64	Стрічка віконна пароізоляційна внутрішня 100мм 12,5м	м	250	
65	Улаштування захисного армувального шару зовнішніх стінових будівельних конструкцій	100 м2	1,83	
66	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	210,45	
67	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	732	
68	Кутики штукатурні фасадні- кутик стандарт з сіткою 100х100мм	м	400	
69	Кутики штукатурні фасадні- профіль крапельний з сіткою 100мм	м	140	
70	Установлення віконних зливів	100м	0,227	
71	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600mg)	т	0,006667	
72	Гвинти самонарізні	1000шт	0,078	
73	Відливи віконні	п.м	23,54	
	Зовнішнє оздоблення. Декоративні елементи фасаду			
74	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Декоративні елементи	100 м2	0,3246	
75	Кутики штукатурні фасадні	м	220	
76	Вата кам'яна фасадна товщ. 50мм.	м3	0,34	
77	Вата кам'яна фасадна товщ. 20мм.	м3	0,32	
78	Грунтовка типу Ceresit CT 15 -під декоративні штукатурки	л	24	
79	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	41,5488	
80	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	198	
81	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	198	
82	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	89,265	
	Опорядження внутрішнє			
83	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	9,46	
84	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати (до ширини 150мм)	100м	9,46	
85	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до глибини 40мм)	100м	9,46	
86	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів -арок	100м2	0,038	

1	2	3	4	5
87	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами-а)	100 м2	0,038	
88	Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,102	
89	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких (кухня)	100м2	0,78	
90	Улаштування підстильного шару бетонного- в місцях установлення підвіконня	м3	16,4	
91	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	1,78	
92	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	2,26	
93	Улаштування поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині - відкосів	м3	15	
94	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів (шириною 450 мм)	100м2	2	
95	Шпаклювання відкосів (шириною 450 мм) мінеральною шпаклівкою	100м2	2	
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2	
97	Штукатурення плоских поверхонь укосів в нішах (шириною 120 мм)	100м2	0,187	
98	Шпаклювання відкосів в нішах мінеральною шпаклівкою (шириною 120 мм)	100м2	0,187	
99	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів в нішах до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,187	
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4	
101	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	4	
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4	
103	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5,47	
104	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	574,35	
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	2	
106	Забивання отворів в бетонних перекриттях	100шт	0,46	
107	Високоякісне штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,32	
108	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1	
109	Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень	100м2	1	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1	
111	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20,9	
112	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,412	
113	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,16	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,542	
115	Плитки керамічні для підлог	м2	361,284	
116	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	1,858	
117	Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,0065	
118	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,14	
119	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,14	
120	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіні) по металевому каркасу	100м2	0,17	
121	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,971	
122	Плитки керамічні	м2	189,88	
123	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,54	
124	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,952	
125	Плитки керамічні для підлог	м2	28,03	
126	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,93	
127	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	2,06	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,93	
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	8,93	
130	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	28,951	
131	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів	100м2	0,318	
132	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,209	
133	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,209	
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	2,209	
135	Фарбування раніше пофарбованих відкосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	1,149	
136	Промазування і розшивання швів перекриття розчином знизу	100м шва	5,2	
137	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,792	
138	Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень	100м2	0,86	

1	2	3	4	5
139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-	100m2	5,792	
140	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100m2	5,792	
141	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100m2	13,468	
142	Установлення пластикових підвіконних дощок	100m	0,7468	
143	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	10,365584	
144	Дощки підвіконні пластикові Модерн 600	м	76,1736	
145	Заглушки для підвіконня	шт	24	
146	Установлення ґрат жалюзійних щільних з вивірянням і закріпленням	ґрати	14	
147	ґрати вентиляційна решітка розмір 170 250 мм	шт	6	
148	ґрати вентиляційна решітка розмір 150 200мм	шт	4	
149	ґрати вентиляційна решітка розмір 300 300мм	шт	2	
150	ґрати вентиляційна решітка розмір 200 200мм	шт	1	
151	ґрати вентиляційна решітка розмір 200 300мм	шт	1	
152	Установлення люків	шт	5	
153	Люки ревізійні 500х600	шт	1	
154	Люки ревізійні 500х500	шт	1	
155	Люки ревізійні 540х780	шт	1	
156	Люки ревізійні 800х800	шт	1	
157	Люки ревізійні 580х740	шт	1	
Сходи. 4, 5 блоки				
158	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100m2	0,6128	
159	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100m2	0,404	
160	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 50 мм)	100m2	0,404	
Дах та покрівля				
161	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100m2	0,16425	
162	Плити деревностружкові ОСБ 22мм	100m2	0,1875	
163	Установлення кутників сталевих	100m	0,44	
164	Кутник металевий посилений	м	44	
165	Улаштування з листової сталі п-образної закладної в основі покрівлі	100m	1,0512	
166	Металева планка з поліуретановим захистом 200х150мм	пм	56	
167	Металева планка з поліуретановим захистом 250х50мм	пм	56	
168	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів	100m	0,036	
169	Металевий відлив з поліуретановим захистом 20х170х10мм	пм	2	
170	Металевий відлив з поліуретановим захистом 50х90х10мм	пм	56	
Дах та покрівля				
171	Планка з капельником	п.м	2,87	
172	Кронштейн ринви	шт	100	
173	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	4	
174	Улаштування з листової сталі товщ. 0,5мм парапетів вентканалів шириною 0,5м-0,65м	100m	0,64	
175	Парапет димоходу (кришка)	м	64	
176	Улаштування обшивання дошками вентканалів	100 м2	0,5053	
177	Дощки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	2,625	
178	Оббивання вентканалів покрівельною сталлю	100 м2	0,5053	
179	Саморізи покрівельні	шт	404	
180	Профнастил Т8	м2	55,583	
181	Улаштування з листової сталі обрамлень примикань	100m	1,707	
182	Саморізи покрівельні	шт	682	
183	Планка кутова 200х200мм з листової сталі	м	55,5	
184	Планка кутова 40х40мм з листової сталі	м	115,2	
185	Улаштування карнизів	100m2	1,9	
186	Дощки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	3,285	
187	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	1,9	

1	2	3	4	5
188	Саморізи покрівельні	шт	1520	
189	Профнастил Т8	м2	209	
190	Улаштування під покриття парпету основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0.1575	
191	Плити деревностружкові ОСБ 18 мм	100м2	0.161	
192	Шурупи по бетону VBSV	100шт	0.126	
193	Дюбель під шуруп по бетону	шт	126	
194	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	0.1575	
195	Геотекстиль	м2	17.325	
196	ПВХ кутник	пм	16	
197	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	1.08	
198	Саморізи покрівельні	шт	648	
199	Планка обрамлення парпету	м	112	
200	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	кг	9	
201	З'єднання ринви	шт	15	
202	Заглушка ринви.	шт	4	
Опорядження ганків				
203	Фарбування по підготовленій поверхні фасадів цоколю	100м2	0.1425	
204	Грунтовка тип Ceresit CT 15	л	2.85	
205	Фарба фасадна	кг	11.97	
206	Штукатурення та опорядження захисною розчиновою сумішшю фасадів ганків	100м2	0.5499	
207	Грунтовка бетонконтакт	кг	21.996	
208	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	60.489	
209	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	329.4	
210	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0.3148	
211	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	33	
212	Улаштування декоративної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях	100 м2	0.0773	
213	Грунтовка типу Ceresit CT 15	л	5.7975	
214	Штукатурка декоративна силіконова HAERING	кг	21.644	
215	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці	100 м2	0.5499	
216	Фарба фасадна силікоханова	кг	52	
217	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.42	
218	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39	
Улаштування козирків				
219	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям склом	м2	7.03	
220	Саморізи по металу 4,8х32мм цинк	шт	26	
221	Герметик атмосферостійкий для зовнішніх робіт силіконовий	шт	1.7575	
222	Термошайба полікарбонатна з ущільнювачем	шт	26	
223	Скло полікарбонатне UV2 Oskar-PR Solid, товщина 8 мм	м2	8	
Каналізація				
224	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0.339	
225	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	3.39	
226	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0.16	
227	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0.73	
228	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0.366	
229	Свердлення отворів, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0.01	
230	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0.01	
231	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0.01	
232	Свердлення отворів, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0.03	
233	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0.03	
234	Улаштування піщаної основи та обсіпки трубопроводів	м3	7.7	
235	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, ґрунту 1	100 м3	0.09	
236	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100 мм	100м	0.7465	

1	2	3	4	5
237	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-1	м	11	
238	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-10,315м	м	3,15	
239	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-0,5м	м	5	
240	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\ 1шт-1м	м	48	
241	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\ 1шт-0,5м	м	5	
242	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-0,25м	м	2,5	
243	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	5	
244	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	3	
245	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	18	
246	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	8	
247	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	4	
248	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 50 мм	100м	0,38	
249	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-1м	м	10	
250	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-0,5м	м	5	
251	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-0,25м	м	2,5	
252	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-2м	м	8	
253	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-1м	м	10	
254	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-0,5м	м	2,5	
255	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	4	
256	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	5	
257	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	12	
258	Кріплення для труб діам. 110 мм, хомут з дюбелем	шт	50	
259	Кріплення для труб діам. 50 мм, хомут з дюбелем	шт	40	
260	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,3	
261	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	
262	Улаштування підстильного шару бетонного - стяжки	м3	2,36	
263	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,295	
264	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,295	
265	Сітка армувальна дрітjana-армопояс 50_50(1х2)2,5мм	м2	32,45	
Водопровід				
266	(Демонтаж)трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,42	
267	(Демонтаж)трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,12	
268	(Демонтаж)трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,24	
269	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,35	
270	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,35	
271	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,07	
272	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,07	
273	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,07	
274	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	
275	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	
276	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	
277	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,35	
278	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	235	
279	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26	
280	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25мм	м	26	
281	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,32	
282	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	32	
283	Кран 3/4"	шт	12	
284	Кран кутовий для приладів 1/2х1/2	шт	69	
285	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	5	
286	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	6	
Сантехнічне обладнання				

1	2	3	4	5
287	(Демонтаж) нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлер	10к-т	0,3	
288	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів (існуючих)	10к-т	0,3	
	Підключення для пральних машин			
289	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,06	
290	Кран кутовий для приладів 1/2x3/4"	шт	6	
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів (існуючих)			
291	Шланг гнучкий, діаметром 15 мм, довжиною L=0,4 м	шт	4	
292	Клапан для бойлера	шт	2	
	Електроосвітлення			
293	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,45	
294	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	31	
295	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT VIVA 44Вт 4000K	шт	14	
296	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	7	
297	Щит на 24 (28) модулів, внутрішній, з металевими дверями без клеми, VOLTA Xarep	шт	7	
	Підключення індивідуального теплового пункту			
298	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	
299	Автомат ПФ 1р 10А С 6кА	шт	1	
300	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	1	
301	Автомат ПФ С 3р 20А 6кА	шт	3	
302	Автомат ПФ С 3р 25А 6кА	шт	1	
303	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	
304	Автомат ПФ С 3р 40А 6кА	шт	1	
305	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
306	Бокс пласт Violux на 16 модулів (зовн.)	шт	1	
307	Корпус металевий ЩРН-12 (265x310x120) IP31 ІЕК	шт	1	
308	Шина "N" нульова 6x9мм 8/2 (8груп/кріплення по краях) ІЕК	шт	1	
309	Шина "N" нульова 8x12мм	шт	2	
310	Шина "N" нуль на DIN-рейку в корпусі ізол. ШНН-6x9-10-К-С ІЕК	шт	2	
311	Шина з'єдн. вилочна 3Р на 12 мод. з ізоляцією 10мм2	шт	1	
312	Герметик	шт	4	
313	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,01	
314	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	1	
315	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	
316	Розетка ALSU біла 1на 3/з накл	шт	1	
317	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	
318	Вимикач EVA св-срий 1кл накл IP54	шт	1	
	Підключення кухонного обладнання			
319	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	
320	Вилка переносна 3Р+N+E 32А 220-415V IP44 з/з пряма	шт	5	
321	Штепсельне гніздо 3Р+N+E 32А 220-415V IP44 з/з накладне	шт	3	
322	Вилка Violux з/з біла	шт	1	
323	Вилка кутова з зазем.	шт	1	
324	Рамка одинарна Karell біла	шт	18	
325	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	
326	Провід ШВВП 2x1,5ПК 100м	м	10	
	Підключення автоматики протипожежного водопроводу			
327	Прокладання коробів пластикових	100м	1,02	
328	Короб СКІМ 12x12/2000мм	м	24	
329	Короб СКІМ 15x10/2000мм	м	24	
330	Короб СКІМ 16x16/2000мм	м	54	
331	Коробка розп. ОВО 80x43x34 А6 IP55	шт	10	
332	Установлення електричних кнопок	100к-т	0,1	

1	2	3	4	5
333	Кнопка SB-7 "Пуск" зелена 13 d22mm/240E	шт	10	
334	Корпус КП101 до кнопки 1місце ІЕК	шт	10	
335	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0.2	
336	Труба гофр. КОPOS 16 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	
337	Труба гофр. КОPOS 25 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	
338	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.08	
339	Кабель BVG-П 3х1.5 нгд	м	8	
340	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0.2	
341	Провід ШВВП 2х0.75	м	20	
342	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
343	Щит управління сервоприводом пожежного гідранта	шт	1	
344	Герметик	шт	2	
345	Дюбель тристороннього розпору 6х30 КРХ "Wkret-Met"	шт	100	
346	Саморіз по металу фосфатований 3,5 x 35мм	шт	100	
Відновлення елементів системи пожежної сигналізації				
347	Прокладання коробів пластикових	100м	5	
348	Короб 20 25 КОPOS	м	400	
349	Короб 20 25 КОPOS	м	100	
350	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	11.9	
351	Кабель вогнестійкий ПСВВнг-LS 6-8 2 0.40мм	м	800	
352	Кабель силовий вогнестійкий E-H(ST)N FE180IE30 1 2 0.8	м	390	
353	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
354	Коробка сполучна Т-60	шт	2	
355	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	50	
356	Сповіслювач пожежний димовий СПД-ІПК.8	шт	50	
357	Апарат керування і сигналізації, кількостікінців, що підключаються, до 2	шт	5	
358	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	
359	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	
360	Оповіслювач світлозвуковий "Вихід"	шт	5	
361	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	
362	Гучномовець 6АСП100ПН	шт	5	
363	Резистор шунтуючий 3 кОм	шт	50	
364	Дюбель "ялинка"	100шт	0.2	
365	Стяжка 4х180 мм	100шт	10	
366	Тримач кабельний 6мм негорючий	100шт	1	
367	Саморези 35 мм з дюбелем	100шт	1	
368	Монтажний комплект	шт	3	
369	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
Інші роботи				
370	Навантаження сміття вручну	1 т	46.5836	
371	Перевезення сміття до 30 км	т	46.5836	
Кошторис №02-01-03 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1. Додаткові роботи				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0.175	
2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	17.5	
3	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	3	
Кошторис №02-01-04 на Опалення				
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1.0481	
2	Кріплення та кронштейн для біметалевих радіаторів	комплект	760	
3	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	80	
4	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	1867	
5	Ніпель 1 для біметалевих радіаторів	шт	60	

1	2	3	4	5
6	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт.	3590	
7	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	0.18	
8	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	4.1	
9	Футорка діам. 1x1/2" мм права	шт.	312	
10	Футорка діам. 1x1/2" мм ліва	шт.	312	
11	Пробка коротка діам. 20x1/2" мм	шт	156	
12	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	147	
13	Радіаторний термостатичний елемент з кожухом Aerotamper BIS Danfoss	шт	146	
14	Радіаторний термостатичний елемент з захисним кожухом RA 8240 Danfoss	шт	1	
15	Монтаж клапана терморегулятора	шт	312	
16	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (прямий)	шт	114	
17	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (кутовий)	шт	41	
18	Зворотний клапан з попереднім налаштуванням пропускної здатності RLV-S діам. 15 мм (прямий)	шт	150	
19	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт	7	
20	Установлення кранів повітряних	комплект	156	
21	Крани для спуску повітря STD 7073B латунні (кран маєвського)	шт	156	
22	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	1.25	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	3.55	
24	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	1.05	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	4.15	
26	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0.5	
27	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	1.298	
28	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0.8	
29	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	1.44	
30	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м	0.69	
31	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	1.1	
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	0.3	
33	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	480	
34	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	520	
35	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	179.8	
36	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	224	
37	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	69	
38	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	131	
39	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	9	
40	Обвід. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	58	
41	Обвід. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	6	
42	Муфта діам. 25 мм	шт	18	
43	Муфта діам. 32 мм	шт	29	
44	Муфта діам. 40 мм	шт	22	
45	Муфта діам. 50 мм	шт	8	
46	Муфта діам. 63 мм	шт	6	
47	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	212	
48	Муфта розбірна поліпропіленова діам. 50x1 1/2" 3Р	шт	2	
49	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	6	
50	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	750	
51	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	166	
52	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	85	
53	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	68	
54	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	
55	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	44	
56	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	115	
57	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	48	

1	2	3	4	5
58	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	88	
59	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	34	
60	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	58	
61	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	14	
62	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	12	
63	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х20 мм	шт	6	
64	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	
65	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	24	
66	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
67	Перехідник діам. 50х40 мм	шт	2	
68	Муфта чавунна діам. 2 1/2х2"	шт	6	
69	Накидна гайка 63/40мм	шт	6	
70	Демонтаж (K = 0.40). Демонтаж труб діаметром 15 мм	100м	3.76	
71	Демонтаж (K = 0.40). Демонтаж труб діаметром 20 мм	100м	12.62	
72	Демонтаж (K = 0.40). Демонтаж труб діаметром 32 мм	100м	1.86	
73	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0.50): повернення матеріалів замовнику, крім того повернення матеріалів (K = 0.50):	т	3.15	
74	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1.04	
75	Демонтаж радіаторів масою понад 80 кг до 160 кг	100шт	0.39	
76	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0.50): повернення матеріалів замовнику, у тому числі повернення матеріалів (K = 0.50):	т	10.822	
77	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетиленуТепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 мм	100м2	2	
78	Тепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 мм	м2	200	
79	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2.8 мм Гільзи	м	48.5	
80	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	
81	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	
82	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 76 мм Гільзи	м	20	
83	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 76 мм Гільзи	м	10.9	
84	Установлення клапанів запобіжних однакових діаметром понад 25 мм	клапан	3	
85	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M-DN-40	шт	1	
86	Клапан -партнер ASV-M діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	
87	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
88	Автоматичний повятряпроводник 1/2 з запірним клапаном	шт	1	
89	Гільза під термодатчик	100шт	0.08	
90	Різьба сталева приварна 1"	шт	2	
91	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	5	
92	Термометр ТБ-У2	шт	5	
93	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	1	
94	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, вертикальний фланцевий d=50- змішувальний вузол	шт	1	
95	Монтаж лічильника тепла	шт	1	
96	Лічильник тепла	шт	1	
97	Установлення баків розширювальних -шламоутримувача	бак	1	
98	Шламоутримувач OSD-F-50-I-M в ізоляції з магнітним уловлювачем	шт	1	
99	Установлення гребінок пароводорозподільних з труб сталевих, зовнішній діаметр корпусу гребінок 108 мм	гребінка	1	
100	Модульний тепловий пункт SH-Y23-2169 190 кВт	комплект	1	
101	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 мм до 50 мм	шт	2	
102	Комплект переходів під сварку	шт	1	
103	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м	0.04	
104	Труби сталеві 50х3 мм	м	4	
105	Відводи 90 град d=57 мм	шт	12	
106	Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0.02	
107	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "K-flex"	100м	0.1	
108	Ізоляція "K-flex" для труб d=63 мм	м	10	
Кошторис №02-01-05 на Опалення. Додаткові роботи				


1	2	3	4	5
1	Монтаж клапана терморегулятор	шт	34	
2	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт	34	
3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	0.19	
4	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	19	
5	Установлення клапанів запобіжних однакових діаметром понад 25 мм	клапан	6	
6	Клапан для підключення розширювального бачка 1"	шт	1	
7	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 40 без теплоізоляції	шт	1	
8	Клапан -партнер ASV-M діам. 50	шт	1	
9	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	
10	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50	шт	1	
11	Кран кульовий ду15 вн/з	шт	4	
12	Вентиль водяний ЗВ 1 1/2" (ручка)	шт	4	
13	Кран кульовий 2"	шт	3	
14	Кран кульовий ду50 вн/вн	шт	2	
15	Кран латунний ЗВ 2" (ручка)	шт	7	
16	Ніпель ду 50х40 мм	шт	2	
17	Ніпель 1 1/2" зз	шт	4	
18	Ніпель діам. 2"	шт	1	
19	Засувка поворотна Баттерфляй Ду65	шт	10	
20	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	
21	Манометр ДМ 05-100-06	шт	8	
22	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб-колектору на 2 контури, діаметр 150 мм	гребінка	2	
23	Колектор на 2 контури Ду150	комплект	2	
24	Комплект закінчень для насосних груп	шт	4	
25	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м	0.04	
26	Труби сталеві 50х3 мм	м	4	
27	Відводи 90 град.д=57 мм	шт	6	
28	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "K-flex"	100м	0.14	
29	Ізоляція "K-flex" для труб д=63 мм	м	14	
30	Американка 2"	шт	4	
31	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром понад 100 до 150 мм	заглушка	2	
32	Заглушка сталева торцева Ду150мм	шт	2	
33	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	
34	Автономний модем "Ергомера-160.04" GSM	шт	1	
35	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 50 мм	шт	24	
36	Фланці, діаметр 50 мм	шт	24	
37	Болт М16х120	шт	68	
38	Гайка М 16	шт	68	
Кошторис №02-01-06 на Силосе електрообладнання. Додаткові роботи				
1	Монтаж шафи керування-пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шафа	1	
2	Пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шт	1	
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
4	Автоматичний вимикач 63А ЗР С МС363А	шт	1	
5	Прокладання коробів пластикових	100м	0.0	
6	Короб 100Х60 мм	м	4	
7	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0.04	
8	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0.6	
9	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	100 м	0.02	
10	Провід ПВЗ 25	м	6	
11	Провід ПВЗ 16	м	60	
12	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0.15	
13	Наконечники кабельні мідні 16 мм2	шт	15	

1	2	3	4	5
14	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм	100 шт	0,04	
15	Наконечники кабельні мідні 25 мм2	шт	4	
16	Монтаж інвертору [3 фази], напруга до 35 кВ	комплект	1	
17	Монтаж перетворювача	шафа	1	
18	Інвертор гібридний SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 30 кВт / 3 фази	шт	1	
19	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
20	Блок управління акумуляторами HVB750V/100A-EU (BMS для батарей Deye BOS-G)	шт	1	
21	Блок живлення акумуляторний	шт	12	
22	Акумулятор високовольтний BOS-GM5.1 5,12 кВ /100 А.г	шт	12	
23	Шафа для акумуляторів	шт	1	
24	Шафа-стійка акумуляторна 3U-LRACK	шт	1	
	Кошторис №02-01-07 на Пусконаладжувальні роботи силового електрообладнання. Додаткові роботи			
1	Інвертор гібридний трифазний, напруга понад 11 кВ	шт		
2	Стационарні акумуляторні батареї. Пристрій - блок управління високовольтними акумуляторами з режимами стабілізації напруги або струму заряду акумуляторної батареї, потужність до 50 кВА	пристрій	1	
	Кошторис №02-01-08 на Вентиляція. Додаткові роботи			
	Системи П1			
1	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,25693	
2	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	25 693	
	Кошторис №02-01-09 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1			
	Монтаж блискавкозахисту			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,7	
3	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	
4	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	35	
5	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	48	
6	Тримач дроту до ринви С-061	шт	3	
7	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	34	
8	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	4	
9	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	
10	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	3	
11	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,18	
12	Антикорозійна лента	шт	6	
13	Труба монтажна d20	м	30	
14	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, (40x4)мм	100 м	0,75	
15	Смуга оцинкована 30/4	м	75	
16	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,8	
17	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	18	
18	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,26	
19	Затискач полоса - дріт С-031	шт	6	
20	Затискач поздовжний дріт-дріт С-028	шт	2	
21	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	18	
22	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
23	Корпус для фасадного зеднання	шт	6	
24	Електроди зварювальні	кг	2	
25	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	
27	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	
28	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0,48	
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
30	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
	Кошторис №02-01-10 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2			

1	2	3	4	5
	Монтаж блискавкозахисту			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1.15	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1.3	
3	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	245	
4	Тримач дроту гак L-120 (по скату покрівлі)	шт	65	
5	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	66	
6	Тримач дроту до ринви С-061	шт	6	
7	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	65	
8	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	6	
9	Коньковий блискавкоприймач 2.5м (М-10/26)	шт	21	
10	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	5	
11	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0.24	
12	Антикорозійна лента	шт	8	
13	Труба монтажна d20	м	24	
14	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, (40x4)мм	100 м	0.88	
15	Смуга оцинкована 30/4	м	88	
16	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	2.4	
17	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	24	
18	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0.39	
19	Затискач полоса - дріт С-031	шт	8	
20	Затискач поздовжний дріт-дріт С-028	шт	1	
21	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	30	
22	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
23	Корпус для фасадного зеднання	шт	8	
24	Електроди зварювальні	кг	2	
25	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір	8	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.05	
27	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.05	
28	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0.6	
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0.0825	
30	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0.0825	
	Кошторис №02-01-11 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3			
	Монтаж блискавкозахисту			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0.75	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0.7	
3	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	
4	Тримач дроту гак L-120 (по скату покрівлі)	шт	29	
5	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	41	
6	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	35	
7	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	4	
8	Коньковий блискавкоприймач 2.5м (М-10/26)	шт	1	
9	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	3	
10	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0.18	
11	Антикорозійна лента	шт	6	
12	Труба монтажна d20	м	30	
13	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, (40x4)мм	100 м	0.75	
14	Смуга оцинкована 30/4	м	75	
15	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1.8	
16	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	18	
17	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0.28	
18	Затискач полоса - дріт С-031	шт	6	
19	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	22	

1	2	3	4	5
20	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
21	Корпус для фасадного з'єднання	шт	6	
22	Електроди зварювальні	кг	2	
23	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	
24	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	
25	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	
26	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0,41	
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
28	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
Кошторис №02-01-12 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2. Додаткові роботи				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	2	
2	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	1	
3	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,1	
4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	10	
Кошторис №02-01-13 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3. Додаткові роботи				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (при роботі на висоті понад 8 до 15 м)	100 м	0,2059	
2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	20,59	
Кошторис №02-01-14 на Благоустрій. Додаткові роботи				
Земляні роботи, благоустрій				
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,7967	
2	Армування шарів основи геотекстилем	1000 м2	0,07967	
3	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	82,3694	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщиною 500 мм	100м3	0,3765	
5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	18,975	
6	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	18,975	
7	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	9,48	
8	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,06812	
9	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	70,75	
10	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різн	28,9	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	37,687	
12	Поребрик 750 250 60 мм	шт	42,25	
13	Поребрик 750 250 60 мм	шт	8	
Вимощення				
14	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,6305	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,2522	
16	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,22	
17	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0,6305	
18	Плити пінополістирольні т. 50 мм	м2	64,311	
19	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12 см	1м2	26,67	
20	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,00025	
21	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	2,98704	
22	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	3,264408	

Склав: 
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: 
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)



Затверджено
Генеральним директором
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Дефектний Акт

на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єкти робіт:

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	02-01 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)			
	Кошторис №02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	Цоколь			
1	Грунтування фундаменту ґрунтовою функційною Ceresit -CT-99	100м2	2,79	
2	Грунтовка функційна Ceresit -CT-99	кг	13,95	
3	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів Церозит -CR-65	100 м2	2,79	
4	Гідроізоляційна суміш суміш Церозит -CR-65	кг	837	
5	Грунтовка вододисперсійна CT-17	кг	39,8	
6	Грунтовка бетонконтакт	кг	16	
7	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,07812	
8	Суперпластифікатор	кг	4,99629	
9	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,22	
10	Гідроізоляційна мембрана	м2	25,3	
11	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	2,175	
12	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8,73	
13	Плити піноскло 600x450 товщ. 100мм	м2	212,55	
14	Армуєча лугостійка склотітка щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	250,125	
15	Клей в системах теплоізоляції	кг	2610	
16	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких(фасад)	100м2	2,175	
	Стіни, перегородки			
17	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,2009	
18	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,19494	
19	Кріплення до існуючої кладки	т	0,8245	
20	Металеві кутники 50x50 мм	т	0,765	
21	Металеві кутники 40x40 мм	т	0,067	
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Паралет	100 м3	0,1335	
23	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0915	
24	Арматура-сітки, клас А-I, діаметр 12 мм	т	0,0915	
25	Мурування вентканалів канал без обштукатурювання	м3	7	
26	Мурування вентканалів канал без обштукатурювання	м3	1,6	
27	Улаштування поясів: в опалубці	100м3	0,05	
28	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,07563	
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,315	
30	Улаштування колон бетонних у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром: до 2 м Сердечники	100м3	0,011	

1	2	3	4	5
31	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06675	
32	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00742	
33	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7,24	
34	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,192	
35	Улаштування перемичок	100м3	0,0316	
36	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	
37	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,269	
38	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0224	
Опорядження внутрішнє				
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	0,136	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,136	
41	Звукоізоляція стелі (ІТП) теплоізоляційними плитами із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м3	0,3175	
42	Плити теплоізоляційні піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м2	12	
43	Валняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін	100м2	0,277	
44	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	3,14	
45	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	2,6502	
46	Дощки підвіконні пластикові Модерн 600	м	241,32	
47	Дощки підвіконні пластикові Модерн 450	м	29	
48	Заглушки для підвіконня	шт	67	
Опорядження зовнішнє				
49	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	23,2374	
50	(Демонтаж) (Демонтаж) (K = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Козирки, кутики, драбина метал.)	1т	0,5	
51	Очищення вручну простих фасадів від білопошкодження	100м2	0,3	
52	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	17,771	
53	Стартова планка	м	270	
54	Профіль цокольний (стартова планка)	м	63	
55	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	142,15	
56	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	2043,665	
57	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	21325,2	
58	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	4798,17	
59	Шнур ущільнювальний	м	333	
60	Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг) (аналог Однокомпонентний поліуретановий герметик VIVALFLEX PU 40)	кг	333	
61	Кутики штукатурні фасадні	м	272	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,88	
63	Плитки керамічні фасадні	м2	189,88	
64	Суміш клейова для плитки	кг	977,6	
65	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,143	
66	Установлення віконних зливів	100м	2,743	
67	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	т	0,08056	
68	Гвинти самонарізні	1000шт	0,968	
69	Відливи віконні	п.м	284,45	
Сходи				
70	Розбирання цегляних фундаментів без очищення Ганки	1 м3	45	
71	(Демонтаж) (Демонтаж) (K = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	3	
72	Установлення готових пожежних драбин	т	0,191	
73	Виготовлення драбин металевих приставних	т	0,191	
Драбини металеві приставні				
74	Труба квадратна 60 40 3 мм	т	0,12326	
75	Труба кругла 32х2,8мм	т	0,04258	
76	Труба квадратна 40 40 3 мм	т	0,0264	
77	Пластина сталева	т	0,00754	
78	Шпилька М10х550мм	шт	32	

1	2	3	4	5
79	Гайка М10	шт	64	
80	Шайба М10	шт	64	
81	Установлення металевих огорож без поручня ганків	100м	0,6822	
82	Виготовлення металевих конструкцій огорожі	т	0,676	
83	Труби сталеві, діаметр 40 1,7 мм	т	0,344545	
84	Труби сталеві 40 40 3 мм	т	0,318375	
85	Тонколистовий сталевий прокат гарячекатаний товщина 4мм	т	0,032	
86	Дюбель монтажний	шт	320	
87	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою протекторною	100м2	0,376	
88	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,376	
	Вікна			
89	(Демонтаж) (Демонтаж) (K = 0,70). Установлення металевих ґрат вікон	1 т	0,15	
90	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,55	
91	Знімання закслених віконних рам	100 м2	6,173	
92	Демонтаж (K = 0,80). (K = 0,80). Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,134	
93	Демонтаж (K = 0,80). Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,36	
94	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,11539	
95	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахор К-3 (Вікна із металопластику)	м2	6,768	
96	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахор К-3 (Вікна із металопластику)	м2	3,384	
97	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахор К-3 (Вікна із металопластику)	м2	1,387	
98	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж) Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон	100м2	0,886	
99	+тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапik 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікрровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Норре Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, двоступковий Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , трикамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон	м2	71,2	
100	+тепла дистанційна рамка 4EA-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4EA Штапik 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт .Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікрровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Норре Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, одноступковий	м2	17,4	
101	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж) Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура	100м2	0,22968	
102	Ахор К-3 (Вікна із металопластику)	м2	22,968	
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,90172	
104	Дюбель-шурупи	шт	1084	
105	Силікон - герметик	л	16	
106	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахор К-3 (Вікна із металопластику)	м2	117,24	
107	Вікна із металопластику без відкривань Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура	м2	46,332	
108	Ахор К-3 (Вікна із металопластику)	м2	226,6	
109	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	
110	Знімання дверних полотен	100 м2	0,588	
111	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,043735	
112	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,16218	
113	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	0,12136	
114	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	108	

1	2	3	4	5
115	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	m2	10,812	
116	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	m2	5,406	
117	Двері блоки металопластикові двоопольні, Steko IDEAL 7000, (85 мм), ДВ ВХ, Т-студка 116, Рама 70 мм, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм \	m2	12,136	
	Поріг теплий 82/20 мм AL для IDEAL 7000 Універсал			
118	Двері блоки металопластикові вхідні одноопольні 2030x770мм	m2	1,563	
119	Двері блоки металопластикові вхідні одноопольні 1850x770мм	m2	1,4245	
120	Двері блоки металопластикові вхідні одноопольні 1800x770мм	m2	1,386	
121	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками вандалостійкими, протипожежними з теплоізолюючим наповненням у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Теплий монтаж)	100 m2	0,25417	
122	Двері блоки алюмінієві, одноопольні утеплені засклені з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №1)	m2	2,4	
123	Двері блоки алюмінієві, одноопольні утеплені засклені з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №4)	m2	2,4	
124	Дверні блоки з металопластику вхідні, одноопольні утеплені, засклені, з ущільнювачами в притулах, з пристроями для самозачинення (теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4ЕА-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4ЕА Штапик 6,5мм білий (сіре) типу GENEО 6.5 мм Коэф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт. Фурнітура типу SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. типу Hoppe Luxemburg Secustic без логотипа	m2	20,617	
125	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	75	
126	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	
	Дах та покрілля			
127	Улаштування крокв з дощок (ремонт існуючих елементів даху)	m3	4	
128	Улаштування крокв з дощок (повздожні підкоси)	m3	4	
129	Улаштування крокв з дощок (повздожні підкоси)	m3	1,1	
130	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	3	
131	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100m	0,218	
132	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100m2	15,564	
133	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100m2	15,564	
134	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 m2	100m2	15,564	
135	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 6 мм OSB	100m2	15,87528	
136	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу Т-35	100m2	11,7	
137	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу Т-35	100m2	3,864	
138	Профнастил Т-35	m2	1618,656	
139	Планка конькова	п.м	129,27	
140	Планка сндова	п.м	21,4	
141	Планка лобова	п.м	247,02	
142	Планка вітрова	п.м	93	
143	Планка пристінна	п.м	15	
144	Планка з капельником	п.м	244,15	
145	Снігоутримувач	п.м	209	
146	Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі (перехідних містків на скатній покрівлі)	100m	1,165	
147	Перехідні містки	m	116,5	
148	Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі (покрівельних драбин на скатній покрівлі)	100m	0,44	
149	Перехідні містки-драбини на покрівлі	m	44	
	Роботи по горищу			
150	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100m2	11,08	
151	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар плівки	100m2	11,08	
152	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(45 кг/м3) або перліту в один шар	100m2	11,08	
153	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(45 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці, додавати на кожний наступний шар (до т.300 мм)	100m2	11,08	
154	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати(45 кг/м3) підвищеної жорсткості т.100 мм	m3	362,1	
155	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100m2	11,08	
156	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 m2	100m2	1,4	
157	Улаштування настилу з дощок	100m2	1,4	

1	2	3	4	5
158	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,19	
159	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,86	
160	Огородження покрівель перилами	100м	1,778	
161	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,0135	
162	Сталевий кутник 40x40 мм		0,155	
163	Сталева полоса 30x6 мм	т	0,3	
164	Сталева полоса 30x10 мм	т	0,59	
165	Фарбування нових металевих конструкцій білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,294	
166	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	2,2355	
167	Ринва водостічна	м.п.	71,55	
168	Ринва водостічна	м.п.	152	
169	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	20	
170	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок	100м	1,635	
171	Кріплення труби	шт	80	
172	Коліно водостічне	шт	80	
173	Труба водостічна	м	166	
174	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,05814	
175	Люки і лази марки типу ДЛ10-10	шт	8	
176	Набори для люків	шт	9	
177	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Сумішю просочувальною для поверхневої вогнебізахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск)	100м2	22,053	
178	Суміш просочувальна для поверхневої вогнебізахисної обробки дерев'яних конструкцій Блеск концентрат 1:9 (розхід готової суміші на 1м2 покриття становить 0,9 кг)	кг	220,53	
	Дах та покрієля з пхх мембрани			
179	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(180 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,0643	
180	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати(180 кг/м3) або перліту на бітумній мастиці, додавати на кожний наступний шар (до т.300 мм)	100м2	1,0643	
181	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	31,929	
182	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	1,362	
183	Геотекстиль	м2	149,82	
184	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар плівки	100м2	1,0643	
185	Плівка пароізоляційна	м2	117,073	
186	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100м2	1,2	
187	Герметик для герметизації швів (280мл)	л	1,96	
188	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 мм	м2	154	
189	Шуруп гартований	1000шт	0,228	
190	Шурупи по бетону WBSW	1000шт	0,62	
191	Дюбель Lino	шт.	620	
192	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100м	0,6831	
193	Бруски обрізані по довжині порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм	м	48	
194	Плоский лист з ПВХ -покриттям	м2	9	
195	ПВХ кутник	мм	16	
196	Антисептування водними сумішами бруса 100x50мм	100м2	0,144	
197	Грунт для дерева	л	5	
198	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2	
199	Аератор ПВХ	комплект	2	
200	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,04	
201	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі (отриманого від розбирання)	100м	0,04	
202	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,48	
203	Ринва водостічна	м.п.	48	
204	З'єднувач для ринви	шт	8	
205	Кронштейн ринви	шт	83	
206	Дюбель SFX з шурупом	шт	168	

1	2	3	4	5
207	Гвинт 75/135	шт.	200	
208	Шуруп 6,0/80 нержавійка	шт	60	
209	Шуруп 4,0/50 нержавійка	шт	230	
210	Шуруп 6,0/30 нержавійка	шт	450	
211	Шуруп 4,8х35	пачка	1	
Кошторис №02-01-02 на Загальнобудівельні роботи. Додаткові роботи				
Цоколь				
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,5	
2	Навантаження сміття вручну	1 т	8,45	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	8,45	
Драбини металеві				
4	Установлення готових пожежних драбин	т	0,9002	
5	Виготовлення драбин металевих приставних	т	0,9002	
6	Труба кругла 32х2,5мм	т	0,16324	
7	Лист сталевий 4 мм	т	0,4187	
8	Пластина сталева 25х4мм	т	0,073352	
9	Швелер 14	т	0,29892	
10	Установлення готових драбин в ІТП	т	0,10468	
11	Виготовлення драбин металевих приставних в ІТП	т	0,10468	
12	Кутник 50х50	т	0,02862	
13	Труба кругла 25х2,8мм	т	0,009328	
14	Труба квадратна 40 40 3 мм	т	0,0264	
15	Пластина сталева 100х6	т	0,0450288	
16	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою протекторною	100м2	0,384	
17	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,384	
Демонтажні роботи				
18	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,3132	
19	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,313	
20	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,289	
Демонтажні роботи. 4, 5 блоки техпідпілля				
21	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	9,59	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,54	
23	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,262	
24	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,54	
25	Розбирання підшивки стель з ПВХ	100 м2	0,31	
26	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,595	
27	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,818	
28	Розбирання облицювання стін з декоративних плиток	100м2	0,26	
29	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2- під підвіконня	100м	0,24	
30	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати до 240 см2- під підвіконня	100м	0,92	
31	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,0625	
32	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,0033	
Залізобетонні конструкції				
33	Улаштування посів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0058	
34	Арматура 10 мм	т	0,0234	
35	Арматура 8мм	т	0,0089	
36	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,00795	
37	Арматура 20мм	т	0,0862	
38	Арматура 8мм	т	0,0428	
Підсилення проїмів				
39	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0428	

1	2	3	4	5
40	Кутник сталевий 75х75х5 мм	Т	0,0302	
41	Сталь штабова 80х5 мм	Т	0,0072	
42	Шпилька М16	М	2,64	
43	Гайка монтажна М16	шт	16	
44	Шайба монтажна М16	шт	16	
Підлоги. 4, 5 блоки техпідпілля				
45	Улаштування підстильного шару піщаного в місцях проходження трубопроводів	м3	9	
46	Улаштування підстильного шару бетонного - під стяжку	м3	8,544	
47	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,068	
Підлоги. 4, 5 блоки техпідпілля				
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,562	
49	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1	
50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м		
Вікна				
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06	
52	Вікна із металопластику	м2	6	
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05742	
54	Вікно 1. Профіль Steko IDEAL 7000, камер 6 .Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1 .18 м2к/вт. Фурнітура	м2	5,742	
	Ахог К-3.(Вікна із металопластику)			
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,10692	
56	Вікна із металопластику без відкривань	м2	10,692	
Опорядження зовнішніх відкритих проїмів				
57	Установлення штукатурних кутків	100м	1,364	
58	Кутки штукатурні фасадні	М	143,22	
59	Установлення привіконного профілю	100м	5,475	
60	Профіль привіконний-планка підвіконна	М	82,5	
61	Профіль привіконний-привіконна планка 1100мм	М	165	
62	Профіль привіконний	М	300	
63	Стрічка віконна Аленор 100	М	250	
64	Стрічка віконна пароізоляційна внутрішня 100мм 12,5м	М	250	
65	Улаштування захисного армувального шару зовнішніх стінових будівельних конструкцій	100 м2	1,83	
66	Армуєча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	210,45	
67	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	732	
68	Кутки штукатурні фасадні- кутик стандарт з сіткою 100х100мм	М	400	
69	Кутки штукатурні фасадні- профіль крапельний з сіткою 100мм	М	140	
70	Установлення віконних зливів	100м	0,227	
71	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600mg)	Т	0,006667	
72	Гвинти самонарізні	1000шт	0,078	
73	Відливи віконні	п.м	23,54	
Зовнішнє оздоблення. Декоративні елементи фасаду				
74	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Декоративні елементи	100 м2	0,3246	
75	Кутки штукатурні фасадні	М	220	
76	Вата кам'яна фасадна товщ. 50мм.	м3	0,94	
77	Вата кам'яна фасадна товщ. 20мм.	м3	0,32	
78	Грунтовка типу Ceresit CT 15 -під декоративні штукатурки	л	24	
79	Армуєча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	41,5488	
80	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	198	
81	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	198	
82	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	89,265	
Опорядження внутрішнє				
83	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	9,46	
84	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати (до ширини 150мм)	100м	9,46	

1	2	3	4	5
85	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до глибини 40мм)	100м	9.46	
86	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів -арок	100м2	0.038	
87	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами-арок	100 м2	0.038	
88	Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0.102	
89	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких (кухня)	100м2	0.78	
90	Улаштування підстильного шару бетонного- в місцях установлення підвіконня	м3	16.4	
91	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	1.78	
92	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	2.26	
93	Улаштування поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині - відкосів	м3	15	
94	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів (шириною 450 мм)	100м2	2	
95	Шпаклювання відкосів (шириною 450 мм) мінеральною шпаклівкою	100м2	2	
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2	
97	Штукатурення плоских поверхонь укосів в нішах (шириною 120 мм)	100м2	0.187	
98	Шпаклювання відкосів в нішах мінеральною шпаклівкою (шириною 120 мм)	100м2	0.187	
99	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів в нішах до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0.187	
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4	
101	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	4	
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4	
103	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5.47	
104	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	574.35	
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	2	
106	Забивання отворів в бетонних перекриттях	100шт	0.46	
107	Високоякісне штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0.32	
108	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1	
109	Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень	100м2	1	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1	
111	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20.9	
112	Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0.412	
113	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0.16	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.542	
115	Плитки керамічні для підлог	м2	361.28	
116	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	1.858	
117	Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0.0065	
118	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0.14	
119	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0.14	
120	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	100м2	0.17	
121	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.971	
122	Плитки керамічні	м2	189.88	
123	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22.54	
124	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26.952	
125	Плитки керамічні для підлог	м2	28.03	
126	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8.93	
127	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	2.06	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8.93	
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	8.93	
130	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	28.951	
131	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів	100м2	0.318	
132	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2.209	
133	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2.209	
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по поверхні, підготовленої під фарбування	100м2	2.209	
135	Фарбування раніше пофарбованих відкосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	1.149	
136	Промазування і розшивання швів перекриття розчином знизу	100м шва	5.2	

1	2	3	4	5
137	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,792	
138	Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень	100м2	0,86	
139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,792	
140	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,792	
141	Фарбування раніше пофарбованих стель у середині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	13,468	
142	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,7468	
143	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	10,365584	
144	Дошки підвіконні пластикові Модерн 600	м	76,1736	
145	Заглушки для підвіконня	шт	24	
146	Установлення ґрат жалюзійних щільних з вивірянням і закріпленням	ґрати	14	
147	ґрати вентиляційна решітка розмір 170 250 мм	шт	6	
148	ґрати вентиляційна решітка розмір 150 200мм	шт	4	
149	ґрати вентиляційна решітка розмір 300 300мм	шт	2	
150	ґрати вентиляційна решітка розмір 200 200мм	шт	1	
151	ґрати вентиляційна решітка розмір 200 300мм	шт	1	
152	Установлення люків	шт	5	
153	Люки ревізійні 500х600	шт	1	
154	Люки ревізійні 500х500	шт	1	
155	Люки ревізійні 540х780	шт	1	
156	Люки ревізійні 800х800	шт	1	
157	Люки ревізійні 580х740	шт	1	
	Сходи. 4, 5 блоки			
158	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6128	
159	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,404	
160	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 50 мм)	100м2	0,404	
	Дах та покрілля			
161	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,16425	
162	Плити деревностружкові ОСБ 22мм	100м2	0,1875	
163	Установлення кутиків сталевих	100м	0,44	
164	Кутик металевий посилений	м	44	
165	Улаштування з листової сталі п-образної закладної в основі покрівлі	100м	1,0512	
166	Металева планка з поліуретановим захистом 200х150мм	пм	56	
167	Металева планка з поліуретановим захистом 250х50мм	пм	56	
168	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів	100м	0,036	
169	Металевий відлив з поліуретановим захистом 20х170х10мм	пм	2	
170	Металевий відлив з поліуретановим захистом 50х90х10мм	пм	56	
	Дах та покрілля			
171	Планка з капельником	п.м	2,87	
172	Кронштейн ринви	шт	100	
173	Воронка водостічна 125/90 мм	шт	4	
174	Улаштування з листової сталі товщ. 0.5мм парапетів вентканалів шириною 0.5м-0.65м	100м	0,64	
175	Парапет димоходу (кришка)	м	64	
176	Улаштування обшивання дошками вентканалів	100 м2	0,5053	
177	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	2,625	
178	Оббивання вентканалів покрівельною сталлю	100 м2	0,5053	
179	Саморізи покрівельні	шт	404	
180	Профнастил Т8	м2	55,583	
181	Улаштування з листової сталі обрамлень примикань	100м	1,707	
182	Саморізи покрівельні	шт	682	
183	Планка кутова 200х200мм з листової сталі	м	55,5	
184	Планка кутова 40х40мм з листової сталі	м	115,2	

1	2	3	4	5
185	Улаштування карнизів	100м2	1,9	
186	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	3,285	
187	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	1,9	
188	Саморізи покрівельні	шт	1520	
189	Профнастил Т8	м2	209	
190	Улаштування під покриття парпету основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1575	
191	Плити деревностружкові ОСБ 18 мм	100м2	0,161	
192	Шурупи по бетону WBSW	1000шт	0,126	
193	Дюбель під шуруп по бетону	шт.	126	
194	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар геотекстиль	100м2	0,1575	
195	Геотекстиль	м2	17,325	
196	ПВХ кутник	пм	16	
197	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	1,08	
198	Саморізи покрівельні	шт	648	
199	Планка обрамлення парпету	м	112	
200	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600mg)	кг	9	
201	З'єднання ринви	шт	15	
202	Заглушка ринви.	шт	4	
	Опорядження ганків			
203	Фарбування по підготовленій поверхні фасадів цоколю	100м2	0,1425	
204	Грунтовка типу Ceresit CT 15	л	2,85	
205	Фарба фасадна	кг	11,97	
206	Штукатурення та опорядження захисною розчиною сумішшю фасадів ганків	100м2	0,5499	
207	Грунтовка бетонконтакт	кг	21,996	
208	Армуюча лугостійка склостітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	60,489	
209	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	329,94	
210	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3148	
211	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	33	
212	Улаштування декоративної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях	100 м2	0,0773	
213	Грунтовка типу Ceresit CT 15	л	5,7975	
214	Штукатурка декоративна силіконова HAERING	кг	21,644	
215	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці	100 м2	0,5499	
216	Фарба фасадна силікоханова	кг	52	
217	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,42	
218	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39	
	Улаштування козирьків			
219	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям склом	м2	7,03	
220	Саморізи по металу 4.8х32мм цинк	шт	26	
221	Герметик атмосферостійкий для зовнішніх робіт силіконовий	шт	1,7575	
222	Термошайба полікарбонатна з ущільнювачем	шт	26	
223	Скло полікарбонатне UV2 Oskar-PR Solid, товщина 8 мм	м2	8	
	Каналізація			
224	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,339	
225	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	3,39	
226	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,16	
227	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,73	
228	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,366	
229	Свердлення отворів, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	
230	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	
231	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	
232	Свердлення отворів, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	
233	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	

1	2	3	4	5
234	Улаштування піщаної основи та обсіпки трубопроводів	м3	7.7	
235	Засипання вручну траншей, пазук котлованів та ям. група ґрунту 1	100 м3	0.09	
236	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100 мм	100м	0.7465	
237	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-1м	м	11	
238	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-1.315м	м	3.15	
239	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-0.5м	м	5	
240	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\ 1шт-1м	м	48	
241	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\ 1шт-0.5м	м	5	
242	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\1шт-0.25м	м	2.5	
243	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	5	
244	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	3	
245	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	18	
246	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	8	
247	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	4	
248	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 50 мм	100м	0.38	
249	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-1м	м	10	
250	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-0.5м	м	5	
251	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-0.25м	м	2.5	
252	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-2м	м	8	
253	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-1м	м	10	
254	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\1шт-0.5м	м	2.5	
255	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	4	
256	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	5	
257	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	12	
258	Кріплення для труб діам. 110 мм, хомут з дюбелем	шт	50	
259	Кріплення для труб діам. 50 мм, хомут з дюбелем	шт	40	
260	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0.3	
261	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	
262	Улаштування підстильного шару бетонного - стяжки	м3	2.36	
263	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0.295	
264	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0.295	
265	Сітка армувальна дрітjana-армопояс 50 50(1х2)2.5мм	м2	32.45	
Водопровід				
266	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.42	
267	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0.12	
268	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0.24	
269	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.35	
270	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0.35	
271	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.07	
272	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0.07	
273	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0.07	
274	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.04	
275	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0.04	
276	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0.04	
277	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2.35	
278	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	235	
279	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0.26	
280	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25мм	м	26	
281	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0.32	
282	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	32	
283	Кран 3/4	шт	12	
284	Кран кутовий для приладів 1/2х1/2	шт	69	

1	2	3	4	5
285	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	5	
286	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	6	
	Сантехнічне обладнання			
287	(Демонтаж) нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів	10к-т	0,3	
288	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів (існуючих)	10к-т	0,3	
	Підключення для пральних машин			
289	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,06	
290	Кран кутовий для приладів 1/2х3/4"	шт	6	
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних-бойлерів (існуючих)			
291	Шланг гнучкий, діаметром 15 мм, довжиною L=0,4 м	шт	4	
292	Клапан для бойлера	шт	2	
	Електроосвітлення			
293	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,45	
294	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	31	
295	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT VIVA 44Вт 4000K	шт	14	
296	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	7	
297	Щит на 24 (28) модулів, внутрішній, з металевими дверями без клеми, VOLTA Xarep	шт	7	
	Підключення індивідуального теплового пункту			
298	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	
299	Автомат ПФ 1р 10А С 6кА	шт	1	
300	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	1	
301	Автомат ПФ С 3р 20А 6кА	шт	3	
302	Автомат ПФ С 3р 25А 6кА	шт	1	
303	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	
304	Автомат ПФ С 3р 40А 6кА	шт	1	
305	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
306	Бокс пласт Violux на 16 модулів (зовн.)	шт	1	
307	Корпус металевий ЦРН-12 (265х310х120) IP31 ІЕК	шт	1	
308	Шина "N" нульова 6х9мм 8/2 (8груп/кріплення по краях) ІЕК	шт	1	
309	Шина "N" нульова 8х12мм	шт	2	
310	Шина "N" нуль на DIN-рейку в корпусі ізол. ШНИ 6х9-10-К-С ІЕК	шт	2	
311	Шина з'єдн. вилочна 3Р на 12 мод. з ізоляцією 10мм2	шт	1	
312	Герметик	шт	4	
313	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,01	
314	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000K 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	1	
315	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	
316	Розетка ALSU біла 1на 3/з накл	шт	1	
317	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	
318	Вимикач EVA св-сірий 1кл накл IP54	шт	1	
	Підключення кухонного обладнання			
319	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	
320	Вилка переносна 3Р+N+E 32А 220-415V IP44 з/з пряма	шт	5	
321	Штепсельне гніздо 3Р+N+E 32А 220-415V IP44 з/з накладне	шт	3	
322	Вилка Violux з/з біла	шт	1	
323	Вилка кутова з зазем.	шт	1	
324	Рамка одинарна Karell біла	шт	18	
325	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	
326	Провід ШВВП 2х1,5ПК 100м	м	10	
	Підключення автоматики протипожежного водопроводу			
327	Прокладання коробів пластикових	100м	1,02	
328	Короб СКІМ 12х12/2000мм	м	24	
329	Короб СКІМ 15х10/2000мм	м	24	

1	2	3	4	5
330	Короб СКІМ 16х16/2000мм	м	54	
331	Коробка розп. ОВО 80х43х34 А6 ІР55	шт	10	
332	Установлення електричних кнопок	100к-т	0.1	
333	Кнопка SB-7 "Пуск" зелена 1з d22мм/240В	шт	10	
334	Корпус КР101 до кнопки 1 місце ІЕК	шт	10	
335	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0.2	
336	Труба гофр. КОРОС 16 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	
337	Труба гофр. КОРОС 25 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	
338	Затягування першого проводу перерізом понад 2.5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.08	
339	Кабель ВВГ-П 3х1.5 нгд	м	8	
340	Затягування першого проводу перерізом до 2.5 мм2 в труби	100м	0.2	
341	Провід ШВВП 2х0.75	м	20	
342	Монтаж шару керування або регулювання	шафа	1	
343	Щит управління сервоприводом пожежного гідранта	шт	1	
344	Герметик	шт	2	
345	Дюбель тристороннього розпору 6х30 КРХ "Wkret-Met"	шт	100	
346	Саморіз по металу фосфатований 3.5 x 35мм	шт	100	
347	Відновлення елементів системи пожежної сигналізації			
347	Прокладання коробів пластикових	100м	5	
348	Короб 20 25 КОРОС	м	400	
349	Короб 40 25 КОРОС	м	100	
350	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	11.9	
351	Кабель вогнестійкий ПСВВтнг-LS 6-8 2 0.40мм	м	800	
352	Кабель силовий вогнестійкий E-H(ST)H FE180/E30 1 2 0.8	м	390	
353	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
354	Коробка сполучна Т-60	шт	2	
355	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіозотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	50	
356	Сповіслювач пожежний димовий СПД-ІПК.8	шт	50	
357	Апарат керування і сигналізації, кількостікінців, що підключаються, до 2	шт	5	
358	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	
359	Монтаж транспаранта світлового (табло)	шт	5	
360	Оповіслювач світлозвуковий "Вихід"	шт	5	
361	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	
362	Гучномовець 6АСП100ПН	шт	5	
363	Резистор шунтуючий 3 кОм	шт	50	
364	Дюбель "яликка"	100шт	0.2	
365	Стяжка 4х180 мм	100шт	10	
366	Тримач кабельний 6мм негорючий	100шт	1	
367	Саморези 35 мм з дюбелем	100шт	1	
368	Монтажний комплект	шт	3	
369	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
	Інші роботи			
370	Навантаження сміття вручну	1 т	46.5836	
371	Перевезення сміття до 30 км		46.5836	
	Кошторис №02-01-03 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1. Додаткові роботи			
	Монтаж блискавкозахисту			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0.175	
2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту d.8мм	м	17.5	
3	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	3	
	Кошторис №02-01-04 на Опалення			
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1.0481	
2	Кріплення та кронштейн для біметалевих радіаторів	комплект	760	

1	2	3	4	5
3	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	80	
4	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	1867	
5	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт.	60	
6	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт.	3590	
7	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт.	0.18	
8	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт.	4.1	
9	Футорка діам. 1x1/2" мм права	шт.	312	
10	Футорка діам. 1x1/2" мм ліва	шт.	312	
11	Пробка коротка діам. 20x1/2" мм	шт.	156	
12	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	147	
13	Радіаторний термостатичний елемент з кожухом Aerotamper BIS Danfoss	шт.	146	
14	Радіаторний термостатичний елемент з захисним кожухом RA 8240 Danfoss	шт.	1	
15	Монтаж клапана терморегулятора	шт.	312	
16	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (прямий)	шт.	114	
17	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (кутовий)	шт.	41	
18	Зворотний клапан з попереднім налаштуванням пропускної здатності RLV-S діам. 15 мм (прямий)	шт.	150	
19	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт.	7	
20	Установлення кранів повітряних	комплект	156	
21	Крани для спуску повітря STD 7073B латунні (кран маєвського)	шт.	156	
22	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	1.25	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	3.55	
24	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	1.05	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	4.15	
26	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0.5	
27	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	1.298	
28	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0.8	
29	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	1.44	
30	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м	0.69	
31	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	1.1	
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	0.3	
33	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2.8 мм	м	480	
34	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3.5 мм	м	520	
35	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4.4 мм	м	179.8	
36	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5.5 мм	м	224	
37	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6.9 мм	м	69	
38	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8.6 мм	м	131	
39	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8.6 мм	м	9	
40	Обвід. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	58	
41	Обвід. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	6	
42	Муфта діам. 25 мм	шт.	18	
43	Муфта діам. 32 мм	шт.	29	
44	Муфта діам. 40 мм	шт.	22	
45	Муфта діам. 50 мм	шт.	8	
46	Муфта діам. 63 мм	шт.	6	
47	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	212	
48	Муфта розбірна поліпропіленова діам. 50x1 1/2" 3Р	шт.	2	
49	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт.	6	
50	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	750	
51	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	166	
52	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	85	
53	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	68	
54	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт.	18	

1	2	3	4	5
55	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	44	
56	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	115	
57	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	48	
58	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	88	
59	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	34	
60	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	58	
61	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	14	
62	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	12	
63	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт	6	
64	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	
65	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	24	
66	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
67	Перехідник діам. 50x40 мм	шт	2	
68	Муфта чавунна діам. 2 1/2x2"	шт	6	
69	Накидна гайка 63/40мм	шт	6	
70	Демонтаж (K = 0,40). Демонтаж труб діаметром 15 мм	100м	3,76	
71	Демонтаж (K = 0,40). Демонтаж труб діаметром 20 мм	100м	12,62	
72	Демонтаж (K = 0,40). Демонтаж труб діаметром 32 мм	100м	1,86	
73	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): повернення матеріалів замовнику, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	т	3,15	
74	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,04	
75	Демонтаж радіаторів масою понад 80 кг до 160 кг	100шт	0,39	
76	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): повернення матеріалів замовнику, у тому числі повернення матеріалів (K = 0,50):	т	10,822	
77	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетиленуТепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 мм	100м2	2	
78	Тепловідбивна плівка (фольгований самоклеючий екран) 5 мм	м2	200	
79	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм Гільзи	м	48,5	
80	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 ммГільзи	м	5	
81	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	
82	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 76 мм Гільзи	м	20	
83	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 76 мм Гільзи	м	10,9	
84	Установлення клапанів запобіжних однакових діаметром понад 25 мм	клапан	3	
85	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M-DN-40	шт	1	
86	Клапан -партнер ASV-M діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	
87	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
88	Автоматичний повітряпроводник 1/2 з запірним клапаном	шт	1	
89	Гільза під термодатчик	100шт	0,08	
90	Різьба сталева приварна 1"	шт	2	
91	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	5	
92	Термометр ТБ-У2	шт	5	
93	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	1	
94	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, вертикальний фланцевий d=50- змішувальний вузол	шт	1	
95	Монтаж лічильника тепла	шт	1	
96	Лічильник тепла	шт	1	
97	Установлення баків розширювальних -шламоутримувача	бак	1	
98	Шламоутримувач OSD-F-50-I-M в ізоляції з магнітним уповільнячем	шт	1	
99	Установлення гребінок пароводорозподільних з труб сталевих, зовнішній діаметр корпусу гребінок 108 мм	гребінка	1	
100	Модульний тепловий пункт SH-Y23-2169 190 кВт	комплект	1	
101	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 мм до 50 мм	шт	2	
102	Комплект переходів під сварку	шт	1	
103	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м	0,04	
104	Труби сталеві 50x3 мм	м	4	
105	Відводи 90 град d=57 мм	шт	12	
106	Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,02	

1	2	3	4	5
107	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "K-flex"	100м	0.1	
108	Ізоляція "K-flex" для труб d=63 мм	м	10	
Кошторис №02-01-05 на Опалення. Додаткові роботи				
1	Монтаж клапана терморегулятора	шт	34	
2	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт	34	
3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м	0.19	
4	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	19	
5	Установлення клапанів запобіжних однакових діаметром понад 25 мм	клапан	6	
6	Клапан для підключення розширювального бака 1"	шт	1	
7	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 40 без теплоізоляції	шт	1	
8	Клапан -партнер ASV-M діам. 50	шт	1	
9	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	
10	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50	шт	1	
11	Кран кульовий ду15 вн/з	шт	4	
12	Вентиль водяний ЗВ 1 1/2" (ручка)	шт	4	
13	Кран кульовий 2"	шт	3	
14	Кран кульовий ду50 вн/вн	шт	2	
15	Кран латунний ЗВ 2" (ручка)	шт	1	
16	Ніпель ду 50x40 мм	шт	2	
17	Ніпель 1 1/2" зз	шт	4	
18	Ніпель діам. 2"	шт	4	
19	Засувка поворотна Баттерфляй Ду65	шт	10	
20	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	
21	Манометр ДМ 05-100-06	шт	8	
22	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб-колектору на 2 контури, діаметр 150 мм	гребінка	2	
23	Колектор на 2 контури Ду150	комплект	2	
24	Комплект закінчень для насосних груп	шт	4	
25	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м	0.04	
26	Труби сталеві 50x3 мм	м	4	
27	Відводи 90 град d=57 мм	шт	6	
28	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "K-flex"	100м	0.14	
29	Ізоляція "K-flex" для труб d=63 мм	м	14	
30	Американка 2"	шт	4	
31	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром понад 100 до 150 мм	заглушка	2	
32	Заглушка стальова торцева Ду150мм	шт	2	
33	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	
34	Автономний модем "Ергомера-160.04" GSM	шт	1	
35	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 50 мм	шт	24	
36	Фланці, діаметр 50 мм	шт	24	
37	Болт М16х120	шт	68	
38	Гайка М 16	шт	68	
Кошторис №02-01-06 на Силowe електрообладнання. Додаткові роботи				
1	Монтаж шафи керування-пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шафа	1	
2	Пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шт	1	
3	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
4	Автоматичний вимикач 63А ЗР С МС363А	шт	1	
5	Прокладання коробів пластикових	100м	0.04	
6	Короб 100X60 мм	м	4	
7	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0.04	
8	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0.6	
9	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	100 м	0.02	
10	Провід ПВЗ 25	м	6	

1	2	3	4	5
11	Провід ПВЗ 16	м	60	
12	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0.15	
13	Наконечники кабельні мідні 16 мм2	шт	15	
14	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0.04	
15	Наконечники кабельні мідні 25 мм2	шт	4	
16	Монтаж інвертору [3 фази], напруга до 35 кВ	комплект	1	
17	Монтаж перетворювача	шафа	1	
18	Інвертор гібридний SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 30 кВт / 3фази	шт	1	
19	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
20	Блок управління акумуляторами HVB750V/100A-EU (BMS для батарей Deye BOS-G)	шт	1	
21	Блок живлення акумуляторний	шт	12	
22	Акумулятор високовольтний BOS-GM5.1 5,12 кВ /100 А.г	шт	12	
23	Шафа для акумуляторів	шт	1	
24	Шафа-стійка акумуляторна 3U-LRACK	шт	1	
Кошторис №02-01-07 на Пусконаладжувальні роботи силового електрообладнання. Додаткові роботи				
1	Інвертор гібридний трифазний, напруга понад 11 кВ	шт	1	
2	Стационарні акумуляторні батареї. Пристрій - блок управління високовольтними акумуляторами з режимами стабілізації напруги або струму зарядки акумуляторної батареї, потужність до 50 кВА	пристрій	1	
Кошторис №02-01-08 на Вентиляція. Додаткові роботи				
Системи П1				
1	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0.25693	
2	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	25.693	
Кошторис №02-01-09 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок 1				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0.75	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0.7	
3	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	
4	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	35	
5	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	48	
6	Тримач дроту до ринви С-061	шт	3	
7	Тримач коньковий кутівий Н-043 L-120	шт	34	
8	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	4	
9	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	
10	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	3	
11	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0.18	
12	Антикорозійна лента	шт	6	
13	Труба монтажн. d20	м	30	
14	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, (40x4)мм	100 м	0.75	
15	Смуга оцинкована 30/4	м	75	
16	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1.8	
17	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	18	
18	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0.26	
19	Затискач полоса - дріт С-031	шт	6	
20	Затискач поздовжній дріт-дріт С-028	шт	2	
21	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	18	
22	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
23	Корпус для фасадного з'єднання	шт	6	
24	Електроди зварювальні	кг	2	
25	Пристрій, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	
26	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.05	
27	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.05	
28	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0.48	

1	2	3	4	5
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
30	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
Кошторис №02-01-10 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,15	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,3	
3	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	245	
4	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	65	
5	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	66	
6	Тримач дроту до ринви С-061	шт	6	
7	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	65	
8	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	6	
9	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	
10	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	5	
11	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	
12	Антикорозійна лента	шт	8	
13	Труба монтажна d20	м	24	
14	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, (40x4)мм	100 м	0,88	
15	Смуга оцинкована 30/4	м	88	
16	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	2,4	
17	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	24	
18	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0,39	
19	Затискач полоса - дріт С-031	шт	8	
20	Затискач поздовжний дріт-дріт С-028	шт	1	
21	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	30	
22	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
23	Корпус для фасадного з'єднання	шт	8	
24	Електроди зварювальні	кг	2	
25	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір	8	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	
27	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	
28	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0,6	
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
30	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	
Кошторис №02-01-11 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,7	
3	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	145	
4	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	29	
5	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	41	
6	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	35	
7	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м (Блискавкоприймач 2м.)	шт	4	
8	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	1	
9	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	3	
10	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,18	
11	Антикорозійна лента	шт	6	
12	Труба монтажна d20	м	30	
13	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, (40x4)мм	100 м	0,75	
14	Смуга оцинкована 30/4	м	75	
15	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,8	
16	Комплект стержневого уземлювача д.16мм-3м G-16/30	м	18	

1	2	3	4	5
17	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0.28	
18	Затискач полоса - дріт С-031	шт	6	
19	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	22	
20	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
21	Корпус для фасадного зеднання	шт	6	
22	Електроди зварювальні	кг	2	
23	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.05	
25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.05	
26	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100шт	0.41	
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0.0825	
28	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0.0825	
Кошторис №02-01-12 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 2. Додаткові роботи				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	2	
2	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	1	
3	Монтаж затискача дроту д.8мм оцинкованого	100шт	0.1	
4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	10	
Кошторис №02-01-13 на Монтаж зовнішньої системи блискавкозахисту Блок № 3. Додаткові роботи				
Монтаж блискавкозахисту				
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0.2059	
2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	20.59	
Кошторис №02-01-14 на Благоустрій. Додаткові роботи				
Земляні роботи, благоустрій				
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0.7967	
2	Армування шарів основи геотекстилем	1000 м2	0.07967	
3	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	82.3694	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщиною 500 мм	100м3	0.3765	
5	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	18.975	
6	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	18.975	
7	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	9.48	
8	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0.06812	
9	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	70.75	
10	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	28.9	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	37.687	
12	Поребрик 750 250 60 мм	шт	42.25	
13	Поребрик 750 250 60 мм	шт	8	
Вимощення				
14	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0.6305	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0.2522	
16	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25.22	
17	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0.6305	
18	Плити пінополістирольні т. 50 мм	м2	64.311	
19	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12 см	1м2	26.67	
20	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2.00025	
21	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	2.98704	
22	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	3.264408	

Склад:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Будівництво: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 9 Чернівецької міської ради на проспекті Незалежності, 88 у м.Чернівці (заходи з підвищення енергоефективності) (коригування)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва									
№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кіль- кість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- порта- скла- дова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт : 3.7)	люд.год	43519,2741	107,77				
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 3.6)	люд.год	2559,0735	106,86				
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 4.2)	люд.год	360,6501	115,31				
4		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і (Середній розряд робіт: 4.2)	люд.год	32,9843	124,00				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу (Середній розряд робіт: 6.0)	люд.год	158,0000	150,44				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: загальновиробничих витрат	люд.год	5433,7863	173,72				
6.1		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3.70)	люд.год	52063,7683					
II. Будівельні машини та механізми									
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,238	319,34	-	-	-	
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	69,9287	75,05	-	-	-	
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,238	116,02	-	-	-	
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	37,5311	8113,13	-	-	-	
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	19,159	677,25	-	-	-	
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,833	161,19	-	-	-	
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	4,2595	659,38	-	-	-	
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	91,9165	24747,26	-	-	-	
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	59,6434	527,56	-	-	-	
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	145,16604	10107,52	-	-	-	
17	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	3,763	144,34	-	-	-	
18	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	3,5115	120,24	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	2,6219	110.21 288.96	-	-	-	
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні	маш.год	15,15413	477.70 7239.13	-	-	-	
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном, легкі, маса до 100 кг	маш.год	0,1914	73.46 14.06	-	-	-	
22	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	128,85	6.29 810.47	-	-	-	
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	136,818	6.24 853.74	-	-	-	
24	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	55,0336	277.55 15274.58				
25	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,22	253.81 6403.61				
Разом по розділу II				грн.	137912.21				
Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат									
26	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний (Стиснене повітря: 63,00 м3, Мاستильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	207,6	-	-	-	-	
27	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	2,24	-	-	-	-	
28	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	485,748868	-	-	-	-	
29	КБМ211-101	Бадд, місткість 2 м3	маш.год	6 649001	-	-	-	-	
30	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	0,338	-	-	-	-	
31	КБМ233-100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	3,15	-	-	-	-	
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш.год	125,670374	-	-	-	-	
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,0135	-	-	-	-	
34	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	413,616958	-	-	-	-	
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,67048	-	-	-	-	
36	КБМ270-117	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	3,036	-	-	-	-	
37	КБМ270-119	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш.год	13,8998012	-	-	-	-	
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	0,42935	-	-	-	-	
39	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	10,290948	-	-	-	-	
40	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	626,422083	-	-	-	-	
41	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний (Гідравлічна рідина: 0,05 кг)	маш.год	9,5	-	-	-	-	
42	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	1,44	-	-	-	-	
43	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки (Електроенергія: 0,12 кВт·год)	маш.год	268,003107	-	-	-	-	
44	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (Електроенергія: 0,70 кВт·год)	маш.год	3,125	-	-	-	-	
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
45	С1-1-9	Шина з'єдн. вилочна 3Р на 12 мод. з ізоляцією 10мм2	шт	1	285.83 285.83	280.00 280.00	0.23 0.23	5.60 5.60	
46	С1-1-9	Шина "N" нуль на DIN-рейку в корпусі ізол. ШНИ-6х9-10-К-С ІЕК	шт	2	51.23 102.46	50.00 100.00	0.23 0.46	1.00 2.00	
47	С1-1-9	Шина "N" нульова 8х12мм	шт	2	41.03 82.06	40.00 80.00	0.23 0.46	0.80 1.60	
48	С1-1-9	Шина "N" нульова 6х9мм 8/2 (8груп/кріплення по краях) ІЕК	шт	1	41.03 41.03	40.00 40.00	0.23 0.23	0.80 0.80	
49	С1-371-1	Короб SKIM 16х16/2000мм	м	54	20.40 1101.60	20.00 1080.00	-	0.40 21.60	
50	С1-371-1	Короб SKIM 15х10/2000мм	м	24	15.30 367.20	15.00 360.00	-	0.30 7.20	
51	С1-371-1	Короб SKIM 12х12/2000мм	м	24	25.50 612.00	25.00 600.00	-	0.50 12.00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	C1-393	Вимикач EVA св-сірий 1кл накл IP54	шт	1	<u>77.52</u>	<u>76.00</u>	-	<u>1.52</u>	
53	C1-393	Рамка одинарна Karell біла	шт	18	<u>77.52</u>	<u>76.00</u>	-	<u>1.52</u>	
54	C1-640	Вилка Violux з/з біла	шт	1	<u>15.30</u>	<u>15.00</u>	-	<u>0.30</u>	
55	C1-640	Вилка кутова з зазем.	шт	1	<u>275.40</u>	<u>270.00</u>	-	<u>5.40</u>	
56	C1-640	Розетка ALSU біла 1на з/з накл	шт	1	<u>35.70</u>	<u>35.00</u>	-	<u>0.70</u>	
57	C1-640	Вилка переносна 3P+N+E 32A 220-415V IP44 з/з пряма	шт	5	<u>35.70</u>	<u>35.00</u>	-	<u>0.70</u>	
58	C1-640	Штепсельне гніздо 3P+N+E 32A 220-415V IP44 з/з накладне	шт	3	<u>51.00</u>	<u>50.00</u>	-	<u>1.00</u>	
59	55-8-67	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT VIVA 44Вт 4000К	шт	14	<u>71.40</u>	<u>70.00</u>	-	<u>1.40</u>	
60	55-8-67	Світильник LED ДББ 20У-18-302У1 д/р 18W 6000К 1570LM IP44 круг ДЕЛЬТА-18	шт	32	<u>229.50</u>	<u>225.00</u>	-	<u>4.50</u>	
61	C100-1504-3181-1И	Бокс пласт Violux на 16 модулів (зовн.)	шт	1	<u>1147.50</u>	<u>1125.00</u>	-	<u>22.50</u>	
62	C100-1504-3181-1И	Корпус металевий ЩРн-12 (265x310x120) IP31 IEK	шт	1	<u>209.10</u>	<u>205.00</u>	-	<u>4.10</u>	
63	C100-1504-3181-1И	Корпус КП101 до кнопки 1місце IEK	шт	10	<u>627.30</u>	<u>615.00</u>	-	<u>12.30</u>	
64	C100-1504-3181-1И	Щит на 24 (28) модулів, внутрішній, з металевими дверями без клеми, VOLTA Харев	шт	7	<u>1175.39</u>	<u>1152.00</u>	<u>0.34</u>	<u>23.05</u>	
65	C100-290220-1291	Коробка розп. OBO 80x43x34 A6 IP55	шт	10	<u>16455.46</u>	<u>16128.00</u>	<u>4.76</u>	<u>322.70</u>	
66	C109-9-91	Дюбель "ялинка"	100шт	0,2	<u>629.69</u>	<u>617.00</u>	<u>0.34</u>	<u>12.35</u>	
67	C109-9-93	Саморези 35 мм з дюбелем	100шт	1	<u>20150.08</u>	<u>19744.00</u>	<u>10.88</u>	<u>395.20</u>	
68	C111-7-28-ИН	Ринва водостічна	м.п.	271,55	<u>492.19</u>	<u>480.00</u>	<u>2.54</u>	<u>9.65</u>	
69	C111-7-37ИН	Кріплення труби	шт	80	<u>492.19</u>	<u>480.00</u>	<u>2.54</u>	<u>9.65</u>	
70	C111-14-1	Герметик	шт	6	<u>1284.73</u>	<u>1257.00</u>	<u>2.54</u>	<u>25.19</u>	
71	C111-18-49	Труба кругла 32x2,5мм	т	0,16324	<u>1284.73</u>	<u>1257.00</u>	<u>2.54</u>	<u>25.19</u>	
72	C111-18-49	Труба кругла 25x2,8мм	т	0,009328	<u>86.96</u>	<u>85.00</u>	<u>0.25</u>	<u>1.71</u>	
73	C111-18-49	Труба кругла 32x2,8мм	т	0,04258	<u>869.60</u>	<u>850.00</u>	<u>2.50</u>	<u>17.10</u>	
74	C111-23-22	Стрічка віконна Аленор 100	м	250	<u>1481.59</u>	<u>1450.00</u>	<u>2.54</u>	<u>29.05</u>	
75	C111-23-23	Стрічка віконна пароізоляційна внутрішня 100мм_12,5м	м	250	<u>10371.13</u>	<u>10150.00</u>	<u>17.78</u>	<u>203.35</u>	
76	C111-25-311	Шуруп 6,0/80 нержавійка	шт	60	<u>51.00</u>	<u>50.00</u>	-	<u>1.00</u>	
77	C111-25-312	Шуруп 4,0/50 нержавійка	шт	230	<u>510.00</u>	<u>500.00</u>	-	<u>10.00</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C111-25-314	Шуруп 6,0/30 нержавійка	шт	450	<u>1.31</u> 589.50	<u>1.27</u> 571.50	<u>0.01</u> 4.50	<u>0.03</u> 13.50	
79	C111-25-315	Шуруп 4,8x35	пачка	1	<u>308.10</u> 308.10	<u>301.33</u> 301.33	<u>0.73</u> 0.73	<u>6.04</u> 6.04	
80	C111-52ИН	Кронштейн ринви	шт	183	<u>44.70</u> 8180.10	<u>43.79</u> 8013.57	<u>0.03</u> 5.49	<u>0.88</u> 161.04	
81	C111-73-13	Коліно водостічне.	шт	80	<u>126.67</u> 10133.60	<u>122.73</u> 9818.40	<u>1.46</u> 116.80	<u>2.48</u> 198.40	
82	C111-136-ИНБ	Дюбель-шурупи	шт	344,649	<u>8.40</u> 2895.05	<u>8.22</u> 2833.01	<u>0.02</u> 6.89	<u>0.16</u> 55.14	
83	C111-136-1-M	Дюбель-шурупи	шт	1183	<u>8.41</u> 9949.03	<u>8.22</u> 9724.26	<u>0.03</u> 35.49	<u>0.16</u> 189.28	
84	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	330	<u>8.40</u> 2772.00	<u>8.22</u> 2712.60	<u>0.02</u> 6.60	<u>0.16</u> 52.80	
85	C111-136-7-ИНБ	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	<u>13.62</u> 245.16	<u>13.33</u> 239.94	<u>0.02</u> 0.36	<u>0.27</u> 4.86	
86	C111-136-14	Зєднувач Краб	шт	30,26	<u>20.40</u> 617.30	<u>20.00</u> 605.20	<u>-</u> -	<u>0.40</u> 12.10	
87	C111-136-17	Дюбель тристороннього розпору 6x30 КРХ "Wkret-Met"	шт	100	<u>1.53</u> 153.00	<u>1.50</u> 150.00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 3.00	
88	C111-136-25	Профілі оцинковані 60/27	м	102,1385	<u>42.96</u> 4387.87	<u>41.94</u> 4283.69	<u>0.18</u> 18.38	<u>0.84</u> 85.80	
89	C111-136-86	Саморіз по металу фосфатований 3,5 x 35мм	шт	100	<u>0.51</u> 51.00	<u>0.50</u> 50.00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 1.00	
90	C111-147-58	Саморізи по металу 4,8x32мм цинк	шт	26	<u>1.92</u> 49.92	<u>1.86</u> 48.36	<u>0.02</u> 0.52	<u>0.04</u> 1.04	
91	C111-155-ЗИН	Саморізи покрівельні	шт	12779,168	<u>1.67</u> 21341.21	<u>1.64</u> 20957.84	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 383.38	
92	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0001936	<u>56445.57</u> 10.93	<u>55000.00</u> 10.65	<u>338.79</u> 0.07	<u>1106.78</u> 0.21	
93	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0020534	<u>56445.57</u> 115.91	<u>55000.00</u> 112.94	<u>338.79</u> 0.70	<u>1106.78</u> 2.27	
94	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,070316	<u>56445.57</u> 3969.03	<u>55000.00</u> 3867.38	<u>338.79</u> 23.82	<u>1106.78</u> 77.82	
95	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,0175	<u>53923.53</u> 943.66	<u>52527.42</u> 919.23	<u>338.79</u> 5.93	<u>1057.32</u> 18.50	
96	C111-181	Цвяхи будівельні	т	0,0149753	<u>56445.57</u> 845.29	<u>55000.00</u> 823.64	<u>338.79</u> 5.07	<u>1106.78</u> 16.57	
97	C111-183-44	Кутник 50x50	т	0,02862	<u>39885.38</u> 1141.52	<u>38644.13</u> 1106.00	<u>459.18</u> 13.14	<u>782.07</u> 22.38	
98	C111-183-44	Труба квадратна 60_40_3 мм	т	0,12326	<u>33954.12</u> 4185.18	<u>32829.17</u> 4046.52	<u>459.18</u> 56.60	<u>665.77</u> 82.06	
99	C111-183-45	Труба квадратна 40_40_3 мм	т	0,0528	<u>33954.12</u> 1792.78	<u>32829.17</u> 1733.38	<u>459.18</u> 24.24	<u>665.77</u> 35.15	
100	C111-183-45	Швелер 14	т	0,29892	<u>45512.40</u> 13604.57	<u>44160.82</u> 13200.55	<u>459.18</u> 137.26	<u>892.40</u> 266.76	
101	C111-183-54	Пластина сталевя 25x4мм	т	0,073352	<u>39511.06</u> 2898.22	<u>38277.15</u> 2807.71	<u>459.18</u> 33.68	<u>774.73</u> 56.83	
102	C111-183-54	Лист сталевий 4 мм	т	0,4187	<u>39511.06</u> 16543.28	<u>38277.15</u> 16026.64	<u>459.18</u> 192.26	<u>774.73</u> 324.38	
103	C111-183-54	Пластина сталевя	т	0,00754	<u>39511.06</u> 297.91	<u>38277.15</u> 288.61	<u>459.18</u> 3.46	<u>774.73</u> 5.84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	C111-183-54	Пластина сталевая 100х6	т	0,045029	<u>39511.06</u> 1779.14	<u>38277.15</u> 1723.57	<u>459.18</u> 20.68	<u>774.73</u> 34.89	
105	C111-187-30	Планка обрамлення парпету	м	112	<u>284.27</u> 31838.24	<u>276.04</u> 30916.48	<u>2.66</u> 297.92	<u>5.57</u> 623.84	
106	C111-187-31	Планка кутова 40х40мм з листової сталі	м	115,2	<u>103.73</u> 11949.70	<u>101.17</u> 11654.78	<u>0.53</u> 61.06	<u>2.03</u> 233.86	
107	C111-187-32	Планка кутова 200х200мм з листової сталі	м	55,5	<u>152.78</u> 8479.29	<u>149.25</u> 8283.38	<u>0.53</u> 29.42	<u>3.00</u> 166.50	
108	C111-187-44-Н	Парапет димоходу (кришка)	м	64	<u>2385.72</u> 152686.08	<u>2336.28</u> 149521.92	<u>2.66</u> 170.24	<u>46.78</u> 2993.92	
109	C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	19,613	<u>14.70</u> 288.31	<u>14.00</u> 274.58	<u>0.41</u> 8.04	<u>0.29</u> 5.69	
110	C111-219	Гіпсові в'язучі -ротбанд	т	1,3982	<u>11806.43</u> 16507.75	<u>11116.87</u> 15543.33	<u>458.26</u> 640.74	<u>231.50</u> 323.68	
111	C111-233-2	Грунтовка фунгіцидна Ceresit -СТ-99	кг	13,95	<u>201.99</u> 2817.76	<u>197.50</u> 2755.13	<u>0.53</u> 7.39	<u>3.96</u> 55.24	
112	C111-233-18	Грунт для дерева	л	5	<u>535.84</u> 2679.20	<u>524.80</u> 2624.00	<u>0.53</u> 2.65	<u>10.51</u> 52.55	
113	C111-250-5	Герметик атмосферостійкий для зовнішніх робіт силіконовий	шт	1,7575	<u>306.14</u> 538.04	<u>300.00</u> 527.25	<u>0.14</u> 0.25	<u>6.00</u> 10.55	
114	C111-253	Вапно будівельне	т	0,00457	<u>5603.59</u> 25.61	<u>5040.00</u> 23.04	<u>453.72</u> 2.07	<u>109.87</u> 0.50	
115	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,005985	<u>5603.59</u> 33.54	<u>5040.00</u> 30.17	<u>453.72</u> 2.72	<u>109.87</u> 0.66	
116	C111-267	Плитки керамічні фасадні	м2	189,88	<u>689.49</u> 130920.36	<u>665.83</u> 126427.80	<u>10.14</u> 1925.38	<u>13.52</u> 2567.18	
117	C111-267	Плитки керамічні	м2	189,88	<u>689.49</u> 130920.36	<u>665.83</u> 126427.80	<u>10.14</u> 1925.38	<u>13.52</u> 2567.18	
118	C111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	573,5668	<u>692.75</u> 397338.40	<u>665.83</u> 381897.98	<u>13.34</u> 7651.38	<u>13.58</u> 7789.04	
119	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,635	<u>48.64</u> 128.17	<u>42.06</u> 110.83	<u>5.63</u> 14.84	<u>0.95</u> 2.50	
120	C111-327	Суміш клейова для плитки	кг	977,6	<u>16.43</u> 16061.97	<u>15.65</u> 15299.44	<u>0.46</u> 449.70	<u>0.32</u> 312.83	
121	C111-388-1	Фарба олійна	т	0,008572	<u>30578.69</u> 262.13	<u>29475.48</u> 252.67	<u>503.63</u> 4.32	<u>599.58</u> 5.14	
122	C111-388-1	Фарба по металу	т	0,020748	<u>189942.28</u> 3940.92	<u>185714.29</u> 3853.20	<u>503.63</u> 10.45	<u>3724.36</u> 77.27	
123	C111-541-58	З'єднання ринви	шт	15	<u>43.39</u> 650.85	<u>42.44</u> 636.60	<u>0.10</u> 1.50	<u>0.85</u> 12.75	
124	C111-609	Клей монтажний акриловий	кг	1,339	<u>126.04</u> 168.77	<u>123.06</u> 164.78	<u>0.51</u> 0.68	<u>2.47</u> 3.31	
125	C111-654-86	Дюбель монтажний	шт	320	<u>8.40</u> 2688.00	<u>8.22</u> 2630.40	<u>0.02</u> 6.40	<u>0.16</u> 51.20	
126	C111-679-8ИН	Ламінат для підлоги	м2	52,224	<u>472.21</u> 24660.70	<u>460.42</u> 24044.97	<u>2.53</u> 132.13	<u>9.26</u> 483.59	
127	C111-698	Плити деревностружкові багат шарові та три шарові, марка П-1, товщина 6 мм OSB	100м2	15,87528	<u>12626.19</u> 200444.30	<u>11904.00</u> 188979.33	<u>474.62</u> 7534.73	<u>247.57</u> 3930.24	
128	C111-698	Плити деревностружкові ОСБ 22мм	100м2	0,1875	<u>26536.11</u> 4986.77	<u>25600.00</u> 4800.00	<u>474.62</u> 88.99	<u>521.49</u> 97.78	
129	C111-698	Плити деревностружкові ОСБ 18 мм	100м2	0,161	<u>20829.44</u> 3353.54	<u>19946.40</u> 3211.37	<u>474.62</u> 76.41	<u>408.42</u> 65.76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	C111-782	Поковки з квадратних заготовок	т	0,076	34345.56 2610.26	33333.33 2533.33	338.79 25.75	673.44 51.18	
131	C111-782	Поковки з арматури	т	0,01045	30945.57 323.38	30000.00 313.50	338.79 3.54	606.78 6.34	
132	C111-797	Катанка (круг), діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,004818	29443.35 141.86	28600.24 137.80	265.79 1.28	577.32 2.78	
133	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,33894	29443.35 9979.53	28600.24 9693.77	265.79 90.09	577.32 195.68	
134	C111-797-35	Труба водосточна	м	166	383.86 63720.76	375.00 62250.00	1.33 220.78	7.53 1249.98	
135	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0031376	30871.11 96.86	30000.00 94.13	265.79 0.83	605.32 1.90	
136	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,000653	39724.71 25.95	38680.00 25.27	265.79 0.17	778.92 0.51	
137	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,0007756	39724.71 30.81	38680.00 30.00	265.79 0.21	778.92 0.60	
138	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,004	30871.11 123.48	30000.00 120.00	265.79 1.06	605.32 2.42	
139	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,002484	39724.71 98.68	38680.00 96.08	265.79 0.66	778.92 1.93	
140	C111-829-ИНБ	Підвіс в комплекті	шт	12,46	10.20 127.09	10.00 124.60	- 0.04	0.20 2.49	
141	C111-829-31	Профіль UD-28/27	м	39,8155	27.52 1095.72	26.94 1072.63	0.04 1.59	0.54 21.50	
142	C111-863-45	Плоский лист з ПВХ -покриттям	м2	9	1298.77 11688.93	1271.00 11439.00	2.30 20.70	25.47 229.23	
143	C111-870-17	Сітка армувальна дротяна-армопояс 50_50(1x2)2,5мм	м2	32,45	63.21 2051.16	59.58 1933.37	2.39 77.56	1.24 40.24	
144	C111-953-1	Набори для люків	шт	9	2550.24 22952.16	2500.00 22500.00	0.24 2.16	50.00 450.00	
145	C111-1130-1	Тонколистовий сталевий прокат гарячекатаний товщина 4мм	т	0,032	48541.34 1553.32	47914.20 1533.25	265.79 8.51	361.35 11.56	
146	C111-1282	Скло полікарбонатне UV2 Oskar-PR Solid, товщина 8 мм	м2	8	3154.74 25237.92	3083.33 24666.64	9.55 76.40	61.86 494.88	
147	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00014	75937.42 10.63	73835.93 10.34	612.52 0.09	1488.97 0.21	
148	C111-1301-1-ИНБ-1	Труба гофр. КОPOS 16 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	14.43 144.30	14.00 140.00	0.15 1.50	0.28 2.80	
149	C111-1301-1-ИНБ-1	Труба гофр. КОPOS 25 ПВХ УФ-стійка чорна	м	10	19.53 195.30	19.00 190.00	0.15 1.50	0.38 3.80	
150	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,570624	4645.17 2650.64	4174.39 2382.01	379.70 216.67	91.08 51.97	
151	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	1,06243	2674.04 2840.99	2241.91 2381.88	379.70 403.41	52.43 55.70	
152	C111-1477-44	Дюбель швидкого монтажу	шт	121,679	1.10 133.85	1.08 131.41	- -	0.02 2.43	
153	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01145	107064.14 1225.88	104620.00 1197.90	344.84 3.95	2099.30 24.04	
154	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001778	114557.74 203.68	111966.67 199.08	344.84 0.61	2246.23 3.99	
155	C111-1513	Електроди	т	0,0471544	154330.94 7277.38	150960.00 7118.43	344.84 16.26	3026.10 142.69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	C111-1521	Електроди	т	0,0217903	<u>114557.74</u> 2496.24 <u>202.91</u>	<u>111966.67</u> 2439.78 <u>198.88</u>	<u>344.84</u> 7.51 <u>0.05</u>	<u>2246.23</u> 48.95 <u>3.98</u>	
157	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	250,9923	50928.85 <u>614.06</u>	49917.35 <u>601.38</u>	12.55 <u>0.64</u>	998.95 <u>12.04</u>	
158	C111-1615	Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)(аналог Однокомпонентний поліуретановий герметик VIVALFLEX PU 40)	кг	333	204481.98 <u>22.68</u>	200259.54 <u>22.23</u>	213.12 <u>0.01</u>	4009.32 <u>0.44</u>	
159	C111-1615-2	Шнур ущільнюючий	м	333	7552.44 <u>35.65</u>	7402.59 <u>34.45</u>	3.33 <u>0.50</u>	146.52 <u>0.70</u>	
160	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна	кг	8,33	296.97 <u>41.19</u>	286.98 <u>40.17</u>	4.17 <u>0.21</u>	5.83 <u>0.81</u>	
161	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	39,8	1639.36 <u>85.33</u>	1598.77 <u>83.16</u>	8.36 <u>0.50</u>	32.24 <u>1.67</u>	
162	C111-1624-1	Ґрунтовка бетонконтакт	кг	37,996	3242.20 <u>35.88</u>	3159.75 <u>34.45</u>	19.00 <u>0.73</u>	63.45 <u>0.70</u>	
163	C111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення	л	595,299	21359.33 <u>102.41</u>	20508.05 <u>99.67</u>	434.57 <u>0.73</u>	416.71 <u>2.01</u>	
164	C111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення	л	348,0227	35641.01 <u>185.00</u>	34687.43 <u>180.80</u>	254.06 <u>0.57</u>	699.53 <u>3.63</u>	
165	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	3124,5535	578042.39 <u>318.88</u>	564919.27 <u>312.50</u>	1781.00 <u>0.13</u>	11342.13 <u>6.25</u>	
166	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	7,966	2540.19 <u>76.76</u>	2489.37 <u>75.00</u>	1.04 <u>0.25</u>	49.79 <u>1.51</u>	
167	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,3717	28.53 <u>19.79</u>	27.87 <u>19.20</u>	0.09 <u>0.20</u>	0.56 <u>0.39</u>	
168	C111-1650-1	Гідроізоляційна суміш суміш Церозит -CR-65	кг	837	16564.23 <u>16.69</u>	16070.40 <u>16.07</u>	167.40 <u>0.29</u>	326.43 <u>0.33</u>	
169	C111-1650-6-О	Клеюча суміш для плитки	кг	3946,238	65862.72 <u>132.90</u>	63416.05 <u>130.00</u>	1144.41 <u>0.29</u>	1302.26 <u>2.61</u>	
170	C111-1650-7-П	Суміш суха для заповнення швів-затірка для плитки	кг	353,5288	46983.98 <u>613933.61</u>	45958.74 <u>601383.00</u>	102.52 <u>312.70</u>	922.71 <u>12037.91</u>	
171	C111-1701	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	т	0,087227	53551.59 <u>613.87</u>	52456.83 <u>601.38</u>	44.72 <u>0.45</u>	1050.03 <u>12.04</u>	
172	C111-1701-1	Мастика-Sikaflex®-11 FC шовний герметик (600мг)	кг	9	5524.83 <u>65.48</u>	5412.42 <u>64.00</u>	4.05 <u>0.20</u>	108.36 <u>1.28</u>	
173	C111-1720	Плівка пароізоляційна	м2	117,073	7665.94 <u>67.00</u>	7492.67 <u>65.00</u>	23.41 <u>0.69</u>	149.85 <u>1.31</u>	
174	C111-1722	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	26,26	1759.42 <u>51.06</u>	1706.90 <u>50.00</u>	18.12 <u>0.06</u>	34.40 <u>1.00</u>	
175	C111-1744-1	Прокладка під ламінат	м2	52,224	2666.56 <u>7490.39</u>	2611.20 <u>7280.00</u>	3.13 <u>63.52</u>	52.22 <u>146.87</u>	
176	C111-1745-1-ИНБ	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	4,1	30710.60 <u>7484.83</u>	29848.00 <u>7274.55</u>	260.43 <u>63.52</u>	602.17 <u>146.76</u>	
177	C111-1745-1-ИНБ	Прокладка 1" паронітова (товста)	1000шт	0,18	1347.27 <u>318.88</u>	1309.42 <u>312.50</u>	11.43 <u>0.13</u>	26.42 <u>6.25</u>	
178	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,0899	347.55 <u>40017.11</u>	340.60 <u>38966.67</u>	0.14 <u>265.79</u>	6.81 <u>784.65</u>	
179	C111-1814	Сталева полоса 30х6 мм	т	0,3	12005.13 <u>39946.49</u>	11690.00 <u>38897.44</u>	79.74 <u>265.79</u>	235.40 <u>783.26</u>	
180	C111-1814	Сталевий кутник 40х40 мм	т	0,155	6191.71 <u>41042.29</u>	6029.10 <u>39971.75</u>	41.20 <u>265.79</u>	121.41 <u>804.75</u>	
181	C111-1814	Сталева полоса 30х10 мм	т	0,59	24214.95	23583.33	156.82	474.80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	C111-1833-21-5	Хрестики пластмасові для плитки	шт	4689,39	<u>0.13</u> 609.62 <u>76771.69</u>	<u>0.12</u> 562.73 <u>74997.00</u>	<u>0.01</u> 46.89 <u>269.36</u>	- - <u>1505.33</u>	
183	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,8365464	64223.08 <u>26.48</u>	62738.47 <u>25.92</u>	225.33 <u>0.04</u>	1259.28 <u>0.52</u>	
184	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні- профіль крапельний з сіткою 100мм	м	140	3707.20 <u>12.29</u>	3628.80 <u>12.01</u>	5.60 <u>0.04</u>	72.80 <u>0.24</u>	
185	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні	м	635,22	7806.85 <u>8.78</u>	7628.99 <u>8.57</u>	25.41 <u>0.04</u>	152.45 <u>0.17</u>	
186	C111-1844-1	Кутики штукатурні фасадні- кутик стандарт з сіткою 100x100мм	м	400	3512.00 <u>15.37</u>	3428.00 <u>15.00</u>	16.00 <u>0.07</u>	68.00 <u>0.30</u>	
187	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані з сіткою	м	607,35	9334.97 <u>81054.48</u>	9110.25 <u>79163.50</u>	42.51 <u>301.68</u>	182.21 <u>1589.30</u>	
188	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0095	770.02 <u>1200.48</u>	752.05 <u>1150.00</u>	2.87 <u>26.94</u>	15.10 <u>23.54</u>	
189	C111-1849-ИНБ	Шуруп гартований	1000шт	0,228	273.71 <u>8323.48</u>	262.20 <u>8133.33</u>	6.14 <u>26.94</u>	5.37 <u>163.21</u>	
190	C111-1849-ИНБ	Шурупи по бетону WBSW	1000шт	0,746	6209.32 <u>565.16</u>	6067.46 <u>527.14</u>	20.10 <u>26.94</u>	121.75 <u>11.08</u>	
191	C111-1849-ИНБ	Гвинти самонарізні	1000шт	1,046	591.16 <u>56407.71</u>	551.39 <u>55000.00</u>	28.18 <u>301.68</u>	11.59 <u>1106.03</u>	
192	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00632	356.50 <u>56407.71</u>	347.60 <u>55000.00</u>	1.91 <u>301.68</u>	6.99 <u>1106.03</u>	
193	C111-1853-3	Цвяхи будівельні	т	0,046475	2621.54 <u>56407.71</u>	2556.11 <u>55000.00</u>	14.02 <u>301.68</u>	51.40 <u>1106.03</u>	
194	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0034065	192.15 <u>56407.71</u>	187.36 <u>55000.00</u>	1.03 <u>301.68</u>	3.77 <u>1106.03</u>	
195	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00048	27.08 <u>81.49</u>	26.40 <u>79.73</u>	0.14 <u>0.16</u>	0.53 <u>1.60</u>	
196	C111-1867	Тримач дроту гак L 120 (по скату покрівлі)	шт	134	10919.66 <u>357.30</u>	10683.82 <u>349.96</u>	21.44 <u>0.33</u>	214.40 <u>7.01</u>	
197	C111-1868	Електроди зварювальні	кг	6	2143.80 <u>19595.35</u>	2099.76 <u>18666.67</u>	1.98 <u>544.46</u>	42.06 <u>384.22</u>	
198	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	2,308139	45228.80 <u>19.59</u>	43085.27 <u>18.67</u>	1256.69 <u>0.54</u>	886.83 <u>0.38</u>	
199	C111-1896	Шпаклівка	кг	8876,52	173891.03 <u>0.31</u>	165724.63 <u>0.30</u>	4793.32 <u>-</u>	3373.08 <u>0.01</u>	
200	C111-1904-15	Саморізи 3,5x9,5	шт	343,54	106.50 <u>6.59</u>	103.06 <u>5.98</u>	- <u>0.48</u>	3.44 <u>0.13</u>	
201	C111-2005-ЗИН	Суміш цементна штукатурна	кг	1043,722	6878.13 <u>102.17</u>	6241.46 <u>99.67</u>	500.99 <u>0.50</u>	135.68 <u>2.00</u>	
202	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit CT 15 -під декоративні штукатурки	л	24	2452.08 <u>102.17</u>	2392.08 <u>99.67</u>	12.00 <u>0.50</u>	48.00 <u>2.00</u>	
203	C111-2014-6	Грунтовка типу Ceresit CT 15	л	8,6475	883.52 <u>259.45</u>	861.90 <u>252.85</u>	4.32 <u>1.51</u>	17.30 <u>5.09</u>	
204	C111-3410-4	Профнастил Т8	м2	264,583	68646.06 <u>8568.55</u>	66899.81 <u>8400.54</u>	399.52 <u>-</u>	1346.73 <u>168.01</u>	
205	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,456	12475.81 <u>95.93</u>	12231.19 <u>75.00</u>	- <u>19.06</u>	244.62 <u>1.88</u>	
206	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм	м	48	4604.64 <u>8795.93</u>	3600.00 <u>8400.00</u>	914.40 <u>223.46</u>	90.24 <u>172.47</u>	
207	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,294258	2588.27	2471.77	65.75	50.75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
208	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,066	8568.55 565.52	8400.54 554.44	-	168.01 11.09	
209	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,48	6788.42 3258.44	6431.85 3087.29	223.46 107.26	133.11 63.89	
210	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,04424	6788.42 300.32	6431.85 284.55	223.46 9.89	133.11 5.89	
211	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,1044	8795.93 918.30	8400.00 876.96	223.46 23.33	172.47 18.01	
212	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,04329	6788.42 293.88	6431.85 278.45	223.46 9.67	133.11 5.76	
213	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006599	8795.93 58.04	8400.00 55.43	223.46 1.47	172.47 1.14	
214	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	6,64	6788.42 45075.11	6431.85 42707.48	223.46 1483.77	133.11 883.85	
215	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,913	8568.55 7823.09	8400.54 7669.69	-	168.01 153.39	
216	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,30084	6788.42 2042.23	6431.85 1934.96	223.46 67.23	133.11 40.04	
217	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм	м3	5,91	8795.93 51983.95	8400.00 49644.00	223.46 1320.65	172.47 1019.30	
218	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0405	6788.42 274.93	6431.85 260.49	223.46 9.05	133.11 5.39	
219	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004698	8795.93 41.32	8400.00 39.46	223.46 1.05	172.47 0.81	
220	C112-76	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	4,032	4638.09 18700.78	4323.69 17433.12	223.46 900.99	90.94 366.67	
221	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,02662	6725.33 179.03	6370.00 169.57	223.46 5.95	131.87 3.51	
222	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1136	8795.93 999.22	8400.00 954.24	223.46 25.39	172.47 19.59	
223	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	13,843	4358.84 60339.42	4049.91 56062.90	223.46 3093.36	85.47 1183.16	
224	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,027304	8795.93 240.16	8400.00 229.35	223.46 6.10	172.47 4.71	
225	C112-173	Бруски обрізні, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,07201	8795.93 633.39	8400.00 604.88	223.46 16.09	172.47 12.42	
226	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,088	5365.29 472.15	5000.00 440.00	260.09 22.89	105.20 9.26	
227	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0022	6788.42 14.93	6431.85 14.15	223.46 0.49	133.11 0.29	
228	C113-2	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д.8мм	м	573,09	125.68 72025.95	122.82 70386.91	0.40 229.24	2.46 1409.80	
229	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2.8 мм Гільзи	м	48,5	90.51 4389.74	88.01 4268.49	0.73 35.41	1.77 85.85	
230	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	128.41 642.05	125.00 625.00	0.89 4.45	2.52 12.60	
231	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм Гільзи	м	5	131.19 655.95	127.50 637.50	1.12 5.60	2.57 12.85	
232	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 76 мм Гільзи	м	30,9	173.25 5538.83	174.22 5383.40	1.52 46.97	3.51 108.46	
233	C113-14-12	З'єднувач для ринви	шт	8	42.98 343.84	42.44 339.52	0.22 1.76	0.32 2.56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	C113-19-22	Воронка водостічна 125/90 мм	ШТ	24	<u>166.97</u> 4007.28	<u>164.50</u> 3948.00	<u>1.23</u> 29.52	<u>1.24</u> 29.76	
235	C113-133-33	Труби сталеві, діаметр 40_1,7 мм	Т	0,344545	<u>3776.17</u> 13015.59	<u>3729.17</u> 12827.12	<u>265.79</u> 91.58	<u>281.21</u> 96.89	
236	C113-133-34	Труби сталеві 40_40_3 мм	Т	0,318375	<u>45101.53</u> 14359.20	<u>44500.00</u> 14167.69	<u>265.79</u> 84.62	<u>335.74</u> 106.89	
237	C113-138	Труби сталеві 50х3 мм	М	8	<u>169.49</u> 1355.92	<u>165.00</u> 1320.00	<u>1.17</u> 9.36	<u>3.32</u> 26.56	
238	C113-229-88	Кран поливальний діам. 15 мм	ШТ	5	<u>268.81</u> 1344.05	<u>263.51</u> 1317.55	<u>0.03</u> 0.15	<u>5.27</u> 26.35	
239	C113-753-13	Люки ревізійні 500х600	ШТ	1	<u>2779.85</u> 2779.85	<u>2725.00</u> 2725.00	<u>0.34</u> 0.34	<u>54.51</u> 54.51	
240	C113-753-14	Люки ревізійні 500х500	ШТ	1	<u>2580.95</u> 2580.95	<u>2530.00</u> 2530.00	<u>0.34</u> 0.34	<u>50.61</u> 50.61	
241	C113-753-15	Люки ревізійні 540х780	ШТ	1	<u>6926.15</u> 6926.15	<u>6790.00</u> 6790.00	<u>0.34</u> 0.34	<u>135.81</u> 135.81	
242	C113-753-16	Люки ревізійні 800х800	ШТ	1	<u>7446.35</u> 7446.35	<u>7300.00</u> 7300.00	<u>0.34</u> 0.34	<u>146.01</u> 146.01	
243	C113-753-17	Люки ревізійні 580х740	ШТ	1	<u>6926.15</u> 6926.15	<u>6790.00</u> 6790.00	<u>0.34</u> 0.34	<u>135.81</u> 135.81	
244	C113-950-ИНБ	Ізоляція "K-flex" для труб d=63 мм	М	24	<u>80.79</u> 1458.96	<u>59.50</u> 1428.00	<u>0.10</u> 2.40	<u>1.19</u> 28.56	
245	C113-1360-7	Заглушка ринви.	ШТ	4	<u>38.73</u> 154.92	<u>37.74</u> 150.96	<u>0.23</u> 0.92	<u>0.76</u> 3.04	
246	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	М	480	<u>86.71</u> 41620.80	<u>84.94</u> 40771.20	<u>0.07</u> 33.60	<u>1.70</u> 816.00	
247	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	М	235	<u>43.85</u> 10304.75	<u>42.92</u> 10086.20	<u>0.07</u> 16.45	<u>0.86</u> 202.10	
248	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	М	520	<u>123.47</u> 64204.40	<u>120.90</u> 62868.00	<u>0.15</u> 78.00	<u>2.42</u> 1258.40	
249	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25мм	М	26	<u>68.70</u> 1786.20	<u>67.20</u> 1747.20	<u>0.15</u> 3.90	<u>1.35</u> 35.10	
250	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	М	179,8	<u>183.99</u> 33081.40	<u>180.16</u> 32392.77	<u>0.22</u> 39.56	<u>3.61</u> 649.08	
251	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	М	32	<u>113.22</u> 3623.04	<u>110.78</u> 3544.96	<u>0.22</u> 7.04	<u>2.22</u> 71.04	
252	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	М	224	<u>287.91</u> 64491.84	<u>281.89</u> 63143.36	<u>0.37</u> 82.88	<u>5.65</u> 1265.60	
253	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	М	69	<u>438.25</u> 30239.25	<u>429.15</u> 29611.35	<u>0.51</u> 35.19	<u>8.59</u> 592.71	
254	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	М	159	<u>629.57</u> 100101.63	<u>616.50</u> 98023.50	<u>0.73</u> 116.07	<u>12.34</u> 1962.06	
255	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель SFX з шурупом	ШТ.	168	<u>4.93</u> 828.24	<u>4.76</u> 799.68	<u>0.07</u> 11.76	<u>0.10</u> 16.80	
256	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель Lino	ШТ.	620	<u>15.51</u> 9616.20	<u>15.14</u> 9386.80	<u>0.07</u> 43.40	<u>0.30</u> 186.00	
257	C113-1705	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	ШТ	750	<u>11.94</u> 8955.00	<u>11.64</u> 8730.00	<u>0.07</u> 52.50	<u>0.23</u> 172.50	
258	C113-1705-1-ИНБ	Дюбель під шуруп по бетону	ШТ.	126	<u>15.51</u> 1954.26	<u>15.14</u> 1907.64	<u>0.07</u> 8.82	<u>0.30</u> 37.80	
259	C113-1705-1-ИНБ	Обвід. із поліпропілену діам. 20 мм	ШТ.	58	<u>4.96</u> 287.68	<u>4.79</u> 277.82	<u>0.07</u> 4.06	<u>0.10</u> 5.80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	C113-1705-1-ИНБ	Гвинт 75/135	шт.	200	<u>3.72</u>	<u>3.56</u>	<u>0.09</u>	<u>0.07</u>	
261	C113-1706-1-ИНБ	Обвід. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	6	<u>744.00</u>	<u>712.00</u>	<u>18.00</u>	<u>14.00</u>	
262	C113-1706	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	166	<u>13.41</u>	<u>13.08</u>	<u>0.07</u>	<u>0.26</u>	
263	C113-1707	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	85	<u>80.46</u>	<u>78.48</u>	<u>0.42</u>	<u>1.56</u>	
264	C113-1708	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	68	<u>15.44</u>	<u>15.07</u>	<u>0.07</u>	<u>0.30</u>	
265	C113-1709	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт.	18	<u>2563.04</u>	<u>2501.62</u>	<u>11.62</u>	<u>49.80</u>	
266	C113-1710	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	44	<u>21.03</u>	<u>20.55</u>	<u>0.07</u>	<u>0.41</u>	
267	C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт.	115	<u>1787.55</u>	<u>1746.75</u>	<u>5.95</u>	<u>34.85</u>	
268	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	<u>36.40</u>	<u>35.62</u>	<u>0.07</u>	<u>0.71</u>	
269	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	24	<u>2475.20</u>	<u>2422.16</u>	<u>4.76</u>	<u>48.28</u>	
270	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт.	2	<u>88.11</u>	<u>86.31</u>	<u>0.07</u>	<u>1.73</u>	
271	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт.	48	<u>1585.98</u>	<u>1553.58</u>	<u>1.26</u>	<u>31.14</u>	
272	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт.	88	<u>133.95</u>	<u>131.25</u>	<u>0.07</u>	<u>2.63</u>	
273	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт.	58	<u>5893.80</u>	<u>5775.00</u>	<u>3.08</u>	<u>115.72</u>	
274	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт.	34	<u>121.65</u>	<u>119.19</u>	<u>0.07</u>	<u>2.39</u>	
275	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт.	14	<u>13989.75</u>	<u>13706.85</u>	<u>8.05</u>	<u>274.85</u>	
276	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт.	12	<u>9.51</u>	<u>9.25</u>	<u>0.07</u>	<u>0.19</u>	
277	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт.	6	<u>380.40</u>	<u>370.00</u>	<u>2.80</u>	<u>7.60</u>	
278	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	18	<u>16.15</u>	<u>15.76</u>	<u>0.07</u>	<u>0.32</u>	
279	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	29	<u>387.60</u>	<u>378.24</u>	<u>1.68</u>	<u>7.68</u>	
280	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт.	22	<u>122.47</u>	<u>120.00</u>	<u>0.07</u>	<u>2.40</u>	
281	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт.	8	<u>244.94</u>	<u>240.00</u>	<u>0.14</u>	<u>4.80</u>	
282	C113-1797	Накидна гайка 63/40мм	шт.	6	<u>19.64</u>	<u>19.18</u>	<u>0.07</u>	<u>0.39</u>	
283	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт.	6	<u>942.72</u>	<u>920.64</u>	<u>3.36</u>	<u>18.72</u>	
284	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт.	6	<u>33.02</u>	<u>32.30</u>	<u>0.07</u>	<u>0.65</u>	
285	C113-1807	Муфта розбірна поліпропиленова діам. 50x1 1/2" 3Р	шт.	2	<u>2905.76</u>	<u>2842.40</u>	<u>6.16</u>	<u>57.20</u>	
					<u>67.98</u>	<u>66.58</u>	<u>0.07</u>	<u>1.33</u>	
					<u>3942.84</u>	<u>3861.64</u>	<u>4.06</u>	<u>77.14</u>	
					<u>68.90</u>	<u>67.48</u>	<u>0.07</u>	<u>1.35</u>	
					<u>2342.60</u>	<u>2294.32</u>	<u>2.38</u>	<u>45.90</u>	
					<u>109.07</u>	<u>106.88</u>	<u>0.07</u>	<u>2.14</u>	
					<u>1526.98</u>	<u>1496.04</u>	<u>0.98</u>	<u>29.96</u>	
					<u>110.82</u>	<u>108.58</u>	<u>0.07</u>	<u>2.17</u>	
					<u>1329.84</u>	<u>1302.96</u>	<u>0.84</u>	<u>26.04</u>	
					<u>196.40</u>	<u>192.48</u>	<u>0.07</u>	<u>3.85</u>	
					<u>1178.40</u>	<u>1154.88</u>	<u>0.42</u>	<u>23.10</u>	
					<u>11.25</u>	<u>10.96</u>	<u>0.07</u>	<u>0.22</u>	
					<u>202.50</u>	<u>197.28</u>	<u>1.26</u>	<u>3.96</u>	
					<u>18.58</u>	<u>18.13</u>	<u>0.07</u>	<u>0.36</u>	
					<u>538.82</u>	<u>526.35</u>	<u>2.03</u>	<u>10.44</u>	
					<u>31.16</u>	<u>30.48</u>	<u>0.07</u>	<u>0.61</u>	
					<u>685.52</u>	<u>670.56</u>	<u>1.54</u>	<u>13.42</u>	
					<u>61.56</u>	<u>60.28</u>	<u>0.07</u>	<u>1.21</u>	
					<u>492.48</u>	<u>482.24</u>	<u>0.56</u>	<u>9.68</u>	
					<u>510.07</u>	<u>500.00</u>	<u>0.07</u>	<u>10.00</u>	
					<u>3060.42</u>	<u>3000.00</u>	<u>0.42</u>	<u>60.00</u>	
					<u>95.79</u>	<u>93.84</u>	<u>0.07</u>	<u>1.88</u>	
					<u>574.74</u>	<u>563.04</u>	<u>0.42</u>	<u>11.28</u>	
					<u>890.33</u>	<u>873.00</u>	<u>0.07</u>	<u>17.46</u>	
					<u>5343.18</u>	<u>5238.00</u>	<u>0.42</u>	<u>104.76</u>	
					<u>615.13</u>	<u>603.00</u>	<u>0.07</u>	<u>12.06</u>	
					<u>1230.26</u>	<u>1206.00</u>	<u>0.14</u>	<u>24.12</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	C113-1807	Муфта чавунна діам. 2 1/2x2"	шт	6	<u>466.72</u>	<u>457.50</u>	<u>0.07</u>	<u>9.15</u>	
287	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	212	<u>2800.32</u>	<u>2745.00</u>	<u>0.42</u>	<u>54.90</u>	
288	C113-1816	Перехідник діам. 50x40 мм	шт	2	<u>88.44</u>	<u>86.64</u>	<u>0.07</u>	<u>1.73</u>	
289	C113-1845-2	Ніпель діам. 2"	шт	4	<u>18749.28</u>	<u>18367.68</u>	<u>14.84</u>	<u>366.76</u>	
290	C113-1845-24	Ніпель ду 50x40 мм	шт	2	<u>261.70</u>	<u>256.50</u>	<u>0.07</u>	<u>5.13</u>	
291	C113-1845-25	Ніпель 1 1/2" зз	шт	4	<u>523.40</u>	<u>513.00</u>	<u>0.14</u>	<u>10.26</u>	
292	C113-1875-1- ИНБ	Ніпель 1" для біметалевих радіаторів	шт	3650	<u>244.87</u>	<u>240.00</u>	<u>0.07</u>	<u>4.80</u>	
293	C113-1886	Пробка коротка діам. 20x1/2" мм	шт	156	<u>979.48</u>	<u>960.00</u>	<u>0.28</u>	<u>19.20</u>	
294	C113-1886-1- ИНБ	Футорка діам. 1x1/2" мм ліва	шт	312	<u>266.29</u>	<u>261.00</u>	<u>0.07</u>	<u>5.22</u>	
295	C113-1886-1- ИНБ	Футорка діам. 1x1/2" мм права	шт	312	<u>532.58</u>	<u>522.00</u>	<u>0.14</u>	<u>10.44</u>	
296	C113-1891-1- ИНБ	Різьба сталева приварна 1"	шт	2	<u>252.52</u>	<u>247.50</u>	<u>0.07</u>	<u>4.95</u>	
297	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-0,25м	м	2,5	<u>1010.08</u>	<u>990.00</u>	<u>0.28</u>	<u>19.80</u>	
298	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-0,5м	м	5	<u>30.84</u>	<u>30.17</u>	<u>0.07</u>	<u>0.60</u>	
299	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-1м	м	10	<u>112566.00</u>	<u>110120.50</u>	<u>255.50</u>	<u>2190.00</u>	
300	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-0,5м	м	2,5	<u>19.20</u>	<u>18.75</u>	<u>0.07</u>	<u>0.38</u>	
301	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-1м	м	10	<u>2995.20</u>	<u>2925.00</u>	<u>10.92</u>	<u>59.28</u>	
302	C113-2226	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм\шт-2м	м	8	<u>91.87</u>	<u>90.00</u>	<u>0.07</u>	<u>1.80</u>	
303	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\шт-0,5м	м	5	<u>28663.44</u>	<u>28080.00</u>	<u>21.84</u>	<u>561.60</u>	
304	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\шт-10,315м	м	3,15	<u>91.87</u>	<u>90.00</u>	<u>0.07</u>	<u>1.80</u>	
305	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\шт-1м	м	11	<u>28663.44</u>	<u>28080.00</u>	<u>21.84</u>	<u>561.60</u>	
306	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\шт-0,25м	м	2,5	<u>16.63</u>	<u>16.23</u>	<u>0.07</u>	<u>0.33</u>	
307	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\шт-0,5м	м	5	<u>33.26</u>	<u>32.46</u>	<u>0.14</u>	<u>0.66</u>	
308	C113-2227	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм\шт-1м	м	10	<u>205.30</u>	<u>201.16</u>	<u>0.11</u>	<u>4.03</u>	
309	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	12	<u>513.25</u>	<u>502.90</u>	<u>0.28</u>	<u>10.08</u>	
310	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	18	<u>147.53</u>	<u>144.53</u>	<u>0.11</u>	<u>2.89</u>	
311	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110x50 мм	шт	9	<u>737.65</u>	<u>722.65</u>	<u>0.55</u>	<u>14.45</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	8	<u>60.62</u> 484.96	<u>59.36</u> 474.88	<u>0.07</u> 0.56	<u>1.19</u> 9.52	
313	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	12	<u>90.00</u> 1080.00	<u>88.17</u> 1058.04	<u>0.07</u> 0.84	<u>1.76</u> 21.12	
314	C113-24321-1-Ф	Кран кутовий для приладів 1/2х1/2	шт	69	<u>266.13</u> 18362.97	<u>260.84</u> 17997.96	<u>0.07</u> 4.83	<u>5.22</u> 360.18	
315	C113-24321-1-Ф	Кран кутовий для приладів 1/2х3/4"	шт	6	<u>266.13</u> 1596.78	<u>260.84</u> 1565.04	<u>0.07</u> 0.42	<u>5.22</u> 31.32	
316	C113-24321-1-Ф	Клапан для бойлера	шт	2	<u>438.67</u> 877.34	<u>430.00</u> 860.00	<u>0.07</u> 0.14	<u>8.60</u> 17.20	
317	C114-4-У	Вата кам'яна фасадна товщ. 50мм.	м3	0,94	<u>4831.36</u> 4541.48	<u>4695.00</u> 4413.30	<u>41.63</u> 39.13	<u>94.73</u> 89.05	
318	C114-4-У	Вата кам'яна фасадна товщ. 20мм.	м3	0,32	<u>12707.47</u> 4066.39	<u>12416.87</u> 3973.33	<u>41.63</u> 13.32	<u>249.17</u> 79.73	
319	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	285,22455	<u>2966.46</u> 846107.22	<u>2866.66</u> 817641.81	<u>41.63</u> 11873.90	<u>58.17</u> 16591.51	
320	C114-6-У	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	31,929	<u>5836.43</u> 186351.37	<u>5625.00</u> 179600.63	<u>96.99</u> 3096.79	<u>114.44</u> 3653.95	
321	C114-6-У	Плити теплоізоляційні із кам'яної вати(45 кг/м3) підвищеної жорсткості т.100 мм	м3	362,1	<u>3022.92</u> 1094599.33	<u>2866.66</u> 1038017.5	<u>96.99</u> 35120.08	<u>59.27</u> 21461.67	
322	C114-7-У-8ИН	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	14,55	<u>4859.75</u> 70709.36	<u>4695.00</u> 68312.25	<u>69.46</u> 1010.64	<u>95.29</u> 1386.47	
323	C114-36-ИНБ	Тепловідбивна плівка (фольгований самоклеїний екран) 5 мм	м2	200	<u>176.50</u> 35300.00	<u>172.62</u> 34524.00	<u>0.42</u> 84.00	<u>3.46</u> 692.00	
324	C114-97-ИНБ1	Плити пінополістирольні т. 50 мм	м2	64,311	<u>250.12</u> 16085.47	<u>233.78</u> 15034.63	<u>11.44</u> 735.72	<u>4.90</u> 315.12	
325	C118-37-1-Р	Перехідні містки-драбини на покрівлі	м	44	<u>1291.16</u> 56811.04	<u>1252.53</u> 55111.32	<u>13.31</u> 585.64	<u>25.32</u> 1114.08	
326	C118-37-1-Р	Перехідні містки	м	116,5	<u>1350.34</u> 157314.61	<u>1310.00</u> 152615.00	<u>13.86</u> 1614.69	<u>26.48</u> 3084.92	
327	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,7311451	<u>122304.36</u> 89422.24	<u>121043.98</u> 88500.72	<u>349.93</u> 255.85	<u>910.43</u> 665.67	
328	C121-784	Металеві кутники 50х50 мм	т	0,765	<u>39716.64</u> 30383.23	<u>38583.34</u> 29516.26	<u>354.54</u> 271.22	<u>778.76</u> 595.75	
329	C121-784	Металеві кутники 40х40 мм	т	0,067	<u>32523.88</u> 2179.10	<u>31531.62</u> 2112.62	<u>354.54</u> 23.75	<u>637.72</u> 42.73	
330	C123-382	Дошки підвіконні пластикові Модерн 600	м	317,4936	<u>281.18</u> 89272.85	<u>274.50</u> 87151.99	<u>1.17</u> 371.47	<u>5.51</u> 1749.39	
331	C123-382	Дошки підвіконні пластикові Модерн 450	м	29	<u>192.19</u> 5573.51	<u>187.25</u> 5430.25	<u>1.17</u> 33.93	<u>3.77</u> 109.33	
332	C123-385-22	Профіль привіконний	м	300	<u>30.62</u> 9186.00	<u>30.00</u> 9000.00	<u>0.02</u> 6.00	<u>0.60</u> 180.00	
333	C123-385-22	Профіль привіконний-привіконна планка 1100мм	м	165	<u>399.19</u> 65866.35	<u>391.34</u> 64571.10	<u>0.02</u> 3.30	<u>7.83</u> 1291.95	
334	C123-385-22	Профіль привіконний-планка підвіконна	м	82,5	<u>480.61</u> 39650.33	<u>471.17</u> 38871.53	<u>0.02</u> 1.65	<u>9.42</u> 777.15	
335	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,1626	<u>518.97</u> 603.36	<u>503.66</u> 585.56	<u>5.13</u> 5.96	<u>10.18</u> 11.84	
336	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,55828	<u>517.38</u> 3912.01	<u>503.66</u> 3806.80	<u>3.77</u> 28.49	<u>10.15</u> 76.72	
337	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,17428	<u>8732.85</u> 1521.97	<u>8400.00</u> 1463.96	<u>161.62</u> 28.17	<u>171.23</u> 29.84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	53,446	272.23 14549.61	257.37 13755.40	9.52 508.81	5.34 285.40	
339	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,09705	26337.48 2556.05	25555.27 2480.14	265.79 25.79	516.42 50.12	
340	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,315	31465.28 9911.56	30582.32 9633.49	265.79 83.72	616.97 194.35	
341	C124-22-ИН	Арматура 20мм	т	0,0862	37331.07 3217.94	36333.30 3131.93	265.79 22.91	731.98 63.10	
342	C124-22-ИН	Арматура 8мм	т	0,0517	37637.11 1945.84	36633.34 1893.94	265.79 13.74	737.98 38.15	
343	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,33575	25912.77 8700.21	25138.89 8440.38	265.79 89.24	508.09 170.59	
344	C124-22-ИН	Арматура 10 мм	т	0,0234	37637.11 880.71	36633.34 857.22	265.79 6.22	737.98 17.27	
345	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0224	28736.66 643.70	27907.41 625.13	265.79 5.95	563.46 12.62	
346	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12 мм	т	0,0915	25912.77 2371.02	25138.89 2300.21	265.79 24.32	508.09 46.49	
347	C124-441-14	Шпилька М16	м	2,64	215.93 570.06	211.00 557.04	0.70 1.85	4.23 11.17	
348	C126-12-48	Кутник металевий посилений	м	44	58.76 2585.44	56.00 2464.00	1.61 70.84	1.15 50.60	
349	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	117,24	4180.24 490091.34	4091.84 479727.32	6.43 753.85	81.97 9610.16	
350	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	22,968	4684.37 107590.61	4586.09 105333.32	6.43 147.68	91.85 2109.61	
351	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	226,6	4138.51 937786.37	4050.93 917940.74	6.43 1457.04	81.15 18388.59	
352	C126-81-2-С	Вікна із металопластику без відкривань	м2	57,024	3941.74 224773.78	3858.02 219999.73	6.43 366.66	77.29 4407.38	
353	C126-81-2-С	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , трикамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4ЕА-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4ЕА Штапik 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коef. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт. Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Horpe Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, одностулковий	м2	17,4	5820.66 101279.48	5700.10 99181.74	6.43 111,88	114.13 1985,86	
354	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	6,768	3187.94 35111.98	3079.79 34380.02	6.43 43.52	101.72 688.44	
355	C126-81-2-С	Вікна із металопластику	м2	6	4681.56 28089.36	4583.33 27499.98	6.43 38.58	91.80 550.80	
356	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 .Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна ізметалопластику)	м2	5,742	4684.37 26897.65	4586.09 26333.33	6.43 36.92	91.85 527.40	
357	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	1,387	5286.73 7332.69	5176.64 7180.00	6.43 8.92	103.66 143.78	
358	C126-81-2-С	Вікна із металопластику з провітрювачами, теплий монтаж профіль REHAU SYNEGO , двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4ЕА-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4ЕА Штапik 6,5мм білий (сіре) GENEО 6.5 мм Коef. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт. Фурнітура SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнвшні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. Horpe Luxemburg Secustic без логотипа .Провітрювач Titon SFD (24,2м3/год) механічний з вентиляційним клапаном, двостулковий	м2	71,2	4184.93 297967,02	4096.24 291666,53	6.43 457,82	82.06 5842,67	
359	C126-81-2-С	Вікно 1. Профіль Steko IDIEAL 7000, камер 6 . Склопакет камер 2, 4MSolarx16Arx4x16Arx4i.Приведений опір теплопередачі 1.18 м2 к/вт. Фурнітура Ахог К-3.(Вікна із металопластику)	м2	3,384	4553.45 15408.87	4457.74 15084.99	6.43 21.76	89.28 302.12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
360	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні одноповерхні 2030x770мм	м2	1,563	<u>6992.17</u> 10928.76	<u>6838.35</u> 10688.34	<u>16.72</u> 26.13	<u>137.10</u> 214.29	
361	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні одноповерхні 1850x770мм	м2	1,4245	<u>7326.64</u> 10436.80	<u>7166.26</u> 10208.34	<u>16.72</u> 23.82	<u>143.66</u> 204.64	
362	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові двоповерхні, Steko IDEAL 7000, (85 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 116, Рама 70 мм, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм \ Поріг теплий 82/20 мм AL для IDEAL 7000 Універсал	м2	12,136	<u>15404.74</u> 186951.92	<u>15085.97</u> 183083.33	<u>16.72</u> 202.91	<u>302.06</u> 3665.68	
363	C126-91-1-ИНБ	Дверні блоки з металопластику вхідні, одноповерхні утеплені, заklenі, з ущільнювачами в притулах, з пристроями для самозачинення (теплі монтаж профіль REHAU SYNEGO, двокамерний склопакет 50мм з енергозберігаючим склом+аргон +тепла дистанційна рамка 4ЕА-12 Ch-4-10Ch-412-Ch-4ЕА Штапик 6,5мм білий (сіре) типу GENEО 6.5 мм Коеф. опору теплопередачі 1,18 м2С/Вт. Фурнітура типу SIEGENIA SG Поворот-Відкид.Відповідні планки протизламні, петлі зовнішні, мікровентиляція на кутовій передачі, ручка одност. типу. Норме Luxemburg Secustic без логотипа	м2	20,617	<u>19010.85</u> 391946.69	<u>18620.76</u> 383904.21	<u>17.33</u> 357.29	<u>372.76</u> 7685.19	
364	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	10,812	<u>7384.95</u> 79846.08	<u>7224.07</u> 78106.64	<u>16.08</u> 173.86	<u>144.80</u> 1565.58	
365	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові профіль REHAU SYNEGO	м2	5,406	<u>7378.96</u> 39890.77	<u>7218.21</u> 39021.64	<u>16.08</u> 86.93	<u>144.69</u> 782.19	
366	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки алюмінієві, одноповерхні утеплені заklenі з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №4)	м2	2,4	<u>35054.88</u> 84131.71	<u>34359.49</u> 82462.78	<u>8.04</u> 19.30	<u>687.35</u> 1649.64	
367	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки металопластикові вхідні одноповерхні 1800x770мм	м2	1,386	<u>7431.56</u> 10300.14	<u>7269.12</u> 10075.00	<u>16.72</u> 23.17	<u>145.72</u> 201.97	
368	C126-91-1-ИНБ	Двері блоки алюмінієві, одноповерхні утеплені заklenі з ущільнювачами у притулах, з пристроями для самозачинення, теплий монтаж, з розширювачами, з пристроєм "антипаніка" (алюмінієві двері вхідні №1)	м2	2,4	<u>35014.10</u> 84033.84	<u>34319.51</u> 82366.82	<u>8.04</u> 19.30	<u>686.55</u> 1647.72	
369	C130-4	Лічильник тепла	шт	1	<u>41190.44</u> 36513.09	<u>40376.66</u> 35784.37	<u>6.12</u> 12.78	<u>807.66</u> 715.94	
370	C130-10	Шламоутримувач OSD-F-50-I-M в ізоляції з магнітним уловлювачем	шт	1	<u>36513.09</u> 1076044.80	<u>35784.37</u> 1054793.7	<u>12.78</u> 152.18	<u>715.94</u> 21098.92	
371	C130-254	Модульний тепловий пункт SH-Y23-2169 190 кВт	комплект	1	<u>1076044.80</u> 26055.89	<u>1054793.7</u> 25524.94	<u>152.18</u> 20.06	<u>21098.92</u> 510.90	
372	C130-255	Колектор на 2 контури ДУ150	комплект	2	<u>26055.89</u> 52111.78	<u>25524.94</u> 51049.88	<u>20.06</u> 40.10	<u>510.90</u> 1021.80	
373	C130-256	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, вертикальний фланцевий d=50-змішувальний вузол	шт	1	<u>26606.99</u> 26606.99	<u>26080.00</u> 26080.00	<u>5.28</u> 5.28	<u>521.71</u> 521.71	
374	C130-420-4-ИНБ	Радіатори біметалеві секційні 96/500 Mirado	секц.	1947	<u>383.02</u> 745739.94	<u>375.00</u> 730125.00	<u>0.51</u> 992.97	<u>7.51</u> 14621.97	
375	C130-474	Автоматичний повітряпроводник 1/2 з запірним клапаном	шт	1	<u>727.19</u> 727.19	<u>712.90</u> 712.90	<u>0.03</u> 0.03	<u>14.26</u> 14.26	
376	C130-474	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні (кран масвського)	шт	156	<u>76.53</u> 11938.68	<u>75.00</u> 11700.00	<u>0.03</u> 4.68	<u>1.50</u> 234.00	
377	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 150_200мм	шт	4	<u>432.69</u> 1730.76	<u>423.33</u> 1693.32	<u>0.88</u> 3.52	<u>8.48</u> 33.92	
378	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 170_250 мм	шт	6	<u>459.90</u> 2759.40	<u>450.00</u> 2700.00	<u>0.88</u> 5.28	<u>9.02</u> 54.12	
379	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 200_200мм	шт	1	<u>482.00</u> 482.00	<u>471.67</u> 471.67	<u>0.88</u> 0.88	<u>9.45</u> 9.45	
380	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 300_300мм	шт	2	<u>769.29</u> 1538.58	<u>753.33</u> 1506.66	<u>0.88</u> 1.76	<u>15.08</u> 30.16	
381	C130-600-1	Грати вентиляційна решітка розмір 200_300мм	шт	1	<u>633.30</u> 633.30	<u>620.00</u> 620.00	<u>0.88</u> 0.88	<u>12.42</u> 12.42	
382	C130-616	Аератор ПВХ	комплект	2	<u>938.90</u> 1877.80	<u>920.00</u> 1840.00	<u>0.49</u> 0.98	<u>18.41</u> 36.82	
383	C130-637	Трапи	комплект	3	<u>263.69</u> 791.07	<u>254.16</u> 762.48	<u>4.36</u> 13.08	<u>5.17</u> 15.51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	C130-933-15	Фланці, діаметр 50 мм	шт	24	<u>399.84</u> 9596.16	<u>391.53</u> 9396.72	<u>0.47</u> 11.28	<u>7.84</u> 188.16	
385	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,006195	<u>3972.47</u> 24.61	<u>3868.00</u> 23.96	<u>26.58</u> 0.16	<u>77.89</u> 0.48	
386	C153-1-553	Шпилька М10х550мм	шт	32	<u>34.65</u> 1108.80	<u>33.81</u> 1081.92	<u>0.16</u> 5.12	<u>0.68</u> 21.76	
387	C153-521-71	Кабель силовий вогнестійкий Е-Н(СТ)Н FE180\Е30 1_2_0.8	м	390	<u>18.71</u> 7296.90	<u>18.00</u> 7020.00	<u>0.34</u> 132.60	<u>0.37</u> 144.30	
388	C153-521-71	Кабель вогнестійкий ПСВВтнг- LS 6-8_2_0.40мм	м	800	<u>15.65</u> 12520.00	<u>15.00</u> 12000.00	<u>0.34</u> 272.00	<u>0.31</u> 248.00	
389	C157-191-12X	Провід ШВВП 2х0,75	м	20	<u>16.49</u> 329.80	<u>16.00</u> 320.00	<u>0.17</u> 3.40	<u>0.32</u> 6.40	
390	C157-191-12X	Провід ШВВП 2х1,5ПК 100м	м	10	<u>22.93</u> 229.30	<u>22.34</u> 223.40	<u>0.14</u> 1.40	<u>0.45</u> 4.50	
391	C157-191-12X	Кабель ВВГ-П 3х1.5 нгд	м	8	<u>38.02</u> 304.16	<u>37.00</u> 296.00	<u>0.27</u> 2.16	<u>0.75</u> 6.00	
392	C171-2198П	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1067,505	<u>0.31</u> 330.93	<u>0.30</u> 320.25	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 10.68	
393	1517-2015-4	Пристрій автоматичного вводу резерву АВР 160А	шт	1	<u>30624.14</u> 30624.14	<u>30000.00</u> 30000.00	<u>23.67</u> 23.67	<u>600.47</u> 600.47	
394	C1110-170-29	Сталь штабова 80х5 мм	т	0,0072	<u>43103.78</u> 310.35	<u>41992.82</u> 302.35	<u>265.79</u> 1.91	<u>845.17</u> 6.09	
395	C1110-170-30	Кутник сталевий 75х75х5 мм	т	0,0302	<u>38691.21</u> 1168.47	<u>37665.77</u> 1137.54	<u>265.79</u> 8.03	<u>758.65</u> 22.91	
396	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00135	<u>85609.20</u> 115.57	<u>83358.90</u> 112.53	<u>571.69</u> 0.77	<u>1678.61</u> 2.27	
397	C1113-34-4	Грунтовка по іржі	кг	30,4	<u>190.01</u> 5776.30	<u>185.71</u> 5645.58	<u>0.57</u> 17.33	<u>3.73</u> 113.39	
398	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00285	<u>109564.78</u> 312.26	<u>106844.76</u> 304.51	<u>571.69</u> 1.63	<u>2148.33</u> 6.12	
399	C1113-299	Суміш просочувальна для поверхневої вогнебезпечної обробки дерев'яних конструкцій Блеск концентрат 1:9 (розхід готової суміші на 1м2 покриття становить 0.9 кг)	кг	220,53	<u>182.75</u> 40301.86	<u>178.67</u> 39402.10	<u>0.50</u> 110.27	<u>3.58</u> 789.50	
400	C1414-7867-1 ИНБ	Профнастил Т-35	м2	1618,656	<u>306.00</u> 495308.74	<u>300.00</u> 485596.80	<u>-</u> -	<u>8.00</u> 9711.94	
401	C1416-8684	Поробрик 750_250_60 мм	шт	50,25	<u>102.68</u> 5159.67	<u>91.67</u> 4606.42	<u>9.00</u> 452.25	<u>2.01</u> 101.00	
402	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	12,46704	<u>1303.31</u> 16248.42	<u>728.36</u> 9080.49	<u>549.39</u> 6849.27	<u>25.56</u> 318.66	
403	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	20,97525	<u>1147.88</u> 24077.07	<u>575.98</u> 12081.32	<u>549.39</u> 11523.59	<u>22.51</u> 472.15	
404	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	18,975	<u>910.77</u> 17281.86	<u>343.52</u> 6518.29	<u>549.39</u> 10424.68	<u>17.86</u> 338.89	
405	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	9,765	<u>1004.89</u> 9812.75	<u>542.40</u> 5296.54	<u>442.79</u> 4323.84	<u>19.70</u> 192.37	
406	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,9082	<u>924.34</u> 22099.30	<u>433.92</u> 10374.25	<u>472.30</u> 11291.84	<u>18.12</u> 433.22	
407	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	26,364747	<u>6283.07</u> 165651.55	<u>5139.87</u> 135511.37	<u>1020.00</u> 26892.04	<u>123.20</u> 3248.14	
408	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,1165	<u>2380.29</u> 2657.59	<u>1541.96</u> 1721.60	<u>791.66</u> 883.89	<u>46.67</u> 52.11	
409	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,075	<u>2664.82</u> 13523.96	<u>1820.91</u> 9241.12	<u>791.66</u> 4017.67	<u>52.25</u> 265.17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,39563	<u>2799.18</u>	<u>1952.63</u>	<u>791.66</u>	<u>54.89</u>	
411	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250]	м3	5,186445	<u>3906.61</u>	<u>2725.14</u>	<u>1104.86</u>	<u>76.61</u>	
412	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,2074	<u>2799.18</u>	<u>1952.63</u>	<u>791.66</u>	<u>54.89</u>	
413	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	31,18596	<u>14517.79</u>	<u>10127.21</u>	<u>4105.90</u>	<u>284.68</u>	
414	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,94136	<u>2754.40</u>	<u>1908.73</u>	<u>791.66</u>	<u>54.01</u>	
415	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	2,61528	<u>8834.46</u>	<u>6122.06</u>	<u>2539.17</u>	<u>173.23</u>	
416	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка M50	м3	13,40101	<u>2688.33</u>	<u>1844.13</u>	<u>791.66</u>	<u>52.72</u>	
417	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	19,1137	<u>83844.39</u>	<u>57511.59</u>	<u>24688.68</u>	<u>1644.12</u>	
418	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	70,75	<u>2964.66</u>	<u>1838.99</u>	<u>725.69</u>	-	
419	C1428-11867-ИИ	Листи гіпсокартонні	м2	59,325	<u>2414.29</u>	<u>1731.15</u>	<u>683.14</u>	-	
420	C1510-1	Тримач дроту з розподільним дюбелем А-240 (Н-034 по стіні)	шт	155	<u>2666.87</u>	<u>2141.18</u>	<u>725.69</u>	-	
421	C1510-2	Тримач дроту до ринви С-061	шт	9	<u>7497.67</u>	<u>5599.79</u>	<u>1897.88</u>	-	
422	C1510-3	Тримач коньковий кутовий Н-043 L-120	шт	135	<u>2326.18</u>	<u>1554.88</u>	<u>725.69</u>	<u>45.61</u>	
423	C1510-4	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	80	<u>31173.17</u>	<u>20836.97</u>	<u>9724.98</u>	<u>611.22</u>	
424	C1510-5	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01/25	шт	11	<u>2481.61</u>	<u>1707.26</u>	<u>725.69</u>	<u>48.66</u>	
425	C1510-5	Коньковий блискавкоприймач 2,5м (М-10/26)	шт	3	<u>47432.75</u>	<u>32632.06</u>	<u>13870.62</u>	<u>930.07</u>	
426	C1510-5	Затискач полоса - дріт С-031	шт	20	<u>377.59</u>	<u>316.67</u>	<u>53.52</u>	<u>7.40</u>	
427	C1510-6	Затискач поздовжний дріт-дріт С-028	шт	3	<u>26714.49</u>	<u>22404.40</u>	<u>3786.54</u>	<u>523.55</u>	
428	C1510-7	Антикорозійна лента	шт	20	<u>142.36</u>	<u>136.11</u>	<u>3.48</u>	<u>2.79</u>	
429	C1512-14ИИ-9	Коробка сполучна Т-60	шт	2	<u>8446.69</u>	<u>8074.73</u>	<u>206.45</u>	<u>165.52</u>	
430	C1512-14ИИ-9	Монтажний комплект	шт	3	<u>95.35</u>	<u>93.35</u>	<u>0.13</u>	<u>1.87</u>	
431	C1513-1-67ИИ	Гайка М10	шт	64	<u>14779.25</u>	<u>14469.25</u>	<u>20.15</u>	<u>289.85</u>	
432	C1513-1-71	Шайба М10	шт	64	<u>134.77</u>	<u>132.00</u>	<u>0.13</u>	<u>2.64</u>	
433	C1513-11-71	Термошайба полікарбонатна з ущільнювачем	шт	26	<u>1212.93</u>	<u>1188.00</u>	<u>1.17</u>	<u>23.76</u>	
434	C1514-7-7	Інвертор гібридний SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 30 кВт / 3фази	шт	1	<u>111.96</u>	<u>109.63</u>	<u>0.13</u>	<u>2.20</u>	
435	C1514-7	Корпус для фасадного зеднання	шт	20	<u>15114.60</u>	<u>14800.05</u>	<u>17.55</u>	<u>297.00</u>	
					<u>81.65</u>	<u>80.00</u>	<u>0.05</u>	<u>1.60</u>	
					<u>6532.00</u>	<u>6400.00</u>	<u>4.00</u>	<u>128.00</u>	
					<u>2326.04</u>	<u>2272.97</u>	<u>7.86</u>	<u>45.61</u>	
					<u>25586.44</u>	<u>24998.27</u>	<u>86.46</u>	<u>501.71</u>	
					<u>2103.70</u>	<u>2054.59</u>	<u>7.86</u>	<u>41.25</u>	
					<u>6311.10</u>	<u>6163.77</u>	<u>23.58</u>	<u>123.75</u>	
					<u>163.33</u>	<u>160.05</u>	<u>0.08</u>	<u>3.20</u>	
					<u>3266.60</u>	<u>3201.00</u>	<u>1.60</u>	<u>64.00</u>	
					<u>128.16</u>	<u>125.53</u>	<u>0.12</u>	<u>2.51</u>	
					<u>384.48</u>	<u>376.59</u>	<u>0.36</u>	<u>7.53</u>	
					<u>568.84</u>	<u>557.51</u>	<u>0.18</u>	<u>11.15</u>	
					<u>11376.80</u>	<u>11150.20</u>	<u>3.60</u>	<u>223.00</u>	
					<u>204.02</u>	<u>200.00</u>	<u>0.02</u>	<u>4.00</u>	
					<u>408.04</u>	<u>400.00</u>	<u>0.04</u>	<u>8.00</u>	
					<u>408.02</u>	<u>400.00</u>	<u>0.02</u>	<u>8.00</u>	
					<u>1224.06</u>	<u>1200.00</u>	<u>0.06</u>	<u>24.00</u>	
					<u>1.07</u>	<u>1.01</u>	<u>0.04</u>	<u>0.02</u>	
					<u>68.48</u>	<u>64.64</u>	<u>2.56</u>	<u>1.28</u>	
					<u>1.24</u>	<u>1.19</u>	<u>0.03</u>	<u>0.02</u>	
					<u>79.36</u>	<u>76.16</u>	<u>1.92</u>	<u>1.28</u>	
					<u>5.73</u>	<u>5.60</u>	<u>0.02</u>	<u>0.11</u>	
					<u>148.98</u>	<u>145.60</u>	<u>0.52</u>	<u>2.86</u>	
					<u>276181.21</u>	<u>270750.00</u>	<u>15.89</u>	<u>5415.32</u>	
					<u>276181.21</u>	<u>270750.00</u>	<u>15.89</u>	<u>5415.32</u>	
					<u>509.13</u>	<u>499.07</u>	<u>0.08</u>	<u>9.98</u>	
					<u>10182.60</u>	<u>9981.40</u>	<u>1.60</u>	<u>199.60</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	C1514-7-8	Блок управління акумуляторами HVB750V/100A-EU (BMS для батарей Deye BOS-G)	шт	1	<u>55859.83</u>	<u>54750.00</u>	<u>14.54</u>	<u>1095.29</u>	
437	C1514-7-9	Акумулятор високовольтний BOS-GM5.1 5,12 кВ /100 А.г	шт	12	<u>55859.83</u>	<u>54750.00</u>	<u>14.54</u>	<u>1095.29</u>	
438	C1514-7-9	Шафа-стійка акумуляторна 3U-LRACK	шт	1	<u>65033.62</u>	<u>63750.00</u>	<u>8.45</u>	<u>1275.17</u>	
439	C1514-29-78	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід".	шт	5	<u>780403.44</u>	<u>765000.00</u>	<u>101.40</u>	<u>15302.04</u>	
440	C1534-9	Відводи 90 град.д=57 мм	шт	18	<u>23732.25</u>	<u>23250.00</u>	<u>16.91</u>	<u>465.34</u>	
441	C1536-10-87	Кріплення для труб діам. 50 мм, хомут з дюбелем	шт	40	<u>1122.35</u>	<u>1100.00</u>	<u>0.34</u>	<u>22.01</u>	
442	C1536-10-88	Кріплення для труб діам. 110 мм, хомут з дюбелем	шт	50	<u>5611.75</u>	<u>5500.00</u>	<u>1.70</u>	<u>110.05</u>	
443	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0.14 до 0.19 мм	кг	0,595	<u>120.43</u>	<u>117.90</u>	<u>0.17</u>	<u>2.36</u>	
444	C1545-4	Бирка маркувальна	100шт	0,595	<u>2167.74</u>	<u>2122.20</u>	<u>3.06</u>	<u>42.48</u>	
445	C1545-32	Гільза під термодатчик	100шт	0,08	<u>50.92</u>	<u>49.75</u>	<u>0.17</u>	<u>1.00</u>	
446	C1545-64-43	Провід ПВЗ 16	м	60	<u>2036.80</u>	<u>1990.00</u>	<u>6.80</u>	<u>40.00</u>	
447	C1545-64-45	Провід ПВЗ 25	м	6	<u>98.49</u>	<u>96.22</u>	<u>0.34</u>	<u>1.93</u>	
448	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,38	<u>4924.50</u>	<u>4811.00</u>	<u>17.00</u>	<u>96.50</u>	
449	C1545-89-2-1и	Короб 100X60 мм	м	4	<u>625.16</u>	<u>612.14</u>	<u>0.76</u>	<u>12.26</u>	
450	C1545-89-7	Короб 20_25 КОPOS	м	400	<u>371.97</u>	<u>364.22</u>	<u>0.45</u>	<u>7.29</u>	
451	C1545-89-7	Короб 40_25 КОPOS	м	100	<u>216.14</u>	<u>211.79</u>	<u>0.11</u>	<u>4.24</u>	
452	C1545-99-1	Стрічка армувальна	м	72,387	<u>128.60</u>	<u>126.02</u>	<u>0.07</u>	<u>2.52</u>	
453	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,595	<u>21508.10</u>	<u>21083.33</u>	<u>3.04</u>	<u>421.73</u>	
454	C1545-104	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): повернення матеріалів замовнику, у тому числі повернення матеріалів (K = 0,50):	т	10,822	<u>1720.65</u>	<u>1686.67</u>	<u>0.24</u>	<u>33.74</u>	
455	C1545-149-16	Наконечники кабельні мідні 16 мм2	шт	15	<u>7360.80</u>	<u>7200.00</u>	<u>16.20</u>	<u>144.60</u>	
456	C1545-149-25	Наконечники кабельні мідні 25 мм2	шт	4	<u>173.75</u>	<u>170.00</u>	<u>0.34</u>	<u>3.41</u>	
457	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000649	<u>1042.50</u>	<u>1020.00</u>	<u>2.04</u>	<u>20.46</u>	
458	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,094	<u>8.10</u>	<u>7.75</u>	<u>0.19</u>	<u>0.16</u>	
459	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,094	<u>19.28</u>	<u>18.45</u>	<u>0.45</u>	<u>0.38</u>	
460	C1545-218	Труба монтажна d20	м	84	<u>372.65</u>	<u>365.00</u>	<u>0.34</u>	<u>7.31</u>	
461	C1545-241-11	Тримач кабельний 6мм негорючий	100шт	1	<u>1490.60</u>	<u>1460.00</u>	<u>1.36</u>	<u>29.24</u>	
					<u>23.49</u>	<u>23.00</u>	<u>0.03</u>	<u>0.46</u>	
					<u>9396.00</u>	<u>9200.00</u>	<u>12.00</u>	<u>184.00</u>	
					<u>35.73</u>	<u>35.00</u>	<u>0.03</u>	<u>0.70</u>	
					<u>3573.00</u>	<u>3500.00</u>	<u>3.00</u>	<u>70.00</u>	
					<u>6.12</u>	<u>6.00</u>	<u>-</u>	<u>0.12</u>	
					<u>443.01</u>	<u>434.32</u>	<u>-</u>	<u>8.69</u>	
					<u>227.00</u>	<u>222.13</u>	<u>0.42</u>	<u>4.45</u>	
					<u>135.07</u>	<u>132.17</u>	<u>0.25</u>	<u>2.65</u>	
					<u>5545.38</u>	<u>11090.76</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	повернен-ня матеріалів замовнику
					<u>60012.10</u>	<u>120024.20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>20.41</u>	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>0.40</u>	
					<u>306.15</u>	<u>300.00</u>	<u>0.15</u>	<u>6.00</u>	
					<u>25.53</u>	<u>25.00</u>	<u>0.03</u>	<u>0.50</u>	
					<u>102.12</u>	<u>100.00</u>	<u>0.12</u>	<u>2.00</u>	
					<u>397486.14</u>	<u>389300.00</u>	<u>392.29</u>	<u>7793.85</u>	
					<u>257.97</u>	<u>252.66</u>	<u>0.25</u>	<u>5.06</u>	
					<u>1709.98</u>	<u>1676.27</u>	<u>0.18</u>	<u>33.53</u>	
					<u>5290.68</u>	<u>5186.38</u>	<u>0.56</u>	<u>103.74</u>	
					<u>2583.52</u>	<u>2513.11</u>	<u>0.14</u>	<u>50.27</u>	
					<u>7931.53</u>	<u>7775.56</u>	<u>0.43</u>	<u>155.54</u>	
					<u>63.47</u>	<u>62.00</u>	<u>0.23</u>	<u>1.24</u>	
					<u>5331.48</u>	<u>5208.00</u>	<u>19.32</u>	<u>104.16</u>	
					<u>408.17</u>	<u>400.00</u>	<u>0.17</u>	<u>8.00</u>	
					<u>408.17</u>	<u>400.00</u>	<u>0.17</u>	<u>8.00</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	C1545-248	Скоби будівельні	кг	166,8	<u>30,73</u> 5125,76	<u>29,76</u> 4963,97	<u>0,37</u> 61,72	<u>0,60</u> 100,08	
463	C1545-251	Смуга оцинкована 30/4	м	238	<u>185,63</u> 44179,94	<u>181,58</u> 43216,04	<u>0,41</u> 97,58	<u>3,64</u> 866,32	
464	C1545-269	Комплект стержневого уземлювача д. 16мм-3м G-16/30	м	60	<u>2405,14</u> 144308,40	<u>2350,00</u> 141000,00	<u>7,98</u> 478,80	<u>47,16</u> 2829,60	
465	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,2595	<u>105,58</u> 27,39	<u>95,09</u> 24,67	<u>8,42</u> 2,18	<u>2,07</u> 0,54	
466	C1547-7-38	Сповісвач пожежний димовий СПД-ІПК.8	шт	50	<u>306,45</u> 15322,50	<u>300,00</u> 15000,00	<u>0,44</u> 22,00	<u>6,01</u> 300,50	
467	C1547-7-181	Сповісвач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	<u>255,43</u> 1277,25	<u>250,00</u> 1250,00	<u>0,44</u> 2,20	<u>5,01</u> 25,05	
468	C1547-8-28	Автономний модем "Ергомера-160.04" GSM	шт	1	<u>9135,61</u> 19155,61	<u>18779,84</u> 18779,84	<u>0,17</u> 0,17	<u>375,80</u> 375,80	
469	C1547-16-4	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	1	<u>168,61</u> 168,61	<u>165,00</u> 165,00	<u>0,30</u> 0,30	<u>3,31</u> 3,31	
470	C1547-16-4	Автомат ПФ 1р 10А С 6кА	шт	1	<u>168,61</u> 168,61	<u>165,00</u> 165,00	<u>0,30</u> 0,30	<u>3,31</u> 3,31	
471	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 25А 6кА	шт	1	<u>704,11</u> 704,11	<u>690,00</u> 690,00	<u>0,30</u> 0,30	<u>13,81</u> 13,81	
472	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 20А 6кА	шт	3	<u>704,11</u> 2112,33	<u>690,00</u> 2070,00	<u>0,30</u> 0,90	<u>13,81</u> 41,43	
473	C1547-16-4	Автомат ПФ С 3р 40А 6кА	шт	1	<u>833,65</u> 833,65	<u>817,00</u> 817,00	<u>0,30</u> 0,30	<u>16,35</u> 16,35	
474	C1547-16-4	Щит управління сервоприводом пожежного гідранта	шт	1	<u>55251,73</u> 55251,73	<u>54166,67</u> 54166,67	<u>1,69</u> 1,69	<u>1083,37</u> 1083,37	
475	C1547-16-4	Кнопка SB-7 "Пуск" зелена 1з d22мм/240В	шт	10	<u>153,31</u> 1533,10	<u>150,00</u> 1500,00	<u>0,30</u> 3,00	<u>3,01</u> 30,10	
476	C1547-53-72	Резистор шунтуючий 3 кОм	шт	50	<u>5,10</u> 255,00	<u>5,00</u> 250,00	<u>-</u> -	<u>0,10</u> 5,00	
477	C1547-55-7	Гучномовець 6АСП100ПН	шт	5	<u>510,17</u> 2550,85	<u>500,00</u> 2500,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>10,00</u> 50,00	
478	C1547-60-56	Автоматичний вимикач 63А 3Р С MC363А	шт	1	<u>1642,37</u> 1642,37	<u>1610,00</u> 1610,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>32,20</u> 32,20	
479	C1550-12	Штукатурка декоративна "Шуба" Silakril kratzputz "K" 1,5 Weiss	кг	4887,435	<u>93,63</u> 457610,54	<u>91,33</u> 446369,44	<u>0,46</u> 2248,22	<u>1,84</u> 8992,88	
480	C1550-25-1ИН-У	Сітка малярна скловолокниста	м2	831,6	<u>13,05</u> 10852,38	<u>12,75</u> 10602,90	<u>0,04</u> 33,26	<u>0,26</u> 216,22	
481	C1550-29	Штукатурка декоративна силіконова HAERING	кг	21,644	<u>129,44</u> 2801,60	<u>126,67</u> 2741,65	<u>0,23</u> 4,98	<u>2,54</u> 54,98	
482	C1550-30	Фарба фасадна	кг	11,97	<u>163,70</u> 1959,49	<u>160,26</u> 1918,31	<u>0,23</u> 2,75	<u>3,21</u> 38,42	
483	C1550-30	Фарба фасадна силосанова	кг	52	<u>245,07</u> 12743,64	<u>240,03</u> 12481,56	<u>0,23</u> 11,96	<u>4,81</u> 250,12	
484	C1550-36	Металева планка з поліуретановим захистом 250x50мм	пм	56	<u>340,01</u> 19040,56	<u>333,33</u> 18666,48	<u>0,01</u> 0,56	<u>8,67</u> 373,52	
485	C1550-36	Металева планка з поліуретановим захистом 200x150мм	пм	56	<u>429,01</u> 23800,56	<u>416,67</u> 23333,52	<u>0,01</u> 0,56	<u>9,33</u> 466,48	
486	C1550-36-4-ИНБ	Планка лобова	п.м	247,02	<u>166,86</u> 41217,76	<u>150,51</u> 37178,98	<u>13,08</u> 3231,02	<u>3,27</u> 807,76	
487	C1550-36	Металевий відлив з поліуретановим захистом 20x170x10мм	пм	2	<u>260,79</u> 521,58	<u>255,67</u> 511,34	<u>0,01</u> 0,02	<u>5,11</u> 10,22	
488	C1550-36-5-ИНБ	Планка вітрова	п.м	93	<u>269,16</u> 24659,88	<u>246,88</u> 22959,84	<u>13,08</u> 1216,44	<u>5,20</u> 483,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
489	C1550-36-1-ИНБ	Відливи віконні	п.м	307,99	<u>344.84</u> 106207.27	<u>325.00</u> 100096.75	<u>13.08</u> 4028.51	<u>6.76</u> 2082.01	
490	C1550-36-2-ИНБ	Планка конькова	п.м	129,27	<u>294.90</u> 38121.72	<u>276.04</u> 35683.69	<u>13.08</u> 1690.85	<u>5.78</u> 747.18	
491	C1550-36-2-ИНБ	Планка пристінна	п.м	15	<u>143.80</u> 2154.00	<u>127.70</u> 1915.50	<u>13.08</u> 196.20	<u>2.82</u> 42.30	
492	C1550-36	Металевий відлив з поліуретановим захистом 50x90x10мм	пм	56	<u>236.58</u> 13248.48	<u>231.93</u> 12988.08	<u>0.01</u> 0.56	<u>4.64</u> 259.84	
493	C1550-36	ПВХ кутник	пм	32	<u>79.57</u> 2546.24	<u>78.00</u> 2496.00	<u>0.01</u> 0.32	<u>1.56</u> 49.92	
494	C1550-36-3-ИНБ	Планка єндова	п.м	21,4	<u>347.39</u> 7434.15	<u>327.50</u> 7008.50	<u>13.08</u> 279.91	<u>6.81</u> 145.73	
495	C1550-36-4-ИНБ	Планка з капельником	п.м	247,02	<u>328.33</u> 81158.42	<u>309.03</u> 76336.59	<u>13.08</u> 3231.02	<u>8.44</u> 1590.81	
496	C1550-36-6-ИНБ	Снігоутримувач	п.м	209	<u>543.74</u> 113641.66	<u>520.00</u> 108680.00	<u>13.08</u> 2733.72	<u>10.68</u> 2227.94	
497	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	184,3721	<u>263.83</u> 48974.77	<u>260.00</u> 47936.75	<u>0.42</u> 77.44	<u>5.21</u> 960.58	
498	C1554-413-4	Стяжка 4x180 мм	100шт	10	<u>800.00</u> 800.00	<u>800.00</u> 800.00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
499	C1555-11	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	198	<u>14.85</u> 2940.30	<u>14.10</u> 2791.80	<u>0.46</u> 91.08	<u>0.29</u> 57.42	
500	C1555-12	Клей в системах теплоізоляції	кг	2610	<u>14.85</u> 38758.50	<u>14.10</u> 36801.00	<u>0.46</u> 1200.60	<u>0.29</u> 756.90	
501	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	22585,14	<u>14.85</u> 335389.33	<u>14.10</u> 318450.47	<u>0.46</u> 10389.16	<u>0.29</u> 6549.69	
502	C1555-13	Плити піноскло 600x450 товщ.100мм	м2	212,55	<u>1182.67</u> 251376.51	<u>1159.06</u> 246356.08	<u>0.43</u> 91.40	<u>23.19</u> 4929.03	
503	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	2606,2778	<u>39.14</u> 102009.71	<u>38.33</u> 99898.63	<u>0.04</u> 104.25	<u>0.77</u> 2006.83	
504	C1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	1301,1694	<u>61.16</u> 79579.52	<u>59.84</u> 77861.98	<u>0.12</u> 156.14	<u>1.20</u> 1561.40	
505	C1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 50-100 г/м2	м2	1218,8	<u>17.87</u> 21779.96	<u>17.40</u> 21207.12	<u>0.12</u> 146.26	<u>0.35</u> 426.58	
506	C1555-106	Геотекстиль	м2	167,145	<u>39.22</u> 6555.43	<u>38.33</u> 6406.67	<u>0.12</u> 20.06	<u>0.77</u> 128.70	
507	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 мм	м2	154	<u>536.39</u> 82604.06	<u>525.00</u> 80850.00	<u>0.87</u> 133.98	<u>10.52</u> 1620.08	
508	C1555-111	Герметик для герметизації швів (280мл)	л	1,96	<u>1166.37</u> 2286.09	<u>1142.86</u> 2240.01	<u>0.64</u> 1.25	<u>22.87</u> 44.83	
509	C1555-212	Плити теплоізоляційні із піноскла "Стандарт ПС-Ф"	м2	12,7	<u>1386.42</u> 17607.53	<u>1358.60</u> 17254.22	<u>0.64</u> 8.13	<u>27.18</u> 345.19	
510	C1555-295	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	25,693	<u>520.18</u> 13364.47	<u>503.33</u> 12932.06	<u>6.63</u> 170.34	<u>10.20</u> 262.07	
511	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	142,15	<u>1106.22</u> 157250.59	<u>1083.33</u> 153995.36	<u>1.21</u> 172.00	<u>21.69</u> 3083.23	
512	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8,73	<u>547.33</u> 4778.19	<u>535.39</u> 4673.95	<u>1.21</u> 10.56	<u>10.73</u> 93.67	
513	C1555-305	Профіль цокольний (стартова планка)	м	63	<u>73.94</u> 4658.22	<u>72.17</u> 4546.71	<u>0.32</u> 20.16	<u>1.45</u> 91.35	
514	C1555-305	Стартова планка	м	270	<u>77.05</u> 20803.50	<u>75.22</u> 20309.40	<u>0.32</u> 86.40	<u>1.51</u> 407.70	
515	C1555-374	Гідроізоляційна плівка мембрана	м2	1218,8	<u>33.32</u> 40610.42	<u>30.93</u> 37697.48	<u>1.74</u> 2120.71	<u>0.65</u> 792.22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
516	C1555-374	Гідроізоляційна мембрана	м2	25,3	<u>79.24</u> 2004.77	<u>77.00</u> 1948.10	<u>0.69</u> 17.46	<u>1.55</u> 39.22	
517	C1630-13-9	Американка 2"	шт	4	<u>2125.27</u> 8501.08	<u>2082.88</u> 8331.52	<u>0.72</u> 2.88	<u>41.67</u> 166.68	
518	C1630-16-78	Шланг гнучкий, діаметром 15 мм, довжиною L=0,4 м	шт	4	<u>130.11</u> 520.44	<u>127.50</u> 510.00	<u>0.06</u> 0.24	<u>2.55</u> 10.20	
519	C1630-36-58	Манометр ДМ 05-100-06	шт	8	<u>338.20</u> 2705.60	<u>331.50</u> 2652.00	<u>0.07</u> 0.56	<u>6.63</u> 53.04	
520	C1630-36-79	Заглушка сталева торцева Ду150мм	шт	2	<u>2589.14</u> 5178.28	<u>2537.69</u> 5075.38	<u>0.68</u> 1.36	<u>50.77</u> 101.54	
521	C1630-36-80	Комплект переходів під сварку	шт	1	<u>2428.62</u> 2428.62	<u>2370.65</u> 2370.65	<u>1.35</u> 1.35	<u>47.62</u> 47.62	
522	C1630-36-82	Комплект закінчень для насосних груп	шт	4	<u>1431.08</u> 2428.62	<u>1402.34</u> 2379.65	<u>0.68</u> 1.35	<u>28.08</u> 47.62	
523	C1630-45-26-Т	Кран 3/4"	шт	12	<u>108.14</u> 1261.68	<u>103.02</u> 1236.24	<u>0.06</u> 0.72	<u>2.08</u> 24.72	
524	C1630-100-85	Кран кульовий ду15 вн/з	шт.	4	<u>218.05</u> 872.20	<u>213.75</u> 855.00	<u>0.02</u> 0.08	<u>4.28</u> 17.12	
525	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>367.13</u> 367.13	<u>359.02</u> 359.02	<u>0.91</u> 0.91	<u>7.20</u> 7.20	
526	C1630-115	Кріплення та кронштейн для біметалевих радіаторів	комплект	760	<u>41.10</u> 31236.00	<u>39.99</u> 30392.40	<u>0.30</u> 228.00	<u>0.81</u> 615.60	
527	C1630-522-1	Заглушки для підвіконня	шт	91	<u>6.72</u> 611.52	<u>6.58</u> 598.78	<u>0.01</u> 0.91	<u>0.13</u> 11.83	
528	C1630-672	Вентиль водяний 3В 1 1/2" (ручка)	шт	4	<u>1445.09</u> 5780.36	<u>1415.40</u> 5661.60	<u>1.35</u> 5.40	<u>28.34</u> 113.36	
529	C1630-672	Кран кульовий ду50 вн/вн	шт	2	<u>1397.50</u> 2795.00	<u>1368.75</u> 2737.50	<u>1.35</u> 2.70	<u>27.40</u> 54.80	
530	C1630-672	Кран кульовий 2"	шт	3	<u>1468.65</u> 4405.95	<u>1438.50</u> 4315.50	<u>1.35</u> 4.05	<u>28.80</u> 86.40	
531	C1630-673	Засувка поворотна Баттерфляй Ду65	шт	10	<u>1331.92</u> 13319.20	<u>1303.43</u> 13034.30	<u>2.37</u> 23.70	<u>26.12</u> 261.20	
532	C1630-673	Кран латунний 3В 2" (ручка)	шт	7	<u>2111.42</u> 14779.94	<u>2067.65</u> 14473.55	<u>2.37</u> 16.59	<u>41.40</u> 289.80	
533	C1630-987	Термометр ТБ-У2	шт	5	<u>429.12</u> 2145.60	<u>420.13</u> 2100.65	<u>0.58</u> 2.90	<u>8.41</u> 42.05	
534	C1630-1585	Радіаторний термостатичний елемент з захисним кожухом RA 8240 Danfoss	шт	1	<u>1125.43</u> 1125.43	<u>1103.03</u> 1103.03	<u>0.33</u> 0.33	<u>22.07</u> 22.07	
535	C1630-1585	Радіаторний термостатичний елемент з кожухом Aerotamper BIS Danfoss	шт	146	<u>1170.17</u> 170844.82	<u>1146.90</u> 167447.40	<u>0.33</u> 48.18	<u>22.94</u> 3349.24	
536	C1630-1916	Зворотний клапан з попереднім налаштуванням пропускної здатності RLV-S діам. 15 мм (прямий)	шт	150	<u>355.54</u> 53331.00	<u>348.23</u> 52234.50	<u>0.34</u> 51.00	<u>6.97</u> 1045.50	
537	C1630-1916	Ручний клапан запірний RLV-15 діам. 15 мм (кутовий)	шт	41	<u>322.81</u> 13235.21	<u>316.14</u> 12961.74	<u>0.34</u> 13.94	<u>8.39</u> 259.53	
538	C1630-1916	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (кутовий)	шт	41	<u>1124.42</u> 46101.22	<u>1102.03</u> 45183.23	<u>0.34</u> 13.94	<u>22.08</u> 904.05	
539	C1630-1916	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією тиску теплоносія (динамічний) RA-DV діам. 15 мм (прямий)	шт	114	<u>1371.72</u> 156377.22	<u>1344.49</u> 153271.86	<u>0.34</u> 38.76	<u>26.90</u> 3066.60	
540	C1630-1916	Клапан -партнер ASV-M діам. 50	шт	1	<u>7600.09</u> 7600.09	<u>7450.73</u> 7450.73	<u>0.34</u> 0.34	<u>149.02</u> 149.02	
541	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	<u>18398.41</u> 36796.82	<u>18037.32</u> 36074.64	<u>0.34</u> 0.68	<u>360.75</u> 721.50	
542	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 50	шт	1	<u>34891.62</u> 34891.62	<u>34207.13</u> 34207.13	<u>0.34</u> 0.34	<u>684.15</u> 684.15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
543	C1630-1916	Клапан автоматичний балансувальний ASV-PV діам. 40 без теплоізоляції	шт	1	10460.45	10255.00	0.34	205.11	
544	C1630-1916	Клапан -партнер ASV-M діам. 50 в теплоізоляції	шт	2	10460.45	10255.00	0.34	205.11	
545	C1630-1916	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M-DN-40	шт	1	3402.77	3335.71	0.34	66.72	
546	C1630-1916	Клапан для підключення розширювального бачка 1"	шт	1	6805.54	6671.42	0.68	133.44	
547	C1632-102	Силікон - герметик	л	32.57	2679.84	2626.95	0.34	52.55	
548	C1632-110	Суперпластифікатор	кг	4.9963	1297.69	1271.91	0.34	25.44	
549	C1633-21-1	Болт M16x120	шт	68	1297.69	1271.91	0.34	25.44	
550	C1633-21-6	Гайка M 16	шт	68	319.33	312.50	0.57	6.26	
551	C1633-21-24	Гайка монтажна M16	шт	16	10400.57	10178.12	18.56	203.89	
552	C1633-21-28	Шайба монтажна M16	шт	16	45.52	44.17	0.46	0.89	
553	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	9481.482	227.43	220.69	2.30	4.45	
554	K536196-800	Люки і лази марки типу ДЛ10-10	шт	9	40.03	39.23	0.02	0.78	
555	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	635.939	2722.04	2667.64	1.36	53.04	
556	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9.0757	7.07	6.91	0.02	0.14	
557	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	770.766	480.76	469.88	1.36	9.52	
558	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0.475	10.83	10.60	0.02	0.21	
559	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	13078.8	173.28	169.60	0.32	3.36	
560	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	-	5.30	5.20	-	0.10	
Разом по розділу III					84.80	83.20	-	1.60	
					-	-	-	-	
					9208.42	9000.00	27.86	180.56	
					82875.78	81000.00	250.74	1625.04	
					5.7500	5.7500	-	-	
					3656.65	3656.65	-	-	
					163.1500	163.1500	-	-	
					1480.70	1480.70	-	-	
					-	-	-	-	
					115.3600	115.3600	-	-	
					54.80	54.80	-	-	
					0.0700	0.0700	-	-	
					915.52	915.52	-	-	
					-	-	-	-	
					17925517.0	17294676.	282460.07	348380.96	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 квітня 2025 року

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника;

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склад:

Перевірив: