

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 20501,42861 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13».
Коригування

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування	12060,80862	2035,91447	-	14096,72309
		Разом по главі 2:	12060,80862	2035,91447	-	14096,72309
		Разом по главах 1-7:	12060,80862	2035,91447	-	14096,72309
		Разом по главах 1-8:	12060,80862	2035,91447	-	14096,72309
		Разом по главах 1-9:	12060,80862	2035,91447	-	14096,72309

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	211,45085	211,45085
3	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	7,37749	7,37749
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,92880	13,92880
		Разом по главі 10:	-	-	232,75714	232,75714
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт, з урахуванням єдиного податку 5%	-	-	128,50928	128,50928
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду, з урахуванням єдиного податку 5%	-	-	13,11500	13,11500
		Разом по главі 12:	-	-	141,62428	141,62428
		Разом по главах 1-12:	12060,80862	2035,91447	374,38142	14471,10451
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	284,30817	-	-	284,30817
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	79,43674	79,43674
		Разом	12345,11679	2035,91447	453,81816	14834,84942
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість, без урахування проектних робіт та авторського нагляду	-	-	2935,85927	2935,85927
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	12345,11679	2035,91447	3389,67743	17770,70869
	Довідка №260 від 18.03.2025р	Понесені витрати на 18.03.2025р.	1782,87862	319,97430	627,86700	2730,71992

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	14127,99541	2355,88877	4017,54443	20501,42861

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Микола ФІЛЬЧЕНКО

Оксана СИТНИК

Ольга ПАХОМОВА

.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8265,44651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,08768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2412,91957 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 березня” 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3282	<u>6664.02</u> 6664,02	<u>-</u> -	2187,13	2187,13	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>14.66</u> -
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>29978.18</u> 28298,95	<u>1654.39</u> 796,05	5995,64	5659,79	<u>330.88</u> 159,21	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>36.87</u> 0,8
7	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,896	<u>991.85</u> 991,85	<u>-</u> -	888,70	888,70	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>5.96</u> -
8	КБ7-44-10 Н1=0,8	Демонтаж перемичок масою до 0,3 т (сміття 25х23+71+103=749кг)	100шт	0,25	<u>8846.78</u> 2830,49	<u>6016.29</u> 3109,87	2211,70	707,62	<u>1504.08</u> 777,47	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>4.29</u> 4,09
9	КБ10-25-3 Н2,Н5=1,15, Н1=0,6	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	<u>3749.15</u> 3585,72	<u>163.43</u> 128,49	134,97	129,09	<u>5.88</u> 4,63	<u>21.7488</u> 0,6679	<u>0.78</u> 0,02
=== СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ ТА УКОСИ ===											
10	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	31,9	<u>1278.89</u> 1179,26	<u>99.63</u> 71,71	40796,59	37618,39	<u>3178.20</u> 2287,55	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>257.11</u> 12,03
11	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,8462	<u>7554.33</u> 7341,84	<u>212.49</u> 102,24	6392,47	6212,67	<u>179.80</u> 86,52	<u>50.1800</u> 0,5166	<u>42.46</u> 0,44
12	ПР15-4055 κ=0,4	Демонтаж каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін	100 м2	1,246	<u>6430.83</u> 6366,40	<u>38.46</u> 20,54	8012,81	7932,53	<u>47.92</u> 25,59	<u>30.5040</u> 0,1159	<u>38.01</u> 0,14
13	ПР15-4062 κ=0,4	Демонтаж облицювання внутрішніх стін, декоративним пластиком	100 м2	1,246	<u>5721.36</u> 5679,55	<u>41.81</u> 22,33	7128,81	7076,72	<u>52.09</u> 27,82	<u>32.8000</u> 0,1260	<u>40.87</u> 0,16
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,45	<u>12640.20</u> 11192,55	<u>1447.65</u> 693,19	43608,69	38614,30	<u>4994.39</u> 2391,51	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>256.34</u> 13,23
15	ПР15-4061 κ=0,8	Демонтаж облицювання внутрішніх стін, панелями МДФ	100 м2	0,247	<u>11442.72</u> 11359,10	<u>83.62</u> 44,65	2826,35	2805,70	<u>20.65</u> 11,03	<u>65.6000</u> 0,2520	<u>16.2</u> 0,06
16	ПР15-4055 κ=0,4	Демонтаж каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін	100 м2	0,716	<u>6430.83</u> 6366,40	<u>38.46</u> 20,54	4604,47	4558,34	<u>27.54</u> 14,71	<u>30.5040</u> 0,1159	<u>21.84</u> 0,08
17	ПР15-4060 κ=0,4	Демонтаж облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,716	<u>1267.91</u> 1226,10	<u>41.81</u> 22,33	907,82	877,89	<u>29.93</u> 15,99	<u>7.3480</u> 0,1260	<u>5.26</u> 0,09
18	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,528	<u>9452.42</u> 8916,13	<u>536.29</u> 258,05	42800,56	40372,24	<u>2428.32</u> 1168,45	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>275.94</u> 5,9
=== СТЕЛЯ ===											
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,156	<u>9452.42</u> 8916,13	<u>536.29</u> 258,05	20379,42	19223,18	<u>1156.24</u> 556,36	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>131.39</u> 2,81
20	ПР15-4059 Н1=0,4	Розбирання облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	100 м2	0,552	<u>7522.19</u> 7480,38	<u>41.81</u> 22,33	4152,25	4129,17	<u>23.08</u> 12,33	<u>43.2000</u> 0,1260	<u>23.85</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-64-1 Н1=0,4 Н2;Н5=1,15	Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,552	<u>14008.69</u> 13915,60	<u>50.81</u> 46,78	7732,80	7681,41	<u>28.05</u> 25,82	<u>75.5872</u> 0,2502	<u>41.72</u> 0,14
22	ПР15-4053 κ=0,4	Демонтаж каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	100 м2	0,347	<u>14603.08</u> 14505,97	<u>38.46</u> 20,54	5067,27	5033,57	<u>13.35</u> 7,13	<u>69.5040</u> 0,1159	<u>24.12</u> 0,04
23	ПР15-4057 K=0,4	Демонтаж облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм	100 м2	0,347	<u>1006.24</u> 977,81	<u>28.43</u> 15,18	349,17	339,30	<u>9.87</u> 5,27	<u>5.8600</u> 0,0857	<u>2.03</u> 0,03
24	ПР15-3024 κ=0,4	Демонтаж пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 === ІНШЕ ===	100 п.м.	0,25	<u>2261.39</u> 2244,67	<u>16.72</u> 8,93	565,35	561,17	<u>4.18</u> 2,23	<u>12.0400</u> 0,0504	<u>3.01</u> 0,01
25	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,199	<u>238.49</u> 238,49	<u>-</u> -	4101,79	4101,79	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>28.03</u> -
26	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,54788	<u>4248.51</u> 484,29	<u>3764.22</u> 1645,53	6576,18	749,62	<u>5826.56</u> 2547,08	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5.12</u> 13,24
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	171,987	<u>349.57</u> -	<u>349.57</u> 82,46	60121,50	-	<u>60121.50</u> 14182,05	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 70,69
Разом прямі витрати по розділу 1							341259,27	260894,92	<u>80261.75</u> 24419,71		<u>1673.2</u> 124,64
Разом будівельні роботи, грн.							341259,27				
в тому числі:							102,60				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285314,63				
всього заробітна плата, грн.							152563,75				
Загальновиробничі витрати, грн.							210,12				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59062,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							493823,02				
Всього будівельні роботи, грн.							493823,02				
-----							-				
Всього по розділу 1							493823,02				
Розділ 2. Монтажні роботи (ліве крило)											
=== Підлога ===											
=====											
28	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	1,916	<u>1183.65</u> 1183,65	<u>-</u> -	2267,87	2267,87	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>15.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	38,32	<u>55.96</u>	-	2144,39	-	-	-	-
30	ХБ4-1-1 Н2;Н5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,916	<u>5809.13</u> 5789,81	-	11130,29	11093,28	-	<u>33.4420</u>	<u>64.07</u>
31	C1550-33 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 (або аналог)	кг	766,4	<u>21.70</u>	-	16630,88	-	-	-	-
32	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	9,58	<u>4813.42</u> 855,38	<u>192.64</u> 144,96	46112,56	8194,54	<u>1845.49</u> 1388,72	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>51.92</u> 7,37
33	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,916	<u>19469.11</u> 10326,26	<u>241.20</u> 222,05	37302,81	19785,11	<u>462.14</u> 425,45	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>123.14</u> 2,28
34	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм	100м2	1,916	<u>15763.02</u> 2082,28	<u>378.71</u> 348,63	30201,95	3989,65	<u>725.61</u> 667,98	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>24.83</u> 3,57
35	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,5	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,916	<u>3179.12</u> 2859,52	<u>132.21</u> 121,71	6091,19	5478,84	<u>253.31</u> 233,20	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>35.7</u> 1,25
36	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	862	<u>3.73</u>	-	3215,26	-	-	-	-
37	& C111- 1783П1-91Б	Сітка дріткою для армування, Вр-1 50х50х5 мм	м2	210,76	<u>153.54</u>	-	32360,09	-	-	-	-
38	КБ11-29-2 Н2;Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,916	<u>34568.61</u> 33226,54	<u>93.32</u> 85,91	66233,46	63662,05	<u>178.80</u> 164,60	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>363.45</u> 0,88
39	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	996,32	<u>35.97</u>	-	35837,63	-	-	-	-
40	C111-2001-1 варіант 1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	86,99	<u>155.31</u>	-	13510,42	-	-	-	-
41	& C111- 1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	29,07	<u>193.56</u>	-	5626,79	-	-	-	-
42	& C111-258- 2 варіант 1	Плитки керамогранитні для підлог	м2	195,43	<u>857.32</u>	-	167546,05	-	-	-	-
43	& C1330- 676-111	Хрестики пластмасові для керамічної плитки	шт	1383	<u>0.40</u>	-	553,20	-	-	-	-
44	КБ9-40-1 К=1,15	Монтаж поріжків з алюмінію	100м	0,146	<u>4248.62</u> 4125,37	<u>75.10</u> 36,07	620,30	602,30	<u>10.96</u> 5,27	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>3.44</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C113-1489П варіант 1	Поріжок алюмінієвий напівкруглий прихованого монтажу	м.п.	14,6	<u>90.34</u> -	- -	1318,96	-	- -	- -	- -
46	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,461	<u>28401.68</u> 6157,43	<u>29.30</u> 26,98	13093,17	2838,58	<u>13.51</u> 12,44	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>15.83</u> 0,07
47	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	26,97	<u>35.97</u> -	- -	970,11	-	- -	- -	- -
48	& C111-1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	1,05	<u>193.56</u> -	- -	203,24	-	- -	- -	- -
49	& C1330-676-111	Хрестики пластмасові для керамічної плитки	шт	49	<u>0.40</u> -	- -	19,60	-	- -	- -	- -
=== Двері та Вікна === =====											
50	КБ10-26-1 H2,H5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,533	<u>51102.56</u> 27808,23	<u>11712.44</u> 6214,49	27237,66	14821,79	<u>6242.73</u> 3312,32	<u>160.6205</u> 27,0639	<u>85.61</u> 14,43
51	& C123-198Д варіант 1	Блоки дверні внутрішні (МДФ), ламіновані плівкою ПВХ, посилені петлі (в комплекті з добірними елементами)	м2	53,3	<u>6820.22</u> -	- -	363517,73	-	- -	- -	- -
52	& C111-9503	Замок урізний в комплекті з ручкою для МДФ дверей	шт	27	<u>999.78</u> -	- -	26994,06	-	- -	- -	- -
53	КБ10-40-1 H2,H5=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	2,775	<u>1366.57</u> 1309,73	- -	3792,23	3634,50	- -	<u>8.5330</u> -	<u>23.68</u> -
54	& C123-360Н	Наличники ламіновані плівкою ПВХ	м	310,8	<u>110.47</u> -	- -	34334,08	-	- -	- -	- -
55	KP6-27-2	Установлення дверних упорів	100 шт	0,27	<u>3759.68</u> 3759,68	- -	1015,11	1015,11	- -	<u>23.4000</u> -	<u>6.32</u> -
56	& C1515-23-2	Упор обмежувач дверей	шт	27	<u>247.37</u> -	- -	6678,99	-	- -	- -	- -
57	КБ10-95-2 H2,H5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,6123	<u>4674.45</u> 4633,82	<u>10.21</u> 8,03	2862,17	2837,29	<u>6.25</u> 4,92	<u>27.0825</u> 0,0417	<u>16.58</u> 0,03
58	& C111-644-87 варіант 1	Стічний профіль CW 75-0,55мм	м	79,11	<u>63.13</u> -	- -	4994,21	-	- -	- -	- -
59	C112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х50мм II сорт	м3	0,161	<u>10265.18</u> -	- -	1652,69	-	- -	- -	- -
60	& C111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	710	<u>0.32</u> -	- -	227,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ10-25-3 н2,н5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,042	<u>6248.59</u> 5976,21	<u>272.38</u> 214,15	262,44	251,00	<u>11.44</u> 8,99	<u>36.2480</u> 1,1132	<u>1.52</u> 0,05
62	& С111-327-2 варіант 1	Піна монтажна	л	0,55	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	364,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С123-387-36 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм білі	м	4,28	<u>596.02</u> -	<u>-</u> -	2550,97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С123-388-3 варіант 1	Заглушка для підвіконня ПВХ	шт	6	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	321,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-11-1 н2,н5=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у проємі до 0,25 м2	1 ґрата	9	<u>387.24</u> 353,57	<u>32.73</u> 14,72	3485,16	3182,13	<u>294.57</u> 132,48	<u>2.0930</u> 0,0818	<u>18.84</u> 0,74
66	& С123-3873 варіант 1	Вентиляційна решітка 245х60мм, алюмінієва, врізна для підвіконника (або аналог) === Стіни === =====	шт	9	<u>186.38</u> -	<u>-</u> -	1677,42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,41	<u>2272.32</u> 1328,52	<u>126.24</u> 116,21	931,65	544,69	<u>51.76</u> 47,65	<u>7.9600</u> 0,6216	<u>3.26</u> 0,25
68	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,156	<u>8522.84</u> -	<u>-</u> -	1329,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ10-94-4 Н2,Н5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,19	<u>88185.84</u> 80684,39	<u>970.34</u> 762,90	104941,15	96014,42	<u>1154.70</u> 907,85	<u>460.6325</u> 3,9658	<u>548.15</u> 4,72
70	& С111-1689-5А варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 12,5 мм ГКЛВ	м2	499,8	<u>152.03</u> -	<u>-</u> -	75984,59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С111-644-88 варіант 1	Направляючий профіль UW 75	м	98,77	<u>56.60</u> -	<u>-</u> -	5590,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-644-87 варіант 1	Стієчний профіль CW 75-0,55мм	м	286,79	<u>63.13</u> -	<u>-</u> -	18105,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	722	<u>0.32</u> -	<u>-</u> -	231,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-14901 варіант 2	Саморіз TN35	шт	2631	<u>0.45</u> -	- -	1183,95	-	- -	- -	- -
75	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	4,05	<u>55.96</u> -	- -	226,64	-	- -	- -	- -
76	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	11,9	<u>18.13</u> -	- -	215,75	-	- -	- -	- -
77	& C156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	297	<u>1.01</u> -	- -	299,97	-	- -	- -	- -
78	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	238	<u>2.66</u> -	- -	633,08	-	- -	- -	- -
79	& C1545-103-УН варіант 1	Смуга звукоізоляційна із пінополіуретану ш. 30мм Дихтунг (або аналог)	м	98,77	<u>6.51</u> -	- -	642,99	-	- -	- -	- -
80	& C114-97-451 варіант 1	Мінераловатні мати IZOVAT, товщиною 100 мм (або аналог)	м2	124,95	<u>103.05</u> -	- -	12876,10	-	- -	- -	- -
81	& C111-1849-2 варіант 1	Вінти самонарізаючи, LN 3,5х9,5мм	шт	722	<u>0.36</u> -	- -	259,92	-	- -	- -	- -
82	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	16,41	<u>2272.32</u> 1328,52	<u>126.24</u> 116,21	37288,77	21801,01	<u>2071.60</u> 1907,01	<u>7.9600</u> 0,6216	<u>130.62</u> 10,2
83	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,235	<u>8522.84</u> -	- -	53139,91	-	- -	- -	- -
84	KB10-9-1 H2;H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	4,929	<u>38766.60</u> 38594,75	- -	191080,57	190233,52	- -	<u>220.3400</u> -	<u>1086.06</u> -
85	KB34-57-2 H2;H5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	-4,929	<u>13139.95</u> 12891,53	<u>248.42</u> 119,30	-64766,81	-63542,35	<u>-1224.46</u> -588,03	<u>79.2350</u> 0,6577	<u>-390.55</u> -3,24
86	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	154,77	<u>18.13</u> -	- -	2805,98	-	- -	- -	- -
87	& C111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	8379	<u>0.32</u> -	- -	2681,28	-	- -	- -	- -
88	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	423,89	<u>2.66</u> -	- -	1127,55	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-644-303 варіант 1	Профіль CD 60/27	м	1256,9	<u>62.81</u> -	- -	78945,89	-	- -	- -	- -
90	& C111-644-30 варіант 1	Профіль UD 27	м	443,61	<u>42.89</u> -	- -	19026,43	-	- -	- -	- -
91	& C1545-103-УН варіант 1	Смуга звукоізоляційна із пінополіуретану ш. 30мм Дихтунг (або аналог)	м	443,61	<u>6.51</u> -	- -	2887,90	-	- -	- -	- -
92	& C111-1689-5A варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ.12,5 мм ГКЛВ	м2	517,55	<u>152.03</u> -	- -	78683,13	-	- -	- -	- -
93	C1545-247 варіант 1	Скоба П-обр. для профіля СД	100шт	7,39	<u>2125.57</u> -	- -	15707,96	-	- -	- -	- -
94	& C111-1849-2 варіант 1	Вінти самонарізаючи, LN 3,5х9,5мм	шт	8379	<u>0.36</u> -	- -	3016,44	-	- -	- -	- -
95	& C156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	1513	<u>1.01</u> -	- -	1528,13	-	- -	- -	- -
96	KP11-39-1	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	1,0237	<u>16294.83</u> 15626,38	<u>83.41</u> 76,78	16681,02	15996,73	<u>85.39</u> 78,60	<u>94.7800</u> 0,4107	<u>97.03</u> 0,42
97	& C111-1689-5A варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ.12,5 мм ГКЛВ	м2	107,49	<u>152.03</u> -	- -	16341,70	-	- -	- -	- -
98	& C111-329-22 варіант 1	Клей для наклейки гіпсокартона Перлфикс (або аналог)	кг	614,22	<u>12.05</u> -	- -	7401,35	-	- -	- -	- -
99	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	32,51	<u>18.13</u> -	- -	589,41	-	- -	- -	- -
100	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	90,09	<u>2.66</u> -	- -	239,64	-	- -	- -	- -
101	KP12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,6525	<u>1183.65</u> 1183,65	- -	772,33	772,33	- -	<u>8.0900</u> -	<u>5.28</u> -
102	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	13,05	<u>55.96</u> -	- -	730,28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ХБ4-1-2 Н2;Н5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,6525	<u>7358,13</u> 7338,81	- -	4801,18	4788,57	- -	<u>42.3890</u> -	<u>27.66</u> -
104	C1550-33 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 (або аналог)	кг	261	<u>21.70</u> -	- -	5663,70	-	- -	- -	- -
105	КБ15-25-3 Н2;Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	5,753	<u>57913.69</u> 56657,34	<u>88,14</u> 81,14	333177,46	325949,68	<u>507.07</u> 466,80	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>1860.87</u> 2,5
106	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	2243,67	<u>35.97</u> -	- -	80704,81	-	- -	- -	- -
107	C111-2001-1 варіант 1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	260,61	<u>155.31</u> -	- -	40475,34	-	- -	- -	- -
108	& C111- 1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	87,273	<u>193.56</u> -	- -	16892,56	-	- -	- -	- -
109	& C111-257- 4 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки керамічної плитки	шт	5908	<u>0.47</u> -	- -	2776,76	-	- -	- -	- -
110	& C111-256- 1-Я варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	581,05	<u>760.42</u> -	- -	441842,04	-	- -	- -	- -
111	& C111-644- 33Б варіант 1	Кутік ПВХ, зовнішній, 9мм до керамічної плитки	м	77,1	<u>26.87</u> -	- -	2071,68	-	- -	- -	- -
112	& C111-644- 33Б варіант 2	Кутік ПВХ, внутрішній, 9мм до керамічної плитки	м	305,7	<u>26.87</u> -	- -	8214,16	-	- -	- -	- -
113	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	1,272	<u>9373.85</u> 9096,71	- -	11923,54	11571,02	- -	<u>50.1500</u> -	<u>63.79</u> -
114	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	19,08	<u>55.96</u> -	- -	1067,72	-	- -	- -	- -
115	& C111- 2013-43 варіант 1	Шпаклівка фінішна Сатенгіпс(або аналог)	кг	114,48	<u>11.65</u> -	- -	1333,69	-	- -	- -	- -
116	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,272	<u>4645.73</u> 4481,11	<u>2.25</u> 2,08	5909,37	5699,97	<u>2.86</u> 2,65	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>33.31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт	кг	44,52	<u>204,28</u> -	-	9094,55	-	-	-	-
118	KB15-47-5 H2;H5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,432	<u>4291,46</u> 4291,46	-	1853,91	1853,91	-	<u>23.3105</u> -	<u>10,07</u> -
119	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані === зі сторони коридору === =====	м	43,2	<u>26,15</u> -	-	1129,68	-	-	-	-
120	KP11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	0,102	<u>9373,85</u> 9096,71	-	956,13	927,86	-	<u>50.1500</u> -	<u>5,12</u> -
121	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	1,53	<u>55,96</u> -	-	85,62	-	-	-	-
122	& C111- 2013-43 варіант 1	Шпаклівка фінішна Сатенгіпс(або аналог)	кг	9,18	<u>11,65</u> -	-	106,95	-	-	-	-
123	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,102	<u>4645,73</u> 4481,11	2,25 2,08	473,86	457,07	<u>0,23</u> 0,21	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>2,67</u> -
124	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт	кг	3,57	<u>204,28</u> -	-	729,28	-	-	-	-
125	KB15-182-1 H2;H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,684	<u>16213,66</u> 15115,49	<u>10,37</u> 9,55	27303,80	25454,49	<u>17,46</u> 16,08	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>148,77</u> 0,09
126	KB15-182-3 H2;H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, до 2мм	100м2	1,684	<u>4492,11</u> 4480,70	<u>7,78</u> 7,16	7564,71	7545,50	<u>13,10</u> 12,06	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>41,6</u> 0,06
127	& C111- 622A варіант 1	Сітка армуюча пластикова	м2	176,82	<u>34,54</u> -	-	6107,36	-	-	-	-
128	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 (або аналог)	кг	606,24	<u>10,80</u> -	-	6547,39	-	-	-	-
129	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,684	<u>9335,86</u> 8243,81	<u>7,78</u> 7,16	15721,59	13882,58	<u>13,10</u> 12,06	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>76,53</u> 0,06
130	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 (або аналог)	кг	168,4	<u>19,37</u> -	-	3261,91	-	-	-	-
131	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,684	<u>4645,73</u> 4481,11	2,25 2,08	7823,41	7546,19	<u>3,79</u> 3,50	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>44,1</u> 0,02
132	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт	кг	58,94	<u>204,28</u> -	-	12040,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-47-5 Н2;Н5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,28	<u>4291.46</u> 4291,46	- -	5493,07	5493,07	- -	<u>23.3105</u> -	<u>29.84</u> -
134	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані === Віконні укуси === =====	м	128	<u>26.15</u> -	- -	3347,20	-	- -	- -	- -
135	КР11-39-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	100м2	0,026	<u>48669.11</u> 46504,88	<u>83.41</u> 76,78	1265,40	1209,13	<u>2.17</u> 2,00	<u>282.0700</u> 0,4107	<u>7.33</u> 0,01
136	& С111- 1689-5А варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 12,5 мм ГКЛВ	м2	2,73	<u>152.03</u> -	- -	415,04	-	- -	- -	- -
137	& С111-329- 22 варіант 1	Клей для наклейки гіпсокартона Перлфікс (або аналог)	кг	15,6	<u>12.05</u> -	- -	187,98	-	- -	- -	- -
138	КБ15-25-3 Н2;Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,026	<u>57913.69</u> 56657,34	<u>88.14</u> 81,14	1505,76	1473,09	<u>2.29</u> 2,11	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>8.41</u> 0,01
139	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	10,14	<u>35.97</u> -	- -	364,74	-	- -	- -	- -
140	С111-2001-1 варіант 1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	1,18	<u>155.31</u> -	- -	183,27	-	- -	- -	- -
141	& С111- 1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	0,39	<u>193.56</u> -	- -	75,49	-	- -	- -	- -
142	& С111-257- 4 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки керамічної плитки	шт	26	<u>0.47</u> -	- -	12,22	-	- -	- -	- -
143	& С111-256- 1-Я варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін === Стеля === =====	м2	2,63	<u>760.42</u> -	- -	1999,90	-	- -	- -	- -
144	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,567	<u>1183.65</u> 1183,65	- -	671,13	671,13	- -	<u>8.0900</u> -	<u>4.59</u> -
145	& С111- 1624-2-2 варіант 2	Біозахист Biostop E-112 Siltek (або аналог)	л	5,67	<u>49.84</u> -	- -	282,59	-	- -	- -	- -
146	КБ15-182-2 Н2;Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,567	<u>20857.31</u> 19759,14	<u>10.37</u> 9,55	11826,09	11203,43	<u>5.88</u> 5,41	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>65.48</u> 0,03
147	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (або аналог)	кг	102,06	<u>10.80</u> -	- -	1102,25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,04	<u>29799,11</u>	<u>72,13</u>	1191,96	942,65	<u>2,89</u>	<u>133,0000</u>	<u>5,32</u>
					23566,27	66,41			2,66	0,3552	0,01
149	КБ15-64-1	Улаштування каркаса стелі під облицювання ГКЛВ	100м2	1,889	<u>35021,74</u>	<u>127,02</u>	66156,07	65716,44	<u>239,94</u>	<u>188,9680</u>	<u>356,96</u>
	Н2;Н5=1,15				34789,01	116,94			220,90	0,6255	1,18
150	& С111-644-303	Профіль CD 60/27	м	481,695	<u>62,81</u>	-	30255,26	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	& С111-644-87-1Ц	Направляючий профіль UD 28/27	м	170,01	<u>42,70</u>	-	7259,43	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
152	& С1545-103-УН	Смуга звукоізоляційна із пінополіуретану ш. 30мм Дихтунг (або аналог)	м	170,01	<u>6,51</u>	-	1106,77	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
153	& С111-8292-2	Стрижень підвісу з вушком для СД	шт	132	<u>11,38</u>	-	1502,16	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
154	& С111-8292-2	Підвіс для СД "Т" - поворотний	шт	132	<u>17,06</u>	-	2251,92	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
155	& С111-145-3-16	Стельовий дюбель (анкерний Bierbach) (або аналог)	шт	132	<u>5,50</u>	-	726,00	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
156	& С156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	317	<u>1,01</u>	-	320,17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& С111-8292-21	З'єднувач для СД " краб"	шт	321	<u>39,03</u>	-	12528,63	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
158	& С111-1868-26	З'єднувач для профіля СД 60/110	шт	56	<u>19,66</u>	-	1100,96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
159	& С111-1849-2	Вінти самонарізаючи, LN 3,5х9,5мм	шт	2946	<u>0,36</u>	-	1060,56	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
160	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами.	100 м2	1,889	<u>31368,59</u>	<u>54,44</u>	59255,27	57829,68	<u>102,84</u>	<u>156,8255</u>	<u>296,24</u>
	Н2;Н5=1,15				30613,91	50,12			94,68	0,2681	0,51
161	& С111-1689-5А	Листи гіпсокартонні товщ.12,5 мм ГКЛВ	м2	198,35	<u>152,03</u>	-	30155,15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
162	С111-1624-2	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	1,87	<u>55,96</u>	-	104,65	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	67,43	<u>18.13</u> -	- -	1222,51	-	- -	- -	- -
164	& C111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	3966	<u>0.32</u> -	- -	1269,12	-	- -	- -	- -
165	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	226,68	<u>2.66</u> -	- -	602,97	-	- -	- -	- -
166	КБ15-56-5 H2;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,889	<u>13571.05</u> 13141,71	<u>12.96</u> 11,93	25635,71	24824,69	<u>24.48</u> 22,54	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>136.86</u> 0,12
167	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	27,24	<u>55.96</u> -	- -	1524,35	-	- -	- -	- -
168	& C111-2013-43 варіант 1	Шпаклівка фінішна Сатенгіпс(або аналог)	кг	255,015	<u>11.65</u> -	- -	2970,92	-	- -	- -	- -
169	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,889	<u>5179.85</u> 4999,54	<u>2.25</u> 2,08	9784,74	9444,13	<u>4.25</u> 3,93	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>55.2</u> 0,02
170	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт === Влаштування перемичок(6шт) === =====	кг	66,115	<u>204.28</u> -	- -	13505,97	-	- -	- -	- -
171	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,115638	<u>38490.03</u> 30180,74	<u>1202.72</u> 564,57	4450,91	3490,04	<u>139.08</u> 65,29	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>22.74</u> 0,36
172	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова	т	0,08496	<u>43283.81</u> -	- -	3677,39	-	- -	- -	- -
173	C111-1804	Сталь листова	т	0,021	<u>43283.81</u> -	- -	908,96	-	- -	- -	- -
174	C111-1389 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 220 мм	т	0,00585	<u>66489.35</u> -	- -	388,96	-	- -	- -	- -
175	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003828	<u>106894.08</u> -	- -	409,19	-	- -	- -	- -
176	КБ13-16-6 H1=2 H2;H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,055	<u>4086.40</u> 2205,73	<u>227.71</u> 29,79	224,75	121,32	<u>12.52</u> 1,64	<u>10.9940</u> 0,1656	<u>0.6</u> 0,01
177	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,055	<u>15564.61</u> 11913,69	<u>2.25</u> 2,08	856,05	655,25	<u>0.12</u> 0,11	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>3.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою вогнестійкою -балки, прогони, ферми, зв'язки	100м2	0,055	<u>977.50</u> 823,94	<u>85.00</u> 16,70	53,76	45,32	<u>4.68</u> 0,92	<u>4.1630</u> 0,0925	<u>0.23</u> 0,01
179	С1550-30 варіант 2	Вогнезахист по металу «DEFENS MS» (або аналог)	кг	20,79	<u>362.38</u> -	-	7533,88	-	-	-	-
180	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу === Інше === =====	100м2	0,027	<u>61953.38</u> 28850,38	<u>374.20</u> 344,48	1672,74	778,96	<u>10.10</u> 9,30	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>4.5</u> 0,05
181	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,932	<u>35670.08</u> 26631,45	-	33244,51	24820,51	-	<u>161.5300</u> -	<u>150.55</u> -
182	& С123-497- 5 варіант 1	Сантехнічні перегородки у комплекті з Фурнітурою та дверима	м2	93,2	<u>4596.18</u> -	-	428363,98	-	-	-	-
183	КР15-33-5	Установлення міжписуарних перегородок	10шт	1,5	<u>2158.45</u> 2154,91	-	3237,68	3232,37	-	<u>11.8800</u> -	<u>17.82</u> -
184	& 560110- 13-8 варіант 1	Перегородка межпіссуарна, вмонтована	шт	15	<u>3287.50</u> -	-	49312,50	-	-	-	-
185	ПР9-8084	Виготовлення металоконструкцій рам під умивальники з профільної труби	т	0,5564	<u>49387.36</u> 41716,10	<u>5964.04</u> 2325,95	27479,13	23210,84	<u>3318.39</u> 1294,16	<u>227.1500</u> 10,9308	<u>126.39</u> 6,08
186	& С111- 1814-1Б	Труба профільна 40х40х3мм	т	0,507	<u>32557.40</u> -	-	16506,60	-	-	-	-
187	& С111- 1804-3-1Я варіант 1	Сталь листова т 5мм	т	0,07166	<u>43283.81</u> -	-	3101,72	-	-	-	-
188	КБ13-16-6 Н1=2 Н2:Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,242	<u>4086.40</u> 2205,73	<u>227.71</u> 29,79	988,91	533,79	<u>55.11</u> 7,21	<u>10.9940</u> 0,1656	<u>2.66</u> 0,04
189	КР12-54-4	Фарбування металевих рам, діаметром менше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,242	<u>24085.28</u> 20908,42	<u>2.25</u> 2,08	5828,64	5059,84	<u>0.54</u> 0,50	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>29.57</u> -
190	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,5564	<u>18967.97</u> 14069,09	<u>3517.77</u> 951,82	10553,78	7828,04	<u>1957.29</u> 529,59	<u>69.1900</u> 4,1211	<u>38.5</u> 2,29
191	& С111-101- 4 варіант 1	Анкер однорозпірний М12х200 мм	шт	156	<u>39.48</u> -	-	6158,88	-	-	-	-
192	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,148	<u>8424.79</u> 6451,68	-	1246,87	954,85	-	<u>40.8800</u> -	<u>6.05</u> -
193	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 75х100мм II сорт	м3	0,148	<u>10265.18</u> -	-	1519,25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,237	<u>3169,77</u> 3065,25	<u>104,52</u> 55,82	751,24	726,46	<u>24,78</u> 13,23	<u>18.3700</u> 0,3150	<u>4,35</u> 0,07
195	& С111-1689-5А варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ.12,5 мм ГКЛВ	м2	24,41	<u>152,03</u> -	<u>-</u> -	3711,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С181-21-683 варіант 1	Саморізи 4,8х35 мм по дереву	шт	284	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	159,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ15-25-3 Н2;Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,237	<u>57913,69</u> 56657,34	<u>88,14</u> 81,14	13725,54	13427,79	<u>20,89</u> 19,23	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>76.66</u> 0,1
198	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	92,43	<u>35,97</u> -	<u>-</u> -	3324,71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С111-2001-1 варіант 1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	10,74	<u>155,31</u> -	<u>-</u> -	1668,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С111-1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	3,595	<u>193,56</u> -	<u>-</u> -	695,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С111-257-4 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки керамічної плитки	шт	243	<u>0,47</u> -	<u>-</u> -	114,21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& С111-256-1-Я варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін === Рама під інсталяції === =====	м2	23,94	<u>760,42</u> -	<u>-</u> -	18204,45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	ПР9-8084	Виготовлення металоконструкцій рам під умивальники з профільної труби	т	1,0027	<u>49387,36</u> 41716,10	<u>5964,04</u> 2325,95	49520,71	41828,73	<u>5980,14</u> 2332,23	<u>227.1500</u> 10,9308	<u>227.76</u> 10,96
204	& С111-1814-1Б	Труба профільна 40х40х3мм	т	0,8995	<u>32557,40</u> -	<u>-</u> -	29285,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С111-1804-3-1Я варіант 1	Сталь листова т 5мм	т	0,14331	<u>43283,81</u> -	<u>-</u> -	6203,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ13-16-6 Н2;Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,447	<u>2043,20</u> 1102,86	<u>113,86</u> 14,90	913,31	492,98	<u>50,90</u> 6,66	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>2,46</u> 0,04
207	КР12-54-4	Фарбування металевих рам, діаметром менше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,447	<u>24559,34</u> 20908,42	<u>2,25</u> 2,08	10978,02	9346,06	<u>1,01</u> 0,93	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>54,62</u> -
208	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,0027	<u>18967,97</u> 14069,09	<u>3517,77</u> 951,82	19019,18	14107,08	<u>3527,27</u> 954,39	<u>69.1900</u> 4,1211	<u>69,38</u> 4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C111-101-4 варіант 1	Анкер однорозпирний М12х200 мм === Захист радіаторів === =====	шт	312	<u>39.48</u> -	- -	12317,76	-	- -	- -	- -
210	КБ10-38-1 Н2,Н5=1,15	Установлення захисних екранів на радіатори	10шт	0,6	<u>2755.31</u> <u>1783,41</u>	- -	1653,19	1070,05	- -	<u>11.4080</u> -	<u>6.84</u> -
211	& C126-1213E варіант 1	Захист на радіатори з декоративної панелі (в комплекті з кріпленням)	м2	4,32	<u>7488.88</u> -	- -	32351,96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3834512,45	1141688,95	<u>28228.97</u> 14812,43		<u>6456.51</u> 71,82
		Разом устаткування, грн.					49312,50				
		Всього устаткування, грн.					49312,50				
		Разом будівельні роботи, грн.					3785199,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2615282,03				
		всього заробітна плата, грн.					1156501,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					585776,30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					770,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216621,69				
		Всього будівельні роботи, грн.					4370976,25				

		Всього по розділу 2					4420288,75				
		Разом прямі витрати по відділу 1					4175771,72	1402583,87	<u>108490.72</u> 39232,14		<u>8129.71</u> 196,46
		Разом устаткування, грн.					49312,50				
		Всього устаткування, грн.					49312,50				
		Разом будівельні роботи, грн.					4126459,22				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2615384,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					1441816,01 738340,04 980,74 275684,64 4864799,26 4914111,76				
		<u>Відділ 2. Праве крило</u> Розділ 1. Демонтажні роботи === ПІДЛОГА === =====									
212	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,4201	<u>15047.96</u> 14911,78	<u>136.18</u> 54,11	6321,65	6264,44	<u>57.21</u> 22,73	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>38.99</u> 0,12
213	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,124	<u>2689.29</u> 2633,58	<u>55.71</u> 22,14	333,47	326,56	<u>6.91</u> 2,75	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>2.23</u> 0,01
214	KP7-16-4 κ=0,8	Демонтаж підстильного шару бетонного (товщиною 200мм) (сміття 25,24тх1,8=45,432т)	м3	8,89	<u>825.20</u> 825,20	<u>-</u> -	7336,03	7336,03	<u>-</u> -	<u>5.1360</u> -	<u>45.66</u> -
215	KP7-3-2	Розбирання цементних плінтусів === ДВЕРІ та ВІКНА === =====	100м	0,6037	<u>2735.58</u> 2708,20	<u>24.76</u> 9,84	1651,47	1634,94	<u>14.95</u> 5,94	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>11.17</u> 0,03
216	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1978	<u>6664.02</u> 6664,02	<u>-</u> -	1318,14	1318,14	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>8.84</u> -
217	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,13	<u>29978.18</u> 28298,95	<u>1654.39</u> 796,05	3897,16	3678,86	<u>215.07</u> 103,49	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>23.97</u> 0,52
218	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,5437	<u>991.85</u> 991,85	<u>-</u> -	539,27	539,27	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>3.62</u> -
219	KБ7-44-10 H1=0,8	Демонтаж перемичок масою до 0,3 т (сміття: 27х13=351кг) === СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ ТА УКОСИ === =====	100шт	0,13	<u>8846.78</u> 2830,49	<u>6016.29</u> 3109,87	1150,08	367,96	<u>782.12</u> 404,28	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>2.23</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,3211	<u>1183,65</u> 1183,65	- -	380,07	380,07	- -	<u>8.0900</u> -	<u>2.6</u> -
229	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	6,422	<u>55.96</u> -	- -	359,38	-	- -	- -	- -
230	ХБ4-1-1 Н2;Н5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,3211	<u>5809.13</u> 5789,81	- -	1865,31	1859,11	- -	<u>33.4420</u> -	<u>10.74</u> -
231	С1550-33 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 (або аналог)	кг	128,44	<u>21.70</u> -	- -	2787,15	-	- -	- -	- -
232	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3211	<u>19469.11</u> 10326,26	<u>241.20</u> 222,05	6251,53	3315,76	<u>77.45</u> 71,30	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>20.64</u> 0,38
233	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм	100м2	0,3211	<u>15763.02</u> 2082,28	<u>378.71</u> 348,63	5061,51	668,62	<u>121.60</u> 111,95	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>4.16</u> 0,6
234	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,5	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3211	<u>3179.12</u> 2859,52	<u>132.21</u> 121,71	1020,82	918,19	<u>42.45</u> 39,08	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>5.98</u> 0,21
235	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	144	<u>3.73</u> -	- -	537,12	-	- -	- -	- -
236	& С111-1783П1-91Б	Сітка дріткою для армування, Вр-1 50х50х5 мм	м2	35,321	<u>153.54</u> -	- -	5423,19	-	- -	- -	- -
237	КБ11-29-1 Н2;Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5138	<u>32689.52</u> 31343,13	<u>93.32</u> 85,91	16795,88	16104,10	<u>47.95</u> 44,14	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>91.94</u> 0,24
238	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	333,97	<u>35.97</u> -	- -	12012,90	-	- -	- -	- -
239	С111-2001-1 варіант 1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	20,86	<u>155.31</u> -	- -	3239,77	-	- -	- -	- -
240	& С111-1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	6,97	<u>193.56</u> -	- -	1349,11	-	- -	- -	- -
241	& С111-258-2 варіант 1	Плитки керамогранитні для підлог	м2	52,41	<u>857.32</u> -	- -	44932,14	-	- -	- -	- -
242	& С1330-676-111	Хрестики пластмасові для керамічної плитки	шт	217	<u>0.40</u> -	- -	86,80	-	- -	- -	- -
243	КБ9-40-1 К=1,15	Монтаж поріжків з алюмінію	100м	0,125	<u>4248.62</u> 4125,37	<u>75.10</u> 36,07	531,08	515,67	<u>9.39</u> 4,51	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>2.94</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	& C113-1489П варіант 1	Поріжок алюмінієвий напівкруглий прихованого монтажу	м.п.	12,5	<u>90.34</u> -	- -	1129,25	-	- -	- -	- -
245	КБ11-42-5 H2,H5=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,066	<u>28400.45</u> 6156,98	<u>28.52</u> 26,25	1874,43	406,36	<u>1.88</u> 1,73	<u>34.3275</u> 0,1404	<u>2.27</u> 0,01
246	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	3,86	<u>35.97</u> -	- -	138,84	-	- -	- -	- -
247	& C111-1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	0,15	<u>193.56</u> -	- -	29,03	-	- -	- -	- -
248	& C1330-676-111	Хрестики пластмасові для керамічної плитки	шт	7	<u>0.40</u> -	- -	2,80	-	- -	- -	- -
249	КБ11-43-3 K=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,133	<u>2591.11</u> 2574,11	<u>5.18</u> 4,77	344,62	342,36	<u>0.69</u> 0,63	<u>14.1910</u> 0,0255	<u>1.89</u> -
250	& C11-1478 варіант 1	Шуруп 3,5х60	1000шт	0,02	<u>693.97</u> -	- -	13,88	-	- -	- -	- -
251	& C156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	20	<u>1.01</u> -	- -	20,20	-	- -	- -	- -
252	C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату (в комплекті з заглушками та кутами) === Двері === =====	м	13,57	<u>115.59</u> -	- -	1568,56	-	- -	- -	- -
253	КБ10-26-1 H2,H5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,4175	<u>51102.56</u> 27808,23	<u>11712.44</u> 6214,49	21335,32	11609,94	<u>4889.94</u> 2594,55	<u>160.6205</u> 27,0639	<u>67.06</u> 11,3
254	& C123-198Д варіант 1	Блоки дверні внутрішні (МДФ), ламіновані плівкою ПВХ, посилені петлі (в комплекті з доборними елементами)	м2	40,07	<u>6820.22</u> -	- -	273286,22	-	- -	- -	- -
255	& C123-198Д варіант 2	Блоки дверні внутрішні, висувні (МДФ) (в комплекті з доборними елементами)	м2	1,68	<u>6432.31</u> -	- -	10806,28	-	- -	- -	- -
256	& C111-9503	Замок урізний в комплекті з ручкою для МДФ дверей	шт	21	<u>999.78</u> -	- -	20995,38	-	- -	- -	- -
257	КБ10-40-1 H2,H5=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	2,145	<u>1366.57</u> 1309,73	- -	2931,29	2809,37	- -	<u>8.5330</u> -	<u>18.3</u> -
258	& C123-360Н	Наличники ламіновані плівкою ПВХ	м	240,24	<u>110.47</u> -	- -	26539,31	-	- -	- -	- -
259	КР6-27-2	Установлення дверних упорів	100 шт	0,18	<u>3759.68</u> 3759,68	- -	676,74	676,74	- -	<u>23.4000</u> -	<u>4.21</u> -
260	& C1515-23-2	Упор обмежувач дверей	шт	18	<u>247.37</u> -	- -	4452,66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ10-95-2 H2,H5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,7026	<u>4674.45</u> 4633,82	<u>10.21</u> 8,03	3284,27	3255,72	<u>7.17</u> 5,64	<u>27.0825</u> 0,0417	<u>19.03</u> 0,03
262	& С111-644-87 варіант 1	Стічний профіль CW 75-0,55мм	м	90,78	<u>63.13</u> -	- -	5730,94	-	- -	- -	- -
263	С112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х50мм II сорт	м3	0,184	<u>10265.18</u> -	- -	1888,79	-	- -	- -	- -
264	& С111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	815	<u>0.32</u> -	- -	260,80	-	- -	- -	- -
==== Стіни ====											
265	КБ10-94-4 H2,H5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,7437	<u>88185.84</u> 80684,39	<u>970.34</u> 762,90	65583,81	60004,98	<u>721.64</u> 567,37	<u>460.6325</u> 3,9658	<u>342.57</u> 2,95
266	& С111-1689-5А варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ.12,5 мм ГКЛВ	м2	312,35	<u>152.03</u> -	- -	47486,57	-	- -	- -	- -
267	& С111-644-88 варіант 1	Направляючий профіль UW 75	м	61,73	<u>56.60</u> -	- -	3493,92	-	- -	- -	- -
268	& С111-644-87 варіант 1	Стічний профіль CW 75-0,55мм	м	179,23	<u>63.13</u> -	- -	11314,79	-	- -	- -	- -
269	& С111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	451	<u>0.32</u> -	- -	144,32	-	- -	- -	- -
270	& С111-14901 варіант 2	Саморіз TN35	шт	3815	<u>0.45</u> -	- -	1716,75	-	- -	- -	- -
271	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	2,53	<u>55.96</u> -	- -	141,58	-	- -	- -	- -
272	& С111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	81,06	<u>18.13</u> -	- -	1469,62	-	- -	- -	- -
273	& С156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	185	<u>1.01</u> -	- -	186,85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	148,74	<u>2.66</u> -	- -	395,65	-	- -	- -	- -
275	& C1545-103-УН варіант 2	Смуга звукоізоляційна із пінополіуретану ш. 50мм Дихтунг (або аналог)	м	136,86	<u>19.80</u> -	- -	2709,83	-	- -	- -	- -
276	& C114-97-451 варіант 1	Мінераловатні мати IZOVAT, товщиною 100 мм (або аналог)	м2	78,09	<u>103.05</u> -	- -	8047,17	-	- -	- -	- -
277	& C111-1849-2 варіант 1	Вінти самонарізаючи, LN 3,5x9,5мм	шт	451	<u>0.36</u> -	- -	162,36	-	- -	- -	- -
278	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,21	<u>2272.32</u> 1328,52	<u>126.24</u> 116,21	7294,15	4264,55	<u>405.23</u> 373,03	<u>7.9600</u> 0,6216	<u>25.55</u> 2
279	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	121,98	<u>8522.84</u> -	- -	1039616,0 2	-	- -	- -	- -
280	КБ10-9-1 Н2;Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,011	<u>38766.60</u> 38594,75	- -	39193,03	39019,29	- -	<u>220.3400</u> -	<u>222.76</u> -
281	КБ34-57-2 Н2;Н5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	-1,011	<u>13139.95</u> 12891,53	<u>248.42</u> 119,30	-13284,49	-13033,34	<u>-251.15</u> -120,61	<u>79.2350</u> 0,6577	<u>-80.11</u> -0,66
282	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	31,75	<u>18.13</u> -	- -	575,63	-	- -	- -	- -
283	& C111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	1718	<u>0.32</u> -	- -	549,76	-	- -	- -	- -
284	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	86,95	<u>2.66</u> -	- -	231,29	-	- -	- -	- -
285	& C111-644-303 варіант 1	Профіль CD 60/27	м	257,81	<u>62.81</u> -	- -	16193,05	-	- -	- -	- -
286	& C111-644-30 варіант 1	Профіль UD 27	м	90,99	<u>42.89</u> -	- -	3902,56	-	- -	- -	- -
287	& C1545-103-УН варіант 1	Смуга звукоізоляційна із пінополіуретану ш. 30мм Дихтунг (або аналог)	м	173,88	<u>6.51</u> -	- -	1131,96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C111-1689-5A варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 12,5 мм ГКЛВ	м2	106,16	<u>152.03</u> -	- -	16139,50	-	- -	- -	- -
289	C1545-247 варіант 1	Скоба П-обр. для профіля СД	100шт	1,51	<u>2125.57</u> -	- -	3209,61	-	- -	- -	- -
290	& C111-1849-2 варіант 1	Вінти самонарізаючи, LN 3,5x9,5мм	шт	1718	<u>0.36</u> -	- -	618,48	-	- -	- -	- -
291	& C156-22	Дюбель 6x60 мм	шт	310	<u>1.01</u> -	- -	313,10	-	- -	- -	- -
292	KP11-39-1	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,7163	<u>16294.83</u> 15626,38	<u>83.41</u> 76,78	11671,99	11193,18	<u>59.75</u> 55,00	<u>94.7800</u> 0,4107	<u>67.89</u> 0,29
293	& C111-1689-5A варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 12,5 мм ГКЛВ	м2	75,21	<u>152.03</u> -	- -	11434,18	-	- -	- -	- -
294	& C111-329-22 варіант 1	Клей для наклейки гіпсокартона Перлфикс (або аналог)	кг	429,78	<u>12.05</u> -	- -	5178,85	-	- -	- -	- -
295	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	22,75	<u>18.13</u> -	- -	412,46	-	- -	- -	- -
296	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	63,03	<u>2.66</u> -	- -	167,66	-	- -	- -	- -
297	KP12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,3974	<u>1183.65</u> 1183,65	- -	470,38	470,38	- -	<u>8.0900</u> -	<u>3.21</u> -
298	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	7,948	<u>55.96</u> -	- -	444,77	-	- -	- -	- -
299	XB4-1-2 H2;H5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,3974	<u>7358.13</u> 7338,81	- -	2924,12	2916,44	- -	<u>42.3890</u> -	<u>16.85</u> -
300	C1550-33 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 (або аналог)	кг	158,96	<u>21.70</u> -	- -	3449,43	-	- -	- -	- -
301	KB15-25-3 H2;H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,2031	<u>57913.69</u> 56657,34	<u>88.14</u> 81,14	127589,65	124821,79	<u>194.18</u> 178,76	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>712.62</u> 0,96
302	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	859,21	<u>35.97</u> -	- -	30905,78	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	C111-2001-1 варіант 1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	99,8	<u>155.31</u>	-	15499,94	-	-	-	-
304	& C111-1650-47 варіант 1	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	33,421	<u>193.56</u>	-	6468,97	-	-	-	-
305	& C111-257-4 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки керамічної плитки	шт	2262	<u>0.47</u>	-	1063,14	-	-	-	-
306	& C111-256-1-Я варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	222,51	<u>760.42</u>	-	169201,05	-	-	-	-
307	& C111-644-33Б варіант 1	Кутик ПВХ, зовнішній, 9мм до керамічної плитки	м	23,2	<u>26.87</u>	-	623,38	-	-	-	-
308	& C111-644-33Б варіант 2	Кутик ПВХ, внутрішній, 9мм до керамічної плитки	м	302,4	<u>26.87</u>	-	8125,49	-	-	-	-
309	KP11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	0,134	<u>9373.85</u> 9096,71	-	1256,10	1218,96	-	<u>50.1500</u>	<u>6.72</u>
310	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	2,01	<u>55.96</u>	-	112,48	-	-	-	-
311	& C111-2013-43 варіант 1	Шпаклівка фінішна Сатенгіпс(або аналог)	кг	12,06	<u>11.65</u>	-	140,50	-	-	-	-
312	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,134	<u>4645.73</u> 4481,11	<u>2.25</u> 2,08	622,53	600,47	<u>0.30</u> 0,28	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>3.51</u> -
313	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт	кг	4,69	<u>204.28</u>	-	958,07	-	-	-	-
314	KB15-47-5 H2;H5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,03	<u>4291.46</u> 4291,46	-	128,74	128,74	-	<u>23.3105</u>	<u>0.7</u>
315	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані === зі сторони коридору === =====	м	3	<u>26.15</u>	-	78,45	-	-	-	-
316	KP11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	0,3001	<u>9373.85</u> 9096,71	-	2813,09	2729,92	-	<u>50.1500</u>	<u>15.05</u>
317	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	4,5	<u>55.96</u>	-	251,82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& C111-2013-43 варіант 1	Шпаклівка фінішна Сатенгіпс(або аналог)	кг	27,01	<u>11,65</u> -	- -	314,67	-	- -	- -	- -
319	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,507	<u>4645,73</u> 4481,11	<u>2,25</u> 2,08	2355,39	2271,92	<u>1,14</u> 1,05	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>13.28</u> 0,01
320	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт	кг	17,745	<u>204,28</u> -	- -	3624,95	-	- -	- -	- -
321	KB15-182-1 H2;H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,763	<u>16213,66</u> 15115,49	<u>10,37</u> 9,55	12371,02	11533,12	<u>7,91</u> 7,29	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>67.41</u> 0,04
322	KB15-182-3 H2;H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, до 2мм	100м2	0,763	<u>4492,11</u> 4480,70	<u>7,78</u> 7,16	3427,48	3418,77	<u>5,94</u> 5,46	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>18.85</u> 0,03
323	& C111-622A варіант 1	Сітка армуюча пластикова	м2	80,115	<u>34,54</u> -	- -	2767,17	-	- -	- -	- -
324	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 (або аналог)	кг	274,68	<u>10,80</u> -	- -	2966,54	-	- -	- -	- -
325	KB15-56-3 H2;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,763	<u>9335,86</u> 8243,81	<u>7,78</u> 7,16	7123,26	6290,03	<u>5,94</u> 5,46	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>34.68</u> 0,03
326	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 (або аналог)	кг	76,3	<u>19,37</u> -	- -	1477,93	-	- -	- -	- -
327	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,763	<u>4645,73</u> 4481,11	<u>2,25</u> 2,08	3544,69	3419,09	<u>1,72</u> 1,59	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>19.98</u> 0,01
328	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт	кг	26,71	<u>204,28</u> -	- -	5456,32	-	- -	- -	- -
329	KB15-47-5 H2;H5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,274	<u>4291,46</u> 4291,46	- -	5467,32	5467,32	- -	<u>23.3105</u> -	<u>29.7</u> -
330	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані === Стеля === =====	м	127,4	<u>26,15</u> -	- -	3331,51	-	- -	- -	- -
331	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,344	<u>1183,65</u> 1183,65	- -	407,18	407,18	- -	<u>8.0900</u> -	<u>2.78</u> -
332	& C111-1624-2-2 варіант 2	Біозахист Biostop E-112 Siltek (або аналог)	л	3,44	<u>49,84</u> -	- -	171,45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ15-182-2 H2;H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,344	<u>20857.31</u> 19759,14	<u>10.37</u> 9,55	7174,91	6797,14	<u>3.57</u> 3,29	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>39.73</u> 0,02
334	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (або аналог)	кг	61,92	<u>10.80</u> -	<u>-</u> -	668,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,04	<u>29799.11</u> 23566,27	<u>72.13</u> 66,41	1191,96	942,65	<u>2.89</u> 2,66	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>5.32</u> 0,01
336	КБ15-64-1 H2;H5=1,15	Улаштування каркаса стелі під облицювання ГКЛВ	100м2	0,5052	<u>35021.74</u> 34789,01	<u>127.02</u> 116,94	17692,98	17575,41	<u>64.17</u> 59,08	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>95.47</u> 0,32
337	& С111-644-303 варіант 1	Профіль CD 60/27	м	128,83	<u>62.81</u> -	<u>-</u> -	8091,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& С111-644-87-1Ц варіант 1	Направляючий профіль UD 28/27	м	45,47	<u>42.70</u> -	<u>-</u> -	1941,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	& С1545-103-УН варіант 1	Смуга звукоізоляційна із пінополіуретану ш. 30мм Дихтунг (або аналог)	м	103,14	<u>6.51</u> -	<u>-</u> -	671,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	& С111-8292-2 варіант 2	Стрижень підвісу з вушком для СД	шт	35	<u>11.38</u> -	<u>-</u> -	398,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	& С111-8292-2 варіант 1	Підвіс для СД "Т" - поворотний	шт	84	<u>17.06</u> -	<u>-</u> -	1433,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	& С111-145-3-16 варіант 1	Стельовий дюбель (анкерний Bierbach) (або аналог)	шт	84	<u>5.50</u> -	<u>-</u> -	462,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	& С156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	84	<u>1.01</u> -	<u>-</u> -	84,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	& С111-8292-21 варіант 1	З'єднувач для СД " краб"	шт	85	<u>39.03</u> -	<u>-</u> -	3317,55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	& С111-1868-26 варіант 1	З'єднувач для профіля СД 60/110	шт	15	<u>19.66</u> -	<u>-</u> -	294,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& С111-1849-2 варіант 1	Вінти самонарізаючи, LN 3,5х9,5мм	шт	788	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	283,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КБ15-66-1 H2;H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами.	100 м2	0,5052	<u>31368.59</u> 30613,91	<u>54.44</u> 50,12	15847,41	15466,15	<u>27.50</u> 25,32	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>79.23</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	& C111-1689-5A варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ.12,5 мм ГКЛВ	м2	53,05	<u>152.03</u> -	- -	8065,19	-	- -	- -	- -
349	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	0,5	<u>55.96</u> -	- -	27,98	-	- -	- -	- -
350	& C111-1896-6 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер (або аналог)	кг	18,04	<u>18.13</u> -	- -	327,07	-	- -	- -	- -
351	& C111-14901 варіант 1	Саморіз TN25	шт	1060	<u>0.32</u> -	- -	339,20	-	- -	- -	- -
352	& C111-1896-7 варіант 1	Бандажна стрічка для швів	м	60,62	<u>2.66</u> -	- -	161,25	-	- -	- -	- -
353	KB15-56-5 H2;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,5052	<u>13571.05</u> 13141,71	<u>12.96</u> 11,93	6856,09	6639,19	<u>6.55</u> 6,03	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>36.6</u> 0,03
354	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Церезит СТ-17 супер (або аналог)	л	7,28	<u>55.96</u> -	- -	407,39	-	- -	- -	- -
355	& C111-2013-43 варіант 1	Шпаклівка фінішна Сатенгіпс(або аналог)	кг	68,2	<u>11.65</u> -	- -	794,53	-	- -	- -	- -
356	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5052	<u>5179.85</u> 4999,54	<u>2.25</u> 2,08	2616,86	2525,77	<u>1.14</u> 1,05	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>14.76</u> 0,01
357	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба (кольорована) для внутрішніх робіт === Інше === =====	кг	17,68	<u>204.28</u> -	- -	3611,67	-	- -	- -	- -
358	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,854	<u>35670.08</u> 26631,45	- -	30462,25	22743,26	- -	<u>161.5300</u> -	<u>137.95</u> -
359	& C123-497-5 варіант 1	Сантехнічні перегородки у комплекті з фурнітурою та дверима	м2	85,4	<u>4596.18</u> -	- -	392513,77	-	- -	- -	- -
360	KP15-33-5	Установлення межпіссярних перегородок	10шт	1,2	<u>2158.45</u> 2154,91	- -	2590,14	2585,89	- -	<u>11.8800</u> -	<u>14.26</u> -
361	& 560110-13-8 варіант 1	Перегородка межпіссярна, вмонтована	шт	12	<u>3287.50</u> -	- -	39450,00	-	- -	- -	- -
362	PP9-8084	Виготовлення металоконструкцій рам під умивальники з профільної труби	т	0,3845	<u>49387.36</u> 41716,10	<u>5964.04</u> 2325,95	18989,44	16039,84	<u>2293.17</u> 894,33	<u>227.1500</u> 10,9308	<u>87.34</u> 4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	& C111-1814-1Б	Труба профільна 40x40x3мм	т	0,33837	<u>32557,40</u>	-	11016,45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
364	& C111-1804-3-1Я	Сталь листова т 5мм	т	0,06407	<u>43283,81</u>	-	2773,19	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
365	КБ13-16-6 Н1=2 Н2:Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,164	<u>4086,40</u> 2205,73	<u>227,71</u> 29,79	670,17	361,74	<u>37,34</u> 4,89	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>1,8</u> 0,03
366	КР12-54-4	Фарбування металевих рам, діаметром менше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,164	<u>24559,34</u> 20908,42	<u>2,25</u> 2,08	4027,73	3428,98	<u>0,37</u> 0,34	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>20,04</u> -
367	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,3845	<u>18967,97</u> 14069,09	<u>3517,77</u> 951,82	7293,18	5409,57	<u>1352,58</u> 365,97	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>26,6</u> 1,58
368	& C111-101-4	Анкер однорозпірний М12х200 мм	шт	100	<u>39,48</u>	-	3948,00	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
369	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,024	<u>8424,79</u> 6451,68	-	202,19	154,84	-	<u>40,8800</u>	<u>0,98</u>
					-	-			-	-	-
370	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, 75x100мм ІІ сорт	м3	0,024	<u>10265,18</u>	-	246,36	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
371	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,158	<u>3169,77</u> 3065,25	<u>104,52</u> 55,82	500,82	484,31	<u>16,51</u> 8,82	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>2,9</u> 0,05
372	& C111-1689-5А	Листи гіпсокартонні товщ. 12,5 мм ГКЛВ	м2	16,27	<u>152,03</u>	-	2473,53	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
373	& C181-21-683	Саморізи 4,8x35 мм по дереву	шт	189	<u>0,56</u>	-	105,84	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
374	КБ15-25-3 Н2;Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,158	<u>57913,69</u> 56657,34	<u>88,14</u> 81,14	9150,36	8951,86	<u>13,93</u> 12,82	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>51,11</u> 0,07
375	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	61,62	<u>35,97</u>	-	2216,47	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
376	C111-2001-1	Ultracolor Plus Mapei Цементна затирка для швів (або аналог)	кг	7,16	<u>155,31</u>	-	1112,02	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
377	& C111-1650-47	Fugolastic MAPEI 25 кг добавка полімерна (або аналог)	кг	2,397	<u>193,56</u>	-	463,96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
378	& C111-257-4	Пластмасові хрестики для укладки керамічної плитки	шт	162	<u>0,47</u>	-	76,14	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& C111-256-1-Я варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін === Рама під інсталяції === =====	м2	15,96	<u>760.42</u> -	<u>-</u> -	12136,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	ПР9-8084	Виготовлення металоконструкцій рам під умивальники з профільної труби	т	0,82264	<u>49387.36</u> 41716,10	<u>5964.04</u> 2325,95	40628,02	34317,33	<u>4906.26</u> 1913,42	<u>227.1500</u> 10,9308	<u>186.86</u> 8,99
381	& C111-1814-1Б	Труба профільна 40x40x3мм	т	0,73798	<u>32557.40</u> -	<u>-</u> -	24026,71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& C111-1804-3-1Я варіант 1	Сталь листова т 5мм	т	0,11756	<u>43283.81</u> -	<u>-</u> -	5088,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КБ13-16-6 Н1=2 Н2:Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,367	<u>4086.40</u> 2205,73	<u>227.71</u> 29,79	1499,71	809,50	<u>83.57</u> 10,93	<u>10.9940</u> 0,1656	<u>4.03</u> 0,06
384	КР12-54-4	Фарбування металевих рам, діаметром менше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,367	<u>24559.34</u> 20908,42	<u>2.25</u> 2,08	9013,28	7673,39	<u>0.83</u> 0,76	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>44.85</u> -
385	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,82264	<u>17103.18</u> 12987,33	<u>2997.30</u> 873,32	14069,76	10683,90	<u>2465.70</u> 718,43	<u>63.8700</u> 3,7734	<u>52.54</u> 3,1
386	& C111-101-4 варіант 1	Анкер однорозпірний М12х200 мм	шт	256	<u>39.48</u> -	<u>-</u> -	10106,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2924893,61	473595,52	<u>17627.20</u> 7976,35		<u>2678.13</u> 37,06
		Разом устаткування, грн.					39450,00				
		Всього устаткування, грн.					39450,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					2885443,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2394220,89				
		всього заробітна плата, грн.					481571,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					242236,41				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					316,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88861,55				
		Всього будівельні роботи, грн.					3127680,02				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3167130,02				
		Разом прямі витрати по відділу 2					3052368,43	565557,84	<u>53134.89</u> 18427,74		<u>3294.16</u> 90,19
		Разом устаткування, грн.					39450,00				
		Всього устаткування, грн.					39450,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					3012918,43				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2394225,70				
		всього заробітна плата, грн.					583985,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298966,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					396,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111433,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					3311884,75				

		Всього по відділу 2					3351334,75				
		Разом прямі витрати по кошторису					7228140,15	1968141,71	<u>161625.61</u> 57659,88		<u>11423.87</u> 286,65
		Разом устаткування, грн.					88762,50				
		Всього устаткування, грн.					88762,50				
		Разом будівельні роботи, грн.					7139377,65				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5009610,33				
		всього заробітна плата, грн.					2025801,59				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1037306,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1377,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					387117,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8176684,0 1				

		Всього по кошторису					8265446,5 1				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13087,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2412919,5 7				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водозабезпечення та каналізація

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2949,94873 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 212,20835 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2025 р.

.	Обґрунтування (шифр норми)	№ Ч.ч. Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Ліве крило									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (сміття-0, 1215т)	100м	0,09	<u>14734.04</u> 14411,18	<u>322.86</u> 160,86	1326,06	1297,01	<u>29.05</u> 14,48	<u>93.8900</u> 0,8604	<u>8.45</u> 0,08
2	KP15-18-1 κ=0,4	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (сміття-0,00465т)	100м	0,155	<u>4926.53</u> 4922,02	<u>4.51</u> 4,15	763,61	762,91	<u>0.70</u> 0,64	<u>26.3280</u> 0,0222	<u>4.08</u> -
3	KP15-18-2 κ=0,4	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (сміття-0,0174т)	100м	0,29	<u>4733.47</u> 4725,35	<u>8.12</u> 7,47	1372,71	1370,35	<u>2.36</u> 2,17	<u>25.2760</u> 0,0400	<u>7.33</u> 0,01
4	KP15-15-2 κ дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,035	<u>4547.47</u> 4520,24	<u>21.64</u> 19,92	159,16	158,21	<u>0.76</u> 0,70	<u>24.9200</u> 0,1066	<u>0.87</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	<u>10551,10</u> 10418,22	- -	9284,97	9168,03	- -	<u>56.5900</u> -	<u>49.8</u> -
14	& С113-1749Д варіант 2	Труби із поліпропілену PN20 ф20х3,4мм	м	88	<u>62.31</u> -	- -	5483,28	-	- -	- -	- -
15	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	34	<u>12.00</u> -	- -	408,00	-	- -	- -	- -
16	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	180	<u>10.29</u> -	- -	1852,20	-	- -	- -	- -
17	& С113-1749Б варіант 1	Кран кульовий муфтовий PPR Ду20	шт	146	<u>293.38</u> -	- -	42833,48	-	- -	- -	- -
18	С113-1793 варіант 2	Муфта з зовнішньою різьбою PPR діам. 20х1/2"	шт	146	<u>102.91</u> -	- -	15024,86	-	- -	- -	- -
19	& С1531-5-372-У	Американка 1/2"	шт	154	<u>194.74</u> -	- -	29989,96	-	- -	- -	- -
20	& С113-1749Е варіант 3	Кріплення для труб, із поліпропілену діам. 20мм (хомут)	шт	200	<u>47.20</u> -	- -	9440,00	-	- -	- -	- -
21	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,92	<u>11030.89</u> 10872,95	- -	21179,31	20876,06	- -	<u>59.0600</u> -	<u>113.4</u> -
22	& С113-1749Д варіант 1	Труби із поліпропілену PN20 ф25х4,2мм	м	192	<u>97.17</u> -	- -	18656,64	-	- -	- -	- -
23	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25мм	шт	22	<u>15.39</u> -	- -	338,58	-	- -	- -	- -
24	& С113-1731-13 варіант 1	Трійник редукційний, діаметром 25х20х25 мм	шт	128	<u>21.31</u> -	- -	2727,68	-	- -	- -	- -
25	& С113-1749Л варіант 1	Трійник ф25мм	шт	30	<u>17.98</u> -	- -	539,40	-	- -	- -	- -
26	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	390	<u>13.66</u> -	- -	5327,40	-	- -	- -	- -
27	& С113-1749Б варіант 2	Кран кульовий муфтовий PPR Ду25	шт	8	<u>310.21</u> -	- -	2481,68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1130-1006 варіант 1	Клапан зворотний підпружинений різьбовий, Ду 25 (1/2 ")	шт	4	<u>962.15</u> -	- -	3848,60	-	- -	- -	- -
29	C113-1793 варіант 3	Муфта з зовнішньою різьбою PPR діам. 25x1/2"	шт	8	<u>127.59</u> -	- -	1020,72	-	- -	- -	- -
30	& C113-1749E варіант 1	Кріплення для труб, із поліпропіленудіам. 25мм (хомут)	шт	420	<u>48.05</u> -	- -	20181,00	-	- -	- -	- -
31	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,16	<u>12196.11</u> 11995,96	- -	1951,38	1919,35	- -	<u>65.1600</u> -	<u>10.43</u> -
32	& C113-1749Д варіант 3	Труби із поліпропілену PN20 ф32x5,4мм	м	16	<u>156.63</u> -	- -	2506,08	-	- -	- -	- -
33	& C113-1749Л варіант 2	Трійник ф32-25-32мм	шт	4	<u>42.64</u> -	- -	170,56	-	- -	- -	- -
34	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	30	<u>17.10</u> -	- -	513,00	-	- -	- -	- -
35	& C130-612-1Б варіант 1	Змішувач Grohe Eura Smart Cosmopolitan E 36327001(або аналог)	комплект	30	<u>13138.01</u> -	- -	394140,30	-	- -	- -	- -
36	& C130-612-1Б варіант 2	Змішувач Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32847000 (або аналог)	комплект	4	<u>10369.52</u> -	- -	41478,08	-	- -	- -	- -
37	& C130-612-1Б варіант 3	Змішувач гігієнічний Grohe Bau Classik (або аналог)	комплект	15	<u>5834.81</u> -	- -	87522,15	-	- -	- -	- -
38	& C113-1749E варіант 2	Кріплення для труб, із поліпропіленудіам. 32мм (хомут)	шт	40	<u>51.46</u> -	- -	2058,40	-	- -	- -	- -
39	& C113-946-16 варіант 1	Фумстрічка біла (в рулоні 15 м, шириною 20 мм)	шт	25	<u>36.28</u> -	- -	907,00	-	- -	- -	- -
40	& C130-615A варіант 1	Гнучкий шланг ECF ВОДА/Стандарт НЖ 1/2 ВВ 50см (Еco-flex) (або аналог)	комплект	49	<u>333.07</u> -	- -	16320,43	-	- -	- -	- -
41	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	1	<u>164.29</u> 160,78	- -	164,29	160,78	- -	<u>0.8600</u> -	<u>0.86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	4	<u>1271,84</u> 1182,51	<u>25,16</u> 11,41	5087,36	4730,04	<u>100,64</u> 45,64	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>28</u> 0,22
43	& C130-8-12 варіант 1	Водонагрівач Atlantic Opro Profi VM 050 D400S (1500W) (або аналог)	шт	4	<u>4941,84</u> -	<u>-</u> -	19767,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-644-17 варіант 1	Анкер 10х120 для кріплення кронштейнів під водонагрівач	шт	8	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	394,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					763598,87	36854,26	<u>100,64</u> 45,64		<u>202,49</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					763598,87 726643,97 36899,90 17424,82 20,55 5776,55 781023,69				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					781023,69				
		Розділ 3. Каналізація (монтаж)									
45	КР15-36-4	Установлення раковин	10к-м	3	<u>3388,13</u> 2769,83	<u>6,76</u> 6,23	10164,39	8309,49	<u>20,28</u> 18,69	<u>15,2700</u> 0,0333	<u>45,81</u> 0,1
46	& C130-657-1A варіант 1	Раковина вбудована	шт	30	<u>3224,76</u> -	<u>-</u> -	96742,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-2024A варіант 1	Донний клапан із функцією закриття-відкриття зливу(Lidz Tani 003)(або аналог)	шт	30	<u>399,75</u> -	<u>-</u> -	11992,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-2024Б варіант 1	Сифон для раковинин Lidz CRM (або аналог)	шт	30	<u>836,51</u> -	<u>-</u> -	25095,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР15-33-4	Установлення металевих рам інсталяцій	10шт	3,3	<u>961,28</u> 957,74	<u>-</u> -	3172,22	3160,54	<u>-</u> -	<u>5,2800</u> -	<u>17,42</u> -
50	& C130-907-1Ж варіант 2	Інсталяція GROHE Rapid SL комплект 3-в-1 для унітазу 38772001(або аналог)	шт	33	<u>6978,85</u> -	<u>-</u> -	230302,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР15-34-1	Установлення унітазів	10к-м	3,3	<u>9418,28</u> 7509,80	<u>40,58</u> 37,35	31080,32	24782,34	<u>133,91</u> 123,26	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>138,17</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C130-907-1Ж варіант 1	Унітаз підвісний безобідковий Grohe 39427000 з сидінням з микролифтом (або аналог)	шт	33	<u>9304.45</u> -	- -	307046,85	-	- -	- -	- -
53	KP15-33-4	Установлення металевих рам інсталяцій	10шт	1,5	<u>961.28</u> 957,74	- -	1441,92	1436,61	- -	<u>5.2800</u> -	<u>7.92</u> -
54	& C130-907-1A варіант 2	Інсталяція для пісуара Rapid SL(Grohe 38786001)(або аналог)	шт	15	<u>11802.08</u> -	- -	177031,20	-	- -	- -	- -
55	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-м	1,5	<u>3475.96</u> 3107,91	<u>13.53</u> 12,45	5213,94	4661,87	<u>20.30</u> 18,68	<u>17.5400</u> 0,0666	<u>26.31</u> 0,1
56	& C130-907-1Б варіант 1	Пісуар прихованого монтажу Bau Ceramik(Grohe 39438000)(або аналог)	шт	15	<u>10534.62</u> -	- -	158019,30	-	- -	- -	- -
57	& C130-907-1A варіант 1	Grohe 38784000 Skate Cosmopolitan Накладна панель , механічна панель смивадля пісюара 116*144 мм, хром(або аналог)	шт	15	<u>4743.68</u> -	- -	71155,20	-	- -	- -	- -
58	& C130-907-1E варіант 1	Сифон для уренала внутрішній горизонтальний 50х50мм Grohe 39732000 (або аналог)	шт	15	<u>1829.60</u> -	- -	27444,00	-	- -	- -	- -
59	& C130-907-1A варіант 3	Дістанційне кріплення інсталяції Rapid SL(Grohe 3855800M)(або аналог)	шт	78	<u>392.54</u> -	- -	30618,12	-	- -	- -	- -
60	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	2,3	<u>1708.18</u> 1555,05	<u>4.51</u> 4,15	3928,81	3576,62	<u>10.37</u> 9,55	<u>8.6700</u> 0,0222	<u>19.94</u> 0,05
61	C130-635 варіант 1	Трап ф50 мм у комплекті з решіткою з нержавіючої сталі	комплект	23	<u>438.04</u> -	- -	10074,92	-	- -	- -	- -
62	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,46	<u>12349.09</u> 12305,05	<u>11.27</u> 10,38	18029,67	17965,37	<u>16.45</u> 15,15	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>96.1</u> 0,08
63	& C113-1451-1A варіант 1	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50мм	м	146	<u>108.03</u> -	- -	15772,38	-	- -	- -	- -
64	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,96	<u>11965.57</u> 11813,37	<u>20.29</u> 18,68	11486,95	11340,84	<u>19.48</u> 17,93	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>60.66</u> 0,1
65	C113-1451-1 варіант 1	Труби внутрішньої каналізації ПП ф.110мм	м	96	<u>310.37</u> -	- -	29795,52	-	- -	- -	- -
66	& C113-1457Д варіант 1	Коліно діам.50/45*	шт	42	<u>32.57</u> -	- -	1367,94	-	- -	- -	- -
67	& C113-1457E варіант 1	Коліно діам.50/90*	шт	28	<u>35.12</u> -	- -	983,36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C113-1457Г варіант 2	Коліно діам.110/45*	шт	1	<u>110,54</u> -	- -	110,54	-	- -	- -	- -
69	& C113-1457Г варіант 1	Коліно діам.110/90*	шт	1	<u>123,94</u> -	- -	123,94	-	- -	- -	- -
70	& C113-1457-1A варіант 1	Трійник діам.50мм 90*	шт	64	<u>86,97</u> -	- -	5566,08	-	- -	- -	- -
71	& C113-1457A варіант 1	Трійник діаметром 110/87*	шт	62	<u>183,87</u> -	- -	11399,94	-	- -	- -	- -
72	& C113-1457A варіант 2	Клапан повітряний ПВХ діам. 110	шт	3	<u>611,25</u> -	- -	1833,75	-	- -	- -	- -
73	& C113-1457И варіант 1	Заглушка ф50мм	шт	15	<u>28,49</u> -	- -	427,35	-	- -	- -	- -
74	& C113-1196-146 варіант 1	Редукція, діаметром 110х50	шт	28	<u>53,94</u> -	- -	1510,32	-	- -	- -	- -
75	& C113-1196-146 варіант 2	Редукція гумова ф.50	шт	45	<u>35,34</u> -	- -	1590,30	-	- -	- -	- -
76	& C113-1457H	Хомут ф.50мм	шт	300	<u>59,43</u> -	- -	17829,00	-	- -	- -	- -
77	& C113-1457M	Хомут ф.110мм	шт	190	<u>121,31</u> -	- -	23048,90	-	- -	- -	- -
78	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>201,62</u> -	- -	1814,58	-	- -	- -	- -
79	ПР15-4056	Улаштування люка у гіпсокартонній стіні	100 шт	0,12	<u>2788,14</u> 2762,10	<u>12,54</u> 6,70	334,58	331,45	<u>1,50</u> 0,80	<u>15.0400</u> 0,0378	<u>1,8</u> -
80	& C123-239Д варіант 1	Люк оглядовий ПВХ 150х200	м2	12	<u>434,24</u> -	- -	5210,88	-	- -	- -	- -
81	& C111-170-П133 варіант 1	Саморіз 3,5х9 мм	шт	96	<u>0,87</u> -	- -	83,52	-	- -	- -	- -
82	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>22658,73</u> 22251,44	<u>407,29</u> 90,32	2719,05	2670,17	<u>48,88</u> 10,84	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР20-27-8 к=1,2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (додавати до 220мм)	100шт	0,12	<u>4980,53</u> 4882,35	<u>98,18</u> 21,77	597,66	585,88	<u>11,78</u> 2,61	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>3,05</u> 0,02
84	КР20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (додавати до 180мм)	100шт	0,12	<u>20462,40</u> 20083,43	<u>378,97</u> 84,04	2455,49	2410,01	<u>45,48</u> 10,08	<u>104.4000</u> 0,5220	<u>12,53</u> 0,06
85	& С113-1360Т варіант 1	Труба стальна діам. 159х4 (для футлярів)	м	2,64	<u>1447,72</u> -	<u>-</u> -	3821,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ13-16-6 н2,н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0205	<u>2043,20</u> 1102,86	<u>113,86</u> 14,90	41,89	22,61	<u>2,33</u> 0,31	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0,11</u> -
87	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0205	<u>24559,34</u> 20908,42	<u>2,25</u> 2,08	503,47	428,62	<u>0,05</u> 0,04	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>2,51</u> -
88	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,06	<u>2736,84</u> 2736,84	<u>-</u> -	164,21	164,21	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>1</u> -
89	& С1421-9656-42Х варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 (або аналог)	бал	1	<u>276,74</u> -	<u>-</u> -	276,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,0415	<u>21497,84</u> 20973,44	<u>45,08</u> 41,50	892,16	870,40	<u>1,87</u> 1,72	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>5,09</u> 0,01
91	С1550-30 варіант 2	Вогнезахист по металу «DEFENS MS» (або аналог)	кг	15,69	<u>362,38</u> -	<u>-</u> -	5685,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1366001,73	82717,03	<u>332,68</u> 229,66		<u>452,3</u> 1,25
Разом будівельні роботи, грн.							1366001,73				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1282952,02				
всього заробітна плата, грн.							82946,69				
Загальновиробничі витрати, грн.							39938,05				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13538,40				
Всього будівельні роботи, грн.							1405939,78				

Всього по розділу 3							1405939,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					2146709,0 3	135971,11	<u>1127,03</u> 577,15		<u>752,6</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2146709,0 3				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2009610,8 9				
		всього заробітна плата, грн.					136548,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65650,86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22194,11				
		Всього будівельні роботи, грн.					2212359,8 9				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					475,42				

		Всього по відділу 1					2212359,8 9				
		<u>Відділ 2. Праве крило</u>									
		Розділ 1. Демонтаж									
92	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (сміття-0,081т)	100м	0,06	<u>14734,04</u> 14411,18	<u>322,86</u> 160,86	884,04	864,67	<u>19,37</u> 9,65	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>5,63</u> 0,05
93	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм (сміття-0,00605т)	100м	0,01	<u>11786,76</u> 11625,33	<u>161,43</u> 80,43	117,87	116,25	<u>1,62</u> 0,80	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>0,76</u> -
94	КР15-18-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (сміття-0,00172т)	100м	0,0575	<u>4926,53</u> 4922,02	<u>4,51</u> 4,15	283,28	283,02	<u>0,26</u> 0,24	<u>26,3280</u> 0,0222	<u>1,51</u> -
95	КР15-18-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (сміття-0,00435т)	100м	0,0725	<u>4733,47</u> 4725,35	<u>8,12</u> 7,47	343,18	342,59	<u>0,59</u> 0,54	<u>25,2760</u> 0,0400	<u>1,83</u> -
96	КР15-15-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,0725	<u>4547,47</u> 4520,24	<u>21,64</u> 19,92	329,69	327,72	<u>1,57</u> 1,44	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>1,81</u> 0,01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,232	<u>10551,10</u> 10418,22	- -	2447,86	2417,03	- -	<u>56.5900</u> -	<u>13,13</u> -
106	& С113-1749Д варіант 2	Труби із поліпропілену PN20 ф20х3,4мм	м	24	<u>62,31</u> -	- -	1495,44	-	- -	- -	- -
107	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,32	<u>11030,89</u> 10872,95	- -	3529,88	3479,34	- -	<u>59.0600</u> -	<u>18,9</u> -
108	& С113-1749Д варіант 1	Труби із поліпропілену PN20 ф25х4,2мм	м	32	<u>97,17</u> -	- -	3109,44	-	- -	- -	- -
109	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,09	<u>12196,11</u> 11995,96	- -	1097,65	1079,64	- -	<u>65.1600</u> -	<u>5,86</u> -
110	& С113-1749Д варіант 3	Труби із поліпропілену PN20 ф32х5,4мм	м	12	<u>156,63</u> -	- -	1879,56	-	- -	- -	- -
111	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>12,00</u> -	- -	216,00	-	- -	- -	- -
112	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25мм	шт	8	<u>15,39</u> -	- -	123,12	-	- -	- -	- -
113	& С113-1731-13 варіант 1	Трійник редукційний, діаметром 25х20х25 мм	шт	42	<u>21,31</u> -	- -	895,02	-	- -	- -	- -
114	& С113-1749Л варіант 1	Трійник ф25мм	шт	14	<u>17,98</u> -	- -	251,72	-	- -	- -	- -
115	& С113-1749Л варіант 2	Трійник ф32-25-32мм	шт	2	<u>42,64</u> -	- -	85,28	-	- -	- -	- -
116	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	128	<u>10,29</u> -	- -	1317,12	-	- -	- -	- -
117	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	216	<u>13,66</u> -	- -	2950,56	-	- -	- -	- -
118	С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	30	<u>17,10</u> -	- -	513,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C113-1749Б варіант 1	Кран кульовий муфтовий PPR Ду20	шт	88	<u>293.38</u> -	- -	25817,44	-	- -	- -	- -
120	& C113-1749Б варіант 2	Кран кульовий муфтовий PPR Ду25	шт	6	<u>310.21</u> -	- -	1861,26	-	- -	- -	- -
121	& C1130-1006 варіант 1	Клапан зворотний підпружинений різьбовий, Ду 25 (1/2 ")	шт	4	<u>962.15</u> -	- -	3848,60	-	- -	- -	- -
122	C113-1793 варіант 2	Муфта з зовнішньою різьбою PPR діам. 20x1/2"	шт	28	<u>102.91</u> -	- -	2881,48	-	- -	- -	- -
123	C113-1793 варіант 3	Муфта з зовнішньою різьбою PPR діам. 25x1/2"	шт	4	<u>127.59</u> -	- -	510,36	-	- -	- -	- -
124	& C1531-5-372-Y	Американка 1/2"	шт	128	<u>194.74</u> -	- -	24926,72	-	- -	- -	- -
125	& C130-612-1Б варіант 1	Змішувач Grohe Eura Smart Cosmopolitan E 36327001(або аналог)	комплект	9	<u>13138.01</u> -	- -	118242,09	-	- -	- -	- -
126	& C130-612-1Б варіант 2	Змішувач Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32847000 (або аналог)	комплект	2	<u>10369.52</u> -	- -	20739,04	-	- -	- -	- -
127	& C130-612-1Б варіант 3	Змішувач гігієнічний Grohe Bau Classik (або аналог)	комплект	4	<u>5834.81</u> -	- -	23339,24	-	- -	- -	- -
128	& C130-612-1Б варіант 4	Змішувач гігієнічний медичний GroheEuroeco Special 32789000 (або аналог)	комплект	1	<u>10404.41</u> -	- -	10404,41	-	- -	- -	- -
129	& C130-615A варіант 1	Гнучкий шланг ECF ВОДА/Стандарт НЖ 1/2 ВВ 50см (Еco-flex) (або аналог)	комплект	26	<u>333.07</u> -	- -	8659,82	-	- -	- -	- -
130	& C113-1749Е варіант 3	Кріплення для труб, із поліпропіленудіам. 20мм (хомут)	шт	94	<u>47.20</u> -	- -	4436,80	-	- -	- -	- -
131	& C113-1749Е варіант 1	Кріплення для труб, із поліпропіленудіам. 25мм (хомут)	шт	160	<u>48.05</u> -	- -	7688,00	-	- -	- -	- -
132	& C113-1749Е варіант 2	Кріплення для труб, із поліпропіленудіам. 32мм (хомут)	шт	33	<u>51.46</u> -	- -	1698,18	-	- -	- -	- -
133	& C113-946-16 варіант 1	Фумстрічка біла (в рулоні 15 м, шириною 20 мм)	шт	20	<u>36.28</u> -	- -	725,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	1	<u>164,29</u> 160,78	<u>-</u> -	164,29	160,78	<u>-</u> -	<u>0.8600</u> -	<u>0.86</u> -
135	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	4	<u>1271,84</u> 1182,51	<u>25,16</u> 11,41	5087,36	4730,04	<u>100,64</u> 45,64	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>28</u> 0,22
136	& C130-8-12 варіант 1	Водонагрівач Atlantic Opro Profi VM 050 D400S (1500W) (або аналог)	шт	4	<u>4941,84</u> -	<u>-</u> -	19767,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C111-644-17 варіант 1	Анкер 10х120 для кріплення кронштейнів під водонагрівач	шт	8	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	394,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							301104,42	11866,83	<u>100,64</u> 45,64		<u>66.75</u> 0,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							301104,42				

Всього по розділу 2							306579,46				
Розділ 3. Каналізація (монтаж)											
138	KP15-36-4	Установлення раковин	10к-м	1	<u>3388,13</u> 2769,83	<u>6.76</u> 6,23	3388,13	2769,83	<u>6.76</u> 6,23	<u>15.2700</u> 0,0333	<u>15.27</u> 0,03
139	& C130-657-1A варіант 1	Раковина вбудована	шт	10	<u>3224,76</u> -	<u>-</u> -	32247,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C111-2024A варіант 1	Донний клапан із функцією закриття-відкриття зливу(Lidz Tani 003)(або аналог)	шт	10	<u>399,75</u> -	<u>-</u> -	3997,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C111-2024B варіант 1	Сифон для раковинин Lidz CRM (або аналог)	шт	10	<u>836,51</u> -	<u>-</u> -	8365,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	KP15-33-4	Установлення металевих рам інсталяцій	10шт	0,9	<u>961,28</u> 957,74	<u>-</u> -	865,15	861,97	<u>-</u> -	<u>5.2800</u> -	<u>4.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C130-907-1Ж варіант 2	Інсталяція GROHE Rapid SL комплект 3-в-1 для унітазу 38772001(або аналог)	шт	9	<u>6978.85</u> -	- -	62809,65	-	- -	- -	- -
144	KP15-34-1	Установлення унітазів	10к-м	0,9	<u>9418.28</u> 7509,80	<u>40.58</u> 37,35	8476,45	6758,82	<u>36.52</u> 33,62	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>37.68</u> 0,18
145	& C130-907-1Ж варіант 1	Унітаз підвісний безобідковий Grohe 39427000 з сидінням з микролифтом (або аналог)	шт	9	<u>9304.45</u> -	- -	83740,05	-	- -	- -	- -
146	KP15-33-4	Установлення металевих рам інсталяцій	10шт	0,4	<u>961.28</u> 957,74	- -	384,51	383,10	- -	<u>5.2800</u> -	<u>2.11</u> -
147	& C130-907-1А варіант 2	Інсталяція для пісуара Rapid SL(Grohe 38786001)(або аналог)	шт	4	<u>11802.08</u> -	- -	47208,32	-	- -	- -	- -
148	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-м	0,4	<u>3475.96</u> 3107,91	<u>13.53</u> 12,45	1390,38	1243,16	<u>5.41</u> 4,98	<u>17.5400</u> 0,0666	<u>7.02</u> 0,03
149	& C130-907-1Б варіант 1	Пісуар прихованого монтажу Bau Ceramik(Grohe 39438000)(або аналог)	шт	4	<u>10534.62</u> -	- -	42138,48	-	- -	- -	- -
150	& C130-907-1А варіант 1	Grohe 38784000 Skate Cosmopolitan Накладна панель , механічна панель смивадля пісюара 116*144 мм, хром(або аналог)	шт	4	<u>4743.68</u> -	- -	18974,72	-	- -	- -	- -
151	& C130-907-1Е варіант 1	Сифон для уренала внутрішній горизонтальний 50х50мм Grohe 39732000 (або аналог)	шт	4	<u>1829.60</u> -	- -	7318,40	-	- -	- -	- -
152	KP15-33-4	Установлення металевих рам інсталяцій	10шт	0,1	<u>961.28</u> 957,74	- -	96,13	95,77	- -	<u>5.2800</u> -	<u>0.53</u> -
153	& C130-907-1Ж варіант 3	Інсталяція для для біде Rapid SL (Grohe)(або аналог)	шт	1	<u>7368.18</u> -	- -	7368,18	-	- -	- -	- -
154	KP15-34-1	Установлення унітазів- біде	10к-м	0,1	<u>9418.28</u> 7509,80	<u>40.58</u> 37,35	941,83	750,98	<u>4.06</u> 3,74	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>4.19</u> 0,02
155	& C130-907-1Ж варіант 4	Підвісний унітаз для МГН Geberit Selnova Comfort, зсидінням з кришкою (або аналог)	шт	1	<u>12234.40</u> -	- -	12234,40	-	- -	- -	- -
156	& C130-907-1А варіант 3	Дістанційне кріплення інсталяції Rapid SL(Grohe 3855800М)(або аналог)	шт	16	<u>392.54</u> -	- -	6280,64	-	- -	- -	- -
157	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,9	<u>1708.18</u> 1555,05	<u>4.51</u> 4,15	1537,36	1399,55	<u>4.06</u> 3,74	<u>8.6700</u> 0,0222	<u>7.8</u> 0,02
158	C130-635 варіант 1	Трап ф50 мм у комплекті з решіткою з нержавіючої сталі	комплект	9	<u>438.04</u> -	- -	3942,36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,652	<u>12349.09</u>	<u>11,27</u>	8051,61	8022,89	<u>7.35</u>	<u>65.8200</u>	<u>42.91</u>
					12305,05	10,38			6,77	0,0555	0,04
160	& С113-1451-1А варіант 1	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50мм	м	65,2	<u>108.03</u>	-	7043,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,22	<u>11965.57</u>	<u>20.29</u>	2632,43	2598,94	<u>4.46</u>	<u>63.1900</u>	<u>13.9</u>
					11813,37	18,68			4,11	0,0999	0,02
162	С113-1451-1 варіант 1	Труби внутрішньої каналізації ПП ф.110мм	м	22	<u>310.37</u>	-	6828,14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& С113-1457Е варіант 1	Коліно діам.50/90*	шт	12	<u>35.12</u>	-	421,44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	& С113-1457Г варіант 2	Коліно діам.110/45*	шт	1	<u>110.54</u>	-	110,54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& С113-1457-1А варіант 2	Трійник діам.50мм 45*	шт	6	<u>86.97</u>	-	521,82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& С113-1457-1А варіант 1	Трійник діам.50мм 90*	шт	22	<u>86.97</u>	-	1913,34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	& С113-1457А варіант 1	Трійник діаметром 110/87*	шт	20	<u>183.87</u>	-	3677,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	& С113-1457Г варіант 3	Хрестовина редукційна ПВХ 110	шт	1	<u>627.46</u>	-	627,46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	& С113-1457И варіант 1	Заглушка ф50мм	шт	8	<u>28.49</u>	-	227,92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	& С113-1196-146 варіант 1	Редукція, діаметром 110х50	шт	4	<u>53.94</u>	-	215,76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& С113-1196-146 варіант 2	Редукція гумова ф.50	шт	22	<u>35.34</u>	-	777,48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& С113-1457Н	Хомут ф.50мм	шт	134	<u>59.43</u>	-	7963,62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	& С113-1457М	Хомут ф.110мм	шт	44	<u>121.31</u>	-	5337,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	ПР15-4056	Улаштування люка у гіпсокартонній стіні	100 шт	0,04	<u>2788.14</u>	<u>12.54</u>	111,53	110,48	<u>0.50</u>	<u>15.0400</u>	<u>0.6</u>
					2762,10	6,70			0,27	0,0378	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C123-239Д варіант 1	Люк оглядовий ПВХ 150x200	м2	4	<u>434.24</u> -	- -	1736,96	-	- -	- -	- -
176	& C111-170-П133 варіант 1	Саморіз 3,5x9 мм	шт	32	<u>0.87</u> -	- -	27,84	-	- -	- -	- -
177	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>22658.73</u> 22251,44	<u>407.29</u> 90,32	679,76	667,54	<u>12.22</u> 2,71	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>3.47</u> 0,02
178	KP20-27-8 к=1,2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (додавати до 220мм)	100шт	0,03	<u>4980.53</u> 4882,35	<u>98.18</u> 21,77	149,42	146,47	<u>2.95</u> 0,65	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>0.76</u> -
179	KP20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (додавати до 180мм)	100шт	0,04	<u>20462.40</u> 20083,43	<u>378.97</u> 84,04	818,50	803,34	<u>15.16</u> 3,36	<u>104.4000</u> 0,5220	<u>4.18</u> 0,02
180	& C113-1360Т варіант 1	Труба стальна діам. 159x4 (для футлярів)	м	0,88	<u>1447.72</u> -	- -	1273,99	-	- -	- -	- -
181	КБ13-16-6 н2,н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0068	<u>2043.20</u> 1102,86	<u>113.86</u> 14,90	13,89	7,50	<u>0.77</u> 0,10	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.04</u> -
182	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0068	<u>24559.34</u> 20908,42	<u>2.25</u> 2,08	167,00	142,18	<u>0.02</u> 0,01	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>0.83</u> -
183	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,02	<u>2736.84</u> 2736,84	- -	54,74	54,74	- -	<u>16.6000</u> -	<u>0.33</u> -
184	& C1421-9656-42Х варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 (або аналог)	бал	0,5	<u>276.74</u> -	- -	138,37	-	- -	- -	- -
185	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,0138	<u>21497.84</u> 20973,44	<u>45.08</u> 41,50	296,67	289,43	<u>0.62</u> 0,57	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>1.69</u> -
186	C1550-30 варіант 2	Вогнезахист по металу «DEFENS MS» (або аналог)	кг	5,22	<u>362.38</u> -	- -	1891,62	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					407415,79	27106,69	<u>100.86</u> 70,86		<u>148.06</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407415,79 380208,24 27177,55 13074,04 15,74 4426,28				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					420489,83				

		Всього по розділу 3					420489,83				
		Разом прямі витрати по відділу 2					715557,03	45831,91	<u>369,86</u>		<u>256</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					715557,03		220,47		1,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					669355,26				
		всього заробітна плата, грн.					46052,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22031,80				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7413,60				
		Всього будівельні роботи, грн.					737588,83				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					328,24				

		Всього по відділу 2					737588,83				
		Разом прямі витрати по кошторису					2862266,0	181803,02	<u>1496,89</u>		<u>1008,6</u>
							6		797,62		4,18
		Разом будівельні роботи, грн.					2862266,0				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2678966,1				
		всього заробітна плата, грн.					5				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182600,64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87682,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105,33				
							29607,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					2949948,7				
							3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					803,66				
		Всього по кошторису					2949948,73				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1118,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					212208,35				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення, вентиляція

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 183,79665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35225 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,48207 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2025 р.

.	Обґрунтування (шифр норми)	№ Ч.ч. Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Ліве крило									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-19-1 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,24	4176.93 4167,29	- -	1002,46	1000,15	- -	22.6360 -	5.43 -
2	КР15-122-1 н1=0.4	Демонтаж решіток 200x200мм	ґрати	7	141.98 141,23	- -	993,86	988,61	- -	0.8360 -	5.85 -
3	КР15-90-3 к дем.=0,4	Демонтаж опалювальних конвекторів	100кВт	0,042	11603.71 11362,87	235.31 94,02	487,36	477,24	9.88 3,95	65.6320 0,4033	2.76 0,02
4	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	12,6	91.89 91,89	- -	1157,81	1157,81	- -	0.6100 -	7.69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,12031	<u>2000.00</u> -	- -	240,62	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3641,49	3623,81	<u>9.88</u> 3,95		<u>21.73</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3641,49 7,80 3627,76 1826,82 2,28 641,70 5468,31				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					240,62				

		Всього по розділу 1					5468,31				
		Розділ 2. Монтаж системи опалення									
6	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	5	<u>164.29</u> 160,78	- -	821,45	803,90	- -	<u>0.8600</u> -	<u>4.3</u> -
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,72	<u>10551.10</u> 10418,22	- -	7596,79	7501,12	- -	<u>56.5900</u> -	<u>40.74</u> -
8	& C113-1749Д варіант 2	Труби із поліпропілену PN20 ф20х3,4мм	м	72	<u>62.31</u> -	- -	4486,32	-	- -	- -	- -
9	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25мм	шт	3	<u>15.39</u> -	- -	46,17	-	- -	- -	- -
10	& C113-85-6А варіант 1	Трійник PPR, діаметром 25мм	шт	9	<u>23.51</u> -	- -	211,59	-	- -	- -	- -
11	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>13.66</u> -	- -	273,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1531-5-372-У варіант 1	Американка 3/4"	шт	17	<u>214,75</u> -	- -	3650,75	-	- -	- -	- -
13	C113-1793 варіант 4	Муфта з зовнішньою різьбою PPR діам. 25x3/4"	шт	17	<u>147,99</u> -	- -	2515,83	-	- -	- -	- -
14	& C1111-61-8 варіант 1	Кріплення для труб 25 мм (хомут)	шт	140	<u>55,01</u> -	- -	7701,40	-	- -	- -	- -
15	& C113-1749K варіант 1	Кран шаровий PRN діам. 25	шт	4	<u>435,31</u> -	- -	1741,24	-	- -	- -	- -
16	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт	0,0888	<u>24547,59</u> 18828,94	<u>704,26</u> 281,40	2179,83	1672,01	<u>62,54</u> 24,99	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>9,9</u> 0,11
17	& C130-556-14 варіант 1	Біметалеві радіатори, h=500/80мм, W=0, 146кВт/секція	секции	48	<u>290,56</u> -	- -	13946,88	-	- -	- -	- -
18	& C117-1-1118 варіант 1	Комплект футорок (кран Маєвського, заглушка 3/4", футорки 1"x3/4"-4шт)	шт	6	<u>222,87</u> -	- -	1337,22	-	- -	- -	- -
19	& C1630-115-1-Э варіант 1	Кронштейн для кріплення радіаторів 10x240мм	шт	24	<u>34,36</u> -	- -	824,64	-	- -	- -	- -
20	& C113-1792-15 варіант 1	Кран кульовий муфтовий регулюючий 3/4"	шт	6	<u>578,84</u> -	- -	3473,04	-	- -	- -	- -
21	& C113-946-16 варіант 1	Фумстрічка біла (в рулоні 15 м, шириною 20 мм)	шт	8	<u>36,28</u> -	- -	290,24	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51096,59	9977,03	<u>62,54</u> 24,99		<u>54,94</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					51096,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41057,02				
		всього заробітна плата, грн.					10002,02				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4815,75				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1624,80				
		Всього будівельні роботи, грн.					55912,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					55912,34				
		Розділ 3. Витяжна вентиляція									
22	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	8	<u>1314,16</u> 1295,12	<u>16,57</u> 6,62	10513,28	10360,96	<u>132,56</u> 52,96	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>57,12</u> 0,23
23	& С130-86Д варіант 1	Вентилятор витяжний ВЕНТС 150 ВКО (або аналог)	шт	8	<u>1588,01</u> -	<u>-</u> -	12704,08	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	27	<u>377,38</u> 353,06	<u>11,98</u> 0,72	10189,26	9532,62	<u>323,46</u> 19,44	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>56,43</u> 0,11
25	& С111-1756А4 варіант 1	Ґрати вентиляційні МВ 100 6Вс VENTS(або аналог)	шт	27	<u>100,13</u> -	<u>-</u> -	2703,51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,16014	<u>58806,21</u> 49637,41	<u>174,90</u> 142,19	9417,23	7948,93	<u>28,01</u> 22,77	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>48,21</u> 0,13
27	& С130-158-1П варіант 1	Повітровід Пластивент "ВЕНТС", діаметр 100 мм(або аналог)	м	10,5	<u>280,70</u> -	<u>-</u> -	2947,35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С130-158-1П варіант 2	Повітровід Пластивент "ВЕНТС", діаметр 150 мм(або аналог)	м	27	<u>549,27</u> -	<u>-</u> -	14830,29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1362-2А варіант 1	Зворотний клапан діаметр 150 мм Вентс(або аналог)	шт	8	<u>296,13</u> -	<u>-</u> -	2369,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С130-158-2 варіант 1	Відвід ПВХ "ВЕНТС", діаметр 100 мм(або аналог)	шт	11	<u>139,72</u> -	<u>-</u> -	1536,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С130-158П1 варіант 1	Трійник Вентс ПВХ діам. 150	шт	19	<u>286,46</u> -	<u>-</u> -	5442,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-150-9-2 варіант 2	Дюбель по бетону 6х80мм	шт	200	<u>0,70</u> -	<u>-</u> -	140,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С130-158Р варіант 1	Редукція Вентс ф150-ф100	шт	27	<u>92,00</u> -	<u>-</u> -	2484,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex Duct (або аналог)	м	5,6	<u>14,07</u> -	<u>-</u> -	78,79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					75356,49	27842,51	<u>484,03</u> 95,17		<u>161,76</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					75356,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47029,95				
		всього заробітна плата, грн.					27937,68				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13833,19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4788,26				
		Всього будівельні роботи, грн.					89189,68				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					89189,68				
		Разом прямі витрати по відділу 1					130094,57	41443,35	<u>556,45</u> 124,11		<u>238,43</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					130094,57				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88094,77				
		всього заробітна плата, грн.					41567,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20475,77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7054,76				
		Всього будівельні роботи, грн.					150570,34				
		-----					-				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					240,62				
		-----					-				
		Всього по відділу 1					150570,34				
		<u>Відділ 2. Праве крило</u>									
		Розділ 1. Демонтаж									
35	КР15-122-1 H1=0.4	Демонтаж решіток 200x200мм	врати	4	<u>141,98</u> 141,23	- -	567,92	564,92	- -	<u>0.8360</u> -	<u>3.34</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20,1	<u>91,89</u> 91,89	<u>-</u> -	1846,99	1846,99	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>12.26</u> -
37	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0749	<u>2000.00</u> -	<u>-</u> -	149,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2414,91	2411,91	<u>-</u> -		<u>15.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2414,91 3,00 2411,91 1266,38 1,64 460,48 3681,29				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					149,80				

		Всього по розділу 1					3681,29				
		Розділ 2. Витяжна вентиляція									
38	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>1314.16</u> 1295,12	<u>16.57</u> 6,62	3942,48	3885,36	<u>49.71</u> 19,86	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>21.42</u> 0,09
39	& C130-86Д варіант 1	Вентилятор витяжний ВЕНТС 150 ВКО (або аналог)	шт	3	<u>1588.01</u> -	<u>-</u> -	4764,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	19	<u>377.38</u> 353,06	<u>11.98</u> 0,72	7170,22	6708,14	<u>227.62</u> 13,68	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>39.71</u> 0,08
41	& C111-1756A4 варіант 1	Ґрати вентиляційні MB 100 6Bc VENTS(або аналог)	шт	19	<u>100.13</u> -	<u>-</u> -	1902,47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00942	<u>49646.69</u> 49637,41	<u>-</u> -	467,67	467,58	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>2.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C130-158-1П варіант 1	Повітровід Пластивент "ВЕНТС", діаметр 100 мм(або аналог)	м	6	<u>280.70</u> -	- -	1684,20	-	- -	- -	- -
44	& C130-158-2 варіант 1	Відвід ПВХ "ВЕНТС", діаметр 100 мм(або аналог)	шт	5	<u>139.72</u> -	- -	698,60	-	- -	- -	- -
45	& C130-158П1 варіант 1	Трійник Вентс ПВХ діам. 150	шт	6	<u>286.46</u> -	- -	1718,76	-	- -	- -	- -
46	& C130-158Р варіант 1	Редукція Вентс ф150-ф100	шт	9	<u>92.00</u> -	- -	828,00	-	- -	- -	- -
47	& C113-1362-2А варіант 1	Зворотний клапан діаметр 150 мм Вентс(або аналог)	шт	3	<u>296.13</u> -	- -	888,39	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24064,82	11061,08	<u>277.33</u> 33,54		<u>63.97</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					24064,82				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12726,41				
		всього заробітна плата, грн.					11094,62				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5480,20				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1892,84				
		Всього будівельні роботи, грн.					29545,02				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					29545,02				
		Разом прямі витрати по відділу 2					26479,73	13472,99	<u>277.33</u> 33,54		<u>79.57</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					26479,73				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12729,41				
		всього заробітна плата, грн.					13506,53				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6746,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2353,32				
		Всього будівельні роботи, грн.					33226,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					149,80				
		Всього по відділу 2					33226,32				
		Разом прямі витрати по кошторису					156574,30	54916,34	<u>833,78</u>		<u>318</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					156574,30		157,65		0,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100824,18				
		всього заробітна плата, грн.					55073,99				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27222,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9408,08				
		Всього будівельні роботи, грн.					183796,65				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					390,42				
		Всього по кошторису					183796,65				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					352,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64482,07				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електротехнічні рішення

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 656,63127 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 148,81649 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2025 р.

.	Обґрунтування (шифр норми)	№ Ч.ч. Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельна мережа к1, м1-м8									
		=== ОБЛАДНАННЯ ===									
1	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	1047,95 744,20	28,53 21,11	1047,95	744,20	28,53 21,11	4,2000 0,1130	4,2 0,11
2	& 1517-221	Корпус металевий накладний, IP54, ЩМП-4. 4.1-0 74 (або аналог)	шт	1	2964,04	-	2964,04	-	-	-	-
3	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	63964,30 54127,07	-	1279,29	1082,54	-	285,3900	5,71
4	& 1504-10	Вимикач автоматичний 3Р, 125А, ВЗМБ2-А125 (або аналог)	шт	2	4930,23	-	9860,46	-	-	-	-
5	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	59103,42 52533,99	-	1182,07	1050,68	-	299,9200	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-22 варіант 2	Вимикач автоматичний 3Р, 80А, PLHT-C80/3 (або аналог)	шт	1	<u>4207,77</u> -	-	4207,77	-	-	-	-
7	& 1504-23 варіант 10	Вимикач автоматичний 3Р, 63А, PLHT-C63/3 (або аналог) === ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ===	шт	1	<u>5406,27</u> -	-	5406,27	-	-	-	-
8	КР17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм	100м	0,05	<u>5964,61</u> 4886,83	-	298,23	244,34	-	<u>29.2800</u> -	<u>1,46</u> -
9	& 241-113	Гофрована труба гнучка D63 з протяжкою, захищеність 320N	м	5,05	<u>52,02</u> -	-	262,70	-	-	-	-
10	& С155-22 варіант 1	Скоба однолапкова для кріплення гофротруби	шт	10	<u>8,44</u> -	-	84,40	-	-	-	-
11	& С156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	10	<u>1,01</u> -	-	10,10	-	-	-	-
12	КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	1,4	<u>4877,76</u> 3608,38	-	6828,86	5051,73	-	<u>21.6200</u> -	<u>30,27</u> -
13	& 241-112	Гофрована труба гнучка D40 з протяжкою, захищеність 320N	м	141,4	<u>27,48</u> -	-	3885,67	-	-	-	-
14	& С155-22 варіант 1	Скоба однолапкова для кріплення гофротруби	шт	280	<u>8,44</u> -	-	2363,20	-	-	-	-
15	& С156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	280	<u>1,01</u> -	-	282,80	-	-	-	-
16	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,36	<u>6787,64</u> 5338,73	<u>340,84</u> 233,88	2443,55	1921,94	<u>122,70</u> 84,20	<u>30.1300</u> 1,2520	<u>10,85</u> 0,45
17	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	36,72	<u>195,63</u> -	-	7183,53	-	-	-	-
18	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>12334,37</u> 9619,91	<u>2023,25</u> 1106,08	7400,62	5771,95	<u>1213,95</u> 663,65	<u>54.2915</u> 5,6658	<u>32,57</u> 3,4
19	& 240-113	Лоток металевий перфорований із кришкою 50х50	м	60,6	<u>507,04</u> -	-	30726,62	-	-	-	-
20	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,5	<u>3741,22</u> 3374,40	<u>114,96</u> 105,84	1870,61	1687,20	<u>57,48</u> 52,92	<u>20.7400</u> 0,5661	<u>10,37</u> 0,28
21	& С164-65 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГнг пер.5х50	м	5,1	<u>226,62</u> -	-	1155,76	-	-	-	-
22	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,36	<u>3543,90</u> 3226,34	<u>78,90</u> 72,63	1275,80	1161,48	<u>28,40</u> 26,15	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>7,14</u> 0,14
23	& С174-65 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг- LS пер.5х4	м	36,72	<u>143,26</u> -	-	5260,51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,95	<u>16116,94</u> 13288,78	<u>101,44</u> 93,38	15311,09	12624,34	<u>96,37</u> 88,71	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>70,39</u> 0,47
25	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>1881,10</u> 1238,91	<u>463,01</u> 209,99	1128,66	743,35	<u>277,81</u> 125,99	<u>6,9920</u> 1,0120	<u>4,2</u> 0,61
26	& С174-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-LS пер.5х16	м	132,6	<u>579,47</u> -	<u>-</u> -	76837,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С174-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-LS пер.5х10	м	71,4	<u>370,84</u> -	<u>-</u> -	26477,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,04	<u>2736,84</u> 2736,84	<u>-</u> -	109,47	109,47	<u>-</u> -	<u>16,6000</u> -	<u>0,66</u> -
29	& С1421-9656-42Х варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1	бал	0,5	<u>276,74</u> -	<u>-</u> -	138,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							217284,10	32193,22	<u>1825,24</u> 1062,73		<u>183,82</u> 5,46
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							217284,10				

Всього по розділу 1							232861,22				
Розділ 2. Ліве крило											
=== ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ===											
30	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	<u>1174,20</u> 1174,20	<u>-</u> -	211,36	211,36	<u>-</u> -	<u>7,6500</u> -	<u>1,38</u> -
31	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,5	<u>1330,35</u> 1330,35	<u>-</u> -	665,18	665,18	<u>-</u> -	<u>8,2800</u> -	<u>4,14</u> -
32	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>3766,10</u> 3766,10	<u>-</u> -	75,32	75,32	<u>-</u> -	<u>23,4400</u> -	<u>0,47</u> -
=== МОНТАЖНІ РОБОТИ ===											
33	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>726,77</u> 526,25	<u>28,53</u> 21,11	2907,08	2105,00	<u>114,12</u> 84,44	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>11,88</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C150-120	Щит металевий накладний, IP54, ЩО-18НГ (або аналог)	шт	4	<u>1403.82</u>	-	5615,28	-	-	-	-
35	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>59103.42</u> 52533,99	-	1773,10	1576,02	-	<u>299.9200</u>	9
36	& 1504-23 варіант 11	Вимикач автоматичний 3Р, 32А, PL6-C32/3 (або аналог)	шт	3	<u>892.46</u>	-	2677,38	-	-	-	-
37	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	<u>42601.69</u> 37666,16	-	10650,42	9416,54	-	<u>217.5600</u>	54.39
38	& 1504-23 варіант 13	Вимикач автоматичний 3Р, 25А, PL6-C25/3 (або аналог)	шт	1	<u>861.55</u>	-	861,55	-	-	-	-
39	& 1504-23 варіант 12	Вимикач автоматичний 1Р, 6А, PL6-C6/1 (або аналог)	шт	8	<u>271.38</u>	-	2171,04	-	-	-	-
40	& 1504-23 варіант 14	Диференційний автомат 2Р, 25А, PFL6-25/1N/C/003 (або аналог)	шт	4	<u>907.13</u>	-	3628,52	-	-	-	-
41	& 1504-23 варіант 15	Диференційний автомат 2Р, 20А, PFL6-20/1N/C/003 (або аналог)	шт	4	<u>907.13</u>	-	3628,52	-	-	-	-
42	& 1504-23 варіант 16	Диференційний автомат 2Р, 16А, PFL6-16/1N/C/003 (або аналог)	шт	4	<u>1190.27</u>	-	4761,08	-	-	-	-
43	& 1504-23 варіант 17	Незалежний розцеплювач Z-LHASA/230 (або аналог)	шт	4	<u>1953.57</u>	-	7814,28	-	-	-	-
44	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,27	<u>42336.98</u> 27790,48	<u>417.03</u> 383,91	11430,98	7503,43	<u>112.60</u> 103,66	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>42.35</u> 0,55
45	& C156-23 варіант 3	Панель світлодіодна MAXUS ASSISTANCE PRO 295x1195 мм, з накладною рамкою та комплектом кріплення, (або аналог)	шт	19	<u>2053.28</u>	-	39012,32	-	-	-	-
46	& C156-23 варіант 1	Панель світлодіодна MAXUS ASSISTANCE PRO 295x595 мм, з накладною рамкою та комплектом кріплення, (або аналог)	шт	8	<u>1496.53</u>	-	11972,24	-	-	-	-
47	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,24	<u>5714.16</u> 5665,22	-	1371,40	1359,65	-	<u>35.2600</u>	8.46
48	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-х клавішний, номінальний струм - 10А, 250В(або аналог)	шт	24	<u>225.44</u>	-	5410,56	-	-	-	-
49	C1512-1 варіант 1	Установочна коробка негорюча d=60	шт	24	<u>47.65</u>	-	1143,60	-	-	-	-
50	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	7,8	<u>3946.28</u> 3124,37	-	30780,98	24370,09	-	<u>18.7200</u>	<u>146.02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& 241-111	Гофрована труба гнучка D20 з протяжкою, захищеність 320N	м	787,8	<u>10,25</u>	-	8074,95	-	-	-	-
52	& C155-22 варіант 1	Скоба однолапкова для кріплення гофротруби	шт	1560	<u>8,44</u>	-	13166,40	-	-	-	-
53	& C156-22	Дюбель 6x60 мм	шт	1560	<u>1,01</u>	-	1575,60	-	-	-	-
54	C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча IP55	шт	40	<u>146,39</u>	-	5855,60	-	-	-	-
55	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	4,39	<u>2731,75</u> 2484,43	<u>38,32</u> 35,28	11992,38	10906,65	<u>168,22</u> 154,88	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>67,04</u> 0,83
56	& C174-71 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-LS пер.3x2,5	м	447,78	<u>58,24</u>	-	26078,71	-	-	-	-
57	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,41	<u>1769,50</u> 1568,43	<u>18,03</u> 16,60	6034,00	5348,35	<u>61,48</u> 56,61	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>32,87</u> 0,3
58	& C174-70 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-LS пер.3x1,5	м	351,23	<u>42,66</u>	-	14983,47	-	-	-	-
59	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,06	<u>2736,84</u> 2736,84	-	164,21	164,21	-	<u>16,6000</u>	<u>1</u>
60	& C1421-9656-42X варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1	бал	1	<u>276,74</u>	-	276,74	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							236764,25	63701,80	456,42 399,59		379 2,13
Разом будівельні роботи, грн.							236764,25				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							172606,03				
всього заробітна плата, грн.							64101,39				
Загальновиробничі витрати, грн.							30694,97				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10398,30				
Всього будівельні роботи, грн.							267459,22				

Всього по розділу 2							267459,22				
Розділ 3. Праве крило											
=== ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ===											
61	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	<u>1174,20</u> 1174,20	-	93,94	93,94	-	<u>7,6500</u>	<u>0,61</u>
									-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,21	<u>1330.35</u> 1330,35	- -	279,37	279,37	- -	<u>8,2800</u> -	<u>1,74</u> -
63	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>726.77</u> 526,25	<u>28.53</u> 21,11	2907,08	2105,00	<u>114.12</u> 84,44	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>11.88</u> 0,45
64	& C150-120 варіант 1	Щит металевий накладний, IP54, ЩО-18НГ	шт	4	<u>1403.82</u> -	- -	5615,28	-	- -	- -	- -
65	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>42601.69</u> 37666,16	- -	11928,47	10546,52	- -	<u>217.5600</u> -	<u>60.92</u> -
66	& 1504-23 варіант 13	Вимикач автоматичний 3Р, 25А, PL6-C25/3 (або аналог)	шт	3	<u>861.55</u> -	- -	2584,65	-	- -	- -	- -
67	& 1504-23 варіант 18	Вимикач автоматичний 3Р, 16А, PL6-C16/3 (або аналог)	шт	1	<u>704.07</u> -	- -	704,07	-	- -	- -	- -
68	& 1504-23 варіант 12	Вимикач автоматичний 1Р, 6А, PL6-C6/1 (або аналог)	шт	8	<u>271.38</u> -	- -	2171,04	-	- -	- -	- -
69	& 1504-23 варіант 14	Диференційний автомат 2Р, 25А, PFL6-25/1N/C/003 (або аналог)	шт	6	<u>907.13</u> -	- -	5442,78	-	- -	- -	- -
70	& 1504-23 варіант 16	Диференційний автомат 2Р, 16А, PFL6-16/1N/C/003 (або аналог)	шт	6	<u>1190.27</u> -	- -	7141,62	-	- -	- -	- -
71	& 1504-23 варіант 17	Незалежний розцеплювач Z-LHASA/230 (або аналог) === ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ ===	шт	4	<u>1953.57</u> -	- -	7814,28	-	- -	- -	- -
72	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,24	<u>42336.98</u> 27790,48	<u>417.03</u> 383,91	10160,88	6669,72	<u>100.09</u> 92,14	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>37.64</u> 0,49
73	& C156-23 варіант 3	Панель світлодіодна MAXUS ASSISTANCE PRO 295x1195 мм, з накладною рамкою та комплектом кріплення, (або аналог)	шт	8	<u>2053.28</u> -	- -	16426,24	-	- -	- -	- -
74	& C156-23 варіант 1	Панель світлодіодна MAXUS ASSISTANCE PRO 295x595 мм, з накладною рамкою та комплектом кріплення, (або аналог)	шт	12	<u>1496.53</u> -	- -	17958,36	-	- -	- -	- -
75	& C156-23 варіант 2	Світильник LED накладний, IP65, 8Вт, CD 8	шт	4	<u>841.88</u> -	- -	3367,52	-	- -	- -	- -
76	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,21	<u>5714.16</u> 5665,22	- -	1199,97	1189,70	- -	<u>35.2600</u> -	<u>7.4</u> -
77	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-х клавішний, номінальний струм - 10А, 250В(або аналог)	шт	21	<u>225.44</u> -	- -	4734,24	-	- -	- -	- -
78	C1512-1 варіант 1	Установочна коробка негорюча d=60 === КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА МЕРЕЖА ===	шт	21	<u>47.65</u> -	- -	1000,65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,32	<u>3946.28</u>	-	1262,81	999,80	-	<u>18.7200</u>	<u>5.99</u>
80	& 241-111	Гофрована труба гнучка D20 з протяжкою, захищеність 320N	м	32,32	<u>3124,37</u>	-	331,28	-	-	-	-
81	& C155-22 варіант 1	Скоба однолапкова для кріплення гофротруби	шт	64	<u>10.25</u>	-	540,16	-	-	-	-
82	& C156-22	Дюбель 6х60 мм	шт	64	-	-	64,64	-	-	-	-
83	C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча IP55	шт	30	<u>1.01</u>	-	4391,70	-	-	-	-
84	KB21-12-2 H3, H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,52	-	-	6058,70	3395,84	-	-	-
85	& 341-113	Кабель-канал 60х40 не підтримуючий горіння	м	52,52	<u>11651.35</u>	<u>3373.85</u>	6058,70	3395,84	<u>1754.40</u>	<u>37.7200</u>	<u>19.61</u>
86	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,17	<u>6530,46</u>	<u>1279,21</u>	8667,90	-	<u>665,19</u>	<u>7,0309</u>	<u>3,66</u>
87	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>165.04</u>	-	265,43	235,26	-	-	-
88	KB21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,89	<u>2731.75</u>	<u>38.32</u>	464,40	422,35	<u>6.51</u>	<u>15.2700</u>	<u>2.6</u>
89	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,95	<u>2484,43</u>	<u>35,28</u>	265,43	235,26	<u>6,00</u>	<u>0,1887</u>	<u>0,03</u>
90	& C174-71 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-LS пер.3х2,5	м	109,18	<u>1769.50</u>	<u>18.03</u>	265,43	235,26	<u>2.70</u>	<u>9.6400</u>	<u>1.45</u>
91	& C174-70 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-LS пер.3х1,5	м	113,3	<u>1568,43</u>	<u>16,60</u>	265,43	235,26	<u>2,49</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,01</u>
92	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,06	<u>4420.42</u>	<u>2030.00</u>	3934,17	1731,93	<u>1806.70</u>	<u>10.9825</u>	<u>9.77</u>
93	& C1421- 9656-42X варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1	бал	1	<u>1945,99</u>	<u>774,15</u>	2555,98	1211,81	<u>688,99</u>	<u>4,3209</u>	<u>3,85</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>2690.50</u>	<u>1262.59</u>	2555,98	1211,81	<u>1199.46</u>	<u>7.1990</u>	<u>6.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>1275.59</u>	<u>462,88</u>	6358,64	-	<u>439,74</u>	<u>2,5966</u>	<u>2,47</u>
		в тому числі:			<u>58.24</u>	-	6358,64	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	4833,38	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			<u>42.66</u>	-	4833,38	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	164,21	164,21	-	<u>16.6000</u>	<u>1</u>
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			<u>2736.84</u>	-	164,21	164,21	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			<u>2736.84</u>	-	276,74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
							141700,58	29045,45	<u>4983.98</u>		<u>167.45</u>
							141700,58		1978,99		<u>10,96</u>
							107671,15				
							31024,44				
							14610,25				
							17,33				
							4871,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					156310,83				

		Всього по розділу 3					156310,83				
		Разом прямі витрати по кошторису					595748,93	124940,47	<u>7265,64</u>		<u>730,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					595748,93		3441,31		18,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463542,82				
		всього заробітна плата, грн.					128381,78				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60882,34				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20434,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					656631,27				

		Всього по кошторису					656631,27				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					821,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					148816,49				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Улаштування доступу для МГН

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,46408 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00698 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,31778 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд


Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2025 р.

№	Об'єктування (шифр норми)	№ Ч.ч. Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-33-5	Установлення пеленального столика	10шт	0,1	2158,45	-	215,85	215,49	-	11,8800	1,19
					2154,91	-			-	-	-
2	& 241996-14051-39	Столик пеленальний, настінний відкидний KB 101-00-INB розмір 902x559x133мм (або аналог)	шт	1	13159,01	-	13159,01	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-33-4	Установлення ручок та поручнів сантехнічних для МГН	10шт	0,5	961,28	-	480,64	478,87	-	5,2800	2,64
					957,74	-			-	-	-
4	& 241996-14051-53	Ручка настінна з нерж. (MediclinicsBR0600), вмонтована (або аналог)	шт	2	1965,00	-	3930,00	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& 241996-14051-53	Поручень відкидний стіна-підлога на вертик. опорі (Mediclinics BGC710), вмонтований (або аналог)	шт	1	14130,00	-	14130,00	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 241996-14051-53	Поручень зігнутий стіна-підлога метал. (MediclinicsBS0010), вмонтований (або аналог)	шт	1	6220,00	-	6220,00	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 241996-14051-53 варіант 4	Поручень для умивальника, метал,стіна-стіна, вмонтований	шт	1	<u>3708.30</u> -	-	3708,30	-	-	-	-
8	КБ21-29-1 Н2;Н5=1,15	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>7050.47</u> 6871,86	-	141,01	137,44	-	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
9	1504-18001 варіант 1	Безпроводна герметична кнопка виклику для санвузла	шт	1	<u>255.05</u> -	-	255,05	-	-	-	-
10	1504-18001 варіант 1	Двоканальний приймальний пристрій виклику ПС-2, вмонтований (або аналог)	шт	1	<u>5320.00</u> -	-	5320,00	-	-	-	-
11	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,02	<u>2186.48</u> 2172,58	<u>4.18</u> 2,23	43,73	43,45	<u>0.08</u> 0,04	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>0.24</u> -
12	& С111-1720Б варіант 1	Таблиця 250х250мм, інформаційна, зі шрифтом Брайля	шт	1	<u>586.58</u> -	-	586,58	-	-	-	-
13	С1110-193 варіант 1	Інформаційні позначки з надписом	шт	1	<u>346.87</u> -	-	346,87	-	-	-	-
14	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2(наклейка тактильної плитки на поверхню підлоги)	100м2	0,0072	<u>14168.12</u> 14139,06	<u>20.29</u> 18,68	102,01	101,80	<u>0.15</u> 0,13	<u>72.4300</u> 0,0999	<u>0.52</u> -
15	& С111-329-42К2 варіант 1	Клей поліуретановий 2х компонентний у комплекті з ґрунтовкою	кг	0,72	<u>602.35</u> -	-	433,69	-	-	-	-
16	& С111-5610 варіант 1	Плитки для підлоги тактильні, попереджувальні PU	м2	0,72	<u>2772.41</u> -	-	1996,14	-	-	-	-
17	КБ9-40-1 К=1,15	Монтаж поріжків з алюмінію	100м	0,036	<u>4200.47</u> 4125,37	<u>75.10</u> 36,07	151,22	148,51	<u>2.71</u> 1,30	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>0.85</u> 0,01
18	& С113-1489П варіант 1	Поріжок алюмінієвий напівкруглий прихованого монтажу	м.п.	3,6	<u>90.34</u> -	-	325,22	-	-	-	-
19	& С156-22 варіант 2	Дюбель 6х40 мм	шт	14	<u>1.01</u> -	-	14,14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							51559,46	1125,56	<u>2.94</u> 1,47		<u>6.3</u> 0,01
Разом устаткування, грн.							33308,30				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							354,55				
Всього устаткування, грн.							33662,85				
Разом будівельні роботи, грн.							18251,16				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17122,66				
всього заробітна плата, грн.							1127,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					550,07 0,67 190,75 18801,23				

		Всього по кошторису					52464,08				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6,98 1317,78				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Установка технологічного обладнання

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,94673 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31242 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,68591 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2025 р.

.	Обґрунтування (шифр норми)	№ Ч.ч. Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліве крило									
1	KP15-33-4	Установлення гачків одинарних	10шт	3	961,28	-	2883,84	2873,22	-	5.2800	15.84
					957,74	-			-	-	-
2	KP15-33-4	Установлення тримачів накладок	10шт	3,3	961,28	-	3172,22	3160,54	-	5.2800	17.42
					957,74	-			-	-	-
3	KP15-33-4	Установлення тримачів для туалетного паперу	10шт	3,3	961,28	-	3172,22	3160,54	-	5.2800	17.42
					957,74	-			-	-	-
4	KP15-33-4	Установлення дозатора рідкого мила	10шт	3	961,28	-	2883,84	2873,22	-	5.2800	15.84
					957,74	-			-	-	-
5	KP15-33-4	Установлення антисептика	10шт	3	961,28	-	2883,84	2873,22	-	5.2800	15.84
					957,74	-			-	-	-
6	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,24	18762,79	-	4503,07	4486,27	-	112.0000	26.88
					18692,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-33-5	Установлення дзеркал настінних	10шт	1,7	<u>2158,45</u> 2154,91	- -	3669,37	3663,35	- -	<u>11.8800</u> -	<u>20,2</u> -
8	КР15-33-5	Установлення вішалок на 3 гачки	10шт	1,1	<u>2158,45</u> 2154,91	- -	2374,30	2370,40	- -	<u>11.8800</u> -	<u>13,07</u> -
9	КР15-33-4	Установлення підвісних відеречь	10шт	3,3	<u>961,28</u> 957,74	- -	3172,22	3160,54	- -	<u>5.2800</u> -	<u>17,42</u> -
10	КР15-33-4	Установлення настінного йоржика для унітазу	10шт	3,3	<u>961,28</u> 957,74	- -	3172,22	3160,54	- -	<u>5.2800</u> -	<u>17,42</u> -
11	КБ10-25-3 Н2;Н5=1,15	Установлення стільниць з штучного каменю	100м	0,2951	<u>6248,59</u> 5976,21	<u>272,38</u> 214,15	1843,96	1763,58	<u>80,38</u> 63,20	<u>36.2480</u> 1,1132	<u>10,7</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					33731,10	33545,42	<u>80,38</u> 63,20		<u>188,05</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33731,10 105,30 33608,62 16277,03 19,72 5546,27 50008,13				


		Всього по розділу 1					50008,13				
		Розділ 2. Праве крило									
12	КР15-33-4	Установлення гачків одинарних	10шт	2,6	<u>961,28</u> 957,74	- -	2499,33	2490,12	- -	<u>5.2800</u> -	<u>13,73</u> -
13	КР15-33-4	Установлення тримачів накладок	10шт	1	<u>961,28</u> 957,74	- -	961,28	957,74	- -	<u>5.2800</u> -	<u>5,28</u> -
14	КР15-33-4	Установлення тримачів для туалетного паперу	10шт	1	<u>961,28</u> 957,74	- -	961,28	957,74	- -	<u>5.2800</u> -	<u>5,28</u> -
15	КР15-33-4	Установлення дозатора рідкого мила	10шт	1	<u>961,28</u> 957,74	- -	961,28	957,74	- -	<u>5.2800</u> -	<u>5,28</u> -
16	КР15-33-4	Установлення антисептика	10шт	1	<u>961,28</u> 957,74	- -	961,28	957,74	- -	<u>5.2800</u> -	<u>5,28</u> -
17	КР17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,2	<u>18762,79</u> 18692,80	- -	3752,56	3738,56	- -	<u>112.0000</u> -	<u>22,4</u> -
18	КР15-33-5	Установлення дзеркал настінних	10шт	1,4	<u>2158,45</u> 2154,91	- -	3021,83	3016,87	- -	<u>11.8800</u> -	<u>16,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР15-33-5	Установлення вішалок на 3 гачки	10шт	0,6	<u>2158,45</u>	-	1295,07	1292,95	-	<u>11.8800</u>	<u>7,13</u>
					2154,91	-			-	-	-
20	КБ10-25-3	Установлення стільниць з штучного	100м	0,0797	<u>6248,59</u>	<u>272,38</u>	498,01	476,30	<u>21,71</u>	<u>36.2480</u>	<u>2,89</u>
	Н2;Н5=1,15	каменю			5976,21	214,15			17,07	1,1132	0,09
21	КР15-33-4	Установлення підвісних відеречь	10шт	1	<u>961,28</u>	-	961,28	957,74	-	<u>5.2800</u>	<u>5,28</u>
					957,74	-			-	-	-
22	КР15-33-4	Установлення настінного йоржика для	10шт	1	<u>961,28</u>	-	961,28	957,74	-	<u>5.2800</u>	<u>5,28</u>
		унітазу			957,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					16834,48	16761,24	<u>21,71</u>		<u>94,46</u>
									17,07		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					16834,48				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51,53				
		всього заробітна плата, грн.					16778,31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8104,12				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2752,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					24938,60				

		Всього по розділу 2					24938,60				
		Разом прямі витрати по кошторису					50565,58	50306,66	<u>102,09</u>		<u>282,51</u>
									80,27		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					50565,58				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156,83				
		всього заробітна плата, грн.					50386,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24381,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8298,98				
		Всього будівельні роботи, грн.					74946,73				

		Всього по кошторису					74946,73				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					312,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58685,91				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

устаткування вмонтоване

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1913,48912 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Ліве крило						
1	241996-11039 варіант 1	Щітка для унітазу настінна біла, вмонтована ; (маса=0,001)	шт	33	1830,00	60390,00
2	2406-15018 варіант 1	Урна для сміття, вмонтована; (маса=0,004)	шт	33	1355,00	44715,00
3	241996-11039 варіант 4	Тримач накладок саніт. 1/2 S-LINE білий, метал(D-222White),вмонтований (або аналог); (маса=0,0005)	шт	33	1220,00	40260,00
4	241996-11039 варіант 2	Тримач туалетного паперу на 2 рулони метал. білий, вмонтований; (маса=0,001)	шт	33	3340,00	110220,00
5	2406-15018 варіант 3	Сушарка д/рук автоматична біла, метал, вмонтована ; (маса=0,004)	шт	24	15325,00	367800,00
6	241996-11039 варіант 3	Дозатор рідкого мила автоматичний 1лнержав. сталь, вмонтований ; (маса=0,0005)	шт	30	3475,00	104250,00
7	241996-11039 варіант 6	Дозатор для дезінфікуючого засобу автоматичний 1,2 л LINEA SKIN , вмонтований (або аналог); (маса=0,0005)	шт	30	4083,33	122499,90
8	241996-11039 варіант 5	Гачок одинарний цинк/латунь/хромований, вмонтований; (маса=0,0001)	шт	30	425,80	12774,00
9	2406-15018 варіант 2	Вішалка настінна на 3 гачка на планке хром, вмонтована; (маса=0,004)	шт	11	549,20	6041,20
10	& 241996-14051-56 варіант 2	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 2120х600мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,03)	шт	1	28938,00	28938,00

1	2	3	4	5	6	7
11	& 241996-14051-56 варіант 3	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 2400х600мм(індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,143)	шт	1	32760,00	32760,00
12	& 241996-14051-56 варіант 5	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 3130х600мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,186)	шт	3	42724,50	128173,50
13	& 241996-14051-56 варіант 6	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 2480х600мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,186)	шт	3	33852,00	101556,00
14	& 241996-14051-56 варіант 1	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 1550х500мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,03)	шт	3	17631,30	52893,90
15	& 241996-14051-56 варіант 4	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 1170х500мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,023)	шт	3	13308,00	39924,00
16	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне 2000х700мм, вмонтоване; (маса=0,02)	шт	5	2147,00	10735,00
17	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне 1000х700мм, вмонтоване; (маса=0,01)	шт	3	1073,00	3219,00
18	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне 1500х700мм, вмонтоване; (маса=0,015)	шт	9	1610,00	14490,00
		Разом по розділу 1				1281639,50
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21282,02
		Всього по розділу 1				1302921,52
		Розділ 2. Праве крило				
19	241996-11039 варіант 1	Щітка для унітазу настінна біла, вмонтована ; (маса=0,001)	шт	10	1830,00	18300,00
20	2406-15018 варіант 1	Урна для сміття, вмонтована; (маса=0,004)	шт	10	1355,00	13550,00
21	241996-11039 варіант 4	Тримач накладок саніт. 1/2 S-LINE білий, метал(D-222White),вмонтований (або аналог); (маса=0,0005)	шт	10	1220,00	12200,00
22	241996-11039 варіант 2	Тримач туалетного паперу на 2 рулони метал. білий, вмонтований; (маса=0,001)	шт	10	3340,00	33400,00
23	2406-15018 варіант 3	Сушарка д/рук автоматична біла, метал, вмонтована ; (маса=0,004)	шт	20	15325,00	306500,00
24	241996-11039 варіант 3	Дозатор рідкого мила автоматичний 1лнержав. сталь, вмонтований ; (маса=0,0005)	шт	10	3475,00	34750,00

1	2	3	4	5	6	7
25	241996-11039 варіант 6	Дозатор для дезінфікуючого засобу автоматичний 1,2 л LINEA SKIN , вмонтований (або аналог); (маса=0,0005)	шт	10	4083,33	40833,30
26	241996-11039 варіант 5	Гачок одинарний цинк/латунь/хромований, вмонтований; (маса=0,0001)	шт	26	425,80	11070,80
27	2406-15018 варіант 2	Вішалка настінна на 3 гачка на планке хром, вмонтована; (маса=0,004)	шт	6	549,20	3295,20
28	& 241996- 14051-56 варіант 1	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 1550x500мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,03)	шт	1	17631,30	17631,30
29	& 241996- 14051-56 варіант 7	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 2750x500мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,163)	шт	1	31281,30	31281,30
30	& 241996- 14051-56 варіант 8	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 2670x500мм (індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,158)	шт	1	30371,30	30371,30
31	& 241996- 14051-56 варіант 9	Стільниця для врізного умивальника з бортиками зі штучного каменю 1000x500мм (для МГН)(індивідуального виготовлення), вмонтована; (маса=0,158)	шт	1	11638,17	11638,17
32	560110-216 варіант 5	Дзеркало настінне 1300x700мм, вмонтоване; (маса=0,013)	шт	6	1395,00	8370,00
33	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне 1500x700мм, вмонтоване; (маса=0,015)	шт	7	1610,00	11270,00
34	560110-216 варіант 4	Дзеркало настінне з нахилом вперед для МГН, із нержавіючої сталі, вмонтоване; (маса=0)	шт	1	11808,56	11808,56
		Разом по розділу 2				596269,93
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14297,67
		Всього по розділу 2				610567,60
		Разом				1877909,43
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35579,69

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1913489,12

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Ольга ПАХОМОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Оксана СИТНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт санвузлів у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 13». Коригування


Кошторисна вартість об'єкта 14096,72309 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 15,69896 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2898,43017 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	8176,68401	88,7625	8265,44651	13,08768	2412,91957	-
2	02-01-02	на Водозабезпечення та каналізація	2949,94873	-	2949,94873	1,11811	212,20835	-
3	02-01-03	на Опалення, вентиляція	183,79665	-	183,79665	0,35225	64,48207	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	656,63127	-	656,63127	0,82152	148,81649	-
5	02-01-05	на Улаштування доступу для МГН	18,80123	33,66285	52,46408	0,00698	1,31778	-
6	02-01-06	на Установка технологічного обладнання	74,94673	-	74,94673	0,31242	58,68591	-
7	02-01-07	на придбання устаткування устаткування вмонтоване	-	1913,48912	1913,48912	-	-	-
-	-	Всього:	12060,80862	2035,91447	14096,72309	15,69896	2898,43017	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,19408	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана СИТНИК

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ольга ПАХОМОВА

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга ПАХОМОВА

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана СИТНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>11,42387</u> 1968,14171	<u>-</u> -	<u>0,18356</u> 36,97701	<u>0,10309</u> 20,68287	<u>-</u> -	<u>11,71052</u> 2025,80159	<u>1,37716</u> 387,11798	<u>13,08768</u> 2412,91957
02-01-02	Водозабезпечення та каналізація	<u>0,94210</u> 170,56919	<u>0,06650</u> 11,23383	<u>0,00381</u> 0,72341	<u>0,00037</u> 0,07421	<u>-</u> -	<u>1,01278</u> 182,60064	<u>0,10533</u> 29,60771	<u>1,11811</u> 212,20835
02-01-03	Опалення, вентиляція	<u>0,31800</u> 54,91634	<u>-</u> -	<u>0,00077</u> 0,15765	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,31877</u> 55,07399	<u>0,03348</u> 9,40808	<u>0,35225</u> 64,48207
02-01-04	Електротехнічні рішення	<u>0,00266</u> 0,43789	<u>0,72761</u> 124,50258	<u>0,01855</u> 3,44131	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,74882</u> 128,38178	<u>0,07270</u> 20,43471	<u>0,82152</u> 148,81649
02-01-05	Улаштування доступу для МГН	<u>0,00544</u> 0,98812	<u>0,00086</u> 0,13744	<u>0,00001</u> 0,00147	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00631</u> 1,12703	<u>0,00067</u> 0,19075	<u>0,00698</u> 1,31778
02-01-06	Установка технологічного обладнання	<u>0,23323</u> 42,08183	<u>0,04928</u> 8,22483	<u>0,00042</u> 0,08027	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,28293</u> 50,38693	<u>0,02949</u> 8,29898	<u>0,31242</u> 58,68591
02-01-07	придбання устаткування устаткування вмонтоване	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>12,92530</u> 2237,13508	<u>0,84425</u> 144,09868	<u>0,20712</u> 41,38112	<u>0,10346</u> 20,75708	<u>-</u> -	<u>14,08013</u> 2443,37196	<u>1,61883</u> 455,05821	<u>15,69896</u> 2898,43017

Склав



Ольга ПАХОМОВА

Перевірів



Оксана СИТНИК