

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на система оповіщення про пожежу, система пожежної сигналізації, система передачі тривожних сповіщень
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

144,779 тис. грн.
0,7213 тис.люд.год.
86,418 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15									
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Монтаж "Тірас-8П.1" (вбудований GSM-комунікатор)	шт	1	4847,43	2,01	4847	4758	2	42,3200	42,32
					4758,46	0,32			-	0,0030	-
2	КМ10-667-13	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1, монтаж	шт	1	778,76	1,62	779	777	2	7,3600	7,36
					777,14	0,26			-	0,0024	-
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	1	85,88	-	86	83	-	0,7360	0,74
					82,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-386-7	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1", монтаж	шт	1	<u>429,61</u> 413,78	-	430	414	-	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні, ИПК-8	шт	34	<u>469,25</u> 388,57	<u>2,01</u> 0,32	15955	13211	<u>68</u> 11	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>125,12</u> 0,1
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні, ИПР-1	шт	2	<u>469,25</u> 388,57	<u>2,01</u> 0,32	939	777	<u>4</u> 1	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>7,36</u> 0,01
7	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,4	<u>11541,99</u> 9572,42	-	50785	42119	-	<u>82,2020</u>	<u>361,69</u>
8	& C1547-6-74	Кабель пер. 6x0,22 мм2	м	428,4	<u>23,88</u>	-	10230	-	-	-	-
9	& C1547-6-75	Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8	м	20,4	<u>26,80</u>	-	547	-	-	-	-
10	& C1-47-1-H	Кабельний хомут KSA	шт	70	<u>15,48</u>	-	1084	-	-	-	-
11	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,01	<u>14336,85</u> 6406,61	<u>47,07</u> 7,44	143	64	-	<u>55,0160</u> 0,0702	<u>0,55</u>
12	& C1547-6-75	Металорукав ф10мм РЗ-Ц-Х-10	м	1	<u>37,51</u>	-	38	-	-	-	-
13	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>19154,68</u> 18537,12	-	192	185	-	<u>150,8800</u>	<u>1,51</u>
14	C1547-7	Світильник аварійного освітлення Feron	шт	1	<u>401,95</u>	-	402	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					86457	62388	<u>76</u> 12		<u>550,33</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86457				
							23993				
							62400				
							29906				
							50,02				
							9244				
							116363				
		Всього по розділу 1					116363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
15	КМ10-349-6	Монтаж оповіщувача світлозвукового ОСЗ-12 "Вихід";	шт	3	<u>1280,48</u> 1210,87	-	3841	3633	-	<u>11,0400</u>	<u>33,12</u>
16	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні, ИПР-1	шт	1	<u>469,25</u> 388,57	<u>2,01</u> 0,32	469	389	<u>2</u>	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>3,68</u>
17	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>225,76</u> 219,35	-	226	219	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
18	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,8	<u>11541,99</u> 9572,42	-	9234	7658	-	<u>82,2020</u>	<u>65,76</u>
19	& C1547-6-74	Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8	м	81,6	<u>34,10</u>	-	2783	-	-	-	-
20	варіант 2 & C1-47-1-H варіант 2	Кабельний хомут KSA з межею вогнестійкості 30 хвилин.	шт	280	<u>15,48</u>	-	4334	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20887	11899	<u>2</u>		<u>104,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8986				
		всього заробітна плата, грн.					11899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1729				
		Всього будівельні роботи, грн.					26537				

		Всього по розділу 2					26537				
		Розділ 3. Система передавання тривожних сповіщень									
21	КМ20-202-8	Монтаж антени виносної	шт	1	<u>1470,65</u> 1045,05	<u>9,88</u> 1,56	1471	1045	<u>10</u> 2	<u>6,5320</u> 0,0147	<u>6,53</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					1471	1045	<u>10</u> 2		<u>6,53</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					416 1047 408 0,54 99 1879 1879				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					108815 108815 33395 75346 35964 59,92 11072 144779 144779	75332	88 14		661,26 0,12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					721,3 86418				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]