

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 1,886 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,931 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовку території	1,886	-	1,886	0,01098	0,931	-
		Всього:	1,886	-	1,886	0,01098	0,931	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Волюшкіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовку території	<u>0.00921</u> 0,732	<u>-</u> -	<u>0.00079</u> 0,075	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01000</u> 0,807	<u>0.00098</u> 0,124	<u>0.01098</u> 0,931
	Разом :	<u>0.00921</u> 0,732	<u>-</u> -	<u>0.00079</u> 0,075	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01000</u> 0,807	<u>0.00098</u> 0,124	<u>0.01098</u> 0,931

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об'єкта 11452,422 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 17,96036 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1495,862 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	75,625	-	75,625	0,47312	39,575	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	5493,389	-	5493,389	11,40818	938,919	-
3	02-01-03	на водопостачання	342,831	7,745	350,576	0,66422	56,729	-
4	02-01-04	на придбання устаткування обладнання водопостачання	-	434,119	434,119	-	-	-
5	02-01-05	на каналізацію	40,744	-	40,744	0,06031	5,322	-
6	02-01-06	на вентиляцію	421,822	-	421,822	0,80671	65,165	-
7	02-01-07	на придбання устаткування обладнання вентиляційне	-	1817,488	1817,488	-	-	-
8	02-01-08	на пожежну сигналізацію	223,909	-	223,909	1,02734	93,018	-
9	02-01-09	на придбання устаткування устаткування пожежної сигналізації	-	60,905	60,905	-	-	-
10	02-01-010	на сповіщення про пожежу	111,793	-	111,793	0,41309	34,127	-
11	02-01-011	на придбання устаткування устаткування сповіщення про пожежу	-	35,036	35,036	-	-	-
12	02-01-012	на сигналізація загазованості	35,964	-	35,964	0,13082	10,83	-
13	02-01-013	на придбання устаткування устаткування загазованості	-	19,098	19,098	-	-	-
14	02-01-014	на автоматичне пожежогасіння	73,387	-	73,387	0,34393	32,266	-
15	02-01-015	на придбання устаткування устаткування автоматичного пожежогасіння	-	22,102	22,102	-	-	-
16	02-01-016	на телефонізацію, відеоспостереження	57,677	-	57,677	0,20349	16,94	-
17	02-01-017	на придбання устаткування устаткування мереж телефонізації, відеоспостереження	-	24,706	24,706	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на мережі інтернета	84,34	-	84,34	0,31684	26,438	-
19	02-01-019	на придбання устаткування устаткування мережі інтернета	-	51,712	51,712	-	-	-
20	02-01-020	на радіофікацію	18,055	-	18,055	0,08879	7,457	-
21	02-01-021	на придбання устаткування устаткування мереж радіофікації	-	1,213	1,213	-	-	-
22	02-01-022	на блискавкозахист радіоантени	11,962	-	11,962	0,05909	4,887	-
23	02-01-023	на електроосвітлення	264,563	-	264,563	0,76323	62,736	-
24	02-01-024	на обладнання електроосвітлення	357,159	66,608	423,767	-	-	-
25	02-01-025	на електрообладнання	385,367	-	385,367	1,16917	98,689	-
26	02-01-026	на придбання устаткування устаткування електрообладнання	-	102,225	102,225	-	-	-
27	02-01-027	на придбання устаткування технологічне обладнання	1,263	761,035	762,298	-	-	-
28	02-01-028	на заходи для маломобільних груп населення	47,883	-	47,883	0,03203	2,764	-
29	02-01-029	на придбання устаткування обладнання для заходів для маломобільних груп населення	-	0,697	0,697	-	-	-
Всього:			8047,733	3404,689	11452,422	17,96036	1495,862	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Волюшкіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	автоматичне пожежогасіння	<u>0.00152</u> 0,12	<u>0.13854</u> 10,567	<u>0.04903</u> 3,965	<u>-</u> -	<u>0.12640</u> -	<u>0.31549</u> 28,635	<u>0.02844</u> 3,631	<u>0.34393</u> 32,266
02-01-015	придбання устаткування устаткування автоматичного пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016	телефонізацію, відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0.12729</u> 9,953	<u>0.05882</u> 4,765	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18611</u> 14,718	<u>0.01738</u> 2,222	<u>0.20349</u> 16,94
02-01-017	придбання устаткування устаткування мереж телефонізації, відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018	мережі інтернета	<u>-</u> -	<u>0.26028</u> 20,556	<u>0.02947</u> 2,421	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.28975</u> 22,977	<u>0.02709</u> 3,461	<u>0.31684</u> 26,438
02-01-019	придбання устаткування устаткування мережі інтернета	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-020	радіофікацію	<u>-</u> -	<u>0.07270</u> 5,835	<u>0.00930</u> 0,754	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08200</u> 6,589	<u>0.00679</u> 0,868	<u>0.08879</u> 7,457
02-01-021	придбання устаткування устаткування мереж радіофікації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-022	блискавкозахист радіоантени	<u>0.03473</u> 2,63	<u>0.00726</u> 0,585	<u>0.01096</u> 0,889	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05295</u> 4,104	<u>0.00614</u> 0,783	<u>0.05909</u> 4,887
02-01-023	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>0.64911</u> 50,04	<u>0.04663</u> 4,075	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69574</u> 54,115	<u>0.06749</u> 8,621	<u>0.76323</u> 62,736
02-01-024	обладнання електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-025	електрообладнання	<u>0.13067</u> 8,445	<u>0.83617</u> 67,301	<u>0.10347</u> 10,318	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.07031</u> 86,064	<u>0.09886</u> 12,625	<u>1.16917</u> 98,689
02-01-026	придбання устаткування устаткування електрообладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-027	придбання устаткування технологічне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-028	заходи для маломобільних груп населення	<u>0.02880</u> 2,352	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02882</u> 2,354	<u>0.00321</u> 0,41	<u>0.03203</u> 2,764
02-01-029	придбання устаткування обладнання для заходів для маломобільних груп населення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом :		<u>11.63981</u> 889,882	<u>2.89714</u> 226,013	<u>1.12899</u> 96,725	<u>0.07324</u> 6,677	<u>0.41920</u> -	<u>16.15838</u> 1265,67	<u>1.80198</u> 230,192	<u>17.96036</u> 1495,862

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 32,077 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08680 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,201 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі каналізації	32,077	-	32,077	0,08680	7,201	-
		Всього:	32,077	-	32,077	0,08680	7,201	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Волюшкіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі каналізації	<u>0.06996</u> 5,324	<u>-</u> -	<u>0.00689</u> 0,695	<u>0.00249</u> 0,227	<u>-</u> -	<u>0.07934</u> 6,246	<u>0.00746</u> 0,955	<u>0.08680</u> 7,201
	Разом :	<u>0.06996</u> 5,324	<u>-</u> -	<u>0.00689</u> 0,695	<u>0.00249</u> 0,227	<u>-</u> -	<u>0.07934</u> 6,246	<u>0.00746</u> 0,955	<u>0.08680</u> 7,201

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта 8,899 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,834 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на господарсько-питний водопроїд В1	8,899	-	8,899	0,03507	2,834	-
		Всього:	8,899	-	8,899	0,03507	2,834	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Волюшкіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	господарсько-питний водопроїд В1	<u>0.02962</u> 2,231	<u>-</u> -	<u>0.00244</u> 0,219	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03206</u> 2,45	<u>0.00301</u> 0,384	<u>0.03507</u> 2,834
	Разом :	<u>0.02962</u> 2,231	<u>-</u> -	<u>0.00244</u> 0,219	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03206</u> 2,45	<u>0.00301</u> 0,384	<u>0.03507</u> 2,834

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 212,366 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,022 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій території	212,366	-	212,366	0,11564	10,022	-
		Всього:	212,366	-	212,366	0,11564	10,022	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Волюшкіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій території	<u>0.05932</u> 4,221	<u>-</u> -	<u>0.02894</u> 2,815	<u>0.01411</u> 1,286	<u>-</u> -	<u>0.10237</u> 8,322	<u>0.01327</u> 1,7	<u>0.11564</u> 10,022
	Разом :	<u>0.05932</u> 4,221	<u>-</u> -	<u>0.02894</u> 2,815	<u>0.01411</u> 1,286	<u>-</u> -	<u>0.10237</u> 8,322	<u>0.01327</u> 1,7	<u>0.11564</u> 10,022

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовку території
Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,886 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,931 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,02	<u>2443.60</u> 1834,25	<u>-</u> -	49	37	<u>-</u> -	<u>22.7800</u> -	<u>0.46</u> -
2	КБ1-192-2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,02	<u>17337.27</u> 2915,81	<u>14421.46</u> 2882,58	347	58	<u>289</u> 58	<u>43.8600</u> 31,1984	<u>0.88</u> 0,62
3	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,02	<u>4813.20</u> 3511,41	<u>-</u> -	96	70	<u>-</u> -	<u>48.9600</u> -	<u>0.98</u> -
4	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,02	<u>1961.63</u> 285,86	<u>1675.77</u> 349,21	39	6	<u>33</u> 7	<u>4.3000</u> 3,3839	<u>0.09</u> 0,07
5	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,02	<u>2883.92</u> -	<u>2883.92</u> 510,73	58	-	<u>58</u> 10	<u>-</u> 4,7520	<u>-</u> 0,1
6	КР18-113-1	Видалення кущової порослі	м3	0,8	<u>826.44</u> 700,66	<u>-</u> -	661	561	<u>-</u> -	<u>8.5000</u> -	<u>6.8</u> -
7	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	1	<u>221.99</u> -	<u>221.99</u> -	222	-	<u>222</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1472	732	<u>602</u>		<u>9,21</u>
									75		0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138				
		всього заробітна плата, грн.					807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124				
		Всього будівельні роботи, грн.					1886				

		Всього по кошторису					1886				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					931				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,575 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-2	Розбирання бетонних сходів	м3	0,3	3809,16	2157,36	1143	496	647	21,7800	6,53
					1651,80	596,43			179	7,4415	2,23
2	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів входу в укриття	м3	8,4	6620,78	3753,45	55615	23708	31529	36,3000	304,92
					2822,33	1037,69			8717	12,9470	108,75
		Разом прямі витрати по кошторису					56758	24204	32176		311,45
									8896		110,98
		Разом будівельні роботи, грн.					56758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378				
		всього заробітна плата, грн.					33100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6475				
		Всього будівельні роботи, грн.					75625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					75625				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					473,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39575				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5493,389 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,40818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 938,919 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти під устаткування									
		Під баки запасу води V=1500л									
1	КБ6-1-1 к=1,15 к=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,005	<u>300360.76</u> 12088,02	<u>3031.25</u> 1231,69	1502	60	<u>15</u> 6	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.87</u> 0,07
2	КБ6-3-4 к=1,15 к=1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,009	<u>376628.26</u> 42728,86	<u>24536.39</u> 7970,71	3390	385	<u>221</u> 72	<u>563.4080</u> 76,5569	<u>5.07</u> 0,69
3	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Ф-1 (під установку пожежогасіння)	т	0,0409	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ6-1-1 к=1,15 к=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0007	<u>300360.76</u> 12088,02	<u>3031.25</u> 1231,69	210	8	<u>2</u> 1	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.12</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-3-4 к=1,15 к =1, 25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,001	<u>376628.26</u> 42728,86	<u>24536.39</u> 7970,71	377	43	<u>25</u> 8	<u>563.4080</u> 76,5569	<u>0.56</u> 0,08
6	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Ф-2 (під бак запасу води V=1000л)	т	0,0039	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ6-1-1 к=1,15 к =1, 25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,002	<u>300360.76</u> 12088,02	<u>3031.25</u> 1231,69	601	24	<u>6</u> 2	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.35</u> 0,03
8	КБ6-3-4 к=1,15 к =1, 25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0015	<u>376628.26</u> 42728,86	<u>24536.39</u> 7970,71	565	64	<u>37</u> 12	<u>563.4080</u> 76,5569	<u>0.85</u> 0,11
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0089	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							8317	584	<u>306</u> 101		<u>7.82</u> 0,99
Разом будівельні роботи, грн.							8317				
в тому числі:							7427				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							685				
всього заробітна плата, грн.							391				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,06				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							135				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8708				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							8708				
Розділ 2. Фундаменти під перегородки (стіни) Фм1											
10	КБ6-1-1 к=1,15 к =1, 25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0013	<u>300360.76</u> 12088,02	<u>3031.25</u> 1231,69	390	16	<u>4</u> 2	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.23</u> 0,02
11	КБ6-3-4 к=1,15 к =1, 25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0023	<u>376628.26</u> 42728,86	<u>24536.39</u> 7970,71	866	98	<u>56</u> 18	<u>563.4080</u> 76,5569	<u>1.3</u> 0,18
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0107	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1589	114	<u>60</u> 20		<u>1.53</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1589 1415 134 76 0,21 27 1665 1665				
13	КБ8-6-3 к=1,15; 1,25	Розділ 3. Перегородки, внутрішні стіни Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м Вузол кріплення перегородок "1" (42 шт) -----	100м2	0,27	<u>70335.34</u> 19474,22	<u>1561.91</u> 670,71	18991	5258	<u>422</u> 181	<u>244.6510</u> 7,2590	<u>66.06</u> 1,96
14	КБ46-4-3	Кріплення перегородки до плити перекриття металевими виробами ВМ-2 Вузол "2" - 76 шт -----	т	0,00624	<u>58568.51</u> 22709,82	<u>926.23</u> 222,38	365	142	<u>6</u> 1	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>1.92</u> 0,01
15	КБ46-4-3	Кріплення перегородки до стіни металевими виробами ВМ-1	т	0,01614	<u>58568.51</u> 22709,82	<u>926.23</u> 222,38	945	367	<u>15</u> 4	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>4.96</u> 0,04
16	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1249.96</u> 435,79	<u>82.53</u> 5,89	12	4	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -
17	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>4376.86</u> 651,17	<u>121.64</u> 13,21	44	7	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.07</u> -
18	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,1026	<u>8575.02</u> 8575,02	<u>-</u> -	880	880	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>12.05</u> -
19	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01026	<u>28332.91</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м Пробивання отворів в існуючих стінах	1 м3	1,5	<u>3138.45</u> 603,69	<u>62.34</u> 52,81	4708	906	<u>94</u> 79	<u>7.9600</u> 0,6216	<u>11.94</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 500х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1124.19</u> 1092,29	<u>-</u> -	112	109	<u>-</u> -	<u>15.6600</u> -	<u>1.57</u> -
22	KP20-25-31 к=50	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 500х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>4381.35</u> 4254,75	<u>-</u> -	438	425	<u>-</u> -	<u>61.0000</u> -	<u>6.1</u> -
23	KP20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>661.63</u> 643,10	<u>-</u> -	66	64	<u>-</u> -	<u>9.2200</u> -	<u>0.92</u> -
24	KP20-25-29 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>1529.89</u> 1485,68	<u>-</u> -	153	149	<u>-</u> -	<u>21.3000</u> -	<u>2.13</u> -
25	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 500х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1124.19</u> 1092,29	<u>-</u> -	112	109	<u>-</u> -	<u>15.6600</u> -	<u>1.57</u> -
26	KP20-25-31 к=50	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 500х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>4381.35</u> 4254,75	<u>-</u> -	438	425	<u>-</u> -	<u>61.0000</u> -	<u>6.1</u> -
27	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 150 мм, глибина свердлення 400 мм	100шт	0,01	<u>20929.48</u> 20223,74	<u>705.74</u> 81,91	209	202	<u>7</u> 1	<u>231.3400</u> 1,1220	<u>2.31</u> 0,01
28	KP20-27-7 к=1,5	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 150 мм, глибина свердлення 600 мм	100шт	0,01	<u>31394.22</u> 30335,61	<u>1058.61</u> 122,86	314	303	<u>11</u> 1	<u>347.0100</u> 1,6830	<u>3.47</u> 0,02
29	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ГМ-1, ГМ-2)	1т	0,1382	<u>13241.85</u> 8196,80	<u>4012.48</u> 557,51	1830	1133	<u>555</u> 77	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>12.26</u> 0,73
30	C121-782	Металеві конструкції	т	0,1382	<u>56207.62</u> -	<u>-</u> -	7768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,052	<u>6795.57</u> 5413,73	<u>1.11</u> 0,94	353	282	<u>-</u> -	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>3.62</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					38029	10765	<u>1112</u> 344		<u>137.1</u> 3,7
		Разом будівельні роботи, грн.					38029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26152				
		всього заробітна плата, грн.					11109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44334				

		Всього по розділу 3					44334				
		Розділ 4. Перемички									
32	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14	<u>7279.51</u>	<u>5145.01</u>	1019	225	<u>720</u>	<u>21.4600</u>	<u>3</u>
					1607,78	1766,46			247	20,4483	2,86
33	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>186.71</u>	<u>-</u>	1494	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	С1412-859	Відпускна ціна: 108,24х1,55			-	-			-	-	-
34	К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>233.61</u>	<u>-</u>	1402	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	С1412-859	Відпускна ціна: 108,24х1,94			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3915	225	<u>720</u>		<u>3</u>
									247		2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					3915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2970				
		всього заробітна плата, грн.					472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					4180				

		Всього по розділу 4					4180				
		Розділ 5. Металева перемичка ПМ-1									
35	КБ46-4-2	Улаштування металевої перемички	т	0,315	<u>71133.21</u>	<u>7976.63</u>	22407	7804	<u>2513</u>	<u>296.1400</u>	<u>93.28</u>
					24775,07	1540,36			485	15,3799	4,84
36	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,07875	<u>6384.04</u>	<u>1.11</u>	503	371	<u>-</u>	<u>60.5500</u>	<u>4.77</u>
					4707,76	0,94			-	0,0111	-
37	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отворі)	м3	1,91	<u>1291.50</u>	<u>403.41</u>	2467	1696	<u>771</u>	<u>11.7100</u>	<u>22.37</u>
					888,09	111,53			213	1,3915	2,66
		Разом прямі витрати по розділу 5					25377	9871	<u>3284</u>		<u>120.42</u>
									698		7,5
		Разом будівельні роботи, грн.					25377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12222 10569 5841 15,35 1961 31218				
		Всього по розділу 5					31218				
		Розділ 6. Металева перемичка ПМ-2									
		Разом прямі витрати по розділу 6 -----					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Металева перемичка ПМ-3									
		Разом прямі витрати по розділу 7 -----					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 7					-				
		Розділ 8. Металева перемичка ПМ-4									
		Разом прямі витрати по розділу 8 -----					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Металева перемичка ПМ-5									
38	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,09982	<u>45856,48</u>	<u>936,56</u>	4577	1369	<u>93</u> 26	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>19,63</u> 0,31
39	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,012	<u>6384,04</u> 4707,76	<u>1,11</u> 0,94	77	56	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0,73</u> -
40	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отвори)	м3	0,34	<u>1291,50</u> 888,09	<u>403,41</u> 111,53	439	302	<u>137</u> 38	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>3,98</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					5093	1727	<u>230</u> 64		<u>24.34</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3136				
		всього заробітна плата, грн.					1791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385				
		Всього будівельні роботи, грн.					6173				

		Всього по розділу 9					6173				
41	КР3-45-1	Розділ 10. Металева перемичка ПМ-6 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,05275	<u>45856.48</u> 13714,94	<u>936.56</u> 256,56	2419	723	<u>49</u> 14	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>10.37</u> 0,17
42	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0065	<u>6384.04</u> 4707,76	<u>1.11</u> 0,94	41	31	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.39</u> -
43	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отвори)	м3	0,24	<u>1291.50</u> 888,09	<u>403.41</u> 111,53	310	213	<u>97</u> 27	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>2.81</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 10					2770	967	<u>146</u> 41		<u>13.57</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1657				
		всього заробітна плата, грн.					1008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					3377				

		Всього по розділу 10					3377				
44	КР3-45-1	Розділ 11. Металева перемичка ПМ-7 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,04991	<u>45856.48</u> 13714,94	<u>936.56</u> 256,56	2289	685	<u>47</u> 13	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>9.81</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,006	<u>6384.04</u>	<u>1.11</u>	38	28	<u>-</u>	<u>60.5500</u>	<u>0.36</u>
					4707,76	0,94			-	0,0111	-
46	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отворі)	м3	0,17	<u>1291.50</u>	<u>403.41</u>	220	151	<u>69</u>	<u>11.7100</u>	<u>1.99</u>
					888,09	111,53			19	1,3915	0,24
		Разом прямі витрати по розділу 11					2547	864	<u>116</u>		<u>12.16</u>
									32		0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1567				
		всього заробітна плата, грн.					896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193				
		Всього будівельні роботи, грн.					3087				

		Всього по розділу 11					3087				
		Розділ 12. Металева перемичка ПМ-8									
47	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1595	<u>45856.48</u>	<u>936.56</u>	7314	2188	<u>149</u>	<u>196.6300</u>	<u>31.36</u>
					13714,94	256,56			41	3,1488	0,5
48	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0228	<u>6384.04</u>	<u>1.11</u>	146	107	<u>-</u>	<u>60.5500</u>	<u>1.38</u>
					4707,76	0,94			-	0,0111	-
49	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отворі)	м3	0,28	<u>1291.50</u>	<u>403.41</u>	362	249	<u>113</u>	<u>11.7100</u>	<u>3.28</u>
					888,09	111,53			31	1,3915	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 12					7822	2544	<u>262</u>		<u>36.02</u>
									72		0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					7822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5016				
		всього заробітна плата, грн.					2616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					565				
		Всього будівельні роботи, грн.					9407				

		Всього по розділу 12					9407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КРЗ-45-1	Розділ 13. Металева перемичка ПМ-9 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,07539	<u>45856.48</u> 13714,94	<u>936.56</u> 256,56	3457	1034	<u>71</u> 19	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>14.82</u> 0,24
51	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0099	<u>6384.04</u> 4707,76	<u>1.11</u> 0,94	63	47	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.6</u> -
52	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отвори)	м3	0,084	<u>1291.50</u> 888,09	<u>403.41</u> 111,53	108	75	<u>33</u> 9	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.98</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 13					3628	1156	<u>104</u> 28		<u>16.4</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					3628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2368				
		всього заробітна плата, грн.					1184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257				
		Всього будівельні роботи, грн.					4345				

		Всього по розділу 13					4345				
53	КРЗ-45-1	Розділ 14. Металева перемичка ПМ-10 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,05276	<u>45856.48</u> 13714,94	<u>936.56</u> 256,56	2419	724	<u>49</u> 14	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>10.37</u> 0,17
54	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0113	<u>6384.04</u> 4707,76	<u>1.11</u> 0,94	72	53	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.68</u> -
55	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отвори)	м3	0,1	<u>1291.50</u> 888,09	<u>403.41</u> 111,53	129	89	<u>40</u> 11	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.17</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 14					2620	866	<u>89</u> 25		<u>12.22</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1665				
		всього заробітна плата, грн.					891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3158				

		Всього по розділу 14					3158				
56	КР3-45-1	Розділ 15. Металева перемичка ПМ-11 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,02046	<u>45856.48</u> 13714,94	<u>936.56</u> 256,56	938	281	<u>19</u> 5	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>4.02</u> 0,06
57	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0033	<u>6384.04</u> 4707,76	<u>1.11</u> 0,94	21	16	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.2</u> -
58	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (на всі отворі)	м3	0,34	<u>1291.50</u> 888,09	<u>403.41</u> 111,53	439	302	<u>137</u> 38	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>3.98</u> 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 15					1398	599	<u>156</u> 43		<u>8.2</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					643				
		всього заробітна плата, грн.					642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					1778				

		Всього по розділу 15					1778				
59	КР20-1-1	Розділ 16. Тимчасові стійки Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	1,075	<u>10465.91</u> 6297,03	<u>51.21</u> 43,38	11251	6769	<u>55</u> 47	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>97.05</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 16					11251	6769	<u>55</u> 47		<u>97.05</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					11251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4427				
		всього заробітна плата, грн.					6816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					4165 11,71 1496 15416 15416				
		Розділ 17. Закладання отворів									
		Разом прямі витрати по розділу 17 ----- Всього по розділу 17					- -	- -	- -		- -
		Розділ 18. Підсилення плит перекриття									
60	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах	10м2	0,275	<u>8364.26</u> 4610,81	<u>3753.45</u> 1037,69	2300	1268	<u>1032</u> 285	<u>60.0600</u> 12,9470	<u>16.52</u> 3,56
61	КБ46-33-3	Закладення бетоном ніш	м3	0,7	<u>14013.81</u> 8613,72	<u>256.59</u> 76,74	9810	6030	<u>180</u> 54	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>87.3</u> 0,65
62	КБ6-18-9 к=1,15;1,25	Улаштування монолітної подушки	100м3	0,042	<u>566263.81</u> 144119,51	<u>37715.32</u> 12156,29	23783	6053	<u>1584</u> 511	<u>1831.9500</u> 132,6751	<u>76.94</u> 5,57
63	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,43924	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	14488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ46-11-1	Підсилення плит перекриття металевими балками	т	3,3842	<u>7296.09</u> 2887,45	<u>2552.28</u> 548,60	24691	9772	<u>8637</u> 1857	<u>33.9900</u> 5,5981	<u>115.03</u> 18,95
65	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	3,3842	<u>67677.48</u> -	<u>-</u> -	229034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,32	<u>1249.96</u> 435,79	<u>82.53</u> 5,89	1650	575	<u>109</u> 8	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>6.31</u> 0,1
67	КБ15-63-5	Улаштування обшивки балок підсилення периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,07	<u>84230.30</u> 30829,55	<u>33.40</u> 28,29	5896	2158	<u>2</u> 2	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>25.8</u> 0,02
68	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>8598.24</u> 7807,66	<u>4.45</u> 3,77	602	547	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>7.03</u> -
69	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>1775.76</u> 1770,60	<u>3.34</u> 2,83	124	124	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.5</u> -
70	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25,2	<u>14.13</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (СТ 50) Додаток	100м2	0,07	<u>7960.26</u> 3335,48	<u>1.11</u> 0,94	557	233	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>3</u> -
72	КБ46-42-1	Розбирання покриття підлоги бетонної	100м2	0,018	<u>3008.69</u> 2661,41	<u>347.28</u> 96,01	54	48	<u>6</u> 2	<u>33.8300</u> 1,1979	<u>0.61</u> 0,02
73	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі	100 м3	0,015	<u>46763.32</u> 42993,41	<u>-</u> -	701	645	<u>-</u> -	<u>605.2000</u> -	<u>9.08</u> -
74	КБ6-1-2 к=1,15 к=1,25	Улаштування бетонних фундаментів під стійки	100м3	0,015	<u>342646.17</u> 43171,92	<u>11994.84</u> 4861,88	5140	648	<u>180</u> 73	<u>569.2500</u> 52,6354	<u>8.54</u> 0,79
75	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	2	<u>13313.66</u> 5941,16	<u>7372.50</u> 2010,35	26627	11882	<u>14745</u> 4021	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>151.04</u> 49,93
76	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	2	<u>2942.22</u> 1480,36	<u>1461.86</u> 399,20	5884	2961	<u>2923</u> 798	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>38.08</u> 9,91
77	С1551-1-СП варіант 1	Анкер HILTI	шт	200	<u>148.22</u> -	<u>-</u> -	29644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,19	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	5633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ9-34-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 к=1,25 к=1,15	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,768	<u>14510.37</u> 11582,14	<u>1801.19</u> 184,61	11144	8895	<u>1383</u> 142	<u>148.9664</u> 2,2205	<u>114.41</u> 1,71
80	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,768	<u>67677.48</u> -	<u>-</u> -	51976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3	<u>1249.96</u> 435,79	<u>82.53</u> 5,89	375	131	<u>25</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.43</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 18					450469	51970	<u>30806</u> 7755		<u>662.62</u> 91,23
		Разом будівельні роботи, грн.					450469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367693				
		всього заробітна плата, грн.					59725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11524				
		Всього будівельні роботи, грн.					484243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 18					484243				
		Розділ 19. Відновлення захистного шару бетону									
		Разом прямі витрати по розділу 19					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 19					-				
		Розділ 20. Торкретування стін фундаментів									
		Разом прямі витрати по розділу 20					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 20					-				
		Розділ 21. Пандус									
82	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	<u>39790.93</u> 1112,21	<u>38632.40</u> 7194,65	2984	83	<u>2897</u> 540	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>1.25</u> 5,32
83	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,069	<u>27088.78</u> 1003,85	<u>26084.93</u> 4937,91	1869	69	<u>1800</u> 341	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>1.04</u> 3,42
84	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	123,75	<u>198.95</u> -	<u>198.95</u> 28,35	24620	-	<u>24620</u> 3508	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 38,49
85	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3	<u>20423.54</u> 20423,54	<u>-</u> -	6127	6127	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>94.25</u> -
86	КБ6-1-1 к=1,15;1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,044	<u>306087.04</u> 12088,02	<u>3031.25</u> 1231,69	13468	532	<u>133</u> 54	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>7.63</u> 0,59
87	КБ6-1-22 к=1,15; 1,25	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,445	<u>362896.82</u> 39799,28	<u>13514.25</u> 4498,21	161489	17711	<u>6014</u> 2002	<u>524.7795</u> 48,9639	<u>233.53</u> 21,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ6-1-16 к=1,15; 1,25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,115	<u>328263.19</u> 21752,54	<u>10974.17</u> 3749,19	37750	2502	<u>1262</u> 431	<u>286.8215</u> 40,9044	<u>32.98</u> 4,7
89	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1393	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	4118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2932	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	9671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,0829	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	158287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04422	<u>65075.61</u> 17960,25	<u>270.29</u> 65,15	2878	794	<u>12</u> 3	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>10.21</u> 0,03
93	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,77	<u>12087.71</u> 2730,59	<u>-</u> -	9308	2103	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>25.8</u> -
94	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари Дренаж	100м2	0,54	<u>32247.06</u> 2357,38	<u>-</u> -	17413	1273	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>16.37</u> -
95	КБ16-4-1	Прокладання азбестоцементної дренажної труби діаметром до 50 мм	100м	0,015	<u>17066.82</u> 8746,45	<u>411.29</u> 124,09	256	131	<u>6</u> 2	<u>109.8800</u> 1,4722	<u>1.65</u> 0,02
96	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2	<u>1158.00</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,99	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	9535	9535	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>148.95</u> -
98	КБ9-17-1 к=1,15;1,25 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж стійок СТ-1 /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,2849	<u>3709.51</u> 1294,59	<u>2178.14</u> 674,99	1057	369	<u>621</u> 192	<u>16.4560</u> 6,8778	<u>4.69</u> 1,96
99	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 к=1,15;1,25	Монтаж балок Б-1 - Б-5 масою до 1 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,4176	<u>7060.18</u> 2250,33	<u>4344.44</u> 1354,47	2948	940	<u>1814</u> 566	<u>28.9432</u> 13,4040	<u>12.09</u> 5,6
100	КБ9-48-1	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	0,7025	<u>877.93</u> 502,16	<u>210.45</u> 8,45	617	353	<u>148</u> 6	<u>4.7400</u> 0,1030	<u>3.33</u> 0,07
101	КБ9-25-1 к=1,15; 1,25 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,8531	<u>4801.07</u> 2138,10	<u>2445.30</u> 704,53	4096	1824	<u>2086</u> 601	<u>28.5384</u> 7,0745	<u>24.35</u> 6,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,8531	<u>1612,15</u> 916,27	<u>369,24</u> 14,83	1375	782	<u>315</u> 13	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>7,17</u> 0,15
103	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,5556	<u>67677,48</u> -	<u>-</u> -	105279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,68	<u>1249,96</u> 435,79	<u>82,53</u> 5,89	850	296	<u>56</u> 4	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,25</u> 0,05
105	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,68	<u>4376,86</u> 651,17	<u>121,64</u> 13,21	2976	443	<u>83</u> 9	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>4,92</u> 0,11
106	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,546	<u>8108,36</u> 3799,94	<u>3273,23</u> 932,13	4427	2075	<u>1787</u> 509	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>27,69</u> 5,09
107	& С111-1807-1 варіант 2	Профнастил С20-900-0,7 фарбований	м2	62,79	<u>410,54</u> -	<u>-</u> -	25778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С111-1490-7 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	436,8	<u>1,95</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ12-15-1	Улаштування примикань із листової оцинкованої сталі	100м2	0,063	<u>54577,37</u> 9695,73	<u>210,99</u> 52,77	3438	611	<u>13</u> 3	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>8,37</u> 0,03
110	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,21	<u>2988,08</u> 1792,92	<u>14,66</u> 4,39	627	377	<u>3</u> 1	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>4,84</u> 0,01
111	& С111-598-1	Герметик полиуритановый водостойкий	кг	1,5	<u>344,28</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ12-19-2	Покриття монолітної плити над падусом Утеплення покриттів керамзитом	м3	1,44	<u>1575,52</u> 278,24	<u>335,41</u> 95,35	2269	401	<u>483</u> 137	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>6,16</u> 1,46
113	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,143	<u>8433,33</u> 2533,36	<u>1987,50</u> 605,04	1206	362	<u>284</u> 87	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>5,49</u> 0,93
114	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,143	<u>4092,87</u> 138,58	<u>395,53</u> 118,26	585	20	<u>57</u> 17	<u>2,1000</u> 1,2570	<u>0,3</u> 0,18
115	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,143	<u>2346,27</u> 528,19	<u>21,99</u> 6,58	336	76	<u>3</u> 1	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>1,01</u> 0,01
116	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари Вертикальні поверхні пандусу	100м2	0,143	<u>29669,44</u> 1755,34	<u>360,32</u> 113,46	4243	251	<u>52</u> 16	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>3,12</u> 0,17
117	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,9	<u>21262,71</u> 20351,33	<u>37,85</u> 32,06	40399	38668	<u>72</u> 61	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>485,77</u> 0,72
118	& С111-227-4-3 варіант 1	Керамічна плитка керамограніт моростійкий	м2	191,9	<u>436,78</u> -	<u>-</u> -	83818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,152	<u>17019.62</u> 17019,62	<u>-</u> -	2587	2587	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>39.79</u> -
130	КБ6-1-1 к=1,15;1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,014	<u>306087.04</u> 12088,02	<u>3031.25</u> 1231,69	4285	169	<u>42</u> 17	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>2.43</u> 0,19
131	КБ6-1-16 к=1,15; 1,25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,16	<u>392042.75</u> 21752,54	<u>10974.17</u> 3749,19	62727	3480	<u>1756</u> 600	<u>286.8215</u> 40,9044	<u>45.89</u> 6,54
132	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03444	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0481	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	1586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,2444	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	38752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0116	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,151	<u>12087.71</u> 2730,59	<u>-</u> -	1825	412	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5.06</u> -
137	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,09	<u>32247.06</u> 2357,38	<u>-</u> -	2902	212	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>2.73</u> -
138	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,093	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	896	896	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>13.99</u> -
139	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,25	<u>44669.72</u> 11525,16	<u>320.93</u> 267,41	100507	25932	<u>722</u> 602	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>329.63</u> 8,38
140	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	33,75	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	ХБ4-12-7	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 74, зерно 1,5 мм Покрівля над входом , аварійним виходом	100 м2	2,25	<u>42171.99</u> 5835,98	<u>-</u> -	94887	13131	<u>-</u> -	<u>63.1600</u> -	<u>142.11</u> -
142	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,44	<u>8433.33</u> 2533,36	<u>1987.50</u> 605,04	3711	1115	<u>875</u> 266	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>16.89</u> 2,85
143	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,44	<u>6821.46</u> 230,97	<u>659.22</u> 197,10	3001	102	<u>290</u> 87	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>1.54</u> 0,92
144	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,44	<u>2346.27</u> 528,19	<u>21.99</u> 6,58	1032	232	<u>10</u> 3	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>3.1</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,44	<u>29669.44</u> 1755,34	<u>360.32</u> 113,46	13055	772	<u>159</u> 50	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>9.59</u> 0,53
		Разом прямі витрати по розділу 22					334539	49040	<u>3854</u> 1625		<u>612.75</u> 19,45
		Разом будівельні роботи, грн.					334539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281645				
		всього заробітна плата, грн.					50665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9691				
		Всього будівельні роботи, грн.					363037				

		Всього по розділу 22					363037				
		Розділ 23. Фундамент под обладнання									
		Разом прямі витрати по розділу 23					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 23					-				
146	КБ1-164-2	Розділ 24. Додаткові стіни ДС-2...ДС-8 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,7	<u>17019.62</u> 17019,62	<u>-</u> -	11914	11914	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>183.26</u> -
147	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	1823	63	<u>15</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
148	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,054	<u>529771.95</u> 93935,12	<u>30872.62</u> 11262,24	28608	5072	<u>1667</u> 608	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>66.88</u> 6,61
149	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0603	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0194	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,048	<u>31141,14</u>	-	1495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ДС-3	т	0,9719	<u>29649,42</u>	-	28816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>303870,88</u>	<u>2425,00</u>	1215	42	<u>10</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.6</u>
					10511,33	985,35			4	10,6641	0,04
154	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,037	<u>529771,95</u>	<u>30872,62</u>	19602	3476	<u>1142</u>	<u>1238.5960</u>	<u>45.83</u>
					93935,12	11262,24			417	122,3494	4,53
155	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0461	<u>29560,97</u>	-	1363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0125	<u>31666,72</u>	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0304	<u>31141,14</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ДС-4	т	0,7055	<u>29649,42</u>	-	20918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>303870,88</u>	<u>2425,00</u>	2735	95	<u>22</u>	<u>150.7000</u>	<u>1.36</u>
					10511,33	985,35			9	10,6641	0,1
160	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,068	<u>529771,95</u>	<u>30872,62</u>	36024	6388	<u>2099</u>	<u>1238.5960</u>	<u>84.22</u>
					93935,12	11262,24			766	122,3494	8,32
161	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0836	<u>29560,97</u>	-	2471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0305	<u>31666,72</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	<u>31141,14</u>	-	2351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ДС-5	т	1,3218	<u>29649,42</u>	-	39191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>303870,88</u>	<u>2425,00</u>	608	21	<u>5</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.3</u>
					10511,33	985,35			2	10,6641	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,015	<u>529771.95</u> 93935,12	<u>30872.62</u> 11262,24	7947	1409	<u>463</u> 169	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>18.58</u> 1,84
167	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0208	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0046	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0112	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ДС-6	т	0,3394	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	10063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	2735	95	<u>22</u> 9	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.36</u> 0,1
172	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0801	<u>529771.95</u> 93935,12	<u>30872.62</u> 11262,24	42435	7524	<u>2473</u> 902	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>99.21</u> 9,8
173	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,112	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	3311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02237	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07658	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	2385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ДС-7	т	1,49312	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	44270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	3039	105	<u>24</u> 10	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.51</u> 0,11
178	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,087	<u>529771.95</u> 93935,12	<u>30872.62</u> 11262,24	46090	8172	<u>2686</u> 980	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>107.76</u> 10,64
179	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1076	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	3181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0324	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	1026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0888	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	2765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ДС-8	т	1,6756	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	49681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	1519	53	<u>12</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.75</u> 0,05
184	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,043	<u>529771.95</u> 93935,12	<u>30872.62</u> 11262,24	22780	4039	<u>1328</u> 484	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>53.26</u> 5,26
185	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,036	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0174	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0432	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Додаткове армування обрамлення отворів в стінах ДС	т	0,838	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	24846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10514	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,81	<u>12087.71</u> 2730,59	<u>-</u> -	9791	2212	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>27.14</u> -
191	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Зайвий ґрунт	100м3	0,38	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	3660	3660	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>57.17</u> -
192	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,383	<u>12205.73</u> 12205,73	<u>-</u> -	4675	4675	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>70.32</u> -
193	C311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	63,195	<u>198.95</u> -	<u>198.95</u> 28,35	12573	-	<u>12573</u> 1792	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 19,65
		Разом прямі витрати по розділу 24					510664	59015	<u>24541</u> 6163		<u>820.41</u> 67,13
		Разом будівельні роботи, грн.					510664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					427108				
		всього заробітна плата, грн.					65178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38623 106,51 13605 549287				

		Всього по розділу 24					549287				
		Розділ 25. Опорядження стін Приміщення 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20 -----									
194	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,1717	<u>720.35</u> 716,98	- -	124	123	- -	<u>9.5700</u> -	<u>1.64</u> -
195	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,1208	<u>196.92</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
196	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1717	<u>14651.95</u> 9266,78	<u>226.59</u> 188,78	2516	1591	<u>39</u> 32	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>19.3</u> 0,45
197	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,02	<u>6776.04</u> 5972,76	<u>4.45</u> 3,77	61120	53874	<u>40</u> 34	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>692.92</u> 0,4
198	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	9,02	<u>3551.51</u> 3541,19	<u>6.68</u> 5,66	32035	31942	<u>60</u> 51	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>387.5</u> 0,6
199	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4870,8	<u>14.13</u> -	- -	68824	-	- -	- -	- -
200	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (СТ 41) Приміщення 7,8,9,10 -----	100м2	8,8483	<u>10899.87</u> 2963,05	<u>1.11</u> 0,94	96445	26218	<u>10</u> 8	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>337.21</u> 0,1
201	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,331	<u>720.35</u> 716,98	- -	238	237	- -	<u>9.5700</u> -	<u>3.17</u> -
202	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	7,944	<u>196.92</u> -	- -	1564	-	- -	- -	- -
203	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,331	<u>14651.95</u> 9266,78	<u>226.59</u> 188,78	4850	3067	<u>75</u> 62	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>37.21</u> 0,87
204	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,331	<u>6776.04</u> 5972,76	<u>4.45</u> 3,77	2243	1977	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>25.43</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ15-179-6	----- Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (СТ 50) Приміщення 7,8,9,10 -----	100м2	4,626	<u>7960.26</u> 3335,48	<u>1.11</u> 0,94	36824	15430	<u>5</u> 4	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>198.46</u> 0,05
214	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (СТ 46) Приміщення 21	100м2	0,2928	<u>21150.99</u> 3335,48	<u>1.11</u> 0,94	6193	977	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>12.56</u> -
215	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,182	<u>8598.24</u> 7807,66	<u>4.45</u> 3,77	1565	1421	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>18.28</u> 0,01
216	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,182	<u>3551.51</u> 3541,19	<u>6.68</u> 5,66	646	644	<u>1</u> 1	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>7.82</u> 0,01
217	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	98,28	<u>14.13</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (СТ 41)	100м2	0,182	<u>12028.50</u> 3335,48	<u>1.11</u> 0,94	2189	607	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>7.81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					48806	19079	<u>7</u> 6		<u>244.93</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					48806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29720				
		всього заробітна плата, грн.					19085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3756				
		Всього будівельні роботи, грн.					59721				

		Всього по розділу 26					59721				
219	КР1-1-1	Розділ 27. Підлоги Розробка ґрунту всередині будівлі Тип 1 - 224,37 м2	100 м3	1,028	<u>63600.11</u> 55915,58	<u>-</u> -	65381	57481	<u>-</u> -	<u>787.1000</u> -	<u>809.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,2437	<u>6886.19</u> 579,50	<u>391.63</u> 93,29	15451	1300	<u>879</u> 209	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>18.13</u> 2,48
221	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	17,9496	<u>3404.40</u> 407,40	<u>5.44</u> 1,15	61108	7313	<u>98</u> 21	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>100.16</u> 0,25
222	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу 50мм	100м2	2,2437	<u>25954.02</u> 2486,04	<u>22.26</u> 18,86	58233	5578	<u>50</u> 42	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>73.55</u> 0,5
223	КБ12-1-7	Улаштування гідроізоляції ЕПП з наплавлених матеріалів	100м2	2,2437	<u>25346.11</u> 738,37	<u>178.70</u> 56,10	56869	1657	<u>401</u> 126	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>20.57</u> 1,34
224	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,2437	<u>12822.36</u> 5191,01	<u>103.53</u> 87,70	28770	11647	<u>232</u> 197	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>159.53</u> 2,32
225	КБ11-11-8 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	2,2437	<u>3956.01</u> 221,95	<u>53.43</u> 45,26	8876	498	<u>120</u> 102	<u>3.0400</u> 0,5328	<u>6.82</u> 1,2
226	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,2437	<u>9118.70</u> 4106,81	<u>103.53</u> 87,70	20460	9214	<u>232</u> 197	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>126.21</u> 2,32
227	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,2437	<u>5400.93</u> 549,04	<u>106.87</u> 90,53	12118	1232	<u>240</u> 203	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>16.87</u> 2,39
228	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,2437	<u>4093.21</u> 1129,95	<u>56.77</u> 48,09	9184	2535	<u>127</u> 108	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>36.35</u> 1,27
229	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,628236	<u>37460.04</u> -	<u>-</u> -	23534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Тип 2 - 25,5 м2	100м2	2,2437	<u>74501.15</u> 5575,98	<u>8.91</u> 7,54	167158	12511	<u>20</u> 17	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>157.17</u> 0,2
231	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,255	<u>6886.19</u> 579,50	<u>391.63</u> 93,29	1756	148	<u>100</u> 24	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>2.06</u> 0,28
232	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,04	<u>3404.40</u> 407,40	<u>5.44</u> 1,15	6945	831	<u>11</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>11.38</u> 0,03
233	КБ12-1-7	Улаштування гідроізоляції ЕПП з наплавлених матеріалів	100м2	0,255	<u>25346.11</u> 738,37	<u>178.70</u> 56,10	6463	188	<u>46</u> 14	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>2.34</u> 0,15
234	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу 50мм	100м2	0,255	<u>20285.88</u> 2486,04	<u>22.26</u> 18,86	5173	634	<u>6</u> 5	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>8.36</u> 0,06
235	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,255	<u>12822.36</u> 5191,01	<u>103.53</u> 87,70	3270	1324	<u>26</u> 22	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>18.13</u> 0,26
236	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,255	<u>9118.70</u> 4106,81	<u>103.53</u> 87,70	2325	1047	<u>26</u> 22	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>14.34</u> 0,26
237	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,255	<u>5400.93</u> 549,04	<u>106.87</u> 90,53	1377	140	<u>27</u> 23	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>1.92</u> 0,27
238	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,255	<u>4093.21</u> 1129,95	<u>56.77</u> 48,09	1044	288	<u>14</u> 12	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>4.13</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0714	<u>37460.04</u>	-	2675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	КБ12-1-7	Улаштування гідроізоляції ЕПП з наплавлених матеріалів (зведення на стіни)	100м2	0,09	<u>25346.11</u>	<u>178.70</u>	2281	66	<u>16</u>	<u>9.1700</u>	<u>0.83</u>
					738,37	56,10			5	0,5980	0,05
241	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,255	<u>13009.48</u>	-	3317	583	-	<u>29.0800</u>	<u>7.42</u>
					2287,72	-			-	-	-
242	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,255	<u>14185.20</u>	<u>40.08</u>	3617	3348	<u>10</u>	<u>164.9500</u>	<u>42.06</u>
					13130,02	33,95			9	0,3996	0,1
243	& C111-227-4-1И	Керамічна плитка для підлоги	м2	26,01	<u>405.96</u>	-	10559	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
244	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	132,6	<u>9.28</u>	-	1231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Тип 3 - 220 м2	кг	11,577	<u>110.03</u>	-	1274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,2	<u>6886.19</u>	<u>391.63</u>	15150	1275	<u>862</u>	<u>8.0800</u>	<u>17.78</u>
					579,50	93,29			205	1,1053	2,43
247	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	17,6	<u>3404.40</u>	<u>5.44</u>	59917	7170	<u>96</u>	<u>5.5800</u>	<u>98.21</u>
					407,40	1,15			20	0,0139	0,24
248	КБ12-1-7	Улаштування гідроізоляції ЕПП з наплавлених матеріалів	100м2	2,2	<u>25346.11</u>	<u>178.70</u>	55761	1624	<u>393</u>	<u>9.1700</u>	<u>20.17</u>
					738,37	56,10			123	0,5980	1,32
249	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу 50мм	100м2	2,2	<u>20285.88</u>	<u>22.26</u>	44629	5469	<u>49</u>	<u>32.7800</u>	<u>72.12</u>
					2486,04	18,86			41	0,2220	0,49
250	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,2	<u>12822.36</u>	<u>103.53</u>	28209	11420	<u>228</u>	<u>71.1000</u>	<u>156.42</u>
					5191,01	87,70			193	1,0323	2,27
251	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,2	<u>9118.70</u>	<u>103.53</u>	20061	9035	<u>228</u>	<u>56.2500</u>	<u>123.75</u>
					4106,81	87,70			193	1,0323	2,27
252	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,2	<u>5400.93</u>	<u>106.87</u>	11882	1208	<u>235</u>	<u>7.5200</u>	<u>16.54</u>
	к=4				549,04	90,53			199	1,0656	2,34
253	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,2	<u>4093.21</u>	<u>56.77</u>	9005	2486	<u>125</u>	<u>16.2000</u>	<u>35.64</u>
					1129,95	48,09			106	0,5661	1,25
254	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,616	<u>37460.04</u>	-	23075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,2	<u>14185.20</u> 13130,02	<u>40.08</u> 33,95	31207	28886	<u>88</u> 75	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>362.89</u> 0,88
256	& С111-227-4-1И варіант 2	Керамічна плитка для підлоги	м2	224,4	<u>405.96</u> -	<u>-</u> -	91097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1144	<u>9.28</u> -	<u>-</u> -	10616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Тип 4 - 59,5м2	кг	99,88	<u>110.03</u> -	<u>-</u> -	10990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,595	<u>14185.20</u> 13130,02	<u>40.08</u> 33,95	8440	7812	<u>24</u> 20	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>98.15</u> 0,24
260	& С111-227-4-1И варіант 2	Керамічна плитка для підлоги	м2	60,69	<u>405.96</u> -	<u>-</u> -	24638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	309,4	<u>9.28</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Тип 5 - 17,7 м2 враховано у розділі аварійний вихід Плнтус	кг	27,013	<u>110.03</u> -	<u>-</u> -	2972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1	<u>3800.46</u> 1017,19	<u>2.23</u> 1,89	3800	1017	<u>2</u> 2	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>12.34</u> 0,02
264	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39	<u>714.58</u> 687,74	<u>1.11</u> 0,94	27869	26822	<u>43</u> 37	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>336.96</u> 0,43
265	& С111-227-4-1И варіант 2	Керамічна плитка для підлоги	м2	40,56	<u>405.96</u> -	<u>-</u> -	16466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,784	<u>110.03</u> -	<u>-</u> -	1957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	202,8	<u>9.28</u> -	<u>-</u> -	1882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 27					1082943	223787	<u>5054</u> 2574		<u>2988.44</u> 30,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1082943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					854102 226361 132442 362,2 46271 1215385				
		-----					-				
		Всього по розділу 27					1215385				
		Розділ 28. Двері									
268	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,16485	<u>23089.05</u> 19998,93	<u>1542.65</u> 371,85	3806	3297	<u>254</u> 61	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>38.81</u> 0,58
269	& С121-251-2 варіант 1	Двері металеві утепленні протипожежні EI 30	м2	16,485	<u>7137.07</u> -	<u>-</u> -	117655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0357	<u>14499.12</u> 7899,82	<u>6526.58</u> 1573,21	518	282	<u>233</u> 56	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3.5</u> 0,53
271	& С126-386-7 варіант 3	Двері металопластикові	м2	3,57	<u>4298.69</u> -	<u>-</u> -	15346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,66	<u>203.42</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& С123-16-5 варіант 3	Анкер 152x10	шт	16	<u>7.24</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1743	<u>11300.14</u> 6383,63	<u>4858.67</u> 1171,17	1970	1113	<u>847</u> 204	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>13.82</u> 1,93
275	& С126-386-7 варіант 3	Двері металопластикові	м2	17,43	<u>4298.69</u> -	<u>-</u> -	74926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	2,6633	<u>203.42</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& С123-16-5 варіант 3	Анкер 152x10	шт	63	<u>7.24</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1491	<u>23089.05</u> 19998,93	<u>1542.65</u> 371,85	3443	2982	<u>230</u> 55	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>35.1</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C123-199-1 варіант 8	Блоки дверні металеві захисні герметичні 2. 1x1.15	м2	4,83	<u>25839.36</u>	-	124804	-	-	-	-
280	C123-199-1 варіант 7	Блоки дверні металеві захисні герметичні 2. 1x1.2	м2	10,08	<u>25839.36</u>	-	260461	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28					604177	7674	<u>1564</u> 376		<u>91.23</u> 3,56
		Разом будівельні роботи, грн.					604177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					594939				
		всього заробітна плата, грн.					8050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1453				
		Всього будівельні роботи, грн.					608556				

		Всього по розділу 28					608556				
281	КБ10-11-2	Розділ 29. Сантехнічні перегородки <i>Улаштування сантехнічних перегородок</i>	100м2	0,192	<u>13653.24</u>	<u>270.29</u>	2621	2570	<u>51</u>	<u>186.6000</u>	<u>35.83</u>
					13382.95	65,15			13	0,6150	0,12
282	КР6-26-5	Навішування полотен дверей	100 м2	0,048	<u>803.55</u>	-	39	38	-	<u>10.8700</u>	<u>0.52</u>
	застосовно				793,62	-			-	-	-
283	& C126-386-7	Сантехнічні перегородки з металопласту висота-2000мм	м2	19,2	<u>2153.22</u>	-	41342	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 29					44002	2608	<u>51</u> 13		<u>36.35</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41343				
		всього заробітна плата, грн.					2621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					559				
		Всього будівельні роботи, грн.					45575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 29					45575				
		Розділ 30. Вимощення									
284	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,534	<u>2851.64</u> 1340,46	<u>1511.18</u> 412,07	1523	716	<u>807</u> 220	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.8</u> 2,73
285	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,267	<u>319271.86</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	85246	2807	<u>647</u> 263	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>40.24</u> 2,85
286	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,78	<u>2859.99</u> 1254,79	<u>-</u> -	5091	2234	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>28.39</u> -
287	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	12,7092	<u>4220.72</u> -	<u>-</u> -	53642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,5	<u>6918.66</u> 5932,06	<u>639.47</u> 154,14	10378	8898	<u>959</u> 231	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>121.88</u> 2,18
289	& С1416-8684-3-Х	Бетонний бордюр БР100.20.8	м.п.	150	<u>145.37</u> -	<u>-</u> -	21806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,08134	<u>2108.46</u> 112,35	<u>1996.11</u> 411,23	172	9	<u>163</u> 33	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>0.14</u> 0,33
291	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	8,134	<u>217.94</u> -	<u>217.94</u> 28,35	1773	-	<u>1773</u> 231	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 2,53
292	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	10	<u>595.46</u> 112,38	<u>-</u> -	5955	1124	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 30					185586	15788	<u>4349</u> 978		<u>215.45</u> 10,62
		Разом будівельні роботи, грн.					185586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165449				
		всього заробітна плата, грн.					16766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3699				
		Всього будівельні роботи, грн.					196009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 30					196009				
		Розділ 31. Аварійний вихід									
293	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,005	<u>27088.78</u> 1003,85	<u>26084.93</u> 4937,91	135	5	<u>130</u> 25	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>0.08</u> 0,25
294	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09	<u>20423.54</u> 20423,54	<u>-</u> -	1838	1838	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>28.27</u> -
295	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,011	<u>45803.46</u> 1469,21	<u>44287.93</u> 9398,64	504	16	<u>487</u> 103	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.24</u> 1,01
296	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	18,15	<u>150.18</u> -	<u>150.18</u> 20,42	2726	-	<u>2726</u> 371	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,07
297	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>8264.66</u> -	<u>8264.66</u> 1611,26	74	-	<u>74</u> 15	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,16
298	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>4084.07</u> -	<u>4084.07</u> 796,22	37	-	<u>37</u> 7	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,08
299	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	193	193	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.01</u> -
300	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,09	<u>8524.42</u> 1539,05	<u>6985.37</u> 1904,78	767	139	<u>628</u> 171	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>1.9</u> 2,13
301	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,03	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	9116	315	<u>73</u> 30	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.52</u> 0,32
302	КБ6-1-16 к=1,15 к=1, 25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0808	<u>392042.75</u> 21752,54	<u>10974.17</u> 3749,19	31677	1758	<u>887</u> 303	<u>286.8215</u> 40,9044	<u>23.18</u> 3,31
303	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02913	<u>30789.00</u> -	<u>-</u> -	897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0757	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	2238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,02974	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	32067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0051	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	1550	54	<u>12</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.77</u> 0,05
307	КБ6-13-3 к=1,15; 1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,2873	<u>529771.95</u> 93935,12	<u>30872.62</u> 11262,24	152203	26988	<u>8870</u> 3236	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>355.85</u> 35,15
308	КБ6-22-3 к=1,15 к=1,25	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0808	<u>494151.78</u> 59901,71	<u>16579.47</u> 6371,78	39927	4840	<u>1340</u> 515	<u>780.2750</u> 69,3619	<u>63.05</u> 5,6
309	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,16888	<u>30789.00</u> -	<u>-</u> -	5200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,04821	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,12176	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	66074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0064	<u>29649.42</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 31					349003	36146	<u>15264</u> 4781		<u>480.87</u> 52,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					349003 297593 40927 23609 63,96 8169 372612				

		Всього по розділу 31					372612				
313	КБ1-17-14	Розділ 32. Підземний канал. Шахта припливної вентиляції. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,023	<u>45803.46</u> 1469,21	<u>44287.93</u> 9398,64	1053	34	<u>1019</u> 216	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.51</u> 2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>27088.78</u> 1003,85	<u>26084.93</u> 4937,91	81	3	<u>78</u> 15	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>0.05</u> 0,15
315	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	<u>20423.54</u> 20423,54	<u>-</u> -	204	204	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>3.14</u> -
316	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	37,95	<u>150.18</u> -	<u>150.18</u> 20,42	5699	-	<u>5699</u> 775	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 8,5
317	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>8264.66</u> -	<u>8264.66</u> 1611,26	25	-	<u>25</u> 5	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,05
318	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>4084.07</u> -	<u>4084.07</u> 796,22	12	-	<u>12</u> 2	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,03
319	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	96	96	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.5</u> -
320	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,03	<u>8524.42</u> 1539,05	<u>6985.37</u> 1904,78	256	46	<u>210</u> 57	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.63</u> 0,71
321	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	3039	105	<u>24</u> 10	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.51</u> 0,11
322	КБ6-35-3	Улаштування лотків при товщині стін понад 100 мм	100 м3	0,0288	<u>549644.12</u> 94580,64	<u>70976.14</u> 23169,51	15830	2724	<u>2044</u> 667	<u>1232.0000</u> 222,5080	<u>35.48</u> 6,41
323	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3465	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	10790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів монолітних площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0063	<u>510477.11</u> 102535,55	<u>18006.08</u> 6188,55	3216	646	<u>113</u> 39	<u>1335.6200</u> 67,4486	<u>8.41</u> 0,42
325	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04959	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00432	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,165	<u>41971.24</u> 2730,59	<u>-</u> -	6925	451	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5.53</u> -
328	КБ6-1-1	Шахта Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>303870.88</u> 10511,33	<u>2425.00</u> 985,35	1519	53	<u>12</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.75</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,012	<u>323223.13</u> 18915,25	<u>8779.33</u> 2999,35	3879	227	<u>105</u> 36	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.99</u> 0,39
330	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09746	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	<u>7279.51</u> 1607,78	<u>5145.01</u> 1766,46	437	96	<u>309</u> 106	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.29</u> 1,23
332	К582821-560 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,55	шт	6	<u>186.71</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ7-45-1	Укладання панелей перекриття	100шт	0,02	<u>43421.11</u> 20615,47	<u>14882.51</u> 5162,27	868	412	<u>298</u> 103	<u>262.0500</u> 58,9559	<u>5.24</u> 1,18
334	С1415-8208 варіант 1 ПТП24-12 2шт.	Плити [блоки] перекриття плоскі із бетону В22,5, розмір до 3 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	0,672	<u>9275.58</u> -	<u>-</u> -	6233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,8	<u>4511.69</u> 629,51	<u>131.68</u> 56,55	35191	4910	<u>1027</u> 441	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>63.96</u> 4,77
336	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,058	<u>9118.70</u> 4106,81	<u>103.53</u> 87,70	529	238	<u>6</u> 5	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>3.26</u> 0,06
337	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,058	<u>4050.69</u> 411,78	<u>80.15</u> 67,90	235	24	<u>5</u> 4	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.33</u> 0,05
338	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,058	<u>1945.20</u> 1641,18	<u>-</u> -	113	95	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>1.15</u> -
339	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,09	<u>41971.24</u> 2730,59	<u>-</u> -	3777	246	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>3.02</u> -
340	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,02	<u>7902.19</u> 2613,03	<u>7.79</u> 6,60	158	52	<u>-</u> -	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>0.63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 32					105992	10662	<u>10986</u> 2486		<u>139.38</u> 26,22
		Разом будівельні роботи, грн.					105992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84344				
		всього заробітна плата, грн.					13148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2539				
		Всього будівельні роботи, грн.					113429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 32					113429				
		Разом прямі витрати по кошторису					5041668	744516	<u>148985</u>		<u>9761,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5041668		38114		423,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4148167				
		всього заробітна плата, грн.					782630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451721				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1223,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156289				
		Всього будівельні роботи, грн.					5493389				

		Всього по кошторису					5493389				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11408,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					938919				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопостачання
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість 350,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,729 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Арматура та обладнання											
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>3154.53</u>	<u>232.35</u>	1262	1054	<u>93</u>	<u>31.9800</u>	<u>12.79</u>
2	С130-674	Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550x420x150 мм	комплект	3	<u>2636,11</u>	<u>72,54</u>	10922	-	<u>29</u>	<u>0,8669</u>	<u>0,35</u>
					<u>3640.67</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3	С130-674	Умивальник для маломобільних груп населення	комплект	1	<u>3679.19</u>	<u>-</u>	3679	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	4	<u>913.94</u>	<u>-</u>	3656	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4895.28</u>	<u>406.05</u>	2448	1484	<u>203</u>	<u>36.4100</u>	<u>18.21</u>
					<u>2967,78</u>	<u>127,54</u>			<u>64</u>	<u>1,5210</u>	<u>0,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полочкою	шт	4	<u>3018.15</u> -	<u>-</u> -	12073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C130-901 варіант 1	Унітаз для маломобільних груп населення	шт	1	<u>6435.15</u> -	<u>-</u> -	6435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	5	<u>644.49</u> -	<u>-</u> -	3222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-1107-2 варіант 1	Гнучке підключення ф15 довжиною 500мм	шт	4	<u>138.02</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,1	<u>1698.78</u> 1412,32	<u>6.68</u> 5,66	170	141	<u>1</u> 1	<u>17.5400</u> 0,0666	<u>1.75</u> 0,01
11	C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	1	<u>1294.89</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1150.99</u> 1104,31	<u>-</u> -	115	110	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>1.32</u> -
13	C130-628 варіант 1	Змішувачі для душу термостатичні	комплект	4	<u>1224.47</u> -	<u>-</u> -	4898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1	<u>11611.71</u> 10392,72	<u>1157.21</u> 346,06	11612	10393	<u>1157</u> 346	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>129.07</u> 4
15	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	<u>93.42</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>549.28</u> -	<u>-</u> -	1099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>21664.69</u> 16666,60	<u>3846.70</u> 1156,43	4333	3333	<u>769</u> 231	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>43.95</u> 2,66
18	& C130-10-4-26 варіант 1	Бак запасу води EV1500 V-1500л, ф1220	шт	2	<u>7991.30</u> -	<u>-</u> -	15983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630-1583-1	Поплавковий вимикач Zetkama 272 dy25	шт	2	<u>28857.94</u> -	<u>-</u> -	57716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>588.61</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB18-13-1	Установлення насоса-підвищувача, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2489.77</u> 1697,07	<u>166.71</u> 42,96	2490	1697	<u>167</u> 43	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-670 варіант 1	Крани кульові, Valtek, діаметр 25 мм	шт	3	<u>465.83</u>	-	1397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні, Valtek, діаметр 25 мм	шт	2	<u>469.41</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ18-14-3	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм	шт	2	<u>462.61</u>	<u>49.43</u>	925	272	<u>99</u>	<u>1.7100</u>	<u>3.42</u>
					136,12	10,54			21	0,1279	0,26
25	C1545-18 варіант 2	Вставка антивібраційна, ф25 ZKB Danfoss	шт	2	<u>5916.43</u>	-	11833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах	10шт	0,1	<u>1716.50</u>	<u>698.98</u>	172	99	<u>70</u>	<u>12.3000</u>	<u>1.23</u>
					990,40	169,03			17	2,0478	0,2
27	& C1630-103-1 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ру1,6МПа діаметр=20мм Valtec VT 192 Ду 20	шт	1	<u>369.16</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1630-1432-11 варіант 1	Кран зі сливом Valtec, Ду 20	шт	1	<u>500.04</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>44.53</u>	-	45	31	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
					30,58	-			-	-	-
30	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>969.96</u>	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	<u>21664.69</u>	<u>3846.70</u>	2166	1667	<u>385</u>	<u>219.7600</u>	<u>21.98</u>
					16666,60	1156,43			116	13,3220	1,33
32	& C130-10-4-26 варіант 2	Бак запасу води V1000, ф790	шт	1	<u>5530.04</u>	-	5530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1630-1583-1 варіант 1	Поплавковий вимикач Zetkama 272 dy50	шт	1	<u>33914.08</u>	-	33914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1308.20</u>	-	1308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ18-13-2	Установлення насосної установки пожежогасіння	шт	1	<u>3433.15</u>	<u>295.05</u>	3433	2128	<u>295</u>	<u>26.7300</u>	<u>26.73</u>
					2127,71	79,61			80	0,9228	0,92
36	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	3	<u>175.02</u>	<u>5.85</u>	525	345	<u>18</u>	<u>1.4800</u>	<u>4.44</u>
					115,07	2,51			8	0,0272	0,08
37	C1630-1093 варіант 3	Засувка фланцева д-50мм	шт	2	<u>1349.68</u>	-	2699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1630-1093 варіант 4	Запірний клапан фланцева д-50мм	шт	1	<u>1328.26</u>	-	1328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1545-18 варіант 3	Вставка антивібраційна, ф50 ZKB Danfoss	шт	2	<u>6100.03</u>	<u>-</u>	12200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>11341.21</u>	<u>985.33</u>	1134	119	<u>99</u>	<u>14.9200</u>	<u>1.49</u>
41	& C1630-1432-11 варіант 1	Кран зі сливом Valtec, Ду 20	шт	1	<u>500.04</u>	<u>-</u>	500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>44.53</u>	<u>-</u>	45	31	<u>-</u>	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
43	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>969.96</u>	<u>-</u>	970	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	C113-2302 варіант 1	Клапан вентиляційний, діам. 110 мм HL900	шт	1	<u>2069.66</u>	<u>-</u>	2070	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>2482.18</u>	<u>-</u>	4964	82	<u>-</u>	<u>0.4900</u>	<u>0.98</u>
46	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>18642.69</u>	<u>60.84</u>	3729	123	<u>12</u>	<u>7.5400</u>	<u>1.51</u>
					<u>614.59</u>	<u>18.96</u>			<u>4</u>	<u>0.2267</u>	<u>0.05</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					240072	23109	<u>3368</u>		<u>290.91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					240072		984		11,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213595				
		всього заробітна плата, грн.					24093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3658				
		Всього будівельні роботи, грн.					252543				

		Всього по розділу 1					252543				
		Розділ 2. Водопровід В1, Т3									
47	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1112	<u>29019.32</u>	<u>4200.74</u>	3227	2502	<u>467</u>	<u>268.9600</u>	<u>29.91</u>
					<u>22501,19</u>	<u>1968,60</u>			<u>219</u>	<u>24,7574</u>	<u>2,75</u>
48	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	10	<u>34.70</u>	<u>-</u>	347	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34432	<u>22097.67</u> 17699,11	<u>2662.15</u> 1217,74	7609	6094	<u>917</u> 419	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>72.84</u> 5,27
50	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	32	<u>54.12</u> -	<u>-</u> -	1732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6396	<u>18232.19</u> 14406,25	<u>1678.33</u> 730,22	11661	9214	<u>1073</u> 467	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>110.14</u> 5,85
52	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	60	<u>91.46</u> -	<u>-</u> -	5488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>8.51</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>17.51</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	16	<u>12.97</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>22.10</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	10	<u>4.93</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	30	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	60	<u>6.74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1630-1432-33 варіант 2	Кран кульовий муфтовий д=15 мм	шт	22	<u>127.53</u> -	<u>-</u> -	2806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=20 мм	шт	4	<u>260.13</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1630-1432-34 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	1	<u>392.73</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,2	<u>273.68</u> 273,68	<u>-</u> -	2792	2792	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>35.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C113-2443 варіант 3	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби- ізоляції 20 мм товщиною 6 мм	м	10	<u>18.40</u> -	-	184	-	-	-	-
67	C113-2443 варіант 4	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби- ізоляції 25 мм товщиною 6 мм	м	32	<u>22.48</u> -	-	719	-	-	-	-
68	C113-2444 варіант 3	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби- ізоляції 32 мм товщиною 6 мм	м	60	<u>26.56</u> -	-	1594	-	-	-	-
69	& 2403-3005- 23-1 варіант 1	Гільза протипожежна для труб 29-36 BIS Pacifire MK II	шт	4	<u>871.87</u> -	-	3487	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							44567	20602	<u>2457</u> 1105		<u>248.79</u> 13,87
Разом будівельні роботи, грн.							44567				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21508				
всього заробітна плата, грн.							21707				
Загальновиробничі витрати, грн.							11564				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3464				
Всього будівельні роботи, грн.							56131				

Всього по розділу 2							56131				
Розділ 3. Протипожежний водопровід В2											
70	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,36	<u>46216.69</u> 5853,35	<u>1565.75</u> 364,96	16638	2107	<u>564</u> 131	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>25.56</u> 1,57
71	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,36	<u>896.44</u> 819,29	<u>23.33</u> 1,17	323	295	<u>8</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.96</u> 0,01
72	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>3011.88</u> 120,63	<u>24.18</u> 7,99	6024	241	<u>48</u> 16	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>2.96</u> 0,19
73	КБ10-38-1	Установлення пожежної шафи	10шт	0,2	<u>1120.62</u> 704,72	-	224	141	-	<u>9.9200</u> -	<u>1.98</u> -
74	560110-196 варіант 1	Шафа пожежна ШПК-320Н	шт	2	<u>3835.00</u> -	-	7670	-	-	-	-
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,07	<u>1249.96</u> 435,79	<u>82.53</u> 5,89	87	31	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.33</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,07	<u>4376.86</u> 651,17	<u>121.64</u> 13,21	306	46	<u>9</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.51</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					31272	2861	<u>635</u> 148		<u>34.3</u> 1,79
		Разом устаткування, грн.					7670				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					75				
		Всього устаткування, грн.					7745				
		Разом будівельні роботи, грн.					23602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20106				
		всього заробітна плата, грн.					3009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486				
		Всього будівельні роботи, грн.					25212				

		Всього по розділу 3					32957				
		Розділ 4. Водомірний вузол (технічного обліку)									
77	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>66.47</u> 53,95	<u>7.33</u> 2,19	66	54	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
78	С1630-1821 варіант 1	Лічильник MN QN DN15 Sensus	шт	1	<u>2145.92</u> -	<u>-</u> -	2146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	<u>1716.50</u> 990,40	<u>698.98</u> 169,03	172	99	<u>70</u> 17	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
80	& С1630- 103-1 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ру1,6МПа діаметр=20мм Valtec VT 192 Ду 20	шт	1	<u>369.16</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	<u>117.68</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С1630-212	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>141.46</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>44.53</u> 30,58	<u>-</u> -	45	31	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	<u>867.96</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>88.59</u> 67,96	<u>-</u> -	89	68	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
86	C1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 25 мм	шт	1	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1534-8 варіант 2	Сгон-американка ф2" Valtec VTr.761.0	шт	2	<u>2142.18</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-2154 варіант 1	Кульові крани 3/4"	шт	1	<u>322.00</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							8804	252	<u>77</u> 19		<u>3.06</u> 0,23
Разом будівельні роботи, грн.							8804				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8475				
всього заробітна плата, грн.							271				
Загальновиробничі витрати, грн.							141				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41				
Всього будівельні роботи, грн.							8945				

Всього по розділу 4							8945				
Разом прямі витрати по кошторису							324715	46824	<u>6537</u> 2256		<u>577.06</u> 27,3
Разом устаткування, грн.							7670				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							75				
Всього устаткування, грн.							7745				
Разом будівельні роботи, грн.							317045				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							263684				
всього заробітна плата, грн.							49080				
Загальновиробничі витрати, грн.							25786				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					342831				

		Всього по кошторису					350576				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					664,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56729				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на каналізацію
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість 40,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,322 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>8310.55</u> 8136,51	<u>77.69</u> 23,23	831	814	<u>8</u> 2	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>9.58</u> 0,03
2	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	9,98	<u>190.08</u> -	<u>-</u> -	1897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>8195.64</u> 7801,81	<u>159.04</u> 48,32	3278	3121	<u>64</u> 19	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>36.74</u> 0,23
4	С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	39,92	<u>656.89</u> -	<u>-</u> -	26223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм WAVIN	шт	1	<u>393.80</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	6	<u>100.04</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-973-5-1 варіант 1	Прочищення d=110мм	шт	3	<u>26.15</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1630-973-5-1 варіант 2	Прочищення d=50мм	шт	1	<u>21.56</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					33323	3935	<u>72</u> 21		<u>46.32</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					33323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29316				
		всього заробітна плата, грн.					3956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					625				
		Всього будівельні роботи, грн.					35421				

		Всього по розділу 1					35421				
		Розділ 2. Дренажна каналізація									
9	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>8310.55</u> 8136,51	<u>77.69</u> 23,23	249	244	<u>2</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>2.87</u> 0,01
10	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	2,994	<u>190.08</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-1873-111	Кран кульовий із поліпропілену каналізаційний діам. 50 мм	шт	2	<u>1203.67</u> -	<u>-</u> -	2407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP15-24-4	Установлення зливних лійок	шт	2	<u>210.11</u> 194,15	<u>-</u> -	420	388	<u>-</u> -	<u>2.5600</u> -	<u>5.12</u> -
13	& C113-2292-1 варіант 1	Приймальна воронка ф200x50	шт	2	<u>663.78</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4973	632	<u>2</u> 1		<u>7.99</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					4973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4339				
		всього заробітна плата, грн.					633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					350 0,84 108 5323				

		Всього по розділу 2					5323				
		Разом прямі витрати по кошторису					38296	4567	74		54,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38296 33655 4589 2448 5,73 733 40744		22		0,27

		Всього по кошторису					40744				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					60,31 5322				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на вентиляцію
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ

Кошторисна вартість 421,822 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80671 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,165 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,254	104846,78 19614,06	566,41 172,05	26631	4982	144 44	261,8000 2,0876	66,5 0,53
2	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,104	103118,51 17958,32	496,76 151,22	10724	1868	52 16	239,7000 1,8349	24,93 0,19
3	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,708	100153,83 15538,41	452,77 138,07	70909	11001	321 98	207,4000 1,6753	146,84 1,19
4	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,383	97123,20 11692,02	355,83 103,19	134321	16170	492 143	156,0600 1,2521	215,83 1,73
5	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,12	28867,55 -	- -	3464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	4	<u>582.99</u> -	<u>-</u> -	2332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-464	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1300 мм	шт	1	<u>1283.11</u> -	<u>-</u> -	1283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм	шт	4	<u>2199.20</u> -	<u>-</u> -	8797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-466	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	1	<u>2947.07</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-469	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 2400 мм	шт	1	<u>4977.74</u> -	<u>-</u> -	4978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,7	<u>518.59</u> 518,59	<u>-</u> -	5030	5030	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>64.7</u> -
12	& C111-1896-9 варіант 1	Теплоізоляція K-FLEX ST 6мм	м2	78,694	<u>212.69</u> -	<u>-</u> -	16737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1896-9 варіант 2	Теплоізоляція K-FLEX ST 20мм	м2	20,44	<u>476.03</u> -	<u>-</u> -	9730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1721-Л варіант 1	Стрічка алюмінієва неармирована, тип TAPE ALU-50 50x50	рул	5	<u>229.57</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6523.65</u> 5300,22	<u>414.95</u> 95,09	6524	5300	<u>415</u> 95	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
16	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>553.59</u> 511,89	<u>38.84</u> 10,85	2214	2048	<u>155</u> 43	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
17	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,48	<u>756.37</u> 732,72	<u>7.33</u> 2,19	363	352	<u>4</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.69</u> 0,01
18	& 2310-B-Д25 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	4	<u>143.12</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 2310-B-Д25 варіант 2	Гнучка вставка ф200	шт	2	<u>278.78</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 2310-B-Д25 варіант 3	Гнучка вставка 600х300	шт	2	<u>1591.52</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,28	<u>629.69</u> 566,86	<u>51.32</u> 15,35	176	159	<u>14</u> 4	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.97</u> 0,05
22	С1630-734 варіант 1	Фільтр касетний ФК 700х400	шт	1	<u>4015.50</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	3	<u>186.81</u> 132,72	<u>7.33</u> 2,19	560	398	<u>22</u> 7	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>5.25</u> 0,08
24	& С130-417-45-4	Клапан зворотній КОМ1 100х150	шт	2	<u>1749.66</u> -	<u>-</u> -	3499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С130-417-45-4 варіант 1	Клапан зворотній КОМ1 200х200	шт	1	<u>1873.08</u> -	<u>-</u> -	1873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	2	<u>369.70</u> 246,48	<u>25.66</u> 7,67	739	493	<u>51</u> 15	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>6.5</u> 0,19
27	& С130-417-45-5	Клапан зворотній КОМ1 600х300	шт	1	<u>3052.37</u> -	<u>-</u> -	3052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С130-417-45-5 варіант 1	Клапан зворотній КОМ1 600х400	шт	1	<u>3213.53</u> -	<u>-</u> -	3214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>513.94</u> 261,02	<u>18.33</u> 5,48	514	261	<u>18</u> 5	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
30	С130-392 варіант 1	Клапан повітряний ВРК 700х400	шт	1	<u>6426.35</u> -	<u>-</u> -	6426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	29	<u>180.12</u> 139,72	<u>28.04</u> 6,10	5223	4052	<u>813</u> 177	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>52.78</u> 2,16
32	& С130-602-1-24 варіант 4	Решітка вентиляційна 100х100	шт	2	<u>113.27</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С130-602-1-24 варіант 5	Решітка вентиляційна 200х100	шт	4	<u>305.03</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С130-602-1-24 варіант 6	Решітка вентиляційна 250х100	шт	2	<u>328.49</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C130-602-1-24 варіант 7	Решітка вентиляційна 250x200	шт	10	<u>459.05</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C130-602-1-24 варіант 8	Решітка вентиляційна 350x200	шт	1	<u>606.95</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C130-602-1-24 варіант 8	Решітка вентиляційна 350x200	шт	6	<u>606.95</u> -	<u>-</u> -	3642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130-602-1-24 варіант 9	Решітка вентиляційна 450x250	шт	2	<u>752.81</u> -	<u>-</u> -	1506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-602-1-24 варіант 10	Решітка вентиляційна 800x150	шт	2	<u>1100.63</u> -	<u>-</u> -	2201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-602-1-24 варіант 12	Решітка вентиляційна 400x100	шт	1	<u>625.31</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP15-120-1	Прокладання димоходів діаметром до 200 мм	100м2	0,03768	<u>28099.54</u> 22556,16	<u>101.06</u> 64,61	1059	850	<u>4</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>11.34</u> 0,03
42	C113-1372-1Б варіант 1	Димоходи газовідведення д-100мм ізольовані	м	12	<u>1346.48</u> -	<u>-</u> -	16158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C130-602-1-24 варіант 11	Тепловий компенсатор д-100мм	шт	1	<u>11323.07</u> -	<u>-</u> -	11323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1372-1Б варіант 2	Дренажна трубка газовидалення д-15мм	м	1,5	<u>20.48</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-14-9 заст.	Установлення противибухового пристрію	шт	7	<u>766.73</u> 288,66	<u>25.66</u> 7,67	5367	2021	<u>180</u> 54	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>26.32</u> 0,65
		Разом прямі витрати по кошторису					390951	54985	<u>2685</u> 704		<u>724.06</u> 8,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					390951				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333281				
		всього заробітна плата, грн.					55689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					421822				

		Всього по кошторису					421822				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					806,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65165				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пожежну сигналізацію
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ПС

Кошторисна вартість 223,909 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,018 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-4	(Демонтаж) Монтаж блока концентратора	шт	1	<u>534.44</u>	<u>0.53</u>	534	534	-	<u>7.0400</u>	<u>7.04</u>
	к дем.=0,4	ПС приймально-контрольного на 4п			533,91	0,06			-	0,0008	-
2	КМ10-667-4	Монтаж блока концентратора ПС	шт	1	<u>1406.67</u>	<u>1.32</u>	1407	1335	1	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
		приймально-контрольного на 4п (раніше демонтованого)			1334,78	0,15			-	0,0021	-
3	КМ10-667-6	Монтаж прибора ПС приемно-контрольного сигнального	шт	1	<u>2024.36</u>	<u>2.89</u>	2024	1942	3	<u>25.6000</u>	<u>25.6</u>
					1941,50	0,34			-	0,0046	-
4	КМ11-96-1	Монтаж модуля цифрового автодозвона МЦА	шт	1	<u>130.29</u>	<u>2.93</u>	130	127	3	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					127,36	1,01			1	0,0126	0,01
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>82.04</u>	<u>5.87</u>	164	100	12	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					49,76	2,03			4	0,0252	0,05
6	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1139.21</u>	<u>1.18</u>	1139	659	1	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					659,44	0,15			-	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	21	<u>288.52</u> 233,63	<u>1.64</u> 0,19	6059	4906	<u>34</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>67.2</u> 0,05
8	КМ8-532-4	Сповіслювач ПС ручний	шт	8	<u>290.44</u> 164,86	<u>15.20</u> 2,84	2324	1319	<u>122</u> 23	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>16</u> 0,24
9	КМ10-1-8	Монтаж резисторів	плата	34	<u>45.92</u> 35,04	<u>10.88</u> 2,29	1561	1191	<u>370</u> 78	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>16.32</u> 0,95
10	& 1504-12104-1	Резистор МЛТ-0,25	шт	34	<u>1.80</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>27387.53</u> 4623,46	<u>18152.69</u> 4059,98	1369	231	<u>908</u> 203	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>2.87</u> 2,49
12	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>11471.68</u> 3852,08	<u>1337.76</u> 127,84	574	193	<u>67</u> 6	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>2.39</u> 0,07
13	КМ8-409-1	Гофтруба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	5,7	<u>19796.73</u> 3129,46	<u>12270.85</u> 2420,63	112841	17838	<u>69944</u> 13798	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>241.28</u> 170,91
14	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	4	<u>798.12</u> 644,16	<u>19.47</u> 5,19	3192	2577	<u>78</u> 21	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>32</u> 0,22
15	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,8	<u>940.17</u> 772,99	<u>29.21</u> 7,78	1692	1391	<u>53</u> 14	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>17.28</u> 0,15
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>5806.83</u> 2580,38	<u>2339.58</u> 505,50	1452	645	<u>585</u> 126	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>8.2</u> 1,53
17	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,3	<u>1467.48</u> 504,06	<u>880.61</u> 182,91	440	151	<u>264</u> 55	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.88</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					136963	35139	<u>72445</u> 14333		<u>466.54</u> 177,35
		Разом будівельні роботи, грн.					136963				
		в тому числі:					29379				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49472				
		всього заробітна плата, грн.					25695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59,86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7646				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162658				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					162658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Матеріали									
18	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,15	<u>27.73</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,0051	<u>23615.57</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113-1-4-2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	408	<u>10.60</u>	-	4325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C113-1-5 варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	173,4	<u>12.51</u>	-	2169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25x16мм	м	20,2	<u>42.95</u>	-	868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1530-41-188-2Б варіант 1	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 25x16	шт	4	<u>22.55</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C1530-41-181 варіант 1	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 25x16	шт	4	<u>18.47</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1530-41-189-2В варіант 2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 25x16	шт	2	<u>28.67</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1530-41-177 варіант 2	Кабельний канал 40x25мм	м	5,05	<u>31.75</u>	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1530-41-188-2Б варіант 2	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 40x25	шт	2	<u>24.59</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1530-41-181 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 40x25	шт	2	<u>18.06</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1530-41-189-2В варіант 1	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 40x25	шт	2	<u>16.81</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C157-291-4 варіант 1	Провід ПСВВнг, перерізом 2x0,4мм2	1000м	0,4223	<u>5094.91</u>	-	2152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C157-291-5 варіант 1	Кабель FPT cat 5e, перерізом 4x2x0,5мм2	1000м	0,204	<u>20170.41</u>	-	4115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					14392	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14392		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14392				
		Всього будівельні роботи, грн.					14392				

		Всього по розділу 2					14392				
32	КБ46-30-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,03	<u>3302.47</u> 1758,99	<u>1543.48</u> 426,71	99	53	<u>46</u> 13	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>0.65</u> 0,16
33	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,1	<u>13313.66</u> 5941,16	<u>7372.50</u> 2010,35	1331	594	<u>737</u> 201	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>7.55</u> 2,5
34	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,001	<u>10076.19</u> 6286,06	<u>186.95</u> 55,91	10	6	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1440	653	<u>783</u> 214		<u>8.29</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					1932				

		Всього по розділу 3					1932				
35	КП2-16-9 к=0,8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>8672.61</u> 8672,61	<u>-</u> -	17345	17345	<u>-</u> -	<u>78.4000</u> -	<u>156.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КП2-16-10 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	4	<u>2035,41</u> 2035,41	<u>-</u> -	8142	8142	<u>-</u> -	<u>18.4000</u> -	<u>73.6</u> -
37	КП2-16-3 к=0,8	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	29	<u>176,99</u> 176,99	<u>-</u> -	5133	5133	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>46.4</u> -
38	КП2-6-1 к=0,8	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	6	<u>176,99</u> 176,99	<u>-</u> -	1062	1062	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					31682	31682	<u>-</u> -		<u>286.4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					31682				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13245				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3184				
		Всього будівельні роботи, грн.					44927				

		Всього по розділу 4					44927				
		Разом прямі витрати по кошторису					184477	67474	<u>73228</u> 14547		<u>761.23</u> 180,01
		Разом будівельні роботи, грн.					184477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43775				
		всього заробітна плата, грн.					82021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39432				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10997				
		Всього будівельні роботи, грн.					223909				

		Всього по кошторису					223909				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1027,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93018				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на сповіщення про пожежу
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,793 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41309 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,127 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Система оповіщення про пожежу											
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1022.50</u>	-	1023	923	-	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
					923,22	-			-	-	-
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	16	<u>288.55</u>	-	4617	3981	-	<u>3.2000</u>	<u>51.2</u>
					248,80	-			-	-	-
3	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	2	<u>593.21</u>	<u>296.32</u>	1186	528	<u>593</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					263,78	49,16			98	0,5704	1,14
4	& 290902-224-21-1	Коробка вогнестійка розподільча, з межею вогнестійкості 30 хв., КВР-1 / 30-30В	шт	2	<u>477.38</u>	-	955	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>27387.53</u>	<u>18152.69</u>	1369	231	<u>908</u>	<u>57.4200</u>	<u>2.87</u>
					4623,46	4059,98			203	49,7031	2,49
6	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,4	<u>19796.73</u>	<u>12270.85</u>	47512	7511	<u>29450</u>	<u>42.3300</u>	<u>101.59</u>
					3129,46	2420,63			5810	29,9834	71,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,45	<u>940.17</u>	<u>29.21</u>	2303	1894	<u>72</u>	<u>9.6000</u>	<u>23.52</u>
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>5806.83</u>	<u>2339.58</u>	290	129	<u>117</u>	<u>32.8000</u>	<u>1.64</u>
9	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,05	<u>1467.48</u>	<u>880.61</u>	73	25	<u>44</u>	<u>6.2600</u>	<u>0.31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			504,06	182,91			9	2,2579	0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					59328	15222	<u>31184</u>		<u>198.73</u>
		в тому числі:							6164		76,21
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12922				
		всього заробітна плата, грн.					21386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3238				
		Всього будівельні роботи, грн.					70317				

		Всього по розділу 1					70317				
		Розділ 2. Матеріали									
10	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,15	<u>27.73</u>	<u>-</u>	143	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	& C113-1-5 варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	244,8	<u>12.51</u>	<u>-</u>	3062	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	& C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25х16мм	м	5,05	<u>42.95</u>	<u>-</u>	217	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	& C1530-41-188-2Б варіант 1	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 25х16	шт	1	<u>22.55</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	& C1530-41-181 варіант 1	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 25х16	шт	1	<u>18.47</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	& C1530-41-189-2В варіант 2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 25х16	шт	1	<u>28.67</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,255	<u>23496.67</u> -	<u>-</u> -	5992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-40-1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	0,8	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1545-40-1 варіант 1	Стяжка пластикова d-8мм	100шт	0,8	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9708	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9708				

		Всього по розділу 2					9708				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
19	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,02	<u>3302.47</u> 1758,99	<u>1543.48</u> 426,71	66	35	<u>31</u> 9	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>0.43</u> 0,11
20	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,08	<u>13313.66</u> 5941,16	<u>7372.50</u> 2010,35	1065	475	<u>590</u> 161	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>6.04</u> 2
21	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,001	<u>10076.19</u> 6286,06	<u>186.95</u> 55,91	10	6	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1141	516	<u>621</u> 170		<u>6.56</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1141				
							4				
							686				
							388				
							1,03				
							132				
							1529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					1529				
		Розділ 4. Світлове сповіщення про пожежу									
22	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світлозвукового	табло	1	<u>26.38</u>	<u>-</u>	26	26	<u>-</u>	<u>0.3200</u>	<u>0.32</u>
					26,38	-			-	-	-
23	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	5	<u>26.38</u>	<u>-</u>	132	132	<u>-</u>	<u>0.3200</u>	<u>1.6</u>
					26,38	-			-	-	-
24	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>593.21</u>	<u>296.32</u>	593	264	<u>296</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					263,78	49,16			49	0,5704	0,57
25	& 290902-224-21-1 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча, з межею вогнестійкості 30 хв., КВР-1 / 30-30В	шт	1	<u>477.38</u>	<u>-</u>	477	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>27387.53</u>	<u>18152.69</u>	1369	231	<u>908</u>	<u>57.4200</u>	<u>2.87</u>
					4623,46	4059,98			203	49,7031	2,49
27	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,9	<u>19796.73</u>	<u>12270.85</u>	17817	2817	<u>11044</u>	<u>42.3300</u>	<u>38.1</u>
					3129,46	2420,63			2179	29,9834	26,99
28	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,95	<u>940.17</u>	<u>29.21</u>	893	734	<u>28</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.12</u>
					772,99	7,78			7	0,0825	0,08
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>5806.83</u>	<u>2339.58</u>	290	129	<u>117</u>	<u>32.8000</u>	<u>1.64</u>
					2580,38	505,50			25	6,1138	0,31
30	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05	<u>1467.48</u>	<u>880.61</u>	73	25	<u>44</u>	<u>6.2600</u>	<u>0.31</u>
					504,06	182,91			9	2,2579	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					21670	4358	<u>12437</u>		<u>57.16</u>
									2472		30,55
		Разом будівельні роботи, грн.					21670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4875				
		всього заробітна плата, грн.					6830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1076				
		Всього будівельні роботи, грн.					25260				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					25260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Матеріали									
31	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,15	<u>27.73</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-1-5 варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	91,8	<u>12.51</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25x16мм	м	5,05	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1530-41-188-2Б варіант 1	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 25x16	шт	1	<u>22.55</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1530-41-181 варіант 1	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 25x16	шт	1	<u>18.47</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1530-41-189-2В варіант 2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 25x16	шт	1	<u>28.67</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,102	<u>23496.67</u> -	<u>-</u> -	2397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3975	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3975 3975 3975				

		Всього по розділу 5					3975				
		Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи									
38	КП2-15-2 к=0,8	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>530.98</u> 530,98	<u>-</u> -	531	531	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
39	КП2-16-3 к=0,8	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	1	<u>176.99</u> 176,99	<u>-</u> -	177	177	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					708	708	<u>-</u>		<u>6.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					708		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71				
		Всього будівельні роботи, грн.					1003				

		Всього по розділу 6					1003				
		Разом прямі витрати по кошторису					96530	20804	<u>44242</u>		<u>268,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96530		8806		108,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31484				
		всього заробітна плата, грн.					29610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4517				
		Всього будівельні роботи, грн.					111793				

		Всього по кошторису					111793				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					413,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34127				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на сигналізація загазованості
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № АГ

Кошторисна вартість 35,964 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,830 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM11-60-1	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	2	<u>822.80</u>	<u>214.21</u>	1646	1071	<u>428</u>	<u>6.4000</u>	<u>12.8</u>
					535,42	57,05			114	0,6050	1,21
2	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	2	<u>26.38</u>	<u>-</u>	53	53	<u>-</u>	<u>0.3200</u>	<u>0.64</u>
					26,38	-			-	-	-
3	KM11-168-1	Монтаж пульта контролю загазованості датчиків	шт	1	<u>1170.19</u>	<u>72.11</u>	1170	652	<u>72</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					652,08	16,15			16	0,1736	0,17
4	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,02	<u>11471.68</u>	<u>1337.76</u>	229	77	<u>27</u>	<u>47.8400</u>	<u>0.96</u>
					3852,08	127,84			3	1,4338	0,03
5	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,08	<u>19796.73</u>	<u>12270.85</u>	21380	3380	<u>13253</u>	<u>42.3300</u>	<u>45.72</u>
					3129,46	2420,63			2614	29,9834	32,38
6	KM8-412-1	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,02	<u>798.12</u>	<u>19.47</u>	16	13	<u>-</u>	<u>8.0000</u>	<u>0.16</u>
					644,16	5,19			-	0,0550	-
7	KM8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,08	<u>940.17</u>	<u>29.21</u>	1015	835	<u>32</u>	<u>9.6000</u>	<u>10.37</u>
					772,99	7,78			8	0,0825	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>5806.83</u>	<u>2339.58</u>	581	258	<u>234</u>	<u>32.8000</u>	<u>3.28</u>
					2580,38	505,50			51	6,1138	0,61
9	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,1	<u>1467.48</u>	<u>880.61</u>	147	50	<u>88</u>	<u>6.2600</u>	<u>0.63</u>
					504,06	182,91			18	2,2579	0,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					26237	6389	<u>14134</u>		<u>82.56</u>
									2824		34,72
		Разом будівельні роботи, грн.					26237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5714				
		всього заробітна плата, грн.					9213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1400				
		Всього будівельні роботи, грн.					30981				

		Всього по розділу 1					30981				
		Розділ 2. Матеріали									
10	241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,00204	<u>23615.57</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С113-1-5	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	110,16	<u>12.51</u>	-	1378	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& С1530-41-177	Кабельний канал 25х16мм	м	10,1	<u>42.95</u>	-	434	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& С1530-41-188-2Б	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 25х16	шт	2	<u>22.55</u>	-	45	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& С1530-41-181	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 25х16	шт	2	<u>18.47</u>	-	37	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& С1530-41-189-2В	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 25х16	шт	2	<u>28.67</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	С153-11	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГЕнг, число жил та переріз 4х1 мм ²	1000м	0,0408	<u>23158.41</u>	-	945	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0816	<u>20055.61</u> -	<u>-</u> -	1637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4581	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4581 4581 4581				

		Всього по розділу 2					4581				
18	КБ46-30-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,01	<u>3302.47</u> 1758,99	<u>1543.48</u> 426,71	33	18	<u>15</u> 4	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>0.22</u> 0,05
19	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>13313.66</u> 5941,16	<u>7372.50</u> 2010,35	266	119	<u>147</u> 40	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>1.51</u> 0,5
20	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0001	<u>10076.19</u> 6286,06	<u>186.95</u> 55,91	1	1	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					300	138	<u>162</u> 44		<u>1.74</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					300 182 103 0,27 35 403				

		Всього по розділу 3					403				
		Разом прямі витрати по кошторису					31118	6527	<u>14296</u> 2868		<u>84.3</u> 35,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31118 10295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					9395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435				
		Всього будівельні роботи, грн.					35964				

		Всього по кошторису					35964				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					130,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10830				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на автоматичне пожежогасіння
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № АПГ

Кошторисна вартість 73,387 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34393 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>785.82</u>	<u>1.32</u>	786	728	1	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					728,06	0,15			-	0,0021	-
2	КМ10-669-6	Блок живлення	шт	1	<u>1669.68</u>	<u>1.70</u>	1670	1055	2	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1055,10	0,20			-	0,0027	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>82.04</u>	<u>5.87</u>	82	50	6	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					49,76	2,03			2	0,0252	0,03
4	КМ11-31-1	Монтаж пристрія ручного запуску ПРЗ	шт	1	<u>88.59</u>	-	89	68	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					67,96	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Монтаж пристрія аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>88.59</u>	-	89	68	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					67,96	-			-	-	-
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4	<u>159.29</u>	<u>6.35</u>	637	467	25	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					116,82	0,74			3	0,0101	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповісшувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>288.52</u> 233,63	<u>1.64</u> 0,19	577	467	<u>3</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
8	КМ8-532-4	Сповісшувач ПС ручний	шт	1	<u>290.44</u> 164,86	<u>15.20</u> 2,84	290	165	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
9	КМ10-1-8	Монтаж резисторів	плата	17	<u>45.92</u> 35,04	<u>10.88</u> 2,29	781	596	<u>185</u> 39	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>8.16</u> 0,47
10	& 1504-12104-1	Резистор МЛТ-0,25	шт	17	<u>1.80</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-3-9	Монтаж оповісшувача світлозвукового	табло	2	<u>26.38</u> 26,38	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>0.3200</u> -	<u>0.64</u> -
12	КМ10-668-4	Сповісшувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>135.68</u> 116,82	<u>-</u> -	136	117	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
13	КМ12-594-9	Монтаж генератора вогнегасного аерозолі з електричним запуском	10 шт	0,1	<u>4703.11</u> 3297,20	<u>737.79</u> 165,86	470	330	<u>74</u> 17	<u>40.0000</u> 2,0572	<u>4</u> 0,21
14	КМ8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>27387.53</u> 4623,46	<u>18152.69</u> 4059,98	1369	231	<u>908</u> 203	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>2.87</u> 2,49
15	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,45	<u>19796.73</u> 3129,46	<u>12270.85</u> 2420,63	28705	4538	<u>17793</u> 3510	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>61.38</u> 43,48
16	КМ8-412-1	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,3	<u>798.12</u> 644,16	<u>19.47</u> 5,19	1038	837	<u>25</u> 7	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>10.4</u> 0,07
17	КМ8-412-3	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,2	<u>1197.87</u> 901,82	<u>58.42</u> 15,56	240	180	<u>12</u> 3	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>2.24</u> 0,03
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5806.83</u> 2580,38	<u>2339.58</u> 505,50	1161	516	<u>468</u> 101	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>6.56</u> 1,22
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>1467.48</u> 504,06	<u>880.61</u> 182,91	293	101	<u>176</u> 37	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.25</u> 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					38497	10567	<u>19693</u> 3925		<u>138.54</u> 48,53
		Разом будівельні роботи, грн.					38497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8237				
		всього заробітна плата, грн.					14492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2196				
		Всього будівельні роботи, грн.					45948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					45948				
		Розділ 2. Матеріали									
20	& 1602-30007-40 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК 1-8	шт	1	<u>102.39</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С157-291-4 варіант 1	Провід ПСВВнг, перерізом 2х0,4мм2	1000м	0,1339	<u>5094.91</u> -	<u>-</u> -	682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	0,0204	<u>23496.67</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С153-21-39-21-1 варіант 1	Кабель вогнезахистний 5х1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>54034.94</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,15	<u>27.73</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С113-1-4-2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	147,9	<u>10.60</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-1-5 варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	173,4	<u>12.51</u> -	<u>-</u> -	2169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25х16мм	м	20,2	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1530-41-188-2Б варіант 1	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 25х16	шт	2	<u>22.55</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1530-41-181 варіант 1	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 25х16	шт	2	<u>18.47</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1530-41-189-2Б варіант 2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 25х16	шт	2	<u>28.67</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7252	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7252				

		Всього по розділу 2					7252				
31	КБ46-29-3	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>13313.66</u> 5941,16	<u>7372.50</u> 2010,35	266	119	<u>147</u> 40	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>1.51</u> 0,5
32	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0001	<u>10076.19</u> 6286,06	<u>186.95</u> 55,91	1	1	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					267	120	<u>147</u> 40		<u>1.52</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					267				
		всього заробітна плата, грн.					160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					357				

		Всього по розділу 3					357				
33	КП2-16-9 к=0,8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>8672.61</u> 8672,61	<u>-</u> -	8673	8673	<u>-</u> -	<u>78.4000</u> -	<u>78.4</u> -
34	КП2-16-10 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	2	<u>2035.41</u> 2035,41	<u>-</u> -	4071	4071	<u>-</u> -	<u>18.4000</u> -	<u>36.8</u> -
35	КП2-6-1 к=0,8	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	7	<u>176.99</u> 176,99	<u>-</u> -	1239	1239	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>11.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13983	13983	<u>-</u> -		<u>126.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					13983 13983 5846 10,99 1404 19829 19829				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					59999 59999 15489 28635 13388 28,44 3631 73387 73387	24670	<u>19840</u> 3965		<u>266.46</u> 49,03
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					343,93 32266				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на телефонізацію, відеоспостереження
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № С3

Кошторисна вартість 57,677 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,940 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>593.21</u>	<u>296.32</u>	593	264	<u>296</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					263,78	49,16			49	0,5704	0,57
2	& 2405-1260-6-19	Коробка розподільча КРТ 10х2	шт	1	<u>220.41</u>	<u>-</u>	220	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>59.61</u>	<u>-</u>	60	58	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					58,41	-			-	-	-
4	& 2405-1260-6-19	Коробка телефонна УК-2Р	шт	1	<u>38.65</u>	<u>-</u>	39	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>9814.27</u>	<u>105.67</u>	98	46	<u>1</u>	<u>54.4000</u>	<u>0.54</u>
					4621,28	19,58			-	0,2281	-
6	& 1602-50062-1	Розетка телефонна	шт	1	<u>53.43</u>	<u>-</u>	53	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	<u>228.07</u> 115,40	<u>-</u> -	228	115	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>1.4</u> -
8	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,9	<u>25300.93</u> 3533,85	<u>18353.18</u> 3647,61	22771	3180	<u>16518</u> 3283	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>43.02</u> 40,56
9	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>19796.73</u> 3129,46	<u>12270.85</u> 2420,63	9898	1565	<u>6135</u> 1210	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>21.17</u> 14,99
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5806.83</u> 2580,38	<u>2339.58</u> 505,50	1742	774	<u>702</u> 152	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>9.84</u> 1,83
11	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,3	<u>1467.48</u> 504,06	<u>880.61</u> 182,91	440	151	<u>264</u> 55	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.88</u> 0,68
12	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,4	<u>940.17</u> 772,99	<u>29.21</u> 7,78	1316	1082	<u>41</u> 11	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>13.44</u> 0,12
Разом прямі витрати по розділу 1							37458	7235	<u>23957</u> 4760		<u>95.29</u> 58,75
Разом будівельні роботи, грн.							37458				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6266				
всього заробітна плата, грн.							11995				
Загальновиробничі витрати, грн.							6315				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1900				
Всього будівельні роботи, грн.							43773				

Всього по розділу 1							43773				
Розділ 2. Матеріали											
13	& С113-1-11 варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 40 мм	м	91,8	<u>30.55</u> -	<u>-</u> -	2804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-1-4- 2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	51	<u>10.60</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1530-41- 177 варіант 1	Кабельний канал 25х16мм	м	30,3	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1530-41- 188-2Б варіант 1	Поворот 90 КМП для кабель-каналу 25х16	шт	8	<u>22.55</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1530-41-181 варіант 1	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 25х16	шт	4	<u>18.47</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1530-41-189-2В варіант 2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 25х16	шт	4	<u>28.67</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C157-291-5 варіант 2	Кабель UPT cat 5e, перерізом 4х2х0,5мм2	1000м	0,051	<u>15957.81</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C154-166-1	Кабелі зв'язку ТППеп 5х2х0,4мм2	1000м	0,1224	<u>23495.61</u> -	<u>-</u> -	2876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8705	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8705				
		-----					8705				
		Всього по розділу 2					8705				
21	КМ10-350-23	Розділ 3. Відеоспостереження Монтаж камер відеонагляду	шт	2	<u>314.66</u> 303,78	<u>10,88</u> 2,29	629	608	<u>21</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>6,4</u> 0,06
22	КМ10-669-6	Блок живлення	шт	2	<u>1669.68</u> 1055,10	<u>1,70</u> 0,20	3339	2110	<u>3</u> -	<u>12,8000</u> 0,0027	<u>25,6</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					3968	2718	<u>24</u> 5		<u>32</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3968				
							1226				
							2723				
							1231				
							2,52				
							322				
							5199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					5199				
		Разом прямі витрати по кошторису					50131	9953	<u>23981</u>		<u>127,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50131		4765		58,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16197				
		всього заробітна плата, грн.					14718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7546				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2222				
		Всього будівельні роботи, грн.					57677				

		Всього по кошторису					57677				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					203,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16940				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на мережі інтернету
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № С3

Кошторисна вартість 84,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,438 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-513-5	Монтаж абонентського оптичного терміналу	шт	1	<u>350.45</u>	<u>-</u>	350	350	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					350,45	-			-	-	-
2	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,06	<u>9814.27</u>	<u>105.67</u>	589	277	<u>6</u>	<u>54.4000</u>	<u>3.26</u>
					4621,28	19,58			1	0,2281	0,01
3	KM10-513-5	Роутер 8LAN-портів	шт	1	<u>350.45</u>	<u>-</u>	350	350	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					350,45	-			-	-	-
4	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>19796.73</u>	<u>12270.85</u>	5939	939	<u>3681</u>	<u>42.3300</u>	<u>12.7</u>
					3129,46	2420,63			726	29,9834	9
5	KM8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,3	<u>940.17</u>	<u>29.21</u>	282	232	<u>9</u>	<u>9.6000</u>	<u>2.88</u>
					772,99	7,78			2	0,0825	0,02
6	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	2,7	<u>13802.05</u>	<u>2998.71</u>	37266	15305	<u>8097</u>	<u>70.4000</u>	<u>190.08</u>
					5668,61	603,23			1629	7,3161	19,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів (патч-корди) WiFi обладнання	плата	7	<u>45.92</u> 35,04	<u>10.88</u> 2,29	321	245	<u>76</u> 16	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>3.36</u> 0,19
8	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (контролер)	шт	6	<u>189.13</u> 125,87	<u>29.21</u> 7,78	1135	755	<u>175</u> 47	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>9.6</u> 0,5
9	КМ10-513-5	Точка доступу	шт	6	<u>350.45</u> 350,45	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>28.8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							48335	20556	<u>12044</u> 2421		<u>260.28</u> 29,47
Разом будівельні роботи, грн.							48335				
в тому числі:							15735				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22977				
всього заробітна плата, грн.							11770				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,09				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3461				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							60105				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							60105				
Розділ 2. Матеріали											
10	& 1504-17001-4-2	Патч-корд FTP кат.5е	шт	7	<u>112.11</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-17090-9-4У	Розетка зовнішня Hypermet RJ-45 FTP	шт	6	<u>79.71</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С113-1-4-2Д	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	102	<u>10.60</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-64-18	Кабель вита пара FTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП(200), 4х2х0,51	1000м	0,0306	<u>21315.91</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 15093-35023-20	Кабель волоконно-оптичний багатомодовий А-ВQ(BN)Н 8G50CC OM2	1000м	0,204	<u>104111.21</u> -	<u>-</u> -	21239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							24235	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24235 24235 24235				
		Всього по розділу 2					24235				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					72570 72570 39970 22977 11770 27,09 3461 84340	20556	<u>12044</u> 2421		<u>260.28</u> 29,47
		Всього по кошторису					84340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					316,84 26438				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на радіофікацію
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № С3

Кошторисна вартість 18,055 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08879 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Мотажні роботи									
1	KM10-512-1	Антенa вулична на установленій опорі	шт	1	<u>753.30</u> 746,40	<u>-</u> -	753	746	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
2	KM10-361-1	Монтаж стояка приймального	стояк	1	<u>4378.87</u> 3956,64	<u>97.37</u> 25,93	4379	3957	<u>97</u> 26	<u>48.0000</u> 0,2750	<u>48</u> 0,28
3	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>19796.73</u> 3129,46	<u>12270.85</u> 2420,63	5939	939	<u>3681</u> 726	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>12.7</u> 9
4	KM8-412-1	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,3	<u>798.12</u> 644,16	<u>19.47</u> 5,19	239	193	<u>6</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>2.4</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					11310	5835	<u>3784</u> 754		<u>72.7</u> 9,3
		Разом будівельні роботи, грн.					11310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6589 3149 6,79 868 14459				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					14459				
		Розділ 2. Матеріали									
5 & С113-1-4-2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	30,6	<u>10.60</u>	-	-	324	-	-	-	-
6 15097-32031 варіант 1	Кабель діаметром жил 2х1,2мм ПРППМ	1000м	0,0306	<u>14804.95</u>	-	-	453	-	-	-	-
7 & С188888-18-2	Радіостійка Н-2500	шт	1	<u>2818.90</u>	-	-	2819	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3596	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3596				
		Всього будівельні роботи, грн.					3596				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					3596				
		Разом прямі витрати по кошторису					14906	5835	<u>3784</u>		<u>72.7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14906		754		9,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5287				
		всього заробітна плата, грн.					6589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					18055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					18055				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7457				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на блискавкозахист радіоантени
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № С3

Кошторисна вартість 11,962 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>17019.62</u> 17019,62	<u>-</u> -	306	306	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>4.71</u> -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>6754.01</u> 1803,65	<u>484.76</u> 90,06	675	180	<u>48</u> 9	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.24</u> 0,1
3	С1545-171 варіант 1	Термоусаджувальна трубка ТРМ200/50	шт	1	<u>1377.05</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>10578.66</u> 10578,66	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>2.97</u> -
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,08	<u>6926.84</u> 2299,65	<u>341.80</u> 49,10	554	184	<u>27</u> 4	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>2.28</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,02	<u>6817.33</u> 2190,14	<u>341.80</u> 49,10	136	44	<u>7</u> 1	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>0.54</u> 0,01
7	КМ8-407-3	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	<u>38542.66</u> 5910,97	<u>28520.09</u> 6396,89	1156	177	<u>856</u> 192	<u>73.4100</u> 77,8145	<u>2.2</u> 2,33
8	С113-136 варіант 1	Труби GR-RO	м	3	<u>121.21</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-136- 9-3-1 варіант 5	Тримач для дроту GR-32007	шт	5	<u>36.07</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-136- 9-3-1 варіант 4	Контрольний з'єднувач GR-03001	шт	1	<u>69.80</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							5008	1081	<u>938</u> 206		<u>14.94</u> 2,48
Разом будівельні роботи, грн.							5008				
в тому числі:							2989				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1287				
всього заробітна плата, грн.							728				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,88				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							239				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5736				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							5736				
Розділ 2. Будівельні роботи											
11	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,1	<u>3082.62</u> 1749,62	<u>1333.00</u> 368,52	308	175	<u>133</u> 37	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>2.22</u> 0,46
12	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,1	<u>3302.47</u> 1758,99	<u>1543.48</u> 426,71	330	176	<u>154</u> 43	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>2.16</u> 0,53
13	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,3	<u>13313.66</u> 5941,16	<u>7372.50</u> 2010,35	3994	1782	<u>2212</u> 603	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>22.66</u> 7,49
14	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0001	<u>10076.19</u> 6286,06	<u>186.95</u> 55,91	1	1	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.01</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							4633	2134	<u>2499</u> 683		<u>27.05</u> 8,48
Разом будівельні роботи, грн.							4633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2817 1595 4,26 544 6228				
		Всього по розділу 2					6228				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9641 9641 2989 4104 2321 6,14 783 11962	3215	<u>3437</u> 889		<u>41.99</u> 10,96
		Всього по кошторису					11962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					59,09 4887				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на електроосвітлення
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість 264,563 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,76323 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,59	<u>33227.32</u> 17005,82	<u>6861.96</u> 3180,02	19604	10033	<u>4049</u> 1876	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>124.61</u> 21,65
2	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумуляторними батареями, які встановлюються на штирях	100шт	0,3	<u>33227.32</u> 17005,82	<u>6861.96</u> 3180,02	9968	5102	<u>2059</u> 954	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>63.36</u> 11,01
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,2	<u>13214.71</u> 11145,44	<u>1725.22</u> 432,72	2643	2229	<u>345</u> 87	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>26.24</u> 0,92
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>436.87</u> 153,32	<u>38.70</u> 13,55	874	307	<u>77</u> 27	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>3.72</u> 0,3
5	КБ21-22-5	Установлення вимикачів перехресних незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2292.29</u> 2074,94	<u>-</u> -	229	207	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>2.84</u> -
6	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,13	<u>2065.23</u> 1847,88	<u>-</u> -	268	240	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>3.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,08	<u>3641,74</u>	<u>-</u>	291	291	<u>-</u>	<u>49.8800</u>	<u>3.99</u>
8	КМ8-545-2	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	4	<u>3641,74</u> <u>993.49</u> 527,55	<u>-</u> <u>23.22</u> 3,16	3974	2110	<u>-</u> <u>93</u> 13	<u>-</u> <u>6.4000</u> 0,0345	<u>-</u> <u>25.6</u> 0,14
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	12	<u>2904.95</u> 1796,58	<u>155.79</u> 41,49	34859	21559	<u>1869</u> 498	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>287.76</u> 5,28
10	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10,75	<u>847.17</u> 635,80	<u>85.97</u> 47,62	9107	6835	<u>924</u> 512	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>92.45</u> 6,06
11	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,25	<u>1234.27</u> 901,95	<u>158.08</u> 86,02	1543	1127	<u>198</u> 108	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>15.25</u> 1,27
Разом прямі витрати по розділу 1							83360	50040	<u>9614</u> 4075		<u>649.11</u> 46,63
Разом будівельні роботи, грн.							83360				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23706				
всього заробітна плата, грн.							54115				
Загальновиробничі витрати, грн.							28583				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							67,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8621				
Всього будівельні роботи, грн.							111943				

Всього по розділу 1							111943				
Розділ 2. Матеріали											
12	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>874.31</u>	<u>-</u>	1749	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	& C1545-215-9-1M	Вимикач "перехресний" VHE-6 (білий, IP54)	шт	10	<u>189.84</u>	<u>-</u>	1898	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	290902-226	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1231.grt IP54	шт	8	<u>103.08</u>	<u>-</u>	825	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	& C1545-215-6	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e.aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	12	<u>87.87</u>	<u>-</u>	1054	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-215-6 варіант 3	Вимикач двухклавішний накладний E.Next e.aqua.1112.gr IP44 (s035052)	шт	1	<u>100.67</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2405-1338-2 варіант 2	Коробка розподільна E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	138	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	5915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 290902-224-21-1 варіант 3	Коробка монтажна пластикова TAREL Z2 W IP55 (250x165x138)	шт	4	<u>948.62</u> -	<u>-</u> -	3794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C113-1-5 варіант 2	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	1224	<u>70.09</u> -	<u>-</u> -	85790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1880 варіант 1	Тримач для ПВХ труби діам. 25 мм ДКС 51125	шт	2400	<u>5.03</u> -	<u>-</u> -	12072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15093-38093-7 варіант 1	Кабель перерізом 4x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0204	<u>32988.95</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15093-38093-8 варіант 1	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,1275	<u>40449.76</u> -	<u>-</u> -	5157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15093-38093-8 варіант 2	Кабель перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,8364	<u>25362.61</u> -	<u>-</u> -	21213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15093-38093-8 варіант 3	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>16471.27</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C157-291-86 варіант 3	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,204	<u>52438.11</u> -	<u>-</u> -	10697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C157-291-86-1 варіант 2	Кабель вогнезахистний 2x1,5 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,0306	<u>35735.61</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					152620	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152620 152620 152620				

		Всього по розділу 2					152620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					235980	50040	<u>9614</u>		<u>649,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					235980		4075		46,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176326				
		всього заробітна плата, грн.					54115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28583				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8621				
		Всього будівельні роботи, грн.					264563				

		Всього по кошторису					264563				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					763,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1507-3072-124-1 варіант 5	Світильник світлодіодний LE-СПО-05	шт	59	<u>1785.07</u> -	<u>-</u> -	105319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2 & 1507-3072-124-1 варіант 4	Світильник аварійного освітлення ДПП 06У-8-211	шт	30	<u>8394.67</u> -	<u>-</u> -	251840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3 & 1507-3072-124-1 варіант 1	Світильник показчик виходу з аккумуляторної батареї ДБО 02ВСП-3-а	шт	20	<u>3300.00</u> -	<u>-</u> -	66000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					423159	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					66000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					608				
		Всього устаткування, грн.					66608				
		Разом будівельні роботи, грн.					357159				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					357159 357159				

		Всього по кошторису					423767				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на електрообладнання
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість 385,367 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,689 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,35	<u>73261.69</u>	<u>14819.32</u>	98903	31308	<u>20006</u>	<u>273.0000</u>	<u>368.55</u>
					23191,35	5680,20			7668	54,6889	73,83
2	КМ8-575-1	Встановлення в існуючому щиті автоматичного вимикача	шт	1	<u>140.23</u>	<u>2.93</u>	140	136	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					135,92	1,01			1	0,0126	0,01
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2104.18</u>	<u>743.47</u>	2104	878	<u>743</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					877,53	164,30			164	1,7521	1,75
4	КБ21-24-2	Установлення щита ЩРС у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>506.46</u>	<u>36.62</u>	506	311	<u>37</u>	<u>3.9100</u>	<u>3.91</u>
					311,24	14,86			15	0,1690	0,17
5	КБ21-24-1	Установлення щита ЩО масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	15	<u>431.32</u>	<u>35.51</u>	6470	4060	<u>533</u>	<u>3.4000</u>	<u>51</u>
					270,64	13,92			209	0,1579	2,37
6	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,11	<u>1956.80</u>	-	215	203	-	<u>25.3100</u>	<u>2.78</u>
					1847,88	-			-	-	-
7	КБ21-22-7	Установлення силового роз'єму	100шт	0,01	<u>1956.80</u>	-	20	18	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
					1847,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості вентилятора	100шт	0,03	<u>5350.51</u> 2020,92	<u>-</u> -	161	61	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.83</u> -
9	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (електропривід повітряного клапану)	шт	1	<u>111.59</u> 38,23	<u>-</u> -	112	38	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
10	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (регулятор швидкості трифазного вентилятора FRQS-4A)	шт	1	<u>88.59</u> 67,96	<u>-</u> -	89	68	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
11	КБ21-22-1	Установлення регулятора температури повітря	100шт	0,01	<u>2065.23</u> 1847,88	<u>-</u> -	21	18	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
12	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>290.44</u> 164,86	<u>15.20</u> 2,84	290	165	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
13	КБ21-22-2	Установлення потенціометра	100шт	0,01	<u>5350.51</u> 2020,92	<u>-</u> -	54	20	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.28</u> -
14	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2292.29</u> 2074,94	<u>-</u> -	229	207	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>2.84</u> -
15	КМ8-545-2	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	2	<u>993.49</u> 527,55	<u>23.22</u> 3,16	1987	1055	<u>46</u> 6	<u>6.4000</u> 0,0345	<u>12.8</u> 0,07
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,55	<u>2904.95</u> 1796,58	<u>155.79</u> 41,49	21932	13564	<u>1176</u> 313	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>181.05</u> 3,32
17	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,95	<u>3604.04</u> 1995,87	<u>311.57</u> 82,98	3424	1896	<u>296</u> 79	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>25.31</u> 0,84
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>847.17</u> 635,80	<u>85.97</u> 47,62	424	318	<u>43</u> 24	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>4.3</u> 0,28
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,8	<u>847.17</u> 635,80	<u>85.97</u> 47,62	4914	3688	<u>499</u> 276	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>49.88</u> 3,27
20	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,6	<u>1234.27</u> 901,95	<u>158.08</u> 86,02	1975	1443	<u>253</u> 138	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>19.52</u> 1,62
21	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 4х50, ВВГнгд 5х35, ВВГнгд 5х50, ВВГнгд 5х25)	100 м	0,6	<u>3617.57</u> 1932,48	<u>798.41</u> 212,63	2171	1159	<u>479</u> 128	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>14.4</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					146141	60614	24129 9024		753.13 88,91
		Разом будівельні роботи, грн.					146141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61398				
		всього заробітна плата, грн.					69638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33671				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9412				
		Всього будівельні роботи, грн.					179812				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					179812				
		Розділ 2. Матеріали									
22	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1231.grt IP54	шт	11	103.08	-	1134	-	-	-	-
23	& 290902- 224-144	Силовий роз'єм E.Next e.socket.115.16.67, 3P+N+E, IP67, 16A (i082009)	шт	1	422.32	-	422	-	-	-	-
24	& 290902- 224-145	Перемикач на два положення із фіксацією е. mb.bd25 "1-0" 1NO+1NC E.Next p0810133	шт	1	72.63	-	73	-	-	-	-
25	& 290902- 224-21-1 варіант 3	Коробка монтажна пластикова TAREL Z2 W IP55 (250x165x138)	шт	2	948.62	-	1897	-	-	-	-
26	& C113-1-5 варіант 2	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	770,1	70.09	-	53976	-	-	-	-
27	& C113-1-12- C варіант 2	Гофтруба аромована 57050 ДКС ф 50 мм	м	96,9	167.72	-	16252	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 1	Тримач для ПВХ труби діам. 25 мм ДКС 51125	шт	1510	5.03	-	7595	-	-	-	-
29	C113-1880 варіант 2	Тримач для ПВХ труби діам. 50 мм ДКС 51263	шт	190	26.19	-	4976	-	-	-	-
30	& 15093- 38093-3 варіант 1	Кабель напругою в перерізом 4x50мм2 ВВГнгд	1000м	0,0204	841645.83	-	17170	-	-	-	-
31	& 15093- 38093-5 варіант 1	Кабель перерізом 5x35мм2 ВВГнгд	1000м	0,0051	823529.35	-	4200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 15093-38093-5 варіант 2	Кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>602248.85</u> -	<u>-</u> -	21500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 15093-38093-7 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0714	<u>32988.95</u> -	<u>-</u> -	2355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 15093-38093-8 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	<u>40449.76</u> -	<u>-</u> -	4745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 15093-38093-8 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,2652	<u>25362.61</u> -	<u>-</u> -	6726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C153-24 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,0153	<u>67081.37</u> -	<u>-</u> -	1026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	15095-46091 варіант 2	Провід перерізом 3.1,5мм2 ПВСнгд	1000м	0,0103	<u>44416.61</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	15095-46041 варіант 2	Провід перерізом 2х1,5мм2 ПВСнгд	1000м	0,0412	<u>23534.14</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C157-291-86 варіант 2	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,1428	<u>32837.10</u> -	<u>-</u> -	4689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C157-291-86-1 варіант 1	Кабель вогнезахистний 2х1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,1122	<u>26861.61</u> -	<u>-</u> -	3014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C157-291-86-1 варіант 2	Кабель вогнезахистний 2х1,5 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,0306	<u>35735.61</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					154271	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154271 154271 154271 154271				

		Всього по розділу 2					154271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
42	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,306	<u>17019.62</u> 17019,62	<u>-</u> -	5208	5208	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>80.11</u> -
43	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	2	<u>8157.47</u> 901,82	<u>3682.53</u> 544,83	16315	1804	<u>7365</u> 1090	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>22.4</u> 12,38
44	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,55	<u>6754.01</u> 1803,65	<u>484.76</u> 90,06	10469	2796	<u>751</u> 140	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>34.72</u> 1,5
45	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,306	<u>10578.66</u> 10578,66	<u>-</u> -	3237	3237	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>50.56</u> -
46	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,5	<u>7086.13</u> 2061,31	<u>448.91</u> 77,62	3543	1031	<u>224</u> 39	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>12.8</u> 0,42
47	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,15	<u>9781.70</u> 2318,98	<u>546.28</u> 103,55	1467	348	<u>82</u> 16	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>4.32</u> 0,17
48	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,1	<u>8201.66</u> 5024,45	<u>48.68</u> 12,97	820	502	<u>5</u> 1	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>6.24</u> 0,01
49	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2(відгалуження до електрообладнання)	100 м	0,1	<u>7086.13</u> 2061,31	<u>448.91</u> 77,62	709	206	<u>45</u> 8	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>2.56</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					41768	15132	<u>8472</u> 1294		<u>213.71</u> 14,56
		Разом будівельні роботи, грн.					41768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18164				
		всього заробітна плата, грн.					16426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3213				
		Всього будівельні роботи, грн.					51285				

		Всього по розділу 3					51285				
		Разом прямі витрати по кошторису					342180	75746	<u>32601</u> 10318		<u>966.84</u> 103,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					342180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233833				
		всього заробітна плата, грн.					86064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43187				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12625				
		Всього будівельні роботи, грн.					385367				

		Всього по кошторису					385367				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1169,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98689				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на заходи для маломобільних груп населення
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,883 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток	100м2	0,1044	10363.29	7.79	1082	555	1	59.9800	6.26
					5320.83	6,60			1	0,0777	0,01
2	& С111-227-4-4	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300х300 Конус	шт	98	190.71	-	18690	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С111-227-4-4	Направляюча тактильна плитка поліуретанова 300х300	шт	18	190.71	-	3433	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування сходинок, дверей	100м	0,489	809.72	2.23	396	395	1	11.0600	5.41
					807.49	1,89			1	0,0222	0,01
5	& С111-1679-1-2Д	Стрічка маркування сходинок	мп	2,7	89.90	-	243	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	& С111-1679-1-2Д	Стрічка маркування дверей 100мм	мп	46,2	21.56	-	996	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, наклеєк та знаків	10шт	1,3	<u>871.02</u> 851,50	- -	1132	1107	- -	<u>10.3300</u> -	<u>13.43</u> -
8	241996-20306 варіант 9	Тактильна інформаційна піктограма	шт	7	<u>127.57</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
9	КБ17-2-4	Установлення поручнів, опорних стійок	10шт	0,5	<u>398.63</u> 378,35	- -	199	189	- -	<u>4.5900</u> -	<u>2.3</u> -
10	C126-1237 варіант 2	Відкидний поручень консольний НТ-09-30	шт	1	<u>1310.72</u> -	- -	1311	-	- -	- -	- -
11	C126-1237 варіант 3	Опора-поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	1	<u>1109.22</u> -	- -	1109	-	- -	- -	- -
12	C126-1237 варіант 4	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022/02	шт	1	<u>1461.84</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
13	241996-20306 варіант 1	Поручень прямиий НТ-09-001	шт	2	<u>368.20</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
14	КР6-27-2	Установлення дверних пристроїв	100 шт	0,04	<u>1708.43</u> 1708,43	- -	68	68	- -	<u>23.4000</u> -	<u>0.94</u> -
15	& C111-138-4-A варіант 4	Пристрій самозачинення	шт	4	<u>3070.20</u> -	- -	12281	-	- -	- -	- -
16	КБ17-2-4	Установлення сидіння для душа та інш.	10шт	0,1	<u>398.63</u> 378,35	- -	40	38	- -	<u>4.5900</u> -	<u>0.46</u> -
17	C126-1237 варіант 14	Сидіння для душу відкидне	шт	1	<u>2519.72</u> -	- -	2520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					46591	2352	2 2		<u>28.8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					46591				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44237				
		всього заробітна плата, грн.					2354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					410				
		Всього будівельні роботи, грн.					47883				

		Всього по кошторису					47883				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2764				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,201 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0016	<u>39790.93</u> 1112,21	<u>38632.40</u> 7194,65	64	2	<u>62</u> 12	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.03</u> 0,11
2	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0374	<u>27088.78</u> 1003,85	<u>26084.93</u> 4937,91	1013	38	<u>975</u> 185	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>0.56</u> 1,85
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,01	<u>17019.62</u> 17019,62	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.62</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0324	<u>8264.66</u> -	<u>8264.66</u> 1611,26	268	-	<u>268</u> 52	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0334	<u>4084.07</u> -	<u>4084.07</u> 796,22	136	-	<u>136</u> 27	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,29
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
7	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	11,121	<u>150.18</u> -	<u>150.18</u> 20,42	1670	-	<u>1670</u> 227	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 2,49
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3	<u>11636.61</u> 1138,32	<u>-</u> -	3491	341	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7101	840	<u>3111</u> 503		<u>12.62</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7101 3150 1343 704 1,68 216 7805				

		Всього по розділу 1					7805				
		Розділ 2. Мережі каналізації К1									
9	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,004	<u>49847.95</u> 49240,56	<u>-</u> -	199	197	<u>-</u> -	<u>618.6000</u> -	<u>2.47</u> -
10	С113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	3,992	<u>163.08</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,01	<u>52526.99</u> 51389,76	<u>-</u> -	525	514	<u>-</u> -	<u>645.6000</u> -	<u>6.46</u> -
12	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	9,98	<u>329.11</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4660	711	<u>-</u> -		<u>8.93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4660 3949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108				
		Всього будівельні роботи, грн.					5020				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					5020				
		Розділ 3. Колодязь									
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	<u>49459.10</u> 15674,40	<u>19104.65</u> 4677,01	3858	1223	<u>1490</u> 365	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>15.72</u> 3,52
14	К585521-Л005 варіант 3 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	2	<u>1824.53</u> -	<u>-</u> -	3649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521-Л031 варіант 2 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	<u>1167.37</u> -	<u>-</u> -	1167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521-Л048 варіант 3 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>2094.63</u> -	<u>-</u> -	2095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521-Л052 варіант 3 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	1	<u>215.69</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1490.29</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (гілзи)	т	0,03972	<u>6006.87</u> 3554,38	<u>2201.99</u> 442,36	239	141	<u>87</u> 18	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>1.71</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-174	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,6	<u>462.48</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,2	<u>885.74</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2912.60</u> 2408,70	<u>136.23</u> 35,59	2913	2409	<u>136</u> 36	<u>30.9800</u> 0,3832	<u>30.98</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					17130	3773	<u>1713</u> 419		<u>48.41</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					17130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11644				
		всього заробітна плата, грн.					4192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					631				
		Всього будівельні роботи, грн.					19252				

		Всього по розділу 3					19252				
		Разом прямі витрати по кошторису					28891	5324	<u>4824</u> 922		<u>69.96</u> 9,38
		Разом будівельні роботи, грн.					28891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18743				
		всього заробітна плата, грн.					6246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3186				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					955				
		Всього будівельні роботи, грн.					32077				

		Всього по кошторису					32077				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					86,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7201				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на господарсько-питний водопроїд В1
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,899 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,834 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,013	<u>33860.98</u> 1254,81	<u>32606.17</u> 6172,38	440	16	<u>424</u> 80	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>0.25</u> 0,81
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,01	<u>17019.62</u> 17019,62	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.62</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,013	<u>8264.66</u> -	<u>8264.66</u> 1611,26	107	-	<u>107</u> 21	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,23
4	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,013	<u>4084.07</u> -	<u>4084.07</u> 796,22	53	-	<u>53</u> 10	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,11
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>9631.81</u> 9631,81	<u>-</u> -	96	96	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,13	<u>2851.64</u> 1340,46	<u>1511.18</u> 412,07	371	174	<u>197</u> 54	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.39</u> 0,67
7	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням (ФУТЛЯР)	1000м	0,01	<u>21440.96</u> 19557,72	<u>1267.30</u> 135,02	214	196	<u>13</u> 1	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>2.46</u> 0,02
8	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,1	<u>1014.32</u> 819,29	<u>23.33</u> 1,17	-101	-82	<u>-2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-0.82</u> -
9	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>2816.44</u> 981,12	<u>683.47</u> 51,77	2816	981	<u>683</u> 52	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>12.78</u> 0,59
10	С113-1437-11Ж	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х5,6 мм	м	10,1	<u>174.93</u> -	<u>-</u> -	1767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1630-731 варіант 1	Опори ковзаючі	шт	5	<u>121.07</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>10902.39</u> 6795,89	<u>29.32</u> 8,77	1090	680	<u>3</u> 1	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>8.44</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					7628	2231	<u>1478</u> 219		<u>29.62</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					7628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3919				
		всього заробітна плата, грн.					2450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					8899				

		Всього по кошторису					8899				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2834				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А (коригування)
-коригування (залишки)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 212,366 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,022 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. тип А1									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,132	<u>6528.73</u> 3047,62	<u>3481.11</u> 872,76	862	402	<u>460</u> 115	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>5.66</u> 1,32
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,121	<u>33053.15</u> 14485,06	<u>18568.09</u> 4810,12	3999	1753	<u>2246</u> 582	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>24.67</u> 7,14
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх основ щебеневих	100 м3	0,198	<u>5687.62</u> 1221,24	<u>4466.38</u> 732,55	1126	242	<u>884</u> 145	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>3.64</u> 1,46
4	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,11	<u>50288.90</u> 970,61	<u>46693.72</u> 7006,80	5532	107	<u>5136</u> 771	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>1.61</u> 7,36
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,176	<u>114646.33</u> 1049,97	<u>8402.96</u> 1007,71	20178	185	<u>1479</u> 177	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>2.6</u> 1,65
6	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,11	<u>266496.22</u> 2275,41	<u>18259.81</u> 3104,72	29315	250	<u>2009</u> 342	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>3.52</u> 3,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,11	<u>46660.73</u> -	<u>1067.03</u> 148,96	5133	-	<u>117</u> 16	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> 0,18
8	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,11	<u>984231.14</u> 1148,98	<u>13462.24</u> 1812,82	108265	126	<u>1481</u> 199	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>1.67</u> 1,89
9	КБ27-26-5 к=8	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,11	<u>385926.07</u> 18,20	<u>-</u> -	-42452	-2	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>-0.03</u> -
10	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,11	<u>530173.04</u> 1058,73	<u>12093.45</u> 1568,27	58319	116	<u>1330</u> 173	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>1.54</u> 1,63
11	КБ27-66-5	Установлення раніше демонтованих бортових каменів	100 м	0,132	<u>21993.80</u> 6715,84	<u>929.54</u> 224,06	2903	886	<u>123</u> 30	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>12.26</u> 0,28
12	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,63	<u>2108.46</u> 112,35	<u>1996.11</u> 411,23	1328	71	<u>1257</u> 259	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>1.06</u> 2,56
13	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	63	<u>163.41</u> -	<u>163.41</u> 20,42	10295	-	<u>10295</u> 1286	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 14,11
Разом прямі витрати по розділу 1							204803	4136	<u>26817</u> 4095		<u>58.2</u> 42,97
Разом будівельні роботи, грн.							204803				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							173850				
всього заробітна плата, грн.							8231				
Загальновиробничі витрати, грн.							4889				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1679				
Всього будівельні роботи, грн.							209692				

Всього по розділу 1							209692				
Розділ 2. Тип 3											
14	КБ27-15-1	Улаштування основи зі ГПС суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,00072	<u>185628.16</u> 1822,18	<u>10272.06</u> 1790,90	134	1	<u>7</u> 1	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>0.02</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,0072	<u>24672.15</u> 2094,68	<u>1358.08</u> 333,45	178	15	<u>10</u> 2	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>0.21</u> 0,03
16	КБ11-11-18	Армування дротяною сіткою	100м2	0,0072	<u>1307.71</u> 1129,95	<u>56.77</u> 48,09	9	8	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.12</u> -
17	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,002592	<u>40006.31</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-65-4	Улаштування покриття з бетонних плиток з приготуванням піщано-цементної суміші	1000 м2	0,00072	<u>189635.69</u> 84684,05	<u>15896.51</u> 4386,32	137	61	<u>11</u> 3	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>0.77</u> 0,04
19	& С111-227-4-4 варіант 5	Попереджувальна тактильна плитка 300х300х80	шт	8	<u>257.01</u> -	<u>-</u> -	2056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2618	85	<u>28</u> 6		<u>1.12</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					2618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2505				
		всього заробітна плата, грн.					91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21				
		Всього будівельні роботи, грн.					2674				

		Всього по розділу 2					2674				
		Разом прямі витрати по кошторису					207421	4221	<u>26845</u> 4101		<u>59.32</u> 43,05
		Разом будівельні роботи, грн.					207421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176355				
		всього заробітна плата, грн.					8322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1700				
		Всього будівельні роботи, грн.					212366				

		Всього по кошторису					212366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					115,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10022				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
 обладнання водопостачання
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 434,119 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-1001 варіант 1	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=100л, N=2.0 кВт; (маса=0,0092)	шт	1	4368,00	4368
2	17064-1759 варіант 8	Насос Booster 3M DAB; (маса=0,174)	шт	1	20893,00	20893
3	17064-1759 варіант 6	Насосна установка Hydro MPC-S 2 CR3-5 (або аналог); (маса=0,174)	шт	1	392001,99	392002
4	& 1704-30028- Э-125-40 варіант 1	Абонентський термінал телеметричної мережі GSM "Ергомера-160.04"; (маса=0,003)	к-т	1	12295,00	12295
5	2402-3001 варіант 2	Вогнегаситель ОП-5Б; (маса=0,007)	шт	1	560,00	560
		Разом				430118
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4001

		Всього по кошторису				434119
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
 обладнання вентиляційне
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 1817,488 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-6001-2 варіант 2	Приточна установка Green STR-6 в комплекті; (маса=0,645)	шт	1	1567453,90	1567454
2	1501-1371 варіант 2	Вентилятор ВКС 200 Вентс; (маса=0,02)	шт	1	5120,00	5120
3	1501-1371 варіант 3	Вентилятор ВК 100Б Вентс; (маса=0,02)	шт	2	2950,00	5900
4	1501-1371 варіант 4	Вентилятор SVF (AVF) 60-30/28-4D Вентс; (маса=0,02)	шт	1	24535,00	24535
5	& 2310-В-Д25 варіант 5	Противибуховий пристрій К-UZS-1 в монтажній коробці К-UZ-3; (маса=0,000885)	шт	4	27978,33	111913
6	& 2310-В-Д25 варіант 6	Противибуховий пристрій К-MZS в монтажній коробці К-MZ-2; (маса=0,000885)	шт	3	28700,00	86100
		Разом				1801022
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16466

		Всього по кошторису				1817488
--	--	----------------------------	--	--	--	----------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
 устаткування пожежної сигналізації
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № ПС відомості тощо
 Кошторисна вартість 60,905 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-2-3Е варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тирас-16.128П"; (маса=0,03)	шт	1	20566,00	20566
2	& 1511-3002-12 варіант 4	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,005)	шт	1	2950,00	2950
3	& 1511-3002-12 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 18А/ч; (маса=0,005)	шт	2	2565,00	5130
4	& 1602-30046-49-Я варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА; (маса=0,03)	шт	1	4146,00	4146
5	& 1602-30007-31-Ю варіант 1	Сповіщувач димовий СПД-3; (маса=0,0005)	шт	23	1125,00	25875
6	& 1504-18009-23 варіант 1	Сповіщувач ручний СПР-1; (маса=0,0004)	шт	9	185,00	1665
		Разом				60332
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				573

		Всього по кошторису				60905
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
№1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
устаткування сповіщення про пожежу
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 35,036 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4057-36-1К варіант 2	Обладнання оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗН-120-100 в комплекті; (маса=0,01)	шт	1	23500,00	23500
2	& 1601-2361-55 варіант 1	Гучномовець 3АС100ПН; (маса=0,003)	шт	14	385,00	5390
3	& 1601-2361-56 варіант 3	Гучномовець 6АС100ПН; (маса=0,003)	шт	2	543,00	1086
4	& 1602-30045-49-А варіант 1	Сповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,001)	шт	1	925,00	925
5	& 1602-30050-1-4Ф варіант 1	Сповіщувач-табло світловий ОС6.8; (маса=0,001)	шт	5	760,00	3800
		Разом				34701
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				335

		Всього по кошторису				35036
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
 устаткування загазованості
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 19,098 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50558-2 варіант 1	Блок керування сигналізатора газу "Варта 1-03.14"; (маса=0,004)	шт	1	9650,00	9650
2	& 1704-50558-17 варіант 1	Датчик СО до блоку "Варта 1-03"; (маса=0,001)	шт	1	4685,00	4685
3	& 1704-50558-17 варіант 2	Датчик СО2 до блоку "Варта 1-03"; (маса=0,001)	шт	1	3838,00	3838
4	& 1602-30045-42-Н варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий " Піонер-5"; (маса=0,002)	шт	3	250,00	750
		Разом				18923
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				175

		Всього по кошторису				19098
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
№1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
устаткування автоматичного пожежогасіння
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № АПГ відомості тощо
Кошторисна вартість 22,102 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУіЗ "Тірас-1"; (маса=0,01)	шт	1	6366,00	6366
2	& 1602-30046-37-12 варіант 1	Блок живлення БЖ1230 12В; (маса=0,003)	шт	1	4520,00	4520
3	& 1511-3002-12 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В 7А/ч; (маса=0,005)	шт	1	1250,00	1250
4	& 1504-18009-23 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,00015)	шт	1	625,00	625
5	& 1504-18009-23 варіант 5	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,00015)	шт	1	625,00	625
6	& 1602-30007-31-Ю варіант 1	Сповіщувач димовий СПД-3; (маса=0,0005)	шт	3	1125,00	3375
7	& 1602-30007-31-Ю варіант 2	Сповіщувач тепловий ТПТ-3; (маса=0,0005)	шт	5	105,00	525
8	& 1504-18009-23 варіант 1	Сповіщувач ручний СПР-1; (маса=0,0004)	шт	2	185,00	370

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30045-49-A варіант 2	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-10; (маса=0,001)	шт	1	912,00	912
10	& 1602-30045-49-A варіант 3	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-9; (маса=0,001)	шт	1	820,00	820
11	& 1602-30046-52 варіант 2	Генератор вогнегасного аерозолю АСГ-7/1; (маса=0,008)	шт	2	1250,00	2500
		Разом				21888
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				214
		Всього по кошторису				22102

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
 устаткування мереж телефонізації, відеоспостереження
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № СЗ відомості тощо
 Кошторисна вартість 24,706 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1604-5007 варіант 1	Апарат телефонний ; (маса=0,0048)	шт	1	950,00	950
2	1601-2451 варіант 5	Відеокамера поворотна Link SD28W-8G; (маса=0,0005)	комплект	2	10230,00	20460
3	2407-901-1 варіант 1	Карта пам'яті 128Гб; (маса=0,0001)	шт	2	285,00	570
4	1601-2451 варіант 1	Блок живлення; (маса=0,007)	комплект	2	1250,00	2500
		Разом				24480
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				226
		Всього по кошторису				24706

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
 устаткування мережі інтернета
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № СЗ відомості тощо
 Кошторисна вартість 51,712 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2438 варіант 1	Абонентський оптичний мережевий термінал GPON Huawei HG8120C (ONU); (маса=0,0015)	комплект	1	1379,00	1379
2	& 102-7-23 варіант 1	Роутер 8 LAN-портів ASUS RT-AC88U; (маса=0,001)	шт	1	8973,00	8973
3	& 1704-50296-4 варіант 1	Контроллер WiFi MikroTik RB2011; (маса=0,005)	шт	6	4591,00	27546
4	1504-18074 варіант 1	WiFi точка доступу внутрішня двухдиапазонна в комплекті з антенами; (маса=0,002)	шт	6	2223,00	13338
		Разом				51236
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				476
		Всього по кошторису				51712

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
№1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
устаткування мереж радіофікації
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № С3 відомості тощо
Кошторисна вартість 1,213 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2211-3	Радіоприймач переносний GOLON RN-606AC; (маса=0,002)	шт	1	275,00	275
2	& 1601-2488-1	Радіоантена FM; (маса=0,004)	шт	1	925,00	925
		Разом				1200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13
		Всього по кошторису				1213

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026
 устаткування електрообладнання
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР відомості тощо
 Кошторисна вартість 102,225 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-79-2 варіант 25	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.100.3.D100 3p 100A D (s026003); (маса=0,000325) Ввідно-розподільний пристрій ВРП1 =====	шт	1	566,00	566
2	& 1503-8377-3-1 варіант 2	Корпус металевий CPR803 E.NEXT e.mbox.industrial.n.60z IP41; (маса=0,003)	шт	1	4100,00	4100
3	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	217,22	652
4	& 1504-1005-79-2 варіант 2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.100.3.C100 3p 100A C (s002214); (маса=0,0005)	шт	3	920,00	2760
5	1517-1395-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм понад 63 до 160а КПВ-600,КТПВ-600,КТ-6000,КТП-6000,КТ-7000 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	182,42	365
6	1504-5022 варіант 1	Контактор E.Next e.industrial.ukc.100.220 (i.0090049); (маса=0,0015)	шт	2	5448,00	10896
7	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	28,13	56
8	& 1504-1005-52-3 варіант 1	Тримач E.NEXT e.fuse.1038.h1 під запобіжник 1038 на DIN-рейку + Запобіжник E.NEXT e.fuse.1038.4; (маса=0,00065)	шт	2	80,00	160

1	2	3	4	5	6	7
9	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	45,72	137
10	& 1504-1005-79-2 варіант 7	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.60.1.C25, 1P, 25A, C, 6кА (s002110); (маса=0,001)	шт	1	93,96	94
11	& 1504-1005-79-2 варіант 6	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.60.1.C6, 1P, 6A, C, 6кА (s002106); (маса=0,001)	шт	1	89,50	90
12	& 1504-1005-79-2 варіант 8	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.60.1.B6, 1P, 6A, B, 6кА (s001106); (маса=0,001)	шт	1	97,28	97
13	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	108,60	109
14	& 1504-13058-1	Реле проміжне E.NEXT e.control.p536L з Led індикацією 5А, 3 групи контактів; (маса=0,001) Щит розподільний ЩРС =====	шт	1	95,42	95
15	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Щит E.NEXT 37-модульний, трирядний, IP 55 6671-237; (маса=0,003)	шт	1	3705,00	3705
16	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	217,22	652
17	& 1504-1005-79-2 варіант 9	Вимикач навантаження E.NEXT e.is.3.125 3р 125А (p008010); (маса=0,0005)	шт	1	354,00	354
18	& 1504-1005-79-2 варіант 17	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.100.3.C80, 3P, 80A, C, 10кА (s002213); (маса=0,0005)	шт	2	880,31	1761
19	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	45,72	46
20	& 1504-1011-95 варіант 1	Розціплювач E.Next e.mcb.stand.60.sht (s1042103); (маса=0,0013)	шт	1	273,00	273
21	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
22	& 1504-1005-79-2 варіант 21	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.60.3.C16 3р 16А C (s002131); (маса=0,001)	шт	1	268,00	268

1	2	3	4	5	6	7
23	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	45,72	411
24	& 1504-1005-79-2 варіант 6	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.60.1.C6, 1P, 6A, C, 6кA (s002106); (маса=0,001)	шт	9	89,50	806
25	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	45,72	137
26	& 1504-1005-79-2 варіант 23	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand. 2.C16.30 1P+N 16A C 30mA (s034103); (маса=0,001) Щит робочого освітлення ЩО =====	шт	3	409,00	1227
27	& 1503-8377-3-1 варіант 4	Щит E.NEXT 18 модульнй, одноряднй E-next 6665-218; (маса=0,0015)	шт	1	2144,00	2144
28	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	45,72	274
29	& 1504-1005-79-26 варіант 2	Вимикач навантаження E.Next e.is.1.40 на DIN-рейку 1р 40A (p008017); (маса=0,001)	шт	1	125,00	125
30	& 1504-1005-79-2 варіант 24	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.pro.60.1.B6 (p041006); (маса=0,001)	шт	5	86,62	433
31	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	45,72	91
32	& 1504-1005-79-2 варіант 23	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand. 2.C16.30 1P+N 16A C 30mA (s034103); (маса=0,001)	шт	2	409,00	818
33	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	108,60	109
34	& 1504-13058-1 варіант 1	Реле контролю напруги E.NEXT e.control.v02 (p0690007); (маса=0,001) =====	шт	1	828,00	828
35	& 1504-1005-52-5 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора Вентс PCA5E-2-П; (маса=0,0065)	шт	3	4917,00	14751

1	2	3	4	5	6	7
36	& 1704-50464-10	Електропривід повітряного клапану LM230A-TP Belimo; (маса=0,0065)	шт	1	3530,00	3530
37	& 1504-1005-52-5 варіант 2	Регулятор швидкості трифазного вентилятора FRQS-4A Systemair ; (маса=0,0065)	шт	1	41495,00	41495
38	1504-18001 варіант 1	Кнопка E.Next e.mb.eh135 1NO+1NC зелена (p0810128) в корпусі E.Next e.mb. box01 (p0810146); (маса=0,0005)	шт	1	103,84	104
39	& 1504-1005-52-5 варіант 3	Регулятор температури EC-Basic-T Systemair (24805); (маса=0,0065)	шт	1	3500,00	3500
40	& 1504-1005-52-5 варіант 4	Потенціометр в корпусі MTP 10 Systemair (32731); (маса=0,0065)	шт	1	3053,00	3053
		Разом				101189
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1036
		Всього по кошторису				102225

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
 №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
 адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
 технологічне обладнання
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 762,298 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблі						
1	& 560103-37-1 варіант 2	Двоюрисні 4-місні нари; (маса=0,025)	шт	16	8976,00	143616
2	& 560103-37-1 варіант 3	Двоюрисні 8-місні нари; (маса=0,06)	шт	18	19137,00	344466
3	241996-18014- 11 варіант 1	Стелаж виробничий на 4 полиці; (маса=0,009)	шт	6	14470,00	86820
4	280222-52-1 варіант 4	Шафа медична 3-х дверна; (маса=0,01)	шт	1	8231,00	8231
5	241996-19013- 3 варіант 1	Стіл письмовий; (маса=0,015)	шт	1	2850,00	2850
6	241996-20306 варіант 1	Стілець офісний; (маса=0,005)	шт	2	1850,00	3700
7	560110-116 варіант 1	Шафа для одягу коміркова; (маса=0,06)	шт	16	6243,61	99898
8	560110-54 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі ІЗО чорний; (маса=0,003)	шт	46	805,00	37030
9	280222-52-1 варіант 2	Шафа господарська металева для інвентарю; (маса=0,033)	шт	1	3950,00	3950
10	241996-20306 варіант 3	Стіл учнівський двомістний; (маса=0,005)	шт	12	1780,00	21360

1	2	3	4	5	6	7
11	241996-20306 варіант 4	Лава (1300*300х400); (маса=0,005)	шт	2	680,00	1360
		Разом по розділу 1				753281
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	180420	0,007	7754 1263
		Всього по розділу 1				762298
		Разом				753281
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	180420	0,007	7754 1263
		Всього вартість устаткування				761035
		Всього вартість будівельних робіт				1263
		Всього по кошторису				762298

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею
№1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за
адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 32А
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
обладнання для заходів для маломобільних груп населення
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 0,697 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20306 варіант 2	Знак забезпечення легкої ідентифікації доступності входу з шрифтом Брайля; (маса=0,0003) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	6	115,00	690 690 697

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]