

Фізична особа-підприємець Нижник О.В.

«Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава». Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

006-2024-K

Керівник проектної організації

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

Олександр НИЖНИК

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Відомість ресурсів	_____
8. Об'єктний кошторис : капітальний ремонт (залишки - основний договір) № 02-01	_____
9. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 02-01-01	_____
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
11. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-02	_____
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
13. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-03	_____
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	_____
15. Локальний кошторис на опалення, вентиляція та кондиціонування № 02-01-04	_____
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	_____
17. Локальний кошторис на водопостачання та водовідведення № 02-01-05	_____
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	_____
19. Локальний кошторис на технологічні рішення № 02-01-07	_____
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	_____
21. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічне устаткування № 02-01-08	_____
22. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-09	_____
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	_____
24. Локальний кошторис на системи протипожежного захисту № 02-01-010	_____
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	_____
26. Об'єктний кошторис : капітальний ремонт (завершальні роботи) № 02-02	_____
27. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 02-02-01	_____

28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	_____
29. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-02-02	_____
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	_____
31. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-02-03	_____
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	_____
33. Локальний кошторис на опалення, вентиляція та кондиціонування № 02-02-04	_____
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	_____
35. Локальний кошторис на водопостачання та водовідведення № 02-02-05	_____
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	_____
37. Локальний кошторис на придбання устаткування інженерне обладнання № 02-02-06	_____
38. Локальний кошторис на технологічні рішення № 02-02-07	_____
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	_____
40. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічне устаткування № 02-02-08	_____
41. Об'єктний кошторис : капітальний ремонт (додаткові роботи) № 02-03	_____
42. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 02-03-01	_____
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	_____
44. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-03-02	_____
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02	_____
46. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-03-03	_____
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03	_____
48. Локальний кошторис на опалення, вентиляція та кондиціонування № 02-03-04	_____
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04	_____
50. Локальний кошторис на водопостачання та водовідведення № 02-03-05	_____
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05	_____
52. Локальний кошторис на придбання устаткування інженерне обладнання № 02-03-06	_____
53. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічне устаткування № 02-03-08	_____

- 54. Об'єктний кошторис : завершальні роботи - благоустрій
№ 07-01
- 55. Локальний кошторис на завершальні роботи
№ 07-01-01
- 56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава». Коригування

Будівництво розташоване на території Полтавській області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	7,53	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	8,28229	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	7,473	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1228,227	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	24502,61	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	21096,342	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	11406,890	тис.грн.
вартість устаткування -	7442,227	тис.грн.
інші витрати -	1197,564	тис.грн.
податок на додану вартість -	1049,661	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Олександр НИЖНИК

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21096,342 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської рад и Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	капітальний ремонт (залишки - основний договір)	1370,722	390,516	-	1761,238
2	02-02	капітальний ремонт (завершальні роботи)	1077,995	41,838	-	1119,833
3	02-03	капітальний ремонт (додаткові роботи)	1613,007	3,785	-	1616,792
		Разом по главі 2:	4061,724	436,139	-	4497,863
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	завершальні роботи - благоустрій	191,565	-	-	191,565

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	191,565	-	-	191,565
		Разом по главах 1-7:	4253,289	436,139	-	4689,428
		Разом по главах 1-8:	4253,289	436,139	-	4689,428
		Разом по главах 1-9:	4253,289	436,139	-	4689,428
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	46,894	46,894
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	69,250	69,250
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,393	13,393
8	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт	-	-	25,000	25,000
9	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	25,000	25,000
		Разом по главі 10:	-	-	179,537	179,537
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	250,000	250,000
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,673	20,673
12	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240
		Разом по главі 12:	-	-	284,913	284,913
		Разом по главах 1-12:	4253,289	436,139	464,450	5153,878

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	62,326	-	-	62,326
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	32,103	32,103
	Настанова [4.43]	Разом	4315,615	436,139	496,553	5248,307
		Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	1049,661	1049,661
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4315,615	436,139	1546,214	6297,968
	Довідка Замовника від №	Витрати понесені Замовником станом на	7091,275	7006,088	701,011	14798,374
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	11406,890	7442,227	2247,225	21096,342

Керівник проєктної організації _____ Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту _____ Олександр НИЖНИК

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	21096,34200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	11406,89000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	7442,22700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	2247,22500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	6297,96800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	21096,34200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	5248,30700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	5248,30700
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	4812,16800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	5153,87800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	4253,28900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	72,77700
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	436,13900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	464,45000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	250,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	4315,61500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	4253,28900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	4253,28900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	4253,28900
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4253,28900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	436,13900

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3732,41400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4168,55300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	78,94200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	2,07100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,65926
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	34,21209
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,86938
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,50070
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,10145
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	28,54700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1228,22700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1018,57800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	28,54700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1047,12500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	181,10200

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	181,10200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,82400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	223,88000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	141,14000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2634,34500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	36,50800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	41,34397
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	53,53599
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	62,32600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	62,32600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	32,10300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1049,66100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	520,87500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	520,87500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,18261
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	8,28229
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	7,47335
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	8,28229
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	8,28229
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,80894
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,28227
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,19108
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,19108
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,80894
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пускалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,16800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00515
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	286,49900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	270,22000
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	11,69000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	53,27400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	4,58900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	4,80497
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00625
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,00572
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00215
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,34651
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	24240,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,75000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2559,10291
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	23,95847
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	49,32253
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	419,34500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	12,58300
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	4,21400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	78,51400
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 4689,428
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 72,777

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (4689,428 - 72,777) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 69,250

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані**2. Розрахунок**

- п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
Інші витрати
1,78*8=1,78*8=14,24;

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 8,28229;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 8,28229;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,80894 - 0 = 0,80894;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 8,28229 - 0,80894 + 0 = 7,47335;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 8,28229 - 8,28229 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (7,47335 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	капітальний ремонт (залишки - основний договір) (без пусконалагоджувальних робіт)	2,16122	0,20648	-	-	2,36770	7,65	18,11291
	пусконалагоджувальні роботи	0,16800	0,01461	-	-	0,18261	1,99	0,36339
02-02	капітальний ремонт (завершальні роботи)	1,62770	0,17560	-	-	1,80330	7,65	13,79525
02-03	капітальний ремонт (додаткові роботи)	3,29040	0,38487	-	-	3,67527	7,65	28,11582
07-01	завершальні роботи - благоустрій	0,22603	0,02738	-	-	0,25341	7,65	1,93859

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	7,47335	0,80894	-	-	8,28229	7,52521	62,32600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$62,326 * \text{ИНП130} = 62,326 * 1 = 62,326;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 8,28229;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 8,28229;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,80894 - 0 = 0,80894;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 8,28229 - 0,80894 + 0 = 7,47335;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 8,28229 - 8,28229 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (7,47335 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	капітальний ремонт (залишки - основний договір) (без пусконалагоджувальних робіт)	2,16122	0,20648	-	-	2,36770	3,89	9,21035
	пусконалагоджувальні роботи	0,16800	0,01461	-	-	0,18261	3,26	0,59531
02-02	капітальний ремонт (завершальні роботи)	1,62770	0,17560	-	-	1,80330	3,89	7,01484
02-03	капітальний ремонт (додаткові роботи)	3,29040	0,38487	-	-	3,67527	3,89	14,29680
07-01	завершальні роботи - благоустрій	0,22603	0,02738	-	-	0,25341	3,89	0,98576

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	7,47335	0,80894	-	-	8,28229	3,87611	32,10300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$32,103 * \text{ИНП147} = 32,103 * 1 = 32,103;$

Загальновиборничі витрати на будову

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиборничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	капітальний ремонт (залишки - основний договір)	2329,22	221,09	49474	327742	82987	16468	4999	153928
02-02	капітальний ремонт (завершальні роботи)	1627,7	175,6	39325	234557	60260	10372	3632	113589
02-03	капітальний ремонт (додаткові роботи)	3290,4	384,87	86176	455288	119127	24709	7176	237188
07-01	завершальні роботи - благоустрій	226,03	27,38	6127	29538	7846	1725	472	16170
Разом:		7473,35	808,94	181102	1047125	270220	53274	16279	520875

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>І. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5410,64	139,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1703,63	137,04			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	185,93	148,95			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,15	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	168	191,45			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	808,94	223,87			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8282,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,08358	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,90727	453,29			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,22451	628,66			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,63378	769,44			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1594	761,19			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,28804	750,18			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28386	605,34			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,49159	456,41			
18	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,61856	217,86			
19	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,2397	608,92			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	30,80316	183,20			
21	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,11537	248,69			
22	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,30763	622,74			
23	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,1904	348,13			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	53,86776	59,18			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,08619	149,21			
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,3638	79,00			
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	56,41826	393,99			
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,19368	58,32			
29	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,519	521,19			
30	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,9768	737,43			
31	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,1896	665,99			
32	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,35926	869,76			
33	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,08596	178,55			
34	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,12365	145,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,20983	157,34			
36	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,473323	1132,24			
37	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,066	70,96			
38	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,39477	543,07			
39	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,676496	665,30			
40	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,05978	1086,15			
41	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	0,31968	725,48			
42	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,276504	914,01			
43	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	8,8592	969,17			
44	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	878,15			
45	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	2,44	39,38			
46	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,812	6,93			
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,96	5,62			
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,038813	123,03			
49	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	13,248	110,28			
50	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	13,248	160,41			
51	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	101,17232	7,33			
52	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,11644	7,78			
53	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,19368	18,27			
54	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,015	143,21			
55	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	31	150,31			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
56	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,4104				
57	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,5807				
58	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,1449				
59	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	2,064				
60	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	26,1968856				
61	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,66029				
62	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,69				
63	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,67302				
64	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	20,323864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,169388				
66	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	0,7296				
67	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	11,5394064				
68	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,215				
69	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,4684				
70	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	32,5480548				
71	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,5943004				
72	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,5				
73	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	65,2671788				
74	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,843696				
75	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	148,5049182				
76	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	17,797239				
77	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	19,450104				
78	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,90237616				
79	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	4,8246				
80	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	90,0357108				
81	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,159236				
82	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	15,41904				
83	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,07935				
84	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,2927				
85	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	26,9877216				
86	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	6,012528				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
87	+&C1-3070-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм	м	161,55	6,66	6,50	0,03	0,13
88	+&C1-3070-1-М	Склострічка для зароблення місць примикання	м	17,4	6,33	6,20	0,01	0,12
89	варіант 2 +C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0000356	269797,12	264265,49	241,49	5290,14
90	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0003955	126787,19	120015,83	4285,34	2486,02
91	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00036	80405,13	78615,82	212,74	1576,57
92	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0008	88106,73	86166,41	212,74	1727,58
93	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00135	57237,89	55902,84	212,74	1122,31
94	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00018	183145,53	179341,70	212,74	3591,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,00035595	69059,53	67492,68	212,74	1354,11
96	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0040375	48269,87	47110,66	212,74	946,47
97	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,2644	3767,05	3459,23	233,96	73,86
98	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000166	20655,07	20009,16	240,91	405,00
99	+C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	62,519	646,17	630,00	3,50	12,67
100	+C111-258 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін типу / Плитка ALMERA CERAMICA RAINBOW GMM31060P RED 600x600	м2	44,945	1819,17	1780,00	3,50	35,67
101	+C111-275 варіант 2	Плитки керамогранітні антиковзські R11, для підлог 600x600 мм	м2	151,572	825,86	805,00	4,67	16,19
102	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,35724	163,44	160,00	0,24	3,20
103	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000002	487429,36	477582,37	289,55	9557,44
104	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,21809	11,85	8,75	2,87	0,23
105	+C111-329 варіант 2	Клей для гіпсокартона	кг	76	14,60	14,08	0,23	0,29
106	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0023375	62918,51	61427,69	257,12	1233,70
107	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00019	77520,48	75743,35	257,12	1520,01
108	+&C111-404-1 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	4,88	413,33	405,00	0,23	8,10
109	+C111-485 варіант 1	Фарба латексна фасадна	т	0,00779	176823,08	173098,84	257,12	3467,12
110	+C111-529 варіант 5	Труба сталевая 32x3 мм	т	0,0326	33955,75	33100,00	189,95	665,80
111	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7x(20-50) мм	т	0,00252	68866,83	67326,55	189,95	1350,33
112	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00002	75075,52	73341,70	261,75	1472,07
113	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,966	399,93	389,45	2,64	7,84
114	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00051244	175221,58	171519,47	266,39	3435,72
115	+C111-736 варіант 2	Камені газобетонні	м3	2,07	3729,00	3200,00	455,88	73,12
116	+C111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	34,125	144,09	139,00	2,26	2,83
117	+C111-741 варіант 6	Листи гіпсокартонні ГКЛ В - 12.5 мм	м2	46,41	146,13	141,00	2,26	2,87
118	+C111-741 варіант 7	Листи гіпсокартонні ГКЛ ВС - 12.5 мм	м2	112,56	159,39	154,00	2,26	3,13
119	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,000034	73918,84	72295,89	173,56	1449,39
120	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00774	37010,46	36111,20	173,56	725,70
121	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0004746	119169,60	116659,38	173,56	2336,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0004235	68660,77	67140,92	173,56	1346,29
123	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000054	82695,45	80900,41	173,56	1621,48
124	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0165984	47521,47	46416,12	173,56	931,79
125	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0006	37729,20	36815,85	173,56	739,79
126	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,2	163,18	159,74	0,24	3,20
127	+C111-871 варіант 2	Сітка композитна 100x100x4	м2	229,02	94,41	91,00	1,56	1,85
128	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,5412	367,08	359,69	0,19	7,20
129	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина	м2	174,42	56,29	55,00	0,19	1,10
130	+C111-1088 варіант 3	Сталь листова, 7 мм	т	0,0145392	34092,03	33250,00	173,56	668,47
131	+C111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,41926	6007,69	5700,00	189,89	117,80
132	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000236	79354,52	77585,81	212,74	1555,97
133	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000888	64003,73	62536,01	212,74	1254,98
134	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000295	112625,43	110200,55	216,54	2208,34
135	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00121935	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
136	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0162948	117179,03	114664,86	216,54	2297,63
137	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0042422	114136,55	111682,04	216,54	2237,97
138	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,001445	120065,01	117494,25	216,54	2354,22
139	+C111-1554 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,07316	49467,30	48175,55	321,80	969,95
140	+C111-1561 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0369	48087,68	46822,98	321,80	942,90
141	+C111-1564 варіант 1	Окожушка зовнішніх повітропроводів з оцинкованої сталі, 0,45 мм	м2	12,4	663,19	650,00	0,19	13,00
142	+C111-1598 варіант 1	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,48	1944,56	1899,00	7,43	38,13
143	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,17114	285,63	280,00	0,03	5,60
144	C111-1608	Дрантя	кг	3,68912	17,02	16,32	0,37	0,33
145	+C111-1621- П1 варіант 1	Розчин протигрибковий	л	119,44	81,88	80,00	0,27	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	171,89515	49,34	48,00	0,37	0,97
147	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	134,141	172,68	169,00	0,29	3,39
148	+С111-1626-1 варіант 5	Фарба протигрибкова	кг	9,405	179,82	176,00	0,29	3,53
149	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,51572	237,33	232,60	0,08	4,65
150	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00404	418,19	409,83	0,16	8,20
151	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,000736	296004,90	289957,66	243,22	5804,02
152	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00165	252,88	247,69	0,23	4,96
153	С111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,046	211,83	207,45	0,23	4,15
154	С111-1651	Клейстер готовий	кг	2,208	6,69	6,32	0,24	0,13
155	С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000033	144198,55	141116,33	254,80	2827,42
156	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,36853	126,85	124,09	0,27	2,49
157	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль ХВ-124	т	0,00097	119985,33	117340,81	291,87	2352,65
158	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1	955,55	936,44	0,37	18,74
159	+С111-1689 варіант 2	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм	м2	15,96	141,03	136,00	2,26	2,77
160	+С111-1696 варіант 1	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,001	77199,43	75423,97	261,75	1513,71
161	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,032	4,00	3,90	0,02	0,08
162	+&С111-1721-11А-1	Стрічка армувальна	м	180,521	4,00	3,90	0,02	0,08
163	+&С111-1721-11А-2 варіант 1	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	17,549	32,66	32,00	0,02	0,64
164	+&С111-1721-11А-3 варіант 1	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	17,549	37,76	37,00	0,02	0,74
165	+С111-1722 варіант 4	Кутовий відбійник типу ARFEN або еквівалент	м	70,5	509,33	499,00	0,34	9,99
166	+С111-1722 варіант 5	Відбійник для стін	м	47	407,33	399,00	0,34	7,99
167	+С111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	108,777	103,53	101,00	0,50	2,03
168	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,792	229,79	225,07	0,21	4,51
169	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,72	45,11	44,06	0,17	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	22,55	34,41	33,70	0,04	0,67
171	+&С111-1784-1-1 варіант 3	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	9,2	261,16	256,00	0,04	5,12
172	+&С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	176,77	34,41	33,70	0,04	0,67
173	+&С111-1788-1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	301,56	0,90	0,85	0,03	0,02
174	+С111-1789 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,0984	3753,81	3680,00	0,21	73,60
175	+С111-1809 варіант 3	Сталь круга	т	0,0324	34107,05	33264,72	173,56	668,77
176	+С111-1837 варіант 8	Прокат кутовий сталевий 75х75х6	т	0,058864	32001,03	31200,00	173,56	627,47
177	+С111-1844-1 варіант 2	Облицювальний кутик	м	38	24,00	23,50	0,03	0,47
178	+С111-1844-1 варіант 3	Кутик металевий пристінний	м	186,948	43,89	43,00	0,03	0,86
179	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00672309	106710,57	104428,87	189,34	2092,36
180	+С111-1851 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	152	0,85	0,82	0,01	0,02
181	+&С111-1851-1	Саморізи	шт	6590,1	0,95	0,90	0,03	0,02
182	+&С111-1851-2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	514,107	0,93	0,88	0,03	0,02
183	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00006	39705,85	38737,96	189,34	778,55
184	+С111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	72	331,71	325,00	0,21	6,50
185	+С111-1870 варіант 2	Шайби	т	0,000232554	81552,06	79740,26	212,74	1599,06
186	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0049689	23722,26	23023,16	233,96	465,14
187	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,003289	31189,95	30300,41	277,97	611,57
188	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	48	16,61	16,00	0,28	0,33
189	+&С111-1896-1 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, шпаклювання мінеральних основ	кг	512,88	12,58	12,10	0,23	0,25
190	+С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	45	16,47	15,90	0,25	0,32
191	+С111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка типу Фюгенфюллер або еквівалент	кг	64,0815	17,39	16,80	0,25	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка гіпсова універсальна	кг	1,39312	17,49	16,90	0,25	0,34
193	+&С111-2015-4-1 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	59,4	16,55	16,00	0,23	0,32
194	+&С111-665П-1-О варіант 2	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG)	м2	126,4	209,16	205,00	0,06	4,10
195	+&С111-665П-1-О варіант 3	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG, Біогард, 24) стійкий до миття	м2	85,24	611,04	599,00	0,06	11,98
196	+&С111-665П-1-О варіант 4	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG) перфорований	м2	17,325	555,96	545,00	0,06	10,90
197	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,003	8870,40	8576,75	119,72	173,93
198	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	0,00018	10402,00	10078,32	119,72	203,96
199	+С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	3686,09	3600,00	13,81	72,28
200	+С113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	4	166,36	163,00	0,10	3,26
201	+С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	7	70,41	69,00	0,03	1,38
202	+С113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	48	79,55	77,96	0,03	1,56
203	+С113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	96	98,45	96,42	0,10	1,93
204	+С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	8	250,39	245,31	0,17	4,91
205	+С113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	4	478,67	469,00	0,28	9,39
206	+С113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	24,48	39,05	38,00	0,28	0,77
207	+С113-1701 варіант 4	Теплова ізоляція Ф35 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	91,8	50,27	49,00	0,28	0,99
208	+С113-1701 варіант 6	Теплова ізоляція Ф54 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	4,08	84,95	83,00	0,28	1,67
209	+С113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	8,16	64,55	63,00	0,28	1,27
210	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	123	8,49	8,29	0,03	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	+C113-1705 варіант 11	Вентиль радіаторний кутовий верхній, 1/2"	шт	6	458,01	449,00	0,03	8,98
212	+C113-1705 варіант 12	Вентиль радіаторний кутовий нижній, 1/2"	шт	6	498,81	489,00	0,03	9,78
213	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	29,47	28,86	0,03	0,58
214	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	48,59	47,61	0,03	0,95
215	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	11,27	11,02	0,03	0,22
216	+C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	37,20	36,44	0,03	0,73
217	+C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	63,44	62,17	0,03	1,24
218	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	13,96	13,66	0,03	0,27
219	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	20,56	20,13	0,03	0,40
220	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	39,57	38,76	0,03	0,78
221	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	58,47	57,29	0,03	1,15
222	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	20,06	19,64	0,03	0,39
223	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	27	37,97	37,20	0,03	0,74
224	+C113-1748 варіант 2	Паста паковочна UNIPAK	шт	2	45,93	45,00	0,03	0,90
225	+C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	69,08	67,68	0,05	1,35
226	+C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	120,60	118,17	0,07	2,36
227	+C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	16	153,03	150,00	0,03	3,00
228	+C113-1771 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25x3/4"	шт	3	127,53	125,00	0,03	2,50
229	+C113-1773 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф 40x1 1/4" мм	шт	2	520,23	510,00	0,03	10,20
230	+C113-1777 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	19	9,34	9,06	0,10	0,18
231	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	14	5,00	4,87	0,03	0,10
232	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	13,64	13,34	0,03	0,27
233	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	37,57	36,80	0,03	0,74
234	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	2	77,20	75,66	0,03	1,51
235	+C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12	52,40	51,34	0,03	1,03
236	+C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	6	594,64	582,95	0,03	11,66
237	+C113-1839 варіант 3	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	69	66,98	65,64	0,03	1,31
238	+C113-1839 варіант 4	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 32/15	шт	2	133,65	131,00	0,03	2,62
239	+C113-1842 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	3	163,16	159,93	0,03	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	+С113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE	шт	2	163,23	160,00	0,03	3,20
241	+С113-1873-1А варіант 2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	2	300,93	295,00	0,03	5,90
242	+С113-1873-1А варіант 4	Кульовий кран d 1 1/4" BB	шт	1	774,21	759,00	0,03	15,18
243	+С113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	29	300,93	295,00	0,03	5,90
244	+С113-1873-1А варіант 6	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
245	+С113-1873-1Б варіант 4	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	3	336,63	330,00	0,03	6,60
246	+С113-1873-1В варіант 1	Кульовий кран d 1 " BB	шт	1	634,47	622,00	0,03	12,44
247	+С113-1873-1В варіант 2	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	482,44	472,95	0,03	9,46
248	+С113-1873-1Г варіант 1	Кульовий кран d 1 1/2 " BB	шт	2	2142,03	2100,00	0,03	42,00
249	+С113-1879 варіант 4	Хомут м/р 1 1/4"	шт	15	29,61	29,00	0,03	0,58
250	+С113-1910 варіант 1	Короб пластиковий 100x60	м	20,4	101,05	99,00	0,07	1,98
251	+С113-1911 варіант 4	Лоток перфорований з кришкою розм. 80x200 довжиною 3м	м	5	467,23	458,00	0,07	9,16
252	+С113-2072 варіант 3	Різьба сталевая 1 1/4"	шт	2	29,61	29,00	0,03	0,58
253	+С113-2075 варіант 2	Різьба сталевая 1"	шт	1	42,87	42,00	0,03	0,84
254	+С113-2076 варіант 1	Резьба сталь 1 1/2"	шт	4	58,17	57,00	0,03	1,14
255	+С113-2079 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1 1/2"	шт	2	1067,97	1047,00	0,03	20,94
256	+С113-2080 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1 1/4"	шт	1	392,73	385,00	0,03	7,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	+С113-2081 варіант 1	Гвинтові з'єднання 1"	шт	1	415,17	407,00	0,03	8,14
258	+С113-2089 варіант 2	Фіксатор пластмасовий одинарний	шт	936,9	5,98	5,83	0,03	0,12
259	+С113-2106 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В	шт	5	183,63	180,00	0,03	3,60
260	+С113-2107 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В	шт	1	250,00	245,07	0,03	4,90
261	+С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	455,51	16,35	16,00	0,03	0,32
262	+С113-2135 варіант 1	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 2100х1900 (h)	шт	1	5565,07	5455,60	0,35	109,12
263	+С113-2135 варіант 2	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 1900х1900 (h)	шт	6	5055,07	4955,60	0,35	99,12
264	+С113-2135 варіант 3	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 2250х1400 (h)	шт	5	4341,07	4255,60	0,35	85,12
265	+С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	8,5	71,89	70,43	0,05	1,41
266	+С113-2228 варіант 1	Ніпель радіаторний 1"	шт	12	31,65	31,00	0,03	0,62
267	+С113-2229 варіант 1	Прокладка міжсекційна радіаторна 1"	шт	12	5,12	5,00	0,02	0,10
268	+С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	39,78	38,99	0,01	0,78
269	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	25,43	24,90	0,03	0,50
270	+С113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	82,88	81,22	0,03	1,63
271	+С113-2273 варіант 3	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	44,78	43,87	0,03	0,88
272	+С113-2278 варіант 3	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	4	25,99	25,45	0,03	0,51
273	+С113-2279 варіант 3	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	1	25,26	24,73	0,03	0,50
274	+С113-2290 варіант 2	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	30,47	29,84	0,03	0,60
275	+С113-2297 варіант 1	Витяжний ковпак ф125 типу Вентс МВ 122 ВК	шт	1	277,47	272,00	0,03	5,44
276	+С114-268-У варіант 1	Матеріали мінераловатні, 50 мм	м2	12,24	206,13	202,00	0,09	4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	+C118-34 варіант 2	Буква декоративна до 150 мм	шт	102	127,54	125,00	0,04	2,50
278	+C118-34 варіант 3	Буква декоративна до 250 мм	шт	30	295,84	290,00	0,04	5,80
279	+C118-34 варіант 4	Буква декоративна до 400 мм	шт	10	397,84	390,00	0,04	7,80
280	+C118-61 варіант 1	Ізолятор-тримач SM76	шт	16	94,10	92,00	0,25	1,85
281	+C118-61 варіант 2	Ізолятор-тримач SM40	шт	6	32,90	32,00	0,25	0,65
282	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0032	73618,94	72872,91	198,00	548,03
283	+C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні	т	0,029	74532,33	72872,91	198,00	1461,42
284	+C123-350 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	164,445	54,20	53,00	0,14	1,06
285	+C123-352 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	328,89	58,30	57,00	0,16	1,14
286	+C123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	164,445	50,11	49,00	0,13	0,98
287	+C123-443-2 варіант 2	Металопластикова перегородка l=900мм; h=2200мм з сталевими опорами до стелі	м2	3,96	7348,91	7200,00	4,81	144,10
288	+C123-443-2 варіант 3	Металопластикова перегородка - поперечні планки	м2	5,04	6736,91	6600,00	4,81	132,10
289	+C123-443-2 варіант 4	Металопластикова перегородка l=900мм; h=3008мм з опорами та місцем для ролетного заповнення	м2	2,7072	7042,91	6900,00	4,81	138,10
290	+C123-443-2 варіант 5	Металопластикова перегородка l=4240мм; h=2400мм	м2	10,176	6940,91	6800,00	4,81	136,10
291	+C123-443-2 варіант 6	Металопластикова перегородка (добірна панель) L=11800мм; h=200мм	м2	2,36	6736,91	6600,00	4,81	132,10
292	+C123-444 варіант 3	Металопластикова перегородки l=4500мм; h=2200мм	м2	9,9	6940,53	6800,00	4,44	136,09
293	+C123-444-2 варіант 1	Дверні ролети індивідуального виготовлення в комплекті з опорними конструкціями	м2	6,3	3337,98	3268,09	4,44	65,45
294	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0094224	33294,49	32468,10	173,56	652,83
295	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0082	33198,56	32374,05	173,56	650,95
296	+&C126-952-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	305,15	29,61	29,00	0,03	0,58
297	+C126-953 варіант 2	Подовжувач для профілю	шт	53,85	29,64	29,00	0,06	0,58
298	+C126-1238 варіант 3	Поручнен для МГН для раковини настінний посилений	шт	1	2386,99	2340,00	0,19	46,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	+C126-1282 варіант 1	Бокс на 6 модулів, прозора кришка, навісний розм. 200x148x95 IP41 У	шт	3	119,27	112,00	4,93	2,34
300	+C126-1282 варіант 2	Блок розподільчий на DIN-рейку 250A	шт	5	633,35	616,00	4,93	12,42
301	+C126-1282 варіант 3	Блок розподільчий на DIN-рейку 160A	шт	5	268,19	258,00	4,93	5,26
302	+C126-1282 варіант 4	Блок розподільчий на DIN-рейку 100A	шт	5	108,05	101,00	4,93	2,12
303	+C126-1282 варіант 5	Блок розподільчий на DIN-рейку 80A	шт	5	101,93	95,00	4,93	2,00
304	+C126-1300 варіант 2	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	38	29,94	28,99	0,36	0,59
305	+&C126-1300- 1100 варіант 1	Профіль напрямний	м	1,044	84,01	82,00	0,36	1,65
306	+&C126-1300- 1200 варіант 1	Профіль стійковий	м	2,16	101,86	99,50	0,36	2,00
307	+C126-1310 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	403,875	89,78	88,00	0,02	1,76
308	+C126-1311 варіант 2	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	161,55	68,38	67,00	0,04	1,34
309	+C130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 500/96) (0,2 кВт)	шт	15	307,52	299,00	2,49	6,03
310	+C130-226 варіант 4	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 200/96) (0,13 кВт)	шт	80	272,84	265,00	2,49	5,35
311	+&C130-270- 1-1 варіант 1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100	шт	1	2559,10	2500,00	8,92	50,18
312	+&C130-270- 1-2 варіант 2	шафа металева для навісної установки, розміром 600x1200x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55;	шт	1	11082,22	10856,00	8,92	217,30
313	+&C130-270- 1-2 варіант 3	Шафа АВР 1800x1200x500	шт	1	16182,22	15856,00	8,92	317,30
314	+C130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф110 мм	шт	1	267,20	250,00	11,96	5,24
315	+C130-465 варіант 3	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом	шт	6	4692,07	4600,00	0,07	92,00
316	+C130-465 варіант 4	Змішувач нержавійка для кухні	шт	8	3702,67	3630,00	0,07	72,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	+С130-616 варіант 4	Змішувач для умивальника	комплект	3	1122,32	1100,00	0,31	22,01
318	+С130-616 варіант 5	Кран водорозбірний набортний	комплект	1	398,12	390,00	0,31	7,81
319	+С130-644 варіант 4	Умивальник в комплекті	комплект	4	2911,24	2850,00	4,16	57,08
320	+С130-1103 варіант 3	Блочки	шт	2	30,68	30,03	0,05	0,60
321	+С130-1108 варіант 5	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	7,66	1428,13	1399,00	1,13	28,00
322	+С130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	13,43	1204,75	1180,00	1,13	23,62
323	+С130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,43	15,09	0,04	0,30
324	+С142-10-2	Вода	м3	7,3398	84,02	84,02	-	-
325	+С147-29 варіант 2	В'язальний дріт	100кг	0,043722	4871,41	4758,53	17,36	95,52
326	+&С171-393П-1-Р варіант 2	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, ІР44	шт	9	127,51	125,00	0,01	2,50
327	+&С171-420П варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	1456,63	1428,00	0,07	28,56
328	+&С171-420П-1-С варіант 3	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)	шт	9	469,27	460,00	0,07	9,20
329	+&С171-951П-1-Ц варіант 3	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	13,66	6936,14	6800,00	0,14	136,00
330	+&С171-951П-1-Ц варіант 4	Дверні блоки з металопластика зовнішні, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	7,17	8976,14	8800,00	0,14	176,00
331	+&С171-1006П-1-Ш варіант 9	Витяжний анемостат Ф100 мм	шт	3	260,18	255,00	0,08	5,10
332	+&С171-1078П-1-Э варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	99,688	17,86	17,50	0,01	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	+&C171-2217П-1-1А варіант 2	Піна монтажна	л	4,91672	408,14	400,00	0,14	8,00
334	+&C171-2219П-1-1Б варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	10,659	598,12	586,00	0,39	11,73
335	+&C172-1393П-1-1У варіант 3	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	16	3,89	3,80	0,01	0,08
336	+&C1000-12 варіант 3	Змішувач для ванни, настінний з душевою лійкою	шт	2	1642,70	1610,22	0,27	32,21
337	+&C1000-18 варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	38,4104	8,60	8,60	-	-
338	+&C1000-19 варіант 2	Піна монтажна	л	3,37531	400,00	400,00	-	-
339	+&C1000-31 варіант 2	Герметик акриловий	л	1,71	428,66	420,00	0,25	8,41
340	+&C1000-32 варіант 3	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	1633,034	24,00	24,00	-	-
341	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,009471	70887,89	69285,53	212,40	1389,96
342	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,065032	42809,45	41796,49	173,56	839,40
343	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,045	32870,69	32052,61	173,56	644,52
344	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,001491	114918,28	112373,11	291,87	2253,30
345	C1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,0000002	29348,73	28472,13	301,13	575,47
346	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0008785	71117,72	69431,38	291,87	1394,47
347	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,0000003	94083,07	91925,59	312,71	1844,77
348	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000665	104497,63	102156,79	291,87	2048,97
349	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000008	529934,52	519251,78	291,87	10390,87
350	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,08978	3719,07	3368,18	277,97	72,92
351	+C1421-9470 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	0,2336	1061,75	690,00	350,93	20,82
352	+C1421-9474 варіант 2	Щебень будівельний фракції 20-40 мм	м3	17,31016	1027,68	680,00	327,53	20,15
353	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний	м3	1,07863	661,29	410,00	238,32	12,97
354	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш суха піскоцементна	м3	0,88608	4069,81	3735,80	254,21	79,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	5,8794	6085,18	5800,00	165,86	119,32
356	+С1421-9874 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	т	12,204	5738,19	5459,82	165,86	112,51
357	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,39	677,49	410,00	254,21	13,28
358	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,570231	8142,63	7374,46	608,51	159,66
359	+С1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,075	7795,57	7034,21	608,51	152,85
360	+С1424-11670 варіант 2	Пінополістиролбетон	м3	6,21716	3565,93	3305,58	190,43	69,92
361	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	2154,74	1763,37	349,12	42,25
362	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,076	2617,59	2217,14	349,12	51,33
363	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	12,74208	2987,46	2579,76	349,12	58,58
364	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,2475	2389,81	1993,83	349,12	46,86
365	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,233333	2603,35	2203,18	349,12	51,05
366	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6,9953	2833,78	2429,10	349,12	55,56
367	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,2852	2514,41	2115,99	349,12	49,30
368	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00192	2752,78	2349,68	349,12	53,98
369	+С1426-11783 варіант 2	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	3	226,34	220,00	1,90	4,44
370	+&С1501-133- 1 варіант 3	Анемостат 125 мм	шт	8	227,67	223,00	0,21	4,46
371	+&С1501-134 варіант 3	Решітка Н-35-45 (RAL 9016) 600х350h	шт	1	1150,77	1128,00	0,21	22,56
372	+&С1501-138- 1 варіант 10	Гнучка вставка ф200	шт	2	693,81	680,00	0,21	13,60
373	+&С1501-142- 1 варіант 2	Гнучка вставка ф100	шт	6	300,09	294,00	0,21	5,88
374	+&С1501-143- 1 варіант 2	Зворотній клапан ф 100	шт	3	412,29	404,00	0,21	8,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	+&C1501-144 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий, ф100, ПЛ-10-1А-ДН100	шт	1	1561,25	1530,00	0,64	30,61
376	+&C1501-152 варіант 2	Зворотній клапан ф200	шт	1	324,00	324,00	-	-
377	+&C1501-153 варіант 5	Припливна лінійна решітка 500x250 мм	шт	4	512,25	502,00	0,21	10,04
378	+&C1501-169 варіант 2	Зонт № 1 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, 800x700 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	17259,66	16900,00	21,24	338,42
379	+&C1501-170 варіант 2	Зонт № 2 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 1400x1000 мм, підкл. - 1хф250	шт	1	22053,66	21600,00	21,24	432,42
380	+&C1501-171 варіант 2	Зонт № 3 - Витяжний зонт острівний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 1800x1996 мм, підкл. - 2хф355	шт	1	34293,66	33600,00	21,24	672,42
381	+&C1501-172 варіант 2	Зонт № 4 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 900x1150 мм, підкл. - 1хф200 (монтаж на кришку пароконвектомата)	шт	1	18585,66	18200,00	21,24	364,42
382	+&C1501-173 варіант 2	Зонт № 5 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 1455x800 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	16851,66	16500,00	21,24	330,42
383	+C1512-1 варіант 4	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	10	178,51	175,00	0,01	3,50
384	+C1512-1 варіант 5	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	55	280,51	275,00	0,01	5,50
385	+C1512-1 варіант 7	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки	шт	37	28,57	28,00	0,01	0,56
386	+C1512-1 варіант 8	Коробка установочна для вимикачів та розеток для зовнішнього монтажу	шт	2	48,97	48,00	0,01	0,96
387	+C1512-1 варіант 11	Консоль для лотка шириною 200 мм	шт	5	397,81	390,00	0,01	7,80
388	+C1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	255	5,62	5,50	0,01	0,11
389	+C1512-2 варіант 3	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)	шт	5	601,81	590,00	0,01	11,80
390	+C1512-2 варіант 5	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	52	5,62	5,50	0,01	0,11
391	+C1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	130	9,70	9,50	0,01	0,19
392	+C1522-25 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000008	1026680,31	1006375,76	173,56	20130,99
393	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	1205964,73	1182144,80	173,56	23646,37
394	+&C1524-1-1-1X варіант 3	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	79,1	110,22	108,00	0,06	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	+&C1524-1-2-1Ц варіант 7	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	8	351,93	345,00	0,03	6,90
396	+&C1524-1-2-1Ц варіант 8	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	18	529,41	519,00	0,03	10,38
397	+&C1524-1-2-1Ц варіант 9	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	7	548,79	538,00	0,03	10,76
398	+&C1524-1-2-1Ц варіант 10	Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS	шт	2	805,83	790,00	0,03	15,80
399	+&C1524-1-2-1Ц варіант 11	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	24	1684,05	1651,00	0,03	33,02
400	+C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	1	9,51	9,09	0,23	0,19
401	+C1536-103 варіант 2	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	28,94	28,00	0,37	0,57
402	+C1536-103 варіант 3	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	8	28,94	28,00	0,37	0,57
403	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0914	1199,16	1175,28	0,37	23,51
404	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,7973	232,89	227,95	0,37	4,57
405	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2799	249,77	244,80	0,07	4,90
406	+C1545-4 варіант 7	Стопор дверний	100шт	0,03	202,03	198,00	0,07	3,96
407	+C1545-4 варіант 8	Дозакривач	100шт	0,02	2346,07	2300,00	0,07	46,00
408	+C1545-8 варіант 2	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	1265,662	1,14	0,98	0,14	0,02
409	+C1545-8 варіант 4	Тяга підвісу	шт	264,13	8,83	8,52	0,14	0,17
410	+C1545-8 варіант 10	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	9	1448,54	1420,00	0,14	28,40
411	+C1545-10 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	18	4716,72	4623,82	0,42	92,48
412	+C1545-18 варіант 3	Вимикач для відкритої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44	шт	2	188,96	185,00	0,25	3,71
413	+C1545-28 варіант 2	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	8	224,42	220,00	0,02	4,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	+С1545-28 варіант 3	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	22	224,42	220,00	0,02	4,40
415	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3383	824,72	808,36	0,19	16,17
416	+С1545-42 варіант 4	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,37	19890,19	19500,00	0,19	390,00
417	+С1545-43 варіант 4	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	1826,58	1826,33	0,25	-
418	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1144	316,15	309,76	0,19	6,20
419	+С1545-56 варіант 2	Затискач набірний	100шт	0,0102	1306,20	1259,56	21,03	25,61
420	+С1545-58-1 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	264,13	19,76	19,29	0,08	0,39
421	+С1545-58-1 варіант 6	Табличка з позначенням (згідно проекту)	шт	43	147,98	145,00	0,08	2,90
422	+С1545-58-1 варіант 7	Табличка технологіні	шт	32	147,98	145,00	0,08	2,90
423	+&С1545-58-1-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	20	30,02	30,00	0,02	-
424	+&С1545-58-1-2 варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	2	175,25	175,00	0,25	-
425	+&С1545-63-1 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	10	532,04	532,00	0,04	-
426	+&С1545-63-2 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	4	543,04	543,00	0,04	-
427	+&С1545-63-3 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	4	543,04	543,00	0,04	-
428	+&С1545-63-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	9	543,04	543,00	0,04	-
429	+&С1545-63-5 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25	шт	4	543,04	543,00	0,04	-
430	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,088	30,86	30,13	0,12	0,61
431	+&С1545-71-1 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1	2719,11	2719,00	0,11	-
432	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0012	125014,04	122350,38	212,40	2451,26
433	С1545-94	Гак У625	100шт	0,01002	1637,14	1603,34	1,70	32,10
434	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0529	907,31	889,25	0,27	17,79
435	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	753,57	738,46	0,33	14,78
436	+С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408	1138,00	1115,11	0,58	22,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	+C1545-142 варіант 3	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а	100шт	0,1836	5201,16	5097,75	1,43	101,98
438	+C1545-150 варіант 2	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,13	842,34	825,35	0,47	16,52
439	+C1545-153 варіант 3	Наконечники кабельні	шт	13,26	131,57	128,98	0,01	2,58
440	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	453,19	444,07	0,23	8,89
441	+C1545-158 варіант 3	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0002	92,14	90,31	0,02	1,81
442	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,01952	40086,58	39054,19	246,38	786,01
443	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	1526,99	1490,69	6,36	29,94
444	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,38995	257,17	251,43	0,70	5,04
445	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0408	124,96	121,81	0,70	2,45
446	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	50,22	49,10	0,14	0,98
447	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,0232	25,98	25,36	0,11	0,51
448	+C1545-189 варіант 3	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	2753,68	2696,80	2,89	53,99
449	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,0232	82,60	80,90	0,08	1,62
450	+&C1545-260- 1-1Ш варіант 3	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМГ-ВКС	м	78	14,02	14,00	0,02	-
451	C1545-262	Труба ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,4052	110,39	108,00	0,23	2,16
452	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0009254	255688,09	250440,96	233,64	5013,49
453	C1545-291	Шпилька	комплект	67,32	65,16	63,80	0,08	1,28
454	+&C1545-294- 1 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	6	2857,12	2855,00	2,12	-
455	+&C1545-453- 1 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	8	37,02	37,00	0,02	-
456	+&C1545-453- 3 варіант 1	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	9	569,04	569,00	0,04	-
457	+&C1545-453- 9 варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08)	шт	4	234,11	234,00	0,11	-
458	+&C1545-454- 1 варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	8	253,04	253,00	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	+&C1545-454-2 варіант 1	Груз натяжний ГН-BKS	шт	4	657,85	657,80	0,05	-
460	+&C1545-455-1 варіант 1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	27	616,06	616,00	0,06	-
461	+&C1545-456-1 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	4	2091,11	2091,00	0,11	-
462	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00015	175080,96	171381,61	266,39	3432,96
463	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00017	322404,17	315790,65	291,87	6321,65
464	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02	71,10	65,41	4,30	1,39
465	+C1547-3 варіант 3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А (типу FB2-63 3P C 20A)	шт	1	433,39	420,00	4,89	8,50
466	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБОО2ВСП-3-а УХЛЗ.1)	шт	9	1694,57	1661,00	0,34	33,23
467	+&C1547-4-1-1Щ варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	13	4847,45	4752,00	0,40	95,05
468	+&C1547-4-1-1Щ варіант 6	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з БАЖ накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент)	шт	7	8527,61	8360,00	0,40	167,21
469	+C1547-6 варіант 5	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)	шт	2	969,10	950,00	0,10	19,00
470	+C1547-6 варіант 6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=250А	шт	1	4284,10	4200,00	0,10	84,00
471	+C1547-6 варіант 11	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=112А, типу FMC3S 3P 125A	шт	3	3493,60	3425,00	0,10	68,50
472	+&C1547-6-12-1Э варіант 5	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А (типу FB2-63 3P C32A)	шт	1	354,24	347,23	0,06	6,95
473	+&C1547-6-12-1Э варіант 7	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А (типу FMC3/3U 3P 80A)	шт	1	2613,30	2562,00	0,06	51,24
474	+&C1547-6-12-1Э варіант 11	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=63А (типу FB3-125 3P C 63A)	шт	1	1784,04	1749,00	0,06	34,98
475	+&C1547-6-12-1Э варіант 12	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=100А (типу FMC3/3U 3P 100A)	шт	2	2560,26	2510,00	0,06	50,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	+&C1547-6-12-1Э варіант 13	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1	158,16	155,00	0,06	3,10
477	+&C1547-6-12-1Э варіант 15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	3	367,26	360,00	0,06	7,20
478	+&C1547-6-12-1Э варіант 16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А (типу FMC3/3U 3P 80A)	шт	1	2613,30	2562,00	0,06	51,24
479	+&C1547-6-12-1Э варіант 17	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=125А (типу FMC3/3U 125A)	шт	1	2545,32	2495,35	0,06	49,91
480	+&C1547-6-12-1Э варіант 20	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=40А (типу FB3-63 3P C 40A)	шт	1	435,60	427,00	0,06	8,54
481	+&C1547-6-12-1Э варіант 21	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=50А (типу FB3-63 3P C 50A)	шт	1	713,04	699,00	0,06	13,98
482	+C1547-8 варіант 1	Перекидний рубильник 3-х полюсний рубильник, Ін=250А типу ВР32-35 В31 або еквівалент	шт	2	1008,81	989,00	0,03	19,78
483	+C1547-9 варіант 2	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=10А (типу FB2-63 3P C 10A)	шт	1	363,15	356,00	0,03	7,12
484	+C1547-16 варіант 6	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	2	3733,39	3660,00	0,19	73,20
485	+C1547-16 варіант 7	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	5	1071,19	1050,00	0,19	21,00
486	+C1547-16 варіант 10	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	5	4947,19	4850,00	0,19	97,00
487	+C1555-5 варіант 2	Суміш для заповнення швів водостійка	кг	88,3723	178,74	175,00	0,24	3,50
488	+C1555-5 варіант 3	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	18,067	83,88	82,00	0,24	1,64
489	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	34	13,64	13,14	0,23	0,27
490	+C1630-26 варіант 3	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	313,81	307,30	0,36	6,15
491	+C1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 32 мм	шт	1	1394,90	1362,54	5,01	27,35
492	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	48,225548	144,78	141,70	0,24	2,84
493	+C1630-115 варіант 2	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	1	168,49	165,00	0,19	3,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	+С1630-115 варіант 3	Кронштейни для радіаторів сталевих, підлоговий	комплект	5	474,49	465,00	0,19	9,30
495	+С1630-973 варіант 6	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	18	176,10	171,65	1,00	3,45
496	+С1630-1910 варіант 1	Клапани зворотні латунні діам. 32мм	шт	1	407,00	399,00	0,02	7,98
497	+С1632-112 варіант 4	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	15,2	86,48	82,00	2,78	1,70
498	+С1632-112 варіант 5	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3	м2	7,5	226,22	219,00	2,78	4,44
499	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	72,9	8,43544	8,43544	-	-
500	+С188888-4 варіант 2	Анкер-клин 6х60 мм	шт	210	4,30	4,20	0,02	0,08
501	+С188888-4 варіант 3	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	210	6,65	6,50	0,02	0,13
502	+С188888-4 варіант 7	Дюбель 6/42 мм	шт	3,684	0,79	0,75	0,02	0,02
503	+С188888-4 варіант 9	Відвід сталевий 32х3	шт	4	45,91	45,00	0,01	0,90
504	+К589921- А003 варіант 1	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	7,3	193,41	184,00	5,62	3,79
505	+1507-1012 варіант 1	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент	шт	3	1835,38	1799,04	0,35	35,99
506	+1507-1012 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент	шт	1	6013,30	5895,04	0,35	117,91
507	+&1704- 20976-1-1 варіант 1	Фільтр зворотного осмосу	шт	1	4866,24	4769,97	0,85	95,42
508	+&15093- 35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,471103	26809,68	26260,00	24,00	525,68
509	+&15093- 35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,03876	43129,02	42250,00	33,35	845,67
510	+&15093- 35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,08568	44608,02	43700,00	33,35	874,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	+&15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,0721	50432,66	49360,00	83,78	988,88
512	+&15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0255	69104,34	67716,00	33,35	1354,99
513	+&15093-35013-6-1Ю варіант 2	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х10 мм2 (типу ПВЗнгд 1х10)	1000м	0,0255	55132,00	54000,00	50,98	1081,02
514	+&15093-35013-6-1Ю варіант 3	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х4 мм2 (типу ПВЗнгд 1х4)	1000м	0,051	22696,00	22200,00	50,98	445,02
515	+&15093-35013-6-1Ю варіант 4	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х120 мм2 (типу ПВЗнгд 1х120)	1000м	0,0204	724252,00	710000,00	50,98	14201,02
516	+15093-35023 варіант 5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм2	1000м	0,0357	254499,93	249480,00	29,74	4990,19
517	+15093-35023 варіант 6	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм2	1000м	0,142188	147399,93	144480,00	29,74	2890,19
518	+&15093-35023-1 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм2	1000м	0,0918	105455,10	103330,00	57,35	2067,75
519	+&15093-35023-4 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм2	1000м	0,02448	1239982,61	1215100,00	569,23	24313,38
520	+&15093-35033-1 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм2	1000м	0,0051	629234,88	616600,00	296,94	12337,94
521	+&15093-35121-2 варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм2	1000м	0,0153	2905252,54	2846800,00	1486,80	56965,74
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
522	C1999-9003	Бензин	кг	0,4596	62,71	62,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	197,4137	8,43544	8,43544		
524	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9808	159,41	159,41		
525	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,771	142,97	142,97		
526	C1999-9009	Дрова	м3	0,06	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
527	+1503-8277 варіант 1	Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4	пм	6	621,48	598,00	17,94	5,54
528	+1504-1408 варіант 1	Трансформатор струму 300/5, кл. т. 0,5s, тип Т-0,66	шт	6	1205,55	1160,00	34,80	10,75
529	+1504-1415 варіант 1	Лічильник активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, кл. т. 1, 10А, 380В	шт	4	3998,07	3847,00	115,41	35,66
530	+1517-1477-1 варіант 1	Лічильник холодної води муфтовий Baylan КК-12 R160 Ду 15	шт	1	1454,98	1400,00	42,00	12,98
531	+1602-30092 варіант 4	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	2	88398,60	85185,00	2555,55	658,05
532	+1602-30092 варіант 5	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	2	66606,38	64185,00	1925,55	495,83
533	+2402-3018 варіант 3	Шафа пожежна для вогнегасника	шт	14	1371,84	1320,00	39,60	12,24
534	+&10000-30-1 варіант 1	Бак для сміття на 90л, габ. 480х470х750(н) мм	шт	2	2390,32	2300,00	69,00	21,32
535	+&10000-30-1 варіант 2	Емблема на самоклеючій плівці	шт	40	34,20	12,50	0,38	21,32
536	+&10000-30-2 варіант 1	Навіс для двох контейнерів (3000х1500х2000)	шт	1	24942,48	24000,00	720,00	222,48
537	+241996-11017 варіант 3	Модульна картина (3 елементи) "Апельсини", Висота 70 см, ширина 125 см	шт	1	2629,35	2530,00	75,90	23,45
538	+241996-11017 варіант 4	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий	шт	8	39,02	35,00	1,05	2,97
539	+241996-11022 варіант 3	Ролети віконні індивідуального виготовлення (комплект на 1 вікно)	шт	4	7236,86	6963,41	208,90	64,55
540	+241996-11022 варіант 4	Емблема на плівці А-4	шт	25	25,98	25,00	0,75	0,23
541	+560103-29-А варіант 4	Стільниця під умивальник	шт	1	2078,54	2000,00	60,00	18,54
542	+560103-38-А варіант 2	Тумба	шт	1	3307,12	3200,00	96,00	11,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
543	+560103-38-А варіант 4	Підставка до 10 рівневої пароковекційної печі	шт	2	4749,12	4600,00	138,00	11,12

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Кошторисна вартість об'єкта	1761,238 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,55031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	377,216 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	2,5	-	2,5	0,01476	1,923	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	240,818	-	240,818	0,42961	63,267	-
3	02-01-03	на електротехнічні рішення	456,742	-	456,742	0,36497	52,596	-
4	02-01-04	на опалення, вентиляція та кондиціонування	106,142	-	106,142	0,22979	33,563	-
5	02-01-05	на водопостачання та водовідведення	60,621	-	60,621	0,06038	8,937	-
6	02-01-07	на технологічні рішення	240,529	-	240,529	0,92263	130,37	-
7	02-01-08	на придбання устаткування технологічне устаткування	0,429	80,506	80,935	-	-	-
8	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи	44,787	-	44,787	0,18261	35,399	-
9	02-01-010	на системи протипожежного захисту	218,154	310,01	528,164	0,34556	51,161	-
--								
-		Всього:	1370,722	390,516	1761,238	2,55031	377,216	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>0.01298</u> 1,538	<u>-</u> -	<u>0.00020</u> 0,031	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01318</u> 1,569	<u>0.00158</u> 0,354	<u>0.01476</u> 1,923
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>0.38040</u> 52,418	<u>-</u> -	<u>0.00322</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.38362</u> 52,971	<u>0.04599</u> 10,296	<u>0.42961</u> 63,267
02-01-03	електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.32453</u> 44,108	<u>0.00817</u> 1,263	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.33270</u> 45,371	<u>0.03227</u> 7,225	<u>0.36497</u> 52,596
02-01-04	опалення, вентиляція та кондиціонування	<u>0.18810</u> 25,717	<u>0.01600</u> 2,37	<u>0.00402</u> 0,617	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20812</u> 28,704	<u>0.02167</u> 4,859	<u>0.22979</u> 33,563
02-01-05	водопостачання та водовідведення	<u>0.03956</u> 5,668	<u>0.01440</u> 1,891	<u>0.00104</u> 0,173	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05500</u> 7,732	<u>0.00538</u> 1,205	<u>0.06038</u> 8,937
02-01-07	технологічні рішення	<u>0.20110</u> 26,784	<u>0.63172</u> 84,507	<u>0.01553</u> 2,446	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.84835</u> 113,737	<u>0.07428</u> 16,633	<u>0.92263</u> 130,37
02-01-08	придбання устаткування технологічне устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16800</u> 32,163	<u>0.16800</u> 32,163	<u>0.01461</u> 3,236	<u>0.18261</u> 35,399
02-01-010	системи протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.30488</u> 43,562	<u>0.01537</u> 1,933	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32025</u> 45,495	<u>0.02531</u> 5,666	<u>0.34556</u> 51,161
-	Разом :	<u>0.82214</u> 112,125	<u>1.29153</u> 176,438	<u>0.04755</u> 7,016	<u>-</u> -	<u>0.16800</u> 32,163	<u>2.32922</u> 327,742	<u>0.22109</u> 49,474	<u>2.55031</u> 377,216

Склад _____

Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,500 тис. грн.
0,01476 тис.люд.год.
1,923 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати					на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фасад									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,085	10826,71	127,51	920	909	11	89,1600	7,58
					10699,20	115,05			10	0,7726	0,07
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,085	7982,70	580,55	679	629	50	63,5160	5,4
					7402,15	246,67			21	1,5646	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					1599	1538	61		12,98
									31		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1599				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2500				

		Всього по розділу 1					2500				
		Разом прямі витрати по кошторису					1599	1538	61		12,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1599		31		0,2
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					901				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					354				
		Всього будівельні роботи, грн.					2500				

		Всього по кошторису					2500				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1923				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12,98	118,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,2	154,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,58	224,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14,76				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,10812	456,41			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05916	183,20			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,43452				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

240,818 тис. грн.
0,42961 тис.люд.год.
63,267 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		новозведені									
		Мурування 0,4 м3									
1	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,25	5056.53	297.31	11377	2398	669	8.1144	18.26
					1065.66	106.92			241	0.5757	1,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					11377	2398	669		18.26
									241		1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					11377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8310				
		всього заробітна плата, грн.					2639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12787				

		Всього по розділу 1					12787				
		Розділ 2. Прорізи									
		Прямокутні отвори									
2	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	6	<u>1043.39</u> 523,35	<u>519.72</u> 19,16	6260	3140	<u>3118</u> 115	<u>3.8400</u> 0,1152	<u>23.04</u> 0,69
3	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	6	<u>156.46</u> 78,50	<u>77.96</u> 2,87	939	471	<u>468</u> 17	<u>0.5760</u> 0,0173	<u>3.46</u> 0,1
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,4	<u>2936.66</u> 2580,66	<u>356.00</u> 151,26	1175	1032	<u>143</u> 61	<u>21.1080</u> 0,9594	<u>8.44</u> 0,38
5	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,15	<u>24079.72</u> 22525,94	<u>70.35</u> 63,48	3612	3379	<u>11</u> 10	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>23.94</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					11986	8022	<u>3740</u> 203		<u>58.88</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					11986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					8225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1616				
		Всього будівельні роботи, грн.					16347				

		Всього по розділу 2					16347				
		Розділ 3. Опорядження Стін									
6	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,22	<u>4172.91</u> 3680,54	<u>460.06</u> 195,47	918	810	<u>101</u> 43	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>5.87</u> 0,27
7	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,22	<u>3885.03</u> 3586,46	<u>21.98</u> 19,84	855	789	<u>5</u> 4	<u>28.8000</u> 0,1332	<u>6.34</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,801	<u>4285.52</u> 4283,32	<u>2.20</u> 1,98	3433	3431	<u>2</u> 2	<u>31.4280</u> 0,0133	<u>25.17</u> 0,01
9	С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змитування, для внутрішніх робіт	кг	41,652	<u>172.68</u> -	<u>-</u> -	7192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,305	<u>5914.25</u> 5885,67	<u>28.58</u> 25,79	1804	1795	<u>9</u> 8	<u>41.1960</u> 0,1732	<u>12.56</u> 0,05
11	С111-1724	Плитки плінтусні	м	30,805	<u>103.53</u> -	<u>-</u> -	3189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1000-32	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	15,86	<u>24.00</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17772	6825	<u>117</u> 57		<u>49.94</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					17772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10830				
		всього заробітна плата, грн.					6882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1352				
		Всього будівельні роботи, грн.					21421				

		Всього по розділу 3					21421				
		Розділ 4. Опорядження стель									
13	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,302	<u>54684.43</u> 26321,82	<u>7.58</u> 6,84	16515	7949	<u>2</u> 2	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>58.33</u> 0,01
14	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,8524	<u>3168.63</u> 3155,99	<u>12.64</u> 11,41	2701	2690	<u>11</u> 10	<u>23.1564</u> 0,0766	<u>19.74</u> 0,07
		плити 600*600 - 85 м2									
15	& С111-665П-1-О	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG, Біогард, 24) стійкий до миття	м2	85,24	<u>611.04</u> -	<u>-</u> -	52085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		(стеля+прогони)									
16	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,4	<u>18738.77</u> 15753,60	<u>5.06</u> 4,56	7496	6301	<u>2</u> 2	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>46.24</u> 0,01
17	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,4	<u>12826.41</u> 11311,75	<u>5.06</u> 4,56	5131	4525	<u>2</u> 2	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>31.31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,4	<u>1131.37</u>	-	453	453	-	<u>9.7080</u>	<u>3.88</u>
					1131,37	-			-	-	-
19	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8	<u>49.34</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					84776	21918	<u>17</u>		<u>159.5</u>
									16		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					84776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62841				
		всього заробітна плата, грн.					21934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4289				
		Всього будівельні роботи, грн.					96375				

		Всього по розділу 4					96375				
		Розділ 5. Засоби доступності									
20	ПР10-2019	Тактильна табличка									
		Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01	<u>2062.13</u>	-	21	21	-	<u>14.1960</u>	<u>0.14</u>
					2050,47	-			-	-	-
21	& С171-420П варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	<u>1456.63</u>	-	1457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	ПР10-2019	Встановлення табличок	100 шт	0,52	<u>2062.13</u>	-	1072	1066	-	<u>14.1960</u>	<u>7.38</u>
					2050,47	-			-	-	-
23	& С171-420П-1-С варіант 3	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)	шт	9	<u>469.27</u>	-	4223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С1545-58-1 варіант 6	Табличка з позначенням (згідно проекту)	шт	43	<u>147.98</u>	-	6363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ9-40-1	Монтаж планки	100м	1,175	<u>3943.45</u>	-	4634	4634	-	<u>28.2624</u>	<u>33.21</u>
					3943,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-1722 варіант 4	Кутовий відбійник типу ARFEN або еквівалент	м	70,5	<u>509.33</u>	-	35908	-	-	-	-
27	C111-1722 варіант 5	Відбійник для стін	м	47	<u>407.33</u>	-	19145	-	-	-	-
28	ДН10-9-12-1	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	1 м шва	3,2	<u>43.04</u> 32,94	-	138	105	-	<u>0.2280</u>	<u>0.73</u>
29	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00025	<u>42723.56</u> 42723,56	-	11	11	-	<u>366.6000</u>	<u>0.09</u>
30	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,00025	<u>3624.86</u> 3624,86	-	1	1	-	<u>31.1040</u>	<u>0.01</u>
31	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0003	<u>152824.35</u> 77717,13	<u>3970.77</u> 1687,10	46	23	1	<u>607.2600</u> 10,7010	<u>0.18</u> -
32	KP18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0048	<u>15362.04</u> 12700,74	<u>2511.93</u> 870,24	74	61	12 4	<u>99.2400</u> 4,6860	<u>0.48</u> 0,02
33	C111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,003	<u>6007.69</u>	-	18	-	-	-	-
34	C1426-11783 варіант 2	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300x300x40 мм	шт	3	<u>226.34</u>	-	679	-	-	-	-
35	KP13-13-1	Плитка тактильна поліуританова Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,0048	<u>12775.96</u> 12773,76	<u>2.20</u> 1,98	61	61	-	<u>85.7760</u> 0,0133	<u>0.41</u> -
36	C111-1696 варіант 1	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,001	<u>77199.43</u>	-	77	-	-	-	-
37	C111-1598 варіант 1	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,48	<u>1944.56</u>	-	933	-	-	-	-
38	КБ15-186-3 K=1,15	Фарбування ребер сходів Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,244	<u>971.41</u> 971,41	-	237	237	-	<u>6.6240</u>	<u>1.62</u>
39	& C111-404-1 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	4,88	<u>413.33</u>	-	2017	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							77115	6220	13 5		44.25 0,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							77115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					70882 6225 3229 5,27 1179 80344				
		Всього по розділу 5					80344				
40	КБ13-16-1	Розділ 6. Ганок									
	Н2,Н5=1,15	Фарбування пандусу									
41	КР12-55-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,07	<u>2985,20</u>	<u>147,60</u>	209	56	<u>10</u>	<u>4.8714</u>	<u>0.34</u>
		Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,07	<u>800,08</u>	<u>19,66</u>			<u>1</u>	<u>0,1369</u>	<u>0,01</u>
					<u>22161,72</u>	<u>43,97</u>	1551	1403	<u>3</u>	<u>147,0960</u>	<u>10,3</u>
					<u>20047,71</u>	<u>39,67</u>			<u>3</u>	<u>0,2664</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					1760	1459	<u>13</u>		<u>10.64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1760		<u>4</u>		<u>0,03</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288				
		всього заробітна плата, грн.					1463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					284				
		Всього будівельні роботи, грн.					2532				

		Всього по розділу 6					2532				
42	КР12-27-1	Розділ 7. Фасад (с межах ремонту)									
		Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,085	<u>1280,82</u>	<u>-</u>	109	109	<u>-</u>	<u>10.0080</u>	<u>0.85</u>
					<u>1280,82</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,7	<u>49,34</u>	<u>-</u>	84	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,085	<u>11056.05</u> 9928,69	<u>131.90</u> 119,02	940	844	<u>11</u> 10	<u>77.5800</u> 0,7992	<u>6.59</u> 0,07
45	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,000960	<u>360528.50</u> 36003,87	- -	346	35	- -	<u>308.9400</u> -	<u>0.3</u> -
46	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,085	<u>21534.38</u> 21316,74	<u>217.64</u> 196,38	1830	1812	<u>18</u> 17	<u>139.1160</u> 1,3187	<u>11.82</u> 0,11
47	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,001606	<u>360528.50</u> 36003,87	- -	579	58	- -	<u>308.9400</u> -	<u>0.5</u> -
48	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,085	<u>5948.47</u> 5948,47	- -	506	506	- -	<u>35.7480</u> -	<u>3.04</u> -
49	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	9,35	<u>34.41</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
50	KB15-184-1 K=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,085	<u>19054.26</u> 14805,67	- -	1620	1258	- -	<u>108.6336</u> -	<u>9.23</u> -
51	KB15-184-2 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,085	<u>12388.22</u> 9391,56	- -	1053	798	- -	<u>64.9980</u> -	<u>5.52</u> -
52	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,085	<u>1843.55</u> 1839,65	<u>2.20</u> 1,98	157	156	- -	<u>12.7320</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
53	C111-485 варіант 1	Фарба латексна фасадна	т	0,00323	<u>176823.08</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					8117	5576	<u>29</u> 27		<u>38.93</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					8117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512				
		всього заробітна плата, грн.					5603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1051				
		Всього будівельні роботи, грн.					11014				

		Всього по розділу 7					11014				
		Разом прямі витрати по кошторису					212903	52418	<u>4598</u> 553		<u>380.4</u> 3,22
		Разом будівельні роботи, грн.					212903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					52971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27915				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10296				
		Всього будівельні роботи, грн.					240818				

		Всього по кошторису					240818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					429,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63267				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	380,4	137,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,22	169,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	45,99	223,88			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	429,61				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001932	453,29			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8694	769,44			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,01584	761,19			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00193	605,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,53637	456,41			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,41465	183,20			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,10819	58,32			
17	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	13,248	110,28			
18	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	13,248	160,41			
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,10819	18,27			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,4104				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001932				
22	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	0,7296				
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	4,4692548				
24	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	7,379343				
25	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	5,47884				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,8906032				
27	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,000726				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
28	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000595	3767,05	3459,23	233,96	73,86
29	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001771	62918,51	61427,69	257,12	1233,70
30	+&С111-404-1 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	4,88	413,33	405,00	0,23	8,10
31	+С111-485 варіант 1	Фарба латексна фасадна	т	0,00323	176823,08	173098,84	257,12	3467,12
32	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000189	175221,58	171519,47	266,39	3435,72
33	+С111-736 варіант 2	Камені газобетонні	м3	2,07	3729,00	3200,00	455,88	73,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,2244	367,08	359,69	0,19	7,20
35	+C111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1103	6007,69	5700,00	189,89	117,80
36	+C111-1598 варіант 1	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,48	1944,56	1899,00	7,43	38,13
37	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,354	285,63	280,00	0,03	5,60
38	C111-1608	Дрантя	кг	0,272	17,02	16,32	0,37	0,33
39	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	21,33455	49,34	48,00	0,37	0,97
40	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змивання, для внутрішніх робіт	кг	41,652	172,68	169,00	0,29	3,39
41	+C111-1696 варіант 1	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,001	77199,43	75423,97	261,75	1513,71
42	+C111-1722 варіант 4	Кутовий відбійник типу ARFEN або еквівалент	м	70,5	509,33	499,00	0,34	9,99
43	+C111-1722 варіант 5	Відбійник для стін	м	47	407,33	399,00	0,34	7,99
44	+C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	30,805	103,53	101,00	0,50	2,03
45	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	9,35	34,41	33,70	0,04	0,67
46	+C111-1844-1 варіант 3	Кутик металевий пристінний	м	32,616	43,89	43,00	0,03	0,86
47	+&C111-1851-2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	89,694	0,93	0,88	0,03	0,02
48	+&C111-1896-1 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, шпаклювання мінеральних основ	кг	96	12,58	12,10	0,23	0,25
49	+&C111-665П-1-О варіант 3	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG, Біогард, 24) стійкий до миття	м2	85,24	611,04	599,00	0,06	11,98
50	+C123-350 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	28,69	54,20	53,00	0,14	1,06
51	+C123-352 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	57,38	58,30	57,00	0,16	1,14
52	+C123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	28,69	50,11	49,00	0,13	0,98
53	+&C171-420П варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	1456,63	1428,00	0,07	28,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&C171-420П-1-С варіант 3	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)	шт	9	469,27	460,00	0,07	9,20
55	+&C1000-32 варіант 3	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	15,86	24,00	24,00	-	-
56	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,000994	114918,28	112373,11	291,87	2253,30
57	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000399	71117,72	69431,38	291,87	1394,47
58	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний	м3	0,28494	661,29	410,00	238,32	12,97
59	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0315	677,49	410,00	254,21	13,28
60	+C1424-11670 варіант 2	Пінополістиролбетон	м3	0,0624	3565,93	3305,58	190,43	69,92
61	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,00024	2987,46	2579,76	349,12	58,58
62	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,2475	2389,81	1993,83	349,12	46,86
63	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0242	2514,41	2115,99	349,12	49,30
64	+C1426-11783 варіант 2	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	3	226,34	220,00	1,90	4,44
65	+C1545-8 варіант 4	Тяга підвісу	шт	24,16	8,83	8,52	0,14	0,17
66	+C1545-58-1 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	24,16	19,76	19,29	0,08	0,39
67	+C1545-58-1 варіант 6	Табличка з позначенням (згідно проекту)	шт	43	147,98	145,00	0,08	2,90
68	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	34	13,64	13,14	0,23	0,27
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
69	C1999-9003	Бензин	кг	0,4596	62,71	62,71		
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,2079	8,43544	8,43544		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0301	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електротехнічні рішення
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

456,742 тис. грн.
0,36497 тис.люд.год.
52,596 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ									
		ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
1	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	<u>1273.95</u> 693,55	<u>25.91</u> 6,57	2548	1387	<u>52</u> 13	<u>4.8000</u> 0,0421	<u>9.6</u> 0,08
2	КМ39-50-1	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачання на резерв ЩР - Щит розподільчих мереж	пристрій	1	<u>4392.06</u> 871,59	<u>268.31</u> 84,87	4392	872	<u>268</u> 85	<u>6.3200</u> 0,5162	<u>6.32</u> 0,52
3	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	<u>1273.95</u> 693,55	<u>25.91</u> 6,57	1274	694	<u>26</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0421	<u>4.8</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>287.09</u> 275,50	<u>10.99</u> 9,92	287	276	<u>11</u> 10	<u>1.8500</u> 0,0666	<u>1.85</u> 0,07
5	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>496.85</u> 309,21	<u>16.91</u> 10,21	1491	928	<u>51</u> 31	<u>2.1400</u> 0,0686	<u>6.42</u> 0,21
6	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>43147.70</u> 43113,87	- -	863	862	- -	<u>285.3900</u> -	<u>5.71</u> -
7	C1547-6 варіант 6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=250А	шт	1	<u>4284.10</u> -	- -	4284	-	- -	- -	- -
8	& C1547-6-12-1Э варіант 17	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=125А (типу FMC3/3U 125А)	шт	1	<u>2545.32</u> -	- -	2545	-	- -	- -	- -
9	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>41881.67</u> 41847,84	- -	419	418	- -	<u>299.9200</u> -	<u>3</u> -
10	& C1547-6-12-1Э варіант 16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А (типу FMC3/3U 3P 80А)	шт	1	<u>2613.30</u> -	- -	2613	-	- -	- -	- -
11	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>30037.53</u> 30003,70	- -	601	600	- -	<u>217.5600</u> -	<u>4.35</u> -
12	& C1547-6-12-1Э варіант 15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	<u>367.26</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
13	C1547-3 варіант 3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А (типу FB2-63 3P C 20А)	шт	1	<u>433.39</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
14	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>244.13</u> 238,27	<u>3.73</u> 1,78	244	238	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
15	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE	шт	1	<u>163.23</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
16	KP17-13-1	ЩС-1 - щит живлення електрообладнання Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1990.44</u> 1769,17	<u>220.74</u> 10,74	1990	1769	<u>221</u> 11	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>11.88</u> 0,07
17	& C130-270-1-2 варіант 2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР55;	шт	1	<u>11082.22</u> -	- -	11082	-	- -	- -	- -
18	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>30037.53</u> 30003,70	- -	300	300	- -	<u>217.5600</u> -	<u>2.18</u> -
19	& C1547-6-12-1Э варіант 15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	<u>367.26</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР17-12-7	ЩС-2 - щит живлення електрообладнання Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>30037,53</u> 30003,70	- -	901	900	- -	<u>217.5600</u> -	<u>6.53</u> -
21	& С1547-6- 12-1Э варіант 13	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; I _p =10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1	<u>158,16</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
22	С1547-6 варіант 5	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний I _n =16А, I _d = 30мА (типу FAP10-A C16A 30mA) ЯР-100	шт	2	<u>969,10</u> -	- -	1938	-	- -	- -	- -
23	КМ8-524-10	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>1012,33</u> 462,37	<u>43,98</u> 7,41	1012	462	<u>44</u> 7	<u>3.2000</u> 0,0479	<u>3.2</u> 0,05
24	& С130-270- 1-1 варіант 1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 Освітлювальна арматура	шт	1	<u>2559,10</u> -	- -	2559	-	- -	- -	- -
25	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,19	<u>17616,68</u> 15286,02	<u>672,57</u> 275,93	3347	2904	<u>128</u> 52	<u>113.6000</u> 1,7717	<u>21,58</u> 0,34
26	& С1547-4- 1-1Щ варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	12	<u>4847,45</u> -	- -	58169	-	- -	- -	- -
27	& С1547-4- 1-1Щ варіант 6	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з БАЖ накладний, IP65 (типу ДСП07У-40- 125 У2 або еквівалент)	шт	7	<u>8527,61</u> -	- -	59693	-	- -	- -	- -
28	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	100шт	0,27	<u>35788,93</u> 22136,40	<u>338,92</u> 305,81	9663	5977	<u>92</u> 83	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>42,35</u> 0,55
29	С1545-8 варіант 10	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	9	<u>1448,54</u> -	- -	13037	-	- -	- -	- -
30	С1545-10 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12- 112 У1 Селена-LED)	шт	18	<u>4716,72</u> -	- -	84901	-	- -	- -	- -
31	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02	<u>35788,93</u> 22136,40	<u>338,92</u> 305,81	716	443	<u>7</u> 6	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>3,14</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1547-16 варіант 6	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	2	<u>3733.39</u>	-	7467	-	-	-	-
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>22500.32</u>	<u>2368.60</u>	2025	1758	<u>213</u>	<u>131.2000</u>	<u>11.81</u>
34	C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБО02ВСП-3-а УХЛ3.1) Установочні вироби	шт	9	<u>1694.57</u>	-	15251	-	-	-	-
35	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,27	<u>5454.03</u>	-	1473	1462	-	<u>42.3120</u>	<u>11.42</u>
36	C1545-28 варіант 3	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	22	<u>224.42</u>	-	4937	-	-	-	-
37	& C171- 393П-1-Р варіант 2	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, IP44	шт	5	<u>127.51</u>	-	638	-	-	-	-
38	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>4094.63</u>	-	82	82	-	<u>31.8960</u>	<u>0.64</u>
39	C1545-18 варіант 3	Вимикач для відкритої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44	шт	2	<u>188.96</u>	-	378	-	-	-	-
40	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>5477.07</u>	-	329	326	-	<u>42.4920</u>	<u>2.55</u>
41	C113-2106 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В	шт	5	<u>183.63</u>	-	918	-	-	-	-
42	C113-2107 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В Електромонтажні вироби та матеріали	шт	1	<u>250.00</u>	-	250	-	-	-	-
43	C1512-1 варіант 8	Коробка установочна для вимикачів та розеток для зовнішнього монтажу	шт	2	<u>48.97</u>	-	98	-	-	-	-
44	C1512-1 варіант 7	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки	шт	37	<u>28.57</u>	-	1057	-	-	-	-
45	C1512-1 варіант 5	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	50	<u>280.51</u>	-	14026	-	-	-	-
46	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,66	<u>4251.15</u>	<u>87.94</u>	11308	10669	<u>234</u>	<u>30.9480</u>	<u>82.32</u>
47	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	268,66	<u>16.35</u>	-	4393	-	-	-	-
48	C1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	130	<u>9.70</u>	-	1261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1512-2 варіант 5	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	22	<u>5.62</u>	<u>-</u>	124	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,05	<u>10202.53</u>	<u>1007.29</u>	510	460	<u>50</u>	<u>65.1498</u>	<u>3.26</u>
					9195,24	599,34			30	4,0286	0,2
51	C113-1911 варіант 4	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м	м	5	<u>467.23</u>	<u>-</u>	2336	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	C1512-1 варіант 11	Консоль для лотка шириною 200 мм	шт	5	<u>397.81</u>	<u>-</u>	1989	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		//////////////////////////////////// _____Кабельно-провідникова продукція_____			-	-			-	-	-
53	KB21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,15	<u>2023.49</u>	<u>630.44</u>	304	171	<u>95</u>	<u>8.1000</u>	<u>1.22</u>
					1143,23	250,91			38	1,5180	0,23
54	& 15093- 35121-2 варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм2	1000м	0,0153	<u>2905252.5</u>	<u>-</u>	44450	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					4	-			-	-	-
55	KB21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,04	<u>2023.49</u>	<u>630.44</u>	81	46	<u>25</u>	<u>8.1000</u>	<u>0.32</u>
					1143,23	250,91			10	1,5180	0,06
56	& 15093- 35023-4 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм2	1000м	0,00408	<u>1239982.6</u>	<u>-</u>	5059	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					1	-			-	-	-
57	KB21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,05	<u>2023.49</u>	<u>630.44</u>	101	57	<u>32</u>	<u>8.1000</u>	<u>0.41</u>
					1143,23	250,91			13	1,5180	0,08
58	& 15093- 35033-1 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм2	1000м	0,0051	<u>629234.88</u>	<u>-</u>	3209	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
59	KB21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,25	<u>443.18</u>	<u>-</u>	111	111	<u>-</u>	<u>3.1400</u>	<u>0.79</u>
					443,18	-			-	-	-
60	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,65	<u>3175.48</u>	<u>76.94</u>	2064	2005	<u>50</u>	<u>23.7960</u>	<u>15.47</u>
					3083,96	69,43			45	0,4662	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& 15093-35023-1 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм2	1000м	0,0918	<u>105455.10</u> -	<u>-</u> -	9681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,79	<u>2422.33</u> 2374,79	<u>37.37</u> 33,72	1914	1876	<u>30</u> 27	<u>18.3240</u> 0,2264	<u>14.48</u> 0,18
63	& 15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,08058	<u>44608.02</u> -	<u>-</u> -	3595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,15	<u>2422.33</u> 2374,79	<u>37.37</u> 33,72	363	356	<u>6</u> 5	<u>18.3240</u> 0,2264	<u>2.75</u> 0,03
65	& 15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0153	<u>43129.02</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,79	<u>1446.39</u> 1249,34	<u>14.66</u> 13,22	4035	3486	<u>41</u> 37	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>26.9</u> 0,25
67	& 15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,287503	<u>26809.68</u> -	<u>-</u> -	7708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					426542	41895	<u>1680</u> 802		<u>308.85</u> 5,21
		Разом будівельні роботи, грн.					426542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					382967				
		всього заробітна плата, грн.					42697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					447317				

		Всього по розділу 1					447317				
68	КМ8-472-2	Розділ 2. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
		<i>Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм²</i>	<i>100 м</i>	<i>0,5</i>	<i>9460,59</i>	<i>621,13</i>	<i>4730</i>	<i>1581</i>	<i>311</i>	<i>22.4000</i>	<i>11.2</i>
					<i>3161,54</i>	<i>157,90</i>			<i>79</i>	<i>0,9664</i>	<i>0,48</i>
69	КМ8-471-4	<i>Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм</i>	<i>10 шт</i>	<i>0,4</i>	<i>8572,29</i>	<i>4135,20</i>	<i>3429</i>	<i>632</i>	<i>1654</i>	<i>11.2000</i>	<i>4,48</i>
					<i>1580,77</i>	<i>955,03</i>			<i>382</i>	<i>6,1915</i>	<i>2,48</i>
		Разом прямі витрати по розділу 2					8159	2213	<u>1965</u>		<u>15,68</u>
									461		2,96
		Разом будівельні роботи, грн.					8159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3981				
		всього заробітна плата, грн.					2674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					405				
		Всього будівельні роботи, грн.					9425				

		Всього по розділу 2					9425				
		Разом прямі витрати по кошторису					434701	44108	<u>3645</u>		<u>324,53</u>
									1263		8,17
		Разом будівельні роботи, грн.					434701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386948				
		всього заробітна плата, грн.					45371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7225				
		Всього будівельні роботи, грн.					456742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					456742				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					364,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52596				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	324,53	135,93			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,17	154,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,27	223,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	364,97				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,8297	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8197	769,44			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,0789	183,20			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,73948	59,18			
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	878,15			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12	6,93			
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	5,62			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,28				
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,215				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,07085				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,55214				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,12276				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00038	88106,73	86166,41	212,74	1727,58
23	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000589	57237,89	55902,84	212,74	1122,31
24	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00005	77520,48	75743,35	257,12	1520,01
25	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,007254	47521,47	46416,12	173,56	931,79
26	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000226	79354,52	77585,81	212,74	1555,97
27	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00029	112625,43	110200,55	216,54	2208,34
28	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00015	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
29	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,001042	120065,01	117494,25	216,54	2354,22
30	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	955,55	936,44	0,37	18,74
31	+С111-1809	Сталь круга	т	0,0324	34107,05	33264,72	173,56	668,77
	варіант 3							
32	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00002	106710,57	104428,87	189,34	2092,36
33	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001674	23722,26	23023,16	233,96	465,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE	шт	1	163,23	160,00	0,03	3,20
35	+C113-1911 варіант 4	Лоток перфорований з кришкою розм. 80x200 довжиною 3м	м	5	467,23	458,00	0,07	9,16
36	+C113-2106 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16A, 250В	шт	5	183,63	180,00	0,03	3,60
37	+C113-2107 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16A, 250В	шт	1	250,00	245,07	0,03	4,90
38	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	268,66	16,35	16,00	0,03	0,32
39	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0032	73618,94	72872,91	198,00	548,03
40	+C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні	т	0,029	74532,33	72872,91	198,00	1461,42
41	+&C130-270- 1-1 варіант 1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100	шт	1	2559,10	2500,00	8,92	50,18
42	+&C130-270- 1-2 варіант 2	шафа металева для навісної установки, розміром 600x1200x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55;	шт	1	11082,22	10856,00	8,92	217,30
43	+&C171-393Г- 1-Р варіант 2	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, IP44	шт	5	127,51	125,00	0,01	2,50
44	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,005586	70887,89	69285,53	212,40	1389,96
45	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,065	42809,45	41796,49	173,56	839,40
46	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,015	32870,69	32052,61	173,56	644,52
47	+C1512-1 варіант 5	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	50	280,51	275,00	0,01	5,50
48	+C1512-1 варіант 7	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки	шт	37	28,57	28,00	0,01	0,56
49	+C1512-1 варіант 8	Коробка установочна для вимикачів та розеток для зовнішнього монтажу	шт	2	48,97	48,00	0,01	0,96
50	+C1512-1 варіант 11	Консоль для лотка шириною 200 мм	шт	5	397,81	390,00	0,01	7,80
51	+C1512-2 варіант 5	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	22	5,62	5,50	0,01	0,11
52	+C1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	130	9,70	9,50	0,01	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0794	1199,16	1175,28	0,37	23,51
54	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,4464	232,89	227,95	0,37	4,57
55	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0324	249,77	244,80	0,07	4,90
56	+С1545-8	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, ІР65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	9	1448,54	1420,00	0,14	28,40
57	+С1545-10	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, ІР65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	18	4716,72	4623,82	0,42	92,48
58	+С1545-18	Вимикач для відкритої установки, однополюсний, 250В, 10А, ІР44	шт	2	188,96	185,00	0,25	3,71
59	+С1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, ІР44	шт	22	224,42	220,00	0,02	4,40
60	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143	824,72	808,36	0,19	16,17
61	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0804	316,15	309,76	0,19	6,20
62	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,048	30,86	30,13	0,12	0,61
63	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,00114	125014,04	122350,38	212,40	2451,26
64	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0312	907,31	889,25	0,27	17,79
65	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	753,57	738,46	0,33	14,78
66	+С1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а	100шт	0,1836	5201,16	5097,75	1,43	101,98
67	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	13,26	131,57	128,98	0,01	2,58
68	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0408	124,96	121,81	0,70	2,45
69	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	50,22	49,10	0,14	0,98
70	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0912	25,98	25,36	0,11	0,51
71	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0912	82,60	80,90	0,08	1,62
72	С1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,38	110,39	108,00	0,23	2,16
73	С1545-291	Шпилька	комплект	59,16	65,16	63,80	0,08	1,28
74	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	175080,96	171381,61	266,39	3432,96
75	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	322404,17	315790,65	291,87	6321,65
76	+С1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А (типу FB2-63 ЗР С 20А)	шт	1	433,39	420,00	4,89	8,50
77	+С1547-4	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБ002ВСП-3-а УХЛЗ.1)	шт	9	1694,57	1661,00	0,34	33,23
78	+&С1547-4-1-1Щ	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, ІР65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	12	4847,45	4752,00	0,40	95,05
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+&C1547-4-1-1Щ варіант 6	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з БАЖ накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент)	шт	7	8527,61	8360,00	0,40	167,21
80	+&C1547-6 варіант 5	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)	шт	2	969,10	950,00	0,10	19,00
81	+&C1547-6 варіант 6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=250А	шт	1	4284,10	4200,00	0,10	84,00
82	+&C1547-6-12-1Э варіант 13	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1	158,16	155,00	0,06	3,10
83	+&C1547-6-12-1Э варіант 15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	2	367,26	360,00	0,06	7,20
84	+&C1547-6-12-1Э варіант 16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А (типу FMC3/3U 3P 80A)	шт	1	2613,30	2562,00	0,06	51,24
85	+&C1547-6-12-1Э варіант 17	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=125А (типу FMC3/3U 125A)	шт	1	2545,32	2495,35	0,06	49,91
86	+&C1547-16 варіант 6	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	2	3733,39	3660,00	0,19	73,20
87	+&15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,287503	26809,68	26260,00	24,00	525,68
88	+&15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0153	43129,02	42250,00	33,35	845,67
89	+&15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,08058	44608,02	43700,00	33,35	874,67
90	+&15093-35023-1 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм2	1000м	0,0918	105455,10	103330,00	57,35	2067,75
91	+&15093-35023-4 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм2	1000м	0,00408	1239982,61	1215100,00	569,23	24313,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+&15093-35033-1 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ²	1000м	0,0051	629234,88	616600,00	296,94	12337,94
93	+&15093-35121-2 варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм ²	1000м	0,0153	2905252,54	2846800,00	1486,80	56965,74
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
94	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,5393	8,43544	8,43544		
95	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0043	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення, вентиляція та кондиціювання
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

106,142 тис. грн.
0,22979 тис.люд.год.
33,563 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	100м2	0,092	9040,00	-	832	421	-	35.7420	3.29
					4574,26	-			-	-	-
2	& С111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	9,2	261,16	-	2403	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	0,76	409,33	-	311	311	-	3.3480	2.54
					409,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3546	732	-		5.83
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2814				
		всього заробітна плата, грн.					732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 375 м3/год)	шт	1	<u>1259.23</u> 1237,99	<u>18.27</u> 6,33	1259	1238	<u>18</u> 6	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03
15	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Регулятор обертів вентилятора типу Р-1/010 + МКВ-4)	шт	1	<u>256.21</u> 231,18	<u>-</u> -	256	231	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
16	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>352.47</u> 279,20	<u>10.88</u> 4,61	352	279	<u>11</u> 5	<u>2.1000</u> 0,0319	<u>2.1</u> 0,03
17	& C1501-152 варіант 2	Зворотній клапан ф200	шт	1	<u>324.00</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,0628	<u>1810.13</u> 1772,48	<u>12.51</u> 5,30	114	111	<u>1</u> -	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>0.85</u> -
19	& C1501-138-1 варіант 10	Гнучка вставка ф200	шт	2	<u>693.81</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0729	<u>47633.73</u> 47447,43	<u>175.16</u> 135,92	3472	3459	<u>13</u> 10	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>26.34</u> 0,07
21	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	5,63	<u>1204.75</u> -	<u>-</u> -	6783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C130-1108 варіант 5	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	1,66	<u>1428.13</u> -	<u>-</u> -	2371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1545-42 варіант 4	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,07	<u>19890.19</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	5	<u>331.71</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Витяжна система ВЗ									
25	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 75 м3/год)	шт	1	<u>1259.23</u> 1237,99	<u>18.27</u> 6,33	1259	1238	<u>18</u> 6	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03
26	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>352.47</u> 279,20	<u>10.88</u> 4,61	352	279	<u>11</u> 5	<u>2.1000</u> 0,0319	<u>2.1</u> 0,03
27	& C1501-143-1 варіант 2	Зворотній клапан ф 100	шт	1	<u>412.29</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,0157	<u>1810.13</u> 1772,48	<u>12.51</u> 5,30	28	28	<u>-</u> -	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>0.21</u> -
29	& C1501-142-1 варіант 2	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>300.09</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>518.52</u> 403,18	<u>61.32</u> 22,99	519	403	<u>61</u> 23	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
31	& С171-1006П-1-Ш варіант 9	Витяжний анемостат Ф100 мм	шт	1	<u>260.18</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,041	<u>47633.73</u> 47447,43	<u>175.16</u> 135,92	1953	1945	<u>7</u> 6	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>14.81</u> 0,04
33	С130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,1	<u>1204.75</u> -	<u>-</u> -	2530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С130-1108 варіант 5	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2	<u>1428.13</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1545-42 варіант 4	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,1	<u>19890.19</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	10	<u>331.71</u> -	<u>-</u> -	3317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Витяжна система В4									
37	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 50 м3/год)	шт	1	<u>1259.23</u> 1237,99	<u>18.27</u> 6,33	1259	1238	<u>18</u> 6	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03
38	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>352.47</u> 279,20	<u>10.88</u> 4,61	352	279	<u>11</u> 5	<u>2.1000</u> 0,0319	<u>2.1</u> 0,03
39	& С1501-143-1 варіант 2	Зворотній клапан ф100	шт	1	<u>412.29</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,0157	<u>1810.13</u> 1772,48	<u>12.51</u> 5,30	28	28	<u>-</u> -	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>0.21</u> -
41	& С1501-142-1 варіант 2	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>300.09</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>518.52</u> 403,18	<u>61.32</u> 22,99	519	403	<u>61</u> 23	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
43	& С171-1006П-1-Ш варіант 9	Витяжний анемостат Ф100 мм	шт	1	<u>260.18</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,045	<u>47633.73</u> 47447,43	<u>175.16</u> 135,92	2144	2135	<u>8</u> 6	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>16.26</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,5	<u>1204,75</u> -	-	3012	-	-	-	-
46	C130-1108 варіант 5	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2	<u>1428,13</u> -	-	2856	-	-	-	-
47	C1545-42 варіант 4	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,1	<u>19890,19</u> -	-	1989	-	-	-	-
48	C111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	10	<u>331,71</u> -	-	3317	-	-	-	-
		Витяжна система В5____									
49	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 20 м3/год)	шт	1	<u>1259,23</u> 1237,99	<u>18,27</u> 6,33	1259	1238	<u>18</u> 6	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03
50	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Регулятор обертів вентилятора типу Р-1/010 + МКВ-4)	шт	1	<u>256,21</u> 231,18	-	256	231	-	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
51	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>352,47</u> 279,20	<u>10,88</u> 4,61	352	279	<u>11</u> 5	<u>2.1000</u> 0,0319	<u>2.1</u> 0,03
52	& C1501-143-1 варіант 2	Зворотній клапан ф100	шт	1	<u>412,29</u> -	-	412	-	-	-	-
53	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,0157	<u>1810,13</u> 1772,48	<u>12,51</u> 5,30	28	28	-	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>0.21</u> -
54	& C1501-142-1 варіант 2	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>300,09</u> -	-	600	-	-	-	-
55	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>518,52</u> 403,18	<u>61,32</u> 22,99	519	403	<u>61</u> 23	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
56	& C171-1006П-1-Ш варіант 9	Витяжний анемостат Ф100 мм	шт	1	<u>260,18</u> -	-	260	-	-	-	-
57	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1348,50</u> 1283,85	-	1349	1284	-	<u>9.4200</u> -	<u>9.42</u> -
58	& C1501-144 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий, ф100, ПЛ-10-1А-ДН100	шт	1	<u>1561,25</u> -	-	1561	-	-	-	-
59	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,048	<u>47633,73</u> 47447,43	<u>175,16</u> 135,92	2286	2277	<u>8</u> 7	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>17.34</u> 0,05
60	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,8	<u>1204,75</u> -	-	3373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C130-1108 варіант 5	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2	<u>1428,13</u>	-	2856	-	-	-	-
62	C1545-42 варіант 4	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,1	<u>19890,19</u>	-	1989	-	-	-	-
63	C111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	10	<u>331,71</u>	-	3317	-	-	-	-
64	KP15-129-1	Витяжна система B6____ Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (настінний вентилятор, 48 м3/год)	шт	1	<u>1259,23</u> 1237,99	<u>18,27</u> 6,33	1259	1238	<u>18</u> 6	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					88125	27355	<u>1792</u> 617		<u>198,27</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					88125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58978				
		всього заробітна плата, грн.					27972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4711				
		Всього будівельні роботи, грн.					102195				

		Всього по розділу 2					102195				
		Разом прямі витрати по кошторису					91671	28087	<u>1792</u> 617		<u>204,1</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					91671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61792				
		всього заробітна плата, грн.					28704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4859				
		Всього будівельні роботи, грн.					106142				

		Всього по кошторису					106142				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					229,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33563				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на опалення, вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	188,1	136,75			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	16	148,03			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,02	151,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,67	224,26			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	229,79				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,51303	453,29			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4	769,44			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,12	761,19			
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,61535	217,86			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,198	59,18			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	2,064				
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	22,383				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,4864936				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
19	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	57237,89	55902,84	212,74	1122,31
20	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,054	163,44	160,00	0,24	3,20
21	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,966	399,93	389,45	2,64	7,84
22	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0001	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
23	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,003	114136,55	111682,04	216,54	2237,97
24	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0004	120065,01	117494,25	216,54	2354,22
25	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00165	252,88	247,69	0,23	4,96
26	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,046	211,83	207,45	0,23	4,15
27	C111-1651	Клейстер готовий	кг	2,208	6,69	6,32	0,24	0,13
28	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	955,55	936,44	0,37	18,74
29	+&C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	9,2	261,16	256,00	0,04	5,12
	варіант 3							
30	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001872	106710,57	104428,87	189,34	2092,36
31	+C111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	35	331,71	325,00	0,21	6,50
	варіант 2							
32	+C130-1103	Блочки	шт	2	30,68	30,03	0,05	0,60
	варіант 3							
33	+C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	7,66	1428,13	1399,00	1,13	28,00
	варіант 5							
34	+C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	13,03	1204,75	1180,00	1,13	23,62
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C171-1006П-1-Ш варіант 9	Витяжний анемостат Ф100 мм	шт	3	260,18	255,00	0,08	5,10
36	+&C1501-133-1 варіант 3	Анемостат 125 мм	шт	8	227,67	223,00	0,21	4,46
37	+&C1501-134 варіант 3	Решітка Н-35-45 (RAL 9016) 600x350h	шт	1	1150,77	1128,00	0,21	22,56
38	+&C1501-138-1 варіант 10	Гнучка вставка ф200	шт	2	693,81	680,00	0,21	13,60
39	+&C1501-142-1 варіант 2	Гнучка вставка ф100	шт	6	300,09	294,00	0,21	5,88
40	+&C1501-143-1 варіант 2	Зворотній клапан ф 100	шт	3	412,29	404,00	0,21	8,08
41	+&C1501-144 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий, ф100, ПЛ-10-1А-ДН100	шт	1	1561,25	1530,00	0,64	30,61
42	+&C1501-152 варіант 2	Зворотній клапан ф200	шт	1	324,00	324,00	-	-
43	+&C1501-153 варіант 5	Припливна лінійна решітка 500x250 мм	шт	4	512,25	502,00	0,21	10,04
44	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	1205964,73	1182144,80	173,56	23646,37
45	+C1545-42 варіант 4	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,37	19890,19	19500,00	0,19	390,00
46	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	453,19	444,07	0,23	8,89
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0443	8,43544	8,43544		
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2445	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування 006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопостачання та водовідведення
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

60,621 тис. грн.
0,06038 тис.люд.год.
8,937 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
		Трійники									
1	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	13.96	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	20.56	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	58.47	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Переходи									
4	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	41	66.98	-	2746	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	3	163.16	-	489	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	10	153.03	-	1530	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1771 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25х3/4" Крани	шт	3	<u>127.53</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1873-1A варіант 5	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	1	<u>300.93</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1873-1Б варіант 4	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	3	<u>336.63</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів	шт	2	<u>443.22</u> 98,55	<u>-</u> -	886	197	<u>-</u> -	<u>0.6720</u> -	<u>1.34</u> -
11	C113-1873-1A варіант 6	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	<u>606.93</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM28-842-3	Монтаж фільтра керамічного для води	шт	1	<u>2307.82</u> 1891,15	<u>416.67</u> 156,88	2308	1891	<u>417</u> 157	<u>14.4000</u> 0,9494	<u>14.4</u> 0,95
13	& 1704-20976-1-1 варіант 1	Фільтр зворотного осмосу	шт	1	<u>4866.24</u> -	<u>-</u> -	4866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15896	2088	<u>417</u> 157		<u>15.74</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15896 13391 2245 1005 1,35 304 16901				
		----- Всього по розділу 1					16901				
14	C113-1737	Розділ 2. Гарячий водопровід Т3,Т4 Трійники Трійник із поліпропілену діам. 20 мм Переходи	шт	10	<u>13.96</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1839 варіант 3	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	28	<u>66.98</u>	-	1875	-	-	-	-
16	C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2" Коліно	шт	4	<u>153.03</u>	-	612	-	-	-	-
17	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>8.49</u>	-	17	-	-	-	-
18	C113-1792	Муфти Муфта діам. 20 мм	шт	3	<u>5.00</u>	-	15	-	-	-	-
19	C113-1873-1A варіант 5	Крани Кран кульовий діам. 15 мм	шт	28	<u>300.93</u>	-	8426	-	-	-	-
20	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>25275.18</u> <u>25139,29</u>	<u>83.54</u> <u>75,38</u>	2528	2514	<u>8</u> <u>8</u>	<u>178.1160</u> <u>0,5062</u>	<u>17.81</u> <u>0,05</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					13613	2514	<u>8</u> <u>8</u>		<u>17.81</u> <u>0,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11091				
		всього заробітна плата, грн.					2522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					420				
		Всього будівельні роботи, грн.					14874				
		Всього по розділу 2					14874				
		Розділ 3. Каналізація К1									
21	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>6405.50</u>	<u>19.79</u>	641	638	<u>2</u>	<u>44.1360</u>	<u>4.41</u>
22	C130-644 варіант 4	Умивальник в комплекті	комплект	1	<u>6377,21</u> <u>2911.24</u>	<u>17,85</u> <u>-</u>	2911	-	<u>2</u> <u>-</u>	<u>0,1199</u> <u>-</u>	<u>0,01</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C172-1393П-1-1У варіант 3	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	4	<u>3.89</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
24	C1630-973 варіант 6	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>176.10</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
25	C130-616 варіант 4	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1122.32</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
26	KP15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-м	0,1	<u>4900.03</u> 4873,94	<u>17.59</u> 15,87	490	487	<u>2</u> 2	<u>33.7320</u> 0,1066	<u>3.37</u> 0,01
27	C130-644 варіант 4	Умивальник в комплекті	комплект	1	<u>2911.24</u> -	- -	2911	-	- -	- -	- -
28	& C172-1393П-1-1У варіант 3	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	4	<u>3.89</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
29	C1630-973 варіант 6	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>176.10</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
30	C130-616 варіант 5	Кран водорозбірний набортний	комплект	1	<u>398.12</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
31	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1	<u>24789.64</u> 915,49	- -	2479	92	- -	<u>6.3360</u> -	<u>0.63</u> -
32	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>6405.50</u> 6377,21	<u>19.79</u> 17,85	1281	1275	<u>4</u> 4	<u>44.1360</u> 0,1199	<u>8.83</u> 0,02
33	C130-644 варіант 4	Умивальник в комплекті	комплект	2	<u>2911.24</u> -	- -	5822	-	- -	- -	- -
34	& C172-1393П-1-1У варіант 3	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	8	<u>3.89</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
35	C1630-973 варіант 6	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2	<u>176.10</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
36	C130-616 варіант 4	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>1122.32</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
37	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>18754.19</u> 2322,94	- -	3751	465	- -	<u>15.8400</u> -	<u>3.17</u> -
38	C130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф110 мм	шт	1	<u>267.20</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25085	2957	<u>8</u> 8		<u>20.41</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					25085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481				
		Всього будівельні роботи, грн.					26548				

		Всього по розділу 3					26548				
		Розділ 4. Каналізація К3									
39	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	15	<u>25.43</u>	<u>-</u>	381	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
40	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	38	<u>39.78</u>	<u>-</u>	1512	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>44.78</u>	<u>-</u>	45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
42	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	4	<u>25.99</u>	<u>-</u>	104	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
43	C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	1	<u>25.26</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
44	C1536-103	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	8	<u>28.94</u>	<u>-</u>	232	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2299	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2299				
		Всього будівельні роботи, грн.					2299				

		Всього по розділу 4					2299				
		Разом прямі витрати по кошторису					56893	7559	<u>433</u>		<u>53.96</u>
									173		1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					56893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48901				
		всього заробітна плата, грн.					7732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3728				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1205				
		Всього будівельні роботи, грн.					60621				

		Всього по кошторису					60621				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8937				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	39,56	143,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	14,4	131,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,04	163,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,38	223,82			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	60,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,34	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,34	769,44			
12	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0876	183,20			
13	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	0,72	39,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,32				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	8,49	8,29	0,03	0,17
16	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	13,96	13,66	0,03	0,27
17	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	20,56	20,13	0,03	0,40
18	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	58,47	57,29	0,03	1,15
19	+С113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"	шт	14	153,03	150,00	0,03	3,00
20	+С113-1771 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25х3/4"	шт	3	127,53	125,00	0,03	2,50
21	+С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	3	5,00	4,87	0,03	0,10
22	+С113-1839 варіант 3	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	69	66,98	65,64	0,03	1,31
23	+С113-1842 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	3	163,16	159,93	0,03	3,20
24	+С113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	29	300,93	295,00	0,03	5,90
25	+С113-1873-1А варіант 6	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
26	+С113-1873-1Б варіант 4	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	3	336,63	330,00	0,03	6,60
27	+С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	38	39,78	38,99	0,01	0,78
28	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	15	25,43	24,90	0,03	0,50
29	+С113-2273 варіант 3	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	44,78	43,87	0,03	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+C113-2278 варіант 3	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	4	25,99	25,45	0,03	0,51
31	+C113-2279 варіант 3	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	1	25,26	24,73	0,03	0,50
32	+C126-1238 варіант 3	Поручнен для МГН для раковини настінний посилений	шт	1	2386,99	2340,00	0,19	46,80
33	+C130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф110 мм	шт	1	267,20	250,00	11,96	5,24
34	+C130-616 варіант 4	Змішувач для умивальника	комплект	3	1122,32	1100,00	0,31	22,01
35	+C130-616 варіант 5	Кран водорозбірний набортний	комплект	1	398,12	390,00	0,31	7,81
36	+C130-644 варіант 4	Умивальник в комплекті	комплект	4	2911,24	2850,00	4,16	57,08
37	+C130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,43	15,09	0,04	0,30
38	+&C172-1393П-1-1У варіант 3	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	16	3,89	3,80	0,01	0,08
39	+&C1000-12 варіант 3	Змішувач для ванни, настінний з душевою лійкою	шт	2	1642,70	1610,22	0,27	32,21
40	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002	2617,59	2217,14	349,12	51,33
41	+C1536-103 варіант 3	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	8	28,94	28,00	0,37	0,57
42	+C1630-26 варіант 3	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	313,81	307,30	0,36	6,15
43	+C1630-973 варіант 6	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	4	176,10	171,65	1,00	3,45
44	+&1704-20976-1-1 варіант 1	Фільтр зворотного осмосу	шт	1	4866,24	4769,97	0,85	95,42
45	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,5544	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на технологічні рішення
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість240,529 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,92263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата130,370 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	2656,00	401,64	2656	2252	402	17,6000	17,6
					2252,45	170,65			171	1,0824	1,08
2	КМ28-928-10	Монтаж візка для столових наборів	шт	1	418,78	9,13	419	410	9	3,2000	3,2
					409,54	3,88			4	0,0246	0,02
3	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	2568,29	45,64	2568	2522	46	19,2000	19,2
					2521,54	19,39			19	0,1230	0,12
4	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3505,59	-	35	27	-	17,6000	0,18
					2658,83	-			-	-	-
5	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	1666,30	27,38	3333	3276	55	12,8000	25,6
					1638,14	11,64			23	0,0738	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	70	53	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.35</u> -
7	КМ28-928-12	Монтажні частини лінії	комплект	1	<u>1666.30</u> 1638,14	<u>27.38</u> 11,64	1666	1638	<u>27</u> 12	<u>12.8000</u> 0,0738	<u>12.8</u> 0,07
8	КМ28-928-3	Монтаж прилавка-каси	шт	1	<u>1666.30</u> 1638,14	<u>27.38</u> 11,64	1666	1638	<u>27</u> 12	<u>12.8000</u> 0,0738	<u>12.8</u> 0,07
9	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного (100 л/60 л)	шт	2	<u>5449.19</u> 5357,95	<u>86.72</u> 36,84	10898	10716	<u>173</u> 74	<u>38.4000</u> 0,2337	<u>76.8</u> 0,47
10	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	70	53	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.35</u> -
11	КМ28-929-2	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	1	<u>3338.66</u> 3276,29	<u>59.33</u> 25,21	3339	3276	<u>59</u> 25	<u>25.6000</u> 0,1599	<u>25.6</u> 0,16
12	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	35	27	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.18</u> -
13	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>1751.24</u> 1722,37	<u>27.38</u> 11,64	3502	3445	<u>55</u> 23	<u>12.8000</u> 0,0738	<u>25.6</u> 0,15
14	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	70	53	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.35</u> -
15	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	4	<u>2543.94</u> 2457,22	<u>86.72</u> 36,84	10176	9829	<u>347</u> 147	<u>19.2000</u> 0,2337	<u>76.8</u> 0,93
16	КМ10-385-6	Апаратура (ваги підлогові)	шт	1	<u>3197.99</u> 3005,39	<u>27.38</u> 11,64	3198	3005	<u>27</u> 12	<u>20.8000</u> 0,0738	<u>20.8</u> 0,07
17	КМ33-811-1	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2	<u>2849.69</u> 2540,16	<u>305.79</u> 129,93	5699	5080	<u>612</u> 260	<u>19.6000</u> 0,8241	<u>39.2</u> 1,65
18	КМ28-32-5	Монтаж нагнітача тіста	шт	1	<u>3214.89</u> 3160,12	<u>54.77</u> 23,27	3215	3160	<u>55</u> 23	<u>22.3900</u> 0,1476	<u>22.39</u> 0,15
19	КМ28-297-3	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1	<u>17995.21</u> 14452,74	<u>3318.10</u> 1409,80	17995	14453	<u>3318</u> 1410	<u>102.4000</u> 8,9421	<u>102.4</u> 8,94
20	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	35	27	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.18</u> -
21	КМ28-927-11	Монтаж шафи пекарської	шт	1	<u>4822.62</u> 4736,51	<u>82.15</u> 34,91	4823	4737	<u>82</u> 35	<u>35.2000</u> 0,2214	<u>35.2</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	35	27	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.18</u> -
23	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	2	<u>2543.94</u> 2457,22	<u>86.72</u> 36,84	5088	4914	<u>174</u> 74	<u>19.2000</u> 0,2337	<u>38.4</u> 0,47
24	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	<u>1880.98</u> 1842,91	<u>36.51</u> 15,51	1881	1843	<u>37</u> 16	<u>14.4000</u> 0,0984	<u>14.4</u> 0,1
25	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	35	27	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.18</u> -
26	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	1	<u>4382.73</u> 4305,92	<u>73.03</u> 31,03	4383	4306	<u>73</u> 31	<u>32.0000</u> 0,1968	<u>32</u> 0,2
27	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	<u>3505.59</u> 2658,83	- -	35	27	- -	<u>17.6000</u> -	<u>0.18</u> -
28	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	2	<u>1946.79</u> 1842,91	<u>97.38</u> 26,37	3894	3686	<u>195</u> 53	<u>14.4000</u> 0,1804	<u>28.8</u> 0,36
29	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	10шт	2,3	<u>766.45</u> 762,91	- -	1763	1755	- -	<u>5.2800</u> -	<u>12.14</u> -
30	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	10шт	1,3	<u>766.45</u> 762,91	- -	996	992	- -	<u>5.2800</u> -	<u>6.86</u> -
31	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	10шт	0,7	<u>766.45</u> 762,91	- -	537	534	- -	<u>5.2800</u> -	<u>3.7</u> -
32	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (диспенсер паперових рушників)	10шт	0,2	<u>766.45</u> 762,91	- -	153	153	- -	<u>5.2800</u> -	<u>1.06</u> -
33	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	1,2	<u>4298.82</u> 4250,90	<u>14.66</u> 13,22	5159	5101	<u>18</u> 16	<u>29.4200</u> 0,0888	<u>35.3</u> 0,11
34	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>6261.04</u> 6158,16	<u>69.62</u> 62,81	626	616	<u>7</u> 6	<u>42.6200</u> 0,4218	<u>4.26</u> 0,04
35	С1630-973 варіант 6	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	14	<u>176.10</u> -	- -	2465	-	- -	- -	- -
36	С130-465 варіант 3	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом	шт	6	<u>4692.07</u> -	- -	28152	-	- -	- -	- -
37	С130-465 варіант 4	Змішувач нержавійка для кухні	шт	8	<u>3702.67</u> -	- -	29621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, шаф тощо	100шт	0,98	<u>15743.52</u> 15743,52	- -	15429	15429	- -	<u>123.0155</u> -	<u>120.56</u> -
39	С111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	30	<u>331.71</u> -	- -	9951	-	- -	- -	- -
40	КБ10-39-1	Установлення шафи пожежної	100шт	0,14	<u>15743.52</u> 15743,52	- -	2204	2204	- -	<u>123.0155</u> -	<u>17.22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					187875	111291	<u>5798</u> 2446		<u>832.82</u> 15,53
		Разом будівельні роботи, грн.					187875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70786				
		всього заробітна плата, грн.					113737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52654				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16633				
		Всього будівельні роботи, грн.					240529				

		Всього по розділу 1					240529				
		Разом прямі витрати по кошторису					187875	111291	<u>5798</u> 2446		<u>832.82</u> 15,53
		Разом будівельні роботи, грн.					187875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70786				
		всього заробітна плата, грн.					113737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52654				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16633				
		Всього будівельні роботи, грн.					240529				

		Всього по кошторису					240529				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					922,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					130370				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на технологічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	201,1	133,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	631,72	133,77			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,53	157,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	74,28	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	922,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12	453,29			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12	605,34			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,22	456,41			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,134	183,20			
14	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	1,72	39,38			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,51				
16	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,47				
17	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,14				
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	20,32				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,1				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	+С111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплення	кг	30	331,71	325,00	0,21	6,50
21	+С130-465 варіант 3	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом	шт	6	4692,07	4600,00	0,07	92,00
22	+С130-465 варіант 4	Змішувач нержавійка для кухні	шт	8	3702,67	3630,00	0,07	72,60
23	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,013	2617,59	2217,14	349,12	51,33
24	+С1545-150 варіант 2	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,12	842,34	825,35	0,47	16,52
25	+С1545-189 варіант 3	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	2753,68	2696,80	2,89	53,99
26	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0048	110,39	108,00	0,23	2,16
27	+С1630-973 варіант 6	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	14	176,10	171,65	1,00	3,45
28	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4	8,43544	8,43544	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
29	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	29,05	8,43544	8,43544		
30	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2744	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

технологічне устаткування
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 80,935 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-3018 варіант 3	УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні. обладнання технологічне Шафа пожежна для вогнегасника; (маса=0,0105) додаткові елементи	шт	14	1320,00	18480
2	241996-11017 варіант 3	Модульна картина (3 елементи) "Апельсини", Висота 70 см, ширина 125 см; (маса=0)	шт	1	2530,00	2530
3	241996-11022 варіант 3	Ролети віконні індивідуального виготовлення (комплект на 1 вікно); (маса=0)	шт	4	6963,41	27854
4	& 10000-30-1 варіант 1	Бак для сміття на 90л, габ. 480x470x750(h) мм; (маса=0,0378)	шт	2	2300,00	4600
5	& 10000-30-2 варіант 1	Навіс для двох контейнерів (3000x1500x2000); (маса=0,4)	шт	1	24000,00	24000
		Разом				77464
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	61300	0,007	3042 429 80506

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				429
		Всього по кошторису				80935

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування 006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пусконаладжувальні роботи
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

44,787 тис. грн.
0,18261 тис.люд.год.
35,399 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	2297.40	-	2297	2297	-	12.0000	12
					2297,40	-			-	-	-
2	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	4	765.80	-	3063	3063	-	4.0000	16
					765,80	-			-	-	-
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	7	3829.00	-	26803	26803	-	20.0000	140
					3829,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					32163	32163	-		168
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32163				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12624 14,61 3236 44787				

		Всього по розділу 1					44787				
		Разом прямі витрати по кошторису					32163	32163	-		168
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32163 32163 12624 14,61 3236 44787		- -		-

		Всього по кошторису					44787				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					182,61 35399				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на пусконаладжувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	168	191,45			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	14,61	221,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	182,61				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування 006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на системи протипожежного захисту
капітальний ремонт (залишки - основний договір)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

528,164 тис. грн.
0,34556 тис.люд.год.
51,161 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система локального пожежогасіння кухонного обладнання									
		Напрямок № 1____									
1	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	3265.50 2551,34	263.30 60,72	3266	2551	263 61	18.5000 0,4292	18.5 0,43
2	1602-30092 варіант 5	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1	64185.00 -	- -	64185	-	- -	- -	- -
3	КМ12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,242	38956.42 26123,79	12214.57 2104,29	9427	6322	2956 509	180.8000 16,9960	43.75 4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1524-1-1X варіант 3	Труба неіржавіюча 16x1 мм TH-16-BKS, L=1000мм	шт	24,2	<u>110,22</u> -	<u>-</u> -	2667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1524-1-2-1Ц варіант 7	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	<u>351,93</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1524-1-2-1Ц варіант 8	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	5	<u>529,41</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1524-1-2-1Ц варіант 11	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4	<u>1684,05</u> -	<u>-</u> -	6736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1524-1-2-1Ц варіант 9	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1	<u>548,79</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM12-594-3	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	0,5	<u>928,47</u> 924,74	<u>3,73</u> 1,78	464	462	<u>2</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,01
10	& C1545-63-1 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>532,04</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-63-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	1	<u>543,04</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-58-1-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	7	<u>30,02</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-58-1-2 варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106. D975.ШПМ8 3М	шт	2	<u>175,25</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-71-1 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР. BKS	шт	1	<u>2719,11</u> -	<u>-</u> -	2719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,24	<u>7983,08</u> 7860,26	<u>88,47</u> 3,34	1916	1886	<u>21</u> 1	<u>54,4000</u> 0,0232	<u>13,06</u> 0,01
16	& C1545-260-1-1Ш варіант 3	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	24	<u>14,02</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-453-1 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	1	<u>37,02</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-454-1 варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	1	<u>253,04</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-454-2 варіант 1	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>657,85</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	<u>51672,62</u> 46236,80	<u>1477,55</u> 229,68	517	462	<u>15</u> 2	<u>320,0000</u> 1,6200	<u>3,2</u> 0,02
21	& C1545-456-1 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>2091,11</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,08	<u>24227,42</u> 23118,40	<u>877,29</u> 89,64	1938	1849	<u>70</u> 7	<u>160,0000</u> 0,6300	<u>12,8</u> 0,05
23	& C1545-455-1 варіант 1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8	<u>616,06</u> -	<u>-</u> -	4928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-453-3 варіант 1	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	1	<u>569,04</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ38-2-2	Напрямок № 2____ Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	<u>3265,50</u> 2551,34	<u>263,30</u> 60,72	3266	2551	<u>263</u> 61	<u>18,5000</u> 0,4292	<u>18,5</u> 0,43
26	1602-30092 варіант 4	Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском	шт	1	<u>85185,00</u> -	<u>-</u> -	85185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,261	<u>38956,42</u> 26123,79	<u>12214,57</u> 2104,29	10168	6818	<u>3188</u> 549	<u>180,8000</u> 16,9960	<u>47,19</u> 4,44
28	& C1524-1-1-1X варіант 3	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	26,1	<u>110,22</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1524-1-2-1Ц варіант 7	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	<u>351,93</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1524-1-2-1Ц варіант 8	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	6	<u>529,41</u> -	<u>-</u> -	3176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1524-1-2-1Ц варіант 11	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	7	<u>1684.05</u> -	<u>-</u> -	11788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1524-1-2-1Ц варіант 10	Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS	шт	2	<u>805.83</u> -	<u>-</u> -	1612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1524-1-2-1Ц варіант 9	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2	<u>548.79</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM12-594-3	Монтаж зрошувачів, насадок дренажних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	1,1	<u>928.47</u> 924,74	<u>3,73</u> 1,78	1021	1017	<u>4</u> 2	<u>6.4000</u> 0,0126	<u>7.04</u> 0,01
35	& C1545-63-1 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>532.04</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-63-5 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25	шт	2	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-63-2 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	3	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1545-63-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	2	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-58-1-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	6	<u>30.02</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,26	<u>7986.81</u> 7860,26	<u>92.20</u> 5,12	2077	2044	<u>24</u> 1	<u>54.4000</u> 0,0358	<u>14.14</u> 0,01
41	& C1545-260-1-1Ш варіант 3	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	26	<u>14.02</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-453-1 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	3	<u>37.02</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-454-1 варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4	<u>253.04</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-454-2 варіант 1	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>657.85</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	<u>51672.62</u> 46236,80	<u>1477.55</u> 229,68	517	462	<u>15</u> 2	<u>320.0000</u> 1,6200	<u>3.2</u> 0,02
46	& С1545- 456-1 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>2091.11</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1545- 455-1 варіант 1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS	шт	10	<u>616.06</u> -	<u>-</u> -	6161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1545- 453-3 варіант 1	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4	<u>569.04</u> -	<u>-</u> -	2276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Напрямок № 3									
49	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	<u>3265.50</u> 2551,34	<u>263.30</u> 60,72	3266	2551	<u>263</u> 61	<u>18.5000</u> 0,4292	<u>18.5</u> 0,43
50	1602-30092 варіант 4	Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1	<u>85185.00</u> -	<u>-</u> -	85185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,128	<u>38956.42</u> 26123,79	<u>12214.57</u> 2104,29	4986	3344	<u>1563</u> 269	<u>180.8000</u> 16,9960	<u>23.14</u> 2,18
52	& С1524-1- 1-1Х варіант 3	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	12,8	<u>110.22</u> -	<u>-</u> -	1411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1524-1- 2-1Ц варіант 7	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13- HS	шт	2	<u>351.93</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1524-1- 2-1Ц варіант 8	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	5	<u>529.41</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1524-1- 2-1Ц варіант 11	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	9	<u>1684.05</u> -	<u>-</u> -	15156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С1524-1- 2-1Ц варіант 9	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2	<u>548.79</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ12-594-3	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	1	<u>928.47</u> 924,74	<u>3.73</u> 1,78	928	925	<u>3</u> 2	<u>6.4000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,01
58	& C1545-63-1 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	2	<u>532.04</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-63-2 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	1	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1545-63-3 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	4	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-63-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1545-58-1-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	2	<u>30.02</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,12	<u>7986.81</u> 7860,26	<u>92,20</u> 5,12	958	943	<u>11</u> 1	<u>54.4000</u> 0,0358	<u>6.53</u> -
64	& C1545-260-1-1Ш варіант 3	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	12	<u>14.02</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-453-1 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	3	<u>37.02</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1545-454-1 варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	2	<u>253.04</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1545-454-2 варіант 1	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	<u>657.85</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	<u>51672.62</u> 46236,80	<u>1477.55</u> 229,68	517	462	<u>15</u> 2	<u>320.0000</u> 1,6200	<u>3.2</u> 0,02
69	& C1545-456-1 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	<u>2091.11</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1545-455-1 варіант 1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS	шт	4	<u>616.06</u> -	<u>-</u> -	2464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1545-453-3 варіант 1	Хомут обвідний ХО.ВКС ____Напрямок № 4____	шт	3	<u>569.04</u> -	<u>-</u> -	1707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	<u>3265.50</u> 2551,34	<u>263.30</u> 60,72	3266	2551	<u>263</u> 61	<u>18.5000</u> 0,4292	<u>18.5</u> 0,43
73	1602-30092 варіант 5	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1	<u>64185.00</u> -	<u>-</u> -	64185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КМ12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,16	<u>38956.42</u> 26123,79	<u>12214.57</u> 2104,29	6233	4180	<u>1954</u> 337	<u>180.8000</u> 16,9960	<u>28.93</u> 2,72
75	& C1524-1-1-1Х варіант 3	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-ВКС, L=1000мм	шт	16	<u>110.22</u> -	<u>-</u> -	1764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1524-1-2-1Ц варіант 7	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	<u>351.93</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1524-1-2-1Ц варіант 8	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	2	<u>529.41</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1524-1-2-1Ц варіант 11	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4	<u>1684.05</u> -	<u>-</u> -	6736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1524-1-2-1Ц варіант 9	Ввід для труб [ВТ16-ВКС]	шт	2	<u>548.79</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ12-594-3	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	0,5	<u>928.47</u> 924,74	<u>3.73</u> 1,78	464	462	<u>2</u> 1	<u>6.4000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,01
81	& C1545-63-5 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25	шт	2	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1545-63-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3	<u>543.04</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1545-58-1-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	5	<u>30.02</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,16	<u>7986.81</u> 7860,26	<u>92.20</u> 5,12	1278	1258	<u>15</u> 1	<u>54.4000</u> 0,0358	<u>8.7</u> 0,01
85	& C1545-260-1-1Ш варіант 3	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-ВКС	м	16	<u>14.02</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1545-453-1 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТ3-ВКС	шт	1	<u>37.02</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1545-454-1 варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-ВКС	шт	1	<u>253.04</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545-454-2 варіант 1	Груз натяжний ГН-ВКС	шт	1	<u>657.85</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	<u>51672.62</u> 46236,80	<u>1477.55</u> 229,68	517	462	<u>15</u> 2	<u>320.0000</u> 1,6200	<u>3.2</u> 0,02
90	& C1545-456-1 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.ВКС	шт	1	<u>2091.11</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1545-455-1 варіант 1	Направляючий ролик закритий НР3.ВКС	шт	5	<u>616.06</u> -	<u>-</u> -	3080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1545-453-3 варіант 1	Хомут обвідний ХО.ВКС	шт	1	<u>569.04</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		____Резерв____									
93	& C1545-294-1 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento10-ВКС	шт	6	<u>2857.12</u> -	<u>-</u> -	17143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545-453-9 варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08)	шт	4	<u>234.11</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					497300	43562	<u>10925</u> 1933		<u>304.88</u> 15,37
		Разом устаткування, грн.					298740				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11270				
		Всього устаткування, грн.					310010				
		Разом будівельні роботи, грн.					198560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					144073 45495 19594 25,31 5666 218154				
		Всього по розділу 1					528164				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					497300 298740 11270 310010 198560 144073 45495 19594 25,31 5666 218154	43562	<u>10925</u> 1933		<u>304.88</u> 15,37
		Всього по кошторису					528164				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					345,56 51161				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на системи протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	304,88	142,89			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,37	126,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	2,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	25,31	223,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	345,56				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,55352	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,25312	769,44			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,3232	59,18			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,3638	79,00			
14	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	8,8592	969,17			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,1995				
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,15029				
17	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,02302				
18	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	13,0832				
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	11,52				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,12206				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0003955	126787,19	120015,83	4285,34	2486,02
23	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,00035595	69059,53	67492,68	212,74	1354,11
24	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,02103	11,85	8,75	2,87	0,23
25	С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0004746	119169,60	116659,38	173,56	2336,66
26	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0162948	117179,03	114664,86	216,54	2297,63
27	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,000474	114136,55	111682,04	216,54	2237,97
28	+&С1524-1-1-1Х	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	79,1	110,22	108,00	0,06	2,16
	варіант 3							
29	+&С1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	8	351,93	345,00	0,03	6,90
	варіант 7							
30	+&С1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	18	529,41	519,00	0,03	10,38
	варіант 8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C1524-1-2-1Ц варіант 9	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	7	548,79	538,00	0,03	10,76
32	+&C1524-1-2-1Ц варіант 10	Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS	шт	2	805,83	790,00	0,03	15,80
33	+&C1524-1-2-1Ц варіант 11	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	24	1684,05	1651,00	0,03	33,02
34	+C1545-43 варіант 4	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	1826,58	1826,33	0,25	-
35	+&C1545-58-1-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	20	30,02	30,00	0,02	-
36	+&C1545-58-1-2 варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	2	175,25	175,00	0,25	-
37	+&C1545-63-1 варіант 1	Насадок з кутом розпили 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	10	532,04	532,00	0,04	-
38	+&C1545-63-2 варіант 1	Насадок з кутом розпили 50 град. РЦ-3-50	шт	4	543,04	543,00	0,04	-
39	+&C1545-63-3 варіант 1	Насадок з кутом розпили 60 град. РЦ-3-60	шт	4	543,04	543,00	0,04	-
40	+&C1545-63-4 варіант 1	Насадок з кутом розпили 90 град. РЦ-3-90	шт	9	543,04	543,00	0,04	-
41	+&C1545-63-5 варіант 1	Насадок з кутом розпили 25 град. РЦ-3-25	шт	4	543,04	543,00	0,04	-
42	+&C1545-71-1 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпили ЛУНР.BKS	шт	1	2719,11	2719,00	0,11	-
43	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,35595	257,17	251,43	0,70	5,04
44	+&C1545-260-1-1Ш варіант 3	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМГ-BKS	м	78	14,02	14,00	0,02	-
45	+&C1545-294-1 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	6	2857,12	2855,00	2,12	-
46	+&C1545-453-1 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	8	37,02	37,00	0,02	-
47	+&C1545-453-3 варіант 1	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	9	569,04	569,00	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	+&C1545-453-9 варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08)	шт	4	234,11	234,00	0,11	-
49	+&C1545-454-1 варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	8	253,04	253,00	0,04	-
50	+&C1545-454-2 варіант 1	Груз натяжний ГН-BKS	шт	4	657,85	657,80	0,05	-
51	+&C1545-455-1 варіант 1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS	шт	27	616,06	616,00	0,06	-
52	+&C1545-456-1 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	4	2091,11	2091,00	0,11	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,542	8,43544	8,43544		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2321	159,41	159,41		
IV. Устаткування								
55	+1602-30092 варіант 4	Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском	шт	2	88398,60	85185,00	2555,55	658,05
56	+1602-30092 варіант 5	Модуль BKS-10-1-MT з механічним пуском	шт	2	66606,38	64185,00	1925,55	495,83

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : капітальний ремонт (завершальні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 1119,833 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,80330 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 273,882 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на демонтажні роботи	3,736	-	3,736	0,02135	2,794	-
2	02-02-02	на загальнобудівельні роботи	729,24	-	729,24	1,40199	214,868	-
3	02-02-03	на електротехнічні рішення	183,599	3,729	187,328	0,22749	33,569	-
4	02-02-04	на опалення, вентиляція та кондиціонування	148,154	-	148,154	0,09756	14,738	-
5	02-02-05	на водопостачання та водовідведення	6,114	-	6,114	0,01974	2,942	-
6	02-02-06	на придбання устаткування інженерне обладнання	-	23,225	23,225	-	-	-
7	02-02-07	на технологічні рішення	7,048	-	7,048	0,03517	4,971	-
8	02-02-08	на придбання устаткування технологічне устаткування	0,104	14,884	14,988	-	-	-
--								
-		Всього:	1077,995	41,838	1119,833	1,80330	273,882	-

Головний інженер проекту

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	демонтажні роботи	<u>0.01832</u> 2,172	<u>-</u> -	<u>0.00074</u> 0,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01906</u> 2,282	<u>0.00229</u> 0,512	<u>0.02135</u> 2,794
02-02-02	загальнобудівельні роботи	<u>1.24931</u> 181,454	<u>-</u> -	<u>0.01215</u> 1,946	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.26146</u> 183,4	<u>0.14053</u> 31,468	<u>1.40199</u> 214,868
02-02-03	електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.20138</u> 28,156	<u>0.00619</u> 0,95	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20757</u> 29,106	<u>0.01992</u> 4,463	<u>0.22749</u> 33,569
02-02-04	опалення, вентиляція та кондиціонування	<u>0.08417</u> 12,148	<u>-</u> -	<u>0.00498</u> 0,705	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08915</u> 12,853	<u>0.00841</u> 1,885	<u>0.09756</u> 14,738
02-02-05	водопостачання та водовідведення	<u>0.01781</u> 2,514	<u>-</u> -	<u>0.00005</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01786</u> 2,522	<u>0.00188</u> 0,42	<u>0.01974</u> 2,942
02-02-06	придбання устаткування інженерне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-07	технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.03218</u> 4,333	<u>0.00042</u> 0,061	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03260</u> 4,394	<u>0.00257</u> 0,577	<u>0.03517</u> 4,971
02-02-08	придбання устаткування технологічне устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>1.36961</u> 198,288	<u>0.23356</u> 32,489	<u>0.02453</u> 3,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.62770</u> 234,557	<u>0.17560</u> 39,325	<u>1.80330</u> 273,882

Склад _____

Олександр НИЖНИК

Перевірів _____

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на демонтажні роботи
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,736 тис. грн.
0,02135 тис.люд.год.
2,794 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,12	<u>12267,17</u>	<u>1567,97</u>	1472	1284	<u>188</u>	<u>89.1600</u>	<u>10.7</u>
					10699,20	662,61			80	4,6028	0,55
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,12	<u>7982,70</u>	<u>580,55</u>	958	888	<u>70</u>	<u>63.5160</u>	<u>7.62</u>
					7402,15	246,67			30	1,5646	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					2430	2172	<u>258</u>		<u>18.32</u>
									110		0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2430				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3736				

		Всього по розділу 1					3736				
		Разом прямі витрати по кошторису					2430	2172	<u>258</u>		<u>18,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2430		110		0,74
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					3736				

		Всього по кошторису					3736				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2794				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>І. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,32	118,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,74	147,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,29	223,65			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21,35				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,15264	456,41			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,08352	183,20			
12	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,08352	622,74			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,30672	393,99			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,61344				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на загальнобудівельні роботи
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

729,240 тис. грн.
1,40199 тис.люд.год.
214,868 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		ТИП П-1									
1	КР7-17-11 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (додаткові 30 мм до заг. товщ. серед. 130 мм)	100м2	2,01	<u>12893.63</u> 1612,55	<u>369.33</u> 333,24	25916	3241	<u>742</u> 670	<u>12.6000</u> 2,2378	<u>25.33</u> 4,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					25916	3241	<u>742</u> 670		<u>25.33</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн.					25916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21933				
		всього заробітна плата, грн.					3911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					28040				

		Всього по розділу 1					28040				
		Розділ 2. Прорізи									
		ВНУТРІШНІ ДВЕРІ									
2	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189	<u>29529.48</u> 19109,20	<u>10248.96</u> 3805,82	558	361	<u>194</u> 72	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>2.56</u> 0,39
3	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021	<u>23207.66</u> 15441,62	<u>7629.78</u> 2833,22	487	324	<u>160</u> 59	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>2.3</u> 0,32
4	& С171-951П-1-Ц варіант 3	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	3,99	<u>6936.14</u> -	<u>-</u> -	27675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		////////////////////////////////////									
		Перегородки металопластикові з дверима та вікнами									
5	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2126	<u>18823.54</u> 11663,02	<u>7060.39</u> 2621,79	4002	2480	<u>1501</u> 557	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>17.57</u> 3
6	С123-443-2 варіант 2	Металопластикові перегородка l=900мм; h=2200мм з сталевими опорами до стелі	м2	3,96	<u>7348.91</u> -	<u>-</u> -	29102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С123-443-2 варіант 3	Металопластикові перегородка - поперечні планки	м2	5,04	<u>6736.91</u> -	<u>-</u> -	33954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С123-444 варіант 3	Металопластикові перегородки l=4500мм; h=2200мм	м2	9,9	<u>6940.53</u> -	<u>-</u> -	68711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С123-443-2 варіант 6	Металопластикові перегородка (добірні панель) L=11800мм; h=200мм	м2	2,36	<u>6736.91</u> -	<u>-</u> -	15899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С171-1078П-1-Э варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	57	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С171-2217П-1-1А варіант 2	Піна монтажна	л	2,83	<u>408.14</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					182561	3165	<u>1855</u> 688		<u>22.43</u> 3,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					182561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					177541 3853 1961 3,13 702 184522				
		Всього по розділу 2					184522				
		Розділ 3. Отвори									
12	KP20-27-1	30 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1394.79</u> 1362,22	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
13	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни	100шт	0,01	<u>2101.45</u> 2054,85	- -	21	21	- -	<u>16.0560</u> -	<u>0.16</u> -
14	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (30)	100шт	0,01	<u>845.85</u> 829,31	- -	8	8	- -	<u>6.4800</u> -	<u>0.06</u> -
15	KP20-27-1	120 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1394.79</u> 1362,22	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
16	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни	100шт	0,01	<u>3152.16</u> 3082,27	- -	32	31	- -	<u>24.0840</u> -	<u>0.24</u> -
17	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,01	<u>8458.48</u> 8293,10	- -	85	83	- -	<u>64.8000</u> -	<u>0.65</u> -
18	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>27612.86</u> 22525,94	<u>70.35</u> 63,48	276	225	<u>1</u> 1	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>1.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					450	396	1		2.93
		Разом будівельні роботи, грн.					450				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					660				

		Всього по розділу 3					660				
		Розділ 4. Підсилення									
19	КРЗ-45-1	Пр-2 Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,0431	<u>36612.51</u> 28847,98	<u>1305.46</u> 539,67	1578	1243	<u>56</u> 23	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>10.17</u> 0,16
20	C111-1837 варіант 8	Прокат кутовий сталевий 75x75x6	т	0,036816	<u>32001.03</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1088 варіант 3	Сталь листова, 7 мм	т	0,008008	<u>34092.03</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02	<u>2985.20</u> 800,08	<u>147.60</u> 19,66	60	16	<u>3</u> -	<u>4.8714</u> 0,1369	<u>0.1</u> -
23	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,02	<u>3173.42</u> 520,80	<u>97.92</u> 15,96	63	10	<u>2</u> -	<u>3.2154</u> 0,1110	<u>0.06</u> -
24	КРЗ-45-1	Пр-3 Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,02748	<u>36612.51</u> 28847,98	<u>1305.46</u> 539,67	1006	793	<u>36</u> 15	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>6.48</u> 0,1
25	C111-1837 варіант 8	Прокат кутовий сталевий 75x75x6	т	0,022048	<u>32001.03</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1088 варіант 3	Сталь листова, 7 мм	т	0,006531	<u>34092.03</u> 2	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,015	<u>2985.20</u> 800,08	<u>147.60</u> 19,66	45	12	<u>2</u> -	<u>4.8714</u> 0,1369	<u>0.07</u> -
28	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,015	<u>3173.42</u> 520,80	<u>97.92</u> 15,96	48	8	<u>1</u> -	<u>3.2154</u> 0,1110	<u>0.05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5180	2082	<u>100</u> 38		<u>16.93</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					5180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2998				
		всього заробітна плата, грн.					2120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					460				
		Всього будівельні роботи, грн.					6371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					6371				
29	КБ10-25-3	Розділ 5. Прорізи <i>Установлення пластикових підвіконних дошок</i>	100м	0,1045	<u>11539.09</u> 5712,54	<u>274.55</u> 204,68	1206	597	<u>29</u> 21	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>4.55</u> 0,14
30	& С171-2219П-1-1Б варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	10,659	<u>598.12</u> -	<u>-</u> -	6375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7581	597	<u>29</u> 21		<u>4.55</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					7581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6955				
		всього заробітна плата, грн.					618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126				
		Всього будівельні роботи, грн.					7916				

		Всього по розділу 5					7916				
31	КР11-1-3	Розділ 6. Опорядження Стін <i>Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм</i>	100м2	1,56	<u>9845.16</u> 9749,80	<u>65.95</u> 59,51	15358	15210	<u>103</u> 93	<u>69,8760</u> 0,3996	<u>109.01</u> 0,62
32	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш суха піскоцементна	м3	0,88608	<u>4069.81</u> -	<u>-</u> -	3606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (600х600)	100м2	0,445	<u>65797.24</u> 45166,78	<u>85.96</u> 77,56	29280	20099	<u>38</u> 35	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>144.05</u> 0,23
34	С111-258 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін типу / Плитка ALMERA CERAMICA RAINBOW GMM31060P RED 600x600	м2	44,945	<u>1819.17</u> -	<u>-</u> -	81763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					130007	35309	<u>141</u> 128		<u>253.06</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					130007 94557 35437 18579 30,47 6823 148586 148586				
		Розділ 7. Опорядження стель СТ-1__									
35	КР12-66-1	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,386	<u>1131,37</u> 1131,37	- -	437	437	- -	<u>9.7080</u> -	<u>3.75</u> -
36	С111-1621-П1 варіант 1	Розчин протигрибковий	л	107,72	<u>81,88</u> -	- -	8820	-	- -	- -	- -
37	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,281	<u>70016,82</u> 33254,59	<u>123,88</u> 111,78	19675	9345	<u>35</u> 31	<u>226.7616</u> 0,7506	<u>63.72</u> 0,21
38	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,281	<u>48137,95</u> 29263,64	<u>53,09</u> 47,90	13527	8223	<u>15</u> 13	<u>188.1906</u> 0,3217	<u>52.88</u> 0,09
39	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,281	<u>18742,81</u> 15753,60	<u>5,06</u> 4,56	5267	4427	<u>1</u> 1	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>32.48</u> 0,01
40	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,281	<u>12830,44</u> 11311,75	<u>5,06</u> 4,56	3605	3179	<u>1</u> 1	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>22</u> 0,01
41	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,281	<u>1131,37</u> 1131,37	- -	318	318	- -	<u>9.7080</u> -	<u>2.73</u> -
42	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,62	<u>49,34</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
43	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,281	<u>5052,15</u> 4778,87	<u>2,20</u> 1,98	1420	1343	<u>1</u> 1	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>9.85</u> -
44	С111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт СТ-2__	кг	16,017	<u>172,68</u> -	- -	2766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,514	<u>70016.82</u>	<u>123.88</u>	106005	50347	<u>188</u>	<u>226,7616</u>	<u>343.32</u>
					33254,59	111,78			169	0,7506	1,14
46	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,514	<u>33008.50</u>	<u>53.09</u>	49975	44305	<u>80</u>	<u>188.1906</u>	<u>284.92</u>
					29263,64	47,90			73	0,3217	0,49
47	С111-741 варіант 6	Листи гіпсокартонні ГКЛ В - 12.5 мм	м2	46,41	<u>146.13</u>	<u>-</u>	6782	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
48	С111-741 варіант 7	Листи гіпсокартонні ГКЛ ВС - 12.5 мм	м2	112,56	<u>159.39</u>	<u>-</u>	17941	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					236815	121924	<u>321</u>		<u>815.65</u>
									289		1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					236815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114570				
		всього заробітна плата, грн.					122213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19544				
		Всього будівельні роботи, грн.					293740				

		Всього по розділу 7					293740				
		Розділ 8. Засоби доступності									
49	ПР10-2019	Встановлення табличок	100 шт	0,32	<u>2066.60</u>	<u>4.47</u>	661	656	<u>1</u>	<u>14.1960</u>	<u>4.54</u>
					2050,47	2,13			1	0,0151	-
50	С1545-58-1 варіант 7	Табличка технологіні	шт	32	<u>147.98</u>	<u>-</u>	4735	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					5396	656	<u>1</u>		<u>4.54</u>
									1		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4739				
		всього заробітна плата, грн.					657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5734				

		Всього по розділу 8					5734				
		Розділ 9. Ганок									
		ОГОРОДЖЕННЯ Ог-1									
51	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	1m	0,04043	<u>40906.92</u>	<u>8855.41</u>	1654	1205	<u>358</u>	<u>211.2000</u>	<u>8.54</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			29808,77	686,34			28	4,2132	0,17
52	С111-529	Труба сталева 32х3 мм	т	0,0326	<u>33955.75</u>	-	1107	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
53	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,009422	<u>33294.49</u>	-	314	-	-	-	-
		А-1, діаметр 14 мм		4	-	-			-	-	-
54	С188888-4	Відвід сталевий 32х3	шт	4	<u>45.91</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
55	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1m	0,04043	<u>13494.27</u>	<u>1130.22</u>	546	420	<u>46</u>	<u>70.8120</u>	<u>2.86</u>
					10384,58	307,34			12	1,8260	0,07
56	С111-1672-1	Емаль ХВ-124	т	0,00097	<u>119985.33</u>	-	116	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3921	1625	<u>404</u>		<u>11.4</u>
									40		0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					3921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1892				
		всього заробітна плата, грн.					1665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					4781				

		Всього по розділу 9					4781				
		Розділ 10. Декоративні Букви									
57	КР14-47-6	Улаштування гіпсових літер накладних	шт	102	<u>26.92</u>	-	2746	2694	-	<u>0.2160</u>	<u>22.03</u>
		висотою до 150 мм			26,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C118-34 варіант 2	Буква декоративна до 150 мм	шт	102	<u>127,54</u>	-	13009	-	-	-	-
59	KP14-48-6	Улаштування літер накладних висотою до 250 мм	виріб	30	<u>41,59</u>	-	1248	1232	-	<u>0.3360</u>	<u>10.08</u>
					41,08	-			-	-	-
60	C118-34 варіант 3	Буква декоративна до 250 мм	шт	30	<u>295,84</u>	-	8875	-	-	-	-
61	KP14-49-6	Улаштування гіпсових літер накладних висотою до 400 мм	виріб	10	<u>66,53</u>	-	665	660	-	<u>0.5400</u>	<u>5.4</u>
					66,02	-			-	-	-
62	C118-34 варіант 4	Буква декоративна до 400 мм	шт	10	<u>397,84</u>	-	3978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							30521	4586	-		<u>37,51</u>
Разом будівельні роботи, грн.							30521		-		-
в тому числі:							25935				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4586				
всього заробітна плата, грн.							2595				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1008				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33116				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 10							33116				
Розділ 11. Фасад (с межах ремонту)											
63	KP12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,12	<u>1543,21</u>	<u>193,84</u>	185	154	<u>23</u>	<u>10.0080</u>	<u>1.2</u>
					1280,82	79,86			10	0,5658	0,07
64	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,4	<u>49,34</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,12	<u>11056,05</u>	<u>131,90</u>	1327	1191	<u>16</u>	<u>77,5800</u>	<u>9,31</u>
					9928,69	119,02			14	0,7992	0,1
66	KP20-18-6	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,001356	<u>370289,57</u>	<u>7072,43</u>	502	49	<u>10</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,42</u>
					36003,87	6040,38			8	47,1975	0,06
67	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,12	<u>21563,79</u>	<u>217,64</u>	2588	2558	<u>26</u>	<u>139,1160</u>	<u>16,69</u>
					21316,74	196,38			24	1,3187	0,16
68	KP20-18-6	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,002268	<u>370289,57</u>	<u>7072,43</u>	840	82	<u>16</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,7</u>
					36003,87	6040,38			14	47,1975	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,12	<u>5948,47</u>	-	714	714	-	<u>35,7480</u>	<u>4,29</u>
					5948,47	-			-	-	-
70	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	13,2	<u>34,41</u>	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	KB15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,12	<u>19652,30</u>	-	2358	1777	-	<u>108,6336</u>	<u>13,04</u>
	K=1,15				14805,67	-			-	-	-
72	KB15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,12	<u>12986,25</u>	-	1558	1127	-	<u>64,9980</u>	<u>7,8</u>
	K=1,15				9391,56	-			-	-	-
73	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	0,12	<u>1843,55</u>	<u>2,20</u>	221	221	-	<u>12,7320</u>	<u>1,53</u>
					1839,65	1,98			-	0,0133	-
74	C111-485	Фарба латексна фасадна	т	0,00456	<u>176823,08</u>	-	806	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					11671	7873	<u>91</u>		<u>54,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11671		70		0,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3707				
		всього заробітна плата, грн.					7943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1491				
		Всього будівельні роботи, грн.					15776				

		Всього по розділу 11					15776				
		Разом прямі витрати по кошторису					640019	181454	<u>3685</u>		<u>1249,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					640019		1946		12,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454880				
		всього заробітна плата, грн.					183400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31468				
		Всього будівельні роботи, грн.					729240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					729240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1401,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					214868				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1249,31	145,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,15	160,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	140,53	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1401,99				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,00384	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02182	453,29			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,053368	769,44			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,03008	761,19			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,4727	750,18			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00193	605,34			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02202	456,41			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,80965	183,20			
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,11537	248,69			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,23288	59,18			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,08619	149,21			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,26739	393,99			
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,08549	58,32			
23	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,1629	157,34			
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,038813	123,03			
25	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,11644	7,78			
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,08549	18,27			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001932				
28	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,086188				
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0194064				
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0436644				
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	30,74738292				
32	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	133,41183				
33	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	10,417896				
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,373888				
35	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,20835216				
36	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	23,964066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	11,287158				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
38	+&C1-3070-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм	м	161,55	6,66	6,50	0,03	0,13
39	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00084	3767,05	3459,23	233,96	73,86
40	+C111-258 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін типу / Плитка ALMERA CERAMICA RAINBOW GMM31060P RED 600x600	м2	44,945	1819,17	1780,00	3,50	35,67
41	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,02426	11,85	8,75	2,87	0,23
42	+C111-485 варіант 1	Фарба латексна фасадна	т	0,00456	176823,08	173098,84	257,12	3467,12
43	+C111-529 варіант 5	Труба сталева 32x3 мм	т	0,0326	33955,75	33100,00	189,95	665,80
44	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003234	175221,58	171519,47	266,39	3435,72
45	+C111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	29,505	144,09	139,00	2,26	2,83
46	+C111-741 варіант 6	Листи гіпсокартонні ГКЛ В - 12.5 мм	м2	46,41	146,13	141,00	2,26	2,87
47	+C111-741 варіант 7	Листи гіпсокартонні ГКЛ ВС - 12.5 мм	м2	112,56	159,39	154,00	2,26	3,13
48	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0004235	68660,77	67140,92	173,56	1346,29
49	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000054	82695,45	80900,41	173,56	1621,48
50	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,3168	367,08	359,69	0,19	7,20
51	+C111-1088 варіант 3	Сталь листовая, 7 мм	т	0,0145392	34092,03	33250,00	173,56	668,47
52	+C111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,151483	6007,69	5700,00	189,89	117,80
53	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0002022	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
54	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0007682	114136,55	111682,04	216,54	2237,97
55	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,62533	285,63	280,00	0,03	5,60
56	C111-1608	Дрантя	кг	0,52211	17,02	16,32	0,37	0,33
57	+C111-1621- П1 варіант 1	Розчин протигрибковий	л	107,72	81,88	80,00	0,27	1,61
58	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,02965	49,34	48,00	0,37	0,97
59	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	16,017	172,68	169,00	0,29	3,39
60	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,00404	418,19	409,83	0,16	8,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль ХВ-124	т	0,00097	119985,33	117340,81	291,87	2352,65
62	+&С111-1721-11А-1	Стрічка армувальна	м	177,705	4,00	3,90	0,02	0,08
63	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	13,2	34,41	33,70	0,04	0,67
64	+&С111-1788-1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	301,56	0,90	0,85	0,03	0,02
65	+С111-1837 варіант 8	Прокат кутовий сталевий 75х75х6	т	0,058864	32001,03	31200,00	173,56	627,47
66	+&С111-1851-1	Саморізи	шт	6569,7	0,95	0,90	0,03	0,02
67	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00006	39705,85	38737,96	189,34	778,55
68	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,0015455	31189,95	30300,41	277,97	611,57
69	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	48	16,61	16,00	0,28	0,33
70	+&С111-1896-1 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, шпаклювання мініральных основ	кг	67,44	12,58	12,10	0,23	0,25
71	+С111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка типу Фюгенфюллер або еквівалент	кг	64,0815	17,39	16,80	0,25	0,34
72	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,003	8870,40	8576,75	119,72	173,93
73	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	0,00018	10402,00	10078,32	119,72	203,96
74	+С118-34 варіант 2	Буква декоративна до 150 мм	шт	102	127,54	125,00	0,04	2,50
75	+С118-34 варіант 3	Буква декоративна до 250 мм	шт	30	295,84	290,00	0,04	5,80
76	+С118-34 варіант 4	Буква декоративна до 400 мм	шт	10	397,84	390,00	0,04	7,80
77	+С123-443-2 варіант 2	Металопластикова перегородка l=900мм; h=2200мм з сталевими опорами до стелі	м2	3,96	7348,91	7200,00	4,81	144,10
78	+С123-443-2 варіант 3	Металопластикова перегородка - поперечні планки	м2	5,04	6736,91	6600,00	4,81	132,10
79	+С123-443-2 варіант 6	Металопластикова перегородка (добірна панель) L=11800мм; h=200мм	м2	2,36	6736,91	6600,00	4,81	132,10
80	+С123-444 варіант 3	Металопластикова перегородки l=4500мм; h=2200мм	м2	9,9	6940,53	6800,00	4,44	136,09
81	+С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0094224	33294,49	32468,10	173,56	652,83
82	+&С126-952-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	305,15	29,61	29,00	0,03	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C126-953 варіант 2	Подовжувач для профілю	шт	53,85	29,64	29,00	0,06	0,58
84	+C126-1310 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	403,875	89,78	88,00	0,02	1,76
85	+C126-1311 варіант 2	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	161,55	68,38	67,00	0,04	1,34
86	+C142-10-2	Вода	м3	0,81811	84,02	84,02	-	-
87	+&C171-951П-1-Ц варіант 3	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	3,99	6936,14	6800,00	0,14	136,00
88	+&C171-1078П-1-Э варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	57	17,86	17,50	0,01	0,35
89	+&C171-2217П-1-1А варіант 2	Піна монтажна	л	2,83	408,14	400,00	0,14	8,00
90	+&C171-2219П-1-1Б варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	10,659	598,12	586,00	0,39	11,73
91	+&C1000-19 варіант 2	Піна монтажна	л	1,45046	400,00	400,00	-	-
92	+&C1000-32 варіант 3	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	289,25	24,00	24,00	-	-
93	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,000497	114918,28	112373,11	291,87	2253,30
94	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004795	71117,72	69431,38	291,87	1394,47
95	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000665	104497,63	102156,79	291,87	2048,97
96	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний	м3	0,40226	661,29	410,00	238,32	12,97
97	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш суха піскоцементна	м3	0,88608	4069,81	3735,80	254,21	79,80
98	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0402306	8142,63	7374,46	608,51	159,66
99	+C1424-11670 варіант 2	Пінополістиролбетон	м3	6,15476	3565,93	3305,58	190,43	69,92
100	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,038113	2603,35	2203,18	349,12	51,05
101	+C1545-8 варіант 2	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	188,68	1,14	0,98	0,14	0,02
102	+C1545-8 варіант 4	Тяга підвісу	шт	125,65	8,83	8,52	0,14	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+С1545-58-1 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	125,65	19,76	19,29	0,08	0,39
104	+С1545-58-1 варіант 7	Табличка технологіні	шт	32	147,98	145,00	0,08	2,90
105	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00416	71,10	65,41	4,30	1,39
106	+С1555-5 варіант 3	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	18,067	83,88	82,00	0,24	1,64
107	+С188888-4 варіант 9	Відвід сталевий 32х3	шт	4	45,91	45,00	0,01	0,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
108	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,309	8,43544	8,43544		
109	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0004	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування 006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на електротехнічні рішення
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

187,328 тис. грн.
0,22749 тис.люд.год.
33,569 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ									
1	КР17-13-1	ЩР - Щит розподільчих мереж Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2132,17	220,74	2132	1769	221	11.8800	11.88
					1769,17	10,74			11	0,0746	0,07
2	& C130-270-1-2	Шафа АВР 1800х1200х500	шт	1	16182,22	-	16182	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	11376,64	198,12	114	92	2	64.0000	0.64
					9247,36	73,48			1	0,4452	-
4	1503-8277	Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4	пм	6	598,00	-	3588	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-52-2	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	16	112,22	12,23	1796	1456	196	0.6300	10.08
					91,03	4,69			75	0,0282	0,45
6	C118-61	Ізолятор-тримач SM76	шт	16	94,10	-	1506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	6	<u>102.10</u> 80,91	<u>12.23</u> 4,69	613	485	<u>73</u> 28	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>3.36</u> 0,17
8	С118-61 варіант 2	Ізолятор-тримач SM40	шт	6	<u>32.90</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	100 м	0,2	<u>11694.50</u> 9078,12	<u>1842.39</u> 544,45	2339	1816	<u>368</u> 109	<u>64.3200</u> 3,3349	<u>12.86</u> 0,67
10	& 15093-35023-4 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм ²	1000м	0,0204	<u>1239982.6</u> 1 -	<u>-</u> -	25296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-405-4	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	100 м	0,2	<u>13359.92</u> 10004,00	<u>2573.34</u> 835,36	2672	2001	<u>515</u> 167	<u>70.8800</u> 5,0949	<u>14.18</u> 1,02
12	& 15093-35013-6-1Ю варіант 4	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х120 мм ² (типу ПВЗнгд 1х120)	1000м	0,0204	<u>724252.00</u> -	<u>-</u> -	14775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,75	<u>2580.76</u> 2396,16	<u>-</u> -	1936	1797	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>10.8</u> -
14	& 15093-35013-6-1Ю варіант 2	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х10 мм ² (типу ПВЗнгд 1х10)	1000м	0,0255	<u>55132.00</u> -	<u>-</u> -	1406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15093-35013-6-1Ю варіант 3	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х4 мм ² (типу ПВЗнгд 1х4)	1000м	0,051	<u>22696.00</u> -	<u>-</u> -	1157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,3	<u>3567.43</u> 3342,38	<u>73.28</u> 66,12	1070	1003	<u>22</u> 20	<u>25.7900</u> 0,4440	<u>7.74</u> 0,13
17	С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	30,3	<u>16.35</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1512-2 варіант 5	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	30	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>9120.65</u> 4523,45	<u>3113.62</u> 1018,98	1824	905	<u>623</u> 204	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>6.56</u> 1,41
20	С113-1910 варіант 1	Короб пластиковий 100х60	м	20,4	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	2061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-13-1 К=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>2204.18</u> 883,54	<u>1168.43</u> 368,71	441	177	<u>234</u> 74	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>1.25</u> 0,52
22	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1446.39</u> 1249,34	<u>14.66</u> 13,22	434	375	<u>4</u> 4	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.89</u> 0,03
23	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,98	<u>2883.29</u> 2642,54	<u>-</u> -	2826	2590	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>19.98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0255	<u>69104.34</u> -	<u>-</u> -	1762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,02346	<u>43129.02</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,102	<u>26809.68</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>5838.97</u> 5015,47	<u>-</u> -	175	150	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>1.1</u> -
28	С126-1282 варіант 1	Бокс на 6 модулів, прозора кришка, навісний розм. 200х148х95 IP41 У	шт	3	<u>119.27</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С126-1282 варіант 2	Блок розподільчий на DIN-рейку 250А	шт	5	<u>633.35</u> -	<u>-</u> -	3167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С126-1282 варіант 3	Блок розподільчий на DIN-рейку 160А	шт	5	<u>268.19</u> -	<u>-</u> -	1341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С126-1282 варіант 4	Блок розподільчий на DIN-рейку 100А	шт	5	<u>108.05</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С126-1282 варіант 5	Блок розподільчий на DIN-рейку 80А	шт	5	<u>101.93</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>52938.50</u> 43113,87	<u>-</u> -	1059	862	<u>-</u> -	<u>285.3900</u> -	<u>5.71</u> -
34	С1547-6 варіант 11	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=112А, типу FMC3S 3Р 125А	шт	2	<u>3493.60</u> -	<u>-</u> -	6987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	<u>342.32</u> 169,37	<u>13.43</u> 4,97	685	339	<u>27</u> 10	<u>1.2000</u> 0,0307	<u>2.4</u> 0,06
36	С1547-8 варіант 1	Перекидний рубильник 3-х полюсний рубильник, Ін=250А типу ВР32-35 В31 або еквівалент	шт	2	<u>1008.81</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	<u>301.70</u> 275,50	<u>10.99</u> 9,92	603	551	<u>22</u> 20	<u>1.8500</u> 0,0666	<u>3.7</u> 0,13

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>48408.87</u> 41847,84	- -	484	418	- -	<u>299.9200</u> -	<u>3</u> -
53	& C1547-6-12-1Э варіант 21	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=50А (типу FB3-63 3P C 50A)	шт	1	<u>713.04</u> -	- -	713	-	- -	- -	- -
54	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>40940.44</u> 36004,44	- -	819	720	- -	<u>261.0720</u> -	<u>5.22</u> -
55	& C1547-6-12-1Э варіант 15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	<u>367.26</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
56	C1547-9 варіант 2	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=10А (типу FB2-63 3P C 10A) ЩВ	шт	1	<u>363.15</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
57	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>48408.87</u> 41847,84	- -	484	418	- -	<u>299.9200</u> -	<u>3</u> -
58	& C1547-6-12-1Э варіант 7	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А (типу FMC3/3U 3P 80A) *****//*****	шт	1	<u>2613.30</u> -	- -	2613	-	- -	- -	- -
59	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,01	<u>17511.44</u> 15286,02	<u>584.85</u> 239,94	175	153	6 2	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>1.14</u> 0,02
60	& C1547-4-1-1Щ варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	1	<u>4847.45</u> -	- -	4847	-	- -	- -	- -
61	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,05	<u>3567.43</u> 3342,38	<u>73.28</u> 66,12	178	167	4 3	<u>25.7900</u> 0,4440	<u>1.29</u> 0,02
62	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протязкою	м	5,05	<u>16.35</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
63	C1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	15	<u>5.62</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
64	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,35	<u>2871.84</u> 2569,97	<u>64.12</u> 57,86	1005	899	22 20	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>6.94</u> 0,14
65	15093-35023 варіант 5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм2	1000м	0,0357	<u>254499.93</u> -	- -	9086	-	- -	- -	- -
66	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,05	<u>2218.31</u> 1978,99	<u>31.14</u> 28,10	111	99	2 1	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>0.76</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0051	<u>44608.02</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	1,394	<u>3032.23</u> 2687.90	<u>93.43</u> 84,30	4227	3747	<u>130</u> 118	<u>20.7400</u> 0,5661	<u>28.91</u> 0,79
69	15093-35023 варіант 6	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм2	1000м	0,142188	<u>147399.93</u> -	<u>-</u> -	20959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					173311	28156	<u>2598</u> 950		<u>201.38</u> 6,19
		Разом устаткування, грн.					3588				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					141				
		Всього устаткування, грн.					3729				
		Разом будівельні роботи, грн.					169723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138969				
		всього заробітна плата, грн.					29106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4463				
		Всього будівельні роботи, грн.					183599				

		Всього по розділу 1					187328				
		Разом прямі витрати по кошторису					173311	28156	<u>2598</u> 950		<u>201.38</u> 6,19
		Разом устаткування, грн.					3588				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					141				
		Всього устаткування, грн.					3729				
		Разом будівельні роботи, грн.					169723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138969				
		всього заробітна плата, грн.					29106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13876				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4463				
		Всього будівельні роботи, грн.					183599				

		Всього по кошторису					187328				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					227,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33569				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		І. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	201,38	139,82			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,19	153,27			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	19,92	224,15			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	227,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6882	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,22	453,29			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8982	769,44			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,2397	608,92			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,68004	183,20			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,7742	59,18			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,692	6,93			
17	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,32	5,62			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1012				
19	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,1449				
20	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,22				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,2943				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,8051				
23	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,07935				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,29994				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00042	88106,73	86166,41	212,74	1727,58
26	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000721	57237,89	55902,84	212,74	1122,31
27	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0202	3767,05	3459,23	233,96	73,86
28	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	77520,48	75743,35	257,12	1520,01
29	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,000034	73918,84	72295,89	173,56	1449,39
30	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0054444	47521,47	46416,12	173,56	931,79
31	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,2	163,18	159,74	0,24	3,20
32	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00001	79354,52	77585,81	212,74	1555,97
33	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000005	112625,43	110200,55	216,54	2208,34
34	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0005	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
35	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000003	120065,01	117494,25	216,54	2354,22
36	C111-1608	Дрантя	кг	0,4532	17,02	16,32	0,37	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000033	144198,55	141116,33	254,80	2827,42
38	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	955,55	936,44	0,37	18,74
39	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,792	229,79	225,07	0,21	4,51
40	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00229	106710,57	104428,87	189,34	2092,36
41	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,002395	23722,26	23023,16	233,96	465,14
42	+C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE	шт	1	163,23	160,00	0,03	3,20
	варіант 2							
43	+C113-1910	Короб пластиковий 100x60	м	20,4	101,05	99,00	0,07	1,98
	варіант 1							
44	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	35,35	16,35	16,00	0,03	0,32
	варіант 2							
45	+C118-61	Ізолятор-тримач SM76	шт	16	94,10	92,00	0,25	1,85
	варіант 1							
46	+C118-61	Ізолятор-тримач SM40	шт	6	32,90	32,00	0,25	0,65
	варіант 2							
47	+C126-1282	Бокс на 6 модулів, прозора кришка, навісний розм.	шт	3	119,27	112,00	4,93	2,34
	варіант 1	200x148x95 IP41 У						
48	+C126-1282	Блок розподільчий на DIN-рейку 250А	шт	5	633,35	616,00	4,93	12,42
	варіант 2							
49	+C126-1282	Блок розподільчий на DIN-рейку 160А	шт	5	268,19	258,00	4,93	5,26
	варіант 3							
50	+C126-1282	Блок розподільчий на DIN-рейку 100А	шт	5	108,05	101,00	4,93	2,12
	варіант 4							
51	+C126-1282	Блок розподільчий на DIN-рейку 80А	шт	5	101,93	95,00	4,93	2,00
	варіант 5							
52	+&C130-270-1-2	Шафа АВР 1800x1200x500	шт	1	16182,22	15856,00	8,92	317,30
	варіант 3							
53	+C142-10-2	Вода	м3	0,01	84,02	84,02	-	-
54	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000735	70887,89	69285,53	212,40	1389,96
	варіант 3							
55	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,000032	42809,45	41796,49	173,56	839,40
	варіант 3							
56	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,03	32870,69	32052,61	173,56	644,52
57	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000008	529934,52	519251,78	291,87	10390,87
58	+C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	15	5,62	5,50	0,01	0,11
	варіант 2							
59	+C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	30	5,62	5,50	0,01	0,11
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1199,16	1175,28	0,37	23,51
61	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,0629	232,89	227,95	0,37	4,57
62	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2375	249,77	244,80	0,07	4,90
63	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,324	824,72	808,36	0,19	16,17
64	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,034	316,15	309,76	0,19	6,20
65	+C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,0102	1306,20	1259,56	21,03	25,61
66	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,04	30,86	30,13	0,12	0,61
67	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00006	125014,04	122350,38	212,40	2451,26
68	C1545-94	Гак У625	100шт	0,01002	1637,14	1603,34	1,70	32,10
69	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01	907,31	889,25	0,27	17,79
70	+C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408	1138,00	1115,11	0,58	22,31
71	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0002	92,14	90,31	0,02	1,81
72	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	1526,99	1490,69	6,36	29,94
73	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,034	257,17	251,43	0,70	5,04
74	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	9	50,22	49,10	0,14	0,98
75	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,932	25,98	25,36	0,11	0,51
76	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,932	82,60	80,90	0,08	1,62
77	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	110,39	108,00	0,23	2,16
78	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0008134	255688,09	250440,96	233,64	5013,49
79	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00014	175080,96	171381,61	266,39	3432,96
80	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00016	322404,17	315790,65	291,87	6321,65
81	+&C1547-4-1-1Щ	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, ІР65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	1	4847,45	4752,00	0,40	95,05
82	+C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=112А, типу FMC3S 3P 125А	шт	3	3493,60	3425,00	0,10	68,50
83	+&C1547-6-12-1Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А (типу FB2-63 3P C32A)	шт	1	354,24	347,23	0,06	6,95
84	+&C1547-6-12-1Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А (типу FMC3/3U 3P 80A)	шт	1	2613,30	2562,00	0,06	51,24
85	+&C1547-6-12-1Э	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=63А (типу FB3-125 3P C 63A)	шт	1	1784,04	1749,00	0,06	34,98
	варіант 11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+&C1547-6-12-1Э варіант 12	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =100А (типу FMC3/3U 3P 100А)	шт	2	2560,26	2510,00	0,06	50,20
87	+&C1547-6-12-1Э варіант 15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	367,26	360,00	0,06	7,20
88	+&C1547-6-12-1Э варіант 20	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =40А (типу FB3-63 3P C 40А)	шт	1	435,60	427,00	0,06	8,54
89	+&C1547-6-12-1Э варіант 21	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =50А (типу FB3-63 3P C 50А)	шт	1	713,04	699,00	0,06	13,98
90	+C1547-8 варіант 1	Перекидний рубильник 3-х полюсний рубильник, І _n =250А типу ВР32-35 В31 або еквівалент	шт	2	1008,81	989,00	0,03	19,78
91	+C1547-9 варіант 2	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _p =10А (типу FB2-63 3P C 10А)	шт	1	363,15	356,00	0,03	7,12
92	+&15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,102	26809,68	26260,00	24,00	525,68
93	+&15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,02346	43129,02	42250,00	33,35	845,67
94	+&15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,0051	44608,02	43700,00	33,35	874,67
95	+&15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,0255	69104,34	67716,00	33,35	1354,99
96	+&15093-35013-6-1Ю варіант 2	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х10 мм ² (типу ПВЗнгд 1х10)	1000м	0,0255	55132,00	54000,00	50,98	1081,02
97	+&15093-35013-6-1Ю варіант 3	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х4 мм ² (типу ПВЗнгд 1х4)	1000м	0,051	22696,00	22200,00	50,98	445,02
98	+&15093-35013-6-1Ю варіант 4	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х120 мм ² (типу ПВЗнгд 1х120)	1000м	0,0204	724252,00	710000,00	50,98	14201,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+15093-35023 варіант 5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм ²	1000м	0,0357	254499,93	249480,00	29,74	4990,19
100	+15093-35023 варіант 6	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ²	1000м	0,142188	147399,93	144480,00	29,74	2890,19
101	+&15093-35023-4 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм ²	1000м	0,0204	1239982,61	1215100,00	569,23	24313,38
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,2228	8,43544	8,43544		
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0051	159,41	159,41		
		IV. Устаткування						
104	+1503-8277 варіант 1	Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4	пм	6	621,48	598,00	17,94	5,54

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на опалення, вентиляція та кондиціювання
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

148,154 тис. грн.
0,09756 тис.люд.год.
14,738 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		Витяжна система В1									
1	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	7,7518	1222.48	-	9476	2127	-	1.9440	15.07
					274,38	-			-	-	-
2	& С1501-169	Зонт № 1 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, 800х700 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	17259.66	-	17260	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1501-170	Зонт № 2 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, ШхД - 1400х1000 мм, підкл. - 1хф250	шт	1	22053.66	-	22054	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С1501-171	Зонт № 3 - Витяжний зонт острівний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, ШхД - 1800х1996 мм, підкл. - 2хф355	шт	1	34293.66	-	34294	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1501-172 варіант 2	Зонт № 4 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, ШхД - 900х1150 мм, підкл. - 1хф200 (монтаж на кришку пароконвектомата)	шт	1	<u>18585.66</u> -	<u>-</u> -	18586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1501-173 варіант 2	Зонт № 5 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, ШхД - 1455х800 мм, підкл. - 1хф200 Витяжна система В6	шт	1	<u>16851.66</u> -	<u>-</u> -	16852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,004	<u>53319.23</u> 47447,43	<u>175.16</u> 135,92	213	190	<u>1</u> 1	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>1.45</u> -
8	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	0,4	<u>1204.75</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-2297 варіант 1	Витяжний ковпак ф125 типу Вентс МВ 122 ВК	шт	1	<u>277.47</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,12	<u>47538.34</u> 14494,93	<u>7034.52</u> 3356,91	5705	1739	<u>844</u> 403	<u>103.8840</u> 23,7838	<u>12.47</u> 2,85
11	KP19-15-9	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 50 мм	100м	0,17	<u>51448.20</u> 47602,59	<u>3711.79</u> 1771,29	8746	8092	<u>631</u> 301	<u>324.6000</u> 12,5496	<u>55.18</u> 2,13
12	C111-1564 варіант 1	Окожушка зовнішніх повітропроводів з оцинкованої сталі, 0,45 мм	м2	12,4	<u>663.19</u> -	<u>-</u> -	8224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					142169	12148	<u>1476</u> 705		<u>84.17</u> 4,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142169 128545 12853 5985 8,41 1885 148154				
		Всього по розділу 1					148154				
		Разом прямі витрати по кошторису					142169	12148	<u>1476</u> 705		<u>84.17</u> 4,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					142169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128545				
		всього заробітна плата, грн.					12853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1885				
		Всього будівельні роботи, грн.					148154				

		Всього по кошторису					148154				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					97,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14738				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
на опалення, вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	84,17	144,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,98	141,15			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,41	224,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	97,56				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,95832	372,67			
11	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,00322	217,86			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,8138856				
13	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	4,8246				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,012576				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0000356	269797,12	264265,49	241,49	5290,14
16	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,30324	163,44	160,00	0,24	3,20
17	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00252	68866,83	67326,55	189,95	1350,33
18	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00002	75075,52	73341,70	261,75	1472,07
19	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0006	37729,20	36815,85	173,56	739,79
20	+С111-1564 варіант 1	Окожушка зовнішніх повітропроводів з оцинкованої сталі, 0, 45 мм	м2	12,4	663,19	650,00	0,19	13,00
21	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,72	45,11	44,06	0,17	0,88
22	+С111-1789 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,0984	3753,81	3680,00	0,21	73,60
23	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005251	106710,57	104428,87	189,34	2092,36
24	+С111-1870 варіант 2	Шайби	т	0,000232554	81552,06	79740,26	212,74	1599,06
25	+С113-2297 варіант 1	Витяжний ковпак ф125 типу Вентс МВ 122 ВК	шт	1	277,47	272,00	0,03	5,44
26	+С114-268-У варіант 1	Матеріали мінераловатні, 50 мм	м2	12,24	206,13	202,00	0,09	4,04
27	+С130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	0,4	1204,75	1180,00	1,13	23,62
28	+&С1501-169 варіант 2	Зонт № 1 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жирууповнювачем, 800х700 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	17259,66	16900,00	21,24	338,42
29	+&С1501-170 варіант 2	Зонт № 2 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жирууповнювачем, ШхД - 1400х1000 мм, підкл. - 1хф250	шт	1	22053,66	21600,00	21,24	432,42
30	+&С1501-171 варіант 2	Зонт № 3 - Витяжний зонт острівний з нержавіючої сталі з жирууповнювачем, ШхД - 1800х1996 мм, підкл. - 2хф355	шт	1	34293,66	33600,00	21,24	672,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C1501-172 варіант 2	Зонт № 4 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, ШхД - 900х1150 мм, підкл. - 1хф200 (монтаж на кришку пароконвектомата)	шт	1	18585,66	18200,00	21,24	364,42
32	+&C1501-173 варіант 2	Зонт № 5 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жироуловлювачем, ШхД - 1455х800 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	16851,66	16500,00	21,24	330,42
33	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	45,42555	144,78	141,70	0,24	2,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7904	8,43544	8,43544		
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0864	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на водопостачання та водовідведення
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,114 тис. грн.
0,01974 тис.люд.год.
2,942 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	25309.85	83.54	2531	2514	8	178.1160	17.81
					25139,29	75,38			8	0,5062	0,05
2	С111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	7	331.71	-	2322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4853	2514	8		17.81
		Разом будівельні роботи, грн.					4853		8		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2331				
		всього заробітна плата, грн.					2522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					420				
		Всього будівельні роботи, грн.					6114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6114				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2942				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05
на водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17,81	141,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	148,93			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,88	223,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	19,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1080	II. Будівельні машини і механізми Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0456	183,20			
11	C111-388-1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000024	62918,51	61427,69	257,12	1233,70
12	C111-1608	Дрантя	кг	0,002	17,02	16,32	0,37	0,33
13	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,012	126,85	124,09	0,27	2,49
14	+C111-1865 варіант 2	Комплект метизів та кріплень	кг	7	331,71	325,00	0,21	6,50
15	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002	2617,59	2217,14	349,12	51,33
16	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001	40086,58	39054,19	246,38	786,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

інженерне обладнання
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 23,225 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1415 варіант 1	Лічильник активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, кл. т. 1, 10А, 380В; (маса=0,057)	шт	4	3847,00	15388
2	1504-1408 варіант 1	Трансформатор струму 300/5, кл. т. 0,5s, тип Т-0,66; (маса=0,0365)	шт	6	1160,00	6960
		Разом				22348
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				877
		Всього по кошторису				23225

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на технологічні рішення
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,048 тис. грн.
0,03517 тис.люд.год.
4,971 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	1	<u>5069,32</u>	<u>156,48</u>	5069	4306	<u>156</u>	<u>32,0000</u>	<u>32</u>
					4305,92	60,59			61	0,4240	0,42
2	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	<u>3850,65</u>	<u>-</u>	39	27	<u>-</u>	<u>17,6000</u>	<u>0,18</u>
					2658,83	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5108	4333	<u>156</u>		<u>32,18</u>
									61		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619				
		всього заробітна плата, грн.					4394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1940				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577				
		Всього будівельні роботи, грн.					7048				

		Всього по розділу 1					7048				
		Разом прямі витрати по кошторису					5108	4333	<u>156</u>		<u>32,18</u>
									61		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619				
		всього заробітна плата, грн.					4394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1940				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577				
		Всього будівельні роботи, грн.					7048				

		Всього по кошторису					7048				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					35,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4971				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
на технологічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	32,18	134,65			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,42	142,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,57	224,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,16	372,67			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16	605,34			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
12	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,51				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000002	487429,36	477582,37	289,55	9557,44
14	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,0000002	29348,73	28472,13	301,13	575,47
15	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000003	94083,07	91925,59	312,71	1844,77
16	+C1522-25 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000008	1026680,31	1006375,76	173,56	20130,99
17	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,01	249,77	244,80	0,07	4,90
18	+C1545-150 варіант 2	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,01	842,34	825,35	0,47	16,52
19	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0004	110,39	108,00	0,23	2,16
20	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	71,5	8,43544	8,43544	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3519	8,43544	8,43544		
22	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0051	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08

технологічне устаткування
капітальний ремонт (завершальні роботи)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 14,988 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-29-А варіант 4	УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні. обладнання технологічне Стільниця під умивальник; (маса=0)	шт	1	2000,00	2000
2	560103-38-А варіант 2	Тумба ; (маса=0)	шт	1	3200,00	3200
3	560103-38-А варіант 4	Підставка до 10 рівневої пароковокційної печі; (маса=0)	шт	2	4600,00	9200
		Разом				14400
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	14884	0,007	484 104 14884
		Всього вартість будівельних робіт				104

		Всього по кошторису				14988
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : капітальний ремонт (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	1616,792 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,67527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	541,464 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на демонтажні роботи	132,885	-	132,885	0,65896	93,109	-
2	02-03-02	на загальнобудівельні роботи	1263,626	-	1263,626	2,65923	395,91	-
3	02-03-03	на електротехнічні рішення	82,624	-	82,624	0,10803	15,11	-
4	02-03-04	на опалення, вентиляція та кондиціонування	123,257	-	123,257	0,22771	34,056	-
5	02-03-05	на водопостачання та водовідведення	10,599	-	10,599	0,02134	3,279	-
6	02-03-06	на придбання устаткування інженерне обладнання	-	1,455	1,455	-	-	-
7	02-03-08	на придбання устаткування технологічне устаткування	0,016	2,33	2,346	-	-	-
-	-	Всього:	1613,007	3,785	1616,792	3,67527	541,464	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	демонтажні роботи	<u>0.52077</u> 67,694	<u>-</u> -	<u>0.06759</u> 9,607	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58836</u> 77,301	<u>0.07060</u> 15,808	<u>0.65896</u> 93,109
02-03-02	загальнобудівельні роботи	<u>2.27166</u> 317,238	<u>0.08120</u> 11,733	<u>0.02463</u> 3,852	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.37749</u> 332,823	<u>0.28174</u> 63,087	<u>2.65923</u> 395,91
02-03-03	електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.09734</u> 12,801	<u>0.00114</u> 0,17	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09848</u> 12,971	<u>0.00955</u> 2,139	<u>0.10803</u> 15,11
02-03-04	опалення, вентиляція та кондиціонування	<u>0.20657</u> 29,332	<u>-</u> -	<u>0.00019</u> 0,036	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20676</u> 29,368	<u>0.02095</u> 4,688	<u>0.22771</u> 34,056
02-03-05	водопостачання та водовідведення	<u>0.01928</u> 2,821	<u>-</u> -	<u>0.00003</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01931</u> 2,825	<u>0.00203</u> 0,454	<u>0.02134</u> 3,279
02-03-06	придбання устаткування інженерне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-08	придбання устаткування технологічне устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>3.01828</u> 417,085	<u>0.17854</u> 24,534	<u>0.09358</u> 13,669	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.29040</u> 455,288	<u>0.38487</u> 86,176	<u>3.67527</u> 541,464

Склад _____

Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на демонтажні роботи
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

132,885 тис. грн.
0,65896 тис.люд.год.
93,109 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР18-35-2	Прорізування цегляних стін	100м шва	0,06	<u>6165,18</u>	<u>3865,36</u>	370	138	<u>232</u>	<u>18,4680</u>	<u>1,11</u>
					2299,82	1125,97			68	6,7666	0,41
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,18	<u>24384,24</u>	<u>9323,04</u>	4389	2711	<u>1678</u>	<u>117,6840</u>	<u>21,18</u>
					15061,20	3892,91			701	26,6694	4,8
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>28870,04</u>	<u>1790,95</u>	866	811	<u>54</u>	<u>221,2440</u>	<u>6,64</u>
					27049,29	760,94			23	4,8265	0,14
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,092	<u>6370,12</u>	-	586	586	-	<u>53,6160</u>	<u>4,93</u>
					6370,12	-			-	-	-
5	КР20-12-1	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1	<u>15055,90</u>	<u>2986,48</u>	1506	1207	<u>299</u>	<u>74,5164</u>	<u>7,45</u>
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	(Демонтаж)			12069,42	656,72			66	3,5733	0,36
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,322	<u>12267,17</u>	<u>1567,97</u>	3950	3445	<u>505</u>	<u>89,1600</u>	<u>28,71</u>
					10699,20	662,61			213	4,6028	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,292	<u>7982.70</u> 7402,15	<u>580.55</u> 246,67	10314	9564	<u>750</u> 319	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>82.06</u> 2,02
8	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	0,427	<u>9102.89</u> 8522,34	<u>580.55</u> 246,67	3887	3639	<u>248</u> 105	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>31.23</u> 0,67
9	KB46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	1 м3	20,82	<u>3008.78</u> 2077,06	<u>931.72</u> 387,60	62643	43244	<u>19399</u> 8070	<u>15.2400</u> 2,7588	<u>317.3</u> 57,44
10	KP4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель	100 м2	0,165	<u>3016.17</u> 2999,74	<u>16.43</u> 6,98	498	495	<u>3</u> 1	<u>25.7400</u> 0,0443	<u>4.25</u> 0,01
11	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,537	<u>833.49</u> 833,49	<u>-</u> -	448	448	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>3.84</u> -
12	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,165	<u>9102.89</u> 8522,34	<u>580.55</u> 246,67	1502	1406	<u>96</u> 41	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>12.07</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					90959	67694	<u>23264</u> 9607		<u>520.77</u> 67,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90959 1 77301 41926 70,6 15808 132885				
		Всього по розділу 1					132885				
		Разом прямі витрати по кошторису					90959	67694	<u>23264</u> 9607		<u>520.77</u> 67,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90959 1 77301 41926 70,6 15808 132885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					132885				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					658,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93109				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	520,77	129,99			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,59	142,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	70,6	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	658,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2399	761,19			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,71459	456,41			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,22411	183,20			
13	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,22411	622,74			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,33331	348,13			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	51,115752	393,99			
16	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	0,31968	725,48			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	97,76232	7,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,224448				
19	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,646064				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,25236				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,106	8,43544	8,43544		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на загальнобудівельні роботи
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1263,626 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,65923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата395,910 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
1	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,082	<u>16040.58</u>	<u>128.94</u>	33396	5691	<u>268</u>	<u>22.3560</u>	<u>46.55</u>
					2733,24	116,34			242	0,7812	1,63
2	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,082	<u>16238.65</u>	<u>235.23</u>	33809	20550	<u>490</u>	<u>77.1240</u>	<u>160.57</u>
					9870,33	212,25			442	1,4252	2,97
3	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	100м2	2,082	<u>15335.07</u>	<u>492.44</u>	31928	5525	<u>1025</u>	<u>20.7360</u>	<u>43.17</u>
					2653,79	444,33			925	2,9837	6,21
4	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,486	<u>123356.97</u>	<u>91.01</u>	183308	44522	<u>135</u>	<u>214.7280</u>	<u>319.09</u>
					29961,00	82,12			122	0,5514	0,82
5	& С1000-32 варіант 3	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	965,9	<u>24.00</u>	-	23182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,772	<u>5914.25</u>	<u>28.58</u>	4566	4544	<u>22</u>	<u>41.1960</u>	<u>31.8</u>
					5885,67	25,79			20	0,1732	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	77,972	<u>103.53</u>	<u>-</u>	8072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& C1000-32 варіант 3	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	40,144	<u>24.00</u>	<u>-</u>	963	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					319224	80832	<u>1940</u> 1751		<u>601.18</u> 11,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					319224 236452 82583 44158 73,55 16469 363382				

		Всього по розділу 1					363382				
		Розділ 2. Стіни									
9	КБ10-9-1 к=1,15	Медпункт - 1,2 м2 короб труби Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,012	<u>80607.41</u> 36892,85	<u>-</u> -	967	443	<u>-</u> -	<u>264.4080</u> -	<u>3.17</u> -
10	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,012	<u>6307.88</u> 6170,26	<u>137.62</u> 58,34	-76	-74	<u>-2</u> -1	<u>47.6100</u> 0,4038	<u>-0.57</u> -
11	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,012	<u>14849.55</u> 11860,34	<u>5.06</u> 4,56	178	142	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.04</u> -
12	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,012	<u>10511.10</u> 8954,88	<u>42.59</u> 20,47	126	107	<u>1</u> -	<u>61.9758</u> 0,1408	<u>0.74</u> -
13	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,012	<u>4376.49</u> 4283,32	<u>2.20</u> 1,98	53	51	<u>-</u> -	<u>31.4280</u> 0,0133	<u>0.38</u> -
14	C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт	кг	0,624	<u>172.68</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1356	669	<u>-1</u> -1		<u>4.76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					688 668 349 0,58 128 1705				
		Всього по розділу 2					1705				
		Розділ 3. Прорізи									
		ВНУТРІШНІ ДВЕРІ									
15	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,024	<u>35909.36</u> 15441,62	<u>7629.78</u> 2833,22	862	371	<u>183</u> 68	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>2.63</u> 0,37
16	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0727	<u>26443.14</u> 11663,02	<u>7060.39</u> 2621,79	1922	848	<u>513</u> 191	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>6.01</u> 1,03
17	& С171-951П-1-Ц варіант 3	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	9,67	<u>6936.14</u> -	<u>-</u> -	67072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		//////////////////////////////////// Перегородки металопластикові з дверима та вікнами									
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1288	<u>18823.54</u> 11663,02	<u>7060.39</u> 2621,79	2424	1502	<u>909</u> 338	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>10.64</u> 1,82
19	С123-443-2 варіант 4	Металопластикова перегородка l=900мм; h=3008мм з опорами та місцем для ролетного заповнення	м2	2,7072	<u>7042.91</u> -	<u>-</u> -	19067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С123-443-2 варіант 5	Металопластикова перегородка l=4240мм; h=2400мм	м2	10,176	<u>6940.91</u> -	<u>-</u> -	70631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С171-1078П-1-Э варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	34	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С171-2217П-1-1А варіант 2	Піна монтажна	л	1,72	<u>408.14</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ31-23-6	Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний	комплект	2	<u>5866.29</u> 5866,29	-	11733	11733	-	<u>40.6000</u> -	<u>81.2</u> -
24	С123-444-2 варіант 1	Дверні ролети індивідуального виготовлення в комплекті з опорними конструкціями ЗОВНІШНІ ДВЕРІ	м2	6,3	<u>3337.98</u> -	-	21029	-	-	-	-
25	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>3593.68</u> 3593,68	-	72	72	-	<u>28.0800</u> -	<u>0.56</u> -
26	С1545-4 варіант 8	Дозакривач	100шт	0,02	<u>2346.07</u> -	-	47	-	-	-	-
27	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>3593.68</u> 3593,68	-	72	72	-	<u>28.0800</u> -	<u>0.56</u> -
28	С1545-4 варіант 7	Стопор дверний	100шт	0,03	<u>202.03</u> -	-	6	-	-	-	-
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0717	<u>26443.14</u> 11663,02	<u>7060.39</u> 2621,79	1896	836	<u>506</u> 188	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>5.92</u> 1,01
30	& С171-951П-1-Ц варіант 4	Дверні блоки з металопластика зовнішні, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	7,17	<u>8976.14</u> -	-	64359	-	-	-	-
31	& С111-1721-11А-3 варіант 1	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	17,549	<u>37.76</u> -	-	663	-	-	-	-
32	& С111-1721-11А-2 варіант 1	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	17,549	<u>32.66</u> -	-	573	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					263737	15434	<u>2111</u> 785		<u>107.52</u> 4,23
		Разом будівельні роботи, грн.					263737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246192				
		всього заробітна плата, грн.					16219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2256				
		Всього будівельні роботи, грн.					271037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					271037				
		Розділ 4. Опорядження Стін									
33	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0025	<u>541357.96</u> 142233,10	<u>11636.13</u> 10499,19	1353	356	<u>29</u> 26	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>2.67</u> 0,18
34	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,086	<u>90383.47</u> 39588,57	<u>824.40</u> 743,85	7773	3405	<u>71</u> 64	<u>283,7280</u> 4,9950	<u>24.4</u> 0,43
35	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм __Тип С-2__	т	0,0082	<u>33198.56</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР12-66-1	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,26	<u>1131.37</u> 1131,37	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.52</u> -
37	С111-1621-П1 варіант 1	Розчин протигрибковий	л	5,2	<u>81.88</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,293	<u>43487.21</u> 27577,59	<u>364.93</u> 329,28	56229	35658	<u>472</u> 426	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>258.56</u> 2,86
39	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	1,293	<u>5948.47</u> 5948,47	<u>-</u> -	7691	7691	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>46.22</u> -
40	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	141,9	<u>34.41</u> -	<u>-</u> -	4883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	1,292	<u>14849.55</u> 11860,34	<u>5.06</u> 4,56	19186	15324	<u>7</u> 6	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>112.43</u> 0,04
42	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,292	<u>10511.10</u> 8954,88	<u>42.59</u> 20,47	13580	11570	<u>55</u> 26	<u>61.9758</u> 0,1408	<u>80.07</u> 0,18
43	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	1,292	<u>1131.37</u> 1131,37	<u>-</u> -	1462	1462	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>12.54</u> -
44	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,84	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,292	<u>4376.49</u> 4283,32	<u>2.20</u> 1,98	5654	5534	<u>3</u> 3	<u>31.4280</u> 0,0133	<u>40.6</u> 0,02
46	С111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт __Тип С-3.1__	кг	67,184	<u>172.68</u> -	<u>-</u> -	11601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ15-76-1	Тип СТ-1.1 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,264	<u>54684.43</u> 26321,82	<u>7.58</u> 6,84	69121	33271	<u>10</u> 9	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>244.12</u> 0,06
57	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,264	<u>3168.63</u> 3155,99	<u>12.64</u> 11,41	4005	3989	<u>16</u> 14	<u>23.1564</u> 0,0766	<u>29.27</u> 0,1
58	& С111-665П-1-О варіант 2	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG)	м2	126,4	<u>209.16</u> -	<u>-</u> -	26438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР20-33-1	СТ-3.1 Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,174	<u>4953.37</u> 4931,39	<u>21.98</u> 19,84	862	858	<u>4</u> 3	<u>39.6000</u> 0,1332	<u>6.89</u> 0,02
60	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00087	<u>316946.05</u> 43204,64	<u>8486.92</u> 7248,46	276	38	<u>7</u> 6	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>0.32</u> 0,05
61	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,174	<u>2398.31</u> 1767,95	<u>4.40</u> 3,97	417	308	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2.26</u> -
62	& С1-3070-1-М варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м	17,4	<u>6.33</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР12-66-1	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,165	<u>1131.37</u> 1131,37	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.6</u> -
64	С111-1621-П1 варіант 1	Розчин протигрибковий	л	3,3	<u>81.88</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,165	<u>6760.73</u> 6741,96	<u>18.77</u> 7,96	1116	1112	<u>4</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>8.47</u> 0,01
66	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	18,15	<u>34.41</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,165	<u>22828.74</u> 18887,01	<u>10.11</u> 9,12	3767	3116	<u>2</u> 2	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>22.87</u> 0,01
68	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,165	<u>7273.24</u> 4283,03	<u>7.58</u> 6,84	1200	707	<u>1</u> 1	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>4.89</u> 0,01
69	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,165	<u>1131.37</u> 1131,37	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.6</u> -
70	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,3	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,165	<u>5052.15</u> 4778,87	<u>2.20</u> 1,98	834	789	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>5.79</u> -
72	С111-1626-1 варіант 5	Фарба протигрибкова	кг	9,405	<u>179.82</u> -	<u>-</u> -	1691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,165	<u>54684,43</u>	<u>7,58</u>	9023	4343	<u>1</u>	<u>193.1310</u>	<u>31,87</u>
					26321,82	6,84			1	0,0460	0,01
74	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,165	<u>3168,63</u>	<u>12,64</u>	523	521	<u>2</u>	<u>23.1564</u>	<u>3,82</u>
					3155,99	11,41			2	0,0766	0,01
75	& С111-665П-1-О варіант 4	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG) перфорований	м2	17,325	<u>555,96</u>	<u>-</u>	9632	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					130447	49426	<u>48</u>		<u>363,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					130447		40		0,28
		в тому числі:					80973				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49466				
		всього заробітна плата, грн.					26326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43,67				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9783				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156773				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 5					156773				
		Розділ 6. Укоси									
		Дверні									
76	КБ15-63-1	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,032	<u>35834,11</u>	<u>643,11</u>	1147	492	<u>21</u>	<u>117.1344</u>	<u>3,75</u>
					15383,26	587,29			19	4,5087	0,14
77	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,032	<u>1131,37</u>	<u>-</u>	36	36	<u>-</u>	<u>9.7080</u>	<u>0,31</u>
					1131,37	-			-	-	-
78	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,64	<u>49,34</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
79	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,182	<u>70148,10</u>	<u>532,01</u>	12767	10058	<u>97</u>	<u>360.6600</u>	<u>65,64</u>
					55263,93	480,03			87	3,2234	0,59
80	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,142	<u>137028,17</u>	<u>85,96</u>	19458	6991	<u>12</u>	<u>352.8246</u>	<u>50,1</u>
					49229,62	77,56			11	0,5208	0,07
81	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,04	<u>5948,47</u>	<u>-</u>	238	238	<u>-</u>	<u>35.7480</u>	<u>1,43</u>
					5948,47	-			-	-	-
82	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	4,4	<u>34,41</u>	<u>-</u>	151	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,04	<u>18742.81</u> 15753,60	<u>5.06</u> 4,56	750	630	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>4.62</u> -
84	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,04	<u>12830.44</u> 11311,75	<u>5.06</u> 4,56	513	452	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>3.13</u> -
85	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,04	<u>1131.37</u> 1131,37	- -	45	45	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.39</u> -
86	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4	<u>49.34</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
87	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>5052.15</u> 4778,87	<u>2.20</u> 1,98	202	191	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.4</u> -
88	С111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт Віконні	кг	2,28	<u>172.68</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
89	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,27	<u>1131.37</u> 1131,37	- -	305	305	- -	<u>9.7080</u> -	<u>2.62</u> -
90	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,4	<u>49.34</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
91	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю Під підвіконня	100м2	0,27	<u>70148.10</u> 55263,93	<u>532.01</u> 480,03	18940	14921	<u>144</u> 130	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>97.38</u> 0,87
92	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,375	<u>2934.91</u> 2933,45	- -	1101	1100	- -	<u>20.7840</u> -	<u>7.79</u> -
93	С1632-112 варіант 5	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3	м2	7,5	<u>226.22</u> -	- -	1697	-	- -	- -	- -
94	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	45	<u>16.47</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
95	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,152	<u>6307.88</u> 6170,26	<u>137.62</u> 58,34	959	938	<u>21</u> 9	<u>47.6100</u> 0,4038	<u>7.24</u> 0,06
96	С1632-112 варіант 4	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	15,2	<u>86.48</u> -	- -	1314	-	- -	- -	- -
97	КР11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,152	<u>60526.61</u> 44453,10	<u>81.34</u> 73,39	9200	6757	<u>12</u> 11	<u>338.4840</u> 0,4928	<u>51.45</u> 0,07
98	С111-329 варіант 2	Клей для гіпсокартона	кг	76	<u>14.60</u> -	- -	1110	-	- -	- -	- -
99	С111-1844-1 варіант 2	Облицювальний кутик	м	38	<u>24.00</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ9-40-1	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	0,38	<u>4072.77</u> 3943,45	<u>81.32</u> 34,48	1548	1499	<u>31</u> 13	<u>28.2624</u> 0,2386	<u>10.74</u> 0,09
101	C126-1300 варіант 2	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	38	<u>29.94</u> -	<u>-</u> -	1138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C111-1851 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	152	<u>0.85</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,155	<u>137028.17</u> 49229,62	<u>85.96</u> 77,56	21239	7631	<u>13</u> 12	<u>352.8246</u> 0,5208	<u>54.69</u> 0,08
104	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,112	<u>5948.47</u> 5948,47	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>4</u> -
105	& C111- 1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,32	<u>34.41</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,112	<u>18742.81</u> 15753,60	<u>5.06</u> 4,56	2099	1764	<u>1</u> 1	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>12.95</u> -
107	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,112	<u>12830.44</u> 11311,75	<u>5.06</u> 4,56	1437	1267	<u>1</u> 1	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>8.77</u> -
108	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,112	<u>1131.37</u> 1131,37	<u>-</u> -	127	127	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.09</u> -
109	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,24	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,112	<u>5052.15</u> 4778,87	<u>2.20</u> 1,98	566	535	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>3.93</u> -
111	C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт Зовнішні укуси	кг	6,384	<u>172.68</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КР11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,13	<u>155081.10</u> 129450,31	<u>1123.38</u> 1013,62	20161	16829	<u>146</u> 132	<u>799.2240</u> 6,8065	<u>103.9</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 6					123222	73472	<u>499</u> 426		<u>497.32</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					123222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49251				
		всього заробітна плата, грн.					73898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37492 59,8 13390 160714				
		----- Всього по розділу 6					160714				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1090508 1090508 755389 332823 173118 281,74 63087 1263626	328971	6148 3852		2352,86 24,63
		----- Всього по кошторису					1263626				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2659,23 395910				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2271,66	139,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	81,2	144,49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,63	156,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	281,74	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2659,23				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,22548	453,29			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,6169	761,19			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,81534	750,18			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	17,13696	183,20			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,85709	348,13			
15	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,12365	145,50			
16	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,04693	157,34			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	32,4321828				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,577152				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,82184588				
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,843696				
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	10,6238334				
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	11,597376				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,643524				
24	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	15,7005636				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	+&C1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	17,4	6,33	6,20	0,01	0,12
26	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0040375	48269,87	47110,66	212,74	946,47
27	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,24232	3767,05	3459,23	233,96	73,86
28	+C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	62,519	646,17	630,00	3,50	12,67
29	+C111-275 варіант 2	Плитки керамогранітні антиковзські R11, для підлог 600x600 мм	м2	151,572	825,86	805,00	4,67	16,19
30	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1728	11,85	8,75	2,87	0,23
31	+C111-329 варіант 2	Клей для гіпсокартона	кг	76	14,60	14,08	0,23	0,29
32	+C111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	4,62	144,09	139,00	2,26	2,83
33	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00774	37010,46	36111,20	173,56	725,70
34	+C111-871 варіант 2	Сітка композитна 100x100x4	м2	229,02	94,41	91,00	1,56	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина	м2	174,42	56,29	55,00	0,19	1,10
36	+C111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,047443	6007,69	5700,00	189,89	117,80
37	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000285	64003,73	62536,01	212,74	1254,98
38	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0001872	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
39	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,19181	285,63	280,00	0,03	5,60
40	C111-1608	Дрантя	кг	2,43981	17,02	16,32	0,37	0,33
41	+C111-1621- П1 варіант 1	Розчин протигрибковий	л	11,72	81,88	80,00	0,27	1,61
42	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	122,53095	49,34	48,00	0,37	0,97
43	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт	кг	76,472	172,68	169,00	0,29	3,39
44	+C111-1626-1 варіант 5	Фарба протигрибкова	кг	9,405	179,82	176,00	0,29	3,53
45	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,51572	237,33	232,60	0,08	4,65
46	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,000736	296004,90	289957,66	243,22	5804,02
47	+C111-1689 варіант 2	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм	м2	15,96	141,03	136,00	2,26	2,77
48	+C111-1721- 11А варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,032	4,00	3,90	0,02	0,08
49	+&C111-1721- 11А-1	Стрічка армувальна	м	2,816	4,00	3,90	0,02	0,08
50	+&C111-1721- 11А-2 варіант 1	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	17,549	32,66	32,00	0,02	0,64
51	+&C111-1721- 11А-3 варіант 1	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	17,549	37,76	37,00	0,02	0,74
52	+C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	77,972	103,53	101,00	0,50	2,03
53	+&C111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	176,77	34,41	33,70	0,04	0,67
54	+C111-1844-1 варіант 2	Облицювальний кутик	м	38	24,00	23,50	0,03	0,47
55	+C111-1844-1 варіант 3	Кутик металевий пристінний	м	154,332	43,89	43,00	0,03	0,86
56	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002016	106710,57	104428,87	189,34	2092,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C111-1851 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	152	0,85	0,82	0,01	0,02
58	+&C111-1851- 1	Саморізи	шт	20,4	0,95	0,90	0,03	0,02
59	+&C111-1851- 2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	424,413	0,93	0,88	0,03	0,02
60	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,0017435	31189,95	30300,41	277,97	611,57
61	+&C111-1896- 1 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, шпаклювання мініральних основ	кг	349,44	12,58	12,10	0,23	0,25
62	+C111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	45	16,47	15,90	0,25	0,32
63	+C111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка гіпсова універсальна	кг	1,39312	17,49	16,90	0,25	0,34
64	+&C111-2015- 4-1 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	59,4	16,55	16,00	0,23	0,32
65	+&C111-665П- 1-О варіант 2	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG)	м2	126,4	209,16	205,00	0,06	4,10
66	+&C111-665П- 1-О варіант 4	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG) перфорований	м2	17,325	555,96	545,00	0,06	10,90
67	+C113-2089 варіант 2	Фіксатор пластмасовий одинарний	шт	936,9	5,98	5,83	0,03	0,12
68	+C113-2135 варіант 1	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 2100х1900 (h)	шт	1	5565,07	5455,60	0,35	109,12
69	+C113-2135 варіант 2	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 1900х1900 (h)	шт	6	5055,07	4955,60	0,35	99,12
70	+C113-2135 варіант 3	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 2250х1400 (h)	шт	5	4341,07	4255,60	0,35	85,12
71	+C123-350 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	135,755	54,20	53,00	0,14	1,06
72	+C123-352 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	271,51	58,30	57,00	0,16	1,14
73	+C123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	135,755	50,11	49,00	0,13	0,98
74	+C123-443-2 варіант 4	Металопластикова перегородка l=900мм; h=3008мм з опорами та місцем для ролетного заповнення	м2	2,7072	7042,91	6900,00	4,81	138,10
75	+C123-443-2 варіант 5	Металопластикова перегородка l=4240мм; h=2400мм	м2	10,176	6940,91	6800,00	4,81	136,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+C123-444-2 варіант 1	Дверні ролети індивідуального виготовлення в комплекті з опорними конструкціями	м2	6,3	3337,98	3268,09	4,44	65,45
77	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0082	33198,56	32374,05	173,56	650,95
78	+C126-1300 варіант 2	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	38	29,94	28,99	0,36	0,59
79	+&C126-1300-1100 варіант 1	Профіль напрямний	м	1,044	84,01	82,00	0,36	1,65
80	+&C126-1300-1200 варіант 1	Профіль стійковий	м	2,16	101,86	99,50	0,36	2,00
81	+C142-10-2	Вода	м3	0,94408	84,02	84,02	-	-
82	+C147-29 варіант 2	В'язальний дріт	100кг	0,043722	4871,41	4758,53	17,36	95,52
83	+&C171-951П-1-Ц варіант 3	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	9,67	6936,14	6800,00	0,14	136,00
84	+&C171-951П-1-Ц варіант 4	Дверні блоки з металопластика зовнішні, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	7,17	8976,14	8800,00	0,14	176,00
85	+&C171-1078П-1-Э варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	42,688	17,86	17,50	0,01	0,35
86	+&C171-2217П-1-1A варіант 2	Піна монтажна	л	2,08672	408,14	400,00	0,14	8,00
87	+&C1000-18 варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	38,4104	8,60	8,60	-	-
88	+&C1000-19 варіант 2	Піна монтажна	л	1,92485	400,00	400,00	-	-
89	+&C1000-31 варіант 2	Герметик акриловий	л	1,71	428,66	420,00	0,25	8,41
90	+&C1000-32 варіант 3	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	1327,924	24,00	24,00	-	-
91	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний	м3	0,10527	661,29	410,00	238,32	12,97
92	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,53	8142,63	7374,46	608,51	159,66
93	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,059	2617,59	2217,14	349,12	51,33
94	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	12,74184	2987,46	2579,76	349,12	58,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,19522	2603,35	2203,18	349,12	51,05
96	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6,9953	2833,78	2429,10	349,12	55,56
97	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,261	2514,41	2115,99	349,12	49,30
98	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00192	2752,78	2349,68	349,12	53,98
99	+C1545-4	Стопор дверний	100шт	0,03	202,03	198,00	0,07	3,96
100	+C1545-4	Дозакривач	100шт	0,02	2346,07	2300,00	0,07	46,00
101	+C1545-8	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	1076,982	1,14	0,98	0,14	0,02
102	+C1545-8	Тяга підвісу	шт	114,32	8,83	8,52	0,14	0,17
103	+C1545-58-1	Підвіси в комплекті	шт	114,32	19,76	19,29	0,08	0,39
104	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,01938	40086,58	39054,19	246,38	786,01
105	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01584	71,10	65,41	4,30	1,39
106	+C1555-5	Суміш для заповнення швів водостійка	кг	88,3723	178,74	175,00	0,24	3,50
107	+C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	15,2	86,48	82,00	2,78	1,70
108	+C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3	м2	7,5	226,22	219,00	2,78	4,44
109	+C188888-4	Дюбель 6/42 мм	шт	3,684	0,79	0,75	0,02	0,02
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
110	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,7797	8,43544	8,43544		
111	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0984	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на електротехнічні рішення
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

82,624 тис. грн.
0,10803 тис.люд.год.
15,110 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи									
1	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,09	<u>53262,62</u> 51857,15	<u>485,48</u> 438,05	4794	4667	<u>44</u> 39	<u>390.0500</u> 2,9415	<u>35.1</u> 0,26
2	С1547-16 варіант 7	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	5	<u>1071,19</u> -	<u>-</u> -	5356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1547-16 варіант 10	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, ІР20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	5	<u>4947,19</u> -	<u>-</u> -	24736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	100шт	0,04	<u>36586,73</u> 22136,40	<u>338,92</u> 305,81	1463	885	<u>14</u> 12	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>6.27</u> 0,08
5	1507-1012 варіант 1	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, ІР65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент	шт	3	<u>1835,38</u> -	<u>-</u> -	5506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-1012 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент	шт	1	<u>6013.30</u> -	-	6013	-	-	-	-
7	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	<u>4560.26</u> 4512,57	-	365	361	-	<u>35.2600</u>	<u>2.82</u>
8	С1545-28 варіант 2	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	8	<u>224.42</u> -	-	1795	-	-	-	-
9	& С171- 393П-1-Р варіант 2	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, IP44	шт	4	<u>127.51</u> -	-	510	-	-	-	-
10	С1512-1 варіант 4	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	10	<u>178.51</u> -	-	1785	-	-	-	-
11	С1512-1 варіант 5	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	5	<u>280.51</u> -	-	1403	-	-	-	-
12	С1512-2 варіант 3	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)	шт	5	<u>601.81</u> -	-	3009	-	-	-	-
13	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,5	<u>3567.43</u> 3342,38	<u>73.28</u> 66,12	5351	5014	<u>110</u> 99	<u>25.7900</u> 0,4440	<u>38.69</u> 0,67
14	С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	151,5	<u>16.35</u> -	-	2477	-	-	-	-
15	С1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	240	<u>5.62</u> -	-	1349	-	-	-	-
16	С188888-4 варіант 3	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	210	<u>6.65</u> -	-	1397	-	-	-	-
17	С188888-4 варіант 2	Анкер-клин 6х60 мм	шт	210	<u>4.30</u> -	-	903	-	-	-	-
18	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,8	<u>1446.39</u> 1249,34	<u>14.66</u> 13,22	1157	999	<u>12</u> 11	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>7.71</u> 0,07
19	& 15093- 35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0816	<u>26809.68</u> -	-	2188	-	-	-	-
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,7	<u>1446.39</u> 1249,34	<u>14.66</u> 13,22	1012	875	<u>10</u> 9	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>6.75</u> 0,06
21	& 15093- 35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1, 5мм2	1000м	0,0721	<u>50432.66</u> -	-	3636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					76205	12801	<u>190</u> 170		<u>97.34</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					76205				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	97,34	131,50			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,14	148,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,55	223,99			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	108,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1080	II. Будівельні машини і механізми Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,0325	183,20			
11	КБМ270-115	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Дрилі електричні	маш. год	0,5328				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,1996				
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,87				
14	С111-88	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00036	80405,13	78615,82	212,74	1576,57
15	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00018	183145,53	179341,70	212,74	3591,09
16	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000446	3767,05	3459,23	233,96	73,86
17	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0039	47521,47	46416,12	173,56	931,79
18	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0009	23722,26	23023,16	233,96	465,14
19	+С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	151,5	16,35	16,00	0,03	0,32
20	+С142-10-2	Вода	м3	0,00022	84,02	84,02	-	-
21	+&С171-393П-1-Р варіант 2	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, ІР44	шт	4	127,51	125,00	0,01	2,50
22	+С1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00315	70887,89	69285,53	212,40	1389,96
23	+С1512-1 варіант 4	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	10	178,51	175,00	0,01	3,50
24	+С1512-1 варіант 5	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	5	280,51	275,00	0,01	5,50
25	+С1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	240	5,62	5,50	0,01	0,11
26	+С1512-2 варіант 3	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)	шт	5	601,81	590,00	0,01	11,80
27	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,288	232,89	227,95	0,37	4,57
28	+С1545-28 варіант 2	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, ІР44	шт	8	224,42	220,00	0,02	4,40
29	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0117	907,31	889,25	0,27	17,79
30	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000112	255688,09	250440,96	233,64	5013,49
31	С1545-291	Шпилька	комплект	8,16	65,16	63,80	0,08	1,28
32	+С1547-16 варіант 7	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	5	1071,19	1050,00	0,19	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С1547-16 варіант 10	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	5	4947,19	4850,00	0,19	97,00
34	+С188888-4 варіант 2	Анкер-клин 6х60 мм	шт	210	4,30	4,20	0,02	0,08
35	+С188888-4 варіант 3	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	210	6,65	6,50	0,02	0,13
36	+1507-1012 варіант 1	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент	шт	3	1835,38	1799,04	0,35	35,99
37	+1507-1012 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент	шт	1	6013,30	5895,04	0,35	117,91
38	+&15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,0816	26809,68	26260,00	24,00	525,68
39	+&15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм ²	1000м	0,0721	50432,66	49360,00	83,78	988,88
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,4526	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на опалення, вентиляція та кондиціонування
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість123,257 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,22771 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата34,056 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-46-3	----- Спускання води із системи	100м	1,56	52.82	-	82	82	-	0.4320	0.67
					52,82	-			-	-	-
2	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	0,03	23182.24	776.41	695	540	23	133.7520	4.01
					17997,67	268,98			8	1,4484	0,04
3	С130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 500/96) (0,2 кВт)	шт	15	307.52	-	4613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (200/96)	100кВт	0,104	23182.24	776.41	2411	1872	81	133.7520	13.91
					17997,67	268,98			28	1,4484	0,15
5	С130-226 варіант 4	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 200/96) (0,13 кВт)	шт	80	272.84	-	21827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С113-1748 варіант 2	Паста паковочна UNIPAK	шт	2	45.93	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-115 варіант 3	Кронштейни для радіаторів сталевих, підлоговий	комплект	5	<u>474.49</u>	-	2372	-	-	-	-
8	C1630-115 варіант 2	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	1	<u>168.49</u>	-	168	-	-	-	-
9	C113-2229 варіант 1	Прокладка міжсекційна радіаторна 1"	шт	12	<u>5.12</u>	-	61	-	-	-	-
10	C113-2228 варіант 1	Ніпель радіаторний 1"	шт	12	<u>31.65</u>	-	380	-	-	-	-
11	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12	<u>52.40</u>	-	629	-	-	-	-
12	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	12	<u>44.59</u>	-	535	507	-	<u>0.2760</u>	<u>3.31</u>
					42,29	-			-	-	-
13	C113-1705 варіант 11	Вентиль радіаторний кутовий верхній, 1/2"	шт	6	<u>458.01</u>	-	2748	-	-	-	-
14	C113-1705 варіант 12	Вентиль радіаторний кутовий нижній, 1/2"	шт	6	<u>498.81</u>	-	2993	-	-	-	-
15	C113-1873- 1Г варіант 1	Кульовий кран d 1 1/2 " BB	шт	2	<u>2142.03</u>	-	4284	-	-	-	-
16	C113-1873- 1B варіант 1	Кульовий кран d 1 " BB	шт	1	<u>634.47</u>	-	634	-	-	-	-
17	C113-1873- 1A варіант 4	Кульовий кран d 1 1/4" BB	шт	1	<u>774.21</u>	-	774	-	-	-	-
		Прокладання труб опалення									
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	0,4944	<u>10110.22</u>	-	4998	4924	-	<u>67.9080</u>	<u>33.57</u>
					9958,71	-			-	-	-
19	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	48	<u>79.55</u>	-	3818	-	-	-	-
20	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,9744	<u>11686.66</u>	-	11387	11173	-	<u>78.1920</u>	<u>76.19</u>
					11466,86	-			-	-	-
21	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	96	<u>98.45</u>	-	9451	-	-	-	-
22	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>12496.41</u>	-	1000	977	-	<u>83.2680</u>	<u>6.66</u>
					12211,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	8	<u>250.39</u>	-	2003	-	-	-	-
24	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,0406	<u>12678.74</u> <u>12298,41</u>	-	515	499	-	<u>85.1160</u>	<u>3.46</u>
25	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	4	<u>478.67</u>	-	1915	-	-	-	-
26	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>8.49</u>	-	1019	-	-	-	-
27	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>48.59</u>	-	194	-	-	-	-
28	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>29.47</u>	-	589	-	-	-	-
29	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>11.27</u>	-	338	-	-	-	-
30	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>63.44</u>	-	254	-	-	-	-
31	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>37.20</u>	-	372	-	-	-	-
32	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>5.00</u>	-	50	-	-	-	-
33	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>13.64</u>	-	136	-	-	-	-
34	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>37.57</u>	-	75	-	-	-	-
35	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	2	<u>77.20</u>	-	154	-	-	-	-
36	C113-1740	Трійники	шт	1	<u>58.47</u>	-	58	-	-	-	-
37	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	14	<u>39.57</u>	-	554	-	-	-	-
38	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>13.96</u>	-	28	-	-	-	-
39	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>20.56</u>	-	41	-	-	-	-
40	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>20.06</u>	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	26	<u>37.97</u>	-	987	-	-	-	-
42	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	<u>69.08</u>	-	69	-	-	-	-
43	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	<u>120.60</u>	-	241	-	-	-	-
44	C113-1777 варіант 2	Переходи Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	19	<u>9.34</u>	-	177	-	-	-	-
45	C113-1879 варіант 4	Хомути Хомут м/р 1 1/4"	шт	15	<u>29.61</u>	-	444	-	-	-	-
46	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	6	<u>594.64</u>	-	3568	-	-	-	-
47	C113-1675 варіант 2	Гільзи Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	4	<u>166.36</u>	-	665	-	-	-	-
48	C113-2081 варіант 1	Гвинтові з'єднання Гвинтове з'єднання 1"	шт	1	<u>415.17</u>	-	415	-	-	-	-
49	C113-2080 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1 1/4"	шт	1	<u>392.73</u>	-	393	-	-	-	-
50	C113-2079 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1 1/2"	шт	2	<u>1067.97</u>	-	2136	-	-	-	-
51	C113-2075 варіант 2	Різьба Різьба сталевая 1"	шт	1	<u>42.87</u>	-	43	-	-	-	-
52	C113-2072 варіант 3	Різьба сталевая 1 1/4"	шт	2	<u>29.61</u>	-	59	-	-	-	-
53	C113-2076 варіант 1	Резьба сталь 1 1/2"	шт	4	<u>58.17</u>	-	233	-	-	-	-
54	KP19-21-1	Ізоляція Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,26	<u>6443.79</u> 6443,79	-	8119	8119	-	<u>47,2800</u>	<u>59.57</u>
55	C113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	24,48	<u>39.05</u>	-	956	-	-	-	-
56	C113-1701 варіант 4	Теплова ізоляція Ф35 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	91,8	<u>50.27</u>	-	4615	-	-	-	-
57	C113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	8,16	<u>64.55</u>	-	527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-1701	Теплова ізоляція Ф54 мм зі спіненого каучуку	м	4,08	<u>84.95</u>	-	347	-	-	-	-
	варіант 6	(типу Thermoflex)			-	-			-	-	-
59	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,56	<u>409.33</u>	-	639	639	-	<u>3.3480</u>	<u>5.22</u>
					<u>409.33</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					108920	29332	<u>104</u>		<u>206.57</u>
									36		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					108920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79484				
		всього заробітна плата, грн.					29368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4688				
		Всього будівельні роботи, грн.					123257				

		Всього по розділу 1					123257				
		Разом прямі витрати по кошторису					108920	29332	<u>104</u>		<u>206.57</u>
									36		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					108920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79484				
		всього заробітна плата, грн.					29368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4688				
		Всього будівельні роботи, грн.					123257				

		Всього по кошторису					123257				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					227,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34056				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04
на опалення, вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	206,57	141,99			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,19	185,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20,95	223,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	227,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1140	II. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,13668	761,19			
11	КБМ270-135	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Перфоратори електричні	маш. год	13,596624				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	14,767872				
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,798328				
14	+С111-254	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Вапно хлорне, марка А	т	0,000016	20655,07	20009,16	240,91	405,00
15	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004925	62918,51	61427,69	257,12	1233,70
16	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000603	64003,73	62536,01	212,74	1254,98
17	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,30653	126,85	124,09	0,27	2,49
18	+С113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	4	166,36	163,00	0,10	3,26
19	+С113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	48	79,55	77,96	0,03	1,56
20	+С113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	96	98,45	96,42	0,10	1,93
21	+С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	8	250,39	245,31	0,17	4,91
22	+С113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	4	478,67	469,00	0,28	9,39
23	+С113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	24,48	39,05	38,00	0,28	0,77
24	+С113-1701 варіант 4	Теплова ізоляція Ф35 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	91,8	50,27	49,00	0,28	0,99
25	+С113-1701 варіант 6	Теплова ізоляція Ф54 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	4,08	84,95	83,00	0,28	1,67
26	+С113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	8,16	64,55	63,00	0,28	1,27
27	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	8,49	8,29	0,03	0,17
28	+С113-1705 варіант 11	Вентиль радіаторний кутовий верхній, 1/2"	шт	6	458,01	449,00	0,03	8,98
29	+С113-1705 варіант 12	Вентиль радіаторний кутовий нижній, 1/2"	шт	6	498,81	489,00	0,03	9,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	29,47	28,86	0,03	0,58
31	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	48,59	47,61	0,03	0,95
32	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	11,27	11,02	0,03	0,22
33	+C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	37,20	36,44	0,03	0,73
34	+C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	63,44	62,17	0,03	1,24
35	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	13,96	13,66	0,03	0,27
36	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	20,56	20,13	0,03	0,40
37	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	39,57	38,76	0,03	0,78
38	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	58,47	57,29	0,03	1,15
39	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	20,06	19,64	0,03	0,39
40	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	26	37,97	37,20	0,03	0,74
41	+C113-1748	Паста паковочна UNIPAK	шт	2	45,93	45,00	0,03	0,90
	варіант 2							
42	+C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	69,08	67,68	0,05	1,35
43	+C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	120,60	118,17	0,07	2,36
44	+C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	19	9,34	9,06	0,10	0,18
	варіант 2							
45	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	5,00	4,87	0,03	0,10
46	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	13,64	13,34	0,03	0,27
47	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	37,57	36,80	0,03	0,74
48	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	2	77,20	75,66	0,03	1,51
49	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12	52,40	51,34	0,03	1,03
	варіант 2							
50	+C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	6	594,64	582,95	0,03	11,66
51	+C113-1873-1A	Кульовий кран d 1 1/4" BB	шт	1	774,21	759,00	0,03	15,18
	варіант 4							
52	+C113-1873-1B	Кульовий кран d 1 " BB	шт	1	634,47	622,00	0,03	12,44
	варіант 1							
53	+C113-1873-1Г	Кульовий кран d 1 1/2 " BB	шт	2	2142,03	2100,00	0,03	42,00
	варіант 1							
54	+C113-1879	Хомут м/р 1 1/4"	шт	15	29,61	29,00	0,03	0,58
	варіант 4							
55	+C113-2072	Різьба сталевая 1 1/4"	шт	2	29,61	29,00	0,03	0,58
	варіант 3							
56	+C113-2075	Різьба сталевая 1"	шт	1	42,87	42,00	0,03	0,84
	варіант 2							
57	+C113-2076	Резьба сталь 1 1/2"	шт	4	58,17	57,00	0,03	1,14
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C113-2079 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1 1/2"	шт	2	1067,97	1047,00	0,03	20,94
59	+C113-2080 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1 1/4"	шт	1	392,73	385,00	0,03	7,70
60	+C113-2081 варіант 1	Гвинтове з'єднання 1"	шт	1	415,17	407,00	0,03	8,14
61	+C113-2228 варіант 1	Ніпель радіаторний 1"	шт	12	31,65	31,00	0,03	0,62
62	+C113-2229 варіант 1	Прокладка міжсекційна радіаторна 1"	шт	12	5,12	5,00	0,02	0,10
63	+C130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 500/96) (0,2 кВт)	шт	15	307,52	299,00	2,49	6,03
64	+C130-226 варіант 4	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 200/96) (0,13 кВт)	шт	80	272,84	265,00	2,49	5,35
65	+C142-10-2	Вода	м3	3,69116	84,02	84,02	-	-
66	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,08978	3719,07	3368,18	277,97	72,92
67	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00012	40086,58	39054,19	246,38	786,01
68	+C1630-115 варіант 2	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	1	168,49	165,00	0,19	3,30
69	+C1630-115 варіант 3	Кронштейни для радіаторів сталевих, підлоговий	комплект	5	474,49	465,00	0,19	9,30
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7694	8,43544	8,43544		
71	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7384	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на водопостачання та водовідведення
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,599 тис. грн.
0,02134 тис.люд.год.
3,279 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м	0,05	5698.16 5663,55	30.78 27,77	285	283	2	39.1968 0,1865	1.96 0,01
2	КР15-15-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,07	4348.64 4320,83	21.10 19,04	304	302	1 1	29.9040 0,1279	2.09 0,01
3	КР15-19-1	Розділ 1. Водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,0714	10110.22 9958,71	- -	722	711	- -	67.9080 -	4.85 -
4	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	7	70.41 -	- -	493	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	<u>37.97</u>	-	38	-	-	-	-
6	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>8.49</u>	-	8	-	-	-	-
		Крани			-	-			-	-	-
7	C113-1873-1A	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	2	<u>300.93</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	C113-1873-1B	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	<u>482.44</u>	-	482	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	2	<u>153.03</u>	-	306	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40x1 1/4" мм	шт	2	<u>520.23</u>	-	1040	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>5.00</u>	-	5	-	-	-	-
		Коліно			-	-			-	-	-
12	C1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	1	<u>9.51</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3706	711	-		<u>4.85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3706		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2995				
		всього заробітна плата, грн.					711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114				
		Всього будівельні роботи, грн.					4054				

		Всього по розділу 1					4054				
		Розділ 2. Каналізація К1									
13	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>11795.07</u>	-	590	588	-	<u>78.9840</u>	<u>3.95</u>
					11762,30	-			-	-	-
14	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	<u>71.89</u>	-	359	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					949	588	-		3,95
		Разом будівельні роботи, грн.					949		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361				
		всього заробітна плата, грн.					588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					286				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					1235				

		Всього по розділу 2					1235				
		Розділ 3. Каналізація КЗ									
15	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,035	11795,07	-	413	412	-	78,9840	2,76
					11762,30	-			-	-	-
16	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3,5	71,89	-	252	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
17	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	25,43	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	82,88	-	83	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	30,47	-	30	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	39,78	-	80	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	C1536-103	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	28,94	-	29	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					912	412	-		2,76
		Разом будівельні роботи, грн.					912		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					500				
		всього заробітна плата, грн.					412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1113				

		Всього по розділу 3					1113				
		Розділ 4. Лічильник									
		Вузол обліку води									
22	КР15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>1678.46</u>	<u>35.51</u>	1678	239	<u>36</u>	<u>1.6920</u>	<u>1.69</u>
					238,81	1,73			2	0,0120	0,01
23	КР15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>703.44</u>	-	703	286	-	<u>1.9800</u>	<u>1.98</u>
					286,09	-			-	-	-
24	С1630-1910 варіант 1	Клапани зворотні латунні діам. 32мм	шт	1	<u>407.00</u>	-	407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С113-1839 варіант 4	Ніпель нікельований перехідний різьба 3-з Ду 32/15	шт	2	<u>133.65</u>	-	267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3055	525	<u>36</u>		<u>3.67</u>
									2		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2494				
		всього заробітна плата, грн.					527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					3317				

		Всього по розділу 4					3317				
		Разом прямі витрати по кошторису					9211	2821	<u>39</u>		<u>19.28</u>
									4		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					9211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6351				
		всього заробітна плата, грн.					2825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10599				

		Всього по кошторису					10599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3279				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05
на водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,28	146,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	147,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,03	223,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21,34				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01646	183,20			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6	59,18			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,115872				
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,626976				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,212624				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,651168				
16	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,2142				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000007	20655,07	20009,16	240,91	405,00
18	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00005	62918,51	61427,69	257,12	1233,70
19	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00008	115538,98	113056,97	216,54	2265,47
20	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05	126,85	124,09	0,27	2,49
21	+С113-1681	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води	м	7	70,41	69,00	0,03	1,38
	варіант 2	діам. 20х2,8 мм						
22	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	8,49	8,29	0,03	0,17
23	+С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	37,97	37,20	0,03	0,74
24	+С113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою	шт	2	153,03	150,00	0,03	3,00
	варіант 2	ф20х1/2"						
25	+С113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40х1	шт	2	520,23	510,00	0,03	10,20
	варіант 2	1/4" мм						
26	+С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	1	5,00	4,87	0,03	0,10
27	+С113-1839	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 32/15	шт	2	133,65	131,00	0,03	2,62
	варіант 4							
28	+С113-1873-1А	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	2	300,93	295,00	0,03	5,90
	варіант 2							
29	+С113-1873-1В	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	482,44	472,95	0,03	9,46
	варіант 2							
30	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50	м	8,5	71,89	70,43	0,05	1,41
	варіант 3	мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	39,78	38,99	0,01	0,78
32	+C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	25,43	24,90	0,03	0,50
33	+C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	82,88	81,22	0,03	1,63
34	+C113-2290 варіант 2	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	30,47	29,84	0,03	0,60
35	+C142-10-2	Вода	м3	0,06671	84,02	84,02	-	-
36	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	2154,74	1763,37	349,12	42,25
37	+C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	1	9,51	9,09	0,23	0,19
38	+C1536-103 варіант 2	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	28,94	28,00	0,37	0,57
39	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001	40086,58	39054,19	246,38	786,01
40	+C1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 32 мм	шт	1	1394,90	1362,54	5,01	27,35
41	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	144,78	141,70	0,24	2,84
42	+C1630-1910 варіант 1	Клапани зворотні латунні діам. 32мм	шт	1	407,00	399,00	0,02	7,98
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,694	8,43544	8,43544		
44	C1999-9006	Гідралічна рідина	кг	0,0326	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06

інженерне обладнання
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,455 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1477-1 варіант 1	Лічильник холодної води муфтовий Baylan KK-12 R160 Ду 15; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1400,00	1400 55 1455

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-08

технологічне устаткування
капітальний ремонт (додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2,346 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		додаткові елементи				
1	241996-11017 варіант 4	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий; (маса=0)	шт	8	35,00	280
2	241996-11022 варіант 4	Емблема на плівці А-4; (маса=0)	шт	25	25,00	625
3	& 10000-30-1 варіант 2	Емблема на самоклеючій плівці ; (маса=0,0378)	шт	40	12,50	500
		Разом				1405
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				925
		Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2330	0,007	16
		Всього вартість устаткування				2330
		Всього вартість будівельних робіт				16

		Всього по кошторису				2346
--	--	----------------------------	--	--	--	-------------

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : завершальні роботи - благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 191,565 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,25341 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 35,665 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на завершальні роботи	191,565	-	191,565	0,25341	35,665	-
-	-	Всього:	191,565	-	191,565	0,25341	35,665	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	завершальні роботи	<u>0.20061</u> 25,456	<u>-</u> -	<u>0.02027</u> 3,258	<u>0.00515</u> 0,824	<u>-</u> -	<u>0.22603</u> 29,538	<u>0.02738</u> 6,127	<u>0.25341</u> 35,665
-	Разом :	<u>0.20061</u> 25,456	<u>-</u> -	<u>0.02027</u> 3,258	<u>0.00515</u> 0,824	<u>-</u> -	<u>0.22603</u> 29,538	<u>0.02738</u> 6,127	<u>0.25341</u> 35,665

Склад _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування
006-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на завершальні роботи
завершальні роботи - благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

191,565 тис. грн.
0,25341 тис.люд.год.
35,665 тис. грн.
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні роботи									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0735	<u>35602,97</u>	<u>-</u>	2617	2617	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>22,45</u>
					35602,97	-			-	-	-
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0655	<u>9172,94</u>	<u>6152,22</u>	601	198	<u>403</u>	<u>25.9200</u>	<u>1,7</u>
					3020,72	1541,74			101	8,6041	0,56
3	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>4631,72</u>	<u>4365,59</u>	556	32	<u>524</u>	<u>2.2400</u>	<u>0,27</u>
					266,13	1417,78			170	7,9920	0,96
4	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,04	<u>7166,63</u>	<u>6859,55</u>	287	12	<u>274</u>	<u>2.5500</u>	<u>0,1</u>
					302,97	2152,09			86	11,9478	0,48
5	КР1-12-2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>1052,26</u>	<u>1052,26</u>	126	-	<u>126</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	325,72			39	2,0382	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,12	<u>10802,19</u>	<u>8104,37</u>	1296	324	<u>972</u>	<u>21.0800</u>	<u>2,53</u>
7	KP16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>2697,82</u>	<u>3338,92</u>			<u>401</u>	<u>23,6555</u>	<u>2,84</u>
					<u>4278,52</u>	<u>501,37</u>	4279	3060	<u>501</u>	<u>19,9700</u>	<u>19,97</u>
					<u>3060,00</u>	<u>211,11</u>			<u>211</u>	<u>1,4988</u>	<u>1,5</u>
8	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3686,09</u>	<u>-</u>	3686	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,173	<u>13452,98</u>	<u>1563,57</u>	2327	2057	<u>270</u>	<u>102,0200</u>	<u>17,65</u>
					<u>11889,41</u>	<u>597,60</u>			<u>103</u>	<u>3,9000</u>	<u>0,67</u>
10	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,33	<u>3706,04</u>	<u>139,92</u>	1223	1177	<u>46</u>	<u>30,6000</u>	<u>10,1</u>
					<u>3566,12</u>	<u>45,16</u>			<u>15</u>	<u>0,2780</u>	<u>0,09</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					16998	9477	<u>3116</u>		<u>74,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16998		<u>1126</u>		<u>7,34</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4405				
		всього заробітна плата, грн.					10603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2207				
		Всього будівельні роботи, грн.					22806				

		Всього по розділу 1					22806				
		Розділ 2. Вивезення сміття та ґрунту									
11	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,005771	<u>21396,74</u>	<u>-</u>	123	123	<u>-</u>	<u>183,6000</u>	<u>1,06</u>
				2	<u>21396,74</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,015	<u>143,21</u>	<u>143,21</u>	145	-	<u>145</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>25,73</u>			<u>26</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,16</u>
13	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>189,96</u>	<u>-</u>	950	950	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>8,15</u>
					<u>189,96</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	KP20-41-1	Сміття навантаження та вивіз 31,1828 т Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	0,26	<u>3388,93</u>	<u>3003,18</u>	881	100	<u>781</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,86</u>
					<u>385,75</u>	<u>1275,99</u>			<u>332</u>	<u>8,0934</u>	<u>2,1</u>
15	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	31	<u>150,31</u>	<u>150,31</u>	4660	-	<u>4660</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>25,73</u>			<u>798</u>	<u>0,1610</u>	<u>4,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6759	1173	<u>5586</u> 1156		<u>10.07</u> 7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					6759				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1246				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		Всього будівельні роботи, грн.					8005				

		Всього по розділу 2					8005				
		Розділ 3. Завершальні роботи									
16	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	7,3	<u>187.10</u> 165,95	-	1366	1211	-	<u>1.3200</u>	<u>9.64</u>
17	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00292	<u>349111.58</u> 50282,35	<u>5256.51</u> 4031,51	1019	147	<u>15</u> 12	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.26</u> 0,09
18	K589921-A003 варіант 1 C1426-11709	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	7,3	<u>193.41</u> -	-	1412	-	-	-	-
19	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,615	<u>5406.51</u> 3671,84	<u>1566.63</u> 584,51	3325	2258	<u>963</u> 359	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>17.81</u> 2,21
20	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0636	<u>39745.20</u> 4722,12	<u>34434.94</u> 10684,76	2528	300	<u>2190</u> 680	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>2.48</u> 3,79
21	C1421-9474 варіант 2	Щебень будівельний фракції 20-40 мм	м3	17,31	<u>1027.68</u> -	-	17789	-	-	-	-
22	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,615	<u>6851.79</u> 3627,78	-	4214	2231	-	<u>26.0000</u>	<u>15.99</u>
23	KP18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,615	<u>1169.26</u> 1169,26	-	719	719	-	<u>8.3800</u>	<u>5.15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	5,8794	<u>6085,18</u> -	<u>-</u> -	35777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком	100м2	0,53	<u>58827.64</u> 1196,42	<u>-</u> -	31179	634	<u>-</u> -	<u>9.1100</u> -	<u>4.83</u> -
26	KP18-42-2 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до (заг. 50 мм)	100м2	0,53	<u>13940.49</u> 299,43	<u>-</u> -	7388	159	<u>-</u> -	<u>2,2800</u> -	<u>1,21</u> -
27	KP18-8-2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	0,5	<u>21559.47</u> 14294,80	<u>3787.66</u> 1497,59	10780	7147	<u>1894</u> 749	<u>114,7900</u> 9,4873	<u>57,4</u> 4,74
28	C1421-9874 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	т	5,95	<u>5738.19</u> -	<u>-</u> -	34142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					151638	14806	<u>5062</u> 1800		<u>115.77</u> 10,83
		Разом будівельні роботи, грн.					151638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131770				
		всього заробітна плата, грн.					16606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3455				
		Всього будівельні роботи, грн.					160754				

		Всього по розділу 3					160754				
		Разом прямі витрати по кошторису					175395	25456	<u>13764</u> 4082		<u>200.61</u> 25,42
		Разом будівельні роботи, грн.					175395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136175				
		всього заробітна плата, грн.					29538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					16170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6127				
		Всього будівельні роботи, грн.					191565				

		Всього по кошторису					191565				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					253,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35665				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на завершальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	200,61	126,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,27	160,53			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,15	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,38	223,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	253,41				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,15	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,805	453,29			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,22451	628,66			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,73785	456,41			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,7284	393,99			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,519	521,19			
16	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,9768	737,43			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,1896	665,99			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,35926	869,76			
19	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,08596	178,55			
20	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,473323	1132,24			
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,066	70,96			
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,39477	543,07			
23	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,676496	665,30			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,05978	1086,15			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,276504	914,01			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,41	7,33			
27	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,015	143,21			
28	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	31	150,31			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,4684				
30	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,5				
31	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,15851				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
32	+С111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,110032	6007,69	5700,00	189,89	117,80
33	+С111-1554 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,07316	49467,30	48175,55	321,80	969,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-1561 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0369	48087,68	46822,98	321,80	942,90
35	+C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	3686,09	3600,00	13,81	72,28
36	+C142-10-2	Вода	м3	1,80952	84,02	84,02	-	-
37	+C1421-9470 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	0,2336	1061,75	690,00	350,93	20,82
38	+C1421-9474 варіант 2	Щебень будівельний фракції 20-40 мм	м3	17,31016	1027,68	680,00	327,53	20,15
39	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний	м3	0,28616	661,29	410,00	238,32	12,97
40	+C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	5,8794	6085,18	5800,00	165,86	119,32
41	+C1421-9874 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	т	12,204	5738,19	5459,82	165,86	112,51
42	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,3585	677,49	410,00	254,21	13,28
43	+C1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,075	7795,57	7034,21	608,51	152,85
44	+K589921- A003 варіант 1	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	7,3	193,41	184,00	5,62	3,79
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
45	C1999-9009	Дрова	м3	0,06	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2025 р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	новозведені Мурування 0,4 м3			
1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м Прямокутні отвори	м3	2,25	
2	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	6	
3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м реза	6	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,4	
5	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	15	
6	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	22	
7	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	22	
8	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,1	
9	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	30,5	
10	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	30,2	
11	Укладання плит стельових в каркас стелі плити 600*600 - 85 м2 (стеля+прогони)	м2	85,24	
12	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	40	
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	40	
14	Нанесення ґрунтуючого шару Тактильна табличка	м2	40	
15	Встановлення дверних табличок	шт	1	
16	Встановлення табличок	шт	52	
17	Монтаж планки	м	117,5	
18	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	3,2	
19	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,025	

1	2	3	4	5
20	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,025	
21	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,03	
22	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	0,48	
	----- Плитка тактильна поліуританова			
23	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	м2	0,48	
	----- Фарбування ребер сходів			
24	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	м	24,4	
	----- Фарбування пандусу			
25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	7	
26	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	7	
27	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	8,5	
28	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	8,5	
29	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,09605	
30	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	8,5	
31	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,16065	
32	Оклеювання стін тканинами	м2	8,5	
33	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	8,5	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1	м2	8,5	
35	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	8,5	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ			
1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	
2	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикавання на резерв ЩР - Щит розподільчих мереж	пристрій	1	
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	
4	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
5	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
9	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩС-1 - щит живлення електрообладнання	шт	1	
10	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩС-2 - щит живлення електрообладнання	шт	1	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ____ЯР-100____	шт	3	
13	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А ____Освітлювальна арматура____	шт	1	

1	2	3	4	5
14	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	19	
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	27	
16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
17	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. ____Установочні вироби____	шт	9	
18	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	27	
19	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
20	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці ____Електромонтажні вироби та матеріали____	шт	6	
21	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	266	
22	Прокладання лотків //////////////////////////////////// ____Кабельно-провідникова продукція____	м	5	
23	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	15	
24	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	4	
25	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках _____ _____ _____	м	5	
26	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	25	
27	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби _____ _____	м	65	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	79	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	15	
30	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	279	
31	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	50	
32	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення, вентиляція та кондиціонування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	9,2	
2	Заповнення системи водою з оглядом _____ Система П1 _____	м	76	
3	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1	
4	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 _____ Система П2 _____	ґрати	1	
5	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) _____ Система П3 _____	шт	1	
6	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1	
7	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг _____ Припливні системи ПП1-2 _____	шт	8	
8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг _____ Витяжна система В1 _____	шт	4	
9	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) _____ Витяжна система В2 _____	шт	1	
10	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 375 м3/год)	шт	1	
11	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Регулятор обертів вентилятора типу Р-1/010 + МКВ-4)	шт	1	
12	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
13	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
14	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм _____ Витяжна система В3 _____	м2	7,29	
15	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 75 м3/год)	шт	1	
16	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
17	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157	
18	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
19	----- Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ____Витяжна система В4____	м2	4,1	
20	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 50 м3/год)	шт	1	
21	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
22	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157	
23	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
24	----- Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ____Витяжна система В5____	м2	4,5	
25	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 20 м3/год)	шт	1	
26	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Регулятор обертів вентилятора типу Р-1/010 + МКВ-4)	шт	1	
27	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
28	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157	
29	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
30	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
31	----- Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ____Витяжна система В6____	м2	4,8	
32	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (настінний вентилятор, 48 м3/год)	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	__Трійники__ __Переходи__ __Крани__ -----			
1	Установлення поливальних кранів	шт	2	

2	Монтаж фільтра керамічного для води	шт	1	
	__Трійники__ __Переходи__ __Коліно__ __Муфти__ __Крани__ -----			
3	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	

4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
6	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
7	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
8	Установлення змішувачів	шт	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт технологічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж сковороди електричної	шт	1	
2	Монтаж візка для столових наборів	шт	1	
3	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	
4	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
5	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	
6	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
7	Монтажні частини лінії	комплект	1	
8	Монтаж прилавка-каси	шт	1	
9	Монтаж котла харчоварильного електричного (100 л/60 л)	шт	2	
10	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
11	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	1	
12	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
13	Монтаж плити електричної	шт	2	
14	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
15	Монтаж шафи холодильника	шт	4	
16	Апаратура (ваги підлогові)	шт	1	
17	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2	
18	Монтаж нагнітача тіста	шт	1	
19	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1	
20	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
21	Монтаж шафи пекарської	шт	1	

1	2	3	4	5
22	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
23	Монтаж шафи холодильника	шт	2	
24	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	
25	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
26	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	1	
27	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
28	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	2	
29	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	шт	23	
30	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	шт	13	
31	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	шт	7	
32	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (диспенсер паперових рушників)	шт	2	
33	Установлення мийок на одне відділення	к-т	12	
34	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
35	Установлення столів, шаф під мийки, шаф тощо	шт	98	
36	Установлення шафи пожежної	шт	14	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	
2	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	4	
3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	7	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт системи протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	____ Напрямок № 1 ____			
1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
2	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	24,2	
3	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	5	
4	Монтаж троса із замками тросової системи	м	24	
5	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
6	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	шт	8	
	____ Напрямок № 2 ____			
7	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
8	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	26,1	
9	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	11	
10	Монтаж троса із замками тросової системи	м	26	
11	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
	____ Напрямок № 3 ____			
12	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	

1	2	3	4	5
13	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	12,8	
14	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	10	
15	Монтаж троса із замками тросової системи	м	12	
16	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи _____Напрямок № 4_____	шт	1	
17	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
18	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	16	
19	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	5	
20	Монтаж троса із замками тросової системи	м	16	
21	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи _____Резерв_____	шт	1	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ТИП П-1			
1	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (додаткові 30 мм до заг. товщ. серед. 130 мм) _____ВНУТРІШНІ ДВЕРІ_____	м2	201	
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах //////////////////////////////////// _____Перегородки_____металопластикові з дверима та вікнами_____	м2	2,1	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах _____30_____	м2	21,26	
5	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
6	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (30) _____120_____	шт	1	
8	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
9	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	шт	1	
11	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях Пр-2	шт	1	
12	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0431	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	2	

1	2	3	4	5
14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	2	
	Пр-3			
15	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,02748	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	1,5	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	1,5	
18	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10,45	
19	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	156	
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (600х600)	м2	44,5	
	СТ-1			
21	Нанесення антисептуючого шару	м2	38,6	
22	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	28,1	
23	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	28,1	
24	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	28,1	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	28,1	
26	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	28,1	
27	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,1	
	СТ-2			
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	151,4	
29	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	151,4	
30	Встановлення табличок	шт	32	
	ОГОРОДЖЕННЯ Ог-1			
31	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04043	
32	Установлення сталевих зварних поручнів	т	0,04043	
33	Улаштування гіпсових літер накладних висотою до 150 мм	шт	102	
34	Улаштування літер накладних висотою до 250 мм	виріб	30	
35	Улаштування гіпсових літер накладних висотою до 400 мм	виріб	10	
36	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	12	
37	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	12	
38	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1356	
39	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	12	
40	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,2268	
41	Оклеювання стін тканинами	м2	12	
42	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	12	
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	12	

1	2	3	4	5
44	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	12	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЩР - Щит розподільчих мереж			
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Монтаж шини заземлення	шт	1	
3	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	16	
4	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	6	
5	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	20	
6	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	м	20	
7	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	75	
8	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	30	
9	Прокладання коробів пластикових	м	20	
10	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	20	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	30	
12	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	98	
13	Установлення розподільних коробок	шт	3	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
16	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
17	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
	до ЩР			
18	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
19	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	

1	2	3	4	5
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
21	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩС1	шт	1	
22	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
23	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А ЩС2	шт	2	
24	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
25	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩВ	шт	2	
26	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А *****//*****	шт	1	
27	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	1	
28	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	5	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	35	
30	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	5	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	139,4	

Склав

Олександр НИЖНИК[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення, вентиляція та кондиціонування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	_____Витяжна система В1_____ Установлення зонтів над устаткуванням _____Витяжна система В6_____	м2	7,7518	
2	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,4	
3	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	12	
4	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 50 мм	м	17	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт технологічні рішення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	1	
2	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

“ ” 20 p.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Армування стяжки композитною сіткою	м2	208,2	
2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	208,2	
3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	м2	208,2	
4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	148,6	
5	Улаштування плінтусів з плиток керамічних Медпункт - 1,2 м2 короб труби	м	77,2	
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	1,2	
7	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-1,2	
8	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,2	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1,2	
10	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ____ ВНУТРІШНІ ДВЕРІ ____	м2	1,2	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,4	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах //////////////////////////////////// ____ Перегородки ____ металопластикові з дверима та вікнами ____	м2	7,27	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,88	
14	Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний ____ ЗОВНІШНІ ДВЕРІ ____ ////////////////////////////////////	комплект	2	

1	2	3	4	5
15	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	2	
16	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	2	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,17	
18	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,25	
19	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8,6	
	___Тип С-2___			
20	Нанесення антисептуючого шару	м2	26	
21	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	129,3	
22	Оклеювання стін тканинами	м2	129,3	
23	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	129,2	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	129,2	
25	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	129,2	
26	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	129,2	
	___Тип С-3.1___			
27	Нанесення антисептуючого шару	м2	16,1	
28	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	32,2	
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,2	

30	Забивання герметиком	м	17,1	

31	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,144	
	Тип СТ-1.1			
32	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	126,4	
33	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	126,4	
	___СТ-3.1___			
34	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	17,4	
35	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,087	
36	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	17,4	
37	Нанесення антисептуючого шару	м2	16,5	
38	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	16,5	
39	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,5	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,5	
41	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	16,5	
42	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,5	

43	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,5	
44	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,5	
	___Дверні___			
45	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	3,2	

1	2	3	4	5
46	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	3,2	
47	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	18,2	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,2	
49	Оклеювання стін тканинами	м2	4	
50	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	4	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	4	
52	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	4	
53	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування _____Віконні_____	м2	4	
54	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	27	
55	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю Під підвіконня	м2	27	
56	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,375	
57	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	15,2	
58	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	15,2	
59	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	38	
60	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,5	
61	Оклеювання стін тканинами	м2	11,2	
62	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	11,2	
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	11,2	
64	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	11,2	
65	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування _____Зовнішні укоси_____	м2	11,2	
66	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	13	

Склав

Олександр НИЖНИК[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	
2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	4	
3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
4	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	150	
5	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	80	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	70	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення, вентиляція та кондиціонування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Спускання води із системи	м	156	
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	кВт	3	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (200/96)	кВт	10,4	
4	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
	Прокладання труб опалення			
5	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	м	49,44	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	97,44	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	4,06	
	Коліна			
	Муфта			
	Трійники			
	Переходи			
	Хомути			
	Гільзи			
	Гвинтові з'єднання			
	Різьба			
	Ізоляція			
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	126	

10	Заповнення системи водою з оглядом	м	156	
----	------------------------------------	---	-----	--

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Олександр НИЖНИК

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м	5	
2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м	7	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм ____ Крани ____ ____ Коліно ____ -----	м	7,14	
4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм ____ Вузол обліку води ____	м	3,5	
6	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
7	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт завершальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	7,35	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	6,55	
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	12	
4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	4	
5	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	12	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	12	
7	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	
8	Розбирання бортових каменів	м	17,3	
9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	33	
10	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,57712	
11	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,015	
12	Навантаження сміття вручну Сміття навантаження та вивіз 31,1828 т	т	5	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	26	
14	Перевезення сміття до 10 км	т	31	
15	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	7,3	
16	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,292	
17	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	61,5	
18	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	6,36	
19	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	61,5	

1	2	3	4	5
20	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	61,5	
21	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком	м2	53	
22	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до (заг. 50 мм)	м2	53	
23	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	50	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Фасад</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	8,5	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
3	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	2,25	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
4	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	6	
5	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м реза	6	
6	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,4	
7	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	15	
	<u>Розділ 3. Опорядження Стін</u>			
8	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	22	
9	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	22	
10	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,1	
11	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт	кг	41,652	
12	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	30,5	
13	Плитки плінтусні	м	30,805	
14	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	15,86	
	<u>Розділ 4. Опорядження стель</u>			
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	30,2	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	85,24	

1	2	3	4	5
17	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG, Біогард, 24) стійкий до миття	м2	85,24	
18	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	40	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	40	
20	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	40	
21	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8	
<u>Розділ 5. Засоби доступності</u>				
22	Встановлення дверних табличок	шт	1	
23	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	
24	Встановлення табличок	шт	52	
25	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)	шт	9	
26	Табличка з позначенням (згідно проекту)	шт	43	
27	Монтаж планки	м	117,5	
28	Кутовий відбійник типу ARFEN або еквівалент	м	70,5	
29	Відбійник для стін	м	47	
30	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	3,2	
31	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,025	
32	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,025	
33	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,03	
34	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	0,48	
35	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,003	
36	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	3	
37	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	м2	0,48	
38	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,001	
39	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,48	
40	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	м	24,4	
41	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	4,88	
<u>Розділ 6. Ганок</u>				
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	7	
43	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	7	
<u>Розділ 7. Фасад (с межах ремонту)</u>				
44	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	8,5	
45	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,7	
46	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	8,5	
47	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,09605	
48	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	8,5	
49	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,16065	
50	Оклеювання стін тканинами	м2	8,5	

1	2	3	4	5
51	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	9,35	
52	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	8,5	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	8,5	
54	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	8,5	
55	Фарба латексна фасадна <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</u>	т	0,00323	
56	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	
57	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикавання на резерв	пристрій	1	
58	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	
59	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
60	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
61	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
62	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _p =250А	шт	1	
63	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =125А (типу FMC3/3U 125А)	шт	1	
64	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
65	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =80А (типу FMC3/3U 3P 80А)	шт	1	
66	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
67	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	
68	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _p =20А (типу FB2-63 3P C 20А)	шт	1	
69	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
70	Шина заземлення і занулення N(P) PE	шт	1	
71	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
72	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;	шт	1	
73	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
74	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; І _p =25А (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	
75	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
76	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; І _p =10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1	
77	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний І _n .=16А, І _d = 30мА (типу FAP10-А C16А 30mA)	шт	2	
78	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
79	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100	шт	1	

1	2	3	4	5
80	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	19	
81	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	12	
82	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з БАЖ накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент)	шт	7	
83	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	27	
84	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	9	
85	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED)	шт	18	
86	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
87	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	2	
88	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	9	
89	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБ002ВСП-3-а УХЛ3.1)	шт	9	
90	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	27	
91	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	22	
92	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, IP44	шт	5	
93	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
94	Вимикач для відкритої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44	шт	2	
95	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
96	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В	шт	5	
97	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В	шт	1	
98	Коробка установочна для вимикачів та розеток для зовнішнього монтажу	шт	2	
99	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки	шт	37	
100	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	50	
101	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	266	
102	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	268,66	
103	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	130	
104	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	22	
105	Прокладання лотків	м	5	
106	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м	м	5	
107	Консоль для лотка шириною 200 мм	шт	5	
108	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	15	
109	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм ²	м	15,3	
110	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	4	

1	2	3	4	5
111	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм ²	м	4,08	
112	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	5	
113	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ²	м	5,1	
114	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	25	
115	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	65	
116	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм ²	м	91,8	
117	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	79	
118	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660	м	80,58	
119	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	15	
120	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660	м	15,3	
121	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	279	
122	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660 <u>Розділ 2. Заземлення та зрівнювання потенціалів</u>	м	287,503	
123	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	50	
124	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на опалення, вентиляція та кондиціонування</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт	4	
125	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м ²	9,2	
126	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м ²	9,2	
127	Заповнення системи водою з оглядом <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	м	76	
128	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1	
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	1	
130	Решітка Н-35-45 (RAL 9016) 600х350h	шт	1	
131	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1	
132	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1	

1	2	3	4	5
133	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	8	
134	Анемостат 125 мм	шт	8	
135	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	
136	Припливна лінійна решітка 500x250 мм	шт	4	
137	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1	
138	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний вентилятор, 375 м3/год)	шт	1	
139	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Регулятор обертів вентилятора типу Р-1/010 + МКВ-4)	шт	1	
140	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
141	Зворотній клапан ф200	шт	1	
142	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
143	Гнучка вставка ф200	шт	2	
144	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,29	
145	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	5,63	
146	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	1,66	
147	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	шт	7	
148	Комплект метизів та кріплень	кг	5	
149	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний вентилятор, 75 м3/год)	шт	1	
150	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
151	Зворотній клапан ф 100	шт	1	
152	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157	
153	Гнучка вставка ф100	шт	2	
154	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
155	Витяжний анемостат Ф 100 мм	шт	1	
156	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,1	
157	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,1	
158	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2	
159	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	шт	10	
160	Комплект метизів та кріплень	кг	10	
161	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний вентилятор, 50 м3/год)	шт	1	
162	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
163	Зворотній клапан ф 100	шт	1	
164	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157	
165	Гнучка вставка ф100	шт	2	
166	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
167	Витяжний анемостат Ф 100 мм	шт	1	
168	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,5	
169	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,5	
170	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2	
171	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	шт	10	
172	Комплект метизів та кріплень	кг	10	

1	2	3	4	5
173	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 20 м3/год)	шт	1	
174	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Регулятор обертів вентилятора типу Р-1/010 + МКВ-4)	шт	1	
175	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
176	Зворотній клапан ф 100	шт	1	
177	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157	
178	Гнучка вставка ф100	шт	2	
179	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
180	Витяжний анемостат Ф 100 мм	шт	1	
181	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
182	Клапан вогнезатримуючий, ф100, ПЛ-10-1А-ДН100	шт	1	
183	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,8	
184	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,8	
185	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2	
186	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	шт	10	
187	Комплект метизів та кріплень	кг	10	
188	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (настінний вентилятор, 48 м3/год)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на водопостачання та водовідведення</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>			
189	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	
190	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	
191	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	
192	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	41	
193	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	3	
194	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	10	
195	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25x3/4"	шт	3	
196	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	1	
197	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	3	
198	Установлення поливальних кранів	шт	2	
199	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	
200	Монтаж фільтра керамічного для води	шт	1	
201	Фільтр зворотного осмосу	шт	1	
	<u>Розділ 2. Гарячий водопровід Т3,Т4</u>			
202	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	
203	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	28	
204	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	4	
205	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	
206	Муфта діам. 20 мм	шт	3	
207	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	28	
208	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
	<u>Розділ 3. Каналізація К1</u>			
209	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
210	Умивальник в комплекті	комплект	1	

1	2	3	4	5
211	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	4	
212	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	
213	Змішувач для умивальника	комплект	1	
214	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
215	Умивальник в комплекті	комплект	1	
216	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	4	
217	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	
218	Кран водорозбірний наворотний	комплект	1	
219	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
220	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
221	Умивальник в комплекті	комплект	2	
222	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	8	
223	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2	
224	Змішувач для умивальника	комплект	2	
225	Установлення змішувачів	шт	2	
226	Повітряний клапан ф110 мм	шт	1	
	<u>Розділ 4. Каналізація КЗ</u>			
227	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	15	
228	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	38	
229	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	
230	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	4	
231	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	1	
232	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на технологічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
233	Монтаж сквороди електричної	шт	1	
234	Монтаж візка для столових наборів	шт	1	
235	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	
236	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
237	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	
238	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
239	Монтажні частини лінії	комплект	1	
240	Монтаж прилавка-каси	шт	1	
241	Монтаж котла харчоварильного електричного (100 л/60 л)	шт	2	
242	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
243	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	1	
244	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
245	Монтаж плити електричної	шт	2	
246	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	

1	2	3	4	5
247	Монтаж шафи холодильника	шт	4	
248	Апаратура (ваги підлогові)	шт	1	
249	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2	
250	Монтаж нагнітача тіста	шт	1	
251	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1	
252	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
253	Монтаж шафи пекарської	шт	1	
254	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
255	Монтаж шафи холодильника	шт	2	
256	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	
257	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
258	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	1	
259	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	1	
260	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	2	
261	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	шт	23	
262	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	шт	13	
263	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	шт	7	
264	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (диспенсер паперових рушників)	шт	2	
265	Установлення мийок на одне відділення	к-т	12	
266	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
267	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	14	
268	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом	шт	6	
269	Змішувач нержавійка для кухні	шт	8	
270	Установлення столів, шаф під мийки, шаф тощо	шт	98	
271	Комплект метизів та кріплень	кг	30	
272	Установлення шафи пожежної	шт	14	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на технологічне устаткування</u>			
273	Шафа пожежна для вогнегасника	шт	14	
274	Модульна картина (3 елементи) "Апельсини", Висота 70 см, ширина 125 см	шт	1	
275	Ролети віконні індивідуального виготовлення (комплект на 1 вікно)	шт	4	
276	Бак для сміття на 90л, габ. 480x470x750(h) мм	шт	2	
277	Навіс для двох контейнерів (3000x1500x2000)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на пусконаладжувальні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
278	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	
279	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	4	
280	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	7	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на системи</u> <u>протипожежного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система локального пожежогасіння кухонного</u> <u>обладнання</u>			
281	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
282	Модуль BKS-10-1-MT з механічним пуском	шт	1	
283	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	24,2	
284	Труба неіржавіюча 16x1 мм TH-16-BKS, L=1000мм	шт	24,2	
285	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	
286	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	5	
287	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4	
288	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1	
289	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	5	
290	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	4	
291	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	1	
292	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	7	
293	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	2	
294	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1	
295	Монтаж троса із замками тросової системи	м	24	
296	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	24	
297	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	1	
298	Механічний замок з склянкою колбою ЗТ93-BKS	шт	1	
299	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	
300	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
301	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	
302	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	шт	8	
303	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8	
304	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	1	
305	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
306	Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском	шт	1	
307	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	26,1	
308	Труба неіржавіюча 16x1 мм TH-16-BKS, L=1000мм	шт	26,1	
309	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	
310	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	6	
311	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	7	
312	Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS	шт	2	
313	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2	
314	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	11	
315	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	4	
316	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25	шт	2	
317	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	3	
318	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	2	
319	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	6	

1	2	3	4	5
320	Монтаж троса із замками тросової системи	м	26	
321	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМГ-ВКС	м	26	
322	Комплект тросових зажимів КТЗ-ВКС	шт	3	
323	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-ВКС	шт	4	
324	Груз натяжний ГН-ВКС	шт	1	
325	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
326	Дистанційний ручний пускач ДРА.ВКС	шт	1	
327	Направляючий ролик закритий НРЗ.ВКС	шт	10	
328	Хомут обвідний ХО.ВКС	шт	4	
329	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
330	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1	
331	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	12,8	
332	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-ВКС, L=1000мм	шт	12,8	
333	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	
334	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	5	
335	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	9	
336	Ввід для труб [BT16-ВКС]	шт	2	
337	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	10	
338	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	2	
339	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	1	
340	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	4	
341	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3	
342	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	2	
343	Монтаж троса із замками тросової системи	м	12	
344	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМГ-ВКС	м	12	
345	Комплект тросових зажимів КТЗ-ВКС	шт	3	
346	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-ВКС	шт	2	
347	Груз натяжний ГН-ВКС	шт	1	
348	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
349	Дистанційний ручний пускач ДРА.ВКС	шт	1	
350	Направляючий ролик закритий НРЗ.ВКС	шт	4	
351	Хомут обвідний ХО.ВКС	шт	3	
352	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1	
353	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1	
354	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	16	
355	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-ВКС, L=1000мм	шт	16	
356	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2	
357	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	2	
358	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4	
359	Ввід для труб [BT16-ВКС]	шт	2	
360	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	шт	5	
361	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25	шт	2	
362	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3	
363	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	5	

1	2	3	4	5
364	Монтаж троса із замками тросової системи	м	16	
365	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМГ-ВКС	м	16	
366	Комплект тросових зажимів КТЗ-ВКС	шт	1	
367	Механічний замок з склянню колбою ЗТ93-ВКС	шт	1	
368	Груз натяжний ГН-ВКС	шт	1	
369	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
370	Дистанційний ручний пускач ДРА.ВКС	шт	1	
371	Направляючий ролик закритий НРЗ.ВКС	шт	5	
372	Хомут обвідний ХО.ВКС	шт	1	
373	Вогнегасна речовина Prevento10-ВКС	шт	6	
374	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08)	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
375	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12	
376	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
377	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (додаткові 30 мм до заг. товщ. серед. 130 мм)	м2	201	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
378	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
379	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
380	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	3,99	
381	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21,26	
382	Металопластикова перегородка l=900мм; h=2200мм з сталевими опорами до стелі	м2	3,96	
383	Металопластикова перегородка - поперечні планки	м2	5,04	
384	Металопластикова перегородки l=4500мм; h=2200мм	м2	9,9	
385	Металопластикова перегородка (добірна панель) L=11800мм; h=200мм	м2	2,36	
386	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	57	
387	Піна монтажна	л	2,83	
	<u>Розділ 3. Отвори</u>			
388	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
389	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
390	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (30)	шт	1	
391	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
392	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
393	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	шт	1	

1	2	3	4	5
394	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях <u>Розділ 4. Підсилення</u>	шт	1	
395	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0431	
396	Прокат кутовий сталевий 75х75х6	т	0,036816	
397	Сталь листова, 7 мм	т	0,008008	
398	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	2	
399	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	2	
400	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,02748	
401	Прокат кутовий сталевий 75х75х6	т	0,022048	
402	Сталь листова, 7 мм	т	0,0065312	
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	1,5	
404	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 <u>Розділ 5. Прорізи</u>	м2	1,5	
405	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10,45	
406	Дошки підвіконні пластикові <u>Розділ 6. Опорядження Стін</u>	м	10,659	
407	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	156	
408	Суміш суха піскоцементна	м3	0,88608	
409	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (600х600)	м2	44,5	
410	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін типу / Плитка ALMERA CERAMICA RAINBOW GMM31060P RED 600х600 <u>Розділ 7. Опорядження стель</u>	м2	44,945	
411	Нанесення антисептуючого шару	м2	38,6	
412	Розчин протигрибковий	л	107,72	
413	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	28,1	
414	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	28,1	
415	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	28,1	
416	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	28,1	
417	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	28,1	
418	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,62	
419	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,1	
420	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт	кг	16,017	
421	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	151,4	
422	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	151,4	
423	Листи гіпсокартонні ГКЛ В - 12.5 мм	м2	46,41	
424	Листи гіпсокартонні ГКЛ ВС - 12.5 мм <u>Розділ 8. Засоби доступності</u>	м2	112,56	

1	2	3	4	5
425	Встановлення табличок	шт	32	
426	Табличка технологіні	шт	32	
	<u>Розділ 9. Ганок</u>			
427	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04043	
428	Труба сталева 32х3 мм	т	0,0326	
429	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0094224	
430	Відвід сталевий 32х3	шт	4	
431	Установлення сталевих зварних поручнів	т	0,04043	
432	Емаль ХВ-124	т	0,00097	
	<u>Розділ 10. Декоративні Букви</u>			
433	Улаштування гіпсових літер накладних висотою до 150 мм	шт	102	
434	Буква декоративна до 150 мм	шт	102	
435	Улаштування літер накладних висотою до 250 мм	виріб	30	
436	Буква декоративна до 250 мм	шт	30	
437	Улаштування гіпсових літер накладних висотою до 400 мм	виріб	10	
438	Буква декоративна до 400 мм	шт	10	
	<u>Розділ 11. Фасад (с межах ремонту)</u>			
439	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	12	
440	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,4	
441	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	12	
442	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1356	
443	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	12	
444	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,2268	
445	Оклеювання стін тканинами	м2	12	
446	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	13,2	
447	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	12	
448	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	12	
449	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	12	
450	Фарба латексна фасадна	т	0,00456	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</u>			
451	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
452	Шафа АВР 1800х1200х500	шт	1	
453	Монтаж шини заземлення	шт	1	
454	Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4	пм	6	
455	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	16	
456	Ізолятор-тримач SM76	шт	16	
457	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	6	
458	Ізолятор-тримач SM40	шт	6	
459	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	м	20	

1	2	3	4	5
460	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм ²	м	20,4	
461	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	м	20	
462	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х120 мм ² (типу ПВЗнгд 1х120)	м	20,4	
463	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	75	
464	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х10 мм ² (типу ПВЗнгд 1х10)	м	25,5	
465	Провід з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х4 мм ² (типу ПВЗнгд 1х4)	м	51	
466	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	30	
467	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	30,3	
468	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	30	
469	Прокладання коробів пластикових	м	20	
470	Короб пластиковий 100х60	м	20,4	
471	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	20	
472	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	30	
473	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	98	
474	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм ² ВВГнгд-660	м	25,5	
475	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660	м	23,46	
476	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660	м	102	
477	Установлення розподільних коробок	шт	3	
478	Бокс на 6 модулів, прозора кришка, навісний розм. 200х148х95 IP41 У	шт	3	
479	Блок розподільчий на DIN-рейку 250А	шт	5	
480	Блок розподільчий на DIN-рейку 160А	шт	5	
481	Блок розподільчий на DIN-рейку 100А	шт	5	
482	Блок розподільчий на DIN-рейку 80А	шт	5	
483	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
484	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _р =112А, типу FMC3S 3P 125А	шт	2	
485	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
486	Перекидний рубильник 3-х полюсний рубильник, І _н =250А типу ВР32-35 В31 або еквівалент	шт	2	
487	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
488	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
489	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	

1	2	3	4	5
490	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, $I_p=112A$, типу FMC3S 3P 125A	шт	1	
491	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
492	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
493	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=100A$ (типу FMC3/3U 3P 100A)	шт	1	
494	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=63A$ (типу FB3-125 3P C 63A)	шт	1	
495	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
496	Шина заземлення і занулення N(P) PE	шт	1	
497	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
498	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=100A$ (типу FMC3/3U 3P 100A)	шт	1	
499	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
500	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=40A$ (типу FB3-63 3P C 40A)	шт	1	
501	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=32A$ (типу FB2-63 3P C32A)	шт	1	
502	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
503	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=50A$ (типу FB3-63 3P C 50A)	шт	1	
504	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
505	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=25A$ (типу FB2-63 3P C25)	шт	1	
506	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, $I_p=10A$ (типу FB2-63 3P C 10A)	шт	1	
507	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
508	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; $I_p=80A$ (типу FMC3/3U 3P 80A)	шт	1	
509	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	1	
510	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	1	
511	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	5	
512	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	5,05	
513	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	15	
514	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	35	
515	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x10,0мм ²	м	35,7	
516	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	5	
517	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5x1,5мм ² ВВГнгд-660	м	5,1	
518	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	139,4	

1	2	3	4	5
519	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ² <u>Локальний кошторис 02-02-04 на опалення, вентиляція та кондиціонування</u> <u>Розділ 1. Вентиляція</u>	м	142,188	
520	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	7,7518	
521	Зонт № 1 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, 800х700 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	
522	Зонт № 2 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 1400х1000 мм, підкл. - 1хф250	шт	1	
523	Зонт № 3 - Витяжний зонт острівний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 1800х1996 мм, підкл. - 2хф355	шт	1	
524	Зонт № 4 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 900х1150 мм, підкл. - 1хф200 (монтаж на кришку пароконвектомата)	шт	1	
525	Зонт № 5 - Витяжний зонт пристінний з нержавіючої сталі з жируловлювачем, ШхД - 1455х800 мм, підкл. - 1хф200	шт	1	
526	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,4	
527	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	0,4	
528	Витяжний ковпак ф125 типу Вентс МВ 122 ВК	шт	1	
529	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	12	
530	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 50 мм	м	17	
531	Окожушка зовнішніх повітропроводів з оцинкованої сталі, 0,45 мм <u>Локальний кошторис 02-02-05 на водопостачання та водовідведення</u>	м2	12,4	
532	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
533	Комплект метизів та кріплень <u>Локальний кошторис 02-02-06 на інженерне обладнання</u>	кг	7	
534	Лічильник активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, кл. т. 1, 10А, 380В	шт	4	
535	Трансформатор струму 300/5, кл. т. 0,5s, тип Т-0,66 <u>Локальний кошторис 02-02-07 на технологічні рішення</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	6	
536	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	1	
537	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником <u>Локальний кошторис 02-02-08 на технологічне устаткування</u>	кінц.	1	
538	Стільниця під умивальник	шт	1	
539	Тумба	шт	1	
540	Підставка до 10 рівневої пароконвекційної печі	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
541	Прорізування цегляних стін	м шва	6	
542	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,8	
543	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
544	Знімання дверних полотен	м2	9,2	
545	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	т	0,1	
546	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	32,2	
547	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	129,2	
548	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	м2	42,7	
549	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	20,82	
550	Розбирання чистої підшивки стель	м2	16,5	
551	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	53,7	
552	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	16,5	
	<u>Локальний кошторис 02-03-02 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
553	Армування стяжки композитною сіткою	м2	208,2	
554	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	208,2	
555	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	м2	208,2	
556	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	148,6	
557	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	965,9	
558	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	77,2	
559	Плитки плінтусні	м	77,972	
560	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	40,144	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
561	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	1,2	
562	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-1,2	
563	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,2	
564	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1,2	
565	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,2	
566	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт	кг	0,624	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
567	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,4	
568	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,27	
569	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення	м2	9,67	

1	2	3	4	5
570	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,88	
571	Металопластикова перегородка l=900мм; h=3008мм з опорами та місцем для ролетного заповнення	м2	2,7072	
572	Металопластикова перегородка l=4240мм; h=2400мм	м2	10,176	
573	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	34	
574	Піна монтажна	л	1,72	
575	Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний	комплект	2	
576	Дверні ролети індивідуального виготовлення в комплекті з опорними конструкціями	м2	6,3	
577	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	2	
578	Дозакривач	шт	2	
579	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	2	
580	Стопор дверний	шт	3	
581	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,17	
582	Дверні блоки з металопластика зовнішні, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	7,17	
583	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	17,549	
584	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	17,549	
<u>Розділ 4. Опорядження Стін</u>				
585	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,25	
586	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8,6	
587	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0082	
588	Нанесення антисептуючого шару	м2	26	
589	Розчин протигрибковий	л	5,2	
590	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	129,3	
591	Оклеювання стін тканинами	м2	129,3	
592	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	141,9	
593	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	129,2	
594	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	129,2	
595	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	129,2	
596	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,84	
597	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	129,2	
598	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт	кг	67,184	
599	Нанесення антисептуючого шару	м2	16,1	
600	Розчин протигрибковий	л	3,22	
601	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	32,2	
602	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,2	
603	Забивання герметиком	м	17,1	
604	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,144	
605	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 2250x1400 (h)	шт	5	

1	2	3	4	5
606	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 2100х1900 (h)	шт	1	
607	Віконна решітка, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, габ. 1900х1900 (h)	шт	6	
<u>Розділ 5. Опорядження стель</u>				
608	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	126,4	
609	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	126,4	
610	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG)	м2	126,4	
611	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	17,4	
612	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,087	
613	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	17,4	
614	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	17,4	
615	Нанесення антисептуючого шару	м2	16,5	
616	Розчин протигрибковий	л	3,3	
617	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	16,5	
618	Сітка штукатурна скловолониста	м2	18,15	
619	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,5	
620	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,5	
621	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	16,5	
622	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,3	
623	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,5	
624	Фарба протигрибкова	кг	9,405	
625	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,5	
626	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,5	
627	Плити 600х600 (типу ARMSTRONG) перфорований	м2	17,325	
<u>Розділ 6. Укоси</u>				
628	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами на клеї	м2	3,2	
629	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	3,2	
630	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,64	
631	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	18,2	
632	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,2	
633	Оклеювання стін тканинами	м2	4	
634	Сітка штукатурна скловолониста	м2	4,4	
635	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	4	
636	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	4	
637	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	4	
638	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4	
639	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	
640	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт	кг	2,28	
641	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	27	
642	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,4	
643	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	27	
644	Улаштування протипожежних поясів із волонистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,375	

1	2	3	4	5
645	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3	м2	7,5	
646	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	45	
647	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	15,2	
648	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	15,2	
649	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	15,2	
650	Клей для гіпсокартона	кг	76	
651	Облицювальний кутик	м	38	
652	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	38	
653	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	38	
654	Саморіз 3,5x25	шт	152	
655	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,5	
656	Оклеювання стін тканинами	м2	11,2	
657	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,32	
658	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	11,2	
659	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	11,2	
660	Нанесення ґрунтуючого шару	м2	11,2	
661	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,24	
662	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,2	
663	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	6,384	
664	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних <u>Локальний кошторис 02-03-03 на електротехнічні рішення</u>	м2	13	
<u>Розділ 1. Додаткові роботи</u>				
665	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	
666	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	5	
667	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	5	
668	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	4	
669	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент	шт	3	
670	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент	шт	1	
671	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
672	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	8	
673	Вимикачі однополюсні, 250В, 10А, IP44	шт	4	
674	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	10	
675	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	5	
676	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)	шт	5	
677	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	150	
678	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	151,5	

1	2	3	4	5
679	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	240	
680	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	210	
681	Анкер-клин 6х60 мм	шт	210	
682	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	80	
683	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660	м	81,6	
684	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	70	
685	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм ² <u>Локальний кошторис 02-03-04 на опалення, вентиляція та кондиціонування</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	м	72,1	
686	Спускання води із системи	м	156	
687	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	кВт	3	
688	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 500/96) (0,2 кВт)	шт	15	
689	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (200/96)	кВт	10,4	
690	Секція радіатора біметалевого (типу Carol 200/96) (0,13 кВт)	шт	80	
691	Паста паковочна UNIPAK	шт	2	
692	Кронштейни для радіаторів сталевих, підлоговий	комплект	5	
693	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	1	
694	Прокладка міжсекційна радіаторна 1"	шт	12	
695	Ніпель радіаторний 1"	шт	12	
696	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	
697	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
698	Вентиль радіаторний кутовий верхній, 1/2"	шт	6	
699	Вентиль радіаторний кутовий нижній, 1/2"	шт	6	
700	Кульовий кран d 1 1/2 " ВВ	шт	2	
701	Кульовий кран d 1 " ВВ	шт	1	
702	Кульовий кран d 1 1/4" ВВ	шт	1	
703	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	м	49,44	
704	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	48	
705	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	97,44	
706	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	96	
707	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
708	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	8	
709	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	4,06	
710	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	4	
711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	
712	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	
713	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	

1	2	3	4	5
714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	
715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	
716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	
717	Муфта діам. 20 мм	шт	10	
718	Муфта діам. 32 мм	шт	10	
719	Муфта діам. 40 мм	шт	2	
720	Муфта діам. 50 мм	шт	2	
721	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	
722	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	
723	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	
724	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	
725	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	
726	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	26	
727	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	
728	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	
729	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	19	
730	Хомут м/р 1 1/4"	шт	15	
731	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	6	
732	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	4	
733	Гвинтове з'єднання 1"	шт	1	
734	Гвинтове з'єднання 1 1/4"	шт	1	
735	Гвинтове з'єднання 1 1/2"	шт	2	
736	Різьба сталевая 1"	шт	1	
737	Різьба сталевая 1 1/4"	шт	2	
738	Різьба сталь 1 1/2"	шт	4	
739	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	126	
740	Теплова ізоляція Ф22 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	24,48	
741	Теплова ізоляція Ф35 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	91,8	
742	Теплова ізоляція Ф42 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	8,16	
743	Теплова ізоляція Ф54 мм зі спіненого каучуку (типу Thermoflex)	м	4,08	
744	Заповнення системи водою з оглядом <u>Локальний кошторис 02-03-05 на водопостачання та водовідведення</u>	м	156	
745	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м	5	
746	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж) <u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	м	7	
747	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	7,14	
748	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	7	
749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	
750	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	
751	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	2	
752	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	
753	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	2	
754	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф 40x1 1/4" мм	шт	2	

1	2	3	4	5
755	Муфта діам. 20 мм	шт	1	
756	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	1	
	<u>Розділ 2. Каналізація К1</u>			
757	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
758	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	
	<u>Розділ 3. Каналізація К3</u>			
759	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,5	
760	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3,5	
761	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	
762	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	
763	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	
764	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
765	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	
	<u>Розділ 4. Лічильник</u>			
766	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
767	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
768	Клапани зворотні латунні діам. 32мм	шт	1	
769	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 32/15	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-06 на інженерне обладнання</u>			
770	Лічильник холодної води муфтовий Baylan KK-12 R160 Ду 15	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-08 на технологічне устаткування</u>			
771	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий	шт	8	
772	Емблема на плівці А-4	шт	25	
773	Емблема на самоклеючій плівці	шт	40	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на завершальні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішні роботи</u>			
774	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	7,35	
775	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	6,55	
776	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	12	
777	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	4	
778	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	12	
779	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	12	
780	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	

1	2	3	4	5
781	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
782	Розбирання бортових каменів	м	17,3	
783	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	33	
	<u>Розділ 2. Вивезення сміття та ґрунту</u>			
784	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,57712	
785	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,015	
786	Навантаження сміття вручну	т	5	
787	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	26	
788	Перевезення сміття до 10 км	т	31	
	<u>Розділ 3. Завершальні роботи</u>			
789	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	7,3	
790	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,292	
791	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	7,3	
792	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	61,5	
793	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	6,36	
794	Щебень будівельний фракції 20-40 мм	м3	17,31	
795	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	61,5	
796	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	61,5	
797	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	5,8794	
798	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком	м2	53	
799	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до (заг. 50 мм)	м2	53	
800	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	50	
801	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	т	5,95	

Склад _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]