

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.
55/2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на автоматичне пожежогасіння

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,196 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,595 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15									
		Обладнання та матеріали									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь, ПУіЗ "Тірас -1"	шт	1	<u>1295,74</u>	<u>1,62</u>	1296	1211	<u>2</u>	<u>11,0400</u>	<u>11,04</u>
					1210,87	0,26			-	0,0024	-
2	КМ18-1-1	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	шт	1	<u>2534,40</u>	-	2534	2534	-	<u>22,5400</u>	<u>22,54</u>
					2534,40	-			-	-	-
3	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні, ИПК-9-Ех	шт	2	<u>474,55</u>	<u>2,31</u>	949	777	<u>5</u>	<u>3,6800</u>	<u>7,36</u>
					388,57	0,37			1	0,0035	0,01
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у вибухозахисному виконанні, ИПР-1-Ех	шт	2	<u>474,55</u>	<u>2,31</u>	949	777	<u>5</u>	<u>3,6800</u>	<u>7,36</u>
					388,57	0,37			1	0,0035	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	<u>849,67</u> 777,14	<u>1,62</u> 0,26	1699	1554	<u>3</u> 1	<u>7,3600</u> 0,0024	<u>14,72</u> -
6	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні, ОСЗ-6Ех, ОСЗ-5Ех	шт	2	<u>474,55</u> 388,57	<u>2,31</u> 0,37	949	777	<u>5</u> 1	<u>3,6800</u> 0,0035	<u>7,36</u> 0,01
7	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>85,88</u> 82,76	- -	86	83	- -	<u>0,7360</u> -	<u>0,74</u> -
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,8	<u>13557,29</u> 9572,42	- -	10846	7658	- -	<u>82,2020</u> -	<u>65,76</u> -
9	& С1547-6-74	Кабель пер. 6х0,22 мм2	м	45,9	<u>23,88</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
10	варіант 1 & С1547-6-75	Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E90 2х2х0,8	м	30,6	<u>23,45</u> -	- -	718	-	- -	- -	- -
11	варіант 4 & С1547-6-75	Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,51	м	5,1	<u>19,72</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
12	варіант 5 & С1-47-1-Н	Кабельний хомут KSA з межею вогнестійкості 30 хвилин.	шт	110	<u>15,48</u> -	- -	1703	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					22926	15371	<u>20</u> 4		<u>136,88</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					22926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7535				
		всього заробітна плата, грн.					15375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7270				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2220				
		Всього будівельні роботи, грн.					30196				

		Всього по кошторису					30196				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17595				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]