

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.
55/2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на зняття та складування родючого ґрунту
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,129 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0016 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,253 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КБ1-25-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1(зняття рослинного шару)	1000м3	0,03385	<u>10403,63</u> -	<u>10403,63</u> 2233,00	352	-	<u>352</u> 76	<u>-</u> 14,5738	<u>-</u> 0,49
2	КБ1-25-9 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1 до 100 м	1000м3	0,03385	<u>9529,86</u> -	<u>9529,86</u> 2045,46	323	-	<u>323</u> 69	<u>-</u> 13,3498	<u>-</u> 0,45
3	КБ1-25-1	Складування ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03385	<u>10403,63</u> -	<u>10403,63</u> 2233,00	352	-	<u>352</u> 76	<u>-</u> 14,5738	<u>-</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1027	-	<u>1027</u>		-
									221		1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1027				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32				
		Всього будівельні роботи, грн.					1129				

		Всього по кошторису					1129				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					253				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]