

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1333,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,47585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 589,308 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	250	<u>3382,72</u> 1751,12	<u>1631,60</u> -	845680	437780	<u>407900</u> -	<u>17,6400</u> -	<u>4410</u> -
2	КР16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб діаметром 100 мм	100м	1,05	<u>8266,40</u> 8266,40	- -	8680	8680	- -	<u>92,6000</u> -	<u>97,23</u> -
3	КР16-39-4	Розбирання трубопроводів каналізації із труб діаметром 150 мм	100м	0,35	<u>12562,97</u> 12562,97	- -	4397	4397	- -	<u>140,7300</u> -	<u>49,26</u> -
4	КБ23-13-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,72	<u>30864,99</u> 14632,70	<u>16222,68</u> -	22223	10536	<u>11680</u> -	<u>140,1600</u> -	<u>100,92</u> -
5	КР18-113-5	Дерева, які підлягають корчуванню	м3	1	<u>573,77</u> 503,59	- -	574	504	- -	<u>4,5500</u> -	<u>4,55</u> -
6	КР18-111-8	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	100шт	0,14	<u>6635,93</u> 5347,62	- -	929	749	- -	<u>49,4600</u> -	<u>6,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,14	<u>504,38</u> 504,38	-	71	71	-	<u>5,6500</u>	<u>0,79</u>
8	KP18-112-8 K1=16	На кожні 10 м переміщення [понад 10 м] пнів діаметром більше 34 см додавати до норми 18-112-4 (товщина 50 см)	100 пнів	0,14	<u>2799,51</u> 2799,51	-	392	392	-	<u>31,3600</u>	<u>4,39</u>
9	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	20	<u>181,96</u> -	<u>181,96</u> -	3639	-	<u>3639</u> -	-	-
10	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,87	<u>2498,67</u> 150,87	<u>2347,80</u> -	14667	886	<u>13781</u> -	<u>1,6900</u> -	<u>9,92</u> -
11	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,4	<u>145,51</u> 145,51	-	349	349	-	<u>1,6300</u> -	<u>3,91</u> -
12	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	589,4	<u>268,17</u> -	<u>268,17</u> 43,09	158059	-	<u>158059</u> 25397	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1059660	464344	<u>595059</u> 25397	0,3520	<u>4687,89</u> 207,47
Разом будівельні роботи, грн.							1059660				
в тому числі:							257				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							489741				
всього заробітна плата, грн.							273507				
Загальновиробничі витрати, грн.							580,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							99567				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1333167				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							1333167				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							5475,85				
Кошторисна заробітна плата, грн.							589308				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76481,258 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 70,81446 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7937,035 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення надлишнього ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,829	<u>38063,85</u> 1972,87	<u>35955,00</u> -	145746	7554	<u>137672</u> -	<u>22,1000</u> -	<u>84,62</u> -
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6126,4	<u>13,67</u> -	<u>13,67</u> 5,88	83748	-	<u>83748</u> 36023	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 294,07
3	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,774	-	-	-	-	-	-	-
4	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,774	-	-	-	-	-	-	-

Розділ 2. Фундаменти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	6,49	<u>935648,11</u> 31515,41	<u>42645,00</u> -	6072356	204535	<u>276766</u> -	<u>309,4600</u> -	<u>2008,4</u> -
12	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,423	<u>41726,26</u> -	- -	17650	-	- -	- -	- -
13	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,813	<u>40873,40</u> -	- -	237597	-	- -	- -	- -
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,177	<u>40999,08</u> -	- -	48256	-	- -	- -	- -
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,933	<u>41923,89</u> -	- -	164887	-	- -	- -	- -
16	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,352	<u>37836,33</u> -	- -	51155	-	- -	- -	- -
17	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	166,951	<u>40100,32</u> -	- -	6694789	-	- -	- -	- -
18	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	2,721	<u>40926,52</u> -	- -	111361	-	- -	- -	- -
19	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	39,134	<u>38866,53</u> -	- -	1521003	-	- -	- -	- -
20	& C124-27-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	3,843	<u>38866,53</u> -	- -	149364	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							15068418	204535	<u>276766</u> -		<u>2008,4</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							15068418				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14587117				
всього заробітна плата, грн.							204535				
Загальновиробничі витрати, грн.							113711				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							241,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15182129				

		Всього по розділу 2					15182129				
		Розділ 3. Блоки стін підвалу									
21	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	1,15	<u>40962,83</u>	<u>21041,70</u>	47107	6479	<u>24198</u>	<u>56,0000</u>	<u>64,4</u>
					5633,60	-			-	-	-
22	& K581121-A011-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-м	шт	38	<u>1170,68</u>	-	44486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& K581121-A012-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-м	шт	77	<u>1377,55</u>	-	106071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,96	<u>33902,76</u>	<u>4059,00</u>	32547	7450	<u>3897</u>	<u>77,1400</u>	<u>74,05</u>
					7760,28	-			-	-	-
25	& K581121-A001-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-м	шт	12	<u>3125,89</u>	-	37511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& K581121-A005-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-м	шт	60	<u>1839,97</u>	-	110398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& K581121-A005-2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-м	шт	24	<u>1603,02</u>	-	38472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,48	<u>82611,29</u>	<u>44279,20</u>	39653	5862	<u>21254</u>	<u>118,4700</u>	<u>56,87</u>
					12211,89	-			-	-	-
29	& K581121-A002-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-м	шт	48	<u>3688,27</u>	-	177037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,143	<u>39133,07</u>	-	5596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,53	<u>40873,40</u>	-	21663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					660541	19791	<u>49349</u>		<u>195,32</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					660541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					591401				
		всього заробітна плата, грн.					19791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					671576				

		Всього по розділу 3					671576				
		Розділ 4. Стіни									
32	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	600,69	<u>779,41</u>	<u>255,00</u>	468184	301540	<u>153176</u>	<u>4,9900</u>	<u>2997,44</u>
					501,99	-			-	-	-
33	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,9	<u>41027,51</u>	-	36925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С111-1614-3	Герметик силіконовий протипожежний Hilti CP 601S	л	47	<u>887,78</u>	-	41726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	15017,25	<u>15,09</u>	-	226610	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	С1427-11814	Блок газобетонний	м3	594,6831	<u>5787,52</u>	-	3441740	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	124,47	<u>2880,37</u>	<u>675,00</u>	358520	105210	<u>84017</u>	<u>8,2000</u>	<u>1020,65</u>
					845,26	-			-	-	-
38	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	49,041	<u>19911,14</u>	-	976462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	182,52	<u>2917,04</u>	<u>675,00</u>	532418	160970	<u>123201</u>	<u>8,6600</u>	<u>1580,62</u>
					881,93	-			-	-	-
40	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	72,095	<u>19911,14</u>	-	1435494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	2,2	<u>6653,41</u>	-	14638	14638	-	<u>63,7300</u>	<u>140,21</u>
					6653,41	-			-	-	-
42	С119-386	Сітка сталева зварена	т	2,2	<u>135120,34</u>	-	297265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					7829982	582358	<u>360394</u>		<u>5738,92</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7829982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6887230				
		всього заробітна плата, грн.					582358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					324443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					688,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118123				
		Всього будівельні роботи, грн.					8154425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					8154425				
		Розділ 5. Балки перекриття									
43	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,38	<u>1256312,6</u> 0	<u>120720,00</u> -	477399	65209	<u>45874</u> -	<u>1624,4000</u> -	<u>617,27</u> -
44	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,394	<u>40999,08</u> -	- -	98152	-	- -	- -	- -
45 &	С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,798	<u>37836,33</u> -	- -	30193	-	- -	- -	- -
46 &	С124-27-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 36 мм	т	12,11	<u>40906,53</u> -	- -	495378	-	- -	- -	- -
47	КБ6-8-1	Улаштування опалубки	100м2	2,16	<u>11847,82</u> 9939,58	<u>1045,00</u> -	25591	21469	<u>2257</u> -	<u>97,6000</u> -	<u>210,82</u> -
48 &	С123-518-У-1	Опалубка розбірна "PERI"	м2	216	<u>4158,14</u> -	- -	898158	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2024871	86678	<u>48131</u> -		<u>828,09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2024871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1890062				
		всього заробітна плата, грн.					86678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17044				
		Всього будівельні роботи, грн.					2072303				

		Всього по розділу 5					2072303				
		Розділ 6. Балки									
49	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,19	<u>1198009,9</u> 8	<u>97102,50</u> -	227622	25379	<u>18449</u> -	<u>1264,4300</u> -	<u>240,24</u> -
					133574,39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,197	<u>40999,08</u>	-	49076	-	-	-	-
51 & C124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,399	<u>37836,33</u>	-	-	15097	-	-	-	-
52 & C124-27-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 36 мм	т	6,055	<u>40906,53</u>	-	-	247689	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							539484	25379	<u>18449</u>		<u>240,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							539484		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							495656				
всього заробітна плата, грн.							25379				
Загальновиробничі витрати, грн.							13815				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4945				
Всього будівельні роботи, грн.							553299				
Всього по розділу 6							553299				
Розділ 7. Колони											
53	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,711	<u>1279434,1</u>	<u>161455,00</u>	909678	114595	<u>114795</u>	<u>1508,0000</u>	<u>1072,19</u>
					7	-			-	-	-
					161175,04						
54	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,154	<u>40873,40</u>	-	88041	-	-	-	-
55	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,386	<u>40999,08</u>	-	97824	-	-	-	-
56	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,386	<u>37836,33</u>	-	128114	-	-	-	-
57 & C124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,386	<u>40100,32</u>	-	-	95679	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C124-26-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	8,613	<u>38866,53</u>	-	334757	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1654093	114595	<u>114795</u>		<u>1072,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1654093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1424703				
		всього заробітна плата, грн.					114595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22068				
		Всього будівельні роботи, грн.					1716059				

		Всього по розділу 7					1716059				
Розділ 8. Ізоляційні роботи											
59	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	14,761	<u>20858,58</u>	-	307893	41208	-	<u>26,7400</u>	<u>394,71</u>
		горизонтальна цементна з рідким склом			2791,66	-			-	-	-
60	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції бетонної підоснови, плівка	100м2	13,4	<u>1339,76</u>	<u>95,40</u>	17953	15347	<u>1278</u>	<u>10,9700</u>	<u>147</u>
					1145,27	-			-	-	-
61	C111-1720	Плівка гідроізоляційна бар'єр "Silver"	м2	1474	<u>19,26</u>	-	28389	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	5,105	<u>3666,24</u>	-	18716	18716	-	<u>33,5000</u>	<u>171,02</u>
		обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону			3666,24	-			-	-	-
63	& C111-73-2	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,178675	<u>157373,22</u>	-	28119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C111-612	Мастика Техноніколь №24	т	0,7147	<u>76529,47</u>	-	54696	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	1 м3	69,72	<u>3640,74</u>	-	253832	227666	-	<u>29,0700</u>	<u>2026,76</u>
					3265,43	-			-	-	-
66	& C114-97-1-М	Пінополістирол екструзійний ТехноНІКОЛЬ CARBON ECO товщиною 100 мм	м3	71,1144	<u>6772,23</u>	-	481603	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
67	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-3,48	<u>6976,94</u>	<u>81,00</u>	-24280	-23998	<u>-282</u>	<u>61,3900</u>	<u>-213,64</u>
					6895,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції горизонтальної обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	13,4	<u>3593,76</u> 3508,56	-	48156	47015	-	<u>31,7000</u>	<u>424,78</u>
69	& С111-73-2	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,469	<u>157373,22</u>	-	73808	-	-	-	-
70	С111-612 варіант 1	Мастика Техноніколь №24	т	1,876	<u>76529,47</u>	-	143569	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							1432454	325954	<u>996</u>		<u>2950,63</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1432454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1105504				
всього заробітна плата, грн.							325954				
Загальновиробничі витрати, грн.							160325				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							297,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50998				
Всього будівельні роботи, грн.							1592779				
Всього по розділу 8							1592779				
Розділ 9. Перекриття											
71	КБ7-46-4	Укладання у каркасних будівлях панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,35	<u>118736,37</u> 31789,80	<u>39537,60</u>	41558	11126	<u>13838</u>	<u>304,5000</u>	<u>106,58</u>
72	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,38	<u>164842,49</u> 41478,12	<u>55125,00</u>	62640	15762	<u>20948</u>	<u>397,3000</u>	<u>150,97</u>
73	К584211-2021 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	<u>6957,00</u>	-	13914	-	-	-	-
74	К584211-2030 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК42.15-4Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	<u>7643,61</u>	-	15287	-	-	-	-
75	К584211-2035 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК42.15-3Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	27	<u>7643,61</u>	-	206377	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	K584211-2039 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	31	<u>6835,73</u> -	- -	211908	-	- -	- -	- -
77	K584211-2040 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	4	<u>5335,46</u> -	- -	21342	-	- -	- -	- -
78	K584221-5018 варіант 1	Плити перекриття марки П72-15-8	шт	7	<u>18987,84</u> -	- -	132915	-	- -	- -	- -
79	KБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,45	<u>278540,48</u> 56369,50	<u>92641,70</u> -	125343	25366	<u>41689</u> -	<u>533,6000</u> -	<u>240,12</u> -
80	K584211-Г006 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39(Ф324)	шт	18	<u>18776,04</u> -	- -	337969	-	- -	- -	- -
81	K584211-Г009 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39(Ф324)	шт	27	<u>19113,82</u> -	- -	516073	-	- -	- -	- -
82	KБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	2,61	<u>164842,49</u> 41478,12	<u>55125,00</u> -	430239	108258	<u>143876</u> -	<u>397,3000</u> -	<u>1036,95</u> -
83	K584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	28	<u>12089,93</u> -	- -	338518	-	- -	- -	- -
84	K584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	69	<u>11909,09</u> -	- -	821727	-	- -	- -	- -
85	K584211-4673 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	17	<u>11317,82</u> -	- -	192403	-	- -	- -	- -
86	K584211-4674 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	25	<u>10719,75</u> -	- -	267994	-	- -	- -	- -
87	K584211-4675 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК51.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	<u>8790,24</u> -	- -	17580	-	- -	- -	- -
88	K584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	13	<u>9955,69</u> -	- -	129424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	K584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	64	<u>9483,49</u> -	- -	606943	-	- -	- -	- -
90	K584211-4697 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	22	<u>8548,37</u> -	- -	188064	-	- -	- -	- -
91	K584211-4024 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	6	<u>11909,09</u> -	- -	71455	-	- -	- -	- -
92	K584211-4025 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК57.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	6	<u>11317,82</u> -	- -	67907	-	- -	- -	- -
93	K584211-4026 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК54.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	4	<u>10719,75</u> -	- -	42879	-	- -	- -	- -
94	K584211-4042 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	5	<u>9483,49</u> -	- -	47417	-	- -	- -	- -
95	KБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,408	<u>1116378,9</u> 9 96705,53	<u>59740,00</u> -	3804620	329572	<u>203594</u> -	<u>938,1600</u> -	<u>3197,25</u> -
96	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,088	<u>41172,86</u> -	- -	3623	-	- -	- -	- -
97	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	15,598	<u>41027,51</u> -	- -	639947	-	- -	- -	- -
98	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,039	<u>38935,14</u> -	- -	1518	-	- -	- -	- -
99	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	4,585	<u>41726,26</u> -	- -	191315	-	- -	- -	- -
100	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,171	<u>40999,08</u> -	- -	253005	-	- -	- -	- -
101	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,805	<u>41923,89</u> -	- -	411064	-	- -	- -	- -
102	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	16,97	<u>37836,33</u> -	- -	642083	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,404	<u>39896,32</u> -	- -	16118	-	- -	- -	- -
104	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	2,387	<u>37836,33</u> -	- -	90315	-	- -	- -	- -
105	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	12,448	<u>40100,32</u> -	- -	499169	-	- -	- -	- -
106	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	7,607	<u>40926,52</u> -	- -	311328	-	- -	- -	- -
107	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,232	<u>38866,53</u> -	- -	9017	-	- -	- -	- -
108	C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	5,384	<u>38866,53</u> -	- -	209257	-	- -	- -	- -
109	C111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N24	т	3,107	<u>76213,83</u> -	- -	236796	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					12227051	490084	<u>423945</u> -		<u>4731,87</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12227051 11313022 490084 269820 567,82 97393 12496871				

		Всього по розділу 9					12496871				
		Розділ 10. Покрівля									
110	KB12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	1м3	180	<u>7699,86</u> 501,04	<u>233,00</u> -	1385975	90187	<u>41940</u> -	<u>5,7400</u> -	<u>1033,2</u> -
111	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	9	<u>1339,76</u> 1145,27	<u>95,40</u> -	12058	10307	<u>859</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>98,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	990	<u>67,51</u>	-	66835	-	-	-	-
113	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	9	<u>1339,76</u> 1145,27	<u>95,40</u>	12058	10307	<u>859</u>	<u>10,9700</u>	<u>98,73</u>
114	C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна бар'єр "Silver"	м2	990	<u>19,26</u>	-	19067	-	-	-	-
115	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9	<u>15229,93</u> 3401,74	<u>1548,90</u>	137069	30616	<u>13940</u>	<u>38,3900</u>	<u>345,51</u>
116	KB12-22-2 H1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 50 мм)	100м2	9	<u>24290,52</u> 434,19	<u>756,00</u>	218615	3908	<u>6804</u>	<u>4,9000</u>	<u>44,1</u>
117	KB11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	9	<u>1704,52</u> 1517,13	-	15341	13654	-	<u>16,2000</u>	<u>145,8</u>
118	& C111-1586-2 варіант 1	Сітка сварна 150х150 з проволочи Вр-1 діаметром 5 мм	м2	990	<u>390,30</u>	-	386397	-	-	-	-
119	KB26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів покриттів	1 м3	225	<u>1877,86</u> 1869,33	-	422519	420599	-	<u>17,4900</u>	<u>3935,25</u>
120	& C171-520П варіант 1	Мінеральна вата, товщиною 250 мм	м2	918	<u>1408,52</u>	-	1293021	-	-	-	-
121	KB12-20-1	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100м2	9	<u>3224,25</u> 2647,86	<u>133,20</u>	29018	23831	<u>1199</u>	<u>24,4900</u>	<u>220,41</u>
122	KB12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	100м	0,534	<u>45517,59</u> 6840,39	<u>378,00</u>	24306	3653	<u>202</u>	<u>66,3600</u>	<u>35,44</u>
123	& C111-863-1	Євроруберойд покрівельний самоклеючий	м2	280	<u>508,37</u>	-	142344	-	-	-	-
124	C111-1678 варіант 1	Стрічка бутил-каучукова	1000м	0,3016	<u>95227,11</u>	-	28720	-	-	-	-
125	& C171-2709П	Шайба тарільчаста металева овальна або кругла	шт	3016	<u>14,86</u>	-	44818	-	-	-	-
126	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	3016	<u>3,96</u>	-	11943	-	-	-	-
127	& C179-429П	Дюбель	шт	3016	<u>0,72</u>	-	2172	-	-	-	-
128	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	18,85	<u>810,91</u>	-	15286	-	-	-	-
129	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1029	<u>601,52</u>	-	618964	-	-	-	-
130	& C188888-16-1	Монтажна спецпланка	м	280	<u>371,00</u>	-	103880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C111-1747-4	Планка прижимна алюмінієва	м	280	<u>77,24</u>	-	21627	-	-	-	-
132	C1555-109	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,6 мм, сумарна товщина 1, 2-1,4 мм	м2	1,5	<u>1685,27</u>	-	2528	-	-	-	-
133	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,377	<u>1100,27</u>	-	415	-	-	-	-
134	KP9-20-4	Огородження покрівель парапета перилами	100м	2,1	<u>10050,04</u>	<u>417,00</u>	21105	15714	<u>876</u>	<u>69,2100</u>	<u>145,34</u>
135	& C111-1804-1	Сталь листова т. 4,0 мм	т	0,175	<u>38820,63</u>	-	6794	-	-	-	-
136	& C113-17-2	Труби профільна 40x30x3 мм	т	2,428	<u>43318,31</u>	-	105177	-	-	-	-
137	& C1551-1-СП-2	Анкер М8 L=100 мм	шт	700	<u>18,53</u>	-	12971	-	-	-	-
138	КБ13-26-1	Фарбування металевих покріттованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,6	<u>4072,22</u>	<u>13,60</u>	2443	175	<u>8</u>	<u>2,3500</u>	<u>1,41</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					5163466	622951	<u>66687</u>		<u>6103,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5163466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4473828				
		всього заробітна плата, грн.					622951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					321283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					622,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106725				
		Всього будівельні роботи, грн.					5484749				

		Всього по розділу 10					5484749				
139	KP8-41-2	Розділ 11. Водовідливна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,06	<u>10751,35</u>	-	11396	6345	-	<u>55,3600</u>	<u>58,68</u>
140	& C1115-803-1	Воронка з ПВХ фланцем	шт	16	<u>5985,52</u>	-	28350	-	-	-	-
141	& C113-1451-6	Труби водозливні	м	106	<u>1771,86</u>	-	13835	-	-	-	-
142	& C113-1472-6	Муфта труби	шт	96	<u>130,52</u>	-	13837	-	-	-	-
					<u>144,14</u>	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C113-1466-6	Коліно двохмуфтове	шт	32	<u>100,83</u>	-	3227	-	-	-	-
144	& C113-1466-5	Коліно одномуфтове	шт	16	<u>104,95</u>	-	1679	-	-	-	-
145	& C1545-92-6	Кронштейн труби	шт	220	<u>25,25</u>	-	5555	-	-	-	-
146	& C101-577-A	Вінтшуруп 220 мм	шт.	220	<u>18,45</u>	-	4059	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							81938	6345	-	-	<u>58,68</u>
Разом будівельні роботи, грн.							81938				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75593				
всього заробітна плата, грн.							6345				
Загальновиробничі витрати, грн.							3408				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1208				
Всього будівельні роботи, грн.							85346				
Всього по розділу 11							85346				
Розділ 12. Прорізи											
147	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0531	<u>17129,79</u> 17053,47	-	910	906	-	<u>149,5000</u>	<u>7,94</u>
148	& C171-2214П	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	18,9375	<u>10,10</u>	-	191	-	-	-	-
149	& C171-2216П	Герметик силіконовий	л	0,5625	<u>324,51</u>	-	183	-	-	-	-
150	& C171-2217П	Піна монтажна	л	1,40625	<u>297,73</u>	-	419	-	-	-	-
151	& C171-2245П	Блоки віконні металопластикові	м2	5,31	<u>6727,41</u>	-	35723	-	-	-	-
152	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,8381	<u>9926,21</u> 9886,45	-	18245	18172	-	<u>86,6700</u>	<u>159,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C171-2214П	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	510,9918	<u>10,10</u>	-	5161	-	-	-	-
154	& C171-2216П	Герметик силіконовий	л	18,01338	<u>324,51</u>	-	5846	-	-	-	-
155	& C171-2217П	Піна монтажна	л	39,51915	<u>297,73</u>	-	11766	-	-	-	-
156	& C171-2245П	Блоки віконні металопластикові	м2	183,81	<u>6727,41</u>	-	1236565	-	-	-	-
157	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2587	<u>12986,30</u> <u>12929,83</u>	-	3360	3345	-	<u>113,3500</u>	<u>29,32</u>
158	& C171-2214П	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	92,3486	<u>10,10</u>	-	933	-	-	-	-
159	& C171-2216П	Герметик силіконовий	л	2,796572	<u>324,51</u>	-	908	-	-	-	-
160	& C171-2217П	Піна монтажна	л	6,99143	<u>297,73</u>	-	2082	-	-	-	-
161	& C171-2245П	Блоки віконні металопластикові	м2	25,87	<u>6727,41</u>	-	174038	-	-	-	-
162	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,095	<u>21610,39</u> <u>21492,10</u>	-	2053	2042	-	<u>191,3300</u>	<u>18,18</u>
163	& C171-2245П	Блоки віконні металопластикові	м2	9,5	<u>6727,41</u>	-	63910	-	-	-	-
164	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,2	<u>3170,91</u> <u>3170,91</u>	-	3805	3805	-	<u>31,5200</u>	<u>37,82</u>
165	& C123-385-1 варіант 1	Дошки підвіконні	м	122,4	<u>715,67</u>	-	87598	-	-	-	-
166	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,134	<u>2759,93</u> <u>2746,38</u>	-	3130	3114	-	<u>27,3000</u>	<u>30,96</u>
167	& C121-229-1 варіант 1	Зливи віконні	м	117,5958	<u>292,91</u>	-	34445	-	-	-	-
168	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,11025	<u>10731,79</u> <u>10607,65</u>	-	1183	1169	-	<u>98,1100</u>	<u>10,82</u>
169	& C171-2217П	Піна монтажна	л	2,040727	<u>297,73</u>	-	608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C123-221-11 варіант 1	Блоки дверні з металопластика (в комплекті)	м2	11,025	<u>6990,85</u> -	-	77074	-	-	-	-
171	& C1545-43-4 варіант 1	Дюбель-шурупи с пласмасовими пробками (150мм)	100шт	0,501637 5	<u>708,84</u> -	-	356	-	-	-	-
172	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4955	<u>8670,49</u> <u>8571,75</u>	-	4296	4247	-	<u>79,2800</u>	<u>39,28</u>
173	& C171-2217П	Піна монтажна	л	6,41	<u>297,73</u> -	-	1908	-	-	-	-
174	& C123-221-11 варіант 1	Блоки дверні з металопластика (в комплекті)	м2	49,55	<u>6990,85</u> -	-	346397	-	-	-	-
175	& C1545-43-4 варіант 1	Дюбель-шурупи с пласмасовими пробками (150мм)	100шт	1,52	<u>708,84</u> -	-	1077	-	-	-	-
176	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,2196	<u>31360,48</u> 26854,36	<u>2106,00</u>	38247	32752	<u>2568</u>	<u>235,4200</u>	<u>287,12</u>
177	& C123-215-2 варіант 2	Двері металеві протипожежні (в комплекті)	м2	98,06	<u>8058,92</u> -	-	790258	-	-	-	-
178	& C123-215-2 варіант 1	Двері металеві (в комплекті)	м2	23,9	<u>6327,05</u> -	-	151216	-	-	-	-
179	КБ10-46-8	Улаштування дверних блоків для холодильних камер	100м2	0,1	<u>38744,01</u> 36936,60	-	3874	3694	-	<u>380,2800</u>	<u>38,03</u>
180	& C126-440-2 варіант 1	Двері для холодильних камер	м2	10	<u>15904,52</u> -	-	159045	-	-	-	-
181	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	22	<u>573,27</u> <u>544,97</u>	-	12612	11989	-	<u>5,2200</u>	<u>114,84</u>
182	& C171-2223П варіант 1	Блоки дверні внутрішні ламіновані з комплектуючими	шт	22	<u>14253,23</u> -	-	313571	-	-	-	-
183	КБ9-45-1	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	1т	1,7322	<u>55249,91</u> 42501,12	<u>5979,60</u>	95704	73620	<u>10358</u>	<u>384,0000</u>	<u>665,16</u>
184	& C111-1880-6 варіант 1	Вітражі алюмінієві	м2	57,74	<u>25926,97</u> -	-	1497023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,196	<u>24184,02</u>	-	4740	2770	-	<u>140,4600</u>	<u>27,53</u>
186	& С101-399-57	Двері сантехнічної кабінки, hpl-панель. Низ дверей на відмітці 150 мм від рівня підлоги. Фурнітура - ручка натискна, затиск для санвузлів. Колір - білий, RAL 9003	шт	7	<u>14130,28</u> <u>17177,52</u>	-	120243	-	-	-	-
187	& С101-399-59	Перегородка сантехнічна, міжкабінкова, hpl-панель, колір - білий, RAL 9003	м2	10,5	<u>8488,06</u>	-	89125	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							5399828	161625	<u>12926</u>		<u>1466,31</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5399828				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5225277				
всього заробітна плата, грн.							161625				
Загальновиробничі витрати, грн.							85890				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							175,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30183				
Всього будівельні роботи, грн.							5485718				
Всього по розділу 12							5485718				
Розділ 13. Перегородки											
188	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	7,34	<u>15481,61</u>	-	113635	104580	-	<u>126,8400</u>	<u>931,01</u>
189	С1427-11814	Блок газобетонний	м3	72,6264	<u>14247,94</u> <u>5787,52</u>	-	420327	-	-	-	-
190	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	1672	<u>15,09</u>	-	25230	-	-	-	-
191	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22	<u>41027,51</u>	-	9026	-	-	-	-
192	С121-777	Кріплення металеві	т	0,22	<u>54029,49</u>	-	11886	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							580104	104580	-		<u>931,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							580104				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							475524				
всього заробітна плата, грн.							104580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54989 111,72 19162 635093				
		----- Всього по розділу 13					635093				
		Розділ 14. Підлоги									
193	КБ11-1-2	ТИП 1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,1117	18195,86	80,00	38424	1643	169	8,0800	17,06
					778,10	-			-	-	-
194	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	2,1117	21601,43	-	45616	11971	-	57,8300	122,12
					5669,07	-			-	-	-
195	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 85 мм)	100м2	2,1117	53922,96	-	113869	4709	-	22,7500	48,04
					2230,18	-			-	-	-
196	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,1117	18736,34	-	39566	11644	-	56,2500	118,78
					5514,19	-			-	-	-
197	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,1117	27874,74	-	58863	3113	-	15,0400	31,76
					1474,37	-			-	-	-
198	КБ11-15-8	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (2/3 від загального обсягу)	100м2	2,1117	2203,64	-	4653	4653	-	19,9100	42,04
					2203,64	-			-	-	-
199	& С1550-41-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	351,95	32,54	-	11452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,1117	9605,70	-	20284	19943	-	90,4600	191,02
					9444,02	-			-	-	-
201	КБ11-15-8	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (1/3 від загального обсягу)	100м2	2,1117	2552,00	-	5389	4653	-	19,9100	42,04
					2203,64	-			-	-	-
202	& С1550-41-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	351,95	32,54	-	11452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,1117	9605,70	-	20284	19943	-	90,4600	191,02
					9444,02	-			-	-	-
204	КБ13-13-3	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	2,1117	810,32	6,80	1711	1281	14	4,6800	9,88
					606,57	-			-	-	-
205	КБ13-13-4	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	2,1117	744,74	6,80	1573	1281	14	4,6800	9,88
					606,57	-			-	-	-
206	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	105,585	606,99	-	64089	-	-	-	-
		ТИП 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1315	<u>18195,86</u> 778,10	<u>80,00</u> -	2393	102	<u>11</u> -	<u>8,0800</u> -	<u>1,06</u> -
208	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	100м2	0,1351	<u>31221,04</u> 3338,32	<u>-</u> -	4218	451	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>4,43</u> -
209	& С114-97-1-М варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 50 мм	м3	0,68901	<u>6751,62</u> -	<u>-</u> -	4652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С111-2004-3	Гідрофобізатор Centrament HM 20	кг	2,63	<u>31,51</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1351	<u>18736,34</u> 5514,19	<u>-</u> -	2531	745	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>7,6</u> -
212	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1351	<u>27874,74</u> 1474,37	<u>-</u> -	3766	199	<u>-</u> -	<u>15,0400</u> -	<u>2,03</u> -
213	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,1351	<u>29206,84</u> 6244,51	<u>-</u> -	3946	844	<u>-</u> -	<u>63,7000</u> -	<u>8,61</u> -
214	КБ11-11-14 Н1=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	100м2	0,1351	<u>41603,94</u> 5205,39	<u>-</u> -	5621	703	<u>-</u> -	<u>53,1000</u> -	<u>7,17</u> -
215	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1351	<u>19170,39</u> 17629,86	<u>-</u> -	2590	2382	<u>-</u> -	<u>164,9500</u> -	<u>22,28</u> -
216	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	70,252	<u>38,51</u> -	<u>-</u> -	2705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	6,13354	<u>136,05</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	13,7802	<u>728,80</u> -	<u>-</u> -	10043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С1545-92-3-Т8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	0,97	<u>6,44</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,6574	<u>18195,86</u> 778,10	<u>80,00</u> -	84745	3624	<u>373</u> -	<u>8,0800</u> -	<u>37,63</u> -
221	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	100м2	4,6574	<u>31221,04</u> 3338,32	<u>-</u> -	145409	15548	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>152,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C114-97-1-М варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 50 мм	м3	23,75274	<u>6751,62</u>	-	160369	-	-	-	-
223	& C111-2004-3	Гідрофобізатор Centrament HM 20	кг	93,148	<u>31,51</u>	-	2935	-	-	-	-
224	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,6574	<u>1240,67</u>	<u>95,40</u>	5778	5334	<u>444</u>	<u>10,9700</u>	<u>51,09</u>
225	& C111-856-A-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	512,314	<u>38,73</u>	-	19842	-	-	-	-
226	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,6574	<u>18736,34</u>	-	87263	25682	-	<u>56,2500</u>	<u>261,98</u>
227	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4,6574	<u>27874,74</u>	-	129824	6867	-	<u>15,0400</u>	<u>70,05</u>
228	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,6574	<u>21601,43</u>	-	100607	26403	-	<u>57,8300</u>	<u>269,34</u>
229	КБ11-11-6 Н1=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 100 мм)	100м2	4,6574	<u>66366,73</u>	-	309096	12784	-	<u>28,0000</u>	<u>130,41</u>
230	КБ11-15-8	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (2/3 від загального обсягу)	100м2	4,6574	<u>2203,64</u>	-	10263	10263	-	<u>19,9100</u>	<u>92,73</u>
231	& C1550-41-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	776,23	<u>32,54</u>	-	25259	-	-	-	-
232	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	4,6574	<u>9605,70</u>	-	44738	43985	-	<u>90,4600</u>	<u>421,31</u>
233	КБ11-15-8	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (1/3 від загального обсягу)	100м2	4,6574	<u>2552,00</u>	-	11886	10263	-	<u>19,9100</u>	<u>92,73</u>
234	& C1550-41-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	776,23	<u>32,54</u>	-	25259	-	-	-	-
235	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	4,6574	<u>9605,70</u>	-	44738	43985	-	<u>90,4600</u>	<u>421,31</u>
236	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	4,6574	<u>810,32</u>	<u>6,80</u>	3774	2825	<u>32</u>	<u>4,6800</u>	<u>21,8</u>
237	КБ13-13-4	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	4,6574	<u>744,74</u>	<u>6,80</u>	3469	2825	<u>32</u>	<u>4,6800</u>	<u>21,8</u>
238	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14 ТИП 5	л	232,87	<u>606,99</u>	-	141350	-	-	-	-
239	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,5001	<u>18736,34</u>	-	28106	8272	-	<u>56,2500</u>	<u>84,38</u>
240	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,5001	<u>27874,74</u>	-	41815	2212	-	<u>15,0400</u>	<u>22,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ11-4-5	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100м2	1,5001	<u>3508,56</u> 3508,56	-	5263	5263	-	<u>31,7000</u>	<u>47,55</u>
242	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	300,02	<u>40,27</u>	-	12082	-	-	-	-
243	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	1,5001	<u>29206,84</u> 6244,51	-	43813	9367	-	<u>63,7000</u>	<u>95,56</u>
244	КБ11-11-14 Н1=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	100м2	1,5001	<u>41603,94</u> 5205,39	-	62410	7809	-	<u>53,1000</u>	<u>79,66</u>
245	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5001	<u>19170,39</u> 17629,86	-	28758	26447	-	<u>164,9500</u>	<u>247,44</u>
246	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	780,052	<u>38,51</u>	-	30040	-	-	-	-
247	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	68,10454	<u>136,05</u>	-	9266	-	-	-	-
248	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	153,0102	<u>728,80</u>	-	111514	-	-	-	-
249	& С1545-92-3-Т8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	10,83072	<u>6,44</u>	-	70	-	-	-	-
250	КБ11-1-2	ТИП 6 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,3061	<u>18195,86</u> 778,10	80,00	5570	238	<u>24</u>	<u>8,0800</u>	<u>2,47</u>
251	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	100м2	0,3061	<u>31221,04</u> 3338,32	-	9557	1022	-	<u>32,7800</u>	<u>10,03</u>
252	& С114-97-1-М варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 50 мм	м3	1,56111	<u>6751,62</u>	-	10540	-	-	-	-
253	& С111-2004-3	Гідрофобізатор Centrament HM 20	кг	6,122	<u>31,51</u>	-	193	-	-	-	-
254	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3061	<u>18736,34</u> 5514,19	-	5735	1688	-	<u>56,2500</u>	<u>17,22</u>
255	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3061	<u>27874,74</u> 1474,37	-	8532	451	-	<u>15,0400</u>	<u>4,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,3061	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u> -	380	351	<u>29</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>3,36</u> -
257	& С111-856-A-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	33,671	<u>38,73</u> -	- -	1304	-	- -	- -	- -
258	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,3061	<u>1704,52</u> 1517,13	- -	522	464	- -	<u>16,2000</u> -	<u>4,96</u> -
259	& С111-1586-2 варіант 2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	33,671	<u>295,50</u> -	- -	9950	-	- -	- -	- -
260	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,3061	<u>29206,84</u> 6244,51	- -	8940	1911	- -	<u>63,7000</u> -	<u>19,5</u> -
261	КБ11-11-14 Н1=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	100м2	0,3061	<u>41603,94</u> 5205,39	- -	12735	1593	- -	<u>53,1000</u> -	<u>16,25</u> -
262	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3061	<u>19170,39</u> 17629,86	- -	5868	5397	- -	<u>164,9500</u> -	<u>50,49</u> -
263	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	159,172	<u>38,51</u> -	- -	6130	-	- -	- -	- -
264	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	13,89694	<u>136,05</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
265	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	31,2222	<u>728,80</u> -	- -	22755	-	- -	- -	- -
266	& С1545-92-3-T8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	2,210042	<u>6,44</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
267	КБ11-11-5	ТИП 4 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,7552	<u>21601,43</u> 5669,07	- -	16313	4281	- -	<u>57,8300</u> -	<u>43,67</u> -
268	КБ11-11-6 Н1=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 45 мм)	100м2	0,7552	<u>20739,60</u> 857,76	- -	15663	648	- -	<u>8,7500</u> -	<u>6,61</u> -
269	КБ11-15-8	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (2/3 від загального обсягу)	100м2	0,7552	<u>2203,64</u> 2203,64	- -	1664	1664	- -	<u>19,9100</u> -	<u>15,04</u> -
270	& С1550-41-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	125,87	<u>32,54</u> -	- -	4096	-	- -	- -	- -
271	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,7552	<u>9605,70</u> 9444,02	- -	7254	7132	- -	<u>90,4600</u> -	<u>68,32</u> -
272	КБ11-15-8	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (1/3 від загального обсягу)	100м2	0,7552	<u>2552,00</u> 2203,64	- -	1927	1664	- -	<u>19,9100</u> -	<u>15,04</u> -
273	& С1550-41-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	125,87	<u>32,54</u> -	- -	4096	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,7552	<u>9605,70</u> 9444,02	-	7254	7132	-	<u>90,4600</u>	<u>68,32</u>
275	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,7552	<u>810,32</u> 606,57	6,80	612	458	5	<u>4,6800</u>	<u>3,53</u>
276	КБ13-13-4	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	0,7552	<u>744,74</u> 606,57	6,80	562	458	5	<u>4,6800</u>	<u>3,53</u>
277	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	37,76	<u>606,99</u>	-	22920	-	-	-	-
278	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7552	<u>31221,04</u> 3338,32	-	23578	2521	-	<u>32,7800</u>	<u>24,76</u>
279	& С111-856-А-1 варіант 1	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 25 мм	м2	75,52	<u>877,37</u>	-	66259	-	-	-	-
280	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7552	<u>1240,67</u> 1145,27	95,40	937	865	72	<u>10,9700</u>	<u>8,28</u>
281	& С111-856-А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	83,072	<u>38,73</u>	-	3217	-	-	-	-
282	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,7552	<u>29206,84</u> 6244,51	-	22057	4716	-	<u>63,7000</u>	<u>48,11</u>
283	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм) ТИП 7	100м2	0,7552	<u>20801,97</u> 2602,70	-	15710	1966	-	<u>26,5500</u>	<u>20,05</u>
284	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,9388	<u>13012,86</u> 5824,48	-	38242	17117	-	<u>55,7900</u>	<u>163,96</u>
285	& С111-562-1 варіант 1	Лінолеум комерційний	м2	299,7576	<u>980,35</u>	-	293867	-	-	-	-
286	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	2,9388	<u>21601,43</u> 5669,07	-	63482	16660	-	<u>57,8300</u>	<u>169,95</u>
287	КБ11-11-6 Н1=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 45 мм)	100м2	2,9388	<u>20739,60</u> 857,76	-	60950	2521	-	<u>8,7500</u>	<u>25,71</u>
288	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	2,9388	<u>1704,52</u> 1517,13	-	5009	4459	-	<u>16,2000</u>	<u>47,61</u>
289	& С111-1586-2 варіант 2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	323,268	<u>295,50</u>	-	95526	-	-	-	-
290	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,9388	<u>1240,67</u> 1145,27	95,40	3646	3366	280	<u>10,9700</u>	<u>32,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& C111-856-A-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	323,268	<u>38,73</u>	-	12520	-	-	-	-
292	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,9388	<u>31221,04</u> 3338,32	-	91752	9811	-	<u>32,7800</u>	<u>96,33</u>
293	& C111-856-A-1	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 25 мм	м2	293,88	<u>877,37</u>	-	257841	-	-	-	-
294	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	2,9388	<u>29206,84</u> 6244,51	-	85833	18351	-	<u>63,7000</u>	<u>187,2</u>
295	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	100м2	2,9388	<u>20801,97</u> 2602,70	-	61133	7649	-	<u>26,5500</u>	<u>78,03</u>
296	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	7,0227	<u>13012,86</u> 5824,48	-	91385	40904	-	<u>55,7900</u>	<u>391,8</u>
297	& C111-562-1	Лінолеум комерційний	м2	716,3154	<u>980,35</u>	-	702240	-	-	-	-
298	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	7,0227	<u>21601,43</u> 5669,07	-	151700	39812	-	<u>57,8300</u>	<u>406,12</u>
299	КБ11-11-6 Н1=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 45 мм)	100м2	7,0227	<u>20739,60</u> 857,76	-	145648	6024	-	<u>8,7500</u>	<u>61,45</u>
300	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	7,0227	<u>1704,52</u> 1517,13	-	11970	10654	-	<u>16,2000</u>	<u>113,77</u>
301	& C111-1586-2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	772,497	<u>295,50</u>	-	228273	-	-	-	-
302	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,0227	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u>	8713	8043	<u>670</u>	<u>10,9700</u>	<u>77,04</u>
303	& C111-856-A-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	772,497	<u>38,73</u>	-	29919	-	-	-	-
304	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	7,0227	<u>31221,04</u> 3338,32	-	219256	23444	-	<u>32,7800</u>	<u>230,2</u>
305	& C111-856-A-1	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 25 мм	м2	702,27	<u>877,37</u>	-	616151	-	-	-	-
306	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	7,0227	<u>29206,84</u> 6244,51	-	205111	43853	-	<u>63,7000</u>	<u>447,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм) ТИП 9	100м2	7,0227	<u>20801,97</u> 2602,70	- -	146086	18278	- -	<u>26,5500</u> -	<u>186,45</u> -
308	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3116	<u>18736,34</u> 5514,19	- -	5838	1718	- -	<u>56,2500</u> -	<u>17,53</u> -
309	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3116	<u>27874,74</u> 1474,37	- -	8686	459	- -	<u>15,0400</u> -	<u>4,69</u> -
310	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,3116	<u>1704,52</u> 1517,13	- -	531	473	- -	<u>16,2000</u> -	<u>5,05</u> -
311	& С111-1586-2 варіант 2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	34,276	<u>295,50</u> -	- -	10129	-	- -	- -	- -
312	КБ11-4-5	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100м2	0,3116	<u>3508,56</u> 3508,56	- -	1093	1093	- -	<u>31,7000</u> -	<u>9,88</u> -
313	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	62,32	<u>40,27</u> -	- -	2510	-	- -	- -	- -
314	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,3116	<u>29206,84</u> 6244,51	- -	9101	1946	- -	<u>63,7000</u> -	<u>19,85</u> -
315	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	100м2	0,3116	<u>20801,97</u> 2602,70	- -	6482	811	- -	<u>26,5500</u> -	<u>8,27</u> -
316	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3116	<u>19170,39</u> 17629,86	- -	5973	5493	- -	<u>164,9500</u> -	<u>51,4</u> -
317	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	162,032	<u>38,51</u> -	- -	6240	-	- -	- -	- -
318	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	14,14664	<u>136,05</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -
319	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	31,7832	<u>728,80</u> -	- -	23164	-	- -	- -	- -
320	& С1545-92-3-Т8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	2,249752	<u>6,44</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
321	КБ11-11-1	ТИП 11 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3117	<u>18736,34</u> 5514,19	- -	5840	1719	- -	<u>56,2500</u> -	<u>17,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3117	<u>27874,74</u> 1474,37	-	8689	460	-	<u>15,0400</u>	<u>4,69</u>
323	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,3117	<u>1704,52</u> 1517,13	-	531	473	-	<u>16,2000</u>	<u>5,05</u>
324	& С111- 1586-2 варіант 2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	34,287	<u>295,50</u> -	-	10132	-	-	-	-
325	КБ11-4-5	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100м2	0,3117	<u>3508,56</u> 3508,56	-	1094	1094	-	<u>31,7000</u>	<u>9,88</u>
326	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	62,34	<u>40,27</u> -	-	2510	-	-	-	-
327	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,3117	<u>29206,84</u> 6244,51	-	9104	1946	-	<u>63,7000</u>	<u>19,86</u>
328	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	100м2	0,3117	<u>20801,97</u> 2602,70	-	6484	811	-	<u>26,5500</u>	<u>8,28</u>
329	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3117	<u>19170,39</u> 17629,86	-	5975	5495	-	<u>164,9500</u>	<u>51,41</u>
330	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	162,084	<u>38,51</u> -	-	6242	-	-	-	-
331	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	14,15118	<u>136,05</u> -	-	1925	-	-	-	-
332	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	31,7934	<u>728,80</u> -	-	23171	-	-	-	-
333	& С1545-92- 3-Т8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	2,250474	<u>6,44</u> -	-	14	-	-	-	-
334	КБ12-20-3	ТИП 12 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,8686	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u>	3559	3285	<u>274</u>	<u>10,9700</u>	<u>31,47</u>
335	& С111-856- А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	315,546	<u>38,73</u> -	-	12221	-	-	-	-
336	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,8686	<u>31221,04</u> 3338,32	-	89561	9576	-	<u>32,7800</u>	<u>94,03</u>
337	& С114-97- 1-М варіант 5	Утеплювач Rockwool товщиною 40 мм	м3	14,62986	<u>5350,55</u> -	-	78278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	2,8686	<u>22729,87</u> 3924,14	-	65203	11257	-	<u>39,5300</u>	<u>113,4</u>
339	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,8686	<u>31221,04</u> 3338,32	-	89561	9576	-	<u>32,7800</u>	<u>94,03</u>
340	& С111-856-А-1 варіант 2	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 6 мм	м2	286,86	<u>365,33</u>	-	104799	-	-	-	-
341	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,8686	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u>	3559	3285	<u>274</u>	<u>10,9700</u>	<u>31,47</u>
342	& С111-856-А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	315,546	<u>38,73</u>	-	12221	-	-	-	-
343	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах ТИП 13	100м2	2,8686	<u>322629,54</u> 6544,50	-	925495	18774	-	<u>60,5300</u>	<u>173,64</u>
344	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,3867	<u>18195,86</u> 778,10	<u>80,00</u>	7036	301	<u>31</u>	<u>8,0800</u>	<u>3,12</u>
345	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,3867	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u>	480	443	<u>37</u>	<u>10,9700</u>	<u>4,24</u>
346	& С111-856-А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	42,537	<u>38,73</u>	-	1647	-	-	-	-
347	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3867	<u>31221,04</u> 3338,32	-	12073	1291	-	<u>32,7800</u>	<u>12,68</u>
348	& С114-97-1-М варіант 5	Утеплювач Rockwool товщиною 40 мм	м3	1,97217	<u>5350,55</u>	-	10552	-	-	-	-
349	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	0,3867	<u>22729,87</u> 3924,14	-	8790	1517	-	<u>39,5300</u>	<u>15,29</u>
350	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3867	<u>31221,04</u> 3338,32	-	12073	1291	-	<u>32,7800</u>	<u>12,68</u>
351	& С111-856-А-1 варіант 2	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 6 мм	м2	38,67	<u>365,33</u>	-	14127	-	-	-	-
352	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,3867	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u>	480	443	<u>37</u>	<u>10,9700</u>	<u>4,24</u>
353	& С111-856-А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	42,537	<u>38,73</u>	-	1647	-	-	-	-
354	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,3117	<u>1704,52</u> 1517,13	-	531	473	-	<u>16,2000</u>	<u>5,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	& C111-1586-2 варіант 2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	34,287	<u>295,50</u> -	-	10132	-	-	-	-
356	КБ11-4-5	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100м2	0,3867	<u>3508,56</u> 3508,56	-	1357	1357	-	<u>31,7000</u>	<u>12,26</u>
357	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	77,34	<u>40,27</u> -	-	3114	-	-	-	-
358	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,3867	<u>29206,84</u> 6244,51	-	11294	2415	-	<u>63,7000</u>	<u>24,63</u>
359	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	100м2	0,3867	<u>20801,97</u> 2602,70	-	8044	1006	-	<u>26,5500</u>	<u>10,27</u>
360	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах ТИП 14	100м2	0,3867	<u>322629,54</u> 6544,50	-	124761	2531	-	<u>60,5300</u>	<u>23,41</u>
361	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,8491	<u>18195,86</u> 778,10	<u>80,00</u> -	15450	661	<u>68</u> -	<u>8,0800</u>	<u>6,86</u>
362	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,8491	<u>1240,67</u> 1145,27	<u>95,40</u> -	1053	972	<u>81</u> -	<u>10,9700</u>	<u>9,31</u>
363	& C111-856-A-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	93,401	<u>38,73</u> -	-	3617	-	-	-	-
364	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,8491	<u>31221,04</u> 3338,32	-	26510	2835	-	<u>32,7800</u>	<u>27,83</u>
365	& C114-97-1-М варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 100 мм	м3	8,66082	<u>6751,62</u> -	-	58475	-	-	-	-
366	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8491	<u>18736,34</u> 5514,19	-	15909	4682	-	<u>56,2500</u>	<u>47,76</u>
367	КБ11-11-2 к-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,8491	<u>27874,74</u> 1474,37	-	23668	1252	-	<u>15,0400</u>	<u>12,77</u>
368	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,8491	<u>1704,52</u> 1517,13	-	1447	1288	-	<u>16,2000</u>	<u>13,76</u>
369	& C111-1586-2 варіант 2	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	93,401	<u>295,50</u> -	-	27600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	КБ11-4-5	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100м2	0,8491	<u>3508,56</u> 3508,56	-	2979	2979	-	<u>31,7000</u>	<u>26,92</u>
371	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	169,82	<u>40,27</u>	-	6839	-	-	-	-
372	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,8491	<u>29206,84</u> 6244,51	-	24800	5302	-	<u>63,7000</u>	<u>54,09</u>
373	КБ11-11-14 Н1=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	100м2	0,8491	<u>41603,94</u> 5205,39	-	35326	4420	-	<u>53,1000</u>	<u>45,09</u>
374	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8491	<u>19170,39</u> 17629,86	-	16278	14970	-	<u>164,9500</u>	<u>140,06</u>
375	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	441,532	<u>38,51</u>	-	17003	-	-	-	-
376	C111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	38,54914	<u>136,05</u>	-	5245	-	-	-	-
377	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	86,6082	<u>728,80</u>	-	63120	-	-	-	-
378	& C1545-92-3-T8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	6,130502	<u>6,44</u>	-	39	-	-	-	-
379	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,8	<u>6318,28</u> 1442,32	-	5055	1154	-	<u>12,8400</u>	<u>10,27</u>
380	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,54	<u>4302,09</u> 3266,78	-	2323	1764	-	<u>29,8500</u>	<u>16,12</u>
381	C111-287 варіант 2	Плінтус керамічний для підлог	м2	8,1	<u>893,62</u>	-	7238	-	-	-	-
382	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	2,1	<u>9310,55</u> 6506,66	<u>646,90</u>	19552	13664	<u>1358</u>	<u>60,1800</u>	<u>126,38</u>
383	C123-361 варіант 1	Огорожа сходових маршів	м	210	<u>6769,21</u>	-	1421534	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							9738394	826339	<u>4334</u>		<u>8104,67</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9738394				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8907721				
всього заробітна плата, грн.							826339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					458560 970,21 166418 10196954 10196954				
		Розділ 15. Вентиляційні шахти									
384	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,305	<u>33467,70</u> 20433,32	-	10208	6232	-	<u>191,1800</u>	<u>58,31</u>
385	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,537	<u>19911,14</u>	-	30603	-	-	-	-
386	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 м	0,2322	<u>43029,55</u> 33265,41	<u>2997,80</u>	9991	7724	<u>696</u>	<u>296,1400</u>	<u>68,76</u>
387	& С111-987-16	Кутик 75х5	т	0,057	<u>41885,34</u>	-	2387	-	-	-	-
388	& С101-113-17	Кутик 50х5	т	0,097	<u>40344,61</u>	-	3913	-	-	-	-
389	& С111-975-1	Полоса 50х5	т	0,0782	<u>41783,58</u>	-	3267	-	-	-	-
390	КБ6-11-1	Установлення анкерів	1 т	0,021	<u>139291,38</u> 34796,52	<u>369,00</u>	2925	731	<u>8</u>	<u>333,3000</u>	<u>7</u>
391	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>1646,39</u> 585,17	<u>6,80</u>	198	70	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,57</u>
392	КБ7-53-11	Установлення плит парпетів над вентшахтами	100шт	0,03	<u>36867,85</u> 15592,14	<u>806,40</u>	1106	468	<u>24</u>	<u>149,3500</u>	<u>4,48</u>
393	К589421-1379 варіант 1	Плита парпетна	шт	3	<u>273,05</u>	-	819	-	-	-	-
394	КБ20-11-1	Установлення ґрат металевих	1 ґрата	6	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u>	1395	1126	<u>105</u>	<u>1,8200</u>	<u>10,92</u>
395	& С130-605-2 варіант 1	ґрати металеві 500х400	шт	2	<u>448,55</u>	-	897	-	-	-	-
396	& С130-605-2	ґрати металеві 300х400	шт	2	<u>345,53</u>	-	691	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	& C130-605-3 варіант 1	Грати металеві 270x210	шт	2	<u>201,09</u>	-	402	-	-	-	-
398	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці стін вентиляційних шахт	100м2	0,24	<u>73037,23</u>	-	17529	3714	-	<u>146,5000</u>	<u>35,16</u>
399	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін вентшахт	100м2	0,24	<u>15343,46</u>	-	3682	880	-	<u>33,5000</u>	<u>8,04</u>
					<u>3666,24</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					90013	20945	<u>834</u>		<u>193,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68234				
		всього заробітна плата, грн.					20945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3946				
		Всього будівельні роботи, грн.					101224				

		Всього по розділу 15					101224				
400	КБ6-1-19	Розділ 16. Сходи Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,135	<u>966980,60</u>	<u>55098,00</u>	130542	6079	<u>7438</u>	<u>421,3000</u>	<u>56,88</u>
					<u>45028,54</u>	-			-	-	-
401	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,169	<u>39133,07</u>	-	6613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	<u>40999,08</u>	-	6888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,931	<u>41923,89</u>	-	80955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					224998	6079	<u>7438</u>		<u>56,88</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					224998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211481				
		всього заробітна плата, грн.					6079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					3287 6,83 1171 228285 228285				
		Розділ 17. Пандус з навісом									
		ПАНДУС									
404	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,068	<u>842183,80</u> 25399,91	<u>1230,00</u> -	57268	1727	<u>84</u> -	<u>249,4100</u> -	<u>16,96</u> -
405	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,434	<u>40999,08</u> -	<u>-</u> -	17794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ13-21-4	Фарбування бетонних підлог	100м2	0,68	<u>405,09</u> 391,27	<u>13,60</u> -	275	266	<u>9</u> -	<u>3,1100</u> -	<u>2,11</u> -
407	& С111-2008-12	Акрилова фарба для підлоги "Люкс-Бетон" Khimrezerv PRO	кг	22,44	<u>301,37</u> -	<u>-</u> -	6763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ11-43-1	Улаштування тактильної стрічки на підлогах пандусу	100м	0,6255	<u>2127,79</u> 1442,32	<u>-</u> -	1331	902	<u>-</u> -	<u>12,8400</u> -	<u>8,03</u> -
409	& С111-1680-1	Стрічка тактильна протиковзка жовта 50х5	м	62,55	<u>77,31</u> -	<u>-</u> -	4836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		НАВІС									
410	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,6083	<u>19122,56</u> 16115,01	<u>90,00</u> -	30755	25918	<u>145</u> -	<u>145,6000</u> -	<u>234,17</u> -
411	КБ9-17-1	Монтаж м/к стійок	1т	0,8894	<u>1884,23</u> 1580,37	<u>78,50</u> -	1676	1406	<u>70</u> -	<u>14,9600</u> -	<u>13,31</u> -
412	КБ9-25-1	Монтаж м/к прогонів	1т	0,7189	<u>2515,40</u> 2269,54	<u>50,00</u> -	1808	1632	<u>36</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>16,22</u> -
413	& С111-964-35 варіант 1	Труба 60х60х5	т	1,443768	<u>53394,11</u> -	<u>-</u> -	77089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& С111-1801-7	Сталь листовая товщиною 5 мм	т	0,014448	<u>46489,87</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	& С111-964-36 варіант 1	Лист сталевий 200х200х8	т	0,181425 6	<u>51018,08</u> -	<u>-</u> -	9256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,019	<u>40999,08</u>	-	779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6432	<u>1646,16</u>	<u>6,80</u>	1059	376	<u>4</u>	<u>4,7800</u>	<u>3,07</u>
					585,17	-			-	-	-
418	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ОГОРОЖА ПРИЯМКІВ	100м2	0,6432	<u>6604,76</u>	<u>27,20</u>	4248	562	<u>17</u>	<u>7,2400</u>	<u>4,66</u>
					874,37	-			-	-	-
419	КБ9-73-2	Виготовлення м/к огорожи	1м	0,231	<u>23457,16</u>	<u>108,00</u>	5419	4909	<u>25</u>	<u>192,0000</u>	<u>44,35</u>
					21250,56	-			-	-	-
420	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1м	0,231	<u>6532,93</u>	<u>687,00</u>	1509	1155	<u>159</u>	<u>46,2400</u>	<u>10,68</u>
					4999,47	-			-	-	-
421	& C111-964-46	Труба кругла 40х2	т	0,138	<u>58777,09</u>	-	8111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	& C111-964-47	Труба кругла 30х2	т	0,107	<u>56350,17</u>	-	6029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	1м	0,1275	<u>21601,82</u>	<u>90,00</u>	2754	2426	<u>11</u>	<u>176,0000</u>	<u>22,44</u>
					19029,12	-			-	-	-
424	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 м	0,1648	<u>2423,12</u>	-	399	399	-	<u>23,2100</u>	<u>3,83</u>
					2423,12	-			-	-	-
425	& C111-965-4	Труба 20х20х2	т	0,00795	<u>47990,79</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	& C111-1066-12	Сталь листова товщиною 8 мм	т	0,174688	<u>42775,72</u>	-	7472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	КБ6-11-1	Установлення анкерів	1 м	0,0278	<u>138922,38</u>	-	3862	967	-	<u>333,3000</u>	<u>9,27</u>
					34796,52	-			-	-	-
428	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18	<u>1646,16</u>	<u>6,80</u>	296	105	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,86</u>
					585,17	-			-	-	-
429	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПОКРИТТЯ НАВІСУ	100м2	0,18	<u>6604,31</u>	<u>27,20</u>	1189	157	<u>5</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,3</u>
					874,37	-			-	-	-
430	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,9284	<u>6833,22</u>	<u>266,80</u>	6344	4737	<u>248</u>	<u>50,7200</u>	<u>47,09</u>
					5102,43	-			-	-	-
431	& C111-1807-1-СШ варіант 1	Профнастил ПС-0,45	м2	96,5536	<u>311,63</u>	-	30089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
432	КБ10-3-4	Улаштування вітрової дошки	100м2	0,01916	<u>35568,19</u>	-	681	202	-	<u>107,4400</u>	<u>2,06</u>
					10532,34	-			-	-	-
433	КР8-40-6	Улаштування фартуха з оцинкованої сталі	100м	0,618	<u>2296,70</u>	-	1419	1419	-	<u>22,8300</u>	<u>14,11</u>
					2296,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	C111-1801 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,2 мм	т	0,23648	<u>86383,90</u>	-	20428	-	-	-	-
435	КБ9-47-1	Установлення стінового профлиста	100м2	0,6945	<u>5154,19</u> 4872,03	<u>135,00</u>	3580	3384	<u>94</u>	<u>47,8400</u>	<u>33,22</u>
436	& C111-1807-1-СШ	Профнастил стіновий ПС15-0,5	м2	69,45	<u>339,10</u>	-	23550	-	-	-	-
437	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,21	<u>4668,75</u> 4305,48	<u>16,20</u>	980	904	<u>3</u>	<u>43,9200</u>	<u>9,22</u>
438	& C113-1378-1 варіант 1	Ринва (жолоб) D75	м	21	<u>192,69</u>	-	4046	-	-	-	-
439	& C121-812 варіант 1	З'єднувач для ринви	шт	24	<u>211,03</u>	-	5065	-	-	-	-
440	& C1530-КЖ варіант 1	Кронштейн ринви	шт	72	<u>70,36</u>	-	5066	-	-	-	-
441	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,09	<u>5985,52</u> 5985,52	-	539	539	-	<u>55,3600</u>	<u>4,98</u>
442	& C113-72-14 варіант 1	Труба водостічна D63	м	9	<u>118,10</u>	-	1063	-	-	-	-
443	& C1115-931-5 варіант 1	Коліно труби	шт	5	<u>122,44</u>	-	612	-	-	-	-
444	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,911	<u>14662,26</u> 14610,78	<u>4,34</u> 3,80	145318	144807	<u>43</u> 38	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1387,04</u> 0,33
445	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,911	<u>1759,06</u> 1751,83	<u>7,23</u> 6,33	17434	17362	<u>72</u> 63	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>166,31</u> 0,55
446	& C1545-174-1 варіант 1	Підвіс тяги (комплект)	шт	793	<u>13,60</u>	-	10785	-	-	-	-
447	& C111-1137И	Тяга підвісу	шт	793	<u>15,43</u>	-	12236	-	-	-	-
448	& C1545-203-2-1Л варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні L=3700 мм	м	941,55	<u>43,50</u>	-	40957	-	-	-	-
449	& C111-1141-2 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні L=1200	м	1883,09	<u>43,15</u>	-	81255	-	-	-	-
450	& C111-1140-3 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні L= 600	м	941,55	<u>42,92</u>	-	40411	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	40,5641	<u>46734,99</u> 10906,23	<u>594,40</u> -	1895763	442401	<u>24111</u> -	<u>95,6100</u> -	<u>3878,33</u> -
461	КБ15-47-3 к-10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	-40,5641	<u>18994,50</u> 1816,70	<u>256,00</u> -	-770495	-73693	<u>-10384</u> -	<u>16,6000</u> -	<u>-673,36</u> -
462	КБ15-179-1	Грунтування стін	100м2	40,5641	<u>2377,19</u> 2377,19	- -	96429	96429	- -	<u>22,7700</u> -	<u>923,64</u> -
463	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	405,641	<u>297,28</u> -	- -	120589	-	- -	- -	- -
464	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою	100м2	32,197	<u>4236,95</u> 3978,68	- -	136417	128102	- -	<u>38,1100</u> -	<u>1227,03</u> -
465	С111-2016-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова	л	1609,85	<u>202,74</u> -	- -	326381	-	- -	- -	- -
466	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8,3671	<u>28598,70</u> 27326,01	- -	239288	228639	- -	<u>255,6700</u> -	<u>2139,22</u> -
467	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	845,0771	<u>859,16</u> -	- -	726056	-	- -	- -	- -
468	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4350,892	<u>15,24</u> -	- -	66308	-	- -	- -	- -
469	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	379,8663	<u>136,05</u> 4	- -	51681	-	- -	- -	- -
470	& С1545-92-3-Т8	Хрестики для керамічної плитки	100шт	60,41046	<u>6,44</u> 2	- -	389	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 18							3758316	1196541	<u>13727</u> -		<u>10982,91</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							3758316				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2548048				
всього заробітна плата, грн.							1196541				
Загальновиробничі витрати, грн.							640033				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1317,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							226054				
Всього будівельні роботи, грн.							4398349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 18					4398349				
		Розділ 19. Зовнішнє оздоблення									
471	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами безопорядження за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	3,0929	<u>33089,71</u> 30360,50	-	102343	93902	-	<u>254,8946</u>	<u>788,36</u>
472	& C114-97-1-М варіант 3	Утеплювач Rockwool Fasade товщиною 100 мм	м3	33,09403	<u>7076,14</u>	-	234178	-	-	-	-
473	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	52,5793	<u>63,52</u>	-	3340	-	-	-	-
474	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	355,6835	<u>23,74</u>	-	8444	-	-	-	-
475	C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для захисту пінополістирольних плит	кг	3711,48	<u>14,62</u>	-	54262	-	-	-	-
476	& C1550-22-1-1И	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	52,5793	<u>85,47</u>	-	4494	-	-	-	-
477	& C1555-226-1	Кутовий захисний профіль інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	612	<u>22,72</u>	-	13905	-	-	-	-
478	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	16,961	<u>54321,04</u> 49771,30	-	921339	844171	-	<u>417,8600</u>	<u>7087,32</u>
479	& C114-97-1-М варіант 3	Утеплювач Rockwool Fasade товщиною 100 мм	м3	181,4827	<u>7076,14</u>	-	1284197	-	-	-	-
480	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	288,337	<u>63,52</u>	-	18315	-	-	-	-
481	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1950,515	<u>23,74</u>	-	46305	-	-	-	-
482	C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для захисту пінополістирольних плит	кг	20353,2	<u>14,62</u>	-	297564	-	-	-	-
483	& C1550-22-1-1И	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	288,337	<u>85,47</u>	-	24644	-	-	-	-
484	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	4579,47	<u>113,71</u>	-	520732	-	-	-	-
485	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	851,4422	<u>339,98</u>	-	289473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів сендвічпанелями 200 мм	100 м2	1,14	<u>14764,95</u> 14591,13	-	16832	16634	-	<u>126,0900</u>	<u>143,74</u>
487	& С1555-96-1	Сендвіч-панелі	м2	114	<u>1290,42</u>	-	147108	-	-	-	-
488	& С188888-16-2	Монтажна спецпланка під сендвіч-панель	м	106	<u>398,82</u>	-	42275	-	-	-	-
489	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	20,05	<u>12654,86</u> 4508,84	-	253730	90402	-	<u>45,4200</u>	<u>910,67</u>
Разом прямі витрати по розділу 19							4283480	1045109	-	-	<u>8930,09</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4283480				-
в тому числі:							3238371				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1045109				
всього заробітна плата, грн.							537251				
Загальновиробничі витрати, грн.							1071,61				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							183803				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4820731				
Всього по розділу 19							4820731				
Розділ 20. Різні роботи											
ОТВОРИ У СТИНАХ ДЛЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ											
490	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	6	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u>	1395	1126	<u>105</u>	<u>1,8200</u>	<u>10,92</u>
491	& С130-596-12-2Д варіант 1	Решітки вентиляційні металеві EPD-U	шт	6	<u>658,79</u>	-	3953	-	-	-	-
ОТВОРИ У СТИНАХ ДЛЯ ПРОКЛАДЕННЯ КАБЕЛІВ											
492	КБ6-11-8	Установлення в отворах сталевих труб	1 м	0,0285	<u>12464,32</u> 12464,32	-	355	355	-	<u>119,3900</u>	<u>3,4</u>
493	С113-158 варіант 1	Труби сталеві діаметром 102х4	м	3	<u>577,88</u>	-	1734	-	-	-	-
494	КБ46-30-6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	<u>43967,31</u> 23039,31	<u>20928,00</u>	879	461	<u>418</u>	<u>210,5200</u>	<u>4,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,2	<u>32391,67</u> 17223,67	<u>15168,00</u> -	6478	3445	<u>3033</u> -	<u>157,3800</u> -	<u>31,48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 20					14794	5387	<u>3556</u> -		<u>50,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5851				
		всього заробітна плата, грн.					5387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1002				
		Всього будівельні роботи, грн.					17674				

		Всього по розділу 20					17674				
		Разом прямі витрати по кошторису					72882483	6599777	<u>1845145</u> 61909		<u>62873,48</u> 505,59
		Разом будівельні роботи, грн.					72882483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64437561				
		всього заробітна плата, грн.					6661686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3598775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7435,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1275349				
		Всього будівельні роботи, грн.					76481258				

		Всього по кошторису					76481258				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70814,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7937035				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопровід і каналізація
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 977,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,54602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 178,555 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід (В1)									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,45	<u>6449,93</u> 6356,75	-	9352	9217	-	<u>56,5900</u> -	<u>82,06</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм "Ecoplastik"	м	130,355	<u>146,63</u> -	-	19114	-	-	-	-
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>6729,77</u> 6634,21	-	5384	5307	-	<u>59,0600</u> -	<u>47,25</u> -
4	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм "Ecoplastik"	м	74,32	<u>168,74</u> -	-	12541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>7417,69</u> 7319,42	-	1484	1464	-	<u>65,1600</u>	<u>13,03</u>
6	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм "Ecoplastik"	м	18,76	<u>189,88</u>	-	3562	-	-	-	-
7	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>7900,41</u> 7794,58	-	632	624	-	<u>69,3900</u>	<u>5,55</u>
8	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм "Ecoplastik"	м	8	<u>173,27</u>	-	1386	-	-	-	-
9	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,23	<u>7961,45</u> 7850,53	-	1831	1806	-	<u>70,9300</u>	<u>16,31</u>
10	C113-1376 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм "Ecoplastik"	м	23	<u>398,70</u>	-	9170	-	-	-	-
11	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,2	<u>8378,75</u> 8265,58	-	1676	1653	-	<u>74,6800</u>	<u>14,94</u>
12	C113-1377 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8.6 мм "Ecoplastik"	м	20	<u>891,76</u>	-	17835	-	-	-	-
13	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	11,55	<u>52,61</u>	-	608	-	-	-	-
14	& C1630-1432-8-Э варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду15 мм	шт	24	<u>272,43</u>	-	6538	-	-	-	-
15	& C1630-1433-5 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	16	<u>416,06</u>	-	6657	-	-	-	-
16	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	29,8	<u>367,49</u> 367,49	-	10951	10951	-	<u>3,5200</u>	<u>104,9</u>
17	& C111-327-2	Клей Thermaflex	л	4,2316	<u>806,02</u>	-	3411	-	-	-	-
18	& C111-1678-1-K	Стрічка самоклеюча для теплоізоляції 3x50мм Thermaflex	м	411,6572	<u>32,67</u>	-	13449	-	-	-	-
19	& C111-1857-1	Кліпса монтажна	шт	894	<u>0,84</u>	-	751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C114-27-13 варіант 1	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x22	м	148,92	<u>96,21</u> -	- -	14328	-	- -	- -	- -
21	& C114-27-14 варіант 1	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x28	м	81,6	<u>121,96</u> -	- -	9952	-	- -	- -	- -
22	& C114-27-15 варіант 1	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x35	м	20,4	<u>137,65</u> -	- -	2808	-	- -	- -	- -
23	& C114-27-16 варіант 1	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x42	м	8,16	<u>168,67</u> -	- -	1376	-	- -	- -	- -
24	& C114-27-16 варіант 2	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x52	м	24,48	<u>199,57</u> -	- -	4885	-	- -	- -	- -
25	& C114-27-16 варіант 3	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x65	м	20,4	<u>230,48</u> -	- -	4702	-	- -	- -	- -
26	& C1-871-1-1 варіант 2	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами, анкер шпилька: для труб ф63	шт	14	<u>38,73</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
27	& C1-871-1-1 варіант 1	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами для труб ф50	шт	16	<u>36,15</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
28	& C1-871-1-1 варіант 3	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами, анкер шпилька: для труб ф40	шт	6	<u>26,05</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
29	& C1-871-1-1 варіант 4	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами, анкер шпилька: для труб ф32	шт	14	<u>24,82</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
30	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	1 насос	1	<u>3487,18</u> 2278,68	<u>114,40</u> -	3487	2279	<u>114</u> -	<u>21,3200</u> -	<u>21,32</u> -
31	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>44,47</u> 41,07	- -	44	41	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
32	C1630-113 варіант 1	Манометр ОБН 100 П 1-10 кгс / см2	комплект	1	<u>469,85</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
33	C1630-659 варіант 1	Вібровставка ф50 з відповідними фланцями	шт	2	<u>449,00</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1-871-1-1 варіант 1	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами для труб ф50	шт	6	<u>36,15</u> -	-	217	-	-	-	-
35	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	7	<u>500,69</u> 260,57	<u>76,90</u> -	3505	1824	<u>538</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>16,87</u> -
36	C1630-546 варіант 1	Засувка ф50 з відповідними фланцями	шт	5	<u>3834,39</u> -	-	19172	-	-	-	-
37	C1630-1409 варіант 1	Клапан зворотний ф50 з відповідними фланцями	шт	2	<u>4554,93</u> -	-	9110	-	-	-	-
38	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,2	<u>18373,34</u> 1594,65	<u>631,50</u> -	3675	319	<u>126</u> -	<u>14,9200</u> -	<u>2,98</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							206584	35485	<u>778</u> -		<u>325,57</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							206584				
в тому числі:							170321				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35485				
всього заробітна плата, грн.							17721				
Загальновиробничі витрати, грн.							32,26				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5535				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							224305				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							224305				
Розділ 2. К1, К1н. Каналізація госп-побутова											
39	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>11160,29</u> 10925,62	<u>46,80</u> -	8928	8740	<u>37</u> -	<u>95,7800</u> -	<u>76,62</u> -
40	& C113-2226-2-Ф варіант 1	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм, фірми OSTENDORF	м	79,84	<u>108,94</u> -	-	8698	-	-	-	-
41	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1	<u>10966,50</u> 10476,19	<u>88,20</u> -	10967	10476	<u>88</u> -	<u>91,8400</u> -	<u>91,84</u> -
42	& C113-2227-2-X варіант 1	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, фірми OSTENDORF	м	99,8	<u>215,23</u> -	-	21480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1478 варіант 1	НТМ Ревізія DN 50	шт	2	<u>332,36</u>	-	665	-	-	-	-
44	C113-1489 варіант 2	Протипожежна манжета NT110	шт	3	<u>756,57</u>	-	2270	-	-	-	-
45	C113-1489 варіант 3	Протипожежна манжета NT50	шт	6	<u>623,36</u>	-	3740	-	-	-	-
46	C113-1484 варіант 1	Перехідник 50x110 мм	шт	14	<u>165,42</u>	-	2316	-	-	-	-
47	C113-1457 варіант 1	Трійник 50x50	шт	25	<u>88,77</u>	-	2219	-	-	-	-
48	C113-1457 варіант 2	Трійник 50x110	шт	2	<u>129,18</u>	-	258	-	-	-	-
49	C113-1457 варіант 3	Трійник 110x110	шт	53	<u>181,91</u>	-	9641	-	-	-	-
50	C113-1466-1 варіант 1	Відведення D50	шт	41	<u>79,35</u>	-	3253	-	-	-	-
51	C113-1466-1 варіант 2	Відведення D110	шт	16	<u>79,35</u>	-	1270	-	-	-	-
52	C113-1489 варіант 1	Заглушка D110	шт	6	<u>48,83</u>	-	293	-	-	-	-
53	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,7	<u>52,61</u>	-	300	-	-	-	-
54	KB18-13-1	Установлення каналізаційної насосної установки Sololift2 WC-3 фірми "Grundfos" **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	1 насос	5	<u>3487,18</u> 2278,68	<u>114,40</u> -	17436	11393	<u>572</u> -	<u>21,3200</u> -	<u>106,6</u> -
55	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,7	<u>16684,47</u> 12940,42	<u>367,20</u> -	11679	9058	<u>257</u> -	<u>115,2000</u> -	<u>80,64</u> -
56	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 40x6,7 мм	м	65,59	<u>303,47</u>	-	19905	-	-	-	-
57	& C113-2301-1	Клапан зворотній каналізаційний діаметром 32 мм	шт	5	<u>569,79</u>	-	2849	-	-	-	-
58	& C113-2157-8	Кран кульовий запірний Ду 32мм	шт	5	<u>346,30</u>	-	1732	-	-	-	-
59	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	1 насос	2	<u>3487,18</u> 2278,68	<u>114,40</u> -	6974	4557	<u>229</u> -	<u>21,3200</u> -	<u>42,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>63234,58</u> 10187,21	<u>2159,70</u> -	7588	1222	<u>259</u> -	<u>90,6900</u> -	<u>10,88</u> -
61	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>500,69</u> 260,57	<u>76,90</u> -	1001	521	<u>154</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>4,82</u> -
62	С1630-1409 варіант 1	Клапан зворотний ф50 з відповідними фланцями	шт	2	<u>4554,93</u> -	-	9110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					154572	45967	<u>1596</u> -		<u>414,04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154572 107009 45967 22336 39,6 6791 176908				
		Всього по розділу 2					176908				
63	КБ16-13-1	Розділ 3. КЗ Виробнича каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>11160,29</u> 10925,62	<u>46,80</u> -	2790	2731	<u>12</u> -	<u>95,7800</u> -	<u>23,95</u> -
64	& С113- 2226-2-Ф варіант 1	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм, фірми OSTENDORF	м	24,95	<u>108,94</u> -	-	2718	-	-	-	-
65	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>10966,50</u> 10476,19	<u>88,20</u> -	4387	4190	<u>35</u> -	<u>91,8400</u> -	<u>36,74</u> -
66	& С113- 2227-2-Х варіант 1	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, фірми OSTENDORF	м	39,92	<u>215,23</u> -	-	8592	-	-	-	-
67	С113-1489 варіант 2	Протипожежна манжета NT110	шт	6	<u>756,57</u> -	-	4539	-	-	-	-
68	С113-1484 варіант 1	Перехідник 50х110 мм	шт	4	<u>165,42</u> -	-	662	-	-	-	-
69	С113-1457 варіант 1	Трійник 50х50	шт	22	<u>88,77</u> -	-	1953	-	-	-	-

Розділ 4. Сантехобладнання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ17-1-6	ОБЛАДНАННЯ Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	4,7	<u>4005,26</u> 3539,55	<u>102,60</u> -	18825	16636	<u>482</u> -	<u>31,9800</u> -	<u>150,31</u> -
81	С130-674 варіант 1	Умивальник Kolo Solo 50	комплект	47	<u>2037,90</u> -	- -	95781	-	- -	- -	- -
82	& С1630-973-1-1Н	Сифон пляшковий для умивальників	шт	47	<u>187,69</u> -	- -	8821	-	- -	- -	- -
83	С130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	47	<u>1667,15</u> -	- -	78356	-	- -	- -	- -
84	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,3	<u>5855,81</u> 3984,71	<u>176,40</u> -	19324	13150	<u>582</u> -	<u>36,4100</u> -	<u>120,15</u> -
85	& С130-905-2 варіант 1	Унітаз-компакт 647 Іва ССКЗ1014300783	шт	33	<u>4069,24</u> -	- -	134285	-	- -	- -	- -
86	& С130-606-2	Гнучка підводка до унітазу	шт	33	<u>241,86</u> -	- -	7981	-	- -	- -	- -
87	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,4	<u>1994,68</u> 1695,46	<u>275,40</u> -	798	678	<u>110</u> -	<u>16,2400</u> -	<u>6,5</u> -
88	& С171-563П варіант 1	Душовий піддон в комплекті з сифоном і змішувачем	комплект	4	<u>11847,30</u> -	- -	47389	-	- -	- -	- -
89	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,1	<u>1357,59</u> 1289,55	- -	2851	2708	- -	<u>11,4800</u> -	<u>24,11</u> -
90	& С171-568П варіант 1	Змішувач для мийки	шт	21	<u>2393,60</u> -	- -	50266	-	- -	- -	- -
91	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних (Електроводонагрівач проточний) **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	10компл.	1,9	<u>14706,89</u> 13955,05	<u>711,00</u> -	27943	26515	<u>1351</u> -	<u>129,0700</u> -	<u>245,23</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							492620	59687	<u>2525</u> -		<u>546,3</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							492620				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							430408				
всього заробітна плата, грн.							59687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30807 57,36 9839 523427				
		Всього по розділу 4					523427				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					899824 899824 740169 154429 77318 140,65 24126 977142	154429	<u>5226</u> -		<u>1405,37</u> -
		Всього по кошторису					977142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1546,02 178555				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення

Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1625,764 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,81904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,984 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>52133,22</u> 5330,82	<u>176,40</u> -	26067	2665	<u>88</u> -	<u>48,7100</u> -	<u>24,36</u> -
2	& C1630-669-1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	8	<u>115,50</u> -	-	924	-	-	-	-
3	& C1630-669-2	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	14	<u>131,99</u> -	-	1848	-	-	-	-
4	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>64754,82</u> 5330,82	-	6475	533	-	<u>48,7100</u> -	<u>4,87</u> -
5	& C1630-670-1	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	8	<u>147,11</u> -	-	1177	-	-	-	-
6	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>66734,82</u> 5330,82	-	16684	1333	-	<u>48,7100</u> -	<u>12,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,5	<u>69847,82</u> 5330,82	-	104772	7996	-	<u>48,7100</u>	<u>73,07</u>
8	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>82665,93</u> 6676,93	-	8267	668	-	<u>61,0100</u>	<u>6,1</u>
9 & С1630-673-1		Крани кульові, діаметр 50 мм	шт	2	<u>172,86</u>	-	346	-	-	-	-
10	КБ26-1-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами]	10 м	24,5	<u>490,05</u> 368,20	<u>25,20</u>	12006	9021	<u>617</u>	<u>3,6600</u>	<u>89,67</u>
11 & С114-133-У-1		Циліндри ТЕХНО 80 1000x25x20	м	50	<u>44,05</u>	-	2203	-	-	-	-
12 & С114-133-У-2		Циліндри ТЕХНО 80 1000x27x20	м	10	<u>44,64</u>	-	446	-	-	-	-
13 & С114-133-У-3		Циліндри ТЕХНО 80 1000x38x20	м	25	<u>53,91</u>	-	1348	-	-	-	-
14 & С114-133-У-4		Циліндри ТЕХНО 80 1000x48x20	м	150	<u>66,27</u>	-	9941	-	-	-	-
15 & С114-133-У-5		Циліндри ТЕХНО 80 1000x57x20	м	10	<u>71,42</u>	-	714	-	-	-	-
16	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	8	<u>6450,14</u> 6356,75	-	51601	50854	-	<u>56,5900</u>	<u>452,72</u>
17 & С113-1697-1		Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення 20x2,8 мм	м	800	<u>147,62</u>	-	118096	-	-	-	-
18 & С113-1722-1		Коліно 90 град. 20x2,8/20x2,8 мм	шт	376	<u>18,57</u>	-	6982	-	-	-	-
19 & С113-1799-1		Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x2,8/15 мм	шт	204	<u>86,12</u>	-	17568	-	-	-	-
20 & С113-1800-1		Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x2,8/20 мм	шт	8	<u>12,66</u>	-	101	-	-	-	-
21 & С113-1744-1		Трійник 20x2,8/20x2,8/20x2,8 мм	шт	90	<u>18,59</u>	-	1673	-	-	-	-
22	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,5	<u>6729,98</u> 6634,21	-	16825	16586	-	<u>59,0600</u>	<u>147,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-1698-1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення 25x3,5 мм	м	250	<u>274,53</u>	-	68633	-	-	-	-
24	& C113-1730-1	Коліно 90 град. 25x3,5/25x3,5 мм	шт	144	<u>24,71</u>	-	3558	-	-	-	-
25	& C113-1801-1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3,5/20 мм	шт	52	<u>85,22</u>	-	4431	-	-	-	-
26	& C113-1802-1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3,5/25 мм	шт	4	<u>16,02</u>	-	64	-	-	-	-
27	& C113-1745-1	Трійник 25x3,5/20x2,8/20x2,8 мм	шт	20	<u>19,77</u>	-	395	-	-	-	-
28	& C113-1746-2	Трійник 25x3,5/20x2,8/25x3,5 мм	шт	24	<u>27,60</u>	-	662	-	-	-	-
29	& C113-1776-1	Перехідник 25x20 мм	шт	2	<u>13,08</u>	-	26	-	-	-	-
30	& C113-1776-2	Перехідник PP 25x3,5/20x2,8 мм	шт	6	<u>11,19</u>	-	67	-	-	-	-
31	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1	<u>7417,90</u> 7319,42	-	7418	7319	-	<u>65,1600</u>	<u>65,16</u>
32	& C113-1699-1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення 32x4,4 мм	м	100	<u>214,72</u>	-	21472	-	-	-	-
33	& C113-1725-1	Коліно 90 град. 32x4,4x32/4,4 мм	шт	50	<u>26,78</u>	-	1339	-	-	-	-
34	& C113-1803-1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x4,4/25 мм	шт	32	<u>87,98</u>	-	2815	-	-	-	-
35	& C113-1747-2	Трійник 32x4,4/20x2,8/32x4,4 мм	шт	8	<u>21,93</u>	-	175	-	-	-	-
36	& C113-1748-1	Трійник 32x1,4/25x3,5/25x3,5 мм	шт	6	<u>22,76</u>	-	137	-	-	-	-
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів гофрованими трубами	10 м	115	<u>367,49</u> 367,49	-	42261	42261	-	<u>3,5200</u>	<u>404,8</u>
38	& C1544-264-П5-2	Труби гофровані для труб, діаметр 20x2,8 мм	м	800	<u>14,48</u>	-	11584	-	-	-	-
39	& C1544-264-П5-3	Труби гофровані для труб, діаметр 25x3,5 мм	м	250	<u>15,21</u>	-	3803	-	-	-	-
40	& C1544-264-П5-4	Труби гофровані для труб, діаметр 32x4,4 мм	м	100	<u>15,72</u>	-	1572	-	-	-	-
41	КБ18-17-10	Установлення повітровипускників	1 шт	4	<u>222,01</u> 181,67	<u>12,60</u>	888	727	<u>50</u>	<u>1,6600</u>	<u>6,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-165-1	Автоматичний повітровипускник	шт	4	<u>161,02</u>	-	644	-	-	-	-
43	КБ16-17-1	Установлення клапанів запірних діаметром до 25 мм	1 шт	15	<u>343,98</u>	<u>18,00</u>	5160	4890	<u>270</u>	<u>3,0500</u>	<u>45,75</u>
44	& C1630-2006-1	Запірно-вимірювальний клапан діаметр 15 мм	шт	4	<u>1676,51</u>	-	6706	-	-	-	-
45	& C1630-2006-2	Запірно-вимірювальний клапан діаметр 20 мм	шт	7	<u>1900,07</u>	-	13300	-	-	-	-
46	& C1630-2006-3	Запірно-вимірювальний клапан діаметр 25 мм	шт	4	<u>1922,73</u>	-	7691	-	-	-	-
47	КБ19-5-1	Установлення регуляторів тиску діаметром до 50 мм	1 шт	25	<u>759,35</u>	-	18984	18984	-	<u>6,7600</u>	<u>169</u>
48	& C130-592-1	Регулятори перепаду тиску діаметр 15 мм	шт	10	<u>7005,53</u>	-	70055	-	-	-	-
49	& C130-592-2	Регулятори перепаду тиску діаметр 20 мм	шт	15	<u>7623,65</u>	-	114355	-	-	-	-
50	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,8052	<u>9991,71</u>	-	8045	8044	-	<u>96,9200</u>	<u>78,04</u>
51	& C130-557-1-2И	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x400	шт	24	<u>4899,48</u>	-	117588	-	-	-	-
52	& C130-557-2-2К	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x500	шт	3	<u>4373,05</u>	-	13119	-	-	-	-
53	& C130-557-3	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x600	шт	10	<u>4697,56</u>	-	46976	-	-	-	-
54	& C130-557-4	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x700	шт	15	<u>5098,31</u>	-	76475	-	-	-	-
55	& C130-557-5	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x800	шт	3	<u>5634,01</u>	-	16902	-	-	-	-
56	& C130-557-6	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x900	шт	6	<u>6255,22</u>	-	37531	-	-	-	-
57	& C130-557-7-2Л	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1000	шт	6	<u>6375,75</u>	-	38255	-	-	-	-
58	& C130-557-8	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1100	шт	4	<u>7137,07</u>	-	28548	-	-	-	-
59	& C130-557-9	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1200	шт	9	<u>7171,07</u>	-	64540	-	-	-	-
60	& C130-557-10	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1400	шт	4	<u>8101,34</u>	-	32405	-	-	-	-
61	& C130-557-11	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1600	шт	6	<u>9973,32</u>	-	59840	-	-	-	-
62	& C130-485-2	Настінні кріплення до радіаторів	шт	90	<u>557,61</u>	-	50185	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних, клапанів	комплек	360	<u>28,90</u>	-	10404	8453	-	<u>0,2000</u>	<u>72</u>
			т		23,48	-			-	-	-
64	& С130-474-2	Крани для спуску повітря	шт	90	<u>27,82</u>	-	2504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С130-417-1	Клапан терморегулятора кутовий діаметр 15 мм	шт	90	<u>138,18</u>	-	12436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С1630-1916-1	Клапан запірний кутовий діаметр 15 мм	шт	90	<u>319,77</u>	-	28779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С130-633-1	Термостатичний елемент	комплект	90	<u>844,10</u>	-	75969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1534760	180334	<u>1025</u>		<u>1652,01</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1534760				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1353401				
		всього заробітна плата, грн.					180334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91004				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28650				
		Всього будівельні роботи, грн.					1625764				

		Всього по кошторису					1625764				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1819,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208984				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на вентиляцію

Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3104,584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,83986 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 420,377 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплопостачання установок П1, П2, ПВ1-ПВ4									
1	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>6025,67</u> 5256,35	<u>477,30</u> -	7231	6308	<u>573</u> -	<u>46,0800</u> -	<u>55,3</u> -
2	& С12-119-1	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду20 ДСТУ 8936:2019	м	120	<u>202,45</u> -	- -	24294	-	- -	- -	- -
3	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>6025,67</u> 5256,35	<u>477,30</u> -	1808	1577	<u>143</u> -	<u>46,0800</u> -	<u>13,82</u> -
4	& С12-119-2	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду25 ДСТУ 8936:2019	м	30	<u>263,25</u> -	- -	7898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-8-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2,2	<u>6025,67</u> 5256,35	<u>477,30</u> -	13256	11564	<u>1050</u> -	<u>46,0800</u> -	<u>101,38</u> -
6 & С12-119-3	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду32 ДСТУ 8936:2019	м	220	<u>399,14</u> -	-	-	87811	-	-	-	-
7	КБ16-8-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>8087,80</u> 6659,41	<u>853,30</u> -	2426	1998	<u>256</u> -	<u>58,3800</u> -	<u>17,51</u> -
8 & С12-119-4	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду50 ДСТУ 8936:2019	м	30	<u>661,01</u> -	-	-	19830	-	-	-	-
9 & С12-119-9	Кран кульовий ф50	шт	2	<u>1977,41</u> -	-	-	3955	-	-	-	-
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	40	<u>367,49</u> 367,49	-	14700	14700	-	<u>3,5200</u> -	<u>140,8</u> -
11 & С12-119-5	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщиною 13мм, 13x28 K-FLEX ST	м	120	<u>66,66</u> -	-	-	7999	-	-	-	-
12 & С12-119-6	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщиною 13мм, 13x35 K-FLEX ST	м	30	<u>81,66</u> -	-	-	2450	-	-	-	-
13 & С12-119-7	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщиною 13мм, 13x42 K-FLEX ST	м	220	<u>92,47</u> -	-	-	20343	-	-	-	-
14 & С12-119-8	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщиною 13мм, 13x60 K-FLEX ST	м	30	<u>145,05</u> -	-	-	4352	-	-	-	-
15	КБ16-22-1	Установлення вузлів водозмішувальних	1 вузол	6	<u>2140,94</u> 1489,91	<u>142,20</u> -	12846	8939	<u>853</u> -	<u>13,9400</u> -	<u>83,64</u> -
16	КМ34-163-5	Монтаж пристрою термостатуючого	комплект	12	<u>2101,25</u> 2101,25	-	25215	25215	-	<u>19,2000</u> -	<u>230,4</u> -
17	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>26,88</u> 23,48	-	215	188	-	<u>0,2000</u> -	<u>1,6</u> -
18 & С12-119-15	Автоматичний повітровідводчик	шт	8	<u>386,61</u> -	-	-	3093	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							259722	70489	<u>2875</u> -		<u>644,45</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							259722				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							186358				
всього заробітна плата, грн.							70489				
Загальновиробничі витрати, грн.							33921				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					293643				

		Всього по розділу 1					293643				
		Розділ 2. Вентсистема ПВ1									
19	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових	1 камера	1	<u>13362,76</u>	<u>391,70</u>	13363	9536	<u>392</u>	<u>90,2700</u>	<u>90,27</u>
					9536,12	-			-	-	-
20	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>258,11</u>	<u>3,60</u>	258	178	<u>4</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					178,22	-			-	-	-
21	& С12-119-17	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-315	шт	1	<u>367,43</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	2	<u>310,80</u>	<u>9,00</u>	622	534	<u>18</u>	<u>2,6200</u>	<u>5,24</u>
					266,82	-			-	-	-
23	& С12-119-18	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	9	<u>150,41</u>	-	1354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ20-35-1	Установлення калориферів	1 шт	1	<u>1622,00</u>	<u>129,60</u>	1622	812	<u>130</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					811,69	-			-	-	-
25	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	14	<u>232,47</u>	<u>17,50</u>	3255	2627	<u>245</u>	<u>1,8200</u>	<u>25,48</u>
					187,61	-			-	-	-
26	& С12-119-21	Металеві решітки нерегульовані R0-50-300x200	шт	2	<u>953,39</u>	-	1907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С12-119-22	Металеві решітки регульовані RRD-25-250x150(h)	шт	12	<u>246,67</u>	-	2960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5944	<u>29356,77</u>	<u>258,80</u>	17450	12402	<u>154</u>	<u>207,4000</u>	<u>123,28</u>
					20864,44	-			-	-	-
29	& С12-119-23	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	50	<u>969,57</u>	-	48479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С12-119-25	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	2,08	<u>949,78</u>	-	1976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С12-119-26	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	6	<u>949,78</u>	-	5699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С12-119-27	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 0315/300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,2	<u>743,74</u>	-	892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С12-119-28	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,16	<u>948,93</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	1	<u>1274,24</u>	<u>264,60</u>	1274	865	<u>265</u>	<u>8,0900</u>	<u>8,09</u>
35	& С12-119-24	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	10	<u>864,66</u>	-	-	-	-	-	-
					<u>378,32</u>	-	3783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	105413	26954	<u>1208</u>		<u>262,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					105413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77251				
		всього заробітна плата, грн.					26954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4305				
		Всього будівельні роботи, грн.					119187				

		Всього по розділу 2					119187				
Розділ 3. Вентиляція (система ПВ2)											
36	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	2	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	2839	2180	<u>72</u>	<u>10,2000</u>	<u>20,4</u>
					<u>1090,18</u>	-			-	-	-
37	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	0,84	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	674	639	<u>21</u>	<u>7,0400</u>	<u>5,91</u>
					<u>761,16</u>	-			-	-	-
38	& С12-119-33	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	2	<u>2824,60</u>	-	5649	-	-	-	-
39	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	2	<u>502,13</u>	<u>12,60</u>	1004	662	<u>25</u>	<u>3,2500</u>	<u>6,5</u>
					<u>330,98</u>	-			-	-	-
40	& С12-119-34	Повітряний зворотній клапан С-KLO-70-40	шт	1	<u>3856,57</u>	-	3857	-	-	-	-
41	& 1С12-119-35	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-70-40-M220	шт	1	<u>7728,09</u>	-	7728	-	-	-	-
42	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	1,68	<u>1008,85</u>	<u>3,60</u>	1695	1653	<u>6</u>	<u>9,7800</u>	<u>16,43</u>
					<u>983,87</u>	-			-	-	-
43	& С12-119-36	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	4	<u>1889,66</u>	-	7559	-	-	-	-
44	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	<u>180,73</u>	<u>17,50</u>	361	267	<u>35</u>	<u>1,3100</u>	<u>2,62</u>
					<u>133,41</u>	-			-	-	-
45	КБ20-35-1	Установлення калориферів	1 шт	1	<u>1622,00</u>	<u>129,60</u>	1622	812	<u>130</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					<u>811,69</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну	10блоків	0,1	<u>42989,35</u> 27476,96	<u>1599,70</u> -	4299	2748	<u>160</u> -	<u>260,1000</u> -	<u>26,01</u> -
47	& C12-119-40	Адаптер для теплоутілізатора С-К-70-40-45	шт	4	<u>2662,92</u> -	- -	10652	-	- -	- -	- -
48	КМ11-168-1	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	<u>1530,47</u> 875,52	<u>16,00</u> -	1530	876	<u>16</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
49	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	26	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u> -	6044	4878	<u>455</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>47,32</u> -
50	& C12-119-42	Металеві решітки нерегульовані R0-50-500х300	шт	2	<u>1786,24</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -
51	& C12-119-43	Металеві решітки регульовані RRD-25-300х150(h)	шт	24	<u>522,07</u> -	- -	12530	-	- -	- -	- -
52	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0552	<u>33436,02</u> 24113,82	<u>280,40</u> -	1846	1331	<u>15</u> -	<u>239,7000</u> -	<u>13,23</u> -
53	& C12-119-44	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	5,4	<u>2023,12</u> -	- -	10925	-	- -	- -	- -
54	& C12-119-53	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,12	<u>1954,22</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
55	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5808	<u>29356,77</u> 20864,44	<u>258,80</u> -	17050	12118	<u>150</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>120,46</u> -
56	& C12-119-45	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350х300 ДСТУ 8971:2019	м2	7,8	<u>1994,27</u> -	- -	15555	-	- -	- -	- -
57	& C12-119-46	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500х300 ДСТУ 8971:2019	м2	40	<u>1994,27</u> -	- -	79771	-	- -	- -	- -
58	& C12-119-48	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,36	<u>1973,91</u> -	- -	2685	-	- -	- -	- -
59	& C12-119-49	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,44	<u>1973,91</u> -	- -	2842	-	- -	- -	- -
60	& C12-119-50	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350х300/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,92	<u>1767,87</u> -	- -	1626	-	- -	- -	- -
61	& C12-119-51	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350х300/500х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,28	<u>1769,64</u> -	- -	2265	-	- -	- -	- -
62	& C12-119-52	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500х300/700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	5,28	<u>1769,64</u> -	- -	9344	-	- -	- -	- -
63	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	1	<u>1274,24</u> 864,66	<u>264,60</u> -	1274	865	<u>265</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>8,09</u> -
64	& C12-119-24	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	10	<u>378,32</u> -	- -	3783	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					220816	29029	<u>1350</u> -		<u>283,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					220816 190437 29029 15223 28,75 4930 236039 236039				
		Розділ 4. Вентиляція (система ПВЗ)									
65	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	2	<u>1419,42</u> 1090,18	<u>36,00</u> -	2839	2180	<u>72</u> -	<u>10,2000</u> -	<u>20,4</u> -
66	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	1,3	<u>801,98</u> 761,16	<u>25,20</u> -	1043	990	<u>33</u> -	<u>7,0400</u> -	<u>9,15</u> -
67	& С12-119-56	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-80-50	шт	2	<u>4160,92</u> -	<u>-</u> -	8322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	2	<u>502,13</u> 330,98	<u>12,60</u> -	1004	662	<u>25</u> -	<u>3,2500</u> -	<u>6,5</u> -
69	& С12-119-57	Повітряний зворотній клапан С-KL0-80-50	шт	1	<u>4459,27</u> -	<u>-</u> -	4459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& 1С12-119-58	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-80-50-M220	шт	1	<u>8037,84</u> -	<u>-</u> -	8038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	1,68	<u>1008,85</u> 983,87	<u>3,60</u> -	1695	1653	<u>6</u> -	<u>9,7800</u> -	<u>16,43</u> -
72	& С12-119-59	Гнучкі з'єднання С-GKV-80-50	шт	4	<u>2223,66</u> -	<u>-</u> -	8895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	<u>180,73</u> 133,41	<u>17,50</u> -	361	267	<u>35</u> -	<u>1,3100</u> -	<u>2,62</u> -
74	КБ20-35-1	Установлення калориферів	1 шт	1	<u>1622,00</u> 811,69	<u>129,60</u> -	1622	812	<u>130</u> -	<u>8,2800</u> -	<u>8,28</u> -
75	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну	10 блоків	0,1	<u>42989,35</u> 27476,96	<u>1599,70</u> -	4299	2748	<u>160</u> -	<u>260,1000</u> -	<u>26,01</u> -
76	& С12-119-63	Адаптер для теплоутілізатора С-К-80-50-45	шт	4	<u>2612,38</u> -	<u>-</u> -	10450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КМ11-168-1	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	<u>1530,47</u> 875,52	<u>16,00</u> -	1530	876	<u>16</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	26	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u> -	6044	4878	<u>455</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>47,32</u> -
79	& С12-119-65	Металеві решітки нерегульовані R0-50-1100x300	шт	2	<u>2247,89</u> -	- -	4496	-	- -	- -	- -
80	& С12-119-66	Металеві решітки регульовані RRD-25-400x250(h)	шт	24	<u>965,75</u> -	- -	23178	-	- -	- -	- -
81	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2172	<u>29356,77</u> 20864,44	<u>258,80</u> -	6376	4532	<u>56</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>45,05</u> -
82	& С12-119-45	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300 ДСТУ 8971:2019	м2	15,6	<u>1994,27</u> -	- -	31111	-	- -	- -	- -
83	& С12-119-74	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300/750x300 ДСТУ 8971:2019	м2	5,9	<u>1971,87</u> -	- -	11634	-	- -	- -	- -
84	& С12-119-78	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300 ДСТУ 8971:2019	м2	0,22	<u>1973,91</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
85	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,6188	<u>25703,56</u> 15699,64	<u>206,30</u> -	41609	25415	<u>334</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>252,63</u> -
86	& С12-119-68	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 750x300 ДСТУ 8971:2019	м2	25,2	<u>1994,27</u> -	- -	50256	-	- -	- -	- -
87	& С12-119-75	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 750x300/800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	7,68	<u>1971,87</u> -	- -	15144	-	- -	- -	- -
88	& С12-119-69	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	96	<u>1997,79</u> -	- -	191788	-	- -	- -	- -
89	& С12-119-72	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	28,8	<u>1975,68</u> -	- -	56900	-	- -	- -	- -
90	& С12-119-76	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400/800x500 ДСТУ 8971:2019	м2	4,2	<u>1973,64</u> -	- -	8289	-	- -	- -	- -
91	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,2692	<u>22275,24</u> 12689,68	<u>209,90</u> -	5996	3416	<u>57</u> -	<u>126,1400</u> -	<u>33,96</u> -
92	& С12-119-70	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300 ДСТУ 8971:2019	м2	8,4	<u>1997,79</u> -	- -	16781	-	- -	- -	- -
93	& С12-119-73	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300 ДСТУ 8971:2019	м2	12,32	<u>1975,68</u> -	- -	24340	-	- -	- -	- -
94	& С12-119-77	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300/800x500 ДСТУ 8971:2019	м2	6,2	<u>1973,64</u> -	- -	12237	-	- -	- -	- -
95	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	0,6	<u>1274,24</u> 864,66	<u>264,60</u> -	765	519	<u>159</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>4,85</u> -
96	& С12-119-24	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	6	<u>378,32</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					564205	48948	<u>1538</u>		<u>481,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					564205		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					513719				
		всього заробітна плата, грн.					48948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8503				
		Всього будівельні роботи, грн.					590206				

		Всього по розділу 4					590206				
		Розділ 5. Вентиляція (система ПВ4)									

97	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	2	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	2839	2180	<u>72</u>	<u>10,2000</u>	<u>20,4</u>
					1090,18	-			-	-	-
98	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	1,3	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	1043	990	<u>33</u>	<u>7,0400</u>	<u>9,15</u>
					761,16	-			-	-	-
99	& С12-119-56	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-80-50	шт	2	<u>4160,92</u>	-	8322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	2	<u>502,13</u>	<u>12,60</u>	1004	662	<u>25</u>	<u>3,2500</u>	<u>6,5</u>
					330,98	-			-	-	-
101	& С12-119-57	Повітряний зворотній клапан С-KL0-80-50	шт	1	<u>4459,27</u>	-	4459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& 1С12-119-58	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-80-50-M220	шт	1	<u>8037,84</u>	-	8038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	1,68	<u>1008,85</u>	<u>3,60</u>	1695	1653	<u>6</u>	<u>9,7800</u>	<u>16,43</u>
					983,87	-			-	-	-
104	& С12-119-59	Гнучкі з'єднання С-GKV-80-50	шт	4	<u>2223,66</u>	-	8895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	<u>180,73</u>	<u>17,50</u>	361	267	<u>35</u>	<u>1,3100</u>	<u>2,62</u>
					133,41	-			-	-	-
106	КБ20-35-1	Установлення калориферів	1 шт	1	<u>1622,00</u>	<u>129,60</u>	1622	812	<u>130</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					811,69	-			-	-	-
107	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну	10 блоків	0,1	<u>42989,35</u>	<u>1599,70</u>	4299	2748	<u>160</u>	<u>260,1000</u>	<u>26,01</u>
					27476,96	-			-	-	-
108	КМ11-168-1	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	<u>1530,47</u>	<u>16,00</u>	1530	876	<u>16</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					875,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	26	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u> -	6044	4878	<u>455</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>47,32</u> -
110	& С12-119-65	Металеві решітки нерегульовані R0-50-1100x300	шт	2	<u>2247,89</u> -	- -	4496	-	- -	- -	- -
111	& С12-119-66	Металеві решітки регульовані RRD-25-400x250(h)	шт	24	<u>965,75</u> -	- -	23178	-	- -	- -	- -
112	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2172	<u>29356,77</u> 20864,44	<u>258,80</u> -	6376	4532	<u>56</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>45,05</u> -
113	& С12-119-45	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300 ДСТУ 8971:2019	м2	15,6	<u>1994,27</u> -	- -	31111	-	- -	- -	- -
114	& С12-119-74	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300/750x300 ДСТУ 8971:2019	м2	5,9	<u>1971,87</u> -	- -	11634	-	- -	- -	- -
115	& С12-119-78	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300 ДСТУ 8971:2019	м2	0,22	<u>1973,91</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
116	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,6188	<u>25703,56</u> 15699,64	<u>206,30</u> -	41609	25415	<u>334</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>252,63</u> -
117	& С12-119-68	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 750x300 ДСТУ 8971:2019	м2	25,2	<u>1994,27</u> -	- -	50256	-	- -	- -	- -
118	& С12-119-69	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	96	<u>1997,79</u> -	- -	191788	-	- -	- -	- -
119	& С12-119-72	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	28,8	<u>1975,68</u> -	- -	56900	-	- -	- -	- -
120	& С12-119-75	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 750x300/800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	7,68	<u>1971,87</u> -	- -	15144	-	- -	- -	- -
121	& С12-119-76	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400/800x500 ДСТУ 8971:2019	м2	4,2	<u>1973,64</u> -	- -	8289	-	- -	- -	- -
122	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,2692	<u>22275,24</u> 12689,68	<u>209,90</u> -	5996	3416	<u>57</u> -	<u>126,1400</u> -	<u>33,96</u> -
123	& С12-119-70	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300 ДСТУ 8971:2019	м2	8,4	<u>1997,79</u> -	- -	16781	-	- -	- -	- -
124	& С12-119-73	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300 ДСТУ 8971:2019	м2	12,32	<u>1975,68</u> -	- -	24340	-	- -	- -	- -
125	& С12-119-77	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300/800x500 ДСТУ 8971:2019	м2	6,2	<u>1973,64</u> -	- -	12237	-	- -	- -	- -
126	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	0,6	<u>1274,24</u> 864,66	<u>264,60</u> -	765	519	<u>159</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>4,85</u> -
127	& С12-119-24	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	6	<u>378,32</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					553755	48948	<u>1538</u>		<u>481,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					553755		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					503269				
		всього заробітна плата, грн.					48948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8503				
		Всього будівельні роботи, грн.					579756				

		Всього по розділу 5					579756				
		Розділ 6. Вентиляція (система П1)									
128	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1090,18	-			-	-	-
129	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	0,42	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	337	320	<u>11</u>	<u>7,0400</u>	<u>2,96</u>
					761,16	-			-	-	-
130	& С12-119-33	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	<u>2824,60</u>	-	2825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>502,13</u>	<u>12,60</u>	502	331	<u>13</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
					330,98	-			-	-	-
132	& 1С12-119-35	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-70-40-М220	шт	1	<u>7728,09</u>	-	7728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,84	<u>1008,85</u>	<u>3,60</u>	847	826	<u>3</u>	<u>9,7800</u>	<u>8,22</u>
					983,87	-			-	-	-
134	& С12-119-36	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	<u>1889,66</u>	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1	<u>180,73</u>	<u>17,50</u>	181	133	<u>18</u>	<u>1,3100</u>	<u>1,31</u>
					133,41	-			-	-	-
136	КБ20-35-1	Установлення калориферів	1 шт	1	<u>1622,00</u>	<u>129,60</u>	1622	812	<u>130</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					811,69	-			-	-	-
137	КМ11-168-1	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	<u>1530,47</u>	<u>16,00</u>	1530	876	<u>16</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					875,52	-			-	-	-
138	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	19	<u>232,47</u>	<u>17,50</u>	4417	3565	<u>333</u>	<u>1,8200</u>	<u>34,58</u>
					187,61	-			-	-	-
139	& С12-119-110	Металеві решітки нерегульовані R0-50-700x400	шт	1	<u>2402,39</u>	-	2402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C12-119-111	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x150(h)	шт	10	<u>577,66</u>	-	5777	-	-	-	-
141	& C12-119-112	Металеві решітки регульовані RRD-25-200x100(h)	шт	4	<u>669,15</u>	-	2677	-	-	-	-
142	& C12-119-113	Металеві решітки регульовані RRD-25-250x100(h)	шт	2	<u>638,92</u>	-	1278	-	-	-	-
143	& C12-119-114	Металеві решітки регульовані RRD-25-300x100(h)	шт	2	<u>878,63</u>	-	1757	-	-	-	-
144	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,253575	<u>35699,06</u> 26337,08	<u>314,60</u>	9052	6678	<u>80</u>	<u>261,8000</u>	<u>66,39</u>
145	& C12-119-116	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	24	<u>2023,46</u>	-	48563	-	-	-	-
146	& C12-119-115	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	12	<u>1891,24</u>	-	22695	-	-	-	-
147	& C12-119-123	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,15	<u>1951,04</u>	-	293	-	-	-	-
148	& C12-119-124	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,9	<u>1951,04</u>	-	1756	-	-	-	-
149	& C12-119-133	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150/150x150/150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,1875	<u>919,35</u>	-	172	-	-	-	-
150	& C12-119-140	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,12	<u>928,53</u>	-	111	-	-	-	-
151	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,4524	<u>33436,02</u> 24113,82	<u>280,40</u>	15126	10909	<u>127</u>	<u>239,7000</u>	<u>108,44</u>
152	& C12-119-117	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x150 ДСТУ 8971:2019	м2	17,5	<u>2023,46</u>	-	35411	-	-	-	-
153	& C12-119-118	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	8	<u>2023,46</u>	-	16188	-	-	-	-
154	& C12-119-44	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250x200 ДСТУ 8971:2019	м2	4,5	<u>2023,12</u>	-	9104	-	-	-	-
155	& C12-119-125	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x150 ДСТУ 8971:2019	м2	1,4	<u>1951,04</u>	-	2731	-	-	-	-
156	& C12-119-126	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,64	<u>1951,04</u>	-	1249	-	-	-	-
157	& C12-119-26	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	4,8	<u>949,78</u>	-	4559	-	-	-	-
158	& C12-119-128	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x150/150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,28	<u>619,47</u>	-	173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C12-119-129	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200/200х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,16	<u>619,47</u>	-	99	-	-	-	-
160	& C12-119-130	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 250х200/200х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,23	<u>925,47</u>	-	213	-	-	-	-
161	& C12-119-131	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,3	<u>947,95</u>	-	284	-	-	-	-
162	& C12-119-134	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х150/150х150/200х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,875	<u>919,35</u>	-	804	-	-	-	-
163	& C12-119-135	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200/150х150/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1	<u>1042,59</u>	-	1043	-	-	-	-
164	& C12-119-136	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 250х150/150х150/250х150 ДСТУ 8971:2019	м2	1,125	<u>919,35</u>	-	1034	-	-	-	-
165	& C12-119-137	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200/150х150/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,25	<u>1042,59</u>	-	1303	-	-	-	-
166	& C12-119-138	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200/200х200/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,3	<u>1042,59</u>	-	1355	-	-	-	-
167	& C12-119-139	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200/550х200/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,875	<u>1042,59</u>	-	1955	-	-	-	-
168	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,275	<u>29356,77</u> 20864,44	<u>258,80</u>	8073	5738	<u>71</u>	<u>207,4000</u>	<u>57,04</u>
169	& C12-119-23	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	20	<u>969,57</u>	-	19391	-	-	-	-
170	& C12-119-121	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 550х200 ДСТУ 8971:2019	м2	7,5	<u>1992,86</u>	-	14946	-	-	-	-
171	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0374	<u>25703,56</u> 15699,64	<u>206,30</u>	961	587	<u>8</u>	<u>156,0600</u>	<u>5,84</u>
172	& C12-119-122	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	2,2	<u>1992,86</u>	-	4384	-	-	-	-
173	& C12-119-132	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700х400/550х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,54	<u>947,95</u>	-	1460	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							263566	31865	<u>846</u>		<u>314,51</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							263566		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					230855 31865 17091 32,81 5629 280657 280657				
		Розділ 7. Вентиляція (система П2)									
174	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1090,18	-			-	-	-
175	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	0,42	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	337	320	<u>11</u>	<u>7,0400</u>	<u>2,96</u>
					761,16	-			-	-	-
176	& С12-119-33	Фільтр канальний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	<u>2824,60</u>	-	2825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>502,13</u>	<u>12,60</u>	502	331	<u>13</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
					330,98	-			-	-	-
178	& 1С12-119-35	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-70-40-M220	шт	1	<u>7728,09</u>	-	7728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,84	<u>1008,85</u>	<u>3,60</u>	847	826	<u>3</u>	<u>9,7800</u>	<u>8,22</u>
					983,87	-			-	-	-
180	& С12-119-36	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	<u>1889,66</u>	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1	<u>180,73</u>	<u>17,50</u>	181	133	<u>18</u>	<u>1,3100</u>	<u>1,31</u>
					133,41	-			-	-	-
182	КБ20-35-1	Установлення калориферів	1 шт	1	<u>1622,00</u>	<u>129,60</u>	1622	812	<u>130</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					811,69	-			-	-	-
183	КМ11-168-1	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	<u>1530,47</u>	<u>16,00</u>	1530	876	<u>16</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					875,52	-			-	-	-
184	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>232,47</u>	<u>17,50</u>	930	750	<u>70</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
					187,61	-			-	-	-
185	& С12-119-110	Металеві решітки нерегульовані R0-50-700x400	шт	1	<u>2402,39</u>	-	2402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& С12-119-149	Металеві решітки регульовані RRD-25-600x400(h)	шт	3	<u>877,02</u>	-	2631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1986	<u>29356,77</u>	<u>258,80</u>	5830	4144	<u>51</u>	<u>207,4000</u>	<u>41,19</u>
					20864,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C12-119-122	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700x400 ДСТУ 8971:2019	м2	11	<u>1992,86</u>	-	21921	-	-	-	-
189	& C12-119-152	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700x400 ДСТУ 8971:2019	м2	8,58	<u>1972,50</u>	-	16924	-	-	-	-
190	& C12-119-153	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700x400 ДСТУ 8971:2019	м2	0,28	<u>1972,50</u>	-	552	-	-	-	-
191	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	0,3	<u>1274,24</u>	<u>264,60</u>	382	259	<u>79</u>	<u>8,0900</u>	<u>2,43</u>
192	& C12-119-24	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	3	<u>378,32</u>	-	1135	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							73477	9541	<u>427</u>	-	<u>93,12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							73477				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63509				
всього заробітна плата, грн.							9541				
Загальновиробничі витрати, грн.							5031				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1636				
Всього будівельні роботи, грн.							78508				

Всього по розділу 7							78508				
Розділ 8. Вентиляція (система В1)											
193	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1090,18	-			-	-	-
194	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	0,42	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	337	320	<u>11</u>	<u>7,0400</u>	<u>2,96</u>
					761,16	-			-	-	-
195	& C12-119-33	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	<u>2824,60</u>	-	2825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>502,13</u>	<u>12,60</u>	502	331	<u>13</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
					330,98	-			-	-	-
197	& C12-119-34	Повітряний зворотній клапан С-KLO-70-40	шт	1	<u>3856,57</u>	-	3857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,84	<u>1008,85</u>	<u>3,60</u>	847	826	<u>3</u>	<u>9,7800</u>	<u>8,22</u>
					983,87	-			-	-	-
199	& C12-119-36	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	<u>1889,66</u>	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1	<u>180,73</u> 133,41	<u>17,50</u> -	181	133	<u>18</u> -	<u>1,3100</u> -	<u>1,31</u> -
201	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	14	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u> -	3255	2627	<u>245</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>25,48</u> -
202	& С12-119- 111	Металеві решітки регульовані RRD-25- 150х150(һ)	шт	10	<u>577,66</u> -	- -	5777	-	- -	- -	- -
203	& С12-119- 112	Металеві решітки регульовані RRD-25- 200х100(һ)	шт	2	<u>669,15</u> -	- -	1338	-	- -	- -	- -
204	& С12-119- 114	Металеві решітки регульовані RRD-25- 300х100(һ)	шт	2	<u>878,63</u> -	- -	1757	-	- -	- -	- -
205	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,299475	<u>35699,06</u> 26337,08	<u>314,60</u> -	10691	7887	<u>94</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>78,4</u> -
206	& С12-119- 116	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	27	<u>2023,46</u> -	- -	54633	-	- -	- -	- -
207	& С12-119- 124	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	2,7	<u>1951,04</u> -	- -	5268	-	- -	- -	- -
208	& С12-119- 133	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150/150х150/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,1875	<u>919,35</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
209	& С12-119- 140	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,06	<u>928,53</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
210	& С12-119- 115	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150х150(һ)	шт	9	<u>1891,24</u> -	- -	17021	-	- -	- -	- -
211	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] , периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2475	<u>33436,02</u> 24113,82	<u>280,40</u> -	8275	5968	<u>69</u> -	<u>239,7000</u> -	<u>59,33</u> -
212	& С12-119- 118	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	4	<u>2023,46</u> -	- -	8094	-	- -	- -	- -
213	& С12-119- 135	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200/150х150/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1	<u>1042,59</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
214	& С12-119- 137	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200/150х150/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,25	<u>1042,59</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -
215	& С12-119- 180	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,04	<u>928,53</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
216	& С12-119- 23	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	15	<u>969,57</u> -	- -	14544	-	- -	- -	- -
217	& С12-119- 26	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	3	<u>949,78</u> -	- -	2849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& С12-119-171	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,16	<u>619,47</u>	-	99	-	-	-	-
219	& С12-119-172	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,3	<u>743,95</u>	-	223	-	-	-	-
220	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0308	<u>25703,56</u> 15699,64	<u>206,30</u>	792	484	<u>6</u>	<u>156,0600</u>	<u>4,81</u>
221	& С12-119-174	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700х400/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	3,08	<u>743,95</u>	-	2291	-	-	-	-
222	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,3067	<u>29356,77</u> 20864,44	<u>258,80</u>	9004	6399	<u>79</u>	<u>207,4000</u>	<u>63,61</u>
223	& С12-119-166	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	24	<u>1992,86</u>	-	47829	-	-	-	-
224	& С12-119-167	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,36	<u>1972,50</u>	-	2683	-	-	-	-
225	& С12-119-170	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	3,6	<u>1972,50</u>	-	7101	-	-	-	-
226	& С12-119-173	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х300/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,36	<u>743,95</u>	-	268	-	-	-	-
227	& С12-119-178	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х300/200х200/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,35	<u>1042,59</u>	-	1407	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							221557	26065	<u>574</u>		<u>257,57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							221557				
в тому числі:							194918				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26065				
всього заробітна плата, грн.							14043				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,04				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4640				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							235600				

Всього по розділу 8							235600				
228	КБ20-31-1	Розділ 9. Вентиляція (система В2) Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u> 1090,18	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	& C12-119-182	Кожух для захисту від атмосферних опадів КР-FDR-CAS-3	шт	1	<u>774,00</u>	-	774	-	-	-	-
230	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,54	<u>1008,85</u>	<u>3,60</u>	545	531	<u>2</u>	<u>9,7800</u>	<u>5,28</u>
231	& C12-119-183	Гнучка вставка КР-FDR-GKV-355	шт	2	<u>430,60</u>	-	861	-	-	-	-
232	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>1234,47</u>	<u>156,20</u>	247	180	<u>31</u>	<u>8,5300</u>	<u>1,71</u>
233	& C12-119-184	Кронштейн для монтажу КР-FDR-MK	шт	2	<u>559,38</u>	-	1119	-	-	-	-
234	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	1 м2	7,98	<u>1986,84</u>	<u>18,00</u>	15855	1217	<u>144</u>	<u>1,4100</u>	<u>11,25</u>
235	& C12-119-185	Витяжний зонт, з жируловлювачем 700х700х300	шт	1	<u>9663,05</u>	-	9663	-	-	-	-
236	& C12-119-186	Витяжний зонт, з жируловлювачем 1000х800х300	шт	1	<u>13275,53</u>	-	13276	-	-	-	-
237	& C12-119-187	Витяжний зонт, з жируловлювачем 1400х800х300	шт	3	<u>16639,94</u>	-	49920	-	-	-	-
238	& C12-119-188	Витяжний зонт, з жируловлювачем 2500х1000х300	шт	1	<u>18995,66</u>	-	18996	-	-	-	-
239	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром 800, 1000 мм	100м2	0,086	<u>33436,02</u>	<u>280,40</u>	2875	2074	<u>24</u>	<u>239,7000</u>	<u>20,61</u>
240	& C12-119-118	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	3,2	<u>2023,46</u>	-	6475	-	-	-	-
241	& C12-119-44	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	5,4	<u>2023,12</u>	-	10925	-	-	-	-
242	& C12-119-189	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 200х200(н)	шт	2	<u>1392,12</u>	-	2784	-	-	-	-
243	& C12-119-190	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 250х200(н)	шт	3	<u>1616,70</u>	-	4850	-	-	-	-
244	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,695	<u>25703,56</u>	<u>206,30</u>	17864	10911	<u>143</u>	<u>156,0600</u>	<u>108,46</u>
245	& C12-119-195	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600х300 ДСТУ 8971:2019	м2	5,4	<u>970,35</u>	-	5240	-	-	-	-
246	& C12-119-122	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	44	<u>1992,86</u>	-	87686	-	-	-	-
247	& C12-119-197	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	5,2	<u>949,99</u>	-	4940	-	-	-	-
248	& C12-119-199	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,16	<u>949,99</u>	-	2052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C12-119-152	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	8,58	<u>1972,50</u>	-	16924	-	-	-	-
250	& C12-119-201	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 0355/700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	3,08	<u>743,95</u>	-	2291	-	-	-	-
251	& C12-119-202	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х300/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,08	<u>743,95</u>	-	803	-	-	-	-
252	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0428	<u>29356,77</u> <u>20864,44</u>	<u>258,80</u>	1256	893	<u>11</u>	<u>207,4000</u>	<u>8,88</u>
253	& C12-119-166	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	3,6	<u>1992,86</u>	-	7174	-	-	-	-
254	& C12-119-170	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	0,68	<u>1972,50</u>	-	1341	-	-	-	-
255	& C12-119-191	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 300х300(н)	шт	1	<u>1647,61</u>	-	1648	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							289803	16896	<u>391</u>		<u>166,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							289803		-		-
в тому числі:							272516				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16896				
всього заробітна плата, грн.							9085				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,46				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2997				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							298888				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 9							298888				
Розділ 10. Вентиляція (система В3)											
256	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1090,18	-			-	-	-
257	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,25	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	200	190	<u>6</u>	<u>7,0400</u>	<u>1,76</u>
					761,16	-			-	-	-
258	& C12-119-204	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-200	шт	1	<u>1031,55</u>	-	1032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>258,11</u>	<u>3,60</u>	258	178	<u>4</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					178,22	-			-	-	-
260	& C12-119-205	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-200	шт	1	<u>215,96</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& С12-119-206	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	4	<u>112,94</u>	-	452	-	-	-	-
262	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1234,47</u>	<u>156,20</u>	123	90	<u>16</u>	<u>8,5300</u>	<u>0,85</u>
					901,11	-	-	-	-	-	-
263	& С12-119-207	Комплект монтажних кронштейнів С-КМВ-200	комп.	1	<u>679,55</u>	-	680	-	-	-	-
264	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	1 м2	1,08	<u>1986,84</u>	<u>18,00</u>	2146	165	<u>19</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,52</u>
					152,45	-	-	-	-	-	-
265	& С12-119-208	Витяжний зонт, з жироуловлювачем 900х900х300	шт	1	<u>10521,53</u>	-	10522	-	-	-	-
266	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1454	<u>35699,06</u>	<u>314,60</u>	5191	3829	<u>46</u>	<u>261,8000</u>	<u>38,07</u>
					26337,08	-	-	-	-	-	-
267	& С12-119-209	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0200 ДСТУ 8971:2019	м2	12,6	<u>1000,95</u>	-	12612	-	-	-	-
268	& С12-119-210	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,44	<u>928,53</u>	-	409	-	-	-	-
269	& С12-119-211	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,5	<u>928,53</u>	-	1393	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					36653	5542	<u>127</u>		<u>54,15</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					36653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30984				
		всього заробітна плата, грн.					5542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					39620				

		Всього по розділу 10					39620				
		Розділ 11. Вентиляція (система В4									
270	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u>	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1090,18	-	-	-	-	-	-
271	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,3	<u>801,98</u>	<u>25,20</u>	241	228	<u>8</u>	<u>7,0400</u>	<u>2,11</u>
					761,16	-	-	-	-	-	-
272	& С12-119-214	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-315	шт	1	<u>1546,65</u>	-	1547	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u> 1090,18	<u>36,00</u> -	1419	1090	<u>36</u> -	<u>10,2000</u> -	<u>10,2</u> -
285	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	0,42	<u>801,98</u> 761,16	<u>25,20</u> -	337	320	<u>11</u> -	<u>7,0400</u> -	<u>2,96</u> -
286	& С12-119-33	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	<u>2824,60</u> -	<u>-</u> -	2825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>502,13</u> 330,98	<u>12,60</u> -	502	331	<u>13</u> -	<u>3,2500</u> -	<u>3,25</u> -
288	& С12-119-34	Повітряний зворотній клапан С-КЛО-70-40	шт	1	<u>3856,57</u> -	<u>-</u> -	3857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,84	<u>1008,85</u> 983,87	<u>3,60</u> -	847	826	<u>3</u> -	<u>9,7800</u> -	<u>8,22</u> -
290	& С12-119-36	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	<u>1889,66</u> -	<u>-</u> -	3779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1	<u>180,73</u> 133,41	<u>17,50</u> -	181	133	<u>18</u> -	<u>1,3100</u> -	<u>1,31</u> -
292	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	38	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u> -	8834	7129	<u>665</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>69,16</u> -
293	& С12-119-226	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x100(h)	шт	22	<u>174,89</u> -	<u>-</u> -	3848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& С12-119-111	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x150(h)	шт	14	<u>577,66</u> -	<u>-</u> -	8087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& С12-119-112	Металеві решітки регульовані RRD-25-200x100(h)	шт	2	<u>669,15</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,309437 5	<u>35699,06</u> 26337,08	<u>314,60</u> -	11047	8150	<u>97</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>81,01</u> -
297	& С12-119-116	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	30	<u>2023,46</u> -	<u>-</u> -	60704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& С12-119-124	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,54	<u>1951,04</u> -	<u>-</u> -	1054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& С12-119-133	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150/150x150/150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,375	<u>919,35</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& С12-119-140	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,02875	<u>928,53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& С12-119-115	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	20	<u>1891,24</u> -	<u>-</u> -	37825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром 800, 1000 мм	100м2	0,3281	<u>33436,02</u> 24113,82	<u>280,40</u> -	10970	7912	<u>92</u> -	<u>239,7000</u> -	<u>78,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& C12-119-118	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	12	<u>2023,46</u>	-	24282	-	-	-	-
304	& C12-119-44	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	4,5	<u>2023,12</u>	-	9104	-	-	-	-
305	& C12-119-23	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	10	<u>969,57</u>	-	9696	-	-	-	-
306	& C12-119-126	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,96	<u>1951,04</u>	-	1873	-	-	-	-
307	& C12-119-171	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,32	<u>619,47</u>	-	198	-	-	-	-
308	& C12-119-241	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,23	<u>743,95</u>	-	171	-	-	-	-
309	& C12-119-242	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,3	<u>743,95</u>	-	223	-	-	-	-
310	& C12-119-135	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200/150х150/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1	<u>1042,59</u>	-	1043	-	-	-	-
311	& C12-119-246	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200/150х150/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,125	<u>919,35</u>	-	1034	-	-	-	-
312	& C12-119-247	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 300х200/150х150/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,25	<u>919,35</u>	-	1149	-	-	-	-
313	& C12-119-248	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 300х200/300х200/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,125	<u>919,35</u>	-	1034	-	-	-	-
314	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,154225	<u>29356,77</u> 20864,44	<u>258,80</u>	4528	3218	<u>40</u>	<u>207,4000</u>	<u>31,99</u>
315	& C12-119-166	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	6	<u>1992,86</u>	-	11957	-	-	-	-
316	& C12-119-235	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 400х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,8	<u>970,35</u>	-	2717	-	-	-	-
317	& C12-119-236	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 400х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,24	<u>949,99</u>	-	2128	-	-	-	-
318	& C12-119-239	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 400х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,92	<u>949,99</u>	-	1824	-	-	-	-
319	& C12-119-249	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 300х300/200х200/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,0625	<u>919,35</u>	-	977	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	& С12-119-250	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 400х300/200х200/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,4	<u>919,35</u>	-	1287	-	-	-	-
321	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,026	<u>25703,56</u> 15699,64	<u>206,30</u>	668	408	5	<u>156,0600</u>	<u>4,06</u>
322	& С12-119-243	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700х400/400х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,6	<u>743,95</u>	-	1934	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							235653	29517	<u>980</u>		<u>290,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							235653				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							205156				
всього заробітна плата, грн.							29517				
Загальновиробничі витрати, грн.							15876				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5238				
Всього будівельні роботи, грн.							251529				
Всього по розділу 12							251529				
Розділ 13. Вентиляція (система В6)											
323	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	<u>1419,42</u> 1090,18	<u>36,00</u>	1419	1090	<u>36</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
324	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,12	<u>801,98</u> 761,16	<u>25,20</u>	96	91	<u>3</u>	<u>7,0400</u>	<u>0,84</u>
325	& С12-119-253	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-125	шт	1	<u>645,22</u>	-	645	-	-	-	-
326	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>258,11</u> 178,22	<u>3,60</u>	258	178	<u>4</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
327	& С12-119-254	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-125	шт	1	<u>108,86</u>	-	109	-	-	-	-
328	& С12-119-255	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-125	шт	5	<u>87,19</u>	-	436	-	-	-	-
329	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1234,47</u> 901,11	<u>156,20</u>	123	90	<u>16</u>	<u>8,5300</u>	<u>0,85</u>
330	& С12-119-256 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-125	комп.	1	<u>620,40</u>	-	620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>232,47</u> 187,61	<u>17,50</u> -	697	563	<u>53</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>5,46</u> -
332	& С12-119-257	Металеві решітки нерегульовані R0-50-150х150	шт	1	<u>265,89</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
333	& С12-119-258	Металеві решітки регульовані RAD-1-125-325х85(h)	шт	2	<u>522,54</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
334	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,12015	<u>35699,06</u> 26337,08	<u>314,60</u> -	4289	3164	<u>38</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>31,46</u> -
335	& С12-119-259	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0125 ДСТУ 8971:2019	м2	12	<u>1001,31</u> -	- -	12016	-	- -	- -	- -
336	& С12-119-260	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0125 ДСТУ 8971:2019	м2	0,015	<u>928,32</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
		=====									


		Разом прямі витрати по розділу 13					22033	5176	<u>150</u> -		<u>50,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					22033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16707				
		всього заробітна плата, грн.					5176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					910				
		Всього будівельні роботи, грн.					24803				

		Всього по розділу 13					24803				
		Разом прямі витрати по кошторису					2916919	359904	<u>12191</u> -		<u>3487,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2916919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2544824				
		всього заробітна плата, грн.					359904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60473				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3104584				

		Всього по кошторису					3104584				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3839,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					420377				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на тепломеханічні рішення
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 565,331 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-2-1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	1 шт	2	8420,68 8156,57	250,50 -	16841	16313	501 -	75,4400 -	150,88 -
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	4	3303,92 2278,68	114,40 -	13216	9115	458 -	21,3200 -	85,28 -
3	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,3	8854,40 8854,40	- -	2656	2656	- -	80,0000 -	24 -
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг [0,005]	шт	8	98,74 91,26	- -	790	730	- -	0,8000 -	6,4 -
5	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	3303,92 2278,68	114,40 -	3304	2279	114 -	21,3200 -	21,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	3	<u>844,56</u> 455,31	<u>103,90</u> -	2534	1366	<u>312</u> -	<u>4,2600</u> -	<u>12,78</u> -
7	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	16	<u>449,08</u> 260,57	<u>76,90</u> -	7185	4169	<u>1230</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>38,56</u> -
8	& C1-1-7-65 варіант 1	Ручний балансувальний клапан MSV-F2 Ду65 003Z1062 Danfoss	шт	1	<u>339151,00</u> -	- -	339151	-	- -	- -	- -
9	& C101-584-1	Кран кульовий фланцевий Ду65, Ру16 K123-1 Ukspar	шт	3	<u>4011,32</u> -	- -	12034	-	- -	- -	- -
10	& C101-584-2	Кран кульовий різьбовий Ду50, Ру16 K331 Ukspar	шт	12	<u>1366,90</u> -	- -	16403	-	- -	- -	- -
11	& C101-584-3	Клапан зворотній Ду50, Ру16 C330 Ukspar	шт	4	<u>4421,45</u> -	- -	17686	-	- -	- -	- -
12	& C101-584-4	Кран кульовий різьбовий Ду15, Ру16 K331 Ukspar	шт	6	<u>841,50</u> -	- -	5049	-	- -	- -	- -
13	КБ18-21-5	Установлення фільтрів у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10 шт	0,2	<u>2256,72</u> 1945,22	<u>311,50</u> -	451	389	<u>62</u> -	<u>18,2000</u> -	<u>3,64</u> -
14	& C101-584-5	Фільтр фланцевий Ду65, Ру16 F101 Ukspar	шт	2	<u>3338,11</u> -	- -	6676	-	- -	- -	- -
15	& C101-584-6	Вібровставка різьбова Ду50, Ру16 J330 Ukspar	шт	4	<u>1861,50</u> -	- -	7446	-	- -	- -	- -
16	& C101-584-7	Автоматичний воздухоотводник Ду15	шт	4	<u>343,56</u> -	- -	1374	-	- -	- -	- -
17	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	11	<u>44,47</u> 41,07	- -	489	452	- -	<u>0,3600</u> -	<u>3,96</u> -
18	& C101-584-8	Манометр ДМ 05100 (М) 0-0,6 МПа комплектно з краном	шт	11	<u>1022,20</u> -	- -	11244	-	- -	- -	- -
19	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	<u>58,54</u> 55,14	- -	410	386	- -	<u>0,5100</u> -	<u>3,57</u> -
20	& C101-584-9	Термометр біметаличний 0-120 град радіальний ТБ-100	шт	7	<u>1320,65</u> -	- -	9245	-	- -	- -	- -
21	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>16879,73</u> 13356,04	<u>2586,30</u> -	1013	801	<u>155</u> -	<u>118,9000</u> -	<u>7,13</u> -
22	& C101-584-10	Труба ф108х3,5	м	6	<u>856,95</u> -	- -	5142	-	- -	- -	- -
23	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,12	<u>16879,73</u> 13356,04	<u>2586,30</u> -	2026	1603	<u>310</u> -	<u>118,9000</u> -	<u>14,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C101-584-11	Труба ф76х3	м	12	<u>674,09</u>	-	8089	-	-	-	-
25	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,08	<u>79078,82</u> <u>12084,46</u>	<u>1986,90</u>	6326	967	<u>159</u>	<u>107,5800</u>	<u>8,61</u>
26	& C101-584-12	Труба ф57х3	м	8	<u>300,65</u>	-	2405	-	-	-	-
27	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>12988,58</u> <u>10187,21</u>	<u>2159,70</u>	520	407	<u>86</u>	<u>90,6900</u>	<u>3,63</u>
28	& C101-584-13	Труба ф42х3	м	4	<u>235,39</u>	-	942	-	-	-	-
29	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,04	<u>12988,58</u> <u>10187,21</u>	<u>2159,70</u>	520	407	<u>86</u>	<u>90,6900</u>	<u>3,63</u>
30	& C101-584-14	Труба ф22х2	м	4	<u>170,15</u>	-	681	-	-	-	-
31	& C101-584-15	Фланець Ду65, Ру16	шт	12	<u>448,30</u>	-	5380	-	-	-	-
32	& C101-584-16	Отвод ф76х3	шт	8	<u>412,24</u>	-	3298	-	-	-	-
33	& C101-584-17	Отвод ф57х3	шт	14	<u>197,63</u>	-	2767	-	-	-	-
34	& C101-584-18	Переход ф108хф76	шт	2	<u>427,70</u>	-	855	-	-	-	-
35	& C101-584-19	Переход ф57хф42	шт	4	<u>256,86</u>	-	1027	-	-	-	-
36	& C101-584-20	Переход ф76хф48	шт	2	<u>549,60</u>	-	1099	-	-	-	-
37	& C101-584-21	Заглушка сферична ф108	шт	2	<u>180,45</u>	-	361	-	-	-	-
38	& C101-584-22	Американка 1 1/4"	шт	6	<u>287,76</u>	-	1727	-	-	-	-
39	& C101-584-23	Американка 2"	шт	12	<u>558,20</u>	-	6698	-	-	-	-
40	& C101-584-24	Американка 1/2"	шт	4	<u>270,60</u>	-	1082	-	-	-	-
41	& C101-584-25	Резьба приварная 1 1/4"	шт	6	<u>84,30</u>	-	506	-	-	-	-
42	& C101-584-26	Резьба приварная 2"	шт	28	<u>122,93</u>	-	3442	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C101-584-27	Резьба приварная 1 1/2"	шт	2	<u>98,89</u>	-	198	-	-	-	-
44	& C101-584-28	Резьба приварная 1/2"	шт	20	<u>55,97</u>	-	1119	-	-	-	-
45	& C101-584-29	Отвод гнутый 1/2" с резьбой	шт	11	<u>74,86</u>	-	823	-	-	-	-
46	& C101-526-19	Муфта 1/2"	шт	9	<u>58,55</u>	-	527	-	-	-	-
47	& C101-584-31	Хомут 2"	шт	18	<u>35,36</u>	-	636	-	-	-	-
48	& C101-584-32	Уголок 45	м	27	<u>171,87</u>	-	4640	-	-	-	-
49	& C101-584-33	Швеллер №10	м	2	<u>84,30</u>	-	169	-	-	-	-
50	& C101-584-34	Трубна ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 76/50	м	12	<u>273,92</u>	-	3287	-	-	-	-
51	& C101-584-35	Трубна ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 57/50	м	8	<u>250,31</u>	-	2002	-	-	-	-
52	& C101-584-36	Трубна ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 108/50	м	6	<u>389,86</u>	-	2339	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							545830	42040	<u>3473</u>		<u>387,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							545830				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							500317				
всього заробітна плата, грн.							42040				
Загальновиробничі витрати, грн.							19501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5696				
Всього будівельні роботи, грн.							565331				
Всього по кошторису							565331				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							420,88				
Кошторисна заробітна плата, грн.							47736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на придбання устаткування на тепломеханічні рішення
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 550,964 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1000- ПР73-1 варіант 1	Твердопаливний котел, Q= 400 кВт	шт	1	260663,37	-	260663	-	-	-	-
2	& 1000- ПР73-1 варіант 2	Твердопаливний котел, Q= 300 кВт	шт	1	157786,35	-	157786	-	-	-	-
3	& 1000- ПР178-1	Насос циркуляційний системи опалення Q=4,41 М3/ч, H=5,6 м.в.ст Yonos Махо 30/0. 5-7 Wilo	шт	2	12075,00	-	24150	-	-	-	-
4	& 1000- ПР178-2	Насос циркуляційний системи вентиляції Q=5,24 М3/ч, H=6 м.в.ст Yonos Махо 30/0.5- 10 Wilo	шт	2	12337,50	-	24675	-	-	-	-
5	& 1000- ПР178-3	Тепловой лічильник ультразвуковий Ду40 Sharky 775 Sharky	шт	1	14152,25	-	14152	-	-	-	-
6	& 1000- ПР178-4	Клапан регулюючий трьохходовий VRB3 Ду32 065Z0218 Danfoss	шт	2	5355,00	-	10710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1000- ПР178-6	Контроллер ECL Comfort 210	шт	1	<u>14631,75</u>	-	14632	-	-	-	-
8	& 1000- ПР178-7	Кодирующий ключ A260	шт	1	<u>3150,00</u>	-	3150	-	-	-	-
9	& 1000- ПР178-8 варіант 1	Клемна панель	шт	1	<u>3005,63</u>	-	3006	-	-	-	-
10	& 1000- ПР178-9	Датчик наружной температуры ESMT	шт	1	<u>3220,00</u>	-	3220	-	-	-	-
11	& 1000- ПР178-10	Датчик температуры ESMC	шт	3	<u>3325,00</u>	-	9975	-	-	-	-
12	& 1000- ПР178-11	Реле давления KPI 35	шт	1	<u>2537,50</u>	-	2538	-	-	-	-
13	& 1000- ПР178-13	Дренажный насос Initial DRAIN 10-7 Wilo	шт	1	<u>1487,50</u>	-	1488	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							530145	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							530145				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							20819				
Всього устаткування, грн.							550964				

Всього по кошторису							550964				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				
Кошторисна заробітна плата, грн.							-				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пусконаладжувальні роботи
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,400 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47168 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,930 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-4-1	Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	2	<u>27117,46</u> 27117,46	-	54235	54235	-	<u>182,5600</u> -	<u>365,12</u> -
2	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	<u>10219,55</u> 10219,55	-	10220	10220	-	<u>68,8000</u> -	<u>68,8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					64455	64455	-		<u>433,92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					64455				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					64455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90400				

		Всього по кошторису					90400				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					471,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70930				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на електротехнічні рішення
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5876,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,84223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1600,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Розділ 1. Силове електрообладнання <i>Монтаж звідно-розподільних пристроїв</i>	1 шафа	18	<u>2135,63</u> 1178,34	<u>186,50</u> -	38441	21210	<u>3357</u> -	<u>10,3300</u> -	<u>185,94</u> -
		**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування									
2	КМ8-67-7	<i>Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг</i>	шафа	2	<u>507,82</u> 354,18	<u>13,00</u> -	1016	708	<u>26</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
		**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування									
		Разом прямі витрати по розділу 1					39457	21918	<u>3383</u> -		<u>192,34</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					39457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					14156 21918 10533 18,66 3199 49990 49990				
		Розділ 2. Освітлювальна арматура									
3	КБ21-17-5	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,15	<u>19184,60</u>	<u>148,00</u>	2878	2163	<u>22</u>	<u>126,4000</u>	<u>18,96</u>
					14418,45	-			-	-	-
4	& С101-576-1	Світильник світлодіодний, для спортивної зали, 60Вт, IP 40 SPORT ST-1200-60	шт	15	<u>3037,64</u>	-	45565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ21-18-15	Монтаж світильників, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	2,4	<u>22280,00</u>	-	53472	51728	-	<u>211,6400</u>	<u>507,94</u>
					21553,42	-			-	-	-
6	& С101-576-2	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладний ДПО20У-36-111	шт	210	<u>1351,49</u>	-	283813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С101-576-3	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладний з блоком аварійного живлення на 3 години ДПО20У-36-БАЖ-111	шт	30	<u>4598,49</u>	-	137955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ21-17-5	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	1,13	<u>19184,60</u>	<u>148,00</u>	21679	16293	<u>167</u>	<u>126,4000</u>	<u>142,83</u>
					14418,45	-			-	-	-
9	& С101-576-4	Світильник світлодіодний, потужністю 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001УЗ	шт	82	<u>1974,72</u>	-	161927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С101-576-5	Світильник світлодіодний, потужністю 16Вт, з блоком аварійного живлення на 3 години ДББ26У-16-БАЖ	шт	31	<u>4110,76</u>	-	127434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,12	<u>15702,08</u>	<u>148,00</u>	1884	1796	<u>18</u>	<u>131,2000</u>	<u>15,74</u>
					14965,98	-			-	-	-
12	& С101-576-6	Світильник - показчик "Вихід" 6Вт ДБО 01ВСП IP20	шт	12	<u>1974,71</u>	-	23697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ21-17-5	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,52	<u>19184,60</u>	<u>148,00</u>	9976	7498	<u>77</u>	<u>126,4000</u>	<u>65,73</u>
					14418,45	-			-	-	-
14	& С101-576-7	Світильник для шкільних досок, 30Вт ВІГА 90 ЛЕД ПО-1мах-30Вт-03	шт	12	<u>1239,89</u>	-	14879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C101-576-8	Світильник загального освітлення накладний зі світлодіодним джерелом світла, 13Вт, IP55 ДПП0 1В-13-001-IP55	шт	20	<u>1116,22</u>	-	22324	-	-	-	-
16	& C101-576-9	Світильник для освітлення виробничих приміщень, світлодіодний 40Вт ДПП07В-40	шт	20	<u>1038,95</u>	-	20779	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							928262	79478	<u>284</u>		<u>751,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							928262				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							848500				
всього заробітна плата, грн.							79478				
Загальновиробничі витрати, грн.							39706				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12498				
Всього будівельні роботи, грн.							967968				

Всього по розділу 2							967968				
Розділ 3. Електронастановні вироби											
17	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,86	<u>2741,47</u>	-	2358	2334	-	<u>27,6800</u>	<u>23,8</u>
18	& C101-576-10	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А, 220В	шт	86	<u>2713,47</u> <u>246,39</u>	-	21190	-	-	-	-
19	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,7	<u>2900,28</u> <u>2872,28</u>	-	2030	2011	-	<u>29,3000</u>	<u>20,51</u>
20	& C101-576-11	Вимикач на 2 ланцюги	шт	70	<u>264,45</u>	-	18512	-	-	-	-
21	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>2900,28</u> <u>2872,28</u>	-	290	287	-	<u>29,3000</u>	<u>2,93</u>
22	& C101-576-12	Вимикач прохідний, прихованої установки 6А, 220В	шт	8	<u>252,40</u>	-	2019	-	-	-	-
23	& C101-576-13	Вимикач прихованої установки 6А, 220В	шт	2	<u>282,45</u>	-	565	-	-	-	-
24	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,3	<u>2827,32</u> <u>2481,14</u>	-	848	744	-	<u>25,3100</u>	<u>7,59</u>
25	& C101-500-7	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для відкритої установки, 6А, 220В	шт	30	<u>218,04</u>	-	6541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,85	<u>2737,68</u> 2727,19	-	5065	5045	-	<u>27,8200</u>	<u>51,47</u>
27	& С101-576-15	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом прихована установка 16А, 220В	шт	30	<u>189,59</u>	-	5688	-	-	-	-
28	& С101-576-16	Розетка штепсельна двополюсна здвоєна	шт	85	<u>289,52</u>	-	24609	-	-	-	-
29	& С101-576-17	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом відкритої установки 16А, 220В	шт	70	<u>194,74</u>	-	13632	-	-	-	-
30	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,06	<u>5005,41</u> 5005,41	-	300	300	-	<u>51,0600</u>	<u>3,06</u>
31	& С101-576-18	Розетка штепсельна здвоєна	шт	6	<u>215,65</u>	-	1294	-	-	-	-
32	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>2650,72</u> 2481,14	-	159	149	-	<u>25,3100</u>	<u>1,52</u>
33	& С101-576-19	Розетка штепсельна, силова, відкритої уст-ки, 3Р+N+РЕ	шт	4	<u>973,43</u>	-	3894	-	-	-	-
34	& С101-576-20	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом відкритої установки 20А, 220В	шт	1	<u>181,31</u>	-	181	-	-	-	-
35	& С101-576-21	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом відкритої установки 40А, 220В	шт	1	<u>181,31</u>	-	181	-	-	-	-
36	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>601,19</u> 205,86	<u>3,50</u>	601	206	<u>4</u>	<u>1,8600</u>	<u>1,86</u>
37	& С101-576-22	Ящик з понижуючим трансформатором 220/24В ЯТП-220/24В	шт	1	<u>5748,88</u>	-	5749	-	-	-	-
38	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,33	<u>26790,31</u> 21888,61	-	8841	7223	-	<u>207,2000</u>	<u>68,38</u>
39	& С101-576-23	Вимикач навантаження (міні рубильник) 4р, Ір.ц.=32А ВН-32-4р	шт	5	<u>861,14</u>	-	4306	-	-	-	-
40	& С101-576-24	Вимикач навантаження (міні рубильник) 4р, Ір.ц.=20А ВН-32-4р	шт	2	<u>638,23</u>	-	1276	-	-	-	-
41	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	7	<u>465,58</u> 278,95	<u>7,50</u>	3259	1953	<u>53</u>	<u>2,5800</u>	<u>18,06</u>
42	& С101-576-25	Щит розподільчий пластиковий - бокс для вимикачів кухні ЕСН-4G ETI 1101060	шт	7	<u>841,50</u>	-	5891	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C101-576-26	Вимикач навантаження (міні рубильник) 2р, Ір.ц.=20А ВН-32-2р	шт	20	<u>655,25</u>	-	13105	-	-	-	-
44	& C101-576-27	Бокс для вимикачей електропроводнагрівачів, на 2 модуля, ІР30 КМПн 2/2	шт	22	<u>614,55</u>	-	13520	-	-	-	-
45	& C101-576-28	Автоматичний вимикач т.ВА 47-29-1р Ір.ц.=6А	шт	4	<u>84,30</u>	-	337	-	-	-	-
46	& C101-576-29	Коробка настановна У-196	шт	370	<u>19,81</u>	-	7330	-	-	-	-
47	& C101-576-30	Коробка протяжна	шт	200	<u>256,69</u>	-	51338	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							224909	20252	<u>57</u>		<u>199,18</u>
Разом будівельні роботи, грн.							224909		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							204600				
всього заробітна плата, грн.							20252				
Загальновиробничі витрати, грн.							10336				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3313				
Всього будівельні роботи, грн.							235245				

Всього по розділу 3							235245				
48	КБ21-22-13	Розділ 4. Внутрішній блискавкозахист Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37064,80</u> <u>30529,20</u>	-	371	305	-	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
49	& C101-576-31	Прилад ПЗІП І+ІІ класу захисту для системи заземлення 3х400/220В, ном.струм розряду - 30кА (встановити на існуюче устаткування ВРП) SPC3.1 360	шт	1	<u>2747,37</u>	-	2747	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							3118	305	-		<u>2,86</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3118		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2813				
всього заробітна плата, грн.							305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					152 0,28 48 3270 3270				
		Розділ 5. Кабельні вироби									
50	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	67,95	<u>1249,29</u> 853,72	- -	84889	58010	- -	<u>8,6000</u> -	<u>584,37</u> -
51	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	35	<u>560,24</u> 368,29	- -	19608	12890	- -	<u>3,7100</u> -	<u>129,85</u> -
52	& С101-576-32	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димунеутворюючий, переріз 3 х 1,5 м ² ППВнгД	км	3,5	<u>67362,66</u> -	- -	235769	-	- -	- -	- -
53	& С101-576-33	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 2,5м ² ПВнгД	км	4,2	<u>20217,84</u> -	- -	84915	-	- -	- -	- -
54	& С101-576-34	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 4,0м ² ПВнгД	км	0,62	<u>29127,96</u> -	- -	18059	-	- -	- -	- -
55	& С101-576-35	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 6,0м ² ПВнгД	км	0,95	<u>76615,77</u> -	- -	72785	-	- -	- -	- -
56	& С101-576-49	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 х 1,5м ² (N)НХН FE/E30	км	1,025	<u>50551,73</u> -	- -	51816	-	- -	- -	- -
57	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	50,87	<u>1682,83</u> 1211,09	- -	85606	61608	- -	<u>12,2000</u> -	<u>620,61</u> -
58	& С101-576-36	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 10м ² ПВнгД	км	2,25	<u>114432,82</u> -	- -	257474	-	- -	- -	- -
59	& С101-576-37	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 16м ² ПВнгД	км	0,855	<u>184449,03</u> -	- -	157704	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C101-576-39	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 1,5м2 ВВГнгД	км	0,132	<u>75207,82</u>	-	9927	-	-	-	-
61	& C101-576-40	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 2,5м2 ВВГнгД	км	0,09	<u>129213,97</u>	-	11629	-	-	-	-
62	& C101-576-44	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 1,5м2 ВВГнгД	км	0,73	<u>45226,96</u>	-	33016	-	-	-	-
63	& C101-576-45	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 2,5м2 ВВГнгД	км	0,6	<u>68717,56</u>	-	41231	-	-	-	-
64	& C101-576-46	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 4,0м2 ВВГнгД	км	0,19	<u>110011,41</u>	-	20902	-	-	-	-
65	& C101-576-53	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 x 4,0м2 (N)НХН FE/E90	км	0,17	<u>84550,40</u>	-	14374	-	-	-	-
66	& C101-576-54	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 1,5м2 (N)НХН FE/E90	км	0,08	<u>68984,94</u>	-	5519	-	-	-	-
67	& C101-576-55	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 2,5м2 (N)НХН FE/E90	км	0,08	<u>100363,10</u>	-	8029	-	-	-	-
68	KB21-4-5	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2</i>	100м	8,72	<u>2892,87</u> 1674,68	-	25226	14603	-	<u>16,8700</u>	<u>147,11</u>
69	& C101-576-38	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 x 50м2 ПВнгД	км	0,32	<u>367676,16</u>	-	117656	-	-	-	-
70	& C101-576-41	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 4,0м2 ВВГнгД	км	0,12	<u>178568,16</u>	-	21428	-	-	-	-
71	& C101-576-42	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 6,0м2 ВВГнгД	км	0,13	<u>264418,17</u>	-	34374	-	-	-	-
72	& C101-576-43	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 10м2 ВВГнгД	км	0,185	<u>398837,16</u>	-	73785	-	-	-	-
73	& C101-576-47	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 6,0м2 ВВГнгД	км	0,02	<u>154018,47</u>	-	3080	-	-	-	-
74	& C101-576-48	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 10м2 ВВГнгД	км	0,012	<u>222190,17</u>	-	2666	-	-	-	-
75	& C101-576-56	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 4,0м2 (N)НХН FE/E90	км	0,065	<u>147291,28</u>	-	9574	-	-	-	-
76	& C101-576-57	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 10 м2 (N)НХН FE/E90	км	0,02	<u>315303,18</u>	-	6306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	2,27	<u>271,69</u> 235,70	-	617	535	-	<u>2,1800</u>	<u>4,95</u>
78	& С101-576-50	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 х 2,5м ² (N)НХН FE/E30	км	0,01	<u>63154,00</u>	-	632	-	-	-	-
79	& С101-576-51	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 х 1,5м ² (N)НХН FE/E90	км	0,055	<u>46815,03</u>	-	2575	-	-	-	-
80	& С101-576-52	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 х 2,5м ² (N)НХН FE/E90	км	0,162	<u>65048,72</u>	-	10538	-	-	-	-
81	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см ²	100м	100,11	<u>7195,07</u> 4315,07	<u>2880,00</u>	720298	431982	<u>288316</u>	<u>39,9100</u>	<u>3995,39</u>
82	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	1 м3	40,044	<u>21085,79</u> 11565,61	<u>126,00</u>	844359	463133	<u>5046</u>	<u>124,7100</u>	<u>4993,89</u>
83	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	100м	100,11	<u>2687,19</u> 1440,72	<u>189,00</u>	269015	144230	<u>18921</u>	<u>13,8000</u>	<u>1381,52</u>
84	& С101-500-25	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 16мм ПВХ ЕПГ16 - ДКС	м	5310	<u>20,54</u>	-	109067	-	-	-	-
85	& С101-576-59	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 20мм ПВХ ЕПГ20 - ДКС	м	2774	<u>15,85</u>	-	43968	-	-	-	-
86	& С101-500-27	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 25мм ПВХ ЕПГ25 - ДКС	м	705	<u>26,51</u>	-	18690	-	-	-	-
87	& С101-576-61	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 32мм ПВХ ЕПГ32 - ДКС	м	332	<u>21,99</u>	-	7301	-	-	-	-
88	& С101-500-28	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 40мм ПВХ ЕПГ40 - ДКС	м	826	<u>49,35</u>	-	40763	-	-	-	-
89	& С101-576-63	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 70мм ПВХ ЕПГ70 - ДКС	м	64	<u>61,64</u>	-	3945	-	-	-	-
90	& С101-500-30	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-16мм	шт	1750	<u>4,90</u>	-	8575	-	-	-	-
91	& С101-500-31	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-20мм	шт	875	<u>5,72</u>	-	5005	-	-	-	-
92	& С101-500-32	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-25мм	шт	237	<u>8,07</u>	-	1913	-	-	-	-
93	& С101-576-67	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-32мм	шт	830	<u>4,37</u>	-	3627	-	-	-	-
94	& С101-500-33	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-40мм	шт	2015	<u>16,78</u>	-	33812	-	-	-	-
95	& С101-576-69	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-70мм	шт	160	<u>5,74</u>	-	918	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,2	<u>5210,68</u> 2767,87	<u>232,00</u> -	1042	554	<u>46</u> -	<u>25,6000</u> -	<u>5,12</u> -
109	& С101-500-35	Сталь смугова 25х4мм	м	20	<u>120,60</u> -	- -	2412	-	- -	- -	- -
110	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,14	<u>22852,52</u> 22852,52	- -	3199	3199	- -	<u>261,8000</u> -	<u>36,65</u> -
111	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,14	<u>12934,19</u> 12934,19	- -	1811	1811	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,06</u> -
112	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,4	<u>2768,07</u> 2421,89	<u>216,00</u> -	1107	969	<u>86</u> -	<u>22,4000</u> -	<u>8,96</u> -
113	& С101-500-37	Сталь смугова 40 х 4	м	40	<u>194,27</u> -	- -	7771	-	- -	- -	- -
114	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 шт	3	<u>183,11</u> 71,47	<u>107,80</u> -	549	214	<u>323</u> -	<u>0,7200</u> -	<u>2,16</u> -
115	& С101-576-83	Сталь кругла діам. 16мм, довжиною 4,5м	шт	3	<u>729,88</u> -	- -	2190	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							20081	6747	<u>455</u> -		<u>73,95</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							20081				
в тому числі:							12879				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6747				
всього заробітна плата, грн.							3939				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,56				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1466				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24020				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							24020				
Розділ 7. СИСТЕМА АНТИОБМЕРЗАННЯ											
116	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>541,62</u> 363,39	<u>7,50</u> -	542	363	<u>8</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
117	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	6,845	<u>3033,61</u> 2596,92	- -	20765	17776	- -	<u>25,5000</u> -	<u>174,55</u> -
118	& С101-576-84	Кабель нагрівальний, 9,5м, 278Вт WOKS 30Т/278	шт	3	<u>2674,56</u> -	- -	8024	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C101-576-85	Кабель нагрівальний, 14м, 394Вт WOKS 30Т/394	шт	1	<u>3358,62</u>	-	3359	-	-	-	-
120	& C101-576-86	Кабель нагрівальний, 21м, 671 Вт WOKS 30Т/671	шт	2	<u>3680,04</u>	-	7360	-	-	-	-
121	& C101-576-87	Кабель нагрівальний, 34м, 1044Вт WOKS 30Т/1044	шт	1	<u>4862,71</u>	-	4863	-	-	-	-
122	& C101-576-88	Кабель нагрівальний, 27м, 879Вт WOKS 30Т/879	шт	2	<u>4218,83</u>	-	8438	-	-	-	-
123	& C101-576-89	Кабель нагрівальний, 50м, 1469Вт WOKS 30Т/1469	шт	1	<u>6307,05</u>	-	6307	-	-	-	-
124	& C101-576-90	Кабель нагрівальний, 55м, 1687Вт WOKS 30Т/1687	шт	2	<u>8571,43</u>	-	17143	-	-	-	-
125	& C101-576-91	Кабель нагрівальний, 76м, 2245Вт WOKS 30Т/2245	шт	2	<u>8571,43</u>	-	17143	-	-	-	-
126	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,41	<u>1053,01</u> 853,72	-	2538	2057	-	<u>8,6000</u>	<u>20,73</u>
127	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,97	<u>560,24</u> 368,29	-	1104	726	-	<u>3,7100</u>	<u>7,31</u>
128	& C101-576-92	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ перетином 3х 1,5 мм ² ВВГнгд	км	0,2	<u>27472,17</u>	-	5494	-	-	-	-
129	& C101-576-93	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ перетином 3х 2,5 мм ² ВВГнгд	км	0,15	<u>67392,42</u>	-	10109	-	-	-	-
130	& C101-576-94	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ перетином 3х 4,0 мм ² ВВГнгд	км	0,058	<u>82227,30</u>	-	4769	-	-	-	-
131	& C101-576-95	Кабель контрольний з мідними жилами перетином 4 х 1,0 мм КВВГнгд	км	0,03	<u>45672,36</u>	-	1370	-	-	-	-
132	& C101-576-96	Коробка комутаційна 65	шт	15	<u>80,86</u>	-	1213	-	-	-	-
133	& C101-576-97	Затиск для кріплення кабелю у жолобу на 1 нитку	шт	255	<u>71,42</u>	-	18212	-	-	-	-
134	& C101-576-98	Затиск для кріплення кабелю у водостоку в 1 нитку	шт	320	<u>70,55</u>	-	22576	-	-	-	-
135	& C101-576-99	Смуга для кріплення в жолобі	м	170	<u>67,13</u>	-	11412	-	-	-	-
136	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	100м	2,41	<u>2687,19</u> 1440,72	<u>189,00</u>	6476	3472	<u>455</u>	<u>13,8000</u>	<u>33,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C101-576-100	Труба ПВХ гофр. діам 16мм	м	33	<u>11,12</u>	-	367	-	-	-	-
138	& C101-576-101	Труба ПВХ гофр. діам 20мм	м	150	<u>13,79</u>	-	2069	-	-	-	-
139	& C101-576-102	Труба ПВХ гофр. діам 25мм	м	58	<u>14,25</u>	-	827	-	-	-	-
140	& C101-576-103	Підвіс для тросу	шт	21	<u>35,36</u>	-	743	-	-	-	-
141	& C101-576-104	Трос, діам. 3мм	мп	105	<u>73,13</u>	-	7679	-	-	-	-
142	& C101-576-105	Зажим для тросу	шт	21	<u>11,32</u>	-	238	-	-	-	-
143	& C101-576-106	Монтажний набір для нагрівальних кабелів	шт	21	<u>47,38</u>	-	995	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							192135	24394	<u>463</u>		<u>239,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							192135		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							167278				
всього заробітна плата, грн.							24394				
Загальновиробничі витрати, грн.							12432				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3981				
Всього будівельні роботи, грн.							204567				
Всього по розділу 7							204567				
Разом прямі витрати по кошторису							5145261	1342637	<u>317036</u>		<u>13340,08</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5145261		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3485588				
всього заробітна плата, грн.							1342637				
Загальновиробничі витрати, грн.							731474				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1502,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							257640				
Всього будівельні роботи, грн.							5876735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5876735				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14842,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1600277				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на система захисту від блискавки
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 123,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,225 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,63	<u>22852,52</u> 22852,52	-	14397	14397	-	<u>261,8000</u>	<u>164,93</u>
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,8	<u>2768,07</u> 2421,89	<u>216,00</u>	4983	4359	<u>389</u>	<u>22,4000</u>	<u>40,32</u>
3	& С101-577-12	Смуга стальна оцинкована 25х4 504251	м	180	<u>95,43</u>	-	17177	-	-	-	-
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,63	<u>12934,19</u> 12934,19	-	8149	8149	-	<u>150,4500</u>	<u>94,78</u>
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	3,8	<u>3478,38</u> 3234,95	<u>232,00</u>	13218	12293	<u>882</u>	<u>29,9200</u>	<u>113,7</u>
6	& С101-577-11	Дріт алюмінієвий а8 мм 502086	м	380	<u>36,22</u>	-	13764	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C101-577-1	Клемний з'єднувач (StZn) 221011	шт	4	<u>30,21</u>	-	121	-	-	-	-
8	& C101-577-2	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pr) 336029	шт	22	<u>117,78</u>	-	2591	-	-	-	-
9	& C101-577-3	З'єднувач Vario з гайкою 201021	шт	11	<u>43,43</u>	-	478	-	-	-	-
10	& C101-577-4	З'єднувач трубчастий 209011	шт	10	<u>82,58</u>	-	826	-	-	-	-
11	& C101-577-5	Шуруп д/мет 4.8x35, шайба д/шурупа з прокладкою	Упак.	4	<u>249,12</u>	-	996	-	-	-	-
12	& C101-577-6	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn) 321133	шт	80	<u>61,12</u>	-	4889	-	-	-	-
13	& C101-577-7	Contra з двома пластинами 203011	шт	60	<u>75,71</u>	-	4542	-	-	-	-
14	& C101-577-8	Клей герметик поліуретановий	Упак	2	<u>238,82</u>	-	478	-	-	-	-
15	& C101-577-9	Коробка фасадна 165x165x70 906019	шт	8	<u>242,26</u>	-	1938	-	-	-	-
16	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>1385,94</u>	<u>175,00</u>	1109	969	<u>140</u>	<u>11,2000</u>	<u>8,96</u>
17	& C101-577-10	Комплект заземлення різьбовий D16 3 м (2 стержні, 1 муфта, муфта забивна, наконечник., гвинт, з'єднувач кутовий Cant D16) 116305	шт	8	<u>1167,73</u>	-	9342	-	-	-	-
18	& C101-577-13	Стрічка водоблокуюча (10м) 901010	шт	4	<u>396,79</u>	-	1587	-	-	-	-
19	& C101-577-14	Струмопровідна паста для зменшення перехідного опору 930015	кг	0,1	<u>130,65</u>	-	13	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							100598	40167	<u>1411</u>		<u>422,69</u>
Разом будівельні роботи, грн.							100598				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59020				
всього заробітна плата, грн.							40167				
Загальновиробничі витрати, грн.							22497				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8058				
Всього будівельні роботи, грн.							123095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					123095				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					469,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48225				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 678,613 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 176,193 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	<u>3981,30</u> 3841,92	-	3981	3842	-	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -
2	КМ11-96-1	Установлення модуля цифрового автодозвону **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	<u>171,01</u> 171,01	-	171	171	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	5	<u>66,82</u> 66,82	-	334	334	-	<u>0,6400</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування									
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>171,01</u>	-	171	171	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					171,01	-			-	-	-
5 & C101-578-8	Мультифункціональний адресний модуль розширення АМ-MULTI		шт	1	<u>1390,93</u>	-	1391	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
6 & C101-578-10	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ		шт	2	<u>591,50</u>	-	1183	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
7	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	122	<u>385,17</u>	-	46991	38271	-	<u>3,2000</u>	<u>390,4</u>
					313,70	-			-	-	-
8 & C101-578-4	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100		шт	103	<u>1341,52</u>	-	138177	-	-	-	-
9 & C101-578-5	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100		шт	4	<u>1133,38</u>	-	4534	-	-	-	-
10 & C101-578-6	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100		шт	12	<u>1221,98</u>	-	14664	-	-	-	-
11 & C101-578-7	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110		шт	1	<u>1221,98</u>	-	1222	-	-	-	-
12 & C101-578-9	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ		шт	2	<u>7191,16</u>	-	14382	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
13	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2412,15</u>	<u>320,00</u>	2412	1835	<u>320</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
		**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування			1835,42	-			-	-	-
14	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	<u>373,30</u>	-	1493	1417	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					354,18	-			-	-	-
15 & C101-578-12	Коробка розподільча вогнестійка БКП-3.10		шт	4	<u>1015,98</u>	-	4064	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
16	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,37	<u>15702,08</u>	<u>148,00</u>	5810	5537	<u>55</u>	<u>131,2000</u>	<u>48,54</u>
					14965,98	-			-	-	-
17 & C101-578-13	Показчик світловий (12/24У) "Вихід/Exit" ОС-6.2		шт	27	<u>977,85</u>	-	26402	-	-	-	-
18 & C101-578-14	Показчик світловий (12/24У) "Стрілка-показник напр. руху" ОС-6.4		шт	9	<u>1133,38</u>	-	10200	-	-	-	-
19 & C101-578-15	Показчик світловий (12/24У) "Пожежа" ОС-6.8		шт	1	<u>741,91</u>	-	742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C101-578-16	Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1	шт	2	<u>1696,95</u>	-	3394	-	-	-	-
21	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	<u>2412,15</u> 1835,42	<u>320,00</u>	2412	1835	<u>320</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
22	& C101-578-18	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	4	<u>80,52</u>	-	322	-	-	-	-
23	& C101-578-19	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	2	<u>410,18</u>	-	820	-	-	-	-
24	& C101-578-20	Дюбель П/Е 6x40	Упак	4	<u>163,97</u>	-	656	-	-	-	-
25	& C101-578-21	Саморіз (шуруп) 2,5x35	Упак	4	<u>221,66</u>	-	887	-	-	-	-
26	& C101-578-22	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	2	<u>67,13</u>	-	134	-	-	-	-
27	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5	<u>736,82</u> 676,83	-	3684	3384	-	<u>6,2600</u>	<u>31,3</u>
28	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	8,85	<u>3033,61</u> 2596,92	-	26847	22983	-	<u>25,5000</u>	<u>225,68</u>
29	& C101-578-23	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	4	<u>36,22</u>	-	145	-	-	-	-
30	& C101-578-24	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	410	<u>52,70</u>	-	21607	-	-	-	-
31	& C101-578-25	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-1x2x0,8	м	950	<u>30,87</u>	-	29327	-	-	-	-
32	& C101-578-26	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2x2x0,8	м	25	<u>42,40</u>	-	1060	-	-	-	-
33	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>3805,54</u> 3464,99	-	3806	3465	-	<u>32,8000</u>	<u>32,8</u>
34	& C101-578-27	Канал кабельний "Сокол" 16x16	м	80	<u>29,01</u>	-	2321	-	-	-	-
35	& C101-578-28	Канал кабельний "Сокол" 20x40	м	20	<u>36,22</u>	-	724	-	-	-	-
36	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб	100м	10	<u>2412,39</u> 2412,39	-	24124	24124	-	<u>23,9800</u>	<u>239,8</u>
37	& C101-578-29	Труба гофрована 16 мм (50м)	шт	20	<u>708,43</u>	-	14169	-	-	-	-
38	& C101-578-30	Труба гофрована 20 мм (50м)	шт	10	<u>1009,76</u>	-	10098	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ10-683-10	Пульт керування виносний	шт	1	<u>535,58</u> 354,18	-	536	354	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
		**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування				-			-	-	-
48	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>66,82</u> 66,82	-	134	134	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
		**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування				-			-	-	-
49	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	7	<u>373,30</u> 354,18	-	2613	2479	-	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
50	& C101-578-19	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	7	<u>410,18</u>	-	2871	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	6,04	<u>3033,61</u> 2596,92	-	18323	15685	-	<u>25,5000</u>	<u>154,02</u>
						-			-	-	-
52	& C101-578-23	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	4	<u>36,22</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C101-578-24	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	600	<u>52,70</u>	-	31620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					155539	46284	-		<u>444,9</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					155539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109255				
		всього заробітна плата, грн.					46284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6451				
		Всього будівельні роботи, грн.					177281				

		Всього по розділу 2					177281				
		Разом прямі витрати по кошторису					604583	153653	<u>695</u>		<u>1498,22</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					604583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450235				
		всього заробітна плата, грн.					153653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					74030 131,42 22540 678613 678613				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1629,64 176193				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на система протидимного захисту
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 79,841 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД1									
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>1958,76</u>	<u>73,80</u>	1959	1430	<u>74</u>	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>
					1429,83	-			-	-	-
2	& С101-573-2	Стакан монтажний димовидалення для дахового вентилятора, з вбудованим клапаном на витяжку STAM 402-71-N	шт	1	<u>10473,87</u>	-	10474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	2	<u>418,78</u>	<u>30,10</u>	838	581	<u>60</u>	<u>2,8200</u>	<u>5,64</u>
					290,69	-			-	-	-
4	& С101-573-3	Решітка металева нерегульована РР0-25-1350х250	шт	1	<u>1974,71</u>	-	1975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С101-573-4	Повітропровід з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45, товщ. 1,0мм 1350х250мм	м2	9,3	<u>1265,98</u>	-	11774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С101-573-5	Комплект підвісної кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 1350х250	шт	2	<u>463,75</u>	-	928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С101-573-6	Коліно 90 з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 1350х250	шт	1	<u>729,89</u>	-	730	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						28678	2011	<u>134</u>		<u>19,68</u>
	Разом будівельні роботи, грн.						28678				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						26533				
	всього заробітна плата, грн.						2011				
	Загальновиробничі витрати, грн.						1077				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,06				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						355				
	Всього будівельні роботи, грн.						29755				

	Всього по розділу 1						29755				
Розділ 2. Система ПД1											
8 КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>1958,76</u>	<u>73,80</u>	1959	1430	<u>74</u>	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>	
				1429,83	-			-	-	-	
9 & С101-573-8	Стакан монтажний для дахового вентилятора, з вбудованим клапаном на приплив STAM 103-71-N	шт	1	<u>8928,57</u>	-	8929	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
10 & С101-573-9	Перехідник даховий OZA-PEK-056-ZS	шт	1	<u>6437,20</u>	-	6437	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
11 & С101-573-10	Захист від атмосферних опадів OZA-ZNT-056-ZS	шт	1	<u>3262,46</u>	-	3262	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
12 КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>418,78</u>	<u>30,10</u>	419	291	<u>30</u>	<u>2,8200</u>	<u>2,82</u>	
				290,69	-			-	-	-	
13 & С101-579-9	Решітка металева нерегульована PP0-25-950х250	шт	1	<u>1382,34</u>	-	1382	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
14 & С101-573-12	Повітропровід з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45, товщ. 1,0мм 950х250мм	м2	4,8	<u>1265,98</u>	-	6077	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
15 & С101-573-13	Комплект підвісної кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 950х250	шт	2	<u>360,73</u>	-	721	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
16 & С101-573-14	Коліно 90 з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 950х250	шт	1	<u>968,55</u>	-	969	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 2						30155	1721	<u>104</u>		<u>16,86</u>
									-		
	Разом будівельні роботи, грн.						30155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28330 1721 922 1,77 304 31077				
		Всього по розділу 2					31077				
		Розділ 3. Система ПД2									
17	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>1958,76</u> 1429,83	<u>73,80</u> -	1959	1430	<u>74</u> -	<u>14,0400</u> -	<u>14,04</u> -
18	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>418,78</u> 290,69	<u>30,10</u> -	419	291	<u>30</u> -	<u>2,8200</u> -	<u>2,82</u> -
19	& С101-573-8	Стакан монтажний для дахового вентилятора, з вбудованим клапаном на приплив STAM 103-71-N	шт	1	<u>8928,57</u> -	<u>-</u> -	8929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С101-573-17	Перехідник даховий 0ZA-PEK-050-ZS	шт	1	<u>2316,40</u> -	<u>-</u> -	2316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С101-573-18	Захист від атмосферних опадів 0ZA-ZNT-050-ZS	шт	1	<u>3262,46</u> -	<u>-</u> -	3262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С101-579-16	Решітка металева нерегульована PP0-25-500x400	шт	1	<u>1202,06</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18087	1721	<u>104</u> -		<u>16,86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18087 16262 1721 922 1,77 304 19009				
		Всього по розділу 3					19009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					76920	5453	342		53,4
		Разом будівельні роботи, грн.					76920		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71125				
		всього заробітна плата, грн.					5453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					963				
		Всього будівельні роботи, грн.					79841				

		Всього по кошторису					79841				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6416				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

96,771 тис. грн.
0,14757 тис.люд.год.
15,867 тис. грн.
3,3 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	<u>3981,30</u> 3841,92	- -	3981	3842	- -	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -		
2	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	<u>66,82</u> 66,82	- -	67	67	- -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -		
3	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	11	<u>385,17</u> 313,70	- -	4237	3451	- -	<u>3,2000</u> -	<u>35,2</u> -		
4	& C101-580-4	Ручний пожежний сповіщувач SRP-3L	шт	1	<u>275,58</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -		
5	& C101-580-7	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний (термокабель) 185 С з нейлоновим оплеткою TC365 N	м	10	<u>606,63</u> -	- -	6066	-	- -	- -	- -		
6	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	<u>373,30</u> 354,18	- -	1493	1417	- -	<u>3,2000</u> -	<u>12,8</u> -		
7	& C101-580-	Коробка розподільча RG 5222	шт	4	5048,14	-	20193	-	-	-	-		

8					-	-			-	-	-
8 & C101-580-9	Кабельний ввід RG 1110	шт	8	<u>253,42</u>	-	2027	-	-	-	-	-
9				-	-			-	-	-	-
9 & C101-580-10	Клемна колодка RS 7041	шт	4	<u>68,84</u>	-	275	-	-	-	-	-
10				-	-			-	-	-	-
10 & C101-580-11	Кріплення (площадка) зі стяжкою RG1123	шт	10	<u>240,55</u>	-	2405	-	-	-	-	-
11				-	-			-	-	-	-
11 KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>394,58</u> <u>313,70</u>	-	789	627	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>	-
12				-	-			-	-	-	-
12 & C101-580-12	Оповіщувач світловий з написом «АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО» ОС-6.9	шт	1	<u>1622,83</u>	-	1623	-	-	-	-	-
13				-	-			-	-	-	-
13 & C101-580-13	Оповіщувач світло-звуковий «ПОЖЕЖА» ОС3-12	шт	1	<u>1803,12</u>	-	1803	-	-	-	-	-
14				-	-			-	-	-	-
14 & C101-580-17	Вогнегасна речовина Prevonto (10л) у пластиковій тарі Prevonto	шт	1	<u>7297,41</u>	-	7297	-	-	-	-	-
15				-	-			-	-	-	-
15 & C101-580-18	Труба полірована безшовна н/ж сталь 16x1 ТН-16- ВКЗ	шт	1	<u>3004,92</u>	-	3005	-	-	-	-	-
16				-	-			-	-	-	-
16 & C101-580-19	Фітинг тройник Т-NW-13-HS	шт	1	<u>729,88</u>	-	730	-	-	-	-	-
17				-	-			-	-	-	-
17 & C101-580-20	Фітинг коліно W-NW-13-HS	шт	12	<u>498,09</u>	-	5977	-	-	-	-	-
18				-	-			-	-	-	-
18 & C101-580-21	Фітинг прямий V-NW-13-HS	шт	4	<u>515,26</u>	-	2061	-	-	-	-	-
19				-	-			-	-	-	-
19 & C101-580-22	Фітинг крестовий K-NW-13-HS	шт	1	<u>468,05</u>	-	468	-	-	-	-	-
20				-	-			-	-	-	-
20 & C101-580-23	Кріпильні хомути ХР - 3/8" - ВКЗ	шт	20	<u>158,99</u>	-	3180	-	-	-	-	-
21				-	-			-	-	-	-
21 & C101-580-24	Труба стальна жорстка, d25	м	0,3	<u>180,45</u>	-	54	-	-	-	-	-
22				-	-			-	-	-	-
22 KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб	100м	0,36	<u>3886,61</u> <u>2412,39</u>	-	1399	868	-	<u>23,9800</u>	<u>8,63</u>	-
23				-	-			-	-	-	-
23 & C101-580-25	Труба пластикова електрична, d16. відрізки по 3 м	шт	12	<u>73,13</u>	-	878	-	-	-	-	-
24				-	-			-	-	-	-
24 & C101-580-26	Тримач труби d6	шт	120	<u>4,03</u>	-	484	-	-	-	-	-
25				-	-			-	-	-	-
25 & C101-580-27	Кут на 90 пластиковий d16	шт	10	<u>7,98</u>	-	80	-	-	-	-	-
26				-	-			-	-	-	-
26 KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,18	<u>3033,61</u> <u>2596,92</u>	-	3580	3064	-	<u>25,5000</u>	<u>30,09</u>	-
27				-	-			-	-	-	-
27 KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,72	<u>813,65</u> <u>735,59</u>	-	586	530	-	<u>7,4100</u>	<u>5,34</u>	-
28				-	-			-	-	-	-
28 & C101-580-	Кабель вогнестійкий безгалогенний (МНХН	м	10	<u>25,06</u>	-	251	-	-	-	-	-

28	FE180/E30 2x0,8				-	-			-	-	-
29 & C101-580-29	Кабель вогнестійкий безгалогенний (МНХН FE180/E30 3x1,5	м	20	33,65	-	-	673	-	-	-	-
30 & C101-580-30	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2x2x0,8	м	40	26,78	-	-	1071	-	-	-	-
31 & C101-580-31	Кабель вогнестійкий безгалогенний (МНХН FE180/E90 2x1,5	м	120	41,37	-	-	4964	-	-	-	-
32 & C101-580-4	Запас Ручний пожежний сповіщувач SRP-3L	шт	1	275,58	-	-	276	-	-	-	-
33 & C101-580-7	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний (термокабель) 185 С з нейлоновим оплеткою TC365 N	м	1	606,63	-	-	607	-	-	-	-
34 & C101-580-17	Вогнегасна речовина Prevonto (10л) у пластиковій тарі Prevonto	шт	1	7297,41	-	-	7297	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							90153	13866	-	-	135,9
Разом будівельні роботи, грн.							90153				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76287				
всього заробітна плата, грн.							13866				
Загальновиробничі витрати, грн.							6618				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2001				
Всього будівельні роботи, грн.							96771				

Всього по кошторису							96771				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							147,57				
Кошторисна заробітна плата, грн.							15867				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на система внутрішнього протипожежного водопроводу
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 556,262 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,03	<u>25093,10</u> 23906,88	<u>760,00</u> -	753	717	<u>23</u> -	<u>216,0000</u> -	<u>6,48</u> -
2	& С101-582-2	Труба сталевая електрозварна прямошовна 32х2.2	м	3	<u>343,57</u> -	-	1031	-	-	-	-
3	КМ12-591-2	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм	100 м	2,5	<u>25485,99</u> 24083,97	<u>760,00</u> -	63715	60210	<u>1900</u> -	<u>217,6000</u> -	<u>544</u> -
4	& С101-582-1	Труба сталевая електрозварна прямошовна 57х5.5	м	250	<u>512,71</u> -	-	128178	-	-	-	-
5	& С101-582-3	Відведення крутовигнуте 90-57х7	шт	32	<u>253,42</u> -	-	8109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C101-582-4	Хомут металевий підвісний Ду50+гум. прокладки+болти	шт	53	<u>49,12</u>	-	2603	-	-	-	-
7	& C101-582-5	Дюбель розпір М10 латунний	шт	33	<u>5,74</u>	-	189	-	-	-	-
8	& C101-582-6	Шпилька оцинкована М10	м	11	<u>45,67</u>	-	502	-	-	-	-
9	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозавіральні та двозавіральні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,3	<u>8860,76</u> <u>7083,52</u>	<u>54,00</u>	2658	2125	<u>16</u>	<u>64,0000</u>	<u>19,2</u>
10	& C101-582-7-УЕ	Засувка дискова поворотна Ду50 Ру16	шт	3	<u>1442,44</u>	-	4327	-	-	-	-
11	& C101-582-8	Фланці сталеві приварні Ду50 Ру16	шт	8	<u>362,45</u>	-	2900	-	-	-	-
12	& C101-582-10	Гайка шестигранна М16	шт	52	<u>3,08</u>	-	160	-	-	-	-
13	& C101-582-11-УЖ	Шайба кругла М16	шт	32	<u>1,04</u>	-	33	-	-	-	-
14	& C101-582-12	Шпилька оцинкована М16х1000	шт	16	<u>72,97</u>	-	1168	-	-	-	-
15	& C101-582-13	Муфта, приварна 1/2"	шт	16	<u>38,80</u>	-	621	-	-	-	-
16	& C101-582-14	Кран кульовий муфтовий 1/2" Ру16	шт	16	<u>253,42</u>	-	4055	-	-	-	-
17	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,16	<u>12390,47</u> <u>10486,27</u>	-	1982	1678	-	<u>106,9700</u>	<u>17,12</u>
18	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	16	<u>173,54</u> <u>161,97</u>	<u>9,00</u>	2777	2592	<u>144</u>	<u>1,4800</u>	<u>23,68</u>
19	& C101-582-15	Шафа, пожежна кран-комплект 1500х600х250	шт	16	<u>7378,84</u>	-	118061	-	-	-	-
20	& C101-582-16	Касета 412х152х260мм	шт	16	<u>1699,99</u>	-	27200	-	-	-	-
21	& C101-582-17-УИ	Кран пожежний кутовий латунний Ду50НН	шт	16	<u>1358,04</u>	-	21729	-	-	-	-
22	& C101-582-18	Гайка сполучна муфтова Ду50 ГМ-50	шт	16	<u>224,06</u>	-	3585	-	-	-	-
23	& C101-582-19	Рукав пожежний латексний з 2-ма муфтовими головками Ду50 6=20м	шт	16	<u>1317,15</u>	-	21074	-	-	-	-
24	& C101-582-20	Ствол пожежного рукава. Ду50 РСПК-50	шт	16	<u>644,04</u>	-	10305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C101-582-21	Муфта приварна G2	шт	16	<u>171,87</u>	-	2750	-	-	-	-
26	& C101-582-22	Кран-комплект з напівжорстким рукавом 25мм	шт	16	<u>2542,19</u>	-	40675	-	-	-	-
27	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	16	<u>55,04</u>	-	881	881	-	<u>0,4900</u>	<u>7,84</u>
28	& C101-582-23	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	16	<u>190,75</u>	-	3052	-	-	-	-
29	& C101-582-24	Муфта приварна G1	шт	16	<u>163,27</u>	-	2612	-	-	-	-
30	& C101-582-25	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	32	<u>792,94</u>	-	25374	-	-	-	-
31	& C101-582-26	Кутик 63х63х4- (Кріплення для вертикальних трубопроводів - 16шт.хО,2кг)	кг	4	<u>47,38</u>	-	190	-	-	-	-
32	КБ16-7-8	Прокладання футлярів зі сталевих труб діаметром 80 мм	100м	0,07	<u>12004,18</u>	<u>1525,50</u>	840	673	<u>107</u>	<u>91,0200</u>	<u>6,37</u>
33	& C101-582-27	Труба сталева електрозварна прямошовна (Футляри під труби 0.35м) 89х3.5	шт	20	<u>390,78</u>	-	7816	-	-	-	-
34	КБ13-16-6 к-2	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,47	<u>1184,38</u>	<u>13,60</u>	557	550	<u>6</u>	<u>9,5600</u>	<u>4,49</u>
35	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,47	<u>7240,31</u>	-	3403	2971	-	<u>60,5500</u>	<u>28,46</u>
36	& C101-264-34	Фарба ПФ-115	кг	14	<u>141,82</u>	-	1985	-	-	-	-
37	& C101-582-29	Грунт ГФ-021	кг	7	<u>76,57</u>	-	536	-	-	-	-
38	& C101-582-30	Вогнестійка піна CF-JI	шт	2	<u>686,97</u>	-	1374	-	-	-	-
39	& C101-582-31	Втулка під фланець ПЗ100 SBR11	шт	2	<u>379,61</u>	-	759	-	-	-	-
40	& C101-582-32	Фланець сталевий для ПЕ труб ПЕ100 SBR11 63х6,8	шт	2	<u>678,37</u>	-	1357	-	-	-	-
41	& C101-582-33	Відведення крутодигнуте 63	шт	2	<u>219,93</u>	-	440	-	-	-	-
42	& C101-582-34	Труба напірна поліетиленова ПЕ 100 SBR 11 - 63х6,8	м	6	<u>201,55</u>	-	1209	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					523525	72397	<u>2196</u>		<u>657,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					523525		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448932				
		всього заробітна плата, грн.					72397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9406				
		Всього будівельні роботи, грн.					556262				

		Всього по кошторису					556262				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					712,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81803				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на автоматизація системи внутрішнього протипожежного водопроводу
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 93,174 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32799 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,009 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	16	<u>171,01</u> 171,01	-	2736	2736	-	<u>1,6000</u> -	<u>25,6</u> -
2	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний	шт	16	<u>181,65</u> 156,85	-	2906	2510	-	<u>1,6000</u> -	<u>25,6</u> -
3	С101-574-2	Кнопка ручного управління «ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ» КА01-13С	шт	16	<u>452,43</u> -	-	7239	-	-	-	-
4	С101-574-3	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-9	шт	16	<u>98,53</u> -	-	1576	-	-	-	-
5	С101-574-4	Датчик положення пожежного крану ДППК-50	шт	16	<u>375,00</u> -	-	6000	-	-	-	-
6	С101-574-12	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	16	<u>270,43</u> -	-	4327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	8,15	<u>813,65</u> 735,59	-	6631	5995	-	<u>7,4100</u>	<u>60,39</u>
8	& С101-574-13	Кабель пер. 1х2х0,8 мм2 (вогнестійкий) JE-N(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8	м	735	<u>20,54</u>	-	15097	-	-	-	-
9	& С101-574-14	Кабель пер. 4х0,4 мм2 ПСВВнг 4х0,4	м	80	<u>7,36</u>	-	589	-	-	-	-
10	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб	100м	7,85	<u>2412,39</u> 2412,39	-	18937	18937	-	<u>23,9800</u>	<u>188,24</u>
11	& С101-574-15	ПВХ труди гофрована гнучка ф16мм	м	785	<u>6,90</u>	-	5417	-	-	-	-
12	& С101-574-16	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А ф16мм	шт	1570	<u>1,06</u>	-	1670	-	-	-	-
13	& С101-574-17	Труба сталевіа ДУ-25	м	2	<u>170,15</u>	-	340	-	-	-	-
14	& С101-574-18	Піна одноккомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл Код DF1201	шт	2	<u>946,22</u>	-	1892	-	-	-	-
15	& С101-574-20	Кнопка ручного управління «ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ» К А01-13с	шт	2	<u>554,43</u>	-	1109	-	-	-	-
16	& С101-574-3	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК 1-9	шт	2	<u>98,53</u>	-	197	-	-	-	-
17	& С101-574-4	Датчик положення пожежного крану ДППК-50	шт	2	<u>375,00</u>	-	750	-	-	-	-
18	& С101-574-12	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	2	<u>270,43</u>	-	541	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					77954	30178	-		<u>299,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47776				
		всього заробітна плата, грн.					30178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4831				
		Всього будівельні роботи, грн.					93174				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					93174				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					327,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35009				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на придбання устаткування на автоматизацію системи внутрішнього протипожежного водопроводу
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,420 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1000- ПР15-3 варіант 1	Адресний модуль входів АМ-IN4	шт	16	1107,75	-	17724	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					17724	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					17724				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					696				
		Всього устаткування, грн.					18420				
		Всього по кошторису					18420				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на технологічне обладнання
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,332 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04251 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,696 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	2	2228,44 2081,11	126,00 -	4457	4162	252 -	19,7000 -	39,4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					4457	4162	252 -		39,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43				
		всього заробітна плата, грн.					4162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					534				
		Всього будівельні роботи, грн.					6332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6332				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					42,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4696				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на підпірну стінку

Посилення частини фасаду учбового корпусу Арцизького ліцею № 5 літера "А" з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 1/960-2025-ГП

Кошторисна вартість 736,103 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,253 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КБ1-17-14	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0909	<u>54086,37</u> 2091,24	<u>51859,15</u> 3226,84	4916	190	<u>4714</u> 293	<u>23,4260</u> 22,3592	<u>2,13</u> 2,03
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	159,075	<u>68,56</u> -	<u>68,56</u> 12,12	10906	-	<u>10906</u> 1928	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 15,75
3	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм (підпірна стіні з контрфорсами)	100м3	0,606	<u>899517,53</u> 33406,33	<u>15415,60</u> 5790,24	545108	20244	<u>9342</u> 3509	<u>328,0276</u> 47,0376	<u>198,78</u> 28,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,54182	<u>41923,89</u>	-	106563	-	-	-	-
5	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,30327	<u>41726,26</u>	-	54381	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							721874	20434	<u>24962</u> 5730		<u>200,91</u> 46,28
Разом будівельні роботи, грн.							721874				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							676478				
всього заробітна плата, грн.							26164				
Загальновиробничі витрати, грн.							14229				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5089				
Всього будівельні роботи, грн.							736103				

Всього по кошторису							736103				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							276,85				
Кошторисна заробітна плата, грн.							31253				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на ремонт фасаду

Посилення частини фасаду учбового корпусу Арцизького ліцею № 5 літера "А" з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 1/960-25-АБ

Кошторисна вартість 3952,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,99712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1318,521 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,143	1590,64	-	1818	1761	-	17,2560	19,72
					1540,44	-			-	-	-
2	KP8-41-2	(Демонтаж) водостічних труб з готових елементів	100м	0,702	2873,05	-	2017	2017	-	26,5728	18,65
	к дем.=0,4				2873,05	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3835	3778	-		38,37
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					3778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2143 4,61 790 5978 5978				
		Розділ 2. Улаштування антисейсмічних поясів на відм. +3.400 та +6.840, та посилення аварійної стінки В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
3	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій	1т	5,5518	<u>6462,88</u>	<u>1863,53</u>	35881	22908	<u>10346</u>	<u>37,2800</u>	<u>206,97</u>
4	С111-1839	Швелери N16	т	5,6488	<u>4126,15</u>	<u>252,18</u>	353414	-	<u>1400</u>	<u>1,8640</u>	<u>10,35</u>
5	С1110-175	Сталь кутова 100х7 мм	т	0,0141	<u>48113,81</u>	-	678	-	-	-	-
6	КРЗ-14-3	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 м	5,5518	<u>27566,18</u>	<u>1858,42</u>	153042	141627	<u>10318</u>	<u>238,6800</u>	<u>1325,1</u>
7	С1545-291	Шпилька M12, L=450 (з гайками та шайбами)	комплект	630	<u>25510,12</u>	<u>542,43</u>	69716	-	<u>3011</u>	<u>3,8486</u>	<u>21,37</u>
8	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,8696	<u>110,66</u>	-	32871	31742	-	-	-
9	С1110-175	Сталь кутова 75х6 мм	т	0,5693	<u>37799,88</u>	<u>624,09</u>	27391	-	<u>543</u>	<u>333,5280</u>	<u>290,04</u>
10	С1110-175	Сталь кутова 100х7 мм	т	0,2831	<u>36501,30</u>	<u>71,44</u>	13621	-	<u>62</u>	<u>0,5066</u>	<u>0,44</u>
11	С111-1804	Сталь листовая 6 мм	т	0,0347	<u>48113,81</u>	-	1791	-	-	-	-
12	С111-1904	Анкер M12, L=150	шт	80	<u>51609,80</u>	-	2939	-	-	-	-
					<u>36,74</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ13-44-7 Н2=1,15 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013 (ГОСТ 9. 402-2004)	Очищення поверхонь щітками	1 м2	261,08	<u>33,82</u> 33,82	- -	8830	8830	- -	<u>0,3450</u> -	<u>90,07</u> -
14	КБ13-45-2 Н2=1,15 Н5=1,15 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013 (ГОСТ 9. 402-2004)	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	2,6108	<u>5101,69</u> 1778,16	<u>7,45</u> -	13319	4642	<u>19</u> -	<u>17,9124</u> -	<u>46,77</u> -
15	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	2,6108	<u>2239,84</u> 888,28	<u>138,29</u> 7,45	5848	2319	<u>361</u> 19	<u>7,2560</u> 0,0680	<u>18,94</u> 0,18
16	КБ13-26-6 к=2 Н2=1,15 Н5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	2,6108	<u>7790,82</u> 1327,30	<u>189,83</u> 8,64	20340	3465	<u>496</u> 23	<u>10,9903</u> 0,0789	<u>28,69</u> 0,21
Разом прямі витрати по розділу 2							739681	215533	<u>22083</u> 4515		<u>2006,58</u> 32,55
Разом будівельні роботи, грн.							739681				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							502065				
всього заробітна плата, грн.							220048				
Загальновиробничі витрати, грн.							116931				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							238,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40925				
Всього будівельні роботи, грн.							856612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					856612				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи (внутрішні)									
17	KP11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2	<u>52437,07</u> 40603,79	<u>723,99</u> 365,18	10487	8121	<u>145</u> 73	<u>384,3600</u> 3,1097	<u>76,87</u> 0,62
18	KB15-63-5 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування обшивки короба периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасу	100м2	1,16	<u>58371,90</u> 57124,73	<u>59,83</u> 52,42	67711	66265	<u>69</u> 61	<u>508,5438</u> 0,4595	<u>589,91</u> 0,53
19	C1551-35-СП варіант 2	Профіль металеві CD	м	693,68	<u>64,67</u> -	- -	44860	-	- -	- -	- -
20	C1551-35-СП варіант 1	Профіль металеві UD	м	63,8	<u>44,61</u> -	- -	2846	-	- -	- -	- -
21	& C1551-36-1 варіант 1	Дюбелі 6/40	шт	1643	<u>1,84</u> -	- -	3023	-	- -	- -	- -
22	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	121,8	<u>143,84</u> -	- -	17520	-	- -	- -	- -
23	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	13,17	<u>25,31</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
24	C113-1883 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5	шт	6212	<u>0,67</u> -	- -	4162	-	- -	- -	- -
25	C113-1883 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	3944	<u>0,81</u> -	- -	3195	-	- -	- -	- -
26	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна	м	36,54	<u>8,52</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
		В наступній позиції враховано:									
27	KB34-58-1 H2=1,15 H5=1,15	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15 Обклеювання склотканиною стін та короба в один шар	100м2	1,36	<u>3984,21</u> 3978,00	<u>6,21</u> -	5419	5410	<u>9</u> -	<u>39,5428</u> -	<u>53,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	136	<u>40,20</u>	-	5467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка старт	кг	136	<u>21,85</u>	-	2972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ15-56-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін та короба розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,36	<u>7215,71</u> 6036,22	<u>5,98</u> 5,24	9813	8209	<u>8</u> 7	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>74,17</u> 0,06
31	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка старт	кг	136	<u>21,85</u>	-	2972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ15-56-4 Н2=1,15 Н5=1,15 к=2	Безпіщане покриття поверхонь стін та короба розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	1,36	<u>3484,83</u> 3198,34	<u>7,98</u> 6,99	4739	4350	<u>11</u> 10	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>39,3</u> 0,08
33	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	136	<u>31,02</u>	-	4219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемulsionними сумішами стін та коробка, підготовлених під фарбування	100м2	1,36	<u>21626,16</u> 5491,02	<u>1,73</u> 1,52	29412	7468	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>71,53</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 3							219461	99823	<u>244</u> 153		<u>905,56</u> 1,31
Разом будівельні роботи, грн.							219461				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							119394				
всього заробітна плата, грн.							99976				
Загальновиробничі витрати, грн.							53123				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							108,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18667				
Всього будівельні роботи, грн.							272584				

Всього по розділу 3							272584				
Розділ 4. Теплоізоляція фасаду											
35	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,385	<u>33099,44</u> 32537,74	<u>522,83</u> 188,94	78942	77603	<u>1247</u> 451	<u>277,2000</u> 1,5646	<u>661,12</u> 3,73
36	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	47,7	<u>63,52</u>	-	3030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка для ремонту та вирівнювання полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8586	<u>18,64</u>	-	160043	-	-	-	-
38	KB15-78-1 H2=1,15 H5=1,15	Утеплення цоколя плитами з пінополістирола товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,495	<u>73376,83</u> 68684,40	-	36322	33999	-	<u>576,6468</u>	<u>285,44</u>
39	C114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	5,2965	<u>8590,07</u>	-	45497	-	-	-	-
40	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	594	<u>24,52</u>	-	14565	-	-	-	-
41	C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка Ceresit CT 325	м2	113,86	<u>46,21</u>	-	5261	-	-	-	-
42	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	247,5	<u>157,00</u>	-	38858	-	-	-	-
43	C111-2014-4 варіант 1	Кварцева ґрунтовка Ceresit CT 16	кг	22,28	<u>94,70</u>	-	2110	-	-	-	-
44	C111-2012- 15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	133,65	<u>154,94</u>	-	20708	-	-	-	-
45	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,137	<u>2003,95</u> 2003,95	-	2278	2278	-	<u>19,9200</u>	<u>22,65</u>
46	KP20-37-4	На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щілини виключати до 10 см2	100м	-1,137	<u>66,40</u> 66,40	-	-75	-75	-	<u>0,6600</u>	<u>-0,75</u>
47	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна	балон	4	<u>335,35</u>	-	1341	-	-	-	-
48	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних стиків стос	100 м	1,137	<u>1322,96</u> 1322,96	-	1504	1504	-	<u>12,6720</u>	<u>14,41</u>
49	C111-1714 варіант 1	Спінений поліетиленовий джгут	м	119,39	<u>12,82</u>	-	1531	-	-	-	-
50	C188888-21 варіант 1	Герметік поліуретановий тубус 600 мл (CS 51)	шт	38	<u>350,32</u>	-	13312	-	-	-	-
51	KB15-78-1 H2=1,15 H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	7,455	<u>73376,83</u> 68684,40	-	547024	512042	-	<u>576,6468</u>	<u>4298,9</u>
52	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні Izovat 135 (150мм)	м3	119,65	<u>4436,66</u>	-	530846	-	-	-	-
53	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	8946	<u>24,52</u>	-	219356	-	-	-	-
54	C188888-6 варіант 1	Дюбелі забивні	шт	5800	<u>6,38</u>	-	37004	-	-	-	-
55	C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка Ceresit CT 325	м2	977,73	<u>46,21</u>	-	45181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-2014-4 варіант 1	Кварцева ґрунтовка Ceresit CT 16	кг	335,48	<u>94,70</u>	-	31770	-	-	-	-
57	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	2012,85	<u>31,02</u>	-	62439	-	-	-	-
58	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	372,75	<u>227,09</u>	-	84648	-	-	-	-
59	C111-1844-1 варіант 2	Цокольний профіль 153 з крапельником	м	111,5	<u>255,08</u>	-	28441	-	-	-	-
60	C111-1844-1 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою Ceresit CT 340 d/03	м	39	<u>30,86</u>	-	1204	-	-	-	-
61	KB15-78-3 H2=1,15 H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,842	<u>84351,53</u> 79043,11	-	71024	66554	-	<u>663,6144</u>	<u>558,76</u>
62	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні Izovat 135 (20мм)	м3	1,8	<u>6103,34</u>	-	10986	-	-	-	-
63	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1027	<u>24,52</u>	-	25182	-	-	-	-
64	C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка Ceresit CT 325	м2	107,78	<u>46,21</u>	-	4981	-	-	-	-
65	C111-2014-4 варіант 1	Кварцева ґрунтовка Ceresit CT 16	кг	37,89	<u>94,70</u>	-	3588	-	-	-	-
66	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	231,55	<u>31,02</u>	-	7183	-	-	-	-
67	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	42,1	<u>227,09</u>	-	9560	-	-	-	-
68	C111-1844-1 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою Ceresit CT 340 d/03	м	248,4	<u>30,86</u>	-	7666	-	-	-	-
69	C111-1844-1 варіант 3	Профіль кутовий з крапельником і армуючою сіткою Ceresit CT 340 d/29.2	м	98,4	<u>62,73</u>	-	6173	-	-	-	-
70	C111-1844-1 варіант 4	Профіль для віконних і дверних блоків Ceresit CT 340 a/03	м	338,3	<u>55,93</u>	-	18921	-	-	-	-
71	KB10-25-4 H2=1,15 H5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,143	<u>3978,70</u> 3790,00	<u>170,00</u> 117,60	4548	4332	<u>194</u> 134	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>43,06</u> 1,15
72	C123-385 варіант 1	Відлив з полімерним покриттям, ширина 300 мм	м	118,53	<u>186,66</u>	-	22125	-	-	-	-
73	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	142,88	<u>157,00</u>	-	22432	-	-	-	-
74	KP8-41-2	Навішування водостічних труб з готових елементів (раніше демонтованих)	100м	0,702	<u>7182,63</u> 7182,63	-	5042	5042	-	<u>66,4320</u>	<u>46,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2232551	703279	<u>1441</u> 585		<u>5930,23</u> 4,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2232551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1527831				
		всього заробітна плата, грн.					703864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					359226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					712,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122160				
		Всього будівельні роботи, грн.					2591777				

		Всього по розділу 4					2591777				
75	KP20-5-1	Розділ 5. Інші роботи <i>Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м</i> В наступній позиції враховано:	100м2	10,0308	<u>16752,41</u> 8636,49	-	168040	86631	-	<u>87,0000</u>	<u>872,68</u>
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1				-			-	-	-
76	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	16,2118	<u>145,51</u> 145,51	-	2359	2359	-	<u>1,6300</u>	<u>26,43</u>
						-			-	-	-
77	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	16,2118	<u>268,17</u> -	<u>268,17</u> 43,09	4348	-	<u>4348</u> 699	-	<u>-</u> 5,71
									699	0,3520	
		Разом прямі витрати по розділу 5					174747	88990	<u>4348</u> 699		<u>899,11</u> 5,71
		Разом будівельні роботи, грн.					174747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81409				
		всього заробітна плата, грн.					89689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18624				
		Всього будівельні роботи, грн.					225403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					225403				
		Разом прямі витрати по кошторису					3370275	1111403	<u>28116</u>		<u>9779,85</u>
									5952		44,45
		Разом будівельні роботи, грн.					3370275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2230756				
		всього заробітна плата, грн.					1117355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					582077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1172,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					201166				
		Всього будівельні роботи, грн.					3952352				

		Всього по кошторису					3952352				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10997,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1318521				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 430,546 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,250 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06136	<u>60916,17</u> 1654,17	<u>59262,00</u> -	3738	101	<u>3637</u> -	<u>18,5300</u> -	<u>1,14</u> -
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0494	<u>37129,43</u> 37129,43	<u>-</u> -	1834	1834	<u>-</u> -	<u>385,5600</u> -	<u>19,05</u> -
3	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	1,69	<u>36535,65</u> 3335,44	<u>372,60</u> -	61745	5637	<u>630</u> -	<u>34,3400</u> -	<u>58,03</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,65	<u>24213,12</u> 1528,37	<u>-</u> -	15739	993	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>10,61</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 піском	1000м3	0,026	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	28,6	<u>2062,25</u>	-	58980	-	-	-	-
7	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06136	-	-	-	-	-	-	-
8	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6136	<u>3490,83</u>	<u>1691,00</u>	2142	1104	<u>1038</u>	<u>18,3600</u>	<u>11,27</u>
9	KB1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0325	<u>61170,29</u>	<u>57953,00</u>	1988	105	<u>1883</u>	<u>36,0400</u>	<u>1,17</u>
10	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	56,875	<u>255,37</u>	<u>255,37</u>	14524	-	<u>14524</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					160690	9774	<u>21712</u>		<u>101,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					160690		2451	0,3520	20,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129204				
		всього заробітна плата, грн.					12225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2683				
		Всього будівельні роботи, грн.					167916				

		Всього по розділу 1					167916				
		Розділ 2. Трубопроводи									
11	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	<u>26063,75</u>	<u>181,80</u>	209	205	<u>1</u>	<u>239,6000</u>	<u>1,92</u>
					25608,45	-			-	-	-
12	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	8,08	<u>53,26</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KB22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,008	<u>8003,51</u>	-	64	64	-	<u>82,4000</u>	<u>0,66</u>
					8003,51	-			-	-	-
14	KB22-35-1	Установлення чавунних засувок діаметром 32 мм	1 шт	1	<u>228,36</u>	<u>3,60</u>	228	144	<u>4</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					143,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1630-65 варіант 1	Засувки клинова чугунна, діаметр 32 мм Zetkama	шт	1	<u>4799,06</u>	-	4799	-	-	-	-
16	& C113- 1992-1	Втулка під фланець Ду 32 мм	шт	2	<u>164,92</u>	-	330	-	-	-	-
17	C130-969 варіант 2	Втулка для вільного фланця DN50	шт	4	<u>202,51</u>	-	810	-	-	-	-
18	KB22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,132	<u>26792,33</u> 26260,42	<u>246,60</u>	3537	3466	<u>33</u>	<u>245,7000</u>	<u>32,43</u>
19	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	133,32	<u>165,86</u>	-	22112	-	-	-	-
20	KB22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,132	<u>8003,51</u> 8003,51	-	1056	1056	-	<u>82,4000</u>	<u>10,88</u>
21	KB22-11-1	Укладання трубопроводів (футляр)	1000м	0,098	<u>26063,75</u> 25608,45	<u>181,80</u>	2554	2510	<u>18</u>	<u>239,6000</u>	<u>23,48</u>
22	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	98,98	<u>1111,25</u>	-	109992	-	-	-	-
23	KB22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром до 80 мм	1 шт	2	<u>383,20</u> 222,01	<u>9,00</u>	766	444	<u>18</u>	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
24	& C1630-65- A	Засувки клинова чугунна, діаметр 63 мм Zetkama	шт	2	<u>8469,34</u>	-	16939	-	-	-	-
25	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,5	<u>4784,92</u> 2763,32	<u>2021,60</u>	2392	1382	<u>1010</u>	<u>24,6000</u>	<u>12,3</u>
26	& C130-969- 2	Фасонні частини 90° DN100 мм	комплект	5	<u>1301,73</u>	-	6509	-	-	-	-
27	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>2784,92</u> 2763,32	<u>21,60</u>	557	553	<u>4</u>	<u>24,6000</u>	<u>4,92</u>
28	& C130-969- 1 варіант 1	Відведення 90° DN 63 мм	шт	2	<u>702,16</u>	-	1404	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							174688	9824	<u>1088</u>		<u>92,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.							174688				
в тому числі:							163776				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9824				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5624 11,91 2044 180312 180312				
		Розділ 3. Колодязі									
29	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,294	<u>54578,98</u> 14261,06	<u>22064,40</u> -	16046	4193	<u>6487</u> -	<u>141,7600</u> -	<u>41,68</u> -
30	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5850,45</u> -	- -	11701	-	- -	- -	- -
31	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>4373,67</u> -	- -	17495	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4534,47</u> -	- -	9069	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>999,44</u> -	- -	1999	-	- -	- -	- -
34	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>425,52</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
35	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>63868,72</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
36	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,026644	<u>11093,54</u> 11093,54	- -	296	296	- -	<u>106,2600</u> -	<u>2,83</u> -
37	& С113-754-1	Люк чавунний для колодязів	шт	2	<u>10013,42</u> -	- -	20027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					79666	4489	<u>6487</u> -		<u>44,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					79666 68690 4489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2651 5,75 985 82317				
		Всього по розділу 3					82317				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					415044 415044 361670 26538 15502 33,31 5712 430546	24087	29287 2451		238,14 20,02
		Всього по кошторису					430546				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					291,47 32250				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 792,048 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1217 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09355	<u>60916,17</u> 1654,17	<u>59262,00</u> -	5699	155	<u>5544</u> -	<u>18,5300</u> -	<u>1,73</u> -
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,046	<u>37129,43</u> 37129,43	<u>-</u> -	1708	1708	<u>-</u> -	<u>385,5600</u> -	<u>17,74</u> -
3	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	1,16	<u>36535,65</u> 3335,44	<u>372,60</u> -	42381	3869	<u>432</u> -	<u>34,3400</u> -	<u>39,83</u> -
4	КБ1-172-5	Кріплення дошками стінок котлованів глибиною понад 3 м, у ґрунтах стійких	100м2	0,315	<u>14815,63</u> 9002,66	<u>554,40</u> -	4667	2836	<u>175</u> -	<u>88,4000</u> -	<u>27,85</u> -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,38	<u>24213,12</u> 1528,37	<u>-</u> -	9201	581	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>6,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 піском	1000м3	0,07715	-	-	-	-	-	-	-
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	77,15	2062,25	-	159103	-	-	-	-
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0124	-	-	-	-	-	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,124	3490,83 1799,83	1691,00 -	433	223	210 -	18,3600 -	2,28 -
10	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,08575	61170,29 3217,29	57953,00 -	5245	276	4969 -	36,0400 -	3,09 -
11	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	150,0625	255,37 -	255,37 43,09	38321	-	38321 6466	- 0,3520	- 52,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					266758	9648	49651 6466		98,72 52,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					266758 207459 16114 9224 19,54 3351 275982				

		Всього по розділу 1					275982				
12	КБ22-11-3	Розділ 2. Трубопроводи Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	33942,61 33175,55	552,60 -	272	265	4 -	310,4000 -	2,48 -
13	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	8,08	305,64 -	- -	2470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,045	<u>42917,08</u>	<u>910,80</u>	1931	1879	<u>41</u>	<u>395,2000</u>	<u>17,78</u>
15	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	45,45	<u>41748,93</u>	-	24723	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	29396	2144	<u>45</u>		<u>20,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27207				
		всього заробітна плата, грн.					2144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					448				
		Всього будівельні роботи, грн.					30627				

		Всього по розділу 2					30627				
		Розділ 3. Колодязі									
16	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,858	<u>55213,04</u>	<u>22064,40</u>	47373	12236	<u>18931</u>	<u>141,7600</u>	<u>121,63</u>
					<u>14261,06</u>	-			-	-	-
17	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	<u>1533,17</u>	-	33730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	11	<u>1465,35</u>	-	16119	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	11	<u>2629,25</u>	-	28922	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>425,52</u>	-	4681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,384	<u>85887,10</u>	<u>24998,40</u>	32981	8082	<u>9599</u>	<u>201,6000</u>	<u>77,41</u>
					<u>21047,04</u>	-			-	-	-
22	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1781,60</u>	-	14253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1131,59</u>	-	7921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1533,17</u>	-	1533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1996,32</u>	-	15971	-	-	-	-
26	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>999,44</u>	-	999	-	-	-	-
27	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>425,52</u>	-	2979	-	-	-	-
28	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0844	<u>63868,72</u>	-	5391	-	-	-	-
29	KБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,043888	<u>12012,43</u> <u>11093,54</u>	-	527	487	-	<u>106,2600</u>	<u>4,66</u>
30	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	8	<u>6001,86</u>	-	48015	-	-	-	-
31	KР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ	шт	1	<u>4159,63</u> <u>3234,31</u>	-	4160	3234	-	<u>30,9800</u>	<u>30,98</u>
32	KБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	23,9	<u>4254,24</u> <u>224,76</u>	<u>133,00</u>	101676	5372	<u>3179</u>	<u>2,4000</u>	<u>57,36</u>
33	KМ38-1-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1	<u>2017,16</u> <u>1869,83</u>	<u>126,00</u>	2017	1870	<u>126</u>	<u>17,7000</u>	<u>17,7</u>
34	KМ38-1-11	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т (Септик Нікос)	шт	4	<u>16659,68</u> <u>13521,92</u>	<u>240,00</u>	66639	54088	<u>960</u>	<u>128,0000</u>	<u>512</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					435887	85369	<u>32795</u>		<u>821,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					435887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					317723				
		всього заробітна плата, грн.					85369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18182				
		Всього будівельні роботи, грн.					485438				

		Всього по розділу 3					485438				
		Разом прямі витрати по кошторису					732041	97161	<u>82491</u> 6466		<u>940,72</u> 52,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					732041 552389 103627 60007 128,16 21981 792048				
		Всього по кошторису					792048				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1121,7 125608				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
Благоустрій і озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 512,595 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,655 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення надлишнього ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,853	<u>38063,85</u> 1972,87	<u>35955,00</u> -	32468	1683	<u>30670</u> -	<u>22,1000</u> -	<u>18,85</u> -
2	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	1492,75	<u>255,37</u> -	<u>255,37</u> 43,09	381204	-	<u>381204</u> 64323	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 525,45
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,127	<u>31163,14</u> 1608,65	<u>29452,50</u> -	3958	204	<u>3740</u> -	<u>18,0200</u> -	<u>2,29</u> -
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	222,25	<u>255,37</u> -	<u>255,37</u> 43,09	56756	-	<u>56756</u> 9577	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 78,23
		Разом прямі витрати по кошторису					474386	1887	<u>472370</u> 73900		<u>21,14</u> 603,68
		Разом будівельні роботи, грн.					474386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					129 75787 38209 74,97 12868 512595 512595				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					699,79 88655				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на замощення територій
Благоустрій і озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4514,710 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,53889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 281,253 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття вимощення									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,183	<u>11470,53</u> 1303,34	<u>4496,00</u> -	2099	239	<u>823</u> -	<u>14,6000</u> -	<u>2,67</u> -
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,183	<u>706066,67</u> 3055,34	<u>9306,30</u> -	129210	559	<u>1703</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>5,86</u> -
3	КБ27-13-4 Н1=8	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 7 см)	1000м2	-0,183	<u>341542,66</u> -	<u>-</u> -	-62502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-32-1	Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах	100 м2	1,83	<u>19107,05</u> 3831,22	<u>5931,50</u> -	34966	7011	<u>10855</u> -	<u>37,6200</u> -	<u>68,84</u> -
5	С1421-9699-1 варіант 1	ЦПС	м3	13,0662	<u>2179,43</u> -	<u>-</u> -	28477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,4664	<u>7706,02</u>	-	57536	-	-	-	-
7	& C171-2233П	Сітка дротяна	м2	201,3	<u>98,90</u>	-	19909	-	-	-	-
8	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	1,83	<u>27757,19</u>	-	50796	5374	-	<u>28,1300</u>	<u>51,48</u>
9	& C171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	201,3	<u>49,45</u>	-	9954	-	-	-	-
10	& C171-3246П	Грунтовка (бітум розріджений)	т	0,1464	<u>43268,40</u>	-	6334	-	-	-	-
11	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,183	<u>72964,54</u> <u>71701,52</u>	<u>1088,00</u>	13353	13121	<u>199</u>	<u>670,8600</u>	<u>122,77</u>
12	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	15,5184	<u>5975,53</u>	-	92731	-	-	-	-
13	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	184,83	<u>458,50</u>	-	84745	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							467608	26304	<u>13580</u>		<u>251,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							467608				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							427724				
всього заробітна плата, грн.							26304				
Загальновиробничі витрати, грн.							15254				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5592				
Всього будівельні роботи, грн.							482862				

Всього по розділу 1							482862				
14	КБ27-69-2	Розділ 2. Покриття тротуарів Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,855	<u>15606,53</u> <u>1303,34</u>	<u>8632,00</u>	28950	2418	<u>16012</u>	<u>14,6000</u>	<u>27,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,855	<u>228257,36</u> 1409,86	-	423417	2615	-	<u>14,7800</u>	<u>27,42</u>
16	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,855	<u>706066,67</u> 3055,34	<u>9306,30</u>	1309754	5668	<u>17263</u>	<u>32,0300</u>	<u>59,42</u>
17	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 10 см)	1000м2	-1,855	<u>213464,16</u> -	-	-395976	-	-	-	-
18	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,855	<u>72964,54</u> 71701,52	<u>1088,00</u>	135349	133006	<u>2018</u>	<u>670,8600</u>	<u>1244,45</u>
19	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	157,304	<u>5975,53</u> -	-	939975	-	-	-	-
20	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1873,55	<u>458,50</u> -	-	859023	-	-	-	-
21	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,41	<u>53897,45</u> 9018,52	<u>1269,00</u>	22098	3698	<u>520</u>	<u>92,8500</u>	<u>38,07</u>
22	& С1421-10426-2	Камень бортовий БР100-30-15	шт	41	<u>411,81</u> -	-	16884	-	-	-	-
23	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	451	<u>570,01</u> 127,12	-	257075	57331	-	<u>1,3200</u>	<u>595,32</u>
24	& С1421-10426-3	Бордюр тротуарний (поребрик) БР 100.20.8	шт	451	<u>216,47</u> -	-	97628	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							3694177	204736	<u>35813</u>		<u>1991,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3694177				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3453628				
всього заробітна плата, грн.							204736				
Загальновиробничі витрати, грн.							119127				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							255,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43870				
Всього будівельні роботи, грн.							3813304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3813304				
		Розділ 3. Покриття проїздів									
25	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,07	<u>15606,53</u> 1303,34	<u>8632,00</u> -	1092	91	<u>604</u> -	<u>14,6000</u> -	<u>1,02</u> -
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,07	<u>228257,36</u> 1409,86	<u>-</u> -	15978	99	<u>-</u> -	<u>14,7800</u> -	<u>1,03</u> -
27	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,07	<u>706066,67</u> 3055,34	<u>9306,30</u> -	49425	214	<u>651</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>2,24</u> -
28	КБ27-13-4 к-11	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 26см	1000м2	0,17	<u>469621,15</u> -	<u>-</u> -	79836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,07	<u>3465,78</u> 1542,88	<u>1922,90</u> -	243	108	<u>135</u> -	<u>15,1500</u> -	<u>1,06</u> -
30	КБ27-26-5 к-14	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,07	<u>42,77</u> 42,77	<u>-</u> -	-3	-3	<u>-</u> -	<u>0,4200</u> -	<u>-0,03</u> -
31	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,07	<u>2862,19</u> 1421,69	<u>1440,50</u> -	200	100	<u>100</u> -	<u>13,9600</u> -	<u>0,98</u> -
32	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні)	т	13,36	<u>5343,98</u> -	<u>-</u> -	71396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					218167	609	<u>1490</u> -		<u>6,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					218167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216068				
		всього заробітна плата, грн.					609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					218544				

		Всього по розділу 3					218544				
		Разом прямі витрати по кошторису					4379952	231649	50883		2249,68
		Разом будівельні роботи, грн.					4379952		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4097420				
		всього заробітна плата, грн.					231649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134758				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					289,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49604				
		Всього будівельні роботи, грн.					4514710				

		Всього по кошторису					4514710				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2538,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					281253				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115
724.В-03.10.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на озеленення
Благоустрій і озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,528 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-3	ГАЗОН ЗВИЧАЙНИЙ Розбивання ділянки	100м2	4,9	<u>1184,40</u> 1184,40	-	5804	5804	-	<u>11,6300</u>	<u>56,99</u>
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,96	<u>3826,06</u> 3826,06	-	7499	7499	-	<u>42,0400</u>	<u>82,4</u>
3	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,94	<u>5715,43</u> 5715,43	-	16803	16803	-	<u>62,8000</u>	<u>184,63</u>
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	4,9	<u>2810,18</u> 800,35	-	13770	3922	-	<u>8,2400</u>	<u>40,38</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					43876	34028	-		<u>364,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					43876		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9848 34028 17267 32,06 5500 61143 61143				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					396,46 39528				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією
Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання устаткування - водопровід і каналізація
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 224,126 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. В1 Холодне водопостачання						
1	2302-6129 варіант 1	Електроводонагрівач V=100л, N=2,0кВт; (маса=0,072)	шт	11	3850,00	42350
2	2302-6129 варіант 2	Електроводонагрівач V=50л, N=1,5кВт GORENJE/Аналог; (маса=0,072)	шт	3	2975,00	8925
3	2302-6129 варіант 3	Електроводонагрівач V=30л, N=1,2кВт GORENJE/Аналог; (маса=0,072)	шт	5	2625,00	13125
4	1808-1199 варіант 1	Насосна установка підвищення тиску Wilo-Economy CO-3 MHI 204/ER (Wilo) N=2x0,55кВт (1раб, 1 рез), Q=5,5м3/ч, H=35м; (маса=0,0525)	шт	1	60459,00	60459
		Разом по розділу 1				124859
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4902
		Всього по розділу 1				129761
Розділ 2. К1, К1н. Каналізація госп-побутова						
5	& 2301-1002-1	Каналізаційна насосна установка Sololift2 WC-3 (N=0,7кВт) фірми "Grundfos"; (маса=0,01)	шт	4	15227,10	60908
6	& 2301-1002-1 варіант 1	Каналізаційна насосна установка Sololift2 D-2, N=0,3 кВт; (маса=0,01)	шт	1	9362,50	9363
7	& 2301-1002-1 варіант 2	Дренажний занурювальний насос Grundfos Unilift AP35, N=0,90кВт; (маса=0,01)	шт	2	5582,50	11165

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				81436
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3198
		Всього по розділу 2				84634
		Розділ 3. КЗ Виробнича каналізація				
8	& 2301-1002-1 варіант 1	Каналізаційна насосна установка Sololift2 D-2, N=0,3 кВт; (маса=0,01)	шт	1	9362,50	9363
		Разом по розділу 3				9363
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				368
		Всього по розділу 3				9731
		Разом				215658
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8468
		Всього по кошторису				224126

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією
Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
придбання устаткування на вентиляція
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1003,632 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Теплопостачання установок П1, П2, ПВ1-ПВ4						
1	& 1C12-119-10	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-1-L; (маса=0)	шт	2	20126,04	40252
2	& 1C12-119-11	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-2-R; (маса=0)	шт	2	18375,00	36750
3	& 1C12-119-12	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-3-R; (маса=0)	шт	2	21000,00	42000
4	& 1C12-119-13	Термостат захисту повітронагрівача від заморожування по воді; (маса=0)	шт	6	3937,50	23625
5	& 1C12-119-14	Термостат захисту повітронагрівача від заморожування по повітрю; (маса=0)	шт	6	3062,50	18375
Разом по розділу 1						161002
Транспортні та заготівельно-складські витрати						6323
Всього по розділу 1						167325
Розділ 2. Вентсистема ПВ1						
6	& 1C12-119-16	Припливно-втяжна установка: приплив L=1180 м3/ч; P=400Па; приплив L=1180 м3/ч; P=400Па; N=0,5x2кВт; ~1ф Aerostart-EC-CF-1300-W-G; (маса=0)	шт	1	74375,01	74375
7	& 1C12-119-19	Шумоглушник каналний трубчастий C-GKK-315-900; (маса=0)	шт	2	3412,50	6825
8	& 1C12-119-20	Водяний каналний повітронагрівач для круглих каналів C-KVN-K-315; (маса=0)	шт	1	6037,50	6038

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				87238
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3426
		Всього по розділу 2				90664
		Розділ 3. Вентиляція (система ПВ2)				
9	& 1C12-119-32	Вентилятор каналний, приплив L=2640 м3/ч; P=700Па; витяжка L=2945 м3/ч; P=700Па; N=3,7х2кВт; ~3ф С-РКВ-S-70-40-4-380; (маса=0)	шт	2	35874,99	71750
10	& 1C12-119-37	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-70-40; (маса=0)	шт	2	9012,50	18025
11	& 1C12-119-38	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-70-40-2; (маса=0)	шт	1	10097,50	10098
12	& 1C12-119-39	Теплоутілізатор каналний пластинчастий С-РКТ-70-40; (маса=0)	шт	1	14875,00	14875
13	& 1C12-119-41	Шафа автоматичного керування F-SAU-WPV-3-TO-063-PM-0; (маса=0)	шт	1	20763,75	20764
		Разом по розділу 3				135512
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5322
		Всього по розділу 3				140834
		Розділ 4. Вентиляція (система ПВ3)				
14	& 1C12-119-55	Вентилятор каналний, приплив L=5760 м3/ч; P=700Па; Витяжка L=5760 м3/ч; P=700Па; N=5,7х2кВт; ~3ф С-РКВ-S-80-50-4-380; (маса=0)	шт	2	46812,51	93625
15	& 1C12-119-60	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-80-50; (маса=0)	шт	2	10062,50	20125
16	& 1C12-119-61	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-80-50-2; (маса=0)	шт	1	9187,50	9188
17	& 1C12-119-62	Теплоутілізатор каналний пластинчастий С-РКТ-80-50; (маса=0)	шт	1	19250,00	19250
18	& 1C12-119-41	Шафа автоматичного керування F-SAU-WPV-3-TO-063-PM-0; (маса=0)	шт	1	20763,75	20764

		Разом по розділу 4				162952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6399
		Всього по розділу 4				169351
		Розділ 5. Вентиляція (система ПВ4)				
19	& 1C12-119-55	Вентилятор каналний, С-РКВ-S-80-50-4-380; (маса=0)	шт	2	67812,51	135625
20	& 1C12-119-60	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-80-50; (маса=0)	шт	2	10062,50	20125

1	2	3	4	5	6	7
21	& 1C12-119-61	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-80-50-2; (маса=0)	шт	1	9187,50	9188
22	& 1C12-119-62	Теплоутілізатор каналний пластинчастий С-PKT-80-50; (маса=0)	шт	1	19250,00	19250
23	& 1C12-119-41	Шафа автоматичного керування F-SAU-WPV-3-TO-063-PM-0; (маса=0)	шт	1	20763,75	20764
		Разом по розділу 5				204952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8048
		Всього по розділу 5				213000
		Розділ 6. Вентиляція (система П1)				
24	& 1C12-119-32	Вентилятор каналний, С-KVARK-P-70-40-31-2-380; (маса=0)	шт	1	18484,37	18484
25	& 1C12-119-37	Шумоглушник каналний пластинчастий С-GKP-70-40; (маса=0)	шт	1	9012,50	9013
26	& 1C12-119-38	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-70-40-2; (маса=0)	шт	1	10097,50	10098
27	& 1C12-119-109	Шафа автоматичного керування F-SAU-WP-3-T0-040-PM-0; (маса=0)	шт	1	20763,75	20764
		Разом по розділу 6				58359
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2292
		Всього по розділу 6				60651
		Розділ 7. Вентиляція (система П2)				
28	& 1C12-119-141	Вентилятор каналний, L=5250 м3/ч; P=500Па; N=3,0кВт; ~3ф С-KVARK-P-70-40-35-2-380; (маса=0)	шт	1	22914,06	22914
29	& 1C12-119-37	Шумоглушник каналний пластинчастий С-GKP-70-40; (маса=0)	шт	1	9012,50	9013
30	& 1C12-119-38	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-70-40-2; (маса=0)	шт	1	10097,50	10098
31	& 1C12-119-147	Шафа автоматичного керування F-SAU-WP-3-TO-040-PM-0; (маса=0)	шт	1	20763,75	20764
		Разом по розділу 7				62789
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2466
		Всього по розділу 7				65255
		Розділ 8. Вентиляція (система В1)				
32	& 1C12-119-154	Вентилятор каналний, L=1630 м3/ч; P=800Па; N=1,5кВт; ~3ф С-KVARK-P-70-40-31-2-380; (маса=0)	шт	1	18484,37	18484

1	2	3	4	5	6	7
33	& 1C12-119-37	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-70-40; (маса=0) Разом по розділу 8 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 8	шт	1	9012,50	9013 27497 1080 28577
		Розділ 9. Вентиляція (система В2)				
34	& 1C12-119-181 варіант 1	Вентилятор каналний радіальний для кухонної витяжної вентиляції L=5250 м3/ч; P=1000Па; N=5,5кВт; ~3ф КР-FDR-4-2-380; (маса=0) Разом по розділу 9 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 9	шт	1	23625,00	23625 23625 928 24553
		Розділ 10. Вентиляція (система В3)				
35	& 1C12-115-30 варіант 1	Вентилятор каналний L=500 м3/ч; P=400Па; N=0,16 кВт; n=2510 об/хб; ~1ф С-VENT-200; (маса=0) Разом по розділу 10 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 10	шт	1	7875,00	7875 7875 309 8184
		Розділ 11. Вентиляція (система В4)				
36	& 1C12-115-30 варіант 2	Вентилятор каналний L=1000 м3/ч; P=400Па; N=0,21 кВт; n=2615 об/хв; ~1ф С-VENT-315; (маса=0) Разом по розділу 11 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 11	шт	1	9953,12	9953 9953 391 10344

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 12. Вентиляція (система В5)				
37	& 1С12-119-154	Вентилятор каналний, L=1630 м3/ч; P=800Па; N=1,5кВт; ~3ф С-KVARK-P-70-40-31-2-380; (маса=0) Разом по розділу 12	шт	1	18484,37	18484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18484
		Всього по розділу 12				726
		Всього по розділу 12				19210
		Розділ 13. Вентиляція (система В6)				
38	& 1С12-115-30 варіант 3	Вентилятор каналний L=240 м3/ч; P=200Па; N=0,08 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф С-VENT-125; (маса=0) =====	шт	1	5468,76	5469
		=====				
		Разом по розділу 13				5469
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				215
		Всього по розділу 13				5684
		Разом				965707
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37925
		Всього по кошторису				1003632

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією
Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання устаткування - електротехнічні рішення

Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 551,835 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП 1201-30УЗ; (маса=0,19)	шт	1	89117,66	89118
2	1503-1270 варіант 2	Щит ГРЩ1; (маса=0,19)	шт	1	32550,00	32550
3	1517-2222 варіант 1	Щит ГРЩ2; (маса=0,016)	шт	1	48837,47	48837
4	1517-2222 варіант 2	Пристрій автоматичного вимикання на резерв АВР; (маса=0,016)	шт	1	28875,00	28875
5	1508-2001 варіант 1	Кондеснаторна батарея, 0,4кВ, 20 кВар АКУ-0,4-20-4 ; (маса=0,035)	шт	1	11251,58	11252
6	1508-2001 варіант 2	Кондеснаторна батарея, 0,4кВ, 30 кВарАКУ-0,4-30-3 ; (маса=0,035)	шт	1	14403,90	14404
7	1504-19071 варіант 1	Щит розподільчий ЩРмон; (маса=0,0019)	шт	1	12862,50	12863
8	1504-19071 варіант 2	Щит розподільчий ЩРв; (маса=0,0019)	шт	1	23362,50	23363
9	1504-19071 варіант 3	Щит розподільчий ЩРх; (маса=0,0019)	шт	1	17981,25	17981
10	1504-19071 варіант 4	Щит розподільчий ЩР8; (маса=0,0019)	шт	1	30318,75	30319
11	1504-19071 варіант 5	Щит розподільчий ЩАО; (маса=0,0019)	шт	1	15881,25	15881
12	1504-19071 варіант 6	Щит розподільчий ЩР7; (маса=0,0019)	шт	1	20868,75	20869

1	2	3	4	5	6	7
13	1504-19071 варіант 7	Щит розподільчий ЩР5; (маса=0,0019)	шт	1	30843,75	30844
14	1504-19071 варіант 8	Щит розподільчий ЩР6; (маса=0,0019)	шт	1	33468,75	33469
15	1504-19071 варіант 9	Щит розподільчий ЩР4; (маса=0,0019)	шт	1	19293,75	19294
16	1504-19071 варіант 10	Щит розподільчий ЩР2; (маса=0,0019)	шт	1	17937,51	17938
17	1504-19071 варіант 11	Щит розподільчий ЩР3; (маса=0,0019)	шт	1	17937,51	17938
18	1504-19071 варіант 12	Щит розподільчий ЩРс; (маса=0,0019)	шт	1	14000,01	14000
19	1504-19071 варіант 14	Щит розподільчий ЩРm; (маса=0,0019)	шт	1	16625,01	16625
20	1504-19071 варіант 13	Щит розподільчий ЩРk; (маса=0,0019)	шт	1	14000,01	14000
21	1504-19071 варіант 15	Щит розподільчий ЩКов; (маса=0,0019)	шт	1	20562,51	20563
		Разом				530983
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20852
		Всього по кошторису				551835

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП ОСІПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією
Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання устаткування - система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень
Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 74,778 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)						
1	& 1000- ПР109-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас PRIME A ; (маса=0,001)	шт	1	23625,00	23625
2	& 1000- ПР109-4	Акумулятор 12 В 7 А/г; (маса=0,001)	шт	5	567,00	2835
3	& 1000- ПР109-3	Модуль автодозвону МЦА - GSM; (маса=0,001)	шт	1	4353,30	4353
4	& 1000-ПР57- 9	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,001)	шт	1	3281,25	3281
5	& 1000-ПР57- 9 варіант 1	Блок живлення БЖ2415 ; (маса=0,001)	шт	1	7586,25	7586
		Разом по розділу 1				41680
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1637
		Всього по розділу 1				43317
Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)						
6	& 1000- ПР109-2 варіант 1	Комплекс оповіщення у моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗН-120-200; (маса=0,001)	шт	1	16275,00	16275

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1000- ПР109-2 варіант 2 8 & 1000- ПР109-4	Блок керування інформацією БКІ-02М ; (маса=0,001)	шт	1	12862,50	12863
8		Акумулятор 12 В 7 А/г; (маса=0,001)	шт	2	567,00	1134
		Разом по розділу 2				30272
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1189
		Всього по розділу 2				31461
		Разом				71952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2826
		Всього по кошторису				74778

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система ВД1				
1	2308-1089 варіант 3	Вентагрегат димовидалення з викидом повітря в гору 23,9т.м3/ч; 500Па; 1500об./мин; 7,5кВт; 400С KR0V61-071-DU400-N-00750/4-Y1 ; (маса=0,04) Разом по розділу 1	шт	1	43203,13	43203
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43203
		Всього по розділу 1				1697
		Розділ 2. Система ПД1				44900
2	2308-1089 варіант 2	Вентагрегат підпору повітря осьової з вертикальною віссю обертання 16,7т. м3/год.; 500Па; 3000об./хв; 4,0кВт 0ZA 301-056/A-52 -N- 00400/2N-01 ; (маса=0,04) Разом по розділу 2	шт	1	29093,76	29094
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29094
		Всього по розділу 2				1143
		Розділ 3. Система ПД2				30237

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

придбання устаткування на автоматичну систему пожежогасіння (АСПГ)

Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,470 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000- ПР177-1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П.1; (маса=0,001)	шт	1	9435,13	9435
2	& 1000- ПР177-2	Пристрій керування пожежогасінням ПУіЗ "Тірас-1"; (маса=0,001)	шт	1	5862,50	5863
3	& 1000- ПР177-3	Акумулятор 7 А/ч, 12В ВАТ 0712; (маса=0,001)	шт	1	656,25	656
4	& 1000- ПР177-4	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ «Тірас»; (маса=0,001)	шт	1	546,87	547
5	& 1000- ПР177-5	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ «Тірас»; (маса=0,001)	шт	1	708,75	709
6	& 1000- ПР177-6	Модуль локального пожежогасіння кухонного обладнання з 10 кг вогнегасної речовини Prevento і електричним пуском ВКБ-10-1-ЕМ; (маса=0,001)	шт	1	20475,00	20475
7	& 1000- ПР177-4 варіант 1	Запас Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ «Тірас»; (маса=0,001)	шт	1	546,87	547
8	& 1000- ПР177-5 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ «Тірас»; (маса=0,001)	шт	1	708,75	709
		Разом				38941
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1529
		Всього по кошторису				40470

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією
Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

придбання технологічного обладнання

Будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3616,374 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-ПР175-1	Ваги 150 кг. 1ф, 220В, розетка, 60Вт. габарити, мм: 400х580х800 150ВП1; (маса=0,001)	шт	1	11506,25	11506
2	& 1000-ПР175-2	Візок платформний Kontrast до 150 кг. діаметр колеса: 100 мм габаритні розміри, мм: 735х475х820 Kontrast; (маса=0,001)	шт	1	1750,00	1750
3	& 1000-ПР175-3	Стелаж на 4 полиці. габарити, мм: 1500х600х1750; (маса=0,001)	шт	14	1739,49	24353
4	& 1000-ПР175-4	Ванна мийна односекційна. габарити, мм: 600х600х850; (маса=0,001)	шт	1	2698,50	2699
5	& 1000-ПР175-5	Піддон для зливу брудної води. габарити, мм: 600х600х150; (маса=0,001)	шт	4	568,75	2275
6	& 1000-ПР175-6	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 1500х600х1750; (маса=0,001)	шт	10	1739,50	17395
7	& 1000-ПР175-7	Шафа холодильна 1400л. 220 В. 0,86 кВт. Т=+10 ... - 5° С. габаритні розміри, мм: 1400х870х2050 Артикул: 5060004 Модель: CCR1400P Артикул: 5060004; (маса=0,001)	шт	2	25375,00	50750
8	& 1000-ПР175-8	Вантажний підйомник. 1,6 кВт, 220В. G= 500-1000 кг. Н підйому = 3,3 м. габарити майданчика, мм: 1400х1000; (маса=0,001)	шт	2	28000,00	56000
9	& 1000-ПР175-9	Стіл на 2 тумби з ящиками. габарити, мм: 1600х600х750; (маса=0,001)	шт	2	4108,10	8216
10	& 1000-ПР175-10	Стілець вчителя. габарити, мм: 500х500; (маса=0,001)	шт	2	621,25	1243
11	& 1000-ПР175-11	Комп'ютер у зборі (з web-камерою, акуст.системою, з мишкою). 220В/50Гц/350Вт (або ноутбук); (маса=0,001)	шт	31	10062,50	311938
12	& 1000-ПР175-12	Книжкова шафа відкрита. габарити, мм: 800х285х2030 Код: КГ-002; (маса=0,001)	шт	72	2630,25	189378

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1000- ПР175-13	Комплект Парты + Стільці. габарити, мм: 1200x500x640-760 90158&90292HPL; (маса=0,001)	шт	32	2063,25	66024
14	& 1000- ПР175-14	Стіл. габарити, мм: 1000x850x640; (маса=0,001)	шт	1	4025,00	4025
15	& 1000- ПР175-15	Стійка кутова. габарити, мм: 4200x4250x900; (маса=0,001)	шт	1	3675,00	3675
16	& 1000- ПР175-16	М'які меблі кутові. габарити, мм: 2850x2585; (маса=0,001)	комплект	1	10500,00	10500
17	& 1000- ПР175-17	Шафа для роздягальні економ на 4 осередки. габарити одного осередку (вис/шир/глиб), мм: 900 x 300 (400) x 500.габарити шафи (вис/шир/глиб), мм: 1800 x 600 (800) x 500 KSV-E2; (маса=0,001)	шт	36	2100,00	75600
18	& 1000- ПР175-18	Вішалка настінна на 3 гачка; (маса=0,001)	шт	22	490,00	10780
19	& 1000- ПР175-19	Шафа одягова (2 секції). габарити, мм: 500 x 500 x 1800; (маса=0,001)	шт	10	2441,25	24413
20	& 1000- ПР175-20	Лавка гардеробна. габарити, мм: 1000 x 300 x 400; (маса=0,001)	шт	6	1163,75	6983
21	& 1000- ПР175-21	Аптечка настінна; (маса=0,001)	шт	2	2984,63	5969
22	& 1000- ПР175-22	Бак для брудного одягу з кришкою; (маса=0,001)	шт	2	857,50	1715
23	& 1000- ПР175-23	Стіл обідній. габарити, мм: 1400x900x720; (маса=0,001)	шт	2	5425,00	10850
24	& 1000- ПР175-24	Табурет. габарити, мм: 350x350x400; (маса=0,001)	шт	10	595,00	5950
25	& 1000- ПР175-25	Стіл вчителя з тумбою. габаритні розміри, мм: 1200 x 600 x 764; (маса=0,001)	шт	23	3045,00	70035
26	& 1000- ПР175-26	Стілець Ізо чорний А-1; (маса=0,001)	шт	23	742,88	17086
27	& 1000- ПР175-27	Стелаж з полицями, що регулюються, нерж.ст. 1400x550x1800 мм; (маса=0,001)	шт	9	3564,75	32083
28	& 1000- ПР175-28	Лавка гардеробна. габарити, мм: 800x600x400 мм; (маса=0,001)	шт	4	1750,00	7000
29	& 1000- ПР175-29	Баскетбольна стійка Swager ZYP-SM1 Basketball System JUNIOR.; (маса=0,001)	шт	2	3379,69	6759
30	& 1000- ПР175-30	Ворота для футболу. габаритні розміри, мм: 3020x760; (маса=0,001)	шт	2	7000,00	14000
31	& 1000- ПР175-31	Мат спортивний 1,4x1м x 8см (наповнювач-поролон, на блискавці) Тент 1, 4x1м x 8см UR ZEL Код: C-3542; (маса=0,001)	шт	6	2099,13	12595
32	& 1000- ПР175-32	Кільця для Кроссфіт прогумовані d = 200мм, довжина - 3000 мм CrossGym Код: 88087-WS; (маса=0,001)	шт	1	586,25	586

1	2	3	4	5	6	7
33	& 1000- ПР175-33	Бруси гімнастичні різновисокі. 2400 (L) x 2200-2400/1400-1600 (h) мм Athletic код: SS00134-LD; (маса=0,001)	шт	1	29202,03	29202
34	& 1000- ПР175-34	Колода гімнастична. габарити, мм: 3000 x 100 x 1200 Athletic 3 м код: SS00575-LD; (маса=0,001)	шт	1	5166,00	5166
35	& 1000- ПР175-35	Місток стрибковий гімнастичний. габарити, мм: 1200x600x160 Athletic код: SS00485-LD; (маса=0,001)	шт	1	5950,00	5950
36	& 1000- ПР175-36	Кінь гімнастичний. габарити, мм: 1600 x 350 Athletic код: SS00144-LD; (маса=0,001)	шт	1	9187,50	9188
37	& 1000- ПР175-37	Козел гімнастичний. габарити, мм: 680 x 350 Athletic код: SS00143-LD; (маса=0,001)	шт	1	7306,25	7306
38	& 1000- ПР175-38	Лава універсальна. габаритні розміри, мм: 2000x280x300; (маса=0,001)	шт	6	2625,00	15750
39	& 1000- ПР175-39	Шведська стінка Sport Baby. габаритні розміри, мм: 800x2200h 00-0025090; (маса=0,001)	шт	5	2100,00	10500
40	& 1000- ПР175-40	Канат для лазання L=5 м, 050 мм CrossGym 5 м, 50 мм код: 88-550; (маса=0,001)	шт	2	1093,75	2188
41	& 1000- ПР175-41	Шафа для одягу; (маса=0,001)	шт	7	3150,00	22050
42	& 1000- ПР175-42	Диван; (маса=0,001)	шт	7	14875,00	104125
43	& 1000- ПР175-43	Сітка для волейболу. Розмір осередків, мм: 150x150. габарити, мм: 9000x900 PlayGame Економ15 код: SO-0942; (маса=0,001)	шт	1	1032,50	1033
44	& 1000- ПР175-44	Стійки для волейболу мобільні (2 шт. в комплекті). PlayGame код: SS00373-LD; (маса=0,001)	комплект	1	13650,00	13650
45	& 1000- ПР175-45	Сушарка для рук. 220В. 1,64кВт. 1ф. 267x203x310 мм; (маса=0,001)	шт	3	2012,50	6038
46	& 1000- ПР175-46	Стіл на 6 місць. габарити стола, мм: 1600x600; (маса=0,001)	шт	20	1225,00	24500
47	& 1000- ПР175-47	Стіл на 4 місця. габарити стола, мм: 1200x600; (маса=0,001)	шт	7	1968,75	13781
48	& 1000- ПР175-48	Стіл з нерж.сталі. габарити, мм: 1200x600x850; (маса=0,001)	шт	4	5722,50	22890
49	& 1000- ПР175-49	Буфетна стійка. габарити, мм: 7340x500x900; (маса=0,001)	шт	1	7455,00	7455
50	& 1000- ПР175-50	Вітрина холодильна. 0,08 Вт. 220В. габарити, мм: 1090x370x285(h) Полюс ВХСв-1,0 Carbotra Код: K04563; (маса=0,001)	шт	1	17500,00	17500
51	& 1000- ПР175-51	Подвійна буфетна вітрина, пластик. габарити, мм: 470 x 315 x 415 Bartscher A500405 A500405; (маса=0,001)	шт	3	4200,00	12600
52	& 1000- ПР175-52	Вітрина пристінна. габарити, мм: 1000x600x1800; (маса=0,001)	шт	2	28000,00	56000
53	& 1000- ПР175-53	Стіл з полцицею з нерж.сталі. габарити, мм: 1200x600x850; (маса=0,001)	шт	1	4217,50	4218

1	2	3	4	5	6	7
54	& 1000- ПР175-54	Електрокип'ятильник. 20 л. ТЕН: закритий. Температура нагріву: +30..+100°С. 220 Вт. 2,5 кВт. Ізоляція: 1 стінка. Наливний. Berg WB-20L 20л Артикул: 22708; (маса=0,001)	шт	2	4859,40	9719
55	& 1000- ПР175-55	Холодильник-вітрина. 350/320л. 4 полиці. Т=0...+10°. 220 В. 1ф. 50Гц. 2,14 кВт/добу. габарити, мм: 600х600х1730 Snaige CD350-100D код: 01/2113; (маса=0,001)	шт	1	12460,00	12460
56	& 1000- ПР175-56	Ванна мийна 2-х секційна. габарити, мм: 1000х600х850; (маса=0,001)	шт	5	5600,00	28000
57	& 1000- ПР175-57	Стерилізатор для ножів. Потужність 80 Вт. 220В. Ozti OUV4565 OUV 4565; (маса=0,001)	шт	2	4576,25	9153
58	& 1000- ПР175-58	Стіл холодильний на 3 двері. 350 л. Холодоагент R134A. Т=0/+10°С. РЕСТ603 EASY 5231156935; (маса=0,001)	шт	3	50610,00	151830
59	& 1000- ПР175-59	Полиця навісна 2-х рівнева. габаритні розміри, мм: 1500 х 300 х 350; (маса=0,001)	шт	7	1662,50	11638
60	& 1000- ПР175-60	Ємність для сміття 10 л; (маса=0,001)	шт	9	3062,50	27563
61	& 1000- ПР175-61	Стіл з полицею, з бортом з нерж.ст. габарити, мм: 1500х600х850; (маса=0,001)	шт	3	3097,50	9293
62	& 1000- ПР175-62	Мухоловка. 75 м2. 220В / 50Гц / 45Вт. Кількість UV-A ламп (шт): 2 х 15Вт. Тип UV-A ламп: F15T5BL. Напруга розряду: 5000В / 5тА.; (маса=0,001)	шт	5	962,50	4813
63	& 1000- ПР175-63	Стіл з полицею, з бортом з нерж.ст. габарити, мм: 2000х600х850; (маса=0,001)	шт	3	3237,50	9713
64	& 1000- ПР175-4 варіант 1	Ванна мийна одностекційна. габарити, мм: 600х600х850; (маса=0,001)	шт	9	2698,50	24287
65	& 1000- ПР175-65	Стелаж з полицями, що регулюються, нерж.ст. 900х450х1750 мм; (маса=0,001)	шт	1	2100,00	2100
66	& 1000- ПР175-66	Стіл з полицею, з бортом з нерж.ст. габарити, мм: 1200х600х850; (маса=0,001)	шт	1	2808,75	2809
67	& 1000- ПР175-67	Полиця навісна 2-х рівнева. габаритні розміри, мм: 1200х300х350; (маса=0,001)	шт	2	2100,00	4200
68	& 1000- ПР175-68	Терези фасувальні підвищеної точності. габарити, мм: 280х230 ВТд-3 / 0,1ФЛ (F998-3) 000060; (маса=0,001)	шт	10	3062,50	30625
69	& 1000- ПР175-69	Стіл холодильний 3-х дверний. 220 В. 0,45 кВт. габарити, мм: 505х410х375 22ТBF3S / 60 3685419185; (маса=0,001)	шт	1	23555,00	23555
70	& 1000- ПР175-70	Слайсер 275 мм. Нарізка від 1 до 15мм; 220 В; 150 Вт. 2110009; (маса=0,001)	шт	1	9975,00	9975
71	& 1000- ПР175-71	Нейтральна робоча поверхня. габарити, мм: 400х700х850 NB479 GGM; (маса=0,001)	шт	2	18165,00	36330
72	& 1000- ПР175-72	Плита електропромислова 6-ти конфорочна з жарочною шафою, об'єм духової шафи 125 л, 22 кВт, 380В, 1350х700х850 мм; (маса=0,001)	шт	2	28665,00	57330

1	2	3	4	5	6	7
73	& 1000- ПР175-73	Котел харчоварильний. 100 л. 18.0 кВт. 380 В. Т=50...+300°С. Час розігріву до 100°С, хв. 40. габарити, мм: 800x900x850 Ozti 100 л Арт: 6150230; (маса=0,001)	шт	3	21000,00	63000
74	& 1000- ПР175-74	Сковорода ел., перекидання ручне; 50 л; 7.5 кВт; 380В; Т=50...300°С; кран для наповнення чаші водою. габарити, мм: 800x700x850; (маса=0,001)	шт	1	26954,37	26954
75	& 1000- ПР175-75	Стелаж з нерж.ст. з регул.полицями. габарити, мм: 900x450x1750; (маса=0,001)	шт	4	2100,00	8400
76	& 1000- ПР175-76	Тістоміс спіральний, 16 л. 48 кг/год. Обсяг тесту: 12 кг. 0 чаші: 317 мм. 750 Вт. 220В. габарити, мм: 385x670x725 Arach ASM16F 1Ф 12847; (маса=0,001)	шт	1	17937,50	17938
77	& 1000- ПР175-77	Овоскоп. 220 В. 50 гц. 1-2 Вт. габарити, мм: 130x50x50 "СЯЙВО" ОВ-1-60д 2377; (маса=0,001)	шт	1	332,50	333
78	& 1000- ПР175-78	Стелаж-сушка для посуду з нерж.ст. габарити, мм: 1200x400x1800 ST001 Арткул: ST001; (маса=0,001)	шт	6	2607,50	15645
79	& 1000- ПР175-79	Стіл для збору брудного посуду. габарити, мм: 1500x600x850; (маса=0,001)	шт	1	1837,50	1838
80	& 1000- ПР175-80	Стіл-накопичувач для чистого посуду. габарити, мм: 700x700x900; (маса=0,001)	шт	1	2975,00	2975
81	& 1000- ПР175-81	Ванна мийна. габарити, мм: 800x800x850; (маса=0,001)	шт	2	3675,00	7350
82	& 1000- ПР175-82	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 800x800x850; (маса=0,001)	шт	3	1400,00	4200
83	& 1000- ПР175-83	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 1200x500x1750; (маса=0,001)	шт	2	1575,00	3150
84	& 1000- ПР175-84	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 1500x500x1750; (маса=0,001)	шт	1	1739,50	1740
85	& 1000- ПР175-85	Прилавок для приладів і підносів з нержавіючої сталі. габарити, мм: 600x700x1400; (маса=0,001)	шт	1	11375,00	11375
86	& 1000- ПР175-86	Прилавок охолоджуваний з нержавійки на 3 GN1 / 1. глибина ванни прилавка холодильного: 120мм (260мм); потужність 0.75 кВт/220 В. габарити, мм: 1200x700x850(1400); (маса=0,001)	шт	1	15312,50	15313
87	& 1000- ПР175-87	Нейтральний елемент з нержавіючої сталі. габарити, мм: 1200x700x850(1400); (маса=0,001)	шт	1	7000,00	7000
88	& 1000- ПР175-88	Шафа канцелярська. габарити, мм: 600x400x1800; (маса=0,001)	шт	3	2800,00	8400
89	& 1000- ПР175-89	Стілець. габарити, мм: 450x500; (маса=0,001)	шт	1	595,00	595
90	& 1000- ПР175-90	Рибочистка. 220В. 0,1 кВт. габарити, мм: 230x190x240 КТ КТ-S Код 6954; (маса=0,001)	шт	1	7411,25	7411
91	& 1000- ПР175-91	Вішалка двобічна з на 22 гачка. габарити, мм: 1790x380x1750 Артикул: 31004 код 834; (маса=0,001)	шт	4	4472,13	17889
92	& 1000- ПР175-92	Хліборізка. 230В. 50гц. 0,15 кВт Clatronic AS 2958 white 19302; (маса=0,001)	шт	1	1750,00	1750

1	2	3	4	5	6	7
93	& 1000- ПР175-93	Вішалка 1-бічна на 11 гачків. габарити, мм: 1830x360x1800 Артикул: 0611 152; (маса=0,001)	шт	13	3675,00	47775
94	& 1000- ПР175-94	Дошка під крейду, магнітна, з 3-х частин. габарити, мм: 1000x4000 (1000+2000+1000); (маса=0,001)	шт	12	1443,75	17325
95	& 1000- ПР175-95	Комплект стіл учнівський 2-місний з полицею антисколіозний, №4-6 + стілець Т-подібний, №4-6. габаритні розміри столу: 1200x500x640-760 мм. Вага: 16, 87кг. габаритні розміри стільця: 380x448x736-816 мм, 11=380-460 мм. Розмір спинки - 380x200 мм. Код: 90130+2x90292; (маса=0,001)	шт	167	2082,50	347778
96	& 1000- ПР175-96	Комплект: Стіл учнівський з регулюванням кута нахилу столів, полицею, зріст. груп №3-6+стул рег. № 3-6 НР габаритні розміри столу, мм: 700x500x580-760. Вага: 10,2 кг. габаритні розміри стільця, мм: 391x441x700-820. Вага: 4,49 кг. Код: 31182 + 32182 НР Ь; (маса=0,001)	шт	13	1575,00	20475
97	& 1000- ПР175-97	Шафа металева господарська для прибирального реманента. габарити, мм: 500x500x1800; (маса=0,001)	шт	2	2625,00	5250
98	& 1000- ПР175-98	Стелаж з регул.полицями. габарити, мм: 1500x600x1750; (маса=0,001)	шт	9	2537,50	22838
99	& 1000- ПР175-99	Вішалка стояча для костюмів. габарити, мм: 1500x570x1600 дзеркало настінне. габарити, мм: 800x1500; (маса=0,001)	шт	3	2800,00	8400
100	& 1000- ПР175-100	Шафа для документів Р-11. габарити, мм: 820x420x2000 Артикул: 140108; (маса=0,001)	шт	4	2537,50	10150
101	& 1000- ПР175-101	Шафа ШС-116. габарити, мм: 1000x350x1660 ШС-116 код 27644; (маса=0,001)	шт	2	2275,00	4550
102	& 1000- ПР175-102	Шафа комбінована з відкритим верхом. габарити, мм: 850x432x1864 С-028 80463; (маса=0,001)	шт	2	2537,50	5075
103	& 1000- ПР175-103	Стілець. габарити, мм: 550x575x800; (маса=0,001)	шт	295	822,50	242638
104	& 1000- ПР175-104	Холодильник побутовий. 220В. 0,125кВт. габарити, мм: 590x610x1300; (маса=0,001)	шт	1	8925,00	8925
105	& 1000- ПР175-105	Стіл донний з полицями. габарити, мм: 1200x600x850 двухплатна ел.пліта: 1 плита 0180мм, 1500 Вт; 1 плита 0150 мм,; (маса=0,001)	шт	3	3062,50	9188
106	& 1000- ПР175-106	Двухплатна ел.плита: 1 плита 0180мм, 1500 Вт; 1 плита 0150 мм, 1000 Вт. 230В, 50 гц, 2500 Вт. габарити, мм: 570x70x285 CLATRONIC DKP 3583; (маса=0,001)	шт	1	1618,75	1619
107	& 1000- ПР175-107	Електропіч. Обсяг 36л, 1200 Вт, регульований термостат до 320 С, 3 режими нагріву, таймер на 90 хвилин. Saturn ST-EC1075 (36л); (маса=0,001)	шт	1	1468,25	1468
108	& 1000- ПР175-108	Стіл. габарити, мм: 1200x600x850; (маса=0,001)	шт	16	2100,00	33600
109	& 1000- ПР175-109	Швейна машинка електромеханічна. 220В, 80 Вт MINERVA M320; (маса=0,001)	шт	3	4410,00	13230
110	& 1000- ПР175-110	Шафа для документів. габарити, мм: 600x350x2000 GAMMA STYLE Wfl-4; (маса=0,001)	шт	1	3500,00	3500

1	2	3	4	5	6	7
111	& 1000- ПР175-111	Верстат столярний ВС 21 ФЛ з фронтальними лещатами. габарити, мм: 1200x620x750; (маса=0,001)	шт	5	8694,00	43470
112	& 1000- ПР175-112	Металевий слюсарний верстат. габарити, мм: 1200x620x850 -MAW 21 0; (маса=0,001)	шт	5	3601,50	18008
113	& 1000- ПР175-113	Верстат фрезерний. 220 В. 1500Вт. Підключення до пилесосу. Всмоктуючий патрубок: 0100. габарити, мм: 680x700x 1040 FDB Maschinen MX 50F 827618; (маса=0,001)	шт	1	26250,00	26250
114	& 1000- ПР175-114	Свердлильний верстат. 230 В. 50 гц. 1500 Вт. Швидкість без навантаження - 580-2650 об/хв .Кількість швидкостей - 12. Макс.діаметр свердла - 16мм / МТ-2. Конус морзе в - 16. Euro Craft DP 201; (маса=0,001)	шт	1	3325,00	3325
115	& 1000- ПР175-115	Токарний верстат по дереву настільний. 220 В. 550 Вт. Відстань між центрами: 600 мм. Планшайба: 80 мм. довжина упора для інструменту: 174 мм. габарити, мм: 240x200x980. Scheppach DM600VARIO; (маса=0,001)	шт	2	7000,00	14000
116	& 1000- ПР175-116	Фугувально-рейсмусовий верстат. Кількість ножів на валу верстата: 2. 8500 об/хв. Макс. ширина стругання: 204. 1,25кВт. Titan PFRS8; (маса=0,001)	шт	1	6089,13	6089
117	& 1000- ПР175-117	Верстат токарно-гвинторізний настільний. Отвір шпинделя 021 тт. Конус шпинделя: МТЗ. Привід шпинделя 60OW (220V/1Ph/50Hz). діапазон обертів шпинделя, об/хв: 50~2500 (безступінчаста). Weiss WM180V; (маса=0,001)	шт	1	10274,25	10274
118	& 1000- ПР175-118	Точильний верстат Протон ПЕ-450 ТЭ-450. 450Вт. 220В. 50гц; (маса=0,001)	шт	1	1662,50	1663
119	& 1000- ПР175-119	Підйомник для інвалідів гвинтовий. Вантажопідйомність - 250 кг. довжина платформи: 1250 мм. Ширина платформи: 950 мм. Макс.швидкість 0.15 м/с.; (маса=0,001)	шт	2	157500,00	315000
120	& 1000- ПР175-120	Бак для харчових відходів. 20л; (маса=0,001)	шт	3	3928,75	11786
121	& 1000- ПР175-121	Станок с чпу "КРЕЧЕТ 6090". Операції, що виконуються на ЧПУ верстаті: розкрій листових матеріалів; вибірка, фрезерування пазів; гравіювання; фрезерування 3D-рельєфів; лазерне гравіювання (опціонально). Робоче поле, мм 600x900x100. Швидкість CNC6090; (маса=0,001)	шт	1	8750,00	8750
122	& 1000- ПР175-122	Система відеонагляду (вхідна зона, вестибюль, коридори); (маса=0,001)	комплект	1	42000,00	42000
123	& 1000- ПР175-123	Пристрій Wi-Fi; (маса=0,001)	комплект	1	3062,50	3063
124	& 1000- ПР175-124	Опромінювач бактерицидний для знезараження повітря і поверхні в приміщеннях УФ випромінюванням довжиною хвилі 253,7 нм. 50 Вт. "Азов" ОБН-35; (маса=0,001)	шт	3	700,00	2100
125	& 1000- ПР175-125	Професійний душ-змішувач з додатковим змішувачем з 8-дюймовим зливом, настінним монтажем, 8 "центрів, гнучка гусяча шия пружинного дії, 22-1 / 2" High w / 8 "звис, 15" шланг, 11 "Riser, 4210022; (маса=0,001)	шт	2	3981,25	7963
126	& 1000- ПР175-126	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 ВВК-3,5; (маса=0,001)	шт	24	176,75	4242

1	2	3	4	5	6	7
127	& 1000- ПР175-127	Порошковий вогнегасник ВП-5 ВП-5; (маса=0,001)	шт	16	595,00	9520
128	& 1000- ПР175-128	Вуглекислотний вогнегасник ВВК-2 переносний ВВК-2; (маса=0,001)	шт	6	761,25	4568
		Разом				3479725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				136649
		Всього по кошторису				3616374

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП _____ ОСІПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією
Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-03

придбання устаткування
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 190,420 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2407-2702 варіант 2	Жировловлювач "HELIX"; (маса=0,622)	шт	1	25725,00	25725
2	2407-2702 варіант 1	Водонепроникна ємність 12м.куб.; (маса=0,622)	шт	4	39375,00	157500
		Разом				183225
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7195
		Всього по кошторису				190420

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП _____ ОСІПЕНКО
_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]