

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Коригування  
Проект Вхід

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Під'їзду Дорогу

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Коригування

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,087 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04651 тис. люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,648 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2025 р.

| № ч.ч. | Об'єкту-вання<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. |                      | Загальна вартість, грн. |                   |                    |                                   | Витрати труда робітників, люд.год. |                                |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|        |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                |            | Всього                 | експлу-тації машин   | Всього                  | заробіт-ної плати | експлу-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |                                    |                                |
|        |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |                        |                      |                         |                   |                    |                                   | в тому числі за-робітної плати     | в тому числі за-робітної плати |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5          | 6                      | 7                    | 8                       | 9                 | 10                 | 11                                | 12                                 |                                |
| 1      | КБ27-57-2                     | Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м, 2 зрула ґрунту                                                                                             | км доріг       | 0,064      | 95267,45<br>13798,83   | 67130,89<br>13444,48 | 6097                    | 883               | 4296<br>860        | 152,6082<br>92,1527               | 9,77<br>5,5                        |                                |
| 2      | КБ27-57-5<br>к=2,5            | Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м виключати до норми 27-57-2 (ширина земляного полотна 5,0 м) | км доріг       | -0,055     | 18155,12<br>462,45     | 17692,67<br>3492,57  | -999                    | -25               | -974<br>-192       | 5,1145<br>23,8919                 | -0,28<br>-1,31                     |                                |
| 3      | КБ27-57-5<br>к=2,5            | Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м додавати до норми 27-57-2 (ширина земляного полотна 10,0 м) | км доріг       | 0,009      | 18155,12<br>462,45     | 17692,67<br>3492,57  | 163                     | 4                 | 159<br>31          | 5,1145<br>23,8919                 | 0,05<br>0,22                       |                                |
| 4      | КБ27-13-1                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                                                                                                | 1000м2         | 0,3425     | 301693,10<br>3280,08   | 18838,70<br>4475,58  | 103330                  | 1123              | 6452<br>1533       | 33,9518<br>32,6356                | 11,63<br>11,18                     |                                |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7                  | 8             | 9    | 10            | 11           | 12             |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|------|---------------|--------------|----------------|
| 5 | КБ27-13-4<br>к=20 | Улаштування основи зі щебеню. за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (доведення товщини до 35 см) | 1000м2 | 0,3425 | 338271,73 | 7284,57<br>1431,57 | 115858        | -    | 2495<br>490   | -<br>11,4650 | -<br>3,93      |
|   |                   | Разом прями витрати по кошторису                                                                                               |        |        |           |                    | 224449        | 1985 | 12428<br>2722 |              | 21,17<br>19,92 |
|   |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                  |        |        |           |                    | 224449        |      |               |              |                |
|   |                   | в тому числі:                                                                                                                  |        |        |           |                    |               |      |               |              |                |
|   |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                               |        |        |           |                    | 210036        |      |               |              |                |
|   |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |        |        |           |                    | 4707          |      |               |              |                |
|   |                   | Загальновиборничі витрати, грн.                                                                                                |        |        |           |                    | 2638          |      |               |              |                |
|   |                   | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.                                                                           |        |        |           |                    | 5,42          |      |               |              |                |
|   |                   | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.                                                                            |        |        |           |                    | 941           |      |               |              |                |
|   |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |        |        |           |                    | <b>227087</b> |      |               |              |                |
|   |                   | -----                                                                                                                          |        |        |           |                    |               |      |               |              |                |
|   |                   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                     |        |        |           |                    | <b>227087</b> |      |               |              |                |
|   |                   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                              |        |        |           |                    | 46,51         |      |               |              |                |
|   |                   | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                               |        |        |           |                    | 5648          |      |               |              |                |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]