ЛМКП "Львівтеплоенерго"
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 183587,973 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові

Складено в поточних цінах станом на 5 січня 2024 року

Найменнування витрат	1 пусковий комплекс	2 пусковий комплекс	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	136885,248	46702,725	183587,973
- будівельних робіт	70403,387	30776,505	101179,892
- устаткування, меблів та інвентарю	46940,307	8594,777	55535,084
- інших витрат, тис.грн.	19541,554	7331,443	26872,997
зворотні суми	-	-	-

Найменування пускових комплексів

1 - Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

2 - Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (ІІ пусковий комплекс)

Керівник проектної організації Вагера Ю.

Головний інженер проекту Пришляк Ю.

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

- - ЗК

Том 7

2024 р.

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

- - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка ——
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ——
3. Підсумкові вартісні параметри ——
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат ——
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації ——
6. Розрахунок кошторисного прибутку ——
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ——
8. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ) ——
9. Відомість ресурсів ——
10. Кошторис на вишукувальні роботи ——
11. Кошторис на проектні роботи ——

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,100	

Загальна кошторисна трудомісткість	105,54393	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	95,259	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	9781,197	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	15150,26	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	136885,248	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	70403,387	тис.грн.
вартість устаткування -	46940,307	тис.грн.
інші витрати -	3648,507	тис.грн.
податок на додану вартість -	15893,047	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

"СТАЛА ВЕРТИКАЛЬ" 37325754

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 136885,248 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові	4148,523	19848,674	-	23997,197
2	02-02	Відкритий спортивно-оздоровчий басейн	9776,587	20786,857	-	30563,444
3	02-03	Блок допоміжних приміщень	23674,454	1054,059	-	24728,513
		Разом по главі 2:	37599,564	41689,590	-	79289,154
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Теплова мережа	372,849	-	-	372,849
5	06-02	Грунтовий колектор	19116,294	-	-	19116,294

1	2	3	4	5	6	7
6	06-03	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	2164,923	35,127	-	2200,050
		Разом по главі 6:	21654,066	35,127	-	21689,193
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій та озеленення	1686,454	-	-	1686,454
		Разом по главі 7:	1686,454	-	-	1686,454
		Разом по главах 1-7:	60940,084	41724,717	-	102664,801
		Разом по главах 1-8:	60940,084	41724,717	-	102664,801
		Разом по главах 1-9:	60940,084	41724,717	-	102664,801
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1539,972	1539,972
		Разом по главі 10:	-	-	1539,972	1539,972
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Без ПДВ)	-	-	1250,000	1250,000
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	148,945	148,945
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (Без ПДВ)	-	-	106,800	106,800
		Разом по главі 12:	-	-	1505,745	1505,745
		Разом по главах 1-12:	60940,084	41724,717	3045,717	105710,518
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1845,793	-	-	1845,793
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	526,647	526,647
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1523,502	1043,118	76,143	2642,763
	Настанова [4.41]	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	6094,008	4172,472	-	10266,480
		Разом	70403,387	46940,307	3648,507	120992,201
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	15893,047	15893,047

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	70403,387	46940,307	19541,554	136885,248

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	136885,24800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	70403,38700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	46940,30700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	19541,55400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	136885,24800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	136885,24800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	120992,20100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	120992,20100
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	120794,44800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	105710,51800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	60940,08400
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	41724,71700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	3045,71700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1250,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	70403,38700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	60940,08400
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	60940,08400
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	60940,08400
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	60940,08400
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	41724,71700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	41526,96400
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	41526,96400
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	41526,96400
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	56503,65600

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	98228,37300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4223,78000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	129,13600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	131,01368
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1477,20763
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	214,48756
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	353,97406
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	138,82995
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1052,16500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	9781,19700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7318,32900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1052,16500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8370,49400
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1410,70300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1410,70300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	121,70600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	137,16000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	86,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	44961,54700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2378,13300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	3226,85193
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	920,28230
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	1845,79300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1845,79300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	526,64700
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1523,50200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	1043,11800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	76,14300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	6094,00800
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	4172,47200
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	15893,04700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	4436,42800
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4436,42800
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	4,12057
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	105,54393
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	95,25902
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	105,54393
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	105,54393
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,28491
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	84,79592
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	10,46310
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,46310
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,28491
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у кошах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	3,79076
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,24316
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,90000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2281,52400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	2151,87200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	93,08100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	744,20100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	36,57100
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	848,68210
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	41526,96400
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01365
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,37709
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00538
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,54627
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14800,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	42363,92340
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1847,88682
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	744,81792
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	41018,97000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	40828,68800
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	530,28600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	524,57600
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	175,46400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	173,70000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 102664,801

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (102664,801 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1539,972

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації

1. Вихідні дані

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
П23 = 60940,084;

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
П713 = 41724,717;

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
П6 = 0;

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:
ИНП123 = 1,1;

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямами, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:
Н123 = 1;

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
КСС = 3;

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
КВПВР = 1,78;

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
Звд = 12558,8;

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:
Зуп = 10628,39;

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
Пзпе = 1;

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
Ввідр = 0,22;

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
Іб = 1;

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
Іу = 1;

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
= п1.2 : (п1.1 + п1.2 + п1.3) X 100 = 41724,717 : (60940,084 + 41724,717 + 0) X 100 = 40,641696661;

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
= 45;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
= п1.1 + п1.2 Х п2.2 : 100 = 60940,084 + 41724,717 Х45 : 100 = 79716,207;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
= (1 + (1 + п1.11) Х п1.10 Х (п1.8 : п1.9 - 1)) : (п1.1 Х п1.12 : (п1.1 + п1.2) + п1.2 Х п1.13 : (п1.1 + п1.2)) = (1 + (1 + 0,22) Х 1 Х (12558,8 : 10628,39 - 1)) : (60940,084 Х 1 : (60940,084 + 41724,717) + 41724,717 Х 1 : (60940,084 + 41724,717)) = 1,222;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
= 50000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
= 100000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямами, %:
= 0,151;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямами, %:
= 0,131;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямами, %:
= п2.8 - (п2.8 - п2.7) Х (п2.6 - п2.3) : (п2.6 - п2.5) = 0,131 - (0,131 - 0,151) Х (100000 - 79716,207) : (100000 - 50000) = 0,139;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
= п2.3 Х п2.9 Х п2.4 : 100 Х п1.4 = 79716,207 Х 0,139 Х 1,222 : 100 Х 1,1 = 148,94479;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)
= 2 Х п1.7 = 2 Х 1,78 = 3,56;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
= Ц(п2.10 : п2.9) = Ц(148,94479 : 0,139) = 0;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
= п2.10 x W(п2.12) + п2.11 x V(п2.12) = 148,94479 x W(0) + 3,56 x V(0) = 148,945;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

1. Вихідні дані

п.1.1. Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23 = 60940,084;

п.1.2. Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г = 0;

п.1.3. Вартість устаткування по главах 1-9, тис. грн.
П713 = 41724,717;

п.1.4. Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
КС1451 = 1,1;

п.1.5. Ознака: чи береться до уваги вказівка Мінрегіона про те, що при прогнозній інфляції, рівній або більше 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1.0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0.5 (1 - Так, 2 - Ні).
КС145П = 1;

2. Розрахунок

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (будівельні роботи):
= п.1.1 * (п.1.4 - 1) = 60940,084 * (1,1 - 1) = 6094,008

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (гірничі роботи):
= п.1.2 * (п.1.4 - 1) = 0 * (1,1 - 1) = 0

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (устаткування):
= п.1.3 * (п.1.4 - 1) = 41724,717 * (1,1 - 1) = 4172,472

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 120992,201;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 41526,964;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 120992,201 - 41526,964 - 0 - 0 = 79465,237;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 79465,237 Х 20 : 100 + 0 Х 7 : 100 = 15893,047;

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

- - КД

Том 8

2024 р.

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

- - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові
   № 02-01
2. Локальний кошторис на Теплогенераторна
   № 02-01-01
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
4. Локальний кошторис на Устаткування теплогенераторної
   № 02-01-02
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
6. Локальний кошторис на Автоматизація
   № 02-01-03
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
8. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи
   № 02-01-04
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
10. Об'єктний кошторис : Відкритий спортивно-оздоровчий басейн
    № 02-02
11. Локальний кошторис на Залізобетонна конструкція чаші басейну
    № 02-02-01
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
13. Локальний кошторис на Басейн
    № 02-02-02
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
15. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування
    № 02-02-03
16. Локальний кошторис на Технологія малого басейну
    № 02-02-04
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
18. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування малого басейну
    № 02-02-05
19. Об'єктний кошторис : Блок допоміжних приміщень
    № 02-03
20. Локальний кошторис на Конструктивні рішення
    № 02-03-01
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
22. Локальний кошторис на Архітектурні рішення
    № 02-03-02
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02

24. Локальний кошторис на Опалення.Допоміжна будівля
№ 02-03-03
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03
26. Локальний кошторис на Внутрішній водопровід
№ 02-03-04
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04
28. Локальний кошторис на Внутрішня каналізація
№ 02-03-05
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05
30. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення
№ 02-03-06
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06
32. Локальний кошторис на Вентиляція
№ 02-03-07
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-07
34. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування вентиляції
№ 02-03-08
35. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація
№ 02-03-09
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-09
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для пожежної сигналізації
№ 02-03-010
38. Об'єктний кошторис : Теплова мережа
№ 06-01
39. Локальний кошторис на Теплові мережі
№ 06-01-01
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
41. Об'єктний кошторис : Грунтовий колектор
№ 06-02
42. Локальний кошторис на Монтаж грунтового колектора
№ 06-02-01
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
44. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
№ 06-03
45. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-03-01
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01
47. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації
№ 06-03-02
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-02
49. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення
№ 07-01

50. Локальний кошторис на Замощення
№ 07-01-01 _____
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 _____

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Теплогенераторна			
	Розділ 1. Будівельні роботи			
1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях вертикальних отворів глибиною 300 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
	Розділ 2. Монтаж обладнання			
2	Монтаж реверсивного охолоджувача	шт	3	
3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 150 мм(лічильник тепла,обчислювач теплової енергії, датчик температури)	шт	4	
4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3	шт	5	
5	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	5	
6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
7	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,5 м3	шт	1	
8	Установлення баків-акумуляторів для гарячої води масою 1 т	шт	5	
9	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 6 м3	шт	2	
10	Установлення вузлів теплоносія, маса агрегату до 0,1 т	шт	23	
11	Монтаж теплообмінника	т	0,95	
12	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 125 мм	шт	2	
13	Установлення водопомякшуючої установки	комплект	1	
14	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
	Розділ 3. Теплопостачання			
15	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
16	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм	шт	14	
17	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	84	
18	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	24	
19	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	59	
20	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	
21	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	26	
22	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	
23	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3	
24	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
25	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	4	
26	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до32 мм	шт	8	
27	Установлення кранів повітряних	комплект	15	
28	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	110	
29	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	52	
30	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 133 мм	м	48	
31	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	м	60	
32	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 89 мм	м	36	
33	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	м	12	
34	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	48	
35	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	36	
36	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	48	
37	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	12	
38	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	300	
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	65,28	
40	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	65,28	
41	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4	
42	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	300	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Автоматизація			
	Розділ 1. Електрична частина та автоматизація			

1	2	3	4	5
43	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	7	
44	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
45	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	
46	Прокладання проводу при схованій проводці	м	587	
47	Прокладання лотків	м	36	
48	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
49	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	73	
	Локальний кошторис 02-01-04 на Пусконалагоджувальні роботи			
50	Компресорна установка з відцентровим компресором, повітродувкою, газодувкою або нагнітачем потужність електропривода до 300 кВт [для машин з паровим приводом прийнята номінальна потужність], продуктивність установки до 6000 м3/год, тиск до 0,18 МПа (Реверсивний охолоджувач)	Установ.	3	
51	Вузол теплоносія. Подача до 10 м3/год	Насос	24	
52	Система гарячого водопостачання [ГВП] котельні [теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання], теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год	Система	1	
53	Пристрій автоматичного припинення асинхронного ходу [АПАХ] з пуском по струму і лічильником циклів без виявлення асинхронного ходу(лічильник тепла)	Пристр.	1	
54	Установка сепараційна і розширювач безперервного продування [сепаратор, теплообмінник, розширювач безперервного продування обсягом до 7,5 м3, комунікації]	Установ.	1	
55	Бак-акумулятор без тиску місткістю до 250 м3	Бак	5	
	Локальний кошторис 02-02-01 на Залізобетонна конструкція чаші басейну			
	Розділ 1. Земляні роботи			
56	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1520	
57	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	45,6	
58	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	400	
59	Перевезення ґрунту до 15 км	т	660	
60	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	400	
61	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	1520	
62	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1520	
63	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	45,6	
	Розділ 2. Монолітні конструкції			

1	2	3	4	5
64	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	106	
65	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	52,76	
66	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	м3	283,68	
67	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	89	
	Локальний кошторис 02-02-02 на Басейн			
	Розділ 1. Влаштування нагріву чаші басейну			
68	Монтаж піщаного фільтра 1800 мм потужністю 20 м3/год	шт	4	
69	Установлення вузлів , маса агрегату до 0,1 т	шт	17	
70	Установлення (теплообмінників)	шт	7	
71	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (установка ультрафіолетовової обробки води	шт	1	
72	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (Станція хім.водоочистки)	шт	1	
73	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	9	
74	Установлення форсунок та системи доливу	компл.	85	
	Розділ 2. Влаштування системи водопостачання			
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 200 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	95	
76	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	376	
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	120	
79	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	105	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	37	
81	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
82	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 250 мм	шт	6	
83	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм	шт	15	
84	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм	шт	26	

1	2	3	4	5
85	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	14	
86	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	27	
	Розділ 3. Переливна ємність			
87	Ізоляція плоских поверхонь (баків поліетиленових)	м2	90	
	Розділ 4. Теплоізоляція для труб			
88	Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 13 мм	м	69	
89	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	199	
90	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	19	
91	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	140	
92	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	106	
93	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	360	
94	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	30	
	Розділ 5. Влаштування чаші басейну			
95	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	9,58	
96	Монтаж чаші басейну 25х16м із нерж сталі сталі	т	9,58	
97	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,8	
98	Монтаж дитячої чаші басейну 8х4м із нерж сталі сталі	т	1,8	
	Локальний кошторис 02-02-03 на устаткування			
	Розділ 1. Технологічне устаткування			
	Розділ 2. Чаша басейну			
	Локальний кошторис 02-02-04 на Технологія малого басейну			
	Розділ 1. Влаштування нагріву чаші басейну			
99	Монтаж піщаного фільтра 1800 мм потужністю 20 м3/год	шт	1	
100	Установлення вузлів , маса агрегату до 0,1 т	шт	6	
101	Установлення (теплообмінників)	шт	1	
102	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (установка ультрафіолетовової обробки води	шт	1	
103	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (Станція хім.водоочистки)	шт	1	

1	2	3	4	5
104	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
105	Установлення форсунок та системи доливу	компл.	13	
	Розділ 2. Влаштування системи водопостачання			
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	80	
107	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	110	
108	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8	
109	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14	
110	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	22	
111	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	9	
	Розділ 3. Переливна ємність			
112	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4,7 м3	шт	1	
	Розділ 4. Теплоізоляція для труб			
113	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	80	
114	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	110	
115	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8	
116	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	14	
	Локальний кошторис 02-02-05 на устаткування малого басейну			
	Розділ 1. Технологічне устаткування			
	Локальний кошторис 02-03-01 на Конструктивні рішення			
	Розділ 1. Земляні роботи			
117	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1150	
118	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	34,5	
119	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2420	

1	2	3	4	5
120	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3993	
121	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	2420	
122	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	1150	
123	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1150	
124	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	34,5	
	Розділ 2. Фундаментна плита Фп-1			
125	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	91,95	
126	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	61,3	
127	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	301,08	
	Розділ 3. Вертикальні елементи на відмітці -3,300			
128	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	17,57	
129	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,988154	
130	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	17,57	
131	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	м3	113,1	
132	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	4,06875	
133	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	113,1	
134	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	8,7	
135	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,67725	
136	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	8,7	
	Розділ 4. Гідроізоляція			
137	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	315	
	Розділ 5. Вертикальні елементи на відмітці 0,000			
138	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон	м3	20,72	
139	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію	т	1,6733955	
140	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	20,72	
141	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,34092	

1	2	3	4	5
142	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм	м3	116,97	
143	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	13,191885	
144	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	116,97	
145	Улаштування сходів монолітних на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,03	
	Розділ 6. Монолітні пояси на відм.+2,500 та по карнизу			
146	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	23	
	Розділ 7. Металеві елементи покрівлі			
147	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	4,0908	
148	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	4,0908	
149	Ставлення високотривких болтів	шт	100	
150	Очищення поверхонь щітками	м2	140	
151	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	140	
152	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	140	
	Розділ 8. Дерев'яні елементи покрівлі			
153	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	17,02	
154	Укладання прижимної дошки	м3	3,95	
155	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	570	
156	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	20,97	
157	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	570	
	Розділ 9. Входи в підвал			
158	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,5	
159	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	7,45	
160	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1	
161	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,46	
	Локальний кошторис 02-03-02 на Архітектурні рішення			
	Розділ 1. Стіни та перегородки			
162	Мурування зовнішніх та внутрішніх простих стін з каменів [керамічних] при висоті поверху до 4 м	м3	199,65	
163	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	515	
164	Улаштування перегородок у санвузлах металопластикових	м2	220	
165	Мурування каналів з цегли [керамічної]	м3	24	
	Розділ 2. Покриття покрівлі			
166	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (плита ОСБ 15 мм)	м2	570	

1	2	3	4	5
167	Улаштування плівки гідробар'єр	м2	570	
168	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	570	
169	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами	м2	570	
170	Улаштування плівки паробар'єр	м2	570	
171	Установлення елементів каркаса з брусів (прижмні бруси)	м3	4	
172	Монтаж конструкції водостічної системи	м	84,5	
173	Установлення аераторів покрівельних	шт	6	
174	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	185,6	
175	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	3	
	Розділ 3. Підлоги			
176	Улаштування плівки	м2	477	
177	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 50 мм	м2	477	
178	Улаштування плівки	м2	477	
179	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	477	
180	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60 мм/	м2	477	
181	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	477	
182	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	142	
183	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	142	
184	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 120 мм	м2	142	
185	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	142	
186	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 65 мм/	м2	142	
187	Улаштування гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження HIDROFLEX	м2	142	
188	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	142	
189	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	342	
190	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	342	
191	Улаштування плівки	м2	342	
192	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 120 мм	м2	342	
193	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	342	
194	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 65 мм/	м2	342	
195	Улаштування гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження HIDROFLEX	м2	342	
196	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	342	
197	Улаштування плівки	м2	44	
198	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 120 мм	м2	44	
199	Улаштування плівки	м2	44	
200	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	44	
201	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 70 мм/	м2	44	
202	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	44	

1	2	3	4	5
203	Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	84	
204	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	35	
	Розділ 4. Внутрішнє опорядження			
205	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	901,3	
206	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
207	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	760	
208	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	901,3	
209	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	901,3	
210	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	520	
211	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	520	
212	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	476	
213	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	249,96	
214	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	249,96	
215	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	260	
216	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	260	
	Розділ 5. Прорізи			
217	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,4	
218	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
219	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,4	
220	Установлення віконних зливів	м	29,6	
221	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	29,6	
222	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16	
223	Монтаж вітражів	м2	24,28	
224	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	44,1	
225	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,575	
226	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6	
227	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,78	
	Розділ 6. Фасад			
228	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (утеплення стін монолітних залізобетонних)	м3	15	
229	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	-0,75	

1	2	3	4	5
230	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій	м2	71	
231	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] (цоколь)	м2	71	
232	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	330	
233	Улаштування обшивки стін дошками [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	385	
	Локальний кошторис 02-03-03 на Опалення.Допоміжна будівля			
	Розділ 1. Система опалення			
234	Установлення радіаторів стальних	кВт	117	
235	Установлення кранів повітряних	комплект	78	
236	Установлення термоголовки	комплект	39	
237	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	33	
238	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	280	
239	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	128	
240	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	52	
241	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	56	
242	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	52	
243	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	52	
244	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	620	
245	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	
246	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	10	
	Розділ 2. Система підлогового підігріву			
247	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	4	
248	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	3550	
249	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
250	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12	
251	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	36	

1	2	3	4	5
252	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	108	
	Локальний кошторис 02-03-04 на Внутрішній водопровід			
	Розділ 1. Холодне водопостачання В1			
253	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	
254	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	2	
255	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
256	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
257	Установлення терміналу передачі даних	комплект	1	
258	Монтаж передавача імпульсів	шт	1	
259	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	
260	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	6	
261	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	2	
262	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
263	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	78	
264	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
265	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	26	
266	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6	
267	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18	
268	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
269	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	17	
270	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	12	
271	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
272	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	10	
273	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	7	
274	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	2	
275	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	м	43	
276	Установлення муфтових кранів	шт	15	
277	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	2	
278	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	
279	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	457	

1	2	3	4	5
	Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4			
280	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	96	
281	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16	
282	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14	
283	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6	
284	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18	
285	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	69	
286	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	39	
287	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
288	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	28	
289	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	9	
290	Установлення муфтових кранів	шт	20	
291	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	325	
	Локальний кошторис 02-03-05 на Внутрішня каналізація			
	Розділ 1. Каналізація побутова			
292	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	147	
293	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	25	
294	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	49	
295	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	55	
296	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	17	
297	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	19	
298	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
299	Прокладання лотків	м	2	
	Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання			
300	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	16	
301	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	16	
302	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	компл.	5	
303	Установлення біде	компл.	1	
304	Установлення змішувачів	шт	45	
305	Установлення муфтових кранів	шт	50	
	Локальний кошторис 02-03-06 на Електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Щити			
306	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	

1	2	3	4	5
307	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	
308	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
309	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
310	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
311	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	8	
312	Монтаж коробки	шт	2	
313	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
314	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
315	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	9	
316	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
317	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	
318	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
319	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	1	
320	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	2	
	Розділ 2. Вироби установчі			
	Розділ 3. Проводи, кабелі			
321	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні	м	1222	
	Розділ 4. Труби, металеві вироби			
322	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	630	
323	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	65	
324	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	40	
325	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	452	
326	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
327	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,8	
328	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	15	
329	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,8	
	Розділ 5. Електромережа до КНС			
330	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,48	
331	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	8	
332	Монтаж труби поліетиленової	м	8	
333	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,92	

1	2	3	4	5
	Розділ 6. Електроапаратура			
334	Установлення фотодатчика	шт	1	
	Локальний кошторис 02-03-07 на Вентиляція			
	Розділ 1. ПВ1			
335	Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором	камера	1	
336	Установлення автоматики припливної установки	шт	1	
337	Установлення шумоглушників прямокутних розміром 950х400х1000 мм	шт	2	
338	Установлення решіток	грати	40	
339	Установлення клапанів дросельних	клапан	14	
340	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	4	
341	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	24,38	
342	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	102,23	
343	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	71,61	
344	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	12,83	
345	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	1,44	
	Розділ 2. ПВ2			
346	Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором	камера	1	
347	Установлення автоматики припливної установки	шт	1	
348	Установлення шумоглушників прямокутних розміром 700х400х1000 мм	шт	2	
349	Установлення решіток	грати	16	
350	Установлення клапанів дросельних	клапан	4	
351	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	
352	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	м2	22,41	
353	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	72,41	
354	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	6,6	
	Розділ 3. ПВ3			
355	Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором	камера	1	
356	Установлення автоматики припливної установки	шт	1	
357	Установлення решіток	грати	33	
358	Установлення клапанів дросельних	клапан	8	
359	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	
360	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	м2	43,11	
361	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	130,36	
	Розділ 4. ПВ4			

1	2	3	4	5
362	Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором	камера	1	
363	Установлення автоматики припливної установки	шт	1	
364	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм	шт	2	
365	Установлення решіток	грати	13	
366	Установлення клапанів дросельних	клапан	4	
367	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	м2	32,28	
368	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	0,7	
	Розділ 5. В1			
369	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
370	Установлення регулятора обертів	комплект	1	
371	Установлення решіток	грати	4	
372	Установлення клапанів дросельних	клапан	1	
373	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,84	
374	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800 мм	м2	4,69	
	Розділ 6. В2			
375	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
376	Установлення регулятора обертів	комплект	1	
377	Установлення решіток	грати	2	
378	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
	Розділ 7. В3			
379	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
380	Установлення регулятора обертів	комплект	1	
381	Установлення решіток	грати	2	
382	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,02	
	Розділ 8. В4, В6			
383	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
	Розділ 9. В5			
384	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
385	Установлення решіток	грати	1	
386	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,9	
	Розділ 10. В7			
387	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
388	Установлення решіток	грати	5	
389	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,28	
390	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	2,16	
	Розділ 11. В8			
391	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
392	Установлення решіток	грати	3	
393	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	8,27	
	Розділ 12. В9			
394	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	

1	2	3	4	5
395	Установлення решіток	грати	1	
396	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,95	
	Розділ 13. В10			
397	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
398	Установлення решіток	грати	5	
399	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,66	
400	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	0,55	
	Розділ 14. В11			
401	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
402	Установлення решіток	грати	5	
403	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3	
404	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	1,6	
	Розділ 15. Вузли обв'язки калориферів ПВ-установок			
405	Установлення муфтових кранів	шт	12	
406	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	3	
407	Установлення фітінгів	шт	3	
408	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	3	
409	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	
410	Монтаж привода універсального	шт	3	
411	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
	Розділ 16. Ізоляція повітропроводів			
412	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	530	
	Розділ 17. Пусконалагоджувальні роботи			
413	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	Установ.	4	
414	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	10	
415	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	4	
	Локальний кошторис 02-03-09 на Пожежна сигналізація			
	Розділ 1. Обладнання			
416	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
417	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
418	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
419	Монтаж виносної панелі	шт	1	
420	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	3	
421	Монтаж модуля	шт	4	
422	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	54	
423	Монтаж ручного сповіщувача	шт	11	
424	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	

1	2	3	4	5
425	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	20	
426	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	580	
427	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	180	
428	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	400	
429	Прокладання коробів пластикових	м	155	
	Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи			
430	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	
431	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
	Локальний кошторис 06-01-01 на Теплові мережі			
	Розділ 1. Земляні роботи			
432	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	24,84	
433	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2, в'язких грунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при глинистій підошві	м3	64,86	
434	Перевезення ґрунту до 15 км	т	110,262	
435	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	м3	5	
436	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	13,8	
437	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10,6	
438	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	24,84	
439	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	24,84	
	Розділ 2. Прокладання трубопроводів			
440	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм	м	92	
441	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	2	
442	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	2	
443	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 80 мм	т	0,08	
444	Покривання прокладених у траншеї, сигнальної ленти	м тр	50	
445	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах	м3	2,237	
	Розділ 3. Нерухомі опори Н1-Н4			
446	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	3,5	

1	2	3	4	5
447	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,2	
448	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,196	
449	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1,08	
	Локальний кошторис 06-02-01 на Монтаж грунтового колектора			
	Розділ 1. Земляні роботи			
450	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	640	
451	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	144	
452	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	336	
453	Перевезення ґрунту до 5 км	т	48	
454	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	220	
455	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	192	
456	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	560	
457	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	560	
	Розділ 2. Геотермальне поле			
458	(Демонтаж) Тимчасової огорожі	м2	400	
459	Монтаж покриття з профільованого листа	м2	400	
460	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3	м	11500	
461	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	6600	
462	Монтаж зонтів	шт	115	
463	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням	м	670	
464	Улаштування водоприймальних колодязів	шт	4	
465	Ізоляція плоских поверхонь пінополістиролом	м2	3970	
	Локальний кошторис 06-03-01 на Зовнішні мережі водопроводу			
466	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	240	
467	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,2	
468	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	157	
469	Перевезення ґрунту до 15 км	т	259,05	
470	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	157	
471	Зворотня засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	240	
472	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	240	

1	2	3	4	5
473	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	7,2	
474	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	47	
475	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 100 мм	м	57	
476	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	м	10	
477	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	10	
478	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	288	
479	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	288	
480	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	м3	110	
481	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0764	
482	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	25	
483	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	2	
484	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	
485	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	
486	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 32 мм	шт	1	
487	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,066	
488	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	
489	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм /футляр/	м	19,5	
490	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	-19,5	
491	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	19,5	
492	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах	м3	13,246	
493	Улаштування прямокутних водопровідних бетонних колодязів з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у мокрих грунтах	м3	24,62	
	Розділ 1. Водомірний вузол			
494	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм	шт	2	
495	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	6	
496	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	2	
497	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
498	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
499	Монтаж модуля	шт	2	
	Локальний кошторис 06-03-02 на Зовнішні мережі каналізації			
	Розділ 1. Побутова каналізація К1			

1	2	3	4	5
500	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	260	
501	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,8	
502	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	80	
503	Перевезення ґрунту до 15 км	т	132	
504	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	80	
505	Зворотня засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	260	
506	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	260	
507	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
508	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	27	
509	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	10	
510	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 150 мм	м	10	
511	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм	м	177	
512	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм	м	177	
513	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	м	10	
514	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм	м	10	
515	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	м3	53	
516	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,95	
517	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	10,462	
518	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	2,482	
519	монтаж установок каналізаційних з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
520	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	4	
521	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	4	
522	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
523	Монтаж труби вентиляційної ПВХ 160 мм	м	11	
	Розділ 2. Дощова каналізація К2			
524	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	55	
525	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,65	
526	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	22	

1	2	3	4	5
527	Перевезення ґрунту до 15 км	т	36,3	
528	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	22	
529	Зворотня засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	55	
530	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	55	
531	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,65	
532	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7	
533	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 150 мм	м	4	
534	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм	м	42	
535	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм	м	42	
536	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	м	4	
537	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	м3	15	
538	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,95	
539	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у мокрих ґрунтах	м3	2,178	
540	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 5 м у мокрих ґрунтах	м3	3,143	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Замощення			
	Розділ 1. Замощення			
541	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	1140	
542	Перевезення ґрунту до 10 км	т	470,25	
543	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	285	
544	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером 10 см	м3	114	
545	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1140	
546	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 15 см/	м2	1140	
547	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1140	
548	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	86	
549	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм /поребрик/	м	310	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Теплогенераторна

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3369,992	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,6152	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	324,025	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ46-25-16	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях вертикальних отворів глибиною 300 мм, діаметром 160 мм*	*100шт*	*0,08*	*83523,41* / *9401,02*	- / -	*6682*	*752*	- / -	*100,1600* / -	*8,01* / -
2	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1	35811,76 / -	- / -	3581	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10263	752	- / -		8,01 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					10263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9511				
		всього заробітна плата, грн.					752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10661**				
		Всього по розділу 1					**10661**				
		Розділ 2. Монтаж обладнання									
3	КМ7-219-1	*Монтаж реверсивного охолоджувача*	*шт*	*3*	*2892,53* *2892,53*	*-* *-*	*8678*	*8678*	*-* *-*	*32,2000* *-*	*96,6* *-*
4	КМ11-350-5	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 150 мм(лічильник тепла,обчислювач теплової енергії, датчик температури)*	*шт*	*4*	*1007,09* *840,19*	*-* *-*	*4028*	*3361*	*-* *-*	*9,6000* *-*	*38,4* *-*
5	КБ18-10-5	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3*	*шт*	*5*	*568,49* *508,55*	*59,94* *18,84*	*2842*	*2543*	*299* *94*	*5,9500* *0,2128*	*29,75* *1,06*
6	КБ18-10-4	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3*	*шт*	*5*	*568,49* *508,55*	*59,94* *18,84*	*2842*	*2543*	*299* *94*	*5,9500* *0,2128*	*29,75* *1,06*
7	КБ18-10-1	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*шт*	*1*	*568,49* *508,55*	*59,94* *18,84*	*568*	*509*	*59* *19*	*5,9500* *0,2128*	*5,95* *0,21*
8	КБ18-11-3	*Установлення баків конденсаційних місткістю 0,5 м3*	*шт*	*1*	*1541,07* *1473,85*	*-* *-*	*1541*	*1474*	*-* *-*	*17,8800* *-*	*17,88* *-*
9	КБ17-7-3	*Установлення баків-акумуляторів для гарячої води масою 1 т*	*10шт*	*0,5*	*32054,78* *32054,78*	*-* *-*	*16027*	*16027*	*-* *-*	*393,6000* *-*	*196,8* *-*
10	КБ18-5-4	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 6 м3*	*шт*	*2*	*7992,15* *4962,39*	*1323,05* *392,37*	*15984*	*9925*	*2646* *785*	*58,0600* *4,4330*	*116,12* *8,87*
11	КБ18-13-1	*Установлення вузлів теплоносія, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*23*	*2069,75* *1822,22*	*-* *-*	*47604*	*41911*	*-* *-*	*21,3200* *-*	*490,36* *-*
12	КМ6-281-5	*Монтаж теплообмінника*	*т*	*0,95*	*64278,91* *64278,91*	*-* *-*	*61065*	*61065*	*-* *-*	*779,8000* *-*	*740,81* *-*
13	КБ18-15-5	*Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 125 мм*	*шт*	*2*	*1771,09* *1771,09*	*-* *-*	*3542*	*3542*	*-* *-*	*20,0100* *-*	*40,02* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ11-60-1	*Установлення водопомякшуючої установки*	*комплект*	*1*	*574,91*	*-*	*575*	*575*	*-*	*6,4000*	*6,4*
					574,91	*-*			*-*	*-*	*-*
15	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	*Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]*	*10 шт*	*0,1*	*5423,00*	*112,40*	*542*	*531*	*11*	*60,0000*	*6*
					5310,60	*35,32*			*4*	*0,3990*	*0,04*
		Разом прямі витрати по розділу 2					165838	152684	3314		1814,84
									996		11,24
		Разом будівельні роботи, грн.					165838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9840				
		всього заробітна плата, грн.					153680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20234				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238352**				
		Всього по розділу 2					**238352**				
		Розділ 3. Теплопостачання									
16	КБ16-15-3	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*1*	*604,69*	*121,97*	*605*	*364*	*122*	*4,2600*	*4,26*
					364,10	*28,66*			*29*	*0,3237*	*0,32*
17	& С1630-5-2 варіант 9	Клапан балансувальний MSV-F2 DN80мм	шт	1	35029,46	-	35029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ16-15-5	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм*	*шт*	*14*	*1076,84*	*-*	*15076*	*11594*	*-*	*9,9200*	*138,88*
					828,12	-			-	-	-
19	& С1630-5-4 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду125	шт	2	40425,09	-	80850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1630-830211-1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 125 мм	шт	12	8401,41	-	100817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*84*	*484,02* *364,10*	- -	*40658*	*30584*	- -	*4,2600* -	*357,84* -
22	& С1630-5-3 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду100	шт	28	28344,24 -	- -	793639	-	- -	- -	- -
23	& С1630-5-2 варіант 8	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду65	шт	20	18382,40 -	- -	367648	-	- -	- -	- -
24	& С1630-830211-5 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 100 мм	шт	10	7224,33 -	- -	72243	-	- -	- -	- -
25	& С1630-830211-5	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 80 мм	шт	4	5554,59 -	- -	22218	-	- -	- -	- -
26	& С1630-830211-26 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 65 мм	шт	5	4978,29 -	- -	24891	-	- -	- -	- -
27	& С14-19-3 варіант 2	Клапан зворотній пружинний Дн 100 (в зборі з фланцями)	шт.	5	30713,85 -	- -	153569	-	- -	- -	- -
28	& С14-19-3 варіант 1	Клапан зворотній пружинний Дн 80 (в зборі з фланцями)	шт.	1	23870,00 -	- -	23870	-	- -	- -	- -
29	& С14-19-3 варіант 3	Клапан зворотній пружинний Дн 65мм (в зборі з фланцями)	шт.	11	12715,00 -	- -	139865	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*24*	*336,31* *208,37*	*65,78* *11,00*	*8071*	*5001*	*1579* *264*	*2,4100* *0,1242*	*57,84* *2,98*
31	& С131-935-57 варіант 1	Кран кульовий з американкою ф50мм	шт	8	1229,34 -	- -	9835	-	- -	- -	- -
32	& С1630-1905-68 варіант 2	Кран кульовий з американкою Ду40мм	шт	8	1116,55 -	- -	8932	-	- -	- -	- -
33	& С1630-125-306 варіант 1	Кран кульовий ф32мм з американкою	шт	4	607,26 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
34	& С12-25-232	Зворотній клапан муфтовий Ду50	шт	2	754,80 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
35	& С12-25-232 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду32мм	шт	2	408,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*шт*	*59*	*274,14* *208,37*	- -	*16174*	*12294*	- -	*2,4100* -	*142,19* -
37	& С1630-125-41 варіант 1	Кран кульовий ф25мм	шт	28	285,15 -	- -	7984	-	- -	- -	- -
38	& С1630-125-41 варіант 2	Кран кульовий ф20мм	шт	4	275,15 -	- -	1101	-	- -	- -	- -
39	& С1630-125-304 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	10	149,85 -	- -	1499	-	- -	- -	- -
40	& С1630-125-301 варіант 1	Кран кульовий ф25мм для баку розширювального	шт	11	730,91 -	- -	8040	-	- -	- -	- -
41	& С130-465-22 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий ф25мм	шт	6	423,26 -	- -	2540	-	- -	- -	- -
42	*КБ18-21-8*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм*	*10шт*	*0,2*	*5666,27* *5494,87*	- -	*1133*	*1099*	- -	*64,2900* -	*12,86* -
43	С1630-110 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	18626,99 -	- -	37254	-	- -	- -	- -
44	*КБ18-21-7*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,6*	*4156,22* *2284,61*	*1752,37* *458,85*	*10806*	*5940*	*4556* *1193*	*26,7300* *5,1831*	*69,5* *13,48*
45	С1630-109	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	26	12620,73 -	- -	328139	-	- -	- -	- -
46	*КБ18-21-6*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм*	*10шт*	*0,1*	*2029,97* *1934,19*	- -	*203*	*193*	- -	*22,6300* -	*2,26* -
47	С1630-108 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 80 мм	шт	1	7153,00 -	- -	7153	-	- -	- -	- -
48	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10шт*	*0,3*	*2297,04* *1275,21*	*979,24* *250,67*	*689*	*383*	*294* *75*	*14,9200* *2,8315*	*4,48* *0,85*
49	С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3	6449,89 -	- -	19350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	1818,34 1063,46	720,81 176,53	182	106	72 18	12,3000 1,9939	1,23 0,2
51	С1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	2740,98 -	- -	2741	-	- -	- -	- -
52	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,4	1098,75 1063,46	- -	440	425	- -	12,3000 -	4,92 -
53	& С14-24-5	Фільтр сітковий муфтовий Ду 25 мм	шт.	4	2106,69 -	- -	8427	-	- -	- -	- -
54	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до32 мм	шт	8	208,37 208,37	- -	1667	1667	- -	2,4100 -	19,28 -
55	& С130-465-22 варіант 2	Клапан поплавковий ф25мм	шт	1	2266,17 -	- -	2266	-	- -	- -	- -
56	& С130-465-22 варіант 3	ТЕН N=12кВт	шт	7	1666,17 -	- -	11663	-	- -	- -	- -
57	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	15	18,77 18,77	- -	282	282	- -	0,2000 -	3 -
58	& С130-471-13	Автоматичний розповітрювач 1/2"	шт	15	416,20 -	- -	6243	-	- -	- -	- -
59	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	110	32,84 32,84	- -	3612	3612	- -	0,3600 -	39,6 -
60	& С14-19-32 варіант 1	Манометр з трьохходовим краном	шт.	110	503,93 -	- -	55432	-	- -	- -	- -
61	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	52	45,83 44,09	- -	2383	2293	- -	0,5100 -	26,52 -
62	& С1630-12480 варіант 1	Термометр біметалевий	шт	52	483,14 -	- -	25123	-	- -	- -	- -
63	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 133 мм	100м	0,48	194326,42 14746,62	4147,10 945,10	93277	7078	1991 454	170,5600 10,6741	81,87 5,12
64	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,6	84124,89 10680,79	3332,30 730,03	50475	6408	1999 438	118,9000 8,2446	71,34 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,36	103258,55 10680,79	- -	37173	3845	- -	118,9000 -	42,8 -
66	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,12	58110,61 9663,91	2555,85 566,21	6973	1160	307 68	107,5800 6,3946	12,91 0,77
67	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,48	46610,01 8146,68	2596,75 518,46	22373	3910	1246 249	90,6900 5,8545	43,53 2,81
68	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,36	25313,61 4263,10	464,11 119,66	9113	1535	167 43	48,7100 1,3516	17,54 0,49
69	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,48	22467,15 4263,10	- -	10784	2046	- -	48,7100 -	23,38 -
70	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,12	22946,61 4263,10	464,11 119,66	2754	512	56 14	48,7100 1,3516	5,85 0,16
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	30	293,85 293,85	- -	8816	8816	- -	3,5200 -	105,6 -
72	& С1-117-109-3 варіант 2	Термоізоляція K-FLEX 25x133 ST	м	48	873,48 -	- -	41927	-	- -	- -	- -
73	& С1-117-109-3 варіант 1	Термоізоляція K-FLEX 25x108 ST	м	60	476,58 -	- -	28595	-	- -	- -	- -
74	& С1-117-109-4 варіант 1	Термоізоляція K-FLEX 25x89 ST	м	36	406,08 -	- -	14619	-	- -	- -	- -
75	& С1-117-109-4 варіант 2	Термоізоляція K-FLEX 13x76 ST	м	12	206,08 -	- -	2473	-	- -	- -	- -
76	& С1-117-109-4 варіант 3	Термоізоляція K-FLEX 13x57ST	м	48	186,48 -	- -	8951	-	- -	- -	- -
77	& С113-2145-7 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	12	15,31 -	- -	184	-	- -	- -	- -
78	& С113-2145-8 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	48	22,24 -	- -	1068	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С113-2145-9 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	36	27,09 -	- -	975	-	- -	- -	- -
80	С130-937 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12	967,89 -	- -	11615	-	- -	- -	- -
81	С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	497,55 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
82	С130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	64	416,71 -	- -	26669	-	- -	- -	- -
83	& С114-266-21 варіант 2	Стрічка PVC K-flex 050-025 AT 070 black	рул	12	229,83 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
84	& С1545-291-29	Круг відрізний. 125мм	шт	40	22,11 -	- -	884	-	- -	- -	- -
85	& С1545-291-30	Круг відрізний.230мм	шт	80	38,67 -	- -	3094	-	- -	- -	- -
86	& С1545-291-13 варіант 1	Шпилька М8	шт	280	42,81 -	- -	11987	-	- -	- -	- -
87	& С1530-1-11-19 варіант 1	Анкер розпірний М8	шт	280	13,65 -	- -	3822	-	- -	- -	- -
88	& С113-105-349	Пропіленгілколь	л	850	160,28 -	- -	136238	-	- -	- -	- -
89	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,6528*	*1008,77 467,91*	- -	*659*	*305*	- -	*4,7800* -	*3,12* -
90	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,6528*	*13562,45 8870,58*	- -	*8854*	*5791*	- -	*106,2600* -	*69,37* -
91	*КБ9-72-1*	*Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,4*	*13757,10 12887,06*	- -	*5503*	*5155*	- -	*145,6000* -	*58,24* -
92	& С1-111-160	Труба профільна, арматура (металопрокат	т	0,4	68370,67 -	- -	27348	-	- -	- -	- -
93	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	3	1090,72 879,70	23,40 1,25	3272	2639	70 4	8,2200 0,0150	24,66 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					3052310	125037	12459 2849		1444,87 32,18
		Разом будівельні роботи, грн.					3052310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2914814				
		всього заробітна плата, грн.					127886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21341				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3120979**				
		Всього по розділу 3					**3120979**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3228411	278473	15773 3845		3267,72 43,42
		Разом будівельні роботи, грн.					3228411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2934165				
		всього заробітна плата, грн.					282318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41707				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3369992**				
		Всього по кошторису					**3369992**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3615,2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**324025**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Устаткування теплогенераторної

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19848,674	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2301-1322 варіант 2	Реверсивний охолоджувач грунт -вода NKW 150	шт	3	3500000,00 -	- -	10500000	-	- -	- -	- -
2	& 1503-8377-11 варіант 1	Бак розширювальний 300л	шт	5	16850,00 -	- -	84250	-	- -	- -	- -
3	& 1503-8377-11 варіант 2	Бак розширювальний 400л	шт	5	24440,00 -	- -	122200	-	- -	- -	- -
4	1905-4067 варіант 1	Теплообмінник басейну GTE S9A	комплект	2	425000,00 -	- -	850000	-	- -	- -	- -
5	& 1905-14204-10 варіант 1	Бак розширювальний 50л	шт	1	4000,00 -	- -	4000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2415-1338-1 варіант 1	Бак-теплоакумулятор 2500л	шт	5	149790,00 -	- -	748950	-	- -	- -	- -
7	& 2301-1308Л-7 варіант 11	Вузол контуру теплоносія	шт	5	650538,00 -	- -	3252690	-	- -	- -	- -
8	& 2301-1308Л-7 варіант 6	Вузол завантаження теплоносія	шт	5	182874,00 -	- -	914370	-	- -	- -	- -
9	& 2301-1308Л-7 варіант 7	Вузол циркуляції води	шт	5	182874,00 -	- -	914370	-	- -	- -	- -
10	& 2301-1308Л-7 варіант 8	Вузол системи теплопостачання басейну	шт	1	396776,00 -	- -	396776	-	- -	- -	- -
11	& 2301-1308Л-7 варіант 9	Вузол теплопостачання системи опалення школи	шт	1	314930,00 -	- -	314930	-	- -	- -	- -
12	& 2301-1308Л-7 варіант 10	Вузол завантаження теплоносія на циркуляцію	шт	3	28382,00 -	- -	85146	-	- -	- -	- -
13	& 1630-11-30 варіант 1	Вузол теплоносія системи ГВП	шт	1	84950,00 -	- -	84950	-	- -	- -	- -
14	& 1630-11-31 варіант 1	Вузол теплоносія живильний	шт	2	24108,00 -	- -	48216	-	- -	- -	- -
15	& 1701-8030-3 варіант 1	Лічильник тепла DN80мм Ultraflow 54 Multical з обчислювачем теплової енергії MUltical 602 та датчиком температури Pt500	шт	1	98000,00 -	- -	98000	-	- -	- -	- -
16	& 1905-14204-10 варіант 2	Бак запасу води 500л	шт	1	40100,00 -	- -	40100	-	- -	- -	- -
17	& 1904-1013-2 варіант 2	Гідравілчна стрілка ф125мм SpiroGross XC125FM	шт	1	199660,00 -	- -	199660	-	- -	- -	- -
18	& 1904-1013-2 варіант 1	Ємкісний водонагрівач V1500л BT -01-1500	шт	2	172320,00 -	- -	344640	-	- -	- -	- -
19	& 1905-14204-10-14 варіант 1	Водопомякшувальна установка 2,5м3/год FK1465	шт	1	32700,00 -	- -	32700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1503-8377-58 варіант 2	Клапан поворотній 3-ход.Danfoss DN25 . з електроприводом AMV435	шт	1	29310.60 -	- -	29311	-	- -	- -	- -
21	& 1504-3181-1 варіант 1	Щиток електричний ШМР	шт	7	108106.00 -	- -	756742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					19822001	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					19822001				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26672				
		Всього устаткування, грн.					**19848673**				
		Всього по кошторису					**19848674**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Автоматизація

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	280,245	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27652	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,998	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрична частина та автоматизація									
1	КБ21-24-1	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг*	*шт*	*7*	*290,60* / *290,60*	- / -	*2034*	*2034*	- / -	*3,4000* / -	*23,8* / -
2	КМ8-600-1	*Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі*	*шт*	*1*	*74,83* / *72,98*	- / -	*75*	*73*	- / -	*0,8000* / -	*0,8* / -
3	& С1630-14514-28 варіант 1	Лічильник НІК з GSM МОДУЛЕМ	шт	1	30071,64 / -	- / -	30072	-	- / -	- / -	- / -
4	КМ11-31-1	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*6*	*72,98* / *72,98*	- / -	*438*	*438*	- / -	*0,8000* / -	*4,8* / -
5	& С1530-63-69	Регулятор SMART PRO 360	шт	1	46513,54 / -	- / -	46514	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1530-63-68	Регулятор EKO NET 300PC	шт	1	19536,58 -	- -	19537	-	- -	- -	- -
7	& С1630-125-453	Датчик температури СТ10	шт	3	1861,01 -	- -	5583	-	- -	- -	- -
8	& С1630-125-449	Зовнішній термостат СТ6-Р	шт	1	2791,25 -	- -	2791	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,87*	*2076,72 2076,72*	- -	*12190*	*12190*	- -	*25,5000* -	*149,69* -
10	& С1545-190-14 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5	м	10	47,91 -	- -	479	-	- -	- -	- -
11	& С1545-190-14 варіант 2	Провід ПВС 2*0,75	м	130	20,66 -	- -	2686	-	- -	- -	- -
12	& С1545-190-14 варіант 4	Провід ПВС 3х2,5	м	40	78,66 -	- -	3146	-	- -	- -	- -
13	& С1545-190-14 варіант 3	Провід ПВС 3*4	м	30	120,74 -	- -	3622	-	- -	- -	- -
14	& С1545-190-14 варіант 5	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	35	68,88 -	- -	2411	-	- -	- -	- -
15	& С1545-190-15 варіант 1	Кабель ВВГ нг 5*16	м	100	532,00 -	- -	53200	-	- -	- -	- -
16	& С1545-190-15 варіант 2	Кабель ВВГ нг 5*2,5	м	28	111,57 -	- -	3124	-	- -	- -	- -
17	& С1545-190-16 варіант 1	Кабель ВВГ нг 4*95	м	12	2985,00 -	- -	35820	-	- -	- -	- -
18	& С1545-190-19 варіант 1	Провід ПВ 3х2,5	м	5	19,90 -	- -	100	-	- -	- -	- -
19	& С1545-190-19 варіант 5	Провід ПВ 3 95	м	12	743,75 -	- -	8925	-	- -	- -	- -
20	& С1545-190-19 варіант 4	Кабель вита пара внутр.UTP 4х2х24 AWG	м	140	31,90 -	- -	4466	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1545-190-19 варіант 2	Провід ПВ 3х0,75	м	30	7,97 -	- -	239	-	- -	- -	- -
22	& С1545-190-19 варіант 3	Провід ПВ 3 1,5	м	15	14,33 -	- -	215	-	- -	- -	- -
23	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,36*	*4081,78 4081,78*	- -	*1469*	*1469*	- -	*47,2100* -	*17* -
24	& С116-7-12 варіант 1	Лоток перфорований 100*80*3000	м	36	419,75 -	- -	15111	-	- -	- -	- -
25	& С1530-63-62 варіант 1	Консоль для кронштейна DW 100	шт	36	147,96 -	- -	5327	-	- -	- -	- -
26	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,5*	*3360,58 3360,58*	- -	*1680*	*1680*	- -	*42,3300* -	*21,17* -
27	& С116-7-13 варіант 1	Гофро трубка ф20мм	м	50	15,27 -	- -	764	-	- -	- -	- -
28	*КБ21-2-3*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,73*	*3794,84 3794,84*	- -	*2770*	*2770*	- -	*47,8000* -	*34,89* -
29	& С116-7-13 варіант 3	Труба гофрована двохстінна 50/41,5	м	60	46,60 -	- -	2796	-	- -	- -	- -
30	& С116-7-13 варіант 4	Труба гофрована двохстінна 63/11,5	м	3	59,15 -	- -	177	-	- -	- -	- -
31	& С116-7-13 варіант 2	Труба гофрована двохстінна 40/35	м	10	40,99 -	- -	410	-	- -	- -	- -
32	& С1514-7-2 варіант 1	Елементи кріплення (хомути, обойми кабельні дін рейки)	шт	1	1209,61 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					269381	20654	- -		252,15 -
		Разом будівельні роботи, грн.					269381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248727				
		всього заробітна плата, грн.					20654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**280245**				
		Всього по розділу 1					**280245**				
		Разом прямі витрати по кошторису					269381	20654	-		252,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					269381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248727				
		всього заробітна плата, грн.					20654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**280245**				
		Всього по кошторису					**280245**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**276,52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**23998**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Пусконалагоджувальні роботи

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	498,286	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,22514	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	387,826	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-15-1	Компресорна установка з відцентровим компресором, повітродувкою, газодувкою або нагнітачем потужність електропривода до 300 кВт [для машин з паровим приводом прийнята номінальна потужність], продуктивність установки до 6000 м3/год, тиск до 0,18 МПа (Реверсивний охолоджувач)	Установ.	3	92054,50 92054,50	- -	276164	276164	- -	775,0000 -	2325 -
2	КП3-52-1	Вузол теплоносія. Подача до 10 м3/год	Насос	24	1900,48 1900,48	- -	45612	45612	- -	16,0000 -	384 -
3	КП7-43-1	Система гарячого водопостачання [ГВП] котельні [теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання], теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год	Система	1	5226,32 5226,32	- -	5226	5226	- -	44,0000 -	44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-31-3	Пристрій автоматичного припинення асинхронного ходу [АПАХ] з пуском по струму і лічильником циклів без виявлення асинхронного ходу(лічильник тепла)	Пристр.	1	7126,80 7126,80	- -	7127	7127	- -	60,0000 -	60 -
5	КП7-31-1	Установка сепараційна і розширювач безперервного продування [сепаратор, теплообмінник, розширювач безперервного продування обсягом до 7,5 м3, комунікації]	Установ.	1	2256,82 2256,82	- -	2257	2257	- -	19,0000 -	19 -
6	КП7-21-1	Бак-акумулятор без тиску місткістю до 250 м3	Бак	5	3207,06 3207,06	- -	16035	16035	- -	27,0000 -	135 -
		Разом прямі витрати по кошторису					352421	352421	- -		2967 -
		Разом будівельні роботи, грн.					352421				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					352421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					258,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**498286**				
		Всього по кошторису					**498286**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3225,14**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**387826**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Залізобетонна конструкція чаші басейну

Відкритий спортивно-оздоровчий басейн

Основа:
креслення (специфікації) № 023/01 КР

Кошторисна вартість	2690,424	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,02581	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	472,385	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,52	29775,90 1395,67	28380,23 6788,95	45259	2121	43138 10319	19,5500 62,4750	29,72 94,96
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,456	21928,37 21928,37	- -	9999	9999	- -	314,1600 -	143,26 -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4	46597,24 1577,72	44981,62 10092,33	18639	631	17993 4037	22,1000 91,5654	8,84 36,63
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	660	152,12 -	152,12 21,93	100399	-	100399 14474	- 0,2240	- 147,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,4	5490,78 402,64	5050,24 956,55	2196	161	2020 383	5,6400 8,3241	2,26 3,33
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,52	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	35846	1681	34165 8173	15,4900 49,4802	23,54 75,21
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	15,2	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	45308	21876	23432 6725	18,3600 5,1175	279,07 77,79
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,456	10341,93 10341,93	- -	4716	4716	- -	150,4500 -	68,61 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					262362	41185	221147 44111		555,3 435,76
		Разом будівельні роботи, грн.					262362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					85296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16313				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309797**				
		Всього по розділу 1					**309797**				
		Розділ 2. Монолітні конструкції									
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	106	1574,47 179,74	153,03 44,30	166894	19052	16221 4696	2,4000 0,5009	254,4 53,1
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,5276	357883,70 11285,92	2497,77 1058,12	188819	5954	1318 558	150,7000 10,6641	79,51 5,63
11	*КБ6-33-4*	*Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм*	*100 м3*	*2,8368*	*190142,06* *76179,91*	*67174,33* *22649,71*	*539395*	*216107*	*190560* *64253*	*881,1000* *202,4508*	*2499,5* *574,31*
12	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	287,9352	3381,14 -	- -	973549	-	- -	- -	- -
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	8,920905	33940,89 -	- -	302783	-	- -	- -	- -
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,54915	29560,97 -	- -	16233	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ8-3-7	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,89*	*25585,14* *2931,92*	- -	*22771*	*2609*	- -	*33,5000* -	*29,82* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2210444	243722	208099 69507		2863,23 633,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2210444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1758623				
		всього заробітна плата, грн.					313229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					419,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57547				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2380626**				
		Всього по розділу 2					**2380626**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2472806	284907	429246 113618		3418,53 1068,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2472806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1758653				
		всього заробітна плата, грн.					398525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					538,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2690424**				
		Всього по кошторису					**2690424**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5025,81**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**472385**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (I пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Басейн

Відкритий спортивно-оздоровчий басейн

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6156,183	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,02813	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	733,785	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування нагріву чаші басейну									
1	КМ38-2-2	*Монтаж піщаного фільтра 1800 мм потужністю 20 м3/год*	*шт*	*4*	2507,81 1562,88	- -	*10031*	*6252*	- -	18,5000 -	74 -
2	& С1421-9552-7	Кварцевий пісок (пісок 0,4-0,8 8100кг+ гравій 1-2мм 1300кг) мішки 25кг	шт	376	551,32 -	- -	207296	-	- -	- -	- -
3	КБ18-13-1	*Установлення вузлів , маса агрегату до 0, 1 т*	*шт*	*17*	1822,22 1822,22	- -	*30978*	*30978*	- -	21,3200 -	362,44 -
4	КБ18-3-1	*Установлення (теплообмінників)*	*шт*	*7*	1232,06 1232,06	- -	*8624*	*8624*	- -	13,9200 -	97,44 -
5	КМ38-2-1	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (установка ультрафіолетовової обробки води*	*шт*	*1*	2482,47 1537,54	- -	*2482*	*1538*	- -	18,2000 -	18,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ38-2-1 Застос.	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (Станція хім.водоочистки)	шт	1	2482,47 1537,54	- -	2482	1538	- -	18,2000 -	18,2 -
7	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,9	6831,54 5310,60	- -	6148	4780	- -	60,0000 -	54 -
8	& С1630-1614-19 варіант 1	Електромагнітний клапан 2' (на Т1, Т2, нормально-зачинений)	шт	7	12253,88 -	- -	85777	-	- -	- -	- -
9	& С1630-1614-19 варіант 2	Електромагнітний клапан 2' (на В1, нормально-зачинений)	шт	2	12253,88 -	- -	24508	-	- -	- -	- -
10	КБ17-1-11	Установлення форсунок та системи доливу	10компл.	8,5	659,90 659,90	- -	5609	5609	- -	7,5400 -	64,09 -
11	& С1547-3-1 варіант 1	Донна форсунка фільтрації	шт	46	1429,76 -	- -	65769	-	- -	- -	- -
12	& С1547-3-4 варіант 1	Донний випуск	шт	8	8490,51 -	- -	67924	-	- -	- -	- -
13	& С1547-3-5 варіант 1	Форсунка для гідроочищювача	шт	7	4673,47 -	- -	32714	-	- -	- -	- -
14	& С1547-3-6 варіант 1	Форсунка переливна у лотку	шт	22	762,17 -	- -	16768	-	- -	- -	- -
15	& С1547-3-6 варіант 2	Форсунка аналізу води всмоктувальна	шт	1	4579,22 -	- -	4579	-	- -	- -	- -
16	& С1547-3-6 варіант 3	Форсунка аналізу води (повернення)	шт	1	4668,29 -	- -	4668	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-7-290	Комплект для регулювання рівня води у баку	к-т	1	19635,24 -	- -	19635	-	- -	- -	- -
18	& С1-1-7-291	Драбина нерж.сталь 4 сходинки	к-т	4	22165,33 -	- -	88661	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-7-292	Натяжна розподільча доріжка довжиною 25m.	шт	5	36861,69 -	- -	184308	-	- -	- -	- -
20	& С1-1-7-293	Стартова тумба нержавійка	шт	6	98511,84 -	- -	591071	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-7-294	Підводний прожектор нержавійка Pahlen	шт	21	10217,92 -	- -	214576	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-7-295	Лампа для підводного прожектора LED ,біла	шт	21	6492,88 -	- -	136350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1810958	59319	-		688,37
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1810958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1751639				
		всього заробітна плата, грн.					59319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7687				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1838736**				
		Всього по розділу 1					**1838736**				
		Розділ 2. Влаштування системи водопостачання									
23	КБ16-14-11	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 200 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,95*	*25183,50*	*4405,24*	*23924*	*15545*	*4185*	*186,9600*	*177,61*
					16362,74	*2064,84*			*1962*	*24,0910*	*22,89*
24	& С113-1413-1 варіант 2	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.200мм	м	95	2542,51	-	241538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ16-14-11	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*3,76*	*25183,50*	*4405,24*	*94690*	*61524*	*16564*	*186,9600*	*702,97*
					16362,74	*2064,84*			*7764*	*24,0910*	*90,58*
26	& С113-1413-1 варіант 1	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.160мм	м	300	1688,29	-	506487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С113-1413-1 варіант 3	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.140мм	м	40	1225,55	-	49022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С113-1413-1 варіант 4	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.125мм	м	36	1004,18	-	36150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	23121,71 15932,14	4872,91 2327,80	6937	4780	1462 698	182,0400 27,1989	54,61 8,16
30	& С113-1412-1	Труба PN10, ХПВХ Ду.110х8,1	м	30	864,24 -	- -	25927	-	- -	- -	- -
31	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	27689,50 17941,60	4818,96 2315,33	33227	21530	5783 2778	205,0000 27,0649	246 32,48
32	& С113-1411-1	Труби ХПВХ тип 1, клас 2, 6 бар, S6.3, Ду.90х6,7	м	120	628,82 -	- -	75458	-	- -	- -	- -
33	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,05	29827,94 20321,90	5545,11 2691,70	31319	21338	5822 2826	229,6000 31,4932	241,08 33,07
34	& С113-1703-2	Труба ХПВХ Ду.75х5,6	м	45	448,70 -	- -	20192	-	- -	- -	- -
35	& С113-1703-2 варіант 1	Труба ХПВХ Ду.63мм	м	60	283,82 -	- -	17029	-	- -	- -	- -
36	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,37	25428,50 17709,08	4086,11 2026,52	9409	6552	1512 750	200,0800 23,7533	74,03 8,79
37	& С113-1702-2	Труба ХПВХ Ду.50х3,7	м	370	196,45 -	- -	72687	-	- -	- -	- -
38	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	31054,62 24160,68	4346,04 2113,90	9316	7248	1304 634	268,9600 24,7574	80,69 7,43
39	& С113-1699-2 варіант 1	Труба ХПВХ-тип 1,клас 2, 6 бар, S6,3 діаметр 16мм	м	30	68,52 -	- -	2056	-	- -	- -	- -
40	& С1630-127-13	Кріплення для труби 200мм	шт	46	319,24 -	- -	14685	-	- -	- -	- -
41	& С1630-127-14	Кріплення для труби 160мм	шт	150	219,81 -	- -	32972	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1630-127-15	Кріплення для труби 140мм	шт	22	203,00 -	- -	4466	-	- -	- -	- -
43	& С1630-127-16	Кріплення для труби 125мм	шт	15	192,00 -	- -	2880	-	- -	- -	- -
44	& С1630-127-17	Кріплення для труби 110мм	шт	20	139,12 -	- -	2782	-	- -	- -	- -
45	& С1630-127-18	Кріплення для труби 90мм	шт	62	132,31 -	- -	8203	-	- -	- -	- -
46	& С1630-127-19	Кріплення для труби 75мм	шт	30	111,37 -	- -	3341	-	- -	- -	- -
47	& С1630-127-20	Кріплення для труби 63мм	шт	40	87,28 -	- -	3491	-	- -	- -	- -
48	& С1630-127-21	Кріплення для труби 50мм	шт	180	81,00 -	- -	14580	-	- -	- -	- -
49	& С1630-127-22	Кріплення для труби 16мм	шт	30	63,20 -	- -	1896	-	- -	- -	- -
50	& С1630-127-23 варіант 1	Кріплення для вузла	шт	6	1099,93 -	- -	6600	-	- -	- -	- -
51	& С1630-127-24	Кріплення для теплообмінника	шт	7	1780,60 -	- -	12464	-	- -	- -	- -
52	& С1630-127-25	Кріплення для ультрафіолетової системи	шт	1	6021,24 -	- -	6021	-	- -	- -	- -
53	& С1630-127-26	Кріплення для станції знезараження	шт	1	1989,00 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
54	& С1630-127-27 варіант 2	Кріплення для дозувального пристрою	шт	4	1257,01 -	- -	5028	-	- -	- -	- -
55	& С182-44-80	Коліно ПВХ 90грд. діам. 200мм	шт.	26	3306,59 -	- -	85971	-	- -	- -	- -
56	& С182-44-81	Коліно ПВХ 90грд. діам. 160мм	шт.	42	1771,91 -	- -	74420	-	- -	- -	- -
57	& С182-44-82	Коліно ПВХ 90грд. діам. 140мм	шт.	30	931,54 -	- -	27946	-	- -	- -	- -
58	& С182-44-83	Коліно ПВХ 90грд. діам. 125мм	шт.	10	601,67 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
59	& С182-44-84	Коліно ПВХ 90грд. діам. 110мм	шт.	20	458,72 -	- -	9174	-	- -	- -	- -
60	& С182-44-85	Коліно ПВХ 90грд. діам. 90мм	шт.	32	353,01 -	- -	11296	-	- -	- -	- -
61	& С182-44-86	Коліно ПВХ 90грд. діам. 75мм	шт.	70	202,68 -	- -	14188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С182-44-87	Коліно ПВХ 90грд. діам. 63мм	шт.	50	125,72 -	- -	6286	-	- -	- -	- -
63	& С182-44-88	Коліно ПВХ 90грд. діам. 50мм	шт.	160	71,77 -	- -	11483	-	- -	- -	- -
64	& С182-44-89-16	Коліно ПВХ 90грд. діам. 16мм	шт.	14	15,76 -	- -	221	-	- -	- -	- -
65	& С182-44-80 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 200мм	шт.	4	2024,81 -	- -	8099	-	- -	- -	- -
66	& С182-44-81 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 160мм	шт.	8	1143,59 -	- -	9149	-	- -	- -	- -
67	& С182-44-82 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 140мм	шт.	4	757,18 -	- -	3029	-	- -	- -	- -
68	& С182-44-83 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 125мм	шт.	2	563,50 -	- -	1127	-	- -	- -	- -
69	& С182-44-84 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 110мм	шт.	4	395,89 -	- -	1584	-	- -	- -	- -
70	& С182-44-85 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 90мм	шт.	8	256,09 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
71	& С182-44-86 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 75мм	шт.	10	164,99 -	- -	1650	-	- -	- -	- -
72	& С182-44-87 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 63мм	шт.	8	96,92 -	- -	775	-	- -	- -	- -
73	& С182-44-88 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 50мм	шт.	10	61,83 -	- -	618	-	- -	- -	- -
74	& С182-44-89-16 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 16мм	шт.	4	14,19 -	- -	57	-	- -	- -	- -
75	& С113-1790-1	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 200х110 мм	шт	22	2199,35 -	- -	48386	-	- -	- -	- -
76	& С113-1790-2	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х140 мм	шт	10	1007,12 -	- -	10071	-	- -	- -	- -
77	& С113-1790-3	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х110 мм	шт	16	610,23 -	- -	9764	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С113-1790-4	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х90 мм	шт	38	615,99 -	- -	23408	-	- -	- -	- -
79	& С113-1790-5	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 140х110 мм	шт	18	634,37 -	- -	11419	-	- -	- -	- -
80	& С113-1790-6	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 125х90 мм	шт	2	654,79 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
81	& С113-1790-7 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 110х63 мм	шт	35	306,54 -	- -	10729	-	- -	- -	- -
82	& С113-1790-7	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 90х75 мм	шт	16	97,62 -	- -	1562	-	- -	- -	- -
83	& С113-1790-8	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 90х63 мм	шт	10	97,62 -	- -	976	-	- -	- -	- -
84	& С113-1790-9	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 90х50 мм	шт	7	126,42 -	- -	885	-	- -	- -	- -
85	& С113-1790-10	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 75х63 мм	шт	16	65,67 -	- -	1051	-	- -	- -	- -
86	& С113-1790-11	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 75х50 мм	шт	2	89,77 -	- -	180	-	- -	- -	- -
87	& С113-1790-12	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 63х50 мм	шт	34	45,79 -	- -	1557	-	- -	- -	- -
88	& С113-1790-13	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 50х20 мм	шт	6	40,61 -	- -	244	-	- -	- -	- -
89	& С113-1790-14	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 20х16 мм	шт	6	7,62 -	- -	46	-	- -	- -	- -
90	& С1-111-174	Трійник прямий 200х200, ПВХ	шт	20	3413,77 -	- -	68275	-	- -	- -	- -
91	& С1-111-175	Трійник прямий 160х160, ПВХ	шт	53	2146,13 -	- -	113745	-	- -	- -	- -
92	& С1-111-176	Трійник прямий 140х140, ПВХ	шт	8	1145,53 -	- -	9164	-	- -	- -	- -
93	& С1-111-177	Трійник прямий 125х125, ПВХ	шт	2	970,12 -	- -	1940	-	- -	- -	- -
94	& С1-111-178	Трійник прямий 110х110, ПВХ	шт	20	750,79 -	- -	15016	-	- -	- -	- -
95	& С1-111-179	Трійник прямий 90х90, ПВХ	шт	8	487,37 -	- -	3899	-	- -	- -	- -
96	& С1-111-180	Трійник прямий 75х75, ПВХ	шт	2	250,70 -	- -	501	-	- -	- -	- -
97	& С1-111-181	Трійник прямий 63х63, ПВХ	шт	8	140,74 -	- -	1126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С1-111-182	Тріник прямий 50х50, ПВХ	шт	30	84,19 -	- -	2526	-	- -	- -	- -
99	& С10-2-236-137	Муфта D=200mm, ПВХ	шт	4	1943,57 -	- -	7774	-	- -	- -	- -
100	& С10-2-236-138	Муфта D=160mm, ПВХ	шт	22	1047,69 -	- -	23049	-	- -	- -	- -
101	& С10-2-236-139	Муфта D=140mm, ПВХ	шт	1	459,16 -	- -	459	-	- -	- -	- -
102	& С10-2-236-140	Муфта D=125mm, ПВХ	шт	1	298,94 -	- -	299	-	- -	- -	- -
103	& С10-2-236-141	Муфта D=110mm, ПВХ	шт	2	307,85 -	- -	616	-	- -	- -	- -
104	& С10-2-236-142	Муфта D=90mm, ПВХ	шт	12	193,23 -	- -	2319	-	- -	- -	- -
105	& С10-2-236-143	Муфта D=75mm, ПВХ	шт	4	116,21 -	- -	465	-	- -	- -	- -
106	& С10-2-236-144	Муфта D=63mm, ПВХ	шт	8	63,32 -	- -	507	-	- -	- -	- -
107	& С10-2-236-145	Муфта D=50mm, ПВХ	шт	14	40,86 -	- -	572	-	- -	- -	- -
108	*КБ16-15-7*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 250 мм*	*шт*	*6*	*2181,64 1376,69*	- -	*13090*	*8260*	- -	*15,7300* -	*94,38* -
109	& С1630-69-1 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий ф200мм	шт	2	19293,22 -	- -	38586	-	- -	- -	- -
110	& С1630-69-1 варіант 2	Клапан зворотній фланцевий ф140мм	шт	4	10548,57 -	- -	42194	-	- -	- -	- -
111	*КБ16-15-6*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм*	*шт*	*15*	*1578,94 1075,43*	- -	*23684*	*16131*	- -	*12,7300* -	*190,95* -
112	& С1630-69-1 варіант 3	Кран кульовий Д160мм з фланцями	шт	15	11962,29 -	- -	179434	-	- -	- -	- -
113	*КБ16-15-6*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм*	*шт*	*26*	*1075,43 1075,43*	- -	*27961*	*27961*	- -	*12,7300* -	*330,98* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С1630-69-1 варіант 4	Кран кульовий ф140 з фланцями	шт	4	7668,76 -	- -	30675	-	- -	- -	- -
115	& С1630-564-1 варіант 1	Кран кульовий Д 110 у комплекті з фланцями	шт	24	6495,48 -	- -	155892	-	- -	- -	- -
116	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*14*	*792,39 364,10*	- -	*11093*	*5097*	- -	*4,2600* -	*59,64* -
117	& С1630-663-1 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду.75	шт	14	2207,33 -	- -	30903	-	- -	- -	- -
118	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*27*	*208,37 208,37*	- -	*5626*	*5626*	- -	*2,4100* -	*65,07* -
119	& С1630-211199-13-1ЛР варіант 1	Клапан зворотній фланцевий діам.50мм	шт	2	465,31 -	- -	931	-	- -	- -	- -
120	& С1-696-1-6 варіант 1	Кран кульовий Ду50	шт	19	763,98 -	- -	14516	-	- -	- -	- -
121	& С1-696-1-6 варіант 2	Кран кульовий Ду16	шт	6	242,99 -	- -	1458	-	- -	- -	- -
122	& С1-72-40	Роз'ємне з'єднання ПВХ 16х1/2' (внутр різьба) 20мм	шт	6	209,68 -	- -	1258	-	- -	- -	- -
123	& С1-72-41	Сачок для збирання з дна	шт	1	628,56 -	- -	629	-	- -	- -	- -
124	& С1-72-42	Сачок для збирання з поверхні	шт	1	419,65 -	- -	420	-	- -	- -	- -
125	& С1-72-43	Гідроочищувач ручний у к-кті: штанга, шланг 38мм - 15мп, щітка	шт	1	7854,24 -	- -	7854	-	- -	- -	- -
126	& С1-72-44	Тестер для аналізу води у ручному режимі у комплекті	шт	1	628,56 -	- -	629	-	- -	- -	- -
127	& С1-72-45	Насадка з ПВХ для підключення гідроочистювача або шланга	шт	1	125,91 -	- -	126	-	- -	- -	- -
128	& С1-72-46	Ущільнююча фум стрічка	шт	22	3141,84 -	- -	69120	-	- -	- -	- -
129	& С1-72-47	Клеи 1л	шт	20	2984,76 -	- -	59695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& С1-72-48	Очистювач 1л	шт	16	3016,18	-	48259	-	-	-	-
131	& С1-72-49	pH мінус рідкии кан. 40 л.	шт	2	2541,80	-	5084	-	-	-	-
132	& С1-72-50	Коагулянт кан. 40л.	шт	2	1728,12	-	3456	-	-	-	-
133	& С1-72-51	Гіпохлорит натрія кан 50л	шт	3	2356,44	-	7069	-	-	-	-
134	& С1-72-52	Таблетовании хлор, ивдкорозчиннии упаковка 40кг.	шт	10	2160,09	-	21601	-	-	-	-
135	& С1-72-53	Перехідник роз'ємне З'єднання ПВХ 50х11/2 ' (Зовнішня рІЗьба)	шт	7	312,83	-	2190	-	-	-	-
136	& С1-72-54	Трубка З ПП DN 8 mm	шт	15	133,76	-	2006	-	-	-	-
137	& С1-72-55	Комплект фітінгів для трубки З ПП DN 8 mm	шт	1	1989,93	-	1990	-	-	-	-
138	& С1-72-56	Роз'ємне з'єднання ПВХ-брон3а 63х2'(Зовн. рІЗьба)	шт	14	4765,00	-	66710	-	-	-	-
139	& С1-72-57	Фланець ПВХ 160	шт	2	1047,97	-	2096	-	-	-	-
140	& С1-72-58	Ущільнення під фланець ПВХ 160	шт	2	1193,53	-	2387	-	-	-	-
141	& С1-72-59	Адаптор під фланець ПВХ 160	шт	2	442,74	-	885	-	-	-	-
142	& С1-72-60	Болт М16 оцинк, гайка оцинк, шайба оцинкована	шт	840	63,08	-	52987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2958239	201592	36632 17412		2318,01 203,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2958239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2720015				
		всього заробітна плата, грн.					219004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36314				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3076040**				
		Всього по розділу 2					**3076040**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Переливна ємність									
143	*КБ12-20-1 Застос.*	*Ізоляція плоских поверхонь (баків поліетиленових)*	*100м2*	*0,9*	*2117,41* / *2117,41*	- / -	*1906*	*1906*	- / -	*24,4900* / -	*22,04* / -
144	& С114-266-22 варіант 1	Плівка для оздоблення та гідроізоляції ємності	м2	90	1949,64 / -	- / -	175468	-	- / -	- / -	- / -
145	& С114-266-22 варіант 2	Плівка на переливний бак 4,5х4,5	м2	50	479,45 / -	- / -	23973	-	- / -	- / -	- / -
146	& С1630-127-11	Кріплення для солярної плівки	шт	1	2513,65 / -	- / -	2514	-	- / -	- / -	- / -
147	& С1630-127-12	Комплект пристроїв забору та подачі води	шт	2	27960,61 / -	- / -	55921	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 3					259782	1906	- / -		22,04 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					259782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257876				
		всього заробітна плата, грн.					1906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260839**				
		Всього по розділу 3					**260839**				
		Розділ 4. Теплоізоляція для труб									
148	*КБ26-3-7*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 13 мм*	*10м*	*6,9*	*781,59* / *590,52*	*191,07* / *60,04*	*5393*	*4075*	*1318* / *414*	*6,9900* / *0,6783*	*48,23* / *4,68*
149	& С1-117-109-Ц	Теплоізоляція для труби ф200мм Thermacompact товщ.13мм	м	69	1065,49 / -	- / -	73519	-	- / -	- / -	- / -
150	*КБ26-3-6*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм*	*10м*	*19,9*	*560,95* / *560,95*	- / -	*11163*	*11163*	- / -	*6,6400* / -	*132,14* / -
151	& С1-117-109-Ш	Теплоізоляція для труби ф160мм Thermacompact товщ.13мм	м	177	1065,49 / -	- / -	188592	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& С1-117-109-Щ	Теплоізоляція для труби ф140мм Thermacompact товщ.13мм	м	22	1065,49 -	- -	23441	-	- -	- -	- -
153	*КБ26-3-4*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм*	*10м*	*1,9*	*1156,06* *518,71*	*168,59* *52,97*	*2197*	*986*	*320* *101*	*6,1400* *0,5985*	*11,67* *1,14*
154	& С1-117-109-Э	Теплоізоляція для труби ф125мм Thermacompact товщ.13мм	м	19	1065,49 -	- -	20244	-	- -	- -	- -
155	*КБ26-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*14*	*954,50* *526,31*	*131,13* *41,20*	*13363*	*7368*	*1836* *577*	*6,2300* *0,4655*	*87,22* *6,52*
156	& С1-117-109-Э варіант 1	Теплоізоляція для труби ф110мм Thermacompact товщ.13мм	м	30	286,38 -	- -	8591	-	- -	- -	- -
157	& С1-117-109-Ю	Теплоізоляція для труби ф90мм Thermacompact товщ.13мм	м	110	218,83 -	- -	24071	-	- -	- -	- -
158	*КБ26-2-11*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*10,6*	*702,82* *428,31*	*101,16* *31,78*	*7450*	*4540*	*1072* *337*	*5,0700* *0,3591*	*53,74* *3,81*
159	& С1-117-109-Я	Теплоізоляція для труби ф75мм Thermacompact товщ.13мм	м	46	181,13 -	- -	8332	-	- -	- -	- -
160	& С1-117-109-Я варіант 1	Теплоізоляція для труби ф63мм Thermacompact товщ.13мм	м	60	164,30 -	- -	9858	-	- -	- -	- -
161	*КБ26-2-9*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*36*	*650,84* *401,28*	*89,92* *28,25*	*23430*	*14446*	*3237* *1017*	*4,7500* *0,3192*	*171* *11,49*
162	& С1-117-109-12 варіант 1	Теплоізоляція для труби ф57мм Thermacompact товщ.13мм	м	360	127,09 -	- -	45752	-	- -	- -	- -
163	*КБ26-2-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*10м*	*3*	*444,40* *279,63*	*59,94* *18,84*	*1333*	*839*	*180* *57*	*3,3100* *0,2128*	*9,93* *0,64*
164	& С1-117-109-13 варіант 1	Теплоізоляція для труби ф16мм Thermacompact товщ.13мм	м	30	51,22 -	- -	1537	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					468266	43417	7963 2503		513,93 28,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					468266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416886				
		всього заробітна плата, грн.					45920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6842				
		Всього будівельні роботи, грн.					**491291**				
		Всього по розділу 4					**491291**				
		Розділ 5. Влаштування чаші басейну									
165	КБ9-72-1	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*9,58*	*13842,66* *12887,06*	- -	*132613*	*123458*	- -	*145,6000* -	*1394,85* -
166	КБ9-4-1	*Монтаж чаші басейну 25х16м із нерж сталі сталі*	*т*	*9,58*	*14557,11* *13422,18*	- -	*139457*	*128584*	- -	*158,8800* -	*1522,07* -
167	КБ9-72-1	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*1,8*	*13842,66* *12887,06*	- -	*24917*	*23197*	- -	*145,6000* -	*262,08* -
168	КБ9-4-1	*Монтаж дитячої чаші басейну 8х4м із нерж сталі сталі*	*т*	*1,8*	*14557,11* *13422,18*	- -	*26203*	*24160*	- -	*158,8800* -	*285,98* -
		Разом прямі витрати по розділу 5					323190	299399	- -		3464,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					323190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23791				
		всього заробітна плата, грн.					299399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57031				
		Всього будівельні роботи, грн.					**489278**				
		Всього по розділу 5					**489278**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5820435	605633	44595 19915		7007,33 231,68
		Разом будівельні роботи, грн.					5820435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5170207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					625548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					335748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					789,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108237				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6156183**				
		Всього по кошторису					**6156183**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8028,13**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**733785**				

"СТАЛА ВЕЖА" 37325754

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (I пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Технологія малого басейну

Відкритий спортивно-оздоровчий басейн

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	929,980	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,09457	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,749	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування нагріву чаші басейну									
1	КМ38-2-2	*Монтаж піщаного фільтра 1800 мм потужністю 20 м3/год*	*шт*	*1*	2507,81 1562,88	- -	*2508*	*1563*	- -	18,5000 -	18,5 -
2	& С1421-9552-7	Кварцевий пісок (пісок 0,4-0,8 8100кг+ гравій 1-2мм 1300кг) мішки 25кг	шт	46	551,32 -	- -	25361	-	- -	- -	- -
3	КБ18-13-1	*Установлення вузлів , маса агрегату до 0, 1 т*	*шт*	*6*	1822,22 1822,22	- -	*10933*	*10933*	- -	21,3200 -	127,92 -
4	КБ18-3-1	*Установлення (теплообмінників)*	*шт*	*1*	1232,06 1232,06	- -	*1232*	*1232*	- -	13,9200 -	13,92 -
5	КМ38-2-1	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (установка ультрафіолетовової обробки води*	*шт*	*1*	2482,47 1537,54	- -	*2482*	*1538*	- -	18,2000 -	18,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ38-2-1 Застос.	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (Станція хім.водоочистки)	шт	1	2482,47 1537,54	- -	2482	1538	- -	18,2000 -	18,2 -
7	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	6831,54 5310,60	- -	1366	1062	- -	60,0000 -	12 -
8	& С1630-1614-19 варіант 1	Електромагнітний клапан 2' (на Т1, Т2, нормально-зачинений)	шт	1	12253,88 -	- -	12254	-	- -	- -	- -
9	& С1630-1614-19 варіант 2	Електромагнітний клапан 2' (на В1, нормально-зачинений)	шт	1	12253,88 -	- -	12254	-	- -	- -	- -
10	КБ17-1-11	Установлення форсунок та системи доливу	10компл.	1,3	659,90 659,90	- -	858	858	- -	7,5400 -	9,8 -
11	& С1547-3-4 варіант 1	Донний випуск	шт	1	8490,51 -	- -	8491	-	- -	- -	- -
12	& С1547-3-4 варіант 2	Донний злив 50мм ПВХ	шт	1	2899,89 -	- -	2900	-	- -	- -	- -
13	& С1547-3-5 варіант 1	Форсунка для гідроочищювача	шт	1	4673,47 -	- -	4673	-	- -	- -	- -
14	& С1547-3-6 варіант 1	Форсунка переливна у лотку	шт	8	762,17 -	- -	6097	-	- -	- -	- -
15	& С1547-3-6 варіант 2	Форсунка аналізу води всмоктувальна	шт	1	4579,22 -	- -	4579	-	- -	- -	- -
16	& С1547-3-6 варіант 3	Форсунка аналізу води (повернення)	шт	1	4668,29 -	- -	4668	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-7-290	Комплект для регулювання рівня води у баку	к-т	1	19635,24 -	- -	19635	-	- -	- -	- -
18	& С1-1-7-294	Підводний прожектор нержавійка Pahlen	шт	4	10217,92 -	- -	40872	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-7-295	Лампа для підводного прожектора LED ,біла	шт	4	6492,88 -	- -	25972	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					189617	18724	- -		218,54 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					189617 170893 18724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198337**				
		Всього по розділу 1					**198337**				
		Розділ 2. Влаштування системи водопостачання									
20	*КБ16-14-9*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,8*	*23121,71* *15932,14*	*4872,91* *2327,80*	*18497*	*12746*	*3898* *1862*	*182,0400* *27,1989*	*145,63* *21,76*
21	& С113-1412-1	Труба PN10, ХПВХ Ду.110х8,1	м	80	864,24 -	- -	69139	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-14-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1,1*	*29827,94* *20321,90*	*5545,11* *2691,70*	*32811*	*22354*	*6100* *2961*	*229,6000* *31,4932*	*252,56* *34,64*
23	& С113-1703-2	Труба ХПВХ Ду.75х5,6	м	100	448,70 -	- -	44870	-	- -	- -	- -
24	& С113-1703-2 варіант 1	Труба ХПВХ Ду.63мм	м	10	283,82 -	- -	2838	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-14-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*25428,50* *17709,08*	*4086,11* *2026,52*	*2034*	*1417*	*327* *162*	*200,0800* *23,7533*	*16,01* *1,9*
26	& С113-1702-2	Труба ХПВХ Ду.50х3,7	м	8	196,45 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,14*	*31054,62* *24160,68*	*4346,04* *2113,90*	*4348*	*3382*	*608* *296*	*268,9600* *24,7574*	*37,65* *3,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С113-1699-2 варіант 1	Труба ХПВХ-тип 1,клас 2, 6 бар, S6,3 діаметр 16мм	м	14	68,52 -	- -	959	-	- -	- -	- -
29	& С1630-127-17	Кріплення для труби 110мм	шт	18	139,12 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
30	& С1630-127-19	Кріплення для труби 75мм	шт	35	111,37 -	- -	3898	-	- -	- -	- -
31	& С1630-127-20	Кріплення для труби 63мм	шт	6	87,28 -	- -	524	-	- -	- -	- -
32	& С1630-127-21	Кріплення для труби 50мм	шт	6	81,00 -	- -	486	-	- -	- -	- -
33	& С1630-127-22	Кріплення для труби 16мм	шт	8	63,20 -	- -	506	-	- -	- -	- -
34	& С1630-127-23 варіант 1	Кріплення для вузла	шт	2	1099,93 -	- -	2200	-	- -	- -	- -
35	& С1630-127-24	Кріплення для теплообмінника	шт	1	1780,60 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
36	& С1630-127-25	Кріплення для ультрафіолетової системи	шт	1	6021,24 -	- -	6021	-	- -	- -	- -
37	& С1630-127-26	Кріплення для станції знезараження	шт	1	1989,00 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
38	& С1630-127-27 варіант 1	Кріплення для дозувального вузла	шт	2	1257,01 -	- -	2514	-	- -	- -	- -
39	& С182-44-84	Коліно ПВХ 90грд. діам. 110мм	шт.	15	458,72 -	- -	6881	-	- -	- -	- -
40	& С182-44-86	Коліно ПВХ 90грд. діам. 75мм	шт.	30	202,68 -	- -	6080	-	- -	- -	- -
41	& С182-44-87	Коліно ПВХ 90грд. діам. 63мм	шт.	6	125,72 -	- -	754	-	- -	- -	- -
42	& С182-44-88	Коліно ПВХ 90грд. діам. 50мм	шт.	8	71,77 -	- -	574	-	- -	- -	- -
43	& С182-44-89-16	Коліно ПВХ 90грд. діам. 16мм	шт.	4	15,76 -	- -	63	-	- -	- -	- -
44	& С182-44-84 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 110мм	шт.	4	395,89 -	- -	1584	-	- -	- -	- -
45	& С182-44-86 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 75мм	шт.	10	164,99 -	- -	1650	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С182-44-87 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 63мм	шт.	4	96,92 -	- -	388	-	- -	- -	- -
47	& С182-44-88 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 50мм	шт.	4	61,83 -	- -	247	-	- -	- -	- -
48	& С182-44-89-16 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 16мм	шт.	4	14,19 -	- -	57	-	- -	- -	- -
49	& С113-1790-1	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 200х110 мм	шт	22	2199,35 -	- -	48386	-	- -	- -	- -
50	& С113-1790-2	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х140 мм	шт	10	1007,12 -	- -	10071	-	- -	- -	- -
51	& С113-1790-3	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х110 мм	шт	16	610,23 -	- -	9764	-	- -	- -	- -
52	& С113-1790-4	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х90 мм	шт	38	615,99 -	- -	23408	-	- -	- -	- -
53	& С113-1790-5	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 140х110 мм	шт	18	634,37 -	- -	11419	-	- -	- -	- -
54	& С113-1790-6	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 125х90 мм	шт	2	654,79 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
55	& С113-1790-7 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 110х75 мм	шт	14	306,54 -	- -	4292	-	- -	- -	- -
56	& С113-1790-10	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 75х63 мм	шт	6	65,67 -	- -	394	-	- -	- -	- -
57	& С113-1790-11	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 75х50 мм	шт	8	89,77 -	- -	718	-	- -	- -	- -
58	& С113-1790-13	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 50х20 мм	шт	3	40,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
59	& С113-1790-14	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 20х16 мм	шт	3	7,62 -	- -	23	-	- -	- -	- -
60	& С1-111-178	Трійник прямий 110х110, ПВХ	шт	10	750,79 -	- -	7508	-	- -	- -	- -
61	& С1-111-180	Трійник прямий 75х75, ПВХ	шт	15	250,70 -	- -	3761	-	- -	- -	- -
62	& С1-111-181	Трійник прямий 63х63, ПВХ	шт	4	140,74 -	- -	563	-	- -	- -	- -
63	& С1-111-182	Трійник прямий 50х50, ПВХ	шт	6	84,19 -	- -	505	-	- -	- -	- -
64	& С10-2-236-145	Муфта D=50mm, ПВХ	шт	14	40,86 -	- -	572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*22*	*792,39* *364,10*	- -	*17433*	*8010*	- -	*4,2600* -	*93,72* -
66	& С1630-663-1 варіант 2	Зворотній клапан пелюстковий, Ду.75	шт	7	3696,00 -	- -	25872	-	- -	- -	- -
67	& С1630-663-1 варіант 3	Засувка ПВХ, Ду.75	шт	15	4966,31 -	- -	74495	-	- -	- -	- -
68	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*9*	*208,37* *208,37*	- -	*1875*	*1875*	- -	*2,4100* -	*21,69* -
69	& С1630-211199-13-1ЛР варіант 1	Клапан зворотній фланцевий діам.50мм	шт	2	465,31 -	- -	931	-	- -	- -	- -
70	& С1-696-1-6 варіант 1	Кран кульовий Ду50	шт	4	763,98 -	- -	3056	-	- -	- -	- -
71	& С1-696-1-6 варіант 2	Кран кульовий Ду16	шт	3	242,99 -	- -	729	-	- -	- -	- -
72	& С1-72-40	Роз'ємне з'єднання ПВХ 16х1/2' (внутр різьба) 20мм	шт	3	209,68 -	- -	629	-	- -	- -	- -
73	& С1-72-41	Сачок для збирання з дна	шт	1	628,56 -	- -	629	-	- -	- -	- -
74	& С1-72-42	Сачок для збирання з поверхні	шт	1	419,65 -	- -	420	-	- -	- -	- -
75	& С1-72-43	Гідроочищувач ручний у к-кті: штанга, шланг 38мм - 15мп, щітка	шт	1	7854,24 -	- -	7854	-	- -	- -	- -
76	& С1-72-44	Тестер для аналізу води у ручному режимі у комплекті	шт	1	628,56 -	- -	629	-	- -	- -	- -
77	& С1-72-45	Насадка з ПВХ для підключення гідроочистювача або шланга	шт	1	125,91 -	- -	126	-	- -	- -	- -
78	& С1-72-46	Ущільнююча фум стрічка	шт	6	3141,84 -	- -	18851	-	- -	- -	- -
79	& С1-72-47	Клеи 1л	шт	4	2984,76 -	- -	11939	-	- -	- -	- -
80	& С1-72-48	Очистювач 1л	шт	1	3016,18 -	- -	3016	-	- -	- -	- -
81	& С1-72-49	рН мінус рідкии кан. 40 л.	шт	1	2541,80 -	- -	2542	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С1-72-50	Коагулянт кан. 40л.	шт	1	1728,12 -	- -	1728	-	- -	- -	- -
83	& С1-72-51	Гіпохлорит натрія кан 50л	шт	1	2356,44 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
84	& С1-72-52	Таблетовании хлор, ивцдкорозчиннии упаковка 40кг.	шт	0,3	2160,09 -	- -	648	-	- -	- -	- -
85	& С1-72-53	Перехідник роз'ємне 3'єднання ПВХ 50х11/2 ' (Зовнішня рІЗьба)	шт	7	312,83 -	- -	2190	-	- -	- -	- -
86	& С1-72-54	Трубка 3 ПП DN 8 mm	шт	10	133,76 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
87	& С1-72-55	Комплект фітінгів для трубки 3 ПП DN 8 mm	шт	1	1989,93 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					521861	49784	10933 5281		567,26 61,77
		Разом будівельні роботи, грн.					521861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461144				
		всього заробітна плата, грн.					55065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9059				
		Всього будівельні роботи, грн.					**551349**				
		Всього по розділу 2					**551349**				
		Розділ 3. Переливна ємність									
88	*КБ18-10-16*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4,7 м3*	*шт*	*1*	*2203,77* *2203,77*	- -	*2204*	*2204*	- -	*27,0600* -	*27,06* -
89	С130-25 варіант 1	Резервуар в ємності V=4.7м3	шт	1	98311,98 -	- -	98312	-	- -	- -	- -
90	& С1630-127-12 варіант 1	Комплект пристроїв забору та подачі води	шт	1	12444,37 -	- -	12444	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112960	2204	- -		27,06 -
		Разом будівельні роботи, грн.					112960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110756				
		всього заробітна плата, грн.					2204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1230 2,84 390 **114190**				
		Всього по розділу 3					**114190**				
		Розділ 4. Теплоізоляція для труб									
91	*КБ26-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*8*	*954,50* *526,31*	*131,13* *41,20*	*7636*	*4210*	*1049* *330*	*6,2300* *0,4655*	*49,84* *3,72*
92	& С1-117-109-Э варіант 1	Теплоізоляція для труби ф110мм Thermacompact товщ.13мм	м	80	286,38 -	- -	22910	-	- -	- -	- -
93	*КБ26-2-11*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*11*	*702,82* *428,31*	*101,16* *31,78*	*7731*	*4711*	*1113* *350*	*5,0700* *0,3591*	*55,77* *3,95*
94	& С1-117-109-Я	Теплоізоляція для труби ф75мм Thermacompact товщ.13мм	м	100	181,13 -	- -	18113	-	- -	- -	- -
95	& С1-117-109-Я варіант 1	Теплоізоляція для труби ф63мм Thermacompact товщ.13мм	м	10	164,30 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
96	*КБ26-2-9*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*0,8*	*650,84* *401,28*	*89,92* *28,25*	*521*	*321*	*72* *23*	*4,7500* *0,3192*	*3,8* *0,26*
97	& С1-117-109-12 варіант 1	Теплоізоляція для труби ф57мм Thermacompact товщ.13мм	м	8	127,09 -	- -	1017	-	- -	- -	- -
98	*КБ26-2-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*10м*	*1,4*	*444,40* *279,63*	*59,94* *18,84*	*622*	*391*	*84* *26*	*3,3100* *0,2128*	*4,63* *0,3*
99	& С1-117-109-13 варіант 1	Теплоізоляція для труби ф16мм Thermacompact товщ.13мм	м	14	51,22 -	- -	717	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					60910	9633	2318 729		114,04 8,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					60910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48959				
		всього заробітна плата, грн.					10362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1543				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66104**				
		Всього по розділу 4					**66104**				
		Разом прямі витрати по кошторису					885348	80345	13251 6010		926,9 70
		Разом будівельні роботи, грн.					885348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					791752				
		всього заробітна плата, грн.					86355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13394				
		Всього будівельні роботи, грн.					**929980**				
		Всього по кошторису					**929980**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1094,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**99749**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Конструктивні рішення

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) № 023/01 КР

Кошторисна вартість	6557,694	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,32214	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	866,764	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,15	29775,90 1395,67	28380,23 6788,95	34242	1605	32637 7807	19,5500 62,4750	22,48 71,85
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,345	21928,37 21928,37	- -	7565	7565	- -	314,1600 -	108,39 -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,42	46597,24 1577,72	44981,62 10092,33	112765	3818	108856 24423	22,1000 91,5654	53,48 221,59
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3993	152,12 -	152,12 21,93	607415	-	607415 87566	- 0,2240	- 894,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	2,42	5490,78 402,64	5050,24 956,55	13288	974	12222 2315	5,6400 8,3241	13,65 20,14
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,15	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	27120	1272	25848 6183	15,4900 49,4802	17,81 56,9
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	11,5	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	34279	16551	17728 5088	18,3600 5,1175	211,14 58,85
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,345	10341,93 10341,93	- -	3568	3568	- -	150,4500 -	51,91 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					840242	35353	804706 133382		478,86 1323,76
		Разом будівельні роботи, грн.					840242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183				
		всього заробітна плата, грн.					168735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					216,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29682				
		Всього будівельні роботи, грн.					**929721**				
		Всього по розділу 1					**929721**				
		Розділ 2. Фундаментна плита Фп-1									
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	91,95	1574,47 179,74	153,03 44,30	144773	16527	14071 4073	2,4000 0,5009	220,68 46,06
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,613	357883,70 11285,92	2497,77 1058,12	219383	6918	1531 649	150,7000 10,6641	92,38 6,54
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	3,0108	362631,20 20311,95	9001,36 3221,38	1091810	61155	27101 9699	249,4100 32,7235	750,92 98,52
12	С113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	2745	3,35 -	- -	9196	-	- -	- -	- -
13	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,604044	29649,42 -	- -	17910	-	- -	- -	- -
14	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,874691	30789,00 -	- -	57720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	12, 721926	33940,89 -	- -	431793	-	- -	- -	- -
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,066528	29560,97 -	- -	1967	-	- -	- -	- -
17	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2, 4076395	33940,89 -	- -	81717	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2056269	84600	42703 14421		1063,98 151,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2056269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1928966				
		всього заробітна плата, грн.					99021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20000				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2113120**				
		Всього по розділу 2					**2113120**				
		Розділ 3. Вертикальні елементи на відмітці -3,300									
		Колони К-01 та К-02									
18	*КБ6-52-7*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м*	*100 м3*	*0,1757*	*347344,44* *103756,73*	*105541,48* *43841,61*	*61028*	*18230*	*18544* *7703*	*1172,2600* *443,7020*	*205,97* *77,96*
19	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,988154	4532,42 3159,81	1206,15 437,56	9011	6282	2398 870	35,7000 4,4436	70,98 8,83
20	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,439992	29560,97 -	- -	13007	-	- -	- -	- -
21	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,75096	29033,65 -	- -	21803	-	- -	- -	- -
22	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,797202	29649,42 -	- -	23637	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,1757	44584,61 15401,93	28955,49 12266,25	7834	2706	5087 2155	189,1200 123,6240	33,23 21,72
24	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,83355	3223,98 -	- -	57495	-	- -	- -	- -
		Стіни Ст1									
25	*КБ6-52-5*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих*	*100 м3*	*1,131*	*167665,98* *51045,49*	*52680,73* *21739,82*	*189630*	*57732*	*59582* *24588*	*576,7200* *220,3312*	*652,27* *249,19*
26	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	4,06875	3176,63 2780,51	235,87 69,59	12925	11313	960 283	31,7700 0,7288	129,26 2,97
27	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,9375	33940,89 -	- -	133642	-	- -	- -	- -
28	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,13125	30789,00 -	- -	4041	-	- -	- -	- -
29	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	1,131	33666,65 14709,18	18813,90 7970,03	38077	16636	21279 9014	176,2000 80,3250	199,28 90,85
30	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	114,7965	3223,98 -	- -	370102	-	- -	- -	- -
		Стіни Ст2									
31	*КБ6-52-3*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих*	*100 м3*	*0,087*	*217518,07* *63806,86*	*65850,91* *27174,77*	*18924*	*5551*	*5729* *2364*	*720,9000* *275,4140*	*62,72* *23,96*
32	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,67725	3176,63 2780,51	235,87 69,59	2151	1883	160 47	31,7700 0,7288	21,52 0,49
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5775	33940,89 -	- -	19601	-	- -	- -	- -
34	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,09975	30789,00 -	- -	3071	-	- -	- -	- -
35	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,087	43374,58 18853,96	24332,64 10307,90	3774	1640	2117 897	225,8500 103,8870	19,65 9,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,8305	3223,98 -	- -	28469	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1018222	121973	115856 47921		1394,88 485,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1018222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					780393				
		всього заробітна плата, грн.					169894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30940				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1110071**				
		Всього по розділу 3					**1110071**				
		Розділ 4. Гідроізоляція									
37	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*3,15*	*25585,14* *2931,92*	- -	*80593*	*9236*	- -	*33,5000* -	*105,53* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					80593	9236	- -		105,53 -
		Разом будівельні роботи, грн.					80593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71357				
		всього заробітна плата, грн.					9236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1737				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85679**				
		Всього по розділу 4					**85679**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вертикальні елементи на відмітці 0,000									
		Колони К11,К12,К13,К14									
38	*КБ6-52-7*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон*	*100 м3*	*0,2072*	*347344,44* *103756,73*	*105541,48* *43841,61*	*71970*	*21498*	*21868* *9084*	*1172,2600* *443,7020*	*242,89* *91,94*
39	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію	т	1, 6733955	4532,42 3159,81	1206,15 437,56	7585	5288	2018 732	35,7000 4,4436	59,74 7,44
40	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 6285405	29560,97 -	- -	18580	-	- -	- -	- -
41	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0, 4435515	33940,89 -	- -	15055	-	- -	- -	- -
42	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0, 6013035	29649,42 -	- -	17828	-	- -	- -	- -
43	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2072	44584,61 15401,93	28955,49 12266,25	9238	3191	6000 2542	189,1200 123,6240	39,19 25,61
44	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,0308	3223,98 -	- -	67803	-	- -	- -	- -
45	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,34092	57068,05 9966,68	275,10 69,96	19456	3398	94 24	119,3900 0,6150	40,7 0,21
		Плита монолітна Пп-1									
46	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*1,1697*	*74845,52* *43256,61*	*3544,18* *1501,40*	*87547*	*50597*	*4146* *1756*	*488,7200* *15,1317*	*571,66* *17,7*
47	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	13, 191885	3383,13 2919,67	290,58 72,01	44630	38516	3833 950	33,3600 0,7560	440,08 9,97
48	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,015855	30789,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
49	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,27459	33940,89 -	- -	212965	-	- -	- -	- -
50	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,497675	33940,89 -	- -	152655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,24215	32983,15 -	- -	40970	-	- -	- -	- -
52	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,161615	29649,42 -	- -	34441	-	- -	- -	- -
53	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	1,1697	9854,58 2348,72	7460,36 1140,65	11527	2747	8726 1334	27,4800 11,4958	32,14 13,45
54	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	118, 72455	3223,98 -	- -	382766	-	- -	- -	- -
		Сходи Схм-1									
55	КБ6-22-5	Улаштування сходів монолітних на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0203	595869,48 124923,49	23005,29 7811,53	12096	2536	467 159	1515,5100 79,4730	30,76 1,61
56	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,142023	33940,89 -	- -	4820	-	- -	- -	- -
57	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0, 0415695	32983,15 -	- -	1371	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1213791	127771	47152 16581		1457,16 167,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1213791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1038868				
		всього заробітна плата, грн.					144352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26748				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1292605**				
		Всього по розділу 5					**1292605**				
		Розділ 6. Монолітні пояси на відм.+2,500 та по карнизу									
58	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,23	577610,13 134576,64	30893,04 10445,82	132850	30953	7105 2403	1593,0000 106,1401	366,39 24,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,32319	30789,00 -	- -	9951	-	- -	- -	- -
60	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6426	33940,89 -	- -	21810	-	- -	- -	- -
61	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,326193	33940,89 -	- -	11071	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					175682	30953	7105 2403		366,39 24,41
		Разом будівельні роботи, грн.					175682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137624				
		всього заробітна плата, грн.					33356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**194318**				
		Всього по розділу 6					**194318**				
		Розділ 7. Металеві елементи покрівлі									
62	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	4,0908	5045,13 3299,65	1593,21 260,54	20639	13498	6518 1066	37,2800 2,5290	152,51 10,35
63	С111-1035 варіант 1	Двотаврова балка №27	т	3,8825892	51861,45 -	- -	201357	-	- -	- -	- -
64	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,013209	33441,95 -	- -	442	-	- -	- -	- -
65	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 10 мм	т	0,2167398	33441,95 -	- -	7248	-	- -	- -	- -
66	С111-1804 варіант 3	Сталь листова 12 мм	т	0,060078	33441,95 -	- -	2009	-	- -	- -	- -
67	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	4,0908	4037,48 1814,73	1997,83 605,21	16517	7424	8173 2476	22,5600 5,6596	92,29 23,15
68	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1	4951,83 2280,02	2044,08 588,02	4952	2280	2044 588	25,7600 6,7969	25,76 6,8
69	С111-100 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 20-[22] мм з гайками та шайбами	т	0,034	219659,65 -	- -	7468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	140	19,60 19,60	- -	2744	2744	- -	0,2500 -	35 -
71	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,4	1493,92 467,91	82,97 6,33	2091	655	116 9	4,7800 0,0720	6,69 0,1
72	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	1,4	4425,84 699,17	122,62 14,18	6196	979	172 20	7,2400 0,1608	10,14 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 7					271663	27580	17023 4159		322,39 40,63
		Разом будівельні роботи, грн.					271663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227060				
		всього заробітна плата, грн.					31739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5738				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288822**				
		Всього по розділу 7					**288822**				
		Розділ 8. Дерев'яні елементи покрівлі									
73	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	17,02	13348,37 2555,38	114,07 29,01	227189	43493	1941 494	33,5000 0,2550	570,17 4,34
74	КБ10-53-1	Укладання прижимної дошки	м3	3,95	11333,66 1765,28	60,39 15,36	44768	6973	239 61	20,1700 0,1350	79,67 0,53
75	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	5,7	16751,62 2360,87	47,79 42,88	95484	13457	272 244	30,9500 0,5202	176,42 2,97
76	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	2,097	4931,97 991,02	22,14 4,73	10342	2078	46 10	12,3200 0,0550	25,84 0,12
77	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,57	17371,00 3685,76	85,25 18,21	9901	2101	49 10	45,8200 0,2118	26,12 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 8					387684	68102	2547 819		878,22 8,08
		Разом будівельні роботи, грн.					387684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					317035				
		всього заробітна плата, грн.					68921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					40696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14587				
		Всього будівельні роботи, грн.					**428380**				
		Всього по розділу 8					**428380**				
		Розділ 9. Входи в підвал									
78	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	357883,70 11285,92	2497,77 1058,12	16105	508	112 48	150,7000 10,6641	6,78 0,48
79	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0745	362631,20 20311,95	9001,36 3221,38	27016	1513	671 240	249,4100 32,7235	18,58 2,44
80	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	485876,45 87714,14	25364,54 9676,23	4859	877	254 97	1077,0400 97,8795	10,77 0,98
81	КБ6-1-19	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0346	410968,62 36008,51	16147,87 5417,76	14220	1246	559 187	421,3000 55,0022	14,58 1,9
82	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,276948	32983,15 -	- -	9135	-	- -	- -	- -
83	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,5121375	30789,00 -	- -	15768	-	- -	- -	- -
84	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,71526	33940,89 -	- -	24277	-	- -	- -	- -
85	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,030135	30789,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					112308	4144	1596 572		50,71 5,8
		Разом будівельні роботи, грн.					112308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106568				
		всього заробітна плата, грн.					4716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					930				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114978**				
		Всього по розділу 9					**114978**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6156454	509712	1038688		6118,12
									220258		2206,74
		Разом будівельні роботи, грн.					6156454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4608054				
		всього заробітна плата, грн.					729970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					997,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6557694**				
		Всього по кошторису					**6557694**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9322,14**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**866764**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Архітектурні рішення

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10397,748	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	17,78019	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1603,926	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
1	КБ8-12-1	Мурування зовнішніх та внутрішніх простих стін з каменів [керамічних] при висоті поверху до 4 м	1 м3	199,65	973,46 507,56	129,82 58,02	194351	101334	25919 11584	6,0800 0,5848	1213,87 116,76
2	& С111-81-1	Блоки керамічні 380х250х238 мм Кератерм	м3	199,65	4420,51 -	- -	882555	-	- -	- -	- -
3	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*5,15*	*24020,19* *18182,89*	*1289,16* *576,19*	*123704*	*93642*	*6639* *2967*	*212,7400* *5,8072*	*1095,61* *29,91*
4	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	25,956	7718,48 -	- -	200341	-	- -	- -	- -
5	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах металопластикових	100м2	2,2	17781,25 11298,60	- -	39119	24857	- -	140,4600 -	309,01 -
6	& С114-258-У-1	Перегородки металопластикові із дверима у комплекті	м2	220	2707,46 -	- -	595641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ8-5-9	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	24	1596,53 959,36	120,76 53,98	38317	23025	2898 1296	11,7800 0,5440	282,72 13,06
8	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,6	7718,48 -	- -	74097	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2148125	242858	35456 15847		2901,21 159,73
		Разом будівельні роботи, грн.					2148125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1869811				
		всього заробітна плата, грн.					258705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					367,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50381				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2293497**				
		Всього по розділу 1					**2293497**				
		Розділ 2. Покриття покрівлі									
9	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (плита ОСБ 15 мм)	100м2	5,7	710,47 688,14	21,29 18,23	4050	3922	121 104	9,1000 0,1998	51,87 1,14
10	& С111-1715-3	Осб плита 2500х1250х15 мм	м2	598,5	212,57 -	- -	127223	-	- -	- -	- -
11	& С111-1479-П-1	Самонаріз по дереву 50 мм	шт	3420	1,04 -	- -	3557	-	- -	- -	- -
12	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки гідробар'єр*	*100м2*	*5,7*	*915,78* *915,78*	- -	*5220*	*5220*	- -	*10,9700* -	*62,53* -
13	& С111-1715-1 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	627	24,28 -	- -	15224	-	- -	- -	- -
14	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	5,7	6635,70 6594,92	14,99 13,45	37823	37591	85 77	79,0000 0,1632	450,3 0,93
15	& С111-1066-1	Фальцований металевий лист (Темно-коричневий колір)	м2	655,5	419,50 -	- -	274982	-	- -	- -	- -
16	*КБ34-57-4*	*Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами*	*100м2*	*5,7*	*5948,63* *5787,53*	*161,10* *50,62*	*33907*	*32989*	*918* *289*	*72,9000* *0,5719*	*415,53* *3,26*
17	& С114-3-У-1	Плити теплоізоляційні Rockwool 31 кг/м3	м3	174,42	2390,42 -	- -	416937	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки паробар'єр*	*100м2*	*5,7*	*915,78* *915,78*	- -	*5220*	*5220*	- -	*10,9700* -	*62,53* -
19	& С111-1715-4	Плівка пароізоляційна	м2	627	20,40 -	- -	12791	-	- -	- -	- -
20	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів (прижмні бруси)	м3	4	13363,79 2737,71	- -	53455	10951	- -	35,5500 -	142,2 -
21	КР8-41-2	Монтаж конструкції водостічної системи	100м	0,845	7876,01 4786,43	- -	6655	4045	- -	55,3600 -	46,78 -
22	& С111-1715-4-1	Конструкція водостічного лотка із листа металевого утепленого 150х150х150 мм (комплект)(індивідуального виготовлення)	м.п.	78	1662,80 -	- -	129698	-	- -	- -	- -
23	& С111-1715-4-2	Воронка водостічна	шт	2	423,99 -	- -	848	-	- -	- -	- -
24	& С111-1715-4-1 варіант 1	Конструкція водостічного лотка вертикального із листа металевого утепленого (комплект)(індивідуального виготовлення)	м.п.	6,5	1346,60 -	- -	8753	-	- -	- -	- -
25	*КБ20-23-1*	*Установлення аераторів покрівельних*	*шт*	*6*	*390,48* *362,78*	*7,49* *2,35*	*2343*	*2177*	*45* *14*	*4,5100* *0,0266*	*27,06* *0,16*
26	С130-262 варіант 1	Аератор для покрівлі	шт	6	881,15 -	- -	5287	-	- -	- -	- -
27	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* Накриття вентшахти	*100м2*	*1,856*	*42860,97* *10410,19*	*214,88* *56,67*	*79550*	*19321*	*399* *105*	*132,8000* *0,5247*	*246,48* *0,97*
28	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,03	21518,53 12467,74	2098,09 714,95	646	374	63 21	149,3500 7,8488	4,48 0,24
29	& К589521-К883-1	Плита бетонна 1300х2500х70 мм	шт	1	3157,69 -	- -	3158	-	- -	- -	- -
30	& К589521-К883-1 варіант 1	Плита бетонна 1800х1500х70 мм	шт	1	2647,69 -	- -	2648	-	- -	- -	- -
31	& К589521-К883-1 варіант 2	Плита бетонна 1000х1500х70 мм	шт	1	1533,85 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1231509	121810	1631 610		1509,76 6,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1231509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108068				
		всього заробітна плата, грн.					122420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					70645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24903				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1302154**				
		Всього по розділу 2					**1302154**				
		Розділ 3. Підлоги									
		Тип П-1									
32	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*4,77*	*915,78*	-	*4368*	*4368*	-	*10,9700*	*52,33*
					915,78	-			-	-	-
33	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	524,7	20,09	-	10541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 50 мм	100м2	4,77	2693,26	23,66	12847	12734	113	32,7800	156,36
					2669,60	20,25			97	0,2220	1,06
35	& С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	24,327	3306,64	-	80441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*4,77*	*915,78*	-	*4368*	*4368*	-	*10,9700*	*52,33*
					915,78	-			-	-	-
37	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	524,7	20,09	-	10541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,77	9427,80	110,00	44971	21033	525	56,2500	268,31
					4409,44	94,17			449	1,0323	4,92
39	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60 мм/	100м2	4,77	10896,13	227,10	51975	5624	1083	15,0400	71,74
					1178,99	194,42			927	2,1312	10,17
40	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*4,77*	*14356,65*	*42,58*	*68481*	*63437*	*203*	*155,6000*	*742,21*
					13299,13	*36,45*			*174*	*0,3996*	*1,91*
41	& С1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	486,54	539,47	-	262474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	193,662	59,75	-	11571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3100,5	7,18	-	22262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2022	1,33	-	2689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип П-2									
45	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,42	8095,42 2805,77	8,28 7,09	11495	3984	12 10	31,7000 0,0777	45,01 0,11
46	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,42	2732,17 912,54	2,37 2,03	3880	1296	3 3	10,3100 0,0222	14,64 0,03
47	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 120 мм	100м2	1,42	2693,26 2669,60	23,66 20,25	3824	3791	33 29	32,7800 0,2220	46,55 0,32
48	& С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	17,3808	3306,64 -	- -	57472	-	- -	- -	- -
49	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,42	9427,80 4409,44	110,00 94,17	13387	6261	156 134	56,2500 1,0323	79,88 1,47
50	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 65 мм/	100м2	1,42	12258,13 1326,36	255,48 218,72	17407	1883	363 311	16,9200 2,3976	24,03 3,4
51	*ХБ4-1-1*	*Улаштування гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження HIDROFLEX*	*100 м2*	*1,42*	*2466,44* *2456,68*	- -	*3502*	*3488*	- -	*29,0800* -	*41,29* -
52	& С111-72-3 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Litokol Hidroflex 20 кг	кг	227,2	306,55 -	- -	69648	-	- -	- -	- -
53	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,42*	*14356,65* *13299,13*	*42,58* *36,45*	*20386*	*18885*	*60* *52*	*155,6000* *0,3996*	*220,95* *0,57*
54	& С1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	144,84	539,47 -	- -	78137	-	- -	- -	- -
55	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	57,652	59,75 -	- -	3445	-	- -	- -	- -
56	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	923	7,18 -	- -	6627	-	- -	- -	- -
57	& С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	602	1,33 -	- -	801	-	- -	- -	- -
		Тип П-3									
58	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,42	8095,42 2805,77	8,28 7,09	27686	9596	28 24	31,7000 0,0777	108,41 0,27
59	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	3,42	2732,17 912,54	2,37 2,03	9344	3121	8 7	10,3100 0,0222	35,26 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*3,42*	*915,78* *915,78*	- -	*3132*	*3132*	- -	*10,9700* -	*37,52* -
61	& С111-1715-1 варіант 1	Відштовхуюча теплоізоляція "Олефол"	м2	376,2	19,07 -	- -	7174	-	- -	- -	- -
62	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 120 мм	100м2	3,42	2693,26 2669,60	23,66 20,25	9211	9130	81 69	32,7800 0,2220	112,11 0,76
63	& С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	41,8608	3306,64 -	- -	138419	-	- -	- -	- -
64	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,42	9427,80 4409,44	110,00 94,17	32243	15080	376 322	56,2500 1,0323	192,38 3,53
65	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 65 мм/	100м2	3,42	12258,13 1326,36	255,48 218,72	41923	4536	874 748	16,9200 2,3976	57,87 8,2
66	*ХБ4-1-1*	*Улаштування гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження HIDROFLEX*	*100 м2*	*3,42*	*2466,44* *2456,68*	- -	*8435*	*8402*	- -	*29,0800* -	*99,45* -
67	& С111-72-3 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Litokol Hidroflex 20 кг	кг	547,2	306,55 -	- -	167744	-	- -	- -	- -
68	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*3,42*	*14356,65* *13299,13*	*42,58* *36,45*	*49100*	*45483*	*146* *125*	*155,6000* *0,3996*	*532,15* *1,37*
69	& С1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	348,84	539,47 -	- -	188189	-	- -	- -	- -
70	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	138,852	59,75 -	- -	8296	-	- -	- -	- -
71	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2223	7,18 -	- -	15961	-	- -	- -	- -
72	& С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки Тип П-4	шт	1450	1,33 -	- -	1929	-	- -	- -	- -
73	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*0,44*	*915,78* *915,78*	- -	*403*	*403*	- -	*10,9700* -	*4,83* -
74	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	48,4	20,09 -	- -	972	-	- -	- -	- -
75	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 120 мм	100м2	0,44	2693,26 2669,60	23,66 20,25	1185	1175	10 9	32,7800 0,2220	14,42 0,1
76	& С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	5,3856	3306,64 -	- -	17808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ12-20-3	*Улаштування плівки*	*100м2*	*0,44*	*915,78* *915,78*	- -	*403*	*403*	- -	*10,9700* -	*4,83* -
78	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	48,4	20,09 -	- -	972	-	- -	- -	- -
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,44	9427,80 4409,44	110,00 94,17	4148	1940	48 41	56,2500 1,0323	24,75 0,45
80	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 70 мм/	100м2	0,44	13620,15 1473,73	283,87 243,02	5993	648	125 107	18,8000 2,6640	8,27 1,17
81	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток полівініпхлоридних на клеї*	*100м2*	*0,44*	*6167,57* *5713,10*	*8,28* *7,09*	*2714*	*2514*	*4* *3*	*59,9800* *0,0777*	*26,39* *0,03*
82	С111-609 варіант 1	Мастика клеюча	кг	22,88	241,26 -	- -	5520	-	- -	- -	- -
83	С111-567-К варіант 1	Вінілова підлога	м2	44,88	1427,46 -	- -	64064	-	- -	- -	- -
		Плінтус									
84	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*84*	*1391,00* *738,46*	*1,18* *1,01*	*116844*	*62031*	*99* *85*	*8,6400* *0,0111*	*725,76* *0,93*
85	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівініпхлоридних на шурупах*	*100м*	*0,35*	*13113,72* *1092,21*	*2,37* *2,03*	*4590*	*382*	*1* *1*	*12,3400* *0,0222*	*4,32* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 3					1811942	319128	4351 3727		3804,35 40,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1811942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1488463				
		всього заробітна плата, грн.					322855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					461,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63287				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1994065**				
		Всього по розділу 3					**1994065**				
		Розділ 4. Внутрішнє опорядження									
		Стіни									
86	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	9,013	15349,38 9950,29	240,51 202,70	138344	89682	2168 1827	112,4200 2,6322	1013,24 23,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5	8847,24 4189,03	1,18 1,01	4424	2095	1 1	50,1800 0,0111	25,09 0,01
88	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7,6	17048,04 5371,94	2,37 2,03	129565	40827	18 15	64,3500 0,0222	489,06 0,17
89	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*9,013*	*12623,59* *6412,93*	*4,73* *4,05*	*113776*	*57800*	*43* *37*	*76,8200* *0,0444*	*692,38* *0,4*
90	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,013	13864,48 3181,42	1,18 1,01	124961	28674	11 9	38,1100 0,0111	343,49 0,1
91	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,2	15349,38 9950,29	240,51 202,70	79817	51742	1251 1054	112,4200 2,6322	584,58 13,69
92	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*5,2*	*20947,67* *20048,70*	*40,22* *34,43*	*108928*	*104253*	*209* *179*	*234,5700* *0,3774*	*1219,76* *1,96*
93	& С111-259-3-Л	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	525,2	986,50 -	- -	518110	-	- -	- -	- -
94	& С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2204,8	1,33 -	- -	2932	-	- -	- -	- -
95	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3380	7,18 -	- -	24268	-	- -	- -	- -
96	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	211,12	59,75 -	- -	12614	-	- -	- -	- -
		Стеля									
97	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	4,76	19502,47 6749,36	2,37 2,03	92832	32127	11 10	80,8500 0,0222	384,85 0,11
98	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,4996*	*14593,72* *8383,06*	*4,73* *4,05*	*36478*	*20954*	*12* *10*	*100,4200* *0,0444*	*251,01* *0,11*
99	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,4996	15282,09 3581,29	1,18 1,01	38199	8952	3 3	42,9000 0,0111	107,23 0,03
100	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*2,6*	*11714,19* *11683,03*	*3,55* *3,04*	*30457*	*30376*	*9* *8*	*139,9500* *0,0333*	*363,87* *0,09*
101	& С10-27-12-1-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт.	773	1,28 -	- -	989	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С126-1306-9	Профілі Т-подібні для півісної стелі 3,6 м	м	247	44,35 -	- -	10954	-	- -	- -	- -
103	& С126-1306-10	Профілі Т-подібні для півісної стелі 1,2 м	м	494	44,35 -	- -	21909	-	- -	- -	- -
104	& С126-1306-13	Кутик металевий пристінний	м	280,8	36,29 -	- -	10190	-	- -	- -	- -
105	& С126-1306-11	Профілі Т-подібні для півісної стелі 0,6 м	м	247	44,35 -	- -	10954	-	- -	- -	- -
106	& С10-27-12-15	Стрижень із гачком 250 мм	шт.	208	5,76 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
107	& С10-27-12-14	Стрижень із вушком 250 мм	шт.	208	5,76 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
108	& С1545-42П1	Підвіс пружина	шт	208	8,48 -	- -	1764	-	- -	- -	- -
109	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,6	1406,70 1400,79	5,91 5,06	3657	3642	15 13	16,7800 0,0555	43,63 0,14
110	& С126-1306-15	Плити стелеві "Армстронг" 600х600 мм	шт	758	105,81 -	- -	80204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1598722	471124	3751 3166		5518,19 40,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1598722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1123847				
		всього заробітна плата, грн.					474290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					667,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91491				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1863764**				
		Всього по розділу 4					**1863764**				
		Розділ 5. Прорізи									
111	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,144	11164,88 10339,79	779,03 506,52	1608	1489	112 73	113,3500 5,3966	16,32 0,78
112	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	14,4	5075,13 -	- -	73082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	265,60 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
114	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	56	6,34 -	- -	355	-	- -	- -	- -
115	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	14637,60 13637,39	936,23 608,74	351	327	22 15	149,5000 6,4856	3,59 0,16
116	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	2,4	5075,13 -	- -	12180	-	- -	- -	- -
117	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	265,60 -	- -	266	-	- -	- -	- -
118	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	12	6,34 -	- -	76	-	- -	- -	- -
119	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,064	18466,97 17187,17	1170,29 760,92	1182	1100	75 49	191,3300 8,1070	12,25 0,52
120	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	6,4	5075,13 -	- -	32481	-	- -	- -	- -
121	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	265,60 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
122	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	53	6,34 -	- -	336	-	- -	- -	- -
123	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,296	2308,75 2196,01	104,80 68,14	683	650	31 20	27,3000 0,7260	8,08 0,21
124	& С1547-4-656	Зливи підвіконні зовнішні	м	30,488	199,26 -	- -	6075	-	- -	- -	- -
125	& С1-2214-71-Ш	Шурупи-самонарізи	шт	104	1,36 -	- -	141	-	- -	- -	- -
126	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,296	2675,21 2535,47	139,74 90,86	792	750	42 27	31,5200 0,9680	9,33 0,29
127	& С1547-4-656 варіант 1	Підвіконня пластикове	м	30,2	434,88 -	- -	13133	-	- -	- -	- -
128	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,16	9795,81 5177,22	4576,08 1163,76	1567	828	732 186	59,8800 10,2300	9,58 1,64
129	& С111-1598-10 варіант 2	Дверний балконний блок металопластиковий	м2	16	6370,53 -	- -	101928	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	265,60 -	- -	797	-	- -	- -	- -
131	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	43	6,34 -	- -	273	-	- -	- -	- -
132	КБ10-28-3	Монтаж вітражів	100м2	0,2428	9795,81 5177,22	4576,08 1163,76	2378	1257	1111 283	59,8800 10,2300	14,54 2,48
133	& С111-1598-10 варіант 4	Вітражі із алюмінієвого профілю (комплект)	м2	24,28	11470,53 -	- -	278504	-	- -	- -	- -
134	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,441	15198,01 8482,59	6642,70 1689,34	6702	3741	2929 745	98,1100 14,8500	43,27 6,55
135	& С126-401-2	Двері металопластикові	м2	44,1	6080,72 -	- -	268160	-	- -	- -	- -
136	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	11	265,60 -	- -	2922	-	- -	- -	- -
137	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	200	6,34 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
138	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,22575	11857,51 6854,55	4945,12 1257,62	2677	1547	1116 284	79,2800 11,0550	17,9 2,5
139	& С126-401-2	Двері металопластикові	м2	22,575	6080,72 -	- -	137272	-	- -	- -	- -
140	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	265,60 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
141	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	81	6,34 -	- -	514	-	- -	- -	- -
142	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,126	9795,81 5177,22	4576,08 1163,76	1234	652	577 147	59,8800 10,2300	7,54 1,29
143	& С126-401-2	Двері металопластикові	м2	12,6	6080,72 -	- -	76617	-	- -	- -	- -
144	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	265,60 -	- -	531	-	- -	- -	- -
145	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	33	6,34 -	- -	209	-	- -	- -	- -
146	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	24592,57 21475,01	1570,09 399,30	930	812	59 15	235,4200 3,5100	8,9 0,13
147	& С126-401-5	Двері металеві	м2	3,78	6372,89 -	- -	24090	-	- -	- -	- -
148	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	265,60 -	- -	531	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	20	6,34 -	- -	127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1055956	13153	6806 1844		151,3 16,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1055956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1035997				
		всього заробітна плата, грн.					14997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2763				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1064115**				
		Всього по розділу 5					**1064115**				
		Розділ 6. Фасад									
150	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (утеплення стін монолітних залізобетонних)*	*1 м3*	*15*	*4014,00* *2611,36*	- -	*60210*	*39170*	- -	*29,0700* -	*436,05* -
151	*КБ10-5-1*	*Установлення елементів каркаса з брусів*	*м3*	*-0,75*	*2737,71* *2737,71*	- -	*-2053*	*-2053*	- -	*35,5500* -	*-26,66* -
152	& С111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	15,3	3955,93 -	- -	60526	-	- -	- -	- -
153	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій*	*100 м2*	*0,71*	*13835,76* *5147,05*	- -	*9823*	*3654*	- -	*58,8100* -	*41,76* -
154	*КБ15-20-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] (цоколь)*	*100м2*	*0,71*	*160091,04* *35839,40*	*74,93* *46,66*	*113665*	*25446*	*53* *33*	*414,5200* *0,5135*	*294,31* *0,36*
155	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,3	8984,24 3605,89	- -	29648	11899	- -	45,4200 -	149,89 -
156	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін дошками [фальшстіни] по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*3,85*	*23114,62* *18900,16*	- -	*88991*	*72766*	- -	*218,6000* -	*841,61* -
157	С112-9 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід	м3	4,5	7926,05 -	- -	35667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С114-97-14-И варіант 1	Плити теплоізоляційні 100 мм 80 кг/м3	м3	39,27	3194,44 -	- -	125446	-	- -	- -	- -
159	& С10-27-12-11	Дюбель 100х10	шт.	1181	3,42 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
160	& С126-401-5 варіант 1	Дошка фасадна 35 мм (термооброблена) темнокоричневого кольору	м2	404,25	3148,89 -	- -	1272939	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1798901	150882	53 33		1736,96 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1798901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1647966				
		всього заробітна плата, грн.					150915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26919				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1880153**				
		Всього по розділу 6					**1880153**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9645155	1318955	52048 25227		15621,77 264,73
		Разом будівельні роботи, грн.					9645155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8274152				
		всього заробітна плата, грн.					1344182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					752593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1893,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10397748**				
		Всього по кошторису					**10397748**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17780,19**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1603926**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03

на Опалення.Допоміжна будівля

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2004,923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,53494	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	420,032	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*1,17*	*13689,85*	*1813,31*	*16017*	*9347*	*2122*	*96,9200*	*113,4*
					7989,12	*569,76*			*667*	*6,4372*	*7,53*
2	& С130-555-14 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x500	шт	4	5682,32	-	22729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-555-14 варіант 2	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x600	шт	3	5847,81	-	17543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-555-14	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x700	шт	2	6579,92	-	13160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-555-15	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x800	шт	2	7692,61	-	15385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С130-555-17	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1000	шт	5	9120,35	-	45602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-555-21	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1600	шт	1	12855,63 -	- -	12856	-	- -	- -	- -
8	& С130-555-21 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1800	шт	9	13977,63 -	- -	125799	-	- -	- -	- -
9	& С130-555-22 варіант 6	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 300x1200	шт	2	15721,41 -	- -	31443	-	- -	- -	- -
10	& С130-555-22 варіант 3	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1400	шт	3	17404,41 -	- -	52213	-	- -	- -	- -
11	& С130-555-22 варіант 8	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 900x800	шт	1	11794,41 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
12	& С130-555-22 варіант 7	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x2000	шт	4	22453,41 -	- -	89814	-	- -	- -	- -
13	& С130-555-22 варіант 5	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x2300	шт	3	24697,41 -	- -	74092	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*78*	*18,77* *18,77*	- -	*1464*	*1464*	- -	*0,2000* -	*15,6* -
15	& С14-19-21 варіант 1	Клапан запірний RLV-S 15	шт.	39	394,11 -	- -	15370	-	- -	- -	- -
16	& С14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний RA-DV 15	шт.	39	1309,66 -	- -	51077	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-22-5*	*Установлення термоголовки*	*комплект*	*39*	*18,77* *18,77*	- -	*732*	*732*	- -	*0,2000* -	*7,8* -
18	& С14-19-23 варіант 1	Головка термостатична RA	шт.	39	1267,87 -	- -	49447	-	- -	- -	- -
19	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*3,3*	*702,06* *702,06*	- -	*2317*	*2317*	- -	*8,1200* -	*26,8* -
20	& С14-19-24 варіант 1	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	33	132,58 -	- -	4375	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2,8*	*31054,62* *24160,68*	*4346,04* *2113,90*	*86953*	*67650*	*12169* *5919*	*268,9600* *24,7574*	*753,09* *69,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1551-29-СП-1 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20	м	280	105,23 -	- -	29464	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1,28*	*23665,95* *19004,43*	*2752,00* *1307,60*	*30292*	*24326*	*3523* *1674*	*211,5600* *15,2947*	*270,8* *19,58*
24	& С1551-29-СП-2 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 25	м	128	150,11 -	- -	19214	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,52*	*19562,02* *15468,73*	*1732,19* *784,08*	*10172*	*8044*	*901* *408*	*172,2000* *9,1445*	*89,54* *4,76*
26	& С1551-29-СП-3 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32	м	52	226,80 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,56*	*25725,02* *20624,97*	*2063,59* *955,50*	*14406*	*11550*	*1156* *535*	*229,6000* *11,1495*	*128,58* *6,24*
28	& С1551-29-СП-4 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40	м	56	327,81 -	- -	18357	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-14-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,52*	*25428,50* *17709,08*	*4086,11* *2026,52*	*13223*	*9209*	*2125* *1054*	*200,0800* *23,7533*	*104,04* *12,35*
30	& С1551-29-СП-5 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 50	м	52	545,59 -	- -	28371	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-14-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,52*	*26931,71* *17709,08*	*4070,51* *2025,69*	*14004*	*9209*	*2117* *1053*	*200,0800* *23,7433*	*104,04* *12,35*
32	& С1551-29-СП-5 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus 63	м	52	817,70 -	- -	42520	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*62*	*293,85* *293,85*	-	*18219*	*18219*	-	*3,5200*	*218,24*
34	& С113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	280	16,84 -	-	4715	-	-	-	-
35	& С113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	128	24,46 -	-	3131	-	-	-	-
36	& С113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	52	29,79 -	-	1549	-	-	-	-
37	& С113-2145-10	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	56	62,65 -	-	3508	-	-	-	-
38	& С113-2145-11 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	52	89,91 -	-	4675	-	-	-	-
39	& С113-2145-11 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф63мм	м	52	168,45 -	-	8759	-	-	-	-
40	& С113-72-3 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф63мм ,90 гр	шт	2	357,03 -	-	714	-	-	-	-
41	& С113-72-2	PPR, поліпропіленове коліно, ф50мм ,90 гр	шт	2	100,83 -	-	202	-	-	-	-
42	& С113-72-23	PPR, поліпропіленове коліно, ф40мм ,90 гр	шт	10	47,27 -	-	473	-	-	-	-
43	& С113-72-24	PPR, поліпропіленове коліно, ф32мм ,90 гр	шт	2	22,34 -	-	45	-	-	-	-
44	& С113-72-24 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф25мм ,90 гр	шт	4	16,80 -	-	67	-	-	-	-
45	& С113-72-24 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф20мм ,90 гр	шт	220	11,25 -	-	2475	-	-	-	-
46	& С182-44-46 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 50	шт.	2	108,86 -	-	218	-	-	-	-
47	& С182-44-46 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 40	шт.	2	108,86 -	-	218	-	-	-	-
48	& С182-44-47 варіант 5	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х25	шт.	2	31,90 -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С182-44-47 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х32	шт.	8	31,90 -	- -	255	-	- -	- -	- -
50	& С182-44-47 варіант 3	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х25	шт.	12	17,31 -	- -	208	-	- -	- -	- -
51	& С182-44-47 варіант 4	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х20	шт.	4	24,83 -	- -	99	-	- -	- -	- -
52	& С182-44-47 варіант 13	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 25х20	шт.	12	13,94 -	- -	167	-	- -	- -	- -
53	& С182-44-50 варіант 14	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 63х ф63	шт.	2	242,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
54	& С182-44-50 варіант 12	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 40х ф63	шт.	2	242,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
55	& С182-44-51 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 х ф 50х ф40	шт.	2	58,82 -	- -	118	-	- -	- -	- -
56	& С182-44-51 варіант 7	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 х ф 40 х ф40	шт.	4	88,00 -	- -	352	-	- -	- -	- -
57	& С182-44-51 варіант 8	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 х ф 20 х ф40	шт.	10	88,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
58	& С182-44-51 варіант 9	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 х ф32 х ф32	шт.	2	34,14 -	- -	68	-	- -	- -	- -
59	& С182-44-51 варіант 13	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 х ф20 х ф32	шт.	14	39,75 -	- -	557	-	- -	- -	- -
60	& С182-44-51 варіант 14	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 25 х ф20 х ф25	шт.	12	19,55 -	- -	235	-	- -	- -	- -
61	& С182-44-51 варіант 12	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 20 х ф20 х ф20	шт.	34	19,55 -	- -	665	-	- -	- -	- -
62	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*8*	*355,76* *208,37*	*85,23* *17,11*	*2846*	*1667*	*682* *137*	*2,4100* *0,1814*	*19,28* *1,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С1630-125-321 варіант 1	Кран кульовий американка ф40мм в/з	шт	4	998,94 -	- -	3996	-	- -	- -	- -
64	& С1630-125-306	Кран кульовий ф32	шт	4	667,95 -	- -	2672	-	- -	- -	- -
65	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*шт*	*10*	*331,83* *208,37*	*60,92* *13,82*	*3318*	*2084*	*609* *138*	*2,4100* *0,1561*	*24,1* *1,56*
66	& С1-ПР412-29	Кран кульовий діам.20	шт	2	335,48 -	- -	671	-	- -	- -	- -
67	& С1630-125-41	Кран кульовий ф25мм	шт	2	430,62 -	- -	861	-	- -	- -	- -
68	& С113-2301-17-О варіант 1	Автоматичний повітророзповітрювач ф15мм	шт	6	460,80 -	- -	2765	-	- -	- -	- -
69	& С113-1885-7 варіант 1	Шпилька М8 2м	шт	17	35,99 -	- -	612	-	- -	- -	- -
70	& С113-1885-8	Хомут 40-44	шт	26	39,35 -	- -	1023	-	- -	- -	- -
71	& С113-1885-9	Хомут 47-52	шт	44	43,84 -	- -	1929	-	- -	- -	- -
72	& С113-1885-10	Хомут 57-63	шт	44	41,82 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1048138	165818	25404 11585		1875,31 135,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1048138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					856916				
		всього заробітна плата, грн.					177403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1141798**				
		Всього по розділу 1					**1141798**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система підлогового підігріву									
73	*КБ18-15-1*	*Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм*	*шт*	*4*	*995,74* / *995,74*	- / -	*3983*	*3983*	- / -	*11,2500* / -	*45* / -
74	С130-254 варіант 1	Гребінка Danfoss №1 системи підлогового підігріву на 7 виходів в комплекті	комплект	1	42712,83 / -	- / -	42713	-	- / -	- / -	- / -
75	С130-254 варіант 2	Гребінка Danfoss №2 системи підлогового підігріву на 10 виходів в комплекті	комплект	1	76316,73 / -	- / -	76317	-	- / -	- / -	- / -
76	С130-254 варіант 3	Гребінка Danfoss №3 системи підлогового підігріву на 9 виходів в комплекті	комплект	1	58420,83 / -	- / -	58421	-	- / -	- / -	- / -
77	С130-254 варіант 4	Гребінка Danfoss №4 системи підлогового підігріву на 7 виходів в комплекті	комплект	1	42712,83 / -	- / -	42713	-	- / -	- / -	- / -
78	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*35,5*	*4263,10* / *4263,10*	- / -	*151340*	*151340*	- / -	*48,7100* / -	*1729,21* / -
79	& С1551-29-СП-1 варіант 2	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-HD ф16х2,0	м	3550	73,45 / -	- / -	260748	-	- / -	- / -	- / -
80	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*31054,62* / *24160,68*	*4346,04* / *2113,90*	*18633*	*14496*	*2608* / *1268*	*268,9600* / *24,7574*	*161,38* / *14,85*
81	& С1551-29-СП-1 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20	м	60	105,23 / -	- / -	6314	-	- / -	- / -	- / -
82	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,12*	*19562,02* / *15468,73*	*1732,19* / *784,08*	*2347*	*1856*	*208* / *94*	*172,2000* / *9,1445*	*20,66* / *1,1*
83	& С1551-29-СП-3 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32	м	12	226,80 / -	- / -	2722	-	- / -	- / -	- / -
84	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,36*	*25725,02* / *20624,97*	*2063,59* / *955,50*	*9261*	*7425*	*743* / *344*	*229,6000* / *11,1495*	*82,66* / *4,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С1551-29-СП-4 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40	м	36	327,81 -	- -	11801	-	- -	- -	- -
86	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*10,8*	*293,85* *293,85*	- -	*3174*	*3174*	- -	*3,5200* -	*38,02* -
87	& С113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	60	16,84 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
88	& С113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	12	29,79 -	- -	357	-	- -	- -	- -
89	& С113-2145-10	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	36	62,65 -	- -	2255	-	- -	- -	- -
90	& С1-72-70	Стрічка демферна	м	610	19,77 -	- -	12060	-	- -	- -	- -
91	С111-1785 варіант 1	Скоба для кріплення труб	шт	3800	11,55 -	- -	43890	-	- -	- -	- -
92	& С115-141-1	Фольга для підлогового підігріву	м2	522	28,37 -	- -	14809	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					764868	182274	3559 1706		2076,93 19,96
		Разом будівельні роботи, грн.					764868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					579035				
		всього заробітна плата, грн.					183980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98257				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					219,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30131				
		Всього будівельні роботи, грн.					**863125**				
		Всього по розділу 2					**863125**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1813006	348092	28963 13291		3952,24 155,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1813006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1435951				
		всього заробітна плата, грн.					361383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					191917 427,6 58649 **2004923**				
		Всього по кошторису					**2004923**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4534,94** **420032**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на Внутрішній водопровід

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1509,958	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,53437	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	787,594	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодне водопостачання В1									
		Водомірний вузол діам. 50 мм - 1 шт									
1	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	4183,98 1037,52	365,55 82,93	4184	1038	366 83	12,0000 0,9366	12 0,94
2	& С101-393-2 варіант 1	Лічильник турбінний холодної води з передавачем імпульсів Д=50 мм Sensus	шт	1	43935,24 -	- -	43935	-	- -	- -	- -
3	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	2	3690,84 2184,61	848,59 208,63	7382	4369	1697 417	25,5600 2,2854	51,12 4,57
4	& С101-393-9 варіант 1	Кран кульовий моноблочний фланцевий DN100 TBV-25F(G)	шт	1	10900,75 -	- -	10901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С101-393-9 варіант 2	Зворотній клапан DN50 CV-5153-16F	шт	1	3192,16 -	- -	3192	-	- -	- -	- -
6	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм*	*10шт*	*0,1*	*13759,20* *7651,27*	*5875,44* *1504,03*	*1376*	*765*	*588* *150*	*89,5200* *16,9890*	*8,95* *1,7*
7	С1630-106 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	5964,71 -	- -	5965	-	- -	- -	- -
8	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*263,01* *197,04*	- -	*263*	*197*	- -	*2,1600* -	*2,16* -
9	& С101-393-16 варіант 1	Манометр "P" R100 KL 1.0 / 1,0 МПа / G1/2" MR100-1.0-SK-1.0	шт	1	1322,95 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
10	& С113-230А варіант 2	Кран триходовий різьбовий Т-подібний діам. 15 мм BVGV-40TM-SS	шт	1	1484,18 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
11	& С101-387-51	Кран кульовий ф15	шт	1	247,70 -	- -	248	-	- -	- -	- -
12	*КБ18-22-4*	*Установлення терміналу передачі даних*	*комплект*	*1*	*264,57* *264,57*	- -	*265*	*265*	- -	*3,0600* -	*3,06* -
13	& С1-ПР506-4 варіант 1	Термінал передачі даних SB	шт	1	4590,00 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
14	КМ11-30-3	Монтаж передавача імпульсів	шт	1	1751,42 1751,42	- -	1751	1751	- -	19,2000 -	19,2 -
15	& С1-ПР505-185 варіант 1	Передавач імпульсів HRI Mei	шт	1	11114,03 -	- -	11114	-	- -	- -	- -
		Водомірний вузол діам. 40 мм - 2 шт									
16	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	423,04 347,57	44,96 14,13	846	695	90 28	4,0200 0,1596	8,04 0,32
17	& С101-393-2 варіант 2	Лічильник крильчастий холодної води Д=40 мм Sensus	шт	2	20470,47 -	- -	40941	-	- -	- -	- -
18	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	6	2103,93 1250,21	511,41 102,68	12624	7501	3068 616	14,4600 1,0884	86,76 6,53
19	& С101-393-9 варіант 3	Кран кульовий моноблочний фланцевий DN50 TBV-25F(G)	шт	4	4483,25 -	- -	17933	-	- -	- -	- -
20	& С101-393-9 варіант 2	Зворотній клапан DN50 CV-5153-16F	шт	2	3192,16 -	- -	6384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10шт*	*0,2*	*13803,39* *7651,27*	*5942,88* *1525,22*	*2761*	*1530*	*1189* *305*	*89,5200* *17,2284*	*17,9* *3,45*
22	С1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий діаметром 40 мм	шт	2	2025,23 -	- -	4050	-	- -	- -	- -
23	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*263,01* *197,04*	- -	*526*	*394*	- -	*2,1600* -	*4,32* -
24	& С101-393-16 варіант 1	Манометр "P" R100 KL 1.0 / 1,0 МПа / G1/2" MR100-1.0-SK-1.0	шт	2	1322,95 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
25	& С113-230А варіант 2	Кран триходовий різьбовий Т-подібний діам. 15 мм BVGV-40TM-SS	шт	2	1484,18 -	- -	2968	-	- -	- -	- -
26	& С101-387-51	Кран кульовий ф15	шт	2	247,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,78	186315,83 144964,06	26076,26 12683,38	145326	113072	20339 9893	1613,7600 148,5444	1258,73 115,86
28	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20х3,4 мм Wavin Ekoplastik	м	78	36,08 -	- -	2814	-	- -	- -	- -
29	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	141977,07 114026,61	16512,01 7845,59	14198	11403	1651 785	1269,3600 91,7682	126,94 9,18
30	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25х4,2 мм Wavin Ekoplastik	м	10	56,44 -	- -	564	-	- -	- -	- -
31	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	117341,49 92812,36	10393,11 4704,49	30509	24131	2702 1223	1033,2000 54,8670	268,63 14,27
32	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х5,4 мм Wavin Ekoplastik	м	26	91,37 -	- -	2376	-	- -	- -	- -
33	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	154302,59 123749,81	12381,52 5733,00	9258	7425	743 344	1377,6000 66,8970	82,66 4,01
34	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40х6,7 мм Wavin Ekoplastik	м	6	140,54 -	- -	843	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	152496,75 106254,48	24516,66 12159,11	27449	19126	4413 2189	1200,4800 142,5198	216,09 25,65
36	С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50х8,3 мм Wavin Ekoplastik	м	18	227,70 -	- -	4099	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,1*	*33611,83* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*3361*	*2935*	*363* *95*	*331,6200* *10,3698*	*33,16* *1,04*
38	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 15 мм	м	10	130,56 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,17*	*33659,82* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*5722*	*4990*	*617* *162*	*331,6200* *10,3698*	*56,38* *1,76*
40	С113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 20 мм	м	17	156,44 -	- -	2659	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,12*	*33722,97* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*4047*	*3522*	*435* *114*	*331,6200* *10,3698*	*39,79* *1,24*
42	С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 25 мм	м	12	212,59 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
43	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,1*	*33993,25* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*3399*	*2935*	*363* *95*	*331,6200* *10,3698*	*33,16* *1,04*
44	С113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 40 мм	м	10	330,04 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,1*	*49502,29* *37710,57*	*9557,28* *2352,55*	*4950*	*3771*	*956* *235*	*426,0600* *26,1180*	*42,61* *2,61*
46	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 50 мм	м	10	418,56 -	- -	4186	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-7-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,07*	*61394,10* *46136,22*	*12332,76* *2823,71*	*4298*	*3230*	*863* *198*	*546,1200* *31,3620*	*38,23* *2,2*
48	С113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 65 мм	м	7	535,20 -	- -	3746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КБ16-7-8*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,02*	*61997,82* *46136,22*	*12332,76* *2823,71*	*1240*	*923*	*247* *56*	*546,1200* *31,3620*	*10,92* *0,63*
50	С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 80 мм	м	2	618,96 -	- -	1238	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-7-9*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм*	*100м*	*0,43*	*79196,62* *57358,54*	*17504,17* *4333,18*	*34055*	*24664*	*7527* *1863*	*678,9600* *48,0450*	*291,95* *20,66*
52	С113-57 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 90 мм	м	43	769,97 -	- -	33109	-	- -	- -	- -
53	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,15*	*26287,47* *26287,47*	- -	*3943*	*3943*	- -	*297,0000* -	*44,55* -
54	& С101-387-51 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф15	шт	5	247,70 -	- -	1239	-	- -	- -	- -
55	& С101-387-52 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф20	шт	7	429,46 -	- -	3006	-	- -	- -	- -
56	& С101-387-54 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф40	шт	2	1702,88 -	- -	3406	-	- -	- -	- -
57	& С101-387-54 варіант 2	Кран кульовий різьбовий з американкою ф80	шт	1	6109,53 -	- -	6110	-	- -	- -	- -
58	& С101-387-51 варіант 2	Автоматичний кран для випуску повітря ф15	шт	2	247,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
59	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	2	3690,84 2184,61	848,59 208,63	7382	4369	1697 417	25,5600 2,2854	51,12 4,57
60	& С101-393-9 варіант 1	Кран кульовий моноблочний фланцевий DN100 TBV-25F(G)	шт	2	10900,75 -	- -	21802	-	- -	- -	- -
61	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*шт*	*1*	*265,84* *264,10*	- -	*266*	*264*	- -	*2,9400* -	*2,94* -
62	& С101-387-52 варіант 2	Кран поливальний ф20	шт	1	353,09 -	- -	353	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45,7	1763,10 1763,10	-	80574	80574	-	21,1200	965,18
64	& С101-402-16 варіант 1	Ізоляція ST 22/13 K-Flex	м	253	31,30	-	7919	-	-	-	-
65	& С101-402-16 варіант 2	Ізоляція ST 28/13 K-Flex	м	43	39,21	-	1686	-	-	-	-
66	& С101-402-16 варіант 3	Ізоляція ST 35/13 K-Flex	м	26	46,09	-	1198	-	-	-	-
67	& С101-402-16 варіант 4	Ізоляція ST 42/13 K-Flex	м	6	51,94	-	312	-	-	-	-
68	& С101-402-16 варіант 5	Ізоляція ST 53/13 K-Flex	м	18	74,30	-	1337	-	-	-	-
69	& С101-402-16 варіант 1	Ізоляція ST 22/13 K-Flex	м	10	31,30	-	313	-	-	-	-
70	& С101-402-16 варіант 2	Ізоляція ST 28/13 K-Flex	м	17	39,21	-	667	-	-	-	-
71	& С101-402-16 варіант 3	Ізоляція ST 35/13 K-Flex	м	12	46,09	-	553	-	-	-	-
72	& С101-402-16 варіант 6	Ізоляція ST 48/13 K-Flex	м	10	59,16	-	592	-	-	-	-
73	& С101-402-16 варіант 7	Ізоляція ST 60/13 K-Flex	м	10	79,46	-	795	-	-	-	-
74	& С101-402-16 варіант 8	Ізоляція ST 76/13 K-Flex	м	7	99,41	-	696	-	-	-	-
75	& С101-402-16 варіант 9	Ізоляція ST 90/13 K-Flex	м	2	179,54	-	359	-	-	-	-
76	& С101-402-16 варіант 10	Ізоляція ST 114/13 K-Flex	м	43	195,71	-	8416	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					694169	329782	49914 19268		3776,55 222,23
		Разом будівельні роботи, грн.					694169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314473				
		всього заробітна плата, грн.					349050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					406,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55798				
		Всього будівельні роботи, грн.					**877650**				
		Всього по розділу 1					**877650**				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4									
77	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,96	186315,83 144964,06	26076,26 12683,38	178863	139165	25033 12176	1613,7600 148,5444	1549,21 142,6
78	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20х3,4 мм Wavin Ekoplastik	м	96	36,08 -	- -	3464	-	- -	- -	- -
79	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	141977,07 114026,61	16512,01 7845,59	22716	18244	2642 1255	1269,3600 91,7682	203,1 14,68
80	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25х4,2 мм Wavin Ekoplastik	м	16	56,44 -	- -	903	-	- -	- -	- -
81	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	117341,49 92812,36	10393,11 4704,49	16428	12994	1455 659	1033,2000 54,8670	144,65 7,68
82	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х5,4 мм Wavin Ekoplastik	м	14	91,37 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
83	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	154302,59 123749,81	12381,52 5733,00	9258	7425	743 344	1377,6000 66,8970	82,66 4,01
84	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40х6,7 мм Wavin Ekoplastik	м	6	140,54 -	- -	843	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	152496,75 106254,48	24516,66 12159,11	27449	19126	4413 2189	1200,4800 142,5198	216,09 25,65
86	С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50х8,3 мм Wavin Ekoplastik	м	18	227,70 -	- -	4099	-	- -	- -	- -
87	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,69*	*33611,83* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*23192*	*20253*	*2503* *656*	*331,6200* *10,3698*	*228,82* *7,16*
88	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 15 мм	м	69	130,56 -	- -	9009	-	- -	- -	- -
89	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,39*	*33659,82* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*13127*	*11447*	*1414* *371*	*331,6200* *10,3698*	*129,33* *4,04*
90	С113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 20 мм	м	39	156,44 -	- -	6101	-	- -	- -	- -
91	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,3*	*33722,97* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*10117*	*8806*	*1088* *285*	*331,6200* *10,3698*	*99,49* *3,11*
92	С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 25 мм	м	30	212,59 -	- -	6378	-	- -	- -	- -
93	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,28*	*33993,25* *29351,69*	*3626,84* *950,35*	*9518*	*8218*	*1016* *266*	*331,6200* *10,3698*	*92,85* *2,9*
94	С113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 40 мм	м	28	330,04 -	- -	9241	-	- -	- -	- -
95	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,09*	*49502,29* *37710,57*	*9557,28* *2352,55*	*4455*	*3394*	*860* *212*	*426,0600* *26,1180*	*38,35* *2,35*
96	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 50 мм	м	9	418,56 -	- -	3767	-	- -	- -	- -
97	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,2*	*26287,47* *26287,47*	- -	*5257*	*5257*	- -	*297,0000* -	*59,4* -
98	& С101-387-51 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф15	шт	6	247,70 -	- -	1486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С101-387-52 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф20	шт	8	429,46 -	- -	3436	-	- -	- -	- -
100	& С101-387-53 варіант 1	Кран кульовий з різьбою з американкою ф25	шт	1	1055,20 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
101	& С101-387-54 варіант 3	Кран кульовий різьбовий з американкою ф50	шт	1	2550,35 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
102	& С101-387-51 варіант 2	Автоматичний кран для випуску повітря ф15	шт	4	247,70 -	- -	991	-	- -	- -	- -
103	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	32,5	1763,10 1763,10	- -	57301	57301	- -	21,1200 -	686,4 -
104	& С101-402-16 варіант 11	Ізоляція ST 22/21 K-Flex	м	96	66,65 -	- -	6398	-	- -	- -	- -
105	& С101-402-16 варіант 12	Ізоляція ST 28/21 K-Flex	м	16	77,69 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
106	& С101-402-16 варіант 13	Ізоляція ST 35/21 K-Flex	м	14	88,75 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
107	& С101-402-16 варіант 14	Ізоляція ST 42/21 K-Flex	м	6	99,80 -	- -	599	-	- -	- -	- -
108	& С101-402-16 варіант 15	Ізоляція ST 53/21 K-Flex	м	18	129,55 -	- -	2332	-	- -	- -	- -
109	& С101-402-16 варіант 11	Ізоляція ST 22/21 K-Flex	м	69	66,65 -	- -	4599	-	- -	- -	- -
110	& С101-402-16 варіант 12	Ізоляція ST 28/21 K-Flex	м	39	77,69 -	- -	3030	-	- -	- -	- -
111	& С101-402-16 варіант 13	Ізоляція ST 35/21 K-Flex	м	30	88,75 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
112	& С101-402-16 варіант 16	Ізоляція ST 48/21 K-Flex	м	28	112,55 -	- -	3151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С101-402-16 варіант 17	Ізоляція ST 60/21 K-Flex	м	9	141,44 -	- -	1273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					458814	311630	41167 18413		3530,35 214,18
		Разом будівельні роботи, грн.					458814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106017				
		всього заробітна плата, грн.					330043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					384,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**632308**				
		Всього по розділу 2					**632308**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1152983	641412	91081 37681		7306,9 436,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1152983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420490				
		всього заробітна плата, грн.					679093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					356975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					791,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108501				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1509958**				
		Всього по кошторису					**1509958**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8534,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**787594**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на Внутрішня каналізація

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	705,385	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44513	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,453	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова									
1	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,147*	*39431,93* / *26529,89*	*12622,90* / *3949,63*	*5796*	*3900*	*1856* / *581*	*310,4000* / *46,3270*	*45,63* / *6,81*
2	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	147	184,28 / -	- / -	27089	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,025*	*51615,03* / *33386,50*	*17893,57* / *5599,22*	*1290*	*835*	*447* / *140*	*395,2000* / *65,6365*	*9,88* / *1,64*
4	С113-1453-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4,7 мм	м	25	368,50 / -	- / -	9213	-	- / -	- / -	- / -
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,49	74332,66 / 8377,64	162,61 / 51,89	36423	4105	80 / 25	91,8400 / 0,5652	45 / 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,55	27882,79 8737,05	79,40 24,95	15336	4805	44 14	95,7800 0,2700	52,68 0,15
7	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*1,7*	*13842,93* *1134,26*	*120,00* *39,71*	*23533*	*1928*	*204* *68*	*12,9600* *0,4404*	*22,03* *0,75*
8	С113-2295 варіант 1	Трап з горизонтальним випуском діам. 110 мм HL 72.1HN	шт	8	6460,08 -	- -	51681	-	- -	- -	- -
9	С113-2295 варіант 2	Трап з вертикальним випуском діам. 110 мм HL 310N	шт	9	1646,54 -	- -	14819	-	- -	- -	- -
10	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*1,9*	*6738,95* *659,90*	*62,24* *20,36*	*12804*	*1254*	*118* *39*	*7,5400* *0,2267*	*14,33* *0,43*
11	С113-2294 варіант 1	Трап з вертикальним випуском діам. 50 мм HL310N	шт	19	1646,54 -	- -	31284	-	- -	- -	- -
12	С113-1478 варіант 2	Прочистка в лючку діам. 110 мм HL98	шт	5	8175,33 -	- -	40877	-	- -	- -	- -
13	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*3*	*19,06* *18,77*	- -	*57*	*56*	- -	*0,2000* -	*0,6* -
14	& С1-ПР505-235 варіант 1	Повітряний клапан діам. 110 мм HL900NECO	шт	3	1490,90 -	- -	4473	-	- -	- -	- -
15	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,02	5730,65 4081,78	1204,98 469,38	115	82	24 9	47,2100 4,9268	0,94 0,1
16	& С1415-8320-1	Лотковий канал 125 з випуском діам. 110 мм в кінці, L=1000; H=50	шт	2	2550,29 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
17	С113-1478 варіант 3	Торцева стінка до лотка H=50 мм	шт	2	1018,45 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
18	С113-1478 варіант 4	Сито для випуску діам. 110 мм	шт	2	397,95 -	- -	796	-	- -	- -	- -
19	С1630-973 варіант 3	Сифон для випуску діам. 110 мм	шт	2	915,59 -	- -	1831	-	- -	- -	- -
20	С1630-973 варіант 4	Решітка для лотка Quadrato 1000 мм	шт	2	319,91 -	- -	640	-	- -	- -	- -
21	& С1110-103-1 варіант 1	Муфта протипожежна діам. 110 мм Hilti	шт	18	745,67 -	- -	13422	-	- -	- -	- -
22	& С1110-103-1 варіант 2	Муфта протипожежна діам. 50 мм Hilti	шт	20	245,87 -	- -	4917	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					303534	16965	2773 876		191,09 10,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					303534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283796				
		всього заробітна плата, грн.					17841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**312789**				
		Всього по розділу 1					**312789**				
		Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання									
23	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,6	3353,74 2830,55	237,70 77,90	5366	4529	380 125	31,9800 0,8669	51,17 1,39
24	С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний другої величини Cersanit	комплект	16	1098,38 -	- -	17574	-	- -	- -	- -
25	С1630-973 варіант 1	Сифон бутилочний для умивальника зі штуцером і зворотнім клапаном	шт	16	807,47 -	- -	12920	-	- -	- -	- -
26	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1,6*	*4114,90* *3186,60*	*415,46* *136,96*	*6584*	*5099*	*665* *219*	*36,4100* *1,5210*	*58,26* *2,43*
27	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний зі змивним бачком Cersanit	шт	16	3063,69 -	- -	49019	-	- -	- -	- -
28	& С1-ПР505-154 варіант 1	Гнучка вставка у металевому покритті діам. 15 мм, L=40 см	шт.	16	209,10 -	- -	3346	-	- -	- -	- -
29	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,5*	*1642,22* *1318,52*	*179,94* *58,54*	*821*	*659*	*90* *29*	*15,2500* *0,6532*	*7,63* *0,33*
30	С130-529 варіант 1	Пісуар Jika Domino з сенсорним керуванням	шт	5	11802,31 -	- -	59012	-	- -	- -	- -
31	С1630-973 варіант 2	Сифон для пісуара Jika	шт	5	1259,67 -	- -	6298	-	- -	- -	- -
32	*КБ17-1-8*	*Установлення біде*	*10компл.*	*0,1*	*4785,08* *3947,15*	*302,12* *97,74*	*479*	*395*	*30* *10*	*45,1000* *1,0927*	*4,51* *0,11*
33	С130-35 варіант 1	Біде керамічне Cersanit	комплект	1	2063,84 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
34	& С1-ПР505-154 варіант 2	Гнучка вставка у металевому покритті діам. 10 мм, L=40 см	шт.	2	209,10 -	- -	418	-	- -	- -	- -
35	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*4,5*	*1050,80* *1031,25*	- -	*4729*	*4641*	- -	*11,4800* -	*51,66* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С130-616 варіант 1	Змішувач для умивальників з нижньою камерою змішування	комплект	16	1568,77 -	- -	25100	-	- -	- -	- -
37	С130-616 варіант 2	Змішувач для душу з лійкою і стійкою	комплект	23	6674,72 -	- -	153519	-	- -	- -	- -
38	С130-616 варіант 3	Змішувач для гігієнічного душу з лійкою і шлангом	комплект	5	3672,52 -	- -	18363	-	- -	- -	- -
39	С130-616 варіант 4	Змішувач для біде	комплект	1	2441,38 -	- -	2441	-	- -	- -	- -
40	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,5*	*4385,59* *4381,25*	- -	*2193*	*2191*	- -	*49,5000* -	*24,75* -
41	С113-2154 варіант 1	Кран кутовий діам. 10х15 мм	шт	34	210,19 -	- -	7146	-	- -	- -	- -
42	С113-2154 варіант 2	Кран кутовий діам. 15х15 мм	шт	16	355,03 -	- -	5680	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					383072	17514	1165 383		197,98 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					383072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					364393				
		всього заробітна плата, грн.					17897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2913				
		Всього будівельні роботи, грн.					**392596**				
		Всього по розділу 2					**392596**				
		Разом прямі витрати по кошторису					686606	34479	3938 1259		389,07 14,42
		Разом будівельні роботи, грн.					686606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					648189				
		всього заробітна плата, грн.					35738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**705385**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06

на Електротехнічні рішення

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1101,913	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8882	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,683	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
		ВОЕпр									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2181,15 942,30	755,67 176,49	2181	942	756 176	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	& С1-1-7-29-52-9-67 варіант 2	Виносна шафа обліку (індивідуального виготовлення)	шт	1	8864,28 -	- -	8864	-	- -	- -	- -
3	КМ8-522-17	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	1777,35 1062,12	87,87 19,56	3555	2124	176 39	12,0000 0,2058	24 0,41
4	& С1-1-7-29-52-9-67	Перемикач триполюсний INS500 3P 500A	шт	2	66422,88 -	- -	132846	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	32570,87 24413,65	962,22 817,63	651	488	19 16	285,6400 9,7940	5,71 0,2
6	& С1-1-7-29-52-9-66	Обмежувач перенапруг чотриполюсний Ipf 65г 4р	шт	2	2407,68 -	- -	4815	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	32570,87 24413,65	962,22 817,63	651	488	19 16	285,6400 9,7940	5,71 0,2
8	& С1-1-7-29-52-9-69	Вимикач автоматичний триполюсний для ОПН: iC60N 3P C50	шт	2	1341,78 -	- -	2684	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	44061,70 33965,88	962,22 817,63	881	679	19 16	367,0400 9,7940	7,34 0,2
10	& С1-1-7-29-52-9-70	вимикач автоматичний триполюсний EZC400N 3P, I розч=300A	шт	1	22807,68 -	- -	22808	-	- -	- -	- -
11	& С1-1-7-29-52-9-71	Вимикач автоматичний триполюсний EZC250N3P, I розч=250A	шт	1	16555,08 -	- -	16555	-	- -	- -	- -
12	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	8	2212,60 1467,79	353,47 78,74	17701	11742	2828 630	14,4000 0,8896	115,2 7,12
13	& С1-1-7-29-52-9-72	Трансформатор струму 300/5А ТТИ-А, класу точності 0.5S	шт	4	1020,48 -	- -	4082	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-7-29-52-9-73	Трансформатор струму 250/5А ТТИ-А, класу точності 0.5S	шт	4	877,68 -	- -	3511	-	- -	- -	- -
15	КМ10-309-4	Монтаж коробки	шт	2	219,09 141,62	- -	438	283	- -	1,6000 -	3,2 -
16	& С1-1-7-29-52-9-74	Коробка випробувальна	шт	2	304,44 -	- -	609	-	- -	- -	- -
17	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	168,60 145,95	9,93 2,78	337	292	20 6	1,6000 0,0275	3,2 0,06
18	& С1-1-7-29-52-9-75	Лічильник для вимірювання активної енергії трифазний трансформаторного ввімкнення по струму 5(10)А ,380В змінного струму МТХ 3R 30. DD3-P4 - (доп. кл. т. 0.5)	шт	2	6355,08 -	- -	12710	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-7-29-52-9-76	Шина PEN	шт	1	64,74 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		ЩВР Щит ввідно-розподільний									
20	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2181,15 942,30	755,67 176,49	2181	942	756 176	10,3300 1,7521	10,33 1,75
21	& С1-1-7-29-52-9-67 варіант 3	Ввідно-розподільчй щит (індивідуального виготовлення)	шт	1	6222,48 -	- -	6222	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,09	32570,87 24413,65	962,22 817,63	2931	2197	87 74	285,6400 9,7940	25,71 0,88
23	& С1-1-7-29-52-9-65	Вимикач автоматичний триполюсний: C120N 3P D100	шт	6	5824,68 -	- -	34948	-	- -	- -	- -
24	& С1-1-7-29-52-9-78	Вимикач автоматичний триполюсний: C120N 3P D63	шт	2	4723,08 -	- -	9446	-	- -	- -	- -
25	& С1-1-7-29-52-9-80	Автомат диференційний чотириполюсний (блок): iC60N 3P D50 +Vigi iC60 3P+N 50A 30мА	шт	1	5630,88 -	- -	5631	-	- -	- -	- -
26	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	24692,18 17504,26	962,22 817,63	2469	1750	96 82	207,2000 9,7940	20,72 0,98
27	& С1-1-7-29-52-9-79 варіант 1	Автоматичний вимикач iC60N 3P C20	шт	1	898,08 -	- -	898	-	- -	- -	- -
28	& С1-1-7-29-52-9-82	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P C6	шт	3	255,48 -	- -	766	-	- -	- -	- -
29	& С1-1-7-29-52-9-83	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P D16 з незалежним розчіплювачем iMX100-415B	шт	1	255,48 -	- -	255	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-7-29-52-9-81	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P C10	шт	2	255,48 -	- -	511	-	- -	- -	- -
31	& С1-1-7-29-52-9-84	Автомати диференційні двополюсні: DPN N Vigi 1P+N 16A 30мА	шт	2	1285,68 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
32	& С1-1-7-29-52-9-85	Контактор iCT 1P 16A	шт	1	1591,68 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
33	& С1-1-7-29-52-9-88	Шина PE.	шт	1	47,40 -	- -	47	-	- -	- -	- -
34	& С1-1-7-29-52-9-86	Шина N	шт	1	51,48 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		ЩРС Щиток розподільний навісний на 54 модуля (Ш=18мм) з дверцятами та комплектом для підвісу									
35	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	785,85 469,23	93,27 34,95	786	469	93 35	5,4900 0,3620	5,49 0,36
36	& С1-1-7-29-52-9-90 варіант 1	Корпус щита PRA20318 IP40	шт	1	3794,88 -	- -	3795	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	24692,18 17504,26	962,22 817,63	4692	3326	183 155	207,2000 9,7940	39,37 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1-1-7-29-52-9-91	Вимикач автоматичний триполюсний: iC60N 1P 3P D25	шт	1	826,68 -	- -	827	-	- -	- -	- -
39	& С1-1-7-29-52-9-90	Вимикач автоматичний триполюсний: iC60N 3P D16	шт	6	673,68 -	- -	4042	-	- -	- -	- -
40	& С1-1-7-29-52-9-89	Вимикач автоматичний триполюсний: iC60N 3P D20	шт	6	734,88 -	- -	4409	-	- -	- -	- -
41	& С1-1-7-29-52-9-93	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P D16	шт	2	255,48 -	- -	511	-	- -	- -	- -
42	& С1-1-7-29-52-9-92	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P D20 -	шт	1	255,48 -	- -	255	-	- -	- -	- -
43	& С1-1-7-29-52-9-94	Вимикач автоматичний однополюсний iC60N 1P D25 з незалежним розчіплювачем iMX100-415B	шт	1	1999,68 -	- -	2000	-	- -	- -	- -
44	& С1-1-7-29-52-9-95 варіант 1	Автомати диференційні двополюсні: DPN N Vigi 1P+N 16A 30мА	шт	2	2071,08 -	- -	4142	-	- -	- -	- -
45	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	44061,70 33965,88	962,22 817,63	441	340	10 8	367,0400 9,7940	3,67 0,1
46	& С1-1-7-29-52-9-87	Вимикач роз'єднувач навантаження триполюсний: iSW40-125 3P 125A	шт	1	2764,68 -	- -	2765	-	- -	- -	- -
47	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг Установка конденсаторна 30 кВАр (габ. 800х600х250мм)	шафа	2	686,10 283,23	248,73 67,29	1372	566	497 135	3,2000 0,6652	6,4 1,33
48	& 1704-10004-1	Установка конденсаторна 30 кВАр (габ. 800х600х250мм)	шт	2	26980,00 -	- -	53960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					390460	26628	5559 1564		286,38 17,2
		Разом устаткування, грн.					53960				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2119				
		Всього устаткування, грн.					**56079**				
		Разом будівельні роботи, грн.					336500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304313				
		всього заробітна плата, грн.					28192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**349821**				
		Всього по розділу 1					**405900**				
		Розділ 2. Вироби установчі									
49	& С1-1-7-29-52-9-96	Коробка розгалужуюча для прихованої проводки (IP44)	шт	1	135,12 -	- -	135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					135	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135**				
		Всього по розділу 2					**135**				
		Розділ 3. Проводи, кабелі									
50	& С1545-543-1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 2х1,5 мм2	м	10	23,82 -	- -	238	-	- -	- -	- -
51	& С1545-543-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 3х1,5 мм2	м	10	30,96 -	- -	310	-	- -	- -	- -
52	& С1545-543-1 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 3х2,5 мм2	м	200	53,40 -	- -	10680	-	- -	- -	- -
53	& С1545-543-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х2,5 мм2	м	360	88,08 -	- -	31709	-	- -	- -	- -
54	& С1545-543-1 варіант 4	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х 4,0 мм2	м	65	136,02 -	- -	8841	-	- -	- -	- -
55	& С1545-543-1 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х16 мм2	м	40	512,40 -	- -	20496	-	- -	- -	- -
56	& С1545-543-1 варіант 6	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х35 мм2	м	452	982,62 -	- -	444144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С1545-543-1 варіант 7	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 4х25 мм2	м	10	614,40 -	- -	6144	-	- -	- -	- -
58	& С1545-543-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами вогнетрвкий Flame (N)HXH FE 180/E30 3х2.5 мм2	м	50	64,62 -	- -	3231	-	- -	- -	- -
59	& С1545-543-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами вогнетрвкий Flame (N)HXH FE 180/E30 2х1.5 мм2	м	25	46,26 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
60	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні	100м	12,22	1307,23 968,56	164,43 92,36	15974	11836	2009 1129	12,2000 1,0147	149,08 12,4
		Разом прямі витрати по розділу 3					542924	11836	2009 1129		149,08 12,4
		Разом будівельні роботи, грн.					542924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529079				
		всього заробітна плата, грн.					12965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2149				
		Всього будівельні роботи, грн.					**549835**				
		Всього по розділу 3					**549835**				
		Розділ 4. Труби, металеві вироби									
61	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,3	3040,38 1928,95	158,85 44,55	19154	12152	1001 281	23,9800 0,4400	151,07 2,77
62	& С1545-543-1 варіант 10	Труба ПВХ електротехнічна 20 мм	м	10	21,78 -	- -	218	-	- -	- -	- -
63	& С1545-543-1 варіант 11	Труба ПВХ електротехнічна 25 мм	м	620	26,88 -	- -	16666	-	- -	- -	- -
64	С1545-244 варіант 5	Скоби дволапкові для труби 25 мм	100шт	3,3	1970,73 -	- -	6503	-	- -	- -	- -
65	С1545-244 варіант 6	Скоби дволапкові для труби 20 мм	100шт	0,1	1552,53 -	- -	155	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,65	3349,01 2048,00	208,49 58,47	2177	1331	136 38	25,4600 0,5775	16,55 0,38
67	& С1545-543-1 варіант 12	Труба ПВХ електротехнічна 32 мм	м	65	29,94 -	- -	1946	-	- -	- -	- -
68	С1545-244 варіант 3	Скоби дволапкові для труби 32 мм	100шт	0,25	2439,93 -	- -	610	-	- -	- -	- -
69	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,4	3757,22 2142,92	317,70 89,10	1503	857	127 36	26,6400 0,8800	10,66 0,35
70	& С1545-543-1 варіант 13	Труба ПВХ електротехнічна 50 мм	м	40	37,08 -	- -	1483	-	- -	- -	- -
71	С1545-244 варіант 7	Скоби дволапкові для труби 50 мм	100шт	0,12	3725,13 -	- -	447	-	- -	- -	- -
72	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	4,52	4230,34 2073,46	516,26 144,79	19121	9372	2333 654	25,4600 1,4300	115,08 6,46
73	& С1545-543-1 варіант 14	Труба ПВХ електротехнічна 63 мм	м	452	70,74 -	- -	31974	-	- -	- -	- -
74	С1545-244 варіант 9	Скоби дволапкові для труби 60 мм	100шт	3,75	5744,73 -	- -	21543	-	- -	- -	- -
75	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	8264,20 968,35	3722,73 585,04	2479	291	1117 176	11,2000 6,1915	3,36 1,86
76	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,048	18273,64 18273,64	- -	877	877	- -	261,8000 -	12,57 -
77	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,15	6893,79 1936,70	491,49 96,79	1034	291	74 15	22,4000 0,9664	3,36 0,14
78	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,048	10341,93 10341,93	- -	496	496	- -	150,4500 -	7,22 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					128386	25667	4788 1200		319,87 11,96
		Разом будівельні роботи, грн.					128386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97931				
		всього заробітна плата, грн.					26867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4477				
		Всього будівельні роботи, грн.					**142712**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**142712**				
		Розділ 5. Електромережа до КНС									
79	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0248	18273,64 18273,64	- -	453	453	- -	261,8000 -	6,49 -
80	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,08	8823,07 830,02	7993,05 2263,40	706	66	640 181	9,6000 22,2955	0,77 1,78
81	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,616	634,81 -	- -	391	-	- -	- -	- -
82	КМ8-410-2	Монтаж труби поліетиленової	100 м	0,08	5404,35 2059,26	475,99 73,18	432	165	38 6	25,6000 0,7455	2,05 0,06
83	С113-965 варіант 3	Труби поліетиленові гофровані електротехнічні 40 мм	м	8	40,02 -	- -	320	-	- -	- -	- -
84	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0192	10341,93 10341,93	- -	199	199	- -	150,4500 -	2,89 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2501	883	678 187		12,2 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					2501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					940				
		всього заробітна плата, грн.					1070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3123**				
		Всього по розділу 5					**3123**				
		Розділ 6. Електроапаратура									
85	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	1	21,22 14,11	- -	21	14	- -	0,1800 -	0,18 -
86	& С1-1-7-29-52-9-87 варіант 2	Фотореле ФР601	шт	1	178,98 -	- -	179	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					200	14	- -		0,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186				
		всього заробітна плата, грн.					14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2				
		Всього будівельні роботи, грн.					**207**				
		Всього по розділу 6					**207**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1064606	65028	13034 4080		767,71 43,4
		Разом устаткування, грн.					53960				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2119				
		Всього устаткування, грн.					**56079**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1010646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					932584				
		всього заробітна плата, грн.					69108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10575				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1045834**				
		Всього по кошторису					**1101913**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**888,2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**79683**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07

на Вентиляція

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1318,200	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,62082	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	342,379	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-1	Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором	камера	1	6966,53 5690,83	422,01 102,16	6967	5691	422 102	68,1700 1,1154	68,17 1,12
2	КБ21-22-12	Установлення автоматики припливної установки	100шт	0,01	24692,18 17504,26	962,22 817,63	247	175	10 8	207,2000 9,7940	2,07 0,1
3	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників прямокутних розміром 950х400х1000 мм	шт	2	18185,66 129,34	44,30 12,07	36371	259	89 24	1,6500 0,1364	3,3 0,27
4	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	40	185,64 172,28	8,05 0,36	7426	6891	322 14	2,0900 0,0040	83,6 0,16
5	& С101-386-207 варіант 1	Решітка забірна зовнішня 1000х800х50	шт	1	2903,95 -	- -	2904	-	- -	- -	- -
6	& С101-386-207 варіант 2	Решітка припливна дворядна регульована 100х250х50	шт	1	275,75 -	- -	276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С101-386-207 варіант 3	Решітка припливна дворядна регульована 150x350x50	шт	12	408,35 -	- -	4900	-	- -	- -	- -
8	& С101-386-207 варіант 4	Решітка витяжна однорядна регульована 100x100x50	шт	1	119,35 -	- -	119	-	- -	- -	- -
9	& С101-386-207 варіант 5	Решітка витяжна однорядна регульована 100x200x50	шт	19	164,39 -	- -	3123	-	- -	- -	- -
10	& С101-386-207 варіант 6	Решітка витяжна однорядна регульована 150x350x50	шт	4	271,49 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
11	& С101-386-207 варіант 7	Решітка витяжна однорядна регульована 200x100x50	шт	2	164,39 -	- -	329	-	- -	- -	- -
12	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів дросельних*	*клапан*	*14*	*614,54* *570,17*	*11,24* *3,53*	*8604*	*7982*	*157* *49*	*6,8300* *0,0399*	*95,62* *0,56*
13	& С101-386-2 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний ручний 100x100x150	шт	1	298,00 -	- -	298	-	- -	- -	- -
14	& С101-386-2 варіант 2	Дросель-клапан прямокутний ручний 150x150x150	шт	3	612,16 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
15	& С101-386-2 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний ручний 200x200x150	шт	2	1030,36 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
16	& С101-386-2 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний ручний 250x150x150	шт	1	1030,36 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
17	& С101-386-2 варіант 5	Дросель-клапан прямокутний ручний 250x200x150	шт	2	1232,66 -	- -	2465	-	- -	- -	- -
18	& С101-386-2 варіант 6	Дросель-клапан прямокутний ручний 300x200x150	шт	1	1428,16 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
19	& С101-386-2 варіант 7	Дросель-клапан прямокутний ручний 400x200x150	шт	1	1791,97 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
20	& С101-386-2 варіант 8	Дросель-клапан прямокутний ручний 400x250x150	шт	3	1858,27 -	- -	5575	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	4	802,36 436,88	44,96 14,13	3209	1748	180 57	5,3000 0,1596	21,2 0,64
22	& С101-386-2 варіант 10	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 400 х 1000 х 350 мм	шт	1	10703,79 -	- -	10704	-	- -	- -	- -
23	& С101-386-2 варіант 9	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 750 х 300 х 350 мм	шт	3	8414,91 -	- -	25245	-	- -	- -	- -
24	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,2438	22150,21 19281,47	507,97 162,44	5400	4701	124 40	239,7000 1,8349	58,44 0,45
25	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	100м2	1,0223	19180,74 16683,26	463,02 148,31	19608	17055	473 152	207,4000 1,6753	212,03 1,71
26	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,7161	14956,84 12553,47	363,48 110,84	10711	8990	260 79	156,0600 1,2521	111,75 0,9
27	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1283	12295,01 10146,70	370,97 113,20	1577	1302	48 15	126,1400 1,2787	16,18 0,16
28	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,0144	11801,90 9339,89	351,87 105,59	170	134	5 2	116,1100 1,1928	1,67 0,02
29	& С101-386-19 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	212,49	628,67 -	- -	133586	-	- -	- -	- -
30	& С101-404-46 варіант 1	Коліно асиметричне 250х150	шт	1	300,47 -	- -	300	-	- -	- -	- -
31	& С101-404-46 варіант 2	Коліно асиметричне 300х250	шт	1	413,02 -	- -	413	-	- -	- -	- -
32	& С101-404-46 варіант 3	Коліно асиметричне 300х350	шт	1	488,05 -	- -	488	-	- -	- -	- -
33	& С101-404-46 варіант 4	Коліно асиметричне 1000х400	шт	1	1050,78 -	- -	1051	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С101-404-46 варіант 5	Коліно симетричне 250х650	шт	2	675,63 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
35	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	1	225,44 -	- -	225	-	- -	- -	- -
36	& С101-404-46 варіант 7	Коліно симетричне 200х250	шт	2	337,99 -	- -	676	-	- -	- -	- -
37	& С101-404-46 варіант 8	Коліно симетричне 200х300	шт	1	375,50 -	- -	376	-	- -	- -	- -
38	& С101-404-46 варіант 9	Коліно симетричне 250х300	шт	4	413,02 -	- -	1652	-	- -	- -	- -
39	& С101-404-46 варіант 10	Коліно симетричне 250х400	шт	1	488,05 -	- -	488	-	- -	- -	- -
40	& С101-404-46 варіант 11	Коліно симетричне 250х600	шт	1	638,11 -	- -	638	-	- -	- -	- -
41	& С101-404-46 варіант 12	Коліно симетричне 300х250	шт	1	413,02 -	- -	413	-	- -	- -	- -
42	& С101-404-46 варіант 13	Коліно симетричне 300х500	шт	1	600,60 -	- -	601	-	- -	- -	- -
43	& С101-404-46 варіант 14	Коліно симетричне 300х750	шт	2	788,17 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
44	& С101-404-46 варіант 15	Коліно симетричне 400х750	шт	1	863,21 -	- -	863	-	- -	- -	- -
45	& С101-404-46 варіант 16	Коліно симетричне 500х300	шт	3	600,60 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
46	& С101-404-46 варіант 14	Коліно симетричне 300х750	шт	4	788,17 -	- -	3153	-	- -	- -	- -
47	& С101-404-46 варіант 17	Перехід асиметричний 150х150	шт	2	165,42 -	- -	331	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С101-404-46 варіант 18	Перехід асиметричний 200х200	шт	2	220,44 -	- -	441	-	- -	- -	- -
49	& С101-404-46 варіант 19	Перехід асиметричний 250х200	шт	3	247,94 -	- -	744	-	- -	- -	- -
50	& С101-404-46 варіант 20	Перехід асиметричний 250х250	шт	1	275,46 -	- -	275	-	- -	- -	- -
51	& С101-404-46 варіант 21	Перехід асиметричний 300х250	шт	2	302,98 -	- -	606	-	- -	- -	- -
52	& С101-404-46 варіант 22	Перехід асиметричний 400х200	шт	2	330,48 -	- -	661	-	- -	- -	- -
53	& С101-404-46 варіант 23	Перехід асиметричний 400х250	шт	3	358,00 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
54	& С101-404-46 варіант 24	Перехід асиметричний 600х250	шт	3	468,04 -	- -	1404	-	- -	- -	- -
55	& С101-404-46 варіант 26	Перехід асиметричний 650х350	шт	1	550,58 -	- -	551	-	- -	- -	- -
56	& С101-404-46 варіант 25	Перехід асиметричний 950х400	шт	3	743,25 -	- -	2230	-	- -	- -	- -
57	& С101-404-46 варіант 27	Перехід симетричний 300х200	шт	1	275,46 -	- -	275	-	- -	- -	- -
58	& С101-404-46 варіант 28	Перехід симетричний 300х300	шт	1	330,48 -	- -	330	-	- -	- -	- -
59	& С101-404-46 варіант 29	Перехід симетричний 400х250	шт	1	357,98 -	- -	358	-	- -	- -	- -
60	& С101-404-46 варіант 30	Перехід симетричний 600х250	шт	1	468,06 -	- -	468	-	- -	- -	- -
61	& С101-404-46 варіант 31	Перехід симетричний 750х300	шт	1	578,91 -	- -	579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С101-404-46 варіант 32	Перехід симетричний 600х400	шт	1	550,58 -	- -	551	-	- -	- -	- -
63	& С101-404-46 варіант 33	Перехід симетричний 950х400	шт	1	947,15 -	- -	947	-	- -	- -	- -
64	& С101-404-46 варіант 34	Розгалужувач 250х300	шт	1	432,83 -	- -	433	-	- -	- -	- -
65	& С101-404-46 варіант 35	Трійник прямий 150х150	шт	1	241,07 -	- -	241	-	- -	- -	- -
66	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	3	28,40 -	- -	85	-	- -	- -	- -
67	& С101-404-46 варіант 37	Заглушка 200х200	шт	2	50,37 -	- -	101	-	- -	- -	- -
68	& С101-404-46 варіант 38	Заглушка 250х150	шт	4	47,27 -	- -	189	-	- -	- -	- -
69	& С101-404-46 варіант 39	Заглушка 250х250	шт	1	78,50 -	- -	79	-	- -	- -	- -
70	& С101-404-46 варіант 40	Заглушка 300х200	шт	3	75,38 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					328292	54928	2090 542		674,03 6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					328292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271274				
		всього заробітна плата, грн.					55470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**358696**				
		Всього по розділу 1					**358696**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. ПВ2									
71	*КБ20-42-1*	*Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором*	*камера*	*1*	*6514,61* *5690,83*	*422,01* *102,16*	*6515*	*5691*	*422* *102*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
72	*КБ21-22-12*	*Установлення автоматики припливної установки*	*100шт*	*0,01*	*17504,26* *17504,26*	- -	*175*	*175*	- -	*207,2000* -	*2,07* -
73	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників прямокутних розміром 700х400х1000 мм*	*шт*	*2*	*13787,34* *129,34*	*44,30* *12,07*	*27575*	*259*	*89* *24*	*1,6500* *0,1364*	*3,3* *0,27*
74	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	16	185,64 172,28	8,05 0,36	2970	2756	129 6	2,0900 0,0040	33,44 0,06
75	& С101-386-207 варіант 8	Решітка припливна дворядна регульована 150х250х50	шт	3	329,30 -	- -	988	-	- -	- -	- -
76	& С101-386-207 варіант 9	Решітка припливна дворядна регульована 200х300х50	шт	4	389,65 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
77	& С101-386-207 варіант 10	Решітка припливна дворядна регульована 200х350х50	шт	1	447,44 -	- -	447	-	- -	- -	- -
78	& С101-386-207 варіант 11	Решітка витяжна однорядна регульована 150х250х50	шт	3	217,10 -	- -	651	-	- -	- -	- -
79	& С101-386-207 варіант 12	Решітка витяжна однорядна регульована 200х300х50	шт	4	257,90 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
80	& С101-386-207 варіант 13	Решітка витяжна однорядна регульована 350х200х50	шт	1	428,75 -	- -	429	-	- -	- -	- -
81	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів дросельних*	*клапан*	*4*	*614,54* *570,17*	*11,24* *3,53*	*2458*	*2281*	*45* *14*	*6,8300* *0,0399*	*27,32* *0,16*
82	& С101-386-2 варіант 5	Дросель-клапан прямокутний ручний 250х200х150	шт	1	1232,66 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
83	& С101-386-2 варіант 11	Дросель-клапан прямокутний ручний 250х200х200	шт	1	1525,71 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
84	& С101-386-2 варіант 12	Дросель-клапан прямокутний ручний 300х150х150	шт	1	1393,48 -	- -	1393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С101-386-2 варіант 13	Дросель-клапан прямокутний ручний 350х200х200	шт	1	1796,66 -	- -	1797	-	- -	- -	- -
86	*КБ20-15-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм*	*шт*	*3*	*295,37* *224,21*	*18,73* *5,89*	*886*	*673*	*56* *18*	*2,7200* *0,0665*	*8,16* *0,2*
87	& С101-386-2 варіант 14	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 500 х 300 х 350 мм	шт	1	5860,06 -	- -	5860	-	- -	- -	- -
88	& С101-386-2 варіант 15	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 550 х 250 х 300 мм	шт	2	6004,22 -	- -	12008	-	- -	- -	- -
89	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,2241*	*22150,21* *19281,47*	*507,97* *162,44*	*4964*	*4321*	*114* *36*	*239,7000* *1,8349*	*53,72* *0,41*
90	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм*	*100м2*	*0,7241*	*19180,74* *16683,26*	*463,02* *148,31*	*13889*	*12080*	*335* *107*	*207,4000* *1,6753*	*150,18* *1,21*
91	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,066*	*14956,84* *12553,47*	*363,48* *110,84*	*987*	*829*	*24* *7*	*156,0600* *1,2521*	*10,3* *0,08*
92	& С101-386-19 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	101,42	628,67 -	- -	63760	-	- -	- -	- -
93	& С101-404-46 варіант 41	Коліно симетричне 250х200	шт	2	337,99 -	- -	676	-	- -	- -	- -
94	& С101-404-46 варіант 42	Коліно симетричне 200х200	шт	5	300,47 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
95	& С101-404-46 варіант 7	Коліно симетричне 200х250	шт	1	337,99 -	- -	338	-	- -	- -	- -
96	& С101-404-46 варіант 10	Коліно симетричне 250х400	шт	4	488,05 -	- -	1952	-	- -	- -	- -
97	& С101-404-46 варіант 13	Коліно симетричне 300х500	шт	3	600,60 -	- -	1802	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С101-404-46 варіант 43	Коліно симетричне 400х400	шт	2	600,60 -	- -	1201	-	- -	- -	- -
99	& С101-404-46 варіант 16	Коліно симетричне 500х300	шт	3	600,60 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
100	& С101-404-46 варіант 44	Коліно асиметричне 250х200	шт	1	337,99 -	- -	338	-	- -	- -	- -
101	& С101-404-46 варіант 2	Коліно асиметричне 300х250	шт	1	413,02 -	- -	413	-	- -	- -	- -
102	& С101-404-46 варіант 19	Перехід асиметричний 250х200	шт	1	247,94 -	- -	248	-	- -	- -	- -
103	& С101-404-46 варіант 23	Перехід асиметричний 400х250	шт	2	358,00 -	- -	716	-	- -	- -	- -
104	& С101-404-46 варіант 45	Перехід асиметричний 700х400	шт	4	605,59 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
105	& С101-404-46 варіант 46	Перехід симетричний 250х200	шт	1	247,94 -	- -	248	-	- -	- -	- -
106	& С101-404-46 варіант 47	Перехід симетричний 400х1150	шт	1	853,21 -	- -	853	-	- -	- -	- -
107	& С101-404-46 варіант 48	Перехід симетричний 550х250	шт	2	440,54 -	- -	881	-	- -	- -	- -
108	& С101-404-46 варіант 32	Перехід симетричний 600х400	шт	1	550,58 -	- -	551	-	- -	- -	- -
109	& С101-404-46 варіант 37	Заглушка 200х200	шт	1	50,37 -	- -	50	-	- -	- -	- -
110	& С101-404-46 варіант 49	Заглушка 250х200	шт	1	62,87 -	- -	63	-	- -	- -	- -
111	& С101-404-46 варіант 50	Заглушка 300х150	шт	1	56,63 -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С101-404-46 варіант 40	Заглушка 300х200	шт	2	75,38 -	- -	151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					169366	29065	1214 314		356,66 3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					169366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139087				
		всього заробітна плата, грн.					29379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4910				
		Всього будівельні роботи, грн.					**185311**				
		Всього по розділу 2					**185311**				
		Розділ 3. ПВЗ									
113	*КБ20-42-1*	*Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором*	*камера*	*1*	*6514,61* *5690,83*	*422,01* *102,16*	*6515*	*5691*	*422* *102*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
114	*КБ21-22-12*	*Установлення автоматики припливної установки*	*100шт*	*0,01*	*17504,26* *17504,26*	- -	*175*	*175*	- -	*207,2000* -	*2,07* -
115	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	33	185,64 172,28	8,05 0,36	6126	5685	266 12	2,0900 0,0040	68,97 0,13
116	& С101-386-207 варіант 14	Решітка припливна дворядна регульована 100х150х50	шт	1	209,45 -	- -	209	-	- -	- -	- -
117	& С101-386-207 варіант 2	Решітка припливна дворядна регульована 100х250х50	шт	13	275,75 -	- -	3585	-	- -	- -	- -
118	& С101-386-207 варіант 15	Решітка припливна дворядна регульована 100х300х50	шт	2	306,35 -	- -	613	-	- -	- -	- -
119	& С101-386-207 варіант 16	Решітка витяжна однорядна регульована 100х250х50	шт	11	183,95 -	- -	2023	-	- -	- -	- -
120	& С101-386-207 варіант 17	Решітка витяжна однорядна регульована 100х300х50	шт	4	203,50 -	- -	814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С101-386-207 варіант 18	Перетічна решітка 400х200х50	шт	2	453,40 -	- -	907	-	- -	- -	- -
122	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів дросельних*	*клапан*	*8*	*614,54* *570,17*	*11,24* *3,53*	*4916*	*4561*	*90* *28*	*6,8300* *0,0399*	*54,64* *0,32*
123	& С101-386-2 варіант 16	Дросель-клапан прямокутний ручний 150х100х150	шт	1	494,86 -	- -	495	-	- -	- -	- -
124	& С101-386-2 варіант 17	Дросель-клапан прямокутний ручний 200х150х150	шт	3	970,18 -	- -	2911	-	- -	- -	- -
125	& С101-386-2 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний ручний 250х150х150	шт	2	1030,36 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
126	& С101-386-2 варіант 6	Дросель-клапан прямокутний ручний 300х200х150	шт	2	1428,16 -	- -	2856	-	- -	- -	- -
127	*КБ20-15-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм*	*шт*	*3*	*295,37* *224,21*	*18,73* *5,89*	*886*	*673*	*56* *18*	*2,7200* *0,0665*	*8,16* *0,2*
128	& С101-386-2 варіант 18	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 450 х 300 х 350 мм	шт	2	5323,54 -	- -	10647	-	- -	- -	- -
129	& С101-386-2 варіант 14	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 500 х 300 х 350 мм	шт	1	5860,06 -	- -	5860	-	- -	- -	- -
130	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,4311*	*22150,21* *19281,47*	*507,97* *162,44*	*9549*	*8312*	*219* *70*	*239,7000* *1,8349*	*103,33* *0,79*
131	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм*	*100м2*	*1,3036*	*19180,74* *16683,26*	*463,02* *148,31*	*25004*	*21748*	*604* *193*	*207,4000* *1,6753*	*270,37* *2,18*
132	& С101-386-19 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	173,47	628,67 -	- -	109055	-	- -	- -	- -
133	& С101-404-46 варіант 51	Коліно асиметричне 200х300	шт	1	375,50 -	- -	376	-	- -	- -	- -
134	& С101-404-46 варіант 52	Коліно симетричне 150х200	шт	1	262,96 -	- -	263	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& С101-404-46 варіант 8	Коліно симетричне 200х300	шт	1	375,50 -	- -	376	-	- -	- -	- -
136	& С101-404-46 варіант 53	Коліно симетричне 250х350	шт	1	450,53 -	- -	451	-	- -	- -	- -
137	& С101-404-46 варіант 10	Коліно симетричне 250х400	шт	1	488,05 -	- -	488	-	- -	- -	- -
138	& С101-404-46 варіант 54	Коліно симетричне 300х450	шт	2	563,08 -	- -	1126	-	- -	- -	- -
139	& С101-404-46 варіант 13	Коліно симетричне 300х500	шт	1	600,60 -	- -	601	-	- -	- -	- -
140	& С101-404-46 варіант 55	Коліно симетричне 350х400	шт	1	575,04 -	- -	575	-	- -	- -	- -
141	& С101-404-46 варіант 16	Коліно симетричне 500х300	шт	1	600,60 -	- -	601	-	- -	- -	- -
142	& С101-404-46 варіант 56	Перехід асиметричний 200х150	шт	1	192,92 -	- -	193	-	- -	- -	- -
143	& С101-404-46 варіант 18	Перехід асиметричний 200х200	шт	1	220,44 -	- -	220	-	- -	- -	- -
144	& С101-404-46 варіант 57	Перехід асиметричний 200х250	шт	1	247,94 -	- -	248	-	- -	- -	- -
145	& С101-404-46 варіант 58	Перехід асиметричний 250х150	шт	3	220,44 -	- -	661	-	- -	- -	- -
146	& С101-404-46 варіант 19	Перехід асиметричний 250х200	шт	1	247,94 -	- -	248	-	- -	- -	- -
147	& С101-404-46 варіант 59	Перехід асиметричний 300х200	шт	2	275,46 -	- -	551	-	- -	- -	- -
148	& С101-404-46 варіант 21	Перехід асиметричний 300х250	шт	1	302,98 -	- -	303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& С101-404-46 варіант 60	Перехід асиметричний 350х250	шт	1	330,48 -	- -	330	-	- -	- -	- -
150	& С101-404-46 варіант 23	Перехід асиметричний 400х250	шт	1	358,00 -	- -	358	-	- -	- -	- -
151	& С101-404-46 варіант 61	Перехід асиметричний 400х750	шт	1	633,11 -	- -	633	-	- -	- -	- -
152	& С101-404-46 варіант 62	Перехід асиметричний 450х300	шт	2	413,02 -	- -	826	-	- -	- -	- -
153	& С101-404-46 варіант 45	Перехід асиметричний 700х400	шт	4	605,59 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
154	& С101-404-46 варіант 63	Перехід симетричний 200х200	шт	1	220,44 -	- -	220	-	- -	- -	- -
155	& С101-404-46 варіант 27	Перехід симетричний 300х200	шт	2	275,46 -	- -	551	-	- -	- -	- -
156	& С101-404-46 варіант 29	Перехід симетричний 400х250	шт	2	357,98 -	- -	716	-	- -	- -	- -
157	& С101-404-46 варіант 32	Перехід симетричний 600х400	шт	1	550,58 -	- -	551	-	- -	- -	- -
158	& С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	1	22,83 -	- -	23	-	- -	- -	- -
159	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	2	28,40 -	- -	57	-	- -	- -	- -
160	& С101-404-46 варіант 65	Заглушка 200х150	шт	3	37,86 -	- -	114	-	- -	- -	- -
161	& С101-404-46 варіант 38	Заглушка 250х150	шт	2	47,27 -	- -	95	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					209384	46845	1657 423		575,71 4,74
		Разом будівельні роботи, грн.					209384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160882				
		всього заробітна плата, грн.					47268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**235332**				
		Всього по розділу 3					**235332**				
		Розділ 4. ПВ4									
162	КБ20-42-1	*Монтаж припливно-витяжних установок продуктивністю до 10 тис.м3/год з рекуператором*	*камера*	*1*	*6514,61* *5690,83*	*422,01* *102,16*	*6515*	*5691*	*422* *102*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
163	КБ21-22-12	*Установлення автоматики припливної установки*	*100шт*	*0,01*	*17504,26* *17504,26*	- -	*175*	*175*	- -	*207,2000* -	*2,07* -
164	КБ20-25-2	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм*	*шт*	*2*	*2227,16* *150,66*	*11,24* *3,53*	*4454*	*301*	*22* *7*	*1,8500* *0,0399*	*3,7* *0,08*
165	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	13	185,64 172,28	8,05 0,36	2413	2240	105 5	2,0900 0,0040	27,17 0,05
166	& С101-386-207 варіант 19	Решітка забірна зовнішня 350х200х50	шт	1	468,70 -	- -	469	-	- -	- -	- -
167	& С101-386-207 варіант 20	Решітка викидна зовнішня 250х200х50	шт	1	373,49 -	- -	373	-	- -	- -	- -
168	& С101-386-207 варіант 21	Решітка припливна дворядна регульована 100х100х50	шт	2	188,20 -	- -	376	-	- -	- -	- -
169	& С101-386-207 варіант 14	Решітка припливна дворядна регульована 100х150х50	шт	1	209,45 -	- -	209	-	- -	- -	- -
170	& С101-386-207 варіант 2	Решітка припливна дворядна регульована 100х250х50	шт	3	275,75 -	- -	827	-	- -	- -	- -
171	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	1	152,50 -	- -	153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& С101-386-207 варіант 5	Решітка витяжна однорядна регульована 100х200х50	шт	4	164,39 -	- -	658	-	- -	- -	- -
173	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів дросельних*	*клапан*	*4*	*614,54 570,17*	*11,24 3,53*	*2458*	*2281*	*45 14*	*6,8300 0,0399*	*27,32 0,16*
174	& С101-386-2 варіант 16	Дросель-клапан прямокутний ручний 150х100х150	шт	2	494,86 -	- -	990	-	- -	- -	- -
175	& С101-386-2 варіант 2	Дросель-клапан прямокутний ручний 150х150х150	шт	1	612,16 -	- -	612	-	- -	- -	- -
176	& С101-386-2 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний ручний 200х200х150	шт	1	1030,36 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
177	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,3228*	*22150,21 19281,47*	*507,97 162,44*	*7150*	*6224*	*164 52*	*239,7000 1,8349*	*77,38 0,59*
178	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм*	*100м2*	*0,007*	*19180,74 16683,26*	*463,02 148,31*	*134*	*117*	*3 1*	*207,4000 1,6753*	*1,45 0,01*
179	& С101-386-19 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	32,98	628,67 -	- -	20734	-	- -	- -	- -
180	& С101-404-46 варіант 66	Коліно симетричне 150х100	шт	2	187,92 -	- -	376	-	- -	- -	- -
181	& С101-404-46 варіант 67	Коліно симетричне 100х150	шт	3	187,92 -	- -	564	-	- -	- -	- -
182	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	1	225,44 -	- -	225	-	- -	- -	- -
183	& С101-404-46 варіант 7	Коліно симетричне 200х250	шт	2	337,99 -	- -	676	-	- -	- -	- -
184	& С101-404-46 варіант 8	Коліно симетричне 200х300	шт	2	375,50 -	- -	751	-	- -	- -	- -
185	& С101-404-46 варіант 68	Коліно асиметричне 150х100	шт	1	187,92 -	- -	188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& С101-404-46 варіант 69	Коліно асиметричне 200х200	шт	1	300,47 -	- -	300	-	- -	- -	- -
187	& С101-404-46 варіант 27	Перехід симетричний 300х200	шт	2	275,46 -	- -	551	-	- -	- -	- -
188	& С101-404-46 варіант 17	Перехід асиметричний 150х150	шт	2	165,42 -	- -	331	-	- -	- -	- -
189	& С101-404-46 варіант 56	Перехід асиметричний 200х150	шт	2	192,92 -	- -	386	-	- -	- -	- -
190	& С101-404-46 варіант 19	Перехід асиметричний 250х200	шт	2	247,94 -	- -	496	-	- -	- -	- -
191	& С101-404-46 варіант 70	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 250х200	шт	2	269,63 -	- -	539	-	- -	- -	- -
192	& С101-404-46 варіант 71	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 300х200	шт	2	298,19 -	- -	596	-	- -	- -	- -
193	& С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	4	22,83 -	- -	91	-	- -	- -	- -
194	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	1	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
195	& С101-404-46 варіант 37	Заглушка 200х200	шт	1	50,37 -	- -	50	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55878	17029	761 181		207,26 2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					55878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38088				
		всього заробітна плата, грн.					17210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2765				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65048**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**65048**				
		Розділ 5. В1									
196	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
197	& С130-141-1 варіант 1	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 125	шт	1	5005,81 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
198	*КБ18-22-4*	*Установлення регулятора обертів*	*комплект*	*1*	*44,09* *44,09*	- -	*44*	*44*	- -	*0,5100* -	*0,51* -
199	& С101-386-234 варіант 1	Регулятор обертів тиристорний РС 1-300	комп	1	851,86 -	- -	852	-	- -	- -	- -
200	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	4	185,64 172,28	8,05 0,36	743	689	32 1	2,0900 0,0040	8,36 0,02
201	& С101-386-207 варіант 4	Решітка витяжна однорядна регульована 100х100х50	шт	1	119,35 -	- -	119	-	- -	- -	- -
202	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	2	152,50 -	- -	305	-	- -	- -	- -
203	& С101-386-207 варіант 5	Решітка витяжна однорядна регульована 100х200х50	шт	1	164,39 -	- -	164	-	- -	- -	- -
204	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів дросельних*	*клапан*	*1*	*614,54* *570,17*	*11,24* *3,53*	*615*	*570*	*11* *4*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
205	& С101-386-2 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний ручний 100х100х150	шт	1	298,00 -	- -	298	-	- -	- -	- -
206	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0284*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*682*	*598*	*16* *5*	*261,8000* *2,0876*	*7,44* *0,06*
207	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800 мм*	*100м2*	*0,0469*	*22150,21* *19281,47*	*507,97* *162,44*	*1039*	*904*	*24* *8*	*239,7000* *1,8349*	*11,24* *0,09*
208	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	7,53	534,51 -	- -	4025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& С101-404-46 варіант 52	Коліно симетричне 150х200	шт	3	262,96 -	- -	789	-	- -	- -	- -
210	& С101-404-46 варіант 74	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 200х150	шт	2	166,24 -	- -	332	-	- -	- -	- -
211	& С101-404-46 варіант 72	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 200х150	шт	1	166,24 -	- -	166	-	- -	- -	- -
212	& С101-404-46 варіант 73	Перехід асиметричний 100х100	шт	1	110,51 -	- -	111	-	- -	- -	- -
213	& С101-404-46 варіант 56	Перехід асиметричний 200х150	шт	1	192,92 -	- -	193	-	- -	- -	- -
214	& С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	1	22,83 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16098	3355	123 30		40,59 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					16098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12620				
		всього заробітна плата, грн.					3385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					589				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17971**				
		Всього по розділу 5					**17971**				
		Розділ 6. В2									
215	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
216	& С130-141-1 варіант 1	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 125	шт	1	5005,81 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
217	*КБ18-22-4*	*Установлення регулятора обертів*	*комплект*	*1*	*44,09* *44,09*	- -	*44*	*44*	- -	*0,5100* -	*0,51* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& С101-386-234 варіант 1	Регулятор обертів тиристорний РС 1-300	комп	1	851,86 -	- -	852	-	- -	- -	- -
219	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	2	185,64 172,28	8,05 0,36	371	345	16 1	2,0900 0,0040	4,18 0,01
220	& С101-386-207 варіант 5	Решітка витяжна однорядна регульована 100х200х50	шт	2	164,39 -	- -	329	-	- -	- -	- -
221	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,036*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*864*	*758*	*21* *7*	*261,8000* *2,0876*	*9,42* *0,08*
222	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	3,6	534,51 -	- -	1924	-	- -	- -	- -
223	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	3	225,44 -	- -	676	-	- -	- -	- -
224	& С101-404-46 варіант 75	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х150	шт	2	142,53 -	- -	285	-	- -	- -	- -
225	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	1	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					10971	1697	77 20		20,32 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					10971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9197				
		всього заробітна плата, грн.					1717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11915**				
		Всього по розділу 6					**11915**				
		Розділ 7. ВЗ									
226	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& С130-141-1 варіант 1	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 125	шт	1	5005,81 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
228	*КБ18-22-4*	*Установлення регулятора обертів*	*комплект*	*1*	*44,09* *44,09*	- -	*44*	*44*	- -	*0,5100* -	*0,51* -
229	& С101-386-234 варіант 1	Регулятор обертів тиристорний РС 1-300	комп	1	851,86 -	- -	852	-	- -	- -	- -
230	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	2	185,64 172,28	8,05 0,36	371	345	16 1	2,0900 0,0040	4,18 0,01
231	& С101-386-207 варіант 5	Решітка витяжна однорядна регульована 100х200х50	шт	2	164,39 -	- -	329	-	- -	- -	- -
232	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0102*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*245*	*215*	*6* *2*	*261,8000* *2,0876*	*2,67* *0,02*
233	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	1,02	534,51 -	- -	545	-	- -	- -	- -
234	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	2	225,44 -	- -	451	-	- -	- -	- -
235	& С101-404-46 варіант 76	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 140х150	шт	1	142,53 -	- -	143	-	- -	- -	- -
236	& С101-404-46 варіант 75	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х150	шт	1	142,53 -	- -	143	-	- -	- -	- -
237	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	1	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
238	& С101-404-46 варіант 77	Коліно кругле 125	шт	1	362,45 -	- -	362	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					9111	1154	62 15		13,57 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					9111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7895				
		всього заробітна плата, грн.					1169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9746**				
		Всього по розділу 7					**9746**				
		Розділ 8. В4, В6									
239	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	592,16 549,65	39,65 11,65	1184	1099	79 23	6,2100 0,1231	12,42 0,25
240	& С130-141-1 варіант 2	Вентилятор осьовий накладний ВЕНТС 150 М	шт	2	1864,21 -	- -	3728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4912	1099	79 23		12,42 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					4912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3734				
		всього заробітна плата, грн.					1122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5509**				
		Всього по розділу 8					**5509**				
		Розділ 9. В5									
241	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
242	& С130-141-1 варіант 3	Вентилятор осьовий канальний ВЕНТС 150 ВКО1	шт	1	1879,51 -	- -	1880	-	- -	- -	- -
243	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	1	185,64 172,28	8,05 0,36	186	172	8 -	2,0900 0,0040	2,09 -
244	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	1	152,50 -	- -	153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ20-3-2	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,029*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*696*	*611*	*17* *5*	*261,8000* *2,0876*	*7,59* *0,06*
246	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2,9	534,51 -	- -	1550	-	- -	- -	- -
247	& С101-404-46 варіант 78	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х100	шт	1	142,53 -	- -	143	-	- -	- -	- -
248	& С101-404-46 варіант 79	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 100х150	шт	1	147,23 -	- -	147	-	- -	- -	- -
249	& С101-404-46 варіант 80	Заглушка 150х100	шт	1	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5375	1333	65 17		15,89 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					5375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3977				
		всього заробітна плата, грн.					1350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					231				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6116**				
		Всього по розділу 9					**6116**				
		Розділ 10. В7									
250	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
251	& С130-141-1 варіант 4	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 150	шт	1	5386,61 -	- -	5387	-	- -	- -	- -
252	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5	185,64 172,28	8,05 0,36	928	861	40 2	2,0900 0,0040	10,45 0,02
253	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	5	152,50 -	- -	763	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ20-3-2	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0228*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*547*	*480*	*13* *4*	*261,8000* *2,0876*	*5,97* *0,05*
255	КБ20-3-3	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,0216*	*22150,21* *19281,47*	*507,97* *162,44*	*478*	*416*	*11* *4*	*239,7000* *1,8349*	*5,18* *0,04*
256	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,44	534,51 -	- -	2373	-	- -	- -	- -
257	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	1	225,44 -	- -	225	-	- -	- -	- -
258	& С101-404-46 варіант 81	Коліно симетричне 150х250	шт	2	300,47 -	- -	601	-	- -	- -	- -
259	& С101-404-46 варіант 82	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 250х150	шт	2	226,79 -	- -	454	-	- -	- -	- -
260	& С101-404-46 варіант 83	Розгалужувач 150х250	шт	1	232,03 -	- -	232	-	- -	- -	- -
261	& С101-404-46 варіант 84	Трійник прямий 150х150	шт	1	303,43 -	- -	303	-	- -	- -	- -
262	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	2	28,40 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					12940	2307	104 22		27,81 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					12940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10529				
		всього заробітна плата, грн.					2329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14225**				
		Всього по розділу 10					**14225**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. В8									
263	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
264	& С130-141-1 варіант 1	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 125	шт	1	5005,81 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
265	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	3	185,64 172,28	8,05 0,36	557	517	24 1	2,0900 0,0040	6,27 0,01
266	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	3	152,50 -	- -	458	-	- -	- -	- -
267	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0827*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*1985*	*1742*	*48* *15*	*261,8000* *2,0876*	*21,65* *0,17*
268	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	8,27	534,51 -	- -	4420	-	- -	- -	- -
269	& С101-404-46 варіант 67	Коліно симетричне 100х150	шт	1	187,92 -	- -	188	-	- -	- -	- -
270	& С101-404-46 варіант 75	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х150	шт	2	142,53 -	- -	285	-	- -	- -	- -
271	& С101-404-46 варіант 85	Перехід асиметричний 150х100	шт	1	126,83 -	- -	127	-	- -	- -	- -
272	& С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	1	22,83 -	- -	23	-	- -	- -	- -
273	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	1	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					13669	2809	112 28		34,13 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					13669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10748				
		всього заробітна плата, грн.					2837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**15242**				
		Всього по розділу 11					**15242**				
		Розділ 12. В9									
274	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
275	& С130-141-1 варіант 3	Вентилятор осьовий канальний ВЕНТС 150 ВКО1	шт	1	1879,51 -	- -	1880	-	- -	- -	- -
276	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	1	185,64 172,28	8,05 0,36	186	172	8 -	2,0900 0,0040	2,09 -
277	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	1	152,50 -	- -	153	-	- -	- -	- -
278	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0395*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*948*	*832*	*23* *7*	*261,8000* *2,0876*	*10,34* *0,08*
279	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	3,95	534,51 -	- -	2111	-	- -	- -	- -
280	& С101-404-46 варіант 78	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х100	шт	2	142,53 -	- -	285	-	- -	- -	- -
281	& С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	1	22,83 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					6178	1554	71 19		18,64 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					6178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4553				
		всього заробітна плата, грн.					1573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7043**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 12					**7043**				
		Розділ 13. В10									
282	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
283	& С130-141-1 варіант 1	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 125	шт	1	5005,81 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
284	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5	185,64 172,28	8,05 0,36	928	861	40 2	2,0900 0,0040	10,45 0,02
285	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	3	152,50 -	- -	458	-	- -	- -	- -
286	& С101-386-207 варіант 23	Перетічна решітка 350х200х50	шт	2	410,05 -	- -	820	-	- -	- -	- -
287	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0366*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*878*	*771*	*21* *7*	*261,8000* *2,0876*	*9,58* *0,08*
288	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,0055*	*22150,21* *19281,47*	*507,97* *162,44*	*122*	*106*	*3* *1*	*239,7000* *1,8349*	*1,32* *0,01*
289	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,21	534,51 -	- -	2250	-	- -	- -	- -
290	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	1	225,44 -	- -	225	-	- -	- -	- -
291	& С101-404-46 варіант 75	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х150	шт	2	142,53 -	- -	285	-	- -	- -	- -
292	& С101-404-46 варіант 86	Перехід симетричний 150х150	шт	1	189,39 -	- -	189	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					11753 22	2288	104		27,56 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					11753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9361				
		всього заробітна плата, грн.					2310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					400				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13027**				
		Всього по розділу 13					**13027**				
		Розділ 14. В11									
293	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	592,16 549,65	39,65 11,65	592	550	40 12	6,2100 0,1231	6,21 0,12
294	& С130-141-1 варіант 4	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 150	шт	1	5386,61 -	- -	5387	-	- -	- -	- -
295	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5	185,64 172,28	8,05 0,36	928	861	40 2	2,0900 0,0040	10,45 0,02
296	& С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	5	152,50 -	- -	763	-	- -	- -	- -
297	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,03*	*24002,00* *21059,19*	*579,16* *184,80*	*720*	*632*	*17* *6*	*261,8000* *2,0876*	*7,85* *0,06*
298	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,016*	*22150,21* *19281,47*	*507,97* *162,44*	*354*	*309*	*8* *3*	*239,7000* *1,8349*	*3,84* *0,03*
299	& С101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,6	534,51 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
300	& С101-404-46 варіант 87	Коліно асиметричне 150х250	шт	1	300,47 -	- -	300	-	- -	- -	- -
301	& С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	3	225,44 -	- -	676	-	- -	- -	- -
302	& С101-404-46 варіант 81	Коліно симетричне 150х250	шт	1	300,47 -	- -	300	-	- -	- -	- -
303	& С101-404-46 варіант 82	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 250х150	шт	2	226,79 -	- -	454	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	& С101-404-46 варіант 85	Перехід асиметричний 150х100	шт	1	126,83 -	- -	127	-	- -	- -	- -
305	& С101-404-46 варіант 88	Перехід симетричний 250х150	шт	1	220,44 -	- -	220	-	- -	- -	- -
306	& С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	1	22,83 -	- -	23	-	- -	- -	- -
307	& С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	1	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					13331	2352	105 23		28,35 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					13331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10874				
		всього заробітна плата, грн.					2375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14641**				
		Всього по розділу 14					**14641**				
		Розділ 15. Вузли обв'язки калориферів ПВ-установок									
308	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,12*	*4381,25* *4381,25*	- -	*526*	*526*	- -	*49,5000* -	*5,94* -
309	& С1-ПР505-188 варіант 1	Запірний вентиль 1"	шт	3	361,19 -	- -	1084	-	- -	- -	- -
310	& С1-ПР505-188 варіант 2	Регулюючий вентиль 1"	шт	3	313,08 -	- -	939	-	- -	- -	- -
311	& С1-ПР505-188 варіант 3	Зворотній клапан 1"	шт	6	359,84 -	- -	2159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	& С1-ПР505-188 варіант 4	Кран зливний 1/2"	шт	3	218,00 -	- -	654	-	- -	- -	- -
313	КБ18-21-1	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10шт*	*0,3*	*7201,28* *1063,46*	*705,50* *178,88*	*2160*	*319*	*212* *54*	*12,3000* *2,0206*	*3,69* *0,61*
314	КР15-22-1	*Установлення фітінгів*	*100 шт*	*0,03*	*4381,25* *4381,25*	- -	*131*	*131*	- -	*49,5000* -	*1,49* -
315	& С1-ПР505-175 варіант 1	Американка 1"	шт	3	281,59 -	- -	845	-	- -	- -	- -
316	КР15-95-1	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*3*	*2572,65* *2095,72*	*34,20* *1,51*	*7718*	*6287*	*103* *5*	*24,5200* *0,0170*	*73,56* *0,05*
317	& С1-ПР16-2 варіант 1	Циркуляційний насос кола теплообмінника	шт	3	6146,01 -	- -	18438	-	- -	- -	- -
318	КБ18-22-2	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*3*	*39,94* *32,84*	- -	*120*	*99*	- -	*0,3600* -	*1,08* -
319	& С1630-113-1 варіант 1	Термоманометр показуючий Wika	шт	3	1288,77 -	- -	3866	-	- -	- -	- -
320	& С101-396-155 варіант 1	Триходовий вентиль VRG 131	шт	3	2065,85 -	- -	6198	-	- -	- -	- -
321	КМ28-925-1	*Монтаж привода універсального*	*шт*	*3*	*1182,41* *1158,34*	*24,07* *8,72*	*3547*	*3475*	*72* *26*	*14,4000* *0,1008*	*43,2* *0,3*
322	& С113-230А варіант 1	Сервопривод триходового вентиля HTYD24-SR	шт	3	5015,09 -	- -	15045	-	- -	- -	- -
323	КБ18-22-5	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*3*	*19,06* *18,77*	- -	*57*	*56*	- -	*0,2000* -	*0,6* -
324	& С130-1106-22 варіант 1	Автоматичний розповітрювач 1/2"	шт	3	328,42 -	- -	985	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					64472	10893	387 85		129,56 0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					64472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53192				
		всього заробітна плата, грн.					10978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**70187**				
		Всього по розділу 15					**70187**				
		Розділ 16. Ізоляція повітропроводів									
325	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	53	556,81 556,81	- -	29511	29511	- -	6,6700 -	353,51 -
326	& С1-ПР416-37 варіант 1	Мати мінераловатні фольговані Alu-Lamella mat 20 мм	м2	371	182,75 -	- -	67800	-	- -	- -	- -
327	& С1-ПР416-37 варіант 2	Мати мінераловатні фольговані Alu-Lamella mat 40 мм	м2	159	318,75 -	- -	50681	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					147992	29511	- -		353,51 -
		Разом будівельні роботи, грн.					147992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118481				
		всього заробітна плата, грн.					29511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4461				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162905**				
		Всього по розділу 16					**162905**				
		Розділ 17. Пусконалагоджувальні роботи									
328	КП3-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	Установ.	4	7245,58 7245,58	- -	28982	28982	- -	61,0000 -	244 -
329	КП3-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	10	356,34 356,34	- -	3563	3563	- -	3,0000 -	30 -
330	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	4	14016,04 14016,04	- -	56064	56064	- -	118,0000 -	472 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					88609	88609	-		746
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					88609				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8902				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125285**				
		Всього по розділу 17					**125285**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1168331	296828	7011		3282,01
									1764		19,62
		Разом будівельні роботи, грн.					1168331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					864492				
		всього заробітна плата, грн.					298592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					319,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43787				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1318200**				
		Всього по кошторису					**1318200**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3620,82**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**342379**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09

на Пожежна сигналізація

Блок допоміжних приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	134,712	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75591	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,282	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5259,66 5075,58	1,65 0,20	5260	5076	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3199,40 3072,06	1,65 0,20	3199	3072	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2212,60 1467,79	353,47 78,74	2213	1468	353 79	14,4000 0,8896	14,4 0,89
4	КМ10-398-1	Монтаж виносної панелі	шт	1	1340,58 708,08	- -	1341	708	- -	8,0000 -	8 -
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	3	85,86 53,43	6,02 2,18	258	160	18 7	0,6400 0,0252	1,92 0,08
6	КМ10-669-3	Монтаж модуля	шт	4	1188,00 708,08	1,33 0,16	4752	2832	5 1	8,0000 0,0021	32 0,01
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	54	305,75 250,85	1,65 0,20	16511	13546	89 11	3,2000 0,0026	172,8 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-2	Монтаж ручного сповіщувача	шт	11	305,75 250,85	1,65 0,20	3363	2759	18 2	3,2000 0,0026	35,2 0,03
9	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	63,91 62,71	- -	639	627	- -	0,8000 -	8 -
10	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,2	13758,85 11968,06	1446,74 447,91	2752	2394	289 90	131,2000 4,5967	26,24 0,92
11	& С156-17-П1-1 варіант 6	Кабель сигнальний ПСВВнг 4*0,22 мм	м	580	16,32 -	- -	9466	-	- -	- -	- -
12	& С156-17-П1-1 варіант 9	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E90 3х1,5 мм2	м	180	49,00 -	- -	8820	-	- -	- -	- -
13	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	5,8	711,08 588,28	64,58 37,38	4124	3412	375 217	7,4100 0,4130	42,98 2,4
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,8	897,63 682,75	89,48 51,13	1616	1229	161 92	8,6000 0,5634	15,48 1,01
15	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4	3040,38 1928,95	158,85 44,55	12162	7716	635 178	23,9800 0,4400	95,92 1,76
16	& С113-1-5-3	Труба гофрована ПВХ CTG20-16-K41	м	350	10,11 -	- -	3539	-	- -	- -	- -
17	& С113-1-5-3 варіант 1	Труба жорстка ПВХ CTR10-025-K41-060L	м	50	30,26 -	- -	1513	-	- -	- -	- -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,55	5976,06 2770,94	2316,66 539,54	9263	4295	3591 836	32,8000 6,1138	50,84 9,48
19	& С156-17-П1-1 варіант 7	Короб пластиковий 10х7 мм СКК10-010-007	м	120	36,00 -	- -	4320	-	- -	- -	- -
20	& С156-17-П1-1 варіант 8	Короб пластиковий 10х15 мм СКК10-010-015	м	35	42,00 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96581	49294	5538 1513		601,38 16,72
		Разом будівельні роботи, грн.					96581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41749				
		всього заробітна плата, грн.					50807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					25072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121653**				
		Всього по розділу 1					**121653**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
21	ГЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	966,87 966,87	- -	967	967	- -	8,1400 -	8,14 -
22	ГЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	8269,46 8269,46	- -	8269	8269	- -	69,6200 -	69,62 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9236	9236	- -		77,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9236				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					928				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13058**				
		Всього по розділу 2					**13058**				
		Разом прямі витрати по кошторису					105817	58530	5538 1513		679,14 16,72
		Разом будівельні роботи, грн.					105817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41749				
		всього заробітна плата, грн.					60043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**134712**				
		Всього по кошторису					**134712**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**755,91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**68282**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (I пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Теплові мережі

Теплова мережа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	372,849	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23565	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,898	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,02484	21253,98 580,40	20673,58 5015,64	528	14	514 125	8,1300 49,8576	0,2 1,24
2	КБ1-17-2 тех.ч. п.1.3.50 к(труд)=1,32 к(ЕММ)=1,32	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2, в'язких грунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при глинистій підошві	1000м3	0,06486	49608,28 1105,37	48465,01 11258,26	3218	72	3143 730	15,4836 109,7316	1 7,12
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	110,262	152,12 -	152,12 21,93	16773	-	16773 2418	- 0,2240	- 24,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-169-1	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	100м3	0,05	10789,93 8881,21	1908,72 1300,39	539	444	95 65	129,2000 13,8542	6,46 0,69
5	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	13,8	967,17 172,25	104,53 30,38	13347	2377	1443 419	2,3000 0,3399	31,74 4,69
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,106	10341,93 10341,93	- -	1096	1096	- -	150,4500 -	15,95 -
7	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02484	10237,59 -	10237,59 2112,66	254	-	254 52	- 21,5817	- 0,54
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2484	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	740	358	382 110	18,3600 5,1175	4,56 1,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					36495	4361	22604 3919		59,91 40,25
		Разом будівельні роботи, грн.					36495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9530				
		всього заробітна плата, грн.					8280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1650				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41209**				
		Всього по розділу 1					**41209**				
		Розділ 2. Прокладання трубопроводів									
9	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм*	*1000м*	*0,092*	*37539,27* *37468,09*	*71,18* *22,37*	*3454*	*3447*	*7* *2*	*417,1000* *0,2527*	*38,37* *0,02*
10	& С113-130-9 варіант 1	Попередньо ізольована труба сталева пряма ф89/160мм	м	92	1528,26 -	- -	140600	-	- -	- -	- -
11	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	2	624,15 364,10	141,43 34,77	1248	728	283 70	4,2600 0,3809	8,52 0,76
12	& С1630-5-2 варіант 5	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду80	шт	2	16181,47 -	- -	32363	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	2	337,22 208,37	60,92 13,82	674	417	122 28	2,4100 0,1561	4,82 0,31
14	& С10-2-236-108 варіант 1	Кран кульовий приварний DN20 Danfoss JIP -WW	шт	2	1821,19 -	- -	3642	-	- -	- -	- -
15	КБ16-3-2	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 80 мм	т	0,08	99847,03 5569,68	991,72 307,94	7988	446	79 25	68,3900 3,3462	5,47 0,27
16	С113-1514	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=0,8 м	шт	6	3827,62 -	- -	22966	-	- -	- -	- -
17	С113-1553 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 89/140 мм	шт	2	8623,39 -	- -	17247	-	- -	- -	- -
18	С113-1564 варіант 1	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	26	994,65 -	- -	25861	-	- -	- -	- -
19	& С1530-1-183 варіант 1	Рукав кінцевий попередньоізольований 89/160	шт	4	504,98 -	- -	2020	-	- -	- -	- -
20	& С1530-1-184 варіант 1	Кільце ущільнююче 12-160	к-т	8	417,86 -	- -	3343	-	- -	- -	- -
21	& С1530-1-184 варіант 2	Компенсаційна подушка	к-т	36	417,86 -	- -	15043	-	- -	- -	- -
22	& С1530-1-189	Стрічка паперова клейка L=21м	рул	1	75,90 -	- -	76	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-143-5 застосовн.*	*Покривання прокладених у траншеї, сигнальної ленти*	*100 м тр*	*0,5*	*293,96* *293,96*	- -	*147*	*147*	- -	*3,4000* -	*1,7* -
24	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	50	5,03 -	- -	252	-	- -	- -	- -
25	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах*	*10м3*	*0,2237*	*21916,83* *11403,17*	*4005,90* *1248,84*	*4903*	*2551*	*896* *279*	*141,7600* *14,1098*	*31,71* *3,16*
26	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4613,25 -	- -	9227	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9126,22 -	- -	9126	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9176,73 -	- -	9177	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	507,72 -	- -	508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С113-754 варіант 1	Люк каналізаційний 25т	шт	1	5084,61 -	- -	5085	-	- -	- -	- -
31	& С1С9-218-24-1	Скоба сходова МН1, (арматура ф20)	шт.	6	206,44 -	- -	1239	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					316189	7736	1387 404		90,59 4,52
		Разом будівельні роботи, грн.					316189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307066				
		всього заробітна плата, грн.					8140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1258				
		Всього будівельні роботи, грн.					**320336**				
		Всього по розділу 2					**320336**				
		Розділ 3. Нерухомі опори Н1-Н4									
32	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,035	18412,39 18412,39	- -	644	644	- -	261,8000 -	9,16 -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012	10341,93 10341,93	- -	124	124	- -	150,4500 -	1,81 -
34	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,196	1575,53 179,74	153,03 44,30	309	35	30 9	2,4000 0,5009	0,47 0,1
35	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0108	349027,92 37823,99	17987,23 6251,37	3770	408	194 68	464,4400 55,8405	5,02 0,6
36	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0176	27630,38 -	- -	486	-	- -	- -	- -
37	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,1954	26575,75 -	- -	5193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10526	1211	224 77		16,46 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					10526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9091				
		всього заробітна плата, грн.					1288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					282				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11303**				
		Всього по розділу 3					**11303**				
		Разом прямі витрати по кошторису					363210	13308	24215		166,96
									4400		45,47
		Разом будівельні роботи, грн.					363210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325687				
		всього заробітна плата, грн.					17708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9639				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3190				
		Всього будівельні роботи, грн.					**372849**				
		Всього по кошторису					**372849**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**235,65**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20898**				

Склав _____ Пришляк Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Веґера Ю.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Монтаж грунтового колектора

Грунтовий колектор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19116,294	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	33,51657	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3089,075	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,64	27638,82 878,81	26760,01 7649,62	17689	562	17127 4896	12,3100 76,0410	7,88 48,67
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,144	48742,54 2172,40	46570,14 12237,46	7019	313	6706 1762	30,4300 122,4136	4,38 17,63
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	3,36	18273,64 18273,64	- -	61399	61399	- -	261,8000 -	879,65 -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	48	60,04 -	60,04 9,69	2882	-	2882 465	- 0,0990	- 4,75
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	22	8010,30 1222,20	- -	176227	26888	- -	16,3200 -	359,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,92	10341,93 10341,93	- -	19857	19857	- -	150,4500 -	288,86 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,56	7190,18 -	7190,18 1483,79	4027	-	4027 831	- 15,1575	- 8,49
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,6	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	16693	8060	8633 2478	18,3600 5,1175	102,82 28,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					305793	117079	39375 10432		1642,63 108,2
		Разом будівельні роботи, грн.					305793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149339				
		всього заробітна плата, грн.					127511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27536				
		Всього будівельні роботи, грн.					**382416**				
		Всього по розділу 1					**382416**				
		Розділ 2. Геотермальне поле									
9	КБ9-42-1 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Тимчасової огорожі*	*100м2*	*4*	*1631,97* *1631,97*	- -	*6528*	*6528*	- -	*20,2880* -	*81,15* -
10	КБ9-42-1	*Монтаж покриття з профільованого листа*	*100м2*	*4*	*8438,31* *4079,92*	*3317,82* *992,03*	*33753*	*16320*	*13271* *3968*	*50,7200* *9,2495*	*202,88* *37*
11	С124-31	Елементи із профільної сталі	т	0,82	29122,06 -	- -	23880	-	- -	- -	- -
12	КБ4-9-3	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3*	*100м*	*115*	*53508,15* *13273,49*	*17966,67* *4508,80*	*6153437*	*1526451*	*2066167* *518512*	*155,3000* *43,9354*	*17859,5* *5052,57*
13	КБ22-11-1	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*6,6*	*20519,82* *20478,61*	*41,21* *12,95*	*135431*	*135159*	*272* *85*	*239,6000* *0,1463*	*1581,36* *0,97*
14	С113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR-11 ф40х3,7	м	6600	74,44 -	- -	491304	-	- -	- -	- -
15	КБ25-60-2	*Монтаж зонтів*	*100шт*	*1,15*	*18922,02* *18922,02*	- -	*21760*	*21760*	- -	*248,0600* -	*285,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С130-281-11	Зонт геотермальний в зборі	шт	115	30223,99 -	- -	3475759	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-11-4*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,67*	*32565,70* *32273,47*	*292,23* *91,82*	*21819*	*21623*	*196* *62*	*377,6000* *1,0374*	*252,99* *0,7*
18	& С111-1302-5 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ SDR -17 ф125х7,4	м	670	506,83 -	- -	339576	-	- -	- -	- -
19	& С1630-127-10	Муфта теморезисторна ф40мм	шт	500	223,67 -	- -	111835	-	- -	- -	- -
20	& С1630-127-10 варіант 1	Муфта теморезисторна ф125мм	шт	200	969,49 -	- -	193898	-	- -	- -	- -
21	& С14-52-11 варіант 1	Відвід терморезисторний 90 град.ф125мм	шт.	94	1341,20 -	- -	126073	-	- -	- -	- -
22	& С14-52-12	Відвід терморезисторний 90 град.ф40мм	шт.	500	559,65 -	- -	279825	-	- -	- -	- -
23	*КР18-18-5*	*Улаштування водоприймальних колодязів*	*шт*	*4*	*1710,39* *1710,39*	- -	*6842*	*6842*	- -	*22,2100* -	*88,84* -
24	С113-2426 варіант 1	Колодязь в зборі	шт	4	770385,77 -	- -	3081543	-	- -	- -	- -
25	С111-234-П варіант 1	Рідина (пропіленгліколь)	л	9600	179,20 -	- -	1720320	-	- -	- -	- -
26	& С10-2-236-124 варіант 1	Перехід ПЕ Сталь 140х125	шт	10	4240,53 -	- -	42405	-	- -	- -	- -
27	С113-1565 варіант 1	Муфта терморезисторна 125х140	шт	10	1180,50 -	- -	11805	-	- -	- -	- -
28	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь пінополістиролом*	*10 м2*	*397*	*678,63* *678,63*	- -	*269416*	*269416*	- -	*7,9400* -	*3152,18* -
29	& С111-1709-1	Пінополістирол екструдований товщ.30мм	шт	6015	143,61 -	- -	863814	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17411023	2004099	2079906 522627		23504,17 5091,24
		Разом будівельні роботи, грн.					17411023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13327018				
		всього заробітна плата, грн.					2526726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1322854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2969,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**18733877**				
		Всього по розділу 2					**18733877**				
		Разом прямі витрати по кошторису					17716816	2121178	2119281 533059		25146,8 5199,44
		Разом будівельні роботи, грн.					17716816				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13476357				
		всього заробітна плата, грн.					2654237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1399478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3170,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434838				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19116294**				
		Всього по кошторису					**19116294**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**33516,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3089075**				

Склав _____ Пришляк Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Веґера Ю.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Зовнішні мережі водопроводу

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1543,969	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,68904	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	153,585	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,24	35731,08 1674,81	34056,27 8146,74	8575	402	8173 1955	23,4600 74,9700	5,63 17,99
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,072	21928,37 21928,37	- -	1579	1579	- -	314,1600 -	22,62 -
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,157	55909,11 1893,26	53977,95 12110,79	8778	297	8475 1901	26,5200 109,8785	4,16 17,25
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	259,05	152,12 -	152,12 21,93	39407	-	39407 5681	- 0,2240	- 58,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,157	5490,78 402,64	5050,24 956,55	862	63	793 150	5,6400 8,3241	0,89 1,31
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,24	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	5660	265	5395 1290	15,4900 49,4802	3,72 11,88
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,4	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	7154	3454	3700 1062	18,3600 5,1175	44,06 12,28
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	10341,93 10341,93	- -	745	745	- -	150,4500 -	10,83 -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,7	8205,11 1222,20	- -	38564	5744	- -	16,3200 -	76,7 -
10	КБ22-6-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 100 мм	1000м	0,057	28444,23 26763,26	1513,49 419,37	1621	1526	86 24	316,8000 4,1399	18,06 0,24
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	22007,34 20478,61	1039,09 113,66	220	205	10 1	239,6000 1,2163	2,4 0,01
12	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	10,1	31,60 -	- -	319	-	- -	- -	- -
13	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,01	6904,93 6400,01	- -	69	64	- -	82,4000 -	0,82 -
14	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,288	40189,73 26529,89	12622,90 3949,63	11575	7641	3635 1137	310,4000 46,3270	89,4 13,34
15	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	290,88	408,38 -	- -	118790	-	- -	- -	- -
16	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,288	8411,14 6400,01	- -	2422	1843	- -	82,4000 -	23,73 -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	100м3	1,1	10341,93 10341,93	- -	11376	11376	- -	150,4500 -	165,5 -
18	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	121	634,81 -	- -	76812	-	- -	- -	- -
19	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0764	99298,98 5690,57	442,09 138,91	7586	435	34 11	67,3600 1,5694	5,15 0,12
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2,5	5301,33 2209,82	3091,51 971,57	13253	5525	7728 2429	24,6000 11,4566	61,5 28,64
21	С113-996 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕтруб	шт	9	3794,01 -	- -	34146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-1812	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	1	91,00 -	- -	91	-	- -	- -	- -
23	С113-1320 варіант 1	Буртові втулки діам.110 мм для поліетиленових трубопроводів	шт	16	531,55 -	- -	8505	-	- -	- -	- -
24	С113-1320 варіант 2	Фланець розточений під втулку ДУ 100	шт	18	1239,43 -	- -	22310	-	- -	- -	- -
25	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	2	452,05 146,78	289,52 5,99	904	294	579 12	1,4400 0,0676	2,88 0,14
26	С130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	352,45 -	- -	705	-	- -	- -	- -
27	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	307,72 97,85	199,49 2,57	615	196	399 5	0,9600 0,0290	1,92 0,06
28	С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	497,55 -	- -	995	-	- -	- -	- -
29	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*4*	*273,90* *182,43*	*18,73* *5,89*	*1096*	*730*	*75* *24*	*2,2400* *0,0665*	*8,96* *0,27*
30	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	8880,18 -	- -	35521	-	- -	- -	- -
31	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 32 мм	шт	1	160,39 114,83	7,49 2,35	160	115	7 2	1,4100 0,0266	1,41 0,03
32	С1630-65 варіант 1	Засувка клинова 32 мм муфтова з хомутом для ПЕ труб	шт	1	680,68 -	- -	681	-	- -	- -	- -
33	С1630-65 варіант 2	Ручний маховик для клинових засувок 32 мм	шт	1	578,68 -	- -	579	-	- -	- -	- -
34	С1630-65 варіант 3	Ручний маховик для клинових засувок 100 мм	шт	4	1047,88 -	- -	4192	-	- -	- -	- -
35	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм*	*т*	*0,066*	*7550,93* *5690,57*	*442,09* *138,91*	*498*	*376*	*29* *9*	*67,3600* *1,5694*	*4,45* *0,1*
36	С1630-65 варіант 4	Підставка під гідрант чавунна прохідна 100 мм	шт	2	3814,12 -	- -	7628	-	- -	- -	- -
37	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	7480,14 228,11	53,49 13,93	14960	456	107 28	2,9100 0,1575	5,82 0,32
38	С1630-65 варіант 5	Покажчик гідранту	шт	2	211,48 -	- -	423	-	- -	- -	- -
39	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм /футляр/	1000м	0,0195	156504,74 52877,36	90799,16 7912,99	3052	1031	1771 154	571,4000 87,0980	11,14 1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	19,5	815,03 -	- -	15893	-	- -	- -	- -
41	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,195	1600,97 879,70	23,40 1,25	-312	-172	-5 -	8,2200 0,0150	-1,6 -
42	КБ22-14-6	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,0195	188093,29 28082,21	17415,28 4360,11	3668	548	340 85	324,8000 42,3967	6,33 0,83
43	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах	10м3	1,3246	96065,14 19008,53	20138,50 5363,20	127248	25179	26675 7104	222,4000 50,3241	294,59 66,66
44	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	8635,61 -	- -	17271	-	- -	- -	- -
45	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	3833,87 -	- -	19169	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1436,96 -	- -	1437	-	- -	- -	- -
47	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	4613,25 -	- -	18453	-	- -	- -	- -
48	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	2483,81 -	- -	19870	-	- -	- -	- -
49	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1927,68 -	- -	3855	-	- -	- -	- -
50	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1775,89 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
51	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	507,72 -	- -	4062	-	- -	- -	- -
52	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1319,92 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
53	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	9176,73 -	- -	18353	-	- -	- -	- -
54	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4318,02 -	- -	21590	-	- -	- -	- -
55	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1821,52 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
56	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	8	5082,34 -	- -	40659	-	- -	- -	- -
57	С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	8	1002,34 -	- -	8019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ22-43-4	Улаштування прямокутних водопровідних бетонних колодязів з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у мокрих грунтах	10м3	2,462	95611,17 13237,85	4805,63 1097,79	235395	32592	11831 2703	145,1200 10,7024	357,29 26,35
59	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ Д-35-20	шт	2	5167,12 -	- -	10334	-	- -	- -	- -
60	К585521-П077 варіант 4	Плити перекриття П21 д -5	шт	2	9377,44 -	- -	18755	-	- -	- -	- -
61	К585521-П077 варіант 2	Плити перекриття П21 д -5 а	шт	2	8377,84 -	- -	16756	-	- -	- -	- -
62	К585521-П077 варіант 3	Плити перекриття П21 5 Б	шт	4	3869,44 -	- -	15478	-	- -	- -	- -
63	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	507,72 -	- -	2031	-	- -	- -	- -
64	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	5082,34 -	- -	10165	-	- -	- -	- -
65	С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	2	1002,34 -	- -	2005	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Водомірний вузол									
66	КБ16-26-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм	шт	2	1232,40 281,00	116,77 27,83	2465	562	234 56	3,2500 0,3110	6,5 0,62
67	С113-753 варіант 2	Лічильник комбінований холодної води Meitwin 100/50 з передатчиком імпульсів д100	шт	2	118368,64 -	- -	236737	-	- -	- -	- -
68	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*6*	*273,90* *182,43*	*18,73* *5,89*	*1643*	*1095*	*112* *35*	*2,2400* *0,0665*	*13,44* *0,4*
69	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	8880,18 -	- -	53281	-	- -	- -	- -
70	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,2	130559,76 2284,61	1959,36 530,68	26112	457	392 106	26,7300 5,8719	5,35 1,17
71	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*2*	*273,90* *182,43*	*18,73* *5,89*	*548*	*365*	*37* *12*	*2,2400* *0,0665*	*4,48* *0,13*
72	С1630-659 варіант 1	Зворотній клапан CV-5153-16F 100 мм	шт	2	4692,11 -	- -	9384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	47,16 32,84	- -	94	66	- -	0,3600 -	0,72 -
74	С1630-659 варіант 2	Манометр "Р" R100 KL1,0 / 1,0MPa / G1/2" MR100-1.0-SK-1.0	шт	2	734,51 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
75	С1630-659 варіант 3	Кран трьохходовий різьбовий Т-образний 15 мм BVGV-40TM-SS	шт	2	571,31 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
76	& С1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	2	213,54 -	- -	427	-	- -	- -	- -
77	КМ11-168-1	Монтаж модуля	шт	2	1222,24 700,16	73,30 17,34	2444	1400	147 35	8,0000 0,1736	16 0,35
78	& С1630-125-304 варіант 4	Модуль передачі імпульсів	шт	2	6426,36 -	- -	12853	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					348600	3945	922 244		46,49 2,67
		Разом будівельні роботи, грн.					348600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343733				
		всього заробітна плата, грн.					4189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					**350700**				
		Всього по розділу 1					**350700**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1476100	106454	120166 26011		1274,85 260,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1476100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1249480				
		всього заробітна плата, грн.					132465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21120				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1543969**				
		Всього по кошторису					**1543969**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1689,04** **153585**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-02

на Зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	656,081	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,07825	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	96,122	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація К1									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,26	35731,08 1674,81	34056,27 8146,74	9290	435	8855 2118	23,4600 74,9700	6,1 19,49
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,078	21928,37 21928,37	- -	1710	1710	- -	314,1600 -	24,5 -
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,08	55909,11 1893,26	53977,95 12110,79	4473	151	4318 969	26,5200 109,8785	2,12 8,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	132	152,12 -	152,12 21,93	20080	-	20080 2895	- 0,2240	- 29,57
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,08	5490,78 402,64	5050,24 956,55	439	32	404 77	5,6400 8,3241	0,45 0,67
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,26	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	6132	288	5844 1398	15,4900 49,4802	4,03 12,86
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,6	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	7750	3742	4008 1150	18,3600 5,1175	47,74 13,31
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	10341,93 10341,93	- -	827	827	- -	150,4500 -	12,04 -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,7	8205,11 1222,20	- -	22154	3300	- -	16,3200 -	44,06 -
10	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,1	31463,08 597,81	249,90 61,39	3146	60	25 6	7,5300 0,5396	0,75 0,05
11	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,1	34891,42 920,13	374,84 92,08	3489	92	37 9	11,5900 0,8094	1,16 0,08
12	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	1,77	43768,08 1247,22	506,37 124,39	77470	2208	896 220	15,7100 1,0934	27,81 1,94
13	КБ22-32-6	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм	1000м	0,177	7826,82 3069,52	- -	1385	543	- -	39,5200 -	7 -
14	КБ22-32-5	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,01	5797,60 3069,52	- -	58	31	- -	39,5200 -	0,4 -
15	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,01	3747,22 2560,00	- -	37	26	- -	32,9600 -	0,33 -
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	100м3	0,53	10341,93 10341,93	- -	5481	5481	- -	150,4500 -	79,74 -
17	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	58,3	634,81 -	- -	37009	-	- -	- -	- -
18	КБ23-13-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,095	29023,55 13463,65	15559,90 4017,79	2757	1279	1478 382	161,2800 36,1163	15,32 3,43
19	*КБ23-13-4*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*1,0462*	*67430,78* *19500,93*	*21049,67* *5436,49*	*70546*	*20402*	*22022* *5688*	*233,6000* *48,8843*	*244,39* *51,14*
20	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	507,72 -	- -	12693	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	1436,96 -	- -	14370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1775,89 -	- -	14207	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1319,92 -	- -	2640	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	1821,52 -	- -	18215	-	- -	- -	- -
25	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	10	5082,34 -	- -	50823	-	- -	- -	- -
26	С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	10	1002,34 -	- -	10023	-	- -	- -	- -
27	*КБ23-13-6*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,2482*	*52061,50* *14291,78*	*10114,07* *2627,36*	*12922*	*3547*	*2510* *652*	*171,2000* *23,8218*	*42,49* *5,91*
28	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3833,87 -	- -	3834	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2483,81 -	- -	9935	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	507,72 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
31	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4318,02 -	- -	4318	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	845,98 -	- -	846	-	- -	- -	- -
33	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	5082,34 -	- -	5082	-	- -	- -	- -
34	С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	2	1002,34 -	- -	2005	-	- -	- -	- -
35	КБ18-13-1	монтаж установок каналізаційних з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	2629,71 1822,22	169,90 46,15	5259	3644	340 92	21,3200 0,5002	42,64 1
36	& 2402-4004-2 варіант 2	Установка каналізаційна погружна для побутових стоків з поплавковим вимикачем UNILIFT KP.250.A.1	шт	2	16900,00 -	- -	33800	-	- -	- -	- -
37	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,004	22007,34 20478,61	1039,09 113,66	88	82	4 -	239,6000 1,2163	0,96 -
38	С113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	4,04	64,40 -	- -	260	-	- -	- -	- -
39	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,004	45296,76 35348,11	7671,20 238,78	181	141	31 1	393,5000 2,4017	1,57 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-1355 варіант 2	Направляюча труба для насоса (нерж.) DN32 (1 3/4")	м	4	500,14 -	- -	2001	-	- -	- -	- -
41	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	199,07 144,46	18,73 5,89	398	289	37 12	1,7100 0,0665	3,42 0,13
42	С113-753 варіант 3	Клапан зворотній кульовий DN 32 (PN10) фланцевий	шт	1	2277,34 -	- -	2277	-	- -	- -	- -
43	С113-753 варіант 4	Засувка клинова фланцева DN32 (коротка) (PN10)	шт	1	3062,74 -	- -	3063	-	- -	- -	- -
44	*КБ16-13-2*	*Монтаж труби вентиляційної ПВХ 160 мм*	*100м*	*0,11*	*8775,04* *8377,64*	*162,61* *51,89*	*965*	*922*	*18* *6*	*91,8400* *0,5652*	*10,1* *0,06*
45	С113-1355 варіант 3	Труба вентиляційна 160 мм	м	11	326,74 -	- -	3594	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					489047	49232	70907 15675		619,12 148,44
		Разом устаткування, грн.					33800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1327				
		Всього устаткування, грн.					**35127**				
		Разом будівельні роботи, грн.					455247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335108				
		всього заробітна плата, грн.					64907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10751				
		Всього будівельні роботи, грн.					**489129**				
		Всього по розділу 1					**524256**				
		Розділ 2. Дощова каналізація К2									
46	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,055	35731,08 1674,81	34056,27 8146,74	1965	92	1873 448	23,4600 74,9700	1,29 4,12
47	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0165	21928,37 21928,37	- -	362	362	- -	314,1600 -	5,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,022	55909,11 1893,26	53977,95 12110,79	1230	42	1188 266	26,5200 109,8785	0,58 2,42
49	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	36,3	152,12 -	152,12 21,93	5522	-	5522 796	- 0,2240	- 8,13
50	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,022	5490,78 402,64	5050,24 956,55	121	9	111 21	5,6400 8,3241	0,12 0,18
51	КБ1-12-13	Зворотня засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,055	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	1297	61	1236 296	15,4900 49,4802	0,85 2,72
52	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,55	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	1639	792	847 243	18,3600 5,1175	10,1 2,81
53	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0165	10341,93 10341,93	- -	171	171	- -	150,4500 -	2,48 -
54	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	8205,11 1222,20	- -	5744	856	- -	16,3200 -	11,42 -
55	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,04	34891,42 920,13	374,84 92,08	1396	37	15 4	11,5900 0,8094	0,46 0,03
56	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	0,42	43768,08 1247,22	506,37 124,39	18383	524	213 52	15,7100 1,0934	6,6 0,46
57	С113-2374	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 200 мм	шт	1	849,04 -	- -	849	-	- -	- -	- -
58	С113-2393 варіант 1	Коліно однорозтрубне зварне 45 град. до труб Е2-К діам. 200 мм	шт	2	352,55 -	- -	705	-	- -	- -	- -
59	КБ22-32-6	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм	1000м	0,042	7826,82 3069,52	- -	329	129	- -	39,5200 -	1,66 -
60	КБ22-32-5	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,004	5797,60 3069,52	- -	23	12	- -	39,5200 -	0,16 -
61	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	100м3	0,15	10341,93 10341,93	- -	1551	1551	- -	150,4500 -	22,57 -
62	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,5	634,81 -	- -	10474	-	- -	- -	- -
63	КБ23-13-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,095	29023,55 13463,65	15559,90 4017,79	2757	1279	1478 382	161,2800 36,1163	15,32 3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	*КБ23-18-4*	*Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,2178*	*38233,89* *13586,01*	*13661,07* *3508,77*	*8327*	*2959*	*2975* *764*	*171,1300* *31,2982*	*37,27* *6,82*
65	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	507,72 -	- -	1523	-	- -	- -	- -
66	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1436,96 -	- -	2874	-	- -	- -	- -
67	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1775,89 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
68	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1319,92 -	- -	2640	-	- -	- -	- -
69	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1821,52 -	- -	3643	-	- -	- -	- -
70	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	5082,34 -	- -	10165	-	- -	- -	- -
71	С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	2	1002,34 -	- -	2005	-	- -	- -	- -
72	*КБ23-18-4*	*Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,3143*	*38233,89* *13586,01*	*13661,07* *3508,77*	*12017*	*4270*	*4294* *1103*	*171,1300* *31,2982*	*53,79* *9,84*
73	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3833,87 -	- -	3834	-	- -	- -	- -
74	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1927,68 -	- -	3855	-	- -	- -	- -
75	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2483,81 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
76	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	507,72 -	- -	2539	-	- -	- -	- -
77	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4318,02 -	- -	4318	-	- -	- -	- -
78	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	5082,34 -	- -	5082	-	- -	- -	- -
79	С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	1	1002,34 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					122602	13146	19752 4375		169,85 40,96
		Разом будівельні роботи, грн.					122602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89704				
		всього заробітна плата, грн.					17521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2943				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131826**				
		Всього по розділу 2					**131826**				
		Разом прямі витрати по кошторису					611649	62378	90659		788,97
									20050		189,4
		Разом устаткування, грн.					33800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1327				
		Всього устаткування, грн.					**35127**				
		Разом будівельні роботи, грн.					577849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					424812				
		всього заробітна плата, грн.					82428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**620954**				
		Всього по кошторису					**656081**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1078,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**96122**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Замощення

Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1686,454	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87735	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,636	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Замощення									
		Комплекс басейнів									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,14	27613,73 1042,29	24825,71 3956,99	31480	1188	28301 4511	14,6000 35,1690	16,64 40,09
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	470,25	119,52 -	119,52 15,76	56204	-	56204 7411	- 0,1610	- 75,71
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,285	5490,78 402,64	5050,24 956,55	1565	115	1439 273	5,6400 8,3241	1,61 2,37
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером 10 см	100м3	1,14	79644,34 1127,42	8477,32 1082,07	90795	1285	9664 1234	14,7800 9,3659	16,85 10,68
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,4	25042,34 2249,32	1382,66 358,03	285483	25642	15762 4082	28,9600 3,5998	330,14 41,04
6	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 15 см/	100м2	11,4	4739,53 -	228,89 60,57	54031	-	2609 690	- 0,6315	- 7,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,14	215866,23 57338,40	8317,23 1108,23	246088	65366	9482 1263	670,8600 12,3806	764,78 14,11
8	С1426-11789 варіант 3	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "карбон-мікс"	м2	1100,9	625,79 -	- -	688932	-	- -	- -	- -
9	С1426-11789 варіант 6	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "білий"	м2	25,25	557,45 -	- -	14076	-	- -	- -	- -
10	С1426-11789 варіант 7	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "чорний"	м2	25,25	393,23 -	- -	9929	-	- -	- -	- -
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,86	52451,81 7211,66	946,08 240,60	45109	6202	814 207	92,8500 2,1150	79,85 1,82
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм /поребрик/	100 м	3,1	25222,17 6369,19	650,85 165,52	78189	19744	2018 513	81,2500 1,4550	251,88 4,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					1601881	119542	126293 20184		1461,75 197,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1601881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1356046				
		всього заробітна плата, грн.					139726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29910				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1686454**				
		Всього по розділу 1					**1686454**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1601881	119542	126293 20184		1461,75 197,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1601881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1356046				
		всього заробітна плата, грн.					139726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1686454**				
		Всього по кошторису					**1686454**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1877,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**169636**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03

устаткування

Відкритий спортивно-оздоровчий басейн

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 19736,896 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Технологічне устаткування				
1	& 1905-10042-2 варіант 3	Ультрафіолетова система Sita UV SMP 20 TCXLPR RA Q=120m3/год P=2, 2кВт. 220В.; (маса=0,165)	шт	1	788472,72	788473
2	& 2301-1001-9-8 варіант 3	Вузол басейнової води ; (маса=0,086)	шт	4	101896,72	407587
3	& 2301-1001-9-30 варіант 3	Фільтр Hayward HCFH55902WVA BOBBIN 'HAYWARD' D=1400mm.; (маса=0,433)	шт	4	262312,82	1049251
4	& 2301-1001-9-9 варіант 3	Автоматична станція виміру, дозування реагентів, виміру pH, Rx, Залишкового хлору, Kontrol PRC 800 (pH, RX, CL) дозуючі насоси з можливістю регулювання витрати 0-10л/год - 2шт.; (маса=0,06)	шт	1	177440,34	177440
5	& 2303-20622-3 варіант 3	Теплообмінник Elecro 122 кВт ; (маса=0,044)	шт	7	149196,08	1044373
6	& 1808-1247-33 варіант 2	Пристрій для дозування коагулянту; (маса=0,023)	шт	2	21200,72	42401
7	& 2301-1001-9-7 варіант 2	Фільтр D=500mm. з 6-ти поз. боковим клапаном; (маса=0,0086)	шт	1	27258,00	27258
8	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Щит розподільчий в комплекті з автоматикою ; (маса=0,04)	шт	1	89320,00	89320

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1630-11-1 варіант 1	Вузол завантаження теплоносія ; (маса=0,015)	шт	1	21354,72	21355
10	& 1630-11-2 варіант 2	Вузол для дренажу; (маса=0,015)	шт	2	6930,00	13860
11	& 1630-11-3 варіант 2	Вузол (для автом. станції); (маса=0,015)	шт	1	22484,00	22484
12	& 1630-11-4 варіант 2	Вузол циркуляції; (маса=0,015)	шт	7	22124,72	154873
13	& 2301-1006-6 варіант 2	Донний злив ; (маса=0,0022)	шт	2	3850,00	7700
14	& 1704-30020-17-3 варіант 3	Трансформатор 300ВТ; (маса=0,002)	шт	3	4312,00	12936
		Разом по розділу 1				3859311
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				28717
		Всього по розділу 1				**3888028**
		Розділ 2. Чаша басейну				
15	& 2303-426-1 варіант 2	Чаша басейну 25х16м з нержавіючої сталі з каркасом в зборі; (маса=5,484)	шт	1	13916667,00	13916667
16	& 2303-426-2 варіант 2	Чаша дитячого басейну 8х4м з нержавіючої сталі з каркасом в зборі; (маса=4,484)	шт	1	1333333,33	1333333
		Разом по розділу 2				15250000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				598868
		Всього по розділу 2				**15848868**
		Разом				**19109311**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				627585

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**19736896**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

устаткування малого басейну
Відкритий спортивно-оздоровчий басейн

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1049,961 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Технологічне устаткування				
1	& 1905-10042-2 варіант 2	Ультрафіолетова система Sita UV SMP Q=24/20 P=2,2кВт. 220В.; (маса=0,165)	шт	1	203920,00	203920
2	& 2301-1001-9-8 варіант 2	Вузол басейнової води ; (маса=0,086)	шт	2	78317,00	156634
3	& 2301-1001-9-30 варіант 2	Фільтр Hayward HCFH40752WVA BOBBIN 'HAYWARD' D=1050мм.; (маса=0,433)	шт	1	177440,63	177441
4	& 2301-1001-9-9 варіант 2	Автоматична станція виміру, дозування реагентів, виміру pH, Rx, Залишкового хлору, Kontrol PRC 800 (pH, RX, CL) дозуючі насоси з можливістю регулювання витрати 0-10л/год - 2шт.; (маса=0,06)	шт	1	177440,34	177440
5	& 2303-20622-3 варіант 2	Теплообмінник Elecro 122 кВт ; (маса=0,044)	шт	1	149196,08	149196
6	& 1808-1247-33 варіант 1	Вузол для дозування коагулянту; (маса=0,023)	шт	1	21200,72	21201
7	& 1503-8377-3-1 варіант 2	Щит розподільчий в комплекті з автоматикою ; (маса=0,04)	шт	1	89320,00	89320
8	& 1630-11-2 варіант 1	Вузол для дренажу; (маса=0,015)	шт	1	6930,00	6930
9	& 1630-11-3 варіант 1	Вузол (для автом. станції); (маса=0,015)	шт	1	22484,00	22484

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1630-11-4 варіант 1	Вузол циркуляційний на теплоносій; (маса=0,015)	шт	1	22124,72	22125
11	& 1704-30020-17-3 варіант 2	Трансформатор 300ВТ; (маса=0,002)	шт	3	4312,00	12936
		Разом по розділу 1				1039627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10334
		Всього по розділу 1				**1049961**
		Разом				**1039627**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10334
		Всього по кошторису				**1049961**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-08

Придбання устаткування вентиляції
Блок допоміжних приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 891,433 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1903-4014-1 варіант 1	Припливно-витяжна установка з рекуператором і автоматикою; (маса=0,15)	шт	3	219675,00	659025
2	& 1903-4014-1 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуператором і автоматикою; (маса=0,15)	шт	1	198724,00	198724
		Разом				**857749**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33684
		Всього по кошторису				**891433**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-010

Обладнання для пожежної сигналізації
Блок допоміжних приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 106,547 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-1	Прилад приймально-контрольний тірас 16/128 П; (маса=0,01)	шт	1	20556,00	20556
2	& 1503-8897-1	Прилад приймально-контрольний Тірас - 4П.1; (маса=0,001)	комплект	1	7350,00	7350
3	& 150402-1433-1 варіант 2	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,006)	шт	1	5760,00	5760
4	& 150402-1433-2	Виносна панель керування ВПК-16.128; (маса=0,006)	шт	1	7800,00	7800
5	& 1503-8897-5 варіант 1	Модуль МРЛ 2,1; (маса=0,001)	комплект	4	606,00	2424
6	& 1503-8897-5	Акумуляторна батерея 12В 18 а/год; (маса=0,001)	комплект	3	1230,00	3690
7	& 1503-8897-22	Сповіщувач пожежний димовий СПД; (маса=0,001)	шт	54	440,00	23760
8	& 1503-8897-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР; (маса=0,001)	шт	11	624,00	6864
9	& 1503-8897-2 варіант 6	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР01-30; (маса=0,001)	комплект	5	486,00	2430
10	& 1503-8897-2 варіант 7	Коробка розгалужувальна КМ2; (маса=0,001)	комплект	5	82,00	410
11	& 1503-8897-3 варіант 5	Оповіщувач пожежний світловий внутрішній (вказівник «Вихід») 12В ОСЗ-12; (маса=0,001)	шт	19	912,00	17328
12	& 1503-8897-3 варіант 7	Оповіщувач пожежний світ- лозвуковий зовнішній (12 В) Джміль 1; (маса=0, 001)	шт	1	702,00	702
13	& 1503-8897-22	Резервне обладнання Сповіщувач пожежний димовий СПД; (маса=0,001)	шт	5	440,00	2200

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1503-8897-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР; (маса=0,001)	шт	2	624,00	1248
		Разом				**102522**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4025
		Всього по кошторису				**106547**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Кошторисна вартість об`єкта	23997,197	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,11686	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	735,849	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Теплогенераторна	3369,992	-	3369,992	3,61520	324,025	-
2	02-01-02	на Устаткування теплогенераторної	-	19848,674	19848,674	-	-	-
3	02-01-03	на Автоматизація	280,245	-	280,245	0,27652	23,998	-
4	02-01-04	на Пусконалагоджувальні роботи	498,286	-	498,286	3,22514	387,826	-
---	---	Всього:	4148,523	19848,674	23997,197	7,11686	735,849	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Теплогенераторна	2,37951 204,263	0,88821 74,21	0,04342 3,845	- -	- -	3,31114 282,318	0,30406 41,707	3,61520 324,025
02-01-02	Устаткування теплогенераторної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	Автоматизація	- -	0,25215 20,654	- -	- -	- -	0,25215 20,654	0,02437 3,344	0,27652 23,998
02-01-04	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	2,96700 -	2,96700 352,421	0,25814 35,405	3,22514 387,826
	Разом :	2,37951 204,263	1,14036 94,864	0,04342 3,845	- -	2,96700 -	6,53029 655,393	0,58657 80,456	7,11686 735,849

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Відкритий спортивно-оздоровчий басейн

Кошторисна вартість об`єкта	30563,444	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,14851	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1305,919	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Залізобетонна конструкція чаші басейну	2690,424	-	2690,424	5,02581	472,385	-
2	02-02-02	на Басейн	6156,183	-	6156,183	8,02813	733,785	-
3	02-02-03	на придбання устаткування устаткування	-	19736,896	19736,896	-	-	-
4	02-02-04	на Технологія малого басейну	929,98	-	929,98	1,09457	99,749	-
5	02-02-05	на придбання устаткування устаткування малого басейну	-	1049,961	1049,961	-	-	-
—		Всього:	9776,587	20786,857	30563,444	14,14851	1305,919	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Залізобетонна конструкція чаші басейну	3,41853 284,907	- -	0,92096 99,144	0,14784 14,474	- -	4,48733 398,525	0,53848 73,86	5,02581 472,385
02-02-02	Басейн	6,84293 591,525	0,16440 14,108	0,23168 19,915	- -	- -	7,23901 625,548	0,78912 108,237	8,02813 733,785
02-02-03	придбання устаткування устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-04	Технологія малого басейну	0,86000 74,644	0,06690 5,701	0,07000 6,01	- -	- -	0,99690 86,355	0,09767 13,394	1,09457 99,749
02-02-05	придбання устаткування устаткування малого басейну	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	11,12146 951,076	0,23130 19,809	1,22264 125,069	0,14784 14,474	-	12,72324 1110,428	1,42527 195,491	14,14851 1305,919

Склав _____

Перевірив _____

"СТАЛА ЕНЕРГІЯ" 37325754

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Блок допоміжних приміщень

Кошторисна вартість об`єкта	24728,513	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,88170	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4210,113	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Конструктивні рішення	6557,694	-	6557,694	9,32214	866,764	-
2	02-03-02	на Архітектурні рішення	10397,748	-	10397,748	17,78019	1603,926	-
3	02-03-03	на Опалення.Допоміжна будівля	2004,923	-	2004,923	4,53494	420,032	-
4	02-03-04	на Внутрішній водопровід	1509,958	-	1509,958	8,53437	787,594	-
5	02-03-05	на Внутрішня каналізація	705,385	-	705,385	0,44513	41,453	-
6	02-03-06	на Електротехнічні рішення	1045,834	56,079	1101,913	0,88820	79,683	-
7	02-03-07	на Вентиляція	1318,2	-	1318,2	3,62082	342,379	-
8	02-03-08	на придбання устаткування Придбання устаткування вентиляції	-	891,433	891,433	-	-	-
9	02-03-09	на Пожежна сигналізація	134,712	-	134,712	0,75591	68,282	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-03-010	на придбання устаткування Обладнання для пожежної сигналізації	-	106,547	106,547	-	-	-
—		Всього:	23674,454	1054,059	24728,513	45,88170	4210,113	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Конструктивні рішення	6,11812 509,712	- -	1,31231 132,692	0,89443 87,566	- -	8,32486 729,97	0,99728 136,794	9,32214 866,764
02-03-02	Архітектурні рішення	15,62177 1318,955	- -	0,26473 25,227	- -	- -	15,88650 1344,182	1,89369 259,744	17,78019 1603,926
02-03-03	Опалення.Допоміжна будівля	3,95224 348,092	- -	0,15510 13,291	- -	- -	4,10734 361,383	0,42760 58,649	4,53494 420,032
02-03-04	Внутрішній водопровід	7,28770 639,661	0,01920 1,751	0,43641 37,681	- -	- -	7,74331 679,093	0,79106 108,501	8,53437 787,594
02-03-05	Внутрішня каналізація	0,38813 34,397	0,00094 0,082	0,01442 1,259	- -	- -	0,40349 35,738	0,04164 5,715	0,44513 41,453
02-03-06	Електротехнічні рішення	0,02917 2,025	0,73854 63,003	0,04340 4,08	- -	- -	0,81111 69,108	0,07709 10,575	0,88820 79,683
02-03-07	Вентиляція	2,48453 204,044	0,05148 4,175	0,01962 1,764	- -	0,74600 -	3,30163 298,592	0,31919 43,787	3,62082 342,379
02-03-08	придбання устаткування Придбання устаткування вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-09	Пожежна сигналізація	- -	0,60138 49,294	0,01672 1,513	- -	0,07776 -	0,69586 60,043	0,06005 8,239	0,75591 68,282
02-03-010	придбання устаткування Обладнання для пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	35,88166 3056,886	1,41154 118,305	2,26271 217,507	0,89443 87,566	0,82376 -	41,27410 3578,109	4,60760 632,004	45,88170 4210,113

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (I пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплова мережа

Кошторисна вартість об`єкта	372,849	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23565	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,898	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Теплові мережі	372,849	-	372,849	0,23565	20,898	-
		Всього:	372,849	-	372,849	0,23565	20,898	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Теплові мережі	0,16696 13,308	- -	0,02077 1,982	0,02470 2,418	- -	0,21243 17,708	0,02322 3,19	0,23565 20,898
	Разом :	0,16696 13,308	- -	0,02077 1,982	0,02470 2,418	- -	0,21243 17,708	0,02322 3,19	0,23565 20,898

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (I пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Грунтовий колектор

Кошторисна вартість об`єкта	19116,294	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	33,51657	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3089,075	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на Монтаж грунтового колектора	19116,294	-	19116,294	33,51657	3089,075	-
		Всього:	19116,294	-	19116,294	33,51657	3089,075	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-01	Монтаж грунтового колектора	25,14680 2121,178	- -	5,19469 532,594	0,00475 0,465	- -	30,34624 2654,237	3,17033 434,838	33,51657 3089,075
	Разом :	25,14680 2121,178	- -	5,19469 532,594	0,00475 0,465	- -	30,34624 2654,237	3,17033 434,838	33,51657 3089,075

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (I пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	2200,050	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,76729	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	249,707	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на Зовнішні мережі водопроводу	1543,969	-	1543,969	1,68904	153,585	-
2	06-03-02	на Зовнішні мережі каналізації	620,954	35,127	656,081	1,07825	96,122	-
—		Всього:	2164,923	35,127	2200,05	2,76729	249,707	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	Зовнішні мережі водопроводу	1,25885 105,054	0,01600 1,4	0,20219 20,33	0,05803 5,681	- -	1,53507 132,465	0,15397 21,12	1,68904 153,585
06-03-02	Зовнішні мережі каналізації	0,78897 62,378	- -	0,15170 16,359	0,03770 3,691	- -	0,97837 82,428	0,09988 13,694	1,07825 96,122
	Разом :	2,04782 167,432	0,01600 1,4	0,35389 36,689	0,09573 9,372	- -	2,51344 214,893	0,25385 34,814	2,76729 249,707

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта	1686,454	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87735	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,636	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Замощення	1686,454	-	1686,454	1,87735	169,636	-
		Всього:	1686,454	-	1686,454	1,87735	169,636	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Замощення	1,46175 119,542	- -	0,12182 12,773	0,07571 7,411	- -	1,65928 139,726	0,21807 29,91	1,87735 169,636
	Разом :	1,46175 119,542	- -	0,12182 12,773	0,07571 7,411	- -	1,65928 139,726	0,21807 29,91	1,87735 169,636

Склав _____ Перевірив _____

"СТАЛА ЕНЕРГІЯ" 37325754

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (І пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	78205,96	84,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2799,2	83,73				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	3790,76	118,78				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9219,94	100,92				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1243,16	97,90				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10284,91	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	105543,93					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,5985	300,93 2286,62				
11	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,826	112,77 93,15				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	283,545405	374,65 106230,29				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,980164	401,57 1598,31				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,57188	395,66 226,27				
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,1856	674,56 799,76				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	126,1982	301,91 38100,50				
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	492, 16443176	358,36 176372,05				
18	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0264	520,43 13,74				
19	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,531804	483,69 257,23				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,819	93,71 357,88				
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,8201	691,87 8869,84				
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,8041	657,62 1186,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	114,7630687	670,98 77003,72				
24	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	311,979168	588,96 183743,25				
25	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	21,29252	821,8 17498,19				
26	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,98523	552,29 4962,45				
27	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	41,12368	397,27 16337,20				
28	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	9,7262	142,82 1389,10				
29	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,983904	157,95 471,31				
30	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,859	537,87 3151,38				
31	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	43,64513	118,28 5162,35				
32	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,61408	174,67 281,93				
33	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	70,632916	87,71 6195,21				
34	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	43,4936	158,11 6876,77				
35	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,25104	159,33 40,00				
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,4384	343,94 1870,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	672, 68338121	40,23 27062,05				
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	28,6356	98,49 2820,32				
39	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,192	111,46 21,40				
40	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,12	47,34 5,68				
41	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,25104	4,35 1,09				
42	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	288,5415	15,6 4501,25				
43	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	247,54698	346,42 85755,22				
44	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,9635	402,07 6016,37				
45	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,388	53,88 182,55				
46	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	43,79472	499,72 21885,10				
47	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	400,424052	667,77 267391,17				
48	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	6,4068	806,13 5164,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,6223588	1169,32 3066,38				
50	КБМ206-327	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	668,15	512,37 342340,02				
51	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,1779732	611,93 6228,21				
52	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	71,4128732	811,56 57955,83				
53	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,0944	615,13 673,20				
54	КБМ210-203	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	1725	999,32 1723827,00				
55	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	5,357226	1628,9 8726,39				
56	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	34,96398	97,77 3418,43				
57	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	22,3668	1089,83 24376,01				
58	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,8582	58,06 107,89				
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,514	480,53 5532,82				
60	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,2312	1036,99 1276,74				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т	маш. год	3,6936	1326,77 4900,56				
62	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,2034	79,79 255,60				
63	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,7356	835,31 8132,24				
64	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,585	953,76 557,95				
65	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,71721	654,71 469,56				
66	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	803,2 1012,03				
67	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	583,5312	150,93 88072,36				
68	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	43,4936	148,95 6478,37				
69	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	21,46	6,34 136,06				
70	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	13,93400929	17,13 238,69				
71	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,818	115,93 442,62				
72	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	10,46	5,37 56,17				
73	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	46,17136258	93,03 4295,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	КБМ233-701	Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 5 м	маш. год	0,5935	44,95 26,68				
75	КБМ233-703	Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 15 м	маш. год	0,8925	77,04 68,76				
76	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	20,70676	5,23 108,30				
77	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	11,80305	8,05 95,01				
78	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,388	11,92 40,38				
79	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	48	60,04 2881,92				
80	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	470,25	119,52 56204,28				
81	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	5190,612	152,12 789595,90				
		Разом по розділу II	**грн.**		**4223779,98**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1231,089					
		Дизельне паливо	кг	22166,557					
		Електроенергія	кВт-год	11343,65					
		Мастильні матеріали	кг	1162,157					
		Гідравлічна рідина	кг	503,508					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
82	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76					
83	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,1152					
84	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	240,7788					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	126,139002					
86	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	10,35					
87	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,084					
88	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	33,7664					
89	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0912					
90	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	446,048563					
91	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,22724					
92	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,14816					
93	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0645					
94	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	824,55464					
95	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,428025					
96	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	205,38432					
97	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	161,4731					
98	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	78,8424					
99	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	108,29628					
100	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	78,599736					
101	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	166,3113765					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,28					
103	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	75,135751					
104	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	139,427866					
105	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	30,11026					
106	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	68,950294					
107	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	2,816					
108	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	169,288992					
109	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	181,447356					
110	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,107376					
111	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	15,516					
112	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	6,283					
113	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	12,0154					
114	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	633,176					
115	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,14					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
116	&С1-1-7-29-52-9-65	Вимикач автоматичний триполюсний: C120N 3P D100	шт	6	5824,68 34948,08	5710,00 34260,00	0,47 2,82	114,21 685,26	30 км.
117	&С1-1-7-29-52-9-66	Обмежувач перенапруг чотриполюсний Ipf 65г 4р	шт	2	2407,68 4815,36	2360,00 4720,00	0,47 0,94	47,21 94,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&C1-1-7-29-52-9-67	Перемикач триполюсний INS500 3P 500A	шт	2	66422,88 132845,76	65120,00 130240,00	0,47 0,94	1302,41 2604,82	30 км.
119	&C1-1-7-29-52-9-67 варіант 2	Виносна шафа обліку (індивідуального виготовлення)	шт	1	8864,28 8864,28	8690,00 8690,00	0,47 0,47	173,81 173,81	30 км.
120	&C1-1-7-29-52-9-67 варіант 3	Ввідно-розподільчй щит (індивідуального виготовлення)	шт	1	6222,48 6222,48	6100,00 6100,00	0,47 0,47	122,01 122,01	30 км.
121	&C1-1-7-29-52-9-69	Вимикач автоматичний триполюсний для ОПН: iC60N 3P C50	шт	2	1341,78 2683,56	1315,00 2630,00	0,47 0,94	26,31 52,62	30 км.
122	&C1-1-7-29-52-9-70	вимикач автоматичний триполюсний EZC400N 3P, I розч=300A	шт	1	22807,68 22807,68	22360,00 22360,00	0,47 0,47	447,21 447,21	30 км.
123	&C1-1-7-29-52-9-71	Вимикач автоматичний триполюсний EZC250N3P, I розч=250A	шт	1	16555,08 16555,08	16230,00 16230,00	0,47 0,47	324,61 324,61	30 км.
124	&C1-1-7-29-52-9-72	Трансформатор струму 300/5А ТТИ-А, класу точності 0.5S	шт	4	1020,48 4081,92	1000,00 4000,00	0,47 1,88	20,01 80,04	30 км.
125	&C1-1-7-29-52-9-73	Трансформатор струму 250/5А ТТИ-А, класу точності 0.5S	шт	4	877,68 3510,72	860,00 3440,00	0,47 1,88	17,21 68,84	30 км.
126	&C1-1-7-29-52-9-74	Коробка випробувальна	шт	2	304,44 608,88	298,00 596,00	0,47 0,94	5,97 11,94	30 км.
127	&C1-1-7-29-52-9-75	Лічильник для вимірювання активної енергії трифазний трансформаторного ввімкнення по струму 5(10)А ,380В змінного струму МТХ 3R 30. DD3-P4 - (доп. кл. т. 0.5)	шт	2	6355,08 12710,16	6230,00 12460,00	0,47 0,94	124,61 249,22	30 км.
128	&C1-1-7-29-52-9-76	Шина PEN	шт	1	64,74 64,74	63,00 63,00	0,47 0,47	1,27 1,27	30 км.
129	&C1-1-7-29-52-9-78	Вимикач автоматичний триполюсний: C120N 3P D63	шт	2	4723,08 9446,16	4630,00 9260,00	0,47 0,94	92,61 185,22	30 км.
130	&C1-1-7-29-52-9-79 варіант 1	Автоматичний вимикач iC60N 3P C20	шт	1	898,08 898,08	880,00 880,00	0,47 0,47	17,61 17,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	&C1-1-7-29-52-9-80	Автомат диференційний чотириполюсний (блок): iC60N 3P D50 +Vigi iC60 3P+N 50A 30мА	шт	1	5630,88 5630,88	5520,00 5520,00	0,47 0,47	110,41 110,41	30 км.
132	&C1-1-7-29-52-9-81	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P C10	шт	2	255,48 510,96	250,00 500,00	0,47 0,94	5,01 10,02	30 км.
133	&C1-1-7-29-52-9-82	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P C6	шт	3	255,48 766,44	250,00 750,00	0,47 1,41	5,01 15,03	30 км.
134	&C1-1-7-29-52-9-83	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P D16 з незалежним розчіплювачем iMX100-415B	шт	1	255,48 255,48	250,00 250,00	0,47 0,47	5,01 5,01	30 км.
135	&C1-1-7-29-52-9-84	Автомати диференційні двополюсні: DPN N Vigi 1P+N 16A 30мА	шт	2	1285,68 2571,36	1260,00 2520,00	0,47 0,94	25,21 50,42	30 км.
136	&C1-1-7-29-52-9-85	Контактор iCT 1P 16A	шт	1	1591,68 1591,68	1560,00 1560,00	0,47 0,47	31,21 31,21	30 км.
137	&C1-1-7-29-52-9-86	Шина N	шт	1	51,48 51,48	50,00 50,00	0,47 0,47	1,01 1,01	30 км.
138	&C1-1-7-29-52-9-87	Вимикач роз'єднувач навантаження триполюсний: iSW40-125 3P 125A	шт	1	2764,68 2764,68	2710,00 2710,00	0,47 0,47	54,21 54,21	30 км.
139	&C1-1-7-29-52-9-87 варіант 2	Фотореле ФР601	шт	1	178,98 178,98	175,00 175,00	0,47 0,47	3,51 3,51	30 км.
140	&C1-1-7-29-52-9-88	Шина PE.	шт	1	47,4 47,40	46,00 46,00	0,47 0,47	0,93 0,93	30 км.
141	&C1-1-7-29-52-9-89	Вимикач автоматичний триполюсний: iC60N 3P D20	шт	6	734,88 4409,28	720,00 4320,00	0,47 2,82	14,41 86,46	30 км.
142	&C1-1-7-29-52-9-90	Вимикач автоматичний триполюсний: iC60N 3P D16	шт	6	673,68 4042,08	660,00 3960,00	0,47 2,82	13,21 79,26	30 км.
143	&C1-1-7-29-52-9-90 варіант 1	Корпус щита PRA20318 IP40	шт	1	3794,88 3794,88	3720,00 3720,00	0,47 0,47	74,41 74,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	&С1-1-7-29-52-9-91	Вимикач автоматичний триполюсний: iC60N 1P 3P D25	шт	1	826,68 826,68	810,00 810,00	0,47 0,47	16,21 16,21	30 км.
145	&С1-1-7-29-52-9-92	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P D20 -	шт	1	255,48 255,48	250,00 250,00	0,47 0,47	5,01 5,01	30 км.
146	&С1-1-7-29-52-9-93	Вимикач автоматичний однополюсний: iC60N 1P D16	шт	2	255,48 510,96	250,00 500,00	0,47 0,94	5,01 10,02	30 км.
147	&С1-1-7-29-52-9-94	Вимикач автоматичний однополюсний iC60N 1P D25 з незалежним розчіплювачем iMX100-415B	шт	1	1999,68 1999,68	1960,00 1960,00	0,47 0,47	39,21 39,21	30 км.
148	&С1-1-7-29-52-9-95 варіант 1	Автомати диференційні двополюсні: DPN N Vigi 1P+N 16A 30мА	шт	2	2071,08 4142,16	2030,00 4060,00	0,47 0,94	40,61 81,22	30 км.
149	&С1-1-7-29-52-9-96	Коробка розгалужуюча для прихованої проводки (IP44)	шт	1	135,12 135,12	132,00 132,00	0,47 0,47	2,65 2,65	30 км.
150	&С1-1-7-290	Комплект для регулювання рівня води у баку	к-т	2	19635,24 39270,48	19250,00 38500,00	0,24 0,48	385 770,00	30 км.
151	&С1-1-7-291	Драбина нерж.сталь 4 сходинки	к-т	4	22165,33 88661,32	21730,48 86921,92	0,24 0,96	434,61 1738,44	30 км.
152	&С1-1-7-292	Натяжна розподільча доріжка довжиною 25m.	шт	5	36861,69 184308,45	36138,67 180693,35	0,24 1,20	722,78 3613,90	30 км.
153	&С1-1-7-293	Стартова тумба нержавійка	шт	6	98511,84 591071,04	96580,00 579480,00	0,24 1,44	1931,6 11589,60	30 км.
154	&С1-1-7-294	Підводний прожектор нержавійка Pahlen	шт	25	10217,92 255448,00	10017,33 250433,25	0,24 6,00	200,35 5008,75	30 км.
155	&С1-1-7-295	Лампа для підводного прожектора LED ,біла	шт	25	6492,88 162322,00	6365,33 159133,25	0,24 6,00	127,31 3182,75	30 км.
156	&С1-72-40	Роз'ємне з'єднання ПВХ 16х1/2' (внутр різьба) 20мм	шт	9	209,68 1887,12	205,33 1847,97	0,24 2,16	4,11 36,99	30 км.
157	&С1-72-41	Сачок для збирання з дна	шт	2	628,56 1257,12	616,00 1232,00	0,24 0,48	12,32 24,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	&С1-72-42	Сачок для збирання з поверхні	шт	2	419,65 839,30	411,18 822,36	0,24 0,48	8,23 16,46	30 км.
159	&С1-72-43	Гідроочищувач ручний у к-кті: штанга, шланг 38мм - 15мп, щітка	шт	2	7854,24 15708,48	7700,00 15400,00	0,24 0,48	154 308,00	30 км.
160	&С1-72-44	Тестер для аналіЗу води у ручному режимі у комплекті	шт	2	628,56 1257,12	616,00 1232,00	0,24 0,48	12,32 24,64	30 км.
161	&С1-72-45	Насадка З ПВХ для підключення гідроочистювача або шланга	шт	2	125,91 251,82	123,20 246,40	0,24 0,48	2,47 4,94	30 км.
162	&С1-72-46	Ущільнююча фум стрічка	шт	28	3141,84 87971,52	3080,00 86240,00	0,24 6,72	61,6 1724,80	30 км.
163	&С1-72-47	Клеи 1л	шт	24	2984,76 71634,24	2926,00 70224,00	0,24 5,76	58,52 1404,48	30 км.
164	&С1-72-48	Очистювач 1л	шт	17	3016,18 51275,06	2956,80 50265,60	0,24 4,08	59,14 1005,38	30 км.
165	&С1-72-49	рН мінус рідкии кан. 40 л.	шт	3	2541,8 7625,40	2491,72 7475,16	0,24 0,72	49,84 149,52	30 км.
166	&С1-72-50	Коагулянт кан. 40л.	шт	3	1728,12 5184,36	1694,00 5082,00	0,24 0,72	33,88 101,64	30 км.
167	&С1-72-51	Гіпохлорит натрія кан 50л	шт	4	2356,44 9425,76	2310,00 9240,00	0,24 0,96	46,2 184,80	30 км.
168	&С1-72-52	Таблетовании хлор, ивидкорозчиннии упаковка 40кг.	шт	10,3	2160,09 22248,93	2117,50 21810,25	0,24 2,47	42,35 436,21	30 км.
169	&С1-72-53	Перехідник роз'ємне З'єднання ПВХ 50х11/2 ' (Зовнішня різьба)	шт	14	312,83 4379,62	306,46 4290,44	0,24 3,36	6,13 85,82	30 км.
170	&С1-72-54	Трубка З ПП DN 8 mm	шт	25	133,76 3344,00	130,90 3272,50	0,24 6,00	2,62 65,50	30 км.
171	&С1-72-55	Комплект фітінгів для трубки З ПП DN 8 mm	шт	2	1989,93 3979,86	1950,67 3901,34	0,24 0,48	39,02 78,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&С1-72-56	Роз'ємне з'єднання ПВХ-бронЗа 63х2'(Зовн. рiЗьба)	шт	14	4765 66710,00	4671,33 65398,62	0,24 3,36	93,43 1308,02	30 км.
173	&С1-72-57	Фланець ПВХ 160	шт	2	1047,97 2095,94	1027,18 2054,36	0,24 0,48	20,55 41,10	30 км.
174	&С1-72-58	Ущільнення під фланець ПВХ 160	шт	2	1193,53 2387,06	1169,89 2339,78	0,24 0,48	23,4 46,80	30 км.
175	&С1-72-59	Адаптор під фланець ПВХ 160	шт	2	442,74 885,48	433,82 867,64	0,24 0,48	8,68 17,36	30 км.
176	&С1-72-60	Болт М16 оцинк, гайка оцинк, шайба оцинкована	шт	840	63,08 52987,20	61,60 51744,00	0,24 201,60	1,24 1041,60	30 км.
177	&С1-72-70	Стрічка демферна	м	610	19,77 12059,70	19,14 11675,40	0,24 146,40	0,39 237,90	30 км.
178	&С1-111-160	Труба профільна, арматура (металопрокат	т	0,4	68370,67 27348,27	66681,00 26672,40	349,07 139,63	1340,6 536,24	30 км.
179	&С1-111-174	Трiйник прямий 200х200, ПВХ	шт	20	3413,77 68275,40	3343,34 66866,80	3,49 69,80	66,94 1338,80	30 км.
180	&С1-111-175	Трiйник прямий 160х160, ПВХ	шт	53	2146,13 113744,89	2100,56 111329,68	3,49 184,97	42,08 2230,24	30 км.
181	&С1-111-176	Трiйник прямий 140х140, ПВХ	шт	8	1145,53 9164,24	1119,58 8956,64	3,49 27,92	22,46 179,68	30 км.
182	&С1-111-177	Трiйник прямий 125х125, ПВХ	шт	2	970,12 1940,24	947,61 1895,22	3,49 6,98	19,02 38,04	30 км.
183	&С1-111-178	Трiйник прямий 110х110, ПВХ	шт	30	750,79 22523,70	732,58 21977,40	3,49 104,70	14,72 441,60	30 км.
184	&С1-111-179	Трiйник прямий 90х90, ПВХ	шт	8	487,37 3898,96	474,32 3794,56	3,49 27,92	9,56 76,48	30 км.
185	&С1-111-180	Трiйник прямий 75х75, ПВХ	шт	17	250,7 4261,90	242,29 4118,93	3,49 59,33	4,92 83,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	&С1-111-181	Тріник прямий 63х63, ПВХ	шт	12	140,74 1688,88	134,49 1613,88	3,49 41,88	2,76 33,12	30 км.
187	&С1-111-182	Тріник прямий 50х50, ПВХ	шт	36	84,19 3030,84	79,05 2845,80	3,49 125,64	1,65 59,40	30 км.
188	&С1-117-109-3 варіант 1	Термоізоляція K-FLEX 25х108 ST	м	60	476,58 28594,80	476,10 28566,00	0,48 28,80	- -	30 км.
189	&С1-117-109-3 варіант 2	Термоізоляція K-FLEX 25х133 ST	м	48	873,48 41927,04	873,00 41904,00	0,48 23,04	- -	30 км.
190	&С1-117-109-4 варіант 1	Термоізоляція K-FLEX 25х89 ST	м	36	406,08 14618,88	405,60 14601,60	0,48 17,28	- -	30 км.
191	&С1-117-109-4 варіант 2	Термоізоляція K-FLEX 13х76 ST	м	12	206,08 2472,96	205,60 2467,20	0,48 5,76	- -	30 км.
192	&С1-117-109-4 варіант 3	Термоізоляція K-FLEX 13х57ST	м	48	186,48 8951,04	186,00 8928,00	0,48 23,04	- -	30 км.
193	&С1-117-109- Ц	Теплоізоляція для труби ф200мм Thermacompact товщ.13мм	м	69	1065,49 73518,81	1044,12 72044,28	0,48 33,12	20,89 1441,41	30 км.
194	&С1-117-109- Ш	Теплоізоляція для труби ф160мм Thermacompact товщ.13мм	м	177	1065,49 188591,73	1044,12 184809,24	0,48 84,96	20,89 3697,53	30 км.
195	&С1-117-109- Щ	Теплоізоляція для труби ф140мм Thermacompact товщ.13мм	м	22	1065,49 23440,78	1044,12 22970,64	0,48 10,56	20,89 459,58	30 км.
196	&С1-117-109- Э	Теплоізоляція для труби ф125мм Thermacompact товщ.13мм	м	19	1065,49 20244,31	1044,12 19838,28	0,48 9,12	20,89 396,91	30 км.
197	&С1-117-109- Э варіант 1	Теплоізоляція для труби ф110мм Thermacompact товщ.13мм	м	110	286,38 31501,80	280,28 30830,80	0,48 52,80	5,62 618,20	30 км.
198	&С1-117-109- Ю	Теплоізоляція для труби ф90мм Thermacompact товщ.13мм	м	110	218,83 24071,30	214,06 23546,60	0,48 52,80	4,29 471,90	30 км.
199	&С1-117-109- Я	Теплоізоляція для труби ф75мм Thermacompact товщ.13мм	м	146	181,13 26444,98	177,10 25856,60	0,48 70,08	3,55 518,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	&С1-117-109-Я варіант 1	Теплоізоляція для труби ф63мм Thermacompact товщ.13мм	м	70	164,3 11501,00	160,60 11242,00	0,48 33,60	3,22 225,40	30 км.
201	&С1-117-109-12 варіант 1	Теплоізоляція для труби ф57мм Thermacompact товщ.13мм	м	368	127,09 46769,12	124,12 45676,16	0,48 176,64	2,49 916,32	30 км.
202	&С1-117-109-13 варіант 1	Теплоізоляція для труби ф16мм Thermacompact товщ.13мм	м	44	51,22 2253,68	49,74 2188,56	0,48 21,12	1 44,00	30 км.
203	&С1-696-1-6 варіант 1	Кран кульовий Ду50	шт	23	763,98 17571,54	744,85 17131,55	4,15 95,45	14,98 344,54	30 км.
204	&С1-696-1-6 варіант 2	Кран кульовий Ду16	шт	9	242,99 2186,91	234,08 2106,72	4,15 37,35	4,76 42,84	30 км.
205	&С1-2214-71-Ш	Шурупи-самонарізи	шт	104	1,36 141,44	1,30 135,20	0,03 3,12	0,03 3,12	30 км.
206	&С1-ПР16-2 варіант 1	Циркуляційний насос кола теплообмінника	шт	3	6146,01 18438,03	5850,00 17550,00	175,5 526,50	120,51 361,53	3%
207	&С1-ПР412-29	Кран кульовий діам.20	шт	2	335,48 670,96	328,90 657,80	- -	6,58 13,16	
208	&С1-ПР416-37 варіант 1	Мати мінераловатні фольговані Alu-Lamella mat 20 мм	м2	371	182,75 67800,25	179,17 66472,07	- -	3,58 1328,18	
209	&С1-ПР416-37 варіант 2	Мати мінераловатні фольговані Alu-Lamella mat 40 мм	м2	159	318,75 50681,25	312,50 49687,50	- -	6,25 993,75	
210	&С1-ПР505-154 варіант 1	Гнучка вставка у металевому покритті діам. 15 мм, L=40 см	шт.	16	209,1 3345,60	205,00 3280,00	- -	4,1 65,60	
211	&С1-ПР505-154 варіант 2	Гнучка вставка у металевому покритті діам. 10 мм, L=40 см	шт.	2	209,1 418,20	205,00 410,00	- -	4,1 8,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	&С1-ПР505-175 варіант 1	Американка 1"	шт	3	281,59 844,77	268,03 804,09	8,04 24,12	5,52 16,56	3%
213	&С1-ПР505-185 варіант 1	Передавач імпульсів HRI Mei	шт	1	11114,03 11114,03	10578,75 10578,75	317,36 317,36	217,92 217,92	3%
214	&С1-ПР505-188 варіант 1	Запірний вентиль 1"	шт	3	361,19 1083,58	343,80 1031,41	10,31 30,93	7,08 21,24	3%
215	&С1-ПР505-188 варіант 2	Регулюючий вентиль 1"	шт	3	313,08 939,24	298,00 894,00	8,94 26,82	6,14 18,42	3%
216	&С1-ПР505-188 варіант 3	Зворотній клапан 1"	шт	6	359,84 2159,04	342,50 2055,00	10,28 61,68	7,06 42,36	3%
217	&С1-ПР505-188 варіант 4	Кран зливний 1/2"	шт	3	218 654,00	207,50 622,50	6,23 18,69	4,27 12,81	3%
218	&С1-ПР505-235 варіант 1	Повітряний клапан діам. 110 мм HL900NECO	шт	3	1490,9 4472,70	1461,67 4385,01	- -	29,23 87,69	
219	&С1-ПР506-4 варіант 1	Термінал передачі даних SB	шт	1	4590 4590,00	4500,00 4500,00	- -	90 90,00	
220	&С10-2-236-108 варіант 1	Кран кульовий приварний DN20 Danfoss JIP -WW	шт	2	1821,19 3642,38	1785,00 3570,00	0,48 0,96	35,71 71,42	30 км.
221	&С10-2-236-124 варіант 1	Перехід ПЕ Сталь 140х125	шт	10	4240,53 42405,30	4156,90 41569,00	0,48 4,80	83,15 831,50	30 км.
222	&С10-2-236-137	Муфта D=200mm, ПВХ	шт	4	1943,57 7774,28	1904,98 7619,92	0,48 1,92	38,11 152,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
223	&C10-2-236-138	Муфта D=160mm, ПВХ	шт	22	1047,69 23049,18	1026,67 22586,74	0,48 10,56	20,54 451,88	30 км.
224	&C10-2-236-139	Муфта D=140mm, ПВХ	шт	1	459,16 459,16	449,68 449,68	0,48 0,48	9 9,00	30 км.
225	&C10-2-236-140	Муфта D=125mm, ПВХ	шт	1	298,94 298,94	292,60 292,60	0,48 0,48	5,86 5,86	30 км.
226	&C10-2-236-141	Муфта D=110mm, ПВХ	шт	2	307,85 615,70	301,33 602,66	0,48 0,96	6,04 12,08	30 км.
227	&C10-2-236-142	Муфта D=90mm, ПВХ	шт	12	193,23 2318,76	188,96 2267,52	0,48 5,76	3,79 45,48	30 км.
228	&C10-2-236-143	Муфта D=75mm, ПВХ	шт	4	116,21 464,84	113,45 453,80	0,48 1,92	2,28 9,12	30 км.
229	&C10-2-236-144	Муфта D=63mm, ПВХ	шт	8	63,32 506,56	61,60 492,80	0,48 3,84	1,24 9,92	30 км.
230	&C10-2-236-145	Муфта D=50mm, ПВХ	шт	28	40,86 1144,08	39,58 1108,24	0,48 13,44	0,8 22,40	30 км.
231	&C10-27-12-1-1	Дюбель 6х40 мм	шт.	52	2,7 140,40	2,60 135,20	0,05 2,60	0,05 2,60	30 км.
232	&C10-27-12-1-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт.	773	1,28 989,44	1,20 927,60	0,05 38,65	0,03 23,19	30 км.
233	&C10-27-12-11	Дюбель 100х10	шт.	1181	3,42 4039,02	3,30 3897,30	0,05 59,05	0,07 82,67	30 км.
234	&C10-27-12-14	Стрижень із вушком 250 мм	шт.	208	5,76 1198,08	5,60 1164,80	0,05 10,40	0,11 22,88	30 км.
235	&C10-27-12-15	Стрижень із гачком 250 мм	шт.	208	5,76 1198,08	5,60 1164,80	0,05 10,40	0,11 22,88	30 км.
236	&C12-25-232	Зворотній клапан муфтовий Ду50	шт	2	754,8 1509,60	740,00 1480,00	- -	14,8 29,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
237	&C12-25-232 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду32мм	шт	2	408 816,00	400,00 800,00	- -	8 16,00	
238	&C14-19-3 варіант 1	Клапан зворотній пружинний Дн 80 (в зборі з фланцями)	шт.	1	23870 23870,00	23870,00 23870,00	- -	- -	
239	&C14-19-3 варіант 2	Клапан зворотній пружинний Дн 100 (в зборі з фланцями)	шт.	5	30713,85 153569,25	30713,85 153569,25	- -	- -	
240	&C14-19-3 варіант 3	Клапан зворотній пружинний Дн 65мм (в зборі з фланцями)	шт.	11	12715 139865,00	12715,00 139865,00	- -	- -	
241	&C14-19-21 варіант 1	Клапан запірний RLV-S 15	шт.	39	394,11 15370,29	385,00 15015,00	1,38 53,82	7,73 301,47	30 км.
242	&C14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний RA-DV 15	шт.	39	1309,66 51076,74	1282,60 50021,40	1,38 53,82	25,68 1001,52	30 км.
243	&C14-19-23 варіант 1	Головка термостатична RA	шт.	39	1267,87 49446,93	1265,00 49335,00	1,38 53,82	1,49 58,11	30 км.
244	&C14-19-24 варіант 1	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	33	132,58 4375,14	128,60 4243,80	1,38 45,54	2,6 85,80	30 км.
245	&C14-19-32 варіант 1	Манометр з трьохходовим краном	шт.	110	503,93 55432,30	502,55 55280,50	1,38 151,80	- -	30 км.
246	&C14-24-5	Фільтр сітковий муфтовий Ду 25 мм	шт.	4	2106,69 8426,76	2064,00 8256,00	1,38 5,52	41,31 165,24	30 км.
247	&C14-52-11 варіант 1	Відвід терморезисторний 90 град.ф125мм	шт.	94	1341,2 126072,80	1320,00 124080,00	1,38 129,72	19,82 1863,08	30 км.
248	&C14-52-12	Відвід терморезисторний 90 град.ф40мм	шт.	500	559,65 279825,00	550,00 275000,00	1,38 690,00	8,27 4135,00	30 км.
249	&C101-386-2 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний ручний 100x100x150	шт	2	298 596,00	292,00 584,00	0,16 0,32	5,84 11,68	30 км.
250	&C101-386-2 варіант 2	Дросель-клапан прямокутний ручний 150x150x150	шт	4	612,16 2448,64	600,00 2400,00	0,16 0,64	12 48,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
251	&С101-386-2 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний ручний 200х200х150	шт	3	1030,36 3091,08	1010,00 3030,00	0,16 0,48	20,2 60,60	30 км.
252	&С101-386-2 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний ручний 250х150х150	шт	3	1030,36 3091,08	1010,00 3030,00	0,16 0,48	20,2 60,60	30 км.
253	&С101-386-2 варіант 5	Дросель-клапан прямокутний ручний 250х200х150	шт	3	1232,66 3697,98	1208,33 3624,99	0,16 0,48	24,17 72,51	30 км.
254	&С101-386-2 варіант 6	Дросель-клапан прямокутний ручний 300х200х150	шт	3	1428,16 4284,48	1400,00 4200,00	0,16 0,48	28 84,00	30 км.
255	&С101-386-2 варіант 7	Дросель-клапан прямокутний ручний 400х200х150	шт	1	1791,97 1791,97	1756,67 1756,67	0,16 0,16	35,14 35,14	30 км.
256	&С101-386-2 варіант 8	Дросель-клапан прямокутний ручний 400х250х150	шт	3	1858,27 5574,81	1821,67 5465,01	0,16 0,48	36,44 109,32	30 км.
257	&С101-386-2 варіант 9	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 750 х 300 х 350 мм	шт	3	8414,91 25244,73	8249,75 24749,25	0,16 0,48	165 495,00	30 км.
258	&С101-386-2 варіант 10	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 400 х 1000 х 350 мм	шт	1	10703,79 10703,79	10493,75 10493,75	0,16 0,16	209,88 209,88	30 км.
259	&С101-386-2 варіант 11	Дросель-клапан прямокутний ручний 250х200х200	шт	1	1525,71 1525,71	1495,63 1495,63	0,16 0,16	29,92 29,92	30 км.
260	&С101-386-2 варіант 12	Дросель-клапан прямокутний ручний 300х150х150	шт	1	1393,48 1393,48	1366,00 1366,00	0,16 0,16	27,32 27,32	30 км.
261	&С101-386-2 варіант 13	Дросель-клапан прямокутний ручний 350х200х200	шт	1	1796,66 1796,66	1761,27 1761,27	0,16 0,16	35,23 35,23	30 км.
262	&С101-386-2 варіант 14	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 500 х 300 х 350 мм	шт	2	5860,06 11720,12	5745,00 11490,00	0,16 0,32	114,9 229,80	30 км.
263	&С101-386-2 варіант 15	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 550 х 250 х 300 мм	шт	2	6004,22 12008,44	5886,33 11772,66	0,16 0,32	117,73 235,46	30 км.
264	&С101-386-2 варіант 16	Дросель-клапан прямокутний ручний 150х100х150	шт	3	494,86 1484,58	485,00 1455,00	0,16 0,48	9,7 29,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	&C101-386-2 варіант 17	Дросель-клапан прямокутний ручний 200х150х150	шт	3	970,18 2910,54	951,00 2853,00	0,16 0,48	19,02 57,06	30 км.
266	&C101-386-2 варіант 18	Клапан протипожежний з сервоприводом 230В, 450 х 300 х 350 мм	шт	2	5323,54 10647,08	5219,00 10438,00	0,16 0,32	104,38 208,76	30 км.
267	&C101-386-19 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	520,36	628,67 327134,72	613,98 319490,63	2,36 1228,05	12,33 6416,04	30 км.
268	&C101-386-19 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	40,52	534,51 21658,35	521,67 21138,07	2,36 95,63	10,48 424,65	30 км.
269	&C101-386-207 варіант 1	Решітка забірна зовнішня 1000х800х50	шт	1	2903,95 2903,95	2846,67 2846,67	0,34 0,34	56,94 56,94	30 км.
270	&C101-386-207 варіант 2	Решітка припливна дворядна регульована 100х250х50	шт	17	275,75 4687,75	270,00 4590,00	0,34 5,78	5,41 91,97	30 км.
271	&C101-386-207 варіант 3	Решітка припливна дворядна регульована 150х350х50	шт	12	408,35 4900,20	400,00 4800,00	0,34 4,08	8,01 96,12	30 км.
272	&C101-386-207 варіант 4	Решітка витяжна однорядна регульована 100х100х50	шт	2	119,35 238,70	116,67 233,34	0,34 0,68	2,34 4,68	30 км.
273	&C101-386-207 варіант 5	Решітка витяжна однорядна регульована 100х200х50	шт	28	164,39 4602,92	160,83 4503,24	0,34 9,52	3,22 90,16	30 км.
274	&C101-386-207 варіант 6	Решітка витяжна однорядна регульована 150х350х50	шт	4	271,49 1085,96	265,83 1063,32	0,34 1,36	5,32 21,28	30 км.
275	&C101-386-207 варіант 7	Решітка витяжна однорядна регульована 200х100х50	шт	2	164,39 328,78	160,83 321,66	0,34 0,68	3,22 6,44	30 км.
276	&C101-386-207 варіант 8	Решітка припливна дворядна регульована 150х250х50	шт	3	329,3 987,90	322,50 967,50	0,34 1,02	6,46 19,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	&С101-386-207 варіант 9	Решітка припливна дворядна регульована 200х300х50	шт	4	389,65 1558,60	381,67 1526,68	0,34 1,36	7,64 30,56	30 км.
278	&С101-386-207 варіант 10	Решітка припливна дворядна регульована 200х350х50	шт	1	447,44 447,44	438,33 438,33	0,34 0,34	8,77 8,77	30 км.
279	&С101-386-207 варіант 11	Решітка витяжна однорядна регульована 150х250х50	шт	3	217,1 651,30	212,50 637,50	0,34 1,02	4,26 12,78	30 км.
280	&С101-386-207 варіант 12	Решітка витяжна однорядна регульована 200х300х50	шт	4	257,9 1031,60	252,50 1010,00	0,34 1,36	5,06 20,24	30 км.
281	&С101-386-207 варіант 13	Решітка витяжна однорядна регульована 350х200х50	шт	1	428,75 428,75	420,00 420,00	0,34 0,34	8,41 8,41	30 км.
282	&С101-386-207 варіант 14	Решітка припливна дворядна регульована 100х150х50	шт	2	209,45 418,90	205,00 410,00	0,34 0,68	4,11 8,22	30 км.
283	&С101-386-207 варіант 15	Решітка припливна дворядна регульована 100х300х50	шт	2	306,35 612,70	300,00 600,00	0,34 0,68	6,01 12,02	30 км.
284	&С101-386-207 варіант 16	Решітка витяжна однорядна регульована 100х250х50	шт	11	183,95 2023,45	180,00 1980,00	0,34 3,74	3,61 39,71	30 км.
285	&С101-386-207 варіант 17	Решітка витяжна однорядна регульована 100х300х50	шт	4	203,5 814,00	199,17 796,68	0,34 1,36	3,99 15,96	30 км.
286	&С101-386-207 варіант 18	Перетічна решітка 400х200х50	шт	2	453,4 906,80	444,17 888,34	0,34 0,68	8,89 17,78	30 км.
287	&С101-386-207 варіант 19	Решітка забірна зовнішня 350х200х50	шт	1	468,7 468,70	459,17 459,17	0,34 0,34	9,19 9,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	&С101-386-207 варіант 20	Решітка викидна зовнішня 250х200х50	шт	1	373,49 373,49	365,83 365,83	0,34 0,34	7,32 7,32	30 км.
289	&С101-386-207 варіант 21	Решітка припливна дворядна регульована 100х100х50	шт	2	188,2 376,40	184,17 368,34	0,34 0,68	3,69 7,38	30 км.
290	&С101-386-207 варіант 22	Решітка витяжна однорядна регульована 100х150х50	шт	21	152,5 3202,50	149,17 3132,57	0,34 7,14	2,99 62,79	30 км.
291	&С101-386-207 варіант 23	Перетічна решітка 350х200х50	шт	2	410,05 820,10	401,67 803,34	0,34 0,68	8,04 16,08	30 км.
292	&С101-386-234 варіант 1	Регулятор обертів тиристорний РС 1-300	комп	3	851,86 2555,58	835,00 2505,00	0,16 0,48	16,7 50,10	30 км.
293	&С101-387-51	Кран кульовий ф15	шт	3	247,7 743,10	242,50 727,50	0,34 1,02	4,86 14,58	30 км.
294	&С101-387-51 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф15	шт	11	247,7 2724,70	242,50 2667,50	0,34 3,74	4,86 53,46	30 км.
295	&С101-387-51 варіант 2	Автоматичний кран для випуску повітря ф15	шт	6	247,7 1486,20	242,50 1455,00	0,34 2,04	4,86 29,16	30 км.
296	&С101-387-52 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф20	шт	15	429,46 6441,90	420,70 6310,50	0,34 5,10	8,42 126,30	30 км.
297	&С101-387-52 варіант 2	Кран поливальний ф20	шт	1	353,09 353,09	345,83 345,83	0,34 0,34	6,92 6,92	30 км.
298	&С101-387-53 варіант 1	Кран кульовий з різьбою з американкою ф25	шт	1	1055,2 1055,20	1034,17 1034,17	0,34 0,34	20,69 20,69	30 км.
299	&С101-387-54 варіант 1	Кран кульовий різьбовий з американкою ф40	шт	2	1702,88 3405,76	1669,15 3338,30	0,34 0,68	33,39 66,78	30 км.
300	&С101-387-54 варіант 2	Кран кульовий різьбовий з американкою ф80	шт	1	6109,53 6109,53	5989,40 5989,40	0,34 0,34	119,79 119,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	&C101-387-54 варіант 3	Кран кульовий різьбовий з американкою ф50	шт	1	2550,35 2550,35	2500,00 2500,00	0,34 0,34	50,01 50,01	30 км.
302	&C101-393-2 варіант 1	Лічильник турбінний холодної води з передавачем імпульсів Д=50 мм Sensus	шт	1	43935,24 43935,24	43073,42 43073,42	0,34 0,34	861,48 861,48	30 км.
303	&C101-393-2 варіант 2	Лічильник крильчастий холодної води Д=40 мм Sensus	шт	2	20470,47 40940,94	20068,75 40137,50	0,34 0,68	401,38 802,76	30 км.
304	&C101-393-9 варіант 1	Кран кульовий моноблочний фланцевий DN100 TBV-25F(G)	шт	3	10900,75 32702,25	10686,67 32060,01	0,34 1,02	213,74 641,22	30 км.
305	&C101-393-9 варіант 2	Зворотній клапан DN50 CV-5153-16F	шт	3	3192,16 9576,48	3129,23 9387,69	0,34 1,02	62,59 187,77	30 км.
306	&C101-393-9 варіант 3	Кран кульовий моноблочний фланцевий DN50 TBV-25F(G)	шт	4	4483,25 17933,00	4395,00 17580,00	0,34 1,36	87,91 351,64	30 км.
307	&C101-393-16 варіант 1	Манометр "Р" R100 KL 1.0 / 1,0 МПа / G1/2" MR100-1.0-SK-1.0	шт	3	1322,95 3968,85	1296,67 3890,01	0,34 1,02	25,94 77,82	30 км.
308	&C101-396-155 варіант 1	Триходовий вентиль VRG 131	шт	3	2065,85 6197,55	2025,00 6075,00	0,34 1,02	40,51 121,53	30 км.
309	&C101-402-16 варіант 1	Ізоляція ST 22/13 K-Flex	м	263	31,3 8231,90	30,35 7982,05	0,34 89,42	0,61 160,43	30 км.
310	&C101-402-16 варіант 2	Ізоляція ST 28/13 K-Flex	м	60	39,21 2352,60	38,10 2286,00	0,34 20,40	0,77 46,20	30 км.
311	&C101-402-16 варіант 3	Ізоляція ST 35/13 K-Flex	м	38	46,09 1751,42	44,85 1704,30	0,34 12,92	0,9 34,20	30 км.
312	&C101-402-16 варіант 4	Ізоляція ST 42/13 K-Flex	м	6	51,94 311,64	50,58 303,48	0,34 2,04	1,02 6,12	30 км.
313	&C101-402-16 варіант 5	Ізоляція ST 53/13 K-Flex	м	18	74,3 1337,40	72,50 1305,00	0,34 6,12	1,46 26,28	30 км.
314	&C101-402-16 варіант 6	Ізоляція ST 48/13 K-Flex	м	10	59,16 591,60	57,66 576,60	0,34 3,40	1,16 11,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	&С101-402-16 варіант 7	Ізоляція ST 60/13 K-Flex	м	10	79,46 794,60	77,56 775,60	0,34 3,40	1,56 15,60	30 км.
316	&С101-402-16 варіант 8	Ізоляція ST 76/13 K-Flex	м	7	99,41 695,87	97,12 679,84	0,34 2,38	1,95 13,65	30 км.
317	&С101-402-16 варіант 9	Ізоляція ST 90/13 K-Flex	м	2	179,54 359,08	175,68 351,36	0,34 0,68	3,52 7,04	30 км.
318	&С101-402-16 варіант 10	Ізоляція ST 114/13 K-Flex	м	43	195,71 8415,53	191,53 8235,79	0,34 14,62	3,84 165,12	30 км.
319	&С101-402-16 варіант 11	Ізоляція ST 22/21 K-Flex	м	165	66,65 10997,25	65,00 10725,00	0,34 56,10	1,31 216,15	30 км.
320	&С101-402-16 варіант 12	Ізоляція ST 28/21 K-Flex	м	55	77,69 4272,95	75,83 4170,65	0,34 18,70	1,52 83,60	30 км.
321	&С101-402-16 варіант 13	Ізоляція ST 35/21 K-Flex	м	44	88,75 3905,00	86,67 3813,48	0,34 14,96	1,74 76,56	30 км.
322	&С101-402-16 варіант 14	Ізоляція ST 42/21 K-Flex	м	6	99,8 598,80	97,50 585,00	0,34 2,04	1,96 11,76	30 км.
323	&С101-402-16 варіант 15	Ізоляція ST 53/21 K-Flex	м	18	129,55 2331,90	126,67 2280,06	0,34 6,12	2,54 45,72	30 км.
324	&С101-402-16 варіант 16	Ізоляція ST 48/21 K-Flex	м	28	112,55 3151,40	110,00 3080,00	0,34 9,52	2,21 61,88	30 км.
325	&С101-402-16 варіант 17	Ізоляція ST 60/21 K-Flex	м	9	141,44 1272,96	138,33 1244,97	0,34 3,06	2,77 24,93	30 км.
326	&С101-404-46 варіант 1	Коліно асиметричне 250х150	шт	1	300,47 300,47	294,24 294,24	0,34 0,34	5,89 5,89	30 км.
327	&С101-404-46 варіант 2	Коліно асиметричне 300х250	шт	2	413,02 826,04	404,58 809,16	0,34 0,68	8,1 16,20	30 км.
328	&С101-404-46 варіант 3	Коліно асиметричне 300х350	шт	1	488,05 488,05	478,14 478,14	0,34 0,34	9,57 9,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	&С101-404-46 варіант 4	Коліно асиметричне 1000х400	шт	1	1050,78 1050,78	1029,84 1029,84	0,34 0,34	20,6 20,60	30 км.
330	&С101-404-46 варіант 5	Коліно симетричне 250х650	шт	2	675,63 1351,26	662,04 1324,08	0,34 0,68	13,25 26,50	30 км.
331	&С101-404-46 варіант 6	Коліно симетричне 150х150	шт	12	225,44 2705,28	220,68 2648,16	0,34 4,08	4,42 53,04	30 км.
332	&С101-404-46 варіант 7	Коліно симетричне 200х250	шт	5	337,99 1689,95	331,02 1655,10	0,34 1,70	6,63 33,15	30 км.
333	&С101-404-46 варіант 8	Коліно симетричне 200х300	шт	4	375,5 1502,00	367,80 1471,20	0,34 1,36	7,36 29,44	30 км.
334	&С101-404-46 варіант 9	Коліно симетричне 250х300	шт	4	413,02 1652,08	404,58 1618,32	0,34 1,36	8,1 32,40	30 км.
335	&С101-404-46 варіант 10	Коліно симетричне 250х400	шт	6	488,05 2928,30	478,14 2868,84	0,34 2,04	9,57 57,42	30 км.
336	&С101-404-46 варіант 11	Коліно симетричне 250х600	шт	1	638,11 638,11	625,26 625,26	0,34 0,34	12,51 12,51	30 км.
337	&С101-404-46 варіант 12	Коліно симетричне 300х250	шт	1	413,02 413,02	404,58 404,58	0,34 0,34	8,1 8,10	30 км.
338	&С101-404-46 варіант 13	Коліно симетричне 300х500	шт	5	600,6 3003,00	588,48 2942,40	0,34 1,70	11,78 58,90	30 км.
339	&С101-404-46 варіант 14	Коліно симетричне 300х750	шт	6	788,17 4729,02	772,38 4634,28	0,34 2,04	15,45 92,70	30 км.
340	&С101-404-46 варіант 15	Коліно симетричне 400х750	шт	1	863,21 863,21	845,94 845,94	0,34 0,34	16,93 16,93	30 км.
341	&С101-404-46 варіант 16	Коліно симетричне 500х300	шт	7	600,6 4204,20	588,48 4119,36	0,34 2,38	11,78 82,46	30 км.
342	&С101-404-46 варіант 17	Перехід асиметричний 150х150	шт	4	165,42 661,68	161,84 647,36	0,34 1,36	3,24 12,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	&С101-404-46 варіант 18	Перехід асиметричний 200х200	шт	3	220,44 661,32	215,78 647,34	0,34 1,02	4,32 12,96	30 км.
344	&С101-404-46 варіант 19	Перехід асиметричний 250х200	шт	7	247,94 1735,58	242,74 1699,18	0,34 2,38	4,86 34,02	30 км.
345	&С101-404-46 варіант 20	Перехід асиметричний 250х250	шт	1	275,46 275,46	269,72 269,72	0,34 0,34	5,4 5,40	30 км.
346	&С101-404-46 варіант 21	Перехід асиметричний 300х250	шт	3	302,98 908,94	296,70 890,10	0,34 1,02	5,94 17,82	30 км.
347	&С101-404-46 варіант 22	Перехід асиметричний 400х200	шт	2	330,48 660,96	323,66 647,32	0,34 0,68	6,48 12,96	30 км.
348	&С101-404-46 варіант 23	Перехід асиметричний 400х250	шт	6	358 2148,00	350,64 2103,84	0,34 2,04	7,02 42,12	30 км.
349	&С101-404-46 варіант 24	Перехід асиметричний 600х250	шт	3	468,04 1404,12	458,52 1375,56	0,34 1,02	9,18 27,54	30 км.
350	&С101-404-46 варіант 25	Перехід асиметричний 950х400	шт	3	743,25 2229,75	728,34 2185,02	0,34 1,02	14,57 43,71	30 км.
351	&С101-404-46 варіант 26	Перехід асиметричний 650х350	шт	1	550,58 550,58	539,44 539,44	0,34 0,34	10,8 10,80	30 км.
352	&С101-404-46 варіант 27	Перехід симетричний 300х200	шт	5	275,46 1377,30	269,72 1348,60	0,34 1,70	5,4 27,00	30 км.
353	&С101-404-46 варіант 28	Перехід симетричний 300х300	шт	1	330,48 330,48	323,66 323,66	0,34 0,34	6,48 6,48	30 км.
354	&С101-404-46 варіант 29	Перехід симетричний 400х250	шт	3	357,98 1073,94	350,62 1051,86	0,34 1,02	7,02 21,06	30 км.
355	&С101-404-46 варіант 30	Перехід симетричний 600х250	шт	1	468,06 468,06	458,54 458,54	0,34 0,34	9,18 9,18	30 км.
356	&С101-404-46 варіант 31	Перехід симетричний 750х300	шт	1	578,91 578,91	567,22 567,22	0,34 0,34	11,35 11,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	&С101-404-46 варіант 32	Перехід симетричний 600х400	шт	3	550,58 1651,74	539,44 1618,32	0,34 1,02	10,8 32,40	30 км.
358	&С101-404-46 варіант 33	Перехід симетричний 950х400	шт	1	947,15 947,15	928,24 928,24	0,34 0,34	18,57 18,57	30 км.
359	&С101-404-46 варіант 34	Розгалужувач 250х300	шт	1	432,83 432,83	424,00 424,00	0,34 0,34	8,49 8,49	30 км.
360	&С101-404-46 варіант 35	Трійник прямий 150х150	шт	1	241,07 241,07	236,00 236,00	0,34 0,34	4,73 4,73	30 км.
361	&С101-404-46 варіант 36	Заглушка 150х150	шт	12	28,4 340,80	27,50 330,00	0,34 4,08	0,56 6,72	30 км.
362	&С101-404-46 варіант 37	Заглушка 200х200	шт	4	50,37 201,48	49,04 196,16	0,34 1,36	0,99 3,96	30 км.
363	&С101-404-46 варіант 38	Заглушка 250х150	шт	6	47,27 283,62	46,00 276,00	0,34 2,04	0,93 5,58	30 км.
364	&С101-404-46 варіант 39	Заглушка 250х250	шт	1	78,5 78,50	76,62 76,62	0,34 0,34	1,54 1,54	30 км.
365	&С101-404-46 варіант 40	Заглушка 300х200	шт	5	75,38 376,90	73,56 367,80	0,34 1,70	1,48 7,40	30 км.
366	&С101-404-46 варіант 41	Коліно симетричне 250х200	шт	2	337,99 675,98	331,02 662,04	0,34 0,68	6,63 13,26	30 км.
367	&С101-404-46 варіант 42	Коліно симетричне 200х200	шт	5	300,47 1502,35	294,24 1471,20	0,34 1,70	5,89 29,45	30 км.
368	&С101-404-46 варіант 43	Коліно симетричне 400х400	шт	2	600,6 1201,20	588,48 1176,96	0,34 0,68	11,78 23,56	30 км.
369	&С101-404-46 варіант 44	Коліно асиметричне 250х200	шт	1	337,99 337,99	331,02 331,02	0,34 0,34	6,63 6,63	30 км.
370	&С101-404-46 варіант 45	Перехід асиметричний 700х400	шт	8	605,59 4844,72	593,38 4747,04	0,34 2,72	11,87 94,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	&С101-404-46 варіант 46	Перехід симетричний 250х200	шт	1	247,94 247,94	242,74 242,74	0,34 0,34	4,86 4,86	30 км.
372	&С101-404-46 варіант 47	Перехід симетричний 400х1150	шт	1	853,21 853,21	836,14 836,14	0,34 0,34	16,73 16,73	30 км.
373	&С101-404-46 варіант 48	Перехід симетричний 550х250	шт	2	440,54 881,08	431,56 863,12	0,34 0,68	8,64 17,28	30 км.
374	&С101-404-46 варіант 49	Заглушка 250х200	шт	1	62,87 62,87	61,30 61,30	0,34 0,34	1,23 1,23	30 км.
375	&С101-404-46 варіант 50	Заглушка 300х150	шт	1	56,63 56,63	55,18 55,18	0,34 0,34	1,11 1,11	30 км.
376	&С101-404-46 варіант 51	Коліно асиметричне 200х300	шт	1	375,5 375,50	367,80 367,80	0,34 0,34	7,36 7,36	30 км.
377	&С101-404-46 варіант 52	Коліно симетричне 150х200	шт	4	262,96 1051,84	257,46 1029,84	0,34 1,36	5,16 20,64	30 км.
378	&С101-404-46 варіант 53	Коліно симетричне 250х350	шт	1	450,53 450,53	441,36 441,36	0,34 0,34	8,83 8,83	30 км.
379	&С101-404-46 варіант 54	Коліно симетричне 300х450	шт	2	563,08 1126,16	551,70 1103,40	0,34 0,68	11,04 22,08	30 км.
380	&С101-404-46 варіант 55	Коліно симетричне 350х400	шт	1	575,04 575,04	563,42 563,42	0,34 0,34	11,28 11,28	30 км.
381	&С101-404-46 варіант 56	Перехід асиметричний 200х150	шт	4	192,92 771,68	188,80 755,20	0,34 1,36	3,78 15,12	30 км.
382	&С101-404-46 варіант 57	Перехід асиметричний 200х250	шт	1	247,94 247,94	242,74 242,74	0,34 0,34	4,86 4,86	30 км.
383	&С101-404-46 варіант 58	Перехід асиметричний 250х150	шт	3	220,44 661,32	215,78 647,34	0,34 1,02	4,32 12,96	30 км.
384	&С101-404-46 варіант 59	Перехід асиметричний 300х200	шт	2	275,46 550,92	269,72 539,44	0,34 0,68	5,4 10,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
385	&С101-404-46 варіант 60	Перехід асиметричний 350х250	шт	1	330,48 330,48	323,66 323,66	0,34 0,34	6,48 6,48	30 км.
386	&С101-404-46 варіант 61	Перехід асиметричний 400х750	шт	1	633,11 633,11	620,36 620,36	0,34 0,34	12,41 12,41	30 км.
387	&С101-404-46 варіант 62	Перехід асиметричний 450х300	шт	2	413,02 826,04	404,58 809,16	0,34 0,68	8,1 16,20	30 км.
388	&С101-404-46 варіант 63	Перехід симетричний 200х200	шт	1	220,44 220,44	215,78 215,78	0,34 0,34	4,32 4,32	30 км.
389	&С101-404-46 варіант 64	Заглушка 150х100	шт	9	22,83 205,47	22,04 198,36	0,34 3,06	0,45 4,05	30 км.
390	&С101-404-46 варіант 65	Заглушка 200х150	шт	3	37,86 113,58	36,78 110,34	0,34 1,02	0,74 2,22	30 км.
391	&С101-404-46 варіант 66	Коліно симетричне 150х100	шт	2	187,92 375,84	183,90 367,80	0,34 0,68	3,68 7,36	30 км.
392	&С101-404-46 варіант 67	Коліно симетричне 100х150	шт	4	187,92 751,68	183,90 735,60	0,34 1,36	3,68 14,72	30 км.
393	&С101-404-46 варіант 68	Коліно асиметричне 150х100	шт	1	187,92 187,92	183,90 183,90	0,34 0,34	3,68 3,68	30 км.
394	&С101-404-46 варіант 69	Коліно асиметричне 200х200	шт	1	300,47 300,47	294,24 294,24	0,34 0,34	5,89 5,89	30 км.
395	&С101-404-46 варіант 70	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 250х200	шт	2	269,63 539,26	264,00 528,00	0,34 0,68	5,29 10,58	30 км.
396	&С101-404-46 варіант 71	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 300х200	шт	2	298,19 596,38	292,00 584,00	0,34 0,68	5,85 11,70	30 км.
397	&С101-404-46 варіант 72	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 200х150	шт	1	166,24 166,24	162,64 162,64	0,34 0,34	3,26 3,26	30 км.
398	&С101-404-46 варіант 73	Перехід асиметричний 100х100	шт	1	110,51 110,51	108,00 108,00	0,34 0,34	2,17 2,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	&С101-404-46 варіант 74	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 200х150	шт	2	166,24 332,48	162,64 325,28	0,34 0,68	3,26 6,52	30 км.
400	&С101-404-46 варіант 75	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х150	шт	7	142,53 997,71	139,40 975,80	0,34 2,38	2,79 19,53	30 км.
401	&С101-404-46 варіант 76	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 140х150	шт	1	142,53 142,53	139,40 139,40	0,34 0,34	2,79 2,79	30 км.
402	&С101-404-46 варіант 77	Коліно кругле 125	шт	1	362,45 362,45	355,00 355,00	0,34 0,34	7,11 7,11	30 км.
403	&С101-404-46 варіант 78	Перехід з прямокутного на кругле асиметричний 150х100	шт	3	142,53 427,59	139,40 418,20	0,34 1,02	2,79 8,37	30 км.
404	&С101-404-46 варіант 79	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 100х150	шт	1	147,23 147,23	144,00 144,00	0,34 0,34	2,89 2,89	30 км.
405	&С101-404-46 варіант 80	Заглушка 150х100	шт	1	28,4 28,40	27,50 27,50	0,34 0,34	0,56 0,56	30 км.
406	&С101-404-46 варіант 81	Коліно симетричне 150х250	шт	3	300,47 901,41	294,24 882,72	0,34 1,02	5,89 17,67	30 км.
407	&С101-404-46 варіант 82	Перехід з прямокутного на кругле симетричний 250х150	шт	4	226,79 907,16	222,00 888,00	0,34 1,36	4,45 17,80	30 км.
408	&С101-404-46 варіант 83	Розгалужувач 150х250	шт	1	232,03 232,03	227,14 227,14	0,34 0,34	4,55 4,55	30 км.
409	&С101-404-46 варіант 84	Трійник прямий 150х150	шт	1	303,43 303,43	297,14 297,14	0,34 0,34	5,95 5,95	30 км.
410	&С101-404-46 варіант 85	Перехід асиметричний 150х100	шт	2	126,83 253,66	124,00 248,00	0,34 0,68	2,49 4,98	30 км.
411	&С101-404-46 варіант 86	Перехід симетричний 150х150	шт	1	189,39 189,39	185,34 185,34	0,34 0,34	3,71 3,71	30 км.
412	&С101-404-46 варіант 87	Коліно асиметричне 150х250	шт	1	300,47 300,47	294,24 294,24	0,34 0,34	5,89 5,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
413	&С101-404-46 варіант 88	Перехід симетричний 250х150	шт	1	220,44 220,44	215,78 215,78	0,34 0,34	4,32 4,32	30 км.
414	&С111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	15,3	3955,93 60525,73	3850,00 58905,00	28,36 433,91	77,57 1186,82	30 км.
415	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,05808	4610,87 267,80	4043,01 234,82	477,45 27,73	90,41 5,25	30 км.
416	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	53290,21 498,80	51464,17 481,70	781,13 7,31	1044,91 9,79	30 км.
417	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00416	89956,48 374,22	79447,31 330,50	8745,32 36,38	1763,85 7,34	30 км.
418	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000624	98060,11 6,12	87392,04 5,45	8745,32 0,55	1922,75 0,12	30 км.
419	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00356	26849,23 95,58	25788,60 91,81	534,17 1,90	526,46 1,87	30 км.
420	&С111-72-3 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Litokol Hidroflex 20 кг	кг	774,4	306,55 237392,32	300,00 232320,00	0,54 418,18	6,01 4654,14	30 км.
421	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,4354345	19464,42 27939,90	18527,89 26595,57	554,87 796,48	381,66 547,85	30 км.
422	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,09196	19248,79 1770,12	18316,49 1684,38	554,87 51,03	377,43 34,71	30 км.
423	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,076605	18195,64 19589,52	17273,21 18596,42	565,65 608,98	356,78 384,12	30 км.
424	&С111-81-1	Блоки керамічні 380х250х238 мм Кератерм	м3	199,65	4420,51 882554,82	4020,00 802593,00	313,83 62656,16	86,68 17305,66	30 км.
425	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,03	44991,05 1349,73	43756,27 1312,69	352,6 10,58	882,18 26,46	30 км.
426	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00924	181064,88 1673,04	177161,99 1636,98	352,6 3,26	3550,29 32,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
427	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00373995	57034,14 213,30	55563,22 207,80	352,6 1,32	1118,32 4,18	30 км.
428	+С111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0050072	62701,58 313,96	61119,54 306,04	352,6 1,77	1229,44 6,15	30 км.
429	+С111-100 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 20-[22] мм з гайками та шайбами	т	0,034	219659,65 7468,43	215000,00 7310,00	352,6 11,99	4307,05 146,44	30 км.
430	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	367,32 11,02	358,60 10,76	1,52 0,05	7,2 0,21	30 км.
431	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000925	40308,3 37,29	39955,70 36,96	352,6 0,33	- -	30 км.
432	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00328	56119,98 184,07	54666,99 179,31	352,6 1,16	1100,39 3,60	30 км.
433	С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,0004438	25197,53 11,18	24350,86 10,81	352,6 0,16	494,07 0,21	30 км.
434	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,13962947	67271,65 9393,10	65600,00 9159,69	352,6 49,23	1319,05 184,18	30 км.
435	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0342	24341,83 832,49	23511,94 804,11	352,6 12,06	477,29 16,32	30 км.
436	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00174647	31345,88 54,74	30378,65 53,06	352,6 0,62	614,63 1,06	30 км.
437	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001138	34444,5 3,92	33416,52 3,80	352,6 0,04	675,38 0,08	30 км.
438	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,17166	28647,43 4917,62	27733,12 4760,67	352,6 60,53	561,71 96,42	30 км.
439	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00396	28647,43 113,44	27733,12 109,82	352,6 1,40	561,71 2,22	30 км.
440	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,007424	35832,23 266,02	34777,04 258,18	352,6 2,62	702,59 5,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,103867	2822,72 293,19	2289,92 237,85	477,45 49,59	55,35 5,75	30 км.
442	+С111-234-П варіант 1	Рідина (пропіленгліколь)	л	9600	179,2 1720320,00	176,00 1689600,00	0,55 5280,00	2,65 25440,00	30 км.
443	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,34573	3425,21 1184,20	2885,33 997,55	472,72 163,43	67,16 23,22	30 км.
444	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00054	16470,67 8,89	15675,00 8,46	472,72 0,26	322,95 0,17	30 км.
445	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,003965	13800,6 54,72	13038,37 51,70	491,63 1,95	270,6 1,07	30 км.
446	&С111-259-3-Л	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	525,2	986,5 518109,80	960,00 504192,00	7,16 3760,43	19,34 10157,37	30 км.
447	+С111-267 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	71,71	1051,23 75383,70	1020,00 73144,20	10,62 761,56	20,61 1477,94	30 км.
448	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	61,10862	130,68 7985,67	127,72 7804,79	0,4 24,44	2,56 156,44	30 км.
449	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00100908	156364,6 157,78	152980,66 154,37	317,97 0,32	3065,97 3,09	30 км.
450	+С111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,001138	171968,63 195,70	168278,73 191,50	317,97 0,36	3371,93 3,84	30 км.
451	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00079	323072,58 255,23	316146,92 249,76	590,9 0,47	6334,76 5,00	30 км.
452	С111-311	Каболка	т	0,1010104	106925,1 10800,55	104355,81 10541,02	472,72 47,75	2096,57 211,78	30 км.
453	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	27978,8 10,63	26750,96 10,17	679,24 0,26	548,6 0,20	30 км.
454	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	22767,76 0,68	21834,43 0,66	486,9 0,01	446,43 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
455	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	28,29198	11,88 336,11	5,79 163,81	5,86 165,79	0,23 6,51	30 км.
456	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	35,28588	12,47 440,01	6,37 224,77	5,86 206,78	0,24 8,46	30 км.
457	&С111-327-4-5	Клей для теплоізоляції	кг	284	12,95 3677,80	12,30 3493,20	0,4 113,60	0,25 71,00	30 км.
458	С111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,04377	31065,67 1359,74	29969,64 1311,77	486,9 21,31	609,13 26,66	30 км.
459	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00018	65190,78 11,73	63387,81 11,41	524,72 0,09	1278,25 0,23	30 км.
460	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00105785	147028,16 155,53	143620,53 151,93	524,72 0,56	2882,91 3,04	30 км.
461	+С111-384-1 варіант 1	Фарба	т	0,0159283	173024,72 2755,99	172500,00 2747,63	524,72 8,36	- -	30 км.
462	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	42011,99 12,18	40663,51 11,79	524,72 0,15	823,76 0,24	30 км.
463	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00022	51678,12 11,37	50140,10 11,03	524,72 0,12	1013,3 0,22	30 км.
464	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	67112,05 13,42	65271,41 13,05	524,72 0,10	1315,92 0,27	30 км.
465	С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0092	69076,8 635,51	67197,63 618,22	524,72 4,83	1354,45 12,46	30 км.
466	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0006	55272,77 33,16	53593,36 32,16	595,63 0,36	1083,78 0,64	30 км.
467	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	9996,94 0,60	9205,29 0,55	595,63 0,04	196,02 0,01	30 км.
468	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,216667	68516,77 14845,32	66858,48 14486,03	314,82 68,21	1343,47 291,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
469	+С111-567-К варіант 1	Вінілова підлога	м2	44,88	1427,46 64064,40	1398,00 62742,24	1,47 65,97	27,99 1256,19	30 км.
470	С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,0004	40651,62 16,26	39198,78 15,68	655,75 0,26	797,09 0,32	30 км.
471	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000232	17104,69 3,97	16113,55 3,74	655,75 0,15	335,39 0,08	30 км.
472	+С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	1,03577	60842,15 63018,47	59115,00 61229,54	534,17 553,28	1192,98 1235,65	30 км.
473	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0262695	50066,13 1315,21	48550,27 1275,39	534,17 14,03	981,69 25,79	30 км.
474	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча	кг	22,88	241,26 5520,03	236,00 5399,68	0,53 12,13	4,73 108,22	30 км.
475	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,9696	71740,85 69559,93	69800,00 67678,08	534,17 517,93	1406,68 1363,92	30 км.
476	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	128928,17 18,05	125856,54 17,62	543,63 0,08	2528 0,35	30 км.
477	С111-632	Потверджувач N 1	т	0,00005	287178,98 14,36	280952,39 14,05	595,63 0,03	5630,96 0,28	30 км.
478	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,02776	38699,13 1074,29	37401,42 1038,26	538,9 14,96	758,81 21,07	30 км.
479	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,938475	32446,03 30449,79	31457,23 29521,82	352,6 330,91	636,2 597,06	30 км.
480	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0203	29179,4 592,34	28254,65 573,57	352,6 7,16	572,15 11,61	30 км.
481	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,022272	52793,35 1175,81	51482,81 1146,63	275,38 6,13	1035,16 23,05	30 км.
482	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,302028	24032,41 7258,46	23285,81 7032,97	275,38 83,17	471,22 142,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0003414	26407,57 9,02	25614,39 8,74	275,38 0,09	517,8 0,19	30 км.
484	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0009	170756,23 153,68	167132,69 150,42	275,38 0,25	3348,16 3,01	30 км.
485	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0094626	39732,9 375,98	38678,44 366,00	275,38 2,61	779,08 7,37	30 км.
486	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000816	35437,6 2,89	35162,22 2,87	275,38 0,02	- -	30 км.
487	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,008224	82047,31 674,76	80163,16 659,26	275,38 2,26	1608,77 13,24	30 км.
488	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,029303	68288,52 2001,06	66674,15 1953,75	275,38 8,07	1338,99 39,24	30 км.
489	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2244675	36289,59 8145,83	35302,65 7924,30	275,38 61,81	711,56 159,72	30 км.
490	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0009721	25940,18 25,22	25156,17 24,45	275,38 0,27	508,63 0,50	30 км.
491	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0994766	34537,59 3435,68	33585,00 3340,92	275,38 27,39	677,21 67,37	30 км.
492	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,034279	30810,3 1056,15	29930,80 1026,00	275,38 9,44	604,12 20,71	30 км.
493	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,33	218,29 290,33	213,61 284,10	0,4 0,53	4,28 5,70	30 км.
494	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	16	96,93 1550,88	94,63 1514,08	0,4 6,40	1,9 30,40	30 км.
495	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	78,74002	236,88 18651,94	231,94 18262,96	0,3 23,62	4,64 365,36	30 км.
496	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0198162	21169,41 419,50	20736,44 410,92	275,38 5,46	157,59 3,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	+С111-1019 варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,022077	23258,6 513,48	22810,08 503,58	275,38 6,08	173,14 3,82	30 км.
498	+С111-1035 варіант 1	Двотаврова балка №27	т	3,8825892	51861,45 201356,71	51200,00 198788,57	275,38 1069,19	386,07 1498,95	30 км.
499	&С111-1066-1	Фальцований металевий лист (Темно-коричневий колір)	м2	655,5	419,5 274982,25	415,00 272032,50	1,38 904,59	3,12 2045,16	30 км.
500	&С111-1066-2	Сталь листова кольорова	м2	194,88	299,61 58388,00	296,00 57684,48	1,38 268,93	2,23 434,59	30 км.
501	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,014	29837,28 417,72	29339,79 410,76	275,38 3,86	222,11 3,10	30 км.
502	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00392	3539,69 13,88	2832,11 11,10	638,17 2,50	69,41 0,28	30 км.
503	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,1621635	44262,97 7177,84	42739,32 6930,76	655,75 106,34	867,9 140,74	30 км.
504	&С111-1302-5 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ SDR -17 ф125х7,4	м	670	506,83 339576,10	495,00 331650,00	1,89 1266,30	9,94 6659,80	30 км.
505	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,012024	10554,27 126,90	9946,30 119,59	401,02 4,82	206,95 2,49	30 км.
506	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00008	35102,07 2,81	34058,04 2,72	355,75 0,03	688,28 0,06	30 км.
507	С111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,0014	54076,62 75,71	52420,66 73,39	595,63 0,83	1060,33 1,49	30 км.
508	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000528	51390,39 27,13	50030,14 26,42	352,6 0,19	1007,65 0,52	30 км.
509	С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0028073	51930,6 145,78	50559,75 141,94	352,6 0,99	1018,25 2,85	30 км.
510	&С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	498	6,34 3157,32	6,20 3087,60	0,02 9,96	0,12 59,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	&С111-1479-П-1	Самонаріз по дереву 50 мм	шт	3420	1,04 3556,80	1,02 3488,40	- -	0,02 68,40	
512	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0075	43889,66 329,17	42676,48 320,07	352,6 2,64	860,58 6,46	30 км.
513	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007545	45604,84 344,09	44358,03 334,68	352,6 2,66	894,21 6,75	30 км.
514	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00017	37928,48 6,45	36832,18 6,26	352,6 0,06	743,7 0,13	30 км.
515	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0064947	72068,49 468,06	70296,49 456,55	358,89 2,33	1413,11 9,18	30 км.
516	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004552	79238,73 360,69	77326,14 351,99	358,89 1,63	1553,7 7,07	30 км.
517	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1093644	35785,35 3913,64	34724,79 3797,66	358,89 39,25	701,67 76,73	30 км.
518	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,26174	39327,28 10293,52	38197,27 9997,75	358,89 93,94	771,12 201,83	30 км.
519	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,03304	177169,43 5853,68	173336,63 5727,04	358,89 11,86	3473,91 114,78	30 км.
520	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0220906	34867,5 770,24	33824,93 747,21	358,89 7,93	683,68 15,10	30 км.
521	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,24467	38317,64 9375,18	37207,42 9103,54	358,89 87,81	751,33 183,83	30 км.
522	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,085489	38747,56 3312,49	37628,91 3216,86	358,89 30,68	759,76 64,95	30 км.
523	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,06594	98904,75 6521,78	96606,55 6370,24	358,89 23,67	1939,31 127,87	30 км.
524	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0394264	42585,7 1679,00	41391,80 1631,93	358,89 14,15	835,01 32,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0925312	50411 4664,59	50052,11 4631,38	358,89 33,21	- -	30 км.
526	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1503504	100938,07 15176,08	98600,00 14824,55	358,89 53,96	1979,18 297,57	30 км.
527	+С111-1531	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	0,0680832	100938,07 6872,19	98600,00 6713,00	358,89 24,43	1979,18 134,76	30 км.
528	С111-1564	Гідроізол	м2	16,965	47,57 807,03	46,25 784,63	0,39 6,62	0,93 15,78	30 км.
529	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,01032	8636,7 89,13	7858,61 81,10	608,74 6,28	169,35 1,75	30 км.
530	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,5795	83,79 132,35	78,75 124,39	3,4 5,37	1,64 2,59	30 км.
531	+С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,001424	18618,83 26,51	17360,31 24,72	893,44 1,27	365,08 0,52	30 км.
532	&С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	23,2	5075,13 117743,02	4960,00 115072,00	15,62 362,38	99,51 2308,64	30 км.
533	&С111-1598-10 варіант 2	Дверний балконний блок металопластиковий	м2	16	6370,53 101928,48	6230,00 99680,00	15,62 249,92	124,91 1998,56	30 км.
534	&С111-1598-10 варіант 4	Вітражі із алюмінієвого профілю (комплект)	м2	24,28	11470,53 278504,47	11230,00 272664,40	15,62 379,25	224,91 5460,82	30 км.
535	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,27588	22099,25 6096,74	21131,76 5829,83	534,17 147,37	433,32 119,54	30 км.
536	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	23,52125	227,87 5359,79	223,35 5253,47	0,05 1,18	4,47 105,14	30 км.
537	С111-1608	Дрантя	кг	25,92201	12,11 313,92	11,10 287,73	0,77 19,96	0,24 6,23	30 км.
538	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,00375	205272,26 769,77	200722,59 752,71	524,72 1,97	4024,95 15,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
539	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	479,12682	41,3 19787,94	39,73 19035,71	0,76 364,14	0,81 388,09	30 км.
540	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1547,5314	166,91 258298,47	163,04 252309,52	0,6 928,52	3,27 5060,43	30 км.
541	&С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6278,8	1,33 8350,80	1,30 8162,44	- -	0,03 188,36	
542	С111-1631	Замазка захисна	кг	7,2	115,96 834,91	113,09 814,25	0,6 4,32	2,27 16,34	30 км.
543	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	17,8074	140,68 2505,15	137,79 2453,68	0,13 2,31	2,76 49,16	30 км.
544	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,6439	247,9 159,62	242,78 156,33	0,26 0,17	4,86 3,12	30 км.
545	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	9,9975	439,23 4391,20	430,36 4302,52	0,26 2,60	8,61 86,08	30 км.
546	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001155	35651,6 41,18	34356,92 39,68	595,63 0,69	699,05 0,81	30 км.
547	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00565	138583,44 783,00	135322,49 764,57	543,63 3,07	2717,32 15,36	30 км.
548	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,6049	185,54 112,23	181,36 109,70	0,54 0,33	3,64 2,20	30 км.
549	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	2,31136	174,1 402,41	173,56 401,16	0,54 1,25	- -	30 км.
550	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,044	566,61 591,54	554,73 579,14	0,77 0,80	11,11 11,60	30 км.
551	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,085605	19785,91 1693,77	18863,78 1614,83	534,17 45,73	387,96 33,21	30 км.
552	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,1155	79187,51 9146,16	77100,64 8905,12	534,17 61,70	1552,7 179,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,528	50,64 26,74	49,12 25,94	0,53 0,28	0,99 0,52	30 км.
554	&С111-1709-1	Пінополістирол екструдований товщ.30мм	шт	6015	143,61 863814,15	137,50 827062,50	3,29 19789,35	2,82 16962,30	30 км.
555	&С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	1146,2	20,09 23027,16	19,50 22350,90	0,2 229,24	0,39 447,02	30 км.
556	&С111-1715-1 варіант 1	Відштовхуюча теплоізоляція "Олефол"	м2	376,2	19,07 7174,13	18,50 6959,70	0,2 75,24	0,37 139,19	30 км.
557	&С111-1715-1 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	627	24,28 15223,56	23,60 14797,20	0,2 125,40	0,48 300,96	30 км.
558	&С111-1715-3	Осб плита 2500х1250х15 мм	м2	598,5	212,57 127223,15	205,00 122692,50	3,4 2034,90	4,17 2495,75	30 км.
559	&С111-1715-4	Плівка пароізоляційна	м2	627	20,4 12790,80	19,80 12414,60	0,2 125,40	0,4 250,80	30 км.
560	&С111-1715-4-1	Конструкція водостічного лотка із листа металевого утепленого 150х150х150 мм (комплект)(індивідуального виготовлення)	м.п.	78	1662,8 129698,40	1630,00 127140,00	0,2 15,60	32,6 2542,80	30 км.
561	&С111-1715-4-1 варіант 1	Конструкція водостічного лотка вертикального із листа металевого утепленого (комплект)(індивідуального виготовлення)	м.п.	6,5	1346,6 8752,90	1320,00 8580,00	0,2 1,30	26,4 171,60	30 км.
562	&С111-1715-4-2	Воронка водостічна	шт	2	423,99 847,98	415,00 830,00	0,68 1,36	8,31 16,62	30 км.
563	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	50	5,03 251,50	4,93 246,50	- -	0,1 5,00	
564	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату у комплекті	м	35,35	114,97 4064,19	112,00 3959,20	0,72 25,45	2,25 79,54	30 км.
565	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,0888	77,75 84,65	75,83 82,56	0,4 0,44	1,52 1,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	162,16365	52,94 8584,94	51,58 8364,40	0,32 51,89	1,04 168,65	30 км.
567	С111-1757	Рядно	м2	399,39948	60,19 24039,85	58,87 23512,65	0,14 55,92	1,18 471,28	30 км.
568	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	63,3276	39,14 2478,64	38,03 2408,35	0,34 21,53	0,77 48,76	30 км.
569	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,092	16589,01 1526,19	16263,38 1496,23	0,36 0,03	325,27 29,93	30 км.
570	С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,1616	36694,25 5929,79	35973,78 5813,36	0,97 0,16	719,5 116,27	30 км.
571	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	9,69	1008,5 9772,37	988,67 9580,21	0,06 0,58	19,77 191,58	30 км.
572	+С111-1785 варіант 1	Скоба для кріплення труб	шт	3800	11,55 43890,00	11,55 43890,00	- -	- -	
573	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,013209	33441,95 441,73	32917,62 434,81	275,38 3,64	248,95 3,28	30 км.
574	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 10 мм	т	0,2167398	33441,95 7248,20	32917,62 7134,56	275,38 59,69	248,95 53,95	30 км.
575	С111-1804 варіант 3	Сталь листова 12 мм	т	0,060078	33441,95 2009,13	32917,62 1977,62	275,38 16,54	248,95 14,97	30 км.
576	С111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00276	27460,08 75,79	26980,28 74,47	275,38 0,76	204,42 0,56	30 км.
577	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0243	42859,15 1041,48	42264,72 1027,03	275,38 6,69	319,05 7,76	30 км.
578	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,1155	90528,75 10456,07	89514,14 10338,88	340,7 39,35	673,91 77,84	30 км.
579	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1027957	68996,64 7092,56	67339,52 6922,21	304,24 31,27	1352,88 139,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0088	75865,26 667,61	74073,47 651,85	304,24 2,68	1487,55 13,08	30 км.
581	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00012852	402365,87 51,71	394174,82 50,66	301,52 0,04	7889,53 1,01	30 км.
582	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0585	30080,43 1759,71	29189,10 1707,56	301,52 17,64	589,81 34,51	30 км.
583	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0057	25789,56 147,00	24979,64 142,38	304,24 1,73	505,68 2,89	30 км.
584	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000614	25789,56 15,83	24979,64 15,34	304,24 0,19	505,68 0,30	30 км.
585	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0181078	25789,56 466,99	24979,64 452,33	304,24 5,51	505,68 9,15	30 км.
586	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,016405	12254,96 201,04	11537,22 189,27	477,45 7,83	240,29 3,94	30 км.
587	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,093132	676,63 63,02	660,64 61,53	2,72 0,25	13,27 1,24	30 км.
588	С111-1892	Шліфкруги	шт	0,88	122,77 108,04	120,35 105,91	0,01 0,01	2,41 2,12	30 км.
589	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,710713	18887,01 13423,24	17949,42 12756,89	567,26 403,16	370,33 263,19	30 км.
590	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	10063,3	7,18 72254,49	6,54 65813,98	0,5 5031,65	0,14 1408,86	30 км.
591	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117	кг	461,5	20,81 9603,82	19,90 9183,85	0,5 230,75	0,41 189,22	30 км.
592	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	639,59	59,75 38215,50	58,08 37147,39	0,5 319,80	1,17 748,31	30 км.
593	&С111-2015-4-1	Гіпсова шпаклівка	кг	2072,268	30,11 62395,99	29,00 60095,77	0,52 1077,58	0,59 1222,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2,280579	8946,05 20402,17	8500,00 19384,92	270,64 617,22	175,41 400,03	30 км.
595	+С112-9 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід	м3	4,5	7926,05 35667,23	7500,00 33750,00	270,64 1217,88	155,41 699,35	30 км.
596	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0042135	9515,21 40,09	9096,12 38,33	232,52 0,98	186,57 0,78	30 км.
597	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0117214	10443,02 122,41	10005,73 117,28	232,52 2,73	204,77 2,40	30 км.
598	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	3,9112	7852,63 30713,21	7466,14 29201,57	232,52 909,43	153,97 602,21	30 км.
599	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,371549	6190,03 2299,90	5836,14 2168,41	232,52 86,39	121,37 45,10	30 км.
600	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	3,42	7887,17 26974,12	7500,00 25650,00	232,52 795,22	154,65 528,90	30 км.
601	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	4,7412	9229,38 43758,34	8815,89 41797,90	232,52 1102,42	180,97 858,02	30 км.
602	С112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,032799	7234,31 237,28	6859,94 225,00	232,52 7,63	141,85 4,65	30 км.
603	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,322	10514,88 3385,79	10076,19 3244,53	232,52 74,87	206,17 66,39	30 км.
604	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	6,84	7887,17 53948,24	7500,00 51300,00	232,52 1590,44	154,65 1057,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
605	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,075262	5715,66 430,17	5371,07 404,24	232,52 17,50	112,07 8,43	30 км.
606	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,344324	5946,74 2047,61	5597,62 1927,39	232,52 80,06	116,6 40,16	30 км.
607	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2376	4430,14 1052,60	4110,75 976,71	232,52 55,25	86,87 20,64	30 км.
608	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	18,1161	8376,87 151756,21	7980,10 144568,29	232,52 4212,36	164,25 2975,56	30 км.
609	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,48	6945,31 3333,75	6576,61 3156,77	232,52 111,61	136,18 65,37	30 км.
610	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,603188	8907,17 32094,21	8500,00 30627,10	232,52 837,81	174,65 629,30	30 км.
611	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,019092	3409,33 65,09	3109,96 59,38	232,52 4,44	66,85 1,27	30 км.
612	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001171	4188,86 4,91	3874,21 4,54	232,52 0,27	82,13 0,10	30 км.
613	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,04	3313,94 132,56	3016,44 120,66	232,52 9,30	64,98 2,60	30 км.
614	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0052	9035,75 46,99	8626,06 44,86	232,52 1,21	177,17 0,92	30 км.
615	&С113-1-5-3	Труба гофрована ПВХ CTG20-16-K41	м	350	10,11 3538,50	10,00 3500,00	0,03 10,50	0,08 28,00	30 км.
616	&С113-1-5-3 варіант 1	Труба жорстка ПВХ CTR10-025-K41-060L	м	50	30,26 1513,00	30,00 1500,00	0,03 1,50	0,23 11,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
617	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	32,96	76,15 2509,90	75,00 2472,00	0,58 19,12	0,57 18,78	30 км.
618	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,08	98,7 205,30	97,22 202,22	0,75 1,56	0,73 1,52	30 км.
619	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	25,2	146,59 3694,07	144,34 3637,37	1,16 29,23	1,09 27,47	30 км.
620	+С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 15 мм	м	79	130,56 10314,24	129,23 10209,17	0,36 28,44	0,97 76,63	30 км.
621	+С113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 20 мм	м	56	156,44 8760,64	154,82 8669,92	0,46 25,76	1,16 64,96	30 км.
622	+С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 25 мм	м	42	212,59 8928,78	210,35 8834,70	0,66 27,72	1,58 66,36	30 км.
623	+С113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 40 мм	м	38	330,04 12541,52	326,51 12407,38	1,07 40,66	2,46 93,48	30 км.
624	+С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 50 мм	м	19	418,56 7952,64	414,09 7867,71	1,35 25,65	3,12 59,28	30 км.
625	+С113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 65 мм	м	7	535,2 3746,40	529,26 3704,82	1,96 13,72	3,98 27,86	30 км.
626	+С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 80 мм	м	2	618,96 1237,92	612,03 1224,06	2,32 4,64	4,61 9,22	30 км.
627	+С113-57 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр 90 мм	м	43	769,97 33108,71	761,53 32745,79	2,71 116,53	5,73 246,39	30 км.
628	&С113-72-2	PPR, поліпропіленове коліно, ф50мм ,90 гр	шт	2	100,83 201,66	99,91 199,82	0,17 0,34	0,75 1,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
629	&С113-72-3 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф63мм ,90 гр	шт	2	357,03 714,06	354,20 708,40	0,17 0,34	2,66 5,32	30 км.
630	&С113-72-23	PPR, поліпропіленове коліно, ф40мм ,90 гр	шт	10	47,27 472,70	46,75 467,50	0,17 1,70	0,35 3,50	30 км.
631	&С113-72-24	PPR, поліпропіленове коліно, ф32мм ,90 гр	шт	2	22,34 44,68	22,00 44,00	0,17 0,34	0,17 0,34	30 км.
632	&С113-72-24 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф25мм ,90 гр	шт	4	16,8 67,20	16,50 66,00	0,17 0,68	0,13 0,52	30 км.
633	&С113-72-24 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф20мм ,90 гр	шт	220	11,25 2475,00	11,00 2420,00	0,17 37,40	0,08 17,60	30 км.
634	&С113-105-349	Пропіленгілколь	л	850	160,28 136238,00	160,00 136000,00	0,28 238,00	- -	30 км.
635	&С113-130-9 варіант 1	Попередньо ізольована труба сталева пряма ф89/160мм	м	92	1528,26 140599,92	1516,43 139511,56	0,45 41,40	11,38 1046,96	30 км.
636	С113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	19,5	815,03 15893,09	802,41 15647,00	6,55 127,73	6,07 118,36	30 км.
637	+С113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,1564	91748,05 14349,40	89600,00 14013,44	349,07 54,59	1798,98 281,37	30 км.
638	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	24	5082,34 121976,16	4960,00 119040,00	22,69 544,56	99,65 2391,60	30 км.
639	+С113-753 варіант 1	Драбинки	шт	25	1002,34 25058,50	960,00 24000,00	22,69 567,25	19,65 491,25	30 км.
640	+С113-753 варіант 2	Лічильник комбінований холодної води Meitwin 100/50 з передатчиком імпульсів д100	шт	2	118368,64 236737,28	116025,00 232050,00	22,69 45,38	2320,95 4641,90	30 км.
641	+С113-753 варіант 3	Клапан зворотній кульовий DN 32 (PN10) фланцевий	шт	1	2277,34 2277,34	2210,00 2210,00	22,69 22,69	44,65 44,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
642	+С113-753 варіант 4	Засувка клинова фланцева DN32 (коротка) (PN10)	шт	1	3062,74 3062,74	2980,00 2980,00	22,69 22,69	60,05 60,05	30 км.
643	+С113-754 варіант 1	Люк каналізаційний 25т	шт	1	5084,61 5084,61	4950,00 4950,00	34,91 34,91	99,7 99,70	30 км.
644	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,990132	97965,27 96998,55	95729,56 94784,90	314,82 311,71	1920,89 1901,94	30 км.
645	+С113-965 варіант 3	Труби поліетиленові гофровані електротехнічні 40 мм	м	8	40,02 320,16	39,00 312,00	0,24 1,92	0,78 6,24	30 км.
646	С113-996 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕтруб	шт	9	3794,01 34146,09	3718,56 33467,04	1,06 9,54	74,39 669,51	30 км.
647	+С113-1320 варіант 1	Буртові втулки діам.110 мм для поліетиленових трубопроводів	шт	16	531,55 8504,80	520,00 8320,00	1,13 18,08	10,42 166,72	30 км.
648	+С113-1320 варіант 2	Фланець розточений під втулку ДУ 100	шт	18	1239,43 22309,74	1214,00 21852,00	1,13 20,34	24,3 437,40	30 км.
649	С113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	4,04	64,4 260,18	62,81 253,75	0,33 1,33	1,26 5,10	30 км.
650	+С113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR-11 ф40х3,7	м	6600	74,44 491304,00	73,34 484044,00	- -	1,1 7260,00	
651	+С113-1355 варіант 2	Направляюча труба для насоса (нерж.) DN32 (1 3/4")	м	4	500,14 2000,56	490,00 1960,00	0,33 1,32	9,81 39,24	30 км.
652	+С113-1355 варіант 3	Труба вентиляційна 160 мм	м	11	326,74 3594,14	320,00 3520,00	0,33 3,63	6,41 70,51	30 км.
653	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	10,1	31,6 319,16	30,83 311,38	0,15 1,52	0,62 6,26	30 км.
654	+С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	290,88	408,38 118789,57	398,70 115973,86	1,67 485,77	8,01 2329,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
655	&С113-1411-1	Труби ХПВХ тип 1, клас 2, 6 бар, S6.3, Ду.90х6,7	м	120	628,82 75458,40	616,00 73920,00	0,49 58,80	12,33 1479,60	30 км.
656	&С113-1412-1	Труба PN10, ХПВХ Ду.110х8,1	м	110	864,24 95066,40	846,57 93122,70	0,72 79,20	16,95 1864,50	30 км.
657	&С113-1413-1 варіант 1	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.160мм	м	300	1688,29 506487,00	1654,25 496275,00	0,94 282,00	33,1 9930,00	30 км.
658	&С113-1413-1 варіант 2	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.200мм	м	95	2542,51 241538,45	2491,72 236713,40	0,94 89,30	49,85 4735,75	30 км.
659	&С113-1413-1 варіант 3	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.140мм	м	40	1225,55 49022,00	1200,58 48023,20	0,94 37,60	24,03 961,20	30 км.
660	&С113-1413-1 варіант 4	Труба ХПВХ тип 1, клас 6, 6 бар S6.3 Ду.125мм	м	36	1004,18 36150,48	983,55 35407,80	0,94 33,84	19,69 708,84	30 км.
661	С113-1439-1 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	10	287,03 2870,30	280,80 2808,00	0,6 6,00	5,63 56,30	30 км.
662	С113-1439-3 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	14	305,13 4271,82	298,19 4174,66	0,96 13,44	5,98 83,72	30 км.
663	С113-1439-4 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	219	376,43 82438,17	367,73 80532,87	1,32 289,08	7,38 1616,22	30 км.
664	+С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	147	184,28 27089,16	178,40 26224,80	2,27 333,69	3,61 530,67	30 км.
665	+С113-1453-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4,7 мм	м	25	368,5 9212,50	358,40 8960,00	2,87 71,75	7,23 180,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
666	+С113-1478 варіант 2	Прочистка в лючку діам. 110 мм HL98	шт	5	8175,33 40876,65	8014,88 40074,40	0,15 0,75	160,3 801,50	30 км.
667	+С113-1478 варіант 3	Торцева стінка до лотка H=50 мм	шт	2	1018,45 2036,90	998,33 1996,66	0,15 0,30	19,97 39,94	30 км.
668	+С113-1478 варіант 4	Сито для випуску діам. 110 мм	шт	2	397,95 795,90	390,00 780,00	0,15 0,30	7,8 15,60	30 км.
669	+С113-1514	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=0,8 м	шт	6	3827,62 22965,72	3741,00 22446,00	11,57 69,42	75,05 450,30	30 км.
670	+С113-1553 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 89/140 мм	шт	2	8623,39 17246,78	8440,00 16880,00	14,3 28,60	169,09 338,18	30 км.
671	+С113-1564 варіант 1	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	26	994,65 25860,90	975,00 25350,00	0,15 3,90	19,5 507,00	30 км.
672	+С113-1565 варіант 1	Муфта терморезисторна 125х140	шт	10	1180,5 11805,00	1157,20 11572,00	0,15 1,50	23,15 231,50	30 км.
673	+С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20х3,4 мм Wavin Ekoplastik	м	174	36,08 6277,92	35,29 6140,46	0,08 13,92	0,71 123,54	30 км.
674	+С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25х4,2 мм Wavin Ekoplastik	м	26	56,44 1467,44	55,18 1434,68	0,15 3,90	1,11 28,86	30 км.
675	+С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х5,4 мм Wavin Ekoplastik	м	40	91,37 3654,80	89,35 3574,00	0,23 9,20	1,79 71,60	30 км.
676	+С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40х6,7 мм Wavin Ekoplastik	м	12	140,54 1686,48	137,40 1648,80	0,38 4,56	2,76 33,12	30 км.
677	+С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50х8,3 мм Wavin Ekoplastik	м	36	227,7 8197,20	222,63 8014,68	0,61 21,96	4,46 160,56	30 км.
678	&С113-1699-2 варіант 1	Труба ХПВХ-тип 1,клас 2, 6 бар, S6,3 діаметр 16мм	м	44	68,52 3014,88	66,95 2945,80	0,23 10,12	1,34 58,96	30 км.
679	&С113-1702-2	Труба ХПВХ Ду.50х3,7	м	378	196,45 74258,10	191,47 72375,66	1,13 427,14	3,85 1455,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	&С113-1703-2	Труба ХПВХ Ду.75х5,6	м	145	448,7 65061,50	438,39 63566,55	1,51 218,95	8,8 1276,00	30 км.
681	&С113-1703-2 варіант 1	Труба ХПВХ Ду.63мм	м	70	283,82 19867,40	276,74 19371,80	1,51 105,70	5,57 389,90	30 км.
682	&С113-1790-1	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 200х110 мм	шт	44	2199,35 96771,40	2156,00 94864,00	0,23 10,12	43,12 1897,28	30 км.
683	&С113-1790-2	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х140 мм	шт	20	1007,12 20142,40	987,14 19742,80	0,23 4,60	19,75 395,00	30 км.
684	&С113-1790-3	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х110 мм	шт	32	610,23 19527,36	598,03 19136,96	0,23 7,36	11,97 383,04	30 км.
685	&С113-1790-4	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 160х90 мм	шт	76	615,99 46815,24	603,68 45879,68	0,23 17,48	12,08 918,08	30 км.
686	&С113-1790-5	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 140х110 мм	шт	36	634,37 22837,32	621,70 22381,20	0,23 8,28	12,44 447,84	30 км.
687	&С113-1790-6	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 125х90 мм	шт	4	654,79 2619,16	641,72 2566,88	0,23 0,92	12,84 51,36	30 км.
688	&С113-1790-7	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 90х75 мм	шт	16	97,62 1561,92	95,48 1527,68	0,23 3,68	1,91 30,56	30 км.
689	&С113-1790-7 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 110х63 мм	шт	35	306,54 10728,90	300,30 10510,50	0,23 8,05	6,01 210,35	30 км.
690	&С113-1790-7 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 110х75 мм	шт	14	306,54 4291,56	300,30 4204,20	0,23 3,22	6,01 84,14	30 км.
691	&С113-1790-8	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 90х63 мм	шт	10	97,62 976,20	95,48 954,80	0,23 2,30	1,91 19,10	30 км.
692	&С113-1790-9	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 90х50 мм	шт	7	126,42 884,94	123,71 865,97	0,23 1,61	2,48 17,36	30 км.
693	&С113-1790-10	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 75х63 мм	шт	22	65,67 1444,74	64,15 1411,30	0,23 5,06	1,29 28,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
694	&С113-1790-11	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 75х50 мм	шт	10	89,77 897,70	87,78 877,80	0,23 2,30	1,76 17,60	30 км.
695	&С113-1790-12	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 63х50 мм	шт	34	45,79 1556,86	44,66 1518,44	0,23 7,82	0,9 30,60	30 км.
696	&С113-1790-13	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 50х20 мм	шт	9	40,61 365,49	39,58 356,22	0,23 2,07	0,8 7,20	30 км.
697	&С113-1790-14	Перехід редукційний /редукція/ ПВХ діам. 20х16 мм	шт	9	7,62 68,58	7,24 65,16	0,23 2,07	0,15 1,35	30 км.
698	С113-1812	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	1	91 91,00	89,14 89,14	0,08 0,08	1,78 1,78	30 км.
699	&С113-1885-7 варіант 1	Шпилька М8 2м	шт	17	35,99 611,83	35,20 598,40	0,08 1,36	0,71 12,07	30 км.
700	&С113-1885-8	Хомут 40-44	шт	26	39,35 1023,10	38,50 1001,00	0,08 2,08	0,77 20,02	30 км.
701	&С113-1885-9	Хомут 47-52	шт	44	43,84 1928,96	42,90 1887,60	0,08 3,52	0,86 37,84	30 км.
702	&С113-1885-10	Хомут 57-63	шт	44	41,82 1840,08	40,92 1800,48	0,08 3,52	0,82 36,08	30 км.
703	+С113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	2745	3,35 9195,75	3,20 8784,00	0,08 219,60	0,07 192,15	30 км.
704	&С113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	340	16,84 5725,60	16,47 5599,80	0,04 13,60	0,33 112,20	30 км.
705	&С113-2145-7 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	12	15,31 183,72	14,97 179,64	0,04 0,48	0,3 3,60	30 км.
706	&С113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	128	24,46 3130,88	23,94 3064,32	0,04 5,12	0,48 61,44	30 км.
707	&С113-2145-8 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	48	22,24 1067,52	21,76 1044,48	0,04 1,92	0,44 21,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
708	&С113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	64	29,79 1906,56	29,17 1866,88	0,04 2,56	0,58 37,12	30 км.
709	&С113-2145-9 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	36	27,09 975,24	26,52 954,72	0,04 1,44	0,53 19,08	30 км.
710	&С113-2145-10	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	92	62,65 5763,80	61,38 5646,96	0,04 3,68	1,23 113,16	30 км.
711	&С113-2145-11 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	52	89,91 4675,32	88,11 4581,72	0,04 2,08	1,76 91,52	30 км.
712	&С113-2145-11 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф63мм	м	52	168,45 8759,40	165,11 8585,72	0,04 2,08	3,3 171,60	30 км.
713	+С113-2154 варіант 1	Кран кутовий діам. 10х15 мм	шт	34	210,19 7146,46	206,00 7004,00	0,07 2,38	4,12 140,08	30 км.
714	+С113-2154 варіант 2	Кран кутовий діам. 15х15 мм	шт	16	355,03 5680,48	348,00 5568,00	0,07 1,12	6,96 111,36	30 км.
715	+С113-2294 варіант 1	Трап з вертикальним випуском діам. 50 мм HL310N	шт	19	1646,54 31284,26	1614,17 30669,23	0,08 1,52	32,29 613,51	30 км.
716	+С113-2295 варіант 1	Трап з горизонтальним випуском діам. 110 мм HL 72.1HN	шт	8	6460,08 51680,64	6333,33 50666,64	0,08 0,64	126,67 1013,36	30 км.
717	+С113-2295 варіант 2	Трап з вертикальним випуском діам. 110 мм HL 310N	шт	9	1646,54 14818,86	1614,17 14527,53	0,08 0,72	32,29 290,61	30 км.
718	&С113-2301-17-О варіант 1	Автоматичний повітророзповітрювач ф15мм	шт	6	460,8 2764,80	451,00 2706,00	0,76 4,56	9,04 54,24	30 км.
719	&С113-230А варіант 1	Сервопривод триходового вентиля HTYD24-SR	шт	3	5015,09 15045,27	4916,67 14750,01	0,08 0,24	98,34 295,02	30 км.
720	&С113-230А варіант 2	Кран триходовий різьбовий Т-подібний діам. 15 мм BVGV-40TM-SS	шт	3	1484,18 4452,54	1455,00 4365,00	0,08 0,24	29,1 87,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
721	С113-2374	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 200 мм	шт	1	849,04 849,04	832,31 832,31	0,08 0,08	16,65 16,65	30 км.
722	С113-2393 варіант 1	Коліно однорозтрубне зварне 45 град. до труб Е2-К діам. 200 мм	шт	2	352,55 705,10	345,56 691,12	0,08 0,16	6,91 13,82	30 км.
723	+С113-2426 варіант 1	Колодязь в зборі	шт	4	770385,77 3081543,08	759000,00 3036000,00	0,76 3,04	11385,01 45540,04	30 км.
724	&С114-3-У-1	Плити теплоізоляційні Rockwool 31 кг/м3	м3	174,42	2390,42 416937,06	2330,00 406398,60	13,55 2363,39	46,87 8175,07	30 км.
725	&С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	88,9542	3306,64 294139,52	3230,00 287322,07	11,8 1049,66	64,84 5767,79	30 км.
726	&С114-97-14-И варіант 1	Плити теплоізоляційні 100 мм 80 кг/м3	м3	39,27	3194,44 125445,66	3120,00 122522,40	11,8 463,39	62,64 2459,87	30 км.
727	&С114-258-У-1	Перегородки металопластикові із дверима у комплекті	м2	220	2707,46 595641,20	2650,00 583000,00	4,37 961,40	53,09 11679,80	30 км.
728	&С114-266-21 варіант 2	Стрічка PVC K-flex 050-025 AT 070 black	рул	12	229,83 2757,96	229,08 2748,96	0,75 9,00	- -	30 км.
729	&С114-266-22 варіант 1	Плівка для оздоблення та гідроізоляції ємності	м2	90	1949,64 175467,60	1949,64 175467,60	- -	- -	
730	&С114-266-22 варіант 2	Плівка на переливний бак 4,5х4,5	м2	50	479,45 23972,50	479,45 23972,50	- -	- -	
731	&С115-141-1	Фольга для підлогового підігріву	м2	522	28,37 14809,14	27,50 14355,00	0,31 161,82	0,56 292,32	30 км.
732	&С116-7-12 варіант 1	Лоток перфорований 100*80*3000	м	36	419,75 15111,00	419,28 15094,08	0,47 16,92	- -	30 км.
733	&С116-7-13 варіант 1	Гофро трубка ф20мм	м	50	15,27 763,50	14,80 740,00	0,47 23,50	- -	30 км.
734	&С116-7-13 варіант 2	Труба гофрована двохстінна 40/35	м	10	40,99 409,90	40,52 405,20	0,47 4,70	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
735	&С116-7-13 варіант 3	Труба гофрована двохстінна 50/41,5	м	60	46,6 2796,00	46,13 2767,80	0,47 28,20	- -	30 км.
736	&С116-7-13 варіант 4	Труба гофрована двохстінна 63/11,5	м	3	59,15 177,45	58,68 176,04	0,47 1,41	- -	30 км.
737	+С119-13 варіант 1	Долота тришарошечні	шт	59,8	8894,11 531867,78	8761,61 523944,28	1,06 63,39	131,44 7860,11	30 км.
738	&С119-56-1	Свердля перфораторні 16 мм	шт	1,05618	644,33 680,53	630,00 665,39	1,7 1,80	12,63 13,34	30 км.
739	&С119-56-1 варіант 1	Свердла перфораторні 16 мм	шт	1,16785	670,85 783,45	656,00 766,11	1,7 1,99	13,15 15,35	30 км.
740	+С119-272 варіант 1	Долота лопасні	шт	92	18718,17 1722071,64	18439,85 1696466,20	1,7 156,40	276,62 25449,04	30 км.
741	+С119-423 варіант 1	Хімреагент	т	23	13342,59 306879,57	12649,05 290928,15	496,36 11416,28	197,18 4535,14	30 км.
742	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0444091	63523,87 2821,04	62677,84 2783,47	373,15 16,57	472,88 21,00	30 км.
743	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,006	67677,48 406,06	66800,53 400,80	373,15 2,24	503,8 3,02	30 км.
744	С121-787	Опалубка металева	т	0,8815499	124407,27 109671,22	123108,01 108525,85	373,15 328,95	926,11 816,42	30 км.
745	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	146,54034	441,14 64644,81	427,15 62594,71	5,34 782,53	8,65 1267,57	30 км.
746	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	17,0504	609,66 10394,95	590,09 10061,27	7,62 129,92	11,95 203,76	30 км.
747	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	11,22	625,45 7017,55	605,57 6794,50	7,62 85,50	12,26 137,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
748	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0297	9256,66 274,92	8809,07 261,63	266,09 7,90	181,5 5,39	30 км.
749	С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,41069	627,85 257,85	605,57 248,70	9,97 4,09	12,31 5,06	30 км.
750	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,60018	30789 18478,94	29909,91 17951,33	275,38 165,28	603,71 362,33	30 км.
751	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,6842105	29560,97 49786,90	28705,96 48346,88	275,38 463,80	579,63 976,22	30 км.
752	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0176	27630,38 486,29	26813,23 471,91	275,38 4,85	541,77 9,53	30 км.
753	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,1954	26575,75 5192,90	25779,28 5037,27	275,38 53,81	521,09 101,82	30 км.
754	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,5606675	32983,15 51475,73	32061,04 50036,62	275,38 429,78	646,73 1009,33	30 км.
755	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1	35811,76 3581,18	35536,38 3553,64	275,38 27,54	- -	30 км.
756	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	21,5246955	33940,89 730567,32	33000,00 710314,95	275,38 5927,47	665,51 14324,90	30 км.
757	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	20,0826675	33940,89 681623,61	33000,00 662728,03	275,38 5530,36	665,51 13365,22	30 км.
758	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,3868285	30789 73488,06	29909,91 71389,83	275,38 657,28	603,71 1440,95	30 км.
759	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,604044	29649,42 17909,55	28792,68 17392,05	275,38 166,34	581,36 351,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
760	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,5601205	29649,42 75906,09	28792,68 73712,73	275,38 705,01	581,36 1488,35	30 км.
761	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,75096	29033,65 21803,11	28188,98 21168,80	275,38 206,80	569,29 427,51	30 км.
762	С124-31	Елементи із профільної сталі	т	0,82	29122,06 23880,09	28275,66 23186,04	275,38 225,81	571,02 468,24	30 км.
763	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	73911,5 325,21	72186,87 317,62	275,38 1,21	1449,25 6,38	30 км.
764	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,34092	46588,93 15883,10	45400,04 15477,78	275,38 93,88	913,51 311,44	30 км.
765	&С126-401-2	Двері металопластикові	м2	79,275	6080,72 482049,08	6030,00 478028,25	5,45 432,05	45,27 3588,78	30 км.
766	&С126-401-5	Двері металеві	м2	3,78	6372,89 24089,52	6320,00 23889,60	5,45 20,60	47,44 179,32	30 км.
767	&С126-401-5 варіант 1	Дошка фасадна 35 мм (термооброблена) темнокоричневого кольору	м2	404,25	3148,89 1272938,78	3120,00 1261260,00	5,45 2203,16	23,44 9475,62	30 км.
768	&С126-1306-9	Профілі Т-подібні для півісної стелі 3,6 м	м	247	44,35 10954,45	44,00 10868,00	0,02 4,94	0,33 81,51	30 км.
769	&С126-1306-10	Профілі Т-подібні для півісної стелі 1,2 м	м	494	44,35 21908,90	44,00 21736,00	0,02 9,88	0,33 163,02	30 км.
770	&С126-1306-11	Профілі Т-подібні для півісної стелі 0,6 м	м	247	44,35 10954,45	44,00 10868,00	0,02 4,94	0,33 81,51	30 км.
771	&С126-1306-13	Кутик металевий пристінний	м	280,8	36,29 10190,23	36,00 10108,80	0,02 5,62	0,27 75,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
772	&С126-1306-15	Плити стелеві "Армстронг" 600х600 мм	шт	758	105,81 80203,98	105,00 79590,00	0,02 15,16	0,79 598,82	30 км.
773	+С130-25 варіант 1	Резервуар в ємності V=4.7м3	шт	1	98311,98 98311,98	96187,50 96187,50	196,79 196,79	1927,69 1927,69	30 км.
774	+С130-35 варіант 1	Біде керамічне Cersanit	комплект	1	2063,84 2063,84	2015,83 2015,83	7,54 7,54	40,47 40,47	30 км.
775	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01688	42534,13 717,98	41309,17 697,30	390,96 6,60	834 14,08	30 км.
776	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,06618	37944,75 2511,18	37553,79 2485,31	390,96 25,87	- -	30 км.
777	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,137166	33940,29 4655,45	32883,83 4510,54	390,96 53,63	665,5 91,28	30 км.
778	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,07452	181104,01 13495,87	177161,99 13202,11	390,96 29,13	3551,06 264,63	30 км.
779	+С130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,05085	37294,43 1896,42	36172,21 1839,36	390,96 19,88	731,26 37,18	30 км.
780	+С130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,20309	36839,32 7481,70	36448,36 7402,30	390,96 79,40	- -	30 км.
781	+С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,12276	63402,56 7783,30	61768,41 7582,69	390,96 47,99	1243,19 152,62	30 км.
782	+С130-41 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,07056	31398,14 2215,45	31007,18 2187,87	390,96 27,58	- -	30 км.
783	&С130-141-1 варіант 1	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 125	шт	5	5005,81 25029,05	4905,00 24525,00	2,66 13,30	98,15 490,75	30 км.
784	&С130-141-1 варіант 2	Вентилятор осьовий накладний ВЕНТС 150 М	шт	2	1864,21 3728,42	1825,00 3650,00	2,66 5,32	36,55 73,10	30 км.
785	&С130-141-1 варіант 3	Вентилятор осьовий канальний ВЕНТС 150 ВКО1	шт	2	1879,51 3759,02	1840,00 3680,00	2,66 5,32	36,85 73,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
786	&С130-141-1 варіант 4	Вентилятор турбінний ВЕНТС ВКМ 150	шт	2	5386,61 10773,22	5278,33 10556,66	2,66 5,32	105,62 211,24	30 км.
787	+С130-233 варіант 1	Шумоглушник круглий ВЕНТС СР 200/600	шт	2	2048,08 4096,16	2001,67 4003,34	6,25 12,50	40,16 80,32	30 км.
788	+С130-254 варіант 1	Гребінка Danfoss №1 системи підлогового підігріву на 7 виходів в комплекті	комплект	1	42712,83 42712,83	41858,63 41858,63	16,69 16,69	837,51 837,51	30 км.
789	+С130-254 варіант 2	Гребінка Danfoss №2 системи підлогового підігріву на 10 виходів в комплекті	комплект	1	76316,73 76316,73	74803,63 74803,63	16,69 16,69	1496,41 1496,41	30 км.
790	+С130-254 варіант 3	Гребінка Danfoss №3 системи підлогового підігріву на 9 виходів в комплекті	комплект	1	58420,83 58420,83	57258,63 57258,63	16,69 16,69	1145,51 1145,51	30 км.
791	+С130-254 варіант 4	Гребінка Danfoss №4 системи підлогового підігріву на 7 виходів в комплекті	комплект	1	42712,83 42712,83	41858,63 41858,63	16,69 16,69	837,51 837,51	30 км.
792	+С130-262 варіант 1	Аератор для покрівлі	шт	6	881,15 5286,90	860,00 5160,00	3,87 23,22	17,28 103,68	30 км.
793	&С130-281-11	Зонт геотермальний в зборі	шт	115	30223,99 3475758,85	29627,00 3407105,00	4,36 501,40	592,63 68152,45	30 км.
794	&С130-465-22 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий ф25мм	шт	6	423,26 2539,56	415,00 2490,00	0,12 0,72	8,14 48,84	30 км.
795	&С130-465-22 варіант 2	Клапан поплавковий ф25мм	шт	1	2266,17 2266,17	2266,05 2266,05	0,12 0,12	- -	30 км.
796	&С130-465-22 варіант 3	ТЕН N=12кВт	шт	7	1666,17 11663,19	1666,05 11662,35	0,12 0,84	- -	30 км.
797	&С130-471-13	Автоматичний розповітрювач 1/2"	шт	15	416,2 6243,00	416,20 6243,00	- -	- -	
798	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01208	11084,82 133,90	10476,51 126,56	390,96 4,72	217,35 2,62	30 км.
799	+С130-528 варіант 1	Шумоглушник прямокутний 950х400х1000 мм	шт	2	17942,5 35885,00	17571,67 35143,34	19,02 38,04	351,81 703,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	+С130-528 варіант 2	Шумоглушник прямокутний 700х400х1000 мм	шт	2	13582,83 27165,66	13297,48 26594,96	19,02 38,04	266,33 532,66	30 км.
801	+С130-529 варіант 1	Пісуар Jika Domino з сенсорним керуванням	шт	5	11802,31 59011,55	11567,50 57837,50	3,39 16,95	231,42 1157,10	30 км.
802	&С130-555-14	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х700	шт	2	6579,92 13159,84	6437,75 12875,50	13,15 26,30	129,02 258,04	30 км.
803	&С130-555-14 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х500	шт	4	5682,32 22729,28	5557,75 22231,00	13,15 52,60	111,42 445,68	30 км.
804	&С130-555-14 варіант 2	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х600	шт	3	5847,81 17543,43	5720,00 17160,00	13,15 39,45	114,66 343,98	30 км.
805	&С130-555-15	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х800	шт	2	7692,61 15385,22	7528,62 15057,24	13,15 26,30	150,84 301,68	30 км.
806	&С130-555-17	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х1000	шт	5	9120,35 45601,75	8928,37 44641,85	13,15 65,75	178,83 894,15	30 км.
807	&С130-555-21	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х1600	шт	1	12855,63 12855,63	12590,41 12590,41	13,15 13,15	252,07 252,07	30 км.
808	&С130-555-21 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500х1800	шт	9	13977,63 125798,67	13690,41 123213,69	13,15 118,35	274,07 2466,63	30 км.
809	&С130-555-22 варіант 3	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500х1400	шт	3	17404,41 52213,23	17050,00 51150,00	13,15 39,45	341,26 1023,78	30 км.
810	&С130-555-22 варіант 5	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500х2300	шт	3	24697,41 74092,23	24200,00 72600,00	13,15 39,45	484,26 1452,78	30 км.
811	&С130-555-22 варіант 6	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 300х1200	шт	2	15721,41 31442,82	15400,00 30800,00	13,15 26,30	308,26 616,52	30 км.
812	&С130-555-22 варіант 7	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500х2000	шт	4	22453,41 89813,64	22000,00 88000,00	13,15 52,60	440,26 1761,04	30 км.
813	&С130-555-22 варіант 8	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 900х800	шт	1	11794,41 11794,41	11550,00 11550,00	13,15 13,15	231,26 231,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
814	+С130-616 варіант 1	Змішувач для умивальників з нижньою камерою змішування	комплект	16	1568,77 25100,32	1537,50 24600,00	0,51 8,16	30,76 492,16	30 км.
815	+С130-616 варіант 2	Змішувач для душу з лійкою і стійкою	комплект	23	6674,72 153518,56	6543,33 150496,59	0,51 11,73	130,88 3010,24	30 км.
816	+С130-616 варіант 3	Змішувач для гігієнічного душу з лійкою і шлангом	комплект	5	3672,52 18362,60	3600,00 18000,00	0,51 2,55	72,01 360,05	30 км.
817	+С130-616 варіант 4	Змішувач для біде	комплект	1	2441,38 2441,38	2393,00 2393,00	0,51 0,51	47,87 47,87	30 км.
818	С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	19	599,57 11391,83	585,72 11128,68	2,09 39,71	11,76 223,44	30 км.
819	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	17	1255,49 21343,33	1226,37 20848,29	4,5 76,50	24,62 418,54	30 км.
820	+С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний другої величини Cersanit	комплект	16	1098,38 17574,08	1070,00 17120,00	6,84 109,44	21,54 344,64	30 км.
821	+С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	12	181,08 2172,96	177,17 2126,04	0,36 4,32	3,55 42,60	30 км.
822	+С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	48	181,17 8696,16	180,48 8663,04	0,69 33,12	- -	30 км.
823	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	36	204,75 7371,00	199,86 7194,96	0,88 31,68	4,01 144,36	30 км.
824	+С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний зі змивним бачком Cersanit	шт	16	3063,69 49019,04	2995,00 47920,00	8,62 137,92	60,07 961,12	30 км.
825	+С130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	64	416,71 26669,44	416,07 26628,48	0,64 40,96	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
826	+С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	10	497,55 4975,50	496,80 4968,00	0,75 7,50	- -	30 км.
827	С130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	352,45 704,90	344,34 688,68	1,2 2,40	6,91 13,82	30 км.
828	+С130-937 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12	967,89 11614,68	966,69 11600,28	1,2 14,40	- -	30 км.
829	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	28	181,08 5070,24	180,48 5053,44	0,6 16,80	- -	30 км.
830	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	19	204,59 3887,21	199,86 3797,34	0,72 13,68	4,01 76,19	30 км.
831	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	247,44 989,76	241,61 966,44	0,98 3,92	4,85 19,40	30 км.
832	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	273,07 1092,28	266,61 1066,44	1,11 4,44	5,35 21,40	30 км.
833	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	355,45 1421,80	347,10 1388,40	1,38 5,52	6,97 27,88	30 км.
834	&С130-1106-22 варіант 1	Автоматичний розповітрювач 1/2"	шт	3	328,42 985,26	321,67 965,01	0,31 0,93	6,44 19,32	30 км.
835	+С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	48	356,7 17121,60	348,22 16714,56	1,49 71,52	6,99 335,52	30 км.
836	+С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	12	456,93 5483,16	445,96 5351,52	2,01 24,12	8,96 107,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	+С130-1194 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	36	922,39 33206,04	920,02 33120,72	2,37 85,32	- -	30 км.
838	+С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	60	698,23 41893,80	681,21 40872,60	3,33 199,80	13,69 821,40	30 км.
839	+С130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	48	1750,24 84011,52	1746,11 83813,28	4,13 198,24	- -	30 км.
840	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	54,89	190,08 10433,49	186,05 10212,28	0,3 16,47	3,73 204,74	30 км.
841	&С131-935-57 варіант 1	Кран кульовий з американкою ф50мм	шт	8	1229,34 9834,72	1200,00 9600,00	5,24 41,92	24,1 192,80	30 км.
842	С142-10-2	Вода	м3	296,10214	42,1 12465,90	42,10 12465,90	- -	- -	
843	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	208,8863	46,31 9673,52	46,31 9673,52	- -	- -	
844	&С156-17-П1-1 варіант 6	Кабель сигнальний ПСВВнг 4*0,22 мм	м	580	16,32 9465,60	16,00 9280,00	- -	0,32 185,60	
845	&С156-17-П1-1 варіант 7	Короб пластиковий 10х7 мм СКК10-010-007	м	120	36 4320,00	36,00 4320,00	- -	- -	
846	&С156-17-П1-1 варіант 8	Короб пластиковий 10х15 мм СКК10-010-015	м	35	42 1470,00	42,00 1470,00	- -	- -	
847	&С156-17-П1-1 варіант 9	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E90 3х1, 5 мм2	м	180	49 8820,00	49,00 8820,00	- -	- -	
848	&С172-851-1	Поребрик 100.20.8	пм	310	132,47 41065,70	120,00 37200,00	9,87 3059,70	2,6 806,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
849	&С182-44-46 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 50	шт.	2	108,86 217,72	106,26 212,52	0,47 0,94	2,13 4,26	30 км.
850	&С182-44-46 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 40	шт.	2	108,86 217,72	106,26 212,52	0,47 0,94	2,13 4,26	30 км.
851	&С182-44-47	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х32	шт.	8	31,9 255,20	30,80 246,40	0,47 3,76	0,63 5,04	30 км.
852	&С182-44-47 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х25	шт.	12	17,31 207,72	16,50 198,00	0,47 5,64	0,34 4,08	30 км.
853	&С182-44-47 варіант 3	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х20	шт.	4	24,83 99,32	23,87 95,48	0,47 1,88	0,49 1,96	30 км.
854	&С182-44-47 варіант 4	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 25х20	шт.	12	13,94 167,28	13,20 158,40	0,47 5,64	0,27 3,24	30 км.
855	&С182-44-47 варіант 5	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х25	шт.	2	31,9 63,80	30,80 61,60	0,47 0,94	0,63 1,26	30 км.
856	&С182-44-50 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 40х ф63	шт.	2	242,27 484,54	237,05 474,10	0,47 0,94	4,75 9,50	30 км.
857	&С182-44-50 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 63х ф63	шт.	2	242,27 484,54	237,05 474,10	0,47 0,94	4,75 9,50	30 км.
858	&С182-44-51 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 х ф32 х ф32	шт.	2	34,14 68,28	33,00 66,00	0,47 0,94	0,67 1,34	30 км.
859	&С182-44-51 варіант 7	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 х ф20 х ф32	шт.	14	39,75 556,50	38,50 539,00	0,47 6,58	0,78 10,92	30 км.
860	&С182-44-51 варіант 8	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 25 х ф20 х ф25	шт.	12	19,55 234,60	18,70 224,40	0,47 5,64	0,38 4,56	30 км.
861	&С182-44-51 варіант 9	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 20 х ф20 х ф20	шт.	34	19,55 664,70	18,70 635,80	0,47 15,98	0,38 12,92	30 км.
862	&С182-44-51 варіант 12	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 х ф 20 х ф40	шт.	10	88 880,00	85,80 858,00	0,47 4,70	1,73 17,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
863	&С182-44-51 варіант 13	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф 50х ф40	шт.	2	58,82 117,64	57,20 114,40	0,47 0,94	1,15 2,30	30 км.
864	&С182-44-51 варіант 14	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф40 х ф40	шт.	4	88 352,00	85,80 343,20	0,47 1,88	1,73 6,92	30 км.
865	&С182-44-80	Коліно ПВХ 90грд. діам. 200мм	шт.	26	3306,59 85971,34	3241,70 84284,20	0,05 1,30	64,84 1685,84	30 км.
866	&С182-44-80 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 200мм	шт.	4	2024,81 8099,24	1985,06 7940,24	0,05 0,20	39,7 158,80	30 км.
867	&С182-44-81	Коліно ПВХ 90грд. діам. 160мм	шт.	42	1771,91 74420,22	1737,12 72959,04	0,05 2,10	34,74 1459,08	30 км.
868	&С182-44-81 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 160мм	шт.	8	1143,59 9148,72	1121,12 8968,96	0,05 0,40	22,42 179,36	30 км.
869	&С182-44-82	Коліно ПВХ 90грд. діам. 140мм	шт.	30	931,54 27946,20	913,22 27396,60	0,05 1,50	18,27 548,10	30 км.
870	&С182-44-82 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 140мм	шт.	4	757,18 3028,72	742,28 2969,12	0,05 0,20	14,85 59,40	30 км.
871	&С182-44-83	Коліно ПВХ 90грд. діам. 125мм	шт.	10	601,67 6016,70	589,82 5898,20	0,05 0,50	11,8 118,00	30 км.
872	&С182-44-83 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 125мм	шт.	2	563,5 1127,00	552,40 1104,80	0,05 0,10	11,05 22,10	30 км.
873	&С182-44-84	Коліно ПВХ 90грд. діам. 110мм	шт.	35	458,72 16055,20	449,68 15738,80	0,05 1,75	8,99 314,65	30 км.
874	&С182-44-84 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 110мм	шт.	8	395,89 3167,12	388,08 3104,64	0,05 0,40	7,76 62,08	30 км.
875	&С182-44-85	Коліно ПВХ 90грд. діам. 90мм	шт.	32	353,01 11296,32	346,04 11073,28	0,05 1,60	6,92 221,44	30 км.
876	&С182-44-85 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 90мм	шт.	8	256,09 2048,72	251,02 2008,16	0,05 0,40	5,02 40,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
877	&С182-44-86	Коліно ПВХ 90грд. діам. 75мм	шт.	100	202,68 20268,00	198,66 19866,00	0,05 5,00	3,97 397,00	30 км.
878	&С182-44-86 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 75мм	шт.	20	164,99 3299,80	161,70 3234,00	0,05 1,00	3,24 64,80	30 км.
879	&С182-44-87	Коліно ПВХ 90грд. діам. 63мм	шт.	56	125,72 7040,32	123,20 6899,20	0,05 2,80	2,47 138,32	30 км.
880	&С182-44-87 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 63мм	шт.	12	96,92 1163,04	94,97 1139,64	0,05 0,60	1,9 22,80	30 км.
881	&С182-44-88	Коліно ПВХ 90грд. діам. 50мм	шт.	168	71,77 12057,36	70,31 11812,08	0,05 8,40	1,41 236,88	30 км.
882	&С182-44-88 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 50мм	шт.	14	61,83 865,62	60,57 847,98	0,05 0,70	1,21 16,94	30 км.
883	&С182-44-89-16	Коліно ПВХ 90грд. діам. 16мм	шт.	18	15,76 283,68	15,40 277,20	0,05 0,90	0,31 5,58	30 км.
884	&С182-44-89-16 варіант 1	Коліно ПВХ 45грд. діам. 16мм	шт.	8	14,19 113,52	13,86 110,88	0,05 0,40	0,28 2,24	30 км.
885	&С1С9-218-24-1	Скоба сходова МН1, (арматура ф20)	шт.	6	206,44 1238,64	200,00 1200,00	2,39 14,34	4,05 24,30	30 км.
886	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00264	81517,02 215,20	79527,69 209,95	390,96 1,03	1598,37 4,22	30 км.
887	&С1110-103-1 варіант 1	Муфта протипожежна діам. 110 мм Hilti	шт	18	745,67 13422,06	730,00 13140,00	1,05 18,90	14,62 263,16	30 км.
888	&С1110-103-1 варіант 2	Муфта протипожежна діам. 50 мм Hilti	шт	20	245,87 4917,40	240,00 4800,00	1,05 21,00	4,82 96,40	30 км.
889	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000168	37367,29 6,28	36285,53 6,10	349,07 0,06	732,69 0,12	30 км.
890	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	27,92 111,68	27,17 108,68	0,2 0,80	0,55 2,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
891	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,119934	33040,92 3962,73	32117,68 3852,00	275,38 33,03	647,86 77,70	30 км.
892	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003	33432,58 100,30	32501,66 97,50	275,38 0,83	655,54 1,97	30 км.
893	С1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,172046	16090,51 2768,31	15297,56 2631,88	477,45 82,14	315,5 54,29	30 км.
894	С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,371699	49530,15 18410,31	48081,52 17871,85	477,45 177,47	971,18 360,99	30 км.
895	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0139081	101179,54 1407,22	98600,00 1371,34	595,63 8,28	1983,91 27,60	30 км.
896	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0054078	85399,07 461,82	83128,95 449,54	595,63 3,22	1674,49 9,06	30 км.
897	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0058752	60095,85 353,08	59500,22 349,58	595,63 3,50	- -	30 км.
898	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0021	21514,85 45,18	20615,54 43,29	477,45 1,00	421,86 0,89	30 км.
899	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31863,74 18,48	30643,33 17,77	595,63 0,35	624,78 0,36	30 км.
900	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	61040 18,31	59247,51 17,77	595,63 0,18	1196,86 0,36	30 км.
901	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,90992	3775,42 3435,33	3214,49 2924,93	486,9 443,04	74,03 67,36	30 км.
902	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,0154	17118,24 263,62	16186,96 249,28	595,63 9,17	335,65 5,17	30 км.
903	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0006454	47488,52 30,65	45961,74 29,66	595,63 0,38	931,15 0,61	30 км.
904	+С1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,0006828	52176,61 35,63	50557,91 34,52	595,63 0,41	1023,07 0,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
905	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	69585,14 2,78	67625,10 2,71	595,63 0,02	1364,41 0,05	30 км.
906	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0539	94574,9 5097,59	92124,86 4965,53	595,63 32,10	1854,41 99,96	30 км.
907	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,7839	3080,26 2414,62	2452,60 1922,59	567,26 444,68	60,4 47,35	30 км.
908	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00042	107515,41 45,16	104934,54 44,07	472,72 0,20	2108,15 0,89	30 км.
909	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0651477	121762,26 7932,53	118850,04 7742,81	524,72 34,18	2387,5 155,54	30 км.
910	С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,836	86,19 72,05	83,90 70,14	0,6 0,50	1,69 1,41	30 км.
911	&С1412-526-1	Балки дерев'яні	м.п.	30,072987	203,66 6124,66	198,00 5954,45	1,67 50,22	3,99 119,99	30 км.
912	&С1415-8320-1	Лотковий канал 125 з випуском діам. 110 мм в кінці, L=1000; H=50	шт	2	2550,29 5100,58	2500,00 5000,00	0,28 0,56	50,01 100,02	30 км.
913	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	28,5	1347,8 38412,30	670,39 19106,12	650,98 18552,93	26,43 753,25	30 км.
914	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	215,46	1187,61 255882,45	513,34 110604,24	650,98 140260,15	23,29 5018,06	30 км.
915	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	227,8679	1070,59 243953,10	439,31 100104,65	610,29 139065,50	20,99 4782,95	30 км.
916	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,505562	1047,56 529,61	416,73 210,68	610,29 308,54	20,54 10,39	30 км.
917	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,26031	947,41 246,62	318,54 82,92	610,29 158,86	18,58 4,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	&C1421-9552-7	Кварцевий пісок (пісок 0,4-0,8 8100кг+ гравій 1-2мм 1300кг) мішки 25кг	шт	422	551,32 232657,04	551,32 232657,04	- -	- -	
919	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	72,561	2188,89 158828,05	1656,29 120182,06	489,68 35531,67	42,92 3114,32	30 км.
920	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,394564	2161,67 852,92	1768,68 697,86	350,6 138,33	42,39 16,73	30 км.
921	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,6201	2110,38 5529,41	1718,40 4502,38	350,6 918,61	41,38 108,42	30 км.
922	&C1421-10423-1	Камені бортові бетонні	м	86	286,95 24677,70	230,00 19780,00	51,32 4413,52	5,63 484,18	30 км.
923	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	414,051	634,81 262843,72	132,68 54936,29	489,68 202752,49	12,45 5154,94	30 км.
924	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	257,18	617,1 158705,78	605,00 155593,90	- -	12,1 3111,88	
925	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	35,556	7718,48 274438,27	6500,00 231114,00	1067,14 37943,23	151,34 5381,04	30 км.
926	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,308693	2465,09 5691,14	1596,19 3685,11	820,56 1894,42	48,34 111,61	30 км.
927	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,128773	2545,69 20693,34	1675,21 13617,40	820,56 6670,15	49,92 405,79	30 км.
928	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	20,418346	2600 53087,70	2600,00 53087,70	- -	- -	
929	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,78895	2773,08 29918,62	1898,15 20479,05	820,56 8852,98	54,37 586,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	287,9352	3381,14 973549,22	2494,28 718191,01	820,56 236268,11	66,3 19090,10	30 км.
931	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,88	960 14284,80	960,00 14284,80	- -	- -	
932	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	745,2374	3223,98 2402630,47	2340,20 1744004,56	820,56 611512,00	63,22 47113,91	30 км.
933	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	6,74479	1832,71 12361,24	1044,59 7045,54	752,18 5073,30	35,94 242,40	30 км.
934	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,76724	2106,88 1616,48	1313,39 1007,69	752,18 577,10	41,31 31,69	30 км.
935	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	64,4232	2325,99 149847,72	1528,20 98451,53	752,18 48457,84	45,61 2938,35	30 км.
936	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	45,7855	1971,96 90287,17	1181,11 54077,71	752,18 34438,94	38,67 1770,52	30 км.
937	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00168	2196,1 3,69	1400,86 2,35	752,18 1,26	43,06 0,08	30 км.
938	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,07993	2308,9 184,55	1511,45 120,81	752,18 60,12	45,27 3,62	30 км.
939	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,42	2234,96 3173,64	1438,96 2043,32	752,18 1068,10	43,82 62,22	30 км.
940	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	26,57831	2045,76 54372,84	1253,47 33315,11	752,18 19991,67	40,11 1066,06	30 км.
941	+С1426-11789 варіант 3	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "карбон-мікс"	м2	1100,9	625,79 688932,21	560,00 616504,00	53,52 58920,17	12,27 13508,04	30 км.
942	+С1426-11789 варіант 6	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "білий"	м2	25,25	557,45 14075,61	493,00 12448,25	53,52 1351,38	10,93 275,98	30 км.
943	+С1426-11789 варіант 7	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "чорний"	м2	25,25	393,23 9929,06	332,00 8383,00	53,52 1351,38	7,71 194,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	&C1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	1067,58	539,47 575927,38	510,00 544465,80	18,89 20166,59	10,58 11294,99	30 км.
945	&C1514-7-2 варіант 1	Елементи кріплення (хомути, обойми кабельні дін рейки)	шт	1	1209,61 1209,61	1182,40 1182,40	3,49 3,49	23,72 23,72	30 км.
946	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00174	777816,44 1353,40	762289,76 1326,38	275,38 0,48	15251,3 26,54	30 км.
947	&C1530-1-11-19 варіант 1	Анкер розпірний М8	шт	280	13,65 3822,00	12,89 3609,20	0,76 212,80	- -	30 км.
948	&C1530-1-183 варіант 1	Рукав кінцевий попередньоізольований 89/160	шт	4	504,98 2019,92	495,00 1980,00	0,08 0,32	9,9 39,60	30 км.
949	&C1530-1-184 варіант 1	Кільце ущільнююче 12-160	к-т	8	417,86 3342,88	409,59 3276,72	0,08 0,64	8,19 65,52	30 км.
950	&C1530-1-184 варіант 2	Компенсаційна подушка	к-т	36	417,86 15042,96	409,59 14745,24	0,08 2,88	8,19 294,84	30 км.
951	&C1530-1-189	Стрічка паперова клейка L=21м	рул	1	75,9 75,90	74,33 74,33	0,08 0,08	1,49 1,49	30 км.
952	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	13,2527	115,28 1527,77	111,89 1482,84	1,13 14,98	2,26 29,95	30 км.
953	&C1530-63-62 варіант 1	Консоль для кронштейна DW 100	шт	36	147,96 5326,56	144,30 5194,80	0,76 27,36	2,9 104,40	30 км.
954	&C1530-63-68	Регулятор EKO NET 300PC	шт	1	19536,58 19536,58	19152,00 19152,00	1,51 1,51	383,07 383,07	30 км.
955	&C1530-63-69	Регулятор SMART PRO 360	шт	1	46513,54 46513,54	45600,00 45600,00	1,51 1,51	912,03 912,03	30 км.
956	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	536,54 214,62	525,26 210,10	0,76 0,30	10,52 4,22	30 км.
957	+C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	65,688	30,84 2025,82	30,22 1985,09	0,02 1,31	0,6 39,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
958	+С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	7,952	47,41 377,00	46,44 369,29	0,04 0,32	0,93 7,39	30 км.
959	+С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	4,864	50,06 243,49	49,01 238,38	0,07 0,34	0,98 4,77	30 км.
960	+С1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	2,624	92,36 242,35	90,42 237,26	0,13 0,34	1,81 4,75	30 км.
961	+С1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	5,008	145,04 726,36	141,99 711,09	0,21 1,05	2,84 14,22	30 км.
962	+С1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,832	231,03 192,22	226,14 188,15	0,36 0,30	4,53 3,77	30 км.
963	+С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	5,712	21,79 124,46	21,35 121,95	0,01 0,06	0,43 2,45	30 км.
964	+С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	1,136	30,86 35,06	30,22 34,33	0,03 0,03	0,61 0,70	30 км.
965	+С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	1,216	41,03 49,89	40,18 48,86	0,05 0,06	0,8 0,97	30 км.
966	+С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,656	50,07 32,85	49,01 32,15	0,08 0,05	0,98 0,65	30 км.
967	+С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	1,252	88,55 110,86	86,68 108,52	0,13 0,16	1,74 2,18	30 км.
968	+С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,208	161,72 33,64	158,30 32,93	0,25 0,05	3,17 0,66	30 км.
969	+С1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,645	230,94 148,96	226,14 145,86	0,27 0,17	4,53 2,93	30 км.
970	+С1530-162	Перехід, діаметр 90х75 мм	10шт	0,36	434,21 156,32	425,28 153,10	0,42 0,15	8,51 3,07	30 км.
971	+С1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	0,33	686,8 226,64	672,63 221,97	0,7 0,23	13,47 4,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
972	+С1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	32,844	42,32 1389,96	41,44 1361,06	0,05 1,64	0,83 27,26	30 км.
973	+С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	6,532	69,27 452,47	67,82 443,00	0,09 0,59	1,36 8,88	30 км.
974	+С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	5,168	118,05 610,08	115,57 597,27	0,17 0,88	2,31 11,93	30 км.
975	+С1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	2,296	213,04 489,14	208,53 478,78	0,33 0,76	4,18 9,60	30 км.
976	+С1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	2,504	320,95 803,66	314,12 786,56	0,54 1,35	6,29 15,75	30 км.
977	+С1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,416	481,58 200,34	471,15 196,00	0,99 0,41	9,44 3,93	30 км.
978	+С1530-171	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	1,505	703,37 1058,57	688,45 1036,12	1,13 1,70	13,79 20,75	30 км.
979	+С1530-172	Трійник прямий, діаметр 90 мм	10шт	0,72	1361,55 980,32	1332,93 959,71	1,92 1,38	26,7 19,23	30 км.
980	+С1530-173	Трійник прямий, діаметр 110 мм	10шт	0,66	2413,47 1592,89	2363,01 1559,59	3,14 2,07	47,32 31,23	30 км.
981	+С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	11,424	88,46 1010,57	86,68 990,23	0,05 0,57	1,73 19,77	30 км.
982	+С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,272	93,63 212,73	91,72 208,39	0,07 0,16	1,84 4,18	30 км.
983	+С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	2,432	150,08 364,99	147,00 357,50	0,14 0,34	2,94 7,15	30 км.
984	+С1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1,148	155,23 178,20	151,95 174,44	0,24 0,28	3,04 3,48	30 км.
985	+С1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	1,565	325,95 510,11	319,11 499,41	0,45 0,70	6,39 10,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
986	+С1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,26	550,51 143,13	538,92 140,12	0,8 0,21	10,79 2,80	30 км.
987	+С1534-389	Переходи, діаметр 160 мм	10шт	0,942	4388,48 4133,95	4283,55 4035,10	18,88 17,78	86,05 81,07	30 км.
988	+С1534-390	Трійники прямі та перехідні, діаметр 160 мм	10шт	1,884	5340,27 10061,07	5202,82 9802,11	32,74 61,68	104,71 197,28	30 км.
989	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,064	428,31 27,41	403,78 25,84	16,13 1,03	8,4 0,54	30 км.
990	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,0765	440,49 33,70	423,03 32,36	8,82 0,67	8,64 0,67	30 км.
991	+С1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,21281	483,63 102,92	465,33 99,03	8,82 1,88	9,48 2,01	30 км.
992	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000176	355549,88 6,26	348183,86 6,13	394,45 0,01	6971,57 0,12	30 км.
993	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	3900,75 78,02	3810,31 76,21	13,95 0,28	76,49 1,53	30 км.
994	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,258	2690,69 694,20	2603,02 671,58	34,91 9,01	52,76 13,61	30 км.
995	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,054	9213,68 497,54	8963,21 484,01	69,81 3,77	180,66 9,76	30 км.
996	+С1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,168	8218,18 1380,65	8148,37 1368,93	69,81 11,72	- -	30 км.
997	+С1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,028	24061,98 673,74	23653,57 662,30	408,41 11,44	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
998	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,5534	710,95 2526,29	696,22 2473,95	0,79 2,81	13,94 49,53	30 км.
999	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,5938	125,24 74,37	122,67 72,84	0,11 0,07	2,46 1,46	30 км.
1000	С1545-9	Брезент	10м2	0,00234	2591,37 6,06	2537,07 5,94	3,49 0,01	50,81 0,11	30 км.
1001	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,0256	128,74 3,30	125,77 3,22	0,45 0,01	2,52 0,07	30 км.
1002	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,511	413,51 1038,32	405,09 1017,18	0,31 0,78	8,11 20,36	30 км.
1003	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,405	933,93 4113,96	915,20 4031,46	0,42 1,85	18,31 80,65	30 км.
1004	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3611	932,83 336,84	914,23 330,13	0,31 0,11	18,29 6,60	30 км.
1005	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,008	67,86 0,54	66,44 0,53	0,09 -	1,33 0,01	30 км.
1006	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,348	112,18 39,04	109,29 38,03	0,69 0,24	2,2 0,77	30 км.
1007	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	255,432	20,35 5198,04	19,75 5044,78	0,2 51,09	0,4 102,17	30 км.
1008	С1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	1,6	119,47 191,15	117,10 187,36	0,03 0,05	2,34 3,74	30 км.
1009	С1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,24	192,64 431,51	188,77 422,84	0,09 0,20	3,78 8,47	30 км.
1010	С1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	35,04	273,12 9570,12	267,57 9375,65	0,19 6,66	5,36 187,81	30 км.
1011	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,9	1805,89 1625,30	1768,21 1591,39	2,27 2,04	35,41 31,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1012	С1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,5508	1066,38 587,36	1044,00 575,04	1,47 0,81	20,91 11,51	30 км.
1013	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,02	1732,12 34,64	1696,76 33,94	1,4 0,03	33,96 0,67	30 км.
1014	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	16,71 701,82	16,37 687,54	0,01 0,42	0,33 13,86	30 км.
1015	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,22	295,42 64,99	289,25 63,64	0,38 0,08	5,79 1,27	30 км.
1016	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,204	13,34 2,72	13,04 2,66	0,04 0,01	0,26 0,05	30 км.
1017	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,002238	28955,08 64,80	27982,41 62,62	404,92 0,91	567,75 1,27	30 км.
1018	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3611	164,77 59,50	160,39 57,92	1,15 0,42	3,23 1,16	30 км.
1019	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	32,18 128,72	31,32 125,28	0,23 0,92	0,63 2,52	30 км.
1020	С1545-170	Перемички ПСГ	шт	2	30,03 60,06	29,20 58,40	0,24 0,48	0,59 1,18	30 км.
1021	&С1545-190-14 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5	м	10	47,91 479,10	47,88 478,80	0,03 0,30	- -	30 км.
1022	&С1545-190-14 варіант 2	Провід ПВС 2*0,75	м	130	20,66 2685,80	20,63 2681,90	0,03 3,90	- -	30 км.
1023	&С1545-190-14 варіант 3	Провід ПВС 3*4	м	30	120,74 3622,20	120,74 3622,20	- -	- -	
1024	&С1545-190-14 варіант 4	Провід ПВС 3х2,5	м	40	78,66 3146,40	78,66 3146,40	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1025	&C1545-190-14 варіант 5	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	35	68,88 2410,80	68,85 2409,75	0,03 1,05	- -	30 км.
1026	&C1545-190-15 варіант 1	Кабель ВВГ нг 5*16	м	100	532 53200,00	532,00 53200,00	- -	- -	
1027	&C1545-190-15 варіант 2	Кабель ВВГ нг 5*2,5	м	28	111,57 3123,96	111,57 3123,96	- -	- -	
1028	&C1545-190-16 варіант 1	Кабель ВВГ нг 4*95	м	12	2985 35820,00	2985,00 35820,00	- -	- -	
1029	&C1545-190-19 варіант 1	Провід ПВ 3х2,5	м	5	19,9 99,50	19,87 99,35	0,03 0,15	- -	30 км.
1030	&C1545-190-19 варіант 2	Провід ПВ 3х0,75	м	30	7,97 239,10	7,94 238,20	0,03 0,90	- -	30 км.
1031	&C1545-190-19 варіант 3	Провід ПВ 3 1,5	м	15	14,33 214,95	14,30 214,50	0,03 0,45	- -	30 км.
1032	&C1545-190-19 варіант 4	Кабель вита пара внутр.UTP 4х2х24 AWG	м	140	31,9 4466,00	31,90 4466,00	- -	- -	
1033	&C1545-190-19 варіант 5	Провід ПВ 3 95	м	12	743,75 8925,00	743,75 8925,00	- -	- -	
1034	С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0004	13697,21 5,48	13288,31 5,32	140,33 0,06	268,57 0,10	30 км.
1035	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,2	255,03 51,01	248,73 49,75	1,3 0,26	5 1,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1036	+С1545-244 варіант 3	Скоби дволапкові для труби 32 мм	100шт	0,25	2439,93 609,98	2390,00 597,50	2,09 0,52	47,84 11,96	30 км.
1037	+С1545-244 варіант 5	Скоби дволапкові для труби 25 мм	100шт	3,3	1970,73 6503,41	1930,00 6369,00	2,09 6,90	38,64 127,51	30 км.
1038	+С1545-244 варіант 6	Скоби дволапкові для труби 20 мм	100шт	0,1	1552,53 155,25	1520,00 152,00	2,09 0,21	30,44 3,04	30 км.
1039	+С1545-244 варіант 7	Скоби дволапкові для труби 50 мм	100шт	0,12	3725,13 447,02	3650,00 438,00	2,09 0,25	73,04 8,77	30 км.
1040	+С1545-244 варіант 9	Скоби дволапкові для труби 60 мм	100шт	3,75	5744,73 21542,74	5630,00 21112,50	2,09 7,84	112,64 422,40	30 км.
1041	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,05	64,37 3,22	63,99 3,20	0,38 0,02	- -	30 км.
1042	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,53	213,53 967,29	208,96 946,59	0,38 1,72	4,19 18,98	30 км.
1043	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00092	151715,48 139,58	148356,69 136,49	383,98 0,35	2974,81 2,74	30 км.
1044	&С1545-291-13 варіант 1	Шпилька М8	шт	280	42,81 11986,80	40,02 11205,60	2,79 781,20	- -	30 км.
1045	&С1545-291-29	Круг відрізний. 125мм	шт	40	22,11 884,40	19,32 772,80	2,79 111,60	- -	30 км.
1046	&С1545-291-30	Круг відрізний.230мм	шт	80	38,67 3093,60	35,88 2870,40	2,79 223,20	- -	30 км.
1047	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	62412,93 14,98	60791,21 14,59	397,94 0,10	1223,78 0,29	30 км.
1048	&С1545-543-1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 2х1,5 мм2	м	10	23,82 238,20	23,00 230,00	0,35 3,50	0,47 4,70	30 км.
1049	&С1545-543-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 3х1,5 мм2	м	10	30,96 309,60	30,00 300,00	0,35 3,50	0,61 6,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1050	&С1545-543-1 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 3х2,5 мм2	м	200	53,4 10680,00	52,00 10400,00	0,35 70,00	1,05 210,00	30 км.
1051	&С1545-543-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х2,5 мм2	м	360	88,08 31708,80	86,00 30960,00	0,35 126,00	1,73 622,80	30 км.
1052	&С1545-543-1 варіант 4	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х 4,0 мм2	м	65	136,02 8841,30	133,00 8645,00	0,35 22,75	2,67 173,55	30 км.
1053	&С1545-543-1 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х16 мм2	м	40	512,4 20496,00	502,00 20080,00	0,35 14,00	10,05 402,00	30 км.
1054	&С1545-543-1 варіант 6	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 5х35 мм2	м	452	982,62 444144,24	963,00 435276,00	0,35 158,20	19,27 8710,04	30 км.
1055	&С1545-543-1 варіант 7	Кабель з мідними жилами ВВГнг-д 4х25 мм2	м	10	614,4 6144,00	602,00 6020,00	0,35 3,50	12,05 120,50	30 км.
1056	&С1545-543-1 варіант 10	Труба ПВХ електротехнічна 20 мм	м	10	21,78 217,80	21,00 210,00	0,35 3,50	0,43 4,30	30 км.
1057	&С1545-543-1 варіант 11	Труба ПВХ електротехнічна 25 мм	м	620	26,88 16665,60	26,00 16120,00	0,35 217,00	0,53 328,60	30 км.
1058	&С1545-543-1 варіант 12	Труба ПВХ електротехнічна 32 мм	м	65	29,94 1946,10	29,00 1885,00	0,35 22,75	0,59 38,35	30 км.
1059	&С1545-543-1 варіант 13	Труба ПВХ електротехнічна 50 мм	м	40	37,08 1483,20	36,00 1440,00	0,35 14,00	0,73 29,20	30 км.
1060	&С1545-543-1 варіант 14	Труба ПВХ електротехнічна 63 мм	м	452	70,74 31974,48	69,00 31188,00	0,35 158,20	1,39 628,28	30 км.
1061	&С1545-543-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами вогнетрвкий Flame (N)НХН FE 180/E30 3х2.5 мм2	м	50	64,62 3231,00	63,00 3150,00	0,35 17,50	1,27 63,50	30 км.
1062	&С1545-543-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами вогнетрвкий Flame (N)НХН FE 180/E30 2х1.5 мм2	м	25	46,26 1156,50	45,00 1125,00	0,35 8,75	0,91 22,75	30 км.
1063	&С1545-42П1	Підвіс пружина	шт	208	8,48 1763,84	8,00 1664,00	0,31 64,48	0,17 35,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1064	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00022	116273,6 25,58	113450,10 24,96	543,63 0,12	2279,87 0,50	30 км.
1065	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0009	603,95 0,54	72,12 0,06	519,99 0,47	11,84 0,01	30 км.
1066	С1546-20	Клей БМК5	кг	5,736	338,9 1943,93	331,75 1902,92	0,5 2,87	6,65 38,14	30 км.
1067	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,3	189,96 246,95	185,74 241,46	0,5 0,65	3,72 4,84	30 км.
1068	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00027	164513,68 44,42	160692,29 43,39	595,63 0,16	3225,76 0,87	30 км.
1069	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00026	213833,51 55,60	209045,07 54,35	595,63 0,15	4192,81 1,10	30 км.
1070	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,018	566,97 10,21	555,31 10,00	0,54 0,01	11,12 0,20	30 км.
1071	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	6,54932	53,11 347,83	43,30 283,59	8,77 57,44	1,04 6,80	30 км.
1072	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	6,7142	57,53 386,27	47,63 319,80	8,77 58,88	1,13 7,59	30 км.
1073	&С1546-76-1	Мастило для опалубки	т	0,1337882	61394,72 8213,89	59600,00 7973,78	590,9 79,06	1203,82 161,05	30 км.
1074	&С1547-3-1 варіант 1	Донна форсунка фільтрації	шт	46	1429,76 65768,96	1393,70 64110,20	8,03 369,38	28,03 1289,38	30 км.
1075	&С1547-3-4 варіант 1	Донний випуск	шт	9	8490,51 76414,59	8316,00 74844,00	8,03 72,27	166,48 1498,32	30 км.
1076	&С1547-3-4 варіант 2	Донний злив 50мм ПВХ	шт	1	2899,89 2899,89	2835,00 2835,00	8,03 8,03	56,86 56,86	30 км.
1077	&С1547-3-5 варіант 1	Форсунка для гідроочищювача	шт	8	4673,47 37387,76	4573,80 36590,40	8,03 64,24	91,64 733,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1078	&C1547-3-6 варіант 1	Форсунка переливна у лотку	шт	30	762,17 22865,10	739,20 22176,00	8,03 240,90	14,94 448,20	30 км.
1079	&C1547-3-6 варіант 2	Форсунка аналізу води всмоктувальна	шт	2	4579,22 9158,44	4481,40 8962,80	8,03 16,06	89,79 179,58	30 км.
1080	&C1547-3-6 варіант 3	Форсунка аналізу води (повернення)	шт	2	4668,29 9336,58	4568,72 9137,44	8,03 16,06	91,54 183,08	30 км.
1081	&C1547-4-656	Зливи підвіконні зовнішні	м	30,488	199,26 6075,04	195,00 5945,16	0,35 10,67	3,91 119,21	30 км.
1082	&C1547-4-656 варіант 1	Підвіконня пластикове	м	30,2	434,88 13133,38	426,00 12865,20	0,35 10,57	8,53 257,61	30 км.
1083	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	81,65	30,41 2482,98	29,77 2430,72	0,04 3,27	0,6 48,99	30 км.
1084	&C1551-29-СП-1 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20	м	340	105,23 35778,20	102,66 34904,40	0,51 173,40	2,06 700,40	30 км.
1085	&C1551-29-СП-1 варіант 2	Труба металополімерна PE-RT/AI/PE-HD ф16х2,0	м	3550	73,45 260747,50	71,50 253825,00	0,51 1810,50	1,44 5112,00	30 км.
1086	&C1551-29-СП-2 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 25	м	128	150,11 19214,08	146,66 18772,48	0,51 65,28	2,94 376,32	30 км.
1087	&C1551-29-СП-3 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32	м	64	226,8 14515,20	221,84 14197,76	0,51 32,64	4,45 284,80	30 км.
1088	&C1551-29-СП-4 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40	м	92	327,81 30158,52	320,87 29520,04	0,51 46,92	6,43 591,56	30 км.
1089	&C1551-29-СП-5 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 50	м	52	545,59 28370,68	534,38 27787,76	0,51 26,52	10,7 556,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1090	&C1551-29-СП-5 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus 63	м	52	817,7 42520,40	801,16 41660,32	0,51 26,52	16,03 833,56	30 км.
1091	C1555-391	Фанера водостійка	м2	89,378012	375,32 33545,36	362,94 32438,86	5,02 448,68	7,36 657,82	30 км.
1092	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	48,902	656,89 32123,23	643,18 31452,79	0,83 40,59	12,88 629,85	30 км.
1093	+C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	2	7103,51 14207,02	6900,00 13800,00	64,23 128,46	139,28 278,56	30 км.
1094	&C1630-5-2 варіант 5	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду80	шт	2	16181,47 32362,94	15860,00 31720,00	4,19 8,38	317,28 634,56	30 км.
1095	&C1630-5-2 варіант 8	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду65	шт	20	18382,4 367648,00	18382,40 367648,00	- -	- -	
1096	&C1630-5-2 варіант 9	Клапан балансувальний MSV-F2 DN80мм	шт	1	35029,46 35029,46	35026,87 35026,87	2,59 2,59	- -	
1097	&C1630-5-3 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду100	шт	28	28344,24 793638,72	28340,05 793521,40	4,19 117,32	- -	30 км.
1098	&C1630-5-4 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду125	шт	2	40425,09 80850,18	40420,90 80841,80	4,19 8,38	- -	30 км.
1099	+C1630-65 варіант 1	Засувка клинова 32 мм муфтова з хомутом для ПЕ труб	шт	1	680,68 680,68	660,00 660,00	7,33 7,33	13,35 13,35	30 км.
1100	+C1630-65 варіант 2	Ручний маховик для клинових засувок 32 мм	шт	1	578,68 578,68	560,00 560,00	7,33 7,33	11,35 11,35	30 км.
1101	+C1630-65 варіант 3	Ручний маховик для клинових засувок 100 мм	шт	4	1047,88 4191,52	1020,00 4080,00	7,33 29,32	20,55 82,20	30 км.
1102	+C1630-65 варіант 4	Підставка під гідрант чавунна прохідна 100 мм	шт	2	3814,12 7628,24	3732,00 7464,00	7,33 14,66	74,79 149,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1103	+С1630-65 варіант 5	Покажчик гідранту	шт	2	211,48 422,96	200,00 400,00	7,33 14,66	4,15 8,30	30 км.
1104	+С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	10	8880,18 88801,80	8690,00 86900,00	16,06 160,60	174,12 1741,20	30 км.
1105	&С1630-69-1 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий ф200мм	шт	2	19293,22 38586,44	18891,18 37782,36	23,74 47,48	378,3 756,60	30 км.
1106	&С1630-69-1 варіант 2	Клапан зворотній фланцевий ф140мм	шт	4	10548,57 42194,28	10318,00 41272,00	23,74 94,96	206,83 827,32	30 км.
1107	&С1630-69-1 варіант 3	Кран кульовий Д160мм з фланцями	шт	15	11962,29 179434,35	11704,00 175560,00	23,74 356,10	234,55 3518,25	30 км.
1108	&С1630-69-1 варіант 4	Кран кульовий ф140 з фланцями	шт	4	7668,76 30675,04	7494,65 29978,60	23,74 94,96	150,37 601,48	30 км.
1109	+С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення 1"	шт	3	540,52 1621,56	528,00 1584,00	1,92 5,76	10,6 31,80	30 км.
1110	+С1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	2740,98 2740,98	2679,00 2679,00	8,24 8,24	53,74 53,74	30 км.
1111	+С1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий діаметром 40 мм	шт	2	2025,23 4050,46	1975,33 3950,66	10,19 20,38	39,71 79,42	30 км.
1112	+С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3	6449,89 19349,67	6309,00 18927,00	14,42 43,26	126,47 379,41	30 км.
1113	+С1630-106 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	5964,71 5964,71	5833,33 5833,33	14,42 14,42	116,96 116,96	30 км.
1114	+С1630-108 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 80 мм	шт	1	7153 7153,00	7145,00 7145,00	8 8,00	- -	
1115	+С1630-109	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	28	12620,73 353380,44	12338,00 345464,00	35,26 987,28	247,47 6929,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1116	+С1630-110 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	18626,99 37253,98	18183,74 36367,48	78,01 156,02	365,24 730,48	30 км.
1117	&С1630-113-1 варіант 1	Термоманометр показуючий Wika	шт	3	1288,77 3866,31	1263,33 3789,99	0,17 0,51	25,27 75,81	30 км.
1118	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	51,714	36,6 1892,73	35,57 1839,47	0,31 16,03	0,72 37,23	30 км.
1119	+С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	199,92	6,15 1229,51	6,00 1199,52	0,03 6,00	0,12 23,99	30 км.
1120	+С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	22,72	6,72 152,68	6,55 148,82	0,04 0,91	0,13 2,95	30 км.
1121	+С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	18,24	8,81 160,69	8,58 156,50	0,06 1,09	0,17 3,10	30 км.
1122	+С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	9,84	10,21 100,47	9,92 97,61	0,09 0,89	0,2 1,97	30 км.
1123	+С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	15,65	12,2 190,93	11,85 185,45	0,11 1,72	0,24 3,76	30 км.
1124	+С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	2,6	23,08 60,01	22,45 58,37	0,18 0,47	0,45 1,17	30 км.
1125	+С1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	4,3	27,83 119,67	27,03 116,23	0,25 1,08	0,55 2,36	30 км.
1126	+С1630-125	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	2,4	34,04 81,70	33,03 79,27	0,34 0,82	0,67 1,61	30 км.
1127	&С1630-125-41	Кран кульовий ф25мм	шт	2	430,62 861,24	421,66 843,32	0,52 1,04	8,44 16,88	30 км.
1128	&С1630-125-41 варіант 1	Кран кульовий ф25мм	шт	28	285,15 7984,20	284,63 7969,64	0,52 14,56	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1129	&C1630-125-41 варіант 2	Кран кульовий ф20мм	шт	4	275,15 1100,60	274,63 1098,52	0,52 2,08	- -	30 км.
1130	&C1630-125-301 варіант 1	Кран кульовий ф25мм для баку розширювального	шт	11	730,91 8040,01	730,71 8037,81	0,2 2,20	- -	
1131	&C1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	2	213,54 427,08	209,00 418,00	0,35 0,70	4,19 8,38	30 км.
1132	&C1630-125-304 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	10	149,85 1498,50	149,50 1495,00	0,35 3,50	- -	30 км.
1133	&C1630-125-304 варіант 4	Модуль передачі імпульсів	шт	2	6426,36 12852,72	6300,00 12600,00	0,35 0,70	126,01 252,02	30 км.
1134	&C1630-125-306	Кран кульовий ф32	шт	4	667,95 2671,80	654,50 2618,00	0,35 1,40	13,1 52,40	30 км.
1135	&C1630-125-306 варіант 1	Кран кульовий ф32мм з американкою	шт	4	607,26 2429,04	595,00 2380,00	0,35 1,40	11,91 47,64	30 км.
1136	&C1630-125-321 варіант 1	Кран кульовий американка ф40мм в/з	шт	4	998,94 3995,76	979,00 3916,00	0,35 1,40	19,59 78,36	30 км.
1137	&C1630-125-449	Зовнішній термостат СТ6-Р	шт	1	2791,25 2791,25	2736,00 2736,00	0,52 0,52	54,73 54,73	30 км.
1138	&C1630-125-453	Датчик температури СТ10	шт	3	1861,01 5583,03	1824,00 5472,00	0,52 1,56	36,49 109,47	30 км.
1139	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	99,96	16,39 1638,34	15,87 1586,37	0,2 19,99	0,32 31,98	30 км.
1140	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	11,36	19,79 224,81	19,16 217,66	0,24 2,73	0,39 4,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1141	&C1630-127-10	Муфта теморезисторна ф40мм	шт	500	223,67 111835,00	220,00 110000,00	0,36 180,00	3,31 1655,00	30 км.
1142	&C1630-127-10 варіант 1	Муфта теморезисторна ф125мм	шт	200	969,49 193898,00	954,80 190960,00	0,36 72,00	14,33 2866,00	30 км.
1143	&C1630-127-11	Кріплення для солярної плівки	шт	1	2513,65 2513,65	2464,00 2464,00	0,36 0,36	49,29 49,29	30 км.
1144	&C1630-127-12	Комплект пристроїв забору та подачі води	шт	2	27960,61 55921,22	27412,00 54824,00	0,36 0,72	548,25 1096,50	30 км.
1145	&C1630-127-12 варіант 1	Комплект пристроїв забору та подачі води	шт	1	12444,37 12444,37	12200,00 12200,00	0,36 0,36	244,01 244,01	30 км.
1146	&C1630-127-13	Кріплення для труби 200мм	шт	46	319,24 14685,04	312,62 14380,52	0,36 16,56	6,26 287,96	30 км.
1147	&C1630-127-14	Кріплення для труби 160мм	шт	150	219,81 32971,50	215,14 32271,00	0,36 54,00	4,31 646,50	30 км.
1148	&C1630-127-15	Кріплення для труби 140мм	шт	22	203 4466,00	198,66 4370,52	0,36 7,92	3,98 87,56	30 км.
1149	&C1630-127-16	Кріплення для труби 125мм	шт	15	192 2880,00	187,88 2818,20	0,36 5,40	3,76 56,40	30 км.
1150	&C1630-127-17	Кріплення для труби 110мм	шт	38	139,12 5286,56	136,03 5169,14	0,36 13,68	2,73 103,74	30 км.
1151	&C1630-127-18	Кріплення для труби 90мм	шт	62	132,31 8203,22	129,36 8020,32	0,36 22,32	2,59 160,58	30 км.
1152	&C1630-127-19	Кріплення для труби 75мм	шт	65	111,37 7239,05	108,83 7073,95	0,36 23,40	2,18 141,70	30 км.
1153	&C1630-127-20	Кріплення для труби 63мм	шт	46	87,28 4014,88	85,21 3919,66	0,36 16,56	1,71 78,66	30 км.
1154	&C1630-127-21	Кріплення для труби 50мм	шт	186	81 15066,00	79,05 14703,30	0,36 66,96	1,59 295,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1155	&C1630-127-22	Кріплення для труби 16мм	шт	38	63,2 2401,60	61,60 2340,80	0,36 13,68	1,24 47,12	30 км.
1156	&C1630-127-23 варіант 1	Кріплення для вузла	шт	8	1099,93 8799,44	1078,00 8624,00	0,36 2,88	21,57 172,56	30 км.
1157	&C1630-127-24	Кріплення для теплообмінника	шт	8	1780,6 14244,80	1745,33 13962,64	0,36 2,88	34,91 279,28	30 км.
1158	&C1630-127-25	Кріплення для ультрафіолетової системи	шт	2	6021,24 12042,48	5902,82 11805,64	0,36 0,72	118,06 236,12	30 км.
1159	&C1630-127-26	Кріплення для станції знезараження	шт	2	1989 3978,00	1949,64 3899,28	0,36 0,72	39 78,00	30 км.
1160	&C1630-127-27 варіант 1	Кріплення для дозувального вузла	шт	2	1257,01 2514,02	1232,00 2464,00	0,36 0,72	24,65 49,30	30 км.
1161	&C1630-127-27 варіант 2	Кріплення для дозувального пристрою	шт	4	1257,01 5028,04	1232,00 4928,00	0,36 1,44	24,65 98,60	30 км.
1162	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	9,12	23,93 218,24	23,10 210,67	0,36 3,28	0,47 4,29	30 км.
1163	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	4,92	30,04 147,80	28,97 142,53	0,48 2,36	0,59 2,91	30 км.
1164	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	9,39	37,61 353,16	36,27 340,58	0,6 5,63	0,74 6,95	30 км.
1165	+C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	1,56	58,03 90,53	56,06 87,45	0,83 1,29	1,14 1,79	30 км.
1166	+C1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	2,15	89,95 193,39	87,07 187,20	1,12 2,41	1,76 3,78	30 км.
1167	+C1630-133	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	1,2	140,61 168,73	135,85 163,02	2 2,40	2,76 3,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1168	+С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	799,68	35,83 28652,53	34,99 27980,80	0,14 111,96	0,7 559,77	30 км.
1169	+С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	90,88	42,59 3870,58	41,58 3778,79	0,17 15,45	0,84 76,34	30 км.
1170	+С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	85,12	62,96 5359,16	61,41 5227,22	0,32 27,24	1,23 104,70	30 км.
1171	+С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	39,36	92,62 3645,52	90,38 3557,36	0,42 16,53	1,82 71,63	30 км.
1172	+С1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	56,34	146,42 8249,30	143,08 8061,13	0,47 26,48	2,87 161,69	30 км.
1173	+С1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	9,36	197,26 1846,35	192,64 1803,11	0,75 7,02	3,87 36,22	30 км.
1174	+С1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	21,5	294,6 6333,90	287,60 6183,40	1,22 26,23	5,78 124,27	30 км.
1175	+С1630-141	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	9,6	416,2 3995,52	406,33 3900,77	1,71 16,42	8,16 78,33	30 км.
1176	&С1630-564-1 варіант 1	Кран кульовий Д 110 у комплекті з фланцями	шт	24	6495,48 155891,52	6365,33 152767,92	2,79 66,96	127,36 3056,64	30 км.
1177	+С1630-659 варіант 1	Зворотній клапан CV-5153-16F 100 мм	шт	2	4692,11 9384,22	4600,00 9200,00	0,11 0,22	92 184,00	30 км.
1178	+С1630-659 варіант 2	Манометр "Р" R100 KL1,0 / 1,0MPa / G1/2" MR100-1.0-SK-1.0	шт	2	734,51 1469,02	720,00 1440,00	0,11 0,22	14,4 28,80	30 км.
1179	+С1630-659 варіант 3	Кран трьохходовий різьбовий Т-образний 15 мм BVGV-40TM-SS	шт	2	571,31 1142,62	560,00 1120,00	0,11 0,22	11,2 22,40	30 км.
1180	&С1630-663-1 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду.75	шт	14	2207,33 30902,62	2207,33 30902,62	- -	- -	
1181	&С1630-663-1 варіант 2	Зворотній клапан пелюстковий, Ду.75	шт	7	3696 25872,00	3696,00 25872,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1182	&C1630-663-1 варіант 3	Засувка ПВХ, Ду.75	шт	15	4966,31 74494,65	4966,31 74494,65	- -	- -	
1183	+C1630-973 варіант 1	Сифон бутилочний для умивальника зі штуцером і зворотнім клапаном	шт	16	807,47 12919,52	790,00 12640,00	1,64 26,24	15,83 253,28	30 км.
1184	+C1630-973 варіант 2	Сифон для пісуара Jika	шт	5	1259,67 6298,35	1233,33 6166,65	1,64 8,20	24,7 123,50	30 км.
1185	+C1630-973 варіант 3	Сифон для випуску діам. 110 мм	шт	2	915,59 1831,18	896,00 1792,00	1,64 3,28	17,95 35,90	30 км.
1186	+C1630-973 варіант 4	Решітка для лотка Quadrato 1000 мм	шт	2	319,91 639,82	312,00 624,00	1,64 3,28	6,27 12,54	30 км.
1187	&C1630-1614-19 варіант 1	Електромагнітниu клапан 2' (на Т1, Т2, нормально-зачинений)	шт	8	12253,88 98031,04	12012,00 96096,00	1,61 12,88	240,27 1922,16	30 км.
1188	&C1630-1614-19 варіант 2	Електромагнітниu клапан 2' (на В1, нормально-зачинений)	шт	3	12253,88 36761,64	12012,00 36036,00	1,61 4,83	240,27 720,81	30 км.
1189	&C1630-1905-68 варіант 2	Кран кульовий з американкою Ду40мм	шт	8	1116,55 8932,40	1093,33 8746,64	1,33 10,64	21,89 175,12	30 км.
1190	&C1630-12480 варіант 1	Термометр біметалевий	шт	52	483,14 25123,28	483,00 25116,00	0,14 7,28	- -	30 км.
1191	&C1630-14514-28 варіант 1	Лічильник НІК з GSM МОДУЛЕМ	шт	1	30071,64 30071,64	30070,94 30070,94	0,7 0,70	- -	30 км.
1192	&C1630-211199-13-1ЛР варіант 1	Клапан зворотній фланцевий діам.50мм	шт	4	465,31 1861,24	455,84 1823,36	0,35 1,40	9,12 36,48	30 км.
1193	&C1630-830211-1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 125 мм	шт	12	8401,41 100816,92	8235,00 98820,00	1,68 20,16	164,73 1976,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1194	&С1630-830211-5	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 80 мм	шт	4	5554,59 22218,36	5444,00 21776,00	1,68 6,72	108,91 435,64	30 км.
1195	&С1630-830211-5 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 100 мм	шт	10	7224,33 72243,30	7081,00 70810,00	1,68 16,80	141,65 1416,50	30 км.
1196	&С1630-830211-26 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 65 мм	шт	5	4978,29 24891,45	4879,00 24395,00	1,68 8,40	97,61 488,05	30 км.
1197	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,37792	- -	- -	- -	- -	
1198	&С1633-115ВД-1	Праймер бітумний	т	0,3232	67927,54 21954,18	66000,00 21331,20	595,63 192,51	1331,91 430,47	30 км.
1199	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,72	4,9416 3,56	4,94160 3,56	- -	- -	
1200	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	34	265,6 9030,40	260,00 8840,00	0,39 13,26	5,21 177,14	30 км.
1201	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	845,98 845,98	800,00 800,00	29,39 29,39	16,59 16,59	30 км.
1202	+К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	1319,92 6599,60	1200,00 6000,00	94,04 470,20	25,88 129,40	30 км.
1203	+К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	1775,89 17758,90	1600,00 16000,00	141,07 1410,70	34,82 348,20	30 км.
1204	+К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1927,68 7710,72	1734,00 6936,00	155,88 623,52	37,8 151,20	30 км.
1205	+К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2483,81 32289,53	2200,00 28600,00	235,11 3056,43	48,7 633,10	30 км.
1206	+К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	4613,25 27679,50	4176,00 25056,00	346,79 2080,74	90,46 542,76	30 км.
1207	+К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	1436,96 18680,48	1350,00 17550,00	58,78 764,14	28,18 366,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1208	+К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	3833,87 26837,09	3600,00 25200,00	158,7 1110,90	75,17 526,19	30 км.
1209	+К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9126,22 9126,22	8850,00 8850,00	97,27 97,27	178,95 178,95	
1210	+К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	8635,61 17271,22	8143,00 16286,00	323,28 646,56	169,33 338,66	30 км.
1211	+К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	1821,52 23679,76	1680,00 21840,00	105,8 1375,40	35,72 464,36	30 км.
1212	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ Д-35-20	шт	2	5167,12 10334,24	4960,00 9920,00	105,8 211,60	101,32 202,64	30 км.
1213	+К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	4318,02 30226,14	4010,00 28070,00	223,35 1563,45	84,67 592,69	30 км.
1214	+К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	9176,73 27530,19	8650,00 25950,00	346,79 1040,37	179,94 539,82	30 км.
1215	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	48	507,72 24370,56	486,00 23328,00	11,76 564,48	9,96 478,08	30 км.
1216	+К585521-П077 варіант 2	Плити перекриття П21 д -5 а	шт	2	8377,84 16755,68	7520,00 15040,00	693,57 1387,14	164,27 328,54	30 км.
1217	+К585521-П077 варіант 3	Плити перекриття П21 5 Б	шт	4	3869,44 15477,76	3100,00 12400,00	693,57 2774,28	75,87 303,48	30 км.
1218	+К585521-П077 варіант 4	Плити перекриття П21 д -5	шт	2	9377,44 18754,88	8500,00 17000,00	693,57 1387,14	183,87 367,74	30 км.
1219	&К589521-К883-1	Плита бетонна 1300х2500х70 мм	шт	1	3157,69 3157,69	2957,00 2957,00	138,77 138,77	61,92 61,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1220	&К589521-К883-1 варіант 1	Плита бетонна 1800х1500х70 мм	шт	1	2647,69 2647,69	2457,00 2457,00	138,77 138,77	51,92 51,92	30 км.
1221	&К589521-К883-1 варіант 2	Плита бетонна 1000х1500х70 мм	шт	1	1533,85 1533,85	1365,00 1365,00	138,77 138,77	30,08 30,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1222	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	464,7203	4,61331 2143,90	4,61331 2143,90			
1223	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	8,1146	184,55 1497,55	184,55 1497,55			
1224	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7758	186,09 144,37	186,09 144,37			
1225	С1999-9009	Дрова	м3	9,4962	119,13 1131,28	119,13 1131,28			
		Разом	грн.		4917,10	4917,10			
		Разом по розділу III	**грн.**		**44961545,16**	**42368840,51**	**1847886,80**	**744817,85**	
		IV. Устаткування							
1226	&1503-8377-3-1 варіант 2	Щит розподільчий в комплекті з автоматикою	шт	1	90137,97 90137,97	89320,00 89320,00	13,96 13,96	804,01 804,01	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	90137,97 90137,97	89320,00 89320,00	13,96 13,96	804,01 804,01	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		90137,97 90137,97	89320,00 89320,00	13,96 13,96		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1227	&1503-8377-3-1 варіант 3	Щит розподільчий в комплекті з автоматикою	шт	1	90137,97 90137,97	89320,00 89320,00	13,96 13,96	804,01 804,01	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	90137,97 90137,97	89320,00 89320,00	13,96 13,96	804,01 804,01	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		90137,97 90137,97	89320,00 89320,00	13,96 13,96		
1228	&1503-8377-11 варіант 1	Бак розширювальний 300л	шт	5	16850 84250,00	16850,00 84250,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	16850 84250,00	16850,00 84250,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		16850,00 84250,00	16850,00 84250,00	- -		
1229	&1503-8377-11 варіант 2	Бак розширювальний 400л	шт	5	24440 122200,00	24440,00 122200,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	24440 122200,00	24440,00 122200,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		24440,00 122200,00	24440,00 122200,00	- -		
1230	&1503-8377-58 варіант 2	Клапан поворотній 3-ход.Danfoss DN25 . з електроприводом AMV435	шт	1	30461,63 30461,63	29310,60 29310,60	879,32 879,32	271,71 271,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	30461,63 30461,63	29310,60 29310,60	879,32 879,32	271,71 271,71	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		30461,63 30461,63	29310,60 29310,60	879,32 879,32		
1231	&1503-8897-1	Прилад приймально-контрольний Тірас - 4П.1	комплект	1	7638,63 7638,63	7350,00 7350,00	220,50 220,50	68,13 68,13	3%
1232	&1503-8897-2 варіант 6	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР01-30	комплект	5	505,09 2525,45	486,00 2430,00	14,58 72,90	4,51 22,55	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1233	&1503-8897-2 варіант 7	Коробка розгалужувальна КМ2	комплект	5	85,22 426,10	82,00 410,00	2,46 12,30	0,76 3,80	3%
1234	&1503-8897-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	13	648,5 8430,50	624,00 8112,00	18,72 243,36	5,78 75,14	3%
1235	&1503-8897-3 варіант 5	Оповіщувач пожежний світловий внутрішній (вказівник «Вихід») 12В ОСЗ-12	шт	19	947,81 18008,39	912,00 17328,00	27,36 519,84	8,45 160,55	3%
1236	&1503-8897-3 варіант 7	Оповіщувач пожежний світ- лозвуковий зовнішній (12 В) Джміль 1	шт	1	729,57 729,57	702,00 702,00	21,06 21,06	6,51 6,51	3%
1237	&1503-8897-5	Акумуляторна батерея 12В 18 а/год	комплект	3	1278,3 3834,90	1230,00 3690,00	36,90 110,70	11,40 34,20	3%
1238	&1503-8897-5 варіант 1	Модуль МРЛ 2,1	комплект	4	629,8 2519,20	606,00 2424,00	18,18 72,72	5,62 22,48	3%
1239	&1503-8897-22	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	59	457,28 26979,52	440,00 25960,00	13,20 778,80	4,08 240,72	3%
1240	&1504-3181-1 варіант 1	Щиток електричний ШМР	шт	7	108106 756742,00	108106,00 756742,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	108106 756742,00	108106,00 756742,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		108106,00 756742,00	108106,00 756742,00	- -		
1241	&1602-30001-1	Прилад приймально-контрольний тірас 16/128 П	шт	1	21363,23 21363,23	20556,00 20556,00	616,68 616,68	190,55 190,55	3%
1242	&1630-11-1 варіант 1	Вузол завантаження теплоносія	шт	1	22193,32 22193,32	21354,72 21354,72	640,64 640,64	197,96 197,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	22193,32 22193,32	21354,72 21354,72	640,64 640,64	197,96 197,96	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		22193,32 22193,32	21354,72 21354,72	640,64 640,64		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1243	&1630-11-2 варіант 1	Вузол для дренажу	шт	1	7202,14 7202,14	6930,00 6930,00	207,90 207,90	64,24 64,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7202,14 7202,14	6930,00 6930,00	207,90 207,90	64,24 64,24	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		7202,14 7202,14	6930,00 6930,00	207,90 207,90		
1244	&1630-11-2 варіант 2	Вузол для дренажу	шт	2	7202,14 14404,28	6930,00 13860,00	207,90 415,80	64,24 128,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	7202,14 14404,28	6930,00 13860,00	207,90 415,80	64,24 128,48	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		7202,14 14404,28	6930,00 13860,00	207,90 415,80		
1245	&1630-11-3 варіант 1	Вузол (для автом. станції)	шт	1	23366,95 23366,95	22484,00 22484,00	674,52 674,52	208,43 208,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	23366,95 23366,95	22484,00 22484,00	674,52 674,52	208,43 208,43	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		23366,95 23366,95	22484,00 22484,00	674,52 674,52		
1246	&1630-11-3 варіант 2	Вузол (для автом. станції)	шт	1	23366,95 23366,95	22484,00 22484,00	674,52 674,52	208,43 208,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	23366,95 23366,95	22484,00 22484,00	674,52 674,52	208,43 208,43	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		23366,95 23366,95	22484,00 22484,00	674,52 674,52		
1247	&1630-11-4 варіант 1	Вузол циркуляційний на теплоносій	шт	1	22993,56 22993,56	22124,72 22124,72	663,74 663,74	205,10 205,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	22993,56 22993,56	22124,72 22124,72	663,74 663,74	205,10 205,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		22993,56 22993,56	22124,72 22124,72	663,74 663,74		
1248	&1630-11-4 варіант 2	Вузол циркуляції	шт	7	22993,56 160954,92	22124,72 154873,04	663,74 4646,18	205,10 1435,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	22993,56 160954,92	22124,72 154873,04	663,74 4646,18	205,10 1435,70	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		22993,56 160954,92	22124,72 154873,04	663,74 4646,18		
1249	&1630-11-30 варіант 1	Вузол теплоносія системи ГВП	шт	1	85718,72 85718,72	84950,00 84950,00	4,13 4,13	764,59 764,59	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	85718,72 85718,72	84950,00 84950,00	4,13 4,13	764,59 764,59	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		85718,72 85718,72	84950,00 84950,00	4,13 4,13		
1250	&1630-11-31 варіант 1	Вузол теплоносія живильний	шт	2	25054,72 50109,44	24108,00 48216,00	723,24 1446,48	223,48 446,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	25054,72 50109,44	24108,00 48216,00	723,24 1446,48	223,48 446,96	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		25054,72 50109,44	24108,00 48216,00	723,24 1446,48		
1251	&1701-8030-3 варіант 1	Лічильник тепла DN80мм Ultraflow 54 Multical з обчислювачем теплової енергії MUltical 602 та датчиком температури Pt500	шт	1	98000 98000,00	98000,00 98000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	98000 98000,00	98000,00 98000,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		98000,00 98000,00	98000,00 98000,00	- -		
1252	&1704-10004-1	Установка конденсаторна 30 кВАр (габ. 800х600х250мм)	шт	2	28039,5 56079,00	26980,00 53960,00	809,40 1618,80	250,10 500,20	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1253	&1704-30020-17-3 варіант 2	Трансформатор 300ВТ	шт	3	4481,33 13443,99	4312,00 12936,00	129,36 388,08	39,97 119,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	4481,33 13443,99	4312,00 12936,00	129,36 388,08	39,97 119,91	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		4481,33 13443,99	4312,00 12936,00	129,36 388,08		
1254	&1704-30020-17-3 варіант 3	Трансформатор 300ВТ	шт	3	4481,33 13443,99	4312,00 12936,00	129,36 388,08	39,97 119,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	4481,33 13443,99	4312,00 12936,00	129,36 388,08	39,97 119,91	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		4481,33 13443,99	4312,00 12936,00	129,36 388,08		
1255	&1808-1247-33 варіант 1	Вузол для дозування коагулянту	шт	1	22033,27 22033,27	21200,72 21200,72	636,02 636,02	196,53 196,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	22033,27 22033,27	21200,72 21200,72	636,02 636,02	196,53 196,53	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		22033,27 22033,27	21200,72 21200,72	636,02 636,02		
1256	&1808-1247-33 варіант 2	Пристрій для дозування коагулянту	шт	2	22033,27 44066,54	21200,72 42401,44	636,02 1272,04	196,53 393,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	22033,27 44066,54	21200,72 42401,44	636,02 1272,04	196,53 393,06	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		22033,27 44066,54	21200,72 42401,44	636,02 1272,04		
1257	&1903-4014-1 варіант 1	Припливно-витяжна установка з рекуператором і автоматикою	шт	3	228301,64 684904,92	219675,00 659025,00	6590,25 19770,75	2036,39 6109,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	228301,64 684904,92	219675,00 659025,00	6590,25 19770,75	2036,39 6109,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		228301,64 684904,92	219675,00 659025,00	6590,25 19770,75		
1258	&1903-4014-1 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуператором і автоматикою	шт	1	206527,89 206527,89	198724,00 198724,00	5961,72 5961,72	1842,17 1842,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	206527,89 206527,89	198724,00 198724,00	5961,72 5961,72	1842,17 1842,17	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		206527,89 206527,89	198724,00 198724,00	5961,72 5961,72		
1259	&1904-1013-2 варіант 1	Ємкісний водонагрівач V1500л ВТ -01-1500	шт	2	179087,01 358174,02	172320,00 344640,00	5169,60 10339,20	1597,41 3194,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	179087,01 358174,02	172320,00 344640,00	5169,60 10339,20	1597,41 3194,82	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		179087,01 358174,02	172320,00 344640,00	5169,60 10339,20		
1260	&1904-1013-2 варіант 2	Гідравілчна стрілка ф125мм SpiroGross XC125FM	шт	1	201463,98 201463,98	199660,00 199660,00	6,98 6,98	1797,00 1797,00	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	201463,98 201463,98	199660,00 199660,00	6,98 6,98	1797,00 1797,00	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		201463,98 201463,98	199660,00 199660,00	6,98 6,98		
1261	+1905-4067 варіант 1	Теплообмінник басейну GTE S9A	комплект	2	425000 850000,00	425000,00 850000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	425000 850000,00	425000,00 850000,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		425000,00 850000,00	425000,00 850000,00	- -		
1262	&1905-10042-2 варіант 2	Ультрафіолетова система Sita UV SMP Q=24/20 P=2,2кВт. 220В.	шт	1	203920 203920,00	203920,00 203920,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	203920 203920,00	203920,00 203920,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		203920,00 203920,00	203920,00 203920,00	- -		
1263	&1905-10042-2 варіант 3	Ультрафіолетова система Sita UV SMP 20 TCXLPR RA Q=120m3/год P=2,2кВт. 220В.	шт	1	788472,72 788472,72	788472,72 788472,72	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	788472,72 788472,72	788472,72 788472,72	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		788472,72 788472,72	788472,72 788472,72	- -		
1264	&1905-14204-10 варіант 1	Бак розширювальний 50л	шт	1	4000 4000,00	4000,00 4000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4000 4000,00	4000,00 4000,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		4000,00 4000,00	4000,00 4000,00	- -		
1265	&1905-14204-10 варіант 2	Бак запасу води 500л	шт	1	40100 40100,00	40100,00 40100,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	40100 40100,00	40100,00 40100,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		40100,00 40100,00	40100,00 40100,00	- -		
1266	&1905-14204-10-14 варіант 1	Водопомякшувальна установка 2,5м3/год FK1465	шт	1	33029,52 33029,52	32700,00 32700,00	34,91 34,91	294,61 294,61	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	33029,52 33029,52	32700,00 32700,00	34,91 34,91	294,61 294,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		33029,52 33029,52	32700,00 32700,00	34,91 34,91		
1267	&2301-1001-9-7 варіант 2	Фільтр D=500mm. з 6-ти поз. боковим клапаном	шт	1	28328,42 28328,42	27258,00 27258,00	817,74 817,74	252,68 252,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	28328,42 28328,42	27258,00 27258,00	817,74 817,74	252,68 252,68	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		28328,42 28328,42	27258,00 27258,00	817,74 817,74		
1268	&2301-1001-9-8 варіант 2	Вузол басейнової води	шт	2	81392,51 162785,02	78317,00 156634,00	2349,51 4699,02	726,00 1452,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	81392,51 162785,02	78317,00 156634,00	2349,51 4699,02	726,00 1452,00	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		81392,51 162785,02	78317,00 156634,00	2349,51 4699,02		
1269	&2301-1001-9-8 варіант 3	Вузол басейнової води	шт	4	105898,2 423592,80	101896,72 407586,88	3056,90 12227,60	944,58 3778,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	105898,2 423592,80	101896,72 407586,88	3056,90 12227,60	944,58 3778,32	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		105898,20 423592,80	101896,72 407586,88	3056,90 12227,60		
1270	&2301-1001-9-9 варіант 2	Автоматична станція виміру, дозування реагентів, виміру pH, Rx,Залишкового хлору, Kontrol PRC 800 (pH, RX, CL) дозуючі насоси з можливістю регулювання витрати 0-10л/год - 2шт.	шт	1	177440,34 177440,34	177440,34 177440,34	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	177440,34 177440,34	177440,34 177440,34	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		177440,34 177440,34	177440,34 177440,34	- -		
1271	&2301-1001-9-9 варіант 3	Автоматична станція виміру, дозування реагентів, виміру pH, Rx,Залишкового хлору, Kontrol PRC 800 (pH, RX, CL) дозуючі насоси з можливістю регулювання витрати 0-10л/год - 2шт.	шт	1	177440,34 177440,34	177440,34 177440,34	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	177440,34 177440,34	177440,34 177440,34	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		177440,34 177440,34	177440,34 177440,34	- -		
1272	&2301-1001-9-30 варіант 2	Фільтр Hayward HCFH40752WVA BOBBIN 'HAYWARD' D=1050мм.	шт	1	177440,63 177440,63	177440,63 177440,63	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	177440,63 177440,63	177440,63 177440,63	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		177440,63 177440,63	177440,63 177440,63	- -		
1273	&2301-1001-9-30 варіант 3	Фільтр Hayward HCFH55902WVA BOBBIN 'HAYWARD' D=1400mm.	шт	4	262312,82 1049251,28	262312,82 1049251,28	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	262312,82 1049251,28	262312,82 1049251,28	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		262312,82 1049251,28	262312,82 1049251,28	- -		
1274	&2301-1006-6 варіант 2	Донний злив	шт	2	4001,19 8002,38	3850,00 7700,00	115,50 231,00	35,69 71,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	4001,19 8002,38	3850,00 7700,00	115,50 231,00	35,69 71,38	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		4001,19 8002,38	3850,00 7700,00	115,50 231,00		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1275	+2301-1322 варіант 2	Реверсивний охолоджувач грунт -вода NKW 150	шт	3	3500000 10500000,00	3500000,00 10500000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	3500000 10500000,00	3500000,00 10500000,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		3500000,00 10500000,00	3500000,00 10500000,00	- -		
1276	&2301-1308Л-7 варіант 6	Вузол завантаження теплоносія	шт	5	182874 914370,00	182874,00 914370,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	182874 914370,00	182874,00 914370,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		182874,00 914370,00	182874,00 914370,00	- -		
1277	&2301-1308Л-7 варіант 7	Вузол циркуляції води	шт	5	182874 914370,00	182874,00 914370,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	182874 914370,00	182874,00 914370,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		182874,00 914370,00	182874,00 914370,00	- -		
1278	&2301-1308Л-7 варіант 8	Вузол системи теплопостачання басейну	шт	1	400351,07 400351,07	396776,00 396776,00	4,05 4,05	3571,02 3571,02	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	400351,07 400351,07	396776,00 396776,00	4,05 4,05	3571,02 3571,02	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		400351,07 400351,07	396776,00 396776,00	4,05 4,05		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1279	&2301-1308Л-7 варіант 9	Вузол теплопостачання системи опалення школи	шт	1	317768,46 317768,46	314930,00 314930,00	4,05 4,05	2834,41 2834,41	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	317768,46 317768,46	314930,00 314930,00	4,05 4,05	2834,41 2834,41	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		317768,46 317768,46	314930,00 314930,00	4,05 4,05		
1280	&2301-1308Л-7 варіант 10	Вузол завантаження теплоносія на циркуляцію	шт	3	28641,52 85924,56	28382,00 85146,00	4,05 12,15	255,47 766,41	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	28641,52 85924,56	28382,00 85146,00	4,05 12,15	255,47 766,41	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		28641,52 85924,56	28382,00 85146,00	4,05 12,15		
1281	&2301-1308Л-7 варіант 11	Вузол контуру теплоносія	шт	5	650538 3252690,00	650538,00 3252690,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	650538 3252690,00	650538,00 3252690,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		650538,00 3252690,00	650538,00 3252690,00	- -		
1282	&2303-426-1 варіант 2	Чаша басейну 25х16м з нержавіючої сталі з каркасом в зборі	шт	1	14463174,51 14463174,51	13916667,00 13916667,00	417500,01 417500,01	129007,50 129007,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	14463174,51 14463174,51	13916667,00 13916667,00	417500,01 417500,01	129007,50 129007,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		14463174,51 14463174,51	13916667,00 13916667,00	417500,01 417500,01		
1283	&2303-426-2 варіант 2	Чаша дитячого басейну 8х4м з нержавіючої сталі з каркасом в зборі	шт	1	1385693,33 1385693,33	1333333,33 1333333,33	40000,00 40000,00	12360,00 12360,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1385693,33 1385693,33	1333333,33 1333333,33	40000,00 40000,00	12360,00 12360,00	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		1385693,33 1385693,33	1333333,33 1333333,33	40000,00 40000,00		
1284	&2303-20622-3 варіант 2	Теплообмінник Elecro 122 кВт	шт	1	149196,08 149196,08	149196,08 149196,08	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	149196,08 149196,08	149196,08 149196,08	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		149196,08 149196,08	149196,08 149196,08	- -		
1285	&2303-20622-3 варіант 3	Теплообмінник Elecro 122 кВт	шт	7	149196,08 1044372,56	149196,08 1044372,56	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	149196,08 1044372,56	149196,08 1044372,56	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		149196,08 1044372,56	149196,08 1044372,56	- -		
1286	&2402-4004-2 варіант 2	Установка каналізаційна погружна для побутових стоків з поплавковим вимикачем UNILIFT KP.250.A.1	шт	2	17563,66 35127,32	16900,00 33800,00	507,00 1014,00	156,66 313,32	3%
1287	&2415-1338-1 варіант 1	Бак-теплоакумулятор 2500л	шт	5	149790 748950,00	149790,00 748950,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	149790 748950,00	149790,00 748950,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		149790,00 748950,00	149790,00 748950,00	- -		
1288	&150402-1433-1 варіант 2	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	5986,2 5986,20	5760,00 5760,00	172,80 172,80	53,40 53,40	3%
1289	&150402-1433-2	Виносна панель керування ВПК-16.128	шт	1	8106,31 8106,31	7800,00 7800,00	234,00 234,00	72,31 72,31	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**41724716,79**	**41018969,40**	**530283,01**	**175464,38**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**41526962,47**	**40828687,40**	**524574,55**	**173700,52**	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	**грн.**		**41526962,47**	**40828687,40**	**524574,55**	**173700,52**	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	**грн.**		**41526962,47**	**40828687,40**	**524574,55**	**173700,52**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11808,37					
		Мастильні матеріали	кг	1170,272					
		Гідравлічна рідина	кг	504,283					
		Дрова	м3	9,496					
		Бензин	л	1663,633					
		Дизельне паливо	л	26078,302					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 січня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

- - ЗК

Том 7

2024 р.

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

- - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка ____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ____
3. Підсумкові вартісні параметри ____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат ____
5. Розрахунок кошторисного прибутку ____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ____
7. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ) ____
8. Відомість ресурсів ____
9. Кошторис на вишукувальні роботи ____
10. Кошторис на проектні роботи ____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,100	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,50	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,99	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	44,27184	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	39,919	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4038,827	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	15150,26	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	46702,725	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	30776,505	тис.грн.
вартість устаткування -	8594,777	тис.грн.
інші витрати -	748,471	тис.грн.
податок на додану вартість -	6582,972	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

"СТАЛА ЕНЕРГІЯ" 37325754

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 46702,725 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові	7714,187	7204,893	-	14919,080
2	02-02	Трибуна	1801,138	-	-	1801,138
3	02-03	МАФ	959,596	-	-	959,596
		Разом по главі 2:	10474,921	7204,893	-	17679,814
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Грунтовий колектор	5267,100	-	-	5267,100

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	5267,100	-	-	5267,100
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення	10683,408	434,909	-	11118,317
6	07-02	Зовнішнє освітлення	242,928	-	-	242,928
		Разом по главі 7:	10926,336	434,909	-	11361,245
		Разом по главах 1-7:	26668,357	7639,802	-	34308,159
		Разом по главах 1-8:	26668,357	7639,802	-	34308,159
		Разом по главах 1-9:	26668,357	7639,802	-	34308,159
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	514,622	514,622
		Разом по главі 10:	-	-	514,622	514,622
		Разом по главах 1-12:	26668,357	7639,802	514,622	34822,781
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	774,603	-	-	774,603
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	220,983	220,983
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	666,709	190,995	12,866	870,570
	Настанова [4.41]	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2666,836	763,980	-	3430,816
		Разом	30776,505	8594,777	748,471	40119,753
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	6582,972	6582,972
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30776,505	8594,777	7331,443	46702,725

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	46702,72500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	30776,50500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	8594,77700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	7331,44300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	46702,72500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	46702,72500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	40119,75300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	40119,75300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	39684,84400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	34822,78100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	26668,35700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	7639,80200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	514,62200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	30776,50500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	26668,35700
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	26668,35700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	26668,35700
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	26668,35700
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7639,80200
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	7204,89300
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7204,89300
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	7204,89300
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24804,83100

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	32444,63300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1672,53600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	56,77300
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	39,88392
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	618,95786
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	96,11237
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	121,76241
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	41,67425
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	392,74500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4038,82700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3048,98200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	392,74500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3441,72700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	597,10000
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	597,10000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,54100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	137,16000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	86,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	20081,49200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2190,92800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2543,08884
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	374,83536
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	774,60300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	774,60300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	220,98300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	666,70900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	190,99500
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	12,86600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2666,83600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	763,98000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	6582,97200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1863,52600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1863,52600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	1,68485
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	44,27184
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	39,91851
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	44,27184
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	44,27184
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,35333
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	35,93712
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	3,98139
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,98139
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,35333
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у кошах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	1,55000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,48566
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	942,08700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	888,55400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	38,43200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	324,33900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	15,10100
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	352,16248
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	7204,89300
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01258
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,29656
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00451
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,46888
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14800,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	17534,04626
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2177,12558
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	369,12847
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	7620,29500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7201,81900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	13,80100
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,24600
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	5,70800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,82800
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	260,15000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 34308,159

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (34308,159 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 514,622

Склав _____

Перевірів _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 44,27184;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 44,27184;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 4,35333 - 0 = 4,35333;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 44,27184 - 4,35333 + 0 = 39,91851;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 44,27184 - 44,27184 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (39,91851 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові (без пусконалагоджувальних робіт)	13,06598	1,37842	-	-	14,44440	18,11	261,58808
	пусконалагоджувальні роботи	1,55000	0,13485	-	-	1,68485	1,99	3,35285
02-02	Трибуна	1,98234	0,23790	-	-	2,22024	18,11	40,20855
02-03	МАФ	1,02869	0,12271	-	-	1,15140	18,11	20,85185
06-01	Грунтовий колектор	8,94079	0,93702	-	-	9,87781	18,11	178,88714

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій та озеленення	13,02013	1,50956	-	-	14,52969	18,11	263,13269
07-02	Зовнішнє освітлення	0,33058	0,03287	-	-	0,36345	18,11	6,58208
	Разом:	39,91851	4,35333	-	-	44,27184	17,49652	774,60300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

774,603 x ИНП130 = 774,603 x 1 = 774,603;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 44,27184;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 44,27184;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 4,35333 - 0 = 4,35333;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 44,27184 - 4,35333 + 0 = 39,91851;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 44,27184 - 44,27184 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (39,91851 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові (без пусконалагоджувальних робіт)	13,06598	1,37842	-	-	14,44440	5,06	73,08866
	пусконалагоджувальні роботи	1,55000	0,13485	-	-	1,68485	3,26	5,49261
02-02	Трибуна	1,98234	0,23790	-	-	2,22024	5,06	11,23441
02-03	МАФ	1,02869	0,12271	-	-	1,15140	5,06	5,82608
06-01	Грунтовий колектор	8,94079	0,93702	-	-	9,87781	5,06	49,98172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій та озеленення	13,02013	1,50956	-	-	14,52969	5,06	73,52023
07-02	Зовнішнє освітлення	0,33058	0,03287	-	-	0,36345	5,06	1,83906
	Разом:	39,91851	4,35333	-	-	44,27184	4,99150	220,98300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

220,983 x ИНП147 = 220,983 x 1 = 220,983;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

1. Вихідні дані

п.1.1. Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23 = 26668,357;

п.1.2. Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г = 0;

п.1.3. Вартість устаткування по главах 1-9, тис. грн.
П713 = 7639,802;

п.1.4. Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
КС1451 = 1,1;

п.1.5. Ознака: чи береться до уваги вказівка Мінрегіона про те, що при прогнозній інфляції, рівній або більше 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1.0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0.5 (1 - Так, 2 - Ні).
КС145П = 1;

2. Розрахунок

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (будівельні роботи):
= п.1.1 * (п.1.4 - 1) = 26668,357 * (1,1 - 1) = 2666,836

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (гірничі роботи):
= п.1.2 * (п.1.4 - 1) = 0 * (1,1 - 1) = 0

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (устаткування):
= п.1.3 * (п.1.4 - 1) = 7639,802 * (1,1 - 1) = 763,98

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 40119,753;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 7204,893;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 40119,753 - 7204,893 - 0 - 0 = 32914,86;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 32914,86 Х 20 : 100 + 0 Х 7 : 100 = 6582,972;

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

- - КД

Том 8

2024 р.

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

- - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові
   № 02-01 ——
2. Локальний кошторис на Опалення
   № 02-01-01 ——
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ——
4. Локальний кошторис на Тепловий вузол
   № 02-01-02 ——
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 ——
6. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування теплового вузла
   № 02-01-03 ——
7. Локальний кошторис на Теплогенераторна
   № 02-01-04 ——
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 ——
9. Локальний кошторис на Устаткування теплогенераторної
   № 02-01-05 ——
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 ——
11. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи
    № 02-01-06 ——
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06 ——
13. Об'єктний кошторис : Трибуна
    № 02-02 ——
14. Локальний кошторис на Трибуна
    № 02-02-01 ——
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 ——
16. Об'єктний кошторис : МАФ
    № 02-03 ——
17. Локальний кошторис на МАФ
    № 02-03-01 ——
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 ——
19. Об'єктний кошторис : Грунтовий колектор
    № 06-01 ——
20. Локальний кошторис на Монтаж грунтового колектора
    № 06-01-01 ——
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 ——
22. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення
    № 07-01 ——
23. Локальний кошторис на Замощення
    № 07-01-01 ——

24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 ____
25. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-01-02 ____
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 ____
27. Локальний кошторис на Павільйон сцена
№ 07-01-03 ____
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 ____
29. Локальний кошторис на Перголи та лави
№ 07-01-04 ____
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 ____
31. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення
№ 07-02 ____
32. Локальний кошторис на Зовнішнє освітлення
№ 07-02-01 ____
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 ____

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Опалення			
	Розділ 1. Демонтаж			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	210	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	220	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	180	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	210	
	Розділ 2. Система опалення			
5	Установлення радіаторів стальних	кВт	829,5	
6	Установлення кранів повітряних	комплект	472	
7	Установлення термоголовки	комплект	236	
8	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	193	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1252	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	576	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	408	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	296	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	196	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	64	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	456	
16	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	3248	
17	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	26	

1	2	3	4	5
18	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	46	
19	Пробивання отворів глибиною 120 мм, перерізом 150х150 мм в бетонних стінах та підлогах	шт	170	
20	Пробивання отворів в перекриттях, переріз отворів 150х150 мм	шт	60	
21	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	1000	
22	Забивання борозен в бетонних стелях	м	1000	
23	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	148	
24	Поліпшенене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	м2	148	
25	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	148	
26	Улаштування обшивки трубопроводів гіпсокартонними	м2	148	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Тепловий вузол			
	Розділ 1. Демонтаж			
27	Знімання лічильника діаметром 50 мм	шт	2	
	Розділ 2. Тепловий вузол			
28	Установлення вузлів циркуляційних з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	2	
29	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
30	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	1	
31	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Тепловий лічильник)	шт	2	
	Розділ 3. Вироби			
32	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	4	
33	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	9	
34	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3	
35	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
36	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	
37	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	
38	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	м	2	
39	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	12	
40	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	6	
41	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
42	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
43	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	26	

1	2	3	4	5
44	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	12	
45	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
46	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	5	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Устаткування теплового вузла			
	Розділ 1. Тепловий вузол			
	Локальний кошторис 02-01-04 на Теплогенераторна			
	Розділ 1. Монтаж обладнання			
47	Монтаж реверсивного охолоджувачу "грунт-вода"	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на Пусконалагоджувальні роботи			
48	Компресорна установка з відцентровим компресором, повітродувкою, газодувкою або нагнітачем потужність електропривода до 300 кВт [для машин з паровим приводом прийнята номінальна потужність], продуктивність установки до 6000 м3/год, тиск до 0,18 МПа (Реверсивний охолоджувач)	Установ.	2	
	Локальний кошторис 02-02-01 на Трибуна			
	Розділ 1. Земляні роботи			
49	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	160	
50	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,8	
51	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	276	
52	Перевезення ґрунту до 15 км	т	455,4	
53	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	276	
54	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	160	
55	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	160	
56	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,8	
	Розділ 2. Фундаментні плити			
57	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	30,48	
58	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	15,24	
59	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	72,74	
60	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	36	
61	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2	
62	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,72	

1	2	3	4	5
63	Улаштування плівки	м2	9	
64	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 100 мм	м2	9	
65	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	3,5	
	Розділ 3. Вертикальні елементи (стіни)			
66	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	36,84	
67	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,704	
68	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	36,84	
69	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	96,5	
70	Зворотня засипка простору сумішшю щебенево-піщаною	м3	155	
	Розділ 4. Сходи та плита			
71	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм	м3	36,92	
72	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	3,75055	
73	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	36,92	
	Розділ 5. Сидіння та огородження			
74	Монтаж настилу із бруса	м2	56,816	
75	Установлення металевої огорожі	м	12	
	Локальний кошторис 02-03-01 на МАФ			
	Розділ 1. Земляні роботи			
76	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	6	
77	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1	
78	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	75	
79	Перевезення ґрунту до 15 км	т	123,75	
80	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	75	
81	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	6	
82	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	6	
83	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
	Розділ 2. Фундаментна плита			
84	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	38	
85	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,72	
86	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	13,71	

1	2	3	4	5
87	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	36	
	Розділ 3. Елементи каркасу			
88	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,462	
89	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,462	
90	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	1,462	
91	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /за 2 рази/	м2	169	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю АС-182	м2	169	
93	Виготовлення та установлення кроків/брусів	м3	2,02	
94	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроків, мауерлатів	м3	2,02	
95	Монтаж зовнішніх стін із сендвіч панелей товщиною 150 мм	м2	86	
96	Монтаж внутрішніх стін із сендвіч панелей товщиною 100 мм	м2	32	
97	Монтаж покрівлі із сендвіч панелей товщиною 150 мм	м2	58,8	
98	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	45	
99	Монтаж вітражів	м2	11,34	
100	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,2	
101	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,78	
102	Улаштування плівки	м2	50	
103	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 50 мм	м2	50	
104	Улаштування плівки	м2	50	
105	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	50	
106	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60 мм/	м2	50	
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	50	
	Локальний кошторис 06-01-01 на Монтаж грунтового колектора			
	Розділ 1. Земляні роботи			
108	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	160	
109	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	36	
110	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	84	
111	Перевезення ґрунту до 5 км	т	12	
112	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	50	
113	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48	
114	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	140	

1	2	3	4	5
115	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	140	
	Розділ 2. Геотермальне поле			
116	(Демонтаж) Тимчасової огорожі	м2	200	
117	Монтаж покриття з профільованого листа	м2	200	
118	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3	м	3500	
119	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	1900	
120	Монтаж зонтів	шт	35	
121	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням	м	50	
122	Улаштування водоприймальних колодязів	шт	1	
123	Ізоляція плоских поверхонь пінополістиролом	м2	1000	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Замощення			
	Розділ 1. Замощення			
124	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	5341,4	
125	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2203,3275	
126	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	1335,35	
127	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером 10 см	м3	534,14	
128	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	5341,4	
129	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 15 см/	м2	5341,4	
130	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	5341,4	
131	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	380	
132	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм /поребрик/	м	1320	
	Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення			
	Розділ 1. Газони			
133	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1780	
134	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	1780	
135	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	318	
136	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	318	
	Розділ 2. Квітники			
137	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	м2	160	
138	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	м2	-160	
139	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	160	

1	2	3	4	5
140	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	160	
141	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	м2	41	
142	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	м2	-41	
143	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	41	
144	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	41	
	Розділ 3. Дерева та кущі			
145	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	шт	66	
146	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	шт	66	
147	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	шт	700	
148	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	700	
149	Улаштування корита під декративні квітучі кущі та рядову посадку глибиною 40 см механізованим способом	м2	472	
150	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	м2	-472	
151	Підготовлення ґрунту під декративні квітучі кущі та рядову посадку з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	472	
152	Садіння багаторічних декративних квітучих кущів та рядову посадку	м2	472	
153	Засипка корою 15 см	м3	61,8	
154	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	шт	18	
155	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	18	
	Локальний кошторис 07-01-03 на Павільйон сцена			
	Розділ 1. Павільйон			
156	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,66	
157	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	1,66	
158	Монтаж металоконструкцій	т	3,132	
159	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	1,462	
	Розділ 2. Підлога			
160	Укладання лаг	м2	65	
161	Улаштування покриттів із терасної дошки	м2	65	
	Розділ 3. Покрівля			
162	Улаштування плівки	м2	50	
163	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	50	
164	Улаштування плівки	м2	50	

1	2	3	4	5
165	Підшивання стелі вагонкою	м2	50	
166	Покриття вагонки лаком за 2 рази	м2	50	
167	Улаштування лат [решетування] суцільних із ОСБ плит	м2	50	
168	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	50	
169	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2	м2	8,84	
170	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	36	
	Локальний кошторис 07-01-04 на Перголи та лави			
	Розділ 1. Перголи			
171	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,29	
172	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	1,29	
173	Виготовлення та установлення елементів каркасу	м3	5,43	
174	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	5,43	
	Розділ 2. Лави			
175	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	5,16	
176	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	5,16	
177	Установлення лав	т	0,76	
178	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,5	
179	Улаштування основи під фундаменти гравійної	м3	0,6	
180	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т /короб бетонний/	шт	3	
181	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00581	
182	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00581	
183	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	м2	2	
	Локальний кошторис 07-02-01 на Зовнішнє освітлення			
184	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	44,95	
185	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2,5	
186	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	145	
187	Труба поліетиленова діаметр 110 мм	м	145	
188	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	230	
189	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	145	
190	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	34,8	
191	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	34,8	
192	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,5	
193	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	8	
194	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	9	
195	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	7	
196	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	16	

1	2	3	4	5
197	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7,68	
198	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	24	
199	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	7,68	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Опалення

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7289,550	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14,18615	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1302,722	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	2,1	9033,04 8113,00	920,04 393,70	18969	17037	1932 827	105,3500 4,1874	221,24 8,79
2	*КБ16-6-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*2,2*	*1705,24* *1705,24*	- -	*3752*	*3752*	- -	*19,4840* -	*42,86* -
3	*КБ16-6-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,8*	*1705,24* *1705,24*	- -	*3069*	*3069*	- -	*19,4840* -	*35,07* -
4	*КБ16-6-4 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*2,1*	*1705,24* *1705,24*	- -	*3581*	*3581*	- -	*19,4840* -	*40,92* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29371	27439	1932 827		340,09 8,79
		Разом будівельні роботи, грн.					29371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5024				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45196**				
		Всього по розділу 1					**45196**				
		Розділ 2. Система опалення									
5	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*8,295*	*13689,85*	*1813,31*	*113557*	*66270*	*15041*	*96,9200*	*803,95*
					7989,12	*569,76*			*4726*	*6,4372*	*53,4*
6	& С130-555-14 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x500	шт	1	5682,32	-	5682	-	-	-	-
7	& С130-555-14 варіант 2	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x600	шт	1	5847,81	-	5848	-	-	-	-
8	& С130-555-14	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x700	шт	8	6579,92	-	52639	-	-	-	-
9	& С130-555-15	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x800	шт	9	7692,61	-	69233	-	-	-	-
10	& С130-555-16	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x900	шт	6	8369,51	-	50217	-	-	-	-
11	& С130-555-17	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1000	шт	3	9120,35	-	27361	-	-	-	-
12	& С130-555-18	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1100	шт	6	9838,43	-	59031	-	-	-	-
13	& С130-555-19	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1200	шт	37	10176,49	-	376530	-	-	-	-
14	& С130-555-20	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1400	шт	61	11615,79	-	708563	-	-	-	-
15	& С130-555-21	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1600	шт	9	12855,63	-	115701	-	-	-	-
16	& С130-555-21 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1800	шт	9	13977,63	-	125799	-	-	-	-
17	& С130-555-22 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1100	шт	14	15160,41	-	212246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С130-555-22 варіант 2	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1200	шт	20	15721,41 -	- -	314428	-	- -	- -	- -
19	& С130-555-22 варіант 3	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1400	шт	23	17404,41 -	- -	400301	-	- -	- -	- -
20	& С130-555-22	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1600	шт	1	18526,41 -	- -	18526	-	- -	- -	- -
21	& С130-555-22 варіант 4	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1800	шт	14	20209,41 -	- -	282932	-	- -	- -	- -
22	& С130-555-22 варіант 5	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x2300	шт	14	24697,41 -	- -	345764	-	- -	- -	- -
23	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*472*	*18,77* *18,77*	- -	*8859*	*8859*	- -	*0,2000* -	*94,4* -
24	& С14-19-21 варіант 1	Клапан запірний RLV-S 15	шт.	236	394,11 -	- -	93010	-	- -	- -	- -
25	& С14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний RA-DV 15	шт.	236	1309,66 -	- -	309080	-	- -	- -	- -
26	*КБ18-22-5*	*Установлення термоголовки*	*комплект*	*236*	*18,77* *18,77*	- -	*4430*	*4430*	- -	*0,2000* -	*47,2* -
27	& С14-19-23 варіант 1	Головка термостатична RA	шт.	236	1267,87 -	- -	299217	-	- -	- -	- -
28	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*19,3*	*702,06* *702,06*	- -	*13550*	*13550*	- -	*8,1200* -	*156,72* -
29	& С14-19-24 варіант 1	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	193	132,58 -	- -	25588	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*12,52*	*31054,62* *24160,68*	*4346,04* *2113,90*	*388804*	*302492*	*54412* *26466*	*268,9600* *24,7574*	*3367,38* *309,96*
31	& С1551-29-СП-1 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20	м	1252	105,23 -	- -	131748	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*5,76*	*23665,95* *19004,43*	*2752,00* *1307,60*	*136316*	*109466*	*15852* *7532*	*211,5600* *15,2947*	*1218,59* *88,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1551-29-СП-2 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 25	м	576	150,11 -	- -	86463	-	- -	- -	- -
34	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*4,08*	*19562,02* *15468,73*	*1732,19* *784,08*	*79813*	*63112*	*7067* *3199*	*172,2000* *9,1445*	*702,58* *37,31*
35	& С1551-29-СП-3 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32	м	408	226,80 -	- -	92534	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2,96*	*25725,02* *20624,97*	*2063,59* *955,50*	*76146*	*61050*	*6108* *2828*	*229,6000* *11,1495*	*679,62* *33*
37	& С1551-29-СП-4 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40	м	296	327,81 -	- -	97032	-	- -	- -	- -
38	*КБ16-14-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1,96*	*25428,50* *17709,08*	*4086,11* *2026,52*	*49840*	*34710*	*8009* *3972*	*200,0800* *23,7533*	*392,16* *46,56*
39	& С1551-29-СП-5 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 50	м	196	545,59 -	- -	106936	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-14-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,64*	*26931,71* *17709,08*	*4070,51* *2025,69*	*17236*	*11334*	*2605* *1296*	*200,0800* *23,7433*	*128,05* *15,2*
41	& С1551-29-СП-5 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus 63	м	64	817,70 -	- -	52333	-	- -	- -	- -
42	*КБ16-14-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*4,56*	*29521,37* *20321,90*	*5545,11* *2691,70*	*134617*	*92668*	*25286* *12274*	*229,6000* *31,4932*	*1046,98* *143,61*
43	& С1551-29-СП-5 варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus 75	м	456	1094,47 -	- -	499078	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*324,8*	*293,85* *293,85*	-	*95442*	*95442*	-	*3,5200*	*1143,3*
45	& С113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	1252	16,84 -	-	21084	-	-	-	-
46	& С113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	576	24,46 -	-	14089	-	-	-	-
47	& С113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	408	29,79 -	-	12154	-	-	-	-
48	& С113-2145-10	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	296	62,65 -	-	18544	-	-	-	-
49	& С113-2145-11 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	196	89,91 -	-	17622	-	-	-	-
50	& С113-2145-11 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф63мм	м	64	168,45 -	-	10781	-	-	-	-
51	& С113-2145-11 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф76мм	м	456	253,61 -	-	115646	-	-	-	-
52	& С113-72-3 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф75мм ,90 гр	шт	50	357,03 -	-	17852	-	-	-	-
53	& С113-72-2	PPR, поліпропіленове коліно, ф50мм ,90 гр	шт	18	100,83 -	-	1815	-	-	-	-
54	& С113-72-23	PPR, поліпропіленове коліно, ф40мм ,90 гр	шт	38	47,27 -	-	1796	-	-	-	-
55	& С113-72-24	PPR, поліпропіленове коліно, ф32мм ,90 гр	шт	34	22,34 -	-	760	-	-	-	-
56	& С113-72-24 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф25мм ,90 гр	шт	22	16,80 -	-	370	-	-	-	-
57	& С113-72-24 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф20мм ,90 гр	шт	1119	11,25 -	-	12589	-	-	-	-
58	& С182-44-45 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 75х 63	шт.	2	238,90 -	-	478	-	-	-	-
59	& С182-44-45 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 75х 50	шт.	4	267,52 -	-	1070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С182-44-46 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 50	шт.	6	108,86 -	- -	653	-	- -	- -	- -
61	& С182-44-46	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 50х 40	шт.	8	54,70 -	- -	438	-	- -	- -	- -
62	& С182-44-47 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 50х32	шт.	4	57,51 -	- -	230	-	- -	- -	- -
63	& С182-44-47	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х32	шт.	22	31,90 -	- -	702	-	- -	- -	- -
64	& С182-44-47 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х25	шт.	64	17,31 -	- -	1108	-	- -	- -	- -
65	& С182-44-47 варіант 3	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х20	шт.	4	24,83 -	- -	99	-	- -	- -	- -
66	& С182-44-47 варіант 4	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 25х20	шт.	100	13,94 -	- -	1394	-	- -	- -	- -
67	& С182-44-49 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 75 х ф75	шт.	4	438,96 -	- -	1756	-	- -	- -	- -
68	& С182-44-49 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 63х ф75	шт.	4	379,72 -	- -	1519	-	- -	- -	- -
69	& С182-44-49 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 50х ф75	шт.	2	379,72 -	- -	759	-	- -	- -	- -
70	& С182-44-49 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 40 х ф75	шт.	4	388,13 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
71	& С182-44-50 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 75х ф63	шт.	2	242,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
72	& С182-44-50 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 50х ф63	шт.	8	242,27 -	- -	1938	-	- -	- -	- -
73	& С182-44-51 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 50 х ф 50 х ф50	шт.	2	147,27 -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С182-44-51 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф50 х ф32 х ф50	шт.	2	127,27 -	- -	255	-	- -	- -	- -
75	& С182-44-51 варіант 5	PPR, поліпропіленовий трійник, ф50 х ф40 х ф50	шт.	6	174,39 -	- -	1046	-	- -	- -	- -
76	& С182-44-51 варіант 13	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф 50х ф40	шт.	14	58,82 -	- -	823	-	- -	- -	- -
77	& С182-44-51	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф32 х ф40	шт.	2	90,35 -	- -	181	-	- -	- -	- -
78	& С182-44-51 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф25 х ф40	шт.	2	88,00 -	- -	176	-	- -	- -	- -
79	& С182-44-51 варіант 12	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф20 х ф40	шт.	16	88,00 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
80	& С182-44-51 варіант 11	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф40 х ф32	шт.	24	34,14 -	- -	819	-	- -	- -	- -
81	& С182-44-51 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф32 х ф32	шт.	4	34,14 -	- -	137	-	- -	- -	- -
82	& С182-44-51 варіант 6	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф25 х ф32	шт.	6	39,75 -	- -	239	-	- -	- -	- -
83	& С182-44-51 варіант 7	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф20 х ф32	шт.	106	39,75 -	- -	4214	-	- -	- -	- -
84	& С182-44-51 варіант 10	PPR, поліпропіленовий трійник, ф25 х ф32 х ф25	шт.	14	21,80 -	- -	305	-	- -	- -	- -
85	& С182-44-51 варіант 8	PPR, поліпропіленовий трійник, ф25 х ф20 х ф25	шт.	176	19,55 -	- -	3441	-	- -	- -	- -
86	& С182-44-51 варіант 9	PPR, поліпропіленовий трійник, ф20 х ф20 х ф20	шт.	70	19,55 -	- -	1369	-	- -	- -	- -
87	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*26*	*355,76* *208,37*	*85,23* *17,11*	*9250*	*5418*	*2216* *445*	*2,4100* *0,1814*	*62,66* *4,72*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1630-125-321 варіант 1	Кран кульовий американка ф40мм в/з	шт	6	998,94 -	- -	5994	-	- -	- -	- -
89	& С1630-125-306	Кран кульовий ф32	шт	20	667,95 -	- -	13359	-	- -	- -	- -
90	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*шт*	*46*	*331,83* *208,37*	*60,92* *13,82*	*15264*	*9585*	*2802* *636*	*2,4100* *0,1561*	*110,86* *7,18*
91	& С1630-125-41	Кран кульовий ф25мм	шт	26	430,62 -	- -	11196	-	- -	- -	- -
92	& С113-2301-17-О варіант 1	Автоматичний повітророзповітрювач ф15мм	шт	20	460,80 -	- -	9216	-	- -	- -	- -
93	& С113-1885-7 варіант 1	Шпилька М8 2м	шт	74	35,99 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
94	& С113-1885-8	Хомут 40-44	шт	90	39,35 -	- -	3542	-	- -	- -	- -
95	& С113-1885-9	Хомут 47-52	шт	144	43,84 -	- -	6313	-	- -	- -	- -
96	& С113-1885-10	Хомут 57-63	шт	50	41,82 -	- -	2091	-	- -	- -	- -
97	& С113-1885-11	Хомут 74-78	шт	440	54,61 -	- -	24028	-	- -	- -	- -
98	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 120 мм, перерізом 150х150 мм в бетонних стінах та підлогах	10шт	17	507,37 494,27	- -	8625	8403	- -	6,6000 -	112,2 -
99	КР20-26-1	Пробивання отворів в перекриттях, переріз отворів 150х150 мм	100шт	0,6	17287,19 17103,92	39,73 11,88	10372	10262	24 7	222,1000 0,1230	133,26 0,07
100	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	10	6478,98 5677,06	754,81 225,68	64790	56771	7548 2257	67,2000 2,3370	672 23,37
101	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях	100м	10	2768,17 2517,24	11,83 10,13	27682	25172	118 101	33,0000 0,1110	330 1,11
		Стіни									
102	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,48	2731,35 2687,83	43,52 13,70	4042	3978	64 20	37,6500 0,1419	55,72 0,21
103	КБ15-46-6 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Поліпшенене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100м2	1,48	14567,30 8955,26	216,46 182,43	21560	13254	320 270	101,1780 2,3690	149,74 3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	*КБ15-151-3*	*Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь*	*100м2*	*1,48*	*1707,34* *1244,69*	*1,18* *1,01*	*2527*	*1842*	*2* *1*	*14,9100* *0,0111*	*22,07* *0,02*
105	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки трубопроводів гіпсокартонними*	*100м2*	*1,48*	*43133,05* *16376,05*	- -	*63837*	*24237*	- -	*191,6000* -	*283,57* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6662773	1022305	147474 66030		11713,01 767,33
		Разом будівельні роботи, грн.					6662773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5492994				
		всього заробітна плата, грн.					1088335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					581581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1320,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181097				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7244354**				
		Всього по розділу 2					**7244354**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6692144	1049744	149406 66857		12053,1 776,12
		Разом будівельні роботи, грн.					6692144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5492994				
		всього заробітна плата, грн.					1116601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					597406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1356,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186121				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7289550**				
		Всього по кошторису					**7289550**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**14186,15**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1302722**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Тепловий вузол

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	155,930	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18876	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,235	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-5-1	Знімання лічильника діаметром 50 мм	шт	2	34,33 34,33	- -	69	69	- -	0,4500 -	0,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					69	69	-		0,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					69				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13				
		Всього будівельні роботи, грн.					**109**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**109**				
		Розділ 2. Тепловий вузол									
2	КБ18-13-2	*Установлення вузлів циркуляційних з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т*	*шт*	*2*	*2906,00* *2284,61*	*229,82* *62,76*	*5812*	*4569*	*460* *126*	*26,7300* *0,7090*	*53,46* *1,42*
3	& С111-133-111 варіант 1	Накидні гайки для насосів	шт.	2	224,43 -	- -	449	-	- -	- -	- -
4	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	*Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]*	*10 шт*	*0,1*	*6302,87* *5310,60*	*112,40* *35,32*	*630*	*531*	*11* *4*	*60,0000* *0,3990*	*6* *0,04*
5	КБ18-16-3	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм*	*шт*	*1*	*1030,84* *501,71*	*240,75* *54,14*	*1031*	*502*	*241* *54*	*5,8700* *0,6115*	*5,87* *0,61*
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Тепловий лічильник)	шт	2	95,66 72,98	- -	191	146	- -	0,8000 -	1,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8113	5748	712 184		66,93 2,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1653				
		всього заробітна плата, грн.					5932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10895**				
		Всього по розділу 2					**10895**				
		Розділ 3. Вироби									
7	КБ16-15-3	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*4*	*604,69* *364,10*	*121,97* *28,66*	*2419*	*1456*	*488* *115*	*4,2600* *0,3237*	*17,04* *1,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1630-5-2 варіант 6	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду80 Danfoss	шт	3	8199,46 -	- -	24598	-	- -	- -	- -
9	& С1630-5-2 варіант 7	Клапан балансувальний MSV-F2 DN65мм	шт	1	25029,46 -	- -	25029	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	9	*330,93* *208,37*	*65,78* *11,00*	*2978*	*1875*	*592* *99*	*2,4100* *0,1242*	*21,69* *1,12*
11	& С1630-830211-27 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 50 мм	шт	4	4547,72 -	- -	18191	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1905-68 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду50мм	шт	4	1676,87 -	- -	6707	-	- -	- -	- -
13	& С1-ПР412-19 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду50	шт	1	2131,80 -	- -	2132	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*шт*	*3*	*331,83* *208,37*	*60,92* *13,82*	*995*	*625*	*183* *41*	*2,4100* *0,1561*	*7,23* *0,47*
15	& С1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	3	213,54 -	- -	641	-	- -	- -	- -
16	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10шт*	*0,2*	*2254,45* *1275,21*	*979,24* *250,67*	*451*	*255*	*196* *50*	*14,9200* *2,8315*	*2,98* *0,57*
17	С1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду50 FVF danfoss	шт	2	6012,00 -	- -	12024	-	- -	- -	- -
18	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*10*	*32,84* *32,84*	- -	*328*	*328*	- -	*0,3600* -	*3,6* -
19	& С1630-113-4 варіант 1	Манометр показуючий ДМ 05100 з краном манометричним ф1/2"	шт	10	1191,21 -	- -	11912	-	- -	- -	- -
20	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*44,09* *44,09*	- -	*176*	*176*	- -	*0,5100* -	*2,04* -
21	& С1630-12480	Термометр біметалевий	шт	4	444,26 -	- -	1777	-	- -	- -	- -
22	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	265,73 -	- -	2126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	362,72 -	- -	2176	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,02*	*84124,89* *10680,79*	*3332,30* *730,03*	*1682*	*214*	*67* *15*	*118,9000* *8,2446*	*2,38* *0,16*
25	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,12*	*67822,92* *10680,79*	*3332,30* *730,03*	*8139*	*1282*	*400* *88*	*118,9000* *8,2446*	*14,27* *0,99*
26	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,06*	*58110,61* *9663,91*	*2555,85* *566,21*	*3487*	*580*	*153* *34*	*107,5800* *6,3946*	*6,45* *0,38*
27	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*46610,01* *8146,68*	*2596,75* *518,46*	*1864*	*326*	*104* *21*	*90,6900* *5,8545*	*3,63* *0,23*
28	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,02*	*22946,61* *4263,10*	*464,11* *119,66*	*459*	*85*	*9* *2*	*48,7100* *1,3516*	*0,97* *0,03*
29	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,26	1090,72 879,70	23,40 1,25	284	229	6 -	8,2200 0,0150	2,14 -
30	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*1,2*	*678,63* *678,63*	- -	*814*	*814*	- -	*7,9400* -	*9,53* -
31	& С114-266-20 варіант 1	Мінвата фольгована 30мм	м2	12	233,75 -	- -	2805	-	- -	- -	- -
32	& С114-266-21 варіант 1	Стрічка 50ммх3ммх15м Kaiflex	рул	1	338,09 -	- -	338	-	- -	- -	- -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	1355,05 467,91	82,97 6,33	68	23	4 -	4,7800 0,0720	0,24 -
34	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,05*	*8251,24* *5054,71*	- -	*413*	*253*	- -	*60,5500* -	*3,03* -
35	& С111-1755-1-П	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	95,85 -	- -	3834	-	- -	- -	- -
36	& С113-1885-10	Хомут 57-63	шт	6	41,82 -	- -	251	-	- -	- -	- -
37	& С113-1885-11	Хомут 74-78	шт	8	54,61 -	- -	437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С113-1885-11 варіант 1	Хомут ф89м	шт	8	77,05 -	- -	616	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140151	8521	2202 465		97,22 5,24
		Разом будівельні роботи, грн.					140151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129428				
		всього заробітна плата, грн.					8986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1465				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144927**				
		Всього по розділу 3					**144927**				
		Разом прямі витрати по кошторису					148333	14338	2914 649		165,05 7,31
		Разом будівельні роботи, грн.					148333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131081				
		всього заробітна плата, грн.					14987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2248				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155930**				
		Всього по кошторису					**155930**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**188,76**				

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Теплогенераторна

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8,396	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06949	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,483	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ7-219-1	*Монтаж реверсивного охолоджувачу "грунт-вода"*	*шт*	2	2892,53 2892,53	- -	*5785*	*5785*	- -	*32,2000* -	*64,4* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5785	5785	-		64,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5785				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					698				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8396**				

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Устаткування теплогенераторної

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7000,000	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2301-1322 варіант 2	Реверсивний охолоджувач грунт -вода NKW 150	шт	2	3500000,00 -	- -	7000000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					7000000	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					7000000				
		Всього устаткування, грн.					**7000000**				
		Всього по кошторису					**7000000**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пусконалагоджувальні роботи

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	260,311	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,68485	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,605	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-15-1	Компресорна установка з відцентровим компресором, повітродувкою, газодувкою або нагнітачем потужність електропривода до 300 кВт [для машин з паровим приводом прийнята номінальна потужність], продуктивність установки до 6000 м3/год, тиск до 0,18 МПа (Реверсивний охолоджувач)	Установ.	2	92054,50 92054,50	- -	184109	184109	- -	775,0000 -	1550 -
		Разом прямі витрати по кошторису					184109	184109	-		1550
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					184109				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					184109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**260311**				
		Всього по кошторису					**260311**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1684,85**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**202605**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Трибуна

Трибуна

Основа:
креслення (специфікації) № 023/01 КР

Кошторисна вартість	1801,138	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,22024	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,192	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16	29775,90 1395,67	28380,23 6788,95	4764	223	4541 1086	19,5500 62,4750	3,13 10
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,048	21928,37 21928,37	- -	1053	1053	- -	314,1600 -	15,08 -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,276	46597,24 1577,72	44981,62 10092,33	12861	435	12415 2785	22,1000 91,5654	6,1 25,27
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	455,4	152,12 -	152,12 21,93	69275	-	69275 9987	- 0,2240	- 102,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,276	5490,78 402,64	5050,24 956,55	1515	111	1394 264	5,6400 8,3241	1,56 2,3
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,16	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	3773	177	3596 860	15,4900 49,4802	2,48 7,92
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,6	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	4769	2303	2466 708	18,3600 5,1175	29,38 8,19
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,048	10341,93 10341,93	- -	496	496	- -	150,4500 -	7,22 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					98506	4798	93687 15690		64,95 155,69
		Разом будівельні роботи, грн.					98506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21				
		всього заробітна плата, грн.					20488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3631				
		Всього будівельні роботи, грн.					**109419**				
		Всього по розділу 1					**109419**				
		Розділ 2. Фундаментні плити									
		ТБфп 1									
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	30,48	1574,47 179,74	153,03 44,30	47990	5478	4664 1350	2,4000 0,5009	73,15 15,27
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1524	357883,70 11285,92	2497,77 1058,12	54541	1720	381 161	150,7000 10,6641	22,97 1,63
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,7274	362631,20 20311,95	9001,36 3221,38	263778	14775	6548 2343	249,4100 32,7235	181,42 23,8
12	С113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	658	3,35 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,6074	33940,89 -	- -	156379	-	- -	- -	- -
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,498456	33940,89 -	- -	16918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* ТБ фп2 (2 шт)	*100м2*	*0,36*	*25585,14* *2931,92*	- -	*9211*	*1055*	- -	*33,5000* -	*12,06* -
16	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2	1574,47 179,74	153,03 44,30	3149	359	306 89	2,4000 0,5009	4,8 1
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0172	357883,70 11285,92	2497,77 1058,12	6156	194	43 18	150,7000 10,6641	2,59 0,18
18	КБ27-20-4	Улаштування плівки	1000м2	0,009	9084,08 3165,20	5918,88 923,39	82	28	54 8	43,4900 8,0912	0,39 0,07
19	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	9,9	20,09 -	- -	199	-	- -	- -	- -
20	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 100 мм	100м2	0,09	2693,26 2669,60	23,66 20,25	242	240	2 2	32,7800 0,2220	2,95 0,02
21	& С111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	0,918	3955,93 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,035*	*25585,14* *2931,92*	- -	*895*	*103*	- -	*33,5000* -	*1,17* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					565376	23952	11998 3971		301,5 41,97
		Разом будівельні роботи, грн.					565376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529426				
		всього заробітна плата, грн.					27923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5654				
		Всього будівельні роботи, грн.					**581434**				
		Всього по розділу 2					**581434**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вертикальні елементи (стіни)									
23	*КБ6-52-3*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих*	*100 м3*	*0,3684*	*237215,54* *63806,86*	*65850,91* *27174,77*	*87390*	*23506*	*24259* *10011*	*720,9000* *275,4140*	*265,58* *101,46*
24	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,704	3176,63 2780,51	235,87 69,59	8590	7518	638 188	31,7700 0,7288	85,91 1,97
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,63485	33940,89 -	- -	55488	-	- -	- -	- -
26	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,20265	33940,89 -	- -	6878	-	- -	- -	- -
27	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,0017	32983,15 -	- -	33039	-	- -	- -	- -
28	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,08295	30789,00 -	- -	2554	-	- -	- -	- -
29	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,3684	43374,58 18853,96	24332,64 10307,90	15979	6946	8964 3797	225,8500 103,8870	83,2 38,27
30	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,3926	3223,98 -	- -	120553	-	- -	- -	- -
31	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,965*	*25585,14* *2931,92*	- -	*24690*	*2829*	- -	*33,5000* -	*32,33* -
32	*КБ8-2-2*	*Зворотня засипка простору сумішшю щебенево-піщаною*	*1 м3*	*155*	*1462,81* *179,74*	*153,03* *44,30*	*226736*	*27860*	*23720* *6867*	*2,4000* *0,5009*	*372* *77,64*
		Разом прямі витрати по розділу 3					581897	68659	57581 20863		839,02 219,34
		Разом будівельні роботи, грн.					581897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455657				
		всього заробітна плата, грн.					89522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**632178**				
		Всього по розділу 3					**632178**				
		Розділ 4. Сходи та плита									
33	КБ6-54-1	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,3692*	*87112,75* *43256,61*	*3544,18* *1501,40*	*32162*	*15970*	*1309* *554*	*488,7200* *15,1317*	*180,44* *5,59*
34	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	3,75055	3383,13 2919,67	290,58 72,01	12689	10950	1090 270	33,3600 0,7560	125,12 2,84
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,07835	32983,15 -	- -	35567	-	- -	- -	- -
36	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,5767755	29649,42 -	- -	17101	-	- -	- -	- -
37	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,205	33940,89 -	- -	74840	-	- -	- -	- -
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,077952	30789,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
39	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,3692	9854,58 2348,72	7460,36 1140,65	3638	867	2754 421	27,4800 11,4958	10,15 4,24
40	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,4738	3223,98 -	- -	120815	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					299212	27787	5153 1245		315,71 12,67
		Разом будівельні роботи, грн.					299212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266272				
		всього заробітна плата, грн.					29032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**315106**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**315106**				
		Розділ 5. Сидіння та огородження									
41	КБ10-54-5	*Монтаж настилу із бруса*	*100м2*	*0,56816*	*5074,98* *3310,11*	*489,82* *124,57*	*2883*	*1881*	*278* *71*	*41,1500* *1,0950*	*23,38* *0,62*
42	С130-903 варіант 6	Сидіння дерев'яне для трибуни із бруса розміром 2680х530 мм (комплект)	шт	40	2955,39 -	- -	118216	-	- -	- -	- -
43	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,12	7390,61 5203,16	883,61 198,90	887	624	106 24	60,1800 2,2464	7,22 0,27
44	& С10000-32	Поруччя із нержавіючої сталі	м.п	12	3294,61 -	- -	39535	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					161521	2505	384 95		30,6 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					161521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158632				
		всього заробітна плата, грн.					2600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**163002**				
		Всього по розділу 5					**163002**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1706512	127701	168803 41864		1551,78 430,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1706512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1410008				
		всього заробітна плата, грн.					169565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32627				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1801138**				
		Всього по кошторису					**1801138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**2220,24** **202192**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на МАФ

МАФ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	959,596	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,1514	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	103,900	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	29775,90 1395,67	28380,23 6788,95	179	8	171 41	19,5500 62,4750	0,12 0,37
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	21928,37 21928,37	- -	219	219	- -	314,1600 -	3,14 -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	46597,24 1577,72	44981,62 10092,33	3495	118	3374 757	22,1000 91,5654	1,66 6,87
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	123,75	152,12 -	152,12 21,93	18825	-	18825 2714	- 0,2240	- 27,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,075	5490,78 402,64	5050,24 956,55	412	30	379 72	5,6400 8,3241	0,42 0,62
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,006	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	141	7	134 32	15,4900 49,4802	0,09 0,3
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,06	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	179	86	93 27	18,3600 5,1175	1,1 0,31
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	10341,93 10341,93	- -	103	103	- -	150,4500 -	1,5 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23553	571	22976 3643		8,03 36,19
		Разом будівельні роботи, грн.					23553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					4214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					728				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25765**				
		Всього по розділу 1					**25765**				
		Розділ 2. Фундаментна плита									
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	1 м3	38	1574,47 179,74	153,03 44,30	59830	6830	5815 1683	2,4000 0,5009	91,2 19,03
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0572	357883,70 11285,92	2497,77 1058,12	20471	646	143 61	150,7000 10,6641	8,62 0,61
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1371	362631,20 20311,95	9001,36 3221,38	49717	2785	1234 442	249,4100 32,7235	34,19 4,49
12	С113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	250	3,35 -	- -	838	-	- -	- -	- -
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,9975	33940,89 -	- -	33856	-	- -	- -	- -
14	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,36*	*25585,14* *2931,92*	- -	*9211*	*1055*	- -	*33,5000* -	*12,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					173923	11316	7192 2186		146,07 24,13
		Разом будівельні роботи, грн.					173923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155415				
		всього заробітна плата, грн.					13502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**181801**				
		Всього по розділу 2					**181801**				
		Розділ 3. Елементи каркасу									
15	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,462	20872,48 12887,06	7105,47 1181,34	30516	18841	10388 1727	145,6000 10,8062	212,87 15,8
16	& С111-1830-7	Сталь листова 6 мм	т	0, 0130592	40940,15 -	- -	535	-	- -	- -	- -
17	& С111-1830-7 варіант 1	Сталь листова 16 мм	т	0, 1142256	40940,15 -	- -	4676	-	- -	- -	- -
18	& С113-31-3-1-2	Труба профільна 80х80х3	т	0,3392	45917,20 -	- -	15575	-	- -	- -	- -
19	& С1-111-17-2 варіант 1	Труба профільна 160х160х5 мм	т	0, 1929836	47398,45 -	- -	9147	-	- -	- -	- -
20	& С1-111-17-2 варіант 2	Труба профільна 140х140х4 мм	т	0, 8912586	47398,45 -	- -	42244	-	- -	- -	- -
21	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,462	11461,19 7271,78	3958,14 1292,93	16756	10631	5787 1890	90,4000 11,7976	132,16 17,25
22	КБ9-48-1	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	1,462	953,63 539,22	211,17 9,17	1394	788	309 13	4,7400 0,1030	6,93 0,15
23	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /за 2 рази/	100м2	1,69	2987,83 935,83	165,93 12,66	5049	1582	280 21	9,5600 0,1440	16,16 0,24
24	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю АС-182	100м2	1,69	4024,46 349,58	61,31 7,09	6801	591	104 12	3,6200 0,0804	6,12 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв/брусів	м3	2,02	13348,37 2555,38	114,07 29,01	26964	5162	230 59	33,5000 0,2550	67,67 0,52
26	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,202	4931,97 991,02	22,14 4,73	996	200	4 1	12,3200 0,0550	2,49 0,01
27	*КБ9-42-3*	*Монтаж зовнішніх стін із сендвіч панелей товщиною 150 мм*	*100м2*	*0,86*	*5342,72* *5342,72*	- -	*4595*	*4595*	- -	*64,0000* -	*55,04* -
28	& С111-1851-В2 варіант 3	Сендвіч панель стінова PIR-S150 Ral	м2	86	1560,62 -	- -	134213	-	- -	- -	- -
29	& С1-4-1-С варіант 1	Шурупи самонарізні для сендвіч панелей 200 мм	шт	258	23,47 -	- -	6055	-	- -	- -	- -
30	*КБ9-42-3*	*Монтаж внутрішніх стін із сендвіч панелей товщиною 100 мм*	*100м2*	*0,32*	*5342,72* *5342,72*	- -	*1710*	*1710*	- -	*64,0000* -	*20,48* -
31	& С111-1851-В2 варіант 1	Сендвіч панель стінова PIR-S100 Ral	м2	32	1377,02 -	- -	44065	-	- -	- -	- -
32	& С1-4-1-С варіант 2	Шурупи самонарізні для сендвіч панелей 160 мм	шт	96	18,37 -	- -	1764	-	- -	- -	- -
33	*КБ9-42-3*	*Монтаж покрівлі із сендвіч панелей товщиною 150 мм*	*100м2*	*0,588*	*5342,72* *5342,72*	- -	*3142*	*3142*	- -	*64,0000* -	*37,63* -
34	& С111-1851-В2 варіант 4	Сендвіч панель покрівельна PIR-D 150 Ral	м2	58,8	1693,22 -	- -	99561	-	- -	- -	- -
35	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,45*	*45306,17* *10410,19*	*214,88* *56,67*	*20388*	*4685*	*97* *26*	*132,8000* *0,5247*	*59,76* *0,24*
36	КБ10-28-3	Монтаж вітражів	100м2	0,1134	9795,81 5177,22	4576,08 1163,76	1111	587	519 132	59,8800 10,2300	6,79 1,16
37	& С111-1598-10 варіант 4	Вітражі із алюмінієвого профілю (комплект)	м2	11,34	11470,53 -	- -	130076	-	- -	- -	- -
38	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,032	8545,63 7906,04	609,60 396,36	273	253	20 13	86,6700 4,2229	2,77 0,14
39	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	3,2	5075,13 -	- -	16240	-	- -	- -	- -
40	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	265,60 -	- -	266	-	- -	- -	- -
41	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	9	6,34 -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	24592,57 21475,01	1570,09 399,30	930	812	59 15	235,4200 3,5100	8,9 0,13
43	& С126-401-5	Двері металеві	м2	3,78	6372,89 -	- -	24090	-	- -	- -	- -
44	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	265,60 -	- -	531	-	- -	- -	- -
45	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	20	6,34 -	- -	127	-	- -	- -	- -
		Підлога									
46	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*0,5*	*915,78* *915,78*	- -	*458*	*458*	- -	*10,9700* -	*5,49* -
47	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	20,09 -	- -	1105	-	- -	- -	- -
48	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 50 мм	100м2	0,5	2693,26 2669,60	23,66 20,25	1347	1335	12 10	32,7800 0,2220	16,39 0,11
49	& С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	2,55	3306,64 -	- -	8432	-	- -	- -	- -
50	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*0,5*	*915,78* *915,78*	- -	*458*	*458*	- -	*10,9700* -	*5,49* -
51	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	20,09 -	- -	1105	-	- -	- -	- -
52	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5	9427,80 4409,44	110,00 94,17	4714	2205	55 47	56,2500 1,0323	28,13 0,52
53	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60 мм/	100м2	0,5	10896,13 1178,99	227,10 194,42	5448	589	114 97	15,0400 2,1312	7,52 1,07
54	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,5*	*14356,65* *13299,13*	*42,58* *36,45*	*7178*	*6650*	*21* *18*	*155,6000* *0,3996*	*77,8* *0,2*
55	& С1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	51	539,47 -	- -	27513	-	- -	- -	- -
56	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,3	59,75 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
57	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	260	7,18 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
58	& С111-1628-2-2Ш	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2022	1,33 -	- -	2689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					713374	65274	17999 4081		776,59 37,68
		Разом будівельні роботи, грн.					713374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					630101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					69355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13299				
		Всього будівельні роботи, грн.					**752031**				
		Всього по розділу 3					**752031**				
		Разом прямі витрати по кошторису					910850	77161	48167 9910		930,69 98
		Разом будівельні роботи, грн.					910850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785522				
		всього заробітна плата, грн.					87071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**959596**				
		Всього по кошторису					**959596**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1151,4**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**103900**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Монтаж грунтового колектора

Грунтовий колектор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5267,100	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,87781	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	912,328	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16	27638,82 878,81	26760,01 7649,62	4422	141	4281 1224	12,3100 76,0410	1,97 12,17
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	48742,54 2172,40	46570,14 12237,46	1755	78	1677 441	30,4300 122,4136	1,1 4,41
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,84	18273,64 18273,64	- -	15350	15350	- -	261,8000 -	219,91 -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	12	60,04 -	60,04 9,69	720	-	720 116	- 0,0990	- 1,19
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	5	8010,30 1222,20	- -	40052	6111	- -	16,3200 -	81,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,48	10341,93 10341,93	- -	4964	4964	- -	150,4500 -	72,22 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,14	7190,18 -	7190,18 1483,79	1007	-	1007 208	- 15,1575	- 2,12
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,4	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	4173	2015	2158 619	18,3600 5,1175	25,7 7,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					72443	28659	9843 2608		402,5 27,05
		Разом будівельні роботи, грн.					72443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33941				
		всього заробітна плата, грн.					31267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91268**				
		Всього по розділу 1					**91268**				
		Розділ 2. Геотермальне поле									
9	*КБ9-42-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Тимчасової огорожі*	*100м2*	*2*	*1631,97* *1631,97*	- -	*3264*	*3264*	- -	*20,2880* -	*40,58* -
10	*КБ9-42-1*	*Монтаж покриття з профільованого листа*	*100м2*	*2*	*8438,31* *4079,92*	*3317,82* *992,03*	*16877*	*8160*	*6636* *1984*	*50,7200* *9,2495*	*101,44* *18,5*
11	С124-31	Елементи із профільної сталі	т	0,41	29122,06 -	- -	11940	-	- -	- -	- -
12	*КБ4-9-3*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3*	*100м*	*35*	*53508,15* *13273,49*	*17966,67* *4508,80*	*1872785*	*464572*	*628833* *157808*	*155,3000* *43,9354*	*5435,5* *1537,74*
13	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*1,9*	*20519,82* *20478,61*	*41,21* *12,95*	*38988*	*38909*	*79* *25*	*239,6000* *0,1463*	*455,24* *0,28*
14	С113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR-11 ф40х3,7	м	1900	74,44 -	- -	141436	-	- -	- -	- -
15	*КБ25-60-2*	*Монтаж зонтів*	*100шт*	*0,35*	*18922,02* *18922,02*	- -	*6623*	*6623*	- -	*248,0600* -	*86,82* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С130-281-11	Зонт геотермальний в зборі	шт	35	30223,99 -	- -	1057840	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-11-4*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,05*	*32565,70* *32273,47*	*292,23* *91,82*	*1628*	*1614*	*14* *5*	*377,6000* *1,0374*	*18,88* *0,05*
18	& С111-1302-5 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ SDR -17 ф125х7,4	м	50	506,83 -	- -	25342	-	- -	- -	- -
19	& С1630-127-10	Муфта теморезисторна ф40мм	шт	150	223,67 -	- -	33551	-	- -	- -	- -
20	& С1630-127-10 варіант 1	Муфта теморезисторна ф125мм	шт	20	969,49 -	- -	19390	-	- -	- -	- -
21	& С14-52-11 варіант 1	Відвід терморезисторний 90 град.ф125мм	шт.	6	1341,20 -	- -	8047	-	- -	- -	- -
22	& С14-52-12	Відвід терморезисторний 90 град.ф40мм	шт.	100	559,65 -	- -	55965	-	- -	- -	- -
23	*КР18-18-5*	*Упаштування водоприймальних колодязів*	*шт*	*1*	*1710,39* *1710,39*	- -	*1710*	*1710*	- -	*22,2100* -	*22,21* -
24	С113-2426 варіант 1	Колодязь в зборі	шт	1	770385,77 -	- -	770386	-	- -	- -	- -
25	С111-234-П варіант 1	Рідина (пропіленгліколь)	л	2400	179,20 -	- -	430080	-	- -	- -	- -
26	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь пінополістиролом*	*10 м2*	*100*	*678,63* *678,63*	- -	*67863*	*67863*	- -	*7,9400* -	*794* -
27	& С111-1709-1	Пінополістирол екструдований товщ.30мм	шт	1514	143,61 -	- -	217426	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4781141	592715	635562 159822		6954,67 1556,57
		Разом будівельні роботи, грн.					4781141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3552864				
		всього заробітна плата, грн.					752537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					394690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					887,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121743				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5175831**				
		Всього по розділу 2					**5175831**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4853584	621374	645405		7357,17
									162430		1583,62
		Разом будівельні роботи, грн.					4853584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3586805				
		всього заробітна плата, грн.					783804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					413516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					937,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128524				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5267100**				
		Всього по кошторису					**5267100**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9877,81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**912328**				

Склав _____ Пришляк Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Веґера Ю.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Замощення

Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7823,063	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,64753	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	782,076	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Замощення									
		Територія школи									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	5,3414	27613,73 1042,29	24825,71 3956,99	147496	5567	132604 21136	14,6000 35,1690	77,98 187,85
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2203,3275	119,52 -	119,52 15,76	263342	-	263342 34724	- 0,1610	- 354,74
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,33535	5490,78 402,64	5050,24 956,55	7332	538	6744 1277	5,6400 8,3241	7,53 11,12
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером 10 см	100м3	5,3414	79644,34 1127,42	8477,32 1082,07	425412	6022	45281 5780	14,7800 9,3659	78,95 50,03
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	53,414	25042,34 2249,32	1382,66 358,03	1337612	120145	73853 19124	28,9600 3,5998	1546,87 192,28
6	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 15 см/	100м2	53,414	4739,53 -	228,89 60,57	253157	-	12226 3235	- 0,6315	- 33,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-65-5	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*5,3414*	*215866,23* *57338,40*	*8317,23* *1108,23*	*1153028*	*306267*	*44426* *5919*	*670,8600* *12,3806*	*3583,33* *66,13*
8	С1426-11789 варіант 7	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "чорний"	м2	227,25	393,23 -	- -	89362	-	- -	- -	- -
9	С1426-11789 варіант 6	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "білий"	м2	356,53	557,45 -	- -	198748	-	- -	- -	- -
10	С1426-11789 варіант 5	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "хром-мікс"	м2	808	625,79 -	- -	505638	-	- -	- -	- -
11	С1426-11789 варіант 4	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "хром-мікс"	м2	585,8	625,79 -	- -	366588	-	- -	- -	- -
12	С1426-11789 варіант 3	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "карбон-мікс"	м2	3348,15	625,79 -	- -	2095239	-	- -	- -	- -
13	С1426-11789 варіант 10	Плитка тактильна тип "А" (полоси) 300х300	м2	63	850,19 -	- -	53562	-	- -	- -	- -
14	С1426-11789 варіант 11	Плитка тактильна тип "Б" (сфери) 300х300	м2	5,4	850,19 -	- -	4591	-	- -	- -	- -
15	КБ27-66-5	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм*	*100 м*	*3,8*	*52451,81* *7211,66*	*946,08* *240,60*	*199317*	*27404*	*3595* *914*	*92,8500* *2,1150*	*352,83* *8,04*
16	КБ27-66-4	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм /поребрик/*	*100 м*	*13,2*	*25222,17* *6369,19*	*650,85* *165,52*	*332933*	*84073*	*8591* *2185*	*81,2500* *1,4550*	*1072,5* *19,21*
		Разом прямі витрати по розділу 1					7433357	550016	590662 94294		6719,99 923,13
		Разом будівельні роботи, грн.					7433357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6292679				
		всього заробітна плата, грн.					644310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					389706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1004,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7823063**				
		Всього по розділу 1					**7823063**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7433357	550016	590662 94294		6719,99 923,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					7433357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6292679				
		всього заробітна плата, грн.					644310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					389706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1004,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7823063**				
		Всього по кошторису					**7823063**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8647,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**782076**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення

Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2000,225	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,86859	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	388,220	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газони									
		Територія школи									
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	17,8	11190,65 3059,67	45,53 10,40	199194	54462	810 185	42,0400 0,1048	748,31 1,87
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	17,8	2068,43 640,00	- -	36818	11392	- -	8,2400 -	146,67 -
		Комплекс басейнів									
3	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,18	11190,65 3059,67	45,53 10,40	35586	9730	145 33	42,0400 0,1048	133,69 0,33
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	3,18	2068,43 640,00	- -	6578	2035	- -	8,2400 -	26,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					278176	77619	955 218		1054,87 2,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					278176 199602 77837 41280 93,03 12759 **319456**				
		Всього по розділу 1					**319456**				
		Розділ 2. Квітники									
		Територія школи									
5	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	1,6	4860,28 3793,87	1066,41 281,87	7776	6070	1706 451	56,4900 3,0030	90,38 4,8
6	КБ47-27-3 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	100м2	-1,6	3091,61 2482,23	609,38 161,07	-4947	-3972	-975 -258	36,9600 1,7160	-59,14 -2,75
7	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,6	16116,83 5336,23	- -	25787	8538	- -	73,3200 -	117,31 -
8	*КБ47-29-1*	*Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2*	*100м2*	*1,6*	*104079,28* *16323,81*	- -	*166527*	*26118*	- -	*211,9700* -	*339,15* -
		Комплекс басейнів									
9	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	0,41	4860,28 3793,87	1066,41 281,87	1993	1555	438 116	56,4900 3,0030	23,16 1,23
10	КБ47-27-3 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	100м2	-0,41	3091,61 2482,23	609,38 161,07	-1268	-1018	-250 -66	36,9600 1,7160	-15,15 -0,7
11	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,41	16116,83 5336,23	- -	6608	2188	- -	73,3200 -	30,06 -
12	*КБ47-29-1*	*Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2*	*100м2*	*0,41*	*104079,28* *16323,81*	- -	*42673*	*6693*	- -	*211,9700* -	*86,91* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					245149	46172	919 243		612,68 2,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245149 198058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					46415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7427				
		Всього будівельні роботи, грн.					**269435**				
		Всього по розділу 2					**269435**				
		Розділ 3. Дерева та кущі									
		Територія школи									
13	КБ47-11-9	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10шт	6,6	4940,03 2589,32	- -	32604	17090	- -	36,2700 -	239,38 -
14	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	6,6	1221,44 1175,83	- -	8062	7760	- -	12,8900 -	85,07 -
15	С1429-48 варіант 2	Декоративні червонолистяні дерева	шт	46	1724,44 -	- -	79324	-	- -	- -	- -
16	С1429-48 варіант 3	Листяні декоративні дерева	шт	20	1347,04 -	- -	26941	-	- -	- -	- -
17	КБ47-15-4	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10шт	70	1644,44 714,27	159,36 36,39	115111	49999	11155 2547	10,0800 0,3668	705,6 25,68
18	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	70	230,30 215,14	- -	16121	15060	- -	2,6100 -	182,7 -
19	С1429-48 варіант 4	Хвойні насадження (туя, ялівець вертикальний, козацький...)	шт	700	643,24 -	- -	450268	-	- -	- -	- -
20	КБ47-27-1	Улаштування корита під декративні квітучі кущі та рядову посадку глибиною 40 см механізованим способом	100м2	4,72	4860,28 3793,87	1066,41 281,87	22941	17907	5034 1330	56,4900 3,0030	266,63 14,17
21	КБ47-27-3 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	100м2	-4,72	3091,61 2482,23	609,38 161,07	-14592	-11716	-2876 -760	36,9600 1,7160	-174,45 -8,1
22	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під декративні квітучі кущі та рядову посадку з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	4,72	16116,83 5336,23	- -	76071	25187	- -	73,3200 -	346,07 -
23	*КБ47-29-1*	*Садіння багаторічних декративних квітучих кущів та рядову посадку*	*100м2*	*4,72*	*18397,40* *16323,81*	- -	*86836*	*77048*	- -	*211,9700* -	*1000,5* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1429-48-1	Декративні квітучі кущі	м2	472	98,56 -	- -	46520	-	- -	- -	- -
25	КБ1-166-1	Засипка корою 15 см	100м3	0,618	10341,93 10341,93	- -	6391	6391	- -	150,4500 -	92,98 -
26	& С111-327-39	Кора декоративна середньої фракції	л	61800	5,39 -	- -	333102	-	- -	- -	- -
		Комплекс басейнів									
27	КБ47-15-4	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10шт	1,8	1644,44 714,27	159,36 36,39	2960	1286	287 66	10,0800 0,3668	18,14 0,66
28	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	1,8	230,30 215,14	- -	415	387	- -	2,6100 -	4,7 -
29	С1429-48 варіант 4	Хвойні насадження (туя, ялівець вертикальний, козацький...)	шт	18	643,24 -	- -	11578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1300653	206399	13600 3183		2767,32 32,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1300653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1080654				
		всього заробітна плата, грн.					209582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34200				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1411333**				
		Всього по розділу 3					**1411333**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1823978	330190	15474 3644		4434,87 37,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1823978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1478314				
		всього заробітна плата, грн.					333834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					396,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54386				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2000225**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**2000225**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4868,59** **388220**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Павільйон сцена

Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	717,519	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68838	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,946	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Павільйон									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0166	33981,64 33981,64	- -	564	564	- -	476,0000 -	7,9 -
2	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,0166*	*399355,62* *40312,80*	*9883,10* *4176,74*	*6629*	*669*	*164* *69*	*495,0000* *42,1083*	*8,22* *0,7*
3	КБ9-24-1	Монтаж металоконструкцій	т	3,132	11461,19 7271,78	3958,14 1292,93	35896	22775	12397 4049	90,4000 11,7976	283,13 36,95
4	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні /каркас павільйону/грунтований та фарбований	т	3,132	67677,48 -	- -	211966	-	- -	- -	- -
5	КБ9-48-1	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	1,462	953,63 539,22	211,17 9,17	1394	788	309 13	4,7400 0,1030	6,93 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					256449	24796	12870 4131		306,18 37,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					256449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218783				
		всього заробітна плата, грн.					28927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5662				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272752**				
		Всього по розділу 1					**272752**				
		Розділ 2. Підлога									
6	*КБ11-12-3*	*Укладання лаг*	*100м2*	*0,65*	*9969,89* *3138,29*	*-* *-*	*6480*	*2040*	*-* *-*	*39,5300* *-*	*25,69* *-*
7	*КБ11-35-2*	*Улаштування покриттів із терасної дошки*	*100м2*	*0,65*	*7344,86* *7095,86*	*231,64* *85,25*	*4774*	*4612*	*151* *55*	*90,5200* *0,8307*	*58,84* *0,54*
8	& С14-19-24 варіант 2	Полімерна терасна дошка	м2	65	2061,81 -	- -	134018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					145272	6652	151 55		84,53 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					145272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138469				
		всього заробітна плата, грн.					6707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1400				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149199**				
		Всього по розділу 2					**149199**				
		Розділ 3. Покрівля									
9	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*0,5*	*915,78* *915,78*	*-* *-*	*458*	*458*	*-* *-*	*10,9700* *-*	*5,49* *-*
10	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	20,09 -	- -	1105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,5	9104,96 2889,80	82,42 25,90	4552	1445	41 13	36,4000 0,2926	18,2 0,15
12	*КБ12-20-3*	*Улаштування плівки*	*100м2*	*0,5*	*915,78* *915,78*	- -	*458*	*458*	- -	*10,9700* -	*5,49* -
13	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	20,09 -	- -	1105	-	- -	- -	- -
14	*КБ10-14-3*	*Підшивання стелі вагонкою*	*100м2*	*0,5*	*8588,81* *8416,93*	- -	*4294*	*4208*	- -	*106,0200* -	*53,01* -
15	& С111-1715-1 варіант 3	Вагонка дерев'яна	м2	55	418,40 -	- -	23012	-	- -	- -	- -
16	КБ15-170-2	Покриття вагонки лаком за 2 рази	100м2	0,5	3452,35 1843,91	1,18 1,01	1726	922	1 1	18,0900 0,0111	9,05 0,01
17	*КР8-26-1*	*Улаштування лат [решетування] суцільних із ОСБ плит*	*100м2*	*0,5*	*3812,87* *3520,32*	*65,60* *58,85*	*1906*	*1760*	*33* *29*	*46,1500* *0,7140*	*23,08* *0,36*
18	& С111-1715-3	Осб плита 2500х1250х15 мм	м2	52,5	212,57 -	- -	11160	-	- -	- -	- -
19	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,5	6635,70 6594,92	14,99 13,45	3318	3297	7 7	79,0000 0,1632	39,5 0,08
20	& С114-196-У-Р1 варіант 1	Фальцевий лист 0,5 мм	м2	57,5	352,69 -	- -	20280	-	- -	- -	- -
21	& С111-1478-29	Саморіз покрівельний по металу Expert Fix 5.5х25 мм	шт	300	1,14 -	- -	342	-	- -	- -	- -
22	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2	100м2	0,0884	11164,88 10339,79	779,03 506,52	987	914	69 45	113,3500 5,3966	10,02 0,48
23	& С114-196-У-Р1 варіант 2	Вікно Моноскло /графіт/	м2	8,84	10183,45 -	- -	90022	-	- -	- -	- -
24	*КБ10-7-1*	*Обшивання каркасних стін дошками обшивки*	*100м2*	*0,36*	*8655,82* *4553,02*	- -	*3116*	*1639*	- -	*57,3500* -	*20,65* -
25	& С126-401-5 варіант 1	Дошка фасадна 35 мм (термооброблена) темнокоричневого кольору	м2	37,8	3148,89 -	- -	119028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					286869	15101	151 95		184,49 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					286869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271617				
		всього заробітна плата, грн.					15196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3054				
		Всього будівельні роботи, грн.					**295566**				
		Всього по розділу 3					**295566**				
		Разом прямі витрати по кошторису					688590	46549	13172 4281		575,2 39,42
		Разом будівельні роботи, грн.					688590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					628869				
		всього заробітна плата, грн.					50830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**717519**				
		Всього по кошторису					**717519**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**688,38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**60946**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на Перголи та лави

Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	577,510	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,32519	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,349	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перголи									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0129	33981,64 33981,64	- -	438	438	- -	476,0000 -	6,14 -
2	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,0129*	*399355,62* *40312,80*	*9883,10* *4176,74*	*5152*	*520*	*127* *54*	*495,0000* *42,1083*	*6,39* *0,54*
3	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення елементів каркасу	м3	5,43	13348,37 2555,38	114,07 29,01	72482	13876	619 158	33,5000 0,2550	181,91 1,38
4	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроків, мауерлатів	10м3	0,543	4931,97 991,02	22,14 4,73	2678	538	12 3	12,3200 0,0550	6,69 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					80750	15372	758 215		201,13 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					80750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3343				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90027**				
		Всього по розділу 1					**90027**				
		Розділ 2. Лави									
		ЛП3									
5	& 241996-20217-8 варіант 1	Лавка паркова "лофт"	шт	42	5960,00 -	- -	250320	-	- -	- -	- -
		ЛП-1 та ЛП-2									
6	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0516	33981,64 33981,64	- -	1753	1753	- -	476,0000 -	24,56 -
7	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,0516*	*399355,62* *40312,80*	*9883,10* *4176,74*	*20607*	*2080*	*510* *216*	*495,0000* *42,1083*	*25,54* *2,17*
8	*КБ6-11-10*	*Установлення лав*	*т*	*0,76*	*3715,76* *1937,57*	*1610,35* *409,54*	*2824*	*1473*	*1224* *311*	*23,2100* *3,6000*	*17,64* *2,74*
9	& 241996-20217-8 варіант 6	Конструкція лави паркової ЛП-1 (індивідуального виготовлення)	шт	3	29600,00 -	- -	88800	-	- -	- -	- -
10	& 241996-20217-8 варіант 7	Конструкція лави паркової ЛП-2 (індивідуального виготовлення)	шт	3	26452,00 -	- -	79356	-	- -	- -	- -
		ЛП-4									
11	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,015	18273,64 18273,64	- -	274	274	- -	261,8000 -	3,93 -
12	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	0,6	1209,27 179,74	153,03 44,30	726	108	92 27	2,4000 0,5009	1,44 0,3
13	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т /короб бетонний/	100шт	0,03	21518,53 12467,74	2098,09 714,95	646	374	63 21	149,3500 7,8488	4,48 0,24
14	& С1-1-7-29-7-2 варіант 1	Короб бетонний шліфований 1000х1000х600 мм	шт	3	4202,45 -	- -	12607	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00581	21196,72 15216,96	5270,43 409,86	123	88	31 2	176,0000 4,1760	1,02 0,02
16	& С1-ПР5-26 варіант 1	Кутник 40х40х4	кг	0,0061586	40698,00 -	- -	251	-	- -	- -	- -
17	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,00581*	*19815,12* *19283,88*	*275,10* *69,96*	*115*	*112*	*2* -	*231,0000* *0,6150*	*1,34* -
18	*КБ11-35-2*	*Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм*	*100м2*	*0,02*	*8020,55* *7095,86*	*231,64* *85,25*	*160*	*142*	*5* *2*	*90,5200* *0,8307*	*1,81* *0,02*
19	& С126-401-5 варіант 1	Дошка фасадна 35 мм (термооброблена) темнокоричневого кольору	м2	2,1	3148,89 -	- -	6613	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					465175	6404	1927 579		81,76 5,49
		Разом устаткування, грн.					418476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16435				
		Всього устаткування, грн.					**434911**				
		Разом будівельні роботи, грн.					46699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38368				
		всього заробітна плата, грн.					6983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1436				
	Порядок, п.3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 260150 х 0,007, грн.					1821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52574**				
		Всього по розділу 2					**487483**				
		Разом прямі витрати по кошторису					545925	21776	2685 794		282,89 7,44
		Разом устаткування, грн.					418476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16435				
		Всього устаткування, грн.					**434911**				
		Разом будівельні роботи, грн.					127449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102988				
		всього заробітна плата, грн.					22570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 260150 x 0,007, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					13331 34,86 4779 1821 **142601** **577510**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**325,19** **27349**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	242,928	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36345	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,771	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,04495	35731,08 1674,81	34056,27 8146,74	1606	75	1531 366	23,4600 74,9700	1,05 3,37
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025	21928,37 21928,37	- -	548	548	- -	314,1600 -	7,85 -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,45	8823,07 830,02	7993,05 2263,40	12793	1204	11589 3282	9,6000 22,2955	13,92 32,33
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,15	634,81 -	- -	6443	-	- -	- -	- -
5	КМ8-410-3	Труба поліетиленова діаметр 110 мм	100 м	1,45	5782,36 2059,26	652,08 107,49	8384	2986	946 156	25,6000 1,0900	37,12 1,58
6	С113-965 варіант 2	Труби поліетиленові гофровані електротехнічні 50 мм	м	145	47,16 -	- -	6838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С157-300-89 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х4 мм2	м	170	79,11 -	- -	13449	-	- -	- -	- -
8	& С157-300-89 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х2,5 мм2	м	60	42,39 -	- -	2543	-	- -	- -	- -
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,3	2793,37 1383,36	555,97 155,93	6425	3182	1279 359	16,0000 1,5400	36,8 3,54
10	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м тр*	*1,45*	*1033,76* *293,96*	*32,80* *9,29*	*1499*	*426*	*48* *13*	*3,4000* *0,0915*	*4,93* *0,13*
11	КБ1-12-13	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0348	23582,97 1105,83	22477,14 5376,85	821	38	783 187	15,4900 49,4802	0,54 1,72
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,348	2980,81 1439,24	1541,57 442,46	1037	501	536 154	18,3600 5,1175	6,39 1,78
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,025	10341,93 10341,93	- -	259	259	- -	150,4500 -	3,76 -
14	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	8	663,12 113,53	389,39 71,93	5305	908	3115 575	1,3600 0,7168	10,88 5,73
15	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2	3128,12 -	- -	3754	-	- -	- -	- -
16	& С1536-1-60 варіант 1	Освітлювальна опора метелева оцинкована 6 м	шт	8	9582,81 -	- -	76662	-	- -	- -	- -
17	& С10000-75-7-7	Кронштейн на опору однорожковий	шт	7	642,96 -	- -	4501	-	- -	- -	- -
18	& С10000-75-7-7 варіант 1	Кронштейн на опору дворожковий	шт	1	977,52 -	- -	978	-	- -	- -	- -
19	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	9	1404,62 265,42	1105,26 219,00	12642	2389	9947 1971	3,2200 2,0314	28,98 18,28
20	& С10000-75-7-7 варіант 2	Світильник СКУ 02-60-005	шт	9	4212,96 -	- -	37917	-	- -	- -	- -
21	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	7	528,06 501,70	- -	3696	3512	- -	6,4000 -	44,8 -
22	& С10000-75-7-7 варіант 3	Коробка розгалужуюча IP 67	шт	7	449,16 -	- -	3144	-	- -	- -	- -
23	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,6	8264,20 968,35	3722,73 585,04	13223	1549	5956 936	11,2000 6,1915	17,92 9,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0768	18273,64 18273,64	- -	1403	1403	- -	261,8000 -	20,11 -
25	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,24	6893,79 1936,70	491,49 96,79	1655	465	118 23	22,4000 0,9664	5,38 0,23
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0768	10341,93 10341,93	- -	794	794	- -	150,4500 -	11,55 -
		Разом прямі витрати по кошторису					228319 228319	20239	35848 8022		251,98 78,6
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172232				
		всього заробітна плата, грн.					28261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4510				
		Всього будівельні роботи, грн.					**242928**				
		Всього по кошторису					**242928**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**363,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32771**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Устаткування теплового вузла

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 204,893 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Тепловий вузол				
1	& 17064-5106-9 варіант 2	вузол циркуляції теплоносія G=12,04м3/год (маса=0,05); (маса=0,05)	шт	2	65188,75	130378
2	& 1503-8377-58 варіант 1	Клапан поворотній 3-ход.Danfoss DN40 . з електроприводом AMV 435; (маса=0,04)	шт	1	32241,66	32242
3	& 2203-1054-1 варіант 1	Шламовідмулювач магнітний DN80мм; (маса=0,7)	шт	1	39198,50	39199
		Разом по розділу 1				201819
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3074
		Всього по розділу 1				**204893**
		Разом				**201819**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3074

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**204893**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Кошторисна вартість об`єкта	14919,080	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,12925	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1529,045	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Опалення	7289,55	-	7289,55	14,18615	1302,722	-
2	02-01-02	на Тепловий вузол	155,93	-	155,93	0,18876	17,235	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Устаткування теплового вузла	-	204,893	204,893	-	-	-
4	02-01-04	на Теплогенераторна	8,396	-	8,396	0,06949	6,483	-
5	02-01-05	на Устаткування теплогенераторної	-	7000	7000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на Пусконалагоджувальні роботи	260,311	-	260,311	1,68485	202,605	-
		Всього:	7714,187	7204,893	14919,08	16,12925	1529,045	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Опалення	12,05310 1049,744	- -	0,77612 66,857	- -	- -	12,82922 1116,601	1,35693 186,121	14,18615 1302,722
02-01-02	Тепловий вузол	0,15745 13,661	0,00760 0,677	0,00731 0,649	- -	- -	0,17236 14,987	0,01640 2,248	0,18876 17,235
02-01-03	придбання устаткування Устаткування теплового вузла	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-04	Теплогенераторна	- -	0,06440 5,785	- -	- -	- -	0,06440 5,785	0,00509 0,698	0,06949 6,483
02-01-05	Устаткування теплогенераторної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-06	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	1,55000 -	1,55000 184,109	0,13485 18,496	1,68485 202,605
	Разом :	12,21055 1063,405	0,07200 6,462	0,78343 67,506	- -	1,55000 -	14,61598 1321,482	1,51327 207,563	16,12925 1529,045

Склав _____

Перевірив _____

"СТАЛА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" 37325754

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Трибуна

Кошторисна вартість об`єкта	1801,138	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,22024	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,192	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Трибуна	1801,138	-	1801,138	2,22024	202,192	-
		Всього:	1801,138	-	1801,138	2,22024	202,192	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Трибуна	1,55178 127,701	- -	0,32855 31,877	0,10201 9,987	- -	1,98234 169,565	0,23790 32,627	2,22024 202,192
	Разом :	1,55178 127,701	- -	0,32855 31,877	0,10201 9,987	- -	1,98234 169,565	0,23790 32,627	2,22024 202,192

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : МАФ

Кошторисна вартість об`єкта	959,596	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15140	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	103,900	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на МАФ	959,596	-	959,596	1,15140	103,9	-
		Всього:	959,596	-	959,596	1,15140	103,9	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	МАФ	0,93069 77,161	- -	0,07028 7,196	0,02772 2,714	- -	1,02869 87,071	0,12271 16,829	1,15140 103,9
	Разом :	0,93069 77,161	- -	0,07028 7,196	0,02772 2,714	- -	1,02869 87,071	0,12271 16,829	1,15140 103,9

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Грунтовий колектор

Кошторисна вартість об`єкта	5267,100	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,87781	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	912,328	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Монтаж грунтового колектора	5267,1	-	5267,1	9,87781	912,328	-
		Всього:	5267,1	-	5267,1	9,87781	912,328	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Монтаж грунтового колектора	7,35717 621,374	- -	1,58243 162,314	0,00119 0,116	- -	8,94079 783,804	0,93702 128,524	9,87781 912,328
	Разом :	7,35717 621,374	- -	1,58243 162,314	0,00119 0,116	- -	8,94079 783,804	0,93702 128,524	9,87781 912,328

Склав _____ Перевірив _____

"СТАЛА ЕНЕРГІЯ" 37325754

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта 11118,317 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 14,52969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1258,591 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Замощення	7823,063	-	7823,063	8,64753	782,076	-
2	07-01-02	на Озеленення	2000,225	-	2000,225	4,86859	388,22	-
3	07-01-03	на Павільйон сцена	717,519	-	717,519	0,68838	60,946	-
4	07-01-04	на Перголи та лави	142,601	434,909	577,51	0,32519	27,349	-
—		Всього:	10683,408	434,909	11118,317	14,52969	1258,591	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Замощення	6,71999	-	0,56839	0,35474	-	7,64312	1,00441	8,64753
		550,016	-	59,57	34,724	-	644,31	137,766	782,076
07-01-02	Озеленення	4,43487	-	0,03719	-	-	4,47206	0,39653	4,86859
		330,19	-	3,644	-	-	333,834	54,386	388,22
07-01-03	Павільйон сцена	0,57520	-	0,03942	-	-	0,61462	0,07376	0,68838
		46,549	-	4,281	-	-	50,83	10,116	60,946
07-01-04	Перголи та лави	0,28289	-	0,00744	-	-	0,29033	0,03486	0,32519
		21,776	-	0,794	-	-	22,57	4,779	27,349
	Разом :	12,01295	-	0,65244	0,35474	-	13,02013	1,50956	14,52969
		948,531	-	68,289	34,724	-	1051,544	207,047	1258,591

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об`єкта	242,928	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36345	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,771	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Зовнішнє освітлення	242,928	-	242,928	0,36345	32,771	-
		Всього:	242,928	-	242,928	0,36345	32,771	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	Зовнішнє освітлення	0,06213 4,526	0,18985 15,713	0,07860 8,022	- -	- -	0,33058 28,261	0,03287 4,51	0,36345 32,771
	Разом :	0,06213 4,526	0,18985 15,713	0,07860 8,022	- -	- -	0,33058 28,261	0,03287 4,51	0,36345 32,771

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	34125,27	83,30				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	261,85	84,68				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1550	118,78				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3495,73	98,75				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	485,66	97,89				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4353,33	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	44271,84					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,1648	300,93 651,45				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	159,804095	374,65 59870,60				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	14,45602	401,57 5805,10				
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,4494795	395,66 177,84				
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,555056	674,56 3747,22				
15	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	21,7824	569,16 12397,67				
16	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,0144	1549,73 22,32				
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,1253	301,91 943,56				
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	116,0721275	358,36 41595,61				
19	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,59722	483,69 288,87				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,43	93,71 40,30				
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,586191	691,87 14934,84				
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,3497789	670,98 17009,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	23,61316	685,16 16178,79				
24	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	6,76	821,8 5555,37				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,089752	552,29 5572,47				
26	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	154,12208	397,27 61228,08				
27	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	10,08	926,63 9340,43				
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,7707	118,28 800,84				
29	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,505944	174,67 88,37				
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	184,705612	87,71 16200,53				
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	122,179058	40,23 4915,26				
32	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	40,16243	98,49 3955,60				
33	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	4,35	111,46 484,85				
34	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,69744	47,34 80,36				
35	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	254,622	15,6 3972,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	94,2936	346,42 32665,19				
37	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,79452	402,07 1525,66				
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,9401	53,88 266,17				
39	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	10,94868	499,72 5471,27				
40	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	32,933318	667,77 21991,88				
41	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	30,018668	806,13 24198,95				
42	КБМ206-327	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	203,35	512,37 104190,44				
43	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,6627	461,65 3075,84				
44	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,4406	611,93 1493,48				
45	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	15,998809	811,56 12983,99				
46	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	5,127744	615,13 3154,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	КБМ210-203	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	525	999,32 524643,00				
48	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	1,690936	1628,9 2754,37				
49	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	3,27672	97,77 320,36				
50	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	104,798268	1089,83 114212,30				
51	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	8,706482	58,06 505,50				
52	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,0144	140,96 2,03				
53	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	53,94814	480,53 25923,70				
54	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	5,768712	1036,99 5982,10				
55	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т	маш. год	17,306136	1326,77 22961,26				
56	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	15,009334	79,79 1197,59				
57	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	45,615556	835,31 38103,13				
58	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,72	803,2 7003,90				
59	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,92	723,34 1388,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	510,7616	150,93 77089,25				
61	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,614548	17,13 61,92				
62	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,6759845	93,03 1272,28				
63	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,013944	5,23 0,07				
64	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	2,04875	8,05 16,49				
65	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	4,9401	11,92 58,89				
66	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	12	60,04 720,48				
67	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2203,3275	119,52 263341,70				
68	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	579,15	152,12 88100,30				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1672534,15**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1291,942					
		Дизельне паливо	кг	8657,104					
		Електроенергія	кВт-год	3340,423					
		Мастильні матеріали	кг	520,768					
		Гідравлічна рідина	кг	183,051					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
69	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,3045					
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	227,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,2					
72	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	9,3024					
73	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,426					
74	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	58,69759					
75	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,427312					
76	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	20,104					
77	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	49,17356					
78	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,990644					
79	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1032					
80	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	219,0888					
81	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	11,0655					
82	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	369,411224					
83	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	31,416229					
84	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15,313075					
85	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,869736					
86	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	35,401646					
87	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,097446					
88	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	3,8123					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,998					
90	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	381,28898					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
91	&С1-1-7-29-7-2 варіант 1	Короб бетонний шліфований 1000х1000х600 мм	шт	3	4202,45 12607,35	4120,00 12360,00	0,05 0,15	82,4 247,20	30 км.
92	&С1-4-1-С варіант 1	Шурупи самонарізні для сендвіч панелей 200 мм	шт	258	23,47 6055,26	23,00 5934,00	0,01 2,58	0,46 118,68	30 км.
93	&С1-4-1-С варіант 2	Шурупи самонарізні для сендвіч панелей 160 мм	шт	96	18,37 1763,52	18,00 1728,00	0,01 0,96	0,36 34,56	30 км.
94	&С1-111-17-2 варіант 1	Труба профільна 160х160х5 мм	т	0,1929836	47398,45 9147,12	46120,00 8900,40	349,07 67,36	929,38 179,36	30 км.
95	&С1-111-17-2 варіант 2	Труба профільна 140х140х4 мм	т	0,8912586	47398,45 42244,28	46120,00 41104,85	349,07 311,11	929,38 828,32	30 км.
96	&С1-ПР5-26 варіант 1	Кутник 40х40х4	кг	0,0061586	40698 250,64	39900,00 245,73	- -	798 4,91	
97	&С1-ПР412-19 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду50	шт	1	2131,8 2131,80	2090,00 2090,00	- -	41,8 41,80	
98	&С14-19-21 варіант 1	Клапан запірний RLV-S 15	шт.	236	394,11 93009,96	385,00 90860,00	1,38 325,68	7,73 1824,28	30 км.
99	&С14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний RA-DV 15	шт.	236	1309,66 309079,76	1282,60 302693,60	1,38 325,68	25,68 6060,48	30 км.
100	&С14-19-23 варіант 1	Головка термостатична RA	шт.	236	1267,87 299217,32	1265,00 298540,00	1,38 325,68	1,49 351,64	30 км.
101	&С14-19-24 варіант 1	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	193	132,58 25587,94	128,60 24819,80	1,38 266,34	2,6 501,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&С14-19-24 варіант 2	Полімерна терасна дошка	м2	65	2061,81 134017,65	2020,00 131300,00	1,38 89,70	40,43 2627,95	30 км.
103	&С14-52-11 варіант 1	Відвід терморезисторний 90 град.ф125мм	шт.	6	1341,2 8047,20	1320,00 7920,00	1,38 8,28	19,82 118,92	30 км.
104	&С14-52-12	Відвід терморезисторний 90 град.ф40мм	шт.	100	559,65 55965,00	550,00 55000,00	1,38 138,00	8,27 827,00	30 км.
105	&С111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	0,918	3955,93 3631,54	3850,00 3534,30	28,36 26,03	77,57 71,21	30 км.
106	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	53290,21 159,87	51464,17 154,39	781,13 2,34	1044,91 3,14	30 км.
107	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000026	98060,11 0,25	87392,04 0,23	8745,32 0,02	1922,75 -	30 км.
108	+С111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	44052,82 74,89	42836,44 72,82	352,6 0,60	863,78 1,47	30 км.
109	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0020214	57034,14 115,29	55563,22 112,32	352,6 0,71	1118,32 2,26	30 км.
110	&С111-133-111 варіант 1	Накидні гайки для насосів	шт.	2	224,43 448,86	220,00 440,00	0,03 0,06	4,4 8,80	30 км.
111	С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,0001105	25197,53 2,78	24350,86 2,69	352,6 0,04	494,07 0,05	30 км.
112	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0031728	67271,65 213,44	65600,00 208,14	352,6 1,12	1319,05 4,18	30 км.
113	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000046	31345,88 1,44	30378,65 1,40	352,6 0,02	614,63 0,02	30 км.
114	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001776	76094,65 13,51	74250,00 13,19	352,6 0,06	1492,05 0,26	30 км.
115	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,067244	28647,43 1926,37	27733,12 1864,89	352,6 23,71	561,71 37,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,017	28647,43 487,01	27733,12 471,46	352,6 5,99	561,71 9,56	30 км.
117	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00888	11426,5 101,47	10725,00 95,24	477,45 4,24	224,05 1,99	30 км.
118	+С111-234-П варіант 1	Рідина (пропіленгліколь)	л	2400	179,2 430080,00	176,00 422400,00	0,55 1320,00	2,65 6360,00	30 км.
119	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,010835	3425,21 37,11	2885,33 31,26	472,72 5,12	67,16 0,73	30 км.
120	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,02442	16470,67 402,21	15675,00 382,78	472,72 11,54	322,95 7,89	30 км.
121	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00086	13800,6 11,87	13038,37 11,21	491,63 0,42	270,6 0,24	30 км.
122	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0007594	156364,6 118,74	152980,66 116,17	317,97 0,24	3065,97 2,33	30 км.
123	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000138	323072,58 44,58	316146,92 43,63	590,9 0,08	6334,76 0,87	30 км.
124	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00035	51313,24 17,96	49627,86 17,37	679,24 0,24	1006,14 0,35	30 км.
125	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,76299	11,88 151,62	5,79 73,90	5,86 74,79	0,23 2,93	30 км.
126	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	5,96562	12,47 74,39	6,37 38,00	5,86 34,96	0,24 1,43	30 км.
127	&С111-327-39	Кора декоративна середньої фракції	л	61800	5,39 333102,00	4,80 296640,00	0,48 29664,00	0,11 6798,00	30 км.
128	С111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,00745	31065,67 231,44	29969,64 223,27	486,9 3,63	609,13 4,54	30 км.
129	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000154	147028,16 2,26	143620,53 2,21	524,72 0,01	2882,91 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00122	110095,72 134,32	107412,26 131,04	524,72 0,64	2158,74 2,64	30 км.
131	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00001	46159,67 0,46	44729,86 0,45	524,72 0,01	905,09 -	30 км.
132	С111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0104	77155,75 802,42	75047,26 780,49	595,63 6,19	1512,86 15,74	30 км.
133	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,4128	71740,85 29614,62	69800,00 28813,44	534,17 220,51	1406,68 580,67	30 км.
134	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00829724	38699,13 321,10	37401,42 310,33	538,9 4,47	758,81 6,30	30 км.
135	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок	м2	148	267,57 39600,36	258,50 38258,00	3,82 565,36	5,25 777,00	30 км.
136	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2831	32446,03 9185,47	31457,23 8905,54	352,6 99,82	636,2 180,11	30 км.
137	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,032849	24032,41 789,44	23285,81 764,92	275,38 9,05	471,22 15,47	30 км.
138	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000034	39732,9 0,14	38678,44 0,13	275,38 -	779,08 0,01	30 км.
139	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,022477	36289,59 815,68	35302,65 793,50	275,38 6,19	711,56 15,99	30 км.
140	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0020681	25940,18 53,65	25156,17 52,03	275,38 0,57	508,63 1,05	30 км.
141	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0307367	34537,59 1061,57	33585,00 1032,29	275,38 8,46	677,21 20,82	30 км.
142	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,06	218,29 13,10	213,61 12,82	0,4 0,02	4,28 0,26	30 км.
143	С111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	37,8	26,58 1004,72	25,70 971,46	0,36 13,61	0,52 19,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,1992	76,04 623,47	74,25 608,79	0,3 2,46	1,49 12,22	30 км.
145	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0148524	21169,41 314,42	20736,44 307,99	275,38 4,09	157,59 2,34	30 км.
146	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,002366	3539,69 8,37	2832,11 6,70	638,17 1,51	69,41 0,16	30 км.
147	&С111-1302-5 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ SDR -17 ф125х7,4	м	50	506,83 25341,50	495,00 24750,00	1,89 94,50	9,94 497,00	30 км.
148	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,018	1963,03 35,33	1527,49 27,49	397,05 7,15	38,49 0,69	30 км.
149	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,006044	35102,07 212,16	34058,04 205,85	355,75 2,15	688,28 4,16	30 км.
150	&С111-1478-29	Саморіз покрівельний по металу Expert Fix 5.5х25 мм	шт	300	1,14 342,00	1,10 330,00	0,02 6,00	0,02 6,00	30 км.
151	С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00088608	51930,6 46,01	50559,75 44,80	352,6 0,31	1018,25 0,90	30 км.
152	&С111-1479-2	Шурупи самонарізні	шт	270	1,7 459,00	1,65 445,50	0,02 5,40	0,03 8,10	30 км.
153	&С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	29	6,34 183,86	6,20 179,80	0,02 0,58	0,12 3,48	30 км.
154	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0373275	45604,84 1702,31	44358,03 1655,77	352,6 13,16	894,21 33,38	30 км.
155	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00017	37928,48 6,45	36832,18 6,26	352,6 0,06	743,7 0,13	30 км.
156	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0030576	72068,49 220,36	70296,49 214,94	358,89 1,10	1413,11 4,32	30 км.
157	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0143946	35785,35 515,12	34724,79 499,85	358,89 5,17	701,67 10,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0122808	46266,07 568,18	45000,00 552,64	358,89 4,41	907,18 11,13	30 км.
159	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0315434	34867,5 1099,84	33824,93 1066,95	358,89 11,32	683,68 21,57	30 км.
160	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001464	38747,56 56,73	37628,91 55,09	358,89 0,53	759,76 1,11	30 км.
161	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,04387	42585,7 1868,23	41391,80 1815,86	358,89 15,74	835,01 36,63	30 км.
162	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0012	100938,07 121,13	98600,00 118,32	358,89 0,43	1979,18 2,38	30 км.
163	&С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	3,2	5075,13 16240,42	4960,00 15872,00	15,62 49,98	99,51 318,44	30 км.
164	&С111-1598-10 варіант 4	Вітражі із алюмінієвого профілю (комплект)	м2	11,34	11470,53 130075,81	11230,00 127348,20	15,62 177,13	224,91 2550,48	30 км.
165	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00054	22099,25 11,93	21131,76 11,41	534,17 0,29	433,32 0,23	30 км.
166	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,592	375,95 222,56	368,53 218,17	0,05 0,03	7,37 4,36	30 км.
167	С111-1608	Дрантя	кг	0,547	12,11 6,62	11,10 6,07	0,77 0,42	0,24 0,13	30 км.
168	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,0148	19,47 0,29	18,32 0,27	0,77 0,01	0,38 0,01	30 км.
169	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10	41,3 413,00	39,73 397,30	0,76 7,60	0,81 8,10	30 км.
170	&С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2022	1,33 2689,26	1,30 2628,60	- -	0,03 60,66	
171	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,51	140,68 71,75	137,79 70,27	0,13 0,07	2,76 1,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5269	247,9 130,62	242,78 127,92	0,26 0,14	4,86 2,56	30 км.
173	+С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000592	37752,5 22,35	36492,26 21,60	519,99 0,31	740,25 0,44	30 км.
174	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000138	112231,09 15,49	109434,85 15,10	595,63 0,08	2200,61 0,31	30 км.
175	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,004088	35651,6 145,74	34356,92 140,45	595,63 2,43	699,05 2,86	30 км.
176	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1414	185,54 26,24	181,36 25,64	0,54 0,08	3,64 0,52	30 км.
177	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,07	566,61 39,66	554,73 38,83	0,77 0,05	11,11 0,78	30 км.
178	&С111-1709-1	Пінополістирол екструдований товщ.30мм	шт	1514	143,61 217425,54	137,50 208175,00	3,29 4981,06	2,82 4269,48	30 км.
179	&С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	229,9	20,09 4618,69	19,50 4483,05	0,2 45,98	0,39 89,66	30 км.
180	&С111-1715-1 варіант 3	Вагонка дерев'яна	м2	55	418,4 23012,00	410,00 22550,00	0,2 11,00	8,2 451,00	30 км.
181	&С111-1715-3	Осб плита 2500х1250х15 мм	м2	52,5	212,57 11159,93	205,00 10762,50	3,4 178,50	4,17 218,93	30 км.
182	&С111-1721-14	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	145	7,07 1025,15	6,90 1000,50	0,03 4,35	0,14 20,30	30 км.
183	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,18	77,75 14,00	75,83 13,65	0,4 0,07	1,52 0,28	30 км.
184	&С111-1755-1-П	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	95,85 3834,00	93,50 3740,00	0,47 18,80	1,88 75,20	30 км.
185	С111-1757	Рядно	м2	95,0433	60,19 5720,66	58,87 5595,20	0,14 13,31	1,18 112,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	38,831	39,14 1519,85	38,03 1476,74	0,34 13,20	0,77 29,91	30 км.
187	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	45,4019	1008,5 45787,82	988,67 44887,50	0,06 2,72	19,77 897,60	30 км.
188	С111-1809	Сталь кругла	т	0,1296	42859,15 5554,55	42264,72 5477,51	275,38 35,69	319,05 41,35	30 км.
189	&С111-1830-7	Сталь листова 6 мм	т	0,0130592	40940,15 534,65	40360,00 527,07	275,38 3,60	304,77 3,98	30 км.
190	&С111-1830-7 варіант 1	Сталь листова 16 мм	т	0,1142256	40940,15 4676,41	40360,00 4610,15	275,38 31,46	304,77 34,80	30 км.
191	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00014	75865,26 10,62	74073,47 10,37	304,24 0,04	1487,55 0,21	30 км.
192	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00012852	402365,87 51,71	394174,82 50,66	301,52 0,04	7889,53 1,01	30 км.
193	&С111-1851-В2 варіант 1	Сендвіч панель стінова PIR-S100 Ral	м2	32	1377,02 44064,64	1350,00 43200,00	0,02 0,64	27 864,00	30 км.
194	&С111-1851-В2 варіант 3	Сендвіч панель стінова PIR-S150 Ral	м2	86	1560,62 134213,32	1530,00 131580,00	0,02 1,72	30,6 2631,60	30 км.
195	&С111-1851-В2 варіант 4	Сендвіч панель покрівельна PIR-D 150 Ral	м2	58,8	1693,22 99561,34	1660,00 97608,00	0,02 1,18	33,2 1952,16	30 км.
196	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0005	25789,56 12,89	24979,64 12,49	304,24 0,15	505,68 0,25	30 км.
197	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,005339	25789,56 137,69	24979,64 133,37	304,24 1,62	505,68 2,70	30 км.
198	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000524	25789,56 13,51	24979,64 13,09	304,24 0,16	505,68 0,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,002368	10676,61 25,28	9900,00 23,44	567,26 1,34	209,35 0,50	30 км.
200	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	260	7,18 1866,80	6,54 1700,40	0,5 130,00	0,14 36,40	30 км.
201	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,3	59,75 1212,93	58,08 1179,02	0,5 10,15	1,17 23,76	30 км.
202	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0047318	9515,21 45,02	9096,12 43,04	232,52 1,10	186,57 0,88	30 км.
203	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,192	7852,63 9360,33	7466,14 8899,64	232,52 277,16	153,97 183,53	30 км.
204	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0306436	6190,03 189,68	5836,14 178,84	232,52 7,13	121,37 3,71	30 км.
205	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,447	9229,38 4125,53	8815,89 3940,70	232,52 103,94	180,97 80,89	30 км.
206	С112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,014368	7234,31 103,94	6859,94 98,56	232,52 3,34	141,85 2,04	30 км.
207	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0504	7887,17 397,51	7500,00 378,00	232,52 11,72	154,65 7,79	30 км.
208	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,02	4430,14 4518,74	4110,75 4192,97	232,52 237,17	86,87 88,60	30 км.
209	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	6,1835	8376,87 51798,38	7980,10 49344,95	232,52 1437,79	164,25 1015,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
210	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,165609	8907,17 1475,11	8500,00 1407,68	232,52 38,51	174,65 28,92	30 км.
211	С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,05384	4053,08 218,22	3741,09 201,42	232,52 12,52	79,47 4,28	30 км.
212	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,030749	3409,33 104,83	3109,96 95,63	232,52 7,15	66,85 2,05	30 км.
213	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000325	4188,86 1,36	3874,21 1,26	232,52 0,08	82,13 0,02	30 км.
214	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,832	4419,17 3676,75	4100,00 3411,20	232,52 193,46	86,65 72,09	30 км.
215	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0026	9035,75 23,49	8626,06 22,43	232,52 0,60	177,17 0,46	30 км.
216	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0024	6277,29 15,07	5921,69 14,21	232,52 0,56	123,08 0,30	30 км.
217	&С112-263-1	Фанера водостійка 22 мм	м2	27,053312	884,73 23934,88	860,00 23265,85	7,38 199,65	17,35 469,38	30 км.
218	С113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,54	186,24 1404,25	183,28 1381,93	1,57 11,84	1,39 10,48	30 км.
219	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	101,57 812,56	99,96 799,68	0,85 6,80	0,76 6,08	30 км.
220	&С113-31-3-1-2	Труба профільна 80х80х3	т	0,3392	45917,2 15575,11	45300,00 15365,76	275,38 93,41	341,82 115,94	30 км.
221	&С113-72-2	PPR, поліпропіленове коліно, ф50мм ,90 гр	шт	18	100,83 1814,94	99,91 1798,38	0,17 3,06	0,75 13,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	&C113-72-3 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф75мм ,90 гр	шт	50	357,03 17851,50	354,20 17710,00	0,17 8,50	2,66 133,00	30 км.
223	&C113-72-23	PPR, поліпропіленове коліно, ф40мм ,90 гр	шт	38	47,27 1796,26	46,75 1776,50	0,17 6,46	0,35 13,30	30 км.
224	&C113-72-24	PPR, поліпропіленове коліно, ф32мм ,90 гр	шт	34	22,34 759,56	22,00 748,00	0,17 5,78	0,17 5,78	30 км.
225	&C113-72-24 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф25мм ,90 гр	шт	22	16,8 369,60	16,50 363,00	0,17 3,74	0,13 2,86	30 км.
226	&C113-72-24 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф20мм ,90 гр	шт	1119	11,25 12588,75	11,00 12309,00	0,17 190,23	0,08 89,52	30 км.
227	+C113-965 варіант 2	Труби поліетиленові гофровані електротехнічні 50 мм	м	145	47,16 6838,20	46,00 6670,00	0,24 34,80	0,92 133,40	30 км.
228	+C113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR-11 ф40х3,7	м	1900	74,44 141436,00	73,34 139346,00	- -	1,1 2090,00	
229	&C113-1885-7 варіант 1	Шпилька М8 2м	шт	74	35,99 2663,26	35,20 2604,80	0,08 5,92	0,71 52,54	30 км.
230	&C113-1885-8	Хомут 40-44	шт	90	39,35 3541,50	38,50 3465,00	0,08 7,20	0,77 69,30	30 км.
231	&C113-1885-9	Хомут 47-52	шт	144	43,84 6312,96	42,90 6177,60	0,08 11,52	0,86 123,84	30 км.
232	&C113-1885-10	Хомут 57-63	шт	56	41,82 2341,92	40,92 2291,52	0,08 4,48	0,82 45,92	30 км.
233	&C113-1885-11	Хомут 74-78	шт	448	54,61 24465,28	53,46 23950,08	0,08 35,84	1,07 479,36	30 км.
234	&C113-1885-11 варіант 1	Хомут ф89м	шт	8	77,05 616,40	75,46 603,68	0,08 0,64	1,51 12,08	30 км.
235	+C113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	908	3,35 3041,80	3,20 2905,60	0,08 72,64	0,07 63,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	&С113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	1252	16,84 21083,68	16,47 20620,44	0,04 50,08	0,33 413,16	30 км.
237	&С113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	576	24,46 14088,96	23,94 13789,44	0,04 23,04	0,48 276,48	30 км.
238	&С113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	408	29,79 12154,32	29,17 11901,36	0,04 16,32	0,58 236,64	30 км.
239	&С113-2145-10	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	296	62,65 18544,40	61,38 18168,48	0,04 11,84	1,23 364,08	30 км.
240	&С113-2145-11 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	196	89,91 17622,36	88,11 17269,56	0,04 7,84	1,76 344,96	30 км.
241	&С113-2145-11 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф63мм	м	64	168,45 10780,80	165,11 10567,04	0,04 2,56	3,3 211,20	30 км.
242	&С113-2145-11 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф76мм	м	456	253,61 115646,16	248,60 113361,60	0,04 18,24	4,97 2266,32	30 км.
243	&С113-2301-17-О варіант 1	Автоматичний повітророзповітрювач ф15мм	шт	20	460,8 9216,00	451,00 9020,00	0,76 15,20	9,04 180,80	30 км.
244	+С113-2426 варіант 1	Колодязь в зборі	шт	1	770385,77 770385,77	759000,00 759000,00	0,76 0,76	11385,01 11385,01	30 км.
245	С114-63	Вата із супертонкого скловолокна без зв'язувального	т	0,065	47174,95 3066,37	45799,81 2976,99	450,14 29,26	925 60,12	30 км.
246	&С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	2,55	3306,64 8431,93	3230,00 8236,50	11,8 30,09	64,84 165,34	30 км.
247	&С114-196-У-Р1 варіант 1	Фальцевий лист 0,5 мм	м2	57,5	352,69 20279,68	342,00 19665,00	3,77 216,78	6,92 397,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	&C114-196-У-Р1 варіант 2	Вікно Моноскло /графіт/	м2	8,84	10183,45 90021,70	9980,00 88223,20	3,77 33,33	199,68 1765,17	30 км.
249	&C114-266-20 варіант 1	Мінвата фольгована 30мм	м2	12	233,75 2805,00	233,75 2805,00	- -	- -	
250	&C114-266-21 варіант 1	Стрічка 50ммх3ммх15м Kaiflex	рул	1	338,09 338,09	337,34 337,34	0,75 0,75	- -	30 км.
251	+C119-13 варіант 1	Долота тришарошечні	шт	18,2	8894,11 161872,80	8761,61 159461,30	1,06 19,29	131,44 2392,21	30 км.
252	&C119-56-1	Свердля перфораторні 16 мм	шт	0,49734	644,33 320,45	630,00 313,32	1,7 0,85	12,63 6,28	30 км.
253	+C119-272 варіант 1	Долота лопасні	шт	28	18718,17 524108,76	18439,85 516315,80	1,7 47,60	276,62 7745,36	30 км.
254	+C119-423 варіант 1	Хімреагент	т	7	13342,59 93398,13	12649,05 88543,35	496,36 3474,52	197,18 1380,26	30 км.
255	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0229188	63523,87 1455,89	62677,84 1436,50	373,15 8,55	472,88 10,84	30 км.
256	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні /каркас павільйону/грунтований та фарбований	т	3,132	67677,48 211965,87	66800,53 209219,26	373,15 1168,71	503,8 1577,90	30 км.
257	C121-787	Опалубка металева	т	0,2089132	124407,27 25990,32	123108,01 25718,89	373,15 77,96	926,11 193,47	30 км.
258	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,75902	441,14 1217,11	427,15 1178,52	5,34 14,73	8,65 23,86	30 км.
259	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,1122	609,66 1897,38	590,09 1836,48	7,62 23,71	11,95 37,19	30 км.
260	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,160902	30789 4954,01	29909,91 4812,56	275,38 44,31	603,71 97,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,08005	32983,15 68606,60	32061,04 66688,57	275,38 572,80	646,73 1345,23	30 км.
262	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,698606	33940,89 57652,20	33000,00 56054,00	275,38 467,76	665,51 1130,44	30 км.
263	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,44725	33940,89 286707,18	33000,00 278759,25	275,38 2326,20	665,51 5621,73	30 км.
264	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,5767755	29649,42 17101,06	28792,68 16606,91	275,38 158,83	581,36 335,32	30 км.
265	С124-31	Елементи із профільної сталі	т	0,41	29122,06 11940,04	28275,66 11593,02	275,38 112,91	571,02 234,11	30 км.
266	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	73911,5 325,21	72186,87 317,62	275,38 1,21	1449,25 6,38	30 км.
267	&С126-401-5	Двері металеві	м2	3,78	6372,89 24089,52	6320,00 23889,60	5,45 20,60	47,44 179,32	30 км.
268	&С126-401-5 варіант 1	Дошка фасадна 35 мм (термооброблена) темнокоричневого кольору	м2	39,9	3148,89 125640,71	3120,00 124488,00	5,45 217,46	23,44 935,25	30 км.
269	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,05592	42534,13 2378,51	41309,17 2310,01	390,96 21,86	834 46,64	30 км.
270	+С130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,04932	37294,43 1839,36	36172,21 1784,01	390,96 19,28	731,26 36,07	30 км.
271	&С130-281-11	Зонт геотермальний в зборі	шт	35	30223,99 1057839,65	29627,00 1036945,00	4,36 152,60	592,63 20742,05	30 км.
272	&С130-555-14	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x700	шт	8	6579,92 52639,36	6437,75 51502,00	13,15 105,20	129,02 1032,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	&C130-555-14 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x500	шт	1	5682,32 5682,32	5557,75 5557,75	13,15 13,15	111,42 111,42	30 км.
274	&C130-555-14 варіант 2	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x600	шт	1	5847,81 5847,81	5720,00 5720,00	13,15 13,15	114,66 114,66	30 км.
275	&C130-555-15	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x800	шт	9	7692,61 69233,49	7528,62 67757,58	13,15 118,35	150,84 1357,56	30 км.
276	&C130-555-16	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x900	шт	6	8369,51 50217,06	8192,25 49153,50	13,15 78,90	164,11 984,66	30 км.
277	&C130-555-17	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1000	шт	3	9120,35 27361,05	8928,37 26785,11	13,15 39,45	178,83 536,49	30 км.
278	&C130-555-18	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1100	шт	6	9838,43 59030,58	9632,37 57794,22	13,15 78,90	192,91 1157,46	30 км.
279	&C130-555-19	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1200	шт	37	10176,49 376530,13	9963,80 368660,60	13,15 486,55	199,54 7382,98	30 км.
280	&C130-555-20	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1400	шт	61	11615,79 708563,19	11374,88 693867,68	13,15 802,15	227,76 13893,36	30 км.
281	&C130-555-21	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1600	шт	9	12855,63 115700,67	12590,41 113313,69	13,15 118,35	252,07 2268,63	30 км.
282	&C130-555-21 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1800	шт	9	13977,63 125798,67	13690,41 123213,69	13,15 118,35	274,07 2466,63	30 км.
283	&C130-555-22	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1600	шт	1	18526,41 18526,41	18150,00 18150,00	13,15 13,15	363,26 363,26	30 км.
284	&C130-555-22 варіант 1	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1100	шт	14	15160,41 212245,74	14850,00 207900,00	13,15 184,10	297,26 4161,64	30 км.
285	&C130-555-22 варіант 2	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1200	шт	20	15721,41 314428,20	15400,00 308000,00	13,15 263,00	308,26 6165,20	30 км.
286	&C130-555-22 варіант 3	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1400	шт	23	17404,41 400301,43	17050,00 392150,00	13,15 302,45	341,26 7848,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
287	&С130-555-22 варіант 4	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1800	шт	14	20209,41 282931,74	19800,00 277200,00	13,15 184,10	396,26 5547,64	30 км.
288	&С130-555-22 варіант 5	Радіатори стальні з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x2300	шт	14	24697,41 345763,74	24200,00 338800,00	13,15 184,10	484,26 6779,64	30 км.
289	+С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2	181,08 362,16	177,17 354,34	0,36 0,72	3,55 7,10	30 км.
290	+С130-903 варіант 6	Сидіння дерев'яне для трибуни із бруса розміром 2680x530 мм (комплект)	шт	40	2955,39 118215,60	2890,00 115600,00	7,44 297,60	57,95 2318,00	30 км.
291	+С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	265,73 2125,84	259,62 2076,96	0,9 7,20	5,21 41,68	30 км.
292	+С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	362,72 2176,32	354,31 2125,86	1,3 7,80	7,11 42,66	30 км.
293	+С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57x3,5 мм	м	4	356,7 1426,80	348,22 1392,88	1,49 5,96	6,99 27,96	30 км.
294	+С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	6	456,93 2741,58	445,96 2675,76	2,01 12,06	8,96 53,76	30 км.
295	+С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	12	535,22 6422,64	522,36 6268,32	2,37 28,44	10,49 125,88	30 км.
296	+С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	2	698,23 1396,46	681,21 1362,42	3,33 6,66	13,69 27,38	30 км.
297	С142-10-2	Вода	м3	958,2759	42,1 40343,42	42,10 40343,42	- -	- -	
298	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	30,3876	46,31 1407,25	46,31 1407,25	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	+С142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,148	69,47 10,28	69,47 10,28	- -	- -	
300	&С157-300-89 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х4 мм2	м	170	79,11 13448,70	76,00 12920,00	1,56 265,20	1,55 263,50	30 км.
301	&С157-300-89 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х2,5 мм2	м	60	42,39 2543,40	40,00 2400,00	1,56 93,60	0,83 49,80	30 км.
302	&С172-851-1	Поребрик 100.20.8	пм	1320	132,47 174860,40	120,00 158400,00	9,87 13028,40	2,6 3432,00	30 км.
303	&С182-44-45 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 75х 50	шт.	4	267,52 1070,08	261,80 1047,20	0,47 1,88	5,25 21,00	30 км.
304	&С182-44-45 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 75х 63	шт.	2	238,9 477,80	233,75 467,50	0,47 0,94	4,68 9,36	30 км.
305	&С182-44-46	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 50х 40	шт.	8	54,7 437,60	53,16 425,28	0,47 3,76	1,07 8,56	30 км.
306	&С182-44-46 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 50	шт.	6	108,86 653,16	106,26 637,56	0,47 2,82	2,13 12,78	30 км.
307	&С182-44-47	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х32	шт.	22	31,9 701,80	30,80 677,60	0,47 10,34	0,63 13,86	30 км.
308	&С182-44-47 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х25	шт.	64	17,31 1107,84	16,50 1056,00	0,47 30,08	0,34 21,76	30 км.
309	&С182-44-47 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 50х32	шт.	4	57,51 230,04	55,91 223,64	0,47 1,88	1,13 4,52	30 км.
310	&С182-44-47 варіант 3	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х20	шт.	4	24,83 99,32	23,87 95,48	0,47 1,88	0,49 1,96	30 км.
311	&С182-44-47 варіант 4	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 25х20	шт.	100	13,94 1394,00	13,20 1320,00	0,47 47,00	0,27 27,00	30 км.
312	&С182-44-49 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 75 х ф75	шт.	4	438,96 1755,84	429,88 1719,52	0,47 1,88	8,61 34,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	&C182-44-49 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф75х ф50х ф75	шт.	2	379,72 759,44	371,80 743,60	0,47 0,94	7,45 14,90	30 км.
314	&C182-44-49 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф75х ф40 х ф75	шт.	4	388,13 1552,52	380,05 1520,20	0,47 1,88	7,61 30,44	30 км.
315	&C182-44-49 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф75х ф63х ф75	шт.	4	379,72 1518,88	371,80 1487,20	0,47 1,88	7,45 29,80	30 км.
316	&C182-44-50 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф63 х ф 50х ф63	шт.	8	242,27 1938,16	237,05 1896,40	0,47 3,76	4,75 38,00	30 км.
317	&C182-44-50 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф63 х ф 75х ф63	шт.	2	242,27 484,54	237,05 474,10	0,47 0,94	4,75 9,50	30 км.
318	&C182-44-51	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф32 х ф40	шт.	2	90,35 180,70	88,11 176,22	0,47 0,94	1,77 3,54	30 км.
319	&C182-44-51 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф25 х ф40	шт.	2	88 176,00	85,80 171,60	0,47 0,94	1,73 3,46	30 км.
320	&C182-44-51 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф50 х ф50 х ф50	шт.	2	147,27 294,54	143,91 287,82	0,47 0,94	2,89 5,78	30 км.
321	&C182-44-51 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф50 х ф32 х ф50	шт.	2	127,27 254,54	124,30 248,60	0,47 0,94	2,5 5,00	30 км.
322	&C182-44-51 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф32 х ф32	шт.	4	34,14 136,56	33,00 132,00	0,47 1,88	0,67 2,68	30 км.
323	&C182-44-51 варіант 5	PPR, поліпропіленовий трійник, ф50 х ф40 х ф50	шт.	6	174,39 1046,34	170,50 1023,00	0,47 2,82	3,42 20,52	30 км.
324	&C182-44-51 варіант 6	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф25 х ф32	шт.	6	39,75 238,50	38,50 231,00	0,47 2,82	0,78 4,68	30 км.
325	&C182-44-51 варіант 7	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф20 х ф32	шт.	106	39,75 4213,50	38,50 4081,00	0,47 49,82	0,78 82,68	30 км.
326	&C182-44-51 варіант 8	PPR, поліпропіленовий трійник, ф25 х ф20 х ф25	шт.	176	19,55 3440,80	18,70 3291,20	0,47 82,72	0,38 66,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
327	&C182-44-51 варіант 9	PPR, поліпропіленовий трійник, ф20 х ф20 х ф20	шт.	70	19,55 1368,50	18,70 1309,00	0,47 32,90	0,38 26,60	30 км.
328	&C182-44-51 варіант 10	PPR, поліпропіленовий трійник, ф25 х ф32 х ф25	шт.	14	21,8 305,20	20,90 292,60	0,47 6,58	0,43 6,02	30 км.
329	&C182-44-51 варіант 11	PPR, поліпропіленовий трійник, ф32 х ф40 х ф32	шт.	24	34,14 819,36	33,00 792,00	0,47 11,28	0,67 16,08	30 км.
330	&C182-44-51 варіант 12	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф20 х ф40	шт.	16	88 1408,00	85,80 1372,80	0,47 7,52	1,73 27,68	30 км.
331	&C182-44-51 варіант 13	PPR, поліпропіленовий трійник, ф40 х ф 50х ф40	шт.	14	58,82 823,48	57,20 800,80	0,47 6,58	1,15 16,10	30 км.
332	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00132	81517,02 107,60	79527,69 104,98	390,96 0,52	1598,37 2,10	30 км.
333	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003137	37367,29 117,22	36285,53 113,83	349,07 1,10	732,69 2,29	30 км.
334	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0312	33040,92 1030,88	32117,68 1002,07	275,38 8,59	647,86 20,22	30 км.
335	C1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,01341	16090,51 215,77	15297,56 205,14	477,45 6,40	315,5 4,23	30 км.
336	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,049915	49530,15 2472,30	48081,52 2399,99	477,45 23,83	971,18 48,48	30 км.
337	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,03184414	101179,54 3221,98	98600,00 3139,83	595,63 18,97	1983,91 63,18	30 км.
338	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00139	85399,07 118,70	83128,95 115,55	595,63 0,83	1674,49 2,32	30 км.
339	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00507	21514,85 109,08	20615,54 104,52	477,45 2,42	421,86 2,14	30 км.
340	+C1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000075	23617,63 1,77	22677,09 1,70	477,45 0,04	463,09 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0164496	44140,56 726,09	42679,43 702,06	595,63 9,80	865,5 14,23	30 км.
342	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004556	47488,52 21,64	45961,74 20,94	595,63 0,27	931,15 0,43	30 км.
343	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0048	94574,9 453,96	92124,86 442,20	595,63 2,86	1854,41 8,90	30 км.
344	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна АС-182	т	0,03211	189919,54 6098,32	185600,00 5959,62	595,63 19,13	3723,91 119,57	30 км.
345	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	5,55765	3080,26 17119,01	2452,60 13630,69	567,26 3152,63	60,4 335,69	30 км.
346	С1113-292	Паста антисептична	т	0,014602	121762,26 1777,97	118850,04 1735,45	524,72 7,66	2387,5 34,86	30 км.
347	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	133,535	1347,8 179978,47	670,39 89520,53	650,98 86928,61	26,43 3529,33	30 км.
348	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1009,5246	1187,61 1198921,51	513,34 518229,36	650,98 657180,32	23,29 23511,83	30 км.
349	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	81,052	1070,59 86773,46	439,31 35606,95	610,29 49465,23	20,99 1701,28	30 км.
350	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,081494	947,41 77,21	318,54 25,96	610,29 49,73	18,58 1,52	30 км.
351	С1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	0,69	753,02 519,58	87,27 60,22	650,98 449,18	14,77 10,18	30 км.
352	С1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш N1, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	178,25	973,49 173524,59	303,42 54084,62	650,98 116037,19	19,09 3402,78	30 км.
353	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	339,98011	2188,89 744179,06	1656,29 563105,66	489,68 166481,46	42,92 14591,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
354	&C1421-10423-1	Камені бортові бетонні	м	380	286,95 109041,00	230,00 87400,00	51,32 19501,60	5,63 2139,40	30 км.
355	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	612,39285	634,81 388753,11	132,68 81252,28	489,68 299876,53	12,45 7624,30	30 км.
356	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	55	617,1 33940,50	605,00 33275,00	- -	12,1 665,50	
357	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	20,9	2773,08 57957,37	1898,15 39671,34	820,56 17149,70	54,37 1136,33	30 км.
358	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,4722	3128,12 29630,18	2246,22 21276,65	820,56 7772,51	61,34 581,02	30 км.
359	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	63,36	960 60825,60	960,00 60825,60	- -	- -	
360	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	185,74675	3223,98 598843,81	2340,20 434684,54	820,56 152416,35	63,22 11742,92	30 км.
361	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,524	2106,88 1104,01	1313,39 688,22	752,18 394,14	41,31 21,65	30 км.
362	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,06	2325,99 7117,53	1528,20 4676,29	752,18 2301,67	45,61 139,57	30 км.
363	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,03045	2196,1 66,87	1400,86 42,66	752,18 22,90	43,06 1,31	30 км.
364	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,1	2173,62 2390,98	1378,82 1516,70	752,18 827,40	42,62 46,88	30 км.
365	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,7676	2618,52 7247,02	1815,00 5023,19	752,18 2081,73	51,34 142,10	30 км.
366	+C1426-11789 варіант 3	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "карбон-мікс"	м2	3348,15	625,79 2095238,79	560,00 1874964,00	53,52 179192,99	12,27 41081,80	30 км.
367	+C1426-11789 варіант 4	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "хром-мікс"	м2	585,8	625,79 366587,78	560,00 328048,00	53,52 31352,02	12,27 7187,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	+С1426-11789 варіант 5	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "хром-мікс"	м2	808	625,79 505638,32	560,00 452480,00	53,52 43244,16	12,27 9914,16	30 км.
369	+С1426-11789 варіант 6	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "білий"	м2	356,53	557,45 198747,65	493,00 175769,29	53,52 19081,49	10,93 3896,87	30 км.
370	+С1426-11789 варіант 7	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "чорний"	м2	227,25	393,23 89361,52	332,00 75447,00	53,52 12162,42	7,71 1752,10	30 км.
371	+С1426-11789 варіант 10	Плитка тактильна тип "А" (полоси) 300х300	м2	63	850,19 53561,97	780,00 49140,00	53,52 3371,76	16,67 1050,21	30 км.
372	+С1426-11789 варіант 11	Плитка тактильна тип "Б" (сфери) 300х300	м2	5,4	850,19 4591,03	780,00 4212,00	53,52 289,01	16,67 90,02	30 км.
373	&С1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	51	539,47 27512,97	510,00 26010,00	18,89 963,39	10,58 539,58	30 км.
374	+С1429-48 варіант 2	Декоративні червонолистяні дерева	шт	46	1724,44 79324,24	1690,00 77740,00	0,63 28,98	33,81 1555,26	30 км.
375	+С1429-48 варіант 3	Листяні декоративні дерева	шт	20	1347,04 26940,80	1320,00 26400,00	0,63 12,60	26,41 528,20	30 км.
376	+С1429-48 варіант 4	Хвойні насадження (туя, ялівець вертикальний, козацький...)	шт	718	643,24 461846,32	630,00 452340,00	0,63 452,34	12,61 9053,98	30 км.
377	&С1429-48-1	Декративні квітучі кущі	м2	472	98,56 46520,32	96,00 45312,00	0,63 297,36	1,93 910,96	30 км.
378	С1429-110	Земля рослинна	м3	575,338	539,03 310124,44	133,58 76853,65	394,88 227189,47	10,57 6081,32	30 км.
379	С1429-111	Перегній	м3	21,248	375,04 7968,85	130,76 2778,39	236,93 5034,29	7,35 156,17	30 км.
380	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,4196	50371,59 21135,92	49352,43 20708,28	31,48 13,21	987,68 414,43	30 км.
381	&С1514-1-К	Квіти	1000шт	3,3768	51001,12 172220,58	50000,00 168840,00	1,1 3,71	1000,02 3376,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
382	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00184	226301,71 416,40	221589,04 407,72	275,38 0,51	4437,29 8,17	30 км.
383	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00007	601144,91 42,08	589082,37 41,24	275,38 0,02	11787,16 0,82	30 км.
384	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	3,94188	115,28 454,42	111,89 441,06	1,13 4,45	2,26 8,91	30 км.
385	+С1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	57,592	30,84 1776,14	30,22 1740,43	0,02 1,15	0,6 34,56	30 км.
386	+С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	16,128	47,41 764,63	46,44 748,98	0,04 0,65	0,93 15,00	30 км.
387	+С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	6,528	50,06 326,79	49,01 319,94	0,07 0,46	0,98 6,39	30 км.
388	+С1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	4,736	92,36 437,42	90,42 428,23	0,13 0,62	1,81 8,57	30 км.
389	+С1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	3,136	145,04 454,85	141,99 445,28	0,21 0,66	2,84 8,91	30 км.
390	+С1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	1,024	231,03 236,57	226,14 231,57	0,36 0,37	4,53 4,63	30 км.
391	+С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	5,008	21,79 109,12	21,35 106,92	0,01 0,05	0,43 2,15	30 км.
392	+С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	2,304	30,86 71,10	30,22 69,63	0,03 0,07	0,61 1,40	30 км.
393	+С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	1,632	41,03 66,96	40,18 65,57	0,05 0,08	0,8 1,31	30 км.
394	+С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	1,184	50,07 59,28	49,01 58,03	0,08 0,09	0,98 1,16	30 км.
395	+С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,784	88,55 69,42	86,68 67,96	0,13 0,10	1,74 1,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	+С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,256	161,72 41,40	158,30 40,52	0,25 0,06	3,17 0,82	30 км.
397	+С1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	1,368	230,94 315,93	226,14 309,36	0,27 0,37	4,53 6,20	30 км.
398	+С1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	28,796	42,32 1218,65	41,44 1193,31	0,05 1,44	0,83 23,90	30 км.
399	+С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	13,248	69,27 917,69	67,82 898,48	0,09 1,19	1,36 18,02	30 км.
400	+С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	6,936	118,05 818,79	115,57 801,59	0,17 1,18	2,31 16,02	30 км.
401	+С1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	4,144	213,04 882,84	208,53 864,15	0,33 1,37	4,18 17,32	30 км.
402	+С1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	1,568	320,95 503,25	314,12 492,54	0,54 0,85	6,29 9,86	30 км.
403	+С1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,512	481,58 246,57	471,15 241,23	0,99 0,51	9,44 4,83	30 км.
404	+С1530-171	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	3,192	703,37 2245,16	688,45 2197,53	1,13 3,61	13,79 44,02	30 км.
405	+С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	10,016	88,46 886,02	86,68 868,19	0,05 0,50	1,73 17,33	30 км.
406	+С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	4,608	93,63 431,45	91,72 422,65	0,07 0,32	1,84 8,48	30 км.
407	+С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	3,264	150,08 489,86	147,00 479,81	0,14 0,46	2,94 9,59	30 км.
408	+С1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	2,072	155,23 321,64	151,95 314,84	0,24 0,50	3,04 6,30	30 км.
409	+С1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,98	325,95 319,43	319,11 312,73	0,45 0,44	6,39 6,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	+С1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,32	550,51 176,16	538,92 172,45	0,8 0,26	10,79 3,45	30 км.
411	&С1536-1-60 варіант 1	Освітлювальна опора метелева оцинкована 6 м	шт	8	9582,81 76662,48	9360,00 74880,00	34,91 279,28	187,9 1503,20	30 км.
412	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,032	428,31 13,71	403,78 12,92	16,13 0,52	8,4 0,27	30 км.
413	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,08591	440,49 37,84	423,03 36,34	8,82 0,76	8,64 0,74	30 км.
414	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,052	2690,69 139,92	2603,02 135,36	34,91 1,82	52,76 2,74	30 км.
415	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008	9213,68 73,71	8963,21 71,71	69,81 0,56	180,66 1,44	30 км.
416	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,51384	125,24 64,35	122,67 63,03	0,11 0,06	2,46 1,26	30 км.
417	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,092	96,76 8,90	94,62 8,71	0,24 0,02	1,9 0,17	30 км.
418	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,464	128,74 59,74	125,77 58,36	0,45 0,21	2,52 1,17	30 км.
419	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,769	932,83 1650,18	914,23 1617,27	0,31 0,55	18,29 32,36	30 км.
420	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,19136	15,6 2,99	15,10 2,89	0,19 0,04	0,31 0,06	30 км.
421	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02208	454,98 10,05	445,62 9,84	0,44 0,01	8,92 0,20	30 км.
422	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	24,36	20,35 495,73	19,75 481,11	0,2 4,87	0,4 9,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
423	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,07	295,42 20,68	289,25 20,25	0,38 0,03	5,79 0,40	30 км.
424	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0000052	28955,08 0,15	27982,41 0,15	404,92 -	567,75 -	30 км.
425	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1077,56 21,55	1045,99 20,92	10,44 0,21	21,13 0,42	30 км.
426	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,769	164,77 291,48	160,39 283,73	1,15 2,03	3,23 5,72	30 км.
427	С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00725	13697,21 99,30	13288,31 96,34	140,33 1,02	268,57 1,94	30 км.
428	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	255,03 5,10	248,73 4,97	1,3 0,03	5 0,10	30 км.
429	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,27	1055,17 284,90	1032,73 278,84	1,75 0,47	20,69 5,59	30 км.
430	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	404,14 8,08	394,30 7,89	1,92 0,04	7,92 0,15	30 км.
431	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,7975	338,9 270,27	331,75 264,57	0,5 0,40	6,65 5,30	30 км.
432	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00007	164513,68 11,52	160692,29 11,25	595,63 0,04	3225,76 0,23	30 км.
433	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00115	570150,89 655,67	558498,74 642,27	472,72 0,54	11179,43 12,86	30 км.
434	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,89133	53,11 259,78	43,30 211,79	8,77 42,90	1,04 5,09	30 км.
435	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00009	96287,12 8,67	93808,24 8,44	590,9 0,05	1887,98 0,18	30 км.
436	&С1546-76-1	Мастило для опалубки	т	0,036872	61394,72 2263,75	59600,00 2197,57	590,9 21,79	1203,82 44,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
437	С1546-83	Тавот	кг	18,952	33,62 637,17	32,42 614,42	0,54 10,23	0,66 12,52	30 км.
438	&С1551-29-СП-1 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20	м	1252	105,23 131747,96	102,66 128530,32	0,51 638,52	2,06 2579,12	30 км.
439	&С1551-29-СП-2 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 25	м	576	150,11 86463,36	146,66 84476,16	0,51 293,76	2,94 1693,44	30 км.
440	&С1551-29-СП-3 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32	м	408	226,8 92534,40	221,84 90510,72	0,51 208,08	4,45 1815,60	30 км.
441	&С1551-29-СП-4 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40	м	296	327,81 97031,76	320,87 94977,52	0,51 150,96	6,43 1903,28	30 км.
442	&С1551-29-СП-5 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 50	м	196	545,59 106935,64	534,38 104738,48	0,51 99,96	10,7 2097,20	30 км.
443	&С1551-29-СП-5 варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus 75	м	456	1094,47 499078,32	1072,50 489060,00	0,51 232,56	21,46 9785,76	30 км.
444	&С1551-29-СП-5 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus 63	м	64	817,7 52332,80	801,16 51274,24	0,51 32,64	16,03 1025,92	30 км.
445	&С1630-5-2 варіант 6	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду80 Danfoss	шт	3	8199,46 24598,38	8196,87 24590,61	2,59 7,77	- -	
446	&С1630-5-2 варіант 7	Клапан балансувальний MSV-F2 DN65мм	шт	1	25029,46 25029,46	25026,87 25026,87	2,59 2,59	- -	
447	+С1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду50 FVF danfoss	шт	2	6012 12024,00	5872,16 11744,32	21,96 43,92	117,88 235,76	30 км.
448	&С1630-113-4 варіант 1	Манометр показуючий ДМ 05100 з краном манометричним ф1/2"	шт	10	1191,21 11912,10	1166,91 11669,10	0,94 9,40	23,36 233,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	366,639	36,6 13418,99	35,57 13041,35	0,31 113,66	0,72 263,98	30 км.
450	+С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	175,28	6,15 1077,97	6,00 1051,68	0,03 5,26	0,12 21,03	30 км.
451	+С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	46,08	6,72 309,66	6,55 301,82	0,04 1,84	0,13 6,00	30 км.
452	+С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	24,48	8,81 215,67	8,58 210,04	0,06 1,47	0,17 4,16	30 км.
453	+С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	17,76	10,21 181,33	9,92 176,18	0,09 1,60	0,2 3,55	30 км.
454	+С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	9,8	12,2 119,56	11,85 116,13	0,11 1,08	0,24 2,35	30 км.
455	+С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	3,2	23,08 73,86	22,45 71,84	0,18 0,58	0,45 1,44	30 км.
456	+С1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	9,12	27,83 253,81	27,03 246,51	0,25 2,28	0,55 5,02	30 км.
457	&С1630-125-41	Кран кульовий ф25мм	шт	26	430,62 11196,12	421,66 10963,16	0,52 13,52	8,44 219,44	30 км.
458	&С1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	3	213,54 640,62	209,00 627,00	0,35 1,05	4,19 12,57	30 км.
459	&С1630-125-306	Кран кульовий ф32	шт	20	667,95 13359,00	654,50 13090,00	0,35 7,00	13,1 262,00	30 км.
460	&С1630-125-321 варіант 1	Кран кульовий американка ф40мм в/з	шт	6	998,94 5993,64	979,00 5874,00	0,35 2,10	19,59 117,54	30 км.
461	+С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	87,64	16,39 1436,42	15,87 1390,85	0,2 17,53	0,32 28,04	30 км.
462	+С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	23,04	19,79 455,96	19,16 441,45	0,24 5,53	0,39 8,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
463	&C1630-127-10	Муфта теморезисторна ф40мм	шт	150	223,67 33550,50	220,00 33000,00	0,36 54,00	3,31 496,50	30 км.
464	&C1630-127-10 варіант 1	Муфта теморезисторна ф125мм	шт	20	969,49 19389,80	954,80 19096,00	0,36 7,20	14,33 286,60	30 км.
465	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	12,24	23,93 292,90	23,10 282,74	0,36 4,41	0,47 5,75	30 км.
466	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	8,88	30,04 266,76	28,97 257,25	0,48 4,26	0,59 5,25	30 км.
467	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	5,88	37,61 221,15	36,27 213,27	0,6 3,53	0,74 4,35	30 км.
468	+C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	1,92	58,03 111,42	56,06 107,64	0,83 1,59	1,14 2,19	30 км.
469	+C1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	4,56	89,95 410,17	87,07 397,04	1,12 5,11	1,76 8,02	30 км.
470	+C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	701,12	35,83 25121,13	34,99 24532,19	0,14 98,16	0,7 490,78	30 км.
471	+C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	184,32	42,59 7850,19	41,58 7664,03	0,17 31,33	0,84 154,83	30 км.
472	+C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	114,24	62,96 7192,55	61,41 7015,48	0,32 36,56	1,23 140,51	30 км.
473	+C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	71,04	92,62 6579,72	90,38 6420,60	0,42 29,84	1,82 129,28	30 км.
474	+C1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	35,28	146,42 5165,70	143,08 5047,86	0,47 16,58	2,87 101,26	30 км.
475	+C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	11,52	197,26 2272,44	192,64 2219,21	0,75 8,64	3,87 44,59	30 км.
476	+C1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	45,6	294,6 13433,76	287,60 13114,56	1,22 55,63	5,78 263,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	&C1630-1905-68 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду50мм	шт	4	1676,87 6707,48	1642,66 6570,64	1,33 5,32	32,88 131,52	30 км.
478	&C1630-12480	Термометр біметалевий	шт	4	444,26 1777,04	435,41 1741,64	0,14 0,56	8,71 34,84	30 км.
479	&C1630-830211-27 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 50 мм	шт	4	4547,72 18190,88	4456,87 17827,48	1,68 6,72	89,17 356,68	30 км.
480	&C1633-115ВД-1	Праймер бітумний	т	0,1376	67927,54 9346,83	66000,00 9081,60	595,63 81,96	1331,91 183,27	30 км.
481	&C10000-31	Сталь листова кольорова 0,55 мм	м2	49,5	306,01 15147,50	300,00 14850,00	0,01 0,50	6 297,00	30 км.
482	&C10000-32	Поруччя із нержавіючої сталі	м.п	12	3294,61 39535,32	3230,00 38760,00	0,01 0,12	64,6 775,20	30 км.
483	&C10000-75-7-7	Кронштейн на опору однорожковий	шт	7	642,96 4500,72	630,00 4410,00	0,35 2,45	12,61 88,27	30 км.
484	&C10000-75-7-7 варіант 1	Кронштейн на опору дворожковий	шт	1	977,52 977,52	958,00 958,00	0,35 0,35	19,17 19,17	30 км.
485	&C10000-75-7-7 варіант 2	Світильник СКУ 02-60-005	шт	9	4212,96 37916,64	4130,00 37170,00	0,35 3,15	82,61 743,49	30 км.
486	&C10000-75-7-7 варіант 3	Коробка розгалужуюча IP 67	шт	7	449,16 3144,12	440,00 3080,00	0,35 2,45	8,81 61,67	30 км.
487	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	265,6 796,80	260,00 780,00	0,39 1,17	5,21 15,63	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
488	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	317,4628	3,21653 1021,13	3,21653 1021,13			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
489	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6857	184,55 126,55	184,55 126,55			
490	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,184	186,09 34,24	186,09 34,24			
		Разом	грн.		1181,92	1181,92			
		Разом по розділу III	**грн.**		**20081482, 18**	**17535228, 22**	**2177125,58**	**369128,37**	
		IV. Устаткування							
491	&1503-8377-58 варіант 1	Клапан поворотній 3-ход.Danfoss DN40 . з електроприводом AMV 435	шт	1	33507,79 33507,79	32241,66 32241,66	967,25 967,25	298,88 298,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	33507,79 33507,79	32241,66 32241,66	967,25 967,25	298,88 298,88	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		33507,79 33507,79	32241,66 32241,66	967,25 967,25		
492	&2203-1054-1 варіант 1	Шламовідмулювач магнітний DN80мм	шт	1	39797,84 39797,84	39198,50 39198,50	244,35 244,35	354,99 354,99	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	39797,84 39797,84	39198,50 39198,50	244,35 244,35	354,99 354,99	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		39797,84 39797,84	39198,50 39198,50	244,35 244,35		
493	+2301-1322 варіант 2	Реверсивний охолоджувач грунт -вода NKW 150	шт	2	3500000 7000000,00	3500000,00 7000000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3500000 7000000,00	3500000,00 7000000,00	- -	- -	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		3500000, 00 7000000,00	3500000,00 7000000,00	- -		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
494	&17064-5106-9 варіант 2	вузол циркуляції теплоносія G=12,04м3/год (маса=0,05)	шт	2	65793,06 131586,12	65188,75 130377,50	17,45 34,90	586,86 1173,72	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	65793,06 131586,12	65188,75 130377,50	17,45 34,90	586,86 1173,72	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		65793,06 131586,12	65188,75 130377,50	17,45 34,90		
495	&*241996-20217-8 варіант 1	Лавка паркова "лофт"	шт	42	6194,05 260150,10	5960,00 250320,00	178,80 7509,60	55,25 2320,50	3%
496	&241996-20217-8 варіант 6	Конструкція лави паркової ЛП-1 (індивідуального виготовлення)	шт	3	30762,39 92287,17	29600,00 88800,00	888,00 2664,00	274,39 823,17	3%
497	&241996-20217-8 варіант 7	Конструкція лави паркової ЛП-2 (індивідуального виготовлення)	шт	3	27490,77 82472,31	26452,00 79356,00	793,56 2380,68	245,21 735,63	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**7639801,33**	**7620293,66**	**13800,78**	**5706,89**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**260150,10**	**250320,00**	**7509,60**	**2320,50**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**7204891,75**	**7201817,66**	**1246,50**	**1827,59**	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	**грн.**		**7204891,75**	**7201817,66**	**1246,50**	**1827,59**	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	**грн.**		**7204891,75**	**7201817,66**	**1246,50**	**1827,59**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3657,886					
		Мастильні матеріали	кг	521,454					
		Гідравлічна рідина	кг	183,235					
		Бензин	л	1745,868					
		Дизельне паливо	л	10184,828					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	14,072					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 січня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.



Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]