

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на конструктивні рішення
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

40252,088 тис. грн.

16,16972 тис.люд.год.

1769,838 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,887	<u>9541,00</u>	<u>9541,00</u>	27545	-	<u>27545</u>	-	-
					-	-			-	-	-
2	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	2,887	<u>32057,76</u>	<u>32057,76</u>	92551	-	<u>92551</u>	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	28,87	<u>4040,54</u>	<u>2240,71</u>	116650	51961	<u>64689</u>	<u>18,3600</u>	<u>530,05</u>
					1799,83	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					236746	51961	<u>184785</u>		<u>530,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					236746				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					29539 63,61 10910 266285 266285				
		Розділ 2. Фундаментна плита									
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,042	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	170	76	<u>94</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>0,77</u> -
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	4,2	<u>2776,47</u> 224,76	<u>222,31</u> -	11661	944	<u>934</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>10,08</u> -
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,042	<u>567153,56</u> 14113,06	<u>4157,91</u> -	23820	593	<u>175</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>6,33</u> -
7	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,491	<u>55540,33</u> 3165,41	<u>-</u> -	27270	1554	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>14,89</u> -
8 & 3	С111-860-3	Техноеласт ЕПП гідроізоляційний метаріал	м2	107,8	<u>245,39</u> -	<u>-</u> -	26453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-836	Бітум розріджений	т	0,0392	<u>47517,64</u> -	<u>-</u> -	1863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна плівкою поліетиленовою в 1 шар	100м2	15,841	<u>35963,18</u> 2936,77	<u>-</u> -	569693	46521	<u>-</u> -	<u>28,1300</u> -	<u>445,61</u> -
11	С111-1716	Плівка гідроізоляційна	м2	1742,51	<u>36,14</u> -	<u>-</u> -	62974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	11,0091	<u>695389,79</u> 25399,91	<u>14900,59</u> -	7655616	279630	<u>164042</u> -	<u>249,4100</u> -	<u>2745,78</u> -
13	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25мм	т	7,4	<u>40407,34</u> -	<u>-</u> -	299014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	155,77	<u>40407,34</u> -	<u>-</u> -	6294251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	25,951	<u>40407,34</u> -	<u>-</u> -	1048611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,981	<u>40607,31</u>	-	202265	-	-	-	-
17	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	23,435	<u>40407,34</u>	-	946946	-	-	-	-
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	2,511	<u>16839,76</u>	<u>247,77</u>	42285	13846	<u>622</u>	<u>56,2500</u>	<u>141,24</u>
19	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	2,511	<u>11927,66</u>	<u>255,76</u>	29950	1851	<u>642</u>	<u>7,5200</u>	<u>18,88</u>
20	КБ6-37-3	Улаштування гідрошпонки на "холодних стиках фундамент-стіна"	100м шва	2,4	<u>61101,65</u>	<u>64,01</u>	146644	6530	<u>154</u>	<u>24,8600</u>	<u>59,66</u>
21	& C111-1615-10	Гідрошпонка Пенебар	м	240	<u>296,80</u>	-	71232	-	-	-	-
22	& C111-1780-10 варіант 1	Сітка зварна 0,9 мм чарунка 25X12,5 мм	м2	60	<u>56,67</u>	-	3400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17464118	351545	<u>166663</u>		<u>3443,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17464118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16945910				
		всього заробітна плата, грн.					351545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195156				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					413,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70870				
		Всього будівельні роботи, грн.					17659274				

		Всього по розділу 2					17659274				
23	КБ6-17-5	Розділ 3. Стіна монолітна СНм-1 400мм Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	3,2152	<u>836481,08</u>	<u>34267,04</u>	2689454	282372	<u>110175</u>	<u>852,0000</u>	<u>2739,35</u>
					<u>87824,16</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	68,685	<u>40407,34</u> -	- -	2775378	-	- -	- -	- -
25	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	23,296	<u>40407,34</u> -	- -	941329	-	- -	- -	- -
26	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,04	<u>43187,66</u> -	- -	174478	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6580639	282372	<u>110175</u> -		<u>2739,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6580639 6188092 282372 155889 328,72 56382 6736528				
		----- Всього по розділу 3					6736528				
27	КБ6-17-4	Розділ 4. Стіна монолітна СНм-2 300мм <i>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0,0409	<u>906382,09</u> <u>120222,20</u>	<u>49351,55</u> -	37071	4917	<u>2018</u> -	<u>1166,3000</u> -	<u>47,7</u> -
28	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,484	<u>40407,34</u> -	- -	19557	-	- -	- -	- -
29	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,346	<u>40407,34</u> -	- -	13981	-	- -	- -	- -
30	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	<u>43187,66</u> -	- -	1296	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					71905	4917	<u>2018</u> -		<u>47,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					71905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					64970 4917 2714 5,72 982 74619 74619				
		Розділ 5. Стіна монолітна СНм-3 300мм									
31	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0355	<u>906382,09</u> 120222,20	<u>49351,55</u> -	32177	4268	<u>1752</u> -	<u>1166,3000</u> -	<u>41,4</u> -
32	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,442	<u>40407,34</u> -	- -	17860	-	- -	- -	- -
33	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,238	<u>40407,34</u> -	- -	9617	-	- -	- -	- -
34	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	<u>43187,66</u> -	- -	1296	-	- -	- -	- -
35	КБ8-11-1	Додаткове противоскольне армування	1 т	2,215	<u>6653,41</u> 6653,41	- -	14737	14737	- -	<u>63,7300</u> -	<u>141,16</u> -
36	& С111-1780-8	Сітка сталева зварна Вр 3 мм	м2	2216,5	<u>56,43</u> -	- -	125077	-	- -	- -	- -
37	КБ6-37-3	Улаштування гідрошпонки на "холодних стиках фундамент-стіна"	100м шва	0,12	<u>61101,65</u> 2720,68	<u>64,01</u> -	7332	326	<u>8</u> -	<u>24,8600</u> -	<u>2,98</u> -
38	& С111-1615-10	Гідрошпонка Пенебар	м	12	<u>296,80</u> -	- -	3562	-	- -	- -	- -
39	& С111-1780-10 варіант 1	Сітка зварна 0,9 мм чарунка 25X12,5 мм	м2	6	<u>56,67</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					211998	19331	<u>1760</u> -		<u>185,54</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					211998				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19331 10608 22,27 3818 222606				
		Всього по розділу 5					222606				
40	КБ26-31-1	Розділ 6. Утеплення стін <i>Утеплення стін пінопластом</i>	1 м3	56,82	<u>1503,36</u> <u>1129,69</u>	-	85421	64189	-	<u>11,3800</u>	<u>646,61</u>
41	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол ЕППС=100мм	м3	54,5472	<u>5180,71</u> -	-	282593	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					368014	64189	-		<u>646,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					368014 303825 64189 32179 59,49 10203 400193		-		-
		Всього по розділу 6					400193				
42	КБ6-17-4	Розділ 7. Вентиляційні шахти, з залізобетонних захисних стін, товщ 250 мм <i>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0,476	<u>906382,09</u> <u>120222,20</u>	<u>49351,55</u> -	431438	57226	<u>23491</u> -	<u>1166,3000</u> -	<u>555,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	9,148	<u>40407,34</u> -	- -	369646	-	- -	- -	- -
44	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,253	<u>43187,66</u> -	- -	10926	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					812010	57226	<u>23491</u> -		<u>555,16</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					812010 731293 57226 31593 66,62 11426 843603				
		----- Всього по розділу 7					843603				
45	КБ6-14-5	Розділ 8. Колона Км-1.1 <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/</i>	100м3	0,1822	<u>853289,65</u> <u>111892,67</u>	<u>47580,70</u> -	155469	20387	<u>8669</u> -	<u>1046,9000</u> -	<u>190,75</u> -
46	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,173	<u>43187,66</u> -	- -	50659	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					206128	20387	<u>8669</u> -		<u>190,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					206128 177072 20387 11025 22,89 3926 217153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					217153				
47	КБ6-14-5	Розділ 9. Колона Км-1.2 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0202	<u>853289,65</u> 111892,67	<u>47580,70</u> -	17236	2260	<u>961</u> -	<u>1046,9000</u> -	<u>21,15</u> -
48	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,136	<u>43187,66</u> -	<u>-</u> -	5874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					23110	2260	<u>961</u> -		<u>21,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					23110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19889				
		всього заробітна плата, грн.					2260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					435				
		Всього будівельні роботи, грн.					24332				

		Всього по розділу 9					24332				
49	КБ6-22-3	Розділ 10. Плита перекриття Пм1.1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	5,7306	<u>812961,71</u> 69939,78	<u>22481,48</u> -	4658758	400797	<u>128832</u> -	<u>678,5000</u> -	<u>3888,21</u> -
50	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	10,224	<u>40407,34</u> -	<u>-</u> -	413125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	123,011	<u>40407,34</u> -	<u>-</u> -	4970547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,497	<u>40607,31</u> -	<u>-</u> -	142004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	13,56	<u>55540,33</u>	-	753127	42923	-	<u>30,3200</u>	<u>411,14</u>
54	& С111-860-3	Техноеласт ЕПП гідроізоляційний метаріал	м2	2983,2	<u>3165,41</u>	-	732047	-	-	-	-
	варіант 1				<u>245,39</u>	-			-	-	-
55	С111-836	Бітум розріджений	т	1,0848	<u>47517,64</u>	-	51547	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	КБ14-34-1	Покриття перкриття мембраню	100м2	13,56	<u>1829,64</u>	-	24810	24674	-	<u>19,4300</u>	<u>263,47</u>
					<u>1819,62</u>	-			-	-	-
57	& С10000-133-1-4Л	Зовнішня захисна мембрана, Izoflex 400	м2	1695	<u>30,21</u>	-	51206	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	13,125	<u>16839,76</u>	<u>247,77</u>	221022	72374	<u>3252</u>	<u>56,2500</u>	<u>738,28</u>
					<u>5514,19</u>	-			-	-	-
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	13,125	<u>11927,66</u>	<u>255,76</u>	156551	9676	<u>3357</u>	<u>7,5200</u>	<u>98,7</u>
					<u>737,19</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					12174744	550444	<u>135441</u>		<u>5399,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12174744		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11488859				
		всього заробітна плата, грн.					550444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305848				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					647,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111141				
		Всього будівельні роботи, грн.					12480592				

		Всього по розділу 10					12480592				
		Розділ 11. Перекриття ПМ-2;Пм-3;Пм-4;Пм-5									
60	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,2714	<u>887634,03</u>	<u>27334,62</u>	240904	26990	<u>7419</u>	<u>964,7700</u>	<u>261,84</u>
					<u>99448,49</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0326	<u>1017331,1</u> 7 171731,28	<u>65756,80</u> -	33165	5598	<u>2144</u> -	<u>1666,0000</u> -	<u>54,31</u> -
62	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	7,81	<u>40407,34</u> -	- -	315581	-	- -	- -	- -
63	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,066	<u>43187,66</u> -	- -	2850	-	- -	- -	- -
64	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,019	<u>43187,66</u> -	- -	821	-	- -	- -	- -
65	КБ6-37-3	Улаштування гідрошпонки на "холодних стиках фундамент-стіна"	100м шва	2,4	<u>61101,65</u> 2720,68	<u>64,01</u> -	146644	6530	<u>154</u> -	<u>24,8600</u> -	<u>59,66</u> -
66	& С111-1615-10	Гідрошпонка Пенебар	м	240	<u>296,80</u> -	- -	71232	-	- -	- -	- -
67	& С111-1780-10 варіант 1	Сітка зварна 0,9 мм чарунка 25Х12,5 мм	м2	60	<u>56,67</u> -	- -	3400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					814597	39118	<u>9717</u> -		<u>375,81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					814597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					765762				
		всього заробітна плата, грн.					39118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7735				
		Всього будівельні роботи, грн.					836071				

		Всього по розділу 11					836071				
		Розділ 12. Сходи СХм-1.1									
68	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0276	<u>1005842,7</u> 9 156218,77	<u>37924,79</u> -	27761	4312	<u>1047</u> -	<u>1515,5100</u> -	<u>41,83</u> -
69	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,087	<u>40407,34</u> -	- -	3515	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,364	<u>40407,34</u>	-	14708	-	-	-	-
71	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>40607,31</u>	-	772	-	-	-	-
72	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>43187,66</u>	-	216	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					46972	4312	<u>1047</u>		<u>41,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41613				
		всього заробітна плата, грн.					4312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					861				
		Всього будівельні роботи, грн.					49352				

		Всього по розділу 12					49352				
		Розділ 13. Сходи СХм-1.2									
73	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0257	<u>1005842,7</u>	<u>37924,79</u>	25850	4015	<u>975</u>	<u>1515,5100</u>	<u>38,95</u>
					<u>9</u>	-			-	-	-
					156218,77						
74	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,121	<u>40407,34</u>	-	4889	-	-	-	-
75	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,332	<u>40407,34</u>	-	13415	-	-	-	-
76	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0215	<u>40607,31</u>	-	873	-	-	-	-
77	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0044	<u>43187,66</u>	-	190	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					45217	4015	<u>975</u>		<u>38,95</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					45217 40227 4015 2217 4,67 802 47434 47434				
78	КБ6-22-5	Розділ 14. Сходи СХм-1.3 <i>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,0248	<u>1005842,7</u> 9 156218,77	<u>37924,79</u> -	24945	3874	<u>941</u> -	<u>1515,5100</u> -	<u>37,58</u> -
79	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,113	<u>40407,34</u> -	- -	4566	-	- -	- -	- -
80	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,326	<u>40407,34</u> -	- -	13173	-	- -	- -	- -
81	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>40607,31</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
82	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0044	<u>43187,66</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					43646	3874	<u>941</u> -		<u>37,58</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43646 38831 3874 2138 4,51 774 45784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					45784				
83	КБ6-22-5	Розділ 15. Сходи СХм-1.4 Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0245	<u>1005842,79</u> 156218,77	<u>37924,79</u> -	24643	3827	<u>929</u> -	<u>1515,5100</u> -	<u>37,13</u> -
84	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,185	<u>40407,34</u> -	- -	7475	-	- -	- -	- -
85	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,272	<u>40407,34</u> -	- -	10991	-	- -	- -	- -
86	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,033	<u>40607,31</u> -	- -	1340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					44449	3827	<u>929</u> -		<u>37,13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					44449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39693				
		всього заробітна плата, грн.					3827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					764				
		Всього будівельні роботи, грн.					46562				

		Всього по розділу 15					46562				
87	КБ6-11-10	Розділ 16. Закладна деталь Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,12576	<u>68604,38</u> 2423,12	<u>2194,63</u> -	8628	305	<u>276</u> -	<u>23,2100</u> -	<u>2,92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					8628	305	<u>276</u> -		<u>2,92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8628				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8047 305 167 0,35 60 8795				

		Всього по розділу 16					8795				
88	КБ42-21-1	Розділ 17. Водовідведення від фундаменту Вимощення шириною 2 м з шипоподібної ПВХ мембрани з ухилом 0,05 від зовнішніх стін.	100м2	3,68	<u>627,80</u> 486,23	<u>141,57</u> -	2310	1789	<u>521</u> -	<u>4,9600</u> -	<u>18,25</u> -
89	& C10000-133-1-4Л варіант 1	Мембрана шиповидна 400гр/м2	м2	478,4	<u>35,35</u> -	<u>-</u> -	16911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					19221	1789	<u>521</u> -		<u>18,25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19221				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16911				
		всього заробітна плата, грн.					1789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					304				
		Всього будівельні роботи, грн.					20153				

		Всього по розділу 17					20153				
90	КБ8-2-2	Розділ 18. Улаштування прямоку в санвузлах Улаштування основи під плиту прямоку щибеневої	1 м3	40,92	<u>2776,47</u> 224,76	<u>222,31</u> -	113613	9197	<u>9097</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>98,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонної плити прямку /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1754	<u>695389,79</u> 25399,91	<u>14900,59</u> -	121971	4455	<u>2614</u> -	<u>249,4100</u> -	<u>43,75</u> -
92	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,722	<u>40607,31</u> -	- -	29318	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					264902	13652	<u>11711</u> -		<u>141,96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					264902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239539				
		всього заробітна плата, грн.					13652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2921				
		Всього будівельні роботи, грн.					272751				

		Всього по розділу 18					272751				
		Разом прямі витрати по кошторису					39437044	1475524	<u>660080</u> -		<u>14453,78</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					39437044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37301440				
		всього заробітна плата, грн.					1475524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					815044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1715,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294314				
		Всього будівельні роботи, грн.					40252088				

		Всього по кошторису					40252088				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16169,72				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1769838				

Склав



_____ Іванова С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



_____ Мартинова О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на архітектурні рішення

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:	Кошторисна вартість	9636,609 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	13,3932 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1567,629 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мурування стін та перегородок									
1	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	102,01	<u>2202,73</u>	<u>228,61</u>	224700	86225	<u>23321</u>	<u>8,2000</u>	<u>836,48</u>
					845,26	-			-	-	-
2	С1422-10985	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	40,1919	<u>9888,78</u>	-	397449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,72137	<u>35718,84</u>	<u>2167,20</u>	25766	16402	<u>1563</u>	<u>212,7400</u>	<u>153,46</u>
					22737,65	-			-	-	-
4	С1422-10985	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	3,636	<u>9888,78</u>	-	35956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм	м2	14,4	<u>1074,04</u>	-	15466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	1,81	<u>83775,05</u> 2720,68	<u>64,01</u> -	151633	4924	<u>116</u> -	<u>24,8600</u> -	<u>45</u> -
7	КБ7-29-1	Улаштування антисейсмічних швів	100м	1,81	<u>15803,29</u> 14396,73	- -	28604	26058	- -	<u>124,4100</u> -	<u>225,18</u> -
8	С111-1714 варіант 1	Гідроізоляційний шнур "Пенебар"	м	181	<u>277,29</u> -	- -	50189	-	- -	- -	- -
9	КБ7-19-2	Заповнення вертикальних швів пружним еластичним матеріалом	100м шва	1,74	<u>985,54</u> 985,54	- -	1715	1715	- -	<u>9,4400</u> -	<u>16,43</u> -
10	С111-1615 варіант 1	Penecrete (Пенекрит). Гідроізоляція швів, тріщин і примикань в бетонних конструкціях	кг	60,291	<u>253,88</u> -	- -	15307	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					946785	135324	<u>25000</u> -		<u>1276,55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					946785 786461 135324 73518 153,19 26275 1020303				
		----- Всього по розділу 1					1020303				
		Розділ 2. Улаштування залізобетонних перемичок									
11	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,34	<u>6499,13</u> 2158,88	<u>3035,91</u> -	2210	734	<u>1032</u> -	<u>21,4600</u> -	<u>7,3</u> -
12	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	<u>28874,63</u> 11859,73	<u>15911,08</u> -	289	119	<u>159</u> -	<u>117,8900</u> -	<u>1,18</u> -
13	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>465,12</u> -	- -	1860	-	- -	- -	- -
14	К582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	30	<u>465,12</u> -	- -	13954	-	- -	- -	- -
15	К582821-612	Перемички з/б марки 5ПБ25-27 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	<u>1627,10</u> -	- -	1627	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19940	853	<u>1191</u> -		<u>8,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					19940 17896 853 478 1,02 174 20418 20418				
		Розділ 3. Заповнення дверних прорізів									
16	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,69645	<u>35453,02</u>	<u>2460,73</u>	24691	21508	<u>1714</u>	<u>270,7330</u>	<u>188,55</u>
					30882,51	-			-	-	-
17	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий захисно-герметичний, металевий, самозакривний з механічним та електромагнітним бездротовим замком 2100х1050	шт	4	<u>81134,51</u>	-	324538	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
18	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення герметичний 2100х1050мм	шт	9	<u>19845,34</u>	-	178608	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
19	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення герметичний з межею вогнестійкості EI60 2100х1050мм	шт	8	<u>23335,99</u>	-	186688	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х1050мм	шт	2	<u>11247,20</u>	-	22494	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
21	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х1050 + ґрата 500х600мм	шт	1	<u>16284,19</u>	-	16284	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
22	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х950 + ґрата 500х600мм	шт	1	<u>14359,05</u>	-	14359	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
23	& С121-251П-20	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х950 + ґрата 500х450мм	шт	1	<u>14128,60</u>	-	14129	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C121-251П-20 варіант 16	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х850 + ґрата 200х150мм	шт	3	<u>9926,28</u> -	-	29779	-	-	-	-
25	& C121-251П-20 варіант 14	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х1050 + ґрата 200х150мм	шт	1	<u>10429,19</u> -	-	10429	-	-	-	-
26	& C121-251П-20 варіант 15	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий 2100х1050 + ґрата 400х300мм	шт	2	<u>12953,36</u> -	-	25907	-	-	-	-
27	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,036	<u>1944,07</u> 1924,09	-	70	69	-	<u>18,4300</u> -	<u>0,66</u> -
28	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	0,81	<u>335,43</u> 243,27	<u>16,35</u> -	272	197	<u>13</u> -	<u>2,3600</u> -	<u>1,91</u> -
29	& C111-1756-34 варіант 3	Віконниця металева 900х900мм (індивідуальне виготовлення погрутована та пофарбована)	шт	0,81	<u>2285,36</u> -	-	1851	-	-	-	-
30	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,884	<u>24563,90</u> 14130,28	-	21714	12491	-	<u>140,4600</u> -	<u>124,17</u> -
31	& C123-50-2	Перегородки сантехнічні	м2	88,4	<u>4326,27</u> -	-	382442	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1254255	34265	<u>1727</u> -		<u>315,29</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1254255				
в тому числі:							1218263				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34265				
всього заробітна плата, грн.							18351				
Загальновиробничі витрати, грн.							37,81				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6485				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1272606				

Всього по розділу 3							1272606				
Розділ 4. Підлога											
32	КБ11-11-5	Тип-1 (приміщення 1-8;11;17-22;24-31) Улаштування стяжок фібробетон товщиною 20 мм	100м2	11,3619	<u>18012,27</u> 5669,07	<u>247,77</u> -	204654	64411	<u>2815</u> -	<u>57,8300</u> -	<u>657,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ11-11-6 Н1=16 до товщини 100мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини фібробетоних стяжок	100м2	11,3619	<u>51557,50</u> 2744,84	<u>1023,05</u> -	585791	31187	<u>11624</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>318,13</u> -
34	КБ11-23-1	Улаштування покриття із полімерного покриття для промислової підлоги Ceresit CF 56	100м2	11,3619	<u>17001,52</u> 14590,15	<u>2379,44</u> -	193170	165772	<u>27035</u> -	<u>109,0200</u> -	<u>1238,67</u> -
35	& C1000-167 варіант 1	CERESIT CF 56 CORUNDUM Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог	кг	4544,76	<u>30,77</u> -	- -	139842	-	- -	- -	- -
36	& C1000- 160-1 варіант 1	CERESIT СТ-14 Грунт глибокопроникаючий на розчинниках	л	113,619	<u>645,13</u> -	- -	73299	-	- -	- -	- -
37	КБ11-4-1	Тип-2 (приміщення 23) Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,2047	<u>56201,82</u> 5655,75	<u>39,96</u> -	11505	1158	<u>8</u> -	<u>51,1000</u> -	<u>10,46</u> -
38	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,2047	<u>35322,42</u> 3664,61	<u>18,65</u> -	7230	750	<u>4</u> -	<u>33,1100</u> -	<u>6,78</u> -
39	КБ11-11-5	Улаштування стяжок фібробетон товщиною 20 мм	100м2	0,2047	<u>18012,27</u> 5669,07	<u>247,77</u> -	3687	1160	<u>51</u> -	<u>57,8300</u> -	<u>11,84</u> -
40	КБ11-11-6 Н1=12 до товщини 80мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини фібробетоних стяжок	100м2	0,2047	<u>38668,13</u> 2058,63	<u>767,29</u> -	7915	421	<u>157</u> -	<u>21,0000</u> -	<u>4,3</u> -
41	КБ11-23-1	Улаштування покриття із полімерного покриття для промислової підлоги Ceresit CF 56	100м2	0,2047	<u>17001,52</u> 14590,15	<u>2379,44</u> -	3480	2987	<u>487</u> -	<u>109,0200</u> -	<u>22,32</u> -
42	& C1000-167 варіант 1	CERESIT CF 56 CORUNDUM Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог	кг	81,88	<u>30,77</u> -	- -	2519	-	- -	- -	- -
43	& C1000- 160-1 варіант 1	CERESIT СТ-14 Грунт глибокопроникаючий на розчинниках	л	2,047	<u>645,13</u> -	- -	1321	-	- -	- -	- -
44	КБ11-11-1	Тип-3 (приміщення 9-10; 12-16; 28,29) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,0417	<u>16007,52</u> 5514,19	<u>247,77</u> -	16675	5744	<u>258</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>58,6</u> -
45	КБ11-11-2 Н1=2 до товщини 30мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,0417	<u>5547,70</u> 368,59	<u>127,88</u> -	5779	384	<u>133</u> -	<u>3,7600</u> -	<u>3,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ11-23-1	Улаштування покриття із полімерного покриття для промислової підлоги Ceresit CF 56	100м2	1,0417	<u>17001,52</u> 14590,15	<u>2379,44</u> -	17710	15199	<u>2479</u> -	<u>109,0200</u> -	<u>113,57</u> -
47	& C1000-167 варіант 1	CERESIT CF 56 CORUNDUM Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог	кг	416,68	<u>30,77</u> -	- -	12821	-	- -	- -	- -
48	& C1000-160-1 варіант 1	CERESIT СТ-14 Грунт глибокопроникаючий на розчинниках	л	10,417	<u>645,13</u> -	- -	6720	-	- -	- -	- -
49	КБ11-11-1	Тип-4 (приміщення 101,103,104,106) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,435	<u>16007,52</u> 5514,19	<u>247,77</u> -	6963	2399	<u>108</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>24,47</u> -
50	КБ11-11-2 Н1=2 до товщини 30мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,435	<u>5547,70</u> 368,59	<u>127,88</u> -	2413	160	<u>56</u> -	<u>3,7600</u> -	<u>1,64</u> -
51	КБ11-23-1	Улаштування покриття із полімерного покриття для промислової підлоги Ceresit CF 56	100м2	0,435	<u>17001,52</u> 14590,15	<u>2379,44</u> -	7396	6347	<u>1035</u> -	<u>109,0200</u> -	<u>47,42</u> -
52	& C1000-167 варіант 1	CERESIT CF 56 CORUNDUM Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог	кг	174	<u>30,77</u> -	- -	5354	-	- -	- -	- -
53	& C1000-160-1 варіант 1	CERESIT СТ-14 Грунт глибокопроникаючий на розчинниках	л	4,35	<u>645,13</u> -	- -	2806	-	- -	- -	- -
54	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних	100м	12,15	<u>2136,50</u> 1328,16	<u>15,99</u> -	25958	16137	<u>194</u> -	<u>12,0000</u> -	<u>145,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1345008	314216	<u>46444</u> -		<u>2664,98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1345008 984348 314216 160872 319,82 54851 1505880				

		Всього по розділу 4					1505880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження приміщень									
55	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	19,9277	<u>9321,74</u> 4718,25	<u>185,73</u> -	185761	94024	<u>3701</u> -	<u>46,3300</u> -	<u>923,25</u> -
56	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	13,3669	<u>10580,32</u> 5461,68	<u>215,86</u> -	141426	73006	<u>2885</u> -	<u>53,6300</u> -	<u>716,87</u> -
57	КБ10-57-1	Антигрибкова обробка стін та стель	100м2	33,2946	<u>2372,40</u> 912,44	<u>37,29</u> -	78988	30379	<u>1242</u> -	<u>9,0700</u> -	<u>301,98</u> -
58	& C1000-160-1 варіант 2	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT99	л	332,946	<u>295,56</u> -	<u>-</u> -	98406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	19,9277	<u>5883,67</u> 4826,75	<u>10,66</u> -	117248	96186	<u>212</u> -	<u>43,6100</u> -	<u>869,05</u> -
60	КБ15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	19,9277	<u>2211,67</u> 1770,88	<u>5,33</u> -	44073	35290	<u>106</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>318,84</u> -
61	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Master Гіпсова	кг	3586,986	<u>14,32</u> -	<u>-</u> -	51366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,9195	<u>25135,79</u> 3978,68	<u>2,66</u> -	450421	71296	<u>48</u> -	<u>38,1100</u> -	<u>682,91</u> -
63	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	13,3669	<u>8158,60</u> 6972,84	<u>13,32</u> -	109055	93205	<u>178</u> -	<u>63,0000</u> -	<u>842,11</u> -
64	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	13,3669	<u>1590,76</u> 1460,98	<u>5,33</u> -	21264	19529	<u>71</u> -	<u>13,2000</u> -	<u>176,44</u> -
65	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Master Гіпсова	кг	2673,38	<u>14,32</u> -	<u>-</u> -	38283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,6174	<u>28241,83</u> 4478,76	<u>2,66</u> -	328097	52032	<u>31</u> -	<u>42,9000</u> -	<u>498,39</u> -
67	& C1000-160-1 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	335,946	<u>60,02</u> -	<u>-</u> -	20163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ15-255-2 заст	Шумоізоляція тиру Влаштування шумопоглинаючого гумового антирикошетного покриття на стелях	100м2	1,7495	<u>15366,63</u> 15358,63	-	26884	26870	-	<u>123,7900</u>	<u>216,57</u>
69	& С111-287- 3-1	Плити гумові квадратні, розмір 500х500х40 мм	м2	183,7	<u>1594,13</u>	-	292842	-	-	-	-
70	& С111- 1644-10	Клей полімерний двокомпонентний	кг	367,4	<u>339,70</u>	-	124806	-	-	-	-
71	КБ15-255-1 заст	Влаштування шумопоглинаючого гумового антирикошетного покриття на стінах	100м2	2,0082	<u>12900,11</u> 12892,11	-	25906	25890	-	<u>103,9100</u>	<u>208,67</u>
72	& С111-287- 3-1	Плити гумові квадратні, розмір 500х500х40 мм	м2	210,86	<u>1594,13</u>	-	336138	-	-	-	-
73	& С111- 1644-10	Клей полімерний двокомпонентний	кг	421,72	<u>339,70</u>	-	143258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2634385	617707	<u>8474</u>		<u>5755,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2634385 2008204 617707 333215 690,61 118455 2967600				

		Всього по розділу 5					2967600				
74	КБ15-37-2	Розділ 6. Опорядження фасаду Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін гладких вручну	100м2	2,7806	<u>37228,06</u> 24382,24	<u>465,70</u>	103516	67797	<u>1295</u>	<u>196,5200</u>	<u>546,44</u>
75	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	2,7806	<u>22206,82</u> 20070,04	-	61748	55807	-	<u>168,5000</u>	<u>468,53</u>
76	& С111- 1656-2-10 варіант 1	Фарба латексна FT Professional для фасадів	л	100,1	<u>412,51</u>	-	41292	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					206556	123604	<u>1295</u>		<u>1014,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					206556 81657 123604 62186 121,79 20890 268742 268742				
		Розділ 7. Покриття покрівлі входів та аварійного лазу									
77	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	1,31	<u>28816,37</u> 2647,86	<u>118,88</u> -	37749	3469	<u>156</u> -	<u>24,4900</u> -	<u>32,08</u> -
78	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,23	<u>12657,13</u> 3401,74	<u>1287,32</u> -	15568	4184	<u>1583</u> -	<u>38,3900</u> -	<u>47,22</u> -
79	КБ12-22-2 Н1=60 до середньої товщини 75мм	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,23	<u>32149,04</u> 744,32	<u>1097,32</u> -	39543	916	<u>1350</u> -	<u>8,4000</u> -	<u>10,33</u> -
80	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних (галтель 50х50мм)	100м	0,631	<u>2136,50</u> 1328,16	<u>15,99</u> -	1348	838	<u>10</u> -	<u>12,0000</u> -	<u>7,57</u> -
81	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,131	<u>217,63</u> 217,63	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>0,29</u> -
82	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	135,45	<u>62,52</u> -	<u>-</u> -	8468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,13421	<u>1734,32</u> 1477,81	<u>45,72</u> -	233	198	<u>6</u> -	<u>14,6900</u> -	<u>1,97</u> -
84	КБ11-39-2	Улаштування захисної мембрани	100м2	1,31	<u>15073,79</u> 5824,48	<u>15,99</u> -	19747	7630	<u>21</u> -	<u>55,7900</u> -	<u>73,08</u> -
85	& С10000-133-1-4Л варіант 2	Зовнішня захисна мембрана, Izoflex 400	м2	144,1	<u>30,21</u> -	<u>-</u> -	4353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2525	<u>74785,23</u> 13018,38	<u>246,90</u> -	18883	3287	<u>62</u> -	<u>132,8000</u> -	<u>33,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					145921	20551	<u>3188</u>		<u>206,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					145921		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122182				
		всього заробітна плата, грн.					20551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4243				
		Всього будівельні роботи, грн.					157488				

		Всього по розділу 7					157488				
87	КБ7-60-4	Розділ 8. Огородження <i>Установлення металевої огорожі та поручнів</i>	100м	0,67325	<u>9183,09</u>	<u>485,10</u>	6183	4381	<u>327</u>	<u>60,1800</u>	<u>40,52</u>
					6506,66	-			-	-	-
88	С121-393 варіант 1	Огородження пандуса для молотобільних груп з нержавіючої сталі (в комплекті з кріпленнями)	пм	67,325	<u>9069,45</u>	-	610601	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					616784	4381	<u>327</u>		<u>40,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					616784		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612076				
		всього заробітна плата, грн.					4381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					834				
		Всього будівельні роботи, грн.					619137				

		Всього по розділу 8					619137				
89	КБ8-3-3	Розділ 9. Гідроізоляція стін <i>Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари</i>	100м2	11,57	<u>55540,33</u>	-	642602	36624	-	<u>30,3200</u>	<u>350,8</u>
					3165,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-860-3 варіант 1	Техноеласт ЕПП гідроізоляційний метаріал	м2	2545,4	<u>245,39</u>	-	624616	-	-	-	-
91	C111-836 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,9256	<u>47517,64</u>	-	43982	-	-	-	-
92	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	11,57	<u>35963,18</u>	-	416094	33978	-	<u>28,1300</u>	<u>325,46</u>
93	& C10000-133-1-4Л варіант 2	Зовнішня захисна мембрана, Izoflex 400	м2	1272,7	<u>30,21</u>	-	38448	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1765742	70602	-		<u>676,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1765742		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1695140				
		всього заробітна плата, грн.					70602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13919				
		Всього будівельні роботи, грн.					1804434				

		Всього по розділу 9					1804434				
		Разом прямі витрати по кошторису					8935376	1321503	<u>87646</u>		<u>11958,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8935376		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7526227				
		всього заробітна плата, грн.					1321503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					701233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1435				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					246126				
		Всього будівельні роботи, грн.					9636609				

		Всього по кошторису					9636609				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13393,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1567629				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на улаштування мережі водопроводу

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:	Кошторисна вартість	1231,482 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,13291 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	130,236 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,51	36048,82 30212,28	5820,09 -	18385	15408	2968 -	268,9600 -	137,17 -
		Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	51	243,22 -	- -	12404	-	- -	- -	- -
		Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	190,90 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
		Кран кульовий діам. 15 мм	шт	6	154,44 -	- -	927	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-606-2-Ц варіант 1	Гнучкий рукав до унітазу 15мм	шт	24	<u>102,60</u> -	- -	2462	-	- -	- -	- -
6	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,32	<u>27406,56</u> 23764,53	<u>3641,84</u> -	8770	7605	<u>1165</u> -	<u>211,5600</u> -	<u>67,7</u> -
7	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	32	<u>386,88</u> -	- -	12380	-	- -	- -	- -
8	& C113-1873-10	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	2	<u>299,22</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
9	& C113-1873-10 варіант 3	Міні кульовий кран для підключення сантехнічних приладів 15мм	шт	40	<u>372,34</u> -	- -	14894	-	- -	- -	- -
10	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>21571,74</u> 19343,23	<u>2186,26</u> -	3020	2708	<u>306</u> -	<u>172,2000</u> -	<u>24,11</u> -
11	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	14	<u>555,80</u> -	- -	7781	-	- -	- -	- -
12	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>32254,18</u> 25790,97	<u>2689,74</u> -	645	516	<u>54</u> -	<u>229,6000</u> -	<u>4,59</u> -
13	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	2	<u>422,22</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
14	& C113-1873-10 варіант 4	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	2	<u>459,04</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
15	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,33	<u>32528,19</u> 22144,85	<u>5883,38</u> -	10734	7308	<u>1942</u> -	<u>200,0800</u> -	<u>66,03</u> -
16	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм ---	м	33	<u>490,17</u> -	- -	16176	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	<u>36048,82</u> 30212,28	<u>5820,09</u> -	12978	10876	<u>2095</u> -	<u>268,9600</u> -	<u>96,83</u> -
26	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	36	<u>243,22</u> -	- -	8756	-	- -	- -	- -
27	& C113-1873-10 варіант 2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	8	<u>154,44</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
28	& C113-1873-10 варіант 3	Міні кульовий кран для підключення сантехнічних приладів 15мм	шт	16	<u>372,34</u> -	- -	5957	-	- -	- -	- -
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>367,49</u> 367,49	- -	1323	1323	- -	<u>3,5200</u> -	<u>12,67</u> -
30	& C113-2442-6 варіант 3	Захисний шар для теплової ізоляції 20мм	м	36	<u>32,65</u> -	- -	1175	-	- -	- -	- -
31	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	<u>14340,12</u> 13955,05	<u>301,76</u> -	5736	5582	<u>121</u> -	<u>129,0700</u> -	<u>51,63</u> -
32	& C130-9-1	Водонагрівч електричний 50л	шт	1	<u>19756,58</u> -	- -	19757	-	- -	- -	- -
33	& C130-9-2	Водонагрівч електричний 30л	шт	2	<u>17901,34</u> -	- -	35803	-	- -	- -	- -
34	& C130-9-3	Водонагрівч електричний 10л	шт	1	<u>81830,53</u> -	- -	81831	-	- -	- -	- -
35	& C1630-25-1 варіант 1	Водонагрівач Drazice OKCEV 100л N=2,2кВт	шт	1	<u>27089,11</u> -	- -	27089	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					201641	17781	<u>2216</u> -		<u>161,13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					201641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181644				
		всього заробітна плата, грн.					17781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2874				
		Всього будівельні роботи, грн.					210715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					210715				
		Розділ 3. Підвищувальна насосна									
36	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3268,37</u> 2278,68	<u>76,95</u> -	3268	2279	<u>77</u> -	<u>21,3200</u> -	<u>21,32</u> -
37	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,6	<u>24426,24</u> 22380,36	<u>1051,59</u> -	14656	13428	<u>631</u> -	<u>219,7600</u> -	<u>131,86</u> -
38	& C130-18-1 варіант 1	Баки запасу води V=1м3 146/65/137	шт	6	<u>11443,34</u> -	- -	68660	-	- -	- -	- -
39	& C113-1873-10	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	12	<u>299,22</u> -	- -	3591	-	- -	- -	- -
40	& C113-1873-10 варіант 4	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	3	<u>459,04</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
41	& C1630-58-1	Клапан поплавковий Ду-25мм	шт	6	<u>927,50</u> -	- -	5565	-	- -	- -	- -
42	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>440,35</u> 260,57	<u>77,84</u> -	881	521	<u>156</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>4,82</u> -
43	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	2	<u>771,99</u> -	- -	1544	-	- -	- -	- -
44	C113-1198-11A варіант 1	Перехідники різьбовий діам. 40/25 мм	шт	2	<u>53,27</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
45	C130-465	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка KB-15, діаметр 15 мм	шт	4	<u>222,82</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
46	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>27406,56</u> 23764,53	<u>3641,84</u> -	3837	3327	<u>510</u> -	<u>211,5600</u> -	<u>29,62</u> -
47	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	14	<u>386,88</u> -	- -	5416	-	- -	- -	- -
48	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>21571,74</u> 19343,23	<u>2186,26</u> -	431	387	<u>44</u> -	<u>172,2000</u> -	<u>3,44</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,49	<u>10864,90</u> 10476,19	<u>27,43</u> -	5324	5133	<u>13</u> -	<u>91,8400</u> -	<u>45</u> -
57	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	49	<u>319,40</u> -	- -	15651	-	- -	- -	- -
58	C113-2246 варіант 1	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	<u>115,28</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -
59	C113-2246 варіант 2	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм 45 град	шт	7	<u>115,28</u> -	- -	807	-	- -	- -	- -
60	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	<u>29,26</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
61	C113-1003 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град	шт	32	<u>140,14</u> -	- -	4484	-	- -	- -	- -
62	C113-1003 варіант 2	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град	шт	3	<u>140,14</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
63	C113-1003 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110x50мм /45 град	шт	6	<u>255,60</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
64	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>270,28</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
65	C113-1206 варіант 1	Перехідники 110x50мм	шт	1	<u>466,85</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
66	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>11104,86</u> 10925,62	<u>18,29</u> -	1777	1748	<u>3</u> -	<u>95,7800</u> -	<u>15,32</u> -
67	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	16	<u>31,45</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
68	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>40,56</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -
69	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>42,09</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
70	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>98,10</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
71	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	3	<u>717,43</u> 455,31	<u>77,84</u> -	2152	1366	<u>234</u> -	<u>4,2600</u> -	<u>12,78</u> -
72	C113-2232 варіант 1	Клапан каналізаційний HL900N	шт	3	<u>3328,48</u> -	- -	9985	-	- -	- -	- -
73	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>51,07</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
74	C113-1490 варіант 1	Заглушка у лючку 100мм	шт	1	<u>66,29</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 компл.	0,3	<u>1639,64</u> 1418,34	-	492	426	-	<u>12,9600</u>	<u>3,89</u>
76	С113-2295 варіант 1	Трап для душу Viega Advantix сухий затвор прямий випуск 100x100	шт	2	<u>2586,26</u>	-	5173	-	-	-	-
77	С113-2295 варіант 2	Трап Viega Advantix горизонтальний 100x100 d-50 з сухим затвором	шт	1	<u>2715,52</u>	-	2716	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					54918	8673	<u>250</u>		<u>76,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45995				
		всього заробітна плата, грн.					8673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1386				
		Всього будівельні роботи, грн.					59321				

		Всього по розділу 4					59321				
78	КБ18-13-1	Розділ 5. Напірна каналізація КН Установлення насосів, маса агрегату до 0, 1 т	1 насос	3	<u>3268,37</u> 2278,68	<u>76,95</u>	9805	6836	<u>231</u>	<u>21,3200</u>	<u>63,96</u>
79	& С1630-11-1 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Grundfos Multilift M.12.1.4	шт	1	<u>346771,61</u>	-	346772	-	-	-	-
80	& С1630-11-1 варіант 3	Занурювальний насос з поплавцем вимикачем UNILIFT KP.150.A.1 Grundfos	шт	2	<u>18073,79</u>	-	36148	-	-	-	-
81	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	<u>21571,74</u> 19343,23	<u>2186,26</u>	1941	1741	<u>197</u>	<u>172,2000</u>	<u>15,5</u>
82	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 32мм	м	9	<u>110,72</u>	-	996	-	-	-	-
83	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>440,35</u> 260,57	<u>77,84</u>	881	521	<u>156</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>407,11</u> -	-	814	-	-	-	-
85	KB16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>37555,61</u> 25412,13	<u>7331,64</u> -	1878	1271	<u>367</u> -	<u>229,6000</u> -	<u>11,48</u> -
86	C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 80мм	м	5	<u>756,19</u> -	-	3781	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					403016	10369	<u>951</u> -		<u>95,76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					403016 391696 10369 4870 8,4 1440 407886				
		----- Всього по розділу 5					407886				
		Розділ 6. Сантехнічні прилади									
87	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>3992,28</u> 3539,55	-	5988	5309	-	<u>31,9800</u> -	<u>47,97</u> -
88	C130-646 варіант 1	Умивальник фаянсовий в комплекті з випуском та сифоном	комплект	15	<u>4960,43</u> -	-	74406	-	-	-	-
89	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	15	<u>3445,12</u> -	-	51677	-	-	-	-
90	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	2,4	<u>6118,23</u> 3984,71	-	14684	9563	-	<u>36,4100</u> -	<u>87,38</u> -
91	C130-905 варіант 1	Унітаз керамічний компакт	шт	24	<u>4599,69</u> -	-	110393	-	-	-	-
92	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2142,23</u> 1695,46	-	214	170	-	<u>16,2400</u> -	<u>1,62</u> -
93	C130-541 варіант 1	Гідробокс	шт	1	<u>10426,52</u> -	-	10427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1408,17</u>	-	141	129	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					1289,55	-			-	-	-
95	С130-617 варіант 1	Змішувачі з душовою сіткою на гнучкому шланзі для гідробокса	комплект	1	<u>4516,63</u>	-	4517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					272447	15171	-		<u>138,12</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					272447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257276				
		всього заробітна плата, грн.					15171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2488				
		Всього будівельні роботи, грн.					280255				

		Всього по розділу 6					280255				
		Разом прямі витрати по кошторису					1175288	112767	<u>11605</u>		<u>1031,04</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1175288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1050916				
		всього заробітна плата, грн.					112767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17469				
		Всього будівельні роботи, грн.					1231482				

		Всього по кошторису					1231482				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1132,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					130236				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Іванова С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Мартинова О.



№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 2301-100-1		Насосна станція Grundfos JP 5-48 PT-H A-A-BVVP	шт	1	24047,60	-	24048	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					24048	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					24048				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					944				
		Всього устаткування, грн.					24992				

		Всього по кошторису					24992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-05
на електромонтажні роботи
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2220,072 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,2715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 358,950 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа ввідно-облікова									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
2	С1545-311 варіант 11	Ящик обліку ЯВО	шт	1	<u>3648,18</u> -	- -	3648	-	- -	- -	- -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	<u>184,72</u> 182,51	- -	369	365	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
4	& С1547-16-51-Н варіант 70	Автоматичний вимикач 200А ВА88-33	шт	2	<u>2152,33</u> -	- -	4305	-	- -	- -	- -
5	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>201,24</u> 182,51	- -	402	365	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1701-8015-1 варіант 2	Лічильник GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2. P4.C330.A3.L1.M1 3x 57,7-400B 5(10)A	шт	2	<u>9384,21</u>	-	18768	-	-	-	-	-
7 KB21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	6	<u>595,92</u>	<u>48,73</u>	3576	1235	<u>292</u>	<u>1,8600</u>	<u>11,16</u>	-
8 & 1602-303-1 варіант 1	Трансформатор тока 200/5А	шт	6	<u>1033,40</u>	-	6200	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							39260	2330	<u>494</u>	-	<u>20,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							39260				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36436				
всього заробітна плата, грн.							2330				
Загальновиробничі витрати, грн.							1130				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							345				
Всього будівельні роботи, грн.							40390				
Всього по розділу 1							40390				
Розділ 2. Щит ГРЩ											
9 KM8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>3366,05</u>	<u>469,75</u>	3366	548	<u>470</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>	-
10 C1545-311 варіант 12	Головний розподільчий щит напольного виконання IP31	шт	1	<u>14280,62</u>	-	14281	-	-	-	-	-
11 KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	10	<u>182,51</u>	-	1825	1825	-	<u>1,6000</u>	<u>16</u>	-
12 & 290902-54-8 варіант 20	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3 80A Moeller	шт	3	<u>5344,34</u>	-	16033	-	-	-	-	-
13 & 290902-54-8 варіант 17	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 Moeller	шт	1	<u>4943,52</u>	-	4944	-	-	-	-	-
14 & 290902-54-8 варіант 18	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 40A Moeller	шт	1	<u>5160,75</u>	-	5161	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 290902-54-8 варіант 22	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 25A Moeller	шт	3	<u>2562,06</u> -	-	7686	-	-	-	-
16	& 290902-54-8 варіант 19	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 10A Moeller	шт	2	<u>2562,06</u> -	-	5124	-	-	-	-
17	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знизувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	3	<u>595,92</u> 205,86	<u>48,73</u> -	1788	618	<u>146</u> -	<u>1,8600</u> -	<u>5,58</u> -
18	& 1701-801-1	Трансформатор струму 150/5А клас точності 0,55 Е-0,66 150/5	шт	3	<u>373,90</u> -	-	1122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					61330	2991	<u>616</u> -		<u>26,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61330 57723 2991 1442 2,56 439 62772				
		----- Всього по розділу 2					62772				
19	КМ8-572-6	Розділ 3. Щит АВР Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3366,05</u> 547,54	<u>469,75</u> -	3366	548	<u>470</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
20	С1545-311 варіант 4	Щит автоматичного введення резервного живлення,напольного виконання ІР31, 380В, 100А індивідуального виготовлення	шт	1	<u>87365,49</u> -	-	87365	-	-	-	-
21	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	<u>182,51</u> 182,51	-	2008	2008	-	<u>1,6000</u> -	<u>17,6</u> -
22	& 290902-54-8 варіант 16	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3 125А Moeller	шт	3	<u>5650,31</u> -	-	16951	-	-	-	-
23	& 290902-54-8 варіант 20	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3 80А Moeller	шт	1	<u>5344,34</u> -	-	5344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 290902-54-8 варіант 21	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 50A Moeller	шт	1	<u>5160,75</u> -	- -	5161	-	- -	- -	- -
25	& 290902-54-8 варіант 22	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 25A Moeller	шт	2	<u>2562,06</u> -	- -	5124	-	- -	- -	- -
26	& 290902-54-8 варіант 23	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 20A Moeller	шт	2	<u>2562,06</u> -	- -	5124	-	- -	- -	- -
27	& 290902-54-8 варіант 24	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 16A Moeller	шт	1	<u>2531,46</u> -	- -	2531	-	- -	- -	- -
28	& 290902-54-8 варіант 19	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 10A Moeller	шт	1	<u>2562,06</u> -	- -	2562	-	- -	- -	- -
29	КМ8-603-1	Монтаж блока автоматичного вимикання резерву на 3 вовди Іном-100А 3Р 380В	шт	1	<u>376,50</u> <u>224,72</u>	<u>21,61</u> -	377	225	<u>22</u> -	<u>1,9700</u> -	<u>1,97</u> -
30	& С1547-19-11-Т-1 варіант 1	Блок автоматичного вимикання резерву на 3 вовди Іном-100А 3Р 380В	шт	1	<u>11051,43</u> -	- -	11051	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					146964	2781	<u>492</u> -		<u>24,37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					146964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143691				
		всього заробітна плата, грн.					2781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					406				
		Всього будівельні роботи, грн.					148300				

		Всього по розділу 3					148300				
31	КМ8-573-4	Розділ 4. Щит ЩРПож. нас. Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>827,43</u> <u>365,02</u>	<u>159,10</u> -	827	365	<u>159</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
32	С1545-311 варіант 5	Щит розподільчий навісний модульного виконання, ІР32 380В	шт	1	<u>13770,67</u> -	- -	13771	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-603-1	Монтаж блока автоматичного вимикання резерву на 3 вовди Іном-100А 3Р 380В	шт	1	376,50 224,72	21,61 -	377	225	22 -	1,9700 -	1,97 -
34	& С1547-19-11-Т-1 варіант 1	Блок автоматичного вимикання резерву на 3 вовди Іном-100А 3Р 380В	шт	1	11051,43 -	- -	11051	-	- -	- -	- -
35	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	182,51 182,51	- -	2373	2373	- -	1,6000 -	20,8 -
36	& 290902-54-8 варіант 24	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 16A Moeller	шт	2	2531,46 -	- -	5063	-	- -	- -	- -
37	& 290902-54-8 варіант 25	Автоматичний вимикач PL6-C63/3-10A Moeller	шт	2	484,59 -	- -	969	-	- -	- -	- -
38	& 290902-54-8 варіант 26	Автоматичний вимикач PL4-C63/1-10A Moeller	шт	6	84,22 -	- -	505	-	- -	- -	- -
39	& 290902-54-8 варіант 10	Магнітний пускач 25А 380В LC1-D0901 АСКО	шт	2	342,88 -	- -	686	-	- -	- -	- -
40	& 290902-54-8 варіант 27	Магнітний пускач 16А 220В LC1-D0901 АСКО	шт	1	342,88 -	- -	343	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					35965	2963	181 -		25,97 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35965 32821 2963 1424 2,52 432 37389				

		Всього по розділу 4					37389				
41	КМ8-573-4	Розділ 5. Щит ЩС-ДВ Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	827,43 365,02	159,10 -	827	365	159 -	3,2000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1545-311 варіант 5	Щит розподільчий навісний модульного виконання, IP32 380В	шт	1	<u>13770,67</u>	-	13771	-	-	-	-
43	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	<u>182,51</u>	-	2373	2373	-	<u>1,6000</u>	<u>20,8</u>
44	& 290902-54-8 варіант 20	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3 80A Moeller	шт	1	<u>5344,34</u>	-	5344	-	-	-	-
45	& 290902-54-8 варіант 28	Автоматичний вимикач PL6-C63/3- 40A Moeller	шт	2	<u>115,16</u>	-	230	-	-	-	-
46	& 290902-54-8 варіант 29	Автоматичний вимикач PL6-C63/3- 10A Moeller	шт	5	<u>94,04</u>	-	470	-	-	-	-
47	& 290902-54-8 варіант 30	Магнітний пускач 40A 380В LC1-D0901 АСКО	шт	2	<u>291,47</u>	-	583	-	-	-	-
48	& 290902-54-8 варіант 31	Магнітний пускач 10A 220В LC1-D0901 АСКО	шт	3	<u>288,41</u>	-	865	-	-	-	-
49	KM11-250-1	Установлення реле	комплект	5	<u>203,18</u>	-	1016	966	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
50	& 290902-54-8 варіант 33	Електросилове реле 37-50А РТИ3357	шт	2	<u>843,53</u>	-	1687	-	-	-	-
51	& 290902-54-8 варіант 32	Електросилове реле 4-6А РТИ1370	шт	3	<u>354,62</u>	-	1064	-	-	-	-
52	KM8-67-1	Конденсатор статичний на установлених конструкціях, маса до 15 кг	шт	2	<u>457,38</u>	<u>58,17</u>	915	708	<u>116</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5			<u>354,18</u>	-	29145	4412	<u>275</u>		<u>38,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24458				
		всього заробітна плата, грн.					4412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					613				
		Всього будівельні роботи, грн.					31216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					31216				
		Розділ 6. КУ1; КУ2									
53	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>2682,96</u>	<u>820,10</u>	5366	2357	<u>1640</u>	<u>10,3300</u>	<u>20,66</u>
					1178,34	-			-	-	-
54	& С1545-8-4	Комплектна конденсаторна установка 25кВАр УКРМ-0,4-25-5-УЗ	шт	1	<u>21715,74</u>	-	21716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С1545-8-4 варіант 1	Комплектна конденсаторна установка 20кВАр УКРМ-0,4-20-5-УЗ	шт	1	<u>17899,29</u>	-	17899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					44981	2357	<u>1640</u>		<u>20,66</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					44981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40984				
		всього заробітна плата, грн.					2357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344				
		Всього будівельні роботи, грн.					46113				

		Всього по розділу 6					46113				
		Розділ 7. Дизельна електростанція									
56	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,2	<u>90240,70</u>	<u>10968,78</u>	108289	37369	<u>13163</u>	<u>273,0000</u>	<u>327,6</u>
					31141,11	-			-	-	-
57	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	1 фільтр	1	<u>701,26</u>	-	701	701	-	<u>6,0600</u>	<u>6,06</u>
					701,26	-			-	-	-
58	& 1704-50-1 варіант 1	Каталітичний нейтралізатор Д62мм EURO3 BM91230H Додаткова комплектація існуючого генератора 12 CATALISTS	шт	1	<u>3798,16</u>	-	3798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& С111-1301-1-М варіант 12	Комплект: гофра для відведення вихлопних газів генератора О50мм + комплектуючі (хомут, герметик, азбестова нитка)	1м	4	<u>1377,03</u>	-	5508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					118296	38070	<u>13163</u>		<u>333,66</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					118296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					67063 38070 16582 26,52 4548 134878 134878				
		Розділ 8. ЩГЖ 1									
60	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
61	& 1503-8001-1-1Ц варіант 4	Шафа ввідно- облікова, навісного виконання на 36 модулів з замком	шт	1	<u>1316,81</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -
62	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	15	<u>184,72</u> 182,51	- -	2771	2738	- -	<u>1,6000</u> -	<u>24</u> -
63	& 290902-54-8 варіант 48	Автоматичний вимикач PL6-C16/3 Moeller	шт	2	<u>630,62</u> -	- -	1261	-	- -	- -	- -
64	& 290902-54-8 варіант 91	Автоматичний вимикач PL6-C20/1 Moeller	шт	1	<u>94,07</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
65	& 290902-54-8 варіант 50	Автоматичний вимикач PL4-C16/1 Moeller	шт	4	<u>83,86</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
66	& 290902-54-8 варіант 46	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт	4	<u>90,08</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
67	& 290902-54-8 варіант 47	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C Moeller	шт	3	<u>1644,25</u> -	- -	4933	-	- -	- -	- -
68	& 290902-54-8 варіант 10	Магнітний пускач 25A 380B LC1-D0901 AСКО	шт	1	<u>342,88</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					13406	3103	<u>202</u>		<u>27,2</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10101				
		всього заробітна плата, грн.					3103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					452				
		Всього будівельні роботи, грн.					14896				

		Всього по розділу 8					14896				
		Розділ 9. ЩГЖ 2									
69	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
70	& 1503-8001-1-1Ц варіант 5	Шафа ввідно-облікова, навісного виконання на 48 модулів з замком	шт	1	<u>2030,74</u> -	- -	2031	-	- -	- -	- -
71	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	23	<u>184,72</u> 182,51	- -	4249	4198	- -	<u>1,6000</u> -	<u>36,8</u> -
72	& 290902-54-8 варіант 44	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 Moeller	шт	1	<u>762,96</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
73	& 290902-54-8 варіант 48	Автоматичний вимикач PL6-C16/3 Moeller	шт	1	<u>630,62</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
74	& 290902-54-8 варіант 91	Автоматичний вимикач PL6-C20/1 Moeller	шт	1	<u>94,07</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
75	& 290902-54-8 варіант 50	Автоматичний вимикач PL4-C16/1 Moeller	шт	6	<u>83,86</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
76	& 290902-54-8 варіант 46	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт	11	<u>90,08</u> -	- -	991	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& 290902-54-8 варіант 47	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C Moeller	шт	2	<u>1644,25</u> -	- -	3289	-	- -	- -	- -
78	& 290902-54-8 варіант 10	Магнітний пускач 25A 380B LC1-D0901 АСКО	шт	1	<u>342,88</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					14886	4563	<u>202</u> -		<u>40</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14886 10121 4563 2192 3,88 665 17078				
		----- Всього по розділу 9					17078				
79	КМ8-572-3	Розділ 10. ЩР1 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
80	& 1503-8001-1-1Ц варіант 1	Шафа ввідно- облікова, навісного виконання на 24 модулі	шт	1	<u>1010,84</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
81	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	<u>184,72</u> 182,51	- -	2032	2008	- -	<u>1,6000</u> -	<u>17,6</u> -
82	& 290902-54-8 варіант 48	Автоматичний вимикач PL6-C16/3 Moeller	шт	1	<u>630,62</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
83	& 290902-54-8 варіант 50	Автоматичний вимикач PL4-C16/1 Moeller	шт	4	<u>83,86</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
84	& 290902-54-8 варіант 46	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт	4	<u>90,08</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& 290902-54-8 варіант 64	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C Moeller	шт	2	<u>1644,25</u> -	- -	3289	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					9650	2373	<u>202</u> -		<u>20,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7075				
		всього заробітна плата, грн.					2373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					346				
		Всього будівельні роботи, грн.					10790				

		Всього по розділу 10					10790				
86	KM8-572-3	Розділ 11. ЩР2 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
87	& 1503-8001-1-1Ц варіант 1	Шафа ввідно- облікова, навісного виконання на 24 модулі	шт	1	<u>1010,84</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
88	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	12	<u>184,72</u> 182,51	- -	2217	2190	- -	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -
89	& 290902-54-8 варіант 65	Автоматичний вимикач PL6-C20/3 Moeller	шт	1	<u>420,62</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
90	& 290902-54-8 варіант 50	Автоматичний вимикач PL4-C16/1 Moeller	шт	3	<u>83,86</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
91	& 290902-54-8 варіант 46	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт	5	<u>90,08</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
92	& 290902-54-8 варіант 64	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C Moeller	шт	23	<u>1644,25</u> -	- -	37818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					44161	2555	<u>202</u>		<u>22,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44161		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41404				
		всього заробітна плата, грн.					2555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372				
		Всього будівельні роботи, грн.					45389				

		Всього по розділу 11					45389				
		Розділ 12. ЩВ1									
93	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
94	& 1503-8001-1-1Ц варіант 4	Шафа ввідно-облікова, навісного виконання на 36 модулів з замком	шт	1	<u>1316,81</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -
95	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	<u>184,72</u> 182,51	- -	2401	2373	- -	<u>1,6000</u> -	<u>20,8</u> -
96	& 290902-54-8 варіант 83	Автоматичний вимикач PL6-C40/3 Moeller	шт	1	<u>796,61</u> -	- -	797	-	- -	- -	- -
97	& 290902-54-8 варіант 82	Магнітний пускач ПМЛ16	шт	1	<u>1566,64</u> -	- -	1567	-	- -	- -	- -
98	& 290902-54-8 варіант 48	Автоматичний вимикач PL6-C16/3 Moeller	шт	3	<u>630,62</u> -	- -	1892	-	- -	- -	- -
99	& 290902-54-8 варіант 84	Автоматичний вимикач PL6-C10/3 Moeller	шт	4	<u>623,23</u> -	- -	2493	-	- -	- -	- -
100	& 290902-54-8 варіант 80	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт	4	<u>90,08</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					12819	2738	<u>202</u>		<u>24</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9879				
		всього заробітна плата, грн.					2738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399				
		Всього будівельні роботи, грн.					14134				

		Всього по розділу 12					14134				
		Розділ 13. ЩВ2									
101	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,06</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1992	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
102	& 1503-8001-1-1Ц варіант 1	Шафа ввідно-облікова, навісного виконання на 24 модулі	шт	1	<u>1010,84</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
103	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	<u>184,72</u> 182,51	- -	1293	1278	- -	<u>1,6000</u> -	<u>11,2</u> -
104	& 290902-54-8 варіант 16	Автоматичний вимикач PLHT-C125/3 125A Moeller	шт	1	<u>5650,31</u> -	- -	5650	-	- -	- -	- -
105	& 290902-54-8 варіант 82	Магнітний пускач ПМЛ16	шт	1	<u>1566,64</u> -	- -	1567	-	- -	- -	- -
106	& 290902-54-8 варіант 85	Автоматичний вимикач PL6-C63/3-63A Moeller	шт	1	<u>1667,01</u> -	- -	1667	-	- -	- -	- -
107	& 290902-54-8 варіант 86	Автоматичний вимикач PL6-C63/3-50A Moeller	шт	2	<u>1507,40</u> -	- -	3015	-	- -	- -	- -
108	& 290902-54-8 варіант 25	Автоматичний вимикач PL6-C63/3-10A Moeller	шт	2	<u>484,59</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					17164	1643	<u>202</u>		<u>14,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17164		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15319				
		всього заробітна плата, грн.					1643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239				
		Всього будівельні роботи, грн.					17953				

		Всього по розділу 13					17953				
		Розділ 14. Магістральні мережі									
109	КБ21-2-1	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,1	<u>7296,18</u> 4202,10	<u>1481,21</u> -	8026	4622	<u>1629</u> -	<u>42,3300</u> -	<u>46,56</u> -
110	& С111-1301-1-М варіант 2	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 25 мм. ДКС	1м	110	<u>22,93</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
111	КБ21-2-3	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1,32	<u>8564,27</u> 4745,11	<u>2188,38</u> -	11305	6264	<u>2889</u> -	<u>47,8000</u> -	<u>63,1</u> -
112	& С111-1301-1-М варіант 5	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 63мм. ДКС	1м	71	<u>80,37</u> -	- -	5706	-	- -	- -	- -
113	& С111-1301-1-М варіант 13	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 50мм. ДКС	1м	53	<u>69,60</u> -	- -	3689	-	- -	- -	- -
114	& С111-1301-1-М варіант 14	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 32мм. ДКС	1м	8	<u>32,90</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
115	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,04	<u>13765,30</u> 7937,09	<u>4630,62</u> -	551	317	<u>185</u> -	<u>73,4100</u> -	<u>2,94</u> -
116	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>115,41</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	2	<u>270,95</u> -	-	542	-	-	-	-
118	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,11	<u>1188,04</u> 853,72	<u>150,40</u> -	131	94	<u>17</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>0,95</u> -
119	C157-245	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1,5 мм ²	1000м	0,011	<u>3183,43</u> -	-	35	-	-	-	-
120	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	2,31	<u>2388,17</u> 1616,12	<u>407,46</u> -	5517	3733	<u>941</u> -	<u>16,2800</u> -	<u>37,61</u> -
121	KB21-4-9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,35	<u>1288,13</u> 693,90	<u>407,46</u> -	451	243	<u>143</u> -	<u>6,9900</u> -	<u>2,45</u> -
122	& 15096-1404-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами х ПВХ ізоляцією і оболочкою з помірним димоутворенням з малою токсичністю газів, переріз 5х4 ,0мм ВВГнгд	1000м	0,057	<u>78614,31</u> -	-	4481	-	-	-	-
123	& 15092-507-5	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В ВВГнгд перетином 5х6 мм ²	1000м	0,018	<u>84409,74</u> -	-	1519	-	-	-	-
124	& 15096-1404-1 варіант 3	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболочкою із безгалогенних речовин 0,6/1 кВ, 5х4 RE FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,191	<u>142735,29</u> -	-	27262	-	-	-	-
125	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,37	<u>6894,78</u> 2767,87	<u>804,35</u> -	2551	1024	<u>298</u> -	<u>25,6000</u> -	<u>9,47</u> -
126	& C153-38-1	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В перетином 5х16 мм ² ВВГнгд	1000м	0,037	<u>440468,48</u> -	-	16297	-	-	-	-
127	KM8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,88	<u>8434,73</u> 3459,84	<u>1627,40</u> -	7423	3045	<u>1432</u> -	<u>32,0000</u> -	<u>28,16</u> -
128	& C101-156-7	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В 5х50 ВВГнгд	1000м	0,04	<u>1790738,5</u> 7 -	-	71630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C101-156-8	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В 4х50 ВВГнгд	1000м	0,032	<u>1789538,7</u> 6 -	- -	57265	-	- -	- -	- -
130	& C157-249-2	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин 0,6/1 кВ, 5х25 RE FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,016	<u>1206704,0</u> 1 -	- -	19307	-	- -	- -	- -
131	& C157-249-2 варіант 1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин 0,6/1 кВ, 5х25 RE FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,015	<u>1474427,2</u> 4 -	- -	22116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					268820	19342	<u>7534</u> -		<u>191,24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268820 241944 19342 9901 18,55 3184 278721				
		----- Всього по розділу 14					278721				
132	KB21-2-1	Розділ 15. Розподільні мережі <i>Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	33,66	<u>7296,18</u> 4202,10	<u>1481,21</u> -	245589	141443	<u>49858</u> -	<u>42,3300</u> -	<u>1424,83</u> -
133	& C111-1301-1-М варіант 2	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 25 мм. ДКС	1м	32	<u>22,93</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
134	& C111-1301-1-М варіант 3	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 20 мм. ДКС	1м	1457	<u>17,71</u> -	- -	25803	-	- -	- -	- -
135	& C111-1301-1-М варіант 3	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 20 мм. ДКС	1м	1877	<u>17,71</u> -	- -	33242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ21-2-3	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,58	<u>8564,27</u> 4745,11	<u>2188,38</u> -	4967	2752	<u>1269</u> -	<u>47,8000</u> -	<u>27,72</u> -
137	& С111-1301-1-М варіант 13	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 50мм. ДКС	1м	11	<u>69,60</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
138	& С111-1301-1-М варіант 13	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 50мм. ДКС	1м	47	<u>69,60</u> -	- -	3271	-	- -	- -	- -
139	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,045	<u>13765,30</u> 7937,09	<u>4630,62</u> -	619	357	<u>208</u> -	<u>73,4100</u> -	<u>3,3</u> -
140	С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	4,5	<u>270,95</u> -	- -	1219	-	- -	- -	- -
141	& С1110-15-1-2 варіант 4	Тримачі для труби із засувкою Ф16мм ДКС	шт	2400	<u>5,73</u> -	- -	13752	-	- -	- -	- -
142	& С1110-15-1-2 варіант 3	Тримачі для труби із засувкою Ф20мм ДКС	шт	1600	<u>6,41</u> -	- -	10256	-	- -	- -	- -
143	& С1110-15-1-2 варіант 2	Тримачі для труби із засувкою Ф25 ДКС	шт	150	<u>7,82</u> -	- -	1173	-	- -	- -	- -
144	& С1110-15-1-2 варіант 5	Тримачі оцинковані двосторонні, Ф32 ДКС	шт	300	<u>11,77</u> -	- -	3531	-	- -	- -	- -
145	& С111-136-7-ИНБ-1 варіант 1	Дюбель з шурупом М6	шт	4000	<u>0,83</u> -	- -	3320	-	- -	- -	- -
146	КБ21-16-1	Монтаж вводів гнучких зовнішнім діаметром до 27 мм	1 ввід	6	<u>134,96</u> 89,53	<u>1,66</u> -	810	537	<u>10</u> -	<u>0,8900</u> -	<u>5,34</u> -
147	& С113-78-3	Гнучке відведення 0,925 Д25	шт	6	<u>428,73</u> -	- -	2572	-	- -	- -	- -
148	КБ21-16-2	Монтаж вводів гнучких зовнішнім діаметром до 48 мм	1 ввід	6	<u>150,05</u> 104,62	<u>1,66</u> -	900	628	<u>10</u> -	<u>1,0400</u> -	<u>6,24</u> -
149	& С113-78-3 варіант 1	Гнучке відведення 0,925 Д40	шт	6	<u>620,87</u> -	- -	3725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	20,91	<u>1188,04</u> 853,72	<u>150,40</u> -	24842	17851	<u>3145</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>179,83</u> -
151	15092-4046 варіант 1	Кабель одножильний напругою до 660в перерізом 4мм ² ВВГнгд	1000м	0,04	<u>9061,60</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
152	15092-3171 варіант 1	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	1,117	<u>39275,12</u> -	- -	43870	-	- -	- -	- -
153	15093-36031 варіант 1	Кабель мідний з жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, напругою до 660в перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,112	<u>8350,80</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
154	& 15093-350-1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин 0,6/1кВ 3х1,5 LAME-X 950 (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,774	<u>40880,96</u> -	- -	31642	-	- -	- -	- -
155	& 15093-350-1 варіант 1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин 0,6/1кВ 3х1,5 LAME-X 950 (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,048	<u>53119,73</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
156	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	13,22	<u>1738,23</u> 1211,09	<u>271,77</u> -	22979	16011	<u>3593</u> -	<u>12,2000</u> -	<u>161,28</u> -
157	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,22	<u>1110,73</u> 654,19	<u>271,77</u> -	2466	1452	<u>603</u> -	<u>6,5900</u> -	<u>14,63</u> -
158	& С157-249-3	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин 0,6/1кВ, 5х1,5 RE FLAME-X 950 (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,154	<u>68274,95</u> -	- -	10514	-	- -	- -	- -
159	& 15093-36223-10	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В перетином 5х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,066	<u>61456,34</u> -	- -	4056	-	- -	- -	- -
160	15092-6145 варіант 1	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд з мідними жилами	1000м	1,304	<u>40676,57</u> -	- -	53042	-	- -	- -	- -
161	15092-1061 варіант 1	Кабель одножильний напругою до 660в перерізом 10мм ² ВВГнгд	1000м	0,02	<u>36113,80</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,56	<u>7873,09</u>	-	4409	1527	-	<u>27,8200</u>	<u>15,58</u>
170	& С113-2106-1-12	Розетка штепсельна із заземленням і кришкою прихованого встановлення 16А 250А ІР44	шт	10	<u>2727,19</u>	-	1339	-	-	-	-
171	варіант 3				<u>133,91</u>	-			-	-	-
171	& С113-2106-1-12	Розетка штепсельна із заземленням і кришкою прихованого встановлення 16А 250А ІР44	шт	46	<u>110,37</u>	-	5077	-	-	-	-
172	варіант 4				-	-			-	-	-
172	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,56	<u>1707,53</u>	-	956	-	-	-	-
173	& С101-156-15	Рамка одинарна	шт.	4	<u>92,41</u>	-	370	-	-	-	-
174	варіант 1				-	-			-	-	-
174	& С101-156-15	Рамка подвійна	шт.	8	<u>104,26</u>	-	834	-	-	-	-
175	варіант 2				-	-			-	-	-
175	& С101-156-15	Рамка трьохмісна	шт.	3	<u>151,31</u>	-	454	-	-	-	-
176	варіант 3				-	-			-	-	-
176	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,44	<u>7885,97</u>	-	3470	1194	-	<u>27,6800</u>	<u>12,18</u>
177	& 290902-54-8	Вимикач для прихованого встановлення одноклавішний 16А 250А ІР44	шт	3	<u>2713,47</u>	-	703	-	-	-	-
178	варіант 87				<u>234,47</u>	-			-	-	-
178	& 290902-54-8	Вимикач для прихованого встановлення одноклавішний 16А 250А ІР20	шт	41	<u>167,67</u>	-	6874	-	-	-	-
179	варіант 88				-	-			-	-	-
179	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,15	<u>8044,78</u>	-	1207	431	-	<u>29,3000</u>	<u>4,4</u>
180	& 290902-54-8	Вимикач для прихованого встановлення двоклавішний 16А 250А ІР20	шт	15	<u>2872,28</u>	-	3314	-	-	-	-
181	варіант 90				<u>220,95</u>	-			-	-	-
181	С1545-90	Коробка розподільча, зовнішньої утсановки ІР54	100шт	3	<u>5203,53</u>	-	15611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					44618	3152	-		<u>32,16</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					44618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41466				
		всього заробітна плата, грн.					3152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1642 3,12 535 46260				
		Всього по розділу 16					46260				
182	КМ8-593-6	Розділ 17. Освітлювальна арматура Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	1,85	<u>19683,67</u> 12775,84	<u>2163,47</u> -	36415	23635	<u>4002</u> -	<u>112,0000</u> -	<u>207,2</u> -
183	& C100-1507-3038-24 варіант 1	Світильник ЖКХ 18W круг 6400K IP65 CL-305	шт	65	<u>1231,43</u> -	- -	80043	-	- -	- -	- -
184	& C100-1507-3038-24 варіант 2	Світильник світлодіодний настінностельовий IP65, 40Вт LN-236-PL-03	шт	120	<u>2045,30</u> -	- -	245436	-	- -	- -	- -
185	& C1113-2129-БА варіант 2	Блок аварійного живлення для світлодіодного світильника Optima 10210	шт	68	<u>1423,87</u> -	- -	96823	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					458717	23635	<u>4002</u> -		<u>207,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					458717 431080 23635 11351 20,1 3447 470068				
		Всього по розділу 17					470068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Лотки									
186	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,78	<u>8812,75</u> 5870,00	<u>2194,31</u> -	6874	4579	<u>1712</u> -	<u>54,2915</u> -	<u>42,35</u> -
187	& С1545-89-3-Ц варіант 3	Лоток перфорований 100х100 L=3м Scat	шт	26	<u>717,23</u> -	- -	18648	-	- -	- -	- -
188	& С1545-205-1-18 варіант 1	Кутик який регулюється Scat	шт	8	<u>35,04</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
189	& С1545-89-3-Ц варіант 2	Кришка для лотка L=3м Scat	шт	26	<u>384,80</u> -	- -	10005	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					35807	4579	<u>1712</u> -		<u>42,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					35807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29516				
		всього заробітна плата, грн.					4579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2261				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					38068				

		Всього по розділу 18					38068				
		Розділ 19. Заземлення									
190	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,39	<u>4068,88</u> 2248,90	<u>1411,98</u> -	1587	877	<u>551</u> -	<u>20,8000</u> -	<u>8,11</u> -
191	& С111-1810-2-У варіант 1	Сталь полосова розмір 40х4 мм ГОСТ 103-76*	кг	49,14	<u>185,02</u> -	- -	9092	-	- -	- -	- -
192	& С111-1810-2-У варіант 2	Сталь полосова розмір 25х4 мм ГОСТ 103-76*	кг	41,31	<u>185,02</u> -	- -	7643	-	- -	- -	- -
193	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20мм	10 шт	1,2	<u>5855,17</u> 1210,94	<u>4644,23</u> -	7026	1453	<u>5573</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>13,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& C1632-65-1	Сталь кругла 20мм (2,5мп)	кг	74,1	<u>41,95</u>	-	3109	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
195	& C1110-15-9	Мідна шина заземлення	шт	1	<u>635,81</u>	-	636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					29093	2330	<u>6124</u>		<u>21,55</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20639				
		всього заробітна плата, грн.					2330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1151				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					359				
		Всього будівельні роботи, грн.					30244				

		Всього по розділу 19					30244				
		Разом прямі витрати по кошторису					2065246	310272	<u>96770</u>		<u>2987,67</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2065246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1658204				
		всього заробітна плата, грн.					310272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154826				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48678				
		Всього будівельні роботи, грн.					2220072				

		Всього по кошторису					2220072				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3271,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					358950				

Склав



Іванова С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мартінова О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	7427,00 7427,00	- -	7427	7427	- -	50,0000 -	50,0000 -		
		Разом прямі витрати по кошторису					7427	7427	- -		50,0000 -		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					7427						
		всього заробітна плата, грн.					7427						
		Загальновиробничі витрати, грн.					2990						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746						
		Всього будівельні роботи, грн.					10417						

		Всього по кошторису					10417						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					54,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8173				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-2302-1-О варіант 7	Клапан припливної вентиляції C-REG-100-50-M220	шт	2	<u>7289,08</u> -	-	14578	-	-	-	-
6	KB20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	2	<u>2204,95</u> 1779,31	<u>18,29</u> -	4410	3559	<u>37</u> -	<u>15,8400</u> -	<u>31,68</u> -
7	& C1630-72-1 варіант 3	Фільтр панельний C-FKP-100-50-G4	шт	2	<u>4797,46</u> -	-	9595	-	-	-	-
8	KB20-27-2	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-2, ВП 1-2 розміром пластин 100x500x1000 мм	1 шт	1	<u>1221,16</u> 133,41	<u>11,37</u> -	1221	133	<u>11</u> -	<u>1,3100</u> -	<u>1,31</u> -
9	& 2203-600-1 варіант 2	Пластинчастий утилізатор C-PKT-100-50	шт	1	<u>69012,16</u> -	-	69012	-	-	-	-
10	C113-1586 варіант 2	Перехідник-адаптер C-K-100-50-45 для теплоутилізаторів	шт	4	<u>3000,00</u> -	-	12000	-	-	-	-
11	KB20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегата	1	<u>1470,07</u> 1282,65	<u>73,38</u> -	1470	1283	<u>73</u> -	<u>12,7500</u> -	<u>12,75</u> -
12	& 1514-402-9 варіант 1	Канальний нагрівач електричний C-EVN-100-50-45	шт	1	<u>26461,28</u> -	-	26461	-	-	-	-
13	KB20-39-1	Установлення циклонів масою до 0,3 т	10шт	0,1	<u>23307,40</u> 6924,68	<u>15568,06</u> -	2331	692	<u>1557</u> -	<u>59,8400</u> -	<u>5,98</u> -
14	& 2403-50-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач C-FKO-100-50	шт	1	<u>62692,48</u> -	-	62692	-	-	-	-
15	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,88	<u>15025,86</u> 14167,04	<u>625,22</u> -	13223	12467	<u>550</u> -	<u>128,0000</u> -	<u>112,64</u> -
16	& C1545-265-13	Труба мідна 3/8" (9,52мм) HR (бухта 50м, товщ.стілки 0,81)	м	44	<u>173,35</u> -	-	7627	-	-	-	-
17	& C1545-265-13 варіант 1	Труба мідна 3/4" (19,1мм) HR (бухта 50м, товщ.стілки 0,81)	м	44	<u>358,01</u> -	-	15752	-	-	-	-
18	KB20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	2	<u>1909,62</u> 1429,83	<u>27,43</u> -	3819	2860	<u>55</u> -	<u>14,0400</u> -	<u>28,08</u> -
19	KB20-27-6	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200x1000x1000 мм	1 шт	2	<u>2417,50</u> 147,67	<u>11,37</u> -	4835	295	<u>23</u> -	<u>1,4500</u> -	<u>2,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1630-111-1 варіант 1	Шумоглушник пластинчатого типу 700x400x1000м CP700x400	шт	2	<u>8854,02</u> -	-	17708	-	-	-	-
21	KB20-53-2	Установлення блоку MDVi-200WV2GN1	10 блоків	0,1	<u>46909,47</u> 33403,37	<u>887,22</u> -	4691	3340	<u>89</u> -	<u>316,2000</u> -	<u>31,62</u> -
22	KB20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	2	<u>1909,62</u> 1429,83	<u>27,43</u> -	3819	2860	<u>55</u> -	<u>14,0400</u> -	<u>28,08</u> -
23	KB21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>594,94</u> 363,39	<u>52,72</u> -	595	363	<u>53</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
24	& C1511-2-3 варіант 2	Щит автоматики ПВ2	шт	1	<u>18565,26</u> -	-	18565	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					302252	30862	<u>2814</u> -		<u>287,64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					302252 268576 30862 14599 25,27 4335 316851				
		----- Всього по розділу 1					316851				
		Розділ 2. ПВ1 обладнання									
25	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,84	<u>1009,36</u> 983,87	-	848	826	-	<u>9,7800</u> -	<u>8,22</u> -
26	& C130-231-16 варіант 2	Вставка гнучка C-GKV-60-35	шт	4	<u>535,58</u> -	-	2142	-	-	-	-
27	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	<u>440,35</u> 260,57	<u>77,84</u> -	1761	1042	<u>311</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>9,64</u> -
28	& C113-2302-1-О варіант 4	Клапан зворотній лепестковий C-KOL-60-35	шт	2	<u>2682,42</u> -	-	5365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-2302-1-О варіант 5	Клапан припливної вентиляції C-REG-60-35-M230A	шт	2	<u>10282,69</u>	-	20565	-	-	-	-
30	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	2	<u>2204,95</u>	<u>18,29</u>	4410	3559	<u>37</u>	<u>15,8400</u>	<u>31,68</u>
31	& C1630-72-1 варіант 1	Фільтр панельний FAS-60-35-CF-S-G4	шт	2	<u>2983,06</u>	-	5966	-	-	-	-
32	& 2203-600-1 варіант 1	Пластинчастий утилізатор FAS-60-35-PP-S	шт	1	<u>67382,36</u>	-	67382	-	-	-	-
33	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1 агрегат	1	<u>1470,07</u>	<u>73,38</u>	1470	1283	<u>73</u>	<u>12,7500</u>	<u>12,75</u>
34	& 1514-402-3	Секція фільтрації панельна FAS-60-35-CF-S-G4	шт	1	<u>6726,89</u>	-	6727	-	-	-	-
35	КБ20-39-1	Установлення циклонів масою до 0,3 т	10 шт	0,1	<u>23307,40</u>	<u>15568,06</u>	2331	692	<u>1557</u>	<u>59,8400</u>	<u>5,98</u>
36	& 2403-50-1 варіант 1	Фреоновий охолоджувач FAS-60-35-PP-S з секцією охолоджувача	шт	1	<u>59239,11</u>	-	59239	-	-	-	-
37	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,88	<u>15025,86</u>	<u>625,22</u>	13223	12467	<u>550</u>	<u>128,0000</u>	<u>112,64</u>
38	& C1545-265-13	Труба мідна 3/8" (9,52мм) HR (бухта 50м, товщ.стінки 0,81)	м	44	<u>173,35</u>	-	7627	-	-	-	-
39	& C1545-265-13 варіант 2	Труба мідна 5/8" (15,88мм) HR (бухта 50м, товщ.стінки 0,81)	м	44	<u>389,85</u>	-	17153	-	-	-	-
40	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1 агрегат	2	<u>1470,07</u>	<u>73,38</u>	2940	2565	<u>147</u>	<u>12,7500</u>	<u>25,5</u>
41	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	2	<u>1909,62</u>	<u>27,43</u>	3819	2860	<u>55</u>	<u>14,0400</u>	<u>28,08</u>
42	& C1630-973-2-10 варіант 1	З'єднувач для відводу конденсату з сторони розрядження ТЕКИ 11.04.00.000 СБ	шт	1	<u>937,41</u>	-	937	-	-	-	-
43	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>120,50</u>	-	121	91	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
44	КБ20-27-6	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200x1000x1000 мм	1 шт	2	<u>2417,50</u>	<u>11,37</u>	4835	295	<u>23</u>	<u>1,4500</u>	<u>2,9</u>
45	& C1630-111-1	Шумоглушник пластинчастого типу 600x350x1000м СР600x350	шт	2	<u>8009,55</u>	-	16019	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>594,94</u> 363,39	<u>52,72</u> -	595	363	<u>53</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
47	& С1511-2-3 варіант 1	Щит автоматики ПВ1	шт	1	<u>18565,26</u> -	- -	18565	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					264040	26043	<u>2806</u> -		<u>241,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					264040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235191				
		всього заробітна плата, грн.					26043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3530				
		Всього будівельні роботи, грн.					276169				

		Всього по розділу 2					276169				
		Розділ 3. ПЗ обладнання									
48	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>1520,59</u> 811,69	<u>87,65</u> -	1521	812	<u>88</u> -	<u>8,2800</u> -	<u>8,28</u> -
49	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1 агрегата	1	<u>1470,07</u> 1282,65	<u>73,38</u> -	1470	1283	<u>73</u> -	<u>12,7500</u> -	<u>12,75</u> -
50	& С130-315-1	Електричний каналний калорифер НК 600х300-21.0-3	шт	1	<u>12282,42</u> -	- -	12282	-	- -	- -	- -
51	КМ12-792-11 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>757771,13</u> 69728,40	<u>15363,81</u> -	75777	6973	<u>1536</u> -	<u>630,0000</u> -	<u>63</u> -
52	& 1603-202-1	Повітряна засувка під електропривід 550х250мм	шт	1	<u>95293,55</u> -	- -	95294	-	- -	- -	- -
53	КМ12-792-11	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм	10 шт	0,4	<u>743825,45</u> 55782,72	<u>15363,81</u> -	297530	22313	<u>6146</u> -	<u>504,0000</u> -	<u>201,6</u> -
54	& 1603-2020-2	Повітряна засувка 400х200	шт	2	<u>2253,47</u> -	- -	4507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C113-229-1-15	Клапан каналний зворотний лепестковий прямокутного перерізу С-KOL-40-20	шт	2	<u>2681,18</u>	-	5362	-	-	-	-
56	& C111-101-9	Рама під приточну машину з швеллера №10 (7мп) (погрунтована та пофарбована)	шт	1	<u>2557,69</u>	-	2558	-	-	-	-
57	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>594,94</u> 363,39	<u>52,72</u>	595	363	<u>53</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
58	& C1511-2-3 варіант 3	Щит автоматики ПВЗ	шт	1	<u>18565,26</u>	-	18565	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							515461	31744	<u>7896</u>		<u>289,03</u>
Разом будівельні роботи, грн.							515461				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							475821				
всього заробітна плата, грн.							31744				
Загальновиробничі витрати, грн.							14139				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3965				
Всього будівельні роботи, грн.							529600				
Всього по розділу 3							529600				
Розділ 4. П1.2 обладнання											
59	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>708,08</u> 687,32	<u>18,29</u>	708	687	<u>18</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
60	& 2308-109-1	Вентилятор равлик Вентс ВЦУН 225x103-1, 1-4	шт	1	<u>23026,79</u>	-	23027	-	-	-	-
61	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	1	<u>2630,03</u> 188,40	-	2630	188	-	<u>1,8500</u>	<u>1,85</u>
62	C130-234 варіант 1	Віброгансник до вентилятора ВЦУН 225x103-1,1-4	шт	1	<u>2393,19</u>	-	2393	-	-	-	-
63	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,071291	<u>1009,36</u> 983,87	-	72	70	-	<u>9,7800</u>	<u>0,7</u>
64	& C1545-318-12 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ225	шт	1	<u>1280,02</u>	-	1280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C130-231-16 варіант 4	Вставка гнучка 151x141	шт	1	<u>1374,96</u>	-	1375	-	-	-	-
66	KB20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>350,39</u>	-	1051	666	-	<u>2,1800</u>	<u>6,54</u>
67	& C1630-178-9	Клапан повітряний 400x200мм	шт	2	<u>2499,57</u>	-	4999	-	-	-	-
68	& C113-229-1-15	Клапан каналний зворотний лепестковий прямокутного перерізу C-KOL-40-20	шт	1	<u>2681,18</u>	-	2681	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					40216	1611	<u>18</u>		<u>15,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38587				
		всього заробітна плата, грн.					1611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					849				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				
		Всього будівельні роботи, грн.					41065				

		Всього по розділу 4					41065				
69	KB20-32-2	Розділ 5. П1.3 обладнання Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>954,68</u>	<u>18,29</u>	955	933	<u>18</u>	<u>8,4300</u>	<u>8,43</u>
70	& 2308-109-2 варіант 1	Відцентровий вентилятор ВЕНТС ВЦУН 400x183-2,2-6	шт	1	<u>933,03</u>	-	61483	-	-	-	-
71	KB20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	1 шт	1	<u>61483,27</u>	-			-	-	-
72	C130-234 варіант 2	Віброгансник до вентилятора ВЦУН 400x183-2,2-2-6	шт	1	<u>4266,25</u>	-	4266	315	-	<u>3,0900</u>	<u>3,09</u>
73	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,64	<u>314,69</u>	-			-	-	-
74	& C1545-318-12 варіант 4	Гнучка вставка ВВГ 400	шт	1	<u>3902,02</u>	-	3902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>1009,36</u>	-	646	630	-	<u>9,7800</u>	<u>6,26</u>
					<u>983,87</u>	-			-	-	-
					<u>662,99</u>	-	663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C130-231-16 варіант 5	Вставка гнучка 272x268	шт	1	<u>1884,91</u>	-	1885	-	-	-	-
76	KБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	3	<u>531,88</u>	-	1596	993	-	<u>3,2500</u>	<u>9,75</u>
77	& C1630-178-9 варіант 1	Клапан повітряний 700х400мм	шт	2	<u>2906,51</u>	-	5813	-	-	-	-
78	& C113-229-1-15 варіант 1	Клапан каналний зворотний пелюстковий прямокутного перерізу С-KOL-70-40	шт	1	<u>3366,55</u>	-	3367	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					84576	2871	<u>18</u>		<u>27,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84576		-		-
							81687				
							2871				
							1522				
							2,89				
							497				
							86098				

		Всього по розділу 5					86098				
		Розділ 6. ВЗ обладнання									
79	KБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	2	<u>1009,36</u>	-	2019	1968	-	<u>9,7800</u>	<u>19,56</u>
80	& C1545-318-12 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ315	шт	2	<u>983,87</u>	-	832	-	-	-	-
81	KБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>416,17</u>	-			-	-	-
82	& 2308-103-1 варіант 4	Вентилятор каналний змішаного типу ТТ PRO 315 VENTS	шт	1	<u>1393,50</u>	<u>18,29</u>	1394	1090	<u>18</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					<u>1090,18</u>	-			-	-	-
					<u>8066,57</u>	-	8067	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12312	3058	<u>18</u>		<u>29,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12312		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9236 3058 1633 3,12 536 13945				

		Всього по розділу 6					13945				
		Розділ 7. В4 обладнання									
83	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	2	<u>1009,36</u> 983,87	-	2019	1968	-	<u>9,7800</u>	<u>19,56</u>
84	& С1545- 318-12 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ315	шт	2	<u>416,17</u> -	-	832	-	-	-	-
85	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1393,50</u> 1090,18	<u>18,29</u> -	1394	1090	<u>18</u> -	<u>10,2000</u> -	<u>10,2</u> -
86	& 2308-103- 1 варіант 4	Вентилятор каналний змішаного типу ТТ PRO 315 VENTS	шт	1	<u>8066,57</u> -	-	8067	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					12312	3058	<u>18</u> -		<u>29,76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12312 9236 3058 1633 3,12 536 13945				

		Всього по розділу 7					13945				
		Розділ 8. В5 обладнання									
87	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	2	<u>1009,36</u> 983,87	-	2019	1968	-	<u>9,7800</u>	<u>19,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1545-318-12 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ160	шт	2	<u>222,39</u>	-	445	-	-	-	-
89	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1393,50</u>	<u>18,29</u>	1394	1090	<u>18</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
90	& 2308-103-1 варіант 3	Вентилятор каналний змішаного типу ТТ PRO 160 VENTS	шт	1	<u>1090,18</u>	-	4904	-	-	-	-
					<u>4903,86</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					8762	3058	<u>18</u>		<u>29,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8762		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5686				
		всього заробітна плата, грн.					3058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					536				
		Всього будівельні роботи, грн.					10395				

		Всього по розділу 8					10395				
91	КБ20-29-1	Розділ 9. В6 обладнання	1 м2	2	<u>1009,36</u>	-	2019	1968	-	<u>9,7800</u>	<u>19,56</u>
92	& C1545-318-12 варіант 2	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	шт	2	<u>983,87</u>	-			-	-	-
93	КБ20-31-1	Гнучка вставка ВВГ160	шт	2	<u>222,39</u>	-	445	-	-	-	-
94	& 2308-103-1 варіант 3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1393,50</u>	<u>18,29</u>	1394	1090	<u>18</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					<u>1090,18</u>	-			-	-	-
					<u>4903,86</u>	-	4904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					8762	3058	<u>18</u>		<u>29,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8762		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5686				
		всього заробітна плата, грн.					3058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1633 3,12 536 10395				
		Всього по розділу 9					10395				
		Розділ 10. В7 обладнання									
95	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	2	<u>1009,36</u> 983,87	-	2019	1968	-	<u>9,7800</u>	<u>19,56</u>
96	& С1545- 318-12 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ160	шт	2	<u>222,39</u> -	-	445	-	-	-	-
97	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1393,50</u> 1090,18	<u>18,29</u>	1394	1090	<u>18</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
98	& 2308-103- 1 варіант 3	Вентилятор каналний змішаного типу ТТ PRO 160 VENTS	шт	1	<u>4903,86</u> -	-	4904	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					8762	3058	<u>18</u>		<u>29,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8762 5686 3058 1633 3,12 536 10395		-		-
		Всього по розділу 10					10395				
		Розділ 11. В8 обладнання									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					-				
		Розділ 12. В7 обладнання									
99	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	2	<u>1009,36</u>	-	2019	1968	-	<u>9,7800</u>	<u>19,56</u>
100	& С1545-318-12	Гнучка вставка ВВГ315	шт	2	<u>983,87</u>	-	832	-	-	-	-
	варіант 1				<u>416,17</u>	-			-	-	-
101	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1393,50</u>	<u>18,29</u>	1394	1090	<u>18</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
102	& 2308-103-1	Вентилятор каналний вибухозахищений для дизельгенератора RVK-EX 315D4	шт	1	<u>1090,18</u>	-			-	-	-
	варіант 5	VENTS			<u>71746,85</u>	-	71747	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					75992	3058	<u>18</u>		<u>29,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75992		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72916				
		всього заробітна плата, грн.					3058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					536				
		Всього будівельні роботи, грн.					77625				

		Всього по розділу 12					77625				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1333447	111479	<u>13660</u>		<u>1039,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1333447		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1208308				
		всього заробітна плата, грн.					111479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15819				
		Всього будівельні роботи, грн.					1386484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1386484				
		<u>Відділ 2. Повітророзподільовичі</u>									
		Розділ 1. Система ПВ1; ПВ2; ПЗ									
103	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних (протиповуховий пристрій)	1 ґрата	4	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	950	750	<u>61</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>7,28</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					950	750	<u>61</u> -		<u>7,28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139				
		всього заробітна плата, грн.					750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131				
		Всього будівельні роботи, грн.					1350				

		Всього по розділу 1					1350				
		Розділ 2. Система В1									
104	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних (протиповуховий пристрій)	1 ґрата	1	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	238	188	<u>15</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
105	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних алюмінієвих регулювальних	1 ґрата	5	<u>206,81</u> 187,61	<u>15,19</u> -	1034	938	<u>76</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>9,1</u> -
106	& С111-175-9	ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 500х300мм РВ500х300	шт	5	<u>929,82</u> -	<u>-</u> -	4649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					5921	1126	<u>91</u> -		<u>10,92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4704				
		всього заробітна плата, грн.					1126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6521				

		Всього по розділу 2					6521				
		Розділ 3. Система В2									
107	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних (протиповуховий пристрій)	1 ґрата	2	<u>237,58</u>	<u>15,19</u>	475	375	<u>30</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
					187,61	-			-	-	-
108	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних алюмінієвих регульовальних	1 ґрата	13	<u>206,81</u>	<u>15,19</u>	2689	2439	<u>197</u>	<u>1,8200</u>	<u>23,66</u>
					187,61	-			-	-	-
109	& С111-175-9	ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 500х300мм РВ500х300	шт	13	<u>929,82</u>	-	12088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	13	<u>276,41</u>	-	3593	2317	-	<u>1,7500</u>	<u>22,75</u>
					178,22	-			-	-	-
111	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	13	<u>214,59</u>	-	2790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21635	5131	<u>227</u>		<u>50,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16277				
		всього заробітна плата, грн.					5131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					902				
		Всього будівельні роботи, грн.					24379				

		Всього по розділу 3					24379				
		Розділ 4. Система В3									
112	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних (протиповуховий пристрій)	1 ґрата	1	<u>237,58</u>	<u>15,19</u>	238	188	<u>15</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
					187,61	-			-	-	-
113	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	12	<u>276,41</u>	-	3317	2139	-	<u>1,7500</u>	<u>21</u>
					178,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	12	<u>214,59</u> -	- -	2575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6130	2327	<u>15</u> -		<u>22,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6130 3788 2327 1248 2,4 411 7378				

		Всього по розділу 4					7378				
115	КБ20-12-9	Розділ 5. Система В4 Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних (противибуховий пристрій)	1 ґрата	1	<u>237,58</u> <u>187,61</u>	<u>15,19</u> -	238	188	<u>15</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
116	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	12	<u>276,41</u> <u>178,22</u>	- -	3317	2139	- -	<u>1,7500</u> -	<u>21</u> -
117	& C1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	12	<u>214,59</u> -	- -	2575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6130	2327	<u>15</u> -		<u>22,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6130 3788 2327 1248 2,4 411 7378				

		Всього по розділу 5					7378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6. Система В5											
118	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталъних регулювальних (противибуховий пристрій на викид повітря)	1 ґрата	1	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	238	188	<u>15</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	1	<u>276,41</u> 178,22	- -	276	178	- -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
120	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	1	<u>214,59</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							729	366	<u>15</u> -		<u>3,57</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							348				
всього заробітна плата, грн.							366				
Загальновиробничі витрати, грн.							196				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							65				
Всього будівельні роботи, грн.							925				

Всього по розділу 6							925				
Розділ 7. Система В6											
121	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталъних регулювальних (противибуховий пристрій на викид повітря)	1 ґрата	1	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	238	188	<u>15</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
122	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	1	<u>276,41</u> 178,22	- -	276	178	- -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
123	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	1	<u>214,59</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							729	366	<u>15</u> -		<u>3,57</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							348				
всього заробітна плата, грн.							366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					196 0,37 65 925 925				
124	КБ20-12-9	Розділ 8. Система В7 Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних (противовибуховий пристрій на викид повітря)	1 ґрата	1	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	238	188	<u>15</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
125	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	2	<u>276,41</u> 178,22	- -	553	356	- -	<u>1,7500</u> -	<u>3,5</u> -
126	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	2	<u>214,59</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					1220 1220 661 544 291 0,56 96 1511 1511	544	<u>15</u> -		<u>5,32</u> -
127	КБ20-12-9	Розділ 9. Система В8 Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних	1 ґрата	3	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	713	563	<u>46</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>5,46</u> -
128	& С111-175-9	ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 500х300мм РВ500х300	шт	1	<u>929,82</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C111-175-9 варіант 1	Грата зовнішня краплевідбійна із захисною сіткою 500x300мм 3070-1Н	шт	1	<u>899,22</u>	-	899	-	-	-	-
130	& C111-175-9 варіант 2	Грата фасадні краплевідбійні 500x400мм	шт	1	<u>1104,22</u>	-	1104	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3646	563	<u>46</u>		<u>5,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3646		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3037				
		всього заробітна плата, грн.					563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					3945				

		Всього по розділу 9					3945				
131	КБ20-12-9	Розділ 10. Система В8 Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	1 ґрата	5	<u>237,58</u>	<u>15,19</u>	1188	938	<u>76</u>	<u>1,8200</u>	<u>9,1</u>
132	& C111-175-9	Грата дворядні регулюємі алюмінієві 500x300мм РВ500x300	шт	5	<u>187,61</u>	-	4649	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10			<u>929,82</u>	-	5837	938	<u>76</u>		<u>9,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5837		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4823				
		всього заробітна плата, грн.					938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164				
		Всього будівельні роботи, грн.					6338				

		Всього по розділу 10					6338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 11. Система П2											
133	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (анемостат)	1 клапан	5	<u>276,41</u> 178,22	-	1382	891	-	<u>1,7500</u>	<u>8,75</u>
134	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат металевий витяжний для круглих каналів DVS160	шт	5	<u>214,59</u> -	-	1073	-	-	-	-
135	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	1 ґрата	12	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	2851	2251	<u>182</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>21,84</u> -
136	& С111-175-9	Ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 500х300мм РВ500х300	шт	12	<u>929,82</u> -	-	11158	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							16464	3142	<u>182</u> -		<u>30,59</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							16464				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13140				
всього заробітна плата, грн.							3142				
Загальновиробничі витрати, грн.							1678				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							551				
Всього будівельні роботи, грн.							18142				

Всього по розділу 11							18142				
Розділ 12. Ґрата в дверях											
137	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	1 ґрата	10	<u>237,58</u> 187,61	<u>15,19</u> -	2376	1876	<u>152</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>18,2</u> -
138	& С111-175-9 варіант 3	Ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 500х300мм РВ500х300	шт	2	<u>1689,64</u> -	-	3379	-	-	-	-
139	& С111-175-9 варіант 4	Ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 500х450мм	шт	1	<u>1279,64</u> -	-	1280	-	-	-	-
140	& С111-175-9 варіант 5	Ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 200х150мм	шт	4	<u>316,86</u> -	-	1267	-	-	-	-
141	& С111-175-9 варіант 6	Ґрата дворядні регулюємі алюмінієві 400х300мм	шт	2	<u>784,99</u> -	-	1570	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C111-175-9 варіант 7	Грата дворядні регулюємі алюмінієві 400x400мм	шт	1	978,77	-	979	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					10851	1876	152		18,2
		Разом будівельні роботи, грн.					10851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8823				
		всього заробітна плата, грн.					1876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328				
		Всього будівельні роботи, грн.					11851				

		Всього по розділу 12					11851				
		Разом прямі витрати по відділу 2					80242	19456	910		189,7
		Разом будівельні роботи, грн.					80242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59876				
		всього заробітна плата, грн.					19456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3419				
		Всього будівельні роботи, грн.					90644				

		Всього по відділу 2					90644				
		<u>Відділ 3. Арматура повітроводів</u>									
		Розділ 1. Система В1									
143	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	350,39	-	350	222	-	2,1800	2,18
					222,01	-			-	-	-
144	& C130-37-1 варіант 1	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 400x350	шт	1	3687,98	-	3688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>531,88</u> 330,98	-	532	331	-	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
146	& С130-37-1 варіант 2	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 600х300	шт	1	<u>3771,61</u>	-	3772	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8342	553	-		<u>5,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8342 7789 553 297 0,57 98 8639				

		Всього по розділу 1					8639				
		Розділ 2. Система В2									
147	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	5	<u>350,39</u> 222,01	-	1752	1110	-	<u>2,1800</u>	<u>10,9</u>
148	& С130-37-1 варіант 1	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 400х350	шт	3	<u>3687,98</u>	-	11064	-	-	-	-
149	& С130-37-1 варіант 3	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 300х300	шт	1	<u>3076,04</u>	-	3076	-	-	-	-
150	& С130-37-1 варіант 4	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 500х300	шт	1	<u>4097,98</u>	-	4098	-	-	-	-
151	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>531,88</u> 330,98	-	532	331	-	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
152	& С130-37-1 варіант 5	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 700х400	шт	1	<u>5199,47</u>	-	5199	-	-	-	-
153	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	5	<u>276,41</u> 178,22	-	1382	891	-	<u>1,7500</u>	<u>8,75</u>
154	& С1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	5	<u>935,04</u>	-	4675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31778	2332	-		<u>22,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29446 2332 1252 2,4 413 33030				
		Всього по розділу 2					33030				
155	КБ20-13-1	Розділ 3. Система В3 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	13	<u>276,41</u> 178,22	-	3593	2317	-	<u>1,7500</u>	<u>22,75</u>
156	& С1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	12	<u>935,04</u> -	-	11220	-	-	-	-
157	& С1630-178-2 варіант 1	Клапан зворотній RSK 315мм	шт	1	<u>956,46</u> -	-	956	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15769	2317	-		<u>22,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15769 13452 2317 1244 2,39 410 17013				-
		Всього по розділу 3					17013				
158	КБ20-13-1	Розділ 4. Система В4 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	13	<u>276,41</u> 178,22	-	3593	2317	-	<u>1,7500</u>	<u>22,75</u>
159	& С1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	12	<u>935,04</u> -	-	11220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C1630-178-2 варіант 1	Клапан зворотній RSK 315мм	шт	1	<u>956,46</u>	-	956	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					15769	2317	-		<u>22,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13452				
		всього заробітна плата, грн.					2317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					410				
		Всього будівельні роботи, грн.					17013				

		Всього по розділу 4					17013				
161	KB20-13-1	Розділ 5. Система В5 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	<u>276,41</u>	-	553	356	-	<u>1,7500</u>	<u>3,5</u>
162	& C1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	1	<u>178,22</u>	-			-	-	-
163	& C1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	1	<u>935,04</u>	-	935	-	-	-	-
	варіант 2	Канал -КОЛ-К-160	шт	1	<u>654,57</u>	-	655	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2143	356	-		<u>3,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1787				
		всього заробітна плата, грн.					356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					2335				

		Всього по розділу 5					2335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Система В6									
164	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	<u>276,41</u>	-	553	356	-	<u>1,7500</u>	<u>3,5</u>
					178,22	-			-	-	-
165	& С1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	1	<u>935,04</u>	-	935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& С1630-178-2	Канал -КОЛ-К-160	шт	1	<u>654,57</u>	-	655	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2143	356	-		<u>3,5</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1787				
		всього заробітна плата, грн.					356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					2335				

		Всього по розділу 6					2335				
		Розділ 7. Система В7									
167	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	3	<u>276,41</u>	-	829	535	-	<u>1,7500</u>	<u>5,25</u>
					178,22	-			-	-	-
168	& С1630-178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	1	<u>935,04</u>	-	935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	& С1630-178-2	Канал -КОЛ-К-160	шт	2	<u>654,57</u>	-	1309	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3073	535	-		<u>5,25</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2538				
		всього заробітна плата, грн.					535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					287 0,55 95 3360				
		Всього по розділу 7					3360				
170	КБ20-13-1	Розділ 8. Система В8 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	276,41	-	276	178	-	1,7500	1,75
171	& С1630-178-2 варіант 1	Клапан зворотній RSK 315мм	шт	1	178,22	-	956	-	-	-	-
					956,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1232	178	-		1,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1232 1054 178 96 0,18 32 1328		-		-
		Всього по розділу 8					1328				
172	КБ20-13-6	Розділ 9. Система П1 Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	350,39	-	350	222	-	2,1800	2,18
173	& С130-37-1 варіант 6	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 450х350	шт	1	222,01	-	4047	-	-	-	-
					4046,98	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					4397	222	-		2,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4397 4175		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222 119 0,23 39 4516				

		Всього по розділу 9					4516				
		Розділ 10. Система П2									
174	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>350,39</u> 222,01	-	701	444	-	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
175	& С130-37-1 варіант 6	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 450х350	шт	1	<u>4046,98</u>	-	4047	-	-	-	-
176	& С130-37-1 варіант 4	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 500х300	шт	1	<u>4097,98</u>	-	4098	-	-	-	-
177	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>531,88</u> 330,98	-	532	331	-	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
178	& С130-37-1 варіант 7	Клапан повітряний для прямокутних каналів розміром 600х300	шт	1	<u>5607,43</u>	-	5607	-	-	-	-
179	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	5	<u>276,41</u> 178,22	-	1382	891	-	<u>1,7500</u>	<u>8,75</u>
180	& С1630- 178-2	Клапан універсальний повітряний для круглих каналів ДКК-160	шт	5	<u>935,04</u>	-	4675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					21042	1666	-		<u>16,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21042 19376 1666 893 1,72 296 21935				

		Всього по розділу 10					21935				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0213	<u>33535,93</u> 24113,82	<u>354,36</u> -	714	514	<u>8</u> -	<u>239,7000</u> -	<u>5,11</u> -
184	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,06	<u>767,81</u> -	- -	1582	-	- -	- -	- -
185	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	0,07	<u>880,24</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
186	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4022	<u>29468,25</u> 20864,44	<u>354,36</u> -	11852	8392	<u>143</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>83,42</u> -
187	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	34,22	<u>767,81</u> -	- -	26274	-	- -	- -	- -
188	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6	<u>880,24</u> -	- -	5281	-	- -	- -	- -
189	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,8174	<u>25697,72</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	21005	12833	<u>169</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>127,56</u> -
190	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	70,42	<u>767,81</u> -	- -	54069	-	- -	- -	- -
191	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	11,32	<u>880,24</u> -	- -	9964	-	- -	- -	- -
192	КБ20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,009	<u>59765,92</u> 45448,72	<u>6059,51</u> -	538	409	<u>55</u> -	<u>404,6000</u> -	<u>3,64</u> -
193	С1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	0,9	<u>1141,93</u> -	- -	1028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					132369	22148	<u>375</u> -		<u>219,73</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					132369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					109846 22148 11960 23,07 3957 144329 144329				
		Розділ 2. Система В2									
194	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2072	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u> -	7410	5457	<u>73</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>54,24</u> -
195	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	17,19	<u>685,50</u> -	- -	11784	-	- -	- -	- -
196	С130-1124 варіант 2	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	3,53	<u>746,08</u> -	- -	2634	-	- -	- -	- -
197	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,0011	<u>29468,25</u> 20864,44	<u>354,36</u> -	29501	20887	<u>355</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>207,63</u> -
198	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	82,79	<u>767,81</u> -	- -	63567	-	- -	- -	- -
199	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	17,32	<u>880,24</u> -	- -	15246	-	- -	- -	- -
200	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,3458	<u>25697,72</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	34584	21129	<u>278</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>210,03</u> -
201	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	109,36	<u>767,81</u> -	- -	83968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	25,22	<u>880,24</u> -	-	22200	-	-	-	-
203	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0193	<u>22188,16</u> 12689,68	<u>206,62</u> -	428	245	<u>4</u> -	<u>126,1400</u> -	<u>2,43</u> -
204	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,93	<u>767,81</u> -	-	1482	-	-	-	-
205	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,93	<u>880,24</u> -	-	1699	-	-	-	-
206	КБ20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,0195	<u>59765,92</u> 45448,72	<u>6059,51</u> -	1165	886	<u>118</u> -	<u>404,6000</u> -	<u>7,89</u> -
207	C1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	1,95	<u>1141,93</u> -	-	2227	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					277895	48604	<u>828</u> -		<u>482,22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					277895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228463				
		всього заробітна плата, грн.					48604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8684				
		Всього будівельні роботи, грн.					304138				

		Всього по розділу 2					304138				
208	КБ20-9-2	Розділ 3. Система В3 Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0042	<u>66623,38</u> 48695,06	<u>6588,16</u> -	280	205	<u>28</u> -	<u>433,5000</u> -	<u>1,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C1630-319 варіант 2	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, круглі, діаметр до 500мм з фасонними частинами	м2	0,42	<u>1141,93</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
210	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0713	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u> -	2550	1878	<u>25</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>18,67</u> -
211	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,46	<u>686,21</u> -	- -	2374	-	- -	- -	- -
212	C130-1125 варіант 3	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,67	<u>746,78</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
213	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1658	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u> -	5930	4367	<u>59</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>43,41</u> -
214	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	11,15	<u>685,50</u> -	- -	7643	-	- -	- -	- -
215	C130-1124 варіант 2	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	5,43	<u>746,08</u> -	- -	4051	-	- -	- -	- -
216	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0165	<u>25697,72</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	424	259	<u>3</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>2,57</u> -
217	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	0,53	<u>767,81</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
218	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,12	<u>880,24</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
219	KB20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,0548	<u>59765,92</u> 45448,72	<u>6059,51</u> -	3275	2491	<u>332</u> -	<u>404,6000</u> -	<u>22,17</u> -
220	C1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	5,48	<u>1141,93</u> -	- -	6258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37399	9200	<u>447</u> -		<u>88,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					37399 27752 9200 4886 9,31 1596 42285 42285				
		Розділ 4. Система В4									
221	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів для АЕС і ТЕС із листової сталі товщиною 2 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0042	<u>64566,98</u> 46021,60	<u>7048,21</u> -	271	193	<u>30</u> -	<u>409,7000</u> -	<u>1,72</u> -
222	С1630-319 варіант 2	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, круглі, діаметр до 500мм з фасонними частинами	м2	0,42	<u>1141,93</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
223	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0801	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u> -	2865	2110	<u>28</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>20,97</u> -
224	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,94	<u>686,21</u> -	- -	2704	-	- -	- -	- -
225	С130-1125 варіант 3	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4,51	<u>746,78</u> -	- -	3368	-	- -	- -	- -
226	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1124	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u> -	4020	2960	<u>40</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>29,43</u> -
227	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,07	<u>685,50</u> -	- -	4161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	C130-1124 варіант 2	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	5,17	<u>746,08</u> -	-	3857	-	-	-	-
229	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0112	<u>25697,72</u> <u>15699,64</u>	<u>206,62</u> -	288	176	<u>2</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>1,75</u> -
230	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,12	<u>880,24</u> -	-	986	-	-	-	-
231	КБ20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,066	<u>59765,92</u> <u>45448,72</u>	<u>6059,51</u> -	3945	3000	<u>400</u> -	<u>404,6000</u> -	<u>26,7</u> -
232	C1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	6,6	<u>1141,93</u> -	-	7537	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					34482	8439	<u>500</u> -		<u>80,57</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25543				
		всього заробітна плата, грн.					8439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1451				
		Всього будівельні роботи, грн.					38940				

		Всього по розділу 4					38940				
		Розділ 5. Система В5									
233	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів для АЕС і ТЕС із листової сталі товщиною 2 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0081	<u>64566,98</u> <u>46021,60</u>	<u>7048,21</u> -	523	373	<u>57</u> -	<u>409,7000</u> -	<u>3,32</u> -
234	C1630-319 варіант 2	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, круглі, діаметр до 500мм з фасонними частинами	м2	0,81	<u>1141,93</u> -	-	925	-	-	-	-
235	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0021	<u>35764,31</u> <u>26337,08</u>	<u>354,36</u> -	75	55	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>0,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	0,21	<u>685,50</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
237	KB20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,0339	<u>59765,92</u> <u>45448,72</u>	<u>6059,51</u> -	2026	1541	<u>205</u> -	<u>404,6000</u> -	<u>13,72</u> -
238	C1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	3,59	<u>1141,93</u> -	- -	4100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7793	1969	<u>263</u> -		<u>17,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7793 5561 1969 1004 1,85 317 8797				
		----- Всього по розділу 5					8797				
		Розділ 6. Система В6									
239	KB20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0077	<u>64566,98</u> <u>46021,60</u>	<u>7048,21</u> -	497	354	<u>54</u> -	<u>409,7000</u> -	<u>3,15</u> -
240	C1630-319 варіант 2	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, круглі, діаметр до 500мм з фасонними частинами	м2	0,77	<u>1141,93</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
241	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0113	<u>35764,31</u> <u>26337,08</u>	<u>354,36</u> -	404	298	<u>4</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>2,96</u> -
242	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,13	<u>685,50</u> -	- -	775	-	- -	- -	- -
243	KB20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,0394	<u>59765,92</u> <u>45448,72</u>	<u>6059,51</u> -	2355	1791	<u>239</u> -	<u>404,6000</u> -	<u>15,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	3,94	<u>1141,93</u>	-	4499	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	9409	2443	<u>297</u>	-	<u>22,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9409		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6669				
		всього заробітна плата, грн.					2443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		Всього будівельні роботи, грн.					10661				

		Всього по розділу 6					10661				
Розділ 7. Система В7											
245	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0268	<u>64566,98</u>	<u>7048,21</u>	1730	1233	<u>189</u>	<u>409,7000</u>	<u>10,98</u>
					46021,60	-			-	-	-
246	C1630-319 варіант 2	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, круглі, діаметр до 500мм з фасонними частинами	м2	2,68	<u>1141,93</u>	-	3060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0341	<u>35764,31</u>	<u>354,36</u>	1220	898	<u>12</u>	<u>261,8000</u>	<u>8,93</u>
					26337,08	-			-	-	-
248	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	2,23	<u>685,50</u>	-	1529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	C130-1124 варіант 2	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,18	<u>746,08</u>	-	880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	КБ20-9-1	Прокладання повітроводів для із листової сталі товщиною 2мм	100м2	0,034	<u>59765,92</u>	<u>6059,51</u>	2032	1545	<u>206</u>	<u>404,6000</u>	<u>13,76</u>
					45448,72	-			-	-	-
251	C1630-319 варіант 1	Повітроводи із оцинкованої сталі товщиною 2 мм, прямокутні, периметр до 5200 мм з фасонними частинами	м2	3,83	<u>1141,93</u>	-	4374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					14825	3676	407		33,67
		Разом будівельні роботи, грн.					14825		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10742				
		всього заробітна плата, грн.					3676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					16722				

		Всього по розділу 7					16722				
		Розділ 8. Система В8									
252	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0235	29468,25 20864,44	354,36 -	693	490	8 -	207,4000 -	4,87 -
253	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,09	767,81 -	- -	837	-	- -	- -	- -
254	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,26	880,24 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
255	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0042	32717,63 24113,82	354,36 -	137	101	1 -	239,7000 -	1,01 -
256	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	0,42	669,60 -	- -	281	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					3057	591	9 -		5,88 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2457				
		всього заробітна плата, грн.					591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					319 0,62 106 3376				
		Всього по розділу 8					3376				
		Розділ 9. Система П1									
257	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5574	<u>29468,25</u> 20864,44	<u>354,36</u> -	16426	11630	<u>198</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>115,6</u> -
258	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	48,35	<u>767,81</u> -	<u>-</u> -	37124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	7,39	<u>880,24</u> -	<u>-</u> -	6505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0581	<u>25697,72</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	1493	912	<u>12</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>9,07</u> -
261	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,38	<u>767,81</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	3,43	<u>880,24</u> -	<u>-</u> -	3019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					66394	12542	<u>210</u> -		<u>124,67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66394 53642 12542 6778 13,09 2245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					73172				

		Всього по розділу 9					73172				
		Розділ 10. Система П2									
263	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0369	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u> -	1320	972	<u>13</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>9,66</u> -
264	С130-1124 варіант 2	Фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	3,69	<u>746,08</u> -	- -	2753	-	- -	- -	- -
265	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,589	<u>29468,25</u> 20864,44	<u>354,36</u> -	17357	12289	<u>209</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>122,16</u> -
266	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	52,75	<u>767,81</u> -	- -	40502	-	- -	- -	- -
267	& С130- 1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6,15	<u>880,24</u> -	- -	5413	-	- -	- -	- -
268	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,3504	<u>25697,72</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	34702	21201	<u>279</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>210,74</u> -
269	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	94,14	<u>767,81</u> -	- -	72282	-	- -	- -	- -
270	& С130- 1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	40,87	<u>880,24</u> -	- -	35975	-	- -	- -	- -
271	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0539	<u>22188,16</u> 12689,68	<u>206,62</u> -	1196	684	<u>11</u> -	<u>126,1400</u> -	<u>6,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	3,43	<u>767,81</u>	-	2634	-	-	-	-
273	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,96	<u>880,24</u>	-	1725	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					215859	35146	<u>512</u>		<u>349,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					215859		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180201				
		всього заробітна плата, грн.					35146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6291				
		Всього будівельні роботи, грн.					234855				

		Всього по розділу 10					234855				
		Розділ 11. Система ПЗ									
274	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,6604	<u>29468,25</u>	<u>354,36</u>	19461	13779	<u>234</u>	<u>207,4000</u>	<u>136,97</u>
					20864,44	-			-	-	-
275	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	52,75	<u>767,81</u>	-	40502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	13,29	<u>880,24</u>	-	11698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0712	<u>25697,72</u>	<u>206,62</u>	1830	1118	<u>15</u>	<u>156,0600</u>	<u>11,11</u>
					15699,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	4,35	<u>767,81</u>	-	3340	-	-	-	-
279	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,77	<u>880,24</u>	-	2438	-	-	-	-
280	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0114	<u>22188,16</u> 12689,68	<u>206,62</u>	253	145	<u>2</u>	<u>126,1400</u>	<u>1,44</u>
281	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	0,94	<u>767,81</u>	-	722	-	-	-	-
282	& C130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	0,2	<u>880,24</u>	-	176	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							80420	15042	<u>251</u>		<u>149,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							80420				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65127				
всього заробітна плата, грн.							15042				
Загальновиробничі витрати, грн.							8129				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2693				
Всього будівельні роботи, грн.							88549				

Всього по розділу 11							88549				
283	КБ20-3-2	Розділ 12. П1.2 повітроводи Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0058	<u>35764,31</u> 26337,08	<u>354,36</u>	207	153	<u>2</u>	<u>261,8000</u>	<u>1,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3309	<u>25697,72</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	8503	5195	<u>68</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>51,64</u> -
291	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6	<u>767,81</u> -	- -	4607	-	- -	- -	- -
292	& С130-1128-1-10	Фасонні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	27,09	<u>880,24</u> -	- -	23846	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					36956	5195	<u>68</u> -		<u>51,64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31693				
		всього заробітна плата, грн.					5195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					930				
		Всього будівельні роботи, грн.					39765				

		Всього по розділу 13					39765				
		Разом прямі витрати по відділу 4					933098	166054	<u>4184</u> -		<u>1636,06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					933098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					762860				
		всього заробітна плата, грн.					166054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29463				
		Всього будівельні роботи, грн.					1022402				

		Всього по відділу 4					1022402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 5. Ізоляція повітроводів									
293	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	6,6	<u>1373,37</u> 848,63	-	9064	5601	-	<u>7,9400</u>	<u>52,4</u>
294	C1555-294	Плити мінераловатні, товщиною 30 мм	м2	75,9	<u>149,73</u> -	-	11365	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 5					20429	5601	-		<u>52,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14828				
		всього заробітна плата, грн.					5601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2701				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					827				
		Всього будівельні роботи, грн.					23130				

		Всього по відділу 5					23130				
		Разом прямі витрати по кошторису					2478027	313866	<u>18754</u>		<u>3028,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2478027		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2145407				
		всього заробітна плата, грн.					313866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161500				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					300,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51526				
		Всього будівельні роботи, грн.					2639527				

		Всього по кошторису					2639527				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3328,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					365392				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-010

на вентиляції

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1986,171 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2308-100-1	Компресорновентиляторний блок MDVi-200WV2GN1	шт	1	454954,50	-	454955	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	& 2308-100-2	Фреоновий повітряохолоджувач FAS-60-35-FO	шт	1	34056,59	-	34057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 2308-100-3	Компресорно-конденсаторний блок MDOU-36HFN8	шт	1	144181,58	-	144182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 2203-3053-2266	Комплект для підключення зовнішнього блоку у якості КББ MDVi-200WV2GN1	шт	1	46091,27	-	46091	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 2308-1094-9	Вентилятор каналний 1000х500 припливний C-KVARK-P-100-50-40-2-380	шт	1	62393,76	-	62394	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	& 2308-1094-9	Вентилятор каналний 1000х500 витяжний C-KVARK-P-100-50-40-2-380	шт	1	57082,29	-	57082	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 2308-1094-8	Вентилятор каналний 600x350 припливний FAS-60-35-F-S-3,15-1,1-F	шт	1	<u>29889,01</u>	-	29889	-	-	-	-
8	& 2308-1094-8	Вентилятор каналний 600x350 витяжний FAS-60-35-F-S-3,15-1,1-F	шт	1	<u>29889,01</u>	-	29889	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& 2203-3053-2266	Комплект автоматики	шт	2	<u>120028,78</u>	-	240058	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	& 2203-3053-2266	Комплект автоматики	шт	1	<u>68537,19</u>	-	68537	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	& 1504-12023-1	Регулятор обертів припливного вентилятора VLT Micro FC 51 1,5 кВт	шт	2	<u>16508,35</u>	-	33017	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& 2308-400-33	Припливна установка чиста вентиляція, фільтровентиляція. Установка правого виконання (дивимось спиною до забору повітря) SM-SS-43	шт	1	<u>192380,76</u>	-	192381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 2308-108-1	Противобуховий пристрій на забір повітря K-UZS-1	шт	9	<u>46692,33</u>	-	420231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& 2308-108-1	Противобуховий пристрій на викид повітря K-MZS	шт	3	<u>37253,27</u>	-	111760	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1924523	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1569837				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					61648				
		Всього устаткування, грн.					1631485				
		Разом будівельні роботи, грн.					354686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354686				
		Всього будівельні роботи, грн.					354686				

		Всього по кошторису					1986171				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-011

на пусконаладку устаткування вентиляції

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	99,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	77,808 тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-2-14	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10	пристр.	9	<u>2228,10</u>	-	20053	20053	-	<u>15,0000</u>	<u>135</u>
2	КПЗ-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	9	<u>2228,10</u> <u>3267,88</u>	-	29411	29411	-	-	-
3	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	<u>3267,88</u> <u>1039,78</u>	-	1040	1040	-	<u>7,0000</u>	<u>7</u>
4	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	1	<u>1039,78</u> <u>9060,94</u>	-	9061	9061	-	-	-
5	КПЗ-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1	установ.	1	<u>9060,94</u> <u>11140,50</u> <u>11140,50</u>	-	11141	11141	-	<u>61,0000</u>	<u>61</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					70706	70706	-		<u>476</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					70706 70706 28461 41,43 7102 99167 99167				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					517,43 77808				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-012
на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 260,746 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,102 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	KM10-667-6	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	<u>2726,98</u> 2607,10	<u>3,81</u> -	2727	2607	<u>4</u> -	<u>25,6000</u> -	<u>25,6</u> -
2	KM11-91-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (клавіатура)	шт	1	<u>187,44</u> 126,77	<u>21,04</u> -	187	127	<u>21</u> -	<u>1,2000</u> -	<u>1,2</u> -
3	& 1701-1071-1 варіант 1	Модуль цифровий GSM-автодозвону, МЦА-GSM	шт	1	<u>4228,75</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-125-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж акумулятора 7А/ч12В	шт	2	<u>52,74</u> 50,11	-	105	100	-	<u>0,4800</u>	<u>0,96</u>
5	& C100- 1511-2001-2 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/год, (NP7-12)	шт	2	<u>1836,93</u> -	-	3674	-	-	-	-
6	КМ10-99-6	Монтаж джерела безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	<u>1835,42</u> 1835,42	-	1835	1835	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
7	1602-50089 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	<u>6003,16</u> -	-	6003	-	-	-	-
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	29	<u>372,52</u> 313,70	<u>2,16</u> -	10803	9097	<u>63</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>92,8</u> -
9	& C1511-1- 2-1Щ варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	29	<u>327,53</u> -	-	9498	-	-	-	-
10	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	5	<u>395,84</u> 313,70	<u>2,49</u> -	1979	1569	<u>12</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>16</u> -
11	& C1511-1- 2-1Щ варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий максимальний ТПТ-3	шт	5	<u>580,21</u> -	-	2901	-	-	-	-
12	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний.	шт	5	<u>181,60</u> 156,85	-	908	784	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
13	& C1511-1- 2-1Щ варіант 1	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1	шт	5	<u>272,45</u> -	-	1362	-	-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,3	<u>3538,98</u> 3464,99	<u>58,61</u> -	22296	21829	<u>369</u> -	<u>32,8000</u> -	<u>206,64</u> -
15	& 1503- 8479-33 варіант 1	Лоток пластиковий 25х25мм	м	630	<u>34,02</u> -	-	21433	-	-	-	-
16	& C113- 2083-11 варіант 2	Хомут монтажний 2,5мм (100шт)	шт	3	<u>90,86</u> -	-	273	-	-	-	-
17	& C100- 4001-АС варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	5	<u>201,06</u> -	-	1005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-175-ДШ варіант 1	Саморіз 2,5х35мм	шт	300	<u>1,10</u>	-	329	-	-	-	-
19	& C111-175-ДШ варіант 2	Дюбель 6х35мм	шт	300	<u>1,19</u>	-	356	-	-	-	-
20	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	6,3	<u>292,43</u>	<u>18,71</u>	1842	1090	<u>118</u>	<u>1,6000</u>	<u>10,08</u>
21	& C157-249-2-5 варіант 1	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4х0.4 Си неекранований вогнестійкий	1000м	0,6	<u>13189,34</u>	-	7914	-	-	-	-
22	& C157-249-2-5 варіант 3	Вогнетривкий кабель ННХН FE180/E30 3х1, 5 (3*1,5)	1000м	0,03	<u>83552,11</u>	-	2507	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					104166	39038	<u>587</u>		<u>375,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104166 64541 39038 18866 33,58 5762 123032				

		Всього по розділу 1					123032				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
23	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1	<u>1704,89</u>	-	1705	1336	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1336,32	-			-	-	-
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	29	<u>383,33</u>	-	11117	9688	-	<u>3,2000</u>	<u>92,8</u>
					334,08	-			-	-	-
25	& C1511-1-2-1Щ варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль-1"	шт	29	<u>1389,24</u>	-	40288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	<u>370,68</u>	-	1853	1771	-	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					354,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1547-4-1-1X варіант 1	Tiras OC3-12 "Вихід" Світлозвуковий оповіщувач	шт	5	<u>776,18</u> -	-	3881	-	-	-	-
28	KM10-386-7	Монтаж звукової колонки	шт	1	<u>372,45</u> 334,08	-	372	334	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
29	& C1511-1-2-1Щ варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль-1"	шт	1	<u>1389,24</u> -	-	1389	-	-	-	-
30	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,3	<u>3538,98</u> 3464,99	<u>58,61</u> -	22296	21829	<u>369</u> -	<u>32,8000</u>	<u>206,64</u>
31	& 1503-8479-33 варіант 1	Лоток пластиковий 25x25мм	м	630	<u>34,02</u> -	-	21433	-	-	-	-
32	& C113-2083-11 варіант 2	Хомут монтажний 2,5мм (100шт)	шт	3	<u>90,86</u> -	-	273	-	-	-	-
33	& C100-4001-AC варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	5	<u>201,06</u> -	-	1005	-	-	-	-
34	& C111-175-ДШ варіант 1	Саморіз 2,5x35мм	шт	300	<u>1,10</u> -	-	329	-	-	-	-
35	& C111-175-ДШ варіант 2	Дюбель 6x35мм	шт	300	<u>1,19</u> -	-	356	-	-	-	-
36	KM8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	6,3	<u>292,43</u> 172,99	<u>18,71</u> -	1842	1090	<u>118</u> -	<u>1,6000</u>	<u>10,08</u>
37	& C157-249-2-5 варіант 1	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4x0.4 Си неекранований вогнестійкий	1000м	0,6	<u>13189,34</u> -	-	7914	-	-	-	-
38	& C157-249-2-5 варіант 3	Вогнетривкий кабель NHXN FE180/E30 3x1, 5 (3*1,5)	1000м	0,03	<u>83552,11</u> -	-	2507	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					118560	36048	<u>487</u> -		<u>341,52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					118560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82025				
		всього заробітна плата, грн.					36048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135878				

		Всього по розділу 2					135878				
		Розділ 3. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ. 2.5-56:2014									
39	& С1511-1-2-1Щ варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий максимальний ТПТ-3	шт	1	<u>580,21</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
40	& С1511-1-2-1Щ варіант 1	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1	шт	1	<u>272,45</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
41	& С1511-1-2-1Щ варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	3	<u>327,53</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1835	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					1835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1835				
		Всього будівельні роботи, грн.					1835				

		Всього по розділу 3					1835				
		Разом прямі витрати по кошторису					224561	75086	<u>1074</u> -		<u>717,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					224561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148401				
		всього заробітна плата, грн.					75086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11016				
		Всього будівельні роботи, грн.					260746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					260746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					781,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-014

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерегання

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

62,622 тис. грн.

0,32674 тис.люд.год.

49,135 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>3440,19</u> 3440,19	<u>-</u> -	3440	3440	<u>-</u> -	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	5	<u>105,46</u> 105,46	<u>-</u> -	527	527	<u>-</u> -	<u>0,7100</u> -	<u>3,55</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	34	<u>267,37</u> 267,37	<u>-</u> -	9091	9091	<u>-</u> -	<u>1,8000</u> -	<u>61,2</u> -
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	11	<u>1170,50</u> 1170,50	<u>-</u> -	12876	12876	<u>-</u> -	<u>7,8800</u> -	<u>86,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4159,12</u> 4159,12	-	4159	4159	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
6	КП2-16-9	Системи багато контурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багато контурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14556,92</u> 14556,92	-	14557	14557	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					44650	44650	-		<u>300,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44650		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4485				
		Всього будівельні роботи, грн.					62622				

		Всього по кошторису					62622				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					326,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49135				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-015
на улаштування автоматизованої системи раннього виявлення та оповіщення людей про загрозу виявлення надзвичайної ситуації
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194,353 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,68577 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 74,584 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	14,4	<u>1585,82</u>	<u>57,20</u>	22836	20746	<u>824</u>	<u>13,8000</u>	<u>198,72</u>
					1440,72	-			-	-	-
2	& С111-1301-1-М	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	1440	<u>10,61</u>	-	15278	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,4	<u>4782,09</u>	<u>58,61</u>	21041	15246	<u>258</u>	<u>32,8000</u>	<u>144,32</u>
					3464,99	-			-	-	-
4	& С118-37-3	Короб пластиковий ТТМ ДКС 10х15мм	м	440	<u>9,66</u>	-	4250	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
5	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	14,4	<u>1138,02</u>	<u>21,31</u>	16387	13780	<u>307</u>	<u>9,6400</u>	<u>138,82</u>
					956,96	-			-	-	-
6	КБ21-5-1	Затягування одного проводу перерізом до 2х2,5 мм2 в електротехнічний плінтус	100м	4,4	<u>4280,83</u>	<u>92,00</u>	18836	14412	<u>405</u>	<u>32,5600</u>	<u>143,26</u>
					3275,54	-			-	-	-
7	& С157-249-2-5	Вогнетривкий кабель ННХН FE180/E30 3х1,5 (3*1,5)	1000м	0,405	<u>83552,11</u>	-	33839	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C157-249-2-5 варіант 6	Вогнетривкий кабель JE-H(ST)H BD FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,645	<u>30660,20</u>	-	19776	-	-	-	-
9	15096-21014 варіант 2	Вогнестійкий кабель JE-H(St)H FE180/E302x2x0,8мм	1000м	0,39	<u>23506,12</u>	-	9167	-	-	-	-
10	& C1547-16-10-1 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз, хомут)	шт	1	<u>357,34</u>	-	357	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					161767	64184	<u>1794</u>		<u>625,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					161767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95789				
		всього заробітна плата, грн.					64184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10400				
		Всього будівельні роботи, грн.					194353				

		Всього по кошторису					194353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					685,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74584				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-016
на монтаж спеціалізованої слабкоструменевої мережі

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

158,094 тис. грн.
0,37184 тис.люд.год.
40,893 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ11-91-1	Монтаж комутатора	шт	1	250,00	28,06	250	169	28	1,6000	1,6
					169,02	-			-	-	-
2	КМ10-111-2	Монтаж підсилювача	шт	1	234,64	-	235	235	-	2,1200	2,12
					234,64	-			-	-	-
3	КМ8-573-1	Монтаж телекомунікаційної шафи Шафа серверна 12U UA-MGSWL126G	шт	1	377,77	-	378	365	-	3,2000	3,2
					365,02	-			-	-	-
4	1602-10787	Шафа серверна 12U UA-MGSWL126G	шт	1	8240,88	-	8241	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (SFP модуль)	шт	1	91,26	-	91	91	-	0,8000	0,8
					91,26	-			-	-	-
6	& 1000-ПР51-23	SFP модуль Ubiquiti U Fiber modules	шт	1	1301,87	-	1302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ10-111-2	Монтаж роутера	шт	1	234,64	-	235	235	-	2,1200	2,12
					234,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1601-2433 варіант 3	Роутер з кріпленнями Archer AX73 TP-Link	комплект	5	<u>5117,07</u>	-	25585	-	-	-	-
9	KM8-152-7	Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 558329-1	100 шт	0,01	<u>345,98</u>	-	3	3	-	<u>3,2000</u>	<u>0,03</u>
10	& C111-1-3	Кабельний органайзер 19" 1U, 5 металевих полукілець 95мм AMP 558329-1	шт	1	<u>2449,87</u>	-	2450	-	-	-	-
11	KM11-96-1	Установлення вентиляторних модулів 19", 1U, FS-4F-T	шт	2	<u>171,01</u>	-	342	342	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
12	1501-1371 варіант 2	Полиця 400 мм 1U 19", 4 точки кріплення, чорна, 1,5 мм PS-1U-400-B	шт	1	<u>864,94</u>	-	865	-	-	-	-
13	1501-1371 варіант 1	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220В FS-4F-T Hypernet	шт	1	<u>4658,95</u>	-	4659	-	-	-	-
14	KM8-591-12	Установлення блока на 8 розеток, 220В, 1U 19"	100 шт	0,01	<u>19234,23</u>	<u>75,11</u>	192	113	<u>1</u>	<u>99,2000</u>	<u>0,99</u>
15	1504-17001 варіант 1	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	1	<u>954,82</u>	-	955	-	-	-	-
16	KM10-99-6	Монтаж джерела безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	<u>1835,42</u>	-	1835	1835	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
17	1602-50089 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	<u>6003,16</u>	-	6003	-	-	-	-
18	KM8-125-1	Монтаж акумуляторної батареї 12В 7Аг	шт	1	<u>66,82</u>	-	67	67	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
19	1511-3001 варіант 1	Акумуляторна батарея (12В, 12Агод)	шт	1	<u>1839,10</u>	-	1839	-	-	-	-
20	KM8-591-11	Монтаж розетки	100 шт	0,07	<u>14499,53</u>	-	1015	843	-	<u>105,6000</u>	<u>7,39</u>
21	1504-17120 варіант 1	Комп'ютерна розетка накладного монтажу U/UTP RJ-45 cat. 5e 2 порта	шт	7	<u>190,21</u>	-	1331	-	-	-	-
22	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	21	<u>36,76</u>	-	772	772	-	<u>0,3400</u>	<u>7,14</u>
23	1517-1903 варіант 1	Конектор RJ-45 5e категорії WT-6002A- SQUD	шт	20	<u>73,43</u>	-	1469	-	-	-	-
24	1517-1903 варіант 2	Шнур оптичний	шт	1	<u>48,96</u>	-	49	-	-	-	-
25	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	5	<u>36,76</u>	-	184	184	-	<u>0,3400</u>	<u>1,7</u>
26	1602-10487 варіант 1	Патч-корд, U/UTP, cat. 5e, LSZH, 1м., ССАUGE-D1002-A010-CO	шт	5	<u>158,11</u>	-	791	-	-	-	-
27	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	12,55	<u>1585,82</u>	<u>57,20</u>	19902	18081	<u>718</u>	<u>13,8000</u>	<u>173,19</u>
					<u>1440,72</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-1301-1-М варіант 4	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	1255	<u>10,61</u>	-	13316	-	-	-	-
29	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	2510	<u>2,19</u>	-	5497	-	-	-	-
30	C113-956 варіант 1	Труба поліетиленова жорстка 50мм	м	5	<u>118,69</u>	-	593	-	-	-	-
31	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм² до 6 мм² в труби</i>	100м	12,55	<u>1138,02</u>	<u>21,31</u>	14282	12010	<u>267</u>	<u>9,6400</u>	<u>120,98</u>
32	15096-21014 варіант 1	Кабель U/UTP 4x2x0,51 Molex	1000м	1,25	<u>20446,43</u>	-	25558	-	-	-	-
33	C152-36 варіант 1	Кабель силовий багатожильний 33КМ ШВВП 2x1,5	1000м	0,005	<u>23551,32</u>	-	118	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					140404	35345	<u>1014</u>		<u>339,5</u>
		Разом устаткування, грн.					1302				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					51				
		Всього устаткування, грн.					1353				
		Разом будівельні роботи, грн.					139102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102743				
		всього заробітна плата, грн.					35345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17639				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5548				
		Всього будівельні роботи, грн.					156741				

		Всього по кошторису					158094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					371,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40893				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-018
на монтаж системи димовиделення
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

419,845 тис. грн.
0,56076 тис.люд.год.
61,821 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД-1									
1	КБ20-33-4	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т	1 шт	1	<u>7291,78</u>	<u>3547,99</u>	7292	2840	<u>3548</u>	<u>27,2000</u>	<u>27,2</u>
					2839,68	-			-	-	-
2	КМ12-790-11 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,3	<u>33740,39</u>	<u>-</u>	10122	9463	<u>-</u>	<u>285,0000</u>	<u>85,5</u>
					31543,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясні до 1 м2	1 ґрата	3	<u>335,43</u> 243,27	<u>16,35</u> -	1006	730	<u>49</u> -	<u>2,3600</u> -	<u>7,08</u> -
4	С111-1756-34 варіант 4	ґрата металеві регульовані однорядні PR25-1800x300мм	шт	3	<u>4631,13</u> -	- -	13893	-	- -	- -	- -
5	КБ20-2-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	1,3592	<u>17755,36</u> 10671,65	<u>171,63</u> -	24133	14505	<u>233</u> -	<u>106,0800</u> -	<u>144,18</u> -
6	С130-1120 варіант 1	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	117,6	<u>1037,30</u> -	- -	121986	-	- -	- -	- -
7	С1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750x300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	2	<u>2405,79</u> -	- -	4812	-	- -	- -	- -
8	С1630-272-31 варіант 3	Трійник, з оцинкованої сталі 750x300/750x300/750x300мм з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	2	<u>2048,53</u> -	- -	4097	-	- -	- -	- -
9	С111-1867 варіант 3	Комплект кріплення для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	14	<u>127,35</u> -	- -	1783	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					189124	27538	<u>3830</u> -		<u>263,96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					189124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157756				
		всього заробітна плата, грн.					27538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4253				
		Всього будівельні роботи, грн.					202848				

		Всього по розділу 1					202848				
		Розділ 2. Система ВД-2									
10	КБ20-33-4	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т	1 шт	1	<u>7291,78</u> 2839,68	<u>3547,99</u> -	7292	2840	<u>3548</u> -	<u>27,2000</u> -	<u>27,2</u> -
11	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясні до 1 м2	1 ґрата	1	<u>335,43</u> 243,27	<u>16,35</u> -	335	243	<u>16</u> -	<u>2,3600</u> -	<u>2,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C111-1756-34 варіант 4	Грата металеві регульовані однорядні PR25-1800x300мм	шт	1	<u>4631,13</u> -	-	4631	-	-	-	-
13	KB20-2-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,1978	<u>17755,36</u> 10671,65	<u>171,63</u> -	3512	2111	<u>34</u> -	<u>106,0800</u> -	<u>20,98</u> -
14	C130-1120 варіант 1	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	12,6	<u>1037,30</u> -	-	13070	-	-	-	-
15	& C1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750x300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості E145, товщина 1,0мм	шт	1	<u>2405,79</u> -	-	2406	-	-	-	-
16	C111-1867 варіант 3	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	2	<u>127,35</u> -	-	255	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31501	5194	<u>3598</u> -		<u>50,54</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31501 22709 5194 2596 4,6 790 34097				

		Всього по розділу 2					34097				
		Розділ 3. Система ПД1									
17	KB20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>3676,99</u> 1728,25	<u>27,43</u> -	3677	1728	<u>27</u> -	<u>16,1700</u> -	<u>16,17</u> -
18	& 2308-10-1	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y2-01	шт	1	<u>5871,86</u> -	-	5872	-	-	-	-
19	KB20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	<u>350,39</u> 222,01	-	350	222	-	<u>2,1800</u> -	<u>2,18</u> -
20	& C1630-178-1	Клапан зворотно круглий KLR-500-N	шт	1	<u>10284,77</u> -	-	10285	-	-	-	-
21	& C130-976-1	Фланець відповідає OZA-FOT-050-ZS	шт	2	<u>1243,99</u> -	-	2488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-154-1-14	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	2	<u>542,47</u>	-	1085	-	-	-	-
23	& C111-87-1-11	Сітка захисна OZA-SEB-050-ZS	шт	1	<u>887,70</u>	-	888	-	-	-	-
24	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0187	<u>22029,16</u> <u>11680,67</u>	<u>171,63</u>	412	218	<u>3</u>	<u>116,1100</u>	<u>2,17</u>
25	C130-1130	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	0,79	<u>735,49</u>	-	581	-	-	-	-
26	& C1630-272-31 варіант 4	Перехід 750x300/500мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	1	<u>1047,25</u>	-	1047	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					26685	2168	<u>30</u>		<u>20,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24487				
		всього заробітна плата, грн.					2168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369				
		Всього будівельні роботи, грн.					27825				

		Всього по розділу 3					27825				
		Розділ 4. Система ПД2									
27	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>1962,30</u> <u>946,31</u>	<u>649,25</u>	1962	946	<u>649</u>	<u>8,5500</u>	<u>8,55</u>
28	& 2308-10-1	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y2-01	шт	1	<u>5871,86</u>	-	5872	-	-	-	-
29	& C113-12-1	Перехідник даховий OZA-PEK-125-ZS	шт	1	<u>5199,97</u>	-	5200	-	-	-	-
30	& C130-277-1-16	Парасолька захисна від атмосферних опадів OZA-ZNT-050-ZS	шт	1	<u>5137,52</u>	-	5138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ12-790-11 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід] (з клапаном вбудованим)	10 шт	0,1	<u>33740,39</u> 31543,80	-	3374	3154	-	<u>285,0000</u>	<u>28,5</u>
32	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	1 ґрата	1	<u>234,40</u> 187,61	<u>15,19</u>	234	188	<u>15</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
33	& С111-1756-34 варіант 5	ґрата металеві регульовані однорядні РР25-750х300мм	шт	1	<u>3305,88</u>	-	3306	-	-	-	-
34	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м ²	0,3158	<u>23760,06</u> 15699,64	<u>206,62</u>	7503	4958	<u>65</u>	<u>156,0600</u>	<u>49,28</u>
35	С130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	23,1	<u>1113,54</u>	-	25723	-	-	-	-
36	& С1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750х300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	4	<u>2405,79</u>	-	9623	-	-	-	-
37	& С1630-272-31 варіант 3	Трійник, з оцинкованої сталі 750х300/750х300/750х300мм з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	1	<u>2048,53</u>	-	2049	-	-	-	-
38	С111-1867 варіант 3	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	6	<u>127,35</u>	-	764	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					70748	9246	<u>729</u>		<u>88,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60773				
		всього заробітна плата, грн.					9246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1461				
		Всього будівельні роботи, грн.					75402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					75402				
		Розділ 5. Система ПДЗ									
39	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>1962,30</u> 946,31	<u>649,25</u> -	1962	946	<u>649</u> -	<u>8,5500</u> -	<u>8,55</u> -
40	& 2308-10-1	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y2-01	шт	1	<u>5871,86</u> -	- -	5872	-	- -	- -	- -
41	& C113-12-1 варіант 1	Перехідник даховий OZA-PEK-050-ZS	шт	1	<u>6524,51</u> -	- -	6525	-	- -	- -	- -
42	& C130-277-1-16	Парасолька захисна від атмосферних опадів OZA-ZNT-050-ZS	шт	1	<u>5137,52</u> -	- -	5138	-	- -	- -	- -
43	КМ12-790-11 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід] (з клапаном вбудованим)	10 шт	0,1	<u>33740,39</u> 31543,80	- -	3374	3154	- -	<u>285,0000</u> -	<u>28,5</u> -
44	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>234,40</u> 187,61	<u>15,19</u> -	234	188	<u>15</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
45	& C111-1756-34 варіант 5	Ґрата металеві регульовані однорядні PR25-750x300мм	шт	1	<u>3305,88</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
46	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,126	<u>23760,06</u> 15699,64	<u>206,62</u> -	2994	1978	<u>26</u> -	<u>156,0600</u> -	<u>19,66</u> -
47	C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	12,6	<u>1113,54</u> -	- -	14031	-	- -	- -	- -
48	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,2868	<u>20741,81</u> 10671,65	<u>171,63</u> -	5949	3061	<u>49</u> -	<u>106,0800</u> -	<u>30,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C130-1129	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	23,1	<u>773,39</u>	-	17865	-	-	-	-
50	& C1630-272-31	Коліно 90гр 750х300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	3	<u>2405,79</u>	-	7217	-	-	-	-
51	варіант 2 C111-1867	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	4	<u>127,35</u>	-	509	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					74976	9327	<u>739</u>		<u>88,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74976		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64910				
		всього заробітна плата, грн.					9327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4697				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1475				
		Всього будівельні роботи, грн.					79673				

		Всього по розділу 5					79673				
		Разом прямі витрати по кошторису					393034	53473	<u>8926</u>		<u>512,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					393034		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330635				
		всього заробітна плата, грн.					53473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26811				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8348				
		Всього будівельні роботи, грн.					419845				

		Всього по кошторису					419845				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					560,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61821				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-020

на пусконаладжувальні роботи системи димовидалення

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,885 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6	система	2	10397,80 10397,80	- -	20796	20796	- -	70,0000 -	140		
		Разом прями витрати по кошторису					20796	20796	- -		140		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20796 20796 8371 12,18 2089 29167						

		Всього по кошторису					29167						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					152,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22885				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-021
на влаштування автоматизованої системи протидимного захисту. Автоматизацію системи протипожежного водопроводу
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:	Кошторисна вартість	421,846 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,87347 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	98,637 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Загальні кола									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	<u>6460,26</u> 6347,52	<u>2,16</u> -	19381	19043	<u>6</u> -	<u>60,8000</u> -	<u>182,4</u> -
2	С113-2108 варіант 5	Тірас-16.128П Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон. ВПК в комплекті.	шт	1	<u>23845,31</u> -	<u>-</u> -	23845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С113-2108 варіант 7	Тірас-16П Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.	шт	2	<u>17819,75</u> -	<u>-</u> -	35640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1)	шт	5	<u>249,92</u> 169,02	<u>28,06</u> -	1250	845	<u>140</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
5	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,85	<u>292,43</u> 172,99	<u>18,71</u> -	249	147	<u>16</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C157-249-2-5 варіант 10	Вогнетривкий кабель КОРкН FRNF FE180/E30-90 4x2x0,5 (кручена пара)	1000м	0,015	<u>91405,32</u>	-	1371	-	-	-	-
7	& C157-249-2-5 варіант 3	Вогнетривкий кабель NHXН FE180/E30 3x1, 5 (3*1,5)	1000м	0,07	<u>83552,11</u>	-	5849	-	-	-	-
8	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>4782,09</u>	<u>58,61</u>	14346	10395	<u>176</u>	<u>32,8000</u>	<u>98,4</u>
9	& C118-37-3 варіант 2	Мініканал 40x17мм	м	300	<u>3464,99</u>	-	43653	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					145584	30430	<u>338</u>		<u>290,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					145584		-		-
		в тому числі:					114816				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30430				
		всього заробітна плата, грн.					14276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4240				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159860				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					159860				
		Розділ 2. Автоматизація системи димо- та тепловидалення									
10	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>3407,00</u> <u>547,54</u>	<u>498,54</u>	3407	548	<u>499</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
11	& C1514-1-2A варіант 1	Шафа металева IP66 800x600x250 Eldon навісна (ШАФА управління СДТ)	шт	1	<u>12343,47</u>	-	12343	-	-	-	-
12	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	39	<u>184,72</u> <u>182,51</u>	-	7204	7118	-	<u>1,6000</u>	<u>62,4</u>
13	& C1547-16-51-Н варіант 24	Автомат і вимикач однополюсний ВА-2000/20А QF1	шт	1	<u>43,21</u>	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1547-16-51-H варіант 25	Реле малогабарітне MY4 з базою 220В AC K1-K4	шт	9	<u>108,73</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
15	& C1547-16-51-H варіант 26	Командоапарат (поворотна кнопка) XB2-BD21 SA1	шт	1	<u>65,48</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
16	& C1547-16-51-H варіант 27	Блок контакт для командоапарату ZB2-BE102	шт	1	<u>28,03</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
17	& C1547-16-51-H варіант 28	Кнопка типу "СТОП" XB2-BA42 червона SB2	шт	5	<u>135,51</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
18	& C1547-16-51-H варіант 29	Кнопка типу "ПУСК" XB2-BA31 зелена SB1	шт	5	<u>40,24</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
19	& C1547-16-51-H варіант 30	Арматура сигнальна з зеленим світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	10	<u>49,37</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
20	& C1547-16-51-H варіант 31	Арматура сигнальна з червоним світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	3	<u>49,37</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
21	& C1547-16-51-H варіант 32	Арматура сигнальна з жовтим світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	1	<u>49,37</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
22	& C1110-15-7-T варіант 1	Шина нульова S.P085	шт	3	<u>60,98</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
23	C1515-25 варіант 1	Коробка клемна ТВ-1512	шт	6	<u>40,62</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
24	C1515-25 варіант 2	DIN-рейка	шт	3	<u>52,84</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
25	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,1	<u>2527,45</u> 2447,23	- -	253	245	- -	<u>19,2000</u> -	<u>1,92</u> -
26	& C157-249-2-5 варіант 6	Вогнетривкий кабель JE-H(ST)H BD FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,01	<u>30660,20</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
27	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	5	<u>664,95</u> 627,39	- -	3325	3137	- -	<u>6,4000</u> -	<u>32</u> -
28	& C1545-90-3-КР варіант 7	Коробка вогнестійка Крома 01-90 (K4)	шт	5	<u>765,09</u> -	- -	3825	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	4	<u>177,09</u> 177,09	-	708	708	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
30	& 1504-118081-1 варіант 1	Кнопка управління КА01-8ж "Пуск ДИМОВИДАЛЕННЯ"	шт	4	<u>529,95</u> -	-	2120	-	-	-	-
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>4782,09</u> 3464,99	<u>58,61</u> -	7173	5197	<u>88</u> -	<u>32,8000</u> -	<u>49,2</u> -
32	& С118-37-3 варіант 4	Мініканал 15х17мм	м	150	<u>60,57</u> -	-	9086	-	-	-	-
33	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	19,45	<u>292,43</u> 172,99	<u>18,71</u> -	5688	3365	<u>364</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>31,12</u> -
34	& С157-249-2-5 варіант 3	Вогнетривкий кабель ННХН FE180/E30 3х1, 5 (3*1,5)	1000м	0,01	<u>83552,11</u> -	-	836	-	-	-	-
35	& С157-249-2-5 варіант 9	Вогнетривкий кабель КОРкН FRNF FE180/E30-90 4х2х0,8 (кручена пара)	1000м	0,025	<u>92873,98</u> -	-	2322	-	-	-	-
36	& С157-249-2-5 варіант 6	Вогнетривкий кабель JE-H(ST)H BD FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	0,34	<u>30660,20</u> -	-	10424	-	-	-	-
37	& С157-249-2-5 варіант 8	Вогнетривкий кабель ННХН FE180/E30 2х1, 5 (2*1,5)	1000м	0,1	<u>61512,12</u> -	-	6151	-	-	-	-
38	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,5	<u>1059,04</u> 864,96	-	1589	1297	-	<u>8,0000</u>	<u>12</u>
39	С157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,8 мм ²	1000м	0,15	<u>8805,08</u> -	-	1321	-	-	-	-
40	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,01	<u>5081,39</u> 3464,99	<u>357,91</u> -	51	35	<u>4</u> -	<u>32,8000</u> -	<u>0,33</u> -
41	& С118-37-3 варіант 1	Короб перфорований АСКО-УкрЕМ 30х30мм	м	1	<u>74,11</u> -	-	74	-	-	-	-
42	& С1545-226-1-11 варіант 1	Сальник-гермоввод PG19n	1шт	18	<u>15,22</u> -	-	274	-	-	-	-
43	& С1550-38-3 варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO, вогнетривка	шт	1	<u>447,22</u> -	-	447	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					82199	21650	<u>955</u> -		<u>200,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2120 83 2203 80079 57474 21650 10462 18,6 3194 90541 92744				
44	& 1504-118081-1 варіант 1	Розділ 3. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ. 2.5-56:2014 Кнопка управління КА01-8ж "Пуск ДИМОВИДАЛЕННЯ"	шт	1	<u>529,95</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по розділу 3					530 530 21 551 551	-	- -		- -
45	КМ8-572-3	Розділ 4. Автоматизація системи внутрішнього протипожежного водопроводу (ВПВ(А)) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1992,52</u> 365,02	<u>201,87</u> -	1993	365	<u>202</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
46	& С1514-1-2А варіант 2	Шафа металева ІР66 600х600х200 Eldon навісна (ШАФА управління ВПВ)	шт	1	<u>9559,14</u> -	- -	9559	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	36	<u>184,72</u>	-	6650	6570	-	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>
48	& C1547-16-51-H варіант 24	Автомат і вимикач однополюсний ВА-2000/20A QF1	шт	4	<u>182,51</u> <u>43,21</u>	-	173	-	-	-	-
49	& C1547-16-51-H варіант 25	Реле малогабарітне MY4 з базою 220В AC K1-K4	шт	2	<u>108,73</u>	-	217	-	-	-	-
50	& C1547-16-51-H варіант 33	Реле проміжне р341, 3A12В DC, на 4 групи контактів E.NEXT	шт	7	<u>89,07</u>	-	623	-	-	-	-
51	& C1547-16-51-H варіант 34	Реле часу PCR-513-UNI (РЧ-513уни)	шт	1	<u>1105,94</u>	-	1106	-	-	-	-
52	& C1547-16-51-H варіант 26	Командоапарат (поворотна кнопка) XB2-BD21 SA1	шт	2	<u>65,48</u>	-	131	-	-	-	-
53	& C1547-16-51-H варіант 27	Блок контакт для командоапарату ZB2-BE102	шт	3	<u>28,03</u>	-	84	-	-	-	-
54	& C1547-16-51-H варіант 28	Кнопка типу "СТОП" XB2-BA42 червона SB2	шт	2	<u>135,51</u>	-	271	-	-	-	-
55	& C1547-16-51-H варіант 29	Кнопка типу "ПУСК" XB2-BA31 зелена SB1	шт	2	<u>40,24</u>	-	80	-	-	-	-
56	& C1547-16-51-H варіант 35	Кнопка "потай" з фіксацією XB2-EH125	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
57	& C1547-16-51-H варіант 30	Арматура сигнальна з зеленим світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	4	<u>49,37</u>	-	197	-	-	-	-
58	& C1547-16-51-H варіант 31	Арматура сигнальна з червоним світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	6	<u>49,37</u>	-	296	-	-	-	-
59	& C1547-16-51-H варіант 32	Арматура сигнальна з жовтим світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	2	<u>49,37</u>	-	99	-	-	-	-
60	& C113-2122-10 варіант 1	Зажим контакт винтовий в корпусі TB-15 10	шт	8	<u>49,05</u>	-	392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1110-15-7-Т варіант 1	Шина нульова S.P085	шт	4	<u>60,98</u> -	-	244	-	-	-	-
62	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,8	<u>1059,04</u> 864,96	-	847	692	-	<u>8,0000</u>	<u>6,4</u>
63	C157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,8 мм ²	1000м	0,08	<u>8805,08</u> -	-	704	-	-	-	-
64	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,026	<u>5081,39</u> 3464,99	<u>357,91</u>	132	90	<u>9</u>	<u>32,8000</u>	<u>0,85</u>
65	& C118-37-3 варіант 1	Короб перфорований АСКО-УкрЕМ 30х30мм	м	2	<u>74,11</u> -	-	148	-	-	-	-
66	& C118-37-3 варіант 5	Короб перфорований АСКО-УкрЕМ 40х40мм	м	0,6	<u>84,31</u> -	-	51	-	-	-	-
67	& C1545-226-1-11 варіант 1	Сальник-гермоввод РG19п	1шт	10	<u>15,22</u> -	-	152	-	-	-	-
68	КМ8-125-3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год	шт	1	<u>261,68</u> 116,93	-	262	117	-	<u>1,1200</u>	<u>1,12</u>
69	& 1602-ПС-245 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ-1230 під 18Ач	шт	1	<u>5207,48</u> -	-	5207	-	-	-	-
70	КМ8-572-3	Шафа управління засувками Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	<u>1992,52</u> 365,02	<u>201,87</u>	3985	730	<u>404</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
71	& C1514-1-2А варіант 3	Шафа металева ІР66 500х400х210 Eldon навісна (ШАФА управління з засувками ЩУ 3)	шт	2	<u>9161,39</u> -	-	18323	-	-	-	-
72	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	42	<u>184,72</u> 182,51	-	7758	7665	-	<u>1,6000</u>	<u>67,2</u>
73	& C1547-16-51-Н варіант 36	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ-1Р/10А	шт	2	<u>230,87</u> -	-	462	-	-	-	-
74	& C1547-16-51-Н варіант 25	Реле малогабарітне МУ4 з базою 220В АС К1-К4	шт	8	<u>108,73</u> -	-	870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C1547-16-51-H варіант 34	Реле часу PCR-513-UNI (РЧ-513уни)	шт	2	<u>1105,94</u> -	- -	2212	-	- -	- -	- -
76	& C1547-16-51-H варіант 26	Командоапарат (поворотна кнопка) XB2-BD21 SA1	шт	2	<u>65,48</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
77	& C1547-16-51-H варіант 27	Блок контакт для командоапарату ZB2-BE102	шт	4	<u>28,03</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
78	& C1547-16-51-H варіант 28	Кнопка типу "СТОП" XB2-BA42 червона SB2	шт	2	<u>135,51</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
79	& C1547-16-51-H варіант 29	Кнопка типу "ПУСК" XB2-BA31 зелена SB1	шт	2	<u>40,24</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
80	& C1547-16-51-H варіант 30	Арматура сигнальна з зеленим світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	4	<u>49,37</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
81	& C1547-16-51-H варіант 31	Арматура сигнальна з червоним світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	6	<u>49,37</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
82	& C1547-16-51-H варіант 32	Арматура сигнальна з жовтим світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	2	<u>49,37</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
83	& C113-2122-10 варіант 1	Зажим контакт винтовий в корпусі TB-15 10	шт	6	<u>49,05</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
84	& C1110-15-7-T варіант 1	Шина нульова S.P085	шт	2	<u>60,98</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
85	C1515-25 варіант 2	DIN-рейка	шт	4	<u>52,84</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
86	& C101-156-46 варіант 1	Розетка на DIN рейку 220 10A	шт.	2	<u>220,43</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
87	& C1545-226-1-11 варіант 1	Сальник-гермоввод PG19n	1шт	10	<u>15,22</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
88	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1	<u>1059,04</u> 864,96	- -	1059	865	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,8 мм ²	1000м	0,1	<u>8805,08</u>	-	881	-	-	-	-
90	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>5081,39</u> <u>3464,99</u>	<u>357,91</u>	305	208	<u>21</u>	<u>32,8000</u>	<u>1,97</u>
91	& C118-37-3 варіант 6	Короб перфорований АСКО-УкрЕМ 50х50мм	м	6	<u>98,73</u>	-	592	-	-	-	-
92	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	<u>199,09</u> <u>177,09</u>	-	1195	1063	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
93	& C1547-16-51-Н варіант 37	Кнопка ручного управління "Пуск пожежегасіння" KA01-13C	шт	5	<u>416,49</u>	-	2082	-	-	-	-
94	& 1504-118081-1 варіант 2	Кнопка управління зовнішня KA21-2-Ж	шт	1	<u>740,93</u>	-	741	-	-	-	-
95	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	4	<u>183,65</u> <u>156,85</u>	-	735	627	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
96	& C1511-1-2-1Щ варіант 8	Сповіслювач магнітоконтантний COMK 1-9	шт	4	<u>74,59</u>	-	298	-	-	-	-
97	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	<u>120,50</u> <u>91,26</u>	-	964	730	-	<u>0,8000</u>	<u>6,4</u>
98	& C1888-88-46 варіант 1	Датчик положення пожеженого крану ДППК-50	шт	4	<u>242,93</u>	-	972	-	-	-	-
99	& C1888-88-46 варіант 2	Датчик положення пожеженого крану ДППК-25	шт	4	<u>242,93</u>	-	972	-	-	-	-
100	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>200,10</u> <u>177,09</u>	-	200	177	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
101	& C1888-88-46 варіант 3	Сигналізатор рівня рідини трьохканальний ОВЕН САУ-М6	шт	1	<u>242,93</u>	-	243	-	-	-	-
102	& C1888-88-46 варіант 4	Стержень для кондуктометричного датчика 0,5м ОВЕН	шт	1	<u>183,77</u>	-	184	-	-	-	-
103	& C1888-88-46 варіант 5	Стержень для кондуктометричного датчика 1,0м ОВЕН	шт	1	<u>393,02</u>	-	393	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C1888-88-46 варіант 6	Стержень для кондуктометричного датчика 1,95м з адаптером ОВЕН	шт	1	<u>1135,30</u>	-	1135	-	-	-	-
105	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,5	<u>4782,09</u> 3464,99	<u>58,61</u>	16737	12127	<u>205</u>	<u>32,8000</u>	<u>114,8</u>
106	& C118-37-3 варіант 4	Мініканал 15x17мм	м	350	<u>60,57</u>	-	21200	-	-	-	-
107	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	11,65	<u>292,43</u> 172,99	<u>18,71</u>	3407	2015	<u>218</u>	<u>1,6000</u>	<u>18,64</u>
108	& C157-249-2-5 варіант 3	Вогнетривкий кабель ННХН FE180/E30 3x1, 5 (3*1,5)	1000м	0,08	<u>83552,11</u>	-	6684	-	-	-	-
109	& C157-249-2-5 варіант 8	Вогнетривкий кабель ННХН FE180/E30 2x1, 5 (2*1,5)	1000м	0,015	<u>61512,12</u>	-	923	-	-	-	-
110	& C157-249-2-5 варіант 9	Вогнетривкий кабель КОРкН FRNF FE180/E30-90 4x2x0,8 (кручена пара)	1000м	0,02	<u>92873,98</u>	-	1857	-	-	-	-
111	& C157-249-2-5 варіант 6	Вогнетривкий кабель JE-H(ST)H BD FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,33	<u>30660,20</u>	-	10118	-	-	-	-
112	& C157-249-2-5 варіант 10	Вогнетривкий кабель КОРкН FRNF FE180/E30-90 4x2x0,5 (кручена пара)	1000м	0,015	<u>91405,32</u>	-	1371	-	-	-	-
113	& C157-249-2-5 варіант 1	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4x0.4 Си неекраниваний вогнестійкий	1000м	0,7	<u>13189,34</u>	-	9233	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					150159	34041	<u>1059</u>		<u>310,18</u>
		Разом устаткування, грн.					5948				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					233				
		Всього устаткування, грн.					6181				
		Разом будівельні роботи, грн.					144211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109111				
		всього заробітна плата, грн.					34041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5082				
		Всього будівельні роботи, грн.					160763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					166944				
		Розділ 5. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ. 2.5-56:2014									
114	& С1547-16-51-Н варіант 37	Кнопка ручного управління "Пуск пожежегасіння" КА01-13С	шт	1	<u>416,49</u> -	- -	416	-	- -	- -	- -
115	& 1504-118081-1 варіант 2	Кнопка управління зовнішня КА21-2-Ж	шт	1	<u>740,93</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
116	& С1511-1-2-1Щ варіант 8	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК 1-9	шт	1	<u>74,59</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
117	& С1888-88-46 варіант 1	Датчик положення пожеженого крану ДППК-50	шт	1	<u>242,93</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
118	& С1888-88-46 варіант 2	Датчик положення пожеженого крану ДППК-25	шт	1	<u>242,93</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1718	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					741				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29				
		Всього устаткування, грн.					770				
		Разом будівельні роботи, грн.					977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					977				
		Всього будівельні роботи, грн.					977				

		Всього по розділу 5					1747				
		Разом прямі витрати по кошторису					380190	86121	<u>2352</u> -		<u>800,51</u> -
		Разом устаткування, грн.					9339				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					366				
		Всього устаткування, грн.					9705				
		Разом будівельні роботи, грн.					370851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					282378 86121 41290 72,96 12516 412141				
		Всього по кошторису					421846				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					873,47 98637				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-023
на пусконаладжувальні роботи автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,175 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66878 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,570 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	3	<u>3440,19</u> 3440,19	-	10321	10321	-	<u>23,1600</u> -	<u>69,48</u> -
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>105,46</u> 105,46	-	316	316	-	<u>0,7100</u> -	<u>2,13</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	57	<u>267,37</u> 267,37	-	15240	15240	-	<u>1,8000</u> -	<u>102,6</u> -
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	8	<u>1170,50</u> 1170,50	-	9364	9364	-	<u>7,8800</u> -	<u>63,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	<u>4159,12</u> 4159,12	-	12477	12477	-	<u>28,0000</u>	<u>84</u>
6	КП2-16-9	Системи багато контурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багато контурні з числом параметрів настроювання до 5	система	3	<u>14556,92</u> 14556,92	-	43671	43671	-	<u>98,0000</u>	<u>294</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					91389	91389	-		<u>615,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					91389				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					91389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9181				
		Всього будівельні роботи, грн.					128175				

		Всього по кошторису					128175				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					668,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100570				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-024
на влаштування системи ППГ СПП
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

284,666 тис. грн.
0,45283 тис.люд.год.
49,263 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4024,09	2,16	4024	3842	2	36,8000	36,8
2	& 1602-10054-B4	ПУіЗ прилад для керування одним	шт	1	3841,92	-			-	-	-
	варіант 1	напрямок пожежогасіння Тірас Тірас - 1			6769,07	-	6769	-	-	-	-
3	КМ10-901-5	Блок безперебійного живлення	шт	1	-	-			-	-	-
					421,76	-	422	334	-	3,2000	3,2
4	& 1602-30076-21	Блок живленн БЖ 1230	шт	1	334,08	-			-	-	-
	варіант 4				5313,27	-	5313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-125-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж акумулятора 7А/ч12В	шт	1	<u>52,74</u> 50,11	- -	53	50	- -	<u>0,4800</u> -	<u>0,48</u> -
6	& С100- 1511-2001-2 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/год	шт	1	<u>1938,92</u> -	- -	1939	-	- -	- -	- -
7	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>395,84</u> 313,70	<u>2,49</u> -	792	627	<u>5</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
8	& 1602- 30076-СПТА варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий іскрозахисний СПТ Тірас Ех	шт	2	<u>1168,93</u> -	- -	2338	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>199,09</u> 177,09	- -	398	354	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
10	& 1504- 118081-1 варіант 3	Кнопковий пост запуску гасіння ПРЗ "Тірас"	шт	1	<u>810,92</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
11	& 1504- 118081-1 варіант 4	Кнопковий пост запуску гасіння ПАЗ "Тірас"	шт	1	<u>810,92</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>156,85</u> 156,85	- -	157	157	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
13	& 1602- 30067-СМ варіант 1	Сповіщувач магнітно-контрольний СОМК 13	шт	1	<u>99,97</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
14	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>13760,01</u> 13760,01	- -	138	138	- -	<u>112,4000</u> -	<u>1,12</u> -
15	С111-950 варіант 1	Доводчик дверного полотна	шт	1	<u>1266,40</u> -	- -	1266	-	- -	- -	- -
16	КМ12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	10 шт	0,1	<u>741,41</u> 708,35	- -	74	71	- -	<u>6,4000</u> -	<u>0,64</u> -
17	& 2402-402- 1	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"-Е-С-68-В3 (вибухозахищене виконання, електричний пуск, стельове кріплення, температура самоспрацьовування 68 0С)	шт	1	<u>6608,41</u> -	- -	6608	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>395,84</u> 313,70	<u>2,49</u> -	792	627	<u>5</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
19	& 1602-30067-СМ варіант 2	Світлозвуковий оповіслювач, 12В ОС3-5 "Порошок! НЕ ВХОДИТИ!"	шт	1	<u>930,17</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
20	& 1602-30067-СМ варіант 3	Світлозвуковий оповіслювач, 12В ОС3-6 "Порошок! ВИХОДЬ!"	шт	1	<u>930,17</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
21	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуліє, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг	шт	1	<u>171,01</u> 171,01	- -	171	171	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
22	С113-2108 варіант 8	МБІ-2 Модуль бар'єрного іскрозахисту	шт	1	<u>2240,81</u> -	- -	2241	-	- -	- -	- -
23	& С1550-38-3 варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO, вогнетривка	шт	2	<u>447,22</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
24	& С1547-16-10-1 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз, хомут)	шт	2	<u>357,34</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
25	КБ21-2-1	Прокладання труб, гнучких із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,2	<u>4255,99</u> 4202,10	- -	9363	9245	- -	<u>42,3300</u> -	<u>93,13</u> -
26	& С111-1301-1-М варіант 3	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 20 мм. ДКС	1м	220	<u>17,71</u> -	- -	3896	-	- -	- -	- -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	2,2	<u>937,06</u> 768,35	<u>13,32</u> -	2062	1690	<u>29</u> -	<u>7,7400</u> -	<u>17,03</u> -
28	& С157-249-2-5 варіант 6	Вогнетривкий кабель JE-H(ST)H BD FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,1	<u>30660,20</u> -	- -	3066	-	- -	- -	- -
29	& С157-249-2-5 варіант 11	Кабель 2x1,5 мм ² / (вогнестійкий) (N)HХH FE 180/E30	1000м	0,06	<u>46978,57</u> -	- -	2819	-	- -	- -	- -
30	& С157-249-2-5 варіант 12	Кабель ПСВВнг 4Х0,4	1000м	0,06	<u>5938,17</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Запас 10%, згідно ДБН 2.5-56-2014											
31	& 1602-30076-СПТА варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий іскрозахищений СПТ Тірас Ex	шт	1	<u>1168,93</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1169	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1169		-		-
		в тому числі:					1169		-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1169		-		-
		Всього будівельні роботи, грн.					1169		-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 1					1169		-		-
		Відділ 1. 8									
32	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	409,89	-	410	334	-	3,2000	3,2
					334,08	-			-	-	-
33	& C113-2131-1	Шафа монтажна настінна CMS MGSWL 12U Сірий (UA-MGSWL126G)	шт	1	11857,62	-	11858	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	KM10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6460,26	2,16	6460	6348	2	60,8000	60,8
					6347,52	-			-	-	-
35	C113-2108	Моноблок настінного типу потужністю 200 Вт ВЕЛЛЕЗ н-120-200	шт	1	39232,50	-	39233	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
36	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1)	шт	1	249,92	28,06	250	169	28	1,6000	1,6
					169,02	-			-	-	-
37	& 1701-1071-1	Блок керування інформацією БКІ-03	шт	1	12544,99	-	12545	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	& 1602-30076-21	Комутатор Ubiquiti UniFi Switch 16-150W (US-16-150W)	шт	1	18375,11	-	18375	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
39	& C156-1-1413	Модуль SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S 2-pack(SM, LC, 3km, пара)	шт	1	1054,90	-	1055	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	KM8-591-11	Монтаж розетки	100 шт	0,03	14499,53	-	435	361	-	105,6000	3,17
					12045,79	-			-	-	-
41	1504-17120	Комп'ютерна розетка накладного монтажу U/UTP RJ-45 cat.5e 1 порт	шт	3	287,51	-	863	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	1504-15225	Блок розеток з вимикачем 8 позицій 19" 1U з вилкою Clever	шт	1	1172,70	-	1173	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	20	36,76	-	735	735	-	0,3400	6,8
					36,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1517-1903 варіант 3	Роз'єм RJ-45	шт	20	<u>9,74</u>	-	195	-	-	-	-
45	KM8-152-7	Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 12688	100 шт	0,01	<u>345,98</u>	-	3	3	-	<u>3,2000</u>	<u>0,03</u>
46	2405-1427 варіант 1	Кабельний організатор, 19", 1U, 5 металевих полукілець 95 мм AMP 558329-1	шт	1	<u>416,73</u>	-	417	-	-	-	-
47	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	<u>36,76</u>	-	37	37	-	<u>0,3400</u>	<u>0,34</u>
48	& 3000-5- 681 варіант 1	Шнур оптичний з'єднувальний (паткорд) ES- LC-LC/UPC-2-SM-S	шт	1	<u>125,49</u>	-	125	-	-	-	-
49	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>664,95</u>	-	1995	1882	-	<u>6,4000</u>	<u>19,2</u>
50	& C1545-90- 3-КР варіант 6	Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	3	<u>477,47</u>	-	1432	-	-	-	-
51	KM11-96-1	Установлення вентиляторних модулів 19", 1U, FS-4F-T	шт	2	<u>171,01</u>	-	342	342	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
52	1501-1371 варіант 4	Полиця вентиляторна 400мм, 4 точки кріплення, чорна 19" 1U.PS-1U-400B	шт	1	<u>785,38</u>	-	785	-	-	-	-
53	1501-1371 варіант 3	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом 19" 1U.220В	шт	1	<u>3781,84</u>	-	3782	-	-	-	-
54	KM8-152-7	Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 558329-1	100 шт	0,01	<u>345,98</u>	-	3	3	-	<u>3,2000</u>	<u>0,03</u>
55	2405-1427 варіант 1	Кабельний організатор, 19", 1U, 5 металевих полукілець 95 мм AMP 558329-1	шт	1	<u>416,73</u>	-	417	-	-	-	-
56	KM11-91-1	Монтаж комутатора (роутера)	шт	3	<u>250,00</u>	<u>28,06</u>	750	507	<u>84</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
57	1601-2433 варіант 4	Роутер Archer AX73 + кріплення	комплект	3	<u>6632,64</u>	-	19898	-	-	-	-
58	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	25	<u>387,52</u>	-	9688	8352	-	<u>3,2000</u>	<u>80</u>
59	& 1601- 2216-1 варіант 1	Гучномовець ЗАС100ПН 1Вт	шт	2	<u>626,48</u>	-	1253	-	-	-	-
60	& 1601- 2216-1 варіант 2	Гучномовець ЗАС100ПН 3Вт	шт	8	<u>683,43</u>	-	5467	-	-	-	-
61	& 1601- 2216-1 варіант 3	Гучномовець 6АС100ПН 6Вт	шт	2	<u>731,00</u>	-	1462	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& 1601-2216-1 варіант 4	Гучномовець 10ГР001 10Вт	шт	7	<u>5265,99</u> -	-	36862	-	-	-	-
63	& 1601-2216-1 варіант 5	Гучномовець 15АС001ПН 15Вт	шт	6	<u>1071,16</u> -	-	6427	-	-	-	-
Розділ 1. Кабельні прокладки СПС											
64	& С1545-208-1 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16+дюбельСТМ 3А	шт	760	<u>0,96</u> -	-	730	-	-	-	-
65	& С1550-38-3 варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO, вогнетривка	шт	1	<u>447,22</u> -	-	447	-	-	-	-
66	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03	<u>10163,81</u> 6208,25	<u>2900,35</u> -	305	186	<u>87</u> -	<u>57,4200</u> -	<u>1,72</u> -
67	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	3	<u>271,11</u> -	-	813	-	-	-	-
68	КМ8-397-1	Профіль монтажний довжиною 2 м	100 м	1,3	<u>1570,98</u> 1556,93	-	2042	2024	-	<u>14,4000</u> -	<u>18,72</u> -
69	& С188888-34-1 варіант 1	15x17 Мініканал, довжина 2м, білий ral 9016, In-Liner Classic, дкс [00303]	шт	50	<u>55,20</u> -	-	2760	-	-	-	-
70	& С188888-34-1 варіант 2	40x17 Мініканал, довжина 2м, білий ral 9016, In-Liner Classic, дкс [00303]	шт	15	<u>100,47</u> -	-	1507	-	-	-	-
71	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	<u>3610,00</u> 1729,92	<u>280,59</u> -	9386	4498	<u>730</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>41,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17990	6708	<u>817</u> -		<u>62,04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10465				
		всього заробітна плата, грн.					6708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21303				

		Всього по розділу 1					21303				
		Разом прямі витрати по відділу 1					202722	25781	<u>931</u>		<u>245,21</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					202722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176010				
		всього заробітна плата, грн.					25781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11942				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3497				
		Всього будівельні роботи, грн.					214664				

		Всього по відділу 1					214664				
		Разом прямі витрати по кошторису					264139	43087	<u>972</u>		<u>416,81</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					1622				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14				
		Всього устаткування, грн.					1636				
		Разом будівельні роботи, грн.					262517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218458				
		всього заробітна плата, грн.					43087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6176				
		Всього будівельні роботи, грн.					283030				

		Всього по кошторису					284666				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					452,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49263				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-025

на пусконаладжувальні роботи системи ППГ СПП

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29,662 тис. грн.
0,15477 тис.люд.год.
23,273 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4159,12</u> 4159,12	-	4159	4159	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14556,92</u> 14556,92	-	14557	14557	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	2	<u>1170,50</u> 1170,50	-	2341	2341	-	<u>7,8800</u>	<u>15,76</u>
4	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	1	<u>92,09</u> 92,09	-	92	92	-	<u>0,6200</u>	<u>0,62</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					21149	21149	-		<u>142,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21149 21149 8513 12,39 2124 29662 29662				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					154,77 23273				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-026

на внутрішній пожежний водопровід

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

667,562 тис. грн.
0,33293 тис.люд.год.
38,523 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежегасіння									
1	KB18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	1 насос	1	<u>4660,89</u>	<u>122,22</u>	4661	2857	<u>122</u>	<u>26,7300</u>	<u>26,73</u>
		1 основний 1 резервний			2856,90	-			-	-	-
2	& C1630-11-2	Насос Lowara SV-F 22SV14F0224T	шт	2	<u>105957,83</u>	-	211916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KB18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	1 бак	1	<u>2236,05</u>	<u>18,29</u>	2236	636	<u>18</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
					635,94	-			-	-	-
4	& C130-18-1-20	Баки розширювальний DE300 Reflex	шт	1	<u>21718,57</u>	-	21719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,12	<u>82877,97</u>	<u>2044,55</u>	9945	1603	<u>245</u>	<u>118,9000</u>	<u>14,27</u>
					13356,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>70022,27</u> 10187,21	<u>1905,82</u> -	15405	2241	<u>419</u> -	<u>90,6900</u> -	<u>19,95</u> -
7	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,04	<u>41811,63</u> 10187,21	<u>1905,82</u> -	1672	407	<u>76</u> -	<u>90,6900</u> -	<u>3,63</u> -
8	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	10	<u>440,35</u> 260,57	<u>77,84</u> -	4404	2606	<u>778</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>24,1</u> -
9	& С1630-52-3	Затвор дисковий поворотний Ду50мм Ру10	шт	10	<u>703,13</u> -	-	7031	-	-	-	-
10	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>28583,03</u> 8854,40	<u>622,41</u> -	5717	1771	<u>124</u> -	<u>80,0000</u> -	<u>16</u> -
11	С1630-523 варіант 1	Затвор дисковий Ду50Ру10 з електроприводом	шт	2	<u>29151,17</u> -	-	58302	-	-	-	-
12	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	<u>402,46</u> 260,57	<u>32,79</u> -	805	521	<u>66</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>4,82</u> -
13	& С1-94-1-6 варіант 1	Кран кульовий В-В1/2" Ру10	шт	2	<u>372,26</u> -	-	745	-	-	-	-
14	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>717,43</u> 455,31	<u>77,84</u> -	1435	911	<u>156</u> -	<u>4,2600</u> -	<u>8,52</u> -
15	& С113-2302-1-О	Клапан зворотній міжфланцевий Ду80 Ру10	шт	2	<u>1134,47</u> -	-	2269	-	-	-	-
16	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>440,35</u> 260,57	<u>77,84</u> -	881	521	<u>156</u> -	<u>2,4100</u> -	<u>4,82</u> -
17	& С113-2302-1-О варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду50 Ру10	шт	2	<u>810,68</u> -	-	1621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,2	<u>16137,75</u> 1594,65	<u>351,28</u> -	3228	319	<u>70</u> -	<u>14,9200</u> -	<u>2,98</u> -
19	C130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	8	<u>271,48</u> -	- -	2172	-	- -	- -	- -
20	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	38	<u>201,52</u> -	- -	7658	-	- -	- -	- -
21	& C113-148-9	Заглушка фланцева Ду 80 Ру 10	шт	2	<u>1698,16</u> -	- -	3396	-	- -	- -	- -
22	& C133-174-1	Прокладки міжфланцеві Ду80мм	шт	21	<u>25,54</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
23	& C133-174-1	Прокладки міжфланцеві Ду50мм	шт	22	<u>16,58</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
24	& C113-123-17	Гайка М12	шт	192	<u>3,67</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
25	& C113-123-17	Шайба кругла М12	шт	192	<u>4,11</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
26	& C111-1399-3	Шпилька М12х250мм	шт	96	<u>49,39</u> -	- -	4741	-	- -	- -	- -
27	C113-1885	Хомут металевий підвісний Ду80+гумова прокладка +болти	шт	4	<u>33,72</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
28	C113-1885	Хомут металевий підвісний Ду50+гумова прокладка +болти	шт	1	<u>22,85</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
29	C1545-43	Дюбелі розпирний (анкер забивний) М8 латунний	100шт	0,05	<u>612,43</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
30	& C113-2122-9	Шпилька М8	м	5	<u>71,48</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
31	C1532-7	Перехід концентричний приварний К2-89х3, 5-57х3,5	шт	2	<u>87,59</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
32	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	1 шт	5	<u>10789,60</u> 618,34	<u>437,89</u> -	53948	3092	<u>2189</u> -	<u>5,1200</u> -	<u>25,6</u> -
33	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	1т	0,06768	<u>14832,26</u> 4172,68	<u>8974,57</u> -	1004	282	<u>607</u> -	<u>40,4800</u> -	<u>2,74</u> -
34	C113-1549	Опора нерухома за типом А14Б 591000	шт	8	<u>528,45</u> -	- -	4228	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>60,40</u> 41,07	-	121	82	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
36	С1630-113 варіант 1	Манометр технічний М1/2"	комплект	2	<u>226,61</u>	-	453	-	-	-	-
37	С1630-113 варіант 2	Манометр електроконтактний М1/2"	комплект	1	<u>1312,87</u>	-	1313	-	-	-	-
38	С130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра КТК-15	шт	3	<u>357,16</u>	-	1071	-	-	-	-
39	С111-1897 варіант 1	Штуцер для шланга нар. різблення	комплект	1	<u>21,52</u>	-	22	-	-	-	-
40	& С130-167-МП варіант 1	Різьблення приварне ДУ80	шт	2	<u>65,59</u>	-	131	-	-	-	-
41	& С130-167-МП варіант 2	Головка муфтова ДУ80	шт	2	<u>169,32</u>	-	339	-	-	-	-
42	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>603,49</u> 365,02	<u>201,87</u>	603	365	<u>202</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
43	& С1514-1-2А варіант 4	Шафа навісна 400х400х400мм	шт	1	<u>3295,96</u>	-	3296	-	-	-	-
44	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,013744	<u>41620,77</u>	-	572	-	-	-	-
45	& С1630-552-5-ПК варіант 1	Поплавковий Клапан Ду 50 F. A. R. G.	шт	1	<u>3634,63</u>	-	3635	-	-	-	-
46	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1125	<u>2392,49</u> 585,17	<u>105,39</u>	269	66	<u>12</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,54</u>
47	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1125	<u>2993,52</u> 437,19	<u>71,84</u>	337	49	<u>8</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,41</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					446416	18329	<u>5248</u>		<u>164,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					446416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422839				
		всього заробітна плата, грн.					18329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					455338				

		Всього по розділу 1					455338				
		Розділ 2. Внутрішній протипожежний водопровід									
48	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,85	<u>70022,27</u> 10187,21	<u>1905,82</u> -	59519	8659	<u>1620</u> -	<u>90,6900</u> -	<u>77,09</u> -
49	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,02	<u>41811,63</u> 10187,21	<u>1905,82</u> -	836	204	<u>38</u> -	<u>90,6900</u> -	<u>1,81</u> -
50	С113-1885 варіант 3	Хомут металевий підвісний Ду50+гумова прокладка +болти	шт	26	<u>22,85</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
51	С1545-43 варіант 2	Дюбелі розпирний (анкер забивний) М10 латунний	100шт	0,26	<u>846,16</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
52	& С113-2122-9 варіант 3	Шпилька М10	м	26	<u>98,28</u> -	- -	2555	-	- -	- -	- -
53	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	1т	0,02538	<u>14832,26</u> 4172,68	<u>8974,57</u> -	376	106	<u>228</u> -	<u>40,4800</u> -	<u>1,03</u> -
54	С113-1549 варіант 2	Опора рухлива за типом А14Б 568.000	шт	3	<u>355,97</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -
55	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	4	<u>4506,04</u> 161,97	- -	18024	648	- -	<u>1,4800</u> -	<u>5,92</u> -
56	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	8	<u>771,56</u> 668,16	- -	6172	5345	- -	<u>6,4000</u> -	<u>51,2</u> -
57	& С113-2131-2-12	Кран-комплект НВ-25-52 Nkd навісний (Шафа металева 1300*700*250 навісного монтажу;поворотна касета;вентиль латунний кутовий ДУ50 з ДППК; гайка муфова ГМ50; ствол перекривальний ДУ50; вентиль латунний кутовий Ду25 з ДППК; кран-комплект з напівжорстким рукавом на барабані в комплекті з гайкою та стволом	шт	4	<u>14112,11</u> -	- -	56448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C113-2131-3-13	Кран-комплект HW-25-52 Nkd навісний (Шафа металева навісного монтажу;поворотна касета;вентиль латунний кутовий ДУ25 з ДППК; гайка муфова ГМ25; ствол перекривальний ДУ25; вентиль латунний кутовий Ду25 з ДППК; кран-комплект з напівжорстким рукавом на барабані в комплекті з гайкою та стволом	шт	4	<u>11789,09</u>	-	47156	-	-	-	-
59	2402-3018	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	8	<u>1272,08</u>	-	10177	-	-	-	-
60	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,0008	<u>43590,94</u>	-	35	-	-	-	-
61	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,65	<u>437,95</u>	-	285	-	-	-	-
62	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15638	<u>2392,49</u>	<u>105,39</u>	374	92	<u>16</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,75</u>
63	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,15638	<u>2993,52</u>	<u>71,84</u>	468	68	<u>11</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,57</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					204307	15122	<u>1913</u>		<u>138,37</u>
		Разом устаткування, грн.					10177				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					400				
		Всього устаткування, грн.					10577				
		Разом будівельні роботи, грн.					194130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177095				
		всього заробітна плата, грн.					15122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2341				
		Всього будівельні роботи, грн.					201647				

		Всього по розділу 2					212224				
		Разом прямі витрати по кошторису					650723	33451	<u>7161</u>		<u>303,35</u>
		Разом устаткування, грн.					10177				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					400				
		Всього устаткування, грн.					10577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					640546 599934 33451 16439 29,58 5072 656985				
		Всього по кошторису					667562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					332,93 38523				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-027

на зовнішні мережі водопостачання і каналізації (внутримайданчикові)

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2074,931 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,93818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 308,556 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи під трубопровід та колодязі									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,21088	<u>112962,26</u> 4916,99	<u>108045,27</u> -	23821	1037	<u>22784</u> -	<u>55,0800</u> -	<u>11,62</u> -
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,111	<u>37129,43</u> 37129,43	- -	4121	4121	- -	<u>385,5600</u> -	<u>42,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1(навантаження ґрунту від доробки вручну на самоскиди для перевезення) при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0111	<u>88874,51</u> 3860,75	<u>85013,76</u> -	987	43	<u>944</u> -	<u>43,2480</u> -	<u>0,48</u> -
4	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	377,366	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	51771	-	<u>51771</u> 7438	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 60,76
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,538	<u>21277,44</u> 1528,37	<u>-</u> -	54002	3879	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>41,42</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,8548	<u>12934,19</u> 12934,19	<u>-</u> -	23990	23990	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>279,05</u> -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	204,028	<u>1795,37</u> -	<u>-</u> -	366306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,8548	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	7494	3338	<u>4156</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>34,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					532492	36408	<u>79655</u> 7438		<u>409,42</u> 60,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					532492 416429 43846 25425 55,35 9492 557917				
		----- Всього по розділу 1					557917				
9	КБ22-11-1	Розділ 2. Улаштування мережі В-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,102	<u>27229,46</u> 25608,45	<u>1233,50</u> -	2777	2612	<u>126</u> -	<u>239,6000</u> -	<u>24,44</u> -
10	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	103,02	<u>94,74</u> -	<u>-</u> -	9760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C113-1885 варіант 4	Універсальний врізний хомут 75х40мм	шт	1	<u>40,12</u>	-	40	-	-	-	-
12	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>79,44</u>	-	79	72	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
					72,44	-			-	-	-
13	C1630-1455 варіант 1	Лічильник мокрохідний для холодної води Ду-20мм метрилогічного класу точності «С»	шт	1	<u>4245,40</u>	-	4245	-	-	-	-
14	KB22-36-1	Установлення сталевих засувок або кранів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>180,64</u>	-	361	361	-	<u>1,7100</u>	<u>3,42</u>
					180,64	-			-	-	-
15	& C1-600-3- 70-КК варіант 1	Кран кульовий, Ду40мм	шт	2	<u>882,27</u>	-	1765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 шт	0,1	<u>14516,18</u>	<u>351,28</u>	1452	159	<u>35</u>	<u>14,9200</u>	<u>1,49</u>
					1594,65	-			-	-	-
17	& C163-1-1	Фільтр сітчастий Ду40мм	шт	1	<u>1404,72</u>	-	1405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>440,35</u>	<u>77,84</u>	440	261	<u>78</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					260,57	-			-	-	-
19	C1630-539	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>526,08</u>	-	526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113- 1210-ПК варіант 1	Перехід сталевий Ду40/Ду20	шт	2	<u>44,93</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм (футляр)	м	19	<u>480,47</u>	-	9129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					32069	3465	<u>239</u>		<u>32,43</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28365				
		всього заробітна плата, грн.					3465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					531				
		Всього будівельні роботи, грн.					33767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					33767				
22	КБ22-11-1	Розділ 3. Улаштування мережі Кн- Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідрравличним випробуванням	1000м	0,039	<u>27229,46</u> 25608,45	<u>1233,50</u> -	1062	999	<u>48</u> -	<u>239,6000</u> -	<u>9,34</u> -
23	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	39	<u>110,63</u> -	<u>-</u> -	4315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідрравличним випробуванням	1000м	0,039	<u>53316,65</u> 33175,55	<u>19303,66</u> -	2079	1294	<u>753</u> -	<u>310,4000</u> -	<u>12,11</u> -
25	С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 80мм	м	39	<u>322,12</u> -	<u>-</u> -	12563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-1386 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм (футляр)	м	19	<u>1896,47</u> -	<u>-</u> -	36033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					56052	2293	<u>801</u> -		<u>21,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56052 52958 2293 1112 2,02 346 57164				

		Всього по розділу 3					57164				
27	КБ22-41-2	Розділ 4. Колодязі Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,12	<u>128474,78</u> 23770,11	<u>21946,32</u> -	15417	2852	<u>2634</u> -	<u>222,4000</u> -	<u>26,69</u> -
28	К585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	2	<u>2626,06</u> -	<u>-</u> -	5252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)	шт	1	<u>4569,55</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
30	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>6011,56</u> -	- -	6012	-	- -	- -	- -
31	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>676,38</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
32	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2030,63</u> -	- -	2031	-	- -	- -	- -
33	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>45,03</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
34	KБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,046	<u>75354,27</u> <u>21047,04</u>	<u>24781,05</u> -	3466	968	<u>1140</u> -	<u>201,6000</u> -	<u>9,27</u> -
35	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	1	<u>1634,97</u> -	- -	1635	-	- -	- -	- -
36	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1	<u>2884,19</u> -	- -	2884	-	- -	- -	- -
37	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>2954,60</u> -	- -	2955	-	- -	- -	- -
38	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>676,38</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
39	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2030,63</u> -	- -	2031	-	- -	- -	- -
40	C111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>45,03</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
41	KБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	<u>429,80</u> <u>285,27</u>	<u>14,96</u> -	430	285	<u>15</u> -	<u>2,9100</u> -	<u>2,91</u> -
42	C1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм з підствкою	шт	1	<u>20224,69</u> -	- -	20225	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					68482	4105	<u>3789</u> -		<u>38,87</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					68482				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					4105 2002 3,65 627 70484 70484				
		Розділ 5. Септік									
43	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,46214	<u>62052,82</u> 1972,87	<u>60010,65</u> -	28677	912	<u>27733</u> -	<u>22,1000</u> -	<u>10,21</u> -
44	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2432	<u>37129,43</u> 37129,43	<u>-</u> -	9030	9030	<u>-</u> -	<u>385,5600</u> -	<u>93,77</u> -
45	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1(навантаження ґрунту від доріжки вручну на самоскиди для перевезення) при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,02432	<u>88874,51</u> 3860,75	<u>85013,76</u> -	2161	94	<u>2067</u> -	<u>43,2480</u> -	<u>1,05</u> -
46	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	826,98	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	113453	-	<u>113453</u> 16300	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 133,14
47	КБ23-20-2	Улаштування фільтруючої щебеневної основи під мулові площадки і поля фільтрації	100м3	0,48	<u>220331,96</u> 5904,32	<u>2533,44</u> -	105759	2834	<u>1216</u> -	<u>66,1400</u> -	<u>31,75</u> -
48	КБ42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю	100м2	1,6	<u>675,43</u> 486,23	<u>141,57</u> -	1081	778	<u>227</u> -	<u>4,9600</u> -	<u>7,94</u> -
49	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	187,2	<u>62,52</u> -	<u>-</u> -	11704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,105	<u>12934,19</u> 12934,19	<u>-</u> -	27226	27226	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>316,7</u> -
51	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	162,5	<u>1795,37</u> -	<u>-</u> -	291748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,8548	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	7494	3338	<u>4156</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>34,05</u> -
53	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,044	<u>99502,77</u> 24387,84	<u>28307,67</u> 546,11	4378	1073	<u>1246</u> 24	<u>233,6000</u> 4,9343	<u>10,28</u> 0,22
54	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	1	<u>1634,97</u> -	- -	1635	-	- -	- -	- -
55	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1	<u>2884,19</u> -	- -	2884	-	- -	- -	- -
56	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>2954,60</u> -	- -	2955	-	- -	- -	- -
57	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,0915	<u>81143,19</u> 17873,28	<u>13532,16</u> 362,11	7425	1635	<u>1238</u> 33	<u>171,2000</u> 3,2718	<u>15,66</u> 0,3
58	К585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	1	<u>2626,06</u> -	- -	2626	-	- -	- -	- -
59	К585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>6011,56</u> -	- -	6012	-	- -	- -	- -
60	К585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)	шт	1	<u>4569,55</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
61	КБ23-13-8	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,5628	<u>76757,37</u> 13630,46	<u>12921,39</u> 273,79	43199	7671	<u>7272</u> 154	<u>130,5600</u> 2,4738	<u>73,48</u> 1,39
62	К585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>6096,47</u> -	- -	12193	-	- -	- -	- -
63	К585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	6	<u>3903,10</u> -	- -	23419	-	- -	- -	- -
64	& К585521- Л031-1	Плити покриття ПП7-1 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>972,65</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
65	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>934,59</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
66	С113-753 варіант 1	Люк каналізаційний каучуковий	шт	4	<u>2030,63</u> -	- -	8123	-	- -	- -	- -
67	К585521- Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,592м3)	шт	4	<u>6261,68</u> -	- -	25047	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі біореєкторів	1 м3	1,442	<u>5416,46</u> 3265,43	-	7811	4709	-	<u>29,0700</u>	<u>41,92</u>
69	& С114-97-1	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м2	29,42	<u>258,74</u>	-	7612	-	-	-	-
70	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	10,832	<u>2557,25</u> 390,16	<u>152,47</u> 37,62	27700	4226	<u>1652</u> 407	<u>3,9800</u> 0,3480	<u>43,11</u> 3,77
71	КБ6-47-15	Приготування цементно-піщаної суміші	100 м3	0,36	<u>30818,94</u> 22507,65	<u>8311,29</u> 4682,00	11095	8103	<u>2992</u> 1686	<u>252,1300</u> 47,7615	<u>90,77</u> 17,19
72	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,733	<u>5295,70</u>	-	19769	-	-	-	-
73	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,966	<u>1795,37</u>	-	60982	-	-	-	-
74	КБ11-2-1	Влаштування обсіпання цементно-піщаною сумішшю навколо каналізаційного обладнання	1 м3	36	<u>546,44</u> 390,16	<u>152,47</u> 37,62	19672	14046	<u>5489</u> 1354	<u>3,9800</u> 0,3480	<u>143,28</u> 12,53
75	КМ18-1-20	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,5 т	шт	4	<u>5200,91</u> 1774,75	<u>798,16</u>	20804	7099	<u>3193</u>	<u>16,8000</u>	<u>67,2</u>
76	КМ18-1-21	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т	шт	4	<u>6206,96</u> 2366,34	<u>1115,20</u>	24828	9465	<u>4461</u>	<u>22,4000</u>	<u>89,6</u>
77	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,6104	<u>26886,05</u> 3666,24	-	43297	5904	-	<u>33,5000</u>	<u>53,95</u>
78	С111-836 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,129	<u>47517,64</u>	-	6130	-	-	-	-
79	КМ38-6-4	КОМПЛЕКТНА КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>7401,05</u> 2897,62	<u>990,24</u> 68,12	7401	2898	<u>990</u> 68	<u>26,8000</u> 0,6300	<u>26,8</u> 0,63
80	КБ18-13-1	Установлення комплектної каналізаційної насосної установки	1 насос	1	<u>4247,50</u> 2278,68	<u>238,94</u>	4248	2279	<u>239</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					1006056	113320	<u>177624</u> 20026		<u>1172,84</u> 169,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1006056 715112 133346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					72060 147,82 25346 1078116 1078116				
		Розділ 6. Улаштування мережі напірного та Кн трубопроводу до емностей очисних та КНС									
81	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,042	<u>66760,84</u> 66115,97	-	2804	2777	-	<u>618,6000</u>	<u>25,98</u>
82	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	41,916	<u>291,80</u>	-	12231	-	-	-	-
83	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	3	<u>115,52</u>	-	347	-	-	-	-
84	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	2	<u>131,98</u>	-	264	-	-	-	-
85	C113-1472	Муфта сполучна ПВХ, діам. 110 мм	шт	3	<u>195,67</u>	-	587	-	-	-	-
86	C113-1220-11Б	Редукція ПВХ діам. 160/110 мм	шт	4	<u>258,01</u>	-	1032	-	-	-	-
87	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3518,47</u> 2812,54	-	3518	2813	-	<u>26,9400</u>	<u>26,94</u>
88	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>27064,86</u> 25608,45	<u>1068,90</u>	135	128	5	<u>239,6000</u>	<u>1,2</u>
89	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	5	<u>112,44</u>	-	562	-	-	-	-
90	& C1545-274-1	Фітинги ПЕ діаметр 40 мм	шт	3	<u>357,07</u>	-	1071	-	-	-	-
91	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,036	<u>53316,65</u> 33175,55	<u>19303,66</u>	1919	1194	<u>695</u>	<u>310,4000</u>	<u>11,17</u>
92	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ, зовнішній діаметр 80х7,4мм	м	36,36	<u>230,82</u>	-	8393	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					32863	6912	<u>700</u>		<u>65,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32863		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25251				
		всього заробітна плата, грн.					6912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				
		Всього будівельні роботи, грн.					36231				

		Всього по розділу 6					36231				
		Розділ 7. Прокладка електрокабеля в захисній трубі до КНС									
93	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14784	<u>56877,89</u> 1654,17	<u>55223,72</u> -	8409	245	<u>8164</u> -	<u>18,5300</u> -	<u>2,74</u> -
94	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2016	<u>37129,43</u> 37129,43	<u>-</u> -	7485	7485	<u>-</u> -	<u>385,5600</u> -	<u>77,73</u> -
95	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,68	<u>12934,19</u> 12934,19	<u>-</u> -	21729	21729	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>252,76</u> -
96	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,68	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	6788	3024	<u>3764</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>30,84</u> -
97	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,42	<u>23350,26</u> 21562,86	<u>-</u> -	9807	9056	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>93,24</u> -
98	& С111-1301-1-М варіант 2	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 25 мм. ДКС	1м	420	<u>22,93</u> -	<u>-</u> -	9631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,2	<u>1188,04</u> 853,72	<u>150,40</u> -	4990	3586	<u>632</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>36,12</u> -
100	15092-3171 варіант 1	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,42	<u>39275,12</u> -	<u>-</u> -	16496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,2	<u>367,61</u>	-	1544	1544	-	<u>3,4000</u>	<u>14,28</u>
102	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	420	<u>367,61</u> <u>6,36</u> -	- - -	2671	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 7					89550	46669	<u>12560</u>		<u>507,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					89550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30321				
		всього заробітна плата, грн.					46669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10251				
		Всього будівельні роботи, грн.					116885				

		Всього по розділу 7					116885				
103	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 8. Водозниження будівельне Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0082	<u>112962,26</u> <u>4916,99</u>	<u>108045,27</u> -	926	40	<u>886</u> -	<u>55,0800</u> -	<u>0,45</u> -
104	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,94	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	1912	-	<u>1912</u> 275	- 0,1610	- 2,24
105	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої обсіпки	10м3	0,756	<u>26753,87</u> <u>1528,37</u>	- -	20226	1155	- -	<u>16,3200</u> -	<u>12,34</u> -
106	КБ22-8-11	Установка зумфа із сталевий перфорованої труби, діаметром 530х10 мм	1000м	0,0074	<u>412942,17</u> <u>141728,99</u>	<u>218423,06</u> <u>16646,50</u>	3056	1049	<u>1616</u> 123	<u>1189,9000</u> 121,6185	<u>8,81</u> 0,9
107	С113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	7,4	<u>7775,22</u> -	- -	57537	-	- -	- -	- -
108	КР20-27-1	Свердлення отворів в трубах, діаметр отвору до 20 мм (перфорація труб діаметром отвору до 15мм)	100шт	6,6	<u>896,67</u> <u>869,53</u>	- -	5918	5739	- -	<u>8,8700</u> -	<u>58,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C130-609 варіант 1	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води гофровані, діаметр 50 мм	м	15	<u>627,01</u>	-	9405	-	-	-	-
110	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	240	<u>60,87</u>	<u>60,87</u>	14609	-	<u>14609</u>	-	-
		Демонтаж			-	33,13			7951	0,3100	74,4
111	КБ22-8-11 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установка зумфа із сталевий перфорованої труби, діаметром 530х10 мм	1000м	0,0074	<u>216091,23</u>	<u>131053,84</u>	1599	629	<u>970</u>	<u>713,9400</u>	<u>5,28</u>
					85037,39	9987,90			74	72,9711	0,54
		Разом прямі витрати по розділу 8					115188	8612	<u>19993</u>		<u>85,42</u>
									8423		78,08
		Разом будівельні роботи, грн.					115188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86583				
		всього заробітна плата, грн.					17035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3240				
		Всього будівельні роботи, грн.					124369				

		Всього по розділу 8					124369				
		Разом прямі витрати по кошторису					1932752	221784	<u>295361</u>		<u>2333,43</u>
									35887		308,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1932752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415607				
		всього заробітна плата, грн.					257671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50885				
		Всього будівельні роботи, грн.					2074931				

		Всього по кошторису					2074931				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2938,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308556				

Склав



Іванова С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мартінова О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-029

на монтаж технологічного обладнання

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,281 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для поручнів для МГМ)	100шт	0,08	896,67 869,53	- -	72	70	- -	8,8700 -	0,71 -
2	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	6118,23 3984,71	- -	612	398	- -	36,4100 -	3,64 -
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	3992,28 3539,55	- -	399	354	- -	31,9800 -	3,2 -
4	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	11863,00 11636,24	- -	119	116	- -	114,2600 -	1,14 -
5	КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	13123,02 2810,78	9539,96 -	13123	2811	9540 -	27,6000 -	27,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					14325	3749	9540		36,29
		Разом будівельні роботи, грн.					14325		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1036				
		всього заробітна плата, грн.					3749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					16099				

		Всього по кошторису					16099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					39,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4281				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-031

на технологічного обладнання. Мирний час

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 322,334 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1504-1511-1 варіант 1		Лазерний мультимедійний тир – комплект "Захист Вітчизни" для кабінету допризовної підготовки в комплекті (лазерна електронна зброя (3шт); проекційний екран світло-підсилювальний; проектор високої точності з показом плоских 2D та об'ємних сцен 3D; комп'ютер (ноутбук) А-бренду; відеокамера – інтерактивний сенсор з інфрачервоним фільтром; акустична система – стерео)	шт	1	173311,67	-	173312	-	-	-	-
2 & 1504-1511-3		Ящик командирський. Навчальний комплекс для підготовки особового складу	шт	1	33121,69	-	33122	-	-	-	-
3 & 1504-1511-3 варіант 3		Кулеуловлювач Модульний Міні Тип-S	шт	1	36996,30	-	36996	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & 1522-18-1	Комплекти мішеней для підготовчих вправ стрільб	шт	1	<u>1123,89</u>	-	1124	-	-	-	-	-
5 & 1522-18-1 варіант 1	Комплекти мішеней, тактичних знаків і позначок для тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри.	шт	1	<u>1088,89</u>	-	1089	-	-	-	-	-
6 & 1504-1511-3 варіант 1	Обладнання навчальних місць для занять вогневої підготовки 1600 x 2500 x 2000 (мобільна перегородка, заввишки 2,0 м від підлоги, яка не доходить на 0,3 м до підлоги та шириною 1,5 м, з яких 0,5 висунуті вперед за лінію вогню за напрямком стрільби; бар'єр висотою 0,8 м з горизонтальною полицею завширшки 0,5 м (2шт))	шт	2	<u>19516,68</u>	-	39033	-	-	-	-	-
7 & 1504-1511-3 варіант 2	Пристінний стенд закритого типу для зберігання мішенного обладнання	шт	2	<u>12738,73</u>	-	25477	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						310153	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						310153				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						12181				
	Всього устаткування, грн.						322334				

	Всього по кошторису						322334				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водозниження**

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Водозниження

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	290,611 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,158 тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Колодязі											
1	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,975	<u>80138,72</u> 17873,28	<u>12527,69</u> -	78135	17426	<u>12214</u> -	<u>171,2000</u> -	<u>166,92</u> -		
2	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	8	<u>2626,06</u> -	- -	21008	-	- -	- -	- -		
3	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	11	<u>4623,36</u> -	- -	50857	-	- -	- -	- -		
4	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	<u>4569,55</u> -	- -	9139	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	K585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	7	<u>6011,56</u> -	-	42081	-	-	-	-
6	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	7	<u>676,38</u> -	-	4735	-	-	-	-
7	KБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	7	<u>290,72</u> 208,47	<u>40,51</u> -	2035	1459	<u>284</u> -	<u>2,1000</u> -	<u>14,7</u> -
8	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	7	<u>2030,63</u> -	-	14214	-	-	-	-
9	C111-1789	Скоби ходові	кг	97,58	<u>45,03</u> -	-	4394	-	-	-	-
10	KБ8-5-1 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	3,9	<u>2287,25</u> 929,78	<u>228,61</u> -	8920	3626	<u>892</u> -	<u>9,0200</u> -	<u>35,18</u> -
11	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	1,5366	<u>28510,42</u> -	-	43809	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					279327	22511	<u>13390</u> -		<u>216,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					279327 243426 22511 11284 21,26 3647 290611				
		----- Всього по розділу 1					290611				
		Розділ 2. Трубопровід									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					279327	22511	<u>13390</u> -		<u>216,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					279327 243426 22511 11284 21,26 3647 290611 290611				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					238,06 26158				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Відвідна мережа К2 (влаштування дренажних свердловин та з/бетонних дренажних колодязів)
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради. Відвідна мережа К2 (влаштування відвідних свердловин та дренажних колодязів)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1193,722 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дренажні свердловини №1, №2											
1	КБ4-8-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,9 к(ЕММ)=1,9 к(мат)=1,9	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 500мм/	100м	0,634	<u>78097,76</u> 15053,73	<u>62222,90</u> 19207,47	49514	9544	<u>39449</u> 12178	<u>140,8470</u> 158,0962	<u>89,3</u> 100,23
2	КБ4-8-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,9 к(ЕММ)=1,9 к(мат)=1,9	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 500мм/	100м	0,126	<u>129990,95</u> 26848,15	<u>101958,64</u> 31958,20	16379	3383	<u>12847</u> 4027	<u>251,1990</u> 264,5159	<u>31,65</u> 33,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C113-1293-13Д варіант 1	Муфти для труб діам. 508 мм-Д	шт	0,3	<u>11128,38</u>	-	3339	-	-	-	-
4	C113-584 варіант 2	Труби бурильні із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 508 мм, товщина стінки 11,1 мм	м	7,6	<u>9271,88</u>	-	70466	-	-	-	-
5	& C119-271-1 варіант 1	Долота бурильні, діаметр 508 мм	шт	0,47	<u>296233,29</u>	-	139230	-	-	-	-
6	KP20-27-1	Свердлення отворів в трубах, діаметр отвору до 20 мм (перфорація труб діаметром отвору 15мм)	100шт	2,16	<u>896,67</u> 869,53	-	1937	1878	-	<u>8,8700</u>	<u>19,16</u>
7	KБ31-21-2	Улаштування закритих дренажів з обгортанням труб нетканими синтетичними матеріалами або склотканиною, діаметр труб 450 мм	100м	0,12	<u>14466,59</u> 14270,39	-	1736	1712	-	<u>152,3800</u>	<u>18,29</u>
8	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,002054	<u>54024,36</u>	-	111	-	-	-	-
9	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль Турар SF40	м2	34,6	<u>66,37</u>	-	2296	-	-	-	-
10	KБ4-49-2 тех.ч. п.1.3.13 к(труд)=1,9 к(ЕММ)=1,9	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним /труби діаметром до 351-450 мм/	10м	7,6	<u>5242,81</u> 1023,48	<u>4043,26</u> 796,43	39845	7778	<u>30729</u> 6053	<u>9,5760</u> 6,2482	<u>72,78</u> 47,49
11	C113-1391 варіант 1	Труби SDR-9 ПЕ80, зовнішній діаметр 450х50,3 мм	м	76	<u>6509,42</u>	-	494716	-	-	-	-
12	KБ4-59-1	Засипка ґравію в міжтрубний простір	10м3	0,0626	<u>14149,39</u> 14098,06	-	886	883	-	<u>128,8200</u>	<u>8,06</u>
13	C1421-9507 варіант 1	Гравій, фракція 2-5 мм	м3	0,626	<u>1270,73</u>	-	795	-	-	-	-
14	KБ4-54-1 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,04 к(ЕММ)=1,04	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациєю установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 401-450 мм/	1 колона	2	<u>14605,70</u> 1573,52	<u>13032,18</u> 3873,92	29211	3147	<u>26064</u> 7748	<u>14,2168</u> 29,5042	<u>28,43</u> 59,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,2	<u>6056,95</u>	-	19382	-	-	-	-
16	C142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова	т	3,8	<u>13058,98</u>	-	49624	-	-	-	-
17	KB4-60-1	Промивка свердловини, очищення від шламу та відкачка води із свердловини	1 доба	1	<u>10579,57</u>	<u>2652,87</u>	10580	7927	<u>2653</u>	<u>64,7500</u>	<u>64,75</u>
18	KP1-6-1	Навантаження вибурених порід вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,154	<u>7926,70</u>	<u>674,80</u>	2524	2524	<u>675</u>	<u>5,3055</u>	<u>5,31</u>
19	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	25,41	<u>16389,97</u>	-	3486	-	-	-	-
					<u>16389,97</u>	-			<u>3486</u>	-	-
					<u>137,19</u>	<u>137,19</u>			<u>501</u>	<u>0,1610</u>	<u>4,09</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	19,71	936057	38776	<u>115228</u>		<u>360,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					936057		<u>31182</u>		<u>249,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					782053				
		всього заробітна плата, грн.					69958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11299				
		Всього будівельні роботи, грн.					971358				

		Всього по розділу 1					971358				
20	KB1-18-2	Розділ 2. Колодязі дренажні КД1 та КД2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,016	<u>68141,71</u>	<u>65425,22</u>	1090	43	<u>1047</u>	<u>30,4300</u>	<u>0,49</u>
					<u>2716,49</u>	-			-	-	-
21	KB1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03015	<u>39546,74</u>	<u>38447,83</u>	1192	33	<u>1159</u>	<u>12,3100</u>	<u>0,37</u>
					<u>1098,91</u>	-			-	-	-
22	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	26,4	<u>137,19</u>	<u>137,19</u>	3622	-	<u>3622</u>	-	-
					-	19,71			<u>520</u>	<u>0,1610</u>	<u>4,25</u>
23	KB1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0335	<u>37129,43</u>	-	1244	1244	-	<u>385,5600</u>	<u>12,92</u>
					<u>37129,43</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03015	<u>9541,00</u> -	<u>9541,00</u> -	288	-	<u>288</u> -	-	-
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0335	<u>12934,19</u> 12934,19	-	433	433	-	<u>150,4500</u> -	<u>5,04</u> -
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,335	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	1354	603	<u>751</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>6,15</u> -
27	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	1,2	<u>2776,47</u> 224,76	<u>222,31</u> -	3332	270	<u>267</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>2,88</u> -
28	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,655	<u>74688,98</u> 17873,28	<u>12527,69</u> -	48921	11707	<u>8206</u> -	<u>171,2000</u> -	<u>112,14</u> -
29	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,592м3)	шт	8	<u>5438,54</u> -	-	43508	-	-	-	-
30	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	<u>4569,55</u> -	-	9139	-	-	-	-
31	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,592м3)	шт	2	<u>6261,68</u> -	-	12523	-	-	-	-
32	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>676,38</u> -	-	1353	-	-	-	-
33	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2030,63</u> -	-	4061	-	-	-	-
34	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,039	<u>123327,20</u> -	-	4810	-	-	-	-
35	С111-2002-2А варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	67,5	<u>37,86</u> -	-	2556	-	-	-	-
36	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,02028	<u>13520,40</u> 11093,54	<u>2,66</u> -	274	225	-	<u>106,2600</u> -	<u>2,15</u> -
37	КБ8-5-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,558	<u>2287,25</u> 929,78	<u>228,61</u> -	1276	519	<u>128</u> -	<u>9,0200</u> -	<u>5,03</u> -
38	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,22	<u>28510,42</u> -	-	6272	-	-	-	-
39	КБ8-3-7	Гідроізоляція зовнішніх стін колодязів, бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,169	<u>26886,05</u> 3666,24	-	4544	620	-	<u>33,5000</u> -	<u>5,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-836 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,01352	<u>47517,64</u>	-	642	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	152434	15697	<u>15468</u> 520	-	<u>152,83</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					152434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121269				
		всього заробітна плата, грн.					16217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2724				
		Всього будівельні роботи, грн.					160694				

		Всього по розділу 2					160694				
		Розділ 3. Трубопровід, відвідна мережа К2									
41	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами	1000м3	0,0098	<u>68141,71</u>	<u>65425,22</u>	668	27	<u>641</u>	<u>30,4300</u>	<u>0,3</u>
		одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2			2716,49	-			-	-	-
42	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1493	<u>39546,74</u>	<u>38447,83</u>	5904	164	<u>5740</u>	<u>12,3100</u>	<u>1,84</u>
					1098,91	-			-	-	-
43	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	16,17	<u>137,19</u>	<u>137,19</u>	2218	-	<u>2218</u>	-	-
					-	19,71			319	0,1610	2,6
44	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,009	<u>37129,43</u>	-	334	334	-	<u>385,5600</u>	<u>3,47</u>
					37129,43	-			-	-	-
45	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1401	<u>9541,00</u>	<u>9541,00</u>	1337	-	<u>1337</u>	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36	<u>21277,44</u>	-	7660	550	-	<u>16,3200</u>	<u>5,88</u>
					1528,37	-			-	-	-
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,155	<u>12934,19</u>	-	2005	2005	-	<u>150,4500</u>	<u>23,32</u>
					12934,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,8	<u>1795,37</u>	-	10413	-	-	-	-
49	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,502	<u>4040,54</u>	<u>2240,71</u>	6069	2703	<u>3366</u>	<u>18,3600</u>	<u>27,58</u>
50	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>52388,46</u>	<u>7123,41</u>	943	769	<u>128</u>	<u>404,2400</u>	<u>7,28</u>
51	C113-1439-4	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	18	<u>1058,56</u>	-	19054	-	-	-	-
52	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,88	<u>397,83</u>	-	1146	-	-	-	-
53	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,0288	<u>733,86</u>	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					57772	6552	<u>13430</u>		<u>69,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					57772		319		2,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37790				
		всього заробітна плата, грн.					6871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1429				
		Всього будівельні роботи, грн.					61671				

		Всього по розділу 3					61671				
		Разом прямі витрати по кошторису					1146263	61025	<u>144126</u>		<u>583,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1146263		32021		256,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					941112				
		всього заробітна плата, грн.					93046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1193722				

		Всього по кошторису					1193722				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					929,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на підготовчі роботи
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

561,699 тис. грн.
1,55407 тис.люд.год.
170,647 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючої будівлі (поз. 3 по ГП)									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	26,3	<u>3485,49</u> 1751,12	<u>1734,37</u> -	91668	46054	<u>45614</u> -	<u>17,6400</u> -	<u>463,93</u> -
2	КБ46-41-1	Розбирання підлог бетонних товщ 100 мм	1 м3	34,3	<u>2320,17</u> 1325,88	<u>994,29</u> -	79582	45478	<u>34104</u> -	<u>12,7000</u> -	<u>435,61</u> -
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	40	<u>3704,46</u> 852,86	<u>2851,60</u> -	148178	34114	<u>114064</u> -	<u>8,7000</u> -	<u>348</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04	<u>11124,40</u> -	<u>11124,40</u> -	445	-	<u>445</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-8 К=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 15 м переміщення)	1000м3	0,04	<u>10994,48</u>	<u>10994,48</u>	440	-	<u>440</u>	-	-
6	С1429-110 варіант 3	Суглинок	м3	40	<u>708,27</u>	-	28331	-	-	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4	<u>4040,54</u>	<u>2240,71</u>	1616	720	<u>896</u>	<u>18,3600</u>	<u>7,34</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					350260	126366	<u>195563</u>		<u>1254,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					350260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28331				
		всього заробітна плата, грн.					126366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25829				
		Всього будівельні роботи, грн.					420976				

		Всього по розділу 1					420976				
8	КБ1-30-1 К=20	Розділ 2. Планування території Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,593	<u>9744,00</u>	<u>9744,00</u>	5778	-	<u>5778</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5778	-	<u>5778</u>		-

		Всього по розділу 2					5778				
9	КР20-41-2	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	7,27	<u>3029,98</u>	<u>2838,05</u>	22028	1395	<u>20633</u>	<u>2,1500</u>	<u>15,63</u>
					191,93	-			-	-	-
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	727	<u>144,29</u>	<u>144,29</u>	104899	-	<u>104899</u>	-	-
					-	19,71			14329	0,1610	117,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					126927	1395	<u>125532</u> 14329		<u>15,63</u> 117,05
		Разом будівельні роботи, грн.					126927				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2728				
		Всього будівельні роботи, грн.					134945				

		Всього по розділу 3					134945				
		Разом прямі витрати по кошторису					482965	127761	<u>326873</u> 14329		<u>1270,51</u> 117,05
		Разом будівельні роботи, грн.					482965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28331				
		всього заробітна плата, грн.					142090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78734				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28557				
		Всього будівельні роботи, грн.					561699				

		Всього по кошторису					561699				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1554,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					170647				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Благоустрій

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

5158,164 тис. грн.

1,99606 тис.люд.год.

225,189 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проїзди та майданчик.Тип 1									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,23	<u>67448,23</u> 1303,34	<u>61207,62</u> -	82961	1603	<u>75285</u> -	<u>14,6000</u> -	<u>17,96</u> -
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1205,4	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	165369	-	<u>165369</u> 23758	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 194,07
3	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,075	<u>209545,22</u> 1409,86	<u>10471,61</u> -	644352	4335	<u>32200</u> -	<u>14,7800</u> -	<u>45,45</u> -
4	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,23	<u>393598,14</u> 3055,34	<u>24374,17</u> -	484126	3758	<u>29980</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>39,4</u> -
5	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 20 см)	1000м2	1,23	<u>114790,97</u> -	<u>2306,76</u> -	141193	-	<u>2837</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-25-1	Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, асфальтобетону т.сер.6 см	100 м	1,7712	<u>528897,12</u> 1481,77	<u>13080,81</u> -	936783	2625	<u>23169</u> -	<u>14,5500</u> -	<u>25,77</u> -
7	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання до 7 м	1000 м2	1,23	<u>28700,92</u> 1421,69	<u>15844,32</u> -	35302	1749	<u>19489</u> -	<u>13,9600</u> -	<u>17,17</u> -
8	С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	149,568	<u>5047,78</u> -	- -	754986	-	- -	- -	- -
9	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	5,47	<u>46548,75</u> 6694,77	<u>6446,73</u> -	254622	36620	<u>35264</u> -	<u>67,4400</u> -	<u>368,9</u> -
10	& С1421-10419-1-1К варіант 3	Каміні бортові БР100.30.18.	м	547	<u>491,11</u> -	- -	268637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3768331	50690	<u>383593</u> 23758		<u>514,65</u> 194,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3768331 3334048 74448 42823 91,22 15642 3811154				
		----- Всього по розділу 1					3811154				
11	КБ27-69-2	Розділ 2. Проїзди та майданчик.Тип 2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,6405	<u>67448,23</u> 1303,34	<u>61207,62</u> -	43201	835	<u>39203</u> -	<u>14,6000</u> -	<u>9,35</u> -
12	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	224,175	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	30755	-	<u>30755</u> 4418	- 0,1610	- 36,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,281	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	5176	2306	<u>2870</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>23,52</u> -
14	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,323	<u>220447,51</u> 1785,29	<u>11279,73</u> -	71205	577	<u>3643</u> -	<u>18,8800</u> -	<u>6,1</u> -
15	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,323	<u>209545,22</u> 1409,86	<u>10471,61</u> -	67683	455	<u>3382</u> -	<u>14,7800</u> -	<u>4,77</u> -
16	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,6405	<u>1040541,6</u> 9 113613,44	<u>24634,52</u> -	666467	72769	<u>15778</u> -	<u>1063,0000</u> -	<u>680,85</u> -
17	& С111-1639-1 варіант 1	Круги відрізний алмазний, діаметр 230	шт	10,248	<u>1048,93</u> -	- -	10749	-	- -	- -	- -
18	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2	<u>36113,27</u> 7964,94	<u>887,00</u> -	72227	15930	<u>1774</u> -	<u>81,2500</u> -	<u>162,5</u> -
19	& С1421-10419-1-1К варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	м	200	<u>465,61</u> -	- -	93122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1060585	92872	<u>97405</u> 4418		<u>887,09</u> 36,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1060585 870308 97290 56690 121,13 20778 1117275				
		----- Всього по розділу 2					1117275				
20	КБ27-69-2	Розділ 3. Проїзди та майданчик.Тип 3 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0733	<u>67448,23</u> 1303,34	<u>61207,62</u> -	4944	96	<u>4487</u> -	<u>14,6000</u> -	<u>1,07</u> -
21	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	51,31	<u>137,19</u> -	<u>137,19</u> 19,71	7039	-	<u>7039</u> 1011	- 0,1610	- 8,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1466	<u>4040,54</u> 1799,83	<u>2240,71</u> -	592	264	<u>328</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>2,69</u> -
23	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,323	<u>220447,51</u> 1785,29	<u>11279,73</u> -	71205	577	<u>3643</u> -	<u>18,8800</u> -	<u>6,1</u> -
24	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,11	<u>209545,22</u> 1409,86	<u>10471,61</u> -	23050	155	<u>1152</u> -	<u>14,7800</u> -	<u>1,63</u> -
25	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,0733	<u>1040541,6</u> 9 113613,44	<u>24634,52</u> -	76272	8328	<u>1806</u> -	<u>1063,0000</u> -	<u>77,92</u> -
26	& С111-1639-1 варіант 1	Круги відрізний алмазний, діаметр 230	шт	1,173	<u>1048,93</u> -	- -	1230	-	- -	- -	- -
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,45	<u>36113,27</u> 7964,94	<u>887,00</u> -	16251	3584	<u>399</u> -	<u>81,2500</u> -	<u>36,56</u> -
28	& С1421-10419-1-1К варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	м	45	<u>465,61</u> -	- -	20952	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					221535	13004	<u>18854</u> 1011		<u>125,97</u> 8,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					221535 189677 14015 8202 17,58 3016 229737				

		Всього по розділу 3					229737				
		Разом прямі витрати по кошторису					5050451	156566	<u>499852</u> 29187		<u>1527,71</u> 238,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5050451 4394033 185753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					107713 229,93 39436 5158164 5158164				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1996,06 225189				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Озеленення

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

602,724 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,51719 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

246,497 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	28,7227	<u>2420,11</u> 2420,11	-	69512	69512	-	<u>27,1100</u> -	<u>778,67</u> -
2	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	18,275	<u>19389,28</u> 5715,43	-	354339	104449	-	<u>62,8000</u> -	<u>1147,67</u> -
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	46,9977	<u>1495,45</u> 800,35	-	70283	37615	-	<u>8,2400</u> -	<u>387,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					494134	211576	-		<u>2313,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					494134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					211576 108590 203,59 34921 602724				
		Всього по розділу 1					602724				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					494134 494134 282558 211576 108590 203,59 34921 602724	211576	- -		<u>2313,6</u> -
		Всього по кошторису					602724				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2517,19 246497				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на Улаштування протиерозійного захисту схилів

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 304,212 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2843 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,135 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протиерозійний захист схилів									
1	БР1-3-1	Улаштування протиерозійного захисту схилів геоматами	100 м2	6,125	<u>6701,72</u>	<u>605,11</u>	41048	25282	<u>3706</u>	<u>41,5800</u>	<u>254,68</u>
					4127,65	88,33			541	0,7314	4,48
2	& C111-852-10	Геомат протиерозійний BONAR B.V. Enkamat 7018	м2	624,75	<u>229,91</u>	-	143636	-	-	-	-
3	& C1110-11-1	Кріплення для геоматів	шт	1838	<u>18,83</u>	-	34610	-	-	-	-
4	C1429-110 варіант 4	Земля рослинна	м3	101,0625	<u>708,39</u>	-	71592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					290886	25282	<u>3706</u>		<u>254,68</u>
									541		4,48
		Разом будівельні роботи, грн.					290886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					25823 13326 25,14 4312 304212 304212				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					290886 290886 261898 25823 13326 25,14 4312 304212 304212	25282	3706 541		254,68 4,48
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					284,3 30135				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру, 1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на зовнішнє освітлення

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 486,369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,54115 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,878 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1615	<u>68253,47</u> 1985,01	<u>66268,46</u> -	11023	321	<u>10702</u> -	<u>22,2360</u> -	<u>3,59</u> -
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,085	<u>37129,43</u> 37129,43	<u>-</u> -	3156	3156	<u>-</u> -	<u>385,5600</u> -	<u>32,77</u> -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,232	<u>23350,26</u> 21562,86	<u>-</u> -	5417	5003	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>51,5</u> -
4	С1530-1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	23,2	<u>469,63</u> -	<u>-</u> -	10895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,32	<u>1738,23</u> 1211,09	<u>271,77</u> -	4033	2810	<u>631</u> -	<u>12,2000</u> -	<u>28,3</u> -
6	C151-45 варіант 1	Кабелі з ПВХ ізоляцією, перерізом 4х4,0мм АВБ6ШВ	1000м	0,244	<u>74982,55</u> -	- -	18296	-	- -	- -	- -
7	C157-171 варіант 1	Проводи мідні гнучкі, марка ПРГЛ, переріз 1, 5 мм ²	т	0,01716	<u>189937,04</u> -	- -	3259	-	- -	- -	- -
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,32	<u>395,67</u> 367,61	<u>28,06</u> -	918	853	<u>65</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>7,89</u> -
9	& C111-516-1-B16 варіант 2	Сигнальна стрічка "Обережно кабель". ЛС-250	м	232	<u>2,14</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
10	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	8	<u>940,14</u> 197,32	<u>626,88</u> -	7521	1579	<u>5015</u> -	<u>1,8900</u> -	<u>15,12</u> -
11	C113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,6	<u>477,50</u> -	- -	4584	-	- -	- -	- -
12	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	13	<u>1774,15</u> 331,92	<u>1395,86</u> -	23064	4315	<u>18146</u> -	<u>3,2200</u> -	<u>41,86</u> -
13	& C1100-215-64 варіант 1	Світильник світлодіодний 60W, 220В, 14300 лм, IP65, RAL9016 LAMINA type-H MAX VOLT	шт	13	<u>3990,67</u> -	- -	51879	-	- -	- -	- -
14	& C1416-866-2 варіант 1	Опора оцинкована металева восьмигранна (Н=8м) OSL-80/ з оголовком W2R1 ввідним щитком та закладними виробами	шт	5	<u>36175,75</u> -	- -	180879	-	- -	- -	- -
15	& C1416-866-2 варіант 2	Опора оцинкована металева восьмигранна (Н=8м) OSL-80/ з оголовком W1R1 ввідним щитком та закладними виробами	шт	3	<u>24925,25</u> -	- -	74776	-	- -	- -	- -
16	C1424-11643-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М-300], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	2,8	<u>5550,74</u> -	- -	15542	-	- -	- -	- -
17	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>508,40</u> 278,95	<u>43,37</u> -	508	279	<u>43</u> -	<u>2,5800</u> -	<u>2,58</u> -
18	& 1517-234-1 варіант 1	Ящик керування вуличним освітленням ЯУО-25А (в комплекті: автоматичний вимикач Зр25А)	шт	1	<u>6132,04</u> -	- -	6132	-	- -	- -	- -
19	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	<u>184,72</u> 182,51	- -	2401	2373	- -	<u>1,6000</u> -	<u>20,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1000- ПР51-66 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний C60N1 6A C, Schneider Electric	шт	13	301,06	-	3914	-	-	-	-
21	КМ8-289-1	Заземлення одиночне опори металевої	шт	8	933,71	-	7470	2704	-	3,2000	25,6
					338,05	-			-	-	-
22	C111-1809	Сталь кругла	т	0,038112	58478,19	-	2229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,7	12934,19	-	21988	21988	-	150,4500	255,77
					12934,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					460380	45381	34602		485,78
		Разом устаткування, грн.					3914		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35				-
		Всього устаткування, грн.					3949				-
		Разом будівельні роботи, грн.					456466				-
		в тому числі:									-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376483				-
		всього заробітна плата, грн.					45381				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					25954				-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,37				-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9497				-
		Всього будівельні роботи, грн.					482420				-
		-----									-
		Всього по кошторису					486369				-
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					541,15				-
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54878				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-06

придбання генератора

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 675,458 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4016-1 варіант 2	Дизельна електростанція Alimar ALMARAA75 Alimar/AYD4TS41,75 кВа, 380 В, в комплекті з панеллю автоматичного управління DATAKOM на сталевій рамі з віброізоляторами NVP-VITAL(аналог Дизельної електростанції TMGYD-75, 75 кВА, 380 В, в комплекті з панеллю автоматичного управління DATAKOM на сталевій рамі з віброізоляторами NVP-VITAL); (маса=1,2) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	649935,00	649935 25523 675458

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-08

придбання конвекторів

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 87,810 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901-2К варіант 1	Конвектор опалювальний настінний, 1000Вт EBHA-1,0 C2 (МШ); (маса=0,0072)	шт	25	2599,74	64994
2	& 2407-901-2К варіант 2	Конвектор опалювальний настінний, 500Вт EBHA-0,5/230 C2; (маса=0,0072)	шт	10	1949,81	19498
		Разом				84492
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3318
		Всього по кошторису				87810

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-013

системи оповіщення про пожежу, системи пожежної сигналізації

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 53,354 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30052-1-2Д варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон "Тірас-8П" ; (маса=0,038)	шт	1	10504,95	10505
2	& 1601-202-K-1	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-200 Vellez; (маса=0,021)	шт	1	40133,99	40134
3	& 1504-6395-ЖК варіант 1	Клавіатура ПІК; (маса=0,00145)	шт	1	698,93	699
		Разом				51338
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2016
		Всього по кошторису				53354

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-017

слабкоструменеві мережі

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 69,773 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2251-14-1	Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Aggregation (USW-Aggregation) 8-150W; (маса=0,00265)	шт	1	11889,81	11890
2	& 1000-ПР51-23	SFP модуль Ubiquiti U Fiber modules; (маса=0,0014)	шт	1	1301,87	1302
3	варіант 1 & 1601-202-ПМ варіант 1	Двухдіапазонний повторювач Amplitek GDW-150 ; (маса=0,0015)	шт	1	53944,61	53945
		Разом				67137
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2636
		Всього по кошторису				69773

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-019

устаткування системи димовидалення

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 597,579 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-101-4 варіант 1	Вентилятор даховий димовидалення KROV91-080-DU400-N-01850/4-Y1; (маса=0,456)	шт	2	279420,06	558840
2	& 1504-127-1	Стакан монтажний димовидалення для дахового вентилятора з вбудованим клапаном на витяжку STAM402-88-N; (маса=0,09)	шт	2	2389,76	4780
3	& 1504-127-1 варіант 1	Стакан монтажний димовидалення для дахового вентилятора з вбудованим клапаном на витяжку STAM103-71-N; (маса=0,09)	шт	2	3169,68	6339
4	& 2308-60-1	Противопожешний клапан каналний з елетроприводом 220В зі зв.пруж.прив. ззовні KPU-1N-D-N-1800x300-2F-P220-out; (маса=0,08)	шт	3	1679,83	5039
		Разом				574998
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22581
		Всього по кошторису				597579

Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Іванова С.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-022

автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5,150 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30004-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ; (маса=0,005)	шт	4	1007,90	4032
2	& 1602-30004-1	МРЛ-2.1 BOX Виносний модуль розширення на 2 реле. Працює з серією "Tiras PRIME" та "Тірас-П".; (маса=0,005)	шт	1	923,91	924
	варіант 2	Разом				4956
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				194
		Всього по кошторису				5150

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-028

устаткування системи автономної каналізації

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1384,689 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1764-1090-1	Системи біологічного очищення стічних вод BioSeptik з системою КНС 1 м3 Дренажною; (маса=0,0001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1332366,75	1332367 52322 1384689

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-030

придбання технологічного обладнання

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3119,065 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання що монтується						
1	2407-1845 варіант 2	Унітаз 550x360x400 DSTo; (маса=0,00117)	шт	1	30317,51	30318
2	2403-11117 варіант 1	Раковина для людей з обмеженими можливостями Deante Vital (CDV 6U6W); (маса=0,045)	шт	1	4238,58	4239
3	& 2419-1-1 варіант 1	Поручні 7409185 AWD Interior 615x750x710; (маса=0,025)	шт	1	8611,14	8611
4	2406-15018	Електросушарка для рук ЄР-4; (маса=0,004) Разом по розділу 1	шт	1	2573,30	2573 45741
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1796
		Всього по розділу 1				47537
Розділ 2. Пожежна безпека						
5	& 560110-19-32-СП варіант 1	Стенд пожежний з щитом закритого типу з металу 1230x415x1500 без комплектації; (маса=0,014)	шт	1	9199,08	9199
6	560110-237 варіант 1	Інформаційна табличка С690; (маса=0)	шт	1	329,52	330
7	560110-237 варіант 4	Інформаційний щит металевий 600x20x500мм; (маса=0)	шт	1	639,94	640

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				10169
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9560	0,007	399 67
		Всього по розділу 2				10635
		Розділ 3. Меблі				
8	& 290220-3213-1 варіант 3	Шафа велика металева для брудного одягу 800x500x1800мм; (маса=0,024)	шт	1	5198,48	5198
9	& 290220-3213-1 варіант 6	Шафа велика металева для основного приміщення 800x500x1800мм; (маса=0,024)	шт	7	5198,48	36389
10	& 290220-3213-1 варіант 2	Шафа велика металева для прибирального інвентаря та інструменту 800x500x1800мм; (маса=0,024)	шт	7	5198,48	36389
11	& 290220-3213-1 варіант 11	Шафа велика металева ШМ-2; (маса=0,024)	шт	1	17873,21	17873
12	& 290220-3213-1 варіант 12	Шафа металева мала ШМ-1; (маса=0,024)	шт	1	12073,79	12074
13	& 290220-3213-1 варіант 13	Шафа для зберігання медикаментів ЩМ-1С; (маса=0,024)	шт	1	15208,48	15208
14	& 241996-17031-1-1 варіант 1	Вішалка з підставкою ЛВ-1; (маса=0,004)	шт	20	5305,47	106109
15	& 241996-20307-1 варіант 2	Стілець з регулюванням висоти 380x448мм; (маса=0,02)	шт	591	1149,89	679585
16	& 241996-20307-1 варіант 3	Стілець для дорослих 380x448мм; (маса=0,02)	шт	29	1159,88	33637
17	& 241996-20307-1 варіант 4	Стілець Ergowork; (маса=0,02)	шт	1	2943,71	2944
18	560103-21 варіант 1	Парта шкільна подвійна 120x500x400/460/520/580мм; (маса=0)	шт	299	3106,69	928900

1	2	3	4	5	6	7
19	560103-21 варіант 2	Парта шкільна одинарна 600x500x400/460/520/580; (маса=0)	шт	30	1319,50	39585
20	560110-206 варіант 3	Ліжко трансформер триярусне дитяче 1522x650x1850; (маса=0)	шт	24	9749,03	233977
21	560110-206 варіант 4	Кушетка КРП; (маса=0)	шт	1	7753,22	7753
22	241996-12009 варіант 1	Полочка для взуття та гачки для одягу 600x290x1540; (маса=0)	шт	22	890,91	19600
23	1603-1055 варіант 1	Стіл одинарний 600x500мм; (маса=0,024)	шт	28	1226,88	34353
24	& 290220-3213-1 варіант 5	Кухня 5100x600x700мм; (маса=0,024)	шт	2	34923,51	69847
25	& 241996-18014-1-10 варіант 1	Стелаж металевий для зберігання сухих продуктів ; (маса=0,031)	шт	34	2721,73	92539
26	1603-1055 варіант 2	Стіл медичний 1200x600x850; (маса=0,024)	шт	1	2489,75	2490
		Разом по розділу 3				2374450
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1402520	0,007	93248 9818
		Всього по розділу 3				2477516
		Розділ 4. Інше				
27	& 550101-145-8-У варіант 1	Урна для сміття з плаваючою кришкою 470x480x750; (маса=0,0726)	шт	3	887,91	2664
28	& 2415-133-1	Кулер для води HOTFROST 350Anet Gold; (маса=0,0127)	шт	1	14200,58	14201
29	& 1514-10-1 варіант 1	Микровхвильова піч,800Вт; (маса=0,005)	шт	2	5199,48	10399
30	& 1601-2011-1 варіант 1	Радіоприймач GOLON RX-201 з блоком живлення та кріпленням; (маса=0,005)	комплект	1	772,92	773
31	& 1601-2011-2 варіант 2	Пристрій посилення GSM зв'язку HONGESENSE HS-P3102PL LTE 4G; (маса=0,001)	комплект	1	9229,08	9229
32	& 1601-2011-2 варіант 3	Пристрій посилення бездротового інтернету TP-Link Archer AX73; (маса=0,001)	комплект	1	4998,50	4999

1	2	3	4	5	6	7
33	& 280222-19008-1 варіант 1	Телевізор з можливістю під'єднання до бездротового інтернету Samsung UE43; (маса=0,007)	шт	1	16896,31	16896
34	241996-14061 варіант 1	Дзеркало ; (маса=0)	шт	1	1291,87	1292
35	280222-12039	Лампа,солюкс,настільна ЛСН-1; (маса=0,005)	шт	1	728,93	729
36	& 2403-11007-1 варіант 1	Підйомник для МГН вертикального переміщення 1240x1540x3100; (маса=0,2)	шт	1	493950,60	493951
		Разом по розділу 4				555133
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21800
		Всього по розділу 4				576933
		Розділ 5. Пожежна безпека				
37	2402-3010 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5; (маса=0,017)	шт	3	1169,88	3510
38	2402-3010 варіант 2	Вогнегасник ВП-5; (маса=0,017)	шт	5	537,95	2690
		Разом по розділу 5				6200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по розділу 5				6444
		Разом				2991693
	Настановна п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1412080	0,007	117487 9885
		Всього вартість устаткування				3109180
		Всього вартість будівельних робіт				9885

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3119065

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванова С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-01-032

засоби індивідуального захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 30,489 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1507-2032 варіант 2	Ліхтар ручний акумуляторний переносний Fujita 2606L ; (маса=0,00235)	шт	9	1624,84	14624
2	2402-3006	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-8; (маса=0,02)	шт	2	1255,26	2511
3	2402-3018	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01; (маса=0,0105)	шт	4	1272,08	5088
4	& 111-1-1	Окуляри захисні; (маса=0,00009)	шт	2	204,98	410
5	& 550101-158-2	Килим резиновий діелектричний 900x1500мм товщина 6мм; (маса=0,005)	шт	2	619,78	1240
6	& 2404-1-1 варіант 1	Діелектричні рукавички ; (маса=0,001)	шт	2	604,94	1210
7	& 2404-1-1 варіант 2	Калоші діелектричні ізолюючи; (маса=0,001)	шт	2	1109,89	2220
8	& 18054-104-1 варіант 1	Кліщі ізолюючи на напругу до 10КВ; (маса=0,001)	шт	1	478,95	479
9	& 18054-104-1 варіант 2	Індикатор напруги 110x500В; (маса=0,001)	шт	1	1022,90	1023
10	& 1914-403-7	Штанга ізолююча оперативна 10кВ; (маса=0,0006)	шт	1	531,05	531
		Разом				29336
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1153

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2
Дачненської сільської ради

Кошторисна вартість об'єкта	69193,994 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	46,20701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5236,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на конструктивні рішення	40252,088	-	40252,088	16,16972	1769,838	-
2	01-01-02	на архітектурні рішення	9636,609	-	9636,609	13,39320	1567,629	-
3	01-01-03	на улаштування мережі водопроводу	1231,482	-	1231,482	1,13291	130,236	-
4	01-01-04	на устаткування водопроводу та каналізації	-	24,992	24,992	-	-	-
5	01-01-05	на електромонтажні роботи	2220,072	-	2220,072	3,27150	358,95	-
6	01-01-06	на придбання устаткування придбання генератора	-	675,458	675,458	-	-	-
7	01-01-07	на пусконаладку генератора	10,417	-	10,417	0,05435	8,173	-
8	01-01-08	на придбання устаткування придбання конвекторів	-	87,81	87,81	-	-	-
9	01-01-09	на улаштування системи вентиляції	2639,527	-	2639,527	3,32884	365,392	-
10	01-01-010	на вентиляції	354,686	1631,485	1986,171	-	-	-
11	01-01-011	на пусконаладку устаткування вентиляції	99,167	-	99,167	0,51743	77,808	-
12	01-01-012	на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження	260,746	-	260,746	0,78142	86,102	-
13	01-01-013	на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу, системи пожежної сигналізації	-	53,354	53,354	-	-	-
14	01-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження	62,622	-	62,622	0,32674	49,135	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	01-01-015	на улаштування автоматизованої системи раннього виявлення та оповіщення людей про загрозу виявлення надзвичайної ситуації	194,353	-	194,353	0,68577	74,584	-
16	01-01-016	на монтаж спеціалізованої слабкоструменевої мережі	156,741	1,353	158,094	0,37184	40,893	-
17	01-01-017	на придбання устаткування слабкоструменевої мережі	-	69,773	69,773	-	-	-
18	01-01-018	на монтаж системи димовиділення	419,845	-	419,845	0,56076	61,821	-
19	01-01-019	на придбання устаткування устаткування системи димовиділення	-	597,579	597,579	-	-	-
20	01-01-020	на пусконаладжувальні роботи системи димовиділення	29,167	-	29,167	0,15218	22,885	-
21	01-01-021	на влаштування автоматизованої системи протидимного захисту. Автоматизацію системи протипожежного водопроводу	412,141	9,705	421,846	0,87347	98,637	-
22	01-01-022	на придбання устаткування автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу	-	5,15	5,15	-	-	-
23	01-01-023	на пусконаладжувальні роботи автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу	128,175	-	128,175	0,66878	100,57	-
24	01-01-024	на влаштування системи ППГ СПП	283,03	1,636	284,666	0,45283	49,263	-
25	01-01-025	на пусконаладжувальні роботи системи ППГ СПП	29,662	-	29,662	0,15477	23,273	-
26	01-01-026	на внутрішній пожежний водопровід	656,985	10,577	667,562	0,33293	38,523	-
27	01-01-027	на зовнішні мережі водопостачання і каналізації (внутримайданчикові)	2074,931	-	2074,931	2,93818	308,556	-
28	01-01-028	на придбання устаткування устаткування системи автономної каналізації	-	1384,689	1384,689	-	-	-
29	01-01-029	на монтаж технологічного обладнання	16,099	-	16,099	0,03939	4,281	-
30	01-01-030	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	9,885	3109,18	3119,065	-	-	-
31	01-01-031	на технологічного обладнання. Мирний час	-	322,334	322,334	-	-	-
32	01-01-032	на придбання устаткування засоби індивідуального захисту	-	30,489	30,489	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	61178,43	8015,564	69193,994	46,20701	5236,549	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту

Керівник

Склад

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581
від 20.05.2022 р.)

Мартінова О. В.

Іванова С.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Водозниження

Кошторисна вартість об'єкта	290,611 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,158 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на водозниження	290,611	-	290,611	0,23806	26,158	-
-	-	Всього:	290,611	-	290,611	0,23806	26,158	-

Головний інженер проекту

Керівник

Склад


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581
від 20.05.2022 р.)

Мартінова О. В.

Іванова С.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Відвідна мережа K2 (влаштування відвідних свердловин та дренажних колодязів)

Кошторисна вартість об'єкта	1193,722 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	108,498 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Відвідна мережа K2 (влаштування дренажних свердловин та з/бетонних дренажних колодязів)	1193,722	-	1193,722	0,92957	108,498	-
-	-	Всього:	1193,722	-	1193,722	0,92957	108,498	-

Головний інженер проекту

Керівник

Склад


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581 від 20.05.2022 р.)

Мартінова О. В.

Іванова С.

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	7113,168 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,89277 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	727,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на підготовчі роботи	561,699	-	561,699	1,55407	170,647	-
2	07-01-02	на Благоустрій	5158,164	-	5158,164	1,99606	225,189	-
3	07-01-03	на Озеленення	602,724	-	602,724	2,51719	246,497	-
4	07-01-04	на Улаштування протиерозійного захисту схилів	304,212	-	304,212	0,28430	30,135	-
5	07-01-05	на зовнішнє освітлення	482,42	3,949	486,369	0,54115	54,878	-
--								
-		Всього:	7109,219	3,949	7113,168	6,89277	727,346	-

Головний інженер проекту

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581
від 20.05.2022 р.)

Керівник

Мартінова О. В.

Склав

Іванова С.


 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]