АРХІТЕКТУРНЯ ХЕСІНА
ФО-П, АТЕСТОВАНИЙ ЕКСПЕРТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, АТЕСТОВАНИЙ АРХІТЕКТОР В.О.ХЕСІН

Кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) - серія АЕ № 006732 (категорія - «Провідний»), виданий 19.01.2022 р. ААБК ВГО АЕБГ СРО АД; Кваліфікаційні сертифікати архітектора: за напрямком «Архітектурне об'ємне проектування» - серія АА № 002620, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р.; за напрямком «Розроблення містобудівної документації» - серія АА № 002621, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. Код ЄДРПОУ (РНОКПП): 2180315655. Адреса: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, к. 2. Тел.: (067) 755-17-23, (095) 579-43-51 (Viber, Telegram). Email: at.arx.khesin@ukr.net

«Інститут мистецтв», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (побудована у 1900 р., охор. № 7118-Ха), м. Харків, майдан Конституції, 11

Вид будівництва: Реставрація

Замовник: Харківський Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Робочий проект

Том 10

Кошторисна документація

3423.91/2307-01-11-К

Керівник Архітектурні, ФО-П,
атестований експерт вищої категорії
атестований архітектор
науковий керівник тем
головний архітекто проекту

Академік Української Академії архітектури,
дійсний член ICOMOS - Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць,
ня Національної Спілки архітекторів України, член Асоціації експертів будівельної галузі,
ХЕСІН В. О.

ФО-П Кореницька О. В.
атестований
інженер-проектувальник

КОРЕНИЦЬКА О. В.

2024

Взам. інв. №	
Підпис і дата	2024
Інв. № подл.	3423.91/2307-01-11-К-1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Будівництво розташоване на території Харківської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,40	грн./люд.год
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	155,93115	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	139,623	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	17816,076	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	18570,02	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	24883,83	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 127,5 люд.год та розряді робіт 3,8	54593,47	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 4	19009,92	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	91635,211	тис.грн.
у тому числі:		

будівельні роботи -	71272,727	тис.грн.
вартість устаткування -	1784,382	тис.грн.
інші витрати -	3400,969	тис.грн.
податок на додану вартість -	15177,133	тис.грн.

Примітка.

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: О. В. Кореницька Перевірив: В. О. Хесін

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
В.о.ректора _____ І.Ю. Сухленко
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 91635,211 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"12" травня 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)	8763,441	-	-	8763,441

1	2	3	4	5	6	7
2	02-02	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)	10100,488	-	-	10100,488
3	02-03	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)	4832,350	345,968	-	5178,318
4	02-04	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)	3532,684	-	-	3532,684
5	02-05	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)	3417,507	10,900	-	3428,407
6	02-06	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)	30400,670	1385,693	-	31786,363
7	02-07	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)	5143,881	-	-	5143,881
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 2:	66191,021	1742,561	-	67933,582
		Разом по главах 1-7:	66191,021	1742,561	-	67933,582
		Разом по главах 1-8:	66191,021	1742,561	-	67933,582
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
8	84,319 Додаток 8, настанова п.36	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	84,319	84,319
		Разом по главі 9:	-	-	84,319	84,319
		Разом по главах 1-9:	66191,021	1742,561	84,319	68017,901
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	680,179	680,179
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1020,269	1020,269
		Разом по главі 10:	-	-	1700,448	1700,448
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість попередніх робіт	-	-	13,918	13,918
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	365,447	365,447
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	188,264	188,264
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	93,687	93,687
15	Додаток 8, настанова п.53	Вартість технічного завдання	-	-	15,042	15,042
		Разом по главі 12:	-	-	676,358	676,358
		Разом по главах 1-12:	66191,021	1742,561	2461,125	70394,707
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	3493,121	-	-	3493,121
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	880,777	880,777
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1588,585	41,821	59,067	1689,473
		Разом	71272,727	1784,382	3400,969	76458,078
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	15177,133	15177,133
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	71272,727	1784,382	18578,102	91635,211

Керівник проєктної організації _____ В. О. Хесін

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін

Керівник _____ О. В. Кореницька

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	91635,21100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	71272,72700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1784,38200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	18578,10200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	91635,21100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	91635,21100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	76458,07800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	76458,07800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	74715,51700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	70394,70700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	66191,02100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1742,56100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2461,12500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	379,36500
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	71272,72700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	84,31900
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	66191,02100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	66191,02100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	66191,02100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	66191,02100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1742,56100
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	58153,27800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59895,83900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	595,28600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	8,67200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,34748
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	189,90622
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,10658
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	17,53819
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	12,61571
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	223,82600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	17816,07600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14759,28300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	223,82600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14983,10900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2832,96700

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2832,96700
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18,55300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	173,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	109,51000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	42798,70900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	377,62300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	486,70969
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	822,02694
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3493,12100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3493,12100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	880,77700
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1588,58500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	41,82100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	59,06700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	15177,13300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	8037,74300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8037,74300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0,74742
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	155,93115
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	139,62279
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	155,93115
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	155,93115
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,30836
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	137,70122
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,92157
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,92157
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,30836
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,68760
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,14962
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4155,78500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	3919,63600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	169,53600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1048,99100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	66,61300
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	109,10820
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	572,41300
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01217
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,51401
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00705
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,86923
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18570,02000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	169,58000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	41640,15557
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	327,29999
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	806,48374
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1676,71600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	50,30200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	15,54200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 68017,901

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
(п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (68017,901 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1020,269

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 155,93115;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 155,93115;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 16,30836 - 0 = 16,30836;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 155,93115 - 16,30836 + 0 = 139,62279;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 155,93115 - 155,93115 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (139,62279 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)	11,01802	1,34681	-	-	12,36483	22,50	278,20868

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)	5,38081	0,64572	-	-	6,02653	22,50	135,59693
02-03	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт) (без пусконалагоджувальних робіт)	6,55835	0,66570	-	-	7,22405	22,50	162,54113
	пусконалагоджувальні роботи	0,26200	0,02279	-	-	0,28479	1,99	0,56673
02-04	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)	7,13641	0,75044	-	-	7,88685	22,50	177,45413
02-05	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)	5,34617	0,51839	-	-	5,86456	22,50	131,95260

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-06	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт) (без пусконалагоджувальних робіт)	84,17459	10,00483	-	-	94,17942	22,50	2119,03695
	пусконалагоджувальні роботи	0,42560	0,03703	-	-	0,46263	1,99	0,92063
02-07	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)	19,32084	2,31665	-	-	21,63749	22,50	486,84353
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	139,62279	16,30836	-	-	155,93115	22,40169	3493,12100

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

3493,121 * ИНП130 = 3493,121 * 1 = 3493,121;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 155,93115;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 155,93115;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 16,30836 - 0 = 16,30836;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 155,93115 - 16,30836 + 0 = 139,62279;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 155,93115 - 155,93115 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (139,62279 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)	11,01802	1,34681	-	-	12,36483	5,66	69,98494

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)	5,38081	0,64572	-	-	6,02653	5,66	34,11016
02-03	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт) (без пусконалагоджувальних робіт)	6,55835	0,66570	-	-	7,22405	5,66	40,88812
	пусконалагоджувальні роботи	0,26200	0,02279	-	-	0,28479	3,26	0,92842
02-04	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)	7,13641	0,75044	-	-	7,88685	5,66	44,63957
02-05	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)	5,34617	0,51839	-	-	5,86456	5,66	33,19341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-06	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт) (без пусконалагоджувальних робіт)	84,17459	10,00483	-	-	94,17942	5,66	533,05552
	пусконалагоджувальні роботи	0,42560	0,03703	-	-	0,46263	3,26	1,50817
02-07	Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)	19,32084	2,31665	-	-	21,63749	5,66	122,46819
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	139,62279	16,30836	-	-	155,93115	5,64850	880,77700

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

880,777 * ИНП147 = 880,777 * 1 = 880,777;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 76458,078;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 572,413;
у тому числі:
- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П912-1) = 84,319
- Вартість попередніх робіт (П121) = 13,918
- Вартість проектних робіт (П122) = 365,447
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 93,687
- Вартість технічного завдання (П125-1) = 15,042

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 76458,078 - 0 - 0 - 572,413 = 75885,665;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 75885,665 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 15177,133;

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	8763,441 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,36483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1397,672 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.	8763,441	-	8763,441	12,36483	1397,672	-
		Всього:	8763,441	-	8763,441	12,36483	1397,672	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище)]

Керівник коштррисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.	10,79236 1137,263	- -	0,18031 20,84	0,04535 5,623	- -	11,01802 1163,726	1,34681 233,946	12,36483 1397,672
-	Разом :	10,79236 1137,263	- -	0,18031 20,84	0,04535 5,623	- -	11,01802 1163,726	1,34681 233,946	12,36483 1397,672

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.	11018,02	1346,81	233946	1163726	307504	85136	18526	645112
Разом:		11018,02	1346,81	**233946**	1163726	**307504**	**85136**	18526	**645112**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.
Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8763,441	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,36483	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1397,672	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин									
		Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35									
1	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	7993,80 7189,73	756,96 285,84	20554	18486	1946 735	67,2000 2,3370	172,78 6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*53,9952*	*1083,58* *1083,58*	-	*58508*	*58508*	- -	*10,0100* -	*540,49* -
3	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш Вузол 14	кг	4589,592	103,00 -	- -	472728	-	- -	- -	- -
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	27623,31 27623,31	- -	6190	6190	- -	305,5000 -	68,46 -
5	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	65735,09 60785,34	4949,75 1862,03	4805	4443	362 136	612,2000 16,6718	44,75 1,22
6	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,336	27207,38 27207,38	- -	9142	9142	- -	300,9000 -	101,1 -
7	*КР3-46-1*	*Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі*	*100 м2*	*0,154*	*8763,54* *8761,35*	- -	*1350*	*1349*	- -	*88,2400* -	*13,59* -
8	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2618	15678,83 15678,83	- -	4105	4105	- -	173,4000 -	45,4 -
9	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	102810,29 2420,60	7075,19 1588,36	4267	100	294 66	26,0000 11,3877	1,08 0,47
10	*КР18-50-1*	*Відновлення асфальтового покриття тротуару*	*1м2*	*22,41*	*527,50* *111,06*	- -	*11821*	*2489*	- -	*1,0900* -	*24,43* -
11	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі Вузол 15, 20	т	1,600074	5482,07 -	- -	8772	-	- -	- -	- -
12	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 мм	100м	2,9978	2729,89 2379,46	334,66 126,37	8184	7133	1003 379	22,2400 1,0332	66,67 3,1
13	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*29,978*	*209,39* *207,71*	- -	*6277*	*6227*	- -	*2,1500* -	*64,45* -
14	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,7555*	*731,50* *731,50*	- -	*553*	*553*	- -	*8,0900* -	*6,11* -
15	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	64,88 -	- -	980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*29,978*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*20713*	*20280*	*433* *384*	*6,4800* *0,1110*	*194,26* *3,33*
17	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	611,551	963,23 -	- -	589064	-	- -	- -	- -
18	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,41893*	*75113,25* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*31467*	*12907*	*198* *31*	*277,9400* *0,5486*	*116,44* *0,23*
19	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,9978*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*6994*	*6951*	*43* *38*	*24,0000* *0,1110*	*71,95* *0,33*
20	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 16	кг	161,8812	16,42 -	- -	2658	-	- -	- -	- -
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	5208,23 4785,93	422,30 159,47	298	274	24 9	52,9300 1,3038	3,03 0,07
22	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,528*	*40741,78* *8360,71*	- -	*21512*	*4414*	- -	*89,0100* -	*47* -
23	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	1,255	2729,89 2379,46	334,66 126,37	3426	2986	420 159	22,2400 1,0332	27,91 1,3
24	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*12,55*	*209,39* *207,71*	- -	*2628*	*2607*	- -	*2,1500* -	*26,98* -
25	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1436*	*731,50* *731,50*	- -	*105*	*105*	- -	*8,0900* -	*1,16* -
26	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна CT-17	кг	2,872	64,88 -	- -	186	-	- -	- -	- -
27	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*12,55*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*8671*	*8490*	*181* *161*	*6,4800* *0,1110*	*81,32* *1,39*
28	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,01	963,23 -	- -	123303	-	- -	- -	- -
29	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,04661*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*1510*	*1436*	*22* *3*	*277,9400* *0,5486*	*12,95* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	3791,73 -	- -	1803	-	- -	- -	- -
31	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,2254*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*2859*	*2841*	*18* *16*	*24,0000* *0,1110*	*29,41* *0,14*
32	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,1716	16,42 -	- -	1087	-	- -	- -	- -
33	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*2,698*	*209,39* *207,71*	- -	*565*	*560*	- -	*2,1500* -	*5,8* -
34	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*2,8329*	*1083,58* *1083,58*	- -	*3070*	*3070*	- -	*10,0100* -	*28,36* -
35	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	240,797	103,00 -	- -	24802	-	- -	- -	- -
		Вузол 17									
36	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,019*	*58646,14* *8360,71*	- -	*1114*	*159*	- -	*89,0100* -	*1,69* -
37	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,072	2729,89 2379,46	334,66 126,37	197	171	24 9	22,2400 1,0332	1,6 0,07
38	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*0,72*	*209,39* *207,71*	- -	*151*	*150*	- -	*2,1500* -	*1,55* -
39	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,021*	*731,50* *731,50*	- -	*15*	*15*	- -	*8,0900* -	*0,17* -
40	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	64,88 -	- -	27	-	- -	- -	- -
41	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,72*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*497*	*487*	*10* *9*	*6,4800* *0,1110*	*4,67* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	7,344	963,23 -	- -	7074	-	- -	- -	- -
43	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,0113*	*76256,70* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*862*	*348*	*5* *1*	*277,9400* *0,5486*	*3,14* *0,01*
44	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,072*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*168*	*167*	*1* *1*	*24,0000* *0,1110*	*1,73* *0,01*
45	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,888	16,42 -	- -	64	-	- -	- -	- -
46	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*0,316*	*209,39* *207,71*	- -	*66*	*66*	- -	*2,1500* -	*0,68* -
47	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*0,3318*	*1083,58* *1083,58*	- -	*360*	*360*	- -	*10,0100* -	*3,32* -
48	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	28,203	103,00 -	- -	2905	-	- -	- -	- -
		Вузол 18 (2 шт)									
49	КР3-2-1	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	16514,89 9737,37	6777,52 2516,92	23	14	9 4	98,0700 22,2245	0,14 0,03
50	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій*	*1т*	*0,00899*	*10534,99* *7803,11*	*2731,88* *530,71*	*95*	*70*	*25* *5*	*62,0970* *3,7222*	*0,56* *0,03*
51	КР12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	2655,64 2655,64	- -	95	95	- -	29,3700 -	1,05 -
52	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	6220,80 2721,71	3399,71 1250,17	223	97	122 45	26,0700 11,4224	0,93 0,41
53	*КР3-46-1*	*Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків*	*100 м2*	*0,0358*	*8763,54* *8761,35*	- -	*314*	*314*	- -	*88,2400* -	*3,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КР12-66-1*	*Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3*	*100м2*	*0,0358*	*731,50* *731,50*	-	*26*	*26*	-	*8,0900* -	*0,29* -
55	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000358	46524,52 -	- -	17	-	- -	- -	- -
56	& С1113-72-1 варіант 2	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	122,01 -	- -	4	-	- -	- -	- -
57	*КР12-64-4*	*Промивання 3 % розчином соляної кислоти*	*100м2*	*0,0358*	*796,54* *791,18*	- -	*29*	*28*	- -	*8,7500* -	*0,31* -
58	& С1113-72-1 варіант 1	Кислота соляна технічна	л	0,716	71,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
59	*КР12-64-4*	*Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань*	*100м2*	*0,0358*	*796,54* *791,18*	- -	*29*	*28*	- -	*8,7500* -	*0,31* -
60	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000358	46524,52 -	- -	2	-	- -	- -	- -
61	КР12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	848,50 791,18	- -	30	28	- -	8,7500 -	0,31 -
62	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,072	2729,89 2379,46	334,66 126,37	197	171	24 9	22,2400 1,0332	1,6 0,07
63	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	274,06 207,71	- -	197	150	- -	2,1500 -	1,55 -
64	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,0056*	*731,50* *731,50*	- -	*4*	*4*	- -	*8,0900* -	*0,05* -
65	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	64,88 -	- -	7	-	- -	- -	- -
66	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,12*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*83*	*81*	*2* *2*	*6,4800* *0,1110*	*0,78* *0,01*
67	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,386	963,23 -	- -	5188	-	- -	- -	- -
68	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,00816*	*75113,25* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*613*	*251*	*4* *1*	*277,9400* *0,5486*	*2,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	*КВ3-2-8*	*Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*1 м2*	*0,2*	*3462,02* *1675,90*	- -	*692*	*335*	- -	*14,9500* -	*2,99* -
70	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	963,23 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
71	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,474*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*328*	*321*	*7* *6*	*6,4800* *0,1110*	*3,07* *0,05*
72	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,67	963,23 -	- -	9314	-	- -	- -	- -
73	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*100м*	*0,0474*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*111*	*110*	*1* *1*	*24,0000* *0,1110*	*1,14* *0,01*
74	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,04	16,42 -	- -	33	-	- -	- -	- -
75	*КР3-45-1*	*Улаштування посилення перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,61648*	*29026,00* *18650,36*	*949,21* *348,93*	*17894*	*11498*	*585* *215*	*196,6300* *3,1488*	*121,22* *1,94*
76	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 75 мм	т	0,196882 4	38414,25 -	- -	7563	-	- -	- -	- -
77	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,088171 2	39658,90 -	- -	3497	-	- -	- -	- -
78	С111-1904 варіант 1	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	16,67 -	- -	400	-	- -	- -	- -
		Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)									
79	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	896,60 880,70	- -	1309	1286	- -	8,8700 -	12,95 -
80	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	0,21	896,60 880,70	- -	188	185	- -	8,8700 -	1,86 -
81	*КР3-10-1*	*Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м*	*10 м*	*0,814*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*562*	*551*	*11* *10*	*6,4800* *0,1110*	*5,27* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	4652,89 -	- -	93	-	- -	- -	- -
83	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1002	2331,02 681,57	95,18 9,23	234	68	10 1	5,4970 0,0828	0,55 0,01
84	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,1002*	*12865,45* *7362,68*	*1,44* *1,28*	*1289*	*738*	- -	*69,6300* *0,0111*	*6,98* -
85	*КБ9-49-1*	*Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200*	*100шт*	*0,24*	*3509,68* *2013,29*	*1480,74* *542,93*	*842*	*483*	*355* *130*	*19,0400* *4,9558*	*4,57* *1,19*
86	С111-1904 варіант 1	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200 Вузол 19 (2 шт)	шт	24	16,67 -	- -	400	-	- -	- -	- -
87	*КР11-54-1*	*Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0,005*	*9364,95* *9357,88*	*7,07* *6,28*	*47*	*47*	- -	*94,2480* *0,0544*	*0,47* -
88	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм_	100м2	0,006	5932,49 5510,19	422,30 159,47	36	33	3 1	60,9400 1,3038	0,37 0,01
89	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	6220,80 2721,71	3399,71 1250,17	95	41	52 19	26,0700 11,4224	0,4 0,17
90	*КР3-46-1*	*Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків*	*100 м2*	*0,0152*	*8763,54* *8761,35*	- -	*133*	*133*	- -	*88,2400* -	*1,34* -
91	*КР12-66-1*	*Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3*	*100м2*	*0,0152*	*731,50* *731,50*	- -	*11*	*11*	- -	*8,0900* -	*0,12* -
92	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000152	46524,52 -	- -	7	-	- -	- -	- -
93	& С1113-72-1 варіант 2	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	122,01 -	- -	2	-	- -	- -	- -
94	*КР12-64-4*	*Промивання 3 % розчином соляної кислоти*	*100м2*	*0,0152*	*796,54* *791,18*	- -	*12*	*12*	- -	*8,7500* -	*0,13* -
95	& С1113-72-1 варіант 1	Кислота соляна технічна	л	0,304	71,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	*КР12-64-4*	*Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань*	*100м2*	*0,0152*	*796,54* *791,18*	-	*12*	*12*	- -	*8,7500* -	*0,13* -
97	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000152	46524,52 -	- -	1	-	- -	- -	- -
98	КР12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100м2	0,0152	848,50 791,18	- -	13	12	- -	8,7500 -	0,13 -
99	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	896,60 880,70	- -	1309	1286	- -	8,8700 -	12,95 -
100	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,04051*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*1312*	*1248*	*19* *3*	*277,9400* *0,5486*	*11,26* *0,02*
101	С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	3714,66 -	- -	1535	-	- -	- -	- -
102	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	963,23 -	- -	6300	-	- -	- -	- -
103	*КБ29-144-2*	*Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм*	*100м2*	*0,1048*	*286476,70* *200148,95*	*31911,93* *22780,51*	*30023*	*20976*	*3344* *2387*	*1940,5560* *213,2915*	*203,37* *22,35*
104	С111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	114,94 -	- -	586	-	- -	- -	- -
105	С1424-11600-3 варіант 1	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	4652,89 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
106	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*2,698*	*209,39* *207,71*	- -	*565*	*560*	- -	*2,1500* -	*5,8* -
107	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*6,8502*	*1083,58* *1083,58*	- -	*7423*	*7423*	- -	*10,0100* -	*68,57* -
108	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	582,267	103,00 -	- -	59974	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	848,50 791,18	- -	22	20	- -	8,7500 -	0,22 -
110	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,6506*	*42165,99* *8360,71*	- -	*27433*	*5439*	- -	*89,0100* -	*57,91* -
111	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	2,1069	2729,89 2379,46	334,66 126,37	5752	5013	705 266	22,2400 1,0332	46,86 2,18
112	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*21,069*	*209,39* *207,71*	- -	*4412*	*4376*	- -	*2,1500* -	*45,3* -
113	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,2466*	*731,50* *731,50*	- -	*180*	*180*	- -	*8,0900* -	*1,99* -
114	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	64,88 -	- -	320	-	- -	- -	- -
115	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*21,069*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*14557*	*14253*	*304* *270*	*6,4800* *0,1110*	*136,53* *2,34*
116	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	963,23 -	- -	184680	-	- -	- -	- -
117	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,18542*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*6006*	*5713*	*88* *14*	*277,9400* *0,5486*	*51,54* *0,1*
118	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	3791,73 -	- -	7171	-	- -	- -	- -
119	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,1069*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*4916*	*4885*	*31* *27*	*24,0000* *0,1110*	*50,57* *0,23*
120	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	16,42 -	- -	1868	-	- -	- -	- -
121	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	4,217	2729,89 2379,46	334,66 126,37	11512	10034	1411 533	22,2400 1,0332	93,79 4,36
122	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*10,627*	*209,39* *207,71*	- -	*2225*	*2207*	- -	*2,1500* -	*22,85* -
123	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,0627*	*731,50* *731,50*	- -	*777*	*777*	- -	*8,0900* -	*8,6* -
124	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	64,88 -	- -	1379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*42,17*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*29137*	*28528*	*609* *541*	*6,4800* *0,1110*	*273,26* *4,68*
126	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	860,268	963,23 -	- -	828636	-	- -	- -	- -
127	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*1т*	*0,635346*	*28864,62* *19273,76*	*5713,06* *518,41*	*18339*	*12246*	*3630* *329*	*176,0000* *4,1760*	*111,82* *2,65*
128	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,6734668	41078,76 -	- -	27665	-	- -	- -	- -
129	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,63546*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*20583*	*19578*	*300* *47*	*277,9400* *0,5486*	*176,62* *0,35*
130	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,50604*	*10711,69* *9341,39*	*6,64* *5,90*	*5421*	*4727*	*3* *3*	*88,3430* *0,0511*	*44,71* *0,03*
131	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,50604*	*24983,04* *24921,85*	*44,82* *39,82*	*12642*	*12611*	*23* *20*	*222,3180* *0,3447*	*112,5* *0,17*
132	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	10080,93 -	- -	7142	-	- -	- -	- -
133	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	5208,23 4785,93	422,30 159,47	3849	3537	312 118	52,9300 1,3038	39,12 0,96
134	*КБ15-80-4*	*Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м* Вузол 29	*100 м2*	*0,0579*	*13974,75* *13596,69*	*284,38* *128,50*	*809*	*787*	*16* *7*	*116,0028* *1,0521*	*6,72* *0,06*
135	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	5208,23 4785,93	422,30 159,47	423	389	34 13	52,9300 1,3038	4,3 0,11
136	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	1,7302	2729,89 2379,46	334,66 126,37	4723	4117	579 219	22,2400 1,0332	38,48 1,79
137	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*17,302*	*209,39* *207,71*	- -	*3623*	*3594*	- -	*2,1500* -	*37,2* -
138	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1997*	*731,50* *731,50*	- -	*146*	*146*	- -	*8,0900* -	*1,62* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	64,88 -	- -	259	-	- -	- -	- -
140	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*17,302*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*11955*	*11705*	*250* *222*	*6,4800* *0,1110*	*112,12* *1,92*
141	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	176,48	963,23 -	- -	169991	-	- -	- -	- -
142	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,06914*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*2240*	*2130*	*33* *5*	*277,9400* *0,5486*	*19,22* *0,04*
143	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	3791,73 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
144	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,6363*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*3818*	*3794*	*24* *21*	*24,0000* *0,1110*	*39,27* *0,18*
145	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 30	кг	88,3602	16,42 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
146	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	5208,23 4785,93	422,30 159,47	109	101	8 3	52,9300 1,3038	1,11 0,03
147	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,54	2729,89 2379,46	334,66 126,37	1474	1285	181 68	22,2400 1,0332	12,01 0,56
148	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*5,4*	*209,39* *207,71*	- -	*1131*	*1122*	- -	*2,1500* -	*11,61* -
149	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,0737*	*731,50* *731,50*	- -	*54*	*54*	- -	*8,0900* -	*0,6* -
150	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	64,88 -	- -	96	-	- -	- -	- -
151	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*5,4*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*3731*	*3653*	*78* *69*	*6,4800* *0,1110*	*34,99* *0,6*
152	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	55,08	963,23 -	- -	53055	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02064*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*669*	*636*	*10* *2*	*277,9400* *0,5486*	*5,74* *0,01*
154	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	3791,73 -	- -	798	-	- -	- -	- -
155	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,54*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*1260*	*1252*	*8* *7*	*24,0000* *0,1110*	*12,96* *0,06*
156	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,16	16,42 -	- -	479	-	- -	- -	- -
		Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)									
157	КР3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	16514,89 9737,37	6777,52 2516,92	7	4	3 1	98,0700 22,2245	0,04 0,01
158	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,035	2729,89 2379,46	334,66 126,37	96	83	12 4	22,2400 1,0332	0,78 0,04
159	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,31083*	*37238,63* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*11575*	*9577*	*147* *23*	*277,9400* *0,5486*	*86,39* *0,17*
160	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0291108	38414,25 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
161	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,2514912	38414,25 -	- -	9661	-	- -	- -	- -
162	*КР3-10-1*	*кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,35*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*242*	*237*	*5* *4*	*6,4800* *0,1110*	*2,27* *0,04*
163	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	963,23 -	- -	4469	-	- -	- -	- -
164	*КР3-28-3*	*Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення*	*100 м3*	*0,00004*	*212668,91* *128228,26*	*7639,92* *6787,74*	*9*	*5*	- -	*1062,9000* *58,7523*	*0,04* -
165	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	2331,02 681,57	95,18 9,23	14	4	1 -	5,4970 0,0828	0,03 -
166	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0058*	*12865,45* *7362,68*	*1,44* *1,28*	*75*	*43*	- -	*69,6300* *0,0111*	*0,4* -
167	КР11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок	100м2	0,1347	157222,86 71879,72	399,82 355,22	21178	9682	54 48	595,8200 3,0747	80,26 0,41
		Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3)									
168	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,0206	2729,89 2379,46	334,66 126,37	56	49	7 3	22,2400 1,0332	0,46 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,08892*	*37731,57* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*3355*	*2740*	*42* *7*	*277,9400* *0,5486*	*24,71* *0,05*
170	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,016564 8	38414,25 -	- -	636	-	- -	- -	- -
171	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,062607 6	38414,25 -	- -	2405	-	- -	- -	- -
172	*КР3-10-1*	*кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,206*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*142*	*139*	*3* *3*	*6,4800* *0,1110*	*1,33* *0,02*
173	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	963,23 -	- -	819	-	- -	- -	- -
174	КР11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів	100м2	0,0347	157222,86 71879,72	399,82 355,22	5456	2494	14 12	595,8200 3,0747	20,67 0,11
		Вузол 33									
175	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	5208,23 4785,93	422,30 159,47	87	80	7 3	52,9300 1,3038	0,89 0,02
176	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	7993,80 7189,73	756,96 285,84	895	805	85 32	67,2000 2,3370	7,53 0,26
177	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*2,3562*	*1083,58* *1083,58*	- -	*2553*	*2553*	- -	*10,0100* -	*23,59* -
178	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	200,277	103,00 -	- -	20629	-	- -	- -	- -
		Вузол 32									
179	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,184*	*40741,78* *8360,71*	- -	*7496*	*1538*	- -	*89,0100* -	*16,38* -
180	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	5208,23 4785,93	422,30 159,47	1501	1379	122 46	52,9300 1,3038	15,25 0,38
181	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 50 см	100м	1,1606	2729,89 2379,46	334,66 126,37	3168	2762	388 147	22,2400 1,0332	25,81 1,2
182	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*11,606*	*209,39* *207,71*	- -	*2430*	*2411*	- -	*2,1500* -	*24,95* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,13*	*731,50* *731,50*	*-* -	*95*	*95*	*-* -	*8,0900* -	*1,05* -
184	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	64,88 -	- -	169	-	- -	- -	- -
185	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*11,606*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*8019*	*7852*	*167* *149*	*6,4800* *0,1110*	*75,21* *1,29*
186	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	236,762	963,23 -	- -	228056	-	- -	- -	- -
187	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02777*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*900*	*856*	*13* *2*	*277,9400* *0,5486*	*7,72* *0,02*
188	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	3791,73 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
189	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,1606*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*2708*	*2691*	*17* *15*	*24,0000* *0,1110*	*27,85* *0,13*
190	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 34	кг	62,6724	16,42 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
191	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	5208,23 4785,93	422,30 159,47	449	413	36 14	52,9300 1,3038	4,56 0,11
192	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,1151	2729,89 2379,46	334,66 126,37	5774	5033	708 267	22,2400 1,0332	47,04 2,19
193	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*21,151*	*209,39* *207,71*	*-* -	*4429*	*4393*	*-* -	*2,1500* -	*45,47* -
194	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,537*	*731,50* *731,50*	*-* -	*393*	*393*	*-* -	*8,0900* -	*4,34* -
195	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	64,88 -	- -	697	-	- -	- -	- -
196	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*21,151*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*14614*	*14309*	*305* *271*	*6,4800* *0,1110*	*137,06* *2,35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	431,48	963,23 -	- -	415614	-	- -	- -	- -
198	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*1т*	*0,24506*	*28864,62* *19273,76*	*5713,06* *518,41*	*7074*	*4723*	*1400* *127*	*176,0000* *4,1760*	*43,13* *1,02*
199	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,259763 6	41078,76 -	- -	10671	-	- -	- -	- -
200	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,24506*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*7938*	*7550*	*116* *18*	*277,9400* *0,5486*	*68,11* *0,13*
201	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,225492*	*10711,69* *9341,39*	*6,64* *5,90*	*2415*	*2106*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*19,92* *0,01*
202	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,225492*	*24983,04* *24921,85*	*44,82* *39,82*	*5633*	*5620*	*10* *9*	*222,3180* *0,3447*	*50,13* *0,08*
203	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Вузол 35	т	0,315688 8	10080,93 -	- -	3182	-	- -	- -	- -
204	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	5208,23 4785,93	422,30 159,47	199	183	16 6	52,9300 1,3038	2,02 0,05
205	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	0,999	2729,89 2379,46	334,66 126,37	2727	2377	334 126	22,2400 1,0332	22,22 1,03
206	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*9,99*	*209,39* *207,71*	- -	*2092*	*2075*	- -	*2,1500* -	*21,48* -
207	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1191*	*731,50* *731,50*	- -	*87*	*87*	- -	*8,0900* -	*0,96* -
208	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	64,88 -	- -	155	-	- -	- -	- -
209	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*9,265*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*6402*	*6268*	*134* *119*	*6,4800* *0,1110*	*60,04* *1,03*
210	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	189,01	963,23 -	- -	182060	-	- -	- -	- -
211	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,03629*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*1175*	*1118*	*17* *3*	*277,9400* *0,5486*	*10,09* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	3791,73 -	- -	1404	-	- -	- -	- -
213	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,9265*	*2333,07* *2318,64*	*14,43* *12,82*	*2162*	*2148*	*14* *12*	*24,0000* *0,1110*	*22,24* *0,1*
214	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	16,42 -	- -	822	-	- -	- -	- -
215	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	5208,23 4785,93	422,30 159,47	354	325	29 11	52,9300 1,3038	3,59 0,09
216	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,0042	2729,89 2379,46	334,66 126,37	5471	4769	671 253	22,2400 1,0332	44,57 2,07
217	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*20,042*	*209,39* *207,71*	- -	*4197*	*4163*	- -	*2,1500* -	*43,09* -
218	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,5051*	*731,50* *731,50*	- -	*369*	*369*	- -	*8,0900* -	*4,09* -
219	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	64,88 -	- -	655	-	- -	- -	- -
220	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*20,042*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*13848*	*13559*	*289* *257*	*6,4800* *0,1110*	*129,87* *2,22*
221	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	408,86	963,23 -	- -	393826	-	- -	- -	- -
222	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*1т*	*0,25656*	*28864,62* *19273,76*	*5713,06* *518,41*	*7406*	*4945*	*1466* *133*	*176,0000* *4,1760*	*45,15* *1,07*
223	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,271953 6	41078,76 -	- -	11172	-	- -	- -	- -
224	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,25656*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*8310*	*7905*	*121* *19*	*277,9400* *0,5486*	*71,31* *0,14*
225	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,240504*	*10711,69* *9341,39*	*6,64* *5,90*	*2576*	*2247*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*21,25* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,240504*	*24983,04* *24921,85*	*44,82* *39,82*	*6009*	*5994*	*11* *10*	*222,3180* *0,3447*	*53,47* *0,08*
227	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3367056	10080,93 -	- -	3394	-	- -	- -	- -
228	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,3265	7993,80 7189,73	756,96 285,84	2610	2347	247 93	67,2000 2,3370	21,94 0,76
229	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*6,8565*	*1083,58* *1083,58*	*-* -	*7430*	*7430*	*-* -	*10,0100* -	*68,63* -
230	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	582,803	103,00 -	- -	60029	-	- -	- -	- -
		Вузол 39									
231	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	5208,23 4785,93	422,30 159,47	298	274	24 9	52,9300 1,3038	3,03 0,07
232	*КБ15-63-4*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*0,1372*	*41045,75* *40700,74*	*39,84* *35,39*	*5631*	*5584*	*5* *5*	*357,7144* *0,3064*	*49,08* *0,04*
233	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,5245	2729,89 2379,46	334,66 126,37	1432	1248	176 66	22,2400 1,0332	11,66 0,54
234	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*5,245*	*209,39* *207,71*	*-* -	*1098*	*1089*	*-* -	*2,1500* -	*11,28* -
235	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1322*	*731,50* *731,50*	*-* -	*97*	*97*	*-* -	*8,0900* -	*1,07* -
236	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	64,88 -	- -	172	-	- -	- -	- -
237	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*5,245*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*3624*	*3548*	*76* *67*	*6,4800* *0,1110*	*33,99* *0,58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	53,499	963,23 -	- -	51532	-	- -	- -	- -
239	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,1284*	*75113,25* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*9645*	*3956*	*61* *10*	*277,9400* *0,5486*	*35,69* *0,07*
240	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,06294*	*10711,69* *9341,39*	*6,64* *5,90*	*674*	*588*	- -	*88,3430* *0,0511*	*5,56* -
241	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,06294*	*24983,04* *24921,85*	*44,82* *39,82*	*1572*	*1569*	*3* *3*	*222,3180* *0,3447*	*13,99* *0,02*
242	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Вузол 41, 42	т	0,088116	10080,93 -	- -	888	-	- -	- -	- -
243	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	5208,23 4785,93	422,30 159,47	120	110	10 4	52,9300 1,3038	1,22 0,03
244	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	0,839	2729,89 2379,46	334,66 126,37	2290	1996	281 106	22,2400 1,0332	18,66 0,87
245	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*8,39*	*209,39* *207,71*	- -	*1757*	*1743*	- -	*2,1500* -	*18,04* -
246	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,2114*	*731,50* *731,50*	- -	*155*	*155*	- -	*8,0900* -	*1,71* -
247	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	64,88 -	- -	274	-	- -	- -	- -
248	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*8,39*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*5797*	*5676*	*121* *108*	*6,4800* *0,1110*	*54,37* *0,93*
249	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	150,756	963,23 -	- -	145213	-	- -	- -	- -
250	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*1т*	*0,10725*	*28864,62* *19273,76*	*5713,06* *518,41*	*3096*	*2067*	*613* *56*	*176,0000* *4,1760*	*18,88* *0,45*
251	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,113685	41078,76 -	- -	4670	-	- -	- -	- -
252	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,10725*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*3474*	*3304*	*51* *8*	*277,9400* *0,5486*	*29,81* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,10068*	*10711,69* *9341,39*	*6,64* *5,90*	*1078*	*940*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*8,89* *0,01*
254	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,10068*	*24983,04* *24921,85*	*44,82* *39,82*	*2515*	*2509*	*5* *4*	*222,3180* *0,3447*	*22,38* *0,03*
255	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)	т	0,140952	10080,93 -	- -	1421	-	- -	- -	- -
256	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	7993,80 7189,73	756,96 285,84	8481	7628	803 303	67,2000 2,3370	71,29 2,48
257	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*38,7849*	*1083,58* *1083,58*	*-* -	*42027*	*42027*	*-* -	*10,0100* -	*388,24* -
258	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш Вузол 43, 44	кг	3296,717	103,00 -	- -	339562	-	- -	- -	- -
259	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,04091*	*10534,99* *7803,11*	*2731,88* *530,71*	*431*	*319*	*112* *22*	*62,0970* *3,7222*	*2,54* *0,15*
260	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	6,5592	2729,89 2379,46	334,66 126,37	17906	15607	2195 829	22,2400 1,0332	145,88 6,78
261	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*65,592*	*209,39* *207,71*	*-* -	*13734*	*13624*	*-* -	*2,1500* -	*141,02* -
262	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,6514*	*731,50* *731,50*	*-* -	*1208*	*1208*	*-* -	*8,0900* -	*13,36* -
263	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	64,88 -	- -	2143	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*65,402*	*690,94* *676,51*	*14,43* *12,82*	*45189*	*44245*	*944* *838*	*6,4800* *0,1110*	*423,8* *7,26*
265	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1334,201	963,23 -	- -	1285142	-	- -	- -	- -
266	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*1т*	*0,90955*	*28864,62* *19273,76*	*5713,06* *518,41*	*26254*	*17530*	*5196* *472*	*176,0000* *4,1760*	*160,08* *3,8*
267	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,964123	41078,76 -	- -	39605	-	- -	- -	- -
268	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,90955*	*32391,34* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*29462*	*28023*	*430* *68*	*277,9400* *0,5486*	*252,8* *0,5*
269	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,784824*	*10711,69* *9341,39*	*6,64* *5,90*	*8407*	*7331*	*5* *5*	*88,3430* *0,0511*	*69,33* *0,04*
270	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,784824*	*24983,04* *24921,85*	*44,82* *39,82*	*19607*	*19559*	*35* *31*	*222,3180* *0,3447*	*174,48* *0,27*
271	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Вузл 43 (обойма віконних прорізів)	т	1,0987536	10080,93 -	- -	11076	-	- -	- -	- -
272	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,35726*	*37238,63* *30809,65*	*472,29* *74,45*	*13304*	*11007*	*169* *27*	*277,9400* *0,5486*	*99,3* *0,2*
273	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0176868	38414,25 -	- -	679	-	- -	- -	- -
274	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,1746648	38414,25 -	- -	6710	-	- -	- -	- -
275	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,13862	39165,86 -	- -	5429	-	- -	- -	- -
276	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00259	40025,05 -	- -	104	-	- -	- -	- -
277	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,0285688	39658,90 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
278	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	2331,02 681,57	95,18 9,23	48	14	2 -	5,4970 0,0828	0,11 -
279	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115* Вузол 45	*100м2*	*0,0204*	*12865,45* *7362,68*	*1,44* *1,28*	*262*	*150*	- -	*69,6300* *0,0111*	*1,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,05143*	*10534,99*	*2731,88*	*542*	*401*	*141*	*62,0970*	*3,19*
					7803,11	*530,71*			*27*	*3,7222*	*0,19*
281	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,4736	2729,89	334,66	6753	5886	828	22,2400	55,01
					2379,46	126,37			313	1,0332	2,56
282	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*24,736*	*209,39*	-	*5179*	*5138*	-	*2,1500*	*53,18*
					207,71	-			-	-	-
283	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,6184*	*731,50*	-	*452*	*452*	-	*8,0900*	*5*
					731,50	-			-	-	-
284	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	64,88	-	802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*24,736*	*690,94*	*14,43*	*17091*	*16734*	*357*	*6,4800*	*160,29*
					676,51	*12,82*			*317*	*0,1110*	*2,75*
286	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	504,614	963,23	-	486059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*1т*	*0,33362*	*28864,62*	*5713,06*	*9630*	*6430*	*1906*	*176,0000*	*58,72*
					19273,76	*518,41*			*173*	*4,1760*	*1,39*
288	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,3536372	41078,76	-	14527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,33362*	*32391,34*	*472,29*	*10806*	*10279*	*158*	*277,9400*	*92,73*
					30809,65	*74,45*			*25*	*0,5486*	*0,18*
290	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,4736*	*2333,07*	*14,43*	*5771*	*5735*	*36*	*24,0000*	*59,37*
					2318,64	*12,82*			*32*	*0,1110*	*0,27*
291	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	133,5744	16,42	-	2193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вузол 45 (обойма віконного прорізу)									
292	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,1612*	*37238,63*	*472,29*	*6003*	*4967*	*76*	*277,9400*	*44,8*
					30809,65	*74,45*			*12*	*0,5486*	*0,09*
293	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0089352	38414,25	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,0767856	38414,25	-	2950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,06458	39165,86	-	2529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00222	40025,05 -	- -	89	-	- -	- -	- -
297	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,010774 4	39658,90 -	- -	427	-	- -	- -	- -
298	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	2331,02 681,57	95,18 9,23	24	7	1 -	5,4970 0,0828	0,06 -
299	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0102*	*12865,45* *7362,68*	*1,44* *1,28*	*131*	*75*	- -	*69,6300* *0,0111*	*0,71* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7422973	866941	40029 13970		8230,92 118,93
		Разом будівельні роботи, грн.					7422973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6516003				
		всього заробітна плата, грн.					880911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1028,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178603				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7913925**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**210117**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,601*	*3379,70*	*140,94*	*2031*	*498*	*85*	*8,3400*	*5,01*
					828,08	*51,64*			*31*	*0,4715*	*0,28*
		Прорези									
310	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0351*	*34959,57*	*1774,39*	*1227*	*1098*	*62*	*270,7330*	*9,5*
					31277,78	*581,58*			*20*	*4,0365*	*0,14*
311	& С123-236-21-1С варіант 1	Двері металеві	шт	2	12147,56	-	24295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	16	23,55	-	377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	302,09	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,0412*	*26669,52*	*1554,87*	*1099*	*1031*	*64*	*220,0295*	*9,07*
					25034,96	*1108,29*			*46*	*9,3231*	*0,38*
315	С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними гратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	10510,99	-	43305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	34,3196	23,55	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,0872533	302,09	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	С1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,7004	991,10	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	*КБ10-25-3*	*Установлення підвіконних дошок*	*100м*	*0,01*	*3878,97*	*185,66*	*39*	*37*	*2*	*36,2480*	*0,36*
					3693,31	*132,33*			*1*	*1,1132*	*0,01*
320	С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	260,88	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,1757333	302,09	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Перемичка									
322	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0013*	*29026,00*	*949,21*	*38*	*24*	*1*	*196,6300*	*0,26*
					18650,36	*348,93*			-	*3,1488*	-
323	С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	3714,66	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	10172,93 -	- -	20	-	- -	- -	- -
325	*КР2-6-3*	*Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари*	*100 м2*	*0,005*	*46822,28* *3861,62*	- -	*234*	*19*	- -	*36,5200* -	*0,18* -
326	*КР8-36-1*	*Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари*	*100м2*	*0,005*	*19972,01* *3252,45*	*29,01* *26,62*	*100*	*16*	- -	*29,7000* *0,2550*	*0,15* -
327	*КР8-36-2*	*Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції*	*100м2*	*0,005*	*18853,90* *2180,34*	*23,20* *21,30*	*94*	*11*	- -	*19,9100* *0,2040*	*0,1* -
328	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,1	82,22 -	- -	90	-	- -	- -	- -
329	*КР11-54-4*	*Обгортання балок руберойдом*	*100м2*	*0,005*	*4341,41* *4292,31*	*2,89* *2,56*	*22*	*21*	- -	*43,2300* *0,0222*	*0,22* -
330	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	0,5	82,22 -	- -	41	-	- -	- -	- -
331	КР11-35-6	Штукатурення по сітці Карниз по осі "В" (вузол 1)	100м2	0,0008	157222,86 71879,72	399,82 355,22	126	58	- -	595,8200 3,0747	0,48 -
332	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	16514,89 9737,37	6777,52 2516,92	4327	2551	1776 659	98,0700 22,2245	25,69 5,82
333	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової* Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2)	*100 м3*	*0,0328*	*319717,51* *92867,98*	*7639,92* *6787,74*	*10487*	*3046*	*251* *223*	*889,5400* *58,7523*	*29,18* *1,93*
334	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	16514,89 9737,37	6777,52 2516,92	11676	6884	4792 1779	98,0700 22,2245	69,34 15,71
335	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової* Існуючі вентиляційні короба	*100 м3*	*0,0328*	*408705,39* *92867,98*	*7639,92* *6787,74*	*13406*	*3046*	*251* *223*	*889,5400* *58,7523*	*29,18* *1,93*
336	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	6579,90 6157,60	422,30 159,47	4455	4169	286 108	68,1000 1,3038	46,1 0,88
337	*КР11-32-3*	*Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін*	*100м2*	*0,452*	*3656,72* *3652,10*	*4,62* *4,10*	*1653*	*1651*	*2* *2*	*38,5040* *0,0355*	*17,4* *0,02*
338	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	8989,76 6103,60	4,33 3,85	10149	6891	5 4	64,3500 0,0333	72,65 0,04
339	*КР12-27-1*	*грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.*	*100м2*	*0,452*	*6634,54* *828,08*	*140,94* *51,64*	*2999*	*374*	*64* *23*	*8,3400* *0,4715*	*3,77* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	*КР11-41-3*	*штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару*	*100м2*	*1,429*	*19139,46* *18980,38*	*144,34* *128,24*	*27350*	*27123*	*206* *183*	*159,6600* *1,1100*	*228,15* *1,59*
341	& С111-2010-3-2 варіант 1	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	15,12 -	- -	69141	-	- -	- -	- -
342	*КР12-27-1*	*грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.*	*100м2*	*1,429*	*6634,54* *828,08*	*140,94* *51,64*	*9481*	*1183*	*201* *74*	*8,3400* *0,4715*	*11,92* *0,67*
343	*КР11-41-3*	*штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару*	*100м2*	*1,881*	*19139,46* *18980,38*	*144,34* *128,24*	*36001*	*35702*	*272* *241*	*159,6600* *1,1100*	*300,32* *2,09*
344	& С111-2010-3-2 варіант 1	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	15,12 -	- -	45505	-	- -	- -	- -
		Металеві підвіси ферм та балок									
345	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	32,48 25,32	- -	514	401	- -	0,2800 -	4,44 -
346	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	28,86 25,78	- -	36566	32663	- -	0,2300 -	291,41 -
347	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,1584*	*4016,60* *828,08*	*140,94* *51,64*	*636*	*131*	*22* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,32* *0,07*
348	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	2331,02 681,57	95,18 9,23	369	108	15 1	5,4970 0,0828	0,87 0,01
349	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм*	*100м2*	*0,1584*	*14681,18* *8969,00*	- -	*2325*	*1421*	- -	*85,9100* -	*13,61* -
350	*КБ9-49-1*	*Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок*	*100шт*	*1,6*	*3509,68* *2013,29*	*1480,74* *542,93*	*5615*	*3221*	*2369* *869*	*19,0400* *4,9558*	*30,46* *7,93*
		Вузол 9									
351	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	1541,31 1512,19	- -	3391	3327	- -	15,2300 -	33,51 -
352	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	355,79 348,51	- -	783	767	- -	3,5100 -	7,72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	*КБ9-49-1*	*Ставлення шпільок з гайками й шайбами*	*100шт*	*2,2*	*3509,68*	*1480,74*	*7721*	*4429*	*3258*	*19,0400*	*41,89*
					2013,29	*542,93*			*1194*	*4,9558*	*10,9*
354	& С1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	211,36	-	46499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Існуючий корінник вентканалу									
355	*КР3-46-1*	*Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)*	*100 м2*	*0,04323*	*8763,54*	-	*379*	*379*	-	*88,2400*	*3,81*
					8761,35	-			-	-	-
356	*КР12-27-1*	*Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,193*	*5693,06*	*140,94*	*1099*	*160*	*27*	*8,3400*	*1,61*
					828,08	*51,64*			*10*	*0,4715*	*0,09*
357	КР12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,058	3834,71	-	222	222	-	42,4100	2,46
					3834,71	-			-	-	-
358	*КР12-27-1*	*Грунтування стін, стель СТ-99*	*100м2*	*0,058*	*5693,06*	*140,94*	*330*	*48*	*8*	*8,3400*	*0,48*
					828,08	*51,64*			*3*	*0,4715*	*0,03*
359	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,04323*	*10711,69*	*6,64*	*463*	*404*	-	*88,3430*	*3,82*
					9341,39	*5,90*			-	*0,0511*	-
360	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	213,219	16,42	-	3501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,04323*	*5551,79*	*9,96*	*240*	*239*	-	*49,4040*	*2,14*
					5538,19	*8,85*			-	*0,0766*	-
362	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)*	*100м2*	*0,103*	*854,98*	-	*88*	*75*	-	*8,0900*	*0,83*
					731,50	-			-	-	-
363	С111-2002-7 варіант 1	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	318,23	-	1311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Крокви									
364	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	2525,24	-	1490	546	-	9,0900	5,36
					926,18	-			-	-	-
		Вузол 6									
365	*КР20-1-1*	*Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій*	*100м*	*0,201*	*34505,41*	*66,40*	*6936*	*1721*	*13*	*90,2800*	*18,15*
					8563,06	*58,99*			*12*	*0,5106*	*0,1*
366	*КР4-8-3*	*Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок*	*100 м*	*0,002*	*19524,54*	*15,94*	*39*	*20*	-	*98,9000*	*0,2*
					9819,78	*6,02*			-	*0,0492*	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)*	*100м2*	*0,0022*	*17773,94* *17726,46*	*39,50* *1,70*	*39*	*39*	- -	*176,2950* *0,0152*	*0,39* -
368	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 7	кг	0,3674	156,54 -	- -	58	-	- -	- -	- -
369	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	1541,31 1512,19	- -	62	60	- -	15,2300 -	0,61 -
370	*КБ9-49-1*	*Ставлення шпільок з гайками й шайбами*	*100шт*	*0,04*	*3509,68* *2013,29*	*1480,74* *542,93*	*140*	*81*	*59* *22*	*19,0400* *4,9558*	*0,76* *0,2*
371	& С1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	211,36 -	- -	845	-	- -	- -	- -
372	*КР8-6-1*	*Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах*	*100м*	*0,0268*	*6765,34* *6418,05*	*41,77* *38,33*	*181*	*172*	*1* *1*	*62,9900* *0,3672*	*1,69* *0,01*
373	С123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340х520 мм - 2 шт)	м2	1,47	1124,38 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
374	& С111-1849-1-36 варіант 1	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	0,66 -	- -	40	-	- -	- -	- -
375	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)*	*100м2*	*0,014*	*17773,94* *17726,46*	*39,50* *1,70*	*249*	*248*	*1* -	*176,2950* *0,0152*	*2,47* -
376	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 8	кг	2,338	156,54 -	- -	366	-	- -	- -	- -
377	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	1541,31 1512,19	- -	2466	2420	- -	15,2300 -	24,37 -
378	*КБ9-49-1*	*Ставлення шпільок з гайками й шайбами*	*100шт*	*1,6*	*4036,14* *2315,28*	*1702,86* *624,37*	*6458*	*3704*	*2725* *999*	*21,8960* *5,6992*	*35,03* *9,12*
379	& С1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	211,36 -	- -	33818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КР8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	23008,00	41,77	14127	3941	26	62,9900	38,68
					6418,05	38,33			24	0,3672	0,23
381	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)*	*100м2*	*0,2456*	*17773,94*	*39,50*	*4365*	*4354*	*10*	*176,2950*	*43,3*
					17726,46	*1,70*			-	*0,0152*	-
382	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	41,0152	156,54	-	6421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					523069	163988	17136		1504,77
									6863		61,33
		Разом будівельні роботи, грн.					523069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341945				
		всього заробітна плата, грн.					170851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32369				
		Всього будівельні роботи, грн.					**614535**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-28-3	2,5712	69,5370 178,79	0,12	8,3444 21,46	173,72	1449,60 3727	7475,57 19221	1963,54 5049	7,48	520,14 1337	3933,28 10113
2	КВ3-14-6	53,9952	10,0100 540,49	0,12	1,2012 64,86	173,72	208,67 11267	1083,58 58508	284,30 15351	7,48	74,87 4043	567,84 30661
4	КР18-1-6	0,2241	305,5000 68,46	0,12	36,6600 8,22	173,72	6368,58 1427	27623,31 6190	7478,22 1676	7,48	2285,14 512	16131,94 3615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР13-15-2	0,0731	628,8718	0,12	75,4646	173,72	13109,71	62647,37	16666,56	7,48	4703,96	34480,23
			45,97		5,52		958	4579	1219		344	2521
6	КР1-18-2	0,336	300,9000	0,12	36,1080	173,72	6272,68	27207,38	7365,61	7,48	2250,73	15889,02
			101,1		12,13		2108	9142	2475		756	5339
7	КР3-46-1	0,154	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			13,59		1,63		283	1349	359		102	744
8	КР1-20-1	0,2618	173,4000	0,12	20,8080	173,72	3614,77	15678,83	4244,59	7,48	1297,03	9156,39
			45,4		5,45		946	4105	1111		340	2397
9	КР18-20-1	0,0415	37,3877	0,12	4,4865	173,72	779,40	4008,96	1053,44	7,48	279,66	2112,50
			1,55		0,19		32	166	44		12	88
10	КР18-50-1	22,41	1,0900	0,12	0,1308	173,72	22,72	111,06	29,43	7,48	8,15	60,30
			24,43		2,93		509	2489	659		183	1351
12	КР20-28-1	2,9978	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			69,77		8,37		1454	7512	1973		522	3949
13	КВ3-14-1	29,978	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			64,45		7,73		1344	6227	1665		482	3491
14	КР12-66-1	0,7555	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			6,11		0,73		127	553	150		46	323
16	КР3-10-1	29,978	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			197,59		23,71		4119	20664	5452		1478	11049
18	КР3-14-1	0,41893	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			116,67		14		2432	12938	3381		873	6686
19	КР20-33-4	2,9978	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			72,28		8,67		1507	6989	1869		541	3917
21	КР11-50-2	0,0572	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			3,1		0,37		65	283	76		23	164
22	КР3-49-1	0,528	89,0100	0,12	10,6812	173,72	1855,54	8360,71	2247,58	7,48	665,79	4768,91
			47		5,64		980	4414	1186		352	2518
23	КР20-28-1	1,255	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			29,21		3,5		609	3145	826		218	1653
24	КВ3-14-1	12,55	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			26,98		3,24		562	2607	698		202	1462
25	КР12-66-1	0,1436	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			1,16		0,14		24	105	28		9	61
27	КР3-10-1	12,55	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			82,71		9,93		1724	8651	2283		619	4626
29	КР3-14-1	0,04661	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			12,98		1,56		271	1439	376		97	744
31	КР20-33-4	1,2254	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			29,55		3,55		616	2857	764		221	1601
33	КВ3-14-1	2,698	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			5,8		0,7		121	560	150		43	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	КВ3-14-6	2,8329	10,0100	0,12	1,2012	173,72	208,67	1083,58	284,30	7,48	74,87	567,84
			28,36		3,4		591	3070	806		212	1609
36	КР3-49-1	0,019	89,0100	0,12	10,6812	173,72	1855,54	8360,71	2247,58	7,48	665,79	4768,91
			1,69		0,2		35	159	43		13	91
37	КР20-28-1	0,072	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			1,67		0,2		35	180	47		13	95
38	КВ3-14-1	0,72	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			1,55		0,19		32	150	40		12	84
39	КР12-66-1	0,021	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,17		0,02		4	15	4		1	9
41	КР3-10-1	0,72	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			4,75		0,57		99	496	131		35	265
43	КР3-14-1	0,0113	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			3,15		0,38		66	349	90		24	180
44	КР20-33-4	0,072	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			1,74		0,21		36	168	45		13	94
46	КВ3-14-1	0,316	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			0,68		0,08		14	66	18		5	37
47	КВ3-14-6	0,3318	10,0100	0,12	1,2012	173,72	208,67	1083,58	284,30	7,48	74,87	567,84
			3,32		0,4		69	360	94		25	188
49	КР3-2-1	0,0014	120,2945	0,12	14,4353	173,72	2507,71	12254,29	3247,64	7,48	899,80	6655,15
			0,17		0,02		4	18	4		1	9
50	КР20-12-1	0,00899	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			0,59		0,07		12	75	20		4	36
51	КР12-65-13	0,0358	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			1,05		0,13		22	95	26		8	56
52	КР11-51-1	0,0358	37,4924	0,12	4,4991	173,72	781,58	3971,88	1045,76	7,48	280,44	2107,78
			1,34		0,16		28	142	37		10	75
53	КР3-46-1	0,0358	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			3,16		0,38		66	314	83		24	173
54	КР12-66-1	0,0358	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,29		0,03		6	26	7		2	15
57	КР12-64-4	0,0358	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,31		0,04		7	28	8		2	17
59	КР12-64-4	0,0358	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,31		0,04		7	28	8		2	17
61	КР12-64-4	0,0358	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,31		0,04		7	28	8		2	17
62	КР20-28-1	0,072	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			1,67		0,2		35	180	47		13	95
63	КВ3-14-1	0,72	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			1,55		0,19		32	150	40		12	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	КР12-66-1	0,0056	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,05		0,01		1	4	1		0	2
66	КР3-10-1	0,12	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			0,79		0,09		16	83	22		6	44
68	КР3-14-1	0,00816	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			2,27		0,27		47	252	66		17	130
69	КВ3-2-8	0,2	14,9500	0,12	1,7940	173,72	311,65	1675,90	437,26	7,48	111,83	860,74
			2,99		0,36		62	335	88		22	172
71	КР3-10-1	0,474	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			3,12		0,37		65	327	87		23	175
73	КР20-33-4	0,0474	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			1,15		0,14		24	111	29		9	62
75	КР3-45-1	0,61648	199,7788	0,12	23,9735	173,72	4164,67	18999,29	5096,07	7,48	1494,35	10755,09
			123,16		14,78		2567	11713	3142		921	6630
79	КР20-27-1	1,46	8,8700	0,12	1,0644	173,72	184,91	880,70	234,43	7,48	66,35	485,69
			12,95		1,55		270	1286	342		97	709
80	КР20-27-1	0,21	8,8700	0,12	1,0644	173,72	184,91	880,70	234,43	7,48	66,35	485,69
			1,86		0,22		39	185	49		14	102
81	КР3-10-1	0,814	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			5,36		0,64		112	561	148		40	300
83	КБ13-16-6	0,1002	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,56		0,05		8	69	17		4	29
84	КР12-54-3	0,1002	69,6411	0,12	8,3569	173,72	1451,77	7363,96	1939,46	7,48	520,92	3912,15
			6,98		0,84		145	738	195		52	392
85	КБ9-49-1	0,24	23,9958	0,12	2,8795	173,72	500,23	2556,22	672,42	7,48	179,49	1352,14
			5,76		0,69		120	613	162		43	325
87	КР11-54-1	0,005	94,3024	0,12	11,3163	173,72	1965,87	9364,16	2492,61	7,48	705,38	5163,86
			0,47		0,06		10	47	12		4	26
88	КР11-50-1	0,006	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			0,38		0,04		8	34	9		3	20
89	КР11-51-1	0,0152	37,4924	0,12	4,4991	173,72	781,58	3971,88	1045,76	7,48	280,44	2107,78
			0,57		0,07		12	60	16		4	32
90	КР3-46-1	0,0152	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			1,34		0,16		28	133	35		10	73
91	КР12-66-1	0,0152	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,12		0,01		3	11	2		1	6
94	КР12-64-4	0,0152	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,13		0,02		3	12	3		1	7
96	КР12-64-4	0,0152	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,13		0,02		3	12	3		1	7
98	КР12-64-4	0,0152	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,13		0,02		3	12	3		1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	КР20-27-1	1,46	8,8700	0,12	1,0644	173,72	184,91	880,70	234,43	7,48	66,35	485,69
			12,95		1,55		270	1286	342		97	709
100	КР3-14-1	0,04051	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			11,28		1,35		235	1251	328		84	647
103	КБ29-144-2	0,1048	2153,8475	0,236	508,3080	173,72	88303,27	222929,46	68471,20	19,66	42344,64	199119,11
			225,72		53,27		9254	23363	7176		4438	20868
106	КВ3-14-1	2,698	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			5,8		0,7		121	560	150		43	314
107	КВ3-14-6	6,8502	10,0100	0,12	1,2012	173,72	208,67	1083,58	284,30	7,48	74,87	567,84
			68,57		8,23		1429	7423	1948		513	3890
109	КР12-64-4	0,025712	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,22		0,03		5	20	5		2	12
110	КР3-49-1	0,6506	89,0100	0,12	10,6812	173,72	1855,54	8360,71	2247,58	7,48	665,79	4768,91
			57,91		6,95		1207	5439	1463		433	3103
111	КР20-28-1	2,1069	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			49,04		5,88		1022	5279	1386		367	2775
112	КВ3-14-1	21,069	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			45,3		5,44		944	4376	1171		339	2454
113	КР12-66-1	0,2466	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			1,99		0,24		42	180	48		15	105
115	КР3-10-1	21,069	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			138,87		16,66		2895	14523	3832		1039	7766
117	КР3-14-1	0,18542	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			51,64		6,2		1076	5727	1497		386	2959
119	КР20-33-4	2,1069	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			50,8		6,1		1059	4912	1314		380	2753
121	КР20-28-1	4,217	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			98,15		11,78		2046	10567	2775		734	5555
122	КВ3-14-1	10,627	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			22,85		2,74		476	2207	591		171	1238
123	КР12-66-1	1,0627	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			8,6		1,03		179	777	211		64	454
125	КР3-10-1	42,17	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			277,94		33,35		5794	29069	7670		2079	15543
127	КБ9-75-2	0,635346	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			114,47		13,74		2386	12575	3292		856	6534
129	КР3-14-1	0,63546	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			176,97		21,24		3689	19625	5129		1324	10142
130	КБ15-182-1	0,50604	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			44,74		5,37		932	4730	1246		335	2513
131	КБ15-182-3	0,50604	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			112,67		13,52		2349	12631	3295		843	6487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	КР11-50-2	0,739	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			40,08		4,81		835	3655	988		300	2123
134	КБ15-80-4	0,0579	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			6,78		0,81		141	794	206		51	398
135	КР11-50-2	0,0812	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			4,41		0,53		92	402	108		33	233
136	КР20-28-1	1,7302	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			40,27		4,83		839	4336	1139		301	2279
137	КВ3-14-1	17,302	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			37,2		4,46		775	3594	962		278	2015
138	КР12-66-1	0,1997	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			1,62		0,19		34	146	39		12	85
140	КР3-10-1	17,302	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			114,04		13,68		2377	11927	3147		853	6377
142	КР3-14-1	0,06914	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			19,26		2,31		401	2135	558		144	1103
144	КР20-33-4	1,6363	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			39,45		4,73		822	3815	1021		295	2138
146	КР11-50-2	0,021	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			1,14		0,14		24	104	27		9	60
147	КР20-28-1	0,54	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			12,57		1,51		262	1353	355		94	711
148	КВ3-14-1	5,4	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			11,61		1,39		242	1122	300		87	629
149	КР12-66-1	0,0737	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,6		0,07		12	54	15		4	31
151	КР3-10-1	5,4	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			35,59		4,27		742	3722	982		266	1990
153	КР3-14-1	0,02064	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			5,75		0,69		120	638	166		43	329
155	КР20-33-4	0,54	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			13,02		1,56		271	1259	337		97	705
157	КР3-2-1	0,0004	120,2945	0,12	14,4353	173,72	2507,71	12254,29	3247,64	7,48	899,80	6655,15
			0,05		0,01		1	5	2		0	3
158	КР20-28-1	0,035	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			0,82		0,1		17	87	23		6	46
159	КР3-14-1	0,31083	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			86,56		10,39		1805	9600	2509		647	4961
162	КР3-10-1	0,35	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			2,31		0,28		48	241	64		17	129
164	КР3-28-3	0,00004	1121,6523	0,12	134,5983	173,72	23382,41	135016,00	34847,65	7,48	8389,96	66620,02
			0,04		0,01		1	5	2		0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	КБ13-16-6	0,0058	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,03		0		0	4	2		0	2
166	КР12-54-3	0,0058	69,6411	0,12	8,3569	173,72	1451,77	7363,96	1939,46	7,48	520,92	3912,15
			0,4		0,05		8	43	12		3	23
167	КР11-35-6	0,1347	598,8947	0,12	71,8674	173,72	12484,80	72234,94	18638,34	7,48	4479,73	35602,87
			80,67		9,68		1682	9730	2511		603	4796
168	КР20-28-1	0,0206	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			0,48		0,06		10	52	13		4	27
169	КР3-14-1	0,08892	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			24,76		2,97		516	2747	718		185	1419
172	КР3-10-1	0,206	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			1,35		0,16		28	142	38		10	76
174	КР11-35-6	0,0347	598,8947	0,12	71,8674	173,72	12484,80	72234,94	18638,34	7,48	4479,73	35602,87
			20,78		2,49		433	2506	647		155	1235
175	КР11-50-2	0,0168	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			0,91		0,11		19	83	22		7	48
176	КР20-28-3	0,112	69,5370	0,12	8,3444	173,72	1449,60	7475,57	1963,54	7,48	520,14	3933,28
			7,79		0,93		162	837	221		58	441
177	КВ3-14-6	2,3562	10,0100	0,12	1,2012	173,72	208,67	1083,58	284,30	7,48	74,87	567,84
			23,59		2,83		492	2553	670		176	1338
179	КР3-49-1	0,184	89,0100	0,12	10,6812	173,72	1855,54	8360,71	2247,58	7,48	665,79	4768,91
			16,38		1,97		341	1538	413		123	877
180	КР11-50-2	0,2882	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			15,63		1,88		326	1425	385		117	828
181	КР20-28-1	1,1606	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			27,01		3,24		563	2909	764		202	1529
182	КВ3-14-1	11,606	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			24,95		2,99		520	2411	645		187	1352
183	КР12-66-1	0,13	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			1,05		0,13		22	95	26		8	56
185	КР3-10-1	11,606	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			76,5		9,18		1595	8001	2111		572	4278
187	КР3-14-1	0,02777	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			7,74		0,93		161	858	224		58	443
189	КР20-33-4	1,1606	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			27,98		3,36		583	2706	724		209	1516
191	КР11-50-2	0,0862	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			4,67		0,56		97	427	116		35	248
192	КР20-28-1	2,1151	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			49,23		5,91		1026	5300	1392		368	2786
193	КВ3-14-1	21,151	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			45,47		5,46		948	4393	1175		340	2463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	КР12-66-1	0,537	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			4,34		0,52		91	393	106		32	229
196	КР3-10-1	21,151	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			139,41		16,73		2906	14580	3847		1043	7796
198	КБ9-75-2	0,24506	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			44,15		5,3		920	4850	1270		330	2520
200	КР3-14-1	0,24506	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			68,24		8,19		1423	7568	1978		510	3911
201	КБ15-182-1	0,225492	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			19,93		2,39		416	2107	555		149	1120
202	КБ15-182-3	0,225492	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			50,21		6,03		1047	5629	1468		376	2891
204	КР11-50-2	0,0382	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			2,07		0,25		43	189	52		15	110
205	КР20-28-1	0,999	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			23,25		2,79		485	2503	657		174	1316
206	КВ3-14-1	9,99	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			21,48		2,58		448	2075	554		161	1163
207	КР12-66-1	0,1191	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,96		0,12		20	87	24		7	51
209	КР3-10-1	9,265	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			61,07		7,33		1273	6387	1685		457	3415
211	КР3-14-1	0,03629	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			10,11		1,21		211	1121	292		76	579
213	КР20-33-4	0,9265	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			22,34		2,68		466	2160	577		167	1210
215	КР11-50-2	0,0679	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			3,68		0,44		77	336	90		28	195
216	КР20-28-1	2,0042	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			46,64		5,6		972	5022	1319		349	2640
217	КВ3-14-1	20,042	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			43,09		5,17		898	4163	1114		322	2334
218	КР12-66-1	0,5051	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			4,09		0,49		85	369	100		31	216
220	КР3-10-1	20,042	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			132,09		15,85		2754	13816	3645		988	7387
222	КБ9-75-2	0,25656	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			46,22		5,55		964	5078	1329		346	2639
224	КР3-14-1	0,25656	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			71,45		8,57		1489	7924	2072		534	4095
225	КБ15-182-1	0,240504	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			21,26		2,55		443	2248	592		159	1194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	КБ15-182-3	0,240504	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			53,55		6,43		1116	6004	1566		401	3083
228	КР20-28-3	0,3265	69,5370	0,12	8,3444	173,72	1449,60	7475,57	1963,54	7,48	520,14	3933,28
			22,7		2,72		473	2440	641		170	1284
229	КВ3-14-6	6,8565	10,0100	0,12	1,2012	173,72	208,67	1083,58	284,30	7,48	74,87	567,84
			68,63		8,24		1431	7430	1949		513	3893
231	КР11-50-2	0,0572	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			3,1		0,37		65	283	76		23	164
232	КБ15-63-4	0,1372	358,0208	0,12	42,9625	173,72	7463,44	40736,13	10603,91	7,48	2678,00	20745,35
			49,12		5,89		1024	5589	1455		367	2846
233	КР20-28-1	0,5245	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			12,2		1,46		254	1314	346		91	691
234	КВ3-14-1	5,245	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			11,28		1,35		235	1089	292		84	611
235	КР12-66-1	0,1322	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			1,07		0,13		22	97	26		8	56
237	КР3-10-1	5,245	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			34,57		4,15		721	3615	953		259	1933
239	КР3-14-1	0,1284	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			35,76		4,29		745	3966	1037		267	2049
240	КБ15-182-1	0,06294	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			5,56		0,67		116	588	155		42	313
241	КБ15-182-3	0,06294	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			14,01		1,68		292	1572	410		105	807
243	КР11-50-2	0,023	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			1,25		0,15		26	114	31		9	66
244	КР20-28-1	0,839	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			19,53		2,34		407	2102	552		146	1105
245	КВ3-14-1	8,39	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			18,04		2,16		376	1743	466		135	977
246	КР12-66-1	0,2114	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			1,71		0,21		36	155	41		13	90
248	КР3-10-1	8,39	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			55,3		6,64		1153	5784	1525		414	3092
250	КБ9-75-2	0,10725	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			19,33		2,32		403	2123	555		145	1103
252	КР3-14-1	0,10725	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			29,87		3,58		623	3312	866		223	1712
253	КБ15-182-1	0,10068	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			8,9		1,07		186	941	247		67	500
254	КБ15-182-3	0,10068	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			22,41		2,69		467	2513	656		168	1291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	КР20-28-3	1,0609	69,5370	0,12	8,3444	173,72	1449,60	7475,57	1963,54	7,48	520,14	3933,28
			73,77		8,85		1538	7931	2083		552	4173
257	КВ3-14-6	38,7849	10,0100	0,12	1,2012	173,72	208,67	1083,58	284,30	7,48	74,87	567,84
			388,24		46,59		8093	42027	11027		2904	22024
259	КР20-12-1	0,04091	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			2,69		0,32		56	341	88		20	164
260	КР20-28-1	6,5592	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			152,66		18,32		3182	16436	4316		1142	8640
261	КВ3-14-1	65,592	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			141,02		16,92		2940	13624	3644		1055	7639
262	КР12-66-1	1,6514	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			13,36		1,6		279	1208	326		100	705
264	КР3-10-1	65,402	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			431,06		51,73		8986	45083	11896		3224	24106
266	КБ9-75-2	0,90955	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			163,88		19,67		3416	18002	4712		1226	9354
268	КР3-14-1	0,90955	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			253,3		30,4		5280	28091	7342		1895	14517
269	КБ15-182-1	0,784824	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			69,37		8,32		1446	7336	1932		519	3897
270	КБ15-182-3	0,784824	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			174,75		20,97		3643	19590	5111		1307	10061
272	КР3-14-1	0,35726	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			99,5		11,94		2074	11034	2884		744	5702
278	КБ13-16-6	0,0204	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,11		0,01		2	14	3		1	6
279	КР12-54-3	0,0204	69,6411	0,12	8,3569	173,72	1451,77	7363,96	1939,46	7,48	520,92	3912,15
			1,42		0,17		30	150	39		11	80
280	КР20-12-1	0,05143	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			3,38		0,41		71	428	110		25	206
281	КР20-28-1	2,4736	23,2732	0,12	2,7928	173,72	485,16	2505,83	658,02	7,48	174,08	1317,26
			57,57		6,91		1200	6199	1627		431	3258
282	КВ3-14-1	24,736	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			53,18		6,38		1109	5138	1374		398	2881
283	КР12-66-1	0,6184	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			5		0,6		104	452	123		37	264
285	КР3-10-1	24,736	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			163,04		19,56		3399	17051	4499		1219	9117
287	КБ9-75-2	0,33362	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			60,11		7,21		1253	6603	1728		450	3431
289	КР3-14-1	0,33362	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			92,91		11,15		1937	10304	2693		695	5325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	КР20-33-4	2,4736	24,1110	0,12	2,8933	173,72	502,63	2331,46	623,50	7,48	180,35	1306,48
			59,64		7,16		1243	5767	1543		446	3232
292	КР3-14-1	0,1612	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			44,89		5,39		936	4979	1301		336	2573
298	КБ13-16-6	0,0102	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,06		0		1	7	2		0	3
299	КР12-54-3	0,0102	69,6411	0,12	8,3569	173,72	1451,77	7363,96	1939,46	7,48	520,92	3912,15
			0,71		0,09		15	75	20		5	40
300	КР20-5-1	11,0843	72,5000	0,12	8,7000	173,72	1511,36	7289,88	1936,27	7,48	542,30	3989,93
			803,61		96,43		16752	80803	21463		6011	44226
301	КР20-5-2	11,0843	22,0400	0,12	2,6448	173,72	459,45	2216,12	588,63	7,48	164,86	1212,94
			244,3		29,32		5093	24564	6525		1827	13445
302	С311-20-М	55,14901	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			15,83		1,9		330	1963	504		119	953
303	КБ10-96-2	0,0351	189,5131	0,12	22,7416	173,72	3950,67	21894,45	5685,93	7,48	1417,56	11054,16
			6,65		0,8		139	768	199		50	388
304	КР6-2-2	0,009	58,5117	0,12	7,0214	173,72	1219,76	5484,04	1474,84	7,48	437,67	3132,27
			0,52		0,06		11	50	13		4	28
305	КР6-1-1	0,01	163,3561	0,12	19,6027	173,72	3405,39	15598,01	4180,75	7,48	1221,90	8808,04
			1,64		0,2		34	156	42		12	88
306	С311-20-М	37,66	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			10,81		1,3		225	1340	345		81	651
307	КР12-27-1	2,002	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			17,64		2,12		368	1761	468		132	968
308	КР12-65-13	0,601	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			17,65		2,12		368	1596	432		132	932
309	КР12-27-1	0,601	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,29		0,64		110	529	141		40	291
310	КБ10-96-2	0,0351	274,7695	0,12	32,9723	173,72	5727,95	31859,36	8269,21	7,48	2055,28	16052,44
			9,64		1,16		201	1118	290		72	563
314	КБ10-20-1	0,0412	229,3526	0,12	27,5223	173,72	4781,18	26143,25	6803,37	7,48	1715,56	13300,11
			9,45		1,13		197	1077	280		71	548
319	КБ10-25-3	0,01	37,3612	0,12	4,4833	173,72	778,85	3825,64	1012,99	7,48	279,46	2071,30
			0,37		0,04		8	38	10		3	21
322	КР3-45-1	0,0013	199,7788	0,12	23,9735	173,72	4164,67	18999,29	5096,07	7,48	1494,35	10755,09
			0,26		0,03		5	24	7		2	14
325	КР2-6-3	0,005	36,5200	0,12	4,3824	173,72	761,31	3861,62	1017,04	7,48	273,17	2051,52
			0,18		0,02		4	19	5		1	10
326	КР8-36-1	0,005	29,9550	0,12	3,5946	173,72	624,45	3279,07	858,77	7,48	224,06	1707,28
			0,15		0,02		3	16	5		1	9
327	КР8-36-2	0,005	20,1140	0,12	2,4137	173,72	419,30	2201,64	576,61	7,48	150,45	1146,36
			0,1		0,01		2	11	3		1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	КР11-54-4	0,005	43,2522	0,12	5,1903	173,72	901,65	4294,87	1143,23	7,48	323,53	2368,41
			0,22		0,03		5	21	5		2	12
331	КР11-35-6	0,0008	598,8947	0,12	71,8674	173,72	12484,80	72234,94	18638,34	7,48	4479,73	35602,87
			0,48		0,06		10	58	14		4	28
332	КР3-2-1	0,262	120,2945	0,12	14,4353	173,72	2507,71	12254,29	3247,64	7,48	899,80	6655,15
			31,51		3,78		657	3210	851		236	1744
333	КР3-28-1	0,0328	948,2923	0,12	113,7951	173,72	19768,48	99655,72	26273,32	7,48	7093,23	53135,03
			31,11		3,73		648	3269	862		233	1743
334	КР3-2-1	0,707	120,2945	0,12	14,4353	173,72	2507,71	12254,29	3247,64	7,48	899,80	6655,15
			85,05		10,21		1773	8663	2296		636	4705
335	КР3-28-1	0,0328	948,2923	0,12	113,7951	173,72	19768,48	99655,72	26273,32	7,48	7093,23	53135,03
			31,11		3,73		648	3269	862		233	1743
336	КР11-50-4	0,677	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			46,98		5,64		979	4277	1157		351	2487
337	КР11-32-3	0,452	38,5395	0,12	4,6247	173,72	803,41	3656,20	981,11	7,48	288,28	2072,80
			17,42		2,09		363	1653	444		130	937
338	КР11-55-2	1,129	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			72,69		8,72		1515	6895	1850		544	3909
339	КР12-27-1	0,452	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,98		0,48		83	397	106		30	219
340	КР11-41-3	1,429	160,7700	0,12	19,2924	173,72	3351,48	19108,62	4941,22	7,48	1202,56	9495,26
			229,74		27,57		4789	27306	7062		1718	13569
342	КР12-27-1	1,429	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			12,59		1,51		262	1257	335		94	691
343	КР11-41-3	1,881	160,7700	0,12	19,2924	173,72	3351,48	19108,62	4941,22	7,48	1202,56	9495,26
			302,41		36,29		6304	35943	9295		2262	17861
345	КР20-38-1	15,84	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			4,44		0,53		93	401	108		33	234
346	КВ20-2-9	1267	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			291,41		34,97		6069	32663	8527		2179	16775
347	КР12-27-1	0,1584	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,39		0,17		29	139	38		10	77
348	КБ13-16-6	0,1584	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,88		0,08		13	109	27		6	46
349	КР12-31-6	0,1584	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			13,61		1,63		284	1421	374		102	760
350	КБ9-49-1	1,6	23,9958	0,12	2,8795	173,72	500,23	2556,22	672,42	7,48	179,49	1352,14
			38,39		4,61		800	4090	1076		287	2163
351	КР20-27-4	2,2	15,2300	0,12	1,8276	173,72	317,49	1512,19	402,53	7,48	113,92	833,94
			33,51		4,02		698	3327	886		251	1835
352	КР20-27-5	2,2	3,5100	0,12	0,4212	173,72	73,17	348,51	92,77	7,48	26,25	192,19
			7,72		0,93		161	767	204		58	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	КБ9-49-1	2,2	23,9958	0,12	2,8795	173,72	500,23	2556,22	672,42	7,48	179,49	1352,14
			52,79		6,33		1101	5623	1479		395	2975
355	КР3-46-1	0,04323	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			3,81		0,46		80	379	100		29	209
356	КР12-27-1	0,193	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,7		0,2		35	170	45		13	93
357	КР12-65-4	0,058	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,46		0,3		51	222	61		18	130
358	КР12-27-1	0,058	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,51		0,06		11	51	13		4	28
359	КБ15-182-1	0,04323	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			3,82		0,46		80	404	106		29	215
361	КБ15-182-3	0,04323	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			2,14		0,26		45	239	62		16	123
362	КР12-66-1	0,103	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			0,83		0,1		17	75	21		6	44
364	КР8-25-1	0,59	9,0900	0,12	1,0908	173,72	189,49	926,18	245,45	7,48	67,99	502,93
			5,36		0,64		112	546	145		40	297
365	КР20-1-1	0,201	90,7906	0,12	10,8949	173,72	1892,66	8622,05	2313,24	7,48	679,11	4885,01
			18,25		2,19		380	1733	465		137	982
366	КР4-8-3	0,002	98,9492	0,12	11,8739	173,72	2062,73	9825,80	2615,48	7,48	740,14	5418,35
			0,2		0,02		4	20	6		1	11
367	КБ13-70-1	0,0022	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			0,39		0,03		6	39	9		3	18
369	КР20-27-4	0,04	15,2300	0,12	1,8276	173,72	317,49	1512,19	402,53	7,48	113,92	833,94
			0,61		0,07		13	60	15		5	33
370	КБ9-49-1	0,04	23,9958	0,12	2,8795	173,72	500,23	2556,22	672,42	7,48	179,49	1352,14
			0,96		0,12		20	103	27		7	54
372	КР8-6-1	0,0268	63,3572	0,12	7,6029	173,72	1320,77	6456,38	1710,97	7,48	473,91	3505,65
			1,7		0,2		35	173	46		13	94
375	КБ13-70-1	0,014	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			2,47		0,21		37	248	63		17	117
377	КР20-27-4	1,6	15,2300	0,12	1,8276	173,72	317,49	1512,19	402,53	7,48	113,92	833,94
			24,37		2,92		508	2420	644		182	1334
378	КБ9-49-1	1,6	27,5952	0,12	3,3114	173,72	575,26	2939,65	773,28	7,48	206,41	1554,95
			44,15		5,3		920	4703	1238		330	2488
380	КР8-6-1	0,614	63,3572	0,12	7,6029	173,72	1320,77	6456,38	1710,97	7,48	473,91	3505,65
			38,91		4,67		811	3965	1050		291	2152
381	КБ13-70-1	0,2456	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			43,3		3,77		654	4354	1102		296	2052
383	С311-20-М	65,19698	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			18,71		2,25		390	2320	597		140	1127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**11018,02**		**1346,81**		**233946**	**1163726**	**307504**		**85136**	**626586**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(233946 + 1163726 * 1) * 0,0078 = **10902 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(233946 + 1163726 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2398 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(233946 + 1163726 * 1) * 0,003739 = **5226 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 626586 + 10902 + 2398 + 5226 = 645112 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	10100,488 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,02653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	715,648 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	10100,488	-	10100,488	6,02653	715,648	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	10100,488	-	10100,488	6,02653	715,648	-

Головний архітектор проєкту _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] В. О. Хесін

Керівник кошторисного відділу _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] О. В. Кореницька

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] О. В. Кореницька

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] В. О. Хесін

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	5,27952 591,415	- -	0,09132 10,823	0,00997 1,237	- -	5,38081 603,475	0,64572 112,173	6,02653 715,648
-	Разом :	5,27952 591,415	- -	0,09132 10,823	0,00997 1,237	- -	5,38081 603,475	0,64572 112,173	6,02653 715,648

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-02

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-02-01	ЛК на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	5380,81	645,72	112173	603475	157439	40251	9486	319349
Разом:		5380,81	645,72	**112173**	603475	**157439**	**40251**	9486	**319349**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10100,488	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,02653	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	715,648	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,51029	5509,06 5295,53	213,53 188,51	24847	23884	963 850	56,8800 1,6317	256,55 7,36
2	*КР6-1-1*	*Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*1,31*	*16467,34* *15136,16*	*1316,82* *461,85*	*21572*	*19828*	*1725* *605*	*159,5800* *3,7761*	*209,05* *4,95*
3	*КБ10-20-2*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,23807*	*12890,44* *12090,21*	*768,93* *539,69*	*3069*	*2878*	*183* *128*	*104,6500* *4,5399*	*24,91* *1,08*
4	*КБ10-20-3*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,53222*	*9829,71* *9166,73*	*639,82* *449,07*	*5232*	*4879*	*341* *239*	*79,3450* *3,7776*	*42,23* *2,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ10-20-4*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*2,11812*	*7526,06* *7009,09*	*500,67* *351,40*	*15941*	*14846*	*1060* *744*	*60,6690* *2,9560*	*128,5* *6,26*
6	*КБ8-22-1*	*Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм*	*1 м3*	*25,42*	*478,07* *406,74*	*54,24* *26,15*	*12153*	*10339*	*1379* *665*	*3,9920* *0,2081*	*101,48* *5,29*
7	*КБ10-25-3*	*(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*1,0899*	*2700,42* *2569,26*	*131,16* *92,06*	*2943*	*2800*	*143* *100*	*25,2160* *0,7744*	*27,48* *0,84*
8	*КР6-3-2*	*Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях*	*100 м2*	*0,2258*	*11314,10* *11174,79*	*138,00* *121,83*	*2555*	*2523*	*31* *28*	*120,0300* *1,0545*	*27,1* *0,24*
9	*КБ10-25-4*	*(Демонтаж) Установлення віконних зливів*	*100м*	*2,1574*	*2330,00* *2225,28*	*98,37* *69,04*	*5027*	*4801*	*212* *149*	*21,8400* *0,5808*	*47,12* *1,25*
10	*КБ10-20-4*	*Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4, 0 м*	*100м2*	*0,1324*	*7526,06* *7009,09*	*500,67* *351,40*	*996*	*928*	*66* *47*	*60,6690* *2,9560*	*8,03* *0,39*
		Разом прямі витрати по розділу 1					94335	87706	6103 3555		872,45 29,67
		Разом будівельні роботи, грн.					94335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					526				
		всього заробітна плата, грн.					91261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18806				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145564**				
		Всього по розділу 1					**145564**				
		Розділ 2. Заповнення віконних прорезів									
11	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,004165*	*23252,05* *21769,53*	*1373,10* *963,73*	*97*	*91*	*6* *4*	*191,3300* *8,1070*	*0,8* *0,03*
12	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	0,4165	11413,29 -	- -	4754	-	- -	- -	- -
13	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	3,469445	6,13 -	- -	21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,3120973	240,13 -	- -	75 -	-	- -	- -	- -
15	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	0,070805	264,54 -	- -	19 -	-	- -	- -	- -
16	*КБ10-20-2*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,492959*	*18434,16 17271,74*	*1098,48 770,98*	*9087*	*8514*	*542 380*	*149,5000 6,4856*	*73,7 3,2*
17	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	49,2959	11413,29 -	- -	562628 -	-	- -	- -	- -
18	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	248,944295	6,13 -	- -	1526 -	-	- -	- -	- -
19	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,64795	240,13 -	- -	5919 -	-	- -	- -	- -
20	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	7,394385	264,54 -	- -	1956 -	-	- -	- -	- -
21	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*1,5245365*	*14055,40 13095,33*	*914,03 641,53*	*21428*	*19964*	*1393 978*	*113,3500 5,3966*	*172,81 8,23*
22	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	114,8877	11413,29 -	- -	1311247 -	-	- -	- -	- -
23	С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4і LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	37,56595	9509,86 -	- -	357247 -	-	- -	- -	- -
24	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	593,0446985	6,13 -	- -	3635 -	-	- -	- -	- -
25	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	59,8634666	240,13 -	- -	14375 -	-	- -	- -	- -
26	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	17,95904	264,54 -	- -	4751 -	-	- -	- -	- -
27	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*5,072066*	*10758,21 10012,99*	*715,24 502,00*	*54566*	*50787*	*3628 2546*	*86,6700 4,2229*	*439,6 21,42*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-16-1 варіант 1	Дерев'яні конструкції з встановленням – дуб 78 мм, фурнітура MACO, 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, конструкції ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 та ВКН-6, ВКН-7	м2	57,36	18742,70 -	- -	1075081	-	- -	- -	- -
29	С123-31 варіант 3	Фасадна система з встановленням - KMD 70, KMD F50, СПД 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, двустороннє фарбування під структуру дерева з встановленням - ВКН -33 внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	16684,17 -	- -	346163	-	- -	- -	- -
30	С111-950 варіант 1	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	2631,75 -	- -	55267	-	- -	- -	- -
31	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	261,6199	11413,29 -	- -	2985944	-	- -	- -	- -
32	С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4і LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	167,4787	9509,86 -	- -	1592699	-	- -	- -	- -
33	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	1410,034 348	6,13 -	- -	8644	-	- -	- -	- -
34	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	145,3992 253	240,13 -	- -	34915	-	- -	- -	- -
35	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	49,70624 68	264,54 -	- -	13149	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8465193	79356	5569 3908		686,91 32,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8465193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8380268				
		всього заробітна плата, грн.					83264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15004				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8508503**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підвіконня, відливи									
36	*КБ10-25-2*	*Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній*	*100м*	*1,4035*	*3375,52* *3211,57*	*163,95* *115,07*	*4738*	*4507*	*231* *162*	*31,5200* *0,9680*	*44,24* *1,36*
37	С123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,85875	3025,48 -	- -	435242	-	- -	- -	- -
38	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,0302467	240,13 -	- -	6251	-	- -	- -	- -
39	*КР7-12-1*	*Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари*	*100м2*	*0,8697*	*52951,23* *21388,68*	- -	*46052*	*18602*	- -	*190,8000* -	*165,94* -
40	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*1,7443*	*2912,50* *2781,60*	*122,96* *86,30*	*5080*	*4852*	*214* *151*	*27,3000* *0,7260*	*47,62* *1,27*
41	& С121-229-1-2П варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,88391	217,84 -	- -	39404	-	- -	- -	- -
42	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	0,41 -	- -	252	-	- -	- -	- -
43	С111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,0512301	150462,95 -	- -	7708	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					544727	27961	445 313		257,8 2,63
		Разом будівельні роботи, грн.					544727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516321				
		всього заробітна плата, грн.					28274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5429				
		Всього будівельні роботи, грн.					**559965**				
		Всього по розділу 3					**559965**				
		Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КР6-3-2*	*Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях*	*100 м2*	*0,1845*	*11314,10* *11174,79*	*138,00* *121,83*	*2087*	*2062*	*25* *22*	*120,0300* *1,0545*	*22,15* *0,19*
45	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	3834,71 3834,71	- -	734	734	- -	42,4100 -	8,11 -
46	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	510,62 -	- -	4884	-	- -	- -	- -
47	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	274,06 207,71	- -	913	692	- -	2,1500 -	7,16 -
48	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	1268,04 1223,38	- -	84	81	- -	13,5300 -	0,89 -
49	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	510,62 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
50	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0062*	*9090,63* *8122,95*	*5,81* *5,13*	*56*	*50*	- -	*76,8200* *0,0444*	*0,48* -
51	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	45,14 -	- -	50	-	- -	- -	- -
52	*КР13-25-1*	*Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,1913*	*80320,87* *80293,87*	- -	*15365*	*15360*	- -	*716,2700* -	*137,02* -
53	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,1913*	*2034,69* *2032,03*	*1,45* *1,28*	*389*	*389*	- -	*15,7400* *0,0111*	*3,01* -
54	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази*	*100м2*	*0,1913*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*987*	*986*	- -	*39,9200* *0,0111*	*7,64* -
55	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935 5	647517,10 -	- -	3196	-	- -	- -	- -
56	*КБ10-25-2*	*Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній*	*100м*	*0,1845*	*3375,52* *3211,57*	*163,95* *115,07*	*623*	*593*	*30* *21*	*31,5200* *0,9680*	*5,82* *0,18*
57	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	240,13 -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					31872	20947	55 43		192,28 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					31872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1, 8 кг	100м2	3,1808	9090,63 8122,95	5,81 5,13	28915	25837	18 16	76,8200 0,0444	244,35 0,14
66	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,1808	4828,18 4815,82	8,72 7,69	15357	15318	28 24	42,9600 0,0666	136,65 0,21
67	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	8272,64 -	- -	14209	-	- -	- -	- -
68	КР12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,1808	5401,35 5217,21	1,45 1,28	17181	16595	5 4	49,3400 0,0111	156,94 0,04
69	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	110383,52 -	- -	8778	-	- -	- -	- -
70	КР11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	100м	0,052	1660,74 1143,05	2,91 2,56	86	59	- -	10,8100 0,0222	0,56 -
71	& С111-1678-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,72	1,33 -	- -	8	-	- -	- -	- -
72	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	15,85 -	- -	33	-	- -	- -	- -
73	КР12-27-1	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,0624	1292,71 828,08	152,90 51,64	81	52	10 3	8,3400 0,4715	0,52 0,03
74	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0624	9090,63 8122,95	5,81 5,13	567	507	- -	76,8200 0,0444	4,79 -
75	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	15,85 -	- -	178	-	- -	- -	- -
76	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0624	4828,18 4815,82	8,72 7,69	301	301	1 -	42,9600 0,0666	2,68 -
77	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	15,85 -	- -	356	-	- -	- -	- -
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0624	5401,35 5217,21	1,45 1,28	337	326	- -	49,3400 0,0111	3,08 -
79	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	138,55 -	- -	216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					578709	353198	5248		3067,72
									2932		25,12
		Разом будівельні роботи, грн.					578709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220263				
		всього заробітна плата, грн.					356130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64474				
		Всього будівельні роботи, грн.					**764429**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	*КВ4-47-4*	*Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.*	*10м2*	*0,68*	*345,27* *345,27*	- -	*235*	*235*	- -	*3,0800* -	*2,09* -
89	С1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	856,31 -	- -	194	-	- -	- -	- -
90	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	89494,78 86896,56	- -	6086	5909	- -	775,1700 -	52,71 -
91	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	6502,49 5051,88	1450,61 484,30	112	87	25 8	50,8800 4,3986	0,88 0,08
92	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	3834,71 3834,71	- -	66	66	- -	42,4100 -	0,73 -
93	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,2757*	*61642,52* *1157,72*	*197,65* *66,75*	*16995*	*319*	*54* *18*	*11,6600* *0,6095*	*3,21* *0,17*
94	*КБ15-14-2*	*Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см*	*100 м2*	*0,0172*	*57652,64* *41600,92*	*781,91* *394,51*	*992*	*716*	*13* *7*	*388,8300* *3,4486*	*6,69* *0,06*
95	& С111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	5	363,09 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
96	С1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	2660,33 -	- -	4576	-	- -	- -	- -
97	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)*	*10 м*	*1,716*	*691,04* *676,51*	*14,53* *12,82*	*1186*	*1161*	*25* *22*	*6,4800* *0,1110*	*11,12* *0,19*
98	& С111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	363,09 -	- -	915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					38192	9168	119 55		84,02 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					38192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28905				
		всього заробітна плата, грн.					9223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1765				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43150**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	*КВ4-47-4*	*Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.*	*10м2*	*1,29*	*345,27* *345,27*	- -	*445*	*445*	- -	*3,0800* -	*3,97* -
107	С1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	856,31 -	- -	368	-	- -	- -	- -
108	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	89494,78 86896,56	- -	11545	11210	- -	775,1700 -	100 -
109	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	6502,49 5051,88	1450,61 484,30	42	32	10 3	50,8800 4,3986	0,33 0,03
110	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	3834,71 3834,71	- -	25	25	- -	42,4100 -	0,27 -
111	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,0064*	*61642,52* *1157,72*	*197,65* *66,75*	*395*	*7*	*1* -	*11,6600* *0,6095*	*0,07* -
112	*КБ15-14-2*	*Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см*	*100 м2*	*0,0064*	*57652,64* *41600,92*	*781,91* *394,51*	*369*	*266*	*5* *3*	*388,8300* *3,4486*	*2,49* *0,02*
113	& С111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	363,09 -	- -	690	-	- -	- -	- -
114	С1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	2660,33 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
115	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)*	*10 м*	*0,858*	*691,04* *676,51*	*14,53* *12,82*	*593*	*580*	*13* *11*	*6,4800* *0,1110*	*5,56* *0,1*
116	& С111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	363,09 -	- -	472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20840	13079	29 17		118,34 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**10100488**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01 на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР6-2-2	4,51029	58,5117 263,91	0,12	7,0214 31,67	173,72	1219,76 5501	5484,04 24734	1474,84 6652	7,48	437,67 1974	3132,27 14127
2	КР6-1-1	1,31	163,3561 214	0,12	19,6027 25,68	173,72	3405,39 4461	15598,01 20433	4180,75 5477	7,48	1221,90 1601	8808,04 11539
3	КБ10-20-2	0,23807	109,1899 25,99	0,12	13,1028 3,12	173,72	2276,22 542	12629,90 3006	3279,35 781	7,48	816,74 194	6372,31 1517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ10-20-3	0,53222	83,1226	0,12	9,9747	173,72	1732,81	9615,80	2496,69	7,48	621,76	4851,26
			44,24		5,31		922	5118	1329		331	2582
5	КБ10-20-4	2,11812	63,6250	0,12	7,6350	173,72	1326,35	7360,49	1911,10	7,48	475,92	3713,37
			134,76		16,17		2809	15590	4048		1008	7865
6	КБ8-22-1	25,42	4,2001	0,12	0,5040	173,72	87,56	432,89	114,50	7,48	31,42	233,48
			106,77		12,81		2226	11004	2910		799	5935
7	КБ10-25-3	1,0899	25,9904	0,12	3,1188	173,72	541,81	2661,32	704,69	7,48	194,41	1440,91
			28,32		3,4		591	2900	767		212	1570
8	КР6-3-2	0,2258	121,0845	0,12	14,5301	173,72	2524,18	11296,62	3040,58	7,48	905,71	6470,47
			27,34		3,28		570	2551	686		205	1461
9	КБ10-25-4	2,1574	22,4208	0,12	2,6905	173,72	467,39	2294,32	607,58	7,48	167,71	1242,68
			48,37		5,8		1008	4950	1311		362	2681
10	КБ10-20-4	0,1324	63,6250	0,12	7,6350	173,72	1326,35	7360,49	1911,10	7,48	475,92	3713,37
			8,42		1,01		176	975	253		63	492
11	КБ10-20-1	0,004165	199,4370	0,12	23,9324	173,72	4157,54	22733,26	5915,98	7,48	1491,79	11565,31
			0,83		0,1		17	95	25		6	48
16	КБ10-20-2	0,492959	155,9856	0,12	18,7183	173,72	3251,74	18042,72	4684,78	7,48	1166,77	9103,29
			76,9		9,23		1603	8894	2310		575	4488
21	КБ10-20-3	1,5245365	118,7466	0,12	14,2496	173,72	2475,44	13736,86	3566,71	7,48	888,22	6930,37
			181,04		21,72		3774	20942	5438		1354	10566
27	КБ10-20-4	5,072066	90,8929	0,12	10,9071	173,72	1894,79	10514,99	2730,15	7,48	679,88	5304,82
			461,02		55,32		9610	53333	13848		3448	26906
36	КБ10-25-2	1,4035	32,4880	0,12	3,8986	173,72	677,26	3326,64	880,86	7,48	243,01	1801,13
			45,6		5,47		951	4669	1236		341	2528
39	КР7-12-1	0,8697	190,8000	0,12	22,8960	173,72	3977,49	21388,68	5580,56	7,48	1427,18	10985,23
			165,94		19,91		3459	18602	4854		1241	9554
40	КБ10-25-4	1,7443	28,0260	0,12	3,3631	173,72	584,24	2867,90	759,47	7,48	209,63	1553,34
			48,89		5,87		1019	5003	1324		366	2709
44	КР6-3-2	0,1845	121,0845	0,12	14,5301	173,72	2524,18	11296,62	3040,58	7,48	905,71	6470,47
			22,34		2,68		466	2084	561		167	1194
45	КР12-65-15	0,1913	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			8,11		0,97		169	734	198		61	428
47	КВ3-14-1	3,33	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			7,16		0,86		149	692	185		54	388
48	КР12-64-3	0,0659	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			0,89		0,11		19	81	21		7	47
50	КБ15-182-1	0,0062	76,8644	0,12	9,2237	173,72	1602,35	8128,08	2140,69	7,48	574,95	4317,99
			0,48		0,06		10	50	13		4	27
52	КР13-25-1	0,1913	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			137,02		16,44		2856	15360	4008		1025	7889
53	КР12-48-3	0,1913	15,7511	0,12	1,8901	173,72	328,35	2033,31	519,57	7,48	117,82	965,74
			3,01		0,36		63	389	99		23	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	КР12-48-7	0,1913	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			7,64		0,92		159	986	252		57	468
56	КБ10-25-2	0,1845	32,4880	0,12	3,8986	173,72	677,26	3326,64	880,86	7,48	243,01	1801,13
			6		0,72		125	614	162		45	332
58	КР11-50-3	4,9972	80,9738	0,12	9,7169	173,72	1688,01	7363,23	1991,27	7,48	605,68	4284,96
			404,65		48,56		8435	36796	9951		3027	21413
59	КБ10-94-1	0,9709	179,2446	0,12	21,5094	173,72	3736,60	19415,25	5093,41	7,48	1340,75	10170,76
			174,03		20,88		3628	18851	4945		1302	9875
60	КР12-27-1	5,4082	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			47,65		5,72		993	4757	1266		356	2615
61	КР11-30-1	4,7505	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			1440,52		172,86		30030	171206	44272		10775	85077
63	КР11-30-2	0,6577	723,7362	0,12	86,8483	173,72	15087,29	99555,66	25221,45	7,48	5413,55	45722,29
			476		57,12		9923	65478	16589		3560	30072
65	КБ15-182-1	3,1808	76,8644	0,12	9,2237	173,72	1602,35	8128,08	2140,69	7,48	574,95	4317,99
			244,49		29,34		5097	25853	6809		1829	13735
66	КБ15-182-3	3,1808	43,0266	0,12	5,1632	173,72	896,95	4823,51	1258,50	7,48	321,84	2477,29
			136,86		16,42		2853	15342	4003		1024	7880
68	КР12-49-6	3,1808	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			156,98		18,84		3272	16599	4372		1174	8818
70	КР11-40-1	0,052	10,8322	0,12	1,2999	173,72	225,81	1145,61	301,71	7,48	81,02	608,54
			0,56		0,07		12	59	16		4	32
73	КР12-27-1	0,0624	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,55		0,07		11	55	15		4	30
74	КБ15-182-1	0,0624	76,8644	0,12	9,2237	173,72	1602,35	8128,08	2140,69	7,48	574,95	4317,99
			4,79		0,58		100	507	133		36	269
76	КБ15-182-3	0,0624	43,0266	0,12	5,1632	173,72	896,95	4823,51	1258,50	7,48	321,84	2477,29
			2,68		0,32		56	301	79		20	155
78	КР12-49-6	0,0624	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			3,08		0,37		64	326	86		23	173
80	КР12-65-15	0,068	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,88		0,35		60	261	70		22	152
82	КР7-2-8	0,00044	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			0,02		0		1	2	0		0	1
83	КР3-46-1	0,00266	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			0,23		0,03		5	23	6		2	13
84	КР12-27-1	0,0046	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,04		0		1	4	1		0	2
85	КВ3-29-2	0,071	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			0,13		0,02		3	16	4		1	8
87	КР13-25-1	0,0046	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			3,29		0,4		69	369	96		25	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	КВ4-47-4	0,68	3,0800	0,12	0,3696	173,72	64,21	345,27	90,09	7,48	23,04	177,34
			2,09		0,25		44	235	61		16	121
90	КР13-25-3	0,068	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			52,71		6,33		1099	5909	1542		394	3035
91	КР7-2-8	0,0172	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			0,96		0,11		20	95	25		7	52
92	КР12-65-15	0,0172	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,73		0,09		15	66	19		5	39
93	КР12-27-2	0,2757	12,2695	0,12	1,4723	173,72	255,77	1224,47	325,65	7,48	91,78	673,20
			3,38		0,41		71	337	90		25	186
94	КБ15-14-2	0,0172	392,2786	0,12	47,0734	173,72	8177,60	41995,43	11038,07	7,48	2934,24	22149,91
			6,75		0,81		141	723	190		50	381
97	КР3-10-1	1,716	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			11,31		1,36		236	1183	311		85	632
99	КР12-65-15	0,129	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5,47		0,66		114	495	134		41	289
102	КР3-46-1	0,0006	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			0,05		0,01		1	5	2		0	3
103	КВ3-29-2	0,014	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			0,03		0		1	3	1		0	2
105	КР13-25-1	0,00014	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			0,1		0,01		2	11	3		1	6
106	КВ4-47-4	1,29	3,0800	0,12	0,3696	173,72	64,21	345,27	90,09	7,48	23,04	177,34
			3,97		0,48		83	445	116		30	229
108	КР13-25-3	0,129	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			100		12		2085	11210	2924		748	5757
109	КР7-2-8	0,0064	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			0,36		0,04		7	35	9		3	19
110	КР12-65-15	0,0064	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,27		0,03		6	25	6		2	14
111	КР12-27-2	0,0064	12,2695	0,12	1,4723	173,72	255,77	1224,47	325,65	7,48	91,78	673,20
			0,07		0,01		2	7	1		1	4
112	КБ15-14-2	0,0064	392,2786	0,12	47,0734	173,72	8177,60	41995,43	11038,07	7,48	2934,24	22149,91
			2,51		0,3		52	269	71		19	142
115	КР3-10-1	0,858	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			5,66		0,68		118	591	156		42	316
117	С311-20-М	34,74339	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			9,97		1,2		208	1237	317		75	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**5380,81**		**645,72**		**112173**	**603475**	**157439**		**40251**	**309863**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(112173 + 603475 * 1) * 0,0078 = **5582 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(112173 + 603475 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1228 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(112173 + 603475 * 1) * 0,003739 = **2676 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 309863 + 5582 + 1228 + 2676 = 319349 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	5178,318 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,50884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	881,413 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Опалення	3467,449	-	3467,449	5,91256	684,401	-
2	02-03-02	на Водопостачання	702,566	-	702,566	0,69544	81,569	-
3	02-03-03	на Каналізація	267,041	-	267,041	0,27851	33,001	-
4	02-03-04	на ІТП	395,294	-	395,294	0,62233	82,442	-
5	02-03-05	на Обладнання	-	345,968	345,968	-	-	-
-		Всього:	4832,350	345,968	5178,318	7,50884	881,413	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Опалення	5,35628 588,447	- -	0,01400 1,748	- -	- -	5,37028 590,195	0,54228 94,206	5,91256 684,401
02-03-02	Водопостачання	0,62380 69,425	0,00313 0,339	0,00166 0,193	- -	- -	0,62859 69,957	0,06685 11,612	0,69544 81,569
02-03-03	Каналізація	0,25129 28,314	- -	0,00075 0,09	- -	- -	0,25204 28,404	0,02647 4,597	0,27851 33,001
02-03-04	ІТП	0,17005 18,557	0,11052 12,182	0,02687 3,099	- -	0,26200 39,415	0,56944 73,253	0,05289 9,189	0,62233 82,442
02-03-05	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	6,40142 704,743	0,11365 12,521	0,04328 5,13	- -	0,26200 39,415	6,82035 764,809	0,68849 119,604	7,50884 881,413

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-03

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-03-01	ЛК на Опалення	5370,28	542,28	94206	590195	150567	44144	9071	297988
02-03-02	ЛК на Водопостачання	628,59	66,85	11612	69957	17947	5521	1081	36161
02-03-03	ЛК на Каналізація	252,04	26,47	4597	28404	7260	2194	437	14488
02-03-04	ЛК на ІТП	569,44	52,89	9189	73253	18138	4190	1092	32609
02-03-05	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		6820,35	688,49	**119604**	761809	**193912**	**56049**	11681	**381246**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Опалення

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3467,449	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,91256	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	684,401	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,41	11243,75 10274,79	968,96 498,62	15854	14487	1367 703	105,3500 4,1874	148,54 5,9
2	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*4,08*	*2726,30* *2687,94*	- -	*11123*	*10967*	- -	*23,6240* -	*96,39* -
3	*КР15-15-3*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*20,8*	*2777,03* *2759,90*	*13,86* *12,31*	*57762*	*57406*	*288* *256*	*24,6200* *0,1066*	*512,1* *2,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КР15-15-4*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*6,49*	*2695,82* *2680,09*	*13,86* *12,31*	*17496*	*17394*	*90* *80*	*23,9080* *0,1066*	*155,16* *0,69*
5	*КР15-15-5*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм*	*100м*	*1,54*	*2664,88* *2649,15*	*13,86* *12,31*	*4104*	*4080*	*21* *19*	*23,6320* *0,1066*	*36,39* *0,16*
6	*КР15-15-6*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*0,98*	*3683,71* *3661,63*	*20,21* *17,95*	*3610*	*3588*	*20* *18*	*32,6640* *0,1554*	*32,01* *0,15*
7	*КР15-15-10*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм*	*100м*	*1,58*	*5981,24* *5835,03*	*144,84* *46,03*	*9450*	*9219*	*229* *73*	*52,0520* *0,3998*	*82,24* *0,63*
		Разом прямі витрати по розділу 1					119399 1149	117141	2015		1062,83 9,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					119399 243 118290 61050 112,62 19565 **180449**				
		Всього по розділу 1					**180449**				
		Розділ 2. Опалення									
8	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*27,9*	*6552,20* *6438,81*	- -	*182806*	*179643*	- -	*56,5900* -	*1578,86* -
9	С113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16х2,2 мм	м	2555	97,31 -	- -	248627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм	м	235	118,31 -	- -	27803	-	- -	- -	- -
11	С1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	378,26 -	- -	114235	-	- -	- -	- -
12	С1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	386,21 -	- -	5407	-	- -	- -	- -
13	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*3,06*	*6847,02* *6719,85*	- -	*20952*	*20563*	- -	*59,0600* -	*180,72* -
14	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3.5 мм	м	306	170,32 -	- -	52118	-	- -	- -	- -
15	С1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	422,28 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
16	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*3,58*	*7562,45* *7413,90*	- -	*27074*	*26542*	- -	*65,1600* -	*233,27* -
17	С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	358	258,79 -	- -	92647	-	- -	- -	- -
18	*КР15-19-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм*	*100м*	*1,3*	*8076,37* *7895,19*	- -	*10499*	*10264*	- -	*69,3900* -	*90,21* -
19	С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	130	370,56 -	- -	48173	-	- -	- -	- -
20	*КР15-19-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм*	*100м*	*1,13*	*8181,06* *7951,25*	- -	*9245*	*8985*	- -	*70,9300* -	*80,15* -
21	С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	107	563,04 -	- -	60245	-	- -	- -	- -
22	С1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	569,43 -	- -	1139	-	- -	- -	- -
23	С113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57х3,5 мм	м	6	581,25 -	- -	3488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КР15-19-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм*	*100м*	*0,36*	*9706,44* *9318,87*	- -	*3494*	*3355*	- -	*83,1300* -	*29,93* -
25	С113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76х3,5 мм	м	36	846,03 -	- -	30457	-	- -	- -	- -
26	& С1110-1020-1-32 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	3,27 -	- -	857	-	- -	- -	- -
27	& С1110-1020-1-32 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	2,49 -	- -	9086	-	- -	- -	- -
28	& С1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	3,94 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
29	& С1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	9,87 -	- -	2941	-	- -	- -	- -
30	& С1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	12,26 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
31	& С1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	13,85 -	- -	928	-	- -	- -	- -
32	& С1110-1020-1-32 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	33,02 -	- -	99	-	- -	- -	- -
33	& С1110-1020-1-32 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	74,09 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
34	С111-1678 варіант 3	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	6639,92 -	- -	664	-	- -	- -	- -
35	С111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	146576,85 -	- -	2932	-	- -	- -	- -
36	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*3,13945*	*19615,40* *11636,42*	*560,00* *173,90*	*61582*	*36532*	*1758* *546*	*111,4600* *1,2070*	*349,92* *3,79*
37	& С130-557-3-1Х варіант 1	Радіатори сталеві 500х96	шт	1697	573,38 -	- -	973026	-	- -	- -	- -
38	С113-2301 варіант 3	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	1461,79 -	- -	347906	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С113-2301 варіант 1	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	1043,18 -	- -	197161	-	- -	- -	- -
40	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,26*	*55284,48* *30350,70*	*2001,43* *156,88*	*14374*	*7891*	*520* *41*	*277,1500* *1,3846*	*72,06* *0,36*
41	С1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	409,19 -	- -	2455	-	- -	- -	- -
42	С1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	7770,75 -	- -	23312	-	- -	- -	- -
43	С1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	10310,04 -	- -	61860	-	- -	- -	- -
44	С1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	7846,86 -	- -	7847	-	- -	- -	- -
45	С1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	2510,27 -	- -	7531	-	- -	- -	- -
46	С1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	2287,50 -	- -	2288	-	- -	- -	- -
47	С1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	3472,07 -	- -	20832	-	- -	- -	- -
48	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,06*	*58504,88* *30350,70*	*2527,97* *198,03*	*3510*	*1821*	*152* *12*	*277,1500* *1,7478*	*16,63* *0,1*
49	С1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	17579,07 -	- -	52737	-	- -	- -	- -
50	С1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	4020,85 -	- -	12063	-	- -	- -	- -
51	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*410,5*	*428,04* *428,04*	- -	*175710*	*175710*	- -	*4,0480* -	*1661,7* -
52	С113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	25,90 -	- -	72779	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	27,22 -	- -	7050	-	- -	- -	- -
54	С113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	31,20 -	- -	10483	-	- -	- -	- -
55	С113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	37,77 -	- -	14881	-	- -	- -	- -
56	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	46,39 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
57	С113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	65,81 -	- -	7700	-	- -	- -	- -
58	С113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	77,61 -	- -	466	-	- -	- -	- -
59	С113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	91,77 -	- -	3671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3050062	471306	2430 599		4293,45 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					3050062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576326				
		всього заробітна плата, грн.					471905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					429,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74641				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3287001**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**3287001**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3169461	588447	4445 1748		5356,28 14
		Разом будівельні роботи, грн.					3169461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576569				
		всього заробітна плата, грн.					590195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					297988 542,28 94206 **3467449** **3467449**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**5912,56** **684401**				

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01 на Опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	1,41	109,5374 154,44	0,105	11,5014 16,22	173,72	1998,03 2817	10773,41 15190	2809,72 3962	8,7	952,98 1344	5760,73 8123
2	КР15-19-2	4,08	23,6240 96,39	0,105	2,4805 10,12	173,72	430,92 1758	2687,94 10967	686,15 2799	8,7	205,53 839	1322,60 5396
3	КР15-15-3	20,8	24,7266 514,32	0,105	2,5963 54	173,72	451,03 9381	2772,21 57662	709,11 14750	8,7	215,12 4474	1375,26 28605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР15-15-4	6,49	24,0146	0,105	2,5215	173,72	438,04	2692,40	688,70	8,7	208,93	1335,67
			155,85		16,36		2843	17474	4469		1356	8668
5	КР15-15-5	1,54	23,7386	0,105	2,4926	173,72	433,01	2661,46	680,78	8,7	206,53	1320,32
			36,55		3,84		667	4099	1048		318	2033
6	КР15-15-6	0,98	32,8194	0,105	3,4460	173,72	598,65	3679,58	941,21	8,7	285,53	1825,39
			32,16		3,38		587	3606	922		280	1789
7	КР15-15-10	1,58	52,4518	0,105	5,5074	173,72	956,75	5881,06	1504,32	8,7	456,33	2917,40
			82,87		8,7		1512	9292	2376		721	4609
8	КР15-19-1	27,9	56,5900	0,105	5,9420	173,72	1032,24	6438,81	1643,63	8,7	492,33	3168,20
			1578,86		165,78		28799	179643	45858		13736	88393
13	КР15-19-2	3,06	59,0600	0,105	6,2013	173,72	1077,29	6719,85	1715,37	8,7	513,82	3306,48
			180,72		18,98		3297	20563	5249		1572	10118
16	КР15-19-3	3,58	65,1600	0,105	6,8418	173,72	1188,56	7413,90	1892,54	8,7	566,89	3647,99
			233,27		24,49		4255	26542	6776		2029	13060
18	КР15-19-4	1,3	69,3900	0,105	7,2860	173,72	1265,72	7895,19	2015,40	8,7	603,69	3884,81
			90,21		9,47		1645	10264	2620		785	5050
20	КР15-19-5	1,13	70,9300	0,105	7,4477	173,72	1293,81	7951,25	2033,91	8,7	617,09	3944,81
			80,15		8,42		1462	8985	2299		697	4458
24	КР15-19-7	0,36	83,1300	0,105	8,7287	173,72	1516,34	9318,87	2383,75	8,7	723,23	4623,32
			29,93		3,14		546	3355	858		260	1664
36	КР15-90-2	3,13945	112,6670	0,105	11,8300	173,72	2055,11	11810,32	3050,39	8,7	980,20	6085,70
			353,71		37,14		6452	37078	9577		3077	19106
40	КР15-20-1	0,26	278,5346	0,105	29,2461	173,72	5080,64	30507,58	7829,41	8,7	2423,25	15333,30
			72,42		7,6		1321	7932	2036		630	3987
48	КР15-20-2	0,06	278,8978	0,105	29,2843	173,72	5087,26	30548,73	7839,92	8,7	2426,41	15353,59
			16,73		1,76		305	1833	470		146	921
51	КБ26-11-1	410,5	4,0480	0,092	0,3724	173,72	64,70	428,04	108,40	7,15	28,94	202,04
			1661,7		152,88		26559	175710	44498		11880	82937
Разом:			**5370,28**		**542,28**		**94206**	**590195**	**150567**		**44144**	**288917**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(94206 + 590195 * 1) * 0,0078 = **5338 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(94206 + 590195 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1174 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(94206 + 590195 * 1) * 0,003739 = **2559 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 288917 + 5338 + 1174 + 2559 = 297988 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Водопостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	702,566	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69544	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,569	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи									
1	*КБ21-24-2*	*(Демонтаж) Установлення шафи пожежної*	*1 шт*	*1*	*371,96*	*32,74*	*372*	*339*	*33*	*3,1280*	*3,13*
					338,61	*16,17*			*16*	*0,1352*	*0,14*
2	*КР15-27-4*	*Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*74,35*	*-*	*74*	*74*	*-*	*0,6600*	*0,66*
					73,99	-			-	-	-
3	*КР15-15-3*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,3*	*2777,03*	*13,86*	*833*	*828*	*4*	*24,6200*	*7,39*
					2759,90	*12,31*			*4*	*0,1066*	*0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КР15-15-6*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*3683,71* *3661,63*	*20,21* *17,95*	*1473*	*1465*	*8* *7*	*32,6640* *0,1554*	*13,07* *0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 1					2752	2706	45 27		24,25 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2752 1 2733 1392 2,55 441 **4144**				
		Всього по розділу 1					**4144**				
		Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1									
5	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,5*	*6552,20* *6438,81*	- -	*3276*	*3219*	- -	*56,5900* -	*28,3* -
6	& Т_С113-1437-141Б-1Г варіант 2	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	50	38,99 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
7	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,2*	*6847,02* *6719,85*	- -	*1369*	*1344*	- -	*59,0600* -	*11,81* -
8	& Т_С113-1437-141Б-1Г варіант 4	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	20	66,22 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
9	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,2*	*7562,45* *7413,90*	- -	*1512*	*1483*	- -	*65,1600* -	*13,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& Т_С113-1437-141Б-1Г варіант 5	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	108,65 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
11	& С1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	44	339,63 -	- -	14944	-	- -	- -	- -
12	& С1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	386,04 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
13	& С1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	422,11 -	- -	2533	-	- -	- -	- -
14	& С1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	569,25 -	- -	2846	-	- -	- -	- -
15	С113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	10,22 -	- -	102	-	- -	- -	- -
16	С113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	17,84 -	- -	178	-	- -	- -	- -
17	С113-1039 варіант 4	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	17,84 -	- -	178	-	- -	- -	- -
18	С113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	11,90 -	- -	238	-	- -	- -	- -
19	С113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	8,03 -	- -	161	-	- -	- -	- -
20	С113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 20х1/2	шт	44	98,91 -	- -	4352	-	- -	- -	- -
21	С113-1792 варіант 3	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 25х3/4	шт	6	99,79 -	- -	599	-	- -	- -	- -
22	С113-1792 варіант 1	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	16,19 -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	& С1110-1020-1-32 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	110	3,27 -	- -	360	-	- -	- -	- -
24	& С1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	30	3,94 -	- -	118	-	- -	- -	- -
25	& С1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	9,87 -	- -	1086	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,8*	*1297,92* *1296,09*	*0,47* *0,13*	*1038*	*1037*	- -	*12,8900* *0,0012*	*10,31* -
27	С1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	198134,91 -	- -	7925	-	- -	- -	- -
28	С1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	185159,56 -	- -	7406	-	- -	- -	- -
29	*КБ18-22-2*	*Установлення датчика тиску*	*комплект*	*1*	*79,09* *41,59*	- -	*79*	*42*	- -	*0,3600* -	*0,36* -
30	С1630-113 варіант 4	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	6614,58 -	- -	6615	-	- -	- -	- -
31	*КБ18-22-2*	*Установлення датчика положення*	*комплект*	*46*	*79,09* *41,59*	- -	*3638*	*1913*	- -	*0,3600* -	*16,56* -
32	С1630-113 варіант 1	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	287,34 -	- -	6609	-	- -	- -	- -
33	С1630-113 варіант 2	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	632,10 -	- -	14538	-	- -	- -	- -
34	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*23*	*3284,32* *188,45*	- -	*75539*	*4334*	- -	*1,7000* -	*39,1* -
35	& 1715-1238-1	Шафа протипожежна	шт	23	1703,53 -	- -	39181	-	- -	- -	- -
36	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм*	*шт*	*23*	*2080,35* *188,45*	- -	*47848*	*4334*	- -	*1,7000* -	*39,1* -
37	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,04*	*55284,48* *30350,70*	*2001,43* *156,88*	*2211*	*1214*	*80* *6*	*277,1500* *1,3846*	*11,09* *0,06*
38	С1630-66 варіант 2	Задвижка клиновая с электроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	66141,81 -	- -	132284	-	- -	- -	- -
39	С1630-66 варіант 1	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	6352,79 -	- -	6353	-	- -	- -	- -
40	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	1074,40 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
41	*КР15-103-4*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм*	*фільтр*	*1*	*230,89* *185,11*	*28,73* *3,17*	*231*	*185*	*29* *3*	*1,7100* *0,0242*	*1,71* *0,02*
42	С1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	2962,97 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
43	*КР15-27-1*	*Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*1751,02* *257,83*	*24,35* *1,23*	*1751*	*258*	*24* *1*	*2,3000* *0,0110*	*2,3* *0,01*
44	С1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	9711,44 -	- -	9711	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КР15-15-6*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*2,3*	*9750,17* *9154,09*	*50,52* *44,88*	*22425*	*21054*	*116* *103*	*81,6600* *0,3885*	*187,82* *0,89*
46	С113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	274,47 -	- -	32936	-	- -	- -	- -
47	С113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	274,47 -	- -	30192	-	- -	- -	- -
48	С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	127,33 -	- -	764	-	- -	- -	- -
49	С113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	113,88 -	- -	683	-	- -	- -	- -
50	С113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	2117,03 -	- -	847	-	- -	- -	- -
51	С113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	950,59 -	- -	570	-	- -	- -	- -
52	С113-76 варіант 2	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	1192,47 -	- -	1908	-	- -	- -	- -
53	С113-76 варіант 3	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	3344,76 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
54	С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	26,88 -	- -	108	-	- -	- -	- -
55	С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	35,04 -	- -	140	-	- -	- -	- -
56	*КР15-104-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*86,89* *46,65*	- -	*87*	*47*	- -	*0,4100* -	*0,41* -
57	С1630-113 варіант 3	Манометри МП4-У	комплект	1	944,59 -	- -	945	-	- -	- -	- -
58	С130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	459,84 -	- -	460	-	- -	- -	- -
59	*КР15-17-1*	*Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм*	*шт*	*6*	*388,07* *203,95*	*24,35* *1,23*	*2328*	*1224*	*146* *7*	*1,7400* *0,0110*	*10,44* *0,07*
60	С1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	405,04 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
61	С113-88 варіант 3	Різьба сталева діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	703,26 -	- -	1688	-	- -	- -	- -
62	С113-88 варіант 2	Різьба сталева діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	538,09 -	- -	323	-	- -	- -	- -
63	С113-88 варіант 1	Різьба сталева діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	507,89 -	- -	457	-	- -	- -	- -
64	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*10,5*	*372,20* *372,20*	- -	*3908*	*3908*	- -	*3,5200* -	*36,96* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С114-1-1-1Е варіант 1	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	43,24 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
66	& С114-1-2-1К варіант 1	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	66,34 -	- -	677	-	- -	- -	- -
67	& С114-1-3-1Л варіант 1	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	121,59 -	- -	8682	-	- -	- -	- -
68	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*2*	*224,32* *184,01*	*40,31* *14,76*	*449*	*368*	*81* *30*	*1,6600* *0,1231*	*3,32* *0,25*
69	С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	409,84 -	- -	820	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					524154	45964	476 150		412,62 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					524154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					477714				
		всього заробітна плата, грн.					46114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7701				
		Всього будівельні роботи, грн.					**548066**				
		Всього по розділу 2					**548066**				
		Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи									
70	*КР15-14-2*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм*	*100м*	*0,2*	*6840,82* *6808,49*	*32,33* *28,73*	*1368*	*1362*	*6* *6*	*58,0880* *0,2486*	*11,62* *0,05*
71	*КР15-14-3*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм*	*100м*	*0,2*	*7865,49* *7811,22*	*54,27* *48,22*	*1573*	*1562*	*11* *10*	*68,6520* *0,4174*	*13,73* *0,08*
		Разом прямі витрати по розділу 3					2941	2924	17 16		25,35 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2941				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4422**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118388				
		всього заробітна плата, грн.					18170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3005				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145934**				
		_ _ _

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-02 на Водопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-24-2	1	3,2632 3,27	0,097	0,3165 0,32	173,72	54,99 55	354,78 355	90,15 90	7,66	25,00 25	170,14 170
2	КР15-27-4	1	0,6600 0,66	0,105	0,0693 0,07	173,72	12,04 12	73,99 74	18,93 19	8,7	5,74 6	36,71 37
3	КР15-15-3	0,3	24,7266 7,42	0,105	2,5963 0,78	173,72	451,03 135	2772,21 832	709,11 213	8,7	215,12 65	1375,26 413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР15-15-6	0,4	32,8194	0,105	3,4460	173,72	598,65	3679,58	941,21	8,7	285,53	1825,39
			13,13		1,38		239	1472	377		114	730
5	КР15-19-1	0,5	56,5900	0,105	5,9420	173,72	1032,24	6438,81	1643,63	8,7	492,33	3168,20
			28,3		2,97		516	3219	822		246	1584
7	КР15-19-2	0,2	59,0600	0,105	6,2013	173,72	1077,29	6719,85	1715,37	8,7	513,82	3306,48
			11,81		1,24		215	1344	343		103	661
9	КР15-19-3	0,2	65,1600	0,105	6,8418	173,72	1188,56	7413,90	1892,54	8,7	566,89	3647,99
			13,03		1,37		238	1483	379		113	730
26	КБ29-176-1	0,8	12,8912	0,236	3,0423	173,72	528,51	1296,22	401,44	19,66	253,44	1183,39
			10,31		2,43		423	1037	321		203	947
29	КБ18-22-2	1	0,3600	0,105	0,0378	173,72	6,57	41,59	10,60	8,7	3,13	20,30
			0,36		0,04		7	42	10		3	20
31	КБ18-22-2	46	0,3600	0,105	0,0378	173,72	6,57	41,59	10,60	8,7	3,13	20,30
			16,56		1,74		302	1913	488		144	934
34	КР15-23-1	23	1,7000	0,105	0,1785	173,72	31,01	188,45	48,28	8,7	14,79	94,08
			39,1		4,11		713	4334	1111		340	2164
36	КР15-23-1	23	1,7000	0,105	0,1785	173,72	31,01	188,45	48,28	8,7	14,79	94,08
			39,1		4,11		713	4334	1111		340	2164
37	КР15-20-1	0,04	278,5346	0,105	29,2461	173,72	5080,64	30507,58	7829,41	8,7	2423,25	15333,30
			11,15		1,17		203	1220	313		97	613
41	КР15-103-4	1	1,7342	0,105	0,1821	173,72	31,63	188,28	48,38	8,7	15,09	95,10
			1,73		0,18		32	188	48		15	95
43	КР15-27-1	1	2,3110	0,105	0,2427	173,72	42,15	259,06	66,27	8,7	20,11	128,53
			2,31		0,24		42	259	67		20	129
45	КР15-15-6	2,3	82,0485	0,105	8,6151	173,72	1496,61	9198,97	2353,03	8,7	713,82	4563,46
			188,71		19,81		3442	21157	5412		1642	10496
56	КР15-104-2	1	0,4100	0,105	0,0431	173,72	7,48	46,65	11,91	8,7	3,57	22,96
			0,41		0,04		7	47	12		4	23
59	КР15-17-1	6	1,7510	0,105	0,1839	173,72	31,94	205,18	52,17	8,7	15,23	99,34
			10,51		1,1		192	1231	313		91	596
64	КБ26-11-1	10,5	3,5200	0,092	0,3238	173,72	56,26	372,20	94,26	7,15	25,17	175,69
			36,96		3,4		591	3908	990		264	1845
68	КБ18-17-10	2	1,7831	0,105	0,1872	173,72	32,52	198,77	50,88	8,7	15,51	98,91
			3,57		0,37		65	398	102		31	198
70	КР15-14-2	0,2	58,3366	0,105	6,1253	173,72	1064,09	6837,22	1738,29	8,7	507,53	3309,91
			11,67		1,23		213	1368	347		102	662
71	КР15-14-3	0,2	69,0694	0,105	7,2523	173,72	1259,87	7859,44	2006,25	8,7	600,90	3867,02
			13,81		1,45		252	1572	401		120	773
72	КР15-19-1	0,55	56,5900	0,105	5,9420	173,72	1032,24	6438,81	1643,63	8,7	492,33	3168,20
			31,12		3,27		568	3541	904		271	1743
78	КР15-37-1	0,9	148,4300	0,105	15,5852	173,72	2707,45	16254,57	4171,64	8,7	1291,34	8170,43
			133,59		14,03		2437	14629	3754		1162	7353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**628,59**		**66,85**		**11612**	**69957**	**17947**		**5521**	**35080**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(11612 + 69957 * 1) * 0,0078 = **636 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(11612 + 69957 * 1) * 0,0078 * 0,22= **140 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(11612 + 69957 * 1) * 0,003739 = **305 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 35080 + 636 + 140 + 305 = 36161 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03

на Каналізація

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	267,041	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27851	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,001	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1 Каналізація побутова К1									
1	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм*	*100м*	*0,6*	*7611,40* *7604,18*	*7,22* *6,41*	*4567*	*4563*	*4* *4*	*65,8200* *0,0555*	*39,49* *0,03*
2	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм EKOPLASTIK	м	50	169,46 -	- -	8473	-	- -	- -	- -
3	С130-1199 варіант 2	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	218,54 -	- -	2185	-	- -	- -	- -
4	С1530-179 варіант 2	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	494,90 -	- -	495	-	- -	- -	- -
5	С1530-179 варіант 1	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	395,93 -	- -	792	-	- -	- -	- -
6	& С1530-206-1-26 варіант 1	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	41,47 -	- -	415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1530-251-1-27 варіант 2	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	3	76,76 -	- -	230	-	- -	- -	- -
8	& С1530-251-1-27 варіант 1	Перехід Д40/50 мм	шт	1	16,39 -	- -	16	-	- -	- -	- -
9	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм*	*100м*	*1*	*7313,33* *7300,34*	*12,99* *11,54*	*7313*	*7300*	*13* *12*	*63,1900* *0,0999*	*63,19* *0,1*
10	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм EKOPLASTIK	м	100	277,06 -	- -	27706	-	- -	- -	- -
11	& С1530-173-В1-24 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	72,78 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
12	С1530-173 варіант 1	Трійник 110х50х45	10шт	0,3	75,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
13	С113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	259,06 -	- -	518	-	- -	- -	- -
14	& С1530-180-В1-25 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	43,16 -	- -	863	-	- -	- -	- -
15	& С113-1489-В1 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	61,91 -	- -	619	-	- -	- -	- -
16	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,01*	*7379,43* *7300,34*	*12,99* *11,54*	*74*	*73*	*-* -	*63,1900* *0,0999*	*0,63* -
17	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	1	687,68 -	- -	688	-	- -	- -	- -
18	*КР15-20-4*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм*	*100шт*	*0,04*	*203607,84* *89863,74*	*5130,61* *477,23*	*8144*	*3595*	*205* *19*	*830,1500* *4,1980*	*33,21* *0,17*
19	С113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	3059,56 -	- -	6119	-	- -	- -	- -
20	С113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	8484,14 -	- -	8484	-	- -	- -	- -
21	С113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	17634,35 -	- -	17634	-	- -	- -	- -
22	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*3972,51* *2654,29*	*96,93* *20,32*	*3973*	*2654*	*97* *20*	*24,5200* *0,1448*	*24,52* *0,14*
23	С1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	21154,38 -	- -	21154	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехприладдя									
24	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,8*	*4353,76* *4123,04*	*12,99* *11,54*	*3483*	*3298*	*10* *9*	*36,7800* *0,0999*	*29,42* *0,08*
25	С130-767 варіант 1	Умивальники	комплект	8	2168,34 -	- -	17347	-	- -	- -	- -
26	& С130-626-В1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	2192,68 -	- -	24119	-	- -	- -	- -
27	& С1630-973-В1 варіант 1	Сифони для умивальників	шт	8	554,57 -	- -	4437	-	- -	- -	- -
28	С130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	8962,30 -	- -	717	-	- -	- -	- -
29	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*1*	*5098,58* *4641,29*	*25,98* *23,08*	*5099*	*4641*	*26* *23*	*41,8700* *0,1998*	*41,87* *0,2*
30	С130-905 варіант 1	Унітази	шт	10	3570,09 -	- -	35701	-	- -	- -	- -
31	С113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	271,38 -	- -	2714	-	- -	- -	- -
32	& С1630-1530-В1-2И варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	253,01 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96147	7939	36 32		71,29 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					96147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88172				
		всього заробітна плата, грн.					7971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1305				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100239**				
		Всього по розділу 1					**100239**				
		Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,3*	*7379,43* *7300,34*	*12,99* *11,54*	*2214*	*2190*	*4* *3*	*63,1900* *0,0999*	*18,96* *0,03*
34	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	30	687,68 -	- -	20630	-	- -	- -	- -
35	& С1530-251-1-27 варіант 2	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	76,76 -	- -	768	-	- -	- -	- -
36	& С1530-180-В1-25 варіант 2	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	286,52 -	- -	5730	-	- -	- -	- -
37	& С1530-173-В1-24 варіант 2	Трійник 160х110 мм	шт	10	496,28 -	- -	4963	-	- -	- -	- -
38	& С113-1489-В1 варіант 2	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	261,97 -	- -	524	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34829	2190	4 3		18,96 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					34829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32635				
		всього заробітна плата, грн.					2193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35932**				
		Всього по розділу 2					**35932**				
		Разом прямі витрати по кошторису					252553	28314	359 90		251,29 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					252553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223880				
		всього заробітна плата, грн.					28404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**267041**				
		Всього по кошторису					**267041**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**278,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33001**				

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-03 на Каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-18-1	0,6	65,8755 39,52	0,105	6,9169 4,15	173,72	1201,61 721	7610,59 4567	1938,68 1163	8,7	573,12 344	3713,41 2228
9	КР15-18-2	1	63,2899 63,29	0,105	6,6454 6,65	173,72	1154,45 1154	7311,88 7312	1862,59 1863	8,7	550,62 551	3567,66 3568
16	КР15-18-2	0,01	63,2899 0,63	0,105	6,6454 0,07	173,72	1154,45 12	7311,88 73	1862,59 18	8,7	550,62 6	3567,66 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	КР15-20-4	0,04	834,3480	0,105	87,6065	173,72	15219,01	90340,97	23223,20	8,7	7258,83	45701,04
			33,38		3,5		609	3614	929		290	1828
22	КР15-95-1	1	24,6648	0,105	2,5898	173,72	449,90	2674,61	687,39	8,7	214,58	1351,87
			24,66		2,59		450	2674	687		215	1352
24	КР15-32-6	0,8	36,8799	0,105	3,8724	173,72	672,71	4134,58	1057,60	8,7	320,86	2051,17
			29,5		3,1		538	3307	846		257	1641
29	КР15-34-1	1	42,0698	0,105	4,4173	173,72	767,38	4664,37	1194,99	8,7	366,01	2328,38
			42,07		4,42		767	4664	1195		366	2328
33	КР15-18-2	0,3	63,2899	0,105	6,6454	173,72	1154,45	7311,88	1862,59	8,7	550,62	3567,66
			18,99		1,99		346	2193	559		165	1070
Разом:			**252,04**		**26,47**		**4597**	**28404**	**7260**		**2194**	**14051**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4597 + 28404 * 1) * 0,0078 = **257 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4597 + 28404 * 1) * 0,0078 * 0,22= **57 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(4597 + 28404 * 1) * 0,003739 = **123 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 14051 + 257 + 57 + 123 = 14488 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на ІТП

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	395,294	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82,442	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*2795,65*	*96,93*	*2796*	*2654*	*97*	*24,5200*	*24,52*
					2654,29	*20,32*			*20*	*0,1448*	*0,14*
2	С130-982 варіант 1	Фланець 40/16	шт	2	352,06	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-1744-121-В1 варіант 1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00078	170529,11	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-40-1 варіант 1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,60 -	- -	37	-	- -	- -	- -
7	КМ12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	1793,60 1793,60	- -	359	359	- -	16,0000 -	3,2 -
8	& 1704-11140-1-2М варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	2923,35 -	- -	5847	-	- -	- -	- -
9	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні [0,0015]	шт	1	156,11 51,99	- -	156	52	- -	0,4500 -	0,45 -
10	& 1704-11140-1-2Н варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	4441,11 -	- -	4441	-	- -	- -	- -
11	КМ12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	9616,90 7734,90	289,42 100,81	962	773	29 10	69,0000 0,8016	6,9 0,08
12	& 1704-11119-1-2К	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	9204,44 -	- -	9204	-	- -	- -	- -
13	& 2307-30003-1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	12578,67 -	- -	12579	-	- -	- -	- -
14	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*1*	*219,05* *201,50*	*10,88* *4,76*	*219*	*202*	*11* *5*	*1,8400* *0,0435*	*1,84* *0,04*
15	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	2117,62 -	- -	2118	-	- -	- -	- -
16	С130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	367,40 -	- -	735	-	- -	- -	- -
17	& С111-1744-121 варіант 1	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	5,85 -	- -	12	-	- -	- -	- -
18	С111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	40371,96 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*8*	*638,58* *263,92*	*90,48* *21,66*	*5109*	*2111*	*724* *173*	*2,4100* *0,1814*	*19,28* *1,45*
20	С113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	3425,23 -	- -	3425	-	- -	- -	- -
21	С1630-1907 варіант 4	Кран кульовий фланцевий DN 50; Р-25; Т=200	шт	4	8290,60 -	- -	33162	-	- -	- -	- -
22	С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий фланцевий DN 40; Р-25; Т=200	шт	1	6467,35 -	- -	6467	-	- -	- -	- -
23	С130-985 варіант 1	Фланець	шт	12	553,19 -	- -	6638	-	- -	- -	- -
24	С1630-1907 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	492,70 -	- -	985	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*4*	*612,41* *263,92*	*64,31* *17,50*	*2450*	*1056*	*257* *70*	*2,4100* *0,1561*	*9,64* *0,62*
26	С1630-1907 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	298,90 -	- -	1196	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*6*	*1107,12* *461,15*	*148,59* *44,02*	*6643*	*2767*	*892* *264*	*4,2600* *0,3809*	*25,56* *2,29*
28	С1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; Р-25; Т=200	шт	6	9848,14 -	- -	59089	-	- -	- -	- -
29	С130-985 варіант 1	Фланець	шт	12	553,19 -	- -	6638	-	- -	- -	- -
30	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2851,30* *1615,09*	*1055,49* *330,41*	*285*	*162*	*106* *33*	*14,9200* *2,9394*	*1,49* *0,29*
31	С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	2171,88 -	- -	4344	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2870,10* *1615,09*	*1054,21* *331,07*	*574*	*323*	*211* *66*	*14,9200* *2,9403*	*2,98* *0,59*
33	С1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	2941,43 -	- -	2941	-	- -	- -	- -
34	*КБ18-21-5*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм*	*10 шт*	*0,1*	*3537,02* *1970,15*	*1345,99* *431,92*	*354*	*197*	*135* *43*	*18,2000* *3,8268*	*1,82* *0,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	3713,79 -	- -	3714	-	- -	- -	- -
36	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*19*	*79,09* *41,59*	- -	*1503*	*790*	- -	*0,3600* -	*6,84* -
37	С1630-113 варіант 5	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	796,53 -	- -	15134	-	- -	- -	- -
38	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*6*	*62,07* *55,85*	- -	*372*	*335*	- -	*0,5100* -	*3,06* -
39	С1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	743,03 -	- -	4458	-	- -	- -	- -
40	*КБ9-62-4*	*Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути*	*1т*	*0,016*	*12791,06* *4226,11*	*6798,49* *2589,20*	*205*	*68*	*109* *41*	*40,4800* *18,7083*	*0,65* *0,3*
41	С1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	74585,33 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
42	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,055*	*14262,32* *10318,71*	*2903,53* *708,09*	*784*	*568*	*160* *39*	*90,6900* *6,2497*	*4,99* *0,34*
43	С113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	112,38 -	- -	337	-	- -	- -	- -
44	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	172,41 -	- -	172	-	- -	- -	- -
45	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	206,91 -	- -	103	-	- -	- -	- -
46	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	238,00 -	- -	238	-	- -	- -	- -
47	С1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	448,88 -	- -	45	-	- -	- -	- -
48	С1530-159 варіант 1	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	632,53 -	- -	63	-	- -	- -	- -
49	С1530-177 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	695,77 -	- -	278	-	- -	- -	- -
50	С1530-179 варіант 3	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	908,25 -	- -	363	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,12*	*57803,77* *12240,45*	*2888,28* *783,78*	*6936*	*1469*	*347* *94*	*107,5800* *6,9058*	*12,91* *0,83*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	286,22 -	- -	3435	-	- -	- -	- -
53	С1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	877,46 -	- -	88	-	- -	- -	- -
54	С1530-160 варіант 2	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	887,66 -	- -	89	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,05*	*67654,20* *13528,44*	*3808,92* *1027,89*	*3383*	*676*	*190* *51*	*118,9000* *9,0482*	*5,95* *0,45*
56	С113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	383,48 -	- -	1917	-	- -	- -	- -
57	С1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	1265,22 -	- -	253	-	- -	- -	- -
58	С1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	1091,82 -	- -	218	-	- -	- -	- -
59	С1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	1500,20 -	- -	600	-	- -	- -	- -
60	С1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	2650,76 -	- -	530	-	- -	- -	- -
61	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]	шафа	1	4856,78 2331,68	1245,64 425,61	4857	2332	1246 426	20,8000 3,2994	20,8 3,3
62	& 2311-2051-1	Щит керування	шт	1	18035,51 -	- -	18036	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,04*	*6747,63* *3509,27*	*2343,56* *687,50*	*270*	*140*	*94* *28*	*32,8000* *6,1138*	*1,31* *0,24*
64	& С118-37-В11 варіант 1	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	79,15 -	- -	317	-	- -	- -	- -
65	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,04*	*1649,78* *685,53*	*879,33* *248,77*	*66*	*27*	*35* *10*	*6,2600* *2,2579*	*0,25* *0,09*
66	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,06*	*16132,32* *7827,77*	*4527,65* *1571,21*	*17100*	*8297*	*4799* *1665*	*71,4800* *14,0637*	*75,77* *14,91*
67	С152-50 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,04	90251,13 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
68	С152-34 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,06	26580,84 -	- -	1595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С152-48 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,01	36249,40 -	- -	362	-	- -	- -	- -
70	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену*	*100м*	*0,6*	*4999,39* *4999,39*	- -	*3000*	*3000*	- -	*47,2800* -	*28,37* -
71	& С114-98-В1-1М варіант 5	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	973,53 -	- -	5841	-	- -	- -	- -
72	& С114-98-В1-1М варіант 4	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	753,21 -	- -	3013	-	- -	- -	- -
73	& С114-98-В1-1М варіант 6	Каучукова ізоліція рулонна товщина 50 мм	м	12	1654,89 -	- -	19859	-	- -	- -	- -
74	& С114-98-В1-1М варіант 3	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	544,11 -	- -	2176	-	- -	- -	- -
75	& С114-98-В1-1М варіант 1	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	253,58 -	- -	4057	-	- -	- -	- -
76	& С114-98-В1-1М варіант 2	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	384,31 -	- -	6918	-	- -	- -	- -
77	& С111-1298-29-10 варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	614,46 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
78	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*86,80* *73,37*	*7,75* *2,98*	*87*	*73*	*8* *3*	*0,6700* *0,0266*	*0,67* *0,03*
79	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном*	*1 насос*	*1*	*3719,24* *2307,89*	*178,25* *58,43*	*3719*	*2308*	*178* *58*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,5*
		Разом прямі витрати по розділу 1					323270	30739	9628 3099		280,57 26,87
		Разом будівельні роботи, грн.					323270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282903				
		всього заробітна плата, грн.					33838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5230				
		Всього будівельні роботи, грн.					**340037**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**340037**				
		Розділ 2. Налагуджування вузла керування системою опалення									
80	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	2407,04 2407,04	- -	2407	2407	- -	16,0000 -	16 -
81	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	4061,88 4061,88	- -	4062	4062	- -	27,0000 -	27 -
82	КП2-9-1	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	2106,16 2106,16	- -	8425	8425	- -	14,0000 -	56 -
83	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	20610,28 20610,28	- -	20610	20610	- -	137,0000 -	137 -
84	ТЕКСТ1-1	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ	-	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
85	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	451,32 451,32	- -	451	451	- -	3,0000 -	3 -
86	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	601,76 601,76	- -	602	602	- -	4,0000 -	4 -
87	КП1-20-4	Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле	комплект	1	451,32 451,32	- -	451	451	- -	3,0000 -	3 -
88	КП2-7-2	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	2106,16 2106,16	- -	2106	2106	- -	14,0000 -	14 -
89	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	300,88 300,88	- -	301	301	- -	2,0000 -	2 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39415	39415	- -		262 -
		Разом будівельні роботи, грн.					39415				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по розділу 2**					15842 22,79 3959 **55257** **55257**				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					362685 362685 282903 73253 32609 52,89 9189 **395294** **395294**	70154	9628 3099		542,57 26,87
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**622,33** **82442**				

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-04 на ІТП

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-95-1	1	24,6648 24,66	0,105	2,5898 2,59	173,72	449,90 450	2674,61 2674	687,39 687	8,7	214,58 215	1351,87 1352
7	КМ12-698-6	0,2	16,0000 3,2	0,079	1,2640 0,25	173,72	219,58 44	1793,60 359	442,90 88	6,23	99,68 20	762,16 152
9	КМ11-30-1	1	0,4500 0,45	0,079	0,0356 0,04	173,72	6,18 6	51,99 52	12,80 13	6,23	2,80 3	21,78 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КМ12-790-1	0,1	69,8016	0,079	5,5143	173,72	957,95	7835,71	1934,61	6,23	434,86	3327,42
			6,98		0,55		96	783	194		43	333
14	КМ11-350-2	1	1,8835	0,079	0,1488	173,72	25,85	206,26	51,06	6,23	11,73	88,64
			1,88		0,15		26	207	51		12	89
19	КБ16-15-2	8	2,5914	0,105	0,2721	173,72	47,27	285,58	73,23	8,7	22,55	143,05
			20,73		2,18		378	2284	586		180	1144
25	КБ16-15-1	4	2,5661	0,105	0,2694	173,72	46,81	281,42	72,21	8,7	22,33	141,35
			10,26		1,08		187	1126	289		89	565
27	КБ16-15-3	6	4,6409	0,105	0,4873	173,72	84,65	505,17	129,76	8,7	40,38	254,79
			27,85		2,92		508	3031	779		242	1529
30	КБ18-21-3	0,1	17,8594	0,105	1,8752	173,72	325,77	1945,50	499,68	8,7	155,38	980,83
			1,78		0,19		33	195	49		16	98
32	КБ18-21-4	0,2	17,8603	0,105	1,8753	173,72	325,78	1946,16	499,83	8,7	155,38	980,99
			3,57		0,38		65	389	100		31	196
34	КБ18-21-5	0,1	22,0268	0,105	2,3128	173,72	401,78	2402,07	616,85	8,7	191,63	1210,26
			2,2		0,23		40	240	62		19	121
36	КБ18-22-2	19	0,3600	0,105	0,0378	173,72	6,57	41,59	10,60	8,7	3,13	20,30
			6,84		0,72		125	790	202		59	386
38	КБ18-22-4	6	0,5100	0,105	0,0536	173,72	9,30	55,85	14,33	8,7	4,44	28,07
			3,06		0,32		56	335	85		27	168
40	КБ9-62-4	0,016	59,1883	0,12	7,1026	173,72	1233,86	6815,31	1770,82	7,48	442,73	3447,41
			0,95		0,11		20	109	28		7	55
42	КБ16-10-2	0,055	96,9397	0,105	10,1787	173,72	1768,24	11026,80	2814,91	8,7	843,38	5426,53
			5,33		0,56		97	607	155		46	298
51	КБ16-10-3	0,12	114,4858	0,105	12,0210	173,72	2088,29	13024,23	3324,75	8,7	996,03	6409,07
			13,74		1,44		251	1563	398		120	769
55	КБ16-10-4	0,05	127,9482	0,105	13,4346	173,72	2333,85	14556,33	3715,84	8,7	1113,15	7162,84
			6,4		0,67		117	727	185		56	358
61	КМ8-102-1	1	24,0994	0,097	2,3376	173,72	406,10	2757,29	695,95	7,66	184,60	1286,65
			24,1		2,34		406	2758	696		185	1287
63	КБ21-12-2	0,04	38,9138	0,097	3,7746	173,72	655,73	4196,77	1067,55	7,66	298,08	2021,36
			1,55		0,15		26	168	43		12	81
65	КБ21-13-1	0,04	8,5179	0,097	0,8262	173,72	143,53	934,30	237,12	7,66	65,25	445,90
			0,34		0,03		6	37	9		3	18
66	КБ21-11-1	1,06	85,5437	0,097	8,2977	173,72	1441,48	9398,98	2384,90	7,66	655,26	4481,64
			90,68		8,8		1528	9962	2528		695	4751
70	КР19-21-1	0,6	47,2800	0,092	4,3498	173,72	755,64	4999,39	1266,11	7,15	338,05	2359,80
			28,37		2,61		453	3000	760		203	1416
78	КБ16-26-1	1	0,6966	0,105	0,0731	173,72	12,71	76,35	19,59	8,7	6,06	38,36
			0,7		0,07		13	76	19		6	38
79	КБ18-13-1	1	21,8202	0,079	1,7238	173,72	299,46	2366,32	586,47	6,26	136,59	1022,52
			21,82		1,72		299	2366	587		137	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	КП3-52-1	1	16,0000	0,087	1,3920	173,72	241,82	2407,04	582,75	6,74	107,84	932,41
			16		1,39		242	2407	582		108	932
81	КП2-16-5	1	27,0000	0,087	2,3490	173,72	408,07	4061,88	983,39	6,74	181,98	1573,44
			27		2,35		408	4062	983		182	1573
82	КП2-9-1	4	14,0000	0,087	1,2180	173,72	211,59	2106,16	509,91	6,74	94,36	815,86
			56		4,87		846	8425	2040		377	3263
83	КП7-61-3	1	137,0000	0,087	11,9190	173,72	2070,57	20610,28	4989,79	6,74	923,38	7983,74
			137		11,92		2071	20610	4990		923	7984
85	КП1-15-5	1	3,0000	0,087	0,2610	173,72	45,34	451,32	109,27	6,74	20,22	174,83
			3		0,26		45	451	110		20	175
86	КП1-42-1	1	4,0000	0,087	0,3480	173,72	60,45	601,76	145,69	6,74	26,96	233,10
			4		0,35		60	602	146		27	233
87	КП1-20-4	1	3,0000	0,087	0,2610	173,72	45,34	451,32	109,27	6,74	20,22	174,83
			3		0,26		45	451	110		20	175
88	КП2-7-2	1	14,0000	0,087	1,2180	173,72	211,59	2106,16	509,91	6,74	94,36	815,86
			14		1,22		212	2106	510		94	816
89	КП1-58-1	1	2,0000	0,087	0,1740	173,72	30,23	300,88	72,84	6,74	13,48	116,55
			2		0,17		30	301	74		13	117
Разом:			**569,44**		**52,89**		**9189**	**73253**	**18138**		**4190**	**31517**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(9189 + 73253 * 1) * 0,0078 = **643 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(9189 + 73253 * 1) * 0,0078 * 0,22= **141 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(9189 + 73253 * 1) * 0,003739 = **308 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 31517 + 643 + 141 + 308 = 32609 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	345,968	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 10000-5-1	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	98164,08 -	- -	98164	-	- -	- -	- -
2	& 10000-4 варіант 1	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	97214,00 -	- -	97214	-	- -	- -	- -
3	& 10000-6-1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	37237,20 -	- -	37237	-	- -	- -	- -
4	& 10000-3 варіант 1	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	9219,42 -	- -	9219	-	- -	- -	- -
5	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	1516,67 -	- -	69767	-	- -	- -	- -
6	1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	21294,00 -	- -	21294	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					332895	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					332895				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13073				
		Всього устаткування, грн.					**345968**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	3532,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,88685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	860,803 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	3117,263	-	3117,263	7,53911	817,098	-
2	02-04-02	на Сніготанення	415,421	-	415,421	0,34774	43,705	-
–								
-		Всього:	3532,684	-	3532,684	7,88685	860,803	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	6,75091 683,845	- -	0,06328 7,598	0,00523 0,648	- -	6,81942 692,091	0,71969 125,007	7,53911 817,098
02-04-02	Сніготанення	- -	0,28850 35,2	0,02849 3,162	- -	- -	0,31699 38,362	0,03075 5,343	0,34774 43,705
-	Разом :	6,75091 683,845	0,28850 35,2	0,09177 10,76	0,00523 0,648	- -	7,13641 730,453	0,75044 130,35	7,88685 860,803

Склав ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК О. В. Кореницька

Перевірив В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-04

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-04-01	ЛК на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	6819,42	719,69	125007	692091	179775	49148	10830	364760
02-04-02	ЛК на Сніготанення	316,99	30,75	5343	38362	9612	2429	579	17963
Разом:		7136,41	750,44	**130350**	730453	**189387**	**51577**	11409	**382723**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3117,263	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,53911	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	817,098	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,8292	1535,39 1498,26	37,13 34,07	15092	14727	365 335	16,5700 0,3264	162,87 3,21
2	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	7,3719	3096,19 3001,05	95,14 87,31	22825	22123	702 644	31,6400 0,8364	233,25 6,17
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,27755	1324,74 1300,24	- -	1692	1661	- -	14,3800 -	18,37 -
4	*КР3-39-8*	*(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)*	*100 м2*	*0,49*	*4271,67* *4271,67*	*-* *-*	*2093*	*2093*	*-* *-*	*42,4830* *-*	*20,82* *-*
5	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)*	*1т*	*0,0669*	*10745,51* *7803,11*	*2731,88* *530,71*	*719*	*522*	*183* *36*	*62,0970* *3,7222*	*4,15* *0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огородження)*	*1т*	*0,463*	*10745,51* *7803,11*	*2731,88* *530,71*	*4975*	*3613*	*1265* *246*	*62,0970* *3,7222*	*28,75* *1,72*
7	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)*	*1т*	*0,0669*	*10534,99* *7803,11*	*2731,88* *530,71*	*705*	*522*	*183* *36*	*62,0970* *3,7222*	*4,15* *0,25*
8	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п._,O10 A400C - 146,5 м.п.)*	*1т*	*0,463*	*10534,99* *7803,11*	*2731,88* *530,71*	*4878*	*3613*	*1265* *246*	*62,0970* *3,7222*	*28,75* *1,72*
9	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	100м	0,915	1654,18 1654,18	- -	1514	1514	- -	17,4400 -	15,96 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54493	50388	3963 1543		517,07 13,32
		Разом будівельні роботи, грн.					54493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142				
		всього заробітна плата, грн.					51931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11057				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84210**				
		Всього по розділу 1					**84210**				
		Розділ 2. Покрівля									
10	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*9,0303*	*5628,74* *1366,16*	*15,08* *13,84*	*50829*	*12337*	*136* *125*	*12,9200* *0,1326*	*116,67* *1,2*
11	С111-852 варіант 1	Євробар'єр	м2	993,333	52,41 -	- -	52061	-	- -	- -	- -
12	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)*	*100м2*	*0,696*	*5628,74* *1366,16*	*15,08* *13,84*	*3918*	*951*	*10* *10*	*12,9200* *0,1326*	*8,99* *0,09*
13	С111-852 варіант 1	Євробар'єр	м2	76,56	52,41 -	- -	4013	-	- -	- -	- -
14	*КР8-26-1*	*Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок*	*100м2*	*9,0303*	*5404,16* *4458,55*	*81,21* *74,54*	*48801*	*40262*	*733* *673*	*46,1500* *0,7140*	*416,75* *6,45*
15	С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,839992	10172,93 -	- -	242523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	18747,25 3987,03	- -	27933	5941	- -	40,8800 -	60,91 -
17	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	18747,25 3987,03	- -	5812	1236	- -	40,8800 -	12,67 -
18	*КБ12-12-1*	*Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)*	*100м2*	*9,0303*	*27786,75* *14236,40*	*647,11* *217,11*	*250923*	*128559*	*5844* *1961*	*143,3820* *1,6991*	*1294,78* *15,34*
19	С111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,4845	592,88 -	- -	615697	-	- -	- -	- -
20	С1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	589,83 -	- -	38716	-	- -	- -	- -
21	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції у два шари*	*100м2*	*0,551*	*11257,50* *2732,32*	*30,17* *27,68*	*6203*	*1506*	*17* *15*	*25,8400* *0,2652*	*14,24* *0,15*
22	С111-852 варіант 3	Ендовий килим	м2	121,22	414,90 -	- -	50294	-	- -	- -	- -
23	*КР8-40-1*	*Улаштування з листової сталі розжолобків*	*100м*	*0,6883*	*10269,86* *5969,33*	*18,56* *17,04*	*7069*	*4109*	*13* *12*	*53,2500* *0,1632*	*36,65* *0,11*
24	& С1545-172-1-2А варіант 1	Ендовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	444,54 -	- -	33657	-	- -	- -	- -
25	& С111-196-2 варіант 1	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	567,01 -	- -	61237	-	- -	- -	- -
26	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*1,014*	*2481,48* *2326,15*	*16,24* *14,91*	*2516*	*2359*	*16* *15*	*22,8300* *0,1428*	*23,15* *0,14*
27	& С1555-109-1-2Д варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	431,51 -	- -	19822	-	- -	- -	- -
28	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)*	*100м2*	*32,643*	*8886,97* *8863,23*	*19,75* *0,85*	*290097*	*289322*	*645* *28*	*88,1475* *0,0076*	*2877,4* *0,25*
29	С1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	1018,4616	208,25 -	- -	212095	-	- -	- -	- -
30	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій*	*100м2*	*0,95*	*8886,97* *8863,23*	*19,75* *0,85*	*8443*	*8420*	*19* *1*	*88,1475* *0,0076*	*83,74* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	331,82 -	- -	18914	-	- -	- -	- -
32	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі відливів*	*100м*	*1,3858*	*4483,43* *4205,00*	*10,44* *9,58*	*6213*	*5827*	*14* *13*	*41,2700* *0,0918*	*57,19* *0,13*
33	& С126-931-1-1У варіант 1	Відливи	м	144,738	121,44 -	- -	17577	-	- -	- -	- -
34	& С113-2083-2 варіант 1	Прижимна пластина з оцинкованної сталі	м	69,88	113,12 -	- -	7905	-	- -	- -	- -
35	& С1550-60-1-2Г варіант 2	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	68,52 -	- -	4788	-	- -	- -	- -
36	& С1550-60-1-2Г варіант 1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	61,89 -	- -	4325	-	- -	- -	- -
37	& С1545-44-16-29 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	3,37 -	- -	121	-	- -	- -	- -
38	*КБ10-25-3*	*Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5*	*100м*	*0,0472*	*3878,97* *3693,31*	*185,66* *132,33*	*183*	*174*	*9* *6*	*36,2480* *1,1132*	*1,71* *0,05*
39	& С123-382-1-1Т варіант 1	Підвіконня	м	4,8144	562,24 -	- -	2707	-	- -	- -	- -
40	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8735147	302,09 -	- -	264	-	- -	- -	- -
41	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	18472,81 7046,71	227,40 208,70	14235	5430	175 161	69,1600 1,9992	53,29 1,54
42	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	10097,02 906,82	191,43 175,69	7781	699	148 135	8,9000 1,6830	6,86 1,3
43	*КР8-40-5*	*Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів*	*100м*	*0,278*	*8332,80* *7752,81*	*25,52* *23,43*	*2317*	*2155*	*7* *7*	*76,0900* *0,2244*	*21,15* *0,06*
44	& С126-931-1-1У варіант 2	відлив по парапетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	479,88 -	- -	13607	-	- -	- -	- -
45	& С116-6-1-1Н варіант 1	костиль покрівельний	шт	191	47,92 -	- -	9153	-	- -	- -	- -
46	& С1545-44-16-29 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	3,37 -	- -	536	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	44482,21 6102,38	- -	23402	3210	- -	60,6900 -	31,93 -
48	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,058*	*5628,74* *1366,16*	*15,08* *13,84*	*5955*	*1445*	*16* *15*	*12,9200* *0,1326*	*13,67* *0,14*
49	С111-852 варіант 2	Руберойд	м2	116,38	82,81 -	- -	9637	-	- -	- -	- -
50	*КБ12-14-1*	*Улаштування жолобів настінних*	*100м*	*1,572*	*15820,14* *13530,74*	*2289,40* *914,13*	*24869*	*21270*	*3599* *1437*	*136,2750* *7,1648*	*214,22* *11,26*
51	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,8182*	*5186,69* *5014,94*	*171,75* *69,24*	*4244*	*4103*	*141* *57*	*50,5080* *0,5431*	*41,33* *0,44*
52	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних*	*1воронка*	*10*	*1154,76* *553,48*	*296,76* *76,62*	*11548*	*5535*	*2968* *766*	*4,8645* *0,6798*	*48,65* *6,8*
53	& С1115-931-1-1Я варіант 7	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	1956,01 -	- -	3912	-	- -	- -	- -
54	& С1416-8460-2-22 варіант 3	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	1446,43 -	- -	35871	-	- -	- -	- -
55	& С1115-931-1-1Я варіант 6	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	1397,23 -	- -	5589	-	- -	- -	- -
56	& С1115-931-1-1Я варіант 3	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	357,49 -	- -	2145	-	- -	- -	- -
57	С113-1879 варіант 4	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	322,73 -	- -	7746	-	- -	- -	- -
58	С113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	242,07 -	- -	484	-	- -	- -	- -
59	& С1416-8460-1-21 варіант 2	Жолоб водосточний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	784,17 -	- -	13503	-	- -	- -	- -
60	С113-1879 варіант 5	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	383,51 -	- -	4986	-	- -	- -	- -
61	С113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	264,17 -	- -	528	-	- -	- -	- -
62	& С1115-931-1-1Я варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	459,30 -	- -	1837	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С1110-1020-1-1Ю варіант 4	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	232,94 -	- -	5591	-	- -	- -	- -
64	& С1110-1020-1-1Ю варіант 3	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	141,49 -	- -	4952	-	- -	- -	- -
65	& С1416-8460-2-22 варіант 1	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	306,07 -	- -	40524	-	- -	- -	- -
66	& С1115-931-1-1Я варіант 4	ливнеприймач, 700х900_	шт	8	387,16 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
67	& С1115-931-1-1Я варіант 2	Воронка водоприймальна Ф150 мм	шт	8	309,56 -	- -	2476	-	- -	- -	- -
68	& С1115-931-1-1Я варіант 1	Коліно	шт	56	183,77 -	- -	10291	-	- -	- -	- -
69	С113-1879 варіант 2	Тримач труби	шт	130	176,16 -	- -	22901	-	- -	- -	- -
70	& С116-6-1-1Н варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцінкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	58,32 -	- -	7173	-	- -	- -	- -
71	& С1416-8460-2-22 варіант 2	Карнізний звіс КЗ-1 із оцінкованого металу із крапельником	м	67,07	465,00 -	- -	31188	-	- -	- -	- -
72	& С1110-1020-1-1Ю варіант 1	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	112,77 -	- -	10375	-	- -	- -	- -
73	& С1416-8460-1-21 варіант 1	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	370,58 -	- -	23939	-	- -	- -	- -
74	& С1110-1020-1-1Ю варіант 2	триймач желобу, гнута полоса 100х50	шт	92	127,44 -	- -	11724	-	- -	- -	- -
75	*КБ12-17-1*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*0,717*	*2688,78* *1992,66*	*460,54* *154,04*	*1928*	*1429*	*330* *110*	*19,3200* *1,1955*	*13,85* *0,86*
76	С121-393 варіант 1	Покрівельні огородження Oberig, система безпеки покрівлі трубчата для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	1080,86 -	- -	77498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2553198	546279	14840		5449,8
									5547		46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2553198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1992079				
		всього заробітна плата, грн.					551826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					561				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97454				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2841352**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С121-781-1-1 варіант 1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцінкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцінкована сталь	м	11,3	3021,35 -	- -	34141	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140999	87178	1673		784,04
									508		3,64
		Разом будівельні роботи, грн.					140999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52148				
		всього заробітна плата, грн.					87686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16387				
		Всього будівельні роботи, грн.					**187564**				
		Всього по розділу 3					**187564**				
		Розділ 4. Різні роботи									
85	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	18,21925	209,29 -	209,29 35,59	3813	-	3813 648	- 0,2870	- 5,23
		Разом прямі витрати по розділу 4					3813	-	3813		-
									648		5,23
		Разом будівельні роботи, грн.					3813				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4138**				
		Всього по розділу 4					**4138**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2752503	683845	24289		6750,91
									8246		68,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2752503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2044369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					692091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					719,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3117263**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-01 на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-2-2	9,8292	16,8964 166,08	0,12	2,0276 19,93	173,72	352,23 3462	1532,33 15062	414,60 4076	7,48	126,39 1242	893,22 8780
2	КР8-1-3	7,3719	32,4764 239,42	0,12	3,8972 28,73	173,72	677,02 4991	3088,36 22767	828,38 6106	7,48	242,92 1791	1748,32 12888
3	КР8-4-1	1,27755	14,3800 18,37	0,12	1,7256 2,2	173,72	299,77 383	1300,24 1661	352,00 450	7,48	107,56 137	759,33 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР3-39-8	0,49	42,4830	0,12	5,0980	173,72	885,62	4271,67	1134,60	7,48	317,77	2337,99
			20,82		2,5		434	2093	556		156	1146
5	КР20-12-1	0,0669	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			4,4		0,53		92	558	143		33	268
6	КР20-12-1	0,463	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			30,47		3,66		635	3859	989		228	1852
7	КР20-12-1	0,0669	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			4,4		0,53		92	558	143		33	268
8	КР20-12-1	0,463	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			30,47		3,66		635	3859	989		228	1852
9	КР8-4-2	0,915	17,4400	0,12	2,0928	173,72	363,56	1654,18	443,90	7,48	130,45	937,91
			15,96		1,91		333	1514	406		119	858
10	КР8-36-3	9,0303	13,0526	0,12	1,5663	173,72	272,10	1380,00	363,46	7,48	97,63	733,19
			117,87		14,14		2457	12462	3282		882	6621
12	КР8-36-3	0,696	13,0526	0,12	1,5663	173,72	272,10	1380,00	363,46	7,48	97,63	733,19
			9,08		1,09		189	961	253		68	510
14	КР8-26-1	9,0303	46,8640	0,12	5,6237	173,72	976,95	4533,09	1212,21	7,48	350,54	2539,70
			423,2		50,78		8822	40935	10947		3165	22934
16	КР3-36-1	1,49	40,8800	0,12	4,9056	173,72	852,20	3987,03	1064,63	7,48	305,78	2222,61
			60,91		7,31		1270	5941	1586		456	3312
17	КР3-36-1	0,31	40,8800	0,12	4,9056	173,72	852,20	3987,03	1064,63	7,48	305,78	2222,61
			12,67		1,52		264	1236	330		95	689
18	КБ12-12-1	9,0303	145,0811	0,12	17,4097	173,72	3024,42	14453,51	3845,14	7,48	1085,21	7954,77
			1310,12		157,22		27311	130520	34723		9800	71834
21	КР8-36-3	0,551	26,1052	0,12	3,1326	173,72	544,20	2760,00	726,92	7,48	195,27	1466,39
			14,39		1,73		300	1521	400		108	808
23	КР8-40-1	0,6883	53,4132	0,12	6,4096	173,72	1113,47	5986,37	1561,96	7,48	399,53	3074,96
			36,76		4,41		766	4121	1075		275	2116
26	КР8-40-6	1,014	22,9728	0,12	2,7567	173,72	478,90	2341,06	620,39	7,48	171,84	1271,13
			23,29		2,8		486	2374	629		174	1289
28	КБ13-70-1	32,643	88,1551	0,087	7,6695	173,72	1332,34	8864,08	2243,21	6,83	602,10	4177,65
			2877,65		250,36		43492	289350	73225		19654	136371
30	КБ13-70-1	0,95	88,1551	0,087	7,6695	173,72	1332,34	8864,08	2243,21	6,83	602,10	4177,65
			83,75		7,29		1266	8421	2131		572	3969
32	КР8-40-4	1,3858	41,3618	0,12	4,9634	173,72	862,24	4214,58	1116,90	7,48	309,39	2288,53
			57,32		6,88		1195	5840	1547		429	3171
38	КБ10-25-3	0,0472	37,3612	0,12	4,4833	173,72	778,85	3825,64	1012,99	7,48	279,46	2071,30
			1,76		0,21		37	180	48		13	98
41	КР8-35-1	0,7706	71,1592	0,12	8,5391	173,72	1483,41	7255,41	1922,54	7,48	532,27	3938,22
			54,83		6,58		1143	5591	1482		410	3035
42	КР8-35-3	0,7706	10,5830	0,12	1,2700	173,72	220,62	1082,51	286,69	7,48	79,16	586,47
			8,16		0,98		170	834	221		61	452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	КР8-40-5	0,278	76,3144	0,12	9,1577	173,72	1590,88	7776,24	2060,77	7,48	570,83	4222,48
			21,21		2,55		442	2162	573		159	1174
47	КР3-39-8	0,526088	60,6900	0,12	7,2828	173,72	1265,17	6102,38	1620,86	7,48	453,96	3339,99
			31,93		3,83		666	3210	852		239	1757
48	КР8-36-3	1,058	13,0526	0,12	1,5663	173,72	272,10	1380,00	363,46	7,48	97,63	733,19
			13,81		1,66		288	1460	385		103	776
50	КБ12-14-1	1,572	143,4398	0,12	17,2128	173,72	2990,20	14444,87	3835,72	7,48	1072,93	7898,85
			225,48		27,06		4701	22707	6029		1687	12417
51	КБ12-14-2	0,8182	51,0511	0,12	6,1261	173,72	1064,23	5084,18	1352,65	7,48	381,86	2798,74
			41,77		5,01		871	4160	1107		312	2290
52	КБ16-21-1	10	5,5443	0,105	0,5822	173,72	101,13	630,10	160,87	8,7	48,24	310,24
			55,45		5,82		1011	6301	1609		482	3102
75	КБ12-17-1	0,717	20,5155	0,12	2,4619	173,72	427,67	2146,70	566,36	7,48	153,46	1147,49
			14,71		1,77		307	1539	406		110	823
77	КР20-38-1	29,83	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			8,35		1		174	755	205		62	441
78	КВ20-2-9	2983	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			686,09		82,33		14289	76902	20075		5131	39495
79	КР12-27-1	0,2983	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,63		0,32		55	262	69		20	144
80	КР12-27-1	0,5966	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,26		0,63		110	525	139		39	288
81	КБ13-16-6	0,5966	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			3,33		0,29		50	413	102		23	175
82	КР12-31-6	0,5966	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			51,25		6,15		1068	5351	1413		383	2864
83	КР9-17-1	0,2825	108,9050	0,12	13,0686	173,72	2270,28	12312,59	3208,23	7,48	814,61	6293,12
			30,77		3,69		641	3478	907		230	1778
85	С311-20-М	18,21925	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			5,23		0,63		109	648	167		39	315
Разом:			**6819,42**		**719,69**		**125007**	**692091**	**179775**		**49148**	**353930**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(125007 + 692091 * 1) * 0,0078 = **6373 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(125007 + 692091 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1402 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(125007 + 692091 * 1) * 0,003739 = **3055 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 353930 + 6373 + 1402 + 3055 = 364760 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02

на Сніготанення

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	415,421	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,705	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити розподільчі									
1	*КР17-14-4*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*897,83* *601,21*	*26,08* *19,46*	*898*	*601*	*26* *19*	*5,4900* *0,1685*	*5,49* *0,17*
2	& С126-1282-2-2Ф варіант 1	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3 х18) модулів , IP30, 570х441х120 мм .	шт	1	6710,60 -	- -	6711	-	- -	- -	- -
3	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*25921,26* *23276,74*	- -	*2592*	*2328*	- -	*217,5600* -	*21,76* -
4	С1547-16 варіант 3	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	1652,71 -	- -	14874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1547-16	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ETIMAT	шт	1	188,50	-	189	-	-	-	-
	варіант 1	6 1р С6			-	-			-	-	-
6	*КР17-12-8*	*Установлення вимикачів та перемикачів*	*100шт*	*0,03*	*35985,76*	-	*1080*	*974*	-	*299,9200*	*9*
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм			*32466,34*	-			-	-	-
		понад 25 А до 100 А									
7	С1547-16	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А	шт	1	1000,93	-	1001	-	-	-	-
	варіант 2	ETIMAT 10 3р С40			-	-			-	-	-
8	С1547-16	Контактор 3-х пол., 63А, Uп 230В AC/DC RD	шт	1	2707,56	-	2708	-	-	-	-
	варіант 4	63-40			-	-			-	-	-
9	С1547-16	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp=	шт	1	9336,45	-	9336	-	-	-	-
	варіант 5	12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3			-	-			-	-	-
10	*КМ8-818-6*	*Термодатчики*	*1 шт*	*2*	*3323,06*	*4,96*	*6646*	*5621*	*10*	*6,8900*	*13,78*
					2810,52	*1,76*			*4*	*0,0138*	*0,03*
11	С188888-46	Терморегулятор електронний на шину DIN	шт	2	1610,98	-	3222	-	-	-	-
	варіант 1	діапазон температур Terneo SN			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					49257	9524	36		50,03
									23		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					49257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39697				
		всього заробітна плата, грн.					9547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					847				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52912**				
		Всього по розділу 1					**52912**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	*КР17-8-4*	*Затягування першого проводу перерізом*	*100м*	*2,7*	*2255,77*	*50,52*	*6091*	*5384*	*136*	*19,8300*	*53,54*
		понад 16 до 35 мм2 в труби			*1993,91*	*44,88*			*121*	*0,3885*	*1,05*
13	*КР17-9-1*	*Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на*	*100м*	*0,44*	*9778,12*	*64,95*	*4302*	*3314*	*29*	*67,9500*	*29,9*
		скобах			*7532,26*	*57,71*			*25*	*0,4995*	*0,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	93067,67 -	- -	26295	-	- -	- -	- -
15	С152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм CCA PVC	1000м	0,00714	47142,87 -	- -	337	-	- -	- -	- -
16	С152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	263053,84 -	- -	203919	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					240944	8698	165 146		83,44 1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					240944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232081				
		всього заробітна плата, грн.					8844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**245416**				
		Всього по розділу 2					**245416**				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби									
17	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*2,7*	*10358,05* *6288,06*	*2003,05* *1108,63*	*27967*	*16978*	*5408* *2993*	*57,4200* *10,0084*	*155,03* *27,02*
18	& С113-1675-114-2У варіант 1	Металорукав серії Standard зі сталевої оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Dy 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	60,61 -	- -	16692	-	- -	- -	- -
19	& С117-1-58-1П варіант 1	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	45	7,09 -	- -	319	-	- -	- -	- -
20	С111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	136,74 -	- -	41022	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1512-1-В1-23 варіант 1	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	1705,20 -	- -	13642	-	- -	- -	- -
22	& С111-1722-1-14 варіант 1	Пластина дістанційна	шт	20	36,05 -	- -	721	-	- -	- -	- -
23	С1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	4,02 -	- -	161	-	- -	- -	- -
24	С113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	659,06 -	- -	593	-	- -	- -	- -
25	С113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	914,11 -	- -	731	-	- -	- -	- -
26	С111-1678 варіант 1	Стрічка перфорована оцинкована 20х0,8м	1000м	0,025	25561,78 -	- -	639	-	- -	- -	- -
27	С111-1678 варіант 2	Стрічка сталева оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	25561,78 -	- -	2556	-	- -	- -	- -
28	С113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	0,81 -	- -	162	-	- -	- -	- -
29	& С1545-260-1-2Б варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	11,57 -	- -	1851	-	- -	- -	- -
30	С113-1879 варіант 1	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	13,37 -	- -	201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					107257	16978	5408 2993		155,03 27,02
		Разом будівельні роботи, грн.					107257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84871				
		всього заробітна плата, грн.					19971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117094**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356649				
		всього заробітна плата, грн.					38362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5343				
		Всього будівельні роботи, грн.					**415421**				
		_ _ _

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-02 на Сніготанення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР17-14-4	1	5,6585 5,66	0,097	0,5489 0,55	173,72	95,35 95	620,67 620	157,52 158	7,66	43,34 43	296,21 296
3	КР17-12-7	0,1	217,5600 21,76	0,097	21,1033 2,11	173,72	3666,07 367	23276,74 2328	5927,42 592	7,66	1666,51 167	11260,00 1126
6	КР17-12-8	0,03	299,9200 9	0,097	29,0922 0,87	173,72	5053,90 152	32466,34 974	8254,45 247	7,66	2297,39 69	15605,74 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ8-818-6	2	6,9038	0,097	0,6697	173,72	116,33	2812,28	644,29	7,66	52,88	813,50
			13,81		1,34		233	5625	1288		106	1627
12	КР17-8-4	2,7	20,2185	0,097	1,9612	173,72	340,70	2038,79	523,49	7,66	154,87	1019,06
			54,59		5,3		920	5505	1413		418	2751
13	КР17-9-1	0,44	68,4495	0,097	6,6396	173,72	1153,43	7589,97	1923,55	7,66	524,32	3601,30
			30,12		2,92		508	3339	846		231	1585
17	КБ21-1-1	2,7	67,4284	0,097	6,5406	173,72	1136,23	7396,69	1877,24	7,66	516,50	3529,97
			182,05		17,66		3068	19971	5068		1395	9531
Разом:			**316,99**		**30,75**		**5343**	**38362**	**9612**		**2429**	**17384**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5343 + 38362 * 1) * 0,0078 = **341 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5343 + 38362 * 1) * 0,0078 * 0,22= **75 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5343 + 38362 * 1) * 0,003739 = **163 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 17384 + 341 + 75 + 163 = 17963 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	3428,407 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	658,453 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Електропостачання	3343,687	-	3343,687	5,86456	658,453	-
2	02-05-02	на Обладнання	73,82	10,9	84,72	-	-	-
–								
-		Всього:	3417,507	10,9	3428,407	5,86456	658,453	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Електропостачання	- -	4,90186 517,706	0,44431 50,679	- -	- -	5,34617 568,385	0,51839 90,068	5,86456 658,453
02-05-02	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	- -	4,90186 517,706	0,44431 50,679	- -	- -	5,34617 568,385	0,51839 90,068	5,86456 658,453

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-05

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-05-01	ЛК на Електропостачання	5346,17	518,39	90068	568385	144860	40952	8728	284608
02-05-02	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		53 46,17	518,39	**90068**	568385	**144860**	**40952**	8728	**284608**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на Електропостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3343,687	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	658,453	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
		1.1									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	2	1322,00 663,14	32,01 10,58	2644	1326	64 21	5,7400 0,0825	11,48 0,17
2	& С126-1282-2-2Ф варіант 8	Щит металевий зовніщньої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,04 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,02*	*53333,34* *43020,76*	*1180,18* *1035,59*	*1067*	*860*	*24* *21*	*367,0400* *9,7940*	*7,34* *0,2*
4	С1547-16 варіант 22	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125А 3р	шт	2	3594,79 -	- -	7190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ21-24-13*	*Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А*	*1 шт*	*6*	*524,34* *208,51*	*43,57* *18,43*	*3146*	*1251*	*261* *111*	*1,8600* *0,1505*	*11,16* *0,9*
6	& С1514-165-1-33 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	1372,00 -	- -	8232	-	- -	- -	- -
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	208,17 184,85	10,67 3,53	416	370	21 7	1,6000 0,0275	3,2 0,06
8	& С1630-975-76-37 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10A) 1.2	шт	2	3218,24 -	- -	6436	-	- -	- -	- -
9	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	14331,24 6297,41	263,61 74,68	14331	6297	264 75	60,3200 0,5812	60,32 0,58
10	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
11	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*786*	*618*	*24* *21*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
12	С1547-16 варіант 19	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,41 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
13	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,55 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
14	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	35,87 35,87	- -	215	215	- -	0,3200 -	1,92 -
15	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
16	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
17	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
18	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,06 -	- -	235	-	- -	- -	- -
19	С117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,55 -	- -	21	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*296*	*222*	*12* *10*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
21	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,17 -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,07*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*2751*	*2164*	*83* *72*	*285,6400* *9,7940*	*19,99* *0,69*
23	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	2	206,35 -	- -	413	-	- -	- -	- -
24	С1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	4	3501,97 -	- -	14008	-	- -	- -	- -
25	С1547-16 варіант 21	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50A 3p	шт	1	3501,97 -	- -	3502	-	- -	- -	- -
		1.3									
26	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	14331,24 6297,41	263,61 74,68	14331	6297	264 75	60,3200 0,5812	60,32 0,58
27	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
28	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*786*	*618*	*24* *21*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
29	С1547-16 варіант 19	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,41 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
30	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,55 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
31	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	35,87 35,87	- -	215	215	- -	0,3200 -	1,92 -
32	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
33	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
34	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
35	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,06 -	- -	235	-	- -	- -	- -
36	С117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,55 -	- -	21	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*296*	*222*	*12* *10*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
38	С1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	597,01 -	- -	597	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,08*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*3144*	*2474*	*94* *83*	*285,6400* *9,7940*	*22,85* *0,78*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	3	206,35 -	- -	619	-	- -	- -	- -
41	С1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p 1.4	шт	5	3501,97 -	- -	17510	-	- -	- -	- -
42	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
43	& С126-1282-2-2Ф варіант 12	Шафа металева з монтажною панеллю, 600х800х300мм, IP66	шт	1	14485,10 -	- -	14485	-	- -	- -	- -
44	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	35,87 35,87	- -	215	215	- -	0,3200 -	1,92 -
45	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В АС	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
46	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В АС	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
47	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В АС	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
48	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,06 -	- -	235	-	- -	- -	- -
49	С117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,55 -	- -	21	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*786*	*618*	*24* *21*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
51	С1547-16 варіант 19	Блок живлення 110...240В АС/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,41 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
52	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,55 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
53	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
54	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1183*	*887*	*47* *41*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
55	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,57 -	- -	167	-	- -	- -	- -
56	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1p C20	шт	1	124,75 -	- -	125	-	- -	- -	- -
57	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,83 -	- -	129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	1	1652,71 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
59	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
60	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32 1.5	шт	1	206,35 -	- -	206	-	- -	- -	- -
61	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
62	& С126-1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	2755,04 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*2957*	*2217*	*118* *104*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
64	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,57 -	- -	167	-	- -	- -	- -
65	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,17 -	- -	197	-	- -	- -	- -
66	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	128,83 -	- -	644	-	- -	- -	- -
67	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	1652,71 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
68	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
69	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	2204,24 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
70	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1479*	*1108*	*59* *52*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
71	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	178,81 -	- -	179	-	- -	- -	- -
72	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,83 -	- -	386	-	- -	- -	- -
73	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	1652,71 -	- -	1653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
75	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,24 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
76	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,07*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*2070*	*1552*	*83* *72*	*207,2000* *9,7940*	*14,5* *0,69*
77	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,17 -	- -	197	-	- -	- -	- -
78	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	2	128,83 -	- -	258	-	- -	- -	- -
79	С1547-16 варіант 18	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.8	шт	4	1652,71 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
80	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
81	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,24 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
82	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1183*	*887*	*47* *41*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
83	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,57 -	- -	167	-	- -	- -	- -
84	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,83 -	- -	129	-	- -	- -	- -
85	С1547-16 варіант 18	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.9	шт	2	1652,71 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
86	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
87	& С126-1282-2-2Ф варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,04 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
88	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,09*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*2662*	*1995*	*106* *93*	*207,2000* *9,7940*	*18,65* *0,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	202,27 -	- -	202	-	- -	- -	- -
90	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,83 -	- -	515	-	- -	- -	- -
91	С1547-16 варіант 18	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.10	шт	4	1652,71 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
92	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
93	& С126-1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	1	2755,04 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
94	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*2957*	*2217*	*118* *104*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
95	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	178,81 -	- -	179	-	- -	- -	- -
96	С1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	597,01 -	- -	597	-	- -	- -	- -
97	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,83 -	- -	386	-	- -	- -	- -
98	С1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 3p C4	шт	1	918,31 -	- -	918	-	- -	- -	- -
99	С1547-16 варіант 18	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,71 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
100	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
101	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.11	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
102	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
103	& С126-1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	2755,04 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
104	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*2366*	*1773*	*94* *83*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,83 -	- -	515	-	- -	- -	- -
106	С1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	1	175,75 -	- -	176	-	- -	- -	- -
107	С1547-16 варіант 18	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,71 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
108	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
109	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	206,35 -	- -	206	-	- -	- -	- -
		1.12									
110	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
111	& С126-1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	2755,04 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
112	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*3845*	*2882*	*153* *135*	*207,2000* *9,7940*	*26,94* *1,27*
113	С1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	1	574,57 -	- -	575	-	- -	- -	- -
114	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,83 -	- -	515	-	- -	- -	- -
115	С1547-16 варіант 18	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	8	1652,71 -	- -	13222	-	- -	- -	- -
		1.13									
116	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	1322,00 663,14	32,01 10,58	3966	1989	96 32	5,7400 0,0825	17,22 0,25
117	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	3	2204,24 -	- -	6613	-	- -	- -	- -
118	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*3549*	*2660*	*142* *124*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
119	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	3	166,57 -	- -	500	-	- -	- -	- -
120	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,83 -	- -	386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	1652,71 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
122	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
123	& С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,24 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
124	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1183*	*887*	*47* *41*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
125	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,17 -	- -	197	-	- -	- -	- -
126	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,83 -	- -	129	-	- -	- -	- -
127	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.15	шт	2	1652,71 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
128	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
129	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,84 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
130	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*4140*	*3104*	*165* *145*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
131	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	8	128,83 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
132	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,71 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
133	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
134	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.16	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
135	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,84 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
137	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*3549*	*2660*	*142* *124*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
138	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	128,83 -	- -	644	-	- -	- -	- -
139	С1547-16 варіант 18	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	1652,71 -	- -	11569	-	- -	- -	- -
140	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
141	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.17	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
142	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
143	& С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,24 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
144	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1479*	*1108*	*59* *52*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
145	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,17 -	- -	197	-	- -	- -	- -
146	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,83 -	- -	129	-	- -	- -	- -
147	С1547-16 варіант 18	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.18	шт	3	1652,71 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
148	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
149	& С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,24 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
150	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1183*	*887*	*47* *41*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,83 -	- -	129	-	- -	- -	- -
152	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,71 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
153	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
154	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.19	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
155	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	1322,00 663,14	32,01 10,58	3966	1989	96 32	5,7400 0,0825	17,22 0,25
156	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	3	2387,84 -	- -	7164	-	- -	- -	- -
157	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,39*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*11534*	*8646*	*460* *404*	*207,2000* *9,7940*	*80,81* *3,82*
158	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	18	128,83 -	- -	2319	-	- -	- -	- -
159	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	21	1652,71 -	- -	34707	-	- -	- -	- -
160	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*1179*	*928*	*35* *31*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
161	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.20	шт	3	652,09 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
162	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
163	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,84 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
164	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*3549*	*2660*	*142* *124*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
165	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	6	128,83 -	- -	773	-	- -	- -	- -
166	С1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,71 -	- -	9916	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
168	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.21	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
169	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
170	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,84 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*4140*	*3104*	*165* *145*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
172	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	7	128,83 -	- -	902	-	- -	- -	- -
173	С1547-16 варіант 18	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	1652,71 -	- -	11569	-	- -	- -	- -
174	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
175	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.22	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
176	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
177	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,84 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
178	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*4140*	*3104*	*165* *145*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
179	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	8	128,83 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
180	С1547-16 варіант 18	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,71 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
181	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*39294,91* *30920,53*	*1180,18* *1035,59*	*393*	*309*	*12* *10*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.23	шт	1	652,09 -	- -	652	-	- -	- -	- -
183	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	1322,00 663,14	32,01 10,58	5288	2653	128 42	5,7400 0,0825	22,96 0,33
184	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	4	2204,24 -	- -	8817	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,32*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*9464*	*7094*	*378* *331*	*207,2000* *9,7940*	*66,3* *3,13*
186	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	4	178,81 -	- -	715	-	- -	- -	- -
187	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	20	128,83 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
188	С1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.24	шт	8	175,75 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
189	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	1322,00 663,14	32,01 10,58	5288	2653	128 42	5,7400 0,0825	22,96 0,33
190	& С126-1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	4	857,84 -	- -	3431	-	- -	- -	- -
191	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,28*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*8281*	*6207*	*330* *290*	*207,2000* *9,7940*	*58,02* *2,74*
192	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	16	128,83 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
193	С1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.25	шт	12	175,75 -	- -	2109	-	- -	- -	- -
194	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
195	& С126-1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	1	857,84 -	- -	858	-	- -	- -	- -
196	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*1479*	*1108*	*59* *52*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,83 -	- -	386	-	- -	- -	- -
198	С1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.26	шт	2	175,75 -	- -	352	-	- -	- -	- -
199	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1322,00 663,14	32,01 10,58	1322	663	32 11	5,7400 0,0825	5,74 0,08
200	& С126-1282-2-2Ф варіант 2	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	812,96 -	- -	813	-	- -	- -	- -
201	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*29573,61* *22168,33*	*1180,18* *1035,59*	*296*	*222*	*12* *10*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
202	С1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	1	574,57 -	- -	575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					544346	109468	5544 3809		1007,16 34,98
		Разом будівельні роботи, грн.					544346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429334				
		всього заробітна плата, грн.					113277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17542				
		Всього будівельні роботи, грн.					**600386**				
		Всього по розділу 1					**600386**				
		Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція									
203	*КБ21-15-2*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*0,63*	*470,40* *343,86*	*53,35* *17,63*	*296*	*217*	*34* *11*	*3,1400* *0,1375*	*1,98* *0,09*
204	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*5,09*	*2178,71* *1636,95*	*292,96* *175,19*	*11090*	*8332*	*1491* *892*	*16,2800* *1,5091*	*82,87* *7,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*34,77*	*1093,23* *864,73*	*103,11* *64,75*	*38012*	*30067*	*3585* *2251*	*8,6000* *0,5634*	*299,02* *19,59*
206	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*35,99*	*2178,71* *1636,95*	*292,96* *175,19*	*78412*	*58914*	*10544* *6305*	*16,2800* *1,5091*	*585,92* *54,31*
207	С152-50 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	32192,73 -	- -	109543	-	- -	- -	- -
208	С152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	42770,66 -	- -	111246	-	- -	- -	- -
209	С152-53 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	84428,27 -	- -	25404	-	- -	- -	- -
210	С153-22 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	46893,19 -	- -	526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	120606,04 -	- -	15869	-	- -	- -	- -
212	С152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	166412,03 -	- -	50752	-	- -	- -	- -
213	С152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	275895,34 -	- -	14071	-	- -	- -	- -
214	С152-50 варіант 4	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	45243,63 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
215	С153-22 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	75779,59 -	- -	57430	-	- -	- -	- -
216	С157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВ3нг 1х10	1000м	0,0306	59752,10 -	- -	1828	-	- -	- -	- -
217	С157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВ3нг 1х25	1000м	0,03162	131702,45 -	- -	4164	-	- -	- -	- -
218	С157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВ3нг 1х35 мм2	1000м	0,03366	187131,70 -	- -	6299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					531449	97530	15654		969,79
									9459		81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					531449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418265				
		всього заробітна плата, грн.					106989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17718				
		Всього будівельні роботи, грн.					**586309**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С1545-90 варіант 6	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	35388,58 -	- -	354	-	- -	- -	- -
232	С1545-90 варіант 9	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	60509,14 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
233	С1545-90 варіант 8	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	51991,12 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
234	С1545-90 варіант 11	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	79508,68 -	- -	795	-	- -	- -	- -
235	С1545-90 варіант 10	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	72633,88 -	- -	726	-	- -	- -	- -
236	& С1545-212-П-34 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	4025,63 -	- -	644	-	- -	- -	- -
237	& С1545-212-П-34 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	5073,17 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
238	С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	28	132,72 -	- -	3716	-	- -	- -	- -
239	С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	7	132,72 -	- -	929	-	- -	- -	- -
240	С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	278,85 -	- -	3904	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					60528	2211	- -		20,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					60528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58317				
		всього заробітна плата, грн.					2211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					348				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61631**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& С111-516-1-2С варіант 1	Смуга сталева, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	426,89 -	- -	17929	-	- -	- -	- -
242	С113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	142,71 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
243	С126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	190,77 -	- -	8012	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					27225	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					27225 27225 **27225**				
		Всього по розділу 4					**27225**				
		Розділ 5. Світлотехнічні вироби									
244	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*2,83*	*40560,35* *23128,51*	*8006,64* *4324,70*	*114786*	*65454*	*22659* *12239*	*211,2000* *36,6924*	*597,7* *103,84*
245	& С1547-7-87-36 варіант 4	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	775,65 -	- -	219509	-	- -	- -	- -
246	*КБ21-17-6*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5*	*100шт*	*0,76*	*24865,85* *15760,22*	*5105,13* *3730,42*	*18898*	*11978*	*3880* *2835*	*150,9600* *33,2239*	*114,73* *25,25*
247	& С1547-7-87-36 варіант 10	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 А, цоколь Е14	шт	18	5759,37 -	- -	103669	-	- -	- -	- -
248	& С1547-7-87-36 варіант 9	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	4028,43 -	- -	233649	-	- -	- -	- -
249	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2*	*100шт*	*0,05*	*18975,10* *14602,99*	*1631,78* *651,36*	*949*	*730*	*82* *33*	*126,4000* *5,2858*	*6,32* *0,26*
250	& С1547-7-87-36 варіант 5	Бра Eglo IMPERIAL 2х40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	1751,79 -	- -	8759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,72*	*26827,45* *18317,66*	*7283,18* *4530,58*	*19316*	*13189*	*5244* *3262*	*177,6000* *39,3116*	*127,87* *28,3*
252	& С1547-7-87-36 варіант 2	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200К	шт	42	387,03 -	- -	16255	-	- -	- -	- -
253	& С1547-7-87-36 варіант 1	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200К	шт	30	183,03 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
254	*КБ21-18-5*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1*	*100шт*	*1,79*	*24389,58* *16820,74*	*6688,55* *3673,56*	*43657*	*30109*	*11973* *6576*	*153,6000* *31,4660*	*274,94* *56,32*
255	& С1547-7-87-36 варіант 3	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 У3 Селена-LED-2	шт	25	404,74 -	- -	10119	-	- -	- -	- -
256	& С1547-7-87-36 варіант 6	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	2244,45 -	- -	213223	-	- -	- -	- -
257	& С1547-7-87-36 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, 3час. ВАТРА ДПП06У-8-211 У3.1	шт	59	3720,39 -	- -	219503	-	- -	- -	- -
258	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,22*	*17423,25* *15157,54*	*1881,03* *588,52*	*3833*	*3335*	*414* *129*	*131,2000* *4,5967*	*28,86* *1,01*
259	& С1547-7-87-36 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла,ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	3461,31 -	- -	76149	-	- -	- -	- -
260	& С1547-1-65-35 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	99,36 -	- -	11526	-	- -	- -	- -
261	& С1547-1-65-35 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	80,87 -	- -	5176	-	- -	- -	- -
262	*КБ21-28-1*	*Установлення датчика руху*	*1 шт*	*26*	*24,98* *17,87*	- -	*649*	*465*	- -	*0,1800* -	*4,68* -
263	С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	228,48 -	- -	5940	-	- -	- -	- -
264	С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	293,76 -	- -	2644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1333700	125260	44252 25074		1155,1 214,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1333700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164188				
		всього заробітна плата, грн.					150334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23087				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1407733**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С1545-90 варіант 1	Коробка приладова для твердих стін 71х45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	1588,84 -	- -	9740	-	- -	- -	- -
279	С1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна з кришкой КО 97 V	100шт	2,33	2572,12 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
280	С1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	20310,94 -	- -	9546	-	- -	- -	- -
281	& С117-1-58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	7,10 -	- -	13078	-	- -	- -	- -
282	С1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 х 80.5мм.	100шт	0,34	8001,15 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
283	С1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5х80.5 мм.	100шт	1,02	18055,29 -	- -	18416	-	- -	- -	- -
284	С1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5х80.5 мм.	100шт	0,05	19789,29 -	- -	989	-	- -	- -	- -
285	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*9,07*	*9281,68 6288,06*	*2058,08 1108,63*	*84185*	*57033*	*18667 10055*	*57,4200 10,0084*	*520,8 90,78*
286	& С113-1439-98-2Т варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dп 25/22,1 мм	м	72,42	36,90 -	- -	2672	-	- -	- -	- -
287	& С113-1439-98-2Т варіант 1	Труба жорстка електромонтажна dп 20/17,4 мм	м	852,72	24,66 -	- -	21028	-	- -	- -	- -
288	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*0,41*	*11852,27 7877,05*	*3032,59 1627,04*	*4859*	*3230*	*1243 667*	*71,9300 14,6761*	*29,49 6,02*
289	& С113-1439-98-2Т варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dп 32/28,6 мм	м	41,82	42,55 -	- -	1779	-	- -	- -	- -
290	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*59,82*	*2551,78 1679,12*	*138,00 23,54*	*152647*	*100445*	*8255 1408*	*16,2800 0,2384*	*973,87 14,26*
291	& С113-1675-114-2У варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dп 20/14,1мм	м	5858,88	10,04 -	- -	58823	-	- -	- -	- -
292	& С113-1675-114-2У варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dп 25/18,3мм	м	242,76	23,81 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
293	*КБ21-3-5*	*Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*2,8*	*3365,11 1816,30*	*224,07 74,06*	*9422*	*5086*	*627 207*	*17,6100 0,5775*	*49,31 1,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	& С113-1675-114-2У варіант 4	Труба гофрована MONOFLEX dп 32/24,3мм	м	285,6	26,15 -	- -	7468	-	- -	- -	- -
295	& С1110-1020-1-32 варіант 10	Хомут до труби dп 20мм	шт	836	20,30 -	- -	16971	-	- -	- -	- -
296	& С1110-1020-1-32 варіант 11	Хомут до труби dп 25мм	шт	70	23,93 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
297	& С1110-1020-1-32 варіант 9	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	1,08 -	- -	432	-	- -	- -	- -
298	& С1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	99,76 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
299	С1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	2066,07 -	- -	331	-	- -	- -	- -
300	С1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	2540,37 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
301	С1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	2917,77 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
302	С1550-38 варіант 3	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	240,13 -	- -	2882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					561831	183237	28792 12337		1749,15 112,68
		Разом будівельні роботи, грн.					561831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349802				
		всього заробітна плата, грн.					195574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31373				
		Всього будівельні роботи, грн.					**660402**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2447131				
		всього заробітна плата, грн.					568385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					518,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3343687**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**3343687**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5864,56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**658453**				

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-05-01 на Електропостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-599-10	2	5,8225 11,65	0,097	0,5648 1,13	173,72	98,11 196	673,72 1347	169,80 340	7,66	44,60 89	312,51 625
3	КБ21-22-14	0,02	376,8340 7,54	0,097	36,5529 0,73	173,72	6349,97 127	44056,35 881	11089,39 222	7,66	2886,55 58	20325,91 407
5	КБ21-24-13	6	2,0105 12,06	0,097	0,1950 1,17	173,72	33,88 203	226,94 1362	57,38 345	7,66	15,40 92	106,66 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ8-600-2	2	1,6275	0,097	0,1579	173,72	27,42	188,38	47,48	7,66	12,47	87,37
			3,26		0,32		55	377	95		25	175
9	КМ8-633-8	1	60,9012	0,097	5,9074	173,72	1026,24	6372,09	1627,63	7,66	466,50	3120,37
			60,9		5,91		1026	6372	1627		467	3120
10	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
11	КБ21-22-13	0,02	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			5,91		0,57		100	639	162		45	307
14	КМ10-3-9	6	0,3200	0,079	0,0253	173,72	4,39	35,87	8,86	6,23	1,99	15,24
			1,92		0,15		26	215	53		12	91
20	КБ21-22-12	0,01	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			2,17		0,21		37	232	58		17	112
22	КБ21-22-13	0,07	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			20,68		2,01		348	2236	570		158	1076
26	КМ8-633-8	1	60,9012	0,097	5,9074	173,72	1026,24	6372,09	1627,63	7,66	466,50	3120,37
			60,9		5,91		1026	6372	1627		467	3120
27	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
28	КБ21-22-13	0,02	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			5,91		0,57		100	639	162		45	307
31	КМ10-3-9	6	0,3200	0,079	0,0253	173,72	4,39	35,87	8,86	6,23	1,99	15,24
			1,92		0,15		26	215	53		12	91
37	КБ21-22-12	0,01	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			2,17		0,21		37	232	58		17	112
39	КБ21-22-13	0,08	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			23,63		2,29		398	2557	650		181	1229
42	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
44	КМ10-3-9	6	0,3200	0,079	0,0253	173,72	4,39	35,87	8,86	6,23	1,99	15,24
			1,92		0,15		26	215	53		12	91
50	КБ21-22-13	0,02	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			5,91		0,57		100	639	162		45	307
53	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
54	КБ21-22-12	0,04	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			8,68		0,84		146	928	237		66	449
59	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
61	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
63	КБ21-22-12	0,1	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			21,7		2,1		366	2321	591		166	1123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
70	КБ21-22-12	0,05	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			10,85		1,05		183	1160	295		83	561
74	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
76	КБ21-22-12	0,07	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			15,19		1,47		256	1624	414		116	786
80	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
82	КБ21-22-12	0,04	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			8,68		0,84		146	928	237		66	449
86	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
88	КБ21-22-12	0,09	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			19,53		1,89		329	2088	532		150	1011
92	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
94	КБ21-22-12	0,1	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			21,7		2,1		366	2321	591		166	1123
100	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
102	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
104	КБ21-22-12	0,08	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			17,36		1,68		293	1856	472		133	898
108	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
110	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
112	КБ21-22-12	0,13	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			28,21		2,74		475	3017	769		216	1460
116	КМ8-599-10	3	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			17,47		1,69		294	2021	510		134	938
118	КБ21-22-12	0,12	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			26,04		2,53		439	2784	709		199	1347
122	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
124	КБ21-22-12	0,04	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			8,68		0,84		146	928	237		66	449
128	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	КБ21-22-12	0,14	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			30,38		2,95		512	3249	827		233	1572
133	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
135	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
137	КБ21-22-12	0,12	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			26,04		2,53		439	2784	709		199	1347
140	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
142	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
144	КБ21-22-12	0,05	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			10,85		1,05		183	1160	295		83	561
148	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
150	КБ21-22-12	0,04	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			8,68		0,84		146	928	237		66	449
153	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
155	КМ8-599-10	3	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			17,47		1,69		294	2021	510		134	938
157	КБ21-22-12	0,39	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			84,63		8,21		1426	9050	2305		648	4379
160	КБ21-22-13	0,03	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			8,86		0,86		149	959	244		68	461
162	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
164	КБ21-22-12	0,12	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			26,04		2,53		439	2784	709		199	1347
167	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
169	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
171	КБ21-22-12	0,14	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			30,38		2,95		512	3249	827		233	1572
174	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
176	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
178	КБ21-22-12	0,14	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			30,38		2,95		512	3249	827		233	1572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	173,72	4978,31	31956,12	8125,57	7,66	2263,02	15366,90
			2,96		0,29		50	319	81		23	154
183	КМ8-599-10	4	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			23,29		2,26		392	2695	680		178	1250
185	КБ21-22-12	0,32	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			69,43		6,74		1170	7425	1891		532	3593
189	КМ8-599-10	4	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			23,29		2,26		392	2695	680		178	1250
191	КБ21-22-12	0,28	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			60,76		5,89		1024	6497	1655		465	3144
194	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
196	КБ21-22-12	0,05	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			10,85		1,05		183	1160	295		83	561
199	КМ8-599-10	1	5,8225	0,097	0,5648	173,72	98,11	673,72	169,80	7,66	44,60	312,51
			5,82		0,56		98	674	170		45	313
201	КБ21-22-12	0,01	216,9940	0,097	21,0484	173,72	3656,53	23203,92	5909,30	7,66	1662,17	11228,00
			2,17		0,21		37	232	58		17	112
203	КБ21-15-2	0,63	3,2775	0,097	0,3179	173,72	55,23	361,49	91,68	7,66	25,11	172,02
			2,07		0,2		35	228	57		16	108
204	КБ21-4-4	5,09	17,7891	0,097	1,7255	173,72	299,76	1812,14	464,62	7,66	136,26	900,64
			90,55		8,78		1526	9224	2364		694	4584
205	КБ21-4-2	34,77	9,1634	0,097	0,8888	173,72	154,41	929,48	238,46	7,66	70,19	463,06
			318,61		30,91		5369	32318	8291		2441	16101
206	КБ21-4-4	35,99	17,7891	0,097	1,7255	173,72	299,76	1812,14	464,62	7,66	136,26	900,64
			640,23		62,1		10788	65219	16722		4904	32414
219	КБ21-12-2	0,63	32,8000	0,097	3,1816	173,72	552,71	3509,27	893,64	7,66	251,25	1697,60
			20,66		2		348	2211	563		158	1069
244	КБ21-18-1	2,83	247,8924	0,097	24,0456	173,72	4177,20	27453,21	6958,69	7,66	1898,86	13034,75
			701,54		68,05		11821	77693	19693		5374	36888
246	КБ21-17-6	0,76	184,1839	0,097	17,8658	173,72	3103,65	19490,64	4970,74	7,66	1410,85	9485,24
			139,98		13,58		2359	14813	3778		1072	7209
249	КБ21-17-5	0,05	131,6858	0,097	12,7735	173,72	2219,02	15254,35	3844,14	7,66	1008,71	7071,87
			6,58		0,64		111	763	193		50	354
251	КБ21-18-14	0,72	216,9116	0,097	21,0404	173,72	3655,14	22848,24	5830,74	7,66	1661,54	11147,42
			156,17		15,15		2632	16451	4198		1196	8026
254	КБ21-18-5	1,79	185,0660	0,097	17,9514	173,72	3118,52	20494,30	5194,82	7,66	1417,61	9730,95
			331,26		32,13		5582	36685	9298		2538	17418
258	КБ21-17-12	0,22	135,7967	0,097	13,1723	173,72	2288,29	15746,06	3967,56	7,66	1040,20	7296,05
			29,87		2,9		503	3464	873		229	1605
262	КБ21-28-1	26	0,1800	0,097	0,0175	173,72	3,03	17,87	4,60	7,66	1,38	9,01
			4,68		0,45		79	465	119		36	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	КБ21-22-2	0,38	27,6800	0,097	2,6850	173,72	466,43	2748,35	707,25	7,66	212,03	1385,71
			10,52		1,02		177	1044	269		81	527
267	КБ21-22-3	0,66	29,3000	0,097	2,8421	173,72	493,73	2909,20	748,64	7,66	224,44	1466,81
			19,34		1,88		326	1920	494		148	968
269	КБ21-22-1	0,27	25,3100	0,097	2,4551	173,72	426,49	2513,03	646,69	7,66	193,87	1267,05
			6,83		0,66		115	679	175		52	342
272	КБ21-22-6	0,3	29,3000	0,097	2,8421	173,72	493,73	2909,20	748,64	7,66	224,44	1466,81
			8,79		0,85		148	873	225		67	440
274	КБ21-22-8	4,68	27,8200	0,097	2,6985	173,72	468,79	2762,25	710,83	7,66	213,10	1392,72
			130,2		12,63		2194	12927	3327		997	6518
285	КБ21-1-1	9,07	67,4284	0,097	6,5406	173,72	1136,23	7396,69	1877,24	7,66	516,50	3529,97
			611,58		59,32		10306	67088	17026		4685	32017
288	КБ21-1-2	0,41	86,6061	0,097	8,4008	173,72	1459,39	9504,09	2411,97	7,66	663,40	4534,76
			35,51		3,44		598	3897	989		272	1859
290	КБ21-3-4	59,82	16,5184	0,097	1,6023	173,72	278,35	1702,66	435,82	7,66	126,53	840,70
			988,13		95,85		16651	101853	26071		7569	50291
293	КБ21-3-5	2,8	18,1875	0,097	1,7642	173,72	306,47	1890,36	483,30	7,66	139,32	929,09
			50,93		4,94		858	5293	1353		390	2601
Разом:			**5346,17**		**518,39**		**90068**	**568385**	**144860**		**40952**	**275880**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(90068 + 568385 * 1) * 0,0078 = **5136 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(90068 + 568385 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1130 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(90068 + 568385 * 1) * 0,003739 = **2462 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 275880 + 5136 + 1130 + 2462 = 284608 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,720	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00 -	- -	10488	-	- -	- -	- -
2	& С126-1282-2-2Ф варіант 11	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800х800х450мм з цоколем Ц-273, 703х331х200мм.	шт	2	7762,22 -	- -	15524	-	- -	- -	- -
3	С1547-16 варіант 24	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3B 63A	шт	2	19300,75 -	- -	38602	-	- -	- -	- -
4	С1547-16 варіант 25	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,47 -	- -	19694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					84308	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					10488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					412				
		Всього устаткування, грн.					**10900**				
		Разом будівельні роботи, грн.					73820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73820**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**84720**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	31786,363 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	94,64205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10847,961 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	29983,948	-	29983,948	92,61936	10599,403	-
2	02-06-02	на Ліфти	416,722	-	416,722	2,02269	248,558	-
3	02-06-03	на Обладнання	-	1385,693	1385,693	-	-	-
-		Всього:	30400,67	1385,693	31786,363	94,64205	10847,961	-

Головний архітектор проєкту _____ [підпис, ініціали, прізвище] В. О. Хесін

Керівник кошторисного відділу _____ [підпис, ініціали, прізвище] О. В. Кореницька

Склав _____ [підпис, ініціали, прізвище] О. В. Кореницька

Перевірив _____ [підпис, ініціали, прізвище] В. О. Хесін

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	81,59621 8753,401	0,58332 63,879	0,47561 55,239	0,08068 10,005	- -	82,73582 8882,524	9,88354 1716,879	92,61936 10599,403
02-06-02	Ліфти	0,17123 18,106	1,14355 125,194	0,12399 15,997	- -	0,42560 61,757	1,86437 221,054	0,15832 27,504	2,02269 248,558
02-06-03	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	81,76744 8771,507	1,72687 189,073	0,59960 71,236	0,08068 10,005	0,42560 61,757	84,60019 9103,578	10,04186 1744,383	94,64205 10847,961

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-06

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-06-01	ЛК на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	82735,81	9883,54	1716879	8882523	2331948	618390	140495	4807712
02-06-02	ЛК на Ліфти	1864,37	158,32	27504	221054	54681	12095	3295	97575
02-06-03	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		84600,18	10041,86	**1744383**	9103577	**2386629**	**630485**	143790	**4905287**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29983,948	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	92,61936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10599,403	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підвальний поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	147,38	-	266	266	-	1,6300	2,95
					147,38	-			-	-	-
2	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	209,29	209,29	378	-	378	-	-
					-	35,59			64	0,2870	0,52
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	5240,60	454,67	19284	17611	1673	52,9300	194,77
					4785,93	159,47			587	1,3038	4,8
4	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	29,52	-	1428	1225	-	0,2800	13,55
					25,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	27,63 25,78	- -	133702	124749	- -	0,2300 -	1112,97 -
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	3834,71 3834,71	- -	2311	2311	- -	42,4100 -	25,56 -
7	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу зі стін*	*100 м2*	*0,2008*	*13988,67* *13596,69*	*298,30* *128,50*	*2809*	*2730*	*60* *26*	*116,0028* *1,0521*	*23,29* *0,21*
8	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	613,00 613,00	- -	63	63	- -	6,6500 -	0,68 -
9	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,1995*	*21901,49* *21894,45*	- -	*4369*	*4368*	- -	*189,5131* -	*37,81* -
10	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,02*	*17502,04* *17487,49*	- -	*350*	*350*	- -	*184,3700* -	*3,69* -
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	4118,60 4118,60	- -	133	133	- -	44,6800 -	1,45 -
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	1676,70 1627,56	49,14 13,68	69	67	2 1	18,0000 0,1134	0,74 -
13	*КБ10-94-1*	*Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів*	*100м2*	*0,022*	*22510,59* *22172,72*	*220,60* *154,83*	*495*	*488*	*5* *3*	*204,8288* *1,3024*	*4,51* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 1					165657	154361	2118 681		1421,97 5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					165657				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9178				
		всього заробітна плата, грн.					155042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29736				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249191**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*6,7981*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*101785*	*98488*	*978* *863*	*127,3300* *1,0989*	*865,6* *7,47*
16	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	28,55202	8272,64 -	- -	236201	-	- -	- -	- -
17	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*10,434*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*107574*	*97468*	*70* *62*	*88,3430* *0,0511*	*921,77* *0,53*
18	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*10,434*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*57928*	*57785*	*105* *92*	*49,4040* *0,0766*	*515,48* *0,8*
19	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,63436	8272,64 -	- -	46611	-	- -	- -	- -
20	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*10,2996*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*55632*	*53735*	*15* *13*	*49,3400* *0,0111*	*508,18* *0,11*
21	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	110383,52 -	- -	28423	-	- -	- -	- -
22	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу*	*100м2*	*0,2008*	*26345,46* *23851,81*	- -	*5290*	*4789*	- -	*220,3400* -	*44,24* -
23	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	341,36	0,41 -	- -	140	-	- -	- -	- -
24	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	21,084	152,47 -	- -	3215	-	- -	- -	- -
25	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	15,48 -	- -	98	-	- -	- -	- -
26	*КБ10-94-1*	*Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів*	*100м2*	*0,0313*	*28229,15* *27715,90*	*275,75* *193,54*	*884*	*868*	*9* *6*	*256,0360* *1,6281*	*8,01* *0,05*
27	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	7,825	1,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	0,51 -	- -	10	-	- -	- -	- -
29	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	116,749	0,41 -	- -	48	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	56,17 -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	66,37 -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	152,47 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
33	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	15,48 -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	11,581	1,32 -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0313*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*323*	*292*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,77* -
36	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0313*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*87*	*87*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,77* -
37	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	13,67 -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	96,22 -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,306*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1653*	*1596*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,1* -
40	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	110383,52 -	- -	844	-	- -	- -	- -
41	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,9176*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2396*	*760*	*140* *47*	*8,3400* *0,4715*	*7,65* *0,43*
42	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,4588	2655,64 2655,64	- -	1218	1218	- -	29,3700 -	13,47 -
43	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,4588*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1198*	*380*	*70* *24*	*8,3400* *0,4715*	*3,83* *0,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КР12-27-1*	*Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,3133*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*904*	*259*	*48* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,61* *0,15*
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	2085,40 681,57	97,36 9,23	653	214	31 3	5,4970 0,0828	1,72 0,03
46	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),*	*100м2*	*0,3133*	*11969,18* *8969,00*	- -	*3750*	*2810*	- -	*85,9100* -	*26,92* -
47	*КБ10-9-1*	*Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів*	*100м2*	*0,0822*	*26345,46* *23851,81*	- -	*2166*	*1961*	- -	*220,3400* -	*18,11* -
48	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	25,2354	1,02 -	- -	26	-	- -	- -	- -
49	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	139,74	0,41 -	- -	57	-	- -	- -	- -
50	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	56,17 -	- -	402	-	- -	- -	- -
51	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	14,796	66,37 -	- -	982	-	- -	- -	- -
52	С1428-11867 варіант 3	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	183,07 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
53	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	15,48 -	- -	40	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	7,0692	1,32 -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1122*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1157*	*1048*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*9,91* *0,01*
56	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1122*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*311*	*311*	*1* -	*24,7020* *0,0383*	*2,77* -
57	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,196	13,67 -	- -	276	-	- -	- -	- -
58	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	96,22 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
59	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1122*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*606*	*585*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,54* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова IN 50	т	0,002805	110383,52 -	- -	310	-	- -	- -	- -
61	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому*	*100м2*	*3,358*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*12618*	*5561*	*1027* *347*	*16,6800* *0,9430*	*56,01* *3,17*
62	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,1717*	*36169,83* *35014,60*	*56,80* *50,14*	*6210*	*6012*	*10* *9*	*323,4605* *0,4340*	*55,54* *0,07*
63	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	475,15 -	- -	8240	-	- -	- -	- -
64	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	24,31 -	- -	1628	-	- -	- -	- -
65	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	108,71 -	- -	926	-	- -	- -	- -
66	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	176,3359	0,33 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					713300	342740	3708 1889		3151,59 16,75
		Разом будівельні роботи, грн.					713300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366852				
		всього заробітна плата, грн.					344629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66040				
		Всього будівельні роботи, грн.					**898828**				
		Всього по розділу 2					**898828**				
		Розділ 3. Приміщення ІУ									
67	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	5250,99 1500,91	14,01 5,14	896	256	2 1	14,9270 0,0459	2,55 0,01
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	2085,40 681,57	97,36 9,23	356	116	17 2	5,4970 0,0828	0,94 0,01
69	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок*	*100м2*	*0,1706*	*11969,18* *8969,00*	*-* -	*2042*	*1530*	*-* -	*85,9100* -	*14,66* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*3,358*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*6309*	*2781*	*513* *173*	*8,3400* *0,4715*	*28,01* *1,58*
71	КР12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit CT 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0, 517 л/м2	100м2	0,635	19498,32 7824,76	2,91 2,56	12381	4969	2 2	74,0000 0,0222	46,99 0,01
72	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*3,358*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*56011*	*54373*	*493* *435*	*142,3100* *1,1211*	*477,88* *3,76*
73	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	12088,8	11,71 -	- -	141560	-	- -	- -	- -
74	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*3,358*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*6309*	*2781*	*513* *173*	*8,3400* *0,4715*	*28,01* *1,58*
75	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)*	*100м2*	*3,358*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*44257*	*41005*	*22* *20*	*115,4830* *0,0511*	*387,79* *0,17*
76	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1343,2	33,93 -	- -	45575	-	- -	- -	- -
77	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,358*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*18643*	*18597*	*34* *30*	*49,4040* *0,0766*	*165,9* *0,26*
78	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*3,358*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*18138*	*17519*	*5* *4*	*49,3400* *0,0111*	*165,68* *0,04*
79	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	110383,52 -	- -	9267	-	- -	- -	- -
80	*КР3-46-1*	*Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)*	*100 м2*	*2,132*	*8763,54* *8761,35*	- -	*18684*	*18679*	- -	*88,2400* -	*188,13* -
81	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,99065*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*10214*	*9254*	*7* *6*	*88,3430* *0,0511*	*87,52* *0,05*
82	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	267,4755	13,67 -	- -	3656	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					394298	171860	1608 846		1594,06 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					394298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	10,6722	1,32 -	- -	14	-	- -	- -	- -
93	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1078*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1421*	*1316*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*12,45* *0,01*
94	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1078*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*299*	*299*	*1* -	*24,7020* *0,0383*	*2,66* -
95	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,404	13,67 -	- -	265	-	- -	- -	- -
96	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	96,22 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
97	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1078*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*582*	*562*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,32* -
98	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	110383,52 -	- -	297	-	- -	- -	- -
99	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	29,52 25,32	- -	429	368	- -	0,2800 -	4,07 -
100	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	27,37 25,78	- -	39741	37433	- -	0,2300 -	333,96 -
101	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,232*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*669*	*192*	*35* *12*	*8,3400* *0,4715*	*1,93* *0,11*
102	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	2085,40 681,57	97,36 9,23	484	158	23 2	5,4970 0,0828	1,28 0,02
103	*КР12-31-6*	*Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм*	*100м2*	*0,9433*	*8972,62* *8969,00*	- -	*8464*	*8460*	- -	*85,9100* -	*81,04* -
104	С1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	13,24 -	- -	73473	-	- -	- -	- -
105	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	5964,86 5510,19	454,67 159,47	1711	1580	131 46	60,9400 1,3038	17,48 0,37
106	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0133*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*35*	*11*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,11* *0,01*
107	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0067	2655,64 2655,64	- -	18	18	- -	29,3700 -	0,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0067*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*17*	*6*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,06* -
109	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,5175*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*958*	*429*	*79* *27*	*8,3400* *0,4715*	*4,32* *0,24*
110	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,5175*	*36080,91* *35729,38*	*351,53* *310,34*	*18672*	*18490*	*182* *161*	*300,5500* *2,6862*	*155,53* *1,39*
111	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	8272,64 -	- -	17981	-	- -	- -	- -
112	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,5175*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*5335*	*4834*	*3* *3*	*88,3430* *0,0511*	*45,72* *0,03*
113	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,5175*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2873*	*2866*	*5* *5*	*49,4040* *0,0766*	*25,57* *0,04*
114	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	8272,64 -	- -	2312	-	- -	- -	- -
115	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5175*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2795*	*2700*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*25,53* *0,01*
116	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0110225	110383,52 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
		Відновлення сходинок									
117	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	14118,31 13750,85	367,46 55,54	3388	3300	88 13	115,6700 0,5610	27,76 0,13
118	КР4-18-1	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	18969,54 11661,61	- -	425	261	- -	117,4500 -	2,63 -
119	С111-2015-3 варіант 4	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	43,35 -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	*КБ15-182-1*	*Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2*	*100м2*	*0,0008*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*8*	*7*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,07* -
121	С111-2015-3 варіант 4	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	43,35 -	- -	187	-	- -	- -	- -
122	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0008*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*4*	*4*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,04* -
123	КР12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0016	4293,48 2685,28	1,45 1,28	7	4	- -	20,8000 0,0111	0,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					194382 275	88568	562 275		796,79 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					194382 105252 88843 46987 94,78 16462 **241369**				
		Всього по розділу 4					**241369**				
		Розділ 5. Приміщення IX									
124	*КР5-8-11*	*Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*0,1344*	*86727,73* *23453,45*	*544,73* *480,90*	*11656*	*3152*	*73* *65*	*216,6600* *4,1625*	*29,12* *0,56*
		Разом прямі витрати по розділу 5					11656 65	3152	73 65		29,12 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11656 8431 3217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13391**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*КВ3-14-1*	*Розчищення швів*	*10м*	*9,88*	*209,39*	*-*	*2069*	*2052*	*-*	*2,1500*	*21,24*
					207,71	-			-	-	-
131	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	6502,49	1450,61	3518	2733	785	50,8800	27,53
					5051,88	484,30			262	4,3986	2,38
132	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,6102*	*1878,87*	*152,90*	*1146*	*505*	*93*	*8,3400*	*5,09*
					828,08	*51,64*			*32*	*0,4715*	*0,29*
133	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*55,09*	*218,78*	*-*	*12053*	*12029*	*-*	*1,8100*	*99,71*
					218,36	-			-	-	-
134	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	13,37	-	14731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*2,439*	*1878,87*	*152,90*	*4583*	*2020*	*373*	*8,3400*	*20,34*
					828,08	*51,64*			*126*	*0,4715*	*1,15*
		Двері									
136	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,2977*	*35273,92*	*1927,99*	*10501*	*9311*	*574*	*270,7330*	*80,6*
					31277,78	*581,58*			*173*	*4,0365*	*1,2*
137	С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	7371,34	-	219445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	240,13	-	1777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					289657	38990	2559		364,94
									841		7,28
		Разом будівельні роботи, грн.					289657				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248108				
		всього заробітна плата, грн.					39831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7758				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311302**				
		Всього по розділу 7					**311302**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Приміщення XIII									
139	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,228	82390,76 80293,87	- -	18785	18307	- -	716,2700 -	163,31 -
140	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0023	6502,49 5051,88	1450,61 484,30	15	12	3 1	50,8800 4,3986	0,12 0,01
141	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,0063*	*8763,54* *8761,35*	- -	*55*	*55*	- -	*88,2400* -	*0,56* -
142	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0061*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*6*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,05* -
143	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,183	275,37 -	- -	50	-	- -	- -	- -
144	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*0,69*	*218,78* *218,36*	- -	*151*	*151*	- -	*1,8100* -	*1,25* -
145	С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	34,5	162,02 -	- -	5590	-	- -	- -	- -
146	С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	69	6,00 -	- -	414	-	- -	- -	- -
147	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,228	89494,78 86896,56	- -	20405	19812	- -	775,1700 -	176,74 -
148	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,228	10623,25 1076,69	1,45 1,28	2422	245	- -	8,3400 0,0111	1,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					47893	38587	4 1		343,93 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					47893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9302				
		всього заробітна плата, грн.					38588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7170				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68309**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	31,63 -	- -	651	-	- -	- -	- -
162	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,041*	*21784,90* *20534,21*	- -	*893*	*842*	- -	*189,6925* -	*7,78* -
163	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	4,182	475,15 -	- -	1987	-	- -	- -	- -
164	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	21,32	13,24 -	- -	282	-	- -	- -	- -
165	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	119,83 -	- -	223	-	- -	- -	- -
166	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	29,602	0,33 -	- -	10	-	- -	- -	- -
167	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,0276*	*36169,83* *35014,60*	*56,80* *50,14*	*998*	*966*	*2* *1*	*323,4605* *0,4340*	*8,93* *0,01*
168	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	2,7876	475,15 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
169	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	10,764	13,24 -	- -	143	-	- -	- -	- -
170	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	119,83 -	- -	164	-	- -	- -	- -
171	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	28,3452	0,33 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		1, 2, 3, 4, 5 поверх									
		Разом прямі витрати по розділу 9					270788	62949	791 496		632,1 4,35
		Разом будівельні роботи, грн.					270788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207048				
		всього заробітна плата, грн.					63445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13268				
		Всього будівельні роботи, грн.					**306710**				
		Всього по розділу 9					**306710**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Демонтажні роботи									
		1 поверх									
172	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5336	5240,60 4785,93	454,67 159,47	8037	7340	697 245	52,9300 1,3038	81,17 2
173	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	29,52 25,32	- -	274	235	- -	0,2800 -	2,6 -
174	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	929	27,63 25,78	- -	25668	23950	- -	0,2300 -	213,67 -
175	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,8289	3834,71 3834,71	- -	3179	3179	- -	42,4100 -	35,15 -
176	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3099	2655,64 2655,64	- -	823	823	- -	29,3700 -	9,1 -
177	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,03*	*17502,04* *17487,49*	- -	*525*	*525*	- -	*184,3700* -	*5,53* -
178	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	4118,60 4118,60	- -	225	225	- -	44,6800 -	2,44 -
179	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,0888	538,90 538,90	- -	587	587	- -	5,9600 -	6,49 -
180	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	1676,70 1627,56	49,14 13,68	755	732	23 6	18,0000 0,1134	8,1 0,05
181	*КБ11-42-5*	*(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,3781*	*3058,86* *3044,16*	*14,70* *12,98*	*1157*	*1151*	*6* *5*	*27,4620* *0,1123*	*10,38* *0,04*
182	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	9335,22 9215,10	120,12 33,44	10427	10293	134 37	92,8100 0,2772	103,67 0,31
183	*КБ10-94-1*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,5772*	*22510,59* *22172,72*	*220,60* *154,83*	*12993*	*12798*	*127* *89*	*204,8288* *1,3024*	*118,23* *0,75*
184	*КБ17-2-5*	*(Демонтаж) Демонтаж дзеркал*	*10шт*	*0,1*	*1065,35* *1065,35*	- -	*107*	*107*	- -	*9,5036* -	*0,95* -
185	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	8145,62 6917,33	1228,29 428,40	5608	4763	845 295	74,3000 3,8357	51,16 2,64
186	*КБ10-9-1*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*4,7077*	*19139,16* *19081,44*	- -	*90101*	*89830*	- -	*176,2720* -	*829,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	*КБ15-64-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*2,226*	*17315,64* *17200,62*	*65,48* *57,81*	*38545*	*38289*	*146* *129*	*151,1744* *0,5004*	*336,51* *1,11*
188	*КБ15-66-1*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*2,226*	*15579,77* *15135,54*	*28,06* *24,78*	*34681*	*33692*	*62* *55*	*125,4604* *0,2145*	*279,27* *0,48*
189	*КР14-35-6*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*137,79*	*45,78* *45,55*	- -	*6308*	*6276*	- -	*0,4416* -	*60,85* -
190	*КБ15-77-3*	*(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм*	*100м2*	*0,076*	*27353,15* *27290,65*	*24,06* *21,24*	*2079*	*2074*	*2* *2*	*252,1076* *0,1838*	*19,16* *0,01*
191	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,203*	*11934,87* *11912,64*	- -	*2423*	*2418*	- -	*112,6598* -	*22,87* -
192	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,203*	*1632,37* *1632,37*	- -	*331*	*331*	- -	*15,4376* -	*3,13* -
193	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	1746,01 1746,01	- -	428	428	- -	19,3100 -	4,74 -
194	*КР12-46-3*	*(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь*	*100м2*	*0,2454*	*1646,28* *1646,28*	- -	*404*	*404*	- -	*12,7520* -	*3,13* -
195	*КБ15-77-1*	*Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу*	*100м2*	*0,0273*	*24090,19* *24034,05*	*24,06* *21,24*	*658*	*656*	*1* *1*	*222,0236* *0,1838*	*6,06* *0,01*
196	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)*	*1т*	*0,1283*	*10752,31* *7803,11*	*2949,20* *530,71*	*1380*	*1001*	*379* *68*	*62,0970* *3,7222*	*7,97* *0,48*
197	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0168*	*21901,49* *21894,45*	- -	*368*	*368*	- -	*189,5131* -	*3,18* -
198	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*17502,04* *17487,49*	- -	*175*	*175*	- -	*184,3700* -	*1,84* -
199	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	4118,60 4118,60	- -	69	69	- -	44,6800 -	0,75 -
200	*КР11-32-3*	*Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін*	*100м2*	*0,054*	*3656,75* *3652,10*	*4,65* *4,10*	*197*	*197*	- -	*38,5040* *0,0355*	*2,08* -
201	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	5240,60 4785,93	454,67 159,47	283	258	25 9	52,9300 1,3038	2,86 0,07
202	КР4-5-1	Розбирання дошок наката 2 поверх	100 м2	0,054	3883,63 3784,98	98,65 34,60	210	204	6 2	41,8600 0,2829	2,26 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	5240,60 4785,93	454,67 159,47	27094	24743	2351 824	52,9300 1,3038	273,65 6,74
204	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	7295,92 6725,44	570,48 200,09	8759	8075	684 240	74,3800 1,6359	89,3 1,96
205	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	3834,71 3834,71	- -	6710	6710	- -	42,4100 -	74,2 -
206	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	1746,01 1746,01	- -	6668	6668	- -	19,3100 -	73,74 -
207	*КР14-35-6*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*15,46*	*45,78* *45,55*	- -	*708*	*704*	- -	*0,4416* -	*6,83* -
208	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,203*	*11934,87* *11912,64*	- -	*2423*	*2418*	- -	*112,6598* -	*22,87* -
209	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*0,8131*	*13988,67* *13596,69*	*298,30* *128,50*	*11374*	*11055*	*243* *104*	*116,0028* *1,0521*	*94,32* *0,86*
210	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,3365*	*1632,37* *1632,37*	- -	*2182*	*2182*	- -	*15,4376* -	*20,63* -
211	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,9375*	*13639,85* *13614,45*	- -	*12787*	*12764*	- -	*128,7540* -	*120,71* -
212	*КБ15-64-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,2915*	*17315,64* *17200,62*	*65,48* *57,81*	*5048*	*5014*	*19* *17*	*151,1744* *0,5004*	*44,07* *0,15*
213	*КБ15-66-1*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,2915*	*15579,77* *15135,54*	*28,06* *24,78*	*4542*	*4412*	*8* *7*	*125,4604* *0,2145*	*36,57* *0,06*
214	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	1676,70 1627,56	49,14 13,68	2231	2166	65 18	18,0000 0,1134	23,95 0,15
215	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	538,90 538,90	- -	678	678	- -	5,9600 -	7,5 -
216	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	538,90 538,90	- -	230	230	- -	5,9600 -	2,54 -
217	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	6358,16 6243,50	114,66 31,92	1450	1424	26 7	69,0500 0,2646	15,74 0,06
218	КР7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	1847,28 1847,28	- -	110	110	- -	20,4300 -	1,22 -
219	КР1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	67571,19 66769,54	- -	1010	998	- -	731,0000 -	10,93 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	*КР7-15-2*	*(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*0,65*	*840,16* *814,81*	*24,40* *21,54*	*546*	*530*	*16* *14*	*8,7520* *0,1865*	*5,69* *0,12*
221	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	8145,62 6917,33	1228,29 428,40	22	19	3 1	74,3000 3,8357	0,2 0,01
222	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,06*	*17502,04* *17487,49*	- -	*1050*	*1049*	- -	*184,3700* -	*11,06* -
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	4118,60 4118,60	- -	540	540	- -	44,6800 -	5,85 -
224	КР5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	8959,85 8376,51	583,34 204,60	3289	3075	214 75	92,6400 1,6728	34,01 0,61
225	КР5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	7112,81 6885,48	227,33 79,73	218	211	7 2	76,1500 0,6519	2,34 0,02
226	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	82390,76 80293,87	- -	40816	39778	- -	716,2700 -	354,84 -
227	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0472	6502,49 5051,88	1450,61 484,30	307	238	69 23	50,8800 4,3986	2,4 0,21
228	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,4954*	*8763,54* *8761,35*	- -	*4341*	*4340*	- -	*88,2400* -	*43,71* -
229	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,1603*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*166*	*133*	*25* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,34* *0,08*
230	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	275,37 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
231	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт*	*1 м2*	*8,79*	*218,78* *218,36*	- -	*1923*	*1919*	- -	*1,8100* -	*15,91* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	439,5	162,02 -	- -	71208	-	- -	- -	- -
233	С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	6,00 -	- -	5274	-	- -	- -	- -
234	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	11732,95 11000,03	384,63 113,95	1511	1417	50 15	104,0290 1,0405	13,4 0,13
235	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	89494,78 86896,56	- -	92126	89451	- -	775,1700 -	797,96 -
236	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	1,0294	10623,25 1076,69	1,45 1,28	10936	1108	1 1	8,3400 0,0111	8,59 0,01
237	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	3834,71 3834,71	- -	520	520	- -	42,4100 -	5,75 -
238	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	403,52 -	- -	683	-	- -	- -	- -
239	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*17,0901*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*18902*	*18382*	*29* *25*	*9,9360* *0,0128*	*169,81* *0,22*
240	& С111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	160,17 -	- -	12333	-	- -	- -	- -
241	& С111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	195,65 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
242	& С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	368,11 -	- -	28344	-	- -	- -	- -
243	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	7,16 -	- -	636	-	- -	- -	- -
244	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 поверх	кг	7,793085 6	119,83 -	- -	934	-	- -	- -	- -
245	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	5240,60 4785,93	454,67 159,47	25095	22917	2178 764	52,9300 1,3038	253,46 6,24
246	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	6682,87 6112,39	570,48 200,09	13491	12339	1152 404	67,6000 1,6359	136,46 3,3
247	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	3834,71 3834,71	- -	11092	11092	- -	42,4100 -	122,67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	*КБ10-94-1*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*1,9264*	*22510,59* *22172,72*	*220,60* *154,83*	*43364*	*42714*	*425* *298*	*204,8288* *1,3024*	*394,58* *2,51*
249	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*2,6606*	*13988,67* *13596,69*	*298,30* *128,50*	*37218*	*36175*	*794* *342*	*116,0028* *1,0521*	*308,64* *2,8*
250	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	1746,01 1746,01	- -	7642	7642	- -	19,3100 -	84,52 -
251	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	8145,62 6917,33	1228,29 428,40	22	19	3 1	74,3000 3,8357	0,2 0,01
252	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*2,264*	*1632,37* *1632,37*	*-* *-*	*3696*	*3696*	*-* *-*	*15,4376* *-*	*34,95* *-*
253	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*2,264*	*13639,85* *13614,45*	*-* *-*	*30881*	*30823*	*-* *-*	*128,7540* *-*	*291,5* *-*
254	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	1676,70 1627,56	49,14 13,68	2391	2321	70 20	18,0000 0,1134	25,67 0,16
255	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	538,90 538,90	- -	966	966	- -	5,9600 -	10,69 -
256	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	538,90 538,90	- -	91	91	- -	5,9600 -	1,01 -
257	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0168*	*21901,49* *21894,45*	*-* *-*	*368*	*368*	*-* *-*	*189,5131* *-*	*3,18* *-*
258	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*17502,04* *17487,49*	*-* *-*	*175*	*175*	*-* *-*	*184,3700* *-*	*1,84* *-*
259	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	4118,60 4118,60	- -	441	441	- -	44,6800 -	4,79 -
260	*КБ10-9-1*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* 4 поверх	*100м2*	*3,4325*	*19139,16* *19081,44*	*-* -	*65695*	*65497*	*-* -	*176,2720* -	*605,05* -
261	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	5240,60 4785,93	454,67 159,47	21155	19319	1836 644	52,9300 1,3038	213,66 5,26
262	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	3834,71 3834,71	- -	2121	2121	- -	42,4100 -	23,45 -
263	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	2655,64 2655,64	- -	1980	1980	- -	29,3700 -	21,9 -
264	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	3834,71 3834,71	- -	1906	1906	- -	42,4100 -	21,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	7295,92 6725,44	570,48 200,09	18643	17185	1458 511	74,3800 1,6359	190,06 4,18
266	*КР11-55-2*	*Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні*	*100м2*	*1,518*	*4886,37* *4882,88*	*3,49* *3,08*	*7418*	*7412*	*6* *5*	*51,4800* *0,0266*	*78,15* *0,04*
267	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	1746,01 1746,01	- -	11207	11207	- -	19,3100 -	123,94 -
268	*КР14-35-6*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*105,78*	*45,78* *45,55*	- -	*4843*	*4818*	- -	*0,4416* -	*46,71* -
269	*КБ15-76-2*	*Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит*	*100м2*	*0,4557*	*1632,37* *1632,37*	- -	*744*	*744*	- -	*15,4376* -	*7,03* -
270	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*0,8048*	*13988,67* *13596,69*	*298,30* *128,50*	*11258*	*10943*	*240* *103*	*116,0028* *1,0521*	*93,36* *0,85*
271	*КБ15-77-2*	*(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п._)*	*100м2*	*0,4354*	*17923,91* *17874,79*	*21,05* *18,58*	*7804*	*7783*	*9* *8*	*167,0697* *0,1608*	*72,74* *0,07*
272	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,847*	*1632,37* *1632,37*	- -	*3015*	*3015*	- -	*15,4376* -	*28,51* -
273	*КБ15-76-1*	*Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель*	*100м2*	*1,847*	*11934,87* *11912,64*	- -	*22044*	*22003*	- -	*112,6598* -	*208,08* -
274	*КБ15-64-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*2,297*	*17315,64* *17200,62*	*65,48* *57,81*	*39774*	*39510*	*150* *133*	*151,1744* *0,5004*	*347,25* *1,15*
275	*КБ15-66-1*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*2,297*	*15209,28* *15135,54*	*28,06* *24,78*	*34936*	*34766*	*64* *57*	*125,4604* *0,2145*	*288,18* *0,49*
276	*КБ14-34-1*	*(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)*	*100м2*	*1,779*	*1708,37* *1695,50*	*7,47* *2,74*	*3039*	*3016*	*13* *5*	*17,8756* *0,0245*	*31,8* *0,04*
277	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	1676,70 1627,56	49,14 13,68	6367	6181	186 52	18,0000 0,1134	68,36 0,43
278	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	538,90 538,90	- -	1475	1475	- -	5,9600 -	16,31 -
279	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	538,90 538,90	- -	470	470	- -	5,9600 -	5,2 -
280	*КР7-15-2*	*(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*3,4889*	*840,16* *814,81*	*24,40* *21,54*	*2931*	*2843*	*85* *75*	*8,7520* *0,1865*	*30,53* *0,65*
281	*КР7-24-3*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок*	*100м2*	*3,071*	*6246,85* *6139,32*	*46,48* *41,04*	*19184*	*18854*	*143* *126*	*55,3840* *0,3552*	*170,08* *1,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	8145,62 6917,33	1228,29 428,40	3014	2559	455 159	74,3000 3,8357	27,49 1,42
283	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,05*	*17502,04* *17487,49*	- -	*875*	*874*	- -	*184,3700* -	*9,22* -
284	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	4118,60 4118,60	- -	435	435	- -	44,6800 -	4,72 -
285	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0588*	*21901,49* *21894,45*	- -	*1288*	*1287*	- -	*189,5131* -	*11,14* -
286	*КР3-19-3*	*Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних*	*1 м2*	*1,8*	*865,28* *767,20*	*12,87* *4,51*	*1558*	*1381*	*23* *8*	*7,6300* *0,0369*	*13,73* *0,07*
287	*КБ10-95-1*	*Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів*	*100 м*	*0,042*	*2259,28* *2241,11*	*4,71* *3,31*	*95*	*94*	- -	*21,1945* *0,0278*	*0,89* -
288	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	48,72	0,41 -	- -	20	-	- -	- -	- -
289	С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	11163,55 -	- -	447	-	- -	- -	- -
290	*КБ10-36-1*	*Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м*	*1 м3*	*0,012*	*21125,86* *8032,70*	*74,15* *22,37*	*254*	*96*	*1* -	*70,5985* *0,1553*	*0,85* -
291	КР5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм_ 5 поверх	1 м3	0,05	802,26 728,79	73,47 44,32	40	36	4 2	8,0600 0,3771	0,4 0,02
292	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	5240,60 4785,93	454,67 159,47	15907	14527	1380 484	52,9300 1,3038	160,66 3,96
293	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	3834,71 3834,71	- -	6886	6886	- -	42,4100 -	76,15 -
294	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	3834,71 3834,71	- -	1110	1110	- -	42,4100 -	12,27 -
295	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	2655,64 2655,64	- -	1153	1153	- -	29,3700 -	12,75 -
296	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	7295,92 6725,44	570,48 200,09	86944	80146	6798 2384	74,3800 1,6359	886,37 19,49
297	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	1746,01 1746,01	- -	11589	11589	- -	19,3100 -	128,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	*КБ15-76-2*	*Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит*	*100м2*	*0,9709*	*1632,37*	*-*	*1585*	*1585*	*-*	*15,4376*	*14,99*
					1632,37	*-*			*-*	*-*	*-*
299	*КБ15-80-4*	*Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*4,1849*	*13988,67*	*298,30*	*58541*	*56901*	*1248*	*116,0028*	*485,46*
					13596,69	*128,50*			*538*	*1,0521*	*4,4*
300	*КР5-6-3*	*(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків*	*100 м2*	*0,2951*	*18424,64*	*16,27*	*5437*	*5432*	*5*	*185,4000*	*54,71*
					18408,37	*14,36*			*4*	*0,1243*	*0,04*
301	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*4,404*	*1632,37*	*-*	*7189*	*7189*	*-*	*15,4376*	*67,99*
					1632,37	*-*			*-*	*-*	*-*
302	*КБ15-76-1*	*Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель*	*100м2*	*4,692*	*11934,87*	*-*	*55998*	*55894*	*-*	*112,6598*	*528,6*
					11912,64	*-*			*-*	*-*	*-*
303	*КБ14-34-1*	*(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель*	*100м2*	*4,404*	*1708,37*	*7,47*	*7524*	*7467*	*33*	*17,8756*	*78,72*
					1695,50	*2,74*			*12*	*0,0245*	*0,11*
304	*КР4-17-4*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB*	*100 м2*	*0,1287*	*9933,91*	*126,67*	*1278*	*1262*	*16*	*97,5360*	*12,55*
					9807,24	*111,83*			*14*	*0,9679*	*0,12*
305	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	1676,70	49,14	6734	6537	197	18,0000	72,3
					1627,56	13,68			55	0,1134	0,46
306	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	538,90	-	1558	1558	-	5,9600	17,23
					538,90	-			-	-	-
307	*КР7-15-2*	*(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*2,7965*	*840,16*	*24,40*	*2350*	*2279*	*68*	*8,7520*	*24,47*
					814,81	*21,54*			*60*	*0,1865*	*0,52*
308	*КР7-24-3*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок*	*100м2*	*1,5013*	*6246,85*	*46,48*	*9378*	*9217*	*70*	*55,3840*	*83,15*
					6139,32	*41,04*			*62*	*0,3552*	*0,53*
309	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	538,90	-	374	374	-	5,9600	4,14
					538,90	-			-	-	-
310	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,03*	*17502,04*	*-*	*525*	*525*	*-*	*184,3700*	*5,53*
					17487,49	*-*			*-*	*-*	*-*
311	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	4118,60	-	371	371	-	44,6800	4,02
					4118,60	-			-	-	-
312	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0189*	*21901,49*	*-*	*414*	*414*	*-*	*189,5131*	*3,58*
					21894,45	*-*			*-*	*-*	*-*
		Разом прямі витрати по розділу 10					1397945	1230444	25373		11794,61
									9654		79,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1397945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142128				
		всього заробітна плата, грн.					1240098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					683355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1424,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247527				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2081300**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,4864*	*1714,44* *828,08*	*152,90* *51,64*	*834*	*403*	*74* *25*	*8,3400* *0,4715*	*4,06* *0,23*
325	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,105*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*1751*	*1700*	*15* *14*	*142,3100* *1,1211*	*14,94* *0,12*
326	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	126	11,71 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
327	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,105*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1384*	*1282*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*12,13* *0,01*
328	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,105*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*583*	*582*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,19* *0,01*
329	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7	33,93 -	- -	1924	-	- -	- -	- -
330	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,4864*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2627*	*2538*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*24* *0,01*
331	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,01216	110383,52 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
		Приміщення XVIII, XIX									
332	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*262*	*115*	*21* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,16* *0,07*
333	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0825*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*1376*	*1336*	*12* *11*	*142,3100* *1,1211*	*11,74* *0,09*
334	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	99	11,71 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
335	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0568*	*18021,74* *17442,20*	*579,54* *505,57*	*1024*	*991*	*33* *29*	*155,5950* *5,1295*	*8,84* *0,29*
336	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	681,6	11,71 -	- -	7982	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*262*	*115*	*21* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,16* *0,07*
338	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів*	*100м2*	*0,1393*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1836*	*1701*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*16,09* *0,01*
339	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	55,72	33,93 -	- -	1891	-	- -	- -	- -
340	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1393*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*773*	*771*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,88* *0,01*
341	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	111,44	33,93 -	- -	3781	-	- -	- -	- -
342	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*262*	*115*	*21* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,16* *0,07*
343	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,4998*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2700*	*2608*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*24,66* *0,01*
344	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,012495	110383,52 -	- -	1379	-	- -	- -	- -
		Оздоблювальні робіти по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII									
345	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1546*	*1714,44* *828,08*	*152,90* *51,64*	*265*	*128*	*24* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,29* *0,07*
346	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,07*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*1168*	*1133*	*10* *9*	*142,3100* *1,1211*	*9,96* *0,08*
347	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	84	11,71 -	- -	984	-	- -	- -	- -
348	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,07*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*923*	*855*	- -	*115,4830* *0,0511*	*8,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,07*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*389*	*388*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*3,46* *0,01*
350	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	37,8	33,93 -	- -	1283	-	- -	- -	- -
351	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1546*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*835*	*807*	- -	*49,3400* *0,0111*	*7,63* -
352	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	110383,52 -	- -	427	-	- -	- -	- -
		Приміщення XXV, XXVII									
353	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,5862*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1101*	*485*	*90* *30*	*8,3400* *0,4715*	*4,89* *0,28*
354	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0689*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*1149*	*1116*	*10* *9*	*142,3100* *1,1211*	*9,81* *0,08*
355	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	82,68	11,71 -	- -	968	-	- -	- -	- -
356	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0991*	*18021,74* *17442,20*	*579,54* *505,57*	*1786*	*1729*	*57* *50*	*155,5950* *5,1295*	*15,42* *0,51*
357	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	11,71 -	- -	13926	-	- -	- -	- -
358	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,168*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*316*	*139*	*26* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,4* *0,08*
359	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів*	*100м2*	*0,3144*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*4144*	*3839*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*36,31* *0,02*
360	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	33,93 -	- -	4267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3144*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1746*	*1741*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*15,53* *0,02*
362	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	251,52	33,93 -	- -	8534	-	- -	- -	- -
363	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,3144*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*591*	*260*	*48* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,62* *0,15*
364	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,5862*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*3166*	*3058*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*28,92* *0,01*
365	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова IN 50 Оздоблювальні робіти по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	т	0,014655	110383,52 -	- -	1618	-	- -	- -	- -
366	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1824*	*1714,44* *828,08*	*152,90* *51,64*	*313*	*151*	*28* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,52* *0,09*
367	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0674*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*1124*	*1091*	*10* *9*	*142,3100* *1,1211*	*9,59* *0,08*
368	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	80,88	11,71 -	- -	947	-	- -	- -	- -
369	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1211*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1596*	*1479*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*13,98* *0,01*
370	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1211*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*672*	*671*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,98* *0,01*
371	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	65,394	33,93 -	- -	2219	-	- -	- -	- -
372	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2479*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1339*	*1293*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*12,23* *-*
373	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова IN 50 Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	т	0,006197 5	110383,52 -	- -	684	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1792*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*337*	*148*	*27* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,49* *0,08*
375	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0807*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*1346*	*1307*	*12* *10*	*142,3100* *1,1211*	*11,48* *0,09*
376	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	96,84	11,71 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
377	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0985*	*18021,74* *17442,20*	*579,54* *505,57*	*1775*	*1718*	*57* *50*	*155,5950* *5,1295*	*15,33* *0,51*
378	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1182	11,71 -	- -	13841	-	- -	- -	- -
379	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1625*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*305*	*135*	*25* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*
380	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок*	*100м2*	*0,1792*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*2362*	*2188*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*20,69* *0,01*
381	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	71,68	33,93 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
382	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1792*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*995*	*992*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*8,85* *0,01*
383	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	143,36	33,93 -	- -	4864	-	- -	- -	- -
384	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,7498*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1409*	*621*	*115* *39*	*8,3400* *0,4715*	*6,25* *0,35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,7498*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*4050*	*3912*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37* *0,01*
386	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні робіти по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII	т	0,018745	110383,52 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
387	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1597*	*1714,44* *828,08*	*152,90* *51,64*	*274*	*132*	*24* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,33* *0,08*
388	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0164*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*274*	*266*	*2* *2*	*142,3100* *1,1211*	*2,33* *0,02*
389	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	19,68	11,71 -	- -	230	-	- -	- -	- -
390	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0778*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1025*	*950*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*8,98* -
391	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0778*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*432*	*431*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*3,84* *0,01*
392	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	42,012	33,93 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
393	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0819*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*442*	*427*	- -	*49,3400* *0,0111*	*4,04* -
394	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0020475	110383,52 -	- -	226	-	- -	- -	- -
395	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,0112*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*21*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *0,01*
396	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0112*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*187*	*181*	*2* *1*	*142,3100* *1,1211*	*1,59* *0,01*
397	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	13,44	11,71 -	- -	157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0991*	*18021,74* *17442,20*	*579,54* *505,57*	*1786*	*1729*	*57* *50*	*155,5950* *5,1295*	*15,42* *0,51*
399	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	11,71 -	- -	13926	-	- -	- -	- -
400	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1453*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*273*	*120*	*22* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,21* *0,07*
401	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок*	*100м2*	*0,1453*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1915*	*1774*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*16,78* *0,01*
402	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1453*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*807*	*805*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*7,18* *0,01*
403	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	58,12	33,93 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
404	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1875*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*352*	*155*	*29* *10*	*8,3400* *0,4715*	*1,56* *0,09*
405	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,1875*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1013*	*978*	- -	*49,3400* *0,0111*	*9,25* -
406	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,004687 5	110383,52 -	- -	517	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					169163	59513	996 500		553 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					169163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108654				
		всього заробітна плата, грн.					60013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11623				
		Всього будівельні роботи, грн.					**201670**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0753	2655,64 2655,64	- -	200	200	- -	29,3700 -	2,21 -
421	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0753*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*197*	*62*	*12* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
422	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*1,16*	*31798,56* *27529,72*	- -	*36886*	*31934*	- -	*251,3900* -	*291,61* -
423	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	9505,97 -	- -	14394	-	- -	- -	- -
424	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	5348,93 -	- -	27673	-	- -	- -	- -
425	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	0,41 -	- -	571	-	- -	- -	- -
426	С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	81,91 -	- -	292	-	- -	- -	- -
427	С1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	462,55 -	- -	56339	-	- -	- -	- -
428	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	0,34 -	- -	879	-	- -	- -	- -
429	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,16*	*26345,46* *23851,81*	- -	*30561*	*27668*	- -	*220,3400* -	*255,59* -
430	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	5348,93 -	- -	27673	-	- -	- -	- -
431	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	0,41 -	- -	571	-	- -	- -	- -
432	С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	81,91 -	- -	292	-	- -	- -	- -
433	С1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	162,67 -	- -	19813	-	- -	- -	- -
434	С111-1896 варіант 6	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	15,48 -	- -	564	-	- -	- -	- -
435	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	99,76	1,32 -	- -	132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	0,34 -	- -	879	-	- -	- -	- -
437	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	100,92	56,17 -	- -	5669	-	- -	- -	- -
438	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	208,8	66,37 -	- -	13858	-	- -	- -	- -
439	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,2454*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*2530*	*2292*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*21,68* *0,01*
440	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	96,22 -	- -	4250	-	- -	- -	- -
441	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2454*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1325*	*1280*	- -	*49,3400* *0,0111*	*12,11* -
442	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	110383,52 -	- -	677	-	- -	- -	- -
443	*КБ10-94-2*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,015*	*40399,08* *39477,48*	*551,49* *387,07*	*606*	*592*	*8* *6*	*364,6880* *3,2561*	*5,47* *0,05*
444	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	3,75	1,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
445	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	9,105	0,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
446	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	76,95	0,41 -	- -	32	-	- -	- -	- -
447	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	1,245	56,17 -	- -	70	-	- -	- -	- -
448	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	3,615	66,37 -	- -	240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	152,47 -	- -	961	-	- -	- -	- -
450	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	15,48 -	- -	28	-	- -	- -	- -
451	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,1	1,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
452	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,015*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*155*	*140*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,33* -
453	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	13,67 -	- -	37	-	- -	- -	- -
454	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,015*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*83*	*83*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,74* -
455	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	96,22 -	- -	260	-	- -	- -	- -
456	*КБ15-80-4*	*Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623*	*100 м2*	*0,058*	*17485,83* *16995,86*	*372,87* *160,62*	*1014*	*986*	*22* *9*	*145,0035* *1,3151*	*8,41* *0,08*
457	& С114-212-У-39 варіант 1	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	450,94 -	- -	3086	-	- -	- -	- -
458	& С118-43-В1-3А варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	17,55 -	- -	407	-	- -	- -	- -
459	С1541-63 варіант 1	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	2153,13 -	- -	50	-	- -	- -	- -
460	С1545-44 варіант 4	Дюбель фасадний 12х100 мм	100шт	0,464	1224,31 -	- -	568	-	- -	- -	- -
461	& С10000-28 варіант 1	Профіль напрямний	м	23,2	105,60 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
462	С123-339 варіант 1	Нащільник оцинкований	м	0,696	51,11 -	- -	36	-	- -	- -	- -
463	С123-339 варіант 2	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	132,71 -	- -	423	-	- -	- -	- -
464	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	0,31 -	- -	72	-	- -	- -	- -
465	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,5195*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*5356*	*4853*	*3* *3*	*88,3430* *0,0511*	*45,89* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,5195*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*1442*	*1439*	*3* *2*	*24,7020* *0,0383*	*12,83* *0,02*
467	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	93,51	13,67 -	- -	1278	-	- -	- -	- -
468	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	96,22 -	- -	8998	-	- -	- -	- -
469	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5195*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2806*	*2710*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*25,63* *0,01*
470	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	12,9875	138,55 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
		Приміщення XV									
471	КР11-50-2	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	5240,60 4785,93	454,67 159,47	891	814	77 27	52,9300 1,3038	9 0,22
472	КР12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	3834,71 3834,71	- -	778	778	- -	42,4100 -	8,61 -
473	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,034*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*89*	*28*	*5* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,28* *0,02*
474	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,017	2655,64 2655,64	- -	45	45	- -	29,3700 -	0,5 -
475	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,017*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*44*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
476	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,17*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*2545*	*2463*	*24* *22*	*127,3300* *1,0989*	*21,65* *0,19*
477	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	8272,64 -	- -	1969	-	- -	- -	- -
478	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*0,373*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3846*	*3484*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*32,95* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,373*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2071*	*2066*	*4* *3*	*49,4040* *0,0766*	*18,43* *0,03*
480	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	31723,14 -	- -	6390	-	- -	- -	- -
481	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,7578*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1424*	*628*	*116* *39*	*8,3400* *0,4715*	*6,32* *0,36*
482	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,7578*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*4093*	*3954*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37,39* *0,01*
483	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,945	138,55 -	- -	2625	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стінам									
484	КР12-65-15	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	3834,71 3834,71	- -	170	170	- -	42,4100 -	1,88 -
485	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0148	3834,71 3834,71	- -	57	57	- -	42,4100 -	0,63 -
486	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	403,52 -	- -	299	-	- -	- -	- -
487	КР11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,024	6612,27 6157,60	454,67 159,47	159	148	11 4	68,1000 1,3038	1,63 0,03
488	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,024*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*44*	*20*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,2* *0,01*
489	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,029*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*434*	*420*	*4* *4*	*127,3300* *1,0989*	*3,69* *0,03*
490	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	8272,64 -	- -	1008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0592*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*110*	*49*	*9* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
492	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0592*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*610*	*553*	- -	*88,3430* *0,0511*	*5,23* -
493	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,92	31,76 -	- -	188	-	- -	- -	- -
494	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0592*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*329*	*328*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*2,92* -
495	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1775*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*333*	*147*	*27* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,48* *0,08*
496	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1775*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*959*	*926*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,76* -
497	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0044375	110383,52 -	- -	490	-	- -	- -	- -
		2-й ПОВЕРХ									
498	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*11,1819*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*20705*	*9260*	*1710* *577*	*8,3400* *0,4715*	*93,26* *5,27*
499	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*5,5639*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*83306*	*80608*	*800* *706*	*127,3300* *1,0989*	*708,45* *6,11*
500	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	8272,64 -	- -	193318	-	- -	- -	- -
501	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,5003	9103,43 6103,60	4,36 3,85	13658	9157	7 6	64,3500 0,0333	96,54 0,05
502	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5003*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*21969*	*21736*	*216* *190*	*127,3300* *1,0989*	*191,03* *1,65*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	8272,64 -	- -	17376	-	- -	- -	- -
504	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*8,8642*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*91389*	*82804*	*59* *52*	*88,3430* *0,0511*	*783,09* *0,45*
505	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*8,8642*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*49213*	*49092*	*89* *78*	*49,4040* *0,0766*	*437,93* *0,68*
506	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	31723,14 -	- -	151814	-	- -	- -	- -
507	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*2,2824*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*23531*	*21321*	*15* *13*	*88,3430* *0,0511*	*201,63* *0,12*
508	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,2824*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*12672*	*12640*	*23* *20*	*49,4040* *0,0766*	*112,76* *0,17*
509	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	31723,14 -	- -	39099	-	- -	- -	- -
510	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*19,5658*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*36762*	*16202*	*2992* *1010*	*8,3400* *0,4715*	*163,18* *9,23*
511	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*19,5658*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*105682*	*102079*	*28* *25*	*49,3400* *0,0111*	*965,38* *0,22*
512	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	138,55 -	- -	67771	-	- -	- -	- -
513	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	21449,35 4441,50	1,45 1,28	48956	10137	3 3	41,0300 0,0111	93,65 0,03
514	*КР14-35-6*	*Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення*	*м*	*78,02*	*51,38* *49,51*	- -	*4009*	*3863*	- -	*0,4800* -	*37,45* -
515	С111-1722 варіант 1	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	16,00 -	- -	1373	-	- -	- -	- -
516	*КБ15-25-3*	*Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий*	*100м2*	*0,0027*	*36169,83* *35014,60*	*56,80* *50,14*	*98*	*95*	- -	*323,4605* *0,4340*	*0,87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	С111-258 варіант 2	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	604,69 -	- -	165	-	- -	- -	- -
518	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	24,31 -	- -	26	-	- -	- -	- -
519	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	108,71 -	- -	15	-	- -	- -	- -
520	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	2,7729	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
521	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*1*	*68,20* *67,52*	- -	*68*	*68*	- -	*0,6800* -	*0,68* -
522	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,17 -	- -	154	-	- -	- -	- -
523	*КВ20-2-9*	*Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*12*	*30,15* *25,78*	- -	*362*	*309*	- -	*0,2300* -	*2,76* -
524	КР3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	1947,21 1668,41	278,80 97,79	352	301	51 18	17,5900 0,7995	3,18 0,14
525	*КБ10-95-1*	*Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів*	*100 м*	*0,054*	*2259,28* *2241,11*	*4,71* *3,31*	*122*	*121*	- -	*21,1945* *0,0278*	*1,14* -
526	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	0,41 -	- -	26	-	- -	- -	- -
527	& С1545-175-3-3Е варіант 2	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	170,69 -	- -	751	-	- -	- -	- -
528	& С1545-175-3-3Е варіант 1	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	170,69 -	- -	188	-	- -	- -	- -
529	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,4221*	*1292,71* *828,08*	*152,90* *51,64*	*546*	*350*	*65* *22*	*8,3400* *0,4715*	*3,52* *0,2*
530	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,4221*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*4352*	*3943*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*37,29* *0,02*
531	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	15,48 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
532	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,3539*	*4104,79* *4086,61*	*12,14* *10,32*	*1453*	*1446*	*4* *4*	*36,4550* *0,0894*	*12,9* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,1461*	*1332,58* *1329,11*	*3,47* *2,95*	*195*	*194*	*1* -	*11,8565* *0,0255*	*1,73* -
534	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	187,89 -	- -	13964	-	- -	- -	- -
535	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,3539*	*36169,83* *35014,60*	*56,80* *50,14*	*12801*	*12392*	*20* *18*	*323,4605* *0,4340*	*114,47* *0,15*
536	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	35,7439	475,15 -	- -	16984	-	- -	- -	- -
537	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	16,08 -	- -	4325	-	- -	- -	- -
538	С111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	119,83 -	- -	2103	-	- -	- -	- -
539	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	363,4553	0,33 -	- -	120	-	- -	- -	- -
540	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0682*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*703*	*637*	- -	*88,3430* *0,0511*	*6,02* -
541	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0682*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*379*	*378*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*3,37* *0,01*
542	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	15,48 -	- -	570	-	- -	- -	- -
543	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,0682*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*368*	*356*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,36* -
544	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	138,55 -	- -	236	-	- -	- -	- -
545	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0025*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*7*	*2*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,02* -
546	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0012	2655,64 2655,64	- -	3	3	- -	29,3700 -	0,04 -
547	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)* 3-й ПОВЕРХ	*100м2*	*0,0012*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,295*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*770*	*244*	*45* *15*	*8,3400* *0,4715*	*2,46* *0,14*
549	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1695	2655,64 2655,64	- -	450	450	- -	29,3700 -	4,98 -
550	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1695*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*443*	*140*	*26* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,41* *0,08*
551	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*9,9753*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*18471*	*8260*	*1525* *515*	*8,3400* *0,4715*	*83,19* *4,7*
552	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,1411*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*17085*	*16532*	*164* *145*	*127,3300* *1,0989*	*145,3* *1,25*
553	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	8272,64 -	- -	13216	-	- -	- -	- -
554	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,6301*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*39379*	*38104*	*378* *334*	*127,3300* *1,0989*	*334,89* *2,89*
555	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	8272,64 -	- -	91383	-	- -	- -	- -
556	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	3,1043	9103,43 6103,60	4,36 3,85	28260	18947	14 12	64,3500 0,0333	199,76 0,1
557	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*3,1043*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*45457*	*44974*	*446* *394*	*127,3300* *1,0989*	*395,27* *3,41*
558	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	8272,64 -	- -	35953	-	- -	- -	- -
559	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,3395*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*4971*	*4919*	*49* *43*	*127,3300* *1,0989*	*43,23* *0,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	8272,64 -	- -	3932	-	- -	- -	- -
561	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,1757*	*1851,67 828,08*	*152,90 51,64*	*11435*	*5114*	*944 319*	*8,3400 0,4715*	*51,51 2,91*
562	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*12,348*	*10309,94 9341,39*	*6,68 5,90*	*127307*	*115347*	*82 73*	*88,3430 0,0511*	*1090,86 0,63*
563	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*12,348*	*5551,85 5538,19*	*10,02 8,85*	*68554*	*68386*	*124 109*	*49,4040 0,0766*	*610,04 0,95*
564	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	31723,14 -	- -	211527	-	- -	- -	- -
565	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*11,8444*	*1851,67 828,08*	*152,90 51,64*	*21932*	*9808*	*1811 612*	*8,3400 0,4715*	*98,78 5,58*
566	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*16,5288*	*5401,35 5217,21*	*1,45 1,28*	*89278*	*86234*	*24 21*	*49,3400 0,0111*	*815,53 0,18*
567	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	413,22	138,55 -	- -	57252	-	- -	- -	- -
568	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	21449,35 4441,50	1,45 1,28	18163	3761	1 1	41,0300 0,0111	34,74 0,01
569	*КР14-35-6*	*Монтаж ПВХ стельового плінтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення*	*м*	*78,02*	*51,38 49,51*	*- -*	*4009*	*3863*	*- -*	*0,4800 -*	*37,45 -*
570	С111-1722 варіант 1	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	16,00 -	- -	1373	-	- -	- -	- -
571	*КБ15-25-3*	*Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий*	*100м2*	*0,0027*	*36169,83 35014,60*	*56,80 50,14*	*98*	*95*	*- -*	*323,4605 0,4340*	*0,87 -*
572	С111-258 варіант 2	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	604,69 -	- -	165	-	- -	- -	- -
573	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	24,31 -	- -	26	-	- -	- -	- -
574	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	108,71 -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	2,7729	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
576	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*1*	*68,20* *67,52*	- -	*68*	*68*	- -	*0,6800* -	*0,68* -
577	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,17 -	- -	154	-	- -	- -	- -
578	*КВ20-2-9*	*Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*44*	*30,15* *25,78*	- -	*1327*	*1134*	- -	*0,2300* -	*10,12* -
579	КР3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	1947,21 1668,41	278,80 97,79	352	301	51 18	17,5900 0,7995	3,18 0,14
580	*КБ10-95-1*	*Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів*	*100 м*	*0,054*	*2259,28* *2241,11*	*4,71* *3,31*	*122*	*121*	- -	*21,1945* *0,0278*	*1,14* -
581	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	0,41 -	- -	26	-	- -	- -	- -
582	& С1545-175-3-3Е варіант 2	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	170,69 -	- -	751	-	- -	- -	- -
583	& С1545-175-3-3Е варіант 1	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	170,69 -	- -	188	-	- -	- -	- -
584	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,0176*	*75796,42* *49863,47*	*671,69* *471,44*	*1334*	*878*	*12* *8*	*460,6325* *3,9658*	*8,11* *0,07*
585	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	4,4	1,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
586	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	0,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
587	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	90,288	0,41 -	- -	37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	56,17 -	- -	82	-	- -	- -	- -
589	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	66,37 -	- -	282	-	- -	- -	- -
590	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	152,47 -	- -	1127	-	- -	- -	- -
591	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	15,48 -	- -	33	-	- -	- -	- -
592	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,5184	1,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
593	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,1702*	*1292,71* *828,08*	*152,90* *51,64*	*220*	*141*	*26* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,42* *0,08*
594	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,7196*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*17729*	*16063*	*11* *10*	*88,3430* *0,0511*	*151,91* *0,09*
595	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1878*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*521*	*520*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*4,64* *0,01*
596	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,168	13,67 -	- -	43	-	- -	- -	- -
597	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	96,22 -	- -	305	-	- -	- -	- -
598	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	15,48 -	- -	1423	-	- -	- -	- -
599	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1702*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*919*	*888*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,4* -
600	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	4,255	138,55 -	- -	590	-	- -	- -	- -
601	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому*	*100м2*	*0,3021*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*1135*	*500*	*92* *31*	*16,6800* *0,9430*	*5,04* *0,28*
602	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3021	21273,37 13368,41	10,17 8,98	6427	4039	3 3	134,6400 0,0777	40,67 0,02
603	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,3021*	*4104,79* *4086,61*	*12,14* *10,32*	*1240*	*1235*	*4* *3*	*36,4550* *0,0894*	*11,01* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,3021*	*1332,58* *1329,11*	*3,47* *2,95*	*403*	*402*	*1* *1*	*11,8565* *0,0255*	*3,58* *0,01*
605	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	187,89 -	- -	11920	-	- -	- -	- -
606	& С1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	106,09 -	- -	654	-	- -	- -	- -
607	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,3021*	*36169,83* *35014,60*	*56,80* *50,14*	*10927*	*10578*	*17* *15*	*323,4605* *0,4340*	*97,72* *0,13*
608	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	30,5121	623,05 -	- -	19011	-	- -	- -	- -
609	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	13,38 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
610	С111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	119,83 -	- -	1796	-	- -	- -	- -
611	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	310,2567	0,33 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		4-й ПОВЕРХ									
612	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,073*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*191*	*60*	*11* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,61* *0,03*
613	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,036	2655,64 2655,64	- -	96	96	- -	29,3700 -	1,06 -
614	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,036*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*94*	*30*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,3* *0,02*
615	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*10,5665*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*19566*	*8750*	*1616* *546*	*8,3400* *0,4715*	*88,12* *4,98*
616	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,2939*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*19373*	*18746*	*186* *164*	*127,3300* *1,0989*	*164,75* *1,42*
617	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	8272,64 -	- -	14986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*3,4311*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*51373*	*49708*	*493* *436*	*127,3300* *1,0989*	*436,88* *3,77*
619	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	8272,64 -	- -	119214	-	- -	- -	- -
620	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,9879*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*43752*	*43288*	*430* *379*	*127,3300* *1,0989*	*380,45* *3,28*
621	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	9103,43 6103,60	4,36 3,85	13819	9265	7 6	64,3500 0,0333	97,68 0,05
622	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	8272,64 -	- -	34605	-	- -	- -	- -
623	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,3635*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*5323*	*5266*	*52* *46*	*127,3300* *1,0989*	*46,28* *0,4*
624	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	8272,64 -	- -	4210	-	- -	- -	- -
625	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*10,5021*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*19446*	*8697*	*1606* *542*	*8,3400* *0,4715*	*87,59* *4,95*
626	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*15,3346*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*158099*	*143246*	*102* *90*	*88,3430* *0,0511*	*1354,7* *0,78*
627	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*15,3346*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*85135*	*84926*	*154* *136*	*49,4040* *0,0766*	*757,59* *1,17*
628	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	31723,14 -	- -	262689	-	- -	- -	- -
629	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*19,2252*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*35599*	*15920*	*2940* *993*	*8,3400* *0,4715*	*160,34* *9,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*19,2252*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*103842*	*100302*	*28* *25*	*49,3400* *0,0111*	*948,57* *0,21*
631	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	480,63	138,55 -	- -	66591	-	- -	- -	- -
632	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*20*	*68,20* *67,52*	- -	*1364*	*1350*	- -	*0,6800* -	*13,6* -
633	С126-1031 варіант 2	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий Перегородки з ГКЛО	шт	20	278,09 -	- -	5562	-	- -	- -	- -
634	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,9375*	*1292,71* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1212*	*776*	*143* *48*	*8,3400* *0,4715*	*7,82* *0,44*
635	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,9375*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*9666*	*8758*	*6* *6*	*88,3430* *0,0511*	*82,82* *0,05*
636	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	15,48 -	- -	2612	-	- -	- -	- -
637	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*0,9375*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1761*	*776*	*143* *48*	*8,3400* *0,4715*	*7,82* *0,44*
638	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,9375*	*4104,79* *4086,61*	*12,14* *10,32*	*3848*	*3831*	*11* *10*	*36,4550* *0,0894*	*34,18* *0,08*
639	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,9375*	*1332,58* *1329,11*	*3,47* *2,95*	*1249*	*1246*	*3* *3*	*11,8565* *0,0255*	*11,12* *0,02*
640	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	187,89 -	- -	36991	-	- -	- -	- -
641	& С1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	106,09 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
642	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,9375*	*36169,83* *35014,60*	*56,80* *50,14*	*33909*	*32826*	*53* *47*	*323,4605* *0,4340*	*303,24* *0,41*
643	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м2	94,6875	623,05 -	- -	58995	-	- -	- -	- -
644	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	13,38 -	- -	7526	-	- -	- -	- -
645	С111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	119,83 -	- -	5572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	962,8125	0,33	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
647	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,4557*	*31798,56*	-	*14491*	*12545*	-	*251,3900*	*114,56*
					27529,72	-			-	-	-
648	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,681048	9505,97	-	6474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
649	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	5348,93	-	10871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
650	& С111-1849-1-36 варіант 5	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	1,84	-	1006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
651	С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,398999	81,91	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
652	С1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	462,55	-	22132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
653	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,4354*	*31798,56*	-	*13845*	*11986*	-	*251,3900*	*109,46*
					27529,72	-			-	-	-
654	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,96948	9505,97	-	9216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
655	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	5348,93	-	10387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
656	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	522,48	0,41	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
657	С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,336678	81,91	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
658	С1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	462,55	-	21146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
659	С112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150х30 мм (торцовка панелей, верх)	м3	0,18477	9305,93	-	1719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
660	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,5832*	*2689,15*	*1,45*	*1568*	*1566*	*1*	*20,8000*	*12,13*
					2685,28	*1,28*			*1*	*0,0111*	*0,01*
661	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00729	150330,25	-	1096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		5-й ПОВЕРХ									
662	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,2337*	*2610,87*	*152,90*	*610*	*194*	*36*	*8,3400*	*1,95*
					828,08	*51,64*			*12*	*0,4715*	*0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1246	2655,64 2655,64	- -	331	331	- -	29,3700 -	3,66 -
664	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1246*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*325*	*103*	*19* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,04* *0,06*
665	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*4,1111*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*7612*	*3404*	*629* *212*	*8,3400* *0,4715*	*34,29* *1,94*
666	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5761*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*23598*	*22834*	*227* *200*	*127,3300* *1,0989*	*200,68* *1,73*
667	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	8272,64 -	- -	18254	-	- -	- -	- -
668	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5031*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*22505*	*21776*	*216* *191*	*127,3300* *1,0989*	*191,39* *1,65*
669	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	8272,64 -	- -	52225	-	- -	- -	- -
670	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,2743*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*18660*	*18462*	*183* *162*	*127,3300* *1,0989*	*162,26* *1,4*
671	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	8272,64 -	- -	14759	-	- -	- -	- -
672	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,4257*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*6234*	*6167*	*61* *54*	*127,3300* *1,0989*	*54,2* *0,47*
673	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	8272,64 -	- -	4930	-	- -	- -	- -
674	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*8,2297*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*15239*	*6815*	*1258* *425*	*8,3400* *0,4715*	*68,64* *3,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*14,1685*	*10309,94*	*6,68*	*146076*	*132353*	*95*	*88,3430*	*1251,69*
					9341,39	*5,90*			*84*	*0,0511*	*0,72*
676	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*14,1685*	*5551,85*	*10,02*	*78661*	*78468*	*142*	*49,4040*	*699,98*
					5538,19	*8,85*			*125*	*0,0766*	*1,09*
677	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	31723,14	-	242713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
678	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*17,7815*	*1851,67*	*152,90*	*32925*	*14725*	*2719*	*8,3400*	*148,3*
					828,08	*51,64*			*918*	*0,4715*	*8,38*
679	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*17,7815*	*5401,35*	*1,45*	*96044*	*92770*	*26*	*49,3400*	*877,34*
					5217,21	*1,28*			*23*	*0,0111*	*0,2*
680	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	444,5375	138,55	-	61591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
681	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*1*	*68,20*	-	*68*	*68*	-	*0,6800*	*0,68*
					67,52	-			-	-	-
682	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,17	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
683	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*0,076*	*51733,63*	*103,13*	*3932*	*1128*	*8*	*149,5100*	*11,36*
					14844,85	*91,05*			*7*	*0,7881*	*0,06*
684	*КБ15-63-1*	*Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)*	*100м2*	*0,0728*	*16225,10*	*418,51*	*1181*	*724*	*30*	*97,6120*	*7,11*
					9945,69	*379,72*			*28*	*3,7573*	*0,27*
685	С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	32,13	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
686	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	100	0,41	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
687	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	152,47	-	1165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
688	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	15,48	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
689	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	6,4064	1,32	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0728*	*10309,94*	*6,68*	*751*	*680*	-	*88,3430*	*6,43*
					9341,39	*5,90*			-	*0,0511*	-
691	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0728*	*2775,92*	*5,01*	*202*	*202*	-	*24,7020*	*1,8*
					2769,09	*4,42*			-	*0,0383*	-
692	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	15,48	-	609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
693	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,0728*	*5401,35*	*1,45*	*393*	*380*	-	*49,3400*	*3,59*
					5217,21	*1,28*			-	*0,0111*	-
694	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,82	138,55	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
695	*КР3-36-1*	*Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу*	*1 м3*	*0,0652*	*46628,53*	-	*3040*	*260*	-	*40,8800*	*2,67*
					3987,03	-			-	-	-
696	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,0369*	*2689,15*	*1,45*	*99*	*99*	-	*20,8000*	*0,77*
					2685,28	*1,28*			-	*0,0111*	-
697	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,000461 3	150330,25	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
698	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,8944*	*10309,94*	*6,68*	*9221*	*8355*	*6*	*88,3430*	*79,01*
					9341,39	*5,90*			*5*	*0,0511*	*0,05*
699	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	15,48	-	2492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
700	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,8944*	*4104,79*	*12,14*	*3671*	*3655*	*11*	*36,4550*	*32,61*
					4086,61	*10,32*			*9*	*0,0894*	*0,08*
701	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,8944*	*1332,58*	*3,47*	*1192*	*1189*	*3*	*11,8565*	*10,6*
					1329,11	*2,95*			*3*	*0,0255*	*0,02*
702	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	187,89	-	35290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
703	& С1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	106,09	-	3838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
704	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,8944*	*36169,83*	*56,80*	*32350*	*31317*	*51*	*323,4605*	*289,3*
					35014,60	*50,14*			*45*	*0,4340*	*0,39*
705	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	90,3344	623,05	-	56283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
706	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	13,38	-	7180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	С111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	119,83 -	- -	5316	-	- -	- -	- -
708	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	918,5488	0,33 -	- -	303	-	- -	- -	- -
709	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*1,2143*	*31798,56* *27529,72*	- -	*38613*	*33429*	- -	*251,3900* -	*305,26* -
710	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,408824	9505,97 -	- -	13392	-	- -	- -	- -
711	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	5348,93 -	- -	28969	-	- -	- -	- -
712	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	0,41 -	- -	597	-	- -	- -	- -
713	С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,727901	81,91 -	- -	305	-	- -	- -	- -
714	С1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	462,55 -	- -	58976	-	- -	- -	- -
715	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*1,2143*	*2689,15* *2685,28*	*1,45* *1,28*	*3265*	*3261*	*2* *2*	*20,8000* *0,0111*	*25,26* *0,01*
716	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,0151787	150330,25 -	- -	2282	-	- -	- -	- -
717	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,4291*	*31798,56* *27529,72*	- -	*13645*	*11813*	- -	*251,3900* -	*107,87* -
718	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,723528	9505,97 -	- -	6878	-	- -	- -	- -
719	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	5348,93 -	- -	10237	-	- -	- -	- -
720	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	514,92	0,41 -	- -	211	-	- -	- -	- -
721	С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,317337	81,91 -	- -	108	-	- -	- -	- -
722	С1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	7143,55 -	- -	321856	-	- -	- -	- -
723	С112-56 варіант 2	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	7554,50 -	- -	1083	-	- -	- -	- -
724	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,4291*	*2689,15* *2685,28*	*1,45* *1,28*	*1154*	*1152*	*1* *1*	*20,8000* *0,0111*	*8,93* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363 7	150330,25 -	- -	806	-	- -	- -	- -
726	*КР11-32-1*	*Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм*	*100м2*	*0,31*	*571,64 540,71*	*1,45 1,28*	*177*	*168*	*- -*	*5,9800 0,0111*	*1,85 -*
727	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	5348,93 -	- -	8291	-	- -	- -	- -
728	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	38324,38 3758,72	- -	28444	2790	- -	36,8900 -	27,38 -
729	*КБ15-63-1*	*Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)*	*100м2*	*0,7422*	*16225,10 9945,69*	*418,51 379,72*	*12042*	*7382*	*311 282*	*97,6120 3,7573*	*72,45 2,79*
730	С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	32,13 -	- -	238	-	- -	- -	- -
731	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1200	0,41 -	- -	492	-	- -	- -	- -
732	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	152,47 -	- -	11882	-	- -	- -	- -
733	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,57227 2	15,48 -	- -	365	-	- -	- -	- -
734	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	65,3136	1,32 -	- -	86	-	- -	- -	- -
735	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,7422*	*10309,94 9341,39*	*6,68 5,90*	*7652*	*6933*	*5 4*	*88,3430 0,0511*	*65,57 0,04*
736	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,7422*	*5551,85 5538,19*	*10,02 8,85*	*4121*	*4110*	*7 7*	*49,4040 0,0766*	*36,67 0,06*
737	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	15,48 -	- -	6204	-	- -	- -	- -
738	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,7422*	*5401,35 5217,21*	*1,45 1,28*	*4009*	*3872*	*1 1*	*49,3400 0,0111*	*36,62 0,01*
739	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,555	138,55 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					5641683	2227367	28887 13107		20647,39 117,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5641683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3385429				
		всього заробітна плата, грн.					2240474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1211761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2491,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					432872				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6853444**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	*КР4-8-1*	*Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття*	*100 м*	*0,061*	*147469,99*	*15131,84*	*8996*	*6567*	*923*	*1084,1800*	*66,13*
					107648,23	*4447,85*			*271*	*31,0887*	*1,9*
751	С112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	9505,97	-	2281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
752	С112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	9505,97	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
753	& С126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	27,27	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
754	*КР4-17-1*	*Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм*	*100 м2*	*0,0351*	*42856,22*	*126,38*	*1504*	*400*	*4*	*105,3900*	*3,7*
					11408,47	*111,57*			*4*	*0,9657*	*0,03*
755	*КБ13-70-1*	*Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари*	*100м2*	*0,1438*	*17775,68*	*41,24*	*2556*	*2549*	*6*	*176,2950*	*25,35*
					17726,46	*1,70*			-	*0,0152*	-
756	С1113-286 варіант 7	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	163,71	-	3931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					22686	10646	942		105,57
									279		1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					22686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11098				
		всього заробітна плата, грн.					10925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2097				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28608**				
		Всього по розділу 13					**28608**				
		Розділ 14. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)									
757	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*0,009*	*1878,87*	*152,90*	*17*	*7*	*1*	*8,3400*	*0,08*
					828,08	*51,64*			-	*0,4715*	-
758	*КР11-26-4*	*Нанесення суміші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,009*	*16679,94*	*146,71*	*150*	*146*	*1*	*142,3100*	*1,28*
					16192,03	*129,52*			*1*	*1,1211*	*0,01*
759	С111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	26,28	-	4730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*10,48*	*675,26* *661,03*	*1,67* *1,47*	*7077*	*6928*	*18* *15*	*6,1065* *0,0128*	*64* *0,13*
761	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	13,38 -	- -	729	-	- -	- -	- -
762	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	119,83 -	- -	573	-	- -	- -	- -
763	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	10,5848	475,15 -	- -	5029	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					18305	7081	20 16		65,36 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					18305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11204				
		всього заробітна плата, грн.					7097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1366				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22135**				
		Всього по розділу 14					**22135**				
		Розділ 15. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)									
764	*КБ15-12-1*	*(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,2757*	*65404,12* *64702,14*	*701,98* *347,61*	*18032*	*17838*	*194* *96*	*590,8332* *3,0400*	*162,89* *0,84*
765	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,2757	3834,71 3834,71	- -	1057	1057	- -	42,4100 -	11,69 -
766	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,2757*	*61642,52* *1157,72*	*197,65* *66,75*	*16995*	*319*	*54* *18*	*11,6600* *0,6095*	*3,21* *0,17*
767	*КБ15-12-1*	*Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,2757*	*83304,15* *80877,68*	*877,48* *434,52*	*22967*	*22298*	*242* *120*	*738,5415* *3,7999*	*203,62* *1,05*
768	& С1421-10225-1-3Г варіант 2	Сходинки мармурові	м2	19,6261	6449,12 -	- -	126571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	& С1421-10225-1-3Г варіант 1	Підсходинки мармурові	м2	8,8065	6448,22 -	- -	56786	-	- -	- -	- -
770	& С111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® Т-2	шт	65,61	363,09 -	- -	23822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					266230	41512	490 234		381,41 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					266230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224228				
		всього заробітна плата, грн.					41746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7994				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288694**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	& С111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® Т-2	шт	8,5	363,09 -	- -	3086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					180293	96857	1069 525		885,48 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					180293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82367				
		всього заробітна плата, грн.					97382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18556				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232548**				
		Всього по розділу 16					**232548**				
		Розділ 17. Двері									
		Заповнення дверних прорізів 1 поверх									
778	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0521*	*35273,92* *31277,78*	*1927,99* *581,58*	*1838*	*1630*	*100* *30*	*270,7330* *4,0365*	*14,11* *0,21*
779	С111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	24	18,37 -	- -	441	-	- -	- -	- -
780	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,7	240,13 -	- -	408	-	- -	- -	- -
781	С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	5,21	7371,34 -	- -	38405	-	- -	- -	- -
782	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*9*	*672,98* *634,76*	- -	*6057*	*5713*	- -	*6,0030* -	*54,03* -
783	С123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	8381,27 -	- -	22713	-	- -	- -	- -
784	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	8381,27 -	- -	14835	-	- -	- -	- -
785	С123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	7,91	8381,27 -	- -	66296	-	- -	- -	- -
786	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	8381,27 -	- -	27072	-	- -	- -	- -
787	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	8381,27 -	- -	17265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	240,13 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
789	С123-360 варіант 1	Наличники	м	65,74	143,10 -	- -	9407	-	- -	- -	- -
790	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	932,82 -	- -	672	-	- -	- -	- -
791	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,08*	*18796,88* *18796,88*	- -	*1504*	*1504*	- -	*151,6000* -	*12,13* -
792	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	1468,95 -	- -	11752	-	- -	- -	- -
793	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13*	*1 блок*	*3*	*957,46* *910,79*	- -	*2872*	*2732*	- -	*8,6135* -	*25,84* -
794	С123-200 варіант 11	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	11441,27 -	- -	64186	-	- -	- -	- -
795	С123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	11441,27 -	- -	313354	-	- -	- -	- -
796	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	240,13 -	- -	567	-	- -	- -	- -
797	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,82 -	- -	224	-	- -	- -	- -
798	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*1,368306*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*7057*	*7052*	*2* *2*	*39,9200* *0,0111*	*54,62* *0,02*
799	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,034891 8	647517,10 -	- -	22593	-	- -	- -	- -
800	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,03*	*18796,88* *18796,88*	- -	*564*	*564*	- -	*151,6000* -	*4,55* -
801	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,95 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
802	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,08*	*2323,39* *2323,39*	- -	*186*	*186*	- -	*23,4000* -	*1,87* -
803	С111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,15 -	- -	28561	-	- -	- -	- -
804	*КР6-27-2*	*Установлення доводчиків дверних]*	*100 шт*	*0,23*	*2323,39* *2323,39*	- -	*534*	*534*	- -	*23,4000* -	*5,38* -
805	С111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	21	1468,95 -	- -	30848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	С111-950 варіант 4	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-о	шт	2	3366,15	-	6732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
807	*КБ10-25-3*	*Установлення підвіконних дошок*	*100м*	*0,09*	*3881,85*	*188,54*	*349*	*332*	*17*	*36,2480*	*3,26*
					3693,31	*132,33*			*12*	*1,1132*	*0,1*
808	С123-382 варіант 2	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	245,99	-	2258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
809	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	240,13	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
810	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,1284*	*3349,38*	*141,41*	*430*	*411*	*18*	*31,3950*	*4,03*
					3198,84	*99,25*			*13*	*0,8349*	*0,11*
811	& С111-1849-1-37 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	0,41	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
812	С111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,771108	283,18	-	1068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
813	& С126-931-1 варіант 1	Зливи	м	13,31508	121,44	-	1617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Заповнення дверних прорезів 2 поверх									
814	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*5*	*672,98*	-	*3365*	*3174*	-	*6,0030*	*30,02*
					634,76	-			-	-	-
815	С123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	8381,27	-	13913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
816	С123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	8381,27	-	23635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
817	С123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8381,27	-	16595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
818	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	8381,27	-	13494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
819	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	240,13	-	778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
820	С123-360 варіант 1	Наличники	м	18,2	143,10	-	2604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
821	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	932,82	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
822	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,05*	*18796,88*	-	*940*	*940*	-	*151,6000*	*7,58*
					18796,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	1468,95 -	- -	7345	-	- -	- -	- -
824	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*3*	*957,46* *910,79*	- -	*2872*	*2732*	- -	*8,6135* -	*25,84* -
825	С123-200 варіант 11	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	11441,27 -	- -	30434	-	- -	- -	- -
826	С123-200 варіант 8	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	9299,27 -	- -	25759	-	- -	- -	- -
827	С123-200 варіант 9	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	9299,27 -	- -	21158	-	- -	- -	- -
828	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	240,13 -	- -	567	-	- -	- -	- -
829	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,82 -	- -	224	-	- -	- -	- -
830	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,425930 4*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*2197*	*2195*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*17* -
831	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861 2	647517,10 -	- -	7033	-	- -	- -	- -
832	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,03*	*18796,88* *18796,88*	- -	*564*	*564*	- -	*151,6000* -	*4,55* -
833	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,95 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
834	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,08*	*2323,39* *2323,39*	- -	*186*	*186*	- -	*23,4000* -	*1,87* -
835	С111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,15 -	- -	28561	-	- -	- -	- -
		Заповнення дверних прорезів 3 поверх									
836	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*1*	*672,98* *634,76*	- -	*673*	*635*	- -	*6,0030* -	*6* -
837	С123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8381,27 -	- -	16595	-	- -	- -	- -
838	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	240,13 -	- -	175	-	- -	- -	- -
839	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,82 -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
840	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,01*	*18796,88*	*-*	*188*	*188*	*-*	*151,6000*	*1,52*
					18796,88	-			-	-	-
841	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,95	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
842	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*2*	*957,46*	*-*	*1915*	*1822*	*-*	*8,6135*	*17,23*
					910,79	-			-	-	-
843	С123-200 варіант 9	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	9299,27	-	60352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
844	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333 3	240,13	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
845	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	932,82	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
846	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,22869*	*5157,54*	*1,45*	*1179*	*1179*	*-*	*39,9200*	*9,13*
					5153,67	*1,28*			-	*0,0111*	-
847	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831 6	647517,10	-	3776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
848	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,02*	*18796,88*	*-*	*376*	*376*	*-*	*151,6000*	*3,03*
					18796,88	-			-	-	-
849	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	1468,95	-	2938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
850	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,016146*	*35273,92*	*1927,99*	*570*	*505*	*31*	*270,7330*	*4,37*
					31277,78	*581,58*			*9*	*4,0365*	*0,07*
851	& С123-236-21-1С варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	12147,56	-	12148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
852	С111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	8	18,37	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
853	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	240,13	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
854	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,04*	*2323,39*	*-*	*93*	*93*	*-*	*23,4000*	*0,94*
					2323,39	-			-	-	-
855	С111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	3570,15	-	14281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Заповнення дверних прорезів 4 поверх									
856	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*4*	*672,98*	*-*	*2692*	*2539*	*-*	*6,0030*	*24,01*
					634,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	С123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8381,27 -	- -	16595	-	- -	- -	- -
858	С123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,656	8381,27 -	- -	13879	-	- -	- -	- -
859	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	8381,27 -	- -	27072	-	- -	- -	- -
860	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	240,13 -	- -	699	-	- -	- -	- -
861	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	932,82 -	- -	299	-	- -	- -	- -
862	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,04*	*18796,88* *18796,88*	- -	*752*	*752*	- -	*151,6000* -	*6,06* -
863	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	1468,95 -	- -	5876	-	- -	- -	- -
864	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*6*	*957,46* *910,79*	- -	*5745*	*5465*	- -	*8,6135* -	*51,68* -
865	С123-200 варіант 9	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	9299,27 -	- -	158613	-	- -	- -	- -
866	С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	11726,87 -	- -	28401	-	- -	- -	- -
867	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	240,13 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
868	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	932,82 -	- -	448	-	- -	- -	- -
869	С123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	69,73 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
870	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,711298* *8*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*3669*	*3666*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*28,4* *0,01*
871	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138 1	647517,10 -	- -	11745	-	- -	- -	- -
872	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,06*	*18796,88* *18796,88*	- -	*1128*	*1128*	- -	*151,6000* -	*9,1* -
873	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	1468,95 -	- -	8814	-	- -	- -	- -
874	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,016146*	*35273,92* *31277,78*	*1927,99* *581,58*	*570*	*505*	*31* *9*	*270,7330* *4,0365*	*4,37* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	& С123-236-21-1С варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	12147,56 -	- -	12148	-	- -	- -	- -
876	С111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	8	18,37 -	- -	147	-	- -	- -	- -
877	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	240,13 -	- -	174	-	- -	- -	- -
878	*КР6-27-2*	*Установлення доводчиків дверних]*	*100 шт*	*0,21*	*2323,39* *2323,39*	- -	*488*	*488*	- -	*23,4000* -	*4,91* -
879	С111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	21	1468,95 -	- -	30848	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					1371647	49790	201 77		437,43 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1371647 1321656 49867 26167 52,56 9130 **1397814**				
		Всього по розділу 17					**1397814**				
		Розділ 18. Заповнення дверних прорізів 5 поверх									
880	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*3*	*672,98* *634,76*	- -	*2019*	*1904*	- -	*6,0030* -	*18,01* -
881	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	8381,27 -	- -	14835	-	- -	- -	- -
882	С123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	1,41	8381,27 -	- -	11818	-	- -	- -	- -
883	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	8381,27 -	- -	13494	-	- -	- -	- -
884	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	240,13 -	- -	524	-	- -	- -	- -
885	С123-360 варіант 1	Наличники	м	31,8	143,10 -	- -	4551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,82 -	- -	224	-	- -	- -	- -
887	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,03*	*18796,88* *18796,88*	- -	*564*	*564*	- -	*151,6000* -	*4,55* -
888	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,95 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
889	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*1*	*957,46* *910,79*	- -	*957*	*911*	- -	*8,6135* -	*8,61* -
890	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	11339,27 -	- -	36817	-	- -	- -	- -
891	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,7866667	240,13 -	- -	189	-	- -	- -	- -
892	С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,82 -	- -	75	-	- -	- -	- -
893	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,216996 3*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*1119*	*1118*	- -	*39,9200* *0,0111*	*8,66* -
894	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,0055334	647517,10 -	- -	3583	-	- -	- -	- -
895	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,01*	*18796,88* *18796,88*	- -	*188*	*188*	- -	*151,6000* -	*1,52* -
896	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,95 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
897	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,04*	*2323,39* *2323,39*	- -	*93*	*93*	- -	*23,4000* -	*0,94* -
898	С111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм Реставрація існуючих дверних полотен головного входу	шт	4	3570,15 -	- -	14281	-	- -	- -	- -
899	*КР6-27-2*	*(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків*	*100 шт*	*0,04*	*1626,37* *1626,37*	- -	*65*	*65*	- -	*16,3800* -	*0,66* -
900	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	4118,60 4118,60	- -	672	672	- -	44,6800 -	7,29 -
901	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	818,30 818,30	- -	164	164	- -	9,0500 -	1,81 -
902	КР13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	5970,43 5970,43	- -	624	624	- -	66,0300 -	6,9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	*КБ13-44-7*	*Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером*	*1 м2*	*63,14*	*43,88* *28,55*	- -	*2771*	*1803*	- -	*0,2875* -	*18,15* -
904	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	3834,71 3834,71	- -	2421	2421	- -	42,4100 -	26,78 -
905	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	510,62 -	- -	16187	-	- -	- -	- -
906	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*77,421*	*209,39* *207,71*	- -	*16211*	*16081*	- -	*2,1500* -	*166,46* -
907	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	1268,04 1223,38	- -	801	772	- -	13,5300 -	8,54 -
908	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,032*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*330*	*299*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,83* -
909	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	45,14 -	- -	260	-	- -	- -	- -
910	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,6314*	*80320,87* *80293,87*	- -	*50715*	*50698*	- -	*716,2700* -	*452,25* -
911	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,6314*	*2034,69* *2032,03*	*1,45* *1,28*	*1285*	*1283*	*1* *1*	*15,7400* *0,0111*	*9,94* *0,01*
912	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази*	*100м2*	*0,6314*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*3256*	*3254*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*25,21* *0,01*
913	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00543	647517,10 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
914	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	29,52 25,32	- -	2	2	- -	0,2800 -	0,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,08*	*3357,02* *3356,60*	- -	*269*	*269*	- -	*26,0000* -	*2,08* -
916	С111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,02 -	- -	78	-	- -	- -	- -
917	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)*	*100 шт*	*0,12*	*23257,37* *22278,10*	*396,56* *350,10*	*2791*	*2673*	*48* *42*	*190,0700* *3,0303*	*22,81* *0,36*
918	КР13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	111091,26 14485,42	30,50 26,93	11609	1514	3 3	145,8900 0,2331	15,25 0,02
919	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	9516,08 5153,67	1,45 1,28	68	37	- -	39,9200 0,0111	0,28 -
920	*КР6-27-2*	*Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм*	*100 шт*	*0,08*	*2323,39* *2323,39*	- -	*186*	*186*	- -	*23,4000* -	*1,87* -
921	С116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	293,03 -	- -	2344	-	- -	- -	- -
922	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,08*	*7646,46* *7646,46*	- -	*612*	*612*	- -	*61,6700* -	*4,93* -
923	& С111-950-В3 варіант 1 Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.	Ручка дверна	шт	8	1277,05 -	- -	10216	-	- -	- -	- -
924	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	4118,60 4118,60	- -	1357	1357	- -	44,6800 -	14,72 -
925	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	818,30 818,30	- -	589	589	- -	9,0500 -	6,52 -
926	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	3834,71 3834,71	- -	9926	9926	- -	42,4100 -	109,77 -
927	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	510,62 -	- -	66084	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
928	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*251,415*	*209,39* *207,71*	- -	*52644*	*52221*	- -	*2,1500* -	*540,54* -
929	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	1268,04 1223,38	- -	3282	3167	- -	13,5300 -	35,02 -
930	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,1296*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1336*	*1211*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*11,45* *0,01*
931	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	45,14 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
932	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*2,5884*	*80320,87* *80293,87*	- -	*207903*	*207833*	- -	*716,2700* -	*1853,99* -
933	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*2,5884*	*2034,69* *2032,03*	*1,45* *1,28*	*5267*	*5260*	*4* *3*	*15,7400* *0,0111*	*40,74* *0,03*
934	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*2,5884*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*13350*	*13340*	*4* *3*	*39,9200* *0,0111*	*103,33* *0,03*
935	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260 2	647517,10 -	- -	14414	-	- -	- -	- -
936	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,18*	*3357,02* *3356,60*	- -	*604*	*604*	- -	*26,0000* -	*4,68* -
937	С111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	1551,02 -	- -	698	-	- -	- -	- -
938	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)*	*100 шт*	*0,81*	*23257,37* *22278,10*	*396,56* *350,10*	*18838*	*18045*	*321* *284*	*190,0700* *3,0303*	*153,96* *2,45*
939	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	9516,08 5153,67	1,45 1,28	86	46	- -	39,9200 0,0111	0,36 -
940	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,18*	*7646,46* *7646,46*	- -	*1376*	*1376*	- -	*61,6700* -	*11,1* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	& С111-950-В3 варіант 1	Ручка дверна Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)	шт	18	1277,05 -	- -	22987	-	- -	- -	- -
942	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	3834,71 3834,71	- -	843	843	- -	42,4100 -	9,32 -
943	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	3834,71 3834,71	- -	630	630	- -	42,4100 -	6,97 -
944	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	510,62 -	- -	9809	-	- -	- -	- -
945	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*38,343*	*209,39* *207,71*	- -	*8029*	*7964*	- -	*2,1500* -	*82,44* -
946	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	1268,04 1223,38	- -	487	470	- -	13,5300 -	5,2 -
947	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0219*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*226*	*205*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,93* -
948	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	45,14 -	- -	178	-	- -	- -	- -
949	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,3842*	*80320,87* *80293,87*	- -	*30859*	*30849*	- -	*716,2700* -	*275,19* -
950	*КР12-41-4*	*Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)*	*100м2*	*0,3842*	*17860,48* *16808,43*	*1,45* *1,28*	*6862*	*6458*	*1* -	*158,9600* *0,0111*	*61,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	С1113-246 варіант 4	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	647517,10 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
952	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,02*	*3357,02* *3356,60*	- -	*67*	*67*	- -	*26,0000* -	*0,52* -
953	С111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,02 -	- -	78	-	- -	- -	- -
954	*КР13-3-4*	*Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м*	*100м2*	*0,0168*	*15633,61* *5862,08*	*30,50* *26,93*	*263*	*98*	*1* -	*59,0400* *0,2331*	*0,99* -
955	С1632-116 варіант 1	Фанера Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх)	м2	1,68	285,27 -	- -	479	-	- -	- -	- -
956	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	4118,60 4118,60	- -	103	103	- -	44,6800 -	1,12 -
957	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	818,30 818,30	- -	41	41	- -	9,0500 -	0,45 -
958	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	3834,71 3834,71	- -	254	254	- -	42,4100 -	2,81 -
959	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	510,62 -	- -	1693	-	- -	- -	- -
960	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*5,795*	*209,39* *207,71*	- -	*1213*	*1204*	- -	*2,1500* -	*12,46* -
961	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	1268,04 1223,38	- -	84	81	- -	13,5300 -	0,9 -
962	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0033*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*34*	*31*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,29* -
963	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	45,14 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,0663*	*80320,87* *80293,87*	- -	*5325*	*5323*	- -	*716,2700* -	*47,49* -
965	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,15912*	*2034,69* *2032,03*	*1,45* *1,28*	*324*	*323*	- -	*15,7400* *0,0111*	*2,5* -
966	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,15912*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*821*	*820*	- -	*39,9200* *0,0111*	*6,35* -
967	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094 3	647517,10 -	- -	3946	-	- -	- -	- -
968	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,04*	*3357,02* *3356,60*	- -	*134*	*134*	- -	*26,0000* -	*1,04* -
969	С111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	1551,02 -	- -	372	-	- -	- -	- -
970	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)*	*100 шт*	*0,02*	*23257,37* *22278,10*	*396,56* *350,10*	*465*	*446*	*8* *7*	*190,0700* *3,0303*	*3,8* *0,06*
971	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,01*	*7646,46* *7646,46*	- -	*76*	*76*	- -	*61,6700* -	*0,62* -
972	& С111-950-В3 варіант 1	Ручка дверна	шт	1	1277,05 -	- -	1277	-	- -	- -	- -
973	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,01*	*18796,88* *18796,88*	- -	*188*	*188*	- -	*151,6000* -	*1,52* -
974	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,95 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
		Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)									
975	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2695	4118,60 4118,60	- -	1110	1110	- -	44,6800 -	12,04 -
976	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	818,30 818,30	- -	458	458	- -	9,0500 -	5,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	1,0376	3834,71 3834,71	- -	3979	3979	- -	42,4100 -	44 -
978	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	510,62 -	- -	26491	-	- -	- -	- -
979	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*101,752*	*209,39* *207,71*	- -	*21306*	*21135*	- -	*2,1500* -	*218,77* -
980	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	1268,04 1223,38	- -	561	541	- -	13,5300 -	5,99 -
981	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0158*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*163*	*148*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,4* -
982	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	45,14 -	- -	128	-	- -	- -	- -
983	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*1,0376*	*80320,87* *80293,87*	- -	*83341*	*83313*	- -	*716,2700* -	*743,2* -
984	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*1,0376*	*2034,69* *2032,03*	*1,45* *1,28*	*2111*	*2108*	*2* *1*	*15,7400* *0,0111*	*16,33* *0,01*
985	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*1,0376*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*5351*	*5347*	*2* *1*	*39,9200* *0,0111*	*41,42* *0,01*
986	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923 4	647517,10 -	- -	5778	-	- -	- -	- -
987	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,4*	*3357,02* *3356,60*	- -	*1343*	*1343*	- -	*26,0000* -	*10,4* -
988	С111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	1551,02 -	- -	465	-	- -	- -	- -
989	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)*	*100 шт*	*0,05*	*23257,37* *22278,10*	*396,56* *350,10*	*1163*	*1114*	*20* *18*	*190,0700* *3,0303*	*9,5* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
990	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,28*	*7646,46* *7646,46*	- -	*2141*	*2141*	- -	*61,6700* -	*17,27* -
991	& С111-950-В3 варіант 1	Ручка дверна	шт	28	1277,05 -	- -	35757	-	- -	- -	- -
992	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,08*	*18796,88* *18796,88*	- -	*1504*	*1504*	- -	*151,6000* -	*12,13* -
993	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	1468,95 -	- -	11752	-	- -	- -	- -
994	*КР6-27-2*	*Установлення доводчиків дверних]*	*100 шт*	*0,02*	*2323,39* *2323,39*	- -	*46*	*46*	- -	*23,4000* -	*0,47* -
995	С111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	2	1468,95 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
996	*КР7-31-1*	*Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)*	*100м*	*0,024*	*1412,52* *1380,13*	*2,91* *2,56*	*34*	*33*	- -	*13,9000* *0,0222*	*0,33* -
997	& С1545-175-3-3Е варіант 3	Відбійник плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	836,76 -	- -	3347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					950825	584110	417 365		5365,83 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					950825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366298				
		всього заробітна плата, грн.					584475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					643,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111824				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1265210**				
		Всього по розділу 18					**1265210**				
		Розділ 19. Дверні та віконні укоси ДВЕРНІ УКОСИ 1-го ПОВЕРХУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1863	6612,27 6157,60	454,67 159,47	1232	1147	85 30	68,1000 1,3038	12,69 0,24
999	*КБ15-63-2*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї*	*100м2*	*0,1457*	*23035,01* *22992,25*	*42,76* *37,75*	*3356*	*3350*	*6* *6*	*225,6576* *0,3268*	*32,88* *0,05*
1000	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3756*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*695*	*311*	*57* *19*	*8,3400* *0,4715*	*3,13* *0,18*
1001	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,3756*	*36080,91* *35729,38*	*351,53* *310,34*	*13552*	*13420*	*132* *117*	*300,5500* *2,6862*	*112,89* *1,01*
1002	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,57752	8272,64 -	- -	13050	-	- -	- -	- -
1003	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,3756*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3872*	*3509*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*33,18* *0,02*
1004	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3756*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2085*	*2080*	*4* *3*	*49,4040* *0,0766*	*18,56* *0,03*
1005	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,202824	8272,64 -	- -	1678	-	- -	- -	- -
1006	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3756*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2029*	*1960*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*18,53* -
1007	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00939	110383,52 -	- -	1037	-	- -	- -	- -
		ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)									
1008	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1842	3834,71 3834,71	- -	706	706	- -	42,4100 -	7,81 -
1009	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1842	3834,71 3834,71	- -	706	706	- -	42,4100 -	7,81 -
1010	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	403,52 -	- -	3716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 1	КВ3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,035	274,06 207,71	- -	10	7	- -	2,1500 -	0,08 -
101 2	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0373*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*2513*	*1803*	*50* *25*	*441,5000* *5,5521*	*16,47* *0,21*
101 3	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1842*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*341*	*153*	*28* *10*	*8,3400* *0,4715*	*1,54* *0,09*
101 4	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0504*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*520*	*471*	- -	*88,3430* *0,0511*	*4,45* -
101 5	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,04	31,76 -	- -	160	-	- -	- -	- -
101 6	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0504*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*140*	*140*	- -	*24,7020* *0,0383*	*1,24* -
101 7	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0504*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*93*	*42*	*8* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
101 8	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1842*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*995*	*961*	- -	*49,3400* *0,0111*	*9,09* -
101 9	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	110383,52 -	- -	508	-	- -	- -	- -
102 0	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	3834,71 3834,71	- -	564	564	- -	42,4100 -	6,24 -
102 1	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	6612,27 6157,60	454,67 159,47	305	284	21 7	68,1000 1,3038	3,14 0,06
102 2	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1932*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*358*	*160*	*30* *10*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1023	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,0461*	*36080,91* *35729,38*	*351,53* *310,34*	*1663*	*1647*	*16* *14*	*300,5500* *2,6862*	*13,86* *0,12*
1024	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	8272,64 -	- -	534	-	- -	- -	- -
1025	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1932*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1992*	*1805*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*17,07* *0,01*
1026	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1932*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1073*	*1070*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*9,54* *0,01*
1027	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	8272,64 -	- -	863	-	- -	- -	- -
1028	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1932*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*358*	*160*	*30* *10*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*
1029	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3152*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1703*	*1644*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,55* -
1030	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	110383,52 -	- -	870	-	- -	- -	- -
1031	КР12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	3834,71 3834,71	- -	58	58	- -	42,4100 -	0,64 -
1032	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	3834,71 3834,71	- -	58	58	- -	42,4100 -	0,64 -
1033	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	403,52 -	- -	305	-	- -	- -	- -
1034	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*3,48*	*209,39* *207,71*	- -	*729*	*723*	- -	*2,1500* -	*7,48* -
1035	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0032*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*33*	*30*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,28* -
1036	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	45,14 -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1037	*КР12-48-7*	*Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари*	*100м2*	*0,0151*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*78*	*78*	- -	*39,9200* *0,0111*	*0,6* -
1038	С111-1659-1 варіант 5	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий) ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	т	0,0001888	426671,12 -	- -	81	-	- -	- -	- -
1039	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1746	3834,71 3834,71	- -	670	670	- -	42,4100 -	7,4 -
1040	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	403,52 -	- -	3523	-	- -	- -	- -
1041	*КВ3-14-1*	*Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)*	*10м*	*0,582*	*209,39* *207,71*	- -	*122*	*121*	- -	*2,1500* -	*1,25* -
1042	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0437*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*2944*	*2113*	*59* *29*	*441,5000* *5,5521*	*19,29* *0,24*
1043	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1746*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*323*	*145*	*27* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
1044	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0504*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*520*	*471*	- -	*88,3430* *0,0511*	*4,45* -
1045	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,04	31,76 -	- -	160	-	- -	- -	- -
1046	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0086*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*24*	*24*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,21* -
1047	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0504*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*93*	*42*	*8* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1746*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*943*	*911*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,61* -
1049	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	110383,52 -	- -	482	-	- -	- -	- -
1050	КР11-50-1	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м2	0,163	5964,86 5510,19	454,67 159,47	972	898	74 26	60,9400 1,3038	9,93 0,21
1051	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)*	*100м2*	*0,163*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*10983*	*7881*	*220* *108*	*441,5000* *5,5521*	*71,96* *0,9*
1052	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,163*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*302*	*135*	*25* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*
1053	*КР11-7-1*	*Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,163*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*10983*	*7881*	*220* *108*	*441,5000* *5,5521*	*71,96* *0,9*
1054	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,163*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1681*	*1523*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*14,4* *0,01*
1055	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	16,3	31,76 -	- -	518	-	- -	- -	- -
1056	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,163*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*452*	*451*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*4,03* *0,01*
1057	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,163*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*302*	*135*	*25* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1058	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,163*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*880*	*850*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,04* -
1059	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50 Дверні укоси	т	0,004075	110383,52 -	- -	450	-	- -	- -	- -
1060	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1178	3834,71 3834,71	- -	452	452	- -	42,4100 -	5 -
1061	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,2373	6612,27 6157,60	454,67 159,47	1569	1461	108 38	68,1000 1,3038	16,16 0,31
1062	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3117*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*577*	*258*	*48* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,6* *0,15*
1063	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,2373*	*36080,91* *35729,38*	*351,53* *310,34*	*8562*	*8479*	*83* *74*	*300,5500* *2,6862*	*71,32* *0,64*
1064	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,99666	8272,64 -	- -	8245	-	- -	- -	- -
1065	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,3117*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3214*	*2912*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*27,54* *0,02*
1066	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3117*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1731*	*1726*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*15,4* *0,02*
1067	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,168318	8272,64 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
1068	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3117*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*577*	*258*	*48* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,6* *0,15*
1069	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3117*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1684*	*1626*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,38* -
1070	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50 4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)	т	0,007792 5	110383,52 -	- -	860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1071	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,0302	3834,71 3834,71	- -	116	116	- -	42,4100 -	1,28 -
1072	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0302	3834,71 3834,71	- -	116	116	- -	42,4100 -	1,28 -
1073	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	403,52 -	- -	609	-	- -	- -	- -
1074	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0106*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*714*	*512*	*14* *7*	*441,5000* *5,5521*	*4,68* *0,06*
1075	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0106*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*20*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,09* -
1076	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0302*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*311*	*282*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,67* -
1077	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	3,02	31,76 -	- -	96	-	- -	- -	- -
1078	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0302*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*84*	*84*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,75* -
1079	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0302*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*56*	*25*	*5* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1080	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0302*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*163*	*158*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,49* -
1081	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	110383,52 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		Дверні укоси 4 поверх									
1082	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1451	3834,71 3834,71	- -	556	556	- -	42,4100 -	6,15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1083	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	7,255	510,62 -	- -	3705	-	- -	- -	- -
1084	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*11,16*	*209,39* *207,71*	- -	*2337*	*2318*	- -	*2,1500* -	*23,99* -
1085	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,1451	1268,04 1223,38	- -	184	178	- -	13,5300 -	1,96 -
1086	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0059*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*61*	*55*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,52* -
1087	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	45,14 -	- -	48	-	- -	- -	- -
1088	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,1451*	*80320,87* *80293,87*	- -	*11655*	*11651*	- -	*716,2700* -	*103,93* -
1089	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,1451*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*748*	*748*	- -	*39,9200* *0,0111*	*5,79* -
1090	С111-1659-1 варіант 6	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,0037	647517,10 -	- -	2396	-	- -	- -	- -
1091	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1366	3834,71 3834,71	- -	524	524	- -	42,4100 -	5,79 -
1092	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	6612,27 6157,60	454,67 159,47	1186	1105	81 29	68,1000 1,3038	12,22 0,23
1093	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2795*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*518*	*231*	*43* *14*	*8,3400* *0,4715*	*2,33* *0,13*
1094	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,1692*	*36080,91* *35729,38*	*351,53* *310,34*	*6105*	*6045*	*60* *53*	*300,5500* *2,6862*	*50,85* *0,45*
1095	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	8272,64 -	- -	5997	-	- -	- -	- -
1096	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,316*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3258*	*2952*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*27,92* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1097	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,316*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1754*	*1750*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*15,61* *0,02*
1098	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	8272,64 -	- -	1412	-	- -	- -	- -
1099	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,316*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*585*	*262*	*48* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,64* *0,15*
1100	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3152*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1703*	*1644*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,55* -
1101	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	110383,52 -	- -	872	-	- -	- -	- -
		ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ									
1102	*КБ15-80-4*	*Демонтаж МДФ сайдингу з укосів*	*100 м2*	*0,0496*	*13988,67* *13596,69*	*298,30* *128,50*	*694*	*674*	*15* *6*	*116,0028* *1,0521*	*5,75* *0,05*
1103	КР13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	1746,01 1746,01	- -	27	27	- -	19,3100 -	0,3 -
1104	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2114	5964,86 5510,19	454,67 159,47	1261	1165	96 34	60,9400 1,3038	12,88 0,28
1105	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2269*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*420*	*188*	*35* *12*	*8,3400* *0,4715*	*1,89* *0,11*
1106	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,2114*	*36080,91* *35729,38*	*351,53* *310,34*	*7628*	*7553*	*75* *66*	*300,5500* *2,6862*	*63,54* *0,57*
1107	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	8272,64 -	- -	7345	-	- -	- -	- -
1108	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,2269*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*2339*	*2120*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*20,05* *0,01*
1109	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,2269*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1260*	*1257*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*11,21* *0,02*
1110	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	8272,64 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
1111	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2269*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*420*	*188*	*35* *12*	*8,3400* *0,4715*	*1,89* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2269*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1226*	*1184*	- -	*49,3400* *0,0111*	*11,2* -
1113	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50 Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху	т	0,0056725	110383,52 -	- -	626	-	- -	- -	- -
1114	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0693	3834,71 3834,71	- -	266	266	- -	42,4100 -	2,94 -
1115	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,465	510,62 -	- -	1769	-	- -	- -	- -
1116	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*13,02*	*209,39* *207,71*	- -	*2726*	*2704*	- -	*2,1500* -	*27,99* -
1117	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0693	1268,04 1223,38	- -	88	85	- -	13,5300 -	0,94 -
1118	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,00021*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*2*	*2*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,02* -
1119	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	45,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
1120	*КР13-25-1*	*Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,0693*	*80320,87* *80293,87*	- -	*5566*	*5564*	- -	*716,2700* -	*49,64* -
1121	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,0693*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*357*	*357*	- -	*39,9200* *0,0111*	*2,77* -
1122	С111-1659-1 варіант 6	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)	т	0,0017672	647517,10 -	- -	1144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1123	*КР5-8-9*	*Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм*	*100 м2*	*0,0132*	*88590,71* *25316,43*	*544,73* *480,90*	*1169*	*334*	*7* *6*	*233,8700* *4,1625*	*3,09* *0,05*
1124	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1187,57 280,25	- -	1188	280	- -	2,5000 -	2,5 -
1125	КР11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	6612,27 6157,60	454,67 159,47	12	11	1 -	68,1000 1,3038	0,12 -
1126	*КВ3-14-1*	*Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)*	*10м*	*1,18*	*209,39* *207,71*	- -	*247*	*245*	- -	*2,1500* -	*2,54* -
1127	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	3834,71 3834,71	- -	113	113	- -	42,4100 -	1,25 -
1128	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	403,52 -	- -	595	-	- -	- -	- -
1129	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0171*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*32*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
1130	*КР11-7-1*	*закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм*	*100м2*	*0,0018*	*75788,20* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*136*	*87*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,79* *0,01*
1131	*КР12-27-1*	*ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням*	*100м2*	*0,0295*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*55*	*24*	*5* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1132	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,0165*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*1112*	*798*	*22* *11*	*441,5000* *5,5521*	*7,28* *0,09*
1133	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	100м2	0,0165	2504,22 828,08	152,90 51,64	41	14	3 1	8,3400 0,4715	0,14 0,01
1134	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0295*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*304*	*276*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,61* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1135	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0295*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*82*	*82*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,73* -
1136	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	2,95	31,76 -	- -	94	-	- -	- -	- -
1137	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0295*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*55*	*24*	*5* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1138	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0295*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*159*	*154*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,46* -
1139	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0007375	110383,52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					220462	137581	1992 993		1265,06 8,46
		Разом будівельні роботи, грн.					220462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80889				
		всього заробітна плата, грн.					138574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26548				
		Всього будівельні роботи, грн.					**295053**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1142	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,208*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*600*	*172*	*32* *11*	*8,3400* *0,4715*	*1,73* *0,1*
1143	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,208*	*21003,68* *8969,00*	*-* -	*4369*	*1866*	*-* -	*85,9100* -	*17,87* -
		Разом прямі витрати по розділу 20					86720	72010	32 11		644,43 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					86720 14678 72021 38187 77,34 13424 **124907**				
		Всього по розділу 20					**124907**				
		Розділ 21. відновлення втрачених металевих елементів огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
1144	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок*	*1m*	*0,01418*	*10752,31* *7803,11*	*2949,20* *530,71*	*152*	*111*	*41* *8*	*62,0970* *3,7222*	*0,88* *0,05*
1145	*КР3-46-1*	*Очищення монтажних отворів у сходинках перед монтажем нових елементів від бруду та уламків*	*100 м2*	*0,016*	*8763,54* *8761,35*	*-* -	*140*	*140*	*-* -	*88,2400* -	*1,41* -
1146	*КР20-12-1*	*Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1m*	*0,1953*	*18154,29* *11147,30*	*4213,14* *758,16*	*3546*	*2177*	*823* *148*	*88,7100* *5,3174*	*17,33* *1,04*
1147	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	52,39	49,43 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
1148	& С111-787-1 варіант 1	Ковані елементи огородження	шт	31	5305,95 -	- -	164484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1149	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	29,52 25,32	- -	146	126	- -	0,2800 -	1,39 -
1150	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0992*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*286*	*82*	*15* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,83* *0,05*
1151	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,0992*	*21003,68* *8969,00*	- -	*2084*	*890*	- -	*85,9100* -	*8,52* -
		Разом прямі витрати по розділу 21					173428	3526	879 161		30,36 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					173428 169023 3687 1904 3,77 656 **175332**				
		Всього по розділу 21					**175332**				
		Розділ 22. Відновлення втраченихметалевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
1152	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок*	*1т*	*0,00656*	*10752,31* *7803,11*	*2949,20* *530,71*	*71*	*51*	*20* *3*	*62,0970* *3,7222*	*0,41* *0,02*
1153	*КР20-12-1*	*Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1т*	*0,1596*	*18154,29* *11147,30*	*4213,14* *758,16*	*2897*	*1779*	*672* *121*	*88,7100* *5,3174*	*14,16* *0,85*
1154	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	126,75	49,43 -	- -	6265	-	- -	- -	- -
1155	& С111-787-1 варіант 1	Ковані елементи огородження	шт	75	5305,95 -	- -	397946	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1156	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	29,52 25,32	- -	30	26	- -	0,2800 -	0,29 -
1157	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0103*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*30*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,09* -
1158	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,0103*	*21003,68* *8969,00*	- -	*216*	*92*	- -	*85,9100* -	*0,88* -
		Разом прямі витрати по розділу 22					407455	1957	694 125		15,83 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					407455 404804 2082 1039 2 348 **408494**				
		Всього по розділу 22					**408494**				
		Розділ 23. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
1159	*КВ20-2-9*	*Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)*	*1 дм2*	*4400*	*30,15* *25,78*	- -	*132660*	*113432*	- -	*0,2300* -	*1012* -
1160	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	29,52 25,32	- -	431	370	- -	0,2800 -	4,09 -
1161	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,44*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1269*	*364*	*67* *23*	*8,3400* *0,4715*	*3,67* *0,21*
1162	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,44*	*21003,68* *8969,00*	- -	*9242*	*3946*	- -	*85,9100* -	*37,8* -
		Разом прямі витрати по розділу 23					143602	118112	67 23		1057,56 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					143602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25423				
		всього заробітна плата, грн.					118135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22030				
		Всього будівельні роботи, грн.					**206257**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12134				
		всього заробітна плата, грн.					54505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10081				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95412**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11769				
		всього заробітна плата, грн.					42799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77137**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	46,2	43,13 -	- -	1993	-	- -	- -	- -
1197	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,036*	*80328,75* *80293,87*	- -	*2892*	*2891*	- -	*716,2700* -	*25,79* -
1198	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 23	100м2	0,036	16491,67 2685,28	1,45 1,28	594	97	- -	20,8000 0,0111	0,75 -
1199	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	322,63 317,75	- -	805	793	- -	3,3500 -	8,36 -
1200	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	14118,31 13750,85	367,46 55,54	13554	13201	353 53	115,6700 0,5610	111,04 0,54
1201	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів*	*1 т*	*0,096*	*108075,44* *40529,61*	*337,81* *101,90*	*10375*	*3891*	*32* *10*	*383,2950* *0,7073*	*36,8* *0,07*
1202	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	15,84	43,13 -	- -	683	-	- -	- -	- -
1203	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,0576*	*80328,75* *80293,87*	- -	*4627*	*4625*	- -	*716,2700* -	*41,26* -
1204	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 38	100м2	0,0576	16491,67 2685,28	1,45 1,28	950	155	- -	20,8000 0,0111	1,2 -
1205	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	322,63 317,75	- -	903	890	- -	3,3500 -	9,38 -
1206	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	14118,31 13750,85	367,46 55,54	15813	15401	412 62	115,6700 0,5610	129,55 0,63
1207	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів*	*1 т*	*0,02128*	*108075,44* *40529,61*	*337,81* *101,90*	*2300*	*862*	*7* *2*	*383,2950* *0,7073*	*8,16* *0,02*
1208	С111-1891-1 варіант 2	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	843,83 -	- -	30243	-	- -	- -	- -
1209	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,0168*	*80328,75* *80293,87*	- -	*1350*	*1349*	- -	*716,2700* -	*12,03* -
1210	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	16491,67 2685,28	1,45 1,28	5264	857	- -	20,8000 0,0111	6,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 27					325547	208819	4452 736		1808,93 7,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					325547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112276				
		всього заробітна плата, грн.					209555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37858				
		Всього будівельні роботи, грн.					**434695**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1217	С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	435	162,02 -	- -	70479	-	- -	- -	- -
1218	С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	225	6,00 -	- -	1350	-	- -	- -	- -
1219	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	89494,78 86896,56	- -	69197	67188	- -	775,1700 -	599,36 -
1220	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*2,47*	*218,78* *218,36*	*-* *-*	*540*	*539*	*-* *-*	*1,8100* *-*	*4,47* *-*
1221	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	13,37 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
1222	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*1,142*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1183*	*946*	*175* *59*	*8,3400* *0,4715*	*9,52* *0,54*
1223	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	275,37 -	- -	9434	-	- -	- -	- -
1224	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,142*	*7337,46* *7273,49*	*33,41* *29,50*	*8379*	*8306*	*38* *34*	*73,2550* *0,2553*	*83,66* *0,29*
1225	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)*	*100м2*	*1,142*	*9231,63* *9094,72*	*100,23* *88,49*	*10543*	*10386*	*114* *101*	*91,5975* *0,7659*	*104,6* *0,87*
1226	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	13,37 -	- -	45806	-	- -	- -	- -
1227	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	10623,25 1076,69	1,45 1,28	8214	832	1 1	8,3400 0,0111	6,45 0,01
1228	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	3834,71 3834,71	- -	63	63	- -	42,4100 -	0,7 -
1229	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	403,52 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1230	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*7,1755*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*7936*	*7718*	*12* *11*	*9,9360* *0,0128*	*71,3* *0,09*
1231	& С111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	160,17 -	- -	24987	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1232	& С111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	195,65 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
1233	& С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	21	368,11 -	- -	7730	-	- -	- -	- -
1234	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	7,16 -	- -	267	-	- -	- -	- -
1235	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,272028	119,83 -	- -	392	-	- -	- -	- -
		Приміщення XIУ, XIУа									
1236	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,0758*	*7337,46* *7273,49*	*33,41* *29,50*	*556*	*551*	*3* *2*	*73,2550* *0,2553*	*5,55* *0,02*
1237	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)*	*100м2*	*0,0758*	*11693,39* *11519,97*	*126,96* *112,08*	*886*	*873*	*10* *8*	*116,0235* *0,9701*	*8,79* *0,07*
1238	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	13,37 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
1239	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0758*	*21784,90* *20534,21*	- -	*1651*	*1556*	- -	*189,6925* -	*14,38* -
1240	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,7216	475,15 -	- -	3669	-	- -	- -	- -
1241	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	13,24 -	- -	522	-	- -	- -	- -
1242	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	119,83 -	- -	412	-	- -	- -	- -
1243	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	54,7276	0,33 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21									
1244	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	38743,66 4163,89	49,39 43,60	61087	6565	78 69	43,1000 0,3774	67,96 0,6
1245	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	97465,02 6167,81	13,07 11,54	153673	9725	21 18	58,3300 0,0999	91,97 0,16
1246	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*1,9283*	*4104,87* *1590,81*	*3,34* *2,95*	*7915*	*3068*	*6* *6*	*14,1910* *0,0255*	*27,36* *0,05*
1247	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	287,3167	1,02 -	- -	293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1248	& С111-1844-1-35 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-30б; 1-31	м	8,4	120,78	-	1015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1249	*КР7-14-4*	*Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2*	*100м2*	*1,939*	*17511,44*	*13,07*	*33955*	*8058*	*25*	*41,3300*	*80,14*
					4155,73	*11,54*			*22*	*0,0999*	*0,19*
1250	*КР7-22-1*	*Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги*	*100м2*	*1,939*	*742,47*	*8,72*	*1440*	*1423*	*17*	*7,3900*	*14,33*
					733,75	*7,69*			*15*	*0,0666*	*0,13*
1251	С111-864 варіант 1	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	150,01	-	8261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1252	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*1,939*	*3969,29*	*33,41*	*7696*	*7632*	*64*	*37,7000*	*73,1*
					3935,88	*29,50*			*57*	*0,2553*	*0,5*
1253	С114-1-У варіант 1	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	5342,71	-	52834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1254	*КР7-18-1*	*Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)*	*100м2*	*1,939*	*5943,91*	*26,15*	*11525*	*11475*	*50*	*52,7900*	*102,36*
					5917,76	*23,08*			*45*	*0,1998*	*0,39*
1255	С1555-112 варіант 1	Металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	30,71	-	6669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1256	& С111-1678-В2-33 варіант 1	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароїзоляції)	м	150,8	8,94	-	1348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1257	С111-1678 варіант 4	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	5541,41	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1258	*КР7-15-6*	*Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*1,939*	*18962,02*	*98,78*	*36767*	*16148*	*192*	*86,2000*	*167,14*
					8327,78	*87,20*			*169*	*0,7548*	*1,46*
1259	С111-698 варіант 2	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	23527,95	-	46533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1260	С111-698 варіант 4	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	33319,95	-	65900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1261	*КР7-20-2*	*Улаштування підкладки SO Cork коркова*	*100м2*	*1,939*	*1071,27*	*30,50*	*2077*	*2016*	*59*	*10,4700*	*20,3*
					1039,57	*26,93*			*52*	*0,2331*	*0,45*
1262	С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	193,50	-	42022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1263	*КР7-24-3*	*Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах*	*100м2*	*1,939*	*13722,03*	*58,10*	*26607*	*14880*	*113*	*69,2300*	*134,24*
					7674,15	*51,30*			*99*	*0,4440*	*0,86*
1264	С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	485,15	-	97833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1265	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	18253,02	2,91	14610	1105	2	13,9000	11,13
					1380,13	2,56			2	0,0222	0,02
1266	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*1,987*	*1079,83*	*1,45*	*2146*	*2139*	*3*	*8,3400*	*16,57*
		або пофарбованій поверхні за 1 раз			*1076,69*	*1,28*			*3*	*0,0111*	*0,02*
1267	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*1,987*	*2689,15*	*1,45*	*5343*	*5336*	*3*	*20,8000*	*41,33*
		або пофарбованій поверхні за 2 рази			*2685,28*	*1,28*			*3*	*0,0111*	*0,02*
1268	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,0666171	951903,13 -	- -	62985	-	- -	- -	- -
		Приміщення 1-42; 1-43; 1-44									
1269	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*1,3424*	*4361,98* *637,44*	*-* -	*5856*	*856*	*-* -	*6,4200* -	*8,62* -
1270	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,233*	*3754,64* *3743,02*	*11,62* *10,26*	*875*	*872*	*3* *2*	*33,3900* *0,0888*	*7,78* *0,02*
1271	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	275,37 -	- -	1925	-	- -	- -	- -
1272	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,233*	*7337,46* *7273,49*	*33,41* *29,50*	*1710*	*1695*	*8* *7*	*73,2550* *0,2553*	*17,07* *0,06*
1273	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)*	*100м2*	*0,1678*	*9231,63* *9094,72*	*100,23* *88,49*	*1549*	*1526*	*17* *15*	*91,5975* *0,7659*	*15,37* *0,13*
1274	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм*	*100м2*	*0,0652*	*3077,21* *3031,57*	*33,41* *29,50*	*201*	*198*	*2* *2*	*30,5325* *0,2553*	*1,99* *0,02*
1275	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	13,37 -	- -	65219	-	- -	- -	- -
1276	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	38743,66 4163,89	49,39 43,60	9027	970	12 10	43,1000 0,3774	10,04 0,09
1277	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	97465,02 6167,81	13,07 11,54	22709	1437	3 3	58,3300 0,0999	13,59 0,02
1278	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*0,3176*	*4104,87* *1590,81*	*3,34* *2,95*	*1304*	*505*	*1* *1*	*14,1910* *0,0255*	*4,51* *0,01*
1279	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	47,3224	1,02 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		Приміщення 1-46									
1280	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,0713*	*7337,46* *7273,49*	*33,41* *29,50*	*523*	*519*	*2* *2*	*73,2550* *0,2553*	*5,22* *0,02*
1281	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,0713*	*3077,21* *3031,57*	*33,41* *29,50*	*219*	*216*	*2* *2*	*30,5325* *0,2553*	*2,18* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1282	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	13,37 -	- -	953	-	- -	- -	- -
1283	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0713*	*21784,90* *20534,21*	- -	*1553*	*1464*	- -	*189,6925* -	*13,53* -
1284	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,2726	475,15 -	- -	3456	-	- -	- -	- -
1285	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	13,24 -	- -	491	-	- -	- -	- -
1286	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	119,83 -	- -	388	-	- -	- -	- -
1287	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики Приміщення 1-30	шт	51,4786	0,33 -	- -	17	-	- -	- -	- -
1288	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*1,2456*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*1378*	*1340*	*2* *2*	*9,9360* *0,0128*	*12,38* *0,02*
1289	& С111-1724-1 варіант 2	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matмм 7x60	шт	36	164,11 -	- -	5908	-	- -	- -	- -
1290	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	7,16 -	- -	46	-	- -	- -	- -
1291	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16	кг	0,5679936	119,83 -	- -	68	-	- -	- -	- -
1292	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	38743,66 4163,89	49,39 43,60	96824	10406	123 109	43,1000 0,3774	107,71 0,94
1293	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	97465,02 6167,81	13,07 11,54	243575	15414	33 29	58,3300 0,0999	145,77 0,25
1294	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*2,0329*	*4104,87* *1590,81*	*3,34* *2,95*	*8345*	*3234*	*7* *6*	*14,1910* *0,0255*	*28,85* *0,05*
1295	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	302,9021	1,02 -	- -	309	-	- -	- -	- -
1296	& С111-1844-1-35 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а	м	64,12	120,78 -	- -	7744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1297	*КР7-15-5*	*Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2*	*100м2*	*0,1392*	*38934,56* *4895,23*	*49,39* *43,60*	*5420*	*681*	*7* *6*	*50,6700* *0,3774*	*7,05* *0,05*
1298	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	167,04	0,41 -	- -	68	-	- -	- -	- -
1299	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,1392*	*4104,79* *4086,61*	*12,14* *10,32*	*571*	*569*	*2* *1*	*36,4550* *0,0894*	*5,07* *0,01*
1300	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,1392*	*1332,58* *1329,11*	*3,47* *2,95*	*185*	*185*	- -	*11,8565* *0,0255*	*1,65* -
1301	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	29,232	187,89 -	- -	5492	-	- -	- -	- -
1302	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1392*	*21784,90* *20534,21*	- -	*3032*	*2858*	- -	*189,6925* -	*26,41* -
1303	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	13,24 -	- -	958	-	- -	- -	- -
1304	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	119,83 -	- -	757	-	- -	- -	- -
1305	& С1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	100,5024	0,33 -	- -	33	-	- -	- -	- -
1306	С111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30х30 мм Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4-17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22	м2	14,1984	623,05 -	- -	8846	-	- -	- -	- -
1307	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	38743,66 4163,89	49,39 43,60	303514	32619	387 342	43,1000 0,3774	337,64 2,96
1308	*КР7-20-2*	*Улаштування підкладки SO Cork коркова*	*100м2*	*7,8339*	*1071,27* *1039,57*	*30,50* *26,93*	*8392*	*8144*	*239* *211*	*10,4700* *0,2331*	*82,02* *1,83*
1309	С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	193,50 -	- -	154618	-	- -	- -	- -
1310	*КР7-24-3*	*Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах*	*100м2*	*7,8339*	*13722,03* *7674,15*	*58,10* *51,30*	*107497*	*60119*	*455* *402*	*69,2300* *0,4440*	*542,34* *3,48*
1311	С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	485,15 -	- -	395264	-	- -	- -	- -
1312	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	18253,02 1380,13	2,91 2,56	103849	7852	17 15	13,9000 0,0222	79,08 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1313	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*8,2777*	*1079,83*	*1,45*	*8939*	*8913*	*12*	*8,3400*	*69,04*
		або пофарбованій поверхні за 1 раз			*1076,69*	*1,28*			*11*	*0,0111*	*0,09*
1314	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*8,2777*	*2689,15*	*1,45*	*22260*	*22228*	*12*	*20,8000*	*172,18*
		або пофарбованій поверхні за 2 рази			*2685,28*	*1,28*			*11*	*0,0111*	*0,09*
1315	С111-1659-1 варіант 8 & С111-1844-1-35 варіант 2	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,2756474	951903,13 -	- -	262390	-	- -	- -	- -
1316		Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27	м	14	140,00 -	- -	1960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 28					2975050	438581	2488 2018		4055,97 17,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2975050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2533981				
		всього заробітна плата, грн.					440599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					488,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84914				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3213015**				
		Всього по розділу 28					**3213015**				
		Розділ 29. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів									
1317	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	82390,76 80293,87	- -	40602	39569	- -	716,2700 -	352,98 -
1318	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,01673*	*8763,54 8761,35*	*-*	*147*	*147*	*-*	*88,2400*	*1,48*
1319	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,02*	*1035,67 828,08*	*152,90 51,64*	*21*	*17*	*3 1*	*8,3400 0,4715*	*0,17 0,01*
1320	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	275,37 -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 1	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*1,31*	*218,78* *218,36*	- -	*287*	*286*	- -	*1,8100* -	*2,37* -
132 2	С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	21,83	162,02 -	- -	3537	-	- -	- -	- -
132 3	С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	6,00 -	- -	262	-	- -	- -	- -
132 4	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	11732,95 11000,03	384,63 113,95	527	494	17 5	104,0290 1,0405	4,67 0,05
132 5	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	89494,78 86896,56	- -	44103	42823	- -	775,1700 -	382 -
132 6	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4928	10623,25 1076,69	1,45 1,28	5235	531	1 1	8,3400 0,0111	4,11 0,01
132 7	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	3834,71 3834,71	- -	258	258	- -	42,4100 -	2,86 -
132 8	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	403,52 -	- -	340	-	- -	- -	- -
132 9	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм*	*1 м2*	*9,1681*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*10140*	*9861*	*15* *13*	*9,9360* *0,0128*	*91,09* *0,12*
133 0	& С111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	160,17 -	- -	36839	-	- -	- -	- -
133 1	& С111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	195,65 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
133 2	& С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	368,11 -	- -	17301	-	- -	- -	- -
133 3	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	7,16 -	- -	341	-	- -	- -	- -
133 4	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653 6	119,83 -	- -	501	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					163345	93986	36 20		841,73 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					163345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69323				
		всього заробітна плата, грн.					94006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17550				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213214**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*3,8*	*218,78* *218,36*	- -	*831*	*830*	- -	*1,8100* -	*6,88* -
1341	С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	63,3	162,02 -	- -	10256	-	- -	- -	- -
1342	С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	6,00 -	- -	760	-	- -	- -	- -
1343	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	11732,95 11000,03	384,63 113,95	894	838	29 9	104,0290 1,0405	7,93 0,08
1344	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	89494,78 86896,56	- -	44291	43005	- -	775,1700 -	383,63 -
1345	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4949	10623,25 1076,69	1,45 1,28	5257	533	1 1	8,3400 0,0111	4,13 0,01
1346	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	3834,71 3834,71	- -	519	519	- -	42,4100 -	5,74 -
1347	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	403,52 -	- -	2730	-	- -	- -	- -
1348	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм*	*1 м2*	*16,3297*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*18061*	*17564*	*27* *24*	*9,9360* *0,0128*	*162,25* *0,21*
1349	& С111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	160,17 -	- -	36839	-	- -	- -	- -
1350	& С111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	195,65 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
1351	& С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	368,11 -	- -	22046	-	- -	- -	- -
1352	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	7,16 -	- -	608	-	- -	- -	- -
1353	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,4463432	119,83 -	- -	892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					188341	103423	116 53		929,03 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					188341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84802				
		всього заробітна плата, грн.					103476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19377				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243325**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1360	& С111-2015-3-38 варіант 1	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	106,61 -	- -	107	-	- -	- -	- -
1361	*КР13-25-1*	*Шліфування відремонтованих поверхонь*	*100м2*	*0,0045*	*240881,60* *240881,60*	- -	*1084*	*1084*	- -	*2148,8100* -	*9,67* -
1362	& С111-2015-3-38 варіант 3	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	106,61 -	- -	107	-	- -	- -	- -
1363	& С111-2015-3-38 варіант 2	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	106,61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
1364	КР12-46-2	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.	100м2	0,089	8217,43 2685,28	1,45 1,28	731	239	- -	20,8000 0,0111	1,85 -
		Разом прямі витрати по розділу 31					10953	4122	63		39,91 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					10953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6825				
		всього заробітна плата, грн.					4125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					834				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13242**				
		Всього по розділу 31					**13242**				
		Розділ 32. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів									
1365	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,3721	82390,76 80293,87	- -	30658	29877	- -	716,2700 -	266,52 -
1366	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0096	6502,49 5051,88	1450,61 484,30	62	48	14 5	50,8800 4,3986	0,49 0,04
1367	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,01208*	*8763,54* *8761,35*	- -	*106*	*106*	- -	*88,2400* -	*1,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1368	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0181*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*19*	*15*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,15* *0,01*
1369	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	275,37 -	- -	150	-	- -	- -	- -
1370	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*1,08*	*218,78* *218,36*	- -	*236*	*236*	- -	*1,8100* -	*1,95* -
1371	С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	54	162,02 -	- -	8749	-	- -	- -	- -
1372	С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	6,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
1373	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,3721	89494,78 86896,56	- -	33301	32334	- -	775,1700 -	288,44 -
1374	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3721	10623,25 1076,69	1,45 1,28	3953	401	1 -	8,3400 0,0111	3,1 -
1375	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0646	3834,71 3834,71	- -	248	248	- -	42,4100 -	2,74 -
1376	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	403,52 -	- -	326	-	- -	- -	- -
1377	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*10,1203*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*11193*	*10885*	*17* *15*	*9,9360* *0,0128*	*100,56* *0,13*
1378	& С111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	160,17 -	- -	25627	-	- -	- -	- -
1379	& С111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	195,65 -	- -	1565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380	& С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	35,698	368,11 -	- -	13141	-	- -	- -	- -
1381	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	7,16 -	- -	377	-	- -	- -	- -
1382	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,6148568	119,83 -	- -	553	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					130264	74150	35 21		665,02 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					130264 56079 74171 39379 79,81 13867 **169643**				
		Всього по розділу 32					**169643**				
		Розділ 33. Ремонтні робіти по ліпних перилах сходів (центральний хол)									
1383	КР12-64-1	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI , масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	100м2	0,411	835,84 791,18	- -	344	325	- -	8,7500 -	3,6 -
1384	КР12-65-10	Повне очищення елементів огородження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	100м2	0,411	4550,84 4550,84	- -	1870	1870	- -	50,3300 -	20,69 -
1385	КР12-65-15	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	100м2	0,0436	3834,71 3834,71	- -	167	167	- -	42,4100 -	1,85 -
1386	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	1,09	1020,62 -	- -	1112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1387	*КР12-27-1*	*грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л*	*100м2*	*0,411*	*19741,75* *828,08*	*152,90* *51,64*	*8114*	*340*	*63* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,43* *0,19*
1388	*КР11-30-6*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм_, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м*	*100м2*	*0,0108*	*18274,10* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*197*	*196*	*1* *1*	*146,1100* *0,6660*	*1,58* *0,01*
1389	С111-1896 варіант 7	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	367,34 -	- -	21423	-	- -	- -	- -
1390	*КБ15-182-2*	*Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,204*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*2689*	*2491*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*23,56* *0,01*
1391	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,204*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1133*	*1130*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*10,08* *0,02*
1392	С1546-23-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	36741,18 -	- -	1199	-	- -	- -	- -
1393	КР12-27-1	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	13082,38 828,08	152,90 51,64	2669	169	31 11	8,3400 0,4715	1,7 0,1
1394	*КР12-49-6*	*Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар*	*100м2*	*0,411*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2220*	*2144*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*20,28* -
1395	С111-334 варіант 5	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,0051375	615573,70 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
1396	*КБ15-75-2*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова*	*100м2*	*0,2958*	*40305,86* *40280,99*	*10,02* *8,85*	*11922*	*11915*	*3* *3*	*267,7545* *0,0766*	*79,2* *0,02*
1397	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,874	62,84 -	- -	558	-	- -	- -	- -
1398	С111-1896 варіант 8	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	565,63 -	- -	47684	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1399	С1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	286,18 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
1400	& С111-333-2 варіант 1	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	9,21 -	- -	14736	-	- -	- -	- -
1401	*КР12-49-6*	*фарбування гіпсових ліпних елементів огородження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,1152*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*622*	*601*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,68* -
1402	С111-334 варіант 6	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	752531,89 -	- -	2167	-	- -	- -	- -
1403	*КБ15-182-1*	*шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки*	*100м2*	*0,0087*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*90*	*81*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,77* -
1404	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	836,91 -	- -	2260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					128244	21429	102 40		172,42 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					128244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106713				
		всього заробітна плата, грн.					21469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3601				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138985**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1407	*КР12-27-1*	*Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0712*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*205*	*59*	*11* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,59* *0,03*
1408	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0712	2085,40 681,57	97,36 9,23	148	49	7 1	5,4970 0,0828	0,39 0,01
1409	*КР12-31-6*	*Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0712*	*11969,18* *8969,00*	- -	*852*	*639*	- -	*85,9100* -	*6,12* -
		Разом прямі витрати по розділу 34					23017	19147	18 5		171,36 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					23017 3852 19152 10151 20,55 3567 **33168**				
		Всього по розділу 34					**33168**				
		Розділ 35. Сцена									
1410	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,3855*	*18154,29* *11147,30*	*4213,14* *758,16*	*6998*	*4297*	*1624* *292*	*88,7100* *5,3174*	*34,2* *2,05*
1411	& С121-233-1-3Б варіант 3	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходинками)	шт	1	209271,40 -	- -	209271	-	- -	- -	- -
1412	& С121-233-1-3Б варіант 2	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	17661,35 -	- -	35323	-	- -	- -	- -
1413	& С121-233-1-3Б варіант 1	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	10457,73 -	- -	20915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 35					272507	4297	1624 292		34,2 2,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					272507 266586 4589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					756				
		Всього будівельні роботи, грн.					**274781**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1423	*КБ10-91-8*	*Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм*	*100м2*	*0,6048*	*57520,24* *43919,15*	*1134,37* *647,79*	*34788*	*26562*	*686* *392*	*420,6815* *5,2847*	*254,43* *3,2*
1424	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	151,2	1,02 -	- -	154	-	- -	- -	- -
1425	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	2316,384	0,41 -	- -	950	-	- -	- -	- -
1426	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	254,016	152,47 -	- -	38730	-	- -	- -	- -
1427	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	71,9712	15,48 -	- -	1114	-	- -	- -	- -
1428	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	319,3344	1,32 -	- -	422	-	- -	- -	- -
1429	С112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,760914	11163,55 -	- -	8495	-	- -	- -	- -
1430	С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм, 2 ПОВЕРХ	м3	3,68928	4033,89 -	- -	14882	-	- -	- -	- -
1431	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,1498*	*75796,42* *49863,47*	*671,69* *471,44*	*11354*	*7470*	*101* *71*	*460,6325* *3,9658*	*69* *0,59*
1432	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	37,45	1,02 -	- -	38	-	- -	- -	- -
1433	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	90,9286	0,51 -	- -	46	-	- -	- -	- -
1434	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	768,474	0,41 -	- -	315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1435	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	56,17	-	698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1436	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	66,37	-	2396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1437	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	183,07	-	11518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1438	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	15,48	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1439	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	80,892	1,32	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1440	*КБ10-91-8*	*Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм*	*100м2*	*0,0929*	*57520,24*	*1134,37*	*5344*	*4080*	*105*	*420,6815*	*39,08*
					43919,15	*647,79*			*60*	*5,2847*	*0,49*
1441	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	23,225	1,02	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1442	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,807	0,41	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1443	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	152,47	-	5949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1444	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	15,48	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1445	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	49,0512	1,32	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1446	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	9220,14	-	1078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1447	С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	0,56669	4033,89	-	2286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1448	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,2089*	*26345,46*	*-*	*5504*	*4983*	*-*	*220,3400*	*46,03*
					23851,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1449	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	64,1323	1,02	-	65	-	-	-	-
1450	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,13	0,41	-	146	-	-	-	-
1451	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	56,17	-	1021	-	-	-	-
1452	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	37,602	66,37	-	2496	-	-	-	-
1453	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	183,07	-	4016	-	-	-	-
1454	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	15,48	-	102	-	-	-	-
1455	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	17,9654	1,32	-	24	-	-	-	-
		3 ПОВЕРХ									
1456	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)*	*100м2*	*0,1702*	*26345,46 23851,81*	-	*4484*	*4060*	-	*220,3400*	*37,5*
1457	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	52,2514	1,02	-	53	-	-	-	-
1458	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	289,34	0,41	-	119	-	-	-	-
1459	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	56,17	-	832	-	-	-	-
1460	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	30,636	66,37	-	2033	-	-	-	-
1461	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	183,07	-	3375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1462	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	152,47 -	- -	1319	-	- -	- -	- -
1463	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	15,48 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1464	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	14,6372	1,32 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		4 ПОВЕРХ									
1465	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,015372*	*27935,31* *18650,36*	*1028,93* *348,93*	*429*	*287*	*16* *5*	*196,6300* *3,1488*	*3,02* *0,05*
1466	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,150072	35215,79 -	- -	5285	-	- -	- -	- -
1467	С111-1130 варіант 3	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	47170,11 -	- -	44	-	- -	- -	- -
1468	КР11-35-6	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	128744,32 71879,72	402,37 355,22	734	410	2 2	595,8200 3,0747	3,4 0,02
1469	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,0832*	*75796,42* *49863,47*	*671,69* *471,44*	*6306*	*4149*	*56* *39*	*460,6325* *3,9658*	*38,32* *0,33*
1470	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	20,8	1,02 -	- -	21	-	- -	- -	- -
1471	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	50,5024	0,51 -	- -	26	-	- -	- -	- -
1472	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	426,816	0,41 -	- -	175	-	- -	- -	- -
1473	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	56,17 -	- -	388	-	- -	- -	- -
1474	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	66,37 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
1475	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	152,47 -	- -	5328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1476	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	15,48 -	- -	156	-	- -	- -	- -
1477	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	44,928	1,32 -	- -	59	-	- -	- -	- -
1478	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)*	*100м2*	*0,9585*	*26345,46* *23851,81*	- -	*25252*	*22862*	- -	*220,3400* -	*211,2* -
1479	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	294,2595	1,02 -	- -	300	-	- -	- -	- -
1480	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1629,45	0,41 -	- -	668	-	- -	- -	- -
1481	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	83,3895	56,17 -	- -	4684	-	- -	- -	- -
1482	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	172,53	66,37 -	- -	11451	-	- -	- -	- -
1483	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	100,6425	183,07 -	- -	18425	-	- -	- -	- -
1484	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	30,0969	15,48 -	- -	466	-	- -	- -	- -
1485	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	82,431	1,32 -	- -	109	-	- -	- -	- -
		САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
1486	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,131*	*23888,37* *16458,19*	- -	*3129*	*2156*	- -	*161,5290* -	*21,16* -
1487	& С1417-8748-1-И варіант 1	Санітарно-технічні перегородки	м2	13,1	2799,39 -	- -	36672	-	- -	- -	- -
		5 ПОВЕРХ									
1488	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)*	*100м2*	*0,4674*	*26345,46* *23851,81*	- -	*12314*	*11148*	- -	*220,3400* -	*102,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1489	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	143,4918	1,02 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1490	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	794,58	0,41 -	- -	326	-	- -	- -	- -
1491	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	40,6638	56,17 -	- -	2284	-	- -	- -	- -
1492	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	84,132	66,37 -	- -	5584	-	- -	- -	- -
1493	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	152,47 -	- -	7483	-	- -	- -	- -
1494	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	15,48 -	- -	227	-	- -	- -	- -
1495	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	40,1964	1,32 -	- -	53	-	- -	- -	- -
1496	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,118*	*75796,42* *49863,47*	*671,69* *471,44*	*8944*	*5884*	*79* *56*	*460,6325* *3,9658*	*54,35* *0,47*
1497	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	29,5	1,02 -	- -	30	-	- -	- -	- -
1498	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	0,51 -	- -	37	-	- -	- -	- -
1499	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	605,34	0,41 -	- -	248	-	- -	- -	- -
1500	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	9,794	56,17 -	- -	550	-	- -	- -	- -
1501	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	28,438	66,37 -	- -	1887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	183,07 -	- -	9073	-	- -	- -	- -
1503	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	15,48 -	- -	221	-	- -	- -	- -
1504	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	63,72	1,32 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
1505	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,0594*	*23888,37* *16458,19*	- -	*1419*	*978*	- -	*161,5290* -	*9,59* -
1506	& С1417-8748-1-И варіант 1	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	2799,39 -	- -	16628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 36					428780	116919	1340 832		1092,29 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					428780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310521				
		всього заробітна плата, грн.					117751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22916				
		Всього будівельні роботи, грн.					**492725**				
		Всього по розділу 36					**492725**				
		Розділ 37. Будівельні робіти по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)									
1507	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,384	5240,60 4785,93	454,67 159,47	2012	1838	174 61	52,9300 1,3038	20,33 0,5
1508	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,576	6682,87 6112,39	570,48 200,09	3849	3521	328 115	67,6000 1,6359	38,94 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1509	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,384*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*5749*	*5563*	*55* *49*	*127,3300* *1,0989*	*48,89* *0,42*
1510	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	8272,64 -	- -	13342	-	- -	- -	- -
1511	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,576	9103,43 6103,60	4,36 3,85	5244	3516	3 2	64,3500 0,0333	37,07 0,02
1512	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,576*	*14643,21* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*8434*	*8345*	*83* *73*	*127,3300* *1,0989*	*73,34* *0,63*
1513	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	8272,64 -	- -	6671	-	- -	- -	- -
1514	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*0,96*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*9898*	*8968*	*6* *6*	*88,3430* *0,0511*	*84,81* *0,05*
1515	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,96*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*5330*	*5317*	*10* *8*	*49,4040* *0,0766*	*47,43* *0,07*
1516	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	31723,14 -	- -	16445	-	- -	- -	- -
1517	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,96*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1778*	*795*	*147* *50*	*8,3400* *0,4715*	*8,01* *0,45*
1518	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,96*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*5185*	*5009*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*47,37* *0,01*
1519	С111-334 варіант 4	Фарба акрілова CT 42	т	0,024	173840,84 -	- -	4172	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 37					88109	42872	807 365		406,19 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					88109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44430				
		всього заробітна плата, грн.					43237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8531				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111777**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3530				
		всього заробітна плата, грн.					2386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					500				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7303**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 39					**11187**				
		Розділ 40. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7									
1535	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	7112,81 6885,48	227,33 79,73	9690	9380	310 109	76,1500 0,6519	103,74 0,89
1536	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*1,3623*	*22345,14* *14844,85*	*103,13* *91,05*	*30441*	*20223*	*140* *124*	*149,5100* *0,7881*	*203,68* *1,07*
1537	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	800	0,41 -	- -	328	-	- -	- -	- -
1538	*КБ13-70-1*	*оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)*	*100м2*	*0,599*	*17775,68* *17726,46*	*41,24* *1,70*	*10648*	*10618*	*25* *1*	*176,2950* *0,0152*	*105,6* *0,01*
1539	С1113-286 варіант 5	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	35,94	358,53 -	- -	12886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 40					63993	40221	475 234		413,02 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					63993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23297				
		всього заробітна плата, грн.					40455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8045				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86386**				
		Всього по розділу 40					**86386**				
		Розділ 41. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17									
1540	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,1579	7112,81 6885,48	227,33 79,73	8236	7973	263 92	76,1500 0,6519	88,17 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154 1	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*1,1579*	*29529,67* *14844,85*	*103,13* *91,05*	*34192*	*17189*	*119* *105*	*149,5100* *0,7881*	*173,12* *0,91*
154 2	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	720	0,41 -	- -	295	-	- -	- -	- -
154 3	*КБ13-70-1*	*оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)*	*100м2*	*0,5466*	*17775,68* *17726,46*	*41,24* *1,70*	*9716*	*9689*	*23* *1*	*176,2950* *0,0152*	*96,36* *0,01*
154 4	С1113-286 варіант 5	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	32,796	358,53 -	- -	11758	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 41					64197	34851	405 198		357,65 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					64197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28941				
		всього заробітна плата, грн.					35049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6939				
		Всього будівельні роботи, грн.					**83555**				
		Всього по розділу 41					**83555**				
		Розділ 42. Дерев'яний пандус									
154 5	*КР9-18-2*	*Улаштування дерев'яного пандусу*	*м2*	*1,74*	*1436,51* *831,78*	- -	*2500*	*1447*	- -	*7,4200* -	*12,91* -
154 6	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*0,057*	*975,09* *975,09*	- -	*56*	*56*	- -	*9,5700* -	*0,55* -
154 7	& С111-1691-1-34 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	3,42	358,54 -	- -	1226	-	- -	- -	- -
154 8	*КБ13-44-7*	*Шліфування поверхні*	*1 м2*	*1,74*	*43,88* *28,55*	- -	*76*	*50*	- -	*0,2875* -	*0,5* -
154 9	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз*	*100м2*	*0,0174*	*1079,83* *1076,69*	*1,45* *1,28*	*19*	*19*	- -	*8,3400* *0,0111*	*0,15* -
155 0	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0174*	*2689,15* *2685,28*	*1,45* *1,28*	*47*	*47*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,36* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1551	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,0005794	951903,13 -	- -	552	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 42					4476	1619	- -		14,47 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4476 2857 1619 853 1,72 299 **5329**				
		Всього по розділу 42					**5329**				
		Розділ 43. Тамбур									
1552	*КБ10-36-1*	*Установлення каркаса з брусів*	*1 м3*	*1,853*	*9404,13* *8032,70*	*74,15* *22,37*	*17426*	*14885*	*137* *41*	*70,5985* *0,1553*	*130,82* *0,29*
1553	С112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	9220,14 -	- -	17939	-	- -	- -	- -
1554	*КБ10-7-1*	*Обшивання каркасних стін дошками обшивки*	*100м2*	*0,3042*	*44042,77* *6631,52*	- -	*13398*	*2017*	- -	*65,9525* -	*20,06* -
1555	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*1,3586*	*975,09* *975,09*	- -	*1325*	*1325*	- -	*9,5700* -	*13* -
1556	& С111-1691-1-34 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	81,516	358,54 -	- -	29227	-	- -	- -	- -
1557	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз*	*100м2*	*0,3042*	*1079,83* *1076,69*	*1,45* *1,28*	*328*	*328*	- -	*8,3400* *0,0111*	*2,54* -
1558	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,3042*	*2689,15* *2685,28*	*1,45* *1,28*	*818*	*817*	- -	*20,8000* *0,0111*	*6,33* -
1559	С111-1659-1 варіант 2	Лазур Feidal Holzlas горіх	т	0,0057037	150330,25 -	- -	857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 43					81318	19372	137 41		172,75 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81318 61809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					19413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3607				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91590**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157 1	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51*	*100м2*	*0,279*	*5401,35*	*1,45*	*1507*	*1456*	-	*49,3400*	*13,77*
					5217,21	*1,28*			-	*0,0111*	-
157 2	С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	90966,58	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157 3	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,424*	*17049,82*	-	*7229*	*7216*	-	*160,9425*	*68,24*
					17018,06	-			-	-	-
157 4	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт	125,928	0,82	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157 5	& С126-951-1 варіант 1	Підвіс	шт	33,92	21,44	-	727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157 6	& С126-951-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	33,92	42,86	-	1454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157 7	& С126-1303-1 варіант 1	Профілі 0,6 м	м	40,28	46,85	-	1887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157 8	& С126-1303-2 варіант 1	Профілі 1,2 м	м	80,56	46,91	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157 9	& С126-1303-3 варіант 1	Профілі 3,7 м	м	40,28	46,91	-	1890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158 0	& С126-1303-4 варіант 1	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	43,13	-	1975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158 1	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,424*	*2040,46*	-	*865*	*865*	-	*19,2970*	*8,18*
					2040,46	-			-	-	-
158 2	С111-762 варіант 2	Плити Армстронг	м2	38,955	475,89	-	18538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158 3	С111-762 варіант 3	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Кесонна стеля	м2	5,565	665,61	-	3704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158 4	*КР3-36-1*	*Установлення елементів каркасу із брусів, дошки*	*1 м3*	*4,273*	*15964,49*	-	*68216*	*17037*	-	*40,8800*	*174,68*
					3987,03	-			-	-	-
158 5	*КБ13-70-1*	*Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)*	*100м2*	*2,9905*	*8887,84*	*20,62*	*26579*	*26505*	*62*	*88,1475*	*263,61*
					8863,23	*0,85*			*3*	*0,0076*	*0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1586	*КБ13-70-3*	*На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1*	*100м2*	*2,9905*	*4520,07* *4516,61*	*-*	*13517*	*13507*	*-*	*44,9190* -	*134,33* -
1587	С1113-107 варіант 4	Vidaron	т	0,17943	291691,12 -	- -	52338	-	- -	- -	- -
1588	*КР4-17-1*	*Улаштування підшивки стель вагонкою*	*100 м2*	*0,72*	*64597,72* *11408,47*	*126,38* *111,57*	*46510*	*8214*	*91* *80*	*105,3900* *0,9657*	*75,88* *0,7*
1589	*КР12-27-1*	*Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)*	*100м2*	*1,859*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1925*	*1539*	*284* *96*	*8,3400* *0,4715*	*15,5* *0,88*
1590	С111-1650 варіант 2	Клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	185,21 -	- -	3443	-	- -	- -	- -
1591	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні*	*100м2*	*0,101*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1041*	*943*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*8,92* *0,01*
1592	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	45,14 -	- -	821	-	- -	- -	- -
1593	КР12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	3445,62 1789,33	1,45 1,28	6405	3326	3 2	13,8600 0,0111	25,77 0,02
1594	КР12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази Приміщення XV	100м2	1,859	7949,18 4546,90	1,45 1,28	14778	8453	3 2	35,2200 0,0111	65,47 0,02
1595	КР12-65-10	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	4550,84 4550,84	- -	240	240	- -	50,3300 -	2,65 -
1596	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2254*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*417*	*187*	*34* *12*	*8,3400* *0,4715*	*1,88* *0,11*
1597	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*0,0527*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*695*	*644*	*-* -	*115,4830* *0,0511*	*6,09* -
1598	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0527*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*293*	*292*	*1* -	*49,4040* *0,0766*	*2,6* -
1599	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	31723,14 -	- -	903	-	- -	- -	- -
1600	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0527*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*98*	*44*	*8* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,44* *0,02*
1601	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,2254*	*2259,00* *2068,37*	*-* -	*509*	*466*	*-* -	*20,3000* -	*4,58* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1602	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	179013,70 -	- -	1009	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1603	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	4550,84 4550,84	- -	231	231	- -	50,3300 -	2,55 -
1604	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0507*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*94*	*42*	*8* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
1605	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0507*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*668*	*619*	- -	*115,4830* *0,0511*	*5,85* -
1606	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0507*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*141*	*140*	- -	*24,7020* *0,0383*	*1,25* -
1607	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00507	31723,14 -	- -	161	-	- -	- -	- -
1608	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1522*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*572*	*252*	*47* *16*	*16,6800* *0,9430*	*2,54* *0,14*
1609	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1522*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*822*	*794*	- -	*49,3400* *0,0111*	*7,51* -
1610	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	110383,52 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих карнизів під стелею									
1611	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,1258	4550,84 4550,84	- -	572	572	- -	50,3300 -	6,33 -
1612	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,1258*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*233*	*104*	*19* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,05* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,1258*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1658*	*1536*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*14,53* *0,01*
1614	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1258*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*349*	*348*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*3,11* -
1615	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	31723,14 -	- -	399	-	- -	- -	- -
1616	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3647*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*1370*	*604*	*112* *38*	*16,6800* *0,9430*	*6,08* *0,34*
1617	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3237*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1748*	*1689*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,97* -
1618	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0080925	110383,52 -	- -	893	-	- -	- -	- -
1619	*КР12-49-6*	*фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото*	*100м2*	*0,041*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*221*	*214*	- -	*49,3400* *0,0111*	*2,02* -
1620	С111-334 варіант 6	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	752531,89 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
1621	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)*	*100м*	*0,315*	*8541,91* *5945,46*	*1529,50* *683,56*	*2691*	*1873*	*482* *215*	*54,2915* *5,6658*	*17,1* *1,78*
1622	& С1545-89-3-3Д варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD	м	31,815	255,24 -	- -	8120	-	- -	- -	- -
1623	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)* Стеля 2-го поверху	*100м*	*2,2053*	*331,85* *238,73*	*24,54* *8,11*	*732*	*526*	*54* *18*	*2,1800* *0,0633*	*4,81* *0,14*
1624	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	5240,60 4785,93	454,67 159,47	3499	3196	303 106	52,9300 1,3038	35,34 0,87
1625	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;*	*100 м2*	*3,944*	*8763,54* *8761,35*	- -	*34563*	*34555*	- -	*88,2400* -	*348,02* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1626	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,283*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*524*	*234*	*43* *15*	*8,3400* *0,4715*	*2,36* *0,13*
1627	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,283*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*3730*	*3456*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*32,68* *0,01*
1628	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,283*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1571*	*1567*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*13,98* *0,02*
1629	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	8272,64 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
1630	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*3,9176*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*7254*	*3244*	*599* *202*	*8,3400* *0,4715*	*32,67* *1,85*
1631	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,6677*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*9997*	*9673*	*96* *85*	*127,3300* *1,0989*	*85,02* *0,73*
1632	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	8272,64 -	- -	23199	-	- -	- -	- -
1633	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,6677*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1236*	*553*	*102* *34*	*8,3400* *0,4715*	*5,57* *0,31*
1634	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*3,7287*	*2259,00* *2068,37*	- -	*8423*	*7712*	- -	*20,3000* -	*75,69* -
1635	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,093217 5	179013,70 -	- -	16687	-	- -	- -	- -
1636	КР14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	202,76 202,76	- -	38330	38330	- -	1,9900 -	376,19 -
1637	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*2,0735*	*1369,70* *1230,35*	- -	*2840*	*2551*	- -	*13,4700* -	*27,93* -
1638	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	1187,57 280,25	- -	10688	2522	- -	2,5000 -	22,5 -
1639	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	773,33 235,41	- -	8507	2590	- -	2,1000 -	23,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1640	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3329*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*616*	*276*	*51* *17*	*8,3400* *0,4715*	*2,78* *0,16*
1641	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,017133*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*1154*	*828*	*23* *11*	*441,5000* *5,5521*	*7,56* *0,1*
1642	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,9865*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1827*	*817*	*151* *51*	*8,3400* *0,4715*	*8,23* *0,47*
1643	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,3649*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*7618*	*6611*	*32* *28*	*146,1100* *0,6660*	*53,32* *0,24*
1644	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,3649*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*4809*	*4456*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*42,14* *0,02*
1645	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3649*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2026*	*2021*	*4* *3*	*49,4040* *0,0766*	*18,03* *0,03*
1646	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	31723,14 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
1647	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*3,3172*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*12465*	*5494*	*1014* *343*	*16,6800* *0,9430*	*55,33* *3,13*
1648	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*3,3172*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*17917*	*17307*	*5* *4*	*49,3400* *0,0111*	*163,67* *0,04*
1649	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	110383,52 -	- -	9154	-	- -	- -	- -
1650	*КБ15-76-2*	*Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п*	*100м2*	*0,399*	*2040,46* *2040,46*	- -	*814*	*814*	- -	*19,2970* -	*7,7* -
1651	С111-762 варіант 2	Плити Армстронг	м2	41,895	475,89 -	- -	19937	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1652	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)*	*100м*	*0,7733*	*8541,91* *5945,46*	*1529,50* *683,56*	*6605*	*4598*	*1183* *529*	*54,2915* *5,6658*	*41,98* *4,38*
1653	& С1545-89-3-3Д варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD	м	78,1033	255,24 -	- -	19935	-	- -	- -	- -
1654	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*0,7733*	*331,85* *238,73*	*24,54* *8,11*	*257*	*185*	*19* *6*	*2,1800* *0,0633*	*1,69* *0,05*
		Стеля 3-го поверху									
		Ремонт штукатурного шару стелі									
1655	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	2,954	499,02 490,37	- -	1474	1449	- -	5,1700 -	15,27 -
1656	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,093951*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1238*	*1147*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*10,85* -
1657	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,093951*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*522*	*520*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*4,64* *0,01*
1658	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,0507335	8272,64 -	- -	420	-	- -	- -	- -
1659	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9237	5240,60 4785,93	454,67 159,47	15322	13993	1329 466	52,9300 1,3038	154,75 3,81
1660	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1687*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*440*	*140*	*26* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,41* *0,08*
1661	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,084	2655,64 2655,64	- -	223	223	- -	29,3700 -	2,47 -
1662	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,084*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*219*	*70*	*13* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,7* *0,04*
1663	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*2,7516*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5095*	*2279*	*421* *142*	*8,3400* *0,4715*	*22,95* *1,3*
1664	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*2,1933*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*28907*	*26783*	*15* *13*	*115,4830* *0,0511*	*253,29* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1665	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*1,7499*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*9715*	*9691*	*18* *15*	*49,4040* *0,0766*	*86,45* *0,13*
1666	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,4434*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*1231*	*1228*	*2* *2*	*24,7020* *0,0383*	*10,95* *0,02*
1667	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	8272,64 -	- -	14425	-	- -	- -	- -
1668	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,4434*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*6639*	*6424*	*64* *56*	*127,3300* *1,0989*	*56,46* *0,49*
1669	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	8272,64 -	- -	15406	-	- -	- -	- -
1670	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*5,3884*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*9978*	*4462*	*824* *278*	*8,3400* *0,4715*	*44,94* *2,54*
1671	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*5,3884*	*2259,00* *2068,37*	- -	*12172*	*11145*	- -	*20,3000* -	*109,38* -
1672	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	179013,70 -	- -	24115	-	- -	- -	- -
		Ремонт балки перекриття									
1673	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	100м2	0,0337	6612,27 6157,60	454,67 159,47	223	208	15 5	68,1000 1,3038	2,29 0,04
1674	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,0337*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*505*	*488*	*5* *4*	*127,3300* *1,0989*	*4,29* *0,04*
1675	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	8272,64 -	- -	3011	-	- -	- -	- -
1676	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0881*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*163*	*73*	*13* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,73* *0,04*
1677	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,0337*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*444*	*412*	- -	*115,4830* *0,0511*	*3,89* -
1678	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,0337*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*187*	*187*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,66* -
1679	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	8272,64 -	- -	151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1680	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1096*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*203*	*91*	*17* *6*	*8,3400* *0,4715*	*0,91* *0,05*
1681	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,1096*	*2259,00* *2068,37*	- -	*248*	*227*	- -	*20,3000* -	*2,22* -
1682	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею	т	0,00274	179013,70 -	- -	490	-	- -	- -	- -
1683	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1187,57 280,25	- -	3563	841	- -	2,5000 -	7,5 -
1684	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	4550,84 4550,84	- -	4718	4718	- -	50,3300 -	52,18 -
1685	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*5,7022*	*1369,70* *1230,35*	- -	*7810*	*7016*	- -	*13,4700* -	*76,81* -
1686	КР11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	5240,60 4785,93	454,67 159,47	4275	3904	371 130	52,9300 1,3038	43,18 1,06
1687	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3754*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*695*	*311*	*57* *19*	*8,3400* *0,4715*	*3,13* *0,18*
1688	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0321*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*2163*	*1552*	*43* *21*	*441,5000* *5,5521*	*14,17* *0,18*
1689	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*3,1804*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5889*	*2634*	*486* *164*	*8,3400* *0,4715*	*26,52* *1,5*
1690	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,3863*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*8065*	*6998*	*34* *30*	*146,1100* *0,6660*	*56,44* *0,26*
1691	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3863*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*715*	*320*	*59* *20*	*8,3400* *0,4715*	*3,22* *0,18*
1692	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*1,7183*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*35873*	*31129*	*150* *132*	*146,1100* *0,6660*	*251,06* *1,14*
1693	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*1,7183*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3182*	*1423*	*263* *89*	*8,3400* *0,4715*	*14,33* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1694	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*1,8847*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*24840*	*23014*	*13* *11*	*115,4830* *0,0511*	*217,65* *0,1*
1695	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,8847*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*5232*	*5219*	*9* *8*	*24,7020* *0,0383*	*46,56* *0,07*
1696	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	31723,14 -	- -	5979	-	- -	- -	- -
1697	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*2,3439*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*8808*	*3882*	*717* *242*	*16,6800* *0,9430*	*39,1* *2,21*
1698	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*3,6426*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*19675*	*19004*	*5* *5*	*49,3400* *0,0111*	*179,73* *0,04*
1699	С111-334 варіант 3	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	110383,52 -	- -	10052	-	- -	- -	- -
1700	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,217*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*567*	*180*	*33* *11*	*8,3400* *0,4715*	*1,81* *0,1*
1701	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1184	2655,64 2655,64	- -	314	314	- -	29,3700 -	3,48 -
1702	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1184*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*309*	*98*	*18* *6*	*8,3400* *0,4715*	*0,99* *0,06*
1703	*КБ15-76-2*	*Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п*	*100м2*	*0,217*	*2040,46* *2040,46*	- -	*443*	*443*	- -	*19,2970* -	*4,19* -
1704	С111-762 варіант 2	Плити Армстронг	м2	22,785	475,89 -	- -	10843	-	- -	- -	- -
1705	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)*	*100м*	*2,1386*	*8541,91* *5945,46*	*1529,50* *683,56*	*18268*	*12715*	*3271* *1462*	*54,2915* *5,6658*	*116,11* *12,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1706	& С1545-89-3-3Д варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	255,24 -	- -	55131	-	- -	- -	- -
1707	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*8,1631*	*331,85* *238,73*	*24,54* *8,11*	*2709*	*1949*	*200* *66*	*2,1800* *0,0633*	*17,8* *0,52*
1708	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,082	4550,84 4550,84	- -	373	373	- -	50,3300 -	4,13 -
1709	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0236*	*1369,70* *1230,35*	*-* *-*	*32*	*29*	*-* *-*	*13,4700* *-*	*0,32* *-*
1710	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0025*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5*	*2*	*-* *-*	*8,3400* *0,4715*	*0,02* *-*
1711	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0025*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*168*	*121*	*3* *2*	*441,5000* *5,5521*	*1,1* *0,01*
1712	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,082*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*152*	*68*	*13* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,68* *0,04*
1713	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,0047*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*98*	*85*	*-* *-*	*146,1100* *0,6660*	*0,69* *-*
1714	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0867*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1143*	*1059*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*10,01* *-*
1715	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0867*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*241*	*240*	*-* *-*	*24,7020* *0,0383*	*2,14* *-*
1716	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	31723,14 -	- -	275	-	- -	- -	- -
1717	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1684*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*633*	*279*	*51* *17*	*16,6800* *0,9430*	*2,81* *0,16*
1718	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1684*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*910*	*879*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*8,31* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1719	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова IN 50	т	0,00421	110383,52 -	- -	465	-	- -	- -	- -
		Стеля 4-го поверху									
		Ремонт штукатурного шару стелі									
1720	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	20,205	499,02 490,37	- -	10083	9908	- -	5,1700 -	104,46 -
1721	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,217797*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*2871*	*2660*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*25,15* *0,01*
1722	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,217797*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1209*	*1206*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*10,76* *0,02*
1723	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1176104	8272,64 -	- -	973	-	- -	- -	- -
1724	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,5804	5240,60 4785,93	454,67 159,47	29245	26707	2538 890	52,9300 1,3038	295,37 7,28
1725	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1879*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*491*	*156*	*29* *10*	*8,3400* *0,4715*	*1,57* *0,09*
1726	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1018	2655,64 2655,64	- -	270	270	- -	29,3700 -	2,99 -
1727	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1018*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*266*	*84*	*16* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,85* *0,05*
1728	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,4291*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*11905*	*5324*	*983* *332*	*8,3400* *0,4715*	*53,62* *3,03*
1729	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*5,2885*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*69701*	*64579*	*35* *31*	*115,4830* *0,0511*	*610,73* *0,27*
1730	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*3,3311*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*18494*	*18448*	*33* *29*	*49,4040* *0,0766*	*164,57* *0,26*
1731	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*1,9574*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*5434*	*5420*	*10* *9*	*24,7020* *0,0383*	*48,35* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1732	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	8272,64 -	- -	44028	-	- -	- -	- -
1733	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*1,8661*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*27940*	*27035*	*268* *237*	*127,3300* *1,0989*	*237,61* *2,05*
1734	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	8272,64 -	- -	64838	-	- -	- -	- -
1735	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,5309*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*12093*	*5408*	*999* *337*	*8,3400* *0,4715*	*54,47* *3,08*
1736	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,5988*	*2259,00* *2068,37*	- -	*14907*	*13649*	- -	*20,3000* -	*133,96* -
1737	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,16497	179013,70 -	- -	29532	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею									
1738	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);*	*100м2*	*0,2244*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*586*	*186*	*34* *12*	*8,3400* *0,4715*	*1,87* *0,11*
1739	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	2655,64 2655,64	- -	393	393	- -	29,3700 -	4,35 -
1740	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,148*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*386*	*123*	*23* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,23* *0,07*
1741	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	4550,84 4550,84	- -	5955	5955	- -	50,3300 -	65,86 -
1742	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*3,3201*	*1369,70* *1230,35*	- -	*4548*	*4085*	- -	*13,4700* -	*44,72* -
1743	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,4394*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*814*	*364*	*67* *23*	*8,3400* *0,4715*	*3,66* *0,21*
1744	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,33201*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*22371*	*16052*	*449* *219*	*441,5000* *5,5521*	*146,58* *1,84*
1745	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*2,0927*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3875*	*1733*	*320* *108*	*8,3400* *0,4715*	*17,45* *0,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1746	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,5296*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*11056*	*9594*	*46* *41*	*146,1100* *0,6660*	*77,38* *0,35*
1747	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,5296*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*981*	*439*	*81* *27*	*8,3400* *0,4715*	*4,42* *0,25*
1748	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,9802*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*20463*	*17757*	*85* *75*	*146,1100* *0,6660*	*143,22* *0,65*
1749	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,9802*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1815*	*812*	*150* *51*	*8,3400* *0,4715*	*8,17* *0,46*
1750	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*1,7999*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*23722*	*21979*	*12* *11*	*115,4830* *0,0511*	*207,86* *0,09*
1751	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,7999*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*4996*	*4984*	*9* *8*	*24,7020* *0,0383*	*44,46* *0,07*
1752	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	31723,14 -	- -	5710	-	- -	- -	- -
1753	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*2,1584*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*8111*	*3575*	*660* *223*	*16,6800* *0,9430*	*36* *2,04*
1754	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*2,1584*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*11658*	*11261*	*3* *3*	*49,3400* *0,0111*	*106,5* *0,02*
1755	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	110383,52 -	- -	5956	-	- -	- -	- -
		Підвісна стеля									
1756	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,3562*	*17049,82* *17018,06*	- -	*6073*	*6062*	- -	*160,9425* -	*57,33* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1757	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт	105,7914	0,82 -	- -	87	-	- -	- -	- -
1758	& С126-951-1 варіант 1	Підвіс	шт	28,496	21,44 -	- -	611	-	- -	- -	- -
1759	& С126-951-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	28,496	42,86 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
1760	& С126-1303-1 варіант 1	Профілі 0,6 м	м	33,839	46,85 -	- -	1585	-	- -	- -	- -
1761	& С126-1303-2 варіант 1	Профілі 1,2 м	м	67,678	46,91 -	- -	3175	-	- -	- -	- -
1762	& С126-1303-3 варіант 1	Профілі 3,7 м	м	33,839	46,91 -	- -	1587	-	- -	- -	- -
1763	& С126-1303-4 варіант 1	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	43,13 -	- -	1659	-	- -	- -	- -
1764	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,3562*	*2040,46* *2040,46*	- -	*727*	*727*	- -	*19,2970* -	*6,87* -
1765	С111-762 варіант 1	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600х600, Board	м2	37,401	441,21 -	- -	16502	-	- -	- -	- -
1766	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)*	*100м*	*1,7268*	*8541,91* *5945,46*	*1529,50* *683,56*	*14750*	*10267*	*2641* *1180*	*54,2915* *5,6658*	*93,75* *9,78*
1767	& С1545-89-3-3Д варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD	м	174,4068	255,24 -	- -	44516	-	- -	- -	- -
1768	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*14,8344*	*331,85* *238,73*	*24,54* *8,11*	*4923*	*3541*	*364* *120*	*2,1800* *0,0633*	*32,34* *0,94*
1769	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	4550,84 4550,84	- -	402	402	- -	50,3300 -	4,45 -
1770	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0285*	*1369,70* *1230,35*	- -	*39*	*35*	- -	*13,4700* -	*0,38* -
1771	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,001*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1772	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0002	67379,38 48348,67	1350,94 660,87	13	10	- -	441,5000 5,5521	0,09 -
1773	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0884	1851,67 828,08	152,90 51,64	164	73	14 5	8,3400 0,4715	0,74 0,04
1774	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0057	20876,83 18116,18	87,16 76,94	119	103	- -	146,1100 0,6660	0,83 -
1775	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	13179,72 12211,17	6,68 5,90	1240	1149	1 1	115,4830 0,0511	10,87 -
1776	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	2775,92 2769,09	5,01 4,42	261	261	- -	24,7020 0,0383	2,32 -
1777	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	31723,14 -	- -	299	-	- -	- -	- -
1778	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1768	3757,74 1656,16	305,80 103,27	664	293	54 18	16,6800 0,9430	2,95 0,17
1779	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1768	5401,35 5217,21	1,45 1,28	955	922	- -	49,3400 0,0111	8,72 -
1780	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00442	110383,52 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Ремонт балки перекриття									
1781	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтріскний, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0428	6612,27 6157,60	454,67 159,47	283	264	19 7	68,1000 1,3038	2,91 0,06
1782	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,025	14972,62 14487,61	143,81 126,96	374	362	4 3	127,3300 1,0989	3,18 0,03
1783	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	8272,64 -	- -	372	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1784	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,075*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*1123*	*1087*	*11* *10*	*127,3300* *1,0989*	*9,55* *0,08*
1785	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	8272,64 -	- -	372	-	- -	- -	- -
1786	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,075*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*139*	*62*	*11* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
1787	*КБ15-182-2*	*Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,075*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*988*	*916*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*8,66* -
1788	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,075*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*416*	*415*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*3,71* *0,01*
1789	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0375	31723,14 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
1790	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,075*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*139*	*62*	*11* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
1791	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,075*	*2259,00* *2068,37*	- -	*169*	*155*	- -	*20,3000* -	*1,52* -
1792	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux Стеля 5-го поверху	т	0,001875	179013,70 -	- -	336	-	- -	- -	- -
1793	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	22,745	499,02 490,37	- -	11350	11153	- -	5,1700 -	117,59 -
1794	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,027*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*356*	*330*	- -	*115,4830* *0,0511*	*3,12* -
1795	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,027*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*150*	*150*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,33* -
1796	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	8272,64 -	- -	121	-	- -	- -	- -
1797	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	5240,60 4785,93	454,67 159,47	22153	20231	1922 674	52,9300 1,3038	223,75 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1798	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,2374	2610,87 828,08	152,90 51,64	620	197	36 12	8,3400 0,4715	1,98 0,11
1799	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1943	2655,64 2655,64	- -	516	516	- -	29,3700 -	5,71 -
1800	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1287	2610,87 828,08	152,90 51,64	336	107	20 7	8,3400 0,4715	1,07 0,06
1801	КР4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	3883,63 3784,98	98,65 34,60	983	958	25 9	41,8600 0,2829	10,59 0,07
1802	КБ13-70-1	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	100м2	0,759	26663,53 26589,69	61,87 2,55	20238	20182	47 2	264,4425 0,0228	200,71 0,02
1803	С1113-286 варіант 6	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	63,75 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
1804	КР4-17-1	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)	100 м2	0,253	42856,22 11408,47	126,38 111,57	10843	2886	32 28	105,3900 0,9657	26,66 0,24
1805	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,169	1851,67 828,08	152,90 51,64	15126	6765	1249 422	8,3400 0,4715	68,13 3,85
1806	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	7,0399	13179,72 12211,17	6,68 5,90	92784	85965	47 42	115,4830 0,0511	812,99 0,36
1807	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	4,8229	5551,85 5538,19	10,02 8,85	26776	26710	48 43	49,4040 0,0766	238,27 0,37
1808	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	2,217	2775,92 2769,09	5,01 4,42	6154	6139	11 10	24,7020 0,0383	54,76 0,08
1809	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	8272,64 -	- -	54558	-	- -	- -	- -
1810	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	2,1669	14972,62 14487,61	143,81 126,96	32444	31393	312 275	127,3300 1,0989	275,91 2,38
1811	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	8272,64 -	- -	75289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1812	КР11-32-4	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	100м2	0,253	9405,98 6198,45	5,81 5,13	2380	1568	1 1	65,3500 0,0444	16,53 0,01
1813	*КР11-26-4*	*Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,253*	*16679,94* *16192,03*	*146,71* *129,52*	*4220*	*4097*	*37* *33*	*142,3100* *1,1211*	*36* *0,28*
1814	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	8272,64 -	- -	2930	-	- -	- -	- -
1815	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,4207*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*11889*	*5317*	*982* *332*	*8,3400* *0,4715*	*53,55* *3,03*
1816	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,4639*	*2259,00* *2068,37*	- -	*14602*	*13370*	- -	*20,3000* -	*131,22* -
1817	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,161597 5	179013,70 -	- -	28928	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1818	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	4550,84 4550,84	- -	402	402	- -	50,3300 -	4,45 -
1819	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0285*	*1369,70* *1230,35*	- -	*39*	*35*	- -	*13,4700* -	*0,38* -
		Ремонт тягнутих карнизів під стелею									
1820	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,0796	4550,84 4550,84	- -	362	362	- -	50,3300 -	4,01 -
1821	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,4242*	*1369,70* *1230,35*	- -	*581*	*522*	- -	*13,4700* -	*5,71* -
1822	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	773,33 235,41	- -	773	235	- -	2,1000 -	2,1 -
1823	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,046*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*85*	*38*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,38* *0,02*
1824	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0065055*	*68981,06* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*449*	*315*	*9* *4*	*441,5000* *5,5521*	*2,87* *0,04*
1825	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,059*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*109*	*49*	*9* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
1826	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,059*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*1232*	*1069*	*5* *5*	*146,1100* *0,6660*	*8,62* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1827	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,059*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*109*	*49*	*9* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
1828	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,059*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*3975*	*2853*	*80* *39*	*441,5000* *5,5521*	*26,05* *0,33*
1829	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	2504,22 828,08	152,90 51,64	586	194	36 12	8,3400 0,4715	1,95 0,11
1830	*КР11-30-6*	*Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,1034*	*20876,83* *18116,18*	*87,16* *76,94*	*2159*	*1873*	*9* *8*	*146,1100* *0,6660*	*15,11* *0,07*
1831	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,234*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*3084*	*2857*	*2* *1*	*115,4830* *0,0511*	*27,02* *0,01*
1832	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,234*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*650*	*648*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*5,78* *0,01*
1833	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	31723,14 -	- -	742	-	- -	- -	- -
1834	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3167*	*3757,74* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*1190*	*525*	*97* *33*	*16,6800* *0,9430*	*5,28* *0,3*
1835	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3167*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1711*	*1652*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,63* -
1836	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50 Підвісна стеля	т	0,0079175	110383,52 -	- -	874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1837	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,0552*	*17049,82*	*-*	*941*	*939*	*-*	*160,9425*	*8,88*
					17018,06	-			-	-	-
1838	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт	16,3944	0,82	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1839	& С126-951-1 варіант 1	Підвіс	шт	4,416	21,44	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1840	& С126-951-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	4,416	42,86	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1841	& С126-1303-1 варіант 1	Профілі 0,6 м	м	5,244	46,85	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1842	& С126-1303-2 варіант 1	Профілі 1,2 м	м	10,488	46,91	-	492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1843	& С126-1303-3 варіант 1	Профілі 3,7 м	м	5,244	46,91	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1844	& С126-1303-4 варіант 1	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	43,13	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1845	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,0552*	*2040,46*	*-*	*113*	*113*	*-*	*19,2970*	*1,07*
					2040,46	-			-	-	-
1846	С111-762 варіант 1	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	5,796	441,21	-	2557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1847	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)*	*100м*	*4,564*	*8541,91*	*1529,50*	*38985*	*27135*	*6981*	*54,2915*	*247,79*
					5945,46	*683,56*			*3120*	*5,6658*	*25,86*
1848	& С1545-89-3-3Д варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD	м	460,964	255,24	-	117656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1849	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*4,564*	*331,85*	*24,54*	*1515*	*1090*	*112*	*2,1800*	*9,95*
					238,73	*8,11*			*37*	*0,0633*	*0,29*
		Разом прямі витрати по розділу 44					2274407	1109357	36166		10546,94
									14834		126,47
		Разом будівельні роботи, грн.					2274407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1128884				
		всього заробітна плата, грн.					1124191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					608811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1246,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216515				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2883218**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1859	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51*	*100м2*	*0,00511*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*28*	*27*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,25* -
1860	С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,0001277	90966,58 -	- -	12	-	- -	- -	- -
1861	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*1,3492*	*17049,82* *17018,06*	- -	*23004*	*22961*	- -	*160,9425* -	*217,14* -
1862	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт	400,7124	0,82 -	- -	329	-	- -	- -	- -
1863	& С126-951-1 варіант 1	Підвіс	шт	107,936	21,44 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
1864	& С126-951-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	107,936	42,86 -	- -	4626	-	- -	- -	- -
1865	& С126-1303-1 варіант 1	Профілі 0,6 м	м	128,174	46,85 -	- -	6005	-	- -	- -	- -
1866	& С126-1303-2 варіант 1	Профілі 1,2 м	м	256,348	46,91 -	- -	12025	-	- -	- -	- -
1867	& С126-1303-3 варіант 1	Профілі 3,7 м	м	128,174	46,91 -	- -	6013	-	- -	- -	- -
1868	& С126-1303-4 варіант 1	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	43,13 -	- -	6285	-	- -	- -	- -
1869	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,3492*	*2040,46* *2040,46*	- -	*2753*	*2753*	- -	*19,2970* -	*26,04* -
1870	С111-762 варіант 2	Плити Армстронг	м2	77,28	475,89 -	- -	36777	-	- -	- -	- -
1871	С111-762 варіант 3	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Вузол 25	м2	64,386	665,61 -	- -	42856	-	- -	- -	- -
1872	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1995	5240,60 4785,93	454,67 159,47	6286	5741	545 191	52,9300 1,3038	63,49 1,56
1873	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,8933	7295,92 6725,44	570,48 200,09	21109	19459	1650 579	74,3800 1,6359	215,2 4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1874	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,0928	22619,77 13368,41	10,17 8,98	92578	54714	42 37	134,6400 0,0777	551,05 0,32
1875	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,1995*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*17960*	*17378*	*173* *152*	*127,3300* *1,0989*	*152,73* *1,32*
1876	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	8272,64 -	- -	41677	-	- -	- -	- -
1877	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	2,8933	9103,43 6103,60	4,36 3,85	26339	17660	13 11	64,3500 0,0333	186,18 0,1
1878	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,8933*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*43320*	*41917*	*416* *367*	*127,3300* *1,0989*	*368,4* *3,18*
1879	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	8272,64 -	- -	33509	-	- -	- -	- -
1880	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*4,0928*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*42197*	*38232*	*27* *24*	*88,3430* *0,0511*	*361,57* *0,21*
1881	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*4,0928*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*22723*	*22667*	*41* *36*	*49,4040* *0,0766*	*202,2* *0,31*
1882	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	31723,14 -	- -	70112	-	- -	- -	- -
1883	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*4,0928*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*7579*	*3389*	*626* *211*	*8,3400* *0,4715*	*34,13* *1,93*
1884	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*4,0928*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*22107*	*21353*	*6* *5*	*49,3400* *0,0111*	*201,94* *0,05*
1885	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	102,32	138,55 -	- -	14176	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 45					684002	342834	3587 1629		3305,39 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					684002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1893	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0356	3834,71 3834,71	- -	137	137	- -	42,4100 -	1,51 -
1894	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,89	1020,62 -	- -	908	-	- -	- -	- -
1895	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0356	4550,84 4550,84	- -	162	162	- -	50,3300 -	1,79 -
1896	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,336*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*969*	*278*	*51* *17*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1897	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,336*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*348*	*278*	*51* *17*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1898	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	122909,07 -	- -	826	-	- -	- -	- -
1899	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*265*	*75,42* *71,17*	- -	*19986*	*18860*	- -	*0,6900* -	*182,85* -
1900	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,00192*	*77790,30* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*149*	*93*	*3* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,85* *0,01*
1901	*КБ13-44-7*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*1 м2*	*14,15*	*43,88* *28,55*	- -	*621*	*404*	- -	*0,2875* -	*4,07* -
1902	*КБ15-182-2*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,3384*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*4460*	*4132*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*39,08* *0,02*
1903	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,2215*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1230*	*1227*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*10,94* *0,02*
1904	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	19,5	126,29 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
1905	С111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	3,12	94,37 -	- -	294	-	- -	- -	- -
1906	С111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0,06084	31067,43 -	- -	1890	-	- -	- -	- -
1907	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,336*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*348*	*278*	*51* *17*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1908	С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	133689,17 -	- -	167	-	- -	- -	- -
1909	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,000625	28360,46 -	- -	18	-	- -	- -	- -
1910	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,000625	408583,12 -	- -	255	-	- -	- -	- -
1911	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00012	88251,73 -	- -	11	-	- -	- -	- -
1912	С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,03	225,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
1913	С111-1292-1 варіант 2	Уайт-спірит	кг	2,5	114,86 -	- -	287	-	- -	- -	- -
1914	*КР12-41-11*	*Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2*	*100м2*	*0,336*	*6790,95* *6603,46*	*1,45* *1,28*	*2282*	*2219*	- -	*62,4500* *0,0111*	*20,98* -
1915	С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,003	133689,17 -	- -	401	-	- -	- -	- -
1916	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0015	28360,46 -	- -	43	-	- -	- -	- -
1917	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0015	408583,12 -	- -	613	-	- -	- -	- -
1918	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,0002	88251,73 -	- -	18	-	- -	- -	- -
1919	С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,051	225,40 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 46					51930	32466	165 58		319,1 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					51930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19299				
		всього заробітна плата, грн.					32524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6641				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70090**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1931	*КБ13-44-7*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*1 м2*	*9,7*	*43,88* *28,55*	*-* -	*426*	*277*	*-* -	*0,2875* -	*2,79* -
1932	*КБ15-182-2*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,117*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1542*	*1429*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*13,51* *0,01*
1933	*КБ15-182-1*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,1632*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1683*	*1525*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*14,42* *0,01*
1934	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0981*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*545*	*543*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*4,85* *0,01*
1935	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	47,64	126,29 -	- -	6016	-	- -	- -	- -
1936	С111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	11,208	94,37 -	- -	1058	-	- -	- -	- -
1937	С111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0,218556	31067,43 -	- -	6790	-	- -	- -	- -
1938	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,2802*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*290*	*232*	*43* *14*	*8,3400* *0,4715*	*2,34* *0,13*
1939	С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,0015	133689,17 -	- -	201	-	- -	- -	- -
1940	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0005	28360,46 -	- -	14	-	- -	- -	- -
1941	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0005	408583,12 -	- -	204	-	- -	- -	- -
1942	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,0001	88251,73 -	- -	9	-	- -	- -	- -
1943	С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,025	225,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
1944	С111-1292-1 варіант 2	Уайт-спірит	кг	2,7	114,86 -	- -	310	-	- -	- -	- -
1945	*КР12-49-6*	*Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,1152*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*622*	*601*	*-* -	*49,3400* *0,0111*	*5,68* -
1946	С111-334 варіант 6	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	752531,89 -	- -	2167	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 47					59953	30786	135 46		301,69 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					59953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1954	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,007	3834,71 3834,71	- -	27	27	- -	42,4100 -	0,3 -
1955	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,175	1020,62 -	- -	179	-	- -	- -	- -
1956	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	4550,84 4550,84	- -	32	32	- -	50,3300 -	0,35 -
1957	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,0144*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*42*	*12*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1958	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,0144*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*15*	*12*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1959	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	122909,07 -	- -	28	-	- -	- -	- -
1960	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)*	*виріб*	*17*	*75,42* *71,17*	- -	*1282*	*1210*	- -	*0,6900* -	*11,73* -
1961	*КБ13-44-7*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*1 м2*	*0,17*	*43,88* *28,55*	- -	*7*	*5*	- -	*0,2875* -	*0,05* -
1962	*КБ15-182-2*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,0144*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*190*	*176*	- -	*115,4830* *0,0511*	*1,66* -
1963	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0058*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*32*	*32*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,29* -
1964	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	0,61	126,29 -	- -	77	-	- -	- -	- -
1965	С111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	0,098	94,37 -	- -	9	-	- -	- -	- -
1966	С111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0,00189	31067,43 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1967	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,0144*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*15*	*12*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1968	С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	133689,17 -	- -	16	-	- -	- -	- -
1969	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00004	28360,46 -	- -	1	-	- -	- -	- -
1970	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00004	408583,12 -	- -	16	-	- -	- -	- -
1971	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00001	88251,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
1972	С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,000002	225,40 -	- -	-	-	- -	- -	- -
1973	С111-1292-1 варіант 2	Уайт-спірит	кг	0,2	114,86 -	- -	23	-	- -	- -	- -
1974	*КР12-49-6*	*Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,0144*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*78*	*75*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,71* -
1975	С111-334 варіант 6	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	752531,89 -	- -	542	-	- -	- -	- -
1976	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	4550,84 4550,84	- -	50	50	- -	50,3300 -	0,55 -
1977	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,0109*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*20*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *0,01*
1978	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0109*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*112*	*102*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,96* -
1979	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	1,635	31,76 -	- -	52	-	- -	- -	- -
1980	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0109*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*61*	*60*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,54* -
1981	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0345*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*65*	*29*	*5* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,29* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1982	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування пояскiв акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0345*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*186*	*180*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,7* -
1983	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0008625	110383,52 -	- -	95	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 48					4372	2674	167		26,76 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1682				
		всього заробітна плата, грн.					2681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1515				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					559				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5887**				
		Всього по розділу 48					**5887**				
		Розділ 49. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 2-го поверху									
1984	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,121	3133,05 3133,05	- -	379	379	- -	34,6500 -	4,19 -
1985	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0377*	*1369,70* *1230,35*	- -	*52*	*46*	- -	*13,4700* -	*0,51* -
1986	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0089*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*16*	*7*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,07* -
1987	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0377*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*2540*	*1823*	*51* *25*	*441,5000* *5,5521*	*16,64* *0,21*
1988	*КР12-27-1*	*ґрунтування поверхонь пояскiв сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,121*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*224*	*100*	*19* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,01* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1989	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,121*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1248*	*1130*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*10,69* *0,01*
1990	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	12,1	31,76 -	- -	384	-	- -	- -	- -
1991	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,121*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*336*	*335*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*2,99* -
1992	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3776*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*709*	*313*	*58* *19*	*8,3400* *0,4715*	*3,15* *0,18*
1993	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3776*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2040*	*1970*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*18,63* -
1994	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	110383,52 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 49					8970	6103	132 52		57,88 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					8970 2735 6155 3373 7 1215 **12343**				
		Всього по розділу 49					**12343**				
		Розділ 50. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 3-го поверху									
1995	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	1187,57 280,25	- -	10688	2522	- -	2,5000 -	22,5 -
1996	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,0903	3133,05 3133,05	- -	283	283	- -	34,6500 -	3,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1997	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1302*	*1369,70* *1230,35*	*-* *-*	*178*	*160*	*-* *-*	*13,4700* *-*	*1,75* *-*
1998	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0089*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*16*	*7*	*1* *-*	*8,3400* *0,4715*	*0,07* *-*
1999	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0661	6612,27 6157,60	454,67 159,47	437	407	30 11	68,1000 1,3038	4,5 0,09
2000	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0004*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1*	*-*	*-* *-*	*8,3400* *0,4715*	*-* *-*
2001	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0004	2655,64 2655,64	- -	1	1	- -	29,3700 -	0,01 -
2002	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0004*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1*	*-*	*-* *-*	*8,3400* *0,4715*	*-* *-*
2003	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0206*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*38*	*17*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,17* *0,01*
2004	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,000641*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*43*	*31*	*1* *-*	*441,5000* *5,5521*	*0,28* *-*
2005	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,0661*	*67379,38* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*4454*	*3196*	*89* *44*	*441,5000* *5,5521*	*29,18* *0,37*
2006	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0903*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*167*	*75*	*14* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,75* *0,04*
2007	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0903*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*931*	*844*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*7,98* *-*
2008	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	9,03	31,76 -	- -	287	-	- -	- -	- -
2009	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0903*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*251*	*250*	*-* *-*	*24,7020* *0,0383*	*2,23* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,271*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*509*	*224*	*41* *14*	*8,3400* *0,4715*	*2,26* *0,13*
2011	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2732*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*1476*	*1425*	- -	*49,3400* *0,0111*	*13,48* -
2012	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00683	110383,52 -	- -	754	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 50					20515	9442	180 76		88,29 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					20515 10893 9518 5173 10,69 1856 **25688**				
		Всього по розділу 50					**25688**				
		Розділ 51. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху									
2013	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1187,57 280,25	- -	3563	841	- -	2,5000 -	7,5 -
2014	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	3133,05 3133,05	- -	655	655	- -	34,6500 -	7,24 -
2015	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1343*	*1369,70* *1230,35*	- -	*184*	*165*	- -	*13,4700* -	*1,81* -
2016	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,09*	*1851,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*167*	*75*	*14* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,75* *0,04*
2017	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	6612,27 6157,60	454,67 159,47	476	443	33 11	68,1000 1,3038	4,9 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,0006715	67379,38 48348,67	1350,94 660,87	45	32	1 -	441,5000 5,5521	0,3 -
2019	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,0854	67379,38 48348,67	1350,94 660,87	5754	4129	115 56	441,5000 5,5521	37,7 0,47
2020	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1019	1851,67 828,08	152,90 51,64	189	84	16 5	8,3400 0,4715	0,85 0,05
2021	КБ15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,2944	10309,94 9341,39	6,68 5,90	3035	2750	2 2	88,3430 0,0511	26,01 0,02
2022	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	29,44	31,76 -	- -	935	-	- -	- -	- -
2023	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2944	2775,92 2769,09	5,01 4,42	817	815	1 1	24,7020 0,0383	7,27 0,01
2024	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3407	1878,87 828,08	152,90 51,64	640	282	52 18	8,3400 0,4715	2,84 0,16
2025	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3407	5401,35 5217,21	1,45 1,28	1840	1778	- -	49,3400 0,0111	16,81 -
2026	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0085175	110383,52 -	- -	940	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 51					19240	12049	234 98		113,98 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					19240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6957				
		всього заробітна плата, грн.					12147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25885**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2039	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	2504,22 828,08	152,90 51,64	1262	417	77 26	8,3400 0,4715	4,2 0,24
2040	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5041*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2723*	*2630*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*24,87* *0,01*
2041	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0126025	110383,52 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 52					31761	21291	447 188		200,89 1,62
		Разом будівельні роботи, грн.					31761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10023				
		всього заробітна плата, грн.					21479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4221				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43492**				
		Всього по розділу 52					**43492**				
		Розділ 53. Підлога ремонтні роботи 1 ПОВЕРХ									
2042	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0121	6502,49 5051,88	1450,61 484,30	79	61	18 6	50,8800 4,3986	0,62 0,05
2043	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,0061*	*8763,54* *8761,35*	*-* -	*53*	*53*	*-* -	*88,2400* -	*0,54* -
2044	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*1,1661*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1208*	*966*	*178* *60*	*8,3400* *0,4715*	*9,73* *0,55*
2045	С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	275,37 -	- -	9633	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2046	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*2,47*	*218,78* *218,36*	- -	*540*	*539*	- -	*1,8100* -	*4,47* -
2047	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	13,37 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
2048	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,142*	*7337,46* *7273,49*	*33,41* *29,50*	*8379*	*8306*	*38* *34*	*73,2550* *0,2553*	*83,66* *0,29*
2049	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)*	*100м2*	*1,142*	*6154,41* *6063,14*	*66,82* *58,99*	*7028*	*6924*	*76* *67*	*61,0650* *0,5106*	*69,74* *0,58*
2050	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	13,37 -	- -	45806	-	- -	- -	- -
		2 ПОВЕРХ									
2051	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	1,9243	3834,71 3834,71	- -	7379	7379	- -	42,4100 -	81,61 -
2052	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	403,52 -	- -	38825	-	- -	- -	- -
2053	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,215	3834,71 3834,71	- -	824	824	- -	42,4100 -	9,12 -
2054	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	403,52 -	- -	4338	-	- -	- -	- -
2055	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*36,966*	*209,39* *207,71*	- -	*7740*	*7678*	- -	*2,1500* -	*79,48* -
2056	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	3,2185	11732,95 11000,03	384,63 113,95	37762	35404	1238 367	104,0290 1,0405	334,82 3,35
2057	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,555*	*8560,57* *8400,93*	*155,43* *137,22*	*4751*	*4663*	*86* *76*	*84,6100* *1,1877*	*46,96* *0,66*
2058	С111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	190	185,21 -	- -	35190	-	- -	- -	- -
2059	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,555*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*5722*	*5184*	*4* *3*	*88,3430* *0,0511*	*49,03* *0,03*
2060	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	277,5	836,91 -	- -	232243	-	- -	- -	- -
2061	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	9499,90 4941,66	- -	30575	15905	- -	49,7700 -	160,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2062	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*3,4335*	*7393,03* *7298,02*	*1,45* *1,28*	*25384*	*25058*	*5* *4*	*56,5300* *0,0111*	*194,1* *0,04*
2063	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	951903,13 -	- -	98051	-	- -	- -	- -
2064	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,3212	18253,02 1380,13	2,91 2,56	5863	443	1 1	13,9000 0,0222	4,46 0,01
2065	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0257*	*2689,15* *2685,28*	*1,45* *1,28*	*69*	*69*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,53* -
2066	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000570 5	951903,13 -	- -	543	-	- -	- -	- -
2067	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	82390,76 80293,87	- -	18867	18387	- -	716,2700 -	164,03 -
2068	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	89494,78 86896,56	- -	20494	19899	- -	775,1700 -	177,51 -
2069	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	10623,25 1076,69	1,45 1,28	2433	247	- -	8,3400 0,0111	1,91 -
2070	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*2,3562*	*1106,00* *1075,57*	*1,67* *1,47*	*2606*	*2534*	*4* *3*	*9,9360* *0,0128*	*23,41* *0,03*
2071	& С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	12	368,11 -	- -	4417	-	- -	- -	- -
2072	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	7,16 -	- -	166	-	- -	- -	- -
2073	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 ПОВЕРХ	кг	1,074427 2	119,83 -	- -	129	-	- -	- -	- -
2074	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	538,90 538,90	- -	517	517	- -	5,9600 -	5,72 -
2075	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	3834,71 3834,71	- -	358	358	- -	42,4100 -	3,96 -
2076	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	4,67	403,52 -	- -	1884	-	- -	- -	- -
2077	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*23,258*	*209,39* *207,71*	- -	*4870*	*4831*	- -	*2,1500* -	*50* -
2078	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	5,4153	11732,95 11000,03	384,63 113,95	63537	59568	2083 617	104,0290 1,0405	563,35 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2079	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*1,09*	*8560,57* *8400,93*	*155,43* *137,22*	*9331*	*9157*	*169* *150*	*84,6100* *1,1877*	*92,22* *1,29*
2080	С111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	360	185,21 -	- -	66676	-	- -	- -	- -
2081	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*1,09*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*11238*	*10182*	*7* *6*	*88,3430* *0,0511*	*96,29* *0,06*
2082	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	545	836,91 -	- -	456116	-	- -	- -	- -
2083	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	4,8874	9499,90 4941,66	- -	46430	24152	- -	49,7700 -	243,25 -
2084	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*5,149*	*7393,03* *7298,02*	*1,45* *1,28*	*38067*	*37578*	*7* *7*	*56,5300* *0,0111*	*291,07* *0,06*
2085	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,15447	951903,13 -	- -	147040	-	- -	- -	- -
2086	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	1,9698	18253,02 1380,13	2,91 2,56	35955	2719	6 5	13,9000 0,0222	27,38 0,04
2087	КР7-31-1	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм 4 ПОВЕРХ	100м	0,0724	18253,02 1380,13	2,91 2,56	1322	100	- -	13,9000 0,0222	1,01 -
2088	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	3834,71 3834,71	- -	797	797	- -	42,4100 -	8,82 -
2089	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	403,52 -	- -	4195	-	- -	- -	- -
2090	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	3834,71 3834,71	- -	116	116	- -	42,4100 -	1,29 -
2091	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	403,52 -	- -	611	-	- -	- -	- -
2092	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*11,346*	*209,39* *207,71*	- -	*2376*	*2357*	- -	*2,1500* -	*24,39* -
2093	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	1,4545	11732,95 11000,03	384,63 113,95	17066	16000	559 166	104,0290 1,0405	151,31 1,51
2094	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,3023*	*8560,57* *8400,93*	*155,43* *137,22*	*2588*	*2540*	*47* *41*	*84,6100* *1,1877*	*25,58* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2095	С111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	100	185,21 -	- -	18521	-	- -	- -	- -
2096	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,3023*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3117*	*2824*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*26,71* *0,02*
2097	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	151,15	836,91 -	- -	126499	-	- -	- -	- -
2098	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,4545	9499,90 4941,66	- -	13818	7188	- -	49,7700 -	72,39 -
2099	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*1,5146*	*7393,03* *7298,02*	*1,45* *1,28*	*11197*	*11054*	*2* *2*	*56,5300* *0,0111*	*85,62* *0,02*
2100	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,045438	951903,13 -	- -	43253	-	- -	- -	- -
2101	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм прим. 4-9	100м	0,3826	18253,02 1380,13	2,91 2,56	6984	528	1 1	13,9000 0,0222	5,32 0,01
2102	КР12-65-15	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2755	3834,71 3834,71	- -	1056	1056	- -	42,4100 -	11,68 -
2103	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	13,775	403,52 -	- -	5558	-	- -	- -	- -
2104	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)*	*10м*	*22,74*	*209,39* *207,71*	- -	*4762*	*4723*	- -	*2,1500* -	*48,89* -
2105	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,0207*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*213*	*193*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,83* -
2106	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	3,726	836,91 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
2107	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,2755	9499,90 4941,66	- -	2617	1361	- -	49,7700 -	13,71 -
2108	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*0,2755*	*7393,03* *7298,02*	*1,45* *1,28*	*2037*	*2011*	- -	*56,5300* *0,0111*	*15,57* -
2109	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий 5 ПОВЕРХ	т	0,008265	951903,13 -	- -	7867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	0,3624	11732,95 11000,03	384,63 113,95	4252	3986	139 41	104,0290 1,0405	37,7 0,38
2111	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,0181*	*8560,57* *8400,93*	*155,43* *137,22*	*155*	*152*	*3* *2*	*84,6100* *1,1877*	*1,53* *0,02*
2112	С111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	6	185,21 -	- -	1111	-	- -	- -	- -
2113	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,0181*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*187*	*169*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,6* -
2114	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	9,05	836,91 -	- -	7574	-	- -	- -	- -
2115	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	9499,90 4941,66	- -	3443	1791	- -	49,7700 -	18,04 -
2116	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*0,3624*	*7393,03* *7298,02*	*1,45* *1,28*	*2679*	*2645*	*1* -	*56,5300* *0,0111*	*20,49* -
2117	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	951903,13 -	- -	10349	-	- -	- -	- -
2118	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,2354	18253,02 1380,13	2,91 2,56	4297	325	1 1	13,9000 0,0222	3,27 0,01
2119	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0184*	*2689,15* *2685,28*	*1,45* *1,28*	*49*	*49*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,38* -
2120	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000408 5	951903,13 -	- -	389	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 53					1854940	371550	4675 1662		3446,28 15
		Разом будівельні роботи, грн.					1854940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1478715				
		всього заробітна плата, грн.					373212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72157				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2056869**				
		Всього по розділу 53					**2056869**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 54. Встановлення поручнів для інвалідів									
		3 поверх									
212 1	*КБ17-2-4*	*Установлення поручнів для інвалідів*	*10шт*	*0,3*	*653,22*	*-*	*196*	*178*	*-*	*5,2785*	*1,58*
					591,72	-			-	-	-
212 2	С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,30	-	5828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 3	С126-1237 варіант 1	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,06	-	2304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 4	С126-1237 варіант 2	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,76	-	4547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		4 поверх									
212 5	*КБ17-2-4*	*Установлення поручнів для інвалідів*	*10шт*	*0,3*	*653,22*	*-*	*196*	*178*	*-*	*5,2785*	*1,58*
					591,72	-			-	-	-
212 6	С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,30	-	5828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 7	С126-1237 варіант 1	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,06	-	2304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 8	С126-1237 варіант 2	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,76	-	4547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 54					25750	356	-		3,16
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25394				
		всього заробітна плата, грн.					356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25932**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2129	КР7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,012	5493,44 4209,90	1283,54 424,49	66	51	15 5	42,4000 3,8394	0,51 0,05
2130	*КР7-16-4*	*(Демонтаж) Улаштування щебнево-бетонної основи підлоги*	*м3*	*0,24*	*512,75* *509,95*	- -	*123*	*122*	- -	*5,1360* -	*1,23* -
2131	КР1-3-2	Виймання ґрунту	100 м3	0,0072	67571,19 66769,54	- -	487	481	- -	731,0000 -	5,26 -
2132	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]*	*1т*	*0,07977*	*48089,10* *28209,78*	*13036,76* *2546,62*	*3836*	*2250*	*1040* *203*	*257,6000* *18,2900*	*20,55* *1,46*
2133	С111-1130 варіант 2	Лист ромб. товщ. 4 мм А245С	т	0,0673725	34147,99 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
2134	С111-1130 варіант 1	Лист товщ 4 мм А245С	т	0,0143959	29948,48 -	- -	431	-	- -	- -	- -
2135	С147-1-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	3300,69 -	- -	32	-	- -	- -	- -
2136	*КБ9-75-2*	*Виготовлення закладних деталей*	*1т*	*0,04834*	*27606,72* *19273,76*	*5378,98* *518,41*	*1335*	*932*	*260* *25*	*176,0000* *4,1760*	*8,51* *0,2*
2137	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х6	т	51,2404	35215,79 -	- -	1804471	-	- -	- -	- -
2138	& С111-964-1-32 варіант 1	Квадрат 10х10 мм	т	0,0029998	37202,32 -	- -	112	-	- -	- -	- -
2139	С147-4-8 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,017808	3300,69 -	- -	59	-	- -	- -	- -
2140	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0022*	*294164,06* *14293,90*	*2818,25* *1340,05*	*647*	*31*	*6* *3*	*150,7000* *10,6641*	*0,33* *0,02*
2141	*КБ6-17-5*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,0178*	*515665,95* *88948,80*	*23043,19* *9564,29*	*9179*	*1583*	*410* *170*	*852,0000* *76,5584*	*15,17* *1,36*
2142	С147-1-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	3300,69 -	- -	279	-	- -	- -	- -
2143	С147-4-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	3300,69 -	- -	9780	-	- -	- -	- -
2144	С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	3300,69 -	- -	250	-	- -	- -	- -
2145	КР11-30-2	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	100м2	0,007	118019,32 99245,32	351,53 310,34	826	695	2 2	721,0500 2,6862	5,05 0,02
2146	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	13,6	62,34 -	- -	848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2147	*КР7-18-3*	*Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)*	*100м2*	*0,0389*	*3754,64* *3743,02*	*11,62* *10,26*	*146*	*146*	- -	*33,3900* *0,0888*	*1,3* -
2148	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,0389*	*1153,06* *1150,15*	*2,91* *2,56*	*45*	*45*	- -	*10,2600* *0,0222*	*0,4* -
2149	С111-2002-2А варіант 1	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	93,79 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
2150	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)*	*1т*	*0,12811*	*18154,29* *11147,30*	*4213,14* *758,16*	*2326*	*1428*	*540* *97*	*88,7100* *5,3174*	*11,36* *0,68*
		Разом прямі витрати по розділу 55					1839038	7764	2273 505		69,67 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1839038 1829001 8269 4366 8,83 1533 **1843404**				
		Всього по розділу 55					**1843404**				
		Розділ 56. Різні роботи									
2151	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	279,31512	209,29 -	209,29 35,59	58458	-	58458 9941	- 0,2870	- 80,16
		Разом прямі витрати по розділу 56					58458	-	58458 9941		- 80,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					58458 9941 4981 9,62 1670 **63439**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-06-01 на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-40-1	1,808	1,6300 2,95	0,12	0,1956 0,35	173,72	33,98 61	147,38 266	39,90 73	7,48	12,19 22	86,07 156
2	С311-20-М	1,808	0,2870 0,52	0,12	0,0344 0,06	173,72	5,98 11	35,59 64	9,15 16	7,48	2,15 4	17,28 31
3	КР11-50-2	3,6797	54,2338 199,57	0,12	6,5081 23,95	173,72	1130,58 4160	4945,40 18198	1336,72 4919	7,48	405,67 1493	2872,97 10572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР20-38-1	48,39	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			13,55		1,63		283	1225	332		101	716
5	КВ20-2-9	4839	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			1112,97		133,56		23179	124749	32566		8323	64068
6	КР12-65-15	0,6026	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			25,56		3,07		533	2311	626		191	1350
7	КБ15-80-4	0,2008	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			23,5		2,82		490	2756	714		176	1380
8	КР6-15-1	0,102	6,6500	0,12	0,7980	173,72	138,63	613,00	165,36	7,48	49,74	353,73
			0,68		0,08		14	63	17		5	36
9	КБ10-96-2	0,1995	189,5131	0,12	22,7416	173,72	3950,67	21894,45	5685,93	7,48	1417,56	11054,16
			37,81		4,54		788	4368	1134		283	2205
10	КР6-13-1	0,02	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			3,69		0,44		77	350	93		28	198
11	КР6-14-1	0,0324	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			1,45		0,17		30	133	36		11	77
12	КР7-2-5	0,041	18,1134	0,12	2,1736	173,72	377,60	1641,24	444,14	7,48	135,49	957,23
			0,74		0,09		15	68	18		6	39
13	КБ10-94-1	0,022	206,1312	0,12	24,7357	173,72	4297,09	22327,55	5857,42	7,48	1541,86	11696,37
			4,54		0,54		95	491	128		34	257
14	КР12-27-1	7,8651	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			69,3		8,32		1445	6919	1840		518	3803
15	КР11-26-3	6,7981	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			873,07		104,77		18200	99351	25861		6531	50592
17	КБ15-182-1	10,434	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			922,3		110,68		19227	97530	25686		6899	51812
18	КБ15-182-3	10,434	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			516,28		61,95		10763	57877	15100		3862	29725
20	КР12-49-6	10,2996	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			508,29		61		10596	53748	14156		3802	28554
22	КБ10-9-1	0,2008	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			44,24		5,31		922	4789	1257		331	2510
26	КБ10-94-1	0,0313	257,6641	0,12	30,9197	173,72	5371,37	27909,44	7321,78	7,48	1927,33	14620,48
			8,06		0,97		168	874	230		60	458
35	КБ15-182-1	0,0313	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,77		0,33		58	292	76		21	155
36	КБ15-182-3	0,0313	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			0,77		0,09		16	87	23		6	45
39	КР12-49-6	0,306	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			15,1		1,81		315	1596	420		113	848
41	КР12-27-1	0,9176	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,08		0,97		169	807	215		60	444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КР12-65-13	0,4588	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			13,47		1,62		281	1218	330		101	712
43	КР12-27-1	0,4588	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,05		0,49		84	404	108		30	222
44	КР12-27-1	0,3133	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,76		0,33		58	275	72		21	151
45	КБ13-16-6	0,3133	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			1,75		0,15		26	217	54		12	92
46	КР12-31-6	0,3133	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			26,92		3,23		561	2810	742		201	1504
47	КБ10-9-1	0,0822	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			18,11		2,17		378	1961	514		135	1027
55	КБ15-182-1	0,1122	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			9,92		1,19		207	1049	276		74	557
56	КБ15-182-3	0,1122	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			2,77		0,33		58	311	81		21	160
59	КР12-49-6	0,1122	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			5,54		0,66		115	585	155		41	311
61	КР12-27-1	3,358	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			59,18		7,1		1234	5908	1571		443	3248
62	КБ15-25-3	0,1717	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			55,61		6,67		1159	6021	1580		416	3155
67	КБ13-45-2	0,1706	14,9729	0,087	1,3026	173,72	226,30	1506,05	381,12	6,83	102,26	709,68
			2,56		0,22		39	257	65		17	121
68	КБ13-16-6	0,1706	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,95		0,08		14	118	29		7	50
69	КР12-31-6	0,1706	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			14,66		1,76		306	1530	403		110	819
70	КР12-27-1	3,358	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			29,59		3,55		617	2954	786		221	1624
71	КР12-49-3	0,635	74,0222	0,12	8,8827	173,72	1543,10	7827,32	2061,49	7,48	553,69	4158,28
			47		5,64		980	4971	1309		352	2641
72	КР11-26-4	3,358	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			481,64		57,8		10040	54808	14267		3603	27910
74	КР12-27-1	3,358	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			29,59		3,55		617	2954	786		221	1624
75	КБ15-182-2	3,358	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			387,96		46,56		8088	41025	10804		2902	21794
77	КБ15-182-3	3,358	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			166,16		19,94		3464	18627	4860		1243	9567
78	КР12-49-6	3,358	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			165,72		19,89		3455	17523	4615		1240	9310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	КР3-46-1	2,132	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			188,13		22,58		3922	18679	4972		1407	10301
81	КБ15-182-1	0,99065	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			87,57		10,51		1825	9260	2439		655	4919
83	КБ13-70-1	0,1452	88,1551	0,087	7,6695	173,72	1332,34	8864,08	2243,21	6,83	602,10	4177,65
			12,8		1,11		193	1287	327		87	607
84	КБ13-70-3	0,1452	44,9190	0,087	3,9080	173,72	678,89	4516,61	1143,01	6,83	306,80	2128,70
			6,52		0,57		99	656	165		45	309
86	КБ13-70-1	0,1452	88,1551	0,087	7,6695	173,72	1332,34	8864,08	2243,21	6,83	602,10	4177,65
			12,8		1,11		193	1287	327		87	607
88	КБ15-66-1	0,1078	157,0936	0,12	18,8512	173,72	3274,84	18950,40	4889,55	7,48	1175,06	9339,45
			16,94		2,03		353	2043	527		127	1007
93	КБ15-182-2	0,1078	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			12,46		1,49		260	1317	347		93	700
94	КБ15-182-3	0,1078	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			2,66		0,32		56	299	78		20	154
97	КР12-49-6	0,1078	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			5,32		0,64		111	562	148		40	299
99	КР20-38-1	14,52	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			4,07		0,49		85	368	100		30	215
100	КВ20-2-9	1452	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			333,96		40,08		6955	37433	9772		2497	19224
101	КР12-27-1	0,232	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,04		0,25		43	204	54		15	112
102	КБ13-16-6	0,232	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			1,3		0,11		20	160	39		9	68
103	КР12-31-6	0,9433	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			81,04		9,72		1689	8460	2234		606	4529
105	КР11-50-1	0,2868	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			17,85		2,14		372	1626	439		134	945
106	КР12-27-1	0,0133	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,12		0,01		2	12	3		1	6
107	КР12-65-13	0,0067	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,2		0,02		4	18	5		1	10
108	КР12-27-1	0,0067	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,06		0,01		1	6	2		0	3
109	КР12-27-1	0,5175	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,56		0,55		95	456	121		34	250
110	КР11-30-1	0,5175	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			156,92		18,83		3271	18651	4823		1174	9268
112	КБ15-182-1	0,5175	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			45,75		5,49		954	4837	1274		342	2570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	КБ15-182-3	0,5175	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			25,61		3,07		534	2871	748		192	1474
115	КР12-49-6	0,5175	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			25,54		3,06		532	2701	712		191	1435
117	КР20-27-7	0,24	116,2310	0,12	13,9477	173,72	2423,00	13806,39	3570,47	7,48	869,41	6862,88
			27,89		3,35		582	3313	856		209	1647
118	КР4-18-1	0,0224	117,4500	0,12	14,0940	173,72	2448,41	11661,61	3104,20	7,48	878,53	6431,14
			2,63		0,32		55	261	69		20	144
120	КБ15-182-1	0,0008	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,07		0,01		1	7	2		1	4
122	КБ15-182-3	0,0008	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,04		0		1	4	1		0	2
123	КР12-46-2	0,0016	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			0,03		0		1	4	1		0	2
124	КР5-8-11	0,1344	220,8225	0,12	26,4987	173,72	4603,35	23934,35	6278,29	7,48	1651,75	12533,39
			29,68		3,56		619	3217	843		222	1684
125	КБ20-28-7	1	2,5058	0,105	0,2631	173,72	45,71	295,40	75,04	8,7	21,80	142,55
			2,51		0,26		46	295	75		22	143
127	КР12-27-1	2,398	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			21,13		2,54		440	2110	562		158	1160
128	КР12-65-13	2,398	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			70,43		8,45		1468	6368	1724		527	3719
129	КР12-27-1	2,398	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			21,13		2,54		440	2110	562		158	1160
130	КВ3-14-1	9,88	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			21,24		2,55		443	2052	549		159	1151
131	КР7-2-8	0,541	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			29,91		3,59		623	2995	796		224	1643
132	КР12-27-1	0,6102	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,38		0,65		112	537	143		40	295
133	КВ3-29-2	55,09	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			99,71		11,97		2079	12029	3103		746	5928
135	КР12-27-1	2,439	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			21,49		2,58		448	2146	570		161	1179
136	КБ10-96-2	0,2977	274,7695	0,12	32,9723	173,72	5727,95	31859,36	8269,21	7,48	2055,28	16052,44
			81,8		9,82		1705	9484	2462		612	4779
139	КР13-25-1	0,228	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			163,31		19,6		3404	18307	4776		1222	9402
140	КР7-2-8	0,0023	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			0,13		0,02		3	13	3		1	7
141	КР3-46-1	0,0063	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			0,56		0,07		12	55	14		4	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	КР12-27-1	0,0061	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,05		0,01		1	5	2		0	3
144	КВ3-29-2	0,69	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			1,25		0,15		26	151	39		9	74
147	КР13-25-3	0,228	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			176,74		21,21		3684	19812	5170		1322	10176
148	КР12-46-1	0,228	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			1,9		0,23		40	245	63		14	117
149	КБ11-11-13	2,439	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			179,29		21,51		3738	17812	4741		1341	9820
150	КБ11-11-14	2,439	92,3634	0,12	11,0836	173,72	1925,44	9183,21	2443,90	7,48	690,88	5060,22
			225,28		27,03		4696	22398	5961		1685	12342
152	КБ11-11-13	2,439	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			179,29		21,51		3738	17812	4741		1341	9820
154	КР12-27-1	2,439	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			21,49		2,58		448	2146	570		161	1179
156	КБ11-11-13	0,0686	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			5,05		0,61		105	501	133		38	276
157	КБ11-11-14	0,0686	92,3634	0,12	11,0836	173,72	1925,44	9183,21	2443,90	7,48	690,88	5060,22
			6,33		0,76		132	630	168		47	347
159	КР7-18-3	0,0686	33,4788	0,12	4,0175	173,72	697,91	3753,28	979,26	7,48	250,42	1927,59
			2,3		0,28		48	258	67		17	132
160	КР7-18-4	0,0686	10,2822	0,12	1,2339	173,72	214,35	1152,71	300,75	7,48	76,91	592,01
			0,7		0,08		15	79	21		5	41
162	КБ11-29-2	0,041	189,6925	0,12	22,7631	173,72	3954,41	20534,21	5387,50	7,48	1418,90	10760,81
			7,78		0,93		162	842	221		58	441
167	КБ15-25-3	0,0276	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			8,94		1,07		186	967	254		67	507
172	КР11-50-2	1,5336	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			83,17		9,98		1734	7585	2050		622	4406
173	КР20-38-1	9,29	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			2,6		0,31		54	235	64		19	137
174	КВ20-2-9	929	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			213,67		25,64		4450	23950	6252		1598	12300
175	КР12-65-15	0,8289	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			35,15		4,22		733	3179	860		263	1856
176	КР12-65-13	0,3099	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			9,1		1,09		190	823	223		68	481
177	КР6-13-1	0,03	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			5,53		0,66		115	525	141		41	297
178	КР6-14-1	0,0546	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			2,44		0,29		51	225	61		18	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	КР7-3-1	1,0888	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			6,49		0,78		135	587	159		49	343
180	КР7-2-5	0,45	18,1134	0,12	2,1736	173,72	377,60	1641,24	444,14	7,48	135,49	957,23
			8,15		0,98		170	738	200		61	431
181	КБ11-42-5	0,3781	27,5743	0,12	3,3089	173,72	574,82	3057,14	799,03	7,48	206,26	1580,11
			10,42		1,25		217	1156	302		78	597
182	КР7-2-7	1,117	93,0872	0,12	11,1705	173,72	1940,53	9248,54	2461,60	7,48	696,29	5098,42
			103,98		12,48		2168	10330	2749		778	5695
183	КБ10-94-1	0,5772	206,1312	0,12	24,7357	173,72	4297,09	22327,55	5857,42	7,48	1541,86	11696,37
			118,98		14,28		2480	12887	3381		890	6751
184	КБ17-2-5	0,1	9,5036	0,105	0,9979	173,72	173,35	1065,35	272,51	8,7	82,68	528,54
			0,95		0,1		17	107	28		8	53
185	КР13-15-5	0,6885	78,1357	0,12	9,3763	173,72	1628,85	7345,73	1974,41	7,48	584,46	4187,72
			53,8		6,46		1121	5058	1360		402	2883
186	КБ10-9-1	4,7077	176,2720	0,12	21,1526	173,72	3674,64	19081,44	5006,34	7,48	1318,51	9999,49
			829,84		99,58		17299	89830	23569		6207	47075
187	КБ15-64-1	2,226	151,6748	0,12	18,2010	173,72	3161,87	17258,43	4492,47	7,48	1134,53	8788,87
			337,62		40,52		7038	38418	10001		2525	19564
188	КБ15-66-1	2,226	125,6749	0,12	15,0810	173,72	2619,87	15160,32	3911,64	7,48	940,05	7471,56
			279,75		33,57		5832	33747	8707		2093	16632
189	КР14-35-6	137,79	0,4416	0,12	0,0530	173,72	9,21	45,55	12,05	7,48	3,30	24,56
			60,85		7,3		1269	6276	1660		455	3384
190	КБ15-77-3	0,076	252,2914	0,12	30,2750	173,72	5259,37	27311,89	7165,68	7,48	1887,14	14312,19
			19,17		2,3		400	2076	545		143	1088
191	КБ15-76-1	0,203	112,6598	0,12	13,5192	173,72	2348,55	11912,64	3137,46	7,48	842,70	6328,71
			22,87		2,74		477	2418	637		171	1285
192	КБ15-76-2	0,203	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			3,13		0,38		65	331	88		23	176
193	КР13-10-1	0,2454	19,3100	0,12	2,3172	173,72	402,54	1746,01	472,68	7,48	144,44	1019,66
			4,74		0,57		99	428	116		35	250
194	КР12-46-3	0,2454	12,7520	0,12	1,5302	173,72	265,83	1646,28	420,66	7,48	95,38	781,87
			3,13		0,38		65	404	104		23	192
195	КБ15-77-1	0,0273	222,2074	0,12	26,6649	173,72	4632,22	24055,29	6311,25	7,48	1662,11	12605,58
			6,07		0,73		126	657	173		45	344
196	КР20-12-1	0,1283	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			8,45		1,01		176	1069	274		63	513
197	КБ10-96-2	0,0168	189,5131	0,12	22,7416	173,72	3950,67	21894,45	5685,93	7,48	1417,56	11054,16
			3,18		0,38		66	368	96		24	186
198	КР6-13-1	0,01	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			1,84		0,22		38	175	47		14	99
199	КР6-14-1	0,0168	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			0,75		0,09		16	69	18		6	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	КР11-32-3	0,054	38,5395	0,12	4,6247	173,72	803,41	3656,20	981,11	7,48	288,28	2072,80
			2,08		0,25		43	197	53		16	112
201	КР11-50-2	0,054	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			2,93		0,35		61	267	72		22	155
202	КР4-5-1	0,054	42,1429	0,12	5,0571	173,72	878,53	3819,58	1033,58	7,48	315,23	2227,34
			2,28		0,27		47	206	56		17	120
203	КР11-50-2	5,17	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			280,39		33,65		5845	25567	6911		2097	14853
204	КР11-50-5	1,2006	76,0159	0,12	9,1219	173,72	1584,66	6925,53	1872,24	7,48	568,60	4025,50
			91,26		10,95		1903	8315	2247		683	4833
205	КР12-65-15	1,7497	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			74,2		8,9		1547	6710	1816		555	3918
206	КР13-10-1	3,819	19,3100	0,12	2,3172	173,72	402,54	1746,01	472,68	7,48	144,44	1019,66
			73,74		8,85		1537	6668	1805		552	3894
207	КР14-35-6	15,46	0,4416	0,12	0,0530	173,72	9,21	45,55	12,05	7,48	3,30	24,56
			6,83		0,82		142	704	187		51	380
208	КБ15-76-1	0,203	112,6598	0,12	13,5192	173,72	2348,55	11912,64	3137,46	7,48	842,70	6328,71
			22,87		2,74		477	2418	637		171	1285
209	КБ15-80-4	0,8131	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			95,18		11,42		1984	11159	2892		712	5588
210	КБ15-76-2	1,3365	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			20,63		2,48		430	2182	575		154	1159
211	КБ15-76-1	0,9375	128,7540	0,12	15,4505	173,72	2684,06	13614,45	3585,67	7,48	963,08	7232,81
			120,71		14,48		2516	12764	3362		903	6781
212	КБ15-64-1	0,2915	151,6748	0,12	18,2010	173,72	3161,87	17258,43	4492,47	7,48	1134,53	8788,87
			44,22		5,31		922	5031	1309		331	2562
213	КБ15-66-1	0,2915	125,6749	0,12	15,0810	173,72	2619,87	15160,32	3911,64	7,48	940,05	7471,56
			36,63		4,4		764	4419	1140		274	2178
214	КР7-2-5	1,3308	18,1134	0,12	2,1736	173,72	377,60	1641,24	444,14	7,48	135,49	957,23
			24,1		2,89		503	2184	591		180	1274
215	КР7-3-1	1,2578	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			7,5		0,9		156	678	184		56	396
216	КР7-3-1	0,4266	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			2,54		0,31		53	230	62		19	134
217	КР7-2-3	0,228	69,3146	0,12	8,3178	173,72	1444,96	6275,42	1698,48	7,48	518,47	3661,91
			15,8		1,9		329	1431	388		118	835
218	КР7-1-3	0,0598	20,4300	0,12	2,4516	173,72	425,89	1847,28	500,10	7,48	152,82	1078,81
			1,22		0,15		25	110	31		9	65
219	КР1-3-2	0,01495	731,0000	0,12	87,7200	173,72	15238,72	66769,54	18041,82	7,48	5467,88	38748,42
			10,93		1,31		228	998	269		82	579
220	КР7-15-2	0,65	8,9385	0,12	1,0726	173,72	186,34	836,35	224,99	7,48	66,86	478,19
			5,81		0,7		121	544	147		43	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	КР13-15-5	0,0027	78,1357	0,12	9,3763	173,72	1628,85	7345,73	1974,41	7,48	584,46	4187,72
			0,21		0,03		4	20	5		2	11
222	КР6-13-1	0,06	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			11,06		1,33		231	1049	281		83	595
223	КР6-14-1	0,13104	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			5,85		0,7		122	540	145		44	311
224	КР5-1-4	0,3671	94,3128	0,12	11,3175	173,72	1966,08	8581,11	2320,38	7,48	705,46	4991,92
			34,62		4,15		722	3150	852		259	1833
225	КР5-1-5	0,0307	76,8019	0,12	9,2162	173,72	1601,04	6965,21	1884,58	7,48	574,48	4060,10
			2,36		0,28		49	213	58		18	125
226	КР13-25-1	0,4954	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			354,84		42,58		7397	39778	10379		2654	20430
227	КР7-2-8	0,0472	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			2,61		0,31		54	261	69		20	143
228	КР3-46-1	0,4954	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			43,71		5,25		911	4340	1156		327	2394
229	КР12-27-1	0,1603	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,42		0,17		29	141	38		11	78
231	КВ3-29-2	8,79	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			15,91		1,91		332	1919	495		119	946
234	КБ11-15-7	0,1288	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			13,53		1,62		282	1432	377		101	760
235	КР13-25-3	1,0294	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			797,96		95,76		16635	89451	23338		5969	45942
236	КР12-46-1	1,0294	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			8,6		1,03		179	1109	284		64	527
237	КР12-65-15	0,1355	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5,75		0,69		120	520	140		43	303
239	КБ15-26-2	17,0901	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			170,03		20,4		3544	18407	4830		1272	9646
245	КР11-50-2	4,7885	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			259,7		31,16		5414	23681	6400		1943	13757
246	КР11-50-6	2,0187	69,2359	0,12	8,3083	173,72	1443,32	6312,48	1706,28	7,48	517,88	3667,48
			139,76		16,77		2914	12743	3445		1045	7404
247	КР12-65-15	2,8925	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			122,67		14,72		2557	11092	3003		918	6478
248	КБ10-94-1	1,9264	206,1312	0,12	24,7357	173,72	4297,09	22327,55	5857,42	7,48	1541,86	11696,37
			397,09		47,65		8278	43012	11284		2970	22532
249	КБ15-80-4	2,6606	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			311,44		37,37		6492	36517	9462		2330	18284
250	КР13-10-1	4,377	19,3100	0,12	2,3172	173,72	402,54	1746,01	472,68	7,48	144,44	1019,66
			84,52		10,14		1762	7642	2069		632	4463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	КР13-15-5	0,0027	78,1357	0,12	9,3763	173,72	1628,85	7345,73	1974,41	7,48	584,46	4187,72
			0,21		0,03		4	20	5		2	11
252	КБ15-76-2	2,264	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			34,95		4,19		729	3696	973		261	1963
253	КБ15-76-1	2,264	128,7540	0,12	15,4505	173,72	2684,06	13614,45	3585,67	7,48	963,08	7232,81
			291,5		34,98		6077	30823	8118		2180	16375
254	КР7-2-5	1,426	18,1134	0,12	2,1736	173,72	377,60	1641,24	444,14	7,48	135,49	957,23
			25,83		3,1		538	2341	634		193	1365
255	КР7-3-1	1,7929	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			10,69		1,28		223	966	261		80	564
256	КР7-3-1	0,169	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			1,01		0,12		21	91	24		8	53
257	КБ10-96-2	0,0168	189,5131	0,12	22,7416	173,72	3950,67	21894,45	5685,93	7,48	1417,56	11054,16
			3,18		0,38		66	368	96		24	186
258	КР6-13-1	0,01	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			1,84		0,22		38	175	47		14	99
259	КР6-14-1	0,1071	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			4,79		0,57		100	441	119		36	255
260	КБ10-9-1	3,4325	176,2720	0,12	21,1526	173,72	3674,64	19081,44	5006,34	7,48	1318,51	9999,49
			605,05		72,61		12613	65497	17184		4526	34323
261	КР11-50-2	4,0367	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			218,92		26,27		4564	19963	5395		1638	11597
262	КР12-65-15	0,553	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			23,45		2,81		489	2121	574		175	1238
263	КР12-65-13	0,7455	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			21,9		2,63		456	1980	536		164	1156
264	КР12-65-15	0,497	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			21,08		2,53		439	1906	516		158	1113
265	КР11-50-5	2,5552	76,0159	0,12	9,1219	173,72	1584,66	6925,53	1872,24	7,48	568,60	4025,50
			194,24		23,31		4049	17696	4784		1453	10286
266	КР11-55-2	1,518	51,5066	0,12	6,1808	173,72	1073,73	4885,96	1311,13	7,48	385,27	2770,13
			78,19		9,38		1630	7417	1990		585	4205
267	КР13-10-1	6,4184	19,3100	0,12	2,3172	173,72	402,54	1746,01	472,68	7,48	144,44	1019,66
			123,94		14,87		2584	11207	3034		927	6545
268	КР14-35-6	105,78	0,4416	0,12	0,0530	173,72	9,21	45,55	12,05	7,48	3,30	24,56
			46,71		5,61		974	4818	1275		349	2598
269	КБ15-76-2	0,4557	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			7,03		0,84		147	744	195		53	395
270	КБ15-80-4	0,8048	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			94,21		11,3		1964	11046	2862		705	5531
271	КБ15-77-2	0,4354	167,2305	0,12	20,0677	173,72	3486,15	17893,37	4703,49	7,48	1250,88	9440,52
			72,81		8,74		1518	7791	2047		545	4110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	КБ15-76-2	1,847	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			28,51		3,42		594	3015	795		213	1602
273	КБ15-76-1	1,847	112,6598	0,12	13,5192	173,72	2348,55	11912,64	3137,46	7,48	842,70	6328,71
			208,08		24,97		4338	22003	5795		1556	11689
274	КБ15-64-1	2,297	151,6748	0,12	18,2010	173,72	3161,87	17258,43	4492,47	7,48	1134,53	8788,87
			348,4		41,81		7263	39643	10319		2606	20188
275	КБ15-66-1	2,297	125,6749	0,12	15,0810	173,72	2619,87	15160,32	3911,64	7,48	940,05	7471,56
			288,67		34,64		6018	34823	8985		2159	17162
276	КБ14-34-1	1,779	17,9001	0,12	2,1480	173,72	373,15	1698,24	455,71	7,48	133,89	962,75
			31,84		3,82		664	3021	811		238	1713
277	КР7-2-5	3,7976	18,1134	0,12	2,1736	173,72	377,60	1641,24	444,14	7,48	135,49	957,23
			68,79		8,25		1434	6233	1686		515	3635
278	КР7-3-1	2,7365	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			16,31		1,96		340	1475	399		122	861
279	КР7-3-1	0,8725	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			5,2		0,62		108	470	128		39	275
280	КР7-15-2	3,4889	8,9385	0,12	1,0726	173,72	186,34	836,35	224,99	7,48	66,86	478,19
			31,18		3,74		650	2918	785		233	1668
281	КР7-24-3	3,071	55,7392	0,12	6,6887	173,72	1161,96	6180,36	1615,31	7,48	416,93	3194,20
			171,17		20,54		3568	18980	4961		1280	9809
282	КР13-15-5	0,37	78,1357	0,12	9,3763	173,72	1628,85	7345,73	1974,41	7,48	584,46	4187,72
			28,91		3,47		603	2718	730		216	1549
283	КР6-13-1	0,05	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			9,22		1,11		192	874	235		69	496
284	КР6-14-1	0,1056	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			4,72		0,57		98	435	118		35	251
285	КБ10-96-2	0,0588	189,5131	0,12	22,7416	173,72	3950,67	21894,45	5685,93	7,48	1417,56	11054,16
			11,14		1,34		232	1287	335		83	650
286	КР3-19-3	1,8	7,6669	0,12	0,9200	173,72	159,83	771,71	204,94	7,48	57,35	422,12
			13,8		1,66		288	1389	369		103	760
287	КБ10-95-1	0,042	21,2223	0,12	2,5467	173,72	442,41	2244,42	591,10	7,48	158,74	1192,25
			0,89		0,11		19	94	24		7	50
290	КБ10-36-1	0,012	70,7538	0,12	8,4905	173,72	1474,96	8055,07	2096,61	7,48	529,24	4100,81
			0,85		0,1		18	96	25		6	49
291	КР5-3-1	0,05	8,4371	0,12	1,0125	173,72	175,88	773,11	208,78	7,48	63,11	447,77
			0,42		0,05		9	38	10		3	22
292	КР11-50-2	3,0354	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			164,62		19,75		3432	15011	4058		1231	8721
293	КР12-65-15	1,7956	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			76,15		9,14		1587	6886	1864		570	4021
294	КР12-65-15	0,2894	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			12,27		1,47		256	1110	300		92	648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	КР12-65-13	0,4342	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			12,75		1,53		266	1153	312		95	673
296	КР11-50-5	11,9168	76,0159	0,12	9,1219	173,72	1584,66	6925,53	1872,24	7,48	568,60	4025,50
			905,86		108,7		18884	82530	22311		6776	47971
297	КР13-10-1	6,6373	19,3100	0,12	2,3172	173,72	402,54	1746,01	472,68	7,48	144,44	1019,66
			128,17		15,38		2672	11589	3137		959	6768
298	КБ15-76-2	0,9709	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			14,99		1,8		312	1585	418		112	842
299	КБ15-80-4	4,1849	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			489,86		58,78		10212	57439	14883		3664	28759
300	КР5-6-3	0,2951	185,5243	0,12	22,2629	173,72	3867,51	18422,73	4903,85	7,48	1387,72	10159,08
			54,75		6,57		1141	5436	1447		410	2998
301	КБ15-76-2	4,404	15,4376	0,12	1,8525	173,72	321,82	1632,37	429,92	7,48	115,47	867,21
			67,99		8,16		1417	7189	1893		509	3819
302	КБ15-76-1	4,692	112,6598	0,12	13,5192	173,72	2348,55	11912,64	3137,46	7,48	842,70	6328,71
			528,6		63,43		11019	55894	14721		3954	29694
303	КБ14-34-1	4,404	17,9001	0,12	2,1480	173,72	373,15	1698,24	455,71	7,48	133,89	962,75
			78,83		9,46		1643	7479	2007		590	4240
304	КР4-17-4	0,1287	98,5039	0,12	11,8205	173,72	2053,45	9919,07	2633,95	7,48	736,81	5424,21
			12,67		1,52		264	1276	339		95	698
305	КР7-2-5	4,0164	18,1134	0,12	2,1736	173,72	377,60	1641,24	444,14	7,48	135,49	957,23
			72,76		8,73		1517	6592	1784		544	3845
306	КР7-3-1	2,8911	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			17,23		2,07		359	1558	422		129	910
307	КР7-15-2	2,7965	8,9385	0,12	1,0726	173,72	186,34	836,35	224,99	7,48	66,86	478,19
			24,99		3		521	2339	629		187	1337
308	КР7-24-3	1,5013	55,7392	0,12	6,6887	173,72	1161,96	6180,36	1615,31	7,48	416,93	3194,20
			83,68		10,04		1744	9279	2425		626	4795
309	КР7-3-1	0,6943	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			4,14		0,5		86	374	102		31	219
310	КР6-13-1	0,03	184,3700	0,12	22,1244	173,72	3843,45	17487,49	4692,81	7,48	1379,09	9915,35
			5,53		0,66		115	525	141		41	297
311	КР6-14-1	0,090069	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			4,02		0,48		84	371	100		30	214
312	КБ10-96-2	0,0189	189,5131	0,12	22,7416	173,72	3950,67	21894,45	5685,93	7,48	1417,56	11054,16
			3,58		0,43		75	414	107		27	209
313	КР12-27-1	0,0929	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,81		0,1		17	82	22		6	45
314	КБ13-16-6	0,0929	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,52		0,05		8	64	15		4	27
315	КР12-31-6	0,0929	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			7,98		0,96		166	833	220		60	446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	КР12-27-1	0,107	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,94		0,11		20	95	25		7	52
317	КР12-1-1	0,107	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			2,17		0,26		45	221	59		16	120
319	КР12-27-1	0,3812	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,36		0,4		70	336	89		25	184
320	КБ15-182-2	0,1906	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			22,02		2,64		459	2328	613		165	1237
322	КР12-49-6	0,3812	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			18,81		2,26		392	1989	524		141	1057
324	КР12-27-1	0,4864	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,29		0,51		89	428	114		32	235
325	КР11-26-4	0,105	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			15,06		1,81		314	1714	446		113	873
327	КБ15-182-2	0,105	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			12,14		1,46		253	1283	337		91	681
328	КБ15-182-3	0,105	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			5,2		0,62		108	583	152		39	299
330	КР12-49-6	0,4864	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			24,01		2,88		500	2539	668		180	1348
332	КР12-27-1	0,1393	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,23		0,15		26	122	32		9	67
333	КР11-26-4	0,0825	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			11,83		1,42		247	1347	350		89	686
335	КБ15-54-1	0,0568	160,7245	0,12	19,2869	173,72	3350,53	17947,77	4685,63	7,48	1202,22	9238,38
			9,13		1,1		190	1020	267		68	525
337	КР12-27-1	0,1393	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,23		0,15		26	122	32		9	67
338	КБ15-182-2	0,1393	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			16,1		1,93		335	1702	449		120	904
340	КБ15-182-3	0,1393	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			6,89		0,83		144	772	201		52	397
342	КР12-27-1	0,1393	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,23		0,15		26	122	32		9	67
343	КР12-49-6	0,4998	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			24,67		2,96		514	2609	687		185	1386
345	КР12-27-1	0,1546	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,36		0,16		28	136	37		10	75
346	КР11-26-4	0,07	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			10,04		1,2		209	1142	298		75	582
348	КБ15-182-2	0,07	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			8,08		0,97		169	855	225		60	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
349	КБ15-182-3	0,07	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			3,47		0,42		72	389	101		26	199
351	КР12-49-6	0,1546	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			7,63		0,92		159	807	213		57	429
353	КР12-27-1	0,5862	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,17		0,62		108	515	136		39	283
354	КР11-26-4	0,0689	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			9,89		1,19		206	1125	293		74	573
356	КБ15-54-1	0,0991	160,7245	0,12	19,2869	173,72	3350,53	17947,77	4685,63	7,48	1202,22	9238,38
			15,93		1,91		332	1779	465		119	916
358	КР12-27-1	0,168	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,48		0,18		31	148	39		11	81
359	КБ15-182-2	0,3144	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			36,33		4,36		757	3841	1012		272	2041
361	КБ15-182-3	0,3144	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			15,55		1,87		324	1744	456		116	896
363	КР12-27-1	0,3144	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,77		0,33		58	276	73		21	152
364	КР12-49-6	0,5862	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			28,93		3,47		603	3059	806		216	1625
366	КР12-27-1	0,1824	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,61		0,19		34	160	42		12	88
367	КР11-26-4	0,0674	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			9,67		1,16		202	1100	286		72	560
369	КБ15-182-2	0,1211	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			13,99		1,68		292	1480	389		105	786
370	КБ15-182-3	0,1211	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			5,99		0,72		125	672	175		45	345
372	КР12-49-6	0,2479	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			12,23		1,47		255	1293	340		92	687
374	КР12-27-1	0,1792	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,57		0,19		33	157	42		12	87
375	КР11-26-4	0,0807	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			11,57		1,39		241	1317	343		87	671
377	КБ15-54-1	0,0985	160,7245	0,12	19,2869	173,72	3350,53	17947,77	4685,63	7,48	1202,22	9238,38
			15,84		1,9		330	1768	462		118	910
379	КР12-27-1	0,1625	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,44		0,17		30	143	38		11	79
380	КБ15-182-2	0,1792	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			20,7		2,48		432	2189	576		155	1163
382	КБ15-182-3	0,1792	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			8,86		1,06		185	994	260		66	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	КР12-27-1	0,7498	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			6,6		0,79		138	660	176		49	363
385	КР12-49-6	0,7498	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			37,01		4,44		771	3913	1031		277	2079
387	КР12-27-1	0,1597	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,41		0,17		29	140	37		11	77
388	КР11-26-4	0,0164	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			2,35		0,28		49	268	69		18	136
390	КБ15-182-2	0,0778	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			8,98		1,08		187	950	251		67	505
391	КБ15-182-3	0,0778	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			3,85		0,46		80	432	113		29	222
393	КР12-49-6	0,0819	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			4,04		0,49		84	427	113		30	227
395	КР12-27-1	0,0112	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,1		0,01		2	10	2		1	5
396	КР11-26-4	0,0112	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			1,6		0,19		33	182	48		12	93
398	КБ15-54-1	0,0991	160,7245	0,12	19,2869	173,72	3350,53	17947,77	4685,63	7,48	1202,22	9238,38
			15,93		1,91		332	1779	465		119	916
400	КР12-27-1	0,1453	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,28		0,15		27	128	33		10	70
401	КБ15-182-2	0,1453	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			16,79		2,01		350	1775	467		126	943
402	КБ15-182-3	0,1453	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			7,19		0,86		150	806	210		54	414
404	КР12-27-1	0,1875	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,65		0,2		34	165	45		12	91
405	КР12-49-6	0,1875	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			9,25		1,11		193	978	258		69	520
407	КР12-27-1	3,8151	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			33,62		4,03		701	3356	893		251	1845
408	КР11-26-3	3,4417	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			442,01		53,04		9214	50299	13094		3306	25614
410	КБ15-182-1	4,121	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			364,27		43,71		7594	38520	10145		2725	20464
411	КБ15-182-3	4,121	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			203,91		24,47		4251	22859	5964		1525	11740
413	КР12-27-1	2,6061	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			22,96		2,76		479	2293	609		172	1260
414	КР12-49-6	2,6061	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			128,61		15,43		2681	13600	3582		962	7225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	КР12-27-1	6,5411	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			57,63		6,92		1202	5755	1530		431	3163
417	КР12-1-1	6,5411	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			132,78		15,93		2768	13529	3586		993	7347
419	КР12-27-1	0,1505	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,33		0,16		28	133	35		10	73
420	КР12-65-13	0,0753	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			2,21		0,27		46	200	54		17	117
421	КР12-27-1	0,0753	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,67		0,08		14	66	17		5	36
422	КБ10-8-1	1,16	251,3900	0,12	30,1668	173,72	5240,58	27529,72	7209,47	7,48	1880,40	14330,45
			291,61		34,99		6079	31934	8363		2181	16623
429	КБ10-9-1	1,16	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			255,59		30,67		5328	27668	7259		1912	14499
439	КБ15-182-1	0,2454	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			21,69		2,6		452	2293	605		162	1219
441	КР12-49-6	0,2454	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			12,11		1,45		252	1280	337		91	680
443	КБ10-94-2	0,015	367,9441	0,12	44,1533	173,72	7670,31	39864,55	10457,67	7,48	2752,22	20880,20
			5,52		0,66		115	598	157		41	313
452	КБ15-182-1	0,015	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1,33		0,16		28	140	36		10	74
454	КБ15-182-3	0,015	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,74		0,09		15	83	22		6	43
456	КБ15-80-4	0,058	146,3186	0,12	17,5582	173,72	3050,22	17156,48	4445,47	7,48	1094,46	8590,15
			8,49		1,02		177	995	258		63	498
465	КБ15-182-1	0,5195	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			45,92		5,51		957	4856	1280		343	2580
466	КБ15-182-3	0,5195	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			12,85		1,54		268	1441	376		96	740
469	КР12-49-6	0,5195	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			25,64		3,08		534	2711	714		192	1440
471	КР11-50-2	0,17	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			9,22		1,11		192	841	227		69	488
472	КР12-65-15	0,203	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			8,61		1,03		179	778	212		64	455
473	КР12-27-1	0,034	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,3		0,04		6	30	8		2	16
474	КР12-65-13	0,017	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,5		0,06		10	45	12		4	26
475	КР12-27-1	0,017	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,15		0,02		3	15	4		1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	КР11-26-3	0,17	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			21,84		2,62		455	2485	647		163	1265
478	КБ15-182-1	0,373	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			32,97		3,96		687	3486	918		247	1852
479	КБ15-182-3	0,373	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			18,46		2,21		385	2069	540		138	1063
481	КР12-27-1	0,7578	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			6,68		0,8		139	667	177		50	366
482	КР12-49-6	0,7578	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			37,4		4,49		780	3955	1041		280	2101
484	КР12-65-15	0,0444	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,88		0,23		39	170	46		14	99
485	КР12-65-15	0,0148	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,63		0,08		13	57	15		5	33
487	КР11-50-4	0,024	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			1,66		0,2		35	152	41		12	88
488	КР12-27-1	0,024	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,21		0,03		4	21	6		2	12
489	КР11-26-3	0,029	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			3,72		0,45		78	424	110		28	216
491	КР12-27-1	0,0592	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,52		0,06		11	52	14		4	29
492	КБ15-182-1	0,0592	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			5,23		0,63		109	553	146		39	294
494	КБ15-182-3	0,0592	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			2,92		0,35		61	329	86		22	169
495	КР12-27-1	0,1775	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,56		0,19		33	156	41		12	86
496	КР12-49-6	0,1775	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,76		1,05		183	926	243		66	492
498	КР12-27-1	11,1819	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			98,53		11,82		2054	9837	2616		737	5407
499	КР11-26-3	5,5639	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			714,56		85,75		14896	81314	21166		5345	41407
501	КР11-55-2	1,5003	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			96,59		11,59		2014	9163	2458		723	5195
502	КР11-26-3	1,5003	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			192,68		23,12		4017	21926	5707		1441	11165
504	КБ15-182-1	8,8642	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			783,54		94,03		16334	82856	21822		5861	44017
505	КБ15-182-3	8,8642	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			438,61		52,63		9143	49170	12829		3281	25253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
507	КБ15-182-1	2,2824	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			201,75		24,21		4206	21334	5619		1509	11334
508	КБ15-182-3	2,2824	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			112,93		13,55		2354	12660	3303		845	6502
510	КР12-27-1	19,5658	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			172,41		20,69		3594	17212	4577		1290	9461
511	КР12-49-6	19,5658	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			965,6		115,87		20129	102104	26891		7223	54243
513	КР13-11-1	2,2824	41,0411	0,12	4,9249	173,72	855,56	4442,78	1165,63	7,48	306,99	2328,18
			93,68		11,24		1953	10140	2660		701	5314
514	КР14-35-6	78,02	0,4800	0,12	0,0576	173,72	10,01	49,51	13,09	7,48	3,59	26,69
			37,45		4,49		781	3863	1021		280	2082
516	КБ15-25-3	0,0027	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			0,87		0,1		18	95	25		7	50
521	КР14-61-6	1	0,6800	0,12	0,0816	173,72	14,18	67,52	17,97	7,48	5,09	37,24
			0,68		0,08		14	68	18		5	37
523	КВ20-2-9	12	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			2,76		0,33		57	309	81		21	159
524	КР3-23-1	0,1806	18,3895	0,12	2,2067	173,72	383,35	1766,20	472,90	7,48	137,55	993,80
			3,32		0,4		69	319	85		25	179
525	КБ10-95-1	0,054	21,2223	0,12	2,5467	173,72	442,41	2244,42	591,10	7,48	158,74	1192,25
			1,14		0,14		24	121	31		9	64
529	КР12-27-1	0,4221	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,72		0,45		78	372	98		28	204
530	КБ15-182-1	0,4221	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			37,31		4,48		778	3945	1039		279	2096
532	КБ11-4-5	0,3539	36,5444	0,12	4,3853	173,72	761,82	4096,93	1068,93	7,48	273,35	2104,10
			12,93		1,55		270	1450	378		97	745
533	КБ11-4-6	0,1461	11,8820	0,12	1,4258	173,72	247,70	1332,06	347,55	7,48	88,88	684,13
			1,73		0,21		36	194	51		13	100
535	КБ15-25-3	0,3539	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			114,62		13,76		2390	12410	3256		857	6503
540	КБ15-182-1	0,0682	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			6,02		0,72		126	637	168		45	339
541	КБ15-182-3	0,0682	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			3,38		0,4		70	379	99		25	194
543	КР12-49-6	0,0682	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			3,36		0,4		70	356	94		25	189
545	КР12-27-1	0,0025	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,02		0		0	2	1		0	1
546	КР12-65-13	0,0012	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,04		0		1	3	1		0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
547	КР12-27-1	0,0012	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,01		0		0	1	1		0	1
548	КР12-27-1	0,295	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,6		0,31		54	259	70		19	143
549	КР12-65-13	0,1695	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			4,98		0,6		104	450	122		37	263
550	КР12-27-1	0,1695	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,49		0,18		31	149	40		11	82
551	КР12-27-1	9,9753	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			87,89		10,55		1832	8775	2335		657	4824
552	КР11-26-3	1,1411	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			146,55		17,59		3055	16677	4341		1096	8492
554	КР11-26-3	2,6301	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			337,78		40,53		7042	38438	10005		2527	19574
556	КР11-55-2	3,1043	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			199,86		23,98		4166	18959	5088		1495	10749
557	КР11-26-3	3,1043	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			398,68		47,84		8311	45368	11810		2982	23103
559	КР11-26-3	0,3395	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			43,6		5,23		909	4962	1292		326	2527
561	КР12-27-1	6,1757	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			54,42		6,53		1134	5433	1445		407	2986
562	КБ15-182-1	12,348	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1091,49		130,98		22754	115420	30398		8164	61316
563	КБ15-182-3	12,348	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			610,99		73,32		12737	68495	17871		4570	35178
565	КР12-27-1	11,8444	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			104,36		12,52		2176	10420	2770		781	5727
566	КР12-49-6	16,5288	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			815,71		97,89		17005	86255	22716		6102	45823
568	КР13-11-1	0,8468	41,0411	0,12	4,9249	173,72	855,56	4442,78	1165,63	7,48	306,99	2328,18
			34,75		4,17		724	3762	988		260	1972
569	КР14-35-6	78,02	0,4800	0,12	0,0576	173,72	10,01	49,51	13,09	7,48	3,59	26,69
			37,45		4,49		781	3863	1021		280	2082
571	КБ15-25-3	0,0027	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			0,87		0,1		18	95	25		7	50
576	КР14-61-6	1	0,6800	0,12	0,0816	173,72	14,18	67,52	17,97	7,48	5,09	37,24
			0,68		0,08		14	68	18		5	37
578	КВ20-2-9	44	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			10,12		1,21		211	1134	296		76	583
579	КР3-23-1	0,1806	18,3895	0,12	2,2067	173,72	383,35	1766,20	472,90	7,48	137,55	993,80
			3,32		0,4		69	319	85		25	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
580	КБ10-95-1	0,054	21,2223	0,12	2,5467	173,72	442,41	2244,42	591,10	7,48	158,74	1192,25
			1,14		0,14		24	121	31		9	64
584	КБ10-94-4	0,0176	464,5983	0,12	55,7518	173,72	9685,20	50334,91	13204,42	7,48	3475,20	26364,82
			8,18		0,98		170	886	233		61	464
593	КР12-27-1	0,1702	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,5		0,18		31	150	40		11	82
594	КБ15-182-1	1,7196	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			152		18,24		3169	16073	4233		1137	8539
595	КБ15-182-3	0,1878	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			4,65		0,56		97	521	136		35	268
599	КР12-49-6	0,1702	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,4		1,01		175	888	234		63	472
601	КР12-27-1	0,3021	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			5,32		0,64		111	531	141		40	292
602	КР11-54-1	0,3021	134,7177	0,12	16,1661	173,72	2808,38	13377,39	3560,87	7,48	1007,69	7376,94
			40,69		4,88		848	4042	1077		304	2229
603	КБ11-4-5	0,3021	36,5444	0,12	4,3853	173,72	761,82	4096,93	1068,93	7,48	273,35	2104,10
			11,04		1,32		230	1238	323		83	636
604	КБ11-4-6	0,3021	11,8820	0,12	1,4258	173,72	247,70	1332,06	347,55	7,48	88,88	684,13
			3,59		0,43		75	403	105		27	207
607	КБ15-25-3	0,3021	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			97,85		11,74		2040	10593	2779		732	5551
612	КР12-27-1	0,073	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,64		0,08		13	64	17		5	35
613	КР12-65-13	0,036	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			1,06		0,13		22	96	26		8	56
614	КР12-27-1	0,036	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,32		0,04		7	32	8		2	17
615	КР12-27-1	10,5665	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			93,1		11,17		1941	9296	2472		696	5109
616	КР11-26-3	1,2939	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			166,17		19,94		3464	18910	4922		1243	9629
618	КР11-26-3	3,4311	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			440,65		52,88		9186	50144	13053		3296	25535
620	КР11-26-3	2,9879	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			383,73		46,05		7999	43667	11367		2870	22236
621	КР11-55-2	1,518	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			97,73		11,73		2037	9271	2488		731	5256
623	КР11-26-3	0,3635	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			46,68		5,6		973	5312	1383		349	2705
625	КР12-27-1	10,5021	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			92,54		11,1		1929	9239	2457		692	5078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
626	КБ15-182-1	15,3346	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1355,48		162,66		28257	143336	37751		10139	76147
627	КБ15-182-3	15,3346	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			758,76		91,05		15817	85062	22194		5675	43686
629	КР12-27-1	19,2252	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			169,4		20,33		3531	16913	4498		1267	9296
630	КР12-49-6	19,2252	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			948,78		113,85		19779	100327	26423		7097	53299
632	КР14-61-6	20	0,6800	0,12	0,0816	173,72	14,18	67,52	17,97	7,48	5,09	37,24
			13,6		1,63		284	1350	359		102	745
634	КР12-27-1	0,9375	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,26		0,99		172	824	219		62	453
635	КБ15-182-1	0,9375	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			82,87		9,94		1728	8764	2307		620	4655
637	КР12-27-1	0,9375	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,26		0,99		172	824	219		62	453
638	КБ11-4-5	0,9375	36,5444	0,12	4,3853	173,72	761,82	4096,93	1068,93	7,48	273,35	2104,10
			34,26		4,11		714	3841	1003		256	1973
639	КБ11-4-6	0,9375	11,8820	0,12	1,4258	173,72	247,70	1332,06	347,55	7,48	88,88	684,13
			11,14		1,34		232	1249	326		83	641
642	КБ15-25-3	0,9375	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			303,65		36,44		6330	32873	8625		2271	17226
647	КБ10-8-1	0,4557	251,3900	0,12	30,1668	173,72	5240,58	27529,72	7209,47	7,48	1880,40	14330,45
			114,56		13,75		2388	12545	3285		857	6530
653	КБ10-8-1	0,4354	251,3900	0,12	30,1668	173,72	5240,58	27529,72	7209,47	7,48	1880,40	14330,45
			109,46		13,13		2282	11986	3138		819	6239
660	КР12-46-2	0,5832	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			12,14		1,46		253	1567	400		91	744
662	КР12-27-1	0,2337	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,06		0,25		43	206	55		15	113
663	КР12-65-13	0,1246	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			3,66		0,44		76	331	90		27	193
664	КР12-27-1	0,1246	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,1		0,13		23	109	29		8	60
665	КР12-27-1	4,1111	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			36,23		4,35		755	3616	962		271	1988
666	КР11-26-3	1,5761	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			202,41		24,29		4220	23034	5996		1514	11730
668	КР11-26-3	1,5031	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			193,04		23,16		4024	21967	5718		1444	11186
670	КР11-26-3	1,2743	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			163,66		19,64		3412	18624	4848		1224	9484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	КР11-26-3	0,4257	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			54,67		6,56		1140	6221	1619		409	3168
674	КР12-27-1	8,2297	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			72,52		8,7		1512	7240	1925		542	3979
675	КБ15-182-1	14,1685	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1252,41		150,29		26108	132437	34880		9368	70356
676	КБ15-182-3	14,1685	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			701,07		84,13		14615	78593	20505		5244	40364
678	КР12-27-1	17,7815	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			156,68		18,8		3266	15643	4160		1172	8598
679	КР12-49-6	17,7815	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			877,54		105,3		18293	92793	24439		6564	49296
681	КР14-61-6	1	0,6800	0,12	0,0816	173,72	14,18	67,52	17,97	7,48	5,09	37,24
			0,68		0,08		14	68	18		5	37
683	КР5-6-5	0,076	150,2981	0,12	18,0358	173,72	3133,17	14935,90	3975,20	7,48	1124,23	8232,60
			11,42		1,37		238	1135	303		85	626
684	КБ15-63-1	0,0728	101,3693	0,12	12,1643	173,72	2113,18	10325,41	2736,49	7,48	758,24	5607,91
			7,38		0,89		154	752	199		55	408
690	КБ15-182-1	0,0728	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			6,43		0,77		134	680	180		48	362
691	КБ15-182-3	0,0728	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			1,8		0,22		38	202	53		13	104
693	КР12-49-6	0,0728	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			3,59		0,43		75	380	100		27	202
695	КР3-36-1	0,0652	40,8800	0,12	4,9056	173,72	852,20	3987,03	1064,63	7,48	305,78	2222,61
			2,67		0,32		56	260	69		20	145
696	КР12-46-2	0,0369	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			0,77		0,09		16	99	25		6	47
698	КБ15-182-1	0,8944	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			79,06		9,49		1648	8360	2202		591	4441
700	КБ11-4-5	0,8944	36,5444	0,12	4,3853	173,72	761,82	4096,93	1068,93	7,48	273,35	2104,10
			32,69		3,92		681	3664	957		244	1882
701	КБ11-4-6	0,8944	11,8820	0,12	1,4258	173,72	247,70	1332,06	347,55	7,48	88,88	684,13
			10,62		1,28		222	1192	311		79	612
704	КБ15-25-3	0,8944	323,8945	0,12	38,8673	173,72	6752,03	35064,74	9199,69	7,48	2422,73	18374,45
			289,69		34,76		6039	31362	8228		2167	16434
709	КБ10-8-1	1,2143	251,3900	0,12	30,1668	173,72	5240,58	27529,72	7209,47	7,48	1880,40	14330,45
			305,26		36,63		6364	33429	8754		2283	17401
715	КР12-46-2	1,2143	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			25,27		3,03		527	3263	833		189	1549
717	КБ10-8-1	0,4291	251,3900	0,12	30,1668	173,72	5240,58	27529,72	7209,47	7,48	1880,40	14330,45
			107,87		12,94		2249	11813	3093		807	6149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
724	КР12-46-2	0,4291	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			8,93		1,07		186	1153	295		67	548
726	КР11-32-1	0,31	5,9911	0,12	0,7189	173,72	124,89	541,99	146,71	7,48	44,81	316,41
			1,85		0,22		39	168	45		14	98
728	КР3-38-3	0,7422	36,8900	0,12	4,4268	173,72	769,02	3758,72	996,10	7,48	275,94	2041,06
			27,38		3,29		571	2790	739		205	1515
729	КБ15-63-1	0,7422	101,3693	0,12	12,1643	173,72	2113,18	10325,41	2736,49	7,48	758,24	5607,91
			75,24		9,03		1568	7664	2031		563	4162
735	КБ15-182-1	0,7422	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			65,61		7,87		1368	6937	1827		491	3686
736	КБ15-182-3	0,7422	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			36,73		4,41		766	4117	1073		275	2114
738	КР12-49-6	0,7422	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			36,63		4,4		764	3873	1020		274	2058
740	КР12-27-1	0,009	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,08		0,01		2	7	1		1	4
741	КБ13-16-6	0,009	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,05		0		1	6	2		0	3
742	КР12-27-1	0,0231	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,2		0,02		4	20	5		2	11
743	КР11-26-4	0,0231	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			3,32		0,4		69	377	98		25	192
745	КБ15-182-2	0,0231	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			2,67		0,32		56	282	74		20	150
747	КБ15-182-3	0,0231	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,14		0,14		24	128	33		9	66
748	КР12-49-6	0,0601	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			2,97		0,36		62	314	83		22	167
750	КР4-8-1	0,061	1115,2687	0,12	133,8322	173,72	23249,34	112096,08	29775,99	7,48	8342,21	61367,54
			68,03		8,16		1418	6838	1816		509	3743
754	КР4-17-1	0,0351	106,3557	0,12	12,7627	173,72	2217,13	11520,04	3022,18	7,48	795,54	6034,85
			3,73		0,45		78	404	106		28	212
755	КБ13-70-1	0,1438	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			25,35		2,21		383	2549	645		173	1201
757	КР12-27-1	0,009	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,08		0,01		2	7	1		1	4
758	КР11-26-4	0,009	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			1,29		0,15		27	147	38		10	75
760	КБ15-26-1	10,48	6,1193	0,12	0,7343	173,72	127,57	662,50	173,82	7,48	45,77	347,16
			64,13		7,7		1337	6943	1821		480	3638
764	КБ15-12-1	0,2757	593,8732	0,12	71,2648	173,72	12380,12	65049,75	17034,57	7,48	4442,17	33856,86
			163,73		19,65		3413	17934	4696		1225	9334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
765	КР12-65-15	0,2757	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			11,69		1,4		244	1057	286		87	617
766	КР12-27-2	0,2757	12,2695	0,12	1,4723	173,72	255,77	1224,47	325,65	7,48	91,78	673,20
			3,38		0,41		71	337	90		25	186
767	КБ15-12-1	0,2757	742,3414	0,12	89,0810	173,72	15475,15	81312,20	21293,22	7,48	5552,71	42321,08
			204,67		24,56		4266	22418	5871		1531	11668
771	КБ15-12-1	0,1091	593,8732	0,12	71,2648	173,72	12380,12	65049,75	17034,57	7,48	4442,17	33856,86
			64,79		7,77		1351	7097	1858		485	3694
772	КР12-65-15	0,1197	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5,08		0,61		106	459	124		38	268
773	КР12-27-2	0,1197	12,2695	0,12	1,4723	173,72	255,77	1224,47	325,65	7,48	91,78	673,20
			1,47		0,18		31	147	39		11	81
774	КБ15-12-1	1,1029	742,3414	0,12	89,0810	173,72	15475,15	81312,20	21293,22	7,48	5552,71	42321,08
			818,73		98,25		17068	89679	23484		6124	46676
778	КБ10-96-2	0,0521	274,7695	0,12	32,9723	173,72	5727,95	31859,36	8269,21	7,48	2055,28	16052,44
			14,32		1,72		298	1660	431		107	836
782	КБ10-28-5	9	6,0030	0,12	0,7204	173,72	125,14	634,76	167,18	7,48	44,90	337,22
			54,03		6,48		1126	5713	1505		404	3035
791	КР6-27-3	0,08	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			12,13		1,46		253	1504	386		91	730
793	КБ10-28-7	3	8,6135	0,12	1,0336	173,72	179,56	910,79	239,88	7,48	64,43	483,87
			25,84		3,1		539	2732	720		193	1452
798	КР12-48-7	1,368306	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			54,64		6,56		1139	7054	1802		409	3350
800	КР6-27-3	0,03	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			4,55		0,55		95	564	145		34	274
802	КР6-27-2	0,08	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			1,87		0,22		39	186	50		14	103
804	КР6-27-2	0,23	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			5,38		0,65		112	534	143		40	295
807	КБ10-25-3	0,09	37,3612	0,12	4,4833	173,72	778,85	3825,64	1012,99	7,48	279,46	2071,30
			3,36		0,4		70	344	91		25	186
810	КБ10-25-4	0,1284	32,2299	0,12	3,8676	173,72	671,88	3298,09	873,39	7,48	241,08	1786,35
			4,14		0,5		86	424	112		31	229
814	КБ10-28-5	5	6,0030	0,12	0,7204	173,72	125,14	634,76	167,18	7,48	44,90	337,22
			30,02		3,6		626	3174	835		225	1686
822	КР6-27-3	0,05	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			7,58		0,91		158	940	241		57	456
824	КБ10-28-7	3	8,6135	0,12	1,0336	173,72	179,56	910,79	239,88	7,48	64,43	483,87
			25,84		3,1		539	2732	720		193	1452
830	КР12-48-7	0,4259304	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			17		2,04		355	2196	561		127	1043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
832	КР6-27-3	0,03	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			4,55		0,55		95	564	145		34	274
834	КР6-27-2	0,08	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			1,87		0,22		39	186	50		14	103
836	КБ10-28-5	1	6,0030	0,12	0,7204	173,72	125,14	634,76	167,18	7,48	44,90	337,22
			6		0,72		125	635	167		45	337
840	КР6-27-3	0,01	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			1,52		0,18		32	188	48		11	91
842	КБ10-28-7	2	8,6135	0,12	1,0336	173,72	179,56	910,79	239,88	7,48	64,43	483,87
			17,23		2,07		359	1822	480		129	968
846	КР12-48-7	0,22869	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			9,13		1,1		190	1179	302		68	560
848	КР6-27-3	0,02	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			3,03		0,36		63	376	96		23	182
850	КБ10-96-2	0,016146	274,7695	0,12	32,9723	173,72	5727,95	31859,36	8269,21	7,48	2055,28	16052,44
			4,44		0,53		92	514	134		33	259
854	КР6-27-2	0,04	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			0,94		0,11		20	93	24		7	51
856	КБ10-28-5	4	6,0030	0,12	0,7204	173,72	125,14	634,76	167,18	7,48	44,90	337,22
			24,01		2,88		501	2539	668		180	1349
862	КР6-27-3	0,04	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			6,06		0,73		126	752	194		45	365
864	КБ10-28-7	6	8,6135	0,12	1,0336	173,72	179,56	910,79	239,88	7,48	64,43	483,87
			51,68		6,2		1077	5465	1439		387	2903
870	КР12-48-7	0,7112988	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			28,41		3,41		592	3667	937		212	1741
872	КР6-27-3	0,06	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			9,1		1,09		190	1128	289		68	547
874	КБ10-96-2	0,016146	274,7695	0,12	32,9723	173,72	5727,95	31859,36	8269,21	7,48	2055,28	16052,44
			4,44		0,53		92	514	134		33	259
878	КР6-27-2	0,21	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			4,91		0,59		102	488	130		37	269
880	КБ10-28-5	3	6,0030	0,12	0,7204	173,72	125,14	634,76	167,18	7,48	44,90	337,22
			18,01		2,16		375	1904	502		135	1012
887	КР6-27-3	0,03	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			4,55		0,55		95	564	145		34	274
889	КБ10-28-7	1	8,6135	0,12	1,0336	173,72	179,56	910,79	239,88	7,48	64,43	483,87
			8,61		1,03		180	911	240		64	484
893	КР12-48-7	0,2169963	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			8,66		1,04		181	1118	285		65	531
895	КР6-27-3	0,01	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			1,52		0,18		32	188	48		11	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
897	КР6-27-2	0,04	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			0,94		0,11		20	93	24		7	51
899	КР6-27-2	0,04	16,3800	0,12	1,9656	173,72	341,46	1626,37	432,92	7,48	122,52	896,90
			0,66		0,08		14	65	17		5	36
900	КР6-14-1	0,1632	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			7,29		0,88		152	672	181		55	388
901	КР6-16-2	0,2	9,0500	0,12	1,0860	173,72	188,66	818,30	221,53	7,48	67,69	477,88
			1,81		0,22		38	164	44		14	96
902	КР13-1-3	0,1045	66,0300	0,12	7,9236	173,72	1376,49	5970,43	1616,32	7,48	493,90	3486,71
			6,9		0,83		144	624	168		52	364
903	КБ13-44-7	63,14	0,2875	0,087	0,0250	173,72	4,35	28,55	7,24	6,83	1,96	13,55
			18,15		1,58		275	1803	457		124	856
904	КР12-65-15	0,6314	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			26,78		3,21		558	2421	656		200	1414
906	КВ3-14-1	77,421	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			166,46		19,97		3470	16081	4301		1245	9016
907	КР12-64-3	0,6314	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			8,54		1,03		178	772	209		64	451
908	КБ15-182-1	0,032	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,83		0,34		59	299	79		21	159
910	КР13-25-1	0,6314	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			452,25		54,27		9428	50698	13227		3383	26038
911	КР12-48-3	0,6314	15,7511	0,12	1,8901	173,72	328,35	2033,31	519,57	7,48	117,82	965,74
			9,95		1,19		207	1284	329		74	610
912	КР12-48-7	0,6314	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			25,22		3,03		526	3255	831		189	1546
914	КР20-38-1	0,08	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			0,02		0		0	2	1		0	1
915	КВ24-4-1	0,08	26,0000	0,12	3,1200	173,72	542,01	3356,60	857,69	7,48	194,48	1594,18
			2,08		0,25		43	269	69		16	128
917	КР6-25-5	0,12	193,1003	0,12	23,1720	173,72	4025,45	22628,20	5863,80	7,48	1444,39	11333,64
			23,17		2,78		483	2715	704		173	1360
918	КР13-3-1	0,1045	146,1231	0,12	17,5348	173,72	3046,14	14512,35	3862,87	7,48	1093,00	8002,01
			15,27		1,83		318	1517	404		114	836
919	КР12-48-7	0,0071	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			0,28		0,03		6	37	9		2	17
920	КР6-27-2	0,08	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			1,87		0,22		39	186	50		14	103
922	КР6-27-1	0,08	61,6700	0,12	7,4004	173,72	1285,60	7646,46	1965,05	7,48	461,29	3711,94
			4,93		0,59		103	612	157		37	297
924	КР6-14-1	0,3294	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			14,72		1,77		307	1357	366		110	783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
925	КР6-16-2	0,72	9,0500	0,12	1,0860	173,72	188,66	818,30	221,53	7,48	67,69	477,88
			6,52		0,78		136	589	159		49	344
926	КР12-65-15	2,5884	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			109,77		13,17		2288	9926	2688		821	5797
928	КВ3-14-1	251,415	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			540,54		64,87		11268	52221	13969		4043	29280
929	КР12-64-3	2,5884	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			35,02		4,2		730	3167	857		262	1849
930	КБ15-182-1	0,1296	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			11,46		1,37		239	1212	319		86	644
932	КР13-25-1	2,5884	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			1853,99		222,48		38649	207833	54226		13868	106743
933	КР12-48-3	2,5884	15,7511	0,12	1,8901	173,72	328,35	2033,31	519,57	7,48	117,82	965,74
			40,77		4,89		850	5263	1345		305	2500
934	КР12-48-7	2,5884	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			103,36		12,4		2155	13343	3409		773	6337
936	КВ24-4-1	0,18	26,0000	0,12	3,1200	173,72	542,01	3356,60	857,69	7,48	194,48	1594,18
			4,68		0,56		98	604	154		35	287
938	КР6-25-5	0,81	193,1003	0,12	23,1720	173,72	4025,45	22628,20	5863,80	7,48	1444,39	11333,64
			156,41		18,77		3261	18329	4749		1170	9180
939	КР12-48-7	0,009	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			0,36		0,04		7	46	12		3	22
940	КР6-27-1	0,18	61,6700	0,12	7,4004	173,72	1285,60	7646,46	1965,05	7,48	461,29	3711,94
			11,1		1,33		231	1376	354		83	668
942	КР12-65-15	0,2198	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			9,32		1,12		194	843	228		70	492
943	КР12-65-15	0,1644	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			6,97		0,84		145	630	171		52	368
945	КВ3-14-1	38,343	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			82,44		9,89		1719	7964	2129		617	4465
946	КР12-64-3	0,3842	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			5,2		0,62		108	470	127		39	274
947	КБ15-182-1	0,0219	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1,93		0,23		40	205	55		14	109
949	КР13-25-1	0,3842	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			275,19		33,02		5737	30849	8049		2058	15844
950	КР12-41-4	0,3842	158,9711	0,12	19,0765	173,72	3313,98	16809,71	4427,21	7,48	1189,10	8930,29
			61,07		7,33		1273	6458	1701		457	3431
952	КВ24-4-1	0,02	26,0000	0,12	3,1200	173,72	542,01	3356,60	857,69	7,48	194,48	1594,18
			0,52		0,06		11	67	17		4	32
954	КР13-3-4	0,0168	59,2731	0,12	7,1128	173,72	1235,63	5889,01	1567,42	7,48	443,36	3246,41
			0,99		0,12		21	98	27		7	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
956	КР6-14-1	0,025	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			1,12		0,13		23	103	28		8	59
957	КР6-16-2	0,05	9,0500	0,12	1,0860	173,72	188,66	818,30	221,53	7,48	67,69	477,88
			0,45		0,05		9	41	12		3	24
958	КР12-65-15	0,0663	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,81		0,34		59	254	68		21	148
960	КВ3-14-1	5,795	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			12,46		1,5		260	1204	322		93	675
961	КР12-64-3	0,0663	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			0,9		0,11		19	81	21		7	47
962	КБ15-182-1	0,0033	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,29		0,04		6	31	8		2	16
964	КР13-25-1	0,0663	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			47,49		5,7		990	5323	1389		355	2734
965	КР12-48-3	0,15912	15,7511	0,12	1,8901	173,72	328,35	2033,31	519,57	7,48	117,82	965,74
			2,5		0,3		52	323	83		19	154
966	КР12-48-7	0,15912	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			6,35		0,76		132	820	210		48	390
968	КВ24-4-1	0,04	26,0000	0,12	3,1200	173,72	542,01	3356,60	857,69	7,48	194,48	1594,18
			1,04		0,12		22	134	34		8	64
970	КР6-25-5	0,02	193,1003	0,12	23,1720	173,72	4025,45	22628,20	5863,80	7,48	1444,39	11333,64
			3,86		0,46		81	453	117		29	227
971	КР6-27-1	0,01	61,6700	0,12	7,4004	173,72	1285,60	7646,46	1965,05	7,48	461,29	3711,94
			0,62		0,07		13	76	19		5	37
973	КР6-27-3	0,01	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			1,52		0,18		32	188	48		11	91
975	КР6-14-1	0,2695	44,6800	0,12	5,3616	173,72	931,42	4118,60	1111,00	7,48	334,21	2376,63
			12,04		1,44		251	1110	300		90	641
976	КР6-16-2	0,56	9,0500	0,12	1,0860	173,72	188,66	818,30	221,53	7,48	67,69	477,88
			5,07		0,61		106	458	124		38	268
977	КР12-65-15	1,0376	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			44		5,28		917	3979	1078		329	2324
979	КВ3-14-1	101,752	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			218,77		26,25		4561	21135	5653		1636	11850
980	КР12-64-3	0,4425	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			5,99		0,72		125	541	146		45	316
981	КБ15-182-1	0,0158	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1,4		0,17		29	148	39		10	78
983	КР13-25-1	1,0376	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			743,2		89,18		15493	83313	21738		5559	42790
984	КР12-48-3	1,0376	15,7511	0,12	1,8901	173,72	328,35	2033,31	519,57	7,48	117,82	965,74
			16,34		1,96		341	2109	539		122	1002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
985	КР12-48-7	1,0376	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			41,43		4,97		864	5348	1366		310	2540
987	КВ24-4-1	0,4	26,0000	0,12	3,1200	173,72	542,01	3356,60	857,69	7,48	194,48	1594,18
			10,4		1,25		217	1343	343		78	638
989	КР6-25-5	0,05	193,1003	0,12	23,1720	173,72	4025,45	22628,20	5863,80	7,48	1444,39	11333,64
			9,65		1,16		201	1132	294		72	567
990	КР6-27-1	0,28	61,6700	0,12	7,4004	173,72	1285,60	7646,46	1965,05	7,48	461,29	3711,94
			17,27		2,07		360	2141	550		129	1039
992	КР6-27-3	0,08	151,6000	0,12	18,1920	173,72	3160,31	18796,88	4830,58	7,48	1133,97	9124,86
			12,13		1,46		253	1504	386		91	730
994	КР6-27-2	0,02	23,4000	0,12	2,8080	173,72	487,81	2323,39	618,46	7,48	175,03	1281,30
			0,47		0,06		10	46	12		4	26
996	КР7-31-1	0,024	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			0,33		0,04		7	33	9		2	18
998	КР11-50-4	0,1863	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			12,93		1,55		270	1177	317		97	684
999	КБ15-63-2	0,1457	225,9844	0,12	27,1181	173,72	4710,96	23030,00	6103,01	7,48	1690,36	12504,33
			32,93		3,95		686	3356	890		246	1822
1000	КР12-27-1	0,3756	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,31		0,4		69	330	88		25	182
1001	КР11-30-1	0,3756	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			113,9		13,67		2374	13537	3501		852	6727
1003	КБ15-182-1	0,3756	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			33,2		3,98		692	3511	925		248	1865
1004	КБ15-182-3	0,3756	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			18,59		2,23		387	2083	544		139	1070
1006	КР12-49-6	0,3756	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			18,53		2,22		386	1960	516		139	1041
1008	КР12-65-15	0,1842	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			7,81		0,94		163	706	192		58	413
1009	КР12-65-15	0,1842	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			7,81		0,94		163	706	192		58	413
1011	КВ3-14-1	0,035	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			0,08		0,01		2	7	1		1	4
1012	КР11-7-1	0,0373	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			16,68		2		348	1828	478		125	951
1013	КР12-27-1	0,1842	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,63		0,19		34	163	43		12	89
1014	КБ15-182-1	0,0504	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			4,45		0,53		93	471	124		33	250
1016	КБ15-182-3	0,0504	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			1,24		0,15		26	140	37		9	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1017	КР12-27-1	0,0504	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,44		0,05		9	45	12		3	24
1018	КР12-49-6	0,1842	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			9,09		1,09		190	961	253		68	511
1020	КР12-65-15	0,1471	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			6,24		0,75		130	564	152		47	329
1021	КР11-50-4	0,0461	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			3,2		0,38		67	291	78		24	169
1022	КР12-27-1	0,1932	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,7		0,2		35	170	45		13	93
1023	КР11-30-1	0,0461	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			13,98		1,68		291	1661	430		105	826
1025	КБ15-182-1	0,1932	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			17,08		2,05		356	1806	475		128	959
1026	КБ15-182-3	0,1932	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			9,55		1,15		199	1072	279		72	550
1028	КР12-27-1	0,1932	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,7		0,2		35	170	45		13	93
1029	КР12-49-6	0,3152	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			15,55		1,87		324	1644	434		116	874
1031	КР12-65-15	0,0151	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,64		0,08		13	58	16		5	34
1032	КР12-65-15	0,0151	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,64		0,08		13	58	16		5	34
1034	КВ3-14-1	3,48	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			7,48		0,9		156	723	193		56	405
1035	КБ15-182-1	0,0032	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,28		0,03		6	30	8		2	16
1037	КР12-48-7	0,0151	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			0,6		0,07		13	78	19		5	37
1039	КР12-65-15	0,1746	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			7,4		0,89		154	670	182		55	391
1041	КВ3-14-1	0,582	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			1,25		0,15		26	121	33		9	68
1042	КР11-7-1	0,0437	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			19,53		2,34		407	2142	561		146	1114
1043	КР12-27-1	0,1746	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,54		0,18		32	154	40		12	84
1044	КБ15-182-1	0,0504	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			4,45		0,53		93	471	124		33	250
1046	КБ15-182-3	0,0086	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			0,21		0,03		4	24	6		2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1047	КР12-27-1	0,0504	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,44		0,05		9	45	12		3	24
1048	КР12-49-6	0,1746	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,61		1,03		180	911	240		64	484
1050	КР11-50-1	0,163	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			10,14		1,22		212	924	249		76	537
1051	КР11-7-1	0,163	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			72,86		8,74		1519	7989	2092		545	4156
1052	КР12-27-1	0,163	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,44		0,17		30	143	38		11	79
1053	КР11-7-1	0,163	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			72,86		8,74		1519	7989	2092		545	4156
1054	КБ15-182-1	0,163	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			14,41		1,73		300	1524	401		108	809
1056	КБ15-182-3	0,163	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			4,04		0,48		84	452	118		30	232
1057	КР12-27-1	0,163	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,44		0,17		30	143	38		11	79
1058	КР12-49-6	0,163	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,04		0,97		168	850	224		60	452
1060	КР12-65-15	0,1178	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5		0,6		104	452	123		37	264
1061	КР11-50-4	0,2373	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			16,47		1,98		343	1499	406		123	872
1062	КР12-27-1	0,3117	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,75		0,33		57	274	73		21	151
1063	КР11-30-1	0,2373	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			71,96		8,63		1500	8553	2212		538	4250
1065	КБ15-182-1	0,3117	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			27,56		3,31		574	2914	768		206	1548
1066	КБ15-182-3	0,3117	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			15,42		1,85		322	1729	451		115	888
1068	КР12-27-1	0,3117	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,75		0,33		57	274	73		21	151
1069	КР12-49-6	0,3117	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			15,38		1,85		321	1626	428		115	864
1071	КР12-65-15	0,0302	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,28		0,15		27	116	31		10	68
1072	КР12-65-15	0,0302	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,28		0,15		27	116	31		10	68
1074	КР11-7-1	0,0106	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			4,74		0,57		99	519	136		35	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1075	КР12-27-1	0,0106	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,09		0,01		2	10	2		1	5
1076	КБ15-182-1	0,0302	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,67		0,32		56	282	74		20	150
1078	КБ15-182-3	0,0302	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			0,75		0,09		16	84	21		6	43
1079	КР12-27-1	0,0302	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,26		0,03		6	27	7		2	15
1080	КР12-49-6	0,0302	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			1,49		0,18		31	158	42		11	84
1082	КР12-65-15	0,1451	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			6,15		0,74		128	556	151		46	325
1084	КВ3-14-1	11,16	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			23,99		2,88		500	2318	621		179	1300
1085	КР12-64-3	0,1451	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			1,96		0,24		41	178	48		15	104
1086	КБ15-182-1	0,0059	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,52		0,06		11	55	14		4	29
1088	КР13-25-1	0,1451	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			103,93		12,47		2167	11651	3040		777	5984
1089	КР12-48-7	0,1451	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			5,79		0,7		121	748	191		43	355
1091	КР12-65-15	0,1366	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5,79		0,7		121	524	142		43	306
1092	КР11-50-4	0,1794	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			12,45		1,49		260	1134	306		93	659
1093	КР12-27-1	0,2795	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,46		0,3		51	245	66		18	135
1094	КР11-30-1	0,1692	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			51,3		6,16		1070	6098	1576		384	3030
1096	КБ15-182-1	0,316	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			27,94		3,35		582	2954	778		209	1569
1097	КБ15-182-3	0,316	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			15,63		1,88		326	1753	457		117	900
1099	КР12-27-1	0,316	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,79		0,33		58	278	74		21	153
1100	КР12-49-6	0,3152	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			15,55		1,87		324	1644	434		116	874
1102	КБ15-80-4	0,0496	117,0549	0,12	14,0466	173,72	2440,17	13725,19	3556,38	7,48	875,57	6872,12
			5,8		0,7		121	680	177		43	341
1103	КР13-10-1	0,0155	19,3100	0,12	2,3172	173,72	402,54	1746,01	472,68	7,48	144,44	1019,66
			0,3		0,04		6	27	8		2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1104	КР11-50-1	0,2114	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			13,16		1,58		274	1199	325		98	697
1105	КР12-27-1	0,2269	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2		0,24		42	200	53		15	110
1106	КР11-30-1	0,2114	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			64,11		7,69		1336	7619	1971		479	3786
1108	КБ15-182-1	0,2269	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			20,06		2,41		418	2121	559		150	1127
1109	КБ15-182-3	0,2269	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			11,23		1,35		234	1259	328		84	646
1111	КР12-27-1	0,2269	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2		0,24		42	200	53		15	110
1112	КР12-49-6	0,2269	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			11,2		1,34		233	1184	312		84	629
1114	КР12-65-15	0,0693	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,94		0,35		61	266	72		22	155
1116	КВ3-14-1	13,02	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			27,99		3,36		584	2704	723		209	1516
1117	КР12-64-3	0,0693	13,5300	0,12	1,6236	173,72	282,05	1223,38	331,19	7,48	101,20	714,44
			0,94		0,11		20	85	23		7	50
1118	КБ15-182-1	0,00021	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,02		0		0	2	1		0	1
1120	КР13-25-1	0,0693	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			49,64		5,96		1035	5564	1452		371	2858
1121	КР12-48-7	0,0693	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			2,77		0,33		58	357	91		21	170
1123	КР5-8-9	0,0132	238,0325	0,12	28,5639	173,72	4962,12	25797,33	6767,08	7,48	1780,48	13509,68
			3,14		0,38		65	340	89		24	178
1124	КВ12-18-6	1	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			2,5		0,3		52	280	73		19	144
1125	КР11-50-4	0,0018	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			0,12		0,01		3	11	3		1	7
1126	КВ3-14-1	1,18	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			2,54		0,3		53	245	65		19	137
1127	КР12-65-15	0,0295	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,25		0,15		26	113	31		9	66
1129	КР12-27-1	0,0171	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,15		0,02		3	15	4		1	8
1130	КР11-7-1	0,0018	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,8		0,1		17	88	23		6	46
1131	КР12-27-1	0,0295	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,26		0,03		5	26	7		2	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1132	КР11-7-1	0,0165	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			7,37		0,89		154	809	212		55	421
1133	КР12-27-1	0,0165	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,15		0,02		3	15	4		1	8
1134	КБ15-182-1	0,0295	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,61		0,31		54	276	72		20	146
1135	КБ15-182-3	0,0295	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			0,73		0,09		15	82	22		5	42
1137	КР12-27-1	0,0295	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,26		0,03		5	26	7		2	14
1138	КР12-49-6	0,0295	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			1,46		0,17		30	154	41		11	82
1140	КР20-38-1	10,4	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			2,91		0,35		61	263	71		22	154
1141	КВ20-2-9	2704	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			621,92		74,63		12952	69709	18198		4651	35801
1142	КР12-27-1	0,208	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,83		0,22		38	183	49		14	101
1143	КР12-31-6	0,208	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			17,87		2,14		373	1866	492		134	999
1144	КР20-12-1	0,01418	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			0,93		0,11		19	119	31		7	57
1145	КР3-46-1	0,016	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			1,41		0,17		29	140	37		11	77
1146	КР20-12-1	0,1953	94,0274	0,12	11,2833	173,72	1960,13	11905,46	3050,43	7,48	703,32	5713,88
			18,37		2,2		383	2325	596		137	1116
1149	КР20-38-1	4,96	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			1,39		0,17		29	126	34		10	73
1150	КР12-27-1	0,0992	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,88		0,1		18	87	23		7	48
1151	КР12-31-6	0,0992	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			8,52		1,02		178	890	234		64	476
1152	КР20-12-1	0,00656	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			0,43		0,05		9	54	14		3	26
1153	КР20-12-1	0,1596	94,0274	0,12	11,2833	173,72	1960,13	11905,46	3050,43	7,48	703,32	5713,88
			15,01		1,8		313	1900	487		112	912
1156	КР20-38-1	1,03	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			0,29		0,03		6	26	7		2	15
1157	КР12-27-1	0,0103	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,09		0,01		2	10	2		1	5
1158	КР12-31-6	0,0103	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			0,88		0,11		18	92	24		7	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1159	КВ20-2-9	4400	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			1012		121,44		21076	113432	29612		7568	58256
1160	КР20-38-1	14,6	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			4,09		0,49		85	370	100		31	216
1161	КР12-27-1	0,44	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,88		0,47		81	387	103		29	213
1162	КР12-31-6	0,44	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			37,8		4,54		788	3946	1041		283	2112
1163	КБ10-81-1	0,058	48,0528	0,12	5,7663	173,72	1001,73	4959,69	1311,51	7,48	359,43	2672,67
			2,79		0,33		58	288	76		21	155
1165	КВ20-2-9	2002	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			460,46		55,26		9590	51612	13473		3443	26506
1166	КБ15-182-1	0,024	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,12		0,25		44	224	59		16	119
1167	КБ15-182-3	0,024	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,19		0,14		25	133	34		9	68
1169	КР12-47-11	0,154	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			8,71		1,04		182	1124	287		65	534
1170	КР12-47-11	0,154	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			8,71		1,04		182	1124	287		65	534
1171	КБ10-81-1	0,067	48,0528	0,12	5,7663	173,72	1001,73	4959,69	1311,51	7,48	359,43	2672,67
			3,22		0,39		67	332	88		24	179
1173	КВ20-2-9	1530	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			351,9		42,23		7329	39443	10296		2632	20257
1174	КБ15-182-1	0,029	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,56		0,31		53	271	72		19	144
1175	КБ15-182-3	0,029	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,43		0,17		30	161	42		11	83
1177	КР12-47-11	0,1776	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			10,04		1,21		209	1296	332		75	616
1178	КР12-47-11	0,1776	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			10,04		1,21		209	1296	332		75	616
1179	КБ10-81-1	0,117	33,6369	0,12	4,0364	173,72	701,21	3471,79	918,06	7,48	251,60	1870,87
			3,94		0,47		82	406	108		29	219
1180	КР20-12-5	0,0468	53,3615	0,12	6,4034	173,72	1112,40	6798,43	1740,38	7,48	399,14	3251,92
			2,5		0,3		52	318	81		19	152
1182	КР12-27-1	0,0154	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,14		0,02		3	14	3		1	7
1183	КР12-47-11	0,0154	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			0,87		0,1		18	112	28		7	53
1185	КР20-27-7	7,8	116,2310	0,12	13,9477	173,72	2423,00	13806,39	3570,47	7,48	869,41	6862,88
			906,61		108,79		18899	107690	27850		6781	53530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1186	КБ6-11-1	0,78	384,0023	0,12	46,0803	173,72	8005,07	40631,51	10700,05	7,48	2872,34	21577,46
			299,52		35,94		6244	31692	8346		2240	16830
1188	КР11-7-1	0,026	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			11,62		1,39		242	1274	334		87	663
1190	КР13-25-1	0,026	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			18,62		2,23		388	2088	545		139	1072
1191	КР12-46-2	0,052	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			1,08		0,13		23	140	35		8	66
1192	КР20-27-7	1,2	116,2310	0,12	13,9477	173,72	2423,00	13806,39	3570,47	7,48	869,41	6862,88
			139,47		16,74		2908	16568	4284		1043	8235
1193	КБ6-11-1	0,12	384,0023	0,12	46,0803	173,72	8005,07	40631,51	10700,05	7,48	2872,34	21577,46
			46,08		5,53		961	4876	1283		345	2589
1195	КР11-7-1	0,0018	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,8		0,1		17	88	23		6	46
1197	КР13-25-1	0,036	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			25,79		3,09		538	2891	754		193	1485
1198	КР12-46-2	0,036	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			0,75		0,09		16	97	24		6	46
1199	КР20-29-1	2,496	3,3500	0,12	0,4020	173,72	69,84	317,75	85,27	7,48	25,06	180,17
			8,36		1		174	793	213		63	450
1200	КР20-27-7	0,96	116,2310	0,12	13,9477	173,72	2423,00	13806,39	3570,47	7,48	869,41	6862,88
			111,58		13,39		2326	13254	3427		835	6588
1201	КБ6-11-1	0,096	384,0023	0,12	46,0803	173,72	8005,07	40631,51	10700,05	7,48	2872,34	21577,46
			36,87		4,42		768	3901	1027		276	2071
1203	КР13-25-1	0,0576	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			41,26		4,95		860	4625	1206		309	2375
1204	КР12-46-2	0,0576	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			1,2		0,14		25	155	39		9	73
1205	КР20-29-1	2,8	3,3500	0,12	0,4020	173,72	69,84	317,75	85,27	7,48	25,06	180,17
			9,38		1,13		196	890	238		70	504
1206	КР20-27-7	1,12	116,2310	0,12	13,9477	173,72	2423,00	13806,39	3570,47	7,48	869,41	6862,88
			130,18		15,62		2714	15463	3998		974	7686
1207	КБ6-11-1	0,02128	384,0023	0,12	46,0803	173,72	8005,07	40631,51	10700,05	7,48	2872,34	21577,46
			8,18		0,98		170	864	228		61	459
1209	КР13-25-1	0,0168	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			12,03		1,44		251	1349	352		90	693
1210	КР12-46-2	0,3192	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			6,64		0,8		138	857	219		50	407
1211	КР13-25-1	0,7732	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			553,82		66,46		11545	62083	16198		4143	31886
1212	КР7-2-8	0,0921	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			5,1		0,61		106	510	136		38	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1213	КР3-46-1	0,07582	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			6,69		0,8		139	664	177		50	366
1214	КР12-27-1	0,146	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,29		0,15		27	129	34		10	71
1216	КВ3-29-2	8,7	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			15,75		1,89		328	1900	490		118	936
1219	КР13-25-3	0,7732	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			599,36		71,92		12495	67188	17530		4483	34508
1220	КВ3-29-2	2,47	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			4,47		0,54		93	539	140		33	266
1222	КР12-27-1	1,142	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			10,06		1,21		210	1005	267		75	552
1224	КБ11-11-13	1,142	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			83,95		10,07		1750	8340	2220		628	4598
1225	КБ11-11-14	1,142	92,3634	0,12	11,0836	173,72	1925,44	9183,21	2443,90	7,48	690,88	5060,22
			105,47		12,66		2199	10487	2791		789	5779
1227	КР12-46-1	0,7732	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			6,46		0,77		135	833	213		48	396
1228	КР12-65-15	0,0165	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,7		0,08		15	63	17		5	37
1230	КБ15-26-2	7,1755	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			71,39		8,57		1488	7729	2028		534	4050
1236	КБ11-11-13	0,0758	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			5,57		0,67		116	553	147		42	305
1237	КБ11-11-14	0,0758	116,9936	0,12	14,0392	173,72	2438,90	11632,05	3095,61	7,48	875,11	6409,62
			8,86		1,06		185	881	235		66	486
1239	КБ11-29-2	0,0758	189,6925	0,12	22,7631	173,72	3954,41	20534,21	5387,50	7,48	1418,90	10760,81
			14,38		1,73		300	1556	408		108	816
1244	КР7-15-6	1,5767	43,4774	0,12	5,2173	173,72	906,35	4207,49	1125,04	7,48	325,21	2356,60
			68,56		8,23		1429	6634	1774		513	3716
1245	КР7-26-2	1,5767	58,4299	0,12	7,0116	173,72	1218,05	6179,35	1627,43	7,48	437,06	3282,54
			92,13		11,06		1920	9743	2567		689	5176
1246	КБ11-43-3	1,9283	14,2165	0,12	1,7060	173,72	296,36	1593,76	415,83	7,48	106,34	818,53
			27,41		3,29		571	3074	802		205	1578
1249	КР7-14-4	1,939	41,4299	0,12	4,9716	173,72	863,66	4167,27	1106,80	7,48	309,90	2280,36
			80,33		9,64		1675	8080	2146		601	4422
1250	КР7-22-1	1,939	7,4566	0,12	0,8948	173,72	155,44	741,44	197,31	7,48	55,78	408,53
			14,46		1,74		301	1438	383		108	792
1252	КР7-20-1	1,939	37,9553	0,12	4,5546	173,72	791,23	3965,38	1046,45	7,48	283,91	2121,59
			73,6		8,83		1534	7689	2029		551	4114
1254	КР7-18-1	1,939	52,9898	0,12	6,3588	173,72	1104,65	5940,84	1550,01	7,48	396,36	3051,02
			102,75		12,33		2142	11520	3005		769	5916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1258	КР7-15-6	1,939	86,9548	0,12	10,4346	173,72	1812,69	8414,98	2250,09	7,48	650,42	4713,20
			168,6		20,23		3515	16317	4363		1261	9139
1261	КР7-20-2	1,939	10,7031	0,12	1,2844	173,72	223,12	1066,50	283,72	7,48	80,06	586,90
			20,75		2,49		433	2068	550		155	1138
1263	КР7-24-3	1,939	69,6740	0,12	8,3609	173,72	1452,45	7725,45	2019,14	7,48	521,16	3992,75
			135,1		16,21		2816	14979	3915		1011	7742
1265	КР7-31-1	0,8004	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			11,15		1,34		232	1107	295		83	610
1266	КР12-46-1	1,987	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			16,59		1,99		346	2142	547		124	1017
1267	КР12-46-2	1,987	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			41,35		4,96		862	5339	1364		309	2535
1269	КР7-16-4	1,3424	6,4200	0,12	0,7704	173,72	133,83	637,44	169,68	7,48	48,02	351,53
			8,62		1,03		180	856	228		64	472
1270	КР7-18-3	0,233	33,4788	0,12	4,0175	173,72	697,91	3753,28	979,26	7,48	250,42	1927,59
			7,8		0,94		163	874	228		58	449
1272	КБ11-11-13	0,233	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			17,13		2,06		357	1702	453		128	938
1273	КБ11-11-14	0,1678	92,3634	0,12	11,0836	173,72	1925,44	9183,21	2443,90	7,48	690,88	5060,22
			15,5		1,86		323	1541	410		116	849
1274	КБ11-11-14	0,0652	30,7878	0,12	3,6945	173,72	641,81	3061,07	814,63	7,48	230,29	1686,73
			2,01		0,24		42	200	53		15	110
1276	КР7-15-6	0,233	43,4774	0,12	5,2173	173,72	906,35	4207,49	1125,04	7,48	325,21	2356,60
			10,13		1,22		211	980	262		76	549
1277	КР7-26-2	0,233	58,4299	0,12	7,0116	173,72	1218,05	6179,35	1627,43	7,48	437,06	3282,54
			13,61		1,63		284	1440	379		102	765
1278	КБ11-43-3	0,3176	14,2165	0,12	1,7060	173,72	296,36	1593,76	415,83	7,48	106,34	818,53
			4,52		0,54		94	506	132		34	260
1280	КБ11-11-13	0,0713	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			5,24		0,63		109	521	139		39	287
1281	КБ11-11-14	0,0713	30,7878	0,12	3,6945	173,72	641,81	3061,07	814,63	7,48	230,29	1686,73
			2,2		0,26		46	218	58		16	120
1283	КБ11-29-2	0,0713	189,6925	0,12	22,7631	173,72	3954,41	20534,21	5387,50	7,48	1418,90	10760,81
			13,53		1,62		282	1464	384		101	767
1288	КБ15-26-2	1,2456	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			12,4		1,49		258	1342	352		93	703
1292	КР7-15-6	2,4991	43,4774	0,12	5,2173	173,72	906,35	4207,49	1125,04	7,48	325,21	2356,60
			108,65		13,04		2265	10515	2811		813	5889
1293	КР7-26-2	2,4991	58,4299	0,12	7,0116	173,72	1218,05	6179,35	1627,43	7,48	437,06	3282,54
			146,02		17,52		3044	15443	4067		1092	8203
1294	КБ11-43-3	2,0329	14,2165	0,12	1,7060	173,72	296,36	1593,76	415,83	7,48	106,34	818,53
			28,9		3,47		602	3240	846		216	1664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1297	КР7-15-5	0,1392	51,0474	0,12	6,1257	173,72	1064,15	4938,83	1320,66	7,48	381,83	2766,64
			7,1		0,85		148	687	184		53	385
1299	КБ11-4-5	0,1392	36,5444	0,12	4,3853	173,72	761,82	4096,93	1068,93	7,48	273,35	2104,10
			5,08		0,61		106	570	149		38	293
1300	КБ11-4-6	0,1392	11,8820	0,12	1,4258	173,72	247,70	1332,06	347,55	7,48	88,88	684,13
			1,65		0,2		34	185	49		12	95
1302	КБ11-29-2	0,1392	189,6925	0,12	22,7631	173,72	3954,41	20534,21	5387,50	7,48	1418,90	10760,81
			26,41		3,17		550	2858	750		198	1498
1307	КР7-15-6	7,8339	43,4774	0,12	5,2173	173,72	906,35	4207,49	1125,04	7,48	325,21	2356,60
			340,6		40,87		7100	32961	8813		2548	18461
1308	КР7-20-2	7,8339	10,7031	0,12	1,2844	173,72	223,12	1066,50	283,72	7,48	80,06	586,90
			83,85		10,06		1748	8355	2223		627	4598
1310	КР7-24-3	7,8339	69,6740	0,12	8,3609	173,72	1452,45	7725,45	2019,14	7,48	521,16	3992,75
			545,82		65,5		11378	60521	15818		4083	31279
1312	КР7-31-1	5,6894	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			79,21		9,51		1651	7867	2095		592	4338
1313	КР12-46-1	8,2777	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			69,13		8,3		1441	8924	2280		517	4238
1314	КР12-46-2	8,2777	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			172,27		20,67		3591	22239	5682		1289	10562
1317	КР13-25-1	0,4928	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			352,98		42,36		7358	39569	10325		2640	20323
1318	КР3-46-1	0,01673	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			1,48		0,18		31	147	39		11	81
1319	КР12-27-1	0,02	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,18		0,02		4	18	5		1	10
1321	КВ3-29-2	1,31	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			2,37		0,28		49	286	74		18	141
1324	КБ11-15-7	0,0449	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			4,72		0,57		98	499	132		35	265
1325	КР13-25-3	0,4928	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			382		45,84		7963	42823	11174		2857	21994
1326	КР12-46-1	0,4928	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			4,12		0,49		86	532	135		31	252
1327	КР12-65-15	0,0674	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,86		0,34		60	258	70		21	151
1329	КБ15-26-2	9,1681	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			91,21		10,95		1901	9874	2591		682	5174
1335	КР13-25-1	0,4949	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			354,48		42,54		7390	39737	10367		2652	20409
1336	КР7-2-8	0,036	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			1,99		0,24		41	199	53		15	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1337	КР3-46-1	0,02009	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			1,77		0,21		37	176	47		13	97
1338	КР12-27-1	0,0466	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,41		0,05		9	41	11		3	23
1340	КВ3-29-2	3,8	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			6,88		0,83		143	830	215		51	409
1343	КБ11-15-7	0,0762	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			8,01		0,96		167	847	223		60	450
1344	КР13-25-3	0,4949	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			383,63		46,04		7997	43005	11220		2870	22087
1345	КР12-46-1	0,4949	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			4,14		0,5		86	534	136		31	253
1346	КР12-65-15	0,1353	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5,74		0,69		120	519	140		43	303
1348	КБ15-26-2	16,3297	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			162,46		19,5		3387	17588	4614		1215	9216
1354	КР12-65-15	0,089	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			3,77		0,45		79	341	92		28	199
1356	КВ3-14-1	8,9	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			19,14		2,3		399	1849	494		143	1036
1357	КР11-7-1	0,0045	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			2,01		0,24		42	221	58		15	115
1359	КР13-25-3	0,0045	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			3,49		0,42		73	391	102		26	201
1361	КР13-25-1	0,0045	2148,8100	0,12	257,8572	173,72	44794,95	240881,60	62848,84	7,48	16073,10	123716,89
			9,67		1,16		202	1084	283		72	557
1364	КР12-46-2	0,089	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			1,85		0,22		39	239	61		14	114
1365	КР13-25-1	0,3721	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			266,52		31,98		5556	29877	7795		1994	15345
1366	КР7-2-8	0,0096	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			0,53		0,06		11	53	14		4	29
1367	КР3-46-1	0,01208	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			1,07		0,13		22	106	28		8	58
1368	КР12-27-1	0,0181	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,16		0,02		3	16	5		1	9
1370	КВ3-29-2	1,08	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			1,95		0,23		41	236	60		15	116
1373	КР13-25-3	0,3721	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			288,44		34,61		6013	32334	8436		2158	16607
1374	КР12-46-1	0,3721	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			3,1		0,37		65	401	103		23	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1375	КР12-65-15	0,0646	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,74		0,33		57	248	68		20	145
1377	КБ15-26-2	10,1203	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			100,69		12,08		2099	10900	2860		753	5712
1383	КР12-64-1	0,411	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			3,6		0,43		75	325	88		27	190
1384	КР12-65-10	0,411	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			20,69		2,48		431	1870	506		155	1092
1385	КР12-65-15	0,0436	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,85		0,22		39	167	45		14	98
1387	КР12-27-1	0,411	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,62		0,43		75	361	97		27	199
1388	КР11-30-6	0,0108	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			1,59		0,19		33	197	50		12	95
1390	КБ15-182-2	0,204	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			23,57		2,83		491	2492	657		176	1324
1391	КБ15-182-3	0,204	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			10,1		1,21		210	1132	295		76	581
1393	КР12-27-1	0,204	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,8		0,22		37	180	49		13	99
1394	КР12-49-6	0,411	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			20,28		2,43		423	2145	564		152	1139
1396	КБ15-75-2	0,2958	267,8311	0,12	32,1397	173,72	5583,31	40289,84	10092,09	7,48	2003,38	17678,78
			79,22		9,51		1652	11918	2984		593	5229
1401	КР12-49-6	0,1152	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			5,68		0,68		119	601	157		43	319
1403	КБ15-182-1	0,0087	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,77		0,09		16	81	21		6	43
1405	КВ20-2-9	712	0,2300	0,12	0,0276	173,72	4,79	25,78	6,73	7,48	1,72	13,24
			163,76		19,65		3410	18355	4792		1225	9427
1406	КР20-38-1	1,78	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			0,5		0,06		10	45	12		4	26
1407	КР12-27-1	0,0712	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,62		0,08		13	63	16		5	34
1408	КБ13-16-6	0,0712	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,4		0,03		6	50	12		3	21
1409	КР12-31-6	0,0712	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			6,12		0,73		128	639	168		46	342
1410	КР20-12-1	0,3855	94,0274	0,12	11,2833	173,72	1960,13	11905,46	3050,43	7,48	703,32	5713,88
			36,25		4,35		756	4589	1176		271	2203
1414	КБ10-94-4	0,439	464,5983	0,12	55,7518	173,72	9685,20	50334,91	13204,42	7,48	3475,20	26364,82
			203,96		24,48		4252	22097	5796		1526	11574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1423	КБ10-91-8	0,6048	425,9662	0,12	51,1159	173,72	8879,86	44566,94	11758,30	7,48	3186,23	23824,39
			257,63		30,91		5371	26954	7111		1927	14409
1431	КБ10-94-4	0,1498	464,5983	0,12	55,7518	173,72	9685,20	50334,91	13204,42	7,48	3475,20	26364,82
			69,59		8,35		1451	7541	1977		521	3949
1440	КБ10-91-8	0,0929	425,9662	0,12	51,1159	173,72	8879,86	44566,94	11758,30	7,48	3186,23	23824,39
			39,57		4,75		825	4140	1092		296	2213
1448	КБ10-9-1	0,2089	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			46,03		5,52		960	4983	1307		344	2611
1456	КБ10-9-1	0,1702	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			37,5		4,5		782	4060	1064		281	2127
1465	КР3-45-1	0,015372	199,7788	0,12	23,9735	173,72	4164,67	18999,29	5096,07	7,48	1494,35	10755,09
			3,07		0,37		64	292	78		23	165
1468	КР11-35-6	0,0057	598,8947	0,12	71,8674	173,72	12484,80	72234,94	18638,34	7,48	4479,73	35602,87
			3,42		0,41		71	412	106		26	203
1469	КБ10-94-4	0,0832	464,5983	0,12	55,7518	173,72	9685,20	50334,91	13204,42	7,48	3475,20	26364,82
			38,65		4,64		806	4188	1099		289	2194
1478	КБ10-9-1	0,9585	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			211,2		25,34		4403	22862	5998		1580	11981
1486	КБ10-12-1	0,131	161,5290	0,12	19,3835	173,72	3367,30	16458,19	4361,61	7,48	1208,24	8937,15
			21,16		2,54		441	2156	572		158	1171
1488	КБ10-9-1	0,4674	220,3400	0,12	26,4408	173,72	4593,30	23851,81	6257,92	7,48	1648,14	12499,36
			102,99		12,36		2147	11148	2925		770	5842
1496	КБ10-94-4	0,118	464,5983	0,12	55,7518	173,72	9685,20	50334,91	13204,42	7,48	3475,20	26364,82
			54,82		6,58		1143	5940	1558		410	3111
1505	КБ10-12-1	0,0594	161,5290	0,12	19,3835	173,72	3367,30	16458,19	4361,61	7,48	1208,24	8937,15
			9,59		1,15		200	978	259		72	531
1507	КР11-50-2	0,384	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			20,83		2,5		434	1899	513		156	1103
1508	КР11-50-6	0,576	69,2359	0,12	8,3083	173,72	1443,32	6312,48	1706,28	7,48	517,88	3667,48
			39,88		4,79		831	3636	983		298	2112
1509	КР11-26-3	0,384	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			49,31		5,92		1028	5612	1461		369	2858
1511	КР11-55-2	0,576	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			37,09		4,45		773	3518	944		277	1994
1512	КР11-26-3	0,576	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			73,97		8,88		1542	8418	2192		553	4287
1514	КБ15-182-1	0,96	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			84,86		10,18		1769	8974	2363		635	4767
1515	КБ15-182-3	0,96	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			47,5		5,7		990	5325	1390		355	2735
1517	КР12-27-1	0,96	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,46		1,02		176	845	225		63	464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1518	КР12-49-6	0,96	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			47,38		5,69		988	5010	1319		354	2661
1520	КР11-50-6	0,0642	69,2359	0,12	8,3083	173,72	1443,32	6312,48	1706,28	7,48	517,88	3667,48
			4,45		0,53		93	405	109		33	235
1521	КР5-1-5	0,0307	76,8019	0,12	9,2162	173,72	1601,04	6965,21	1884,58	7,48	574,48	4060,10
			2,36		0,28		49	213	58		18	125
1522	КР5-4-1	0,0288	216,7528	0,12	26,0103	173,72	4518,52	21530,04	5730,68	7,48	1621,31	11870,51
			6,25		0,75		130	620	165		47	342
1523	КР11-55-2	0,0288	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			1,85		0,22		39	176	47		14	100
1524	КР11-35-1	0,0288	168,4826	0,12	20,2179	173,72	3512,26	18041,69	4741,87	7,48	1260,25	9514,38
			4,85		0,58		101	519	137		36	274
1526	КР12-27-1	0,0288	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,25		0,03		5	25	7		2	14
1527	КБ15-182-1	0,0288	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			2,54		0,31		53	269	71		19	143
1528	КБ15-182-3	0,0288	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,42		0,17		30	159	41		11	82
1530	КР5-1-5	0,123	76,8019	0,12	9,2162	173,72	1601,04	6965,21	1884,58	7,48	574,48	4060,10
			9,45		1,13		197	857	231		71	499
1531	КР5-6-5	0,123	150,2981	0,12	18,0358	173,72	3133,17	14935,90	3975,20	7,48	1124,23	8232,60
			18,49		2,22		385	1837	490		138	1013
1533	КБ13-70-1	0,095	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			16,75		1,46		253	1684	427		114	794
1535	КР5-1-5	1,3623	76,8019	0,12	9,2162	173,72	1601,04	6965,21	1884,58	7,48	574,48	4060,10
			104,63		12,56		2181	9489	2567		783	5531
1536	КР5-6-5	1,3623	150,2981	0,12	18,0358	173,72	3133,17	14935,90	3975,20	7,48	1124,23	8232,60
			204,75		24,57		4268	20347	5415		1532	11215
1538	КБ13-70-1	0,599	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			105,61		9,19		1596	10619	2688		721	5005
1540	КР5-1-5	1,1579	76,8019	0,12	9,2162	173,72	1601,04	6965,21	1884,58	7,48	574,48	4060,10
			88,92		10,67		1854	8065	2182		665	4701
1541	КР5-6-5	1,1579	150,2981	0,12	18,0358	173,72	3133,17	14935,90	3975,20	7,48	1124,23	8232,60
			174,03		20,88		3628	17294	4603		1302	9533
1543	КБ13-70-1	0,5466	176,3102	0,087	15,3390	173,72	2664,69	17728,16	4486,43	6,83	1204,20	8355,32
			96,37		8,38		1457	9690	2452		658	4567
1545	КР9-18-2	1,74	7,4200	0,12	0,8904	173,72	154,68	831,78	217,02	7,48	55,50	427,20
			12,91		1,55		269	1447	377		97	743
1546	КР20-19-1	0,057	9,5700	0,12	1,1484	173,72	199,50	975,09	258,41	7,48	71,58	529,49
			0,55		0,07		11	56	15		4	30
1548	КБ13-44-7	1,74	0,2875	0,087	0,0250	173,72	4,35	28,55	7,24	6,83	1,96	13,55
			0,5		0,04		8	50	13		3	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1549	КР12-46-1	0,0174	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			0,15		0,02		3	19	5		1	9
1550	КР12-46-2	0,0174	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			0,36		0,04		8	47	11		3	22
1552	КБ10-36-1	1,853	70,7538	0,12	8,4905	173,72	1474,96	8055,07	2096,61	7,48	529,24	4100,81
			131,11		15,73		2733	14926	3885		981	7599
1554	КБ10-7-1	0,3042	65,9525	0,12	7,9143	173,72	1374,87	6631,52	1761,41	7,48	493,32	3629,60
			20,06		2,41		418	2017	536		150	1104
1555	КР20-19-1	1,3586	9,5700	0,12	1,1484	173,72	199,50	975,09	258,41	7,48	71,58	529,49
			13		1,56		271	1325	351		97	719
1557	КР12-46-1	0,3042	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			2,54		0,3		53	328	84		19	156
1558	КР12-46-2	0,3042	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			6,33		0,76		132	817	209		47	388
1560	КР11-50-2	0,4675	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			25,35		3,04		529	2312	624		190	1343
1561	КР12-27-1	0,279	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,46		0,3		51	245	66		18	135
1562	КБ15-182-2	0,279	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			32,23		3,87		672	3409	898		241	1811
1564	КБ15-182-3	0,279	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			13,8		1,66		288	1547	404		103	795
1565	КР12-27-1	2,302	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			20,29		2,43		423	2025	538		152	1113
1566	КБ15-182-2	2,302	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			265,96		31,92		5544	28124	7408		1989	14941
1567	КБ15-182-3	2,302	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			113,91		13,67		2374	12769	3332		852	6558
1569	КР12-1-1	2,302	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			46,73		5,61		974	4761	1262		350	2586
1571	КР12-49-6	0,279	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			13,77		1,65		287	1456	383		103	773
1573	КБ15-76-1	0,424	160,9425	0,12	19,3131	173,72	3355,07	17018,06	4482,09	7,48	1203,85	9041,01
			68,24		8,19		1423	7216	1900		510	3833
1581	КБ15-76-2	0,424	19,2970	0,12	2,3156	173,72	402,27	2040,46	537,40	7,48	144,34	1084,01
			8,18		0,98		171	865	228		61	460
1584	КР3-36-1	4,273	40,8800	0,12	4,9056	173,72	852,20	3987,03	1064,63	7,48	305,78	2222,61
			174,68		20,96		3641	17037	4549		1307	9497
1585	КБ13-70-1	2,9905	88,1551	0,087	7,6695	173,72	1332,34	8864,08	2243,21	6,83	602,10	4177,65
			263,63		22,94		3984	26508	6708		1801	12493
1586	КБ13-70-3	2,9905	44,9190	0,087	3,9080	173,72	678,89	4516,61	1143,01	6,83	306,80	2128,70
			134,33		11,69		2030	13507	3419		917	6366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1588	КР4-17-1	0,72	106,3557	0,12	12,7627	173,72	2217,13	11520,04	3022,18	7,48	795,54	6034,85
			76,58		9,19		1596	8294	2176		573	4345
1589	КР12-27-1	1,859	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			16,38		1,97		341	1635	435		123	899
1591	КБ15-182-1	0,101	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			8,93		1,07		186	944	249		67	502
1593	КР12-47-5	1,859	13,8711	0,12	1,6645	173,72	289,16	1790,61	457,55	7,48	103,76	850,47
			25,79		3,09		538	3328	850		193	1581
1594	КР12-47-9	1,859	35,2311	0,12	4,2277	173,72	734,44	4548,18	1162,18	7,48	263,53	2160,15
			65,49		7,86		1365	8455	2161		490	4016
1595	КР12-65-10	0,0527	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			2,65		0,32		55	240	65		20	140
1596	КР12-27-1	0,2254	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,99		0,24		41	199	53		15	109
1597	КБ15-182-2	0,0527	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			6,09		0,73		127	644	169		46	342
1598	КБ15-182-3	0,0527	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			2,6		0,31		54	292	76		20	150
1600	КР12-27-1	0,0527	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,46		0,06		10	47	12		3	25
1601	КР12-1-1	0,2254	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			4,58		0,55		95	466	124		34	253
1603	КР12-65-10	0,0507	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			2,55		0,31		53	231	63		19	135
1604	КР12-27-1	0,0507	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,44		0,05		9	45	13		3	25
1605	КБ15-182-2	0,0507	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			5,85		0,7		122	619	163		44	329
1606	КБ15-182-3	0,0507	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			1,25		0,15		26	140	37		9	72
1608	КР12-27-1	0,1522	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			2,68		0,32		56	268	71		20	147
1609	КР12-49-6	0,1522	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			7,51		0,9		157	794	209		56	422
1611	КР12-65-10	0,1258	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			6,33		0,76		132	572	155		47	334
1612	КР12-27-1	0,1258	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,11		0,13		23	110	30		8	61
1613	КБ15-182-2	0,1258	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			14,54		1,74		303	1537	404		109	816
1614	КБ15-182-3	0,1258	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			3,11		0,37		65	349	91		23	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1616	КР12-27-1	0,3647	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			6,42		0,77		134	642	171		48	353
1617	КР12-49-6	0,3237	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			15,97		1,92		333	1689	445		119	897
1619	КР12-49-6	0,041	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			2,02		0,24		42	214	57		15	114
1621	КБ21-14-1	0,315	59,9573	0,097	5,8159	173,72	1010,33	6629,02	1680,66	7,66	459,27	3150,26
			18,88		1,83		318	2088	529		145	992
1623	КБ21-15-1	2,2053	2,2433	0,097	0,2176	173,72	37,80	246,84	62,62	7,66	17,18	117,60
			4,95		0,48		83	544	138		38	259
1624	КР11-50-2	0,6677	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			36,21		4,35		755	3302	892		271	1918
1625	КР3-46-1	3,944	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			348,02		41,76		7255	34555	9198		2603	19056
1626	КР12-27-1	0,283	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,49		0,3		52	249	66		19	137
1627	КБ15-182-2	0,283	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			32,69		3,92		682	3458	910		245	1837
1628	КБ15-182-3	0,283	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			14		1,68		292	1570	409		105	806
1630	КР12-27-1	3,9176	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			34,52		4,14		720	3446	916		258	1894
1631	КР11-26-3	0,6677	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			85,75		10,29		1788	9758	2540		641	4969
1633	КР12-27-1	0,6677	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,88		0,71		123	587	156		44	323
1634	КР12-1-1	3,7287	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			75,69		9,08		1578	7712	2044		566	4188
1636	КР14-37-3	189,04	1,9900	0,12	0,2388	173,72	41,48	202,76	53,73	7,48	14,89	110,10
			376,19		45,14		7841	38330	10157		2815	20813
1637	КР18-35-1	2,0735	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			27,93		3,35		582	2551	689		209	1480
1638	КВ12-18-6	9	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			22,5		2,7		469	2522	658		168	1295
1639	КВ12-18-5	11	2,1000	0,12	0,2520	173,72	43,78	235,41	61,42	7,48	15,71	120,91
			23,1		2,77		482	2590	675		173	1330
1640	КР12-27-1	0,3329	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,94		0,35		61	293	78		22	161
1641	КР11-7-1	0,017133	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			7,66		0,92		160	839	220		57	437
1642	КР12-27-1	0,9865	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,7		1,04		181	868	231		65	477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1643	КР11-30-6	0,3649	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			53,56		6,43		1117	6639	1705		401	3223
1644	КБ15-182-2	0,3649	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			42,16		5,06		879	4458	1174		315	2368
1645	КБ15-182-3	0,3649	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			18,06		2,17		376	2024	529		135	1040
1647	КР12-27-1	3,3172	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			58,46		7,02		1219	5837	1552		437	3208
1648	КР12-49-6	3,3172	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			163,71		19,64		3413	17311	4558		1225	9196
1650	КБ15-76-2	0,399	19,2970	0,12	2,3156	173,72	402,27	2040,46	537,40	7,48	144,34	1084,01
			7,7		0,92		161	814	214		58	433
1652	КБ21-14-1	0,7733	59,9573	0,097	5,8159	173,72	1010,33	6629,02	1680,66	7,66	459,27	3150,26
			46,36		4,5		781	5127	1300		355	2436
1654	КБ21-15-1	0,7733	2,2433	0,097	0,2176	173,72	37,80	246,84	62,62	7,66	17,18	117,60
			1,74		0,17		29	191	49		13	91
1655	КР20-29-4	2,954	5,1700	0,12	0,6204	173,72	107,78	490,37	131,59	7,48	38,67	278,04
			15,27		1,83		318	1449	389		114	821
1656	КБ15-182-2	0,093951	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			10,85		1,3		226	1148	303		81	610
1657	КБ15-182-3	0,093951	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			4,65		0,56		97	521	136		35	268
1659	КР11-50-2	2,9237	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			158,56		19,03		3305	14459	3909		1186	8400
1660	КР12-27-1	0,1687	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,49		0,18		31	149	40		11	82
1661	КР12-65-13	0,084	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			2,47		0,3		51	223	61		18	130
1662	КР12-27-1	0,084	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,74		0,09		15	74	20		6	41
1663	КР12-27-1	2,7516	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			24,25		2,91		505	2421	645		181	1331
1664	КБ15-182-2	2,1933	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			253,4		30,41		5282	26796	7058		1895	14235
1665	КБ15-182-3	1,7499	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			86,58		10,39		1805	9706	2532		648	4985
1666	КБ15-182-3	0,4434	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			10,97		1,32		229	1230	321		82	632
1668	КР11-26-3	0,4434	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			56,95		6,83		1187	6480	1687		426	3300
1670	КР12-27-1	5,3884	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			47,48		5,7		990	4740	1261		355	2606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1671	КР12-1-1	5,3884	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			109,38		13,13		2280	11145	2954		818	6052
1673	КР11-50-4	0,0337	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			2,33		0,28		49	213	58		17	124
1674	КР11-26-3	0,0337	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			4,33		0,52		90	492	129		32	251
1676	КР12-27-1	0,0881	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,77		0,09		16	78	21		6	43
1677	КБ15-182-2	0,0337	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			3,89		0,47		81	412	109		29	219
1678	КБ15-182-3	0,0337	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,66		0,2		35	187	49		12	96
1680	КР12-27-1	0,1096	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,96		0,12		20	97	26		7	53
1681	КР12-1-1	0,1096	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			2,22		0,27		46	227	60		17	123
1683	КВ12-18-6	3	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			7,5		0,9		156	841	220		56	432
1684	КР12-65-10	1,0367	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			52,18		6,26		1088	4718	1277		390	2755
1685	КР18-35-1	5,7022	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			76,81		9,22		1601	7016	1895		575	4071
1686	КР11-50-2	0,8157	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			44,24		5,31		922	4034	1090		331	2343
1687	КР12-27-1	0,3754	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,31		0,4		69	330	88		25	182
1688	КР11-7-1	0,0321	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			14,35		1,72		299	1573	412		107	818
1689	КР12-27-1	3,1804	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			28,02		3,36		584	2798	744		210	1538
1690	КР11-30-6	0,3863	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			56,7		6,8		1182	7028	1806		424	3412
1691	КР12-27-1	0,3863	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,4		0,41		71	340	91		25	187
1692	КР11-30-6	1,7183	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			252,2		30,26		5258	31261	8034		1886	15178
1693	КР12-27-1	1,7183	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			15,14		1,82		316	1512	402		113	831
1694	КБ15-182-2	1,8847	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			217,75		26,13		4539	23025	6064		1629	12232
1695	КБ15-182-3	1,8847	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			46,63		5,6		972	5227	1364		349	2685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1697	КР12-27-1	2,3439	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			41,31		4,96		861	4124	1097		309	2267
1698	КР12-49-6	3,6426	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			179,77		21,57		3747	19009	5007		1345	10099
1700	КР12-27-1	0,217	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,91		0,23		40	191	51		14	105
1701	КР12-65-13	0,1184	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			3,48		0,42		72	314	86		26	184
1702	КР12-27-1	0,1184	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,05		0,13		22	104	27		8	57
1703	КБ15-76-2	0,217	19,2970	0,12	2,3156	173,72	402,27	2040,46	537,40	7,48	144,34	1084,01
			4,19		0,5		87	443	117		31	235
1705	КБ21-14-1	2,1386	59,9573	0,097	5,8159	173,72	1010,33	6629,02	1680,66	7,66	459,27	3150,26
			128,23		12,44		2161	14177	3594		982	6737
1707	КБ21-15-1	8,1631	2,2433	0,097	0,2176	173,72	37,80	246,84	62,62	7,66	17,18	117,60
			18,32		1,78		309	2015	511		140	960
1708	КР12-65-10	0,082	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			4,13		0,5		86	373	101		31	218
1709	КР18-35-1	0,0236	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			0,32		0,04		7	29	8		2	17
1710	КР12-27-1	0,0025	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,02		0		0	2	1		0	1
1711	КР11-7-1	0,0025	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			1,11		0,13		23	123	33		8	64
1712	КР12-27-1	0,082	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,72		0,09		15	72	20		5	40
1713	КР11-30-6	0,0047	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			0,69		0,08		14	85	23		5	42
1714	КБ15-182-2	0,0867	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			10,01		1,2		209	1060	279		75	563
1715	КБ15-182-3	0,0867	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			2,14		0,26		45	240	62		16	123
1717	КР12-27-1	0,1684	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			2,97		0,36		62	296	79		22	163
1718	КР12-49-6	0,1684	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,31		1		173	879	232		62	467
1720	КР20-29-4	20,205	5,1700	0,12	0,6204	173,72	107,78	490,37	131,59	7,48	38,67	278,04
			104,46		12,54		2178	9908	2659		781	5618
1721	КБ15-182-2	0,217797	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			25,16		3,02		525	2661	701		188	1414
1722	КБ15-182-3	0,217797	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			10,78		1,29		225	1208	314		81	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1724	КР11-50-2	5,5804	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			302,65		36,32		6309	27597	7459		2264	16032
1725	КР12-27-1	0,1879	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,66		0,2		35	166	44		12	91
1726	КР12-65-13	0,1018	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			2,99		0,36		62	270	74		22	158
1727	КР12-27-1	0,1018	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,9		0,11		19	89	23		7	49
1728	КР12-27-1	6,4291	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			56,65		6,8		1181	5656	1504		424	3109
1729	КБ15-182-2	5,2885	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			611		73,32		12737	64610	17017		4570	34324
1730	КБ15-182-3	3,3311	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			164,83		19,78		3436	18477	4821		1233	9490
1731	КБ15-182-3	1,9574	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			48,42		5,81		1010	5429	1416		362	2788
1733	КР11-26-3	1,8661	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			239,66		28,76		4996	27272	7099		1793	13888
1735	КР12-27-1	6,5309	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			57,55		6,91		1200	5745	1528		430	3158
1736	КР12-1-1	6,5988	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			133,96		16,07		2792	13649	3618		1002	7412
1738	КР12-27-1	0,2244	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,98		0,24		41	198	53		15	109
1739	КР12-65-13	0,148	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			4,35		0,52		91	393	106		33	230
1740	КР12-27-1	0,148	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,3		0,16		27	131	35		10	72
1741	КР12-65-10	1,3085	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			65,86		7,9		1373	5955	1612		493	3478
1742	КР18-35-1	3,3201	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			44,72		5,37		932	4085	1104		335	2371
1743	КР12-27-1	0,4394	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,87		0,46		81	387	102		29	212
1744	КР11-7-1	0,33201	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			148,42		17,81		3094	16271	4261		1110	8465
1745	КР12-27-1	2,0927	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			18,44		2,21		384	1841	490		138	1012
1746	КР11-30-6	0,5296	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			77,73		9,33		1620	9635	2477		581	4678
1747	КР12-27-1	0,5296	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,67		0,56		97	466	124		35	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1748	КР11-30-6	0,9802	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			143,87		17,26		2999	17832	4583		1076	8658
1749	КР12-27-1	0,9802	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,63		1,04		180	863	229		65	474
1750	КБ15-182-2	1,7999	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			207,95		24,95		4335	21990	5792		1555	11682
1751	КБ15-182-3	1,7999	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			44,53		5,34		928	4992	1303		333	2564
1753	КР12-27-1	2,1584	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			38,04		4,56		793	3798	1009		285	2087
1754	КР12-49-6	2,1584	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			106,52		12,78		2221	11264	2966		797	5984
1756	КБ15-76-1	0,3562	160,9425	0,12	19,3131	173,72	3355,07	17018,06	4482,09	7,48	1203,85	9041,01
			57,33		6,88		1195	6062	1596		429	3220
1764	КБ15-76-2	0,3562	19,2970	0,12	2,3156	173,72	402,27	2040,46	537,40	7,48	144,34	1084,01
			6,87		0,82		143	727	192		51	386
1766	КБ21-14-1	1,7268	59,9573	0,097	5,8159	173,72	1010,33	6629,02	1680,66	7,66	459,27	3150,26
			103,53		10,04		1745	11447	2902		793	5440
1768	КБ21-15-1	14,8344	2,2433	0,097	0,2176	173,72	37,80	246,84	62,62	7,66	17,18	117,60
			33,28		3,23		561	3661	929		255	1745
1769	КР12-65-10	0,0884	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			4,45		0,53		93	402	109		33	235
1770	КР18-35-1	0,0285	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			0,38		0,05		8	35	9		3	20
1772	КР11-7-1	0,0002	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,09		0,01		2	10	2		1	5
1773	КР12-27-1	0,0884	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,78		0,09		16	78	21		6	43
1774	КР11-30-6	0,0057	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			0,83		0,1		17	103	27		6	50
1775	КБ15-182-2	0,0941	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			10,87		1,3		227	1150	303		81	611
1776	КБ15-182-3	0,0941	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			2,32		0,28		49	261	68		17	134
1778	КР12-27-1	0,1768	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			3,12		0,37		65	311	83		23	171
1779	КР12-49-6	0,1768	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,72		1,05		182	922	243		65	490
1781	КР11-50-4	0,0428	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			2,97		0,36		62	271	73		22	157
1782	КР11-26-3	0,025	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			3,21		0,39		67	365	95		24	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1784	КР11-26-3	0,075	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			9,63		1,16		201	1097	285		72	558
1786	КР12-27-1	0,075	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,67		0,08		14	66	17		5	36
1787	КБ15-182-2	0,075	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			8,66		1,04		181	916	241		65	487
1788	КБ15-182-3	0,075	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			3,72		0,45		77	416	109		28	214
1790	КР12-27-1	0,075	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,67		0,08		14	66	17		5	36
1791	КР12-1-1	0,075	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			1,52		0,18		32	155	41		11	84
1793	КР20-29-4	22,745	5,1700	0,12	0,6204	173,72	107,78	490,37	131,59	7,48	38,67	278,04
			117,59		14,11		2451	11153	2993		880	6324
1794	КБ15-182-2	0,027	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			3,12		0,37		65	330	87		23	175
1795	КБ15-182-3	0,027	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,33		0,16		28	150	39		10	77
1797	КР11-50-2	4,2272	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			229,26		27,51		4779	20905	5651		1715	12145
1798	КР12-27-1	0,2374	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,09		0,25		44	209	55		16	115
1799	КР12-65-13	0,1943	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			5,71		0,68		119	516	139		43	301
1800	КР12-27-1	0,1287	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,13		0,14		24	114	30		8	62
1801	КР4-5-1	0,253	42,1429	0,12	5,0571	173,72	878,53	3819,58	1033,58	7,48	315,23	2227,34
			10,66		1,28		222	967	262		80	564
1802	КБ13-70-1	0,759	264,4653	0,087	23,0085	173,72	3997,03	26592,24	6729,64	6,83	1806,30	12532,97
			200,73		17,46		3034	20184	5108		1371	9513
1804	КР4-17-1	0,253	106,3557	0,12	12,7627	173,72	2217,13	11520,04	3022,18	7,48	795,54	6034,85
			26,9		3,23		561	2914	765		201	1527
1805	КР12-27-1	8,169	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			71,98		8,64		1501	7187	1911		538	3950
1806	КБ15-182-2	7,0399	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			813,35		97,6		16955	86007	22652		6084	45691
1807	КБ15-182-3	4,8229	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			238,64		28,64		4975	26753	6980		1785	13740
1808	КБ15-182-3	2,217	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			54,84		6,58		1143	6149	1605		410	3158
1810	КР11-26-3	2,1669	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			278,29		33,4		5801	31668	8243		2082	16126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1812	КР11-32-4	0,253	65,3944	0,12	7,8473	173,72	1363,24	6203,58	1664,70	7,48	489,15	3517,09
			16,54		1,99		345	1569	421		124	890
1813	КР11-26-4	0,253	143,4311	0,12	17,2117	173,72	2990,02	16321,55	4248,55	7,48	1072,86	8311,43
			36,28		4,35		756	4130	1076		271	2103
1815	КР12-27-1	6,4207	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			56,58		6,79		1179	5649	1503		423	3105
1816	КР12-1-1	6,4639	20,3000	0,12	2,4360	173,72	423,18	2068,37	548,14	7,48	151,84	1123,16
			131,22		15,75		2735	13370	3544		981	7260
1818	КР12-65-10	0,0884	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			4,45		0,53		93	402	109		33	235
1819	КР18-35-1	0,0285	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			0,38		0,05		8	35	9		3	20
1820	КР12-65-10	0,0796	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			4,01		0,48		84	362	98		30	212
1821	КР18-35-1	0,4242	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			5,71		0,69		119	522	141		43	303
1822	КВ12-18-5	1	2,1000	0,12	0,2520	173,72	43,78	235,41	61,42	7,48	15,71	120,91
			2,1		0,25		44	235	61		16	121
1823	КР12-27-1	0,046	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,4		0,05		8	40	11		3	22
1824	КР11-7-1	0,0065055	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			2,91		0,35		61	319	83		22	166
1825	КР12-27-1	0,059	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,52		0,06		11	52	14		4	29
1826	КР11-30-6	0,059	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			8,66		1,04		181	1074	275		65	521
1827	КР12-27-1	0,059	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,52		0,06		11	52	14		4	29
1828	КР11-7-1	0,059	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			26,38		3,17		550	2892	757		197	1504
1829	КР12-27-1	0,234	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,06		0,25		43	206	55		15	113
1830	КР11-30-6	0,1034	146,7760	0,12	17,6131	173,72	3059,75	18193,12	4675,63	7,48	1097,88	8833,26
			15,18		1,82		316	1881	483		114	913
1831	КБ15-182-2	0,234	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			27,03		3,24		564	2858	753		202	1519
1832	КБ15-182-3	0,234	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			5,79		0,69		121	649	169		43	333
1834	КР12-27-1	0,3167	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			5,58		0,67		116	558	148		42	306
1835	КР12-49-6	0,3167	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			15,63		1,88		326	1652	435		117	878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1837	КБ15-76-1	0,0552	160,9425	0,12	19,3131	173,72	3355,07	17018,06	4482,09	7,48	1203,85	9041,01
			8,88		1,07		185	939	248		66	499
1845	КБ15-76-2	0,0552	19,2970	0,12	2,3156	173,72	402,27	2040,46	537,40	7,48	144,34	1084,01
			1,07		0,13		22	113	30		8	60
1847	КБ21-14-1	4,564	59,9573	0,097	5,8159	173,72	1010,33	6629,02	1680,66	7,66	459,27	3150,26
			273,65		26,54		4611	30255	7671		2096	14378
1849	КБ21-15-1	4,564	2,2433	0,097	0,2176	173,72	37,80	246,84	62,62	7,66	17,18	117,60
			10,24		0,99		173	1127	286		78	537
1850	КР12-65-10	0,2653	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			13,35		1,6		278	1207	327		100	705
1851	КР18-35-1	0,1944	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			2,62		0,31		55	239	64		20	139
1852	КР12-27-1	0,2935	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,59		0,31		54	258	69		19	142
1853	КР14-40-4	1022	0,6900	0,12	0,0828	173,72	14,38	71,17	18,82	7,48	5,16	38,36
			705,18		84,62		14696	72736	19234		5274	39204
1854	КР11-7-1	0,0013265	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,6		0,07		12	65	18		4	34
1855	КБ15-182-2	0,00511	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			0,59		0,07		12	62	17		4	33
1856	КБ15-182-3	0,00511	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,25		0,03		5	28	8		2	15
1858	КР12-27-1	0,00511	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,04		0,01		1	4	1		0	2
1859	КР12-49-6	0,00511	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			0,25		0,03		5	27	7		2	14
1861	КБ15-76-1	1,3492	160,9425	0,12	19,3131	173,72	3355,07	17018,06	4482,09	7,48	1203,85	9041,01
			217,14		26,06		4527	22961	6047		1624	12198
1869	КБ15-76-2	1,3492	19,2970	0,12	2,3156	173,72	402,27	2040,46	537,40	7,48	144,34	1084,01
			26,04		3,12		543	2753	725		195	1463
1872	КР11-50-2	1,1995	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			65,05		7,81		1356	5932	1603		487	3446
1873	КР11-50-5	2,8933	76,0159	0,12	9,1219	173,72	1584,66	6925,53	1872,24	7,48	568,60	4025,50
			219,93		26,39		4585	20038	5417		1645	11647
1874	КР11-54-1	4,0928	134,7177	0,12	16,1661	173,72	2808,38	13377,39	3560,87	7,48	1007,69	7376,94
			551,37		66,16		11494	54751	14574		4124	30192
1875	КР11-26-3	1,1995	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			154,05		18,49		3211	17530	4564		1152	8927
1877	КР11-55-2	2,8933	64,3833	0,12	7,7260	173,72	1342,16	6107,45	1638,91	7,48	481,59	3462,66
			186,28		22,35		3883	17671	4743		1393	10019
1878	КР11-26-3	2,8933	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			371,58		44,59		7746	42284	11007		2779	21532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1880	КБ15-182-1	4,0928	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			361,78		43,41		7542	38256	10076		2706	20324
1881	КБ15-182-3	4,0928	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			202,51		24,3		4222	22703	5923		1515	11660
1883	КР12-27-1	4,0928	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			36,06		4,33		752	3600	957		270	1979
1884	КР12-49-6	4,0928	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			201,99		24,24		4211	21358	5625		1511	11347
1886	КР12-27-1	0,0204	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,18		0,02		4	18	5		1	10
1887	КР12-65-13	0,0102	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,3		0,04		6	27	8		2	16
1888	КР12-27-1	0,0102	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,09		0,01		2	9	2		1	5
1889	КР12-65-10	0,336	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			16,91		2,03		353	1529	414		126	893
1890	КР12-65-15	0,336	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			14,25		1,71		297	1288	348		107	752
1892	КР12-65-10	0,336	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			16,91		2,03		353	1529	414		126	893
1893	КР12-65-15	0,0356	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,51		0,18		31	137	38		11	80
1895	КР12-65-10	0,0356	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			1,79		0,22		37	162	45		13	95
1896	КР12-27-1	0,336	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,96		0,36		62	295	78		22	162
1897	КР12-27-1	0,336	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,96		0,36		62	295	78		22	162
1899	КР14-40-4	265	0,6900	0,12	0,0828	173,72	14,38	71,17	18,82	7,48	5,16	38,36
			182,85		21,94		3811	18860	4987		1367	10165
1900	КР11-7-1	0,00192	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,86		0,1		18	94	25		6	49
1901	КБ13-44-7	14,15	0,2875	0,087	0,0250	173,72	4,35	28,55	7,24	6,83	1,96	13,55
			4,07		0,35		62	404	102		28	192
1902	КБ15-182-2	0,3384	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			39,1		4,69		815	4134	1089		292	2196
1903	КБ15-182-3	0,2215	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			10,96		1,32		228	1229	321		82	631
1907	КР12-27-1	0,336	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,96		0,36		62	295	78		22	162
1914	КР12-41-11	0,336	62,4611	0,12	7,4953	173,72	1302,09	6604,74	1739,50	7,48	467,21	3508,80
			20,98		2,52		438	2219	584		157	1179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1920	КР12-65-10	0,2802	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			14,1		1,69		294	1275	346		105	745
1921	КР12-65-15	0,2802	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			11,88		1,43		248	1074	290		89	627
1923	КР12-65-15	0,0841	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			3,57		0,43		74	322	87		27	188
1925	КР12-65-10	0,0841	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			4,23		0,51		88	383	104		32	224
1926	КР12-27-1	0,2802	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,47		0,3		51	246	66		18	135
1927	КР12-27-1	0,2802	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,47		0,3		51	246	66		18	135
1929	КР14-40-4	317	0,6900	0,12	0,0828	173,72	14,38	71,17	18,82	7,48	5,16	38,36
			218,73		26,25		4558	22561	5966		1636	12160
1930	КР11-7-1	0,002064	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,92		0,11		19	101	27		7	53
1931	КБ13-44-7	9,7	0,2875	0,087	0,0250	173,72	4,35	28,55	7,24	6,83	1,96	13,55
			2,79		0,24		42	277	70		19	131
1932	КБ15-182-2	0,117	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			13,52		1,62		282	1430	376		101	759
1933	КБ15-182-1	0,1632	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			14,43		1,73		301	1526	401		108	810
1934	КБ15-182-3	0,0981	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			4,86		0,58		101	544	142		36	279
1938	КР12-27-1	0,2802	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,47		0,3		51	246	66		18	135
1945	КР12-49-6	0,1152	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			5,68		0,68		119	601	157		43	319
1947	КР12-65-10	0,1145	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			5,76		0,69		120	521	141		43	304
1948	КР12-27-1	0,0144	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,13		0,02		3	13	3		1	7
1949	КР12-65-13	0,009	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,26		0,03		6	24	6		2	14
1950	КР12-27-1	0,009	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,08		0,01		2	7	1		1	4
1951	КР12-65-15	0,0144	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,61		0,07		13	55	14		5	32
1953	КР12-65-10	0,007	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			0,35		0,04		7	32	9		3	19
1954	КР12-65-15	0,007	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			0,3		0,04		6	27	8		2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1956	КР12-65-10	0,007	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			0,35		0,04		7	32	9		3	19
1957	КР12-27-1	0,0144	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,13		0,02		3	13	3		1	7
1958	КР12-27-1	0,0144	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,13		0,02		3	13	3		1	7
1960	КР14-40-4	17	0,6900	0,12	0,0828	173,72	14,38	71,17	18,82	7,48	5,16	38,36
			11,73		1,41		244	1210	320		88	652
1961	КБ13-44-7	0,17	0,2875	0,087	0,0250	173,72	4,35	28,55	7,24	6,83	1,96	13,55
			0,05		0		1	5	1		0	2
1962	КБ15-182-2	0,0144	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			1,66		0,2		35	176	46		12	93
1963	КБ15-182-3	0,0058	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,29		0,03		6	32	9		2	17
1967	КР12-27-1	0,0144	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,13		0,02		3	13	3		1	7
1974	КР12-49-6	0,0144	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			0,71		0,09		15	75	20		5	40
1976	КР12-65-10	0,0109	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			0,55		0,07		11	50	14		4	29
1977	КР12-27-1	0,0109	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,1		0,01		2	10	2		1	5
1978	КБ15-182-1	0,0109	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,96		0,12		20	102	27		7	54
1980	КБ15-182-3	0,0109	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,54		0,06		11	60	16		4	31
1981	КР12-27-1	0,0345	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,31		0,04		6	31	9		2	17
1982	КР12-49-6	0,0345	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			1,7		0,2		35	180	48		13	96
1984	КР12-65-7	0,121	34,6500	0,12	4,1580	173,72	722,33	3133,05	848,18	7,48	259,18	1829,69
			4,19		0,5		87	379	103		31	221
1985	КР18-35-1	0,0377	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			0,51		0,06		11	46	12		4	27
1986	КР12-27-1	0,0089	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,07		0,01		2	7	1		1	4
1987	КР11-7-1	0,0377	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			16,85		2,02		351	1848	484		126	961
1988	КР12-27-1	0,121	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,07		0,13		22	106	29		8	59
1989	КБ15-182-1	0,121	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			10,7		1,28		223	1131	298		80	601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1991	КБ15-182-3	0,121	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			2,99		0,36		62	336	88		22	172
1992	КР12-27-1	0,3776	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,33		0,4		69	332	89		25	183
1993	КР12-49-6	0,3776	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			18,63		2,24		388	1970	520		139	1047
1995	КВ12-18-6	9	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			22,5		2,7		469	2522	658		168	1295
1996	КР12-65-7	0,0903	34,6500	0,12	4,1580	173,72	722,33	3133,05	848,18	7,48	259,18	1829,69
			3,13		0,38		65	283	77		23	165
1997	КР18-35-1	0,1302	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			1,75		0,21		37	160	43		13	93
1998	КР12-27-1	0,0089	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,07		0,01		2	7	1		1	4
1999	КР11-50-4	0,0661	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			4,59		0,55		96	418	113		34	243
2001	КР12-65-13	0,0004	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,01		0		0	1	1		0	1
2003	КР12-27-1	0,0206	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,18		0,02		4	18	5		1	10
2004	КР11-7-1	0,000641	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,28		0,03		6	31	8		2	16
2005	КР11-7-1	0,0661	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			29,55		3,55		616	3240	848		221	1685
2006	КР12-27-1	0,0903	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,79		0,1		17	80	21		6	44
2007	КБ15-182-1	0,0903	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			7,98		0,96		166	845	222		60	448
2009	КБ15-182-3	0,0903	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			2,23		0,27		47	250	65		17	129
2010	КР12-27-1	0,271	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,39		0,29		50	238	63		18	131
2011	КР12-49-6	0,2732	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			13,48		1,62		281	1425	375		101	757
2013	КВ12-18-6	3	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			7,5		0,9		156	841	220		56	432
2014	КР12-65-7	0,209	34,6500	0,12	4,1580	173,72	722,33	3133,05	848,18	7,48	259,18	1829,69
			7,24		0,87		151	655	177		54	382
2015	КР18-35-1	0,1343	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			1,81		0,22		38	165	44		14	96
2016	КР12-27-1	0,09	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,79		0,1		17	80	21		6	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2017	КР11-50-4	0,072	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			4,99		0,6		104	454	124		37	265
2018	КР11-7-1	0,0006715	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			0,3		0,04		6	32	9		2	17
2019	КР11-7-1	0,0854	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			38,17		4,58		796	4185	1095		286	2177
2020	КР12-27-1	0,1019	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,9		0,11		19	89	23		7	49
2021	КБ15-182-1	0,2944	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			26,03		3,12		542	2752	725		195	1462
2023	КБ15-182-3	0,2944	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			7,28		0,87		152	816	213		54	419
2024	КР12-27-1	0,3407	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3		0,36		63	300	80		22	165
2025	КР12-49-6	0,3407	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			16,81		2,02		351	1778	468		126	945
2027	КВ12-18-6	3	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			7,5		0,9		156	841	220		56	432
2028	КР12-65-7	0,28	34,6500	0,12	4,1580	173,72	722,33	3133,05	848,18	7,48	259,18	1829,69
			9,7		1,16		202	877	237		73	512
2029	КР18-35-1	0,2682	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			3,61		0,43		75	330	89		27	191
2030	КР11-50-4	0,126	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			8,74		1,05		182	796	216		65	463
2031	КР12-27-1	0,0646	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,57		0,07		12	56	15		4	31
2032	КР11-7-1	0,0316	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			14,13		1,7		294	1549	406		106	806
2033	КР12-27-1	0,4114	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,62		0,44		76	362	96		27	199
2034	КР11-7-1	0,126	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			56,33		6,76		1174	6175	1617		421	3212
2035	КР12-27-1	0,126	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,11		0,13		23	111	30		8	61
2036	КБ15-182-2	0,4114	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			47,53		5,7		991	5026	1323		356	2670
2037	КБ15-182-3	0,4114	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			20,35		2,44		424	2282	596		152	1172
2039	КР12-27-1	0,5041	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,44		0,53		93	443	118		33	244
2040	КР12-49-6	0,5041	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			24,88		2,99		519	2631	693		186	1398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2042	КР7-2-8	0,0121	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			0,67		0,08		14	67	18		5	37
2043	КР3-46-1	0,0061	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			0,54		0,06		11	53	14		4	29
2044	КР12-27-1	1,1661	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			10,28		1,23		214	1026	273		77	564
2046	КВ3-29-2	2,47	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			4,47		0,54		93	539	140		33	266
2048	КБ11-11-13	1,142	73,5103	0,12	8,8212	173,72	1532,43	7302,99	1943,79	7,48	549,86	4026,08
			83,95		10,07		1750	8340	2220		628	4598
2049	КБ11-11-14	1,142	61,5756	0,12	7,3891	173,72	1283,63	6122,13	1629,27	7,48	460,59	3373,49
			70,32		8,44		1466	6991	1861		526	3853
2051	КР12-65-15	1,9243	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			81,61		9,79		1701	7379	1998		610	4309
2053	КР12-65-15	0,215	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			9,12		1,09		190	824	223		68	481
2055	КВ3-14-1	36,966	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			79,48		9,54		1657	7678	2054		594	4305
2056	КБ11-15-7	3,2185	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			338,17		40,58		7050	35771	9420		2529	18999
2057	КР7-17-7	0,555	85,7977	0,12	10,2957	173,72	1788,57	8538,15	2271,88	7,48	641,77	4702,22
			47,62		5,71		993	4739	1261		356	2610
2059	КБ15-182-1	0,555	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			49,06		5,89		1023	5187	1366		367	2756
2061	КР7-7-1	3,2185	49,7700	0,12	5,9724	173,72	1037,53	4941,66	1315,42	7,48	372,28	2725,23
			160,18		19,22		3339	15905	4234		1198	8771
2062	КР12-47-11	3,4335	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			194,14		23,3		4047	25062	6404		1452	11903
2064	КР7-31-1	0,3212	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			4,47		0,54		93	444	119		33	245
2065	КР12-46-2	0,0257	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			0,53		0,06		11	69	18		4	33
2067	КР13-25-1	0,229	716,2700	0,12	85,9524	173,72	14931,65	80293,87	20949,61	7,48	5357,70	41238,96
			164,03		19,68		3419	18387	4798		1227	9444
2068	КР13-25-3	0,229	775,1700	0,12	93,0204	173,72	16159,50	86896,56	22672,33	7,48	5798,27	44630,10
			177,51		21,3		3701	19899	5191		1328	10220
2069	КР12-46-1	0,229	8,3511	0,12	1,0021	173,72	174,09	1077,97	275,45	7,48	62,47	512,01
			1,91		0,23		40	247	63		14	117
2070	КБ15-26-2	2,3562	9,9488	0,12	1,1939	173,72	207,40	1077,04	282,58	7,48	74,42	564,40
			23,44		2,81		489	2537	666		175	1330
2074	КР7-3-1	0,9601	5,9600	0,12	0,7152	173,72	124,24	538,90	145,89	7,48	44,58	314,71
			5,72		0,69		119	517	140		43	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2075	КР12-65-15	0,0934	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			3,96		0,48		83	358	96		30	209
2077	КВ3-14-1	23,258	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			50		6		1042	4831	1293		374	2709
2078	КБ11-15-7	5,4153	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			568,98		68,28		11861	60185	15851		4256	31968
2079	КР7-17-7	1,09	85,7977	0,12	10,2957	173,72	1788,57	8538,15	2271,88	7,48	641,77	4702,22
			93,51		11,22		1950	9307	2475		700	5125
2081	КБ15-182-1	1,09	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			96,35		11,56		2009	10188	2683		721	5413
2083	КР7-7-1	4,8874	49,7700	0,12	5,9724	173,72	1037,53	4941,66	1315,42	7,48	372,28	2725,23
			243,25		29,19		5071	24152	6429		1819	13319
2084	КР12-47-11	5,149	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			291,13		34,94		6069	37585	9603		2178	17850
2086	КР7-31-1	1,9698	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			27,42		3,29		572	2724	725		205	1502
2087	КР7-31-1	0,0724	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			1,01		0,12		21	100	26		8	55
2088	КР12-65-15	0,2079	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			8,82		1,06		184	797	216		66	466
2090	КР12-65-15	0,0303	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,29		0,15		27	116	31		10	68
2092	КВ3-14-1	11,346	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			24,39		2,93		509	2357	630		182	1321
2093	КБ11-15-7	1,4545	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			152,82		18,34		3186	16166	4257		1143	8586
2094	КР7-17-7	0,3023	85,7977	0,12	10,2957	173,72	1788,57	8538,15	2271,88	7,48	641,77	4702,22
			25,94		3,11		541	2581	686		194	1421
2096	КБ15-182-1	0,3023	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			26,73		3,21		557	2826	744		200	1501
2098	КР7-7-1	1,4545	49,7700	0,12	5,9724	173,72	1037,53	4941,66	1315,42	7,48	372,28	2725,23
			72,39		8,69		1509	7188	1914		541	3964
2099	КР12-47-11	1,5146	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			85,64		10,28		1785	11056	2825		641	5251
2101	КР7-31-1	0,3826	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			5,33		0,64		111	529	141		40	292
2102	КР12-65-15	0,2755	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			11,68		1,4		244	1056	286		87	617
2104	КВ3-14-1	22,74	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			48,89		5,87		1019	4723	1263		366	2648
2105	КБ15-182-1	0,0207	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1,83		0,22		38	193	51		14	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2107	КР7-7-1	0,2755	49,7700	0,12	5,9724	173,72	1037,53	4941,66	1315,42	7,48	372,28	2725,23
			13,71		1,65		286	1361	362		103	751
2108	КР12-47-11	0,2755	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			15,57		1,87		325	2011	513		117	955
2110	КБ11-15-7	0,3624	105,0695	0,12	12,6083	173,72	2190,32	11113,98	2926,95	7,48	785,92	5903,19
			38,08		4,57		794	4027	1060		285	2139
2111	КР7-17-7	0,0181	85,7977	0,12	10,2957	173,72	1788,57	8538,15	2271,88	7,48	641,77	4702,22
			1,55		0,19		32	154	41		12	85
2113	КБ15-182-1	0,0181	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			1,6		0,19		33	169	45		12	90
2115	КР7-7-1	0,3624	49,7700	0,12	5,9724	173,72	1037,53	4941,66	1315,42	7,48	372,28	2725,23
			18,04		2,16		376	1791	477		135	988
2116	КР12-47-11	0,3624	56,5411	0,12	6,7849	173,72	1178,68	7299,30	1865,16	7,48	422,93	3466,77
			20,49		2,46		427	2645	676		153	1256
2118	КР7-31-1	0,2354	13,9222	0,12	1,6707	173,72	290,23	1382,69	368,04	7,48	104,14	762,41
			3,28		0,39		68	326	86		25	179
2119	КР12-46-2	0,0184	20,8111	0,12	2,4973	173,72	433,84	2686,56	686,49	7,48	155,67	1276,00
			0,38		0,05		8	49	12		3	23
2121	КБ17-2-4	0,3	5,2785	0,105	0,5542	173,72	96,28	591,72	151,36	8,7	45,92	293,56
			1,58		0,17		29	178	45		14	88
2125	КБ17-2-4	0,3	5,2785	0,105	0,5542	173,72	96,28	591,72	151,36	8,7	45,92	293,56
			1,58		0,17		29	178	45		14	88
2129	КР7-2-9	0,012	46,2394	0,12	5,5487	173,72	963,93	4634,39	1231,63	7,48	345,87	2541,43
			0,56		0,07		12	56	14		4	30
2130	КР7-16-4	0,24	5,1360	0,12	0,6163	173,72	107,07	509,95	135,74	7,48	38,42	281,23
			1,23		0,15		26	122	32		9	67
2131	КР1-3-2	0,0072	731,0000	0,12	87,7200	173,72	15238,72	66769,54	18041,82	7,48	5467,88	38748,42
			5,26		0,63		110	481	130		39	279
2132	КБ9-75-1	0,07977	275,8900	0,12	33,1068	173,72	5751,31	30756,40	8031,70	7,48	2063,66	15846,67
			22,01		2,64		459	2453	640		165	1264
2136	КБ9-75-2	0,04834	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			8,71		1,05		182	957	250		65	497
2140	КБ6-1-1	0,0022	161,3641	0,12	19,3637	173,72	3363,86	15633,95	4179,52	7,48	1207,00	8750,38
			0,35		0,04		7	34	9		3	19
2141	КБ6-17-5	0,0178	928,5584	0,12	111,4270	173,72	19357,10	98513,09	25931,44	7,48	6945,62	52234,16
			16,53		1,98		345	1753	461		124	930
2145	КР11-30-2	0,007	723,7362	0,12	86,8483	173,72	15087,29	99555,66	25221,45	7,48	5413,55	45722,29
			5,07		0,61		106	697	176		38	320
2147	КР7-18-3	0,0389	33,4788	0,12	4,0175	173,72	697,91	3753,28	979,26	7,48	250,42	1927,59
			1,3		0,16		27	146	38		10	75
2148	КР7-18-4	0,0389	10,2822	0,12	1,2339	173,72	214,35	1152,71	300,75	7,48	76,91	592,01
			0,4		0,05		8	45	12		3	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2150	КР20-12-1	0,12811	94,0274	0,12	11,2833	173,72	1960,13	11905,46	3050,43	7,48	703,32	5713,88
			12,04		1,45		251	1525	391		90	732
2151	С311-20-М	279,31512	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			80,16		9,62		1670	9941	2556		601	4827
Разом:			**82735,81**		**9883,54**		**1716879**	**8882523**	**2331948**		**618390**	**4667217**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1716879 + 8882523 * 1) * 0,0078 = **82675 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1716879 + 8882523 * 1) * 0,0078 * 0,22= **18189 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1716879 + 8882523 * 1) * 0,003739 = **39631 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4667217 + 82675 + 18189 + 39631 = 4807712 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-02

на Ліфти

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	416,722	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,02269	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248,558	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]*	*ліфт*	*1*	*23681,32* *18418,71*	*5247,84* *2296,05*	*23681*	*18419*	*5248* *2296*	*168,1920* *18,1936*	*168,19* *18,19*
2	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]*	*ліфт*	*1*	*214531,76* *163721,83*	*42521,21* *19293,65*	*214532*	*163722*	*42521* *19294*	*1495,0400* *152,8374*	*1495,04* *152,84*
3	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [0,5]	зупинка	-8	10759,88 8066,51	2515,22 1090,81	-86079	-64532	-20122 -8726	73,6600 8,6324	-589,28 -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	57171,37 57171,37	- -	57171	57171	- -	394,0000 -	394 -
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	18283,23 18283,23	- -	-18283	-18283	- -	126,0000 -	-126 -
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	15145,40 3795,55	10182,27 2985,88	15145	3796	10182 2986	36,8000 20,8688	36,8 20,87
7	КП1-79-1	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	22868,55 22868,55	- -	22869	22869	- -	157,6000 -	157,6 -
8	*КР12-7-3*	*Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта*	*100м2*	*1,44*	*30708,00* *12573,54*	- -	*44220*	*18106*	- -	*118,9100* -	*171,23* -
9	*КБ21-17-12*	*Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний покажчик руху та інш.)*	*100шт*	*0,25*	*17464,04* *15157,54*	*1881,03* *588,52*	*4366*	*3789*	*470* *147*	*131,2000* *4,5967*	*32,8* *1,15*
10	& С1547-7-87-36 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	1661,01 -	- -	41525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					319147	205057	38299 15997		1740,38 123,99
		Разом будівельні роботи, грн.					319147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75791				
		всього заробітна плата, грн.					221054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27504				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416722**				
		Всього по кошторису					**416722**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2022,69**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**248558**				

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-06-02 на Ліфти

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМЗ-560-2	1	186,3856 186,38	0,079	14,7245 14,72	173,72	2557,93 2558	20714,76 20715	5119,99 5120	6,23	1161,18 1161	8839,10 8839
2	КМЗ-560-2	1	1647,8774 1647,88	0,079	130,1823 130,18	173,72	22615,27 22615	183015,48 183016	45238,77 45239	6,23	10266,28 10266	78120,32 78120
3	КМЗ-560-4	-8	82,2924 -658,34	0,079	6,5011 -52,01	173,72	1129,37 -9035	9157,32 -73258	2263,07 -18105	6,23	512,68 -4101	3905,12 -31241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КП1-79-1	1	394,0000	0,087	34,2780	173,72	5954,77	57171,37	13887,75	6,74	2655,56	22498,08
			394		34,28		5955	57171	13887		2656	22498
5	КП1-79-2	-1	126,0000	0,087	10,9620	173,72	1904,32	18283,23	4441,26	6,74	849,24	7194,82
			-126		-10,96		-1904	-18283	-4442		-849	-7195
6	КМЗ-575-1	1	57,6688	0,079	4,5558	173,72	791,44	6781,43	1666,03	6,23	359,28	2816,75
			57,67		4,56		791	6782	1667		359	2817
7	КП1-79-1	1	157,6000	0,087	13,7112	173,72	2381,91	22868,55	5555,10	6,74	1062,22	8999,23
			157,6		13,71		2382	22869	5555		1062	8999
8	КР12-7-3	1,44	118,9100	0,12	14,2692	173,72	2478,85	12573,54	3311,53	7,48	889,45	6679,83
			171,23		20,55		3570	18106	4768		1281	9619
9	КБ21-17-12	0,25	135,7967	0,097	13,1723	173,72	2288,29	15746,06	3967,56	7,66	1040,20	7296,05
			33,95		3,29		572	3936	992		260	1824
Разом:			**1864,37**		**158,32**		**27504**	**221054**	**54681**		**12095**	**94280**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(27504 + 221054 * 1) * 0,0078 = **1939 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(27504 + 221054 * 1) * 0,0078 * 0,22= **427 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(27504 + 221054 * 1) * 0,003739 = **929 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 94280 + 1939 + 427 + 929 = 97575 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-03

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1385,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1906-15003 варіант 2	Ліфти пасажирські	шт	1	958333,33	-	958333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1906-15003 варіант 1	Підйомник для інвалідів	шт	1	375000,00	-	375000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1333333	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					1333333				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52360				
		Всього устаткування, грн.					**1385693**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)

Кошторисна вартість об`єкта	5143,881 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2454,126 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на Реставрація фасадів будівлі	5143,881	-	5143,881	21,63749	2454,126	-
--		Всього:	5143,881	-	5143,881	21,63749	2454,126	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, ініціали, прізвище]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	Реставрація фасадів будівлі	18,99109 2014,838	- -	0,32136 35,805	0,00839 1,04	- -	19,32084 2051,683	2,31665 402,443	21,63749 2454,126
-	Разом :	18,99109 2014,838	- -	0,32136 35,805	0,00839 1,04	- -	19,32084 2051,683	2,31665 402,443	21,63749 2454,126

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-07

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-07-01	ЛК на Реставрація фасадів будівлі	19320,84	2316,65	402443	2051683	539905	144541	32529	1119418
Разом:		19320,84	2316,65	**402443**	2051683	**539905**	**144541**	32529	**1119418**

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Реставрація фасадів будівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5143,881	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2454,126	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)*	*1т*	*0,28495*	*10752,31*	*2949,20*	*3064*	*2223*	*841*	*62,0970*	*17,69*
					7803,11	*530,71*			*151*	*3,7222*	*1,06*
2	*КБ20-40-1*	*Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних*	*10шт*	*1,5*	*1575,48*	*82,83*	*2363*	*2239*	*124*	*12,9200*	*19,38*
					1492,65	*30,41*			*46*	*0,2713*	*0,41*
3	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)*	*1т*	*0,0046*	*10752,31*	*2949,20*	*49*	*36*	*13*	*62,0970*	*0,29*
					7803,11	*530,71*			*2*	*3,7222*	*0,02*
4	КР20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	46,49	-	465	465	-	0,3700	3,7
					46,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ10-25-4*	*(Демонтаж) Установлення відливів*	*100м*	*3,7143*	*2679,50*	*113,13*	*9952*	*9505*	*420*	*25,1160*	*93,29*
					2559,07	*79,40*			*295*	*0,6679*	*2,48*
6	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)*	*1т*	*0,7396*	*10752,31*	*2949,20*	*7952*	*5771*	*2181*	*62,0970*	*45,93*
					7803,11	*530,71*			*393*	*3,7222*	*2,75*
7	*КР20-12-2*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)*	*1т*	*0,1844*	*8287,87*	*2201,78*	*1528*	*1122*	*406*	*48,4330*	*8,93*
					6086,09	*411,73*			*76*	*2,8848*	*0,53*
		Разом прямі витрати по розділу 1					25373	21361	3985		189,21
									963		7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					25373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					22324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3954				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36929**				
		Всього по розділу 1					**36929**				
		Розділ 2. Монтаж відливів									
8	КР20-29-1	Улаштування штроби для закладення відливу	10м	28,386	322,63	-	9158	9020	-	3,3500	95,09
					317,75	-			-	-	-
9	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	16610,04	227,60	15579	6609	213	69,1600	64,87
					7046,71	208,70			196	1,9992	1,88
10	*КР8-40-3*	*Улаштування з листової сталі карнизних звисів*	*100м*	*3,9628*	*3445,86*	*24,39*	*13655*	*13559*	*96*	*33,5800*	*133,07*
					3421,47	*22,36*			*89*	*0,2142*	*0,85*
11	& С121-229-1-34 варіант 1	Відлив (оцінковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	262,30	-	114339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-2083-3 варіант 1	Прижимна пластина	м	27,54	86,78	-	2390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	896,60	-	7890	7750	-	8,8700	78,06
					880,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ9-75-2*	*Виготовлення костилів покрівельних*	*1т*	*0,22743*	*27613,10*	*5378,98*	*6280*	*4383*	*1223*	*176,0000*	*40,03*
					19273,76	*518,41*			*118*	*4,1760*	*0,95*
15	С111-1130 варіант 4	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,2410758	29948,48 -	- -	7220	-	- -	- -	- -
16	С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	932,82 -	- -	12145	-	- -	- -	- -
17	& С111-1678-5-2Я варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм_12м бутилова Butyplast	м	27,54	14,93 -	- -	411	-	- -	- -	- -
18	& С111-196-2-2Ю варіант 2	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	422,42 -	- -	18260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					207327	41321	1532		411,12
									403		3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					207327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164474				
		всього заробітна плата, грн.					41724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230825**				
		Всього по розділу 2					**230825**				
		Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування									
19	КР11-50-1	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	100м2	0,0724	5964,86 5510,19	454,67 159,47	432	399	33 12	60,9400 1,3038	4,41 0,09
20	*КР12-27-1*	*Грунтування цегляного мурування Ceresit CT-17 Супер , включаючи торці фрагментів*	*100м2*	*0,0938*	*2100,47 828,08*	*152,90 51,64*	*197*	*78*	*14 5*	*8,3400 0,4715*	*0,78 0,04*
21	*КР3-32-1*	*Армування кладки стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,022027 9*	*11817,18 10836,24*	*980,94 286,43*	*260*	*239*	*21 6*	*102,4800 1,9880*	*2,26 0,04*
22	С111-1853-2 варіант 2	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,0068239	1397707,71 -	- -	9538	-	- -	- -	- -
23	С111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	565351,11 -	- -	8596	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КР11-26-3*	*Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0724*	*15037,28* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*1089*	*1049*	*10* *9*	*127,3300* *1,0989*	*9,22* *0,08*
25	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	260,64	9,48 -	- -	2471	-	- -	- -	- -
26	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*0,0724*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*304*	*120*	*22* *7*	*16,6800* *0,9430*	*1,21* *0,07*
27	*КБ15-182-1*	*Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0724*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*746*	*676*	- -	*88,3430* *0,0511*	*6,4* -
28	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	10,136	17,24 -	- -	175	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0724*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*402*	*401*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*3,58* *0,01*
30	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	20,272	17,24 -	- -	349	-	- -	- -	- -
31	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,0724*	*2100,47* *828,08*	*152,90* *51,64*	*152*	*60*	*11* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,6* *0,03*
32	*КР12-49-6*	*Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л*	*100м2*	*0,0724*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*391*	*378*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,57* -
33	С111-334 варіант 7	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	344399,42 -	- -	623	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25725	3400	112 44		32,03 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					25725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22213				
		всього заробітна плата, грн.					3444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					675				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27604**				
		Всього по розділу 3					**27604**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Ремонтно-реставраційні робіти									
34	*КР3-46-1*	*Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм*	*100 м2*	*2,198508*	*8763,54* *8761,35*	*-* *-*	*19267*	*19262*	*-* *-*	*88,2400* *-*	*194* *-*
35	КР11-51-1	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	100м2	15,3957	6481,97 2721,71	3683,82 1250,17	99794	41903	56715 19247	26,0700 11,4224	401,37 175,86
36	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*2,1146*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5521*	*1751*	*323* *109*	*8,3400* *0,4715*	*17,64* *1*
37	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	1,269	2655,64 2655,64	- -	3370	3370	- -	29,3700 -	37,27 -
38	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*1,269*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3313*	*1051*	*194* *66*	*8,3400* *0,4715*	*10,58* *0,6*
39	КР20-38-1	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	29,52 25,32	- -	92	79	- -	0,2800 -	0,87 -
40	КР12-65-15	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	100м2	0,0312	3834,71 3834,71	- -	120	120	- -	42,4100 -	1,32 -
41	С111-1292-1 варіант 6	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	92,42 -	- -	58	-	- -	- -	- -
42	*КР12-64-1*	*Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача*	*100м2*	*0,0312*	*796,54* *791,18*	*-* *-*	*25*	*25*	*-* *-*	*8,7500* *-*	*0,27* *-*
43	КР12-65-15	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапинтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	100м2	0,0312	3834,71 3834,71	- -	120	120	- -	42,4100 -	1,32 -
44	С111-1292-1 варіант 8	змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval	кг	0,78	1020,62 -	- -	796	-	- -	- -	- -
45	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*15,3957*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*64676*	*25498*	*4708* *1590*	*16,6800* *0,9430*	*256,8* *14,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм_	100м2	0,0311	7658,43 7203,76	454,67 159,47	238	224	14 5	79,6700 1,3038	2,48 0,04
47	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1168*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*221*	*97*	*18* *6*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
48	*КР11-26-3*	*Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата_ сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1168*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*1749*	*1692*	*17* *15*	*127,3300* *1,0989*	*14,87* *0,13*
49	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	9,48 -	- -	3986	-	- -	- -	- -
50	*КБ15-182-2*	*Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,1168*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1539*	*1426*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*13,49* *0,01*
51	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	17,24 -	- -	282	-	- -	- -	- -
52	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1168*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*648*	*647*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,77* *0,01*
53	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	17,24 -	- -	564	-	- -	- -	- -
54	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,1168*	*2100,47* *828,08*	*152,90* *51,64*	*245*	*97*	*18* *6*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
55	*КР12-49-6*	*Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л*	*100м2*	*0,1168*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*631*	*609*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,76* -
56	С111-334 варіант 7	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	344399,42 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
57	*КБ15-182-2*	*Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного*	*100м2*	*0,649*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*8554*	*7925*	*4* *4*	*115,4830* *0,0511*	*74,95* *0,03*
58	С111-2015-6 варіант 5	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	147,03 -	- -	14313	-	- -	- -	- -
59	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,649*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*3603*	*3594*	*7* *6*	*49,4040* *0,0766*	*32,06* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-2015-6 варіант 5	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	147,03 -	- -	23856	-	- -	- -	- -
61	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303*	*100м2*	*15,3957*	*854,41* *731,50*	- -	*13154*	*11262*	- -	*8,0900* -	*124,55* -
62	С111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	268,94 -	- -	165621	-	- -	- -	- -
63	*КР11-26-3*	*Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*2,198508*	*14972,62* *14487,61*	*143,81* *126,96*	*32917*	*31851*	*316* *279*	*127,3300* *1,0989*	*279,94* *2,42*
64	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7914,628 8	9,48 -	- -	75031	-	- -	- -	- -
65	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	3834,71 3834,71	- -	59038	59038	- -	42,4100 -	652,93 -
66	*КР12-48-7*	*Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари*	*100м2*	*15,3957*	*5157,54* *5153,67*	*1,45* *1,28*	*79404*	*79344*	*22* *20*	*39,9200* *0,0111*	*614,6* *0,17*
67	С111-1659-1 варіант 9	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590 3	339223,12 -	- -	133176	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					816928	290985	62358 21355		2744,78 194,96
		Разом будівельні роботи, грн.					816928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463585				
		всього заробітна плата, грн.					312340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61280				
		Всього будівельні роботи, грн.					**987349**				
		Всього по розділу 4					**987349**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Віконні грати									
68	*КБ9-75-2*	*Виготовлення віконних грат*	*1т*	*1*	*27613,10*	*5378,98*	*27613*	*19274*	*5379*	*176,0000*	*176*
					19273,76	*518,41*			*518*	*4,1760*	*4,18*
69	С113-4 варіант 2	Труби сталеві профільні 40х20х2 мм	м	25,5778	98,68	-	2524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,0056922	30332,52	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	47170,11	-	2968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	896,60	-	341	335	-	8,8700	3,37
					880,70	-			-	-	-
73	*КР20-12-1*	*Монтаж грат віконних*	*1т*	*0,10943*	*15579,58*	*4213,14*	*1705*	*1220*	*461*	*88,7100*	*9,71*
					11147,30	*758,16*			*83*	*5,3174*	*0,58*
74	С111-1904 варіант 6	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	6,13	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	2085,40	97,36	119	39	6	5,4970	0,31
					681,57	9,23			1	0,0828	-
76	*КР12-31-6*	*Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0572*	*11969,18*	*-*	*685*	*513*	*-*	*85,9100*	*4,91*
					8969,00	*-*			*-*	*-*	*-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					36361	21381	5846		194,3
									602		4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					36361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9134				
		всього заробітна плата, грн.					21983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4147				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48094**				
		Всього по розділу 5					**48094**				
		Розділ 6. Вузол 46									
77	КР11-50-1	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	100м2	0,0708	5964,86	454,67	422	390	32	60,9400	4,31
					5510,19	159,47			11	1,3038	0,09
78	*КБ15-1-4*	*Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6*	*100 м2*	*0,0731*	*177228,22*	*1132,15*	*12955*	*10866*	*83*	*1357,3404*	*99,22*
					148642,35	*612,82*			*45*	*5,3527*	*0,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-6-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	100м2	-0,0731	5751,78 5722,56	29,22 26,55	-420	-418	-2 -2	45,5400 0,2298	-3,33 -0,02
80	С111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 40х4 мм	т	0,01854	33566,61 -	- -	622	-	- -	- -	- -
81	С147-4-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	3300,69 -	- -	28	-	- -	- -	- -
82	С147-4-10 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	3300,69 -	- -	33	-	- -	- -	- -
83	С111-870 варіант 2	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	85,70 -	- -	607	-	- -	- -	- -
84	& С111-196-2-2Ю варіант 2	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	5,67	422,42 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
85	*КБ15-17-3*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10*	*100 м2*	*0,0211*	*135519,82* *87351,18*	*10936,66* *4840,63*	*2859*	*1843*	*231* *102*	*816,4425* *33,8742*	*17,23* *0,71*
		Разом прямі витрати по розділу 6					19501	12681	344 156		117,43 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					19501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6476				
		всього заробітна плата, грн.					12837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2473				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26430**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	5240,60 4785,93	454,67 159,47	710	648	62 22	52,9300 1,3038	7,17 0,18
88	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	1187,57 280,25	- -	2375	561	- -	2,5000 -	5 -
89	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,04*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*104*	*33*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,33* *0,02*
90	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,017	2655,64 2655,64	- -	45	45	- -	29,3700 -	0,5 -
91	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,017*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*44*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
92	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*1,99*	*209,39* *207,71*	- -	*417*	*413*	- -	*2,1500* -	*4,28* -
93	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),*	*100м2*	*0,028*	*2100,47* *828,08*	*152,90* *51,64*	*59*	*23*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,23* *0,01*
94	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм*	*100м*	*0,199*	*1691,37* *1691,37*	- -	*337*	*337*	- -	*16,6000* -	*3,3* -
95	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	4004,20 -	- -	48	-	- -	- -	- -
96	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,4061*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*769*	*336*	*62* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1354*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*13882*	*13753*	*120* *106*	*808,3400* *6,7821*	*109,45* *0,92*
98	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	487,44	9,48 -	- -	4621	-	- -	- -	- -
99	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1354	2504,22 828,08	152,90 51,64	339	112	21 7	8,3400 0,4715	1,13 0,06
100	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1354*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1396*	*1265*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*11,96* *0,01*
101	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,372	9,48 -	- -	231	-	- -	- -	- -
102	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1354*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*752*	*750*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,69* *0,01*
103	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	48,744	9,48 -	- -	462	-	- -	- -	- -
104	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,4061*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*769*	*336*	*62* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару*	*100м2*	*0,4061*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*5352*	*4959*	*3* *2*	*115,4830* *0,0511*	*46,9* *0,02*
106	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	170,562	17,24 -	- -	2940	-	- -	- -	- -
107	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,4061*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2255*	*2249*	*4* *4*	*49,4040* *0,0766*	*20,06* *0,03*
108	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,4061*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*763*	*336*	*62* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
109	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,4061*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*2193*	*2119*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*20,04* -
110	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	271,97 -	- -	4970	-	- -	- -	- -
111	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,4061*	*2071,34* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*841*	*673*	*124* *42*	*16,6800* *0,9430*	*6,77* *0,38*
112	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	184113,70 -	- -	2243	-	- -	- -	- -
		Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу									
113	КР12-65-10	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	100м2	0,0084	4550,84 4550,84	- -	38	38	- -	50,3300 -	0,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР11-50-2	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	5240,60 4785,93	454,67 159,47	29	27	2 1	52,9300 1,3038	0,3 0,01
115	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))*	*100м2*	*0,014*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*26*	*12*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
116	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0056*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*574*	*569*	*5* *4*	*808,3400* *6,7821*	*4,53* *0,04*
117	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	9,48 -	- -	287	-	- -	- -	- -
118	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0056*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*11*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,05* -
119	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,014*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*185*	*171*	- -	*115,4830* *0,0511*	*1,62* -
120	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	17,24 -	- -	97	-	- -	- -	- -
121	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,014*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*78*	*78*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,69* -
122	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,014*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*26*	*12*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
123	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,014*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*76*	*73*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,69* -
124	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	0,63	271,97 -	- -	171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4)									
125	КР12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	4550,84 4550,84	- -	295	295	- -	50,3300 -	3,27 -
126	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	5240,60 4785,93	454,67 159,47	212	194	18 6	52,9300 1,3038	2,14 0,05
127	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1187,57 280,25	- -	1188	280	- -	2,5000 -	2,5 -
128	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0243*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*63*	*20*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,2* *0,01*
129	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0081	2655,64 2655,64	- -	22	22	- -	29,3700 -	0,24 -
130	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0081*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*21*	*7*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,07* -
131	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1296*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*245*	*107*	*20* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,08* *0,06*
132	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0405*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*4152*	*4114*	*36* *32*	*808,3400* *6,7821*	*32,74* *0,27*
133	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	145,8	9,48 -	- -	1382	-	- -	- -	- -
134	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	2504,22 828,08	152,90 51,64	101	34	6 2	8,3400 0,4715	0,34 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0405*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*418*	*378*	- -	*88,3430* *0,0511*	*3,58* -
136	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,29	9,48 -	- -	69	-	- -	- -	- -
137	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0405*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*225*	*224*	- -	*49,4040* *0,0766*	*2* -
138	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,58	9,48 -	- -	138	-	- -	- -	- -
139	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0405*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*77*	*34*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,34* *0,02*
140	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1296*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1708*	*1583*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*14,97* *0,01*
141	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	18,144	17,24 -	- -	313	-	- -	- -	- -
142	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1296*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*720*	*718*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,4* *0,01*
143	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	36,288	17,24 -	- -	626	-	- -	- -	- -
144	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,1296*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*244*	*107*	*20* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,08* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,1296*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*700*	*676*	- -	*49,3400* *0,0111*	*6,39* -
146	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна) Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка)	л	5,832	271,97 -	- -	1586	-	- -	- -	- -
147	КР12-65-15	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	3834,71 3834,71	- -	671	671	- -	42,4100 -	7,42 -
148	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	4,375	882,16 -	- -	3859	-	- -	- -	- -
149	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	4550,84 4550,84	- -	796	796	- -	50,3300 -	8,81 -
150	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	3834,71 3834,71	- -	224	224	- -	42,4100 -	2,47 -
151	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1,4575	882,16 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
152	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	4550,84 4550,84	- -	265	265	- -	50,3300 -	2,93 -
153	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,175*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*505*	*145*	*27* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
154	КР11-50-1	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	5964,86 5510,19	454,67 159,47	113	105	8 3	60,9400 1,3038	1,16 0,02
155	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,175*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*331*	*145*	*27* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,01946*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*256*	*238*	- -	*115,4830* *0,0511*	*2,25* -
157	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	3,16 -	- -	11	-	- -	- -	- -
158	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,019*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*475*	*474*	*1* *1*	*222,3180* *0,3447*	*4,22* *0,01*
159	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,00046*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*3*	*3*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,02* -
160	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	3,16 -	- -	98	-	- -	- -	- -
161	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,175*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*329*	*145*	*27* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
162	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,175*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*945*	*913*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,63* -
163	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	271,97 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
164	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,175*	*2071,34* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*362*	*290*	*54* *18*	*16,6800* *0,9430*	*2,92* *0,17*
165	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	184113,70 -	- -	967	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					79582	44078	805 368		395,43 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					79582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34699				
		всього заробітна плата, грн.					44446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103184**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0985*	*2807,77* *828,08*	*152,90* *51,64*	*277*	*82*	*15* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,82* *0,05*
176	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,1873*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2247*	*983*	*182* *61*	*8,3400* *0,4715*	*9,9* *0,56*
177	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3652*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*37441*	*37096*	*324* *286*	*808,3400* *6,7821*	*295,21* *2,48*
178	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1972,08	9,48 -	- -	18695	-	- -	- -	- -
179	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	2504,22 828,08	152,90 51,64	915	302	56 19	8,3400 0,4715	3,05 0,17
180	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,397*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*4093*	*3709*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*35,07* *0,02*
181	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,46	9,48 -	- -	677	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,397*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2204*	*2199*	*4* *4*	*49,4040* *0,0766*	*19,61* *0,03*
183	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	142,92	9,48 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
184	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,397*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*751*	*329*	*61* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,31* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,1873*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*15648*	*14498*	*8* *7*	*115,4830* *0,0511*	*137,11* *0,06*
186	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,1873*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*6592*	*6575*	*12* *11*	*49,4040* *0,0766*	*58,66* *0,09*
187	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	498,666	17,24 -	- -	8597	-	- -	- -	- -
188	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,1873*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2231*	*983*	*182* *61*	*8,3400* *0,4715*	*9,9* *0,56*
189	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*1,1873*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*6413*	*6194*	*2* *2*	*49,3400* *0,0111*	*58,58* *0,01*
190	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	271,97 -	- -	14531	-	- -	- -	- -
191	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	3834,71 3834,71	- -	1568	1568	- -	42,4100 -	17,34 -
192	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	882,16 -	- -	9016	-	- -	- -	- -
193	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	4550,84 4550,84	- -	1860	1860	- -	50,3300 -	20,57 -
194	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	3834,71 3834,71	- -	567	567	- -	42,4100 -	6,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,695	882,16 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
196	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	4550,84 4550,84	- -	673	673	- -	50,3300 -	7,44 -
197	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,4088*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1179*	*339*	*63* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,41* *0,19*
198	КР11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів,балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	100м2	0,03	5964,86 5510,19	454,67 159,47	179	165	14 5	60,9400 1,3038	1,83 0,04
199	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,5838*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1105*	*483*	*89* *30*	*8,3400* *0,4715*	*4,87* *0,28*
200	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1187,57 280,25	- -	1188	280	- -	2,5000 -	2,5 -
201	*КР11-44-1*	*Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0128*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*1312*	*1300*	*11* *10*	*808,3400* *6,7821*	*10,35* *0,09*
202	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	230,4	9,48 -	- -	2184	-	- -	- -	- -
203	*КР3-10-1*	*Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм*	*10 м*	*0,205*	*1487,43* *676,51*	*14,12* *12,82*	*305*	*139*	*3* *3*	*6,4800* *0,1110*	*1,33* *0,02*
204	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0042*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*8*	*3*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,04* -
205	*КБ15-182-1*	*Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1064*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1097*	*994*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*9,4* *0,01*
206	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,152	9,48 -	- -	182	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1064*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*591*	*589*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,26* *0,01*
208	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,304	9,48 -	- -	363	-	- -	- -	- -
209	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1064*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*201*	*88*	*16* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,89* *0,05*
210	*КБ15-182-2*	*Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,1064*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*1402*	*1299*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*12,29* *0,01*
211	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	44,688	17,24 -	- -	770	-	- -	- -	- -
212	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1064*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*591*	*589*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,26* *0,01*
213	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,1064*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*200*	*88*	*16* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,89* *0,05*
214	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,1064*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*575*	*555*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,25* -
215	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	271,97 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
216	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,3024*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*572*	*250*	*46* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,52* *0,14*
217	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,0096*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*127*	*117*	- -	*115,4830* *0,0511*	*1,11* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	3,16 -	- -	5	-	- -	- -	- -
219	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,0069*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*172*	*172*	- -	*222,3180* *0,3447*	*1,53* -
220	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,0027*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*15*	*15*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,13* -
221	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	3,16 -	- -	36	-	- -	- -	- -
222	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*0,3024*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*313*	*250*	*46* *16*	*8,3400* *0,4715*	*2,52* *0,14*
223	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	122909,07 -	- -	744	-	- -	- -	- -
224	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*0,3024*	*8954,18* *3753,77*	*1,45* *1,28*	*2708*	*1135*	- -	*35,5000* *0,0111*	*10,74* -
225	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*0,3024*	*6790,95* *6603,46*	*1,45* *1,28*	*2054*	*1997*	- -	*62,4500* *0,0111*	*18,88* -
226	С111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,00724	133689,17 -	- -	968	-	- -	- -	- -
227	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00362	28360,46 -	- -	103	-	- -	- -	- -
228	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00362	408583,12 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
229	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,8411*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*871*	*696*	*129* *43*	*8,3400* *0,4715*	*7,01* *0,4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616 5	184113,70 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
231	*КБ13-16-6*	*Антикорозійна обробка труб стоків, О50_, L=250 мм_, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA*	*100м2*	*0,0024*	*779,10 681,57*	*97,36 9,23*	*2*	*2*	*- -*	*5,4970 0,0828*	*0,01 -*
232	С111-229 варіант 1	Перетворювачіржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	129355,81 -	- -	5	-	- -	- -	- -
233	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0024	2085,40 681,57	97,36 9,23	5	2	- -	5,4970 0,0828	0,01 -
234	*КР12-31-6*	*фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари*	*100м2*	*0,0024*	*11969,18 8969,00*	*- -*	*29*	*22*	*- -*	*85,9100 -*	*0,21 -*
235	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	13353,74 7083,35	155,43 137,22	3180	1687	37 33	71,3400 1,1877	16,99 0,28
236	*КР7-18-3*	*гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)*	*100м2*	*0,2381*	*3754,64 3743,02*	*11,62 10,26*	*894*	*891*	*3 2*	*33,3900 0,0888*	*7,95 0,02*
237	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,2381*	*1153,06 1150,15*	*2,91 2,56*	*275*	*274*	*1 1*	*10,2600 0,0222*	*2,44 0,01*
238	С111-2002-2А варіант 1	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	93,79 -	- -	6699	-	- -	- -	- -
239	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2381*	*21784,90 20534,21*	*- -*	*5187*	*4889*	*- -*	*189,6925 -*	*45,17 -*
240	С111-258 варіант 5	Плитка типу Opoczno Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	777,07 -	- -	18872	-	- -	- -	- -
241	С111-2000-4 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	10,18 -	- -	1260	-	- -	- -	- -
242	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	110,01 -	- -	1189	-	- -	- -	- -
243	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	171,9082	0,49 -	- -	84	-	- -	- -	- -
244	*КР15-32-11*	*Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний*	*10к-т*	*0,6*	*7055,14 961,07*	*2,91 2,56*	*4233*	*577*	*2 2*	*8,6700 0,0222*	*5,2 0,01*
245	*КБ9-75-2*	*Виготовлення підставок під кондиціонери*	*1т*	*0,02016*	*27613,10 19273,76*	*5378,98 518,41*	*557*	*389*	*108 10*	*176,0000 4,1760*	*3,55 0,08*
246	С113-6 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	100,62 -	- -	966	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	С111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	30332,52 -	- -	73	-	- -	- -	- -
248	*КБ20-40-1*	*Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих*	*10шт*	*0,4*	*3945,09* *3731,62*	*207,07* *76,04*	*1578*	*1493*	*83* *30*	*32,3000* *0,6783*	*12,92* *0,27*
		Разом прямі витрати по розділу 8					224894	110382	2155 929		1000,19 8,23
		Разом будівельні роботи, грн.					224894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112357				
		всього заробітна плата, грн.					111311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20850				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284122**				
		Всього по розділу 8					**284122**				
		Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)									
249	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	100м2	0,0034	5240,60 4785,93	454,67 159,47	18	16	2 1	52,9300 1,3038	0,18 -
250	КР18-35-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина 50 мм	100м шва	0,0138	37680,14 1230,35	33014,64 8451,16	520	17	456 117	13,4700 70,8727	0,19 0,98
251	*КВ3-14-1*	*Розчищення швів*	*10м*	*0,138*	*209,39* *207,71*	- -	*29*	*29*	- -	*2,1500* -	*0,3* -
252	*КР12-27-1*	*Грунтування Ceresit CT-17*	*100м2*	*0,0015*	*2100,47* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -
253	*КВ3-29-2*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*1 м2*	*0,15*	*218,78* *218,36*	- -	*33*	*33*	- -	*1,8100* -	*0,27* -
254	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	1,275	49,43 -	- -	63	-	- -	- -	- -
255	*КР3-14-1*	*Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм*	*1 т*	*0,00047*	*32001,79* *30809,65*	*461,93* *74,45*	*15*	*14*	- -	*277,9400* *0,5486*	*0,13* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	С147-4-8 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	3300,69 -	- -	16	-	- -	- -	- -
257	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м2*	*0,0015*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*15*	*14*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,13* -
258	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0015*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*4*	*4*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,04* -
259	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,7452	9,48 -	- -	7	-	- -	- -	- -
260	*КР18-35-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см*	*100м шва*	*0,014*	*1369,70* *1230,35*	- -	*19*	*17*	- -	*13,4700* -	*0,19* -
261	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*0,07*	*209,39* *207,71*	- -	*15*	*15*	- -	*2,1500* -	*0,15* -
262	С1550-35 варіант 3	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	66,77 -	- -	660	-	- -	- -	- -
263	КВ3-14-1	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	10м	0,048	274,06 207,71	- -	13	10	- -	2,1500 -	0,1 -
264	*КР20-37-1*	*Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%*	*100м*	*0,0048*	*1691,37* *1691,37*	- -	*8*	*8*	- -	*16,6000* -	*0,08* -
265	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,004	4004,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1454	178	458 118		1,77 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818				
		всього заробітна плата, грн.					296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1615**				
		Всього по розділу 9					**1615**				
		Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)									
266	КР11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	6612,27 6157,60	454,67 159,47	4096	3815	281 99	68,1000 1,3038	42,19 0,81
267	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	100м2	1,1321	4550,84 4550,84	- -	5152	5152	- -	50,3300 -	56,98 -
268	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	3834,71 3834,71	- -	3191	3191	- -	42,4100 -	35,29 -
269	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	882,16 -	- -	18353	-	- -	- -	- -
270	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	4550,84 4550,84	- -	2272	2272	- -	50,3300 -	25,13 -
271	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	3834,71 3834,71	- -	1277	1277	- -	42,4100 -	14,12 -
272	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	882,16 -	- -	7342	-	- -	- -	- -
273	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	4550,84 4550,84	- -	1515	1515	- -	50,3300 -	16,75 -
274	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,8322*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2401*	*689*	*127* *43*	*8,3400* *0,4715*	*6,94* *0,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,2946*	*2807,77* *828,08*	*152,90* *51,64*	*827*	*244*	*45* *15*	*8,3400* *0,4715*	*2,46* *0,14*
276	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1274	2655,64 2655,64	- -	338	338	- -	29,3700 -	3,74 -
277	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1274*	*2807,77* *828,08*	*152,90* *51,64*	*358*	*105*	*19* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,06* *0,06*
278	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	2,0457	3834,71 3834,71	- -	7845	7845	- -	42,4100 -	86,76 -
279	КВ12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	773,33 235,41	- -	6187	1883	- -	2,1000 -	16,8 -
280	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6195*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1173*	*513*	*95* *32*	*8,3400* *0,4715*	*5,17* *0,29*
281	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3084*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3180*	*2881*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*27,24* *0,02*
282	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3084*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*7705*	*7686*	*14* *12*	*222,3180* *0,3447*	*68,56* *0,11*
283	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	555,12	9,48 -	- -	5263	-	- -	- -	- -
284	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*1618*	*75,42* *71,17*	- -	*122030*	*115153*	- -	*0,6900* -	*1116,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1031*	*49760,90* *48348,67*	*1350,94* *660,87*	*5130*	*4985*	*139* *68*	*441,5000* *5,5521*	*45,52* *0,57*
286	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	185,58	9,48 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
287	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1031*	*2100,47* *828,08*	*152,90* *51,64*	*217*	*85*	*16* *5*	*8,3400* *0,4715*	*0,86* *0,05*
288	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1031*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1063*	*963*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*9,11* *0,01*
289	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,558	9,48 -	- -	176	-	- -	- -	- -
290	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1031*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*572*	*571*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,09* *0,01*
291	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	37,116	9,48 -	- -	352	-	- -	- -	- -
292	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,5436*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2922*	*1278*	*236* *80*	*8,3400* *0,4715*	*12,87* *0,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	*КБ15-182-2*	*Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5157*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*6797*	*6297*	*3* *3*	*115,4830* *0,0511*	*59,55* *0,03*
294	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,5157*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*1432*	*1428*	*3* *2*	*24,7020* *0,0383*	*12,74* *0,02*
295	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	139,239	18,15 -	- -	2527	-	- -	- -	- -
296	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6496*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*8562*	*7932*	*4* *4*	*115,4830* *0,0511*	*75,02* *0,03*
297	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,6496*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*3606*	*3598*	*7* *6*	*49,4040* *0,0766*	*32,09* *0,05*
298	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	259,84	18,15 -	- -	4716	-	- -	- -	- -
299	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3783*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*4986*	*4619*	*3* *2*	*115,4830* *0,0511*	*43,69* *0,02*
300	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3783*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2100*	*2095*	*4* *3*	*49,4040* *0,0766*	*18,69* *0,03*
301	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	151,32	18,15 -	- -	2746	-	- -	- -	- -
302	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	2,5614	3834,71 3834,71	- -	9822	9822	- -	42,4100 -	108,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,5436*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2900*	*1278*	*236* *80*	*8,3400* *0,4715*	*12,87* *0,73*
304	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	11141,65 2203,62	5,81 5,13	17198	3402	9 8	20,8400 0,0444	32,17 0,07
305	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	271,97 -	- -	18892	-	- -	- -	- -
306	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*1,0178*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1054*	*843*	*156* *53*	*8,3400* *0,4715*	*8,49* *0,48*
307	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	122909,07 -	- -	2014	-	- -	- -	- -
308	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*1,0178*	*8954,18* *3753,77*	*1,45* *1,28*	*9114*	*3821*	*1* *1*	*35,5000* *0,0111*	*36,13* *0,01*
309	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*1,0178*	*6790,95* *6603,46*	*1,45* *1,28*	*6912*	*6721*	*1* *1*	*62,4500* *0,0111*	*63,56* *0,01*
310	С111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,00712	133689,17 -	- -	952	-	- -	- -	- -
311	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00356	28360,46 -	- -	101	-	- -	- -	- -
312	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00356	408583,12 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
313	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*1,5335*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1588*	*1270*	*234* *79*	*8,3400* *0,4715*	*12,79* *0,72*
314	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	184113,70 -	- -	4235	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					326405	215567	1637		2115,48
									607		5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					326405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109201				
		всього заробітна плата, грн.					216174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44207				
		Всього будівельні роботи, грн.					**447208**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм*	*10м*	*3,372*	*209,39* *207,71*	*-* *-*	*706*	*700*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*7,25* *-*
322	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),*	*100м2*	*0,055*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*231*	*91*	*17* *6*	*16,6800* *0,9430*	*0,92* *0,05*
323	*КР20-37-1*	*закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм*	*100м*	*0,3372*	*1691,37* *1691,37*	*-* *-*	*570*	*570*	*-* *-*	*16,6000* *-*	*5,6* *-*
324	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	4004,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
325	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1528*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*289*	*127*	*23* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,27* *0,07*
326	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1528*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*15665*	*15521*	*136* *120*	*808,3400* *6,7821*	*123,51* *1,04*
327	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	550,08	9,48 -	- -	5215	-	- -	- -	- -
328	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	2504,22 828,08	152,90 51,64	306	101	19 6	8,3400 0,4715	1,02 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1222*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*1260*	*1142*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*10,8* *0,01*
330	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,996	9,48 -	- -	209	-	- -	- -	- -
331	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1222*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*3053*	*3045*	*6* *5*	*222,3180* *0,3447*	*27,17* *0,04*
332	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,964	9,48 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
333	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,275*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*521*	*228*	*42* *14*	*8,3400* *0,4715*	*2,29* *0,13*
334	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,275*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*2835*	*2569*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*24,29* *0,01*
335	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	115,5	17,24 -	- -	1991	-	- -	- -	- -
336	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,275*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1527*	*1523*	*3* *2*	*49,4040* *0,0766*	*13,59* *0,02*
337	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,7638*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1435*	*632*	*117* *39*	*8,3400* *0,4715*	*6,37* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,7639*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*4126*	*3985*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37,69* *0,01*
339	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	34,3755	271,97 -	- -	9349	-	- -	- -	- -
340	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,7639*	*2071,34* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*1582*	*1265*	*234* *79*	*16,6800* *0,9430*	*12,74* *0,72*
341	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,022914	184113,70 -	- -	4219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					65537	38698	988 418		353,42 3,64
		Разом будівельні роботи, грн.					65537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25851				
		всього заробітна плата, грн.					39116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86513**				
		Всього по розділу 11					**86513**				
		Розділ 12. Відновлення ліпних елементів головного фасаду (деталі фасаду № 3, № 6, №7, № 8, № 9, №11, №12, №15, № 16, № 17, №18, № 21, № 24)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	КР11-50-2	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,464	5240,60 4785,93	454,67 159,47	2432	2221	211 74	52,9300 1,3038	24,56 0,6
343	*КВ3-14-1*	*Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)*	*10м*	*3,59*	*209,39* *207,71*	- -	*752*	*746*	- -	*2,1500* -	*7,72* -
344	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	3,0931	3834,71 3834,71	- -	11861	11861	- -	42,4100 -	131,18 -
345	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	3,0931	3834,71 3834,71	- -	11861	11861	- -	42,4100 -	131,18 -
346	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	77,3275	882,16 -	- -	68215	-	- -	- -	- -
347	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	2,0631	4550,84 4550,84	- -	9389	9389	- -	50,3300 -	103,84 -
348	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	1,03	3834,71 3834,71	- -	3950	3950	- -	42,4100 -	43,68 -
349	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	25,75	882,16 -	- -	22716	-	- -	- -	- -
350	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	4550,84 4550,84	- -	4687	4687	- -	50,3300 -	51,84 -
351	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*3,0931*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*8924*	*2561*	*473* *160*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
352	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*3,0931*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5855*	*2561*	*473* *160*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм*	*100м*	*0,359*	*1691,37* *1691,37*	- -	*607*	*607*	- -	*16,6000* -	*5,96* -
354	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	4004,20 -	- -	216	-	- -	- -	- -
355	КВ3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	274,06 207,71	- -	186	141	- -	2,1500 -	1,46 -
356	*КБ15-182-2*	*Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;*	*100м2*	*0,002*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*26*	*24*	- -	*115,4830* *0,0511*	*0,23* -
357	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	3,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
358	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,002*	*11103,70* *11076,38*	*20,05* *17,70*	*22*	*22*	- -	*98,8080* *0,1532*	*0,2* -
359	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	3,16 -	- -	5	-	- -	- -	- -
360	*КР3-10-1*	*Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)*	*10 м*	*0,96*	*691,04* *676,51*	*14,53* *12,82*	*663*	*649*	*14* *12*	*6,4800* *0,1110*	*6,22* *0,11*
361	& С111-196-2-2Ю варіант 1	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	285,74 -	- -	571	-	- -	- -	- -
362	*КБ15-182-1*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,464*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*4784*	*4334*	*3* *3*	*88,3430* *0,0511*	*40,99* *0,02*
363	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	3,16 -	- -	264	-	- -	- -	- -
364	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,1854*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*4632*	*4621*	*8* *7*	*222,3180* *0,3447*	*41,22* *0,06*
365	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,2786*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1547*	*1543*	*3* *2*	*49,4040* *0,0766*	*13,76* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	3,16 -	- -	1266	-	- -	- -	- -
367	*КР12-65-12*	*Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою*	*100м2*	*3,0931*	*5591,43* *5446,00*	- -	*17295*	*16845*	- -	*60,2300* -	*186,3* -
368	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*3,0931*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3203*	*2561*	*473* *160*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
369	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,014939 7	122909,07 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
370	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*3,0931*	*8954,18* *3753,77*	*1,45* *1,28*	*27696*	*11611*	*4* *4*	*35,5000* *0,0111*	*109,81* *0,03*
371	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*3,0931*	*6790,95* *6603,46*	*1,45* *1,28*	*21005*	*20425*	*4* *4*	*62,4500* *0,0111*	*193,16* *0,03*
372	С111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,02165	133689,17 -	- -	2894	-	- -	- -	- -
373	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,01083	28360,46 -	- -	307	-	- -	- -	- -
374	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,01083	408583,12 -	- -	4425	-	- -	- -	- -
375	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*3,0931*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3203*	*2561*	*473* *160*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
376	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,046396 5	184113,70 -	- -	8542	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					255838	115781	2139 746		1196,51 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					255838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137918				
		всього заробітна плата, грн.					116527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					67115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25084				
		Всього будівельні роботи, грн.					**322953**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,0397*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*10719*	*9712*	*7* *6*	*88,3430* *0,0511*	*91,85* *0,05*
386	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,0397*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*5772*	*5758*	*10* *9*	*49,4040* *0,0766*	*51,37* *0,08*
387	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	18,15 -	- -	7548	-	- -	- -	- -
388	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,0397*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1953*	*861*	*159* *54*	*8,3400* *0,4715*	*8,67* *0,49*
389	КР12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	11141,65 2203,62	5,81 5,13	11584	2291	6 5	20,8400 0,0444	21,67 0,05
390	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	271,97 -	- -	12725	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					88579	49322	587 279		426,41 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					88579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38670				
		всього заробітна плата, грн.					49601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8940				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114382**				
		Всього по розділу 13					**114382**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)									
391	КР11-50-7	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	100м2	1,4216	9201,07 8630,59	570,48 200,09	13080	12269	811 284	95,4500 1,6359	135,69 2,33
392	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,3861	4550,84 4550,84	- -	10859	10859	- -	50,3300 -	120,09 -
393	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,5873*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1533*	*486*	*90* *30*	*8,3400* *0,4715*	*4,9* *0,28*
394	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,267	2655,64 2655,64	- -	709	709	- -	29,3700 -	7,84 -
395	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,267*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*697*	*221*	*41* *14*	*8,3400* *0,4715*	*2,23* *0,13*
396	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	3,6712	3834,71 3834,71	- -	14078	14078	- -	42,4100 -	155,7 -
397	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1187,57 280,25	- -	3563	841	- -	2,5000 -	7,5 -
398	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,4216*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2691*	*1177*	*217* *73*	*8,3400* *0,4715*	*11,86* *0,67*
399	*КР11-44-1*	*Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1-черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати*	*100м2*	*0,1365*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*13994*	*13865*	*121* *107*	*808,3400* *6,7821*	*110,34* *0,93*
400	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1474,2	9,48 -	- -	13975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2244*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*23006*	*22794*	*199* *176*	*808,3400* *6,7821*	*181,39* *1,52*
402	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1211,76	9,48 -	- -	11487	-	- -	- -	- -
403	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,4974*	*2100,47* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1045*	*412*	*76* *26*	*8,3400* *0,4715*	*4,15* *0,23*
404	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6431*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*6630*	*6007*	*4* *4*	*88,3430* *0,0511*	*56,81* *0,03*
405	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	115,758	9,48 -	- -	1097	-	- -	- -	- -
406	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм*	*100м2*	*0,2244*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*1246*	*1243*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*11,09* *0,02*
407	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,784	9,48 -	- -	766	-	- -	- -	- -
408	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,4187*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*10461*	*10435*	*19* *17*	*222,3180* *0,3447*	*93,08* *0,14*
409	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	678,294	9,48 -	- -	6430	-	- -	- -	- -
410	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*2,2036*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*9257*	*3650*	*674* *228*	*16,6800* *0,9430*	*36,76* *2,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*2,2036*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*22719*	*20585*	*15* *13*	*88,3430* *0,0511*	*194,67* *0,11*
412	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,2036*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*12234*	*12204*	*22* *20*	*49,4040* *0,0766*	*108,87* *0,17*
413	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	881,44	18,15 -	- -	15998	-	- -	- -	- -
414	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3669*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*37615*	*37268*	*326* *287*	*808,3400* *6,7821*	*296,58* *2,49*
415	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69_ Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2751*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*28204*	*27944*	*244* *216*	*808,3400* *6,7821*	*222,37* *1,87*
416	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2476,44	9,48 -	- -	23477	-	- -	- -	- -
417	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*1,4676*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*6165*	*2431*	*449* *152*	*16,6800* *0,9430*	*24,48* *1,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,4676*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*19343*	*17921*	*10* *9*	*115,4830* *0,0511*	*169,48* *0,07*
419	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,4676*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*4074*	*4064*	*7* *6*	*24,7020* *0,0383*	*36,25* *0,06*
420	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	587,04	18,15 -	- -	10655	-	- -	- -	- -
421	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	3,6712	3834,71 3834,71	- -	14078	14078	- -	42,4100 -	155,7 -
422	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,6712*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*6898*	*3040*	*561* *190*	*8,3400* *0,4715*	*30,62* *1,73*
423	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	11141,65 2203,62	5,81 5,13	40903	8090	21 19	20,8400 0,0444	76,51 0,16
424	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	271,97 -	- -	44931	-	- -	- -	- -
425	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*2,2036*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2282*	*1825*	*337* *114*	*8,3400* *0,4715*	*18,38* *1,04*
426	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	184113,70 -	- -	6086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					442266	248496	4246 1987		2273,34 17,44
		Разом будівельні роботи, грн.					442266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1	882,16 -	- -	882	-	- -	- -	- -
434	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	4550,84 4550,84	- -	182	182	- -	50,3300 -	2,01 -
435	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,1331*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*384*	*110*	*20* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,11* *0,06*
436	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,0675*	*2807,77* *828,08*	*152,90* *51,64*	*190*	*56*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,56* *0,03*
437	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,03	2655,64 2655,64	- -	80	80	- -	29,3700 -	0,88 -
438	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,03*	*2807,77* *828,08*	*152,90* *51,64*	*84*	*25*	*5* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
439	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	0,5372	3834,71 3834,71	- -	2060	2060	- -	42,4100 -	22,78 -
440	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1428*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*270*	*118*	*22* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,19* *0,07*
441	*КР11-42-3*	*Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0103*	*97117,60* *96938,72*	*164,14* *144,91*	*1000*	*998*	*2* *1*	*683,1000* *1,2543*	*7,04* *0,01*
442	*КР11-42-4*	*Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0992*	*119048,04* *118831,18*	*187,39* *165,43*	*11810*	*11788*	*19* *16*	*837,3700* *1,4319*	*83,07* *0,14*
443	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,1	9,48 -	- -	1869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,0333*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*439*	*407*	- -	*115,4830* *0,0511*	*3,85* -
445	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	3,16 -	- -	19	-	- -	- -	- -
446	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,0129*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*322*	*321*	*1* *1*	*222,3180* *0,3447*	*2,87* -
447	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм*	*100м2*	*0,0204*	*11103,70* *11076,38*	*20,05* *17,70*	*227*	*226*	- -	*98,8080* *0,1532*	*2,02* -
448	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	3,16 -	- -	112	-	- -	- -	- -
449	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,3708*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*702*	*307*	*57* *19*	*8,3400* *0,4715*	*3,09* *0,17*
450	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3708*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*3823*	*3464*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*32,76* *0,02*
451	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	51,912	17,24 -	- -	895	-	- -	- -	- -
452	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3708*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*2059*	*2054*	*4* *3*	*49,4040* *0,0766*	*18,32* *0,03*
453	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	103,824	17,24 -	- -	1790	-	- -	- -	- -
454	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	0,5372	3834,71 3834,71	- -	2060	2060	- -	42,4100 -	22,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*6,7708*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*12721*	*5607*	*1035* *350*	*8,3400* *0,4715*	*56,47* *3,19*
456	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	11141,65 2203,62	5,81 5,13	4131	817	2 2	20,8400 0,0444	7,73 0,02
457	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	271,97 -	- -	4538	-	- -	- -	- -
458	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*0,1664*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*172*	*138*	*25* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,39* *0,08*
459	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	122909,07 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
460	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*0,1664*	*8954,18* *3753,77*	*1,45* *1,28*	*1490*	*625*	- -	*35,5000* *0,0111*	*5,91* -
461	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*0,1664*	*6790,95* *6603,46*	*1,45* *1,28*	*1130*	*1099*	- -	*62,4500* *0,0111*	*10,39* -
462	С111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,0011648	133689,17 -	- -	156	-	- -	- -	- -
463	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0005824	28360,46 -	- -	17	-	- -	- -	- -
464	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0005824	408583,12 -	- -	238	-	- -	- -	- -
465	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,1664*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*172*	*138*	*25* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,39* *0,08*
466	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	184113,70 -	- -	460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					66082	35985	1294		324,42
									454		4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					66082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28803				
		всього заробітна плата, грн.					36439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85483**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	& С111-794-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	2,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
474	*КР20-37-1*	*Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)*	*100м*	*0,072*	*1691,37* *1691,37*	- -	*122*	*122*	- -	*16,6000* -	*1,2* -
475	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	4004,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
476	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	4550,84 4550,84	- -	1324	1324	- -	50,3300 -	14,64 -
477	*КР18-35-1*	*Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)*	*100м шва*	*0,194*	*1369,70* *1230,35*	- -	*266*	*239*	- -	*13,4700* -	*2,61* -
478	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньь	100м2	1,9394	3834,71 3834,71	- -	7437	7437	- -	42,4100 -	82,25 -
479	КР12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	3834,71 3834,71	- -	7437	7437	- -	42,4100 -	82,25 -
480	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	882,16 -	- -	42772	-	- -	- -	- -
481	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	4550,84 4550,84	- -	5751	5751	- -	50,3300 -	63,61 -
482	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	3834,71 3834,71	- -	2591	2591	- -	42,4100 -	28,65 -
483	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	882,16 -	- -	14900	-	- -	- -	- -
484	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	4550,84 4550,84	- -	3075	3075	- -	50,3300 -	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*1,9394*	*2884,99* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5595*	*1606*	*297* *100*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
486	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*1,9394*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*3671*	*1606*	*297* *100*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
487	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм*	*100м*	*0,359*	*1691,37* *1691,37*	*-* *-*	*607*	*607*	*-* *-*	*16,6000* *-*	*5,96* *-*
488	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	4004,20 -	- -	216	-	- -	- -	- -
489	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,1548*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*2040*	*1890*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*17,88* *0,01*
490	*КБ15-182-1*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,2909*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*2999*	*2717*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*25,7* *0,01*
491	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	3,16 -	- -	165	-	- -	- -	- -
492	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,1548*	*24983,32* *24921,85*	*45,10* *39,82*	*3867*	*3858*	*7* *6*	*222,3180* *0,3447*	*34,41* *0,05*
493	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,1361*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*756*	*754*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,72* *0,01*
494	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	3,16 -	- -	1644	-	- -	- -	- -
495	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	1,9394	3834,71 3834,71	- -	7437	7437	- -	42,4100 -	82,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*1,9394*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2009*	*1606*	*297* *100*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
497	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,0312243	122909,07 -	- -	3838	-	- -	- -	- -
498	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*1,9394*	*8954,18* *3753,77*	*1,45* *1,28*	*17366*	*7280*	*3* *2*	*35,5000* *0,0111*	*68,85* *0,02*
499	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*1,9394*	*6790,95* *6603,46*	*1,45* *1,28*	*13170*	*12807*	*3* *2*	*62,4500* *0,0111*	*121,12* *0,02*
500	С111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,01358	133689,17 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
501	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00679	28360,46 -	- -	193	-	- -	- -	- -
502	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00679	408583,12 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
503	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*1,9394*	*1035,67* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2009*	*1606*	*297* *100*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
504	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	184113,70 -	- -	5356	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					171044	72954	1209 418		749,03 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					171044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96881				
		всього заробітна плата, грн.					73372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213148**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	*КР11-41-1*	*Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2844*	*13940,31* *13781,76*	*143,81* *126,96*	*3965*	*3920*	*41* *36*	*115,9300* *1,0989*	*32,97* *0,31*
515	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	511,92	9,48 -	- -	4853	-	- -	- -	- -
516	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6697*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1268*	*555*	*102* *35*	*8,3400* *0,4715*	*5,59* *0,32*
517	*КБ15-182-2*	*Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*3,4851*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*45933*	*42557*	*23* *21*	*115,4830* *0,0511*	*402,47* *0,18*
518	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,4851*	*2775,92* *2769,09*	*5,01* *4,42*	*9674*	*9651*	*17* *15*	*24,7020* *0,0383*	*86,09* *0,13*
519	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	1394,04	18,15 -	- -	25302	-	- -	- -	- -
520	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	3,5079	3834,71 3834,71	- -	13452	13452	- -	42,4100 -	148,77 -
521	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,5079*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*6591*	*2905*	*536* *181*	*8,3400* *0,4715*	*29,26* *1,65*
522	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,5079	11141,65 2203,62	5,81 5,13	39084	7730	20 18	20,8400 0,0444	73,1 0,16
523	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	271,97 -	- -	42932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					247825	113486	1244 510		1124,85 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					247825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133095				
		всього заробітна плата, грн.					113996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23542				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311897**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*13,2*	*209,39* *207,71*	*-* *-*	*2764*	*2742*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*28,38* *-*
532	*КР12-27-1*	*Ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,*	*100м2*	*0,3736*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*1569*	*619*	*114* *39*	*16,6800* *0,9430*	*6,23* *0,35*
533	*КР20-37-1*	*закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),*	*100м*	*1,32*	*1691,37* *1691,37*	*-* *-*	*2233*	*2233*	*-* *-*	*16,6000* *-*	*21,91* *-*
534	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	4004,20 -	- -	317	-	- -	- -	- -
535	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*42,893*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*81189*	*35519*	*6558* *2215*	*8,3400* *0,4715*	*357,73* *20,22*
536	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5786*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*59320*	*58772*	*514* *453*	*808,3400* *6,7821*	*467,71* *3,92*
537	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2082,96	9,48 -	- -	19746	-	- -	- -	- -
538	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	2504,22 828,08	152,90 51,64	1449	479	88 30	8,3400 0,4715	4,83 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,0126*	*10309,94* *9341,39*	*6,68* *5,90*	*10440*	*9459*	*7* *6*	*88,3430* *0,0511*	*89,46* *0,05*
540	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	182,268	9,48 -	- -	1728	-	- -	- -	- -
541	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,0126*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*5622*	*5608*	*10* *9*	*49,4040* *0,0766*	*50,03* *0,08*
542	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	364,536	9,48 -	- -	3456	-	- -	- -	- -
543	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*1,0126*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1917*	*839*	*155* *52*	*8,3400* *0,4715*	*8,45* *0,48*
544	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару*	*100м2*	*2,893*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*38129*	*35327*	*19* *17*	*115,4830* *0,0511*	*334,09* *0,15*
545	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1215,06	17,24 -	- -	20948	-	- -	- -	- -
546	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,893*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*16062*	*16022*	*29* *26*	*49,4040* *0,0766*	*142,93* *0,22*
547	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*2,893*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*5436*	*2396*	*442* *149*	*8,3400* *0,4715*	*24,13* *1,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*2,893*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*15626*	*15093*	*4* *4*	*49,3400* *0,0111*	*142,74* *0,03*
549	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	130,185	271,97 -	- -	35406	-	- -	- -	- -
550	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*2,893*	*2071,34* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*5992*	*4791*	*885* *299*	*16,6800* *0,9430*	*48,26* *2,73*
551	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,08679	184113,70 -	- -	15979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					383127	218915	9472 3523		2041,25 31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					383127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154740				
		всього заробітна плата, грн.					222438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43215				
		Всього будівельні роботи, грн.					**503811**				
		Всього по розділу 18					**503811**				
		Розділ 19. Відновлення профільованих поясків головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огородження покрівлі)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	КР11-50-2	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,22	5240,60 4785,93	454,67 159,47	6394	5839	555 195	52,9300 1,3038	64,57 1,59
553	КР12-65-4	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,1688	3834,71 3834,71	- -	8317	8317	- -	42,4100 -	91,98 -
554	КВ12-49-1	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	91,66 91,66	- -	183	183	- -	0,7100 -	1,42 -
555	КР12-65-10	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	100м2	0,006	4550,84 4550,84	- -	27	27	- -	50,3300 -	0,3 -
556	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	3,411	3834,71 3834,71	- -	13080	13080	- -	42,4100 -	144,66 -
557	КВ12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	773,33 235,41	- -	8507	2590	- -	2,1000 -	23,1 -
558	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*1,0166*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*2654*	*842*	*155* *52*	*8,3400* *0,4715*	*8,48* *0,48*
559	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,4067	2655,64 2655,64	- -	1080	1080	- -	29,3700 -	11,94 -
560	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,4067*	*2610,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1062*	*337*	*62* *21*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
561	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*11,747*	*209,39* *207,71*	- -	*2460*	*2440*	- -	*2,1500* -	*25,26* -
562	*КР12-27-1*	*Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ct-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),*	*100м2*	*0,1336*	*4200,94* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*561*	*221*	*41* *14*	*16,6800* *0,9430*	*2,23* *0,13*
563	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм*	*100м*	*1,1747*	*1691,37* *1691,37*	- -	*1987*	*1987*	- -	*16,6000* -	*19,5* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	4004,20 -	- -	80	-	- -	- -	- -
565	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6778*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1283*	*561*	*104* *35*	*8,3400* *0,4715*	*5,65* *0,32*
566	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6778*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*69490*	*68848*	*602* *531*	*808,3400* *6,7821*	*547,89* *4,6*
567	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2440,08	9,48 -	- -	23132	-	- -	- -	- -
568	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	2504,22 828,08	152,90 51,64	1697	561	104 35	8,3400 0,4715	5,65 0,32
569	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5422*	*102522,48* *101576,00*	*887,54* *783,55*	*55588*	*55075*	*481* *425*	*808,3400* *6,7821*	*438,28* *3,68*
570	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	975,96	9,48 -	- -	9252	-	- -	- -	- -
571	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,5422*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*1026*	*449*	*83* *28*	*8,3400* *0,4715*	*4,52* *0,26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	*КБ15-182-2*	*Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*3,3888*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*44663*	*41381*	*23* *20*	*115,4830* *0,0511*	*391,35* *0,17*
573	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1423,296	17,24 -	- -	24538	-	- -	- -	- -
574	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,3888*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*18814*	*18768*	*34* *30*	*49,4040* *0,0766*	*167,42* *0,26*
575	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,3888*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*6367*	*2806*	*518* *175*	*8,3400* *0,4715*	*28,26* *1,6*
576	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*3,3888*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*18304*	*17680*	*5* *4*	*49,3400* *0,0111*	*167,2* *0,04*
577	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	271,97 -	- -	41474	-	- -	- -	- -
578	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*3,3888*	*2071,34* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*7019*	*5612*	*1036* *350*	*16,6800* *0,9430*	*56,53* *3,2*
579	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	184113,70 -	- -	18718	-	- -	- -	- -
580	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1168*	*1892,83* *828,08*	*152,90* *51,64*	*221*	*97*	*18* *6*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
581	*КВ12-10-3*	*Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном*	*модель*	*1*	*1839,64* *1838,38*	- -	*1840*	*1838*	- -	*12,2200* -	*12,22* -
582	*КВ12-10-4*	*Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м*	*модель*	*1*	*2284,75* *2274,65*	- -	*2285*	*2275*	- -	*15,1200* -	*15,12* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	С1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	5907,49 -	- -	532	-	- -	- -	- -
584	КР20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	896,60 880,70	- -	63	62	- -	8,8700 -	0,62 -
585	*КВ3-29-2*	*Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,*	*1 м2*	*0,55*	*218,78* *218,36*	- -	*120*	*120*	- -	*1,8100* -	*1* -
586	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	49,43 -	- -	-	-	- -	- -	- -
587	*КР3-14-1*	*Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою*	*1 т*	*0,00508*	*32001,79* *30809,65*	*461,93* *74,45*	*163*	*157*	*2* -	*277,9400* *0,5486*	*1,41* -
588	С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	3300,69 -	- -	171	-	- -	- -	- -
589	*КВ12-44-1*	*Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу*	*деталь*	*1*	*361,52* *361,48*	- -	*362*	*361*	- -	*2,8000* -	*2,8* -
590	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	49,43 -	- -	186	-	- -	- -	- -
591	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,037*	*13179,72* *12211,17*	*6,68* *5,90*	*488*	*452*	- -	*115,4830* *0,0511*	*4,27* -
592	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	17,24 -	- -	268	-	- -	- -	- -
593	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,037*	*5551,85* *5538,19*	*10,02* *8,85*	*205*	*205*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,83* -
594	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,037*	*1878,87* *828,08*	*152,90* *51,64*	*70*	*31*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,31* *0,02*
595	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,037*	*5401,35* *5217,21*	*1,45* *1,28*	*200*	*193*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,83* -
596	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	271,97 -	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,0148*	*2071,34* *1656,16*	*305,80* *103,27*	*31*	*25*	*5* *2*	*16,6800* *0,9430*	*0,25* *0,01*
598	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	184113,70 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					395619	254500	3834 1925		2252,21 16,93
		Разом будівельні роботи, грн.					395619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137285				
		всього заробітна плата, грн.					256425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47304				
		Всього будівельні роботи, грн.					**530742**				
		Всього по розділу 19					**530742**				
		Розділ 20. Різні роботи									
599	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*11,0843*	*10313,12* *7289,88*	- -	*114314*	*80803*	- -	*72,5000* -	*803,61* -
600	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	2216,12 2216,12	- -	24564	24564	- -	22,0400 -	244,3 -
601	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	209,29 -	209,29 35,59	6118	-	6118 1040	- 0,2870	- 8,39
		Разом прямі витрати по розділу 20					144996	105367	6118 1040		1047,91 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					144996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33511				
		всього заробітна плата, грн.					106407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					59878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22020				
		Всього будівельні роботи, грн.					**204874**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-07-01 на Реставрація фасадів будівлі

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-12-1	0,28495	65,8192 18,75	0,12	7,8983 2,25	173,72	1372,09 391	8333,82 2374	2135,30 609	7,48	492,33 140	3999,72 1140
2	КБ20-40-1	1,5	13,1913 19,79	0,079	1,0421 1,56	173,72	181,04 272	1523,06 2285	374,90 561	7,66	101,05 152	656,99 985
3	КР20-12-1	0,0046	65,8192 0,31	0,12	7,8983 0,04	173,72	1372,09 6	8333,82 38	2135,30 10	7,48	492,33 2	3999,72 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР20-39-3	10	0,3700	0,12	0,0444	173,72	7,71	46,49	11,92	7,48	2,77	22,40
			3,7		0,44		77	465	119		28	224
5	КБ10-25-4	3,7143	25,7839	0,12	3,0941	173,72	537,50	2638,47	698,71	7,48	192,86	1429,07
			95,77		11,49		1996	9800	2596		716	5308
6	КР20-12-1	0,7396	65,8192	0,12	7,8983	173,72	1372,09	8333,82	2135,30	7,48	492,33	3999,72
			48,68		5,84		1015	6164	1579		364	2958
7	КР20-12-2	0,1844	51,3178	0,12	6,1581	173,72	1069,79	6497,82	1664,87	7,48	383,86	3118,52
			9,46		1,14		197	1198	307		71	575
8	КР20-29-1	28,386	3,3500	0,12	0,4020	173,72	69,84	317,75	85,27	7,48	25,06	180,17
			95,09		11,41		1982	9020	2421		711	5114
9	КР8-35-1	0,9379	71,1592	0,12	8,5391	173,72	1483,41	7255,41	1922,54	7,48	532,27	3938,22
			66,75		8,01		1391	6805	1804		499	3694
10	КР8-40-3	3,9628	33,7942	0,12	4,0553	173,72	704,49	3443,83	912,63	7,48	252,78	1869,90
			133,92		16,07		2792	13648	3616		1002	7410
13	КР20-27-1	8,8	8,8700	0,12	1,0644	173,72	184,91	880,70	234,43	7,48	66,35	485,69
			78,06		9,37		1627	7750	2063		584	4274
14	КБ9-75-2	0,22743	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			40,98		4,92		854	4501	1178		307	2339
19	КР11-50-1	0,0724	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			4,5		0,54		94	411	111		34	239
20	КР12-27-1	0,0938	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,82		0,1		17	83	22		6	45
21	КР3-32-1	0,0220279	104,4680	0,12	12,5362	173,72	2177,78	11122,67	2926,10	7,48	781,42	5885,30
			2,3		0,28		48	245	65		17	130
24	КР11-26-3	0,0724	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			9,3		1,12		194	1058	275		70	539
26	КР12-27-1	0,0724	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			1,28		0,15		27	127	33		10	70
27	КБ15-182-1	0,0724	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			6,4		0,77		133	676	179		48	360
29	КБ15-182-3	0,0724	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			3,59		0,43		75	402	104		27	206
31	КР12-27-1	0,0724	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,63		0,08		13	64	17		5	35
32	КР12-49-6	0,0724	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			3,57		0,43		74	378	100		27	201
34	КР3-46-1	2,198508	88,2400	0,12	10,5888	173,72	1839,49	8761,35	2332,18	7,48	660,04	4831,71
			194		23,28		4044	19262	5128		1451	10623
35	КР11-51-1	15,3957	37,4924	0,12	4,4991	173,72	781,58	3971,88	1045,76	7,48	280,44	2107,78
			577,23		69,27		12033	61150	16100		4318	32451
36	КР12-27-1	2,1146	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			18,64		2,24		388	1860	496		139	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КР12-65-13	1,269	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			37,27		4,47		777	3370	912		279	1968
38	КР12-27-1	1,269	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			11,18		1,34		233	1117	297		84	614
39	КР20-38-1	3,12	0,2800	0,12	0,0336	173,72	5,84	25,32	6,86	7,48	2,09	14,79
			0,87		0,1		18	79	21		7	46
40	КР12-65-15	0,0312	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,32		0,16		28	120	32		10	70
42	КР12-64-1	0,0312	8,7500	0,12	1,0500	173,72	182,41	791,18	214,19	7,48	65,45	462,05
			0,27		0,03		6	25	6		2	14
43	КР12-65-15	0,0312	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,32		0,16		28	120	32		10	70
45	КР12-27-1	15,3957	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			271,32		32,56		5656	27088	7204		2029	14889
46	КР11-50-3	0,0311	80,9738	0,12	9,7169	173,72	1688,01	7363,23	1991,27	7,48	605,68	4284,96
			2,52		0,3		52	229	62		19	133
47	КР12-27-1	0,1168	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,03		0,12		21	103	27		8	56
48	КР11-26-3	0,1168	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			15		1,8		313	1707	444		112	869
50	КБ15-182-2	0,1168	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			13,5		1,62		281	1427	376		101	758
52	КБ15-182-3	0,1168	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			5,78		0,69		120	648	170		43	333
54	КР12-27-1	0,1168	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,03		0,12		21	103	27		8	56
55	КР12-49-6	0,1168	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			5,76		0,69		120	609	161		43	324
57	КБ15-182-2	0,649	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			74,98		9		1563	7929	2088		561	4212
59	КБ15-182-3	0,649	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			32,11		3,85		669	3600	940		240	1849
61	КР12-66-1	15,3957	8,0900	0,12	0,9708	173,72	168,65	731,50	198,03	7,48	60,51	427,19
			124,55		14,95		2596	11262	3049		932	6577
63	КР11-26-3	2,198508	128,4289	0,12	15,4115	173,72	2677,28	14614,57	3804,21	7,48	960,65	7442,14
			282,36		33,88		5886	32130	8364		2112	16362
65	КР12-65-15	15,3957	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			652,93		78,35		13611	59038	15983		4884	34478
66	КР12-48-7	15,3957	39,9311	0,12	4,7917	173,72	832,42	5154,95	1317,22	7,48	298,68	2448,32
			614,77		73,77		12816	79364	20280		4598	37694
68	КБ9-75-2	1	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			180,18		21,62		3756	19792	5180		1348	10284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КР20-27-1	0,38	8,8700	0,12	1,0644	173,72	184,91	880,70	234,43	7,48	66,35	485,69
			3,37		0,4		70	335	90		25	185
73	КР20-12-1	0,10943	94,0274	0,12	11,2833	173,72	1960,13	11905,46	3050,43	7,48	703,32	5713,88
			10,29		1,23		214	1303	334		77	625
75	КБ13-16-6	0,0572	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,31		0,03		5	40	10		2	17
76	КР12-31-6	0,0572	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			4,91		0,59		102	513	136		37	275
77	КР11-50-1	0,0708	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			4,4		0,53		92	401	108		33	233
78	КБ15-1-4	0,0731	1362,6931	0,12	163,5232	173,72	28407,25	149255,17	39085,73	7,48	10192,94	77685,92
			99,61		11,95		2077	10911	2857		745	5679
79	КБ15-6-1	-0,0731	45,7698	0,12	5,4924	173,72	954,14	5749,11	1474,72	7,48	342,36	2771,22
			-3,35		-0,4		-70	-420	-108		-25	-203
85	КБ15-17-3	0,0211	850,3167	0,12	102,0380	173,72	17726,04	92191,81	24181,93	7,48	6360,37	48268,34
			17,94		2,15		374	1945	510		134	1018
86	КР12-65-10	0,2031	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			10,22		1,23		213	924	251		76	540
87	КР11-50-2	0,1354	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			7,35		0,88		153	670	181		55	389
88	КВ12-18-6	2	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			5		0,6		104	561	147		37	288
89	КР12-27-1	0,04	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,35		0,04		7	35	9		3	19
90	КР12-65-13	0,017	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,5		0,06		10	45	12		4	26
91	КР12-27-1	0,017	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,15		0,02		3	15	4		1	8
92	КВ3-14-1	1,99	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			4,28		0,51		89	413	111		32	232
93	КР12-27-1	0,028	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,24		0,03		5	24	7		2	14
94	КР20-37-1	0,199	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			3,3		0,4		69	337	89		25	183
96	КР12-27-1	0,4061	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,58		0,43		75	357	94		27	196
97	КР11-44-1	0,1354	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			110,37		13,24		2301	13859	3555		826	6682
99	КР12-27-1	0,1354	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,19		0,14		25	119	31		9	65
100	КБ15-182-1	0,1354	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			11,97		1,44		250	1266	332		90	672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	КБ15-182-3	0,1354	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			6,7		0,8		140	751	196		50	386
104	КР12-27-1	0,4061	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,58		0,43		75	357	94		27	196
105	КБ15-182-2	0,4061	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			46,92		5,63		978	4961	1307		351	2636
107	КБ15-182-3	0,4061	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			20,09		2,41		419	2253	588		150	1157
108	КР12-27-1	0,4061	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,58		0,43		75	357	94		27	196
109	КР12-49-6	0,4061	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			20,04		2,4		418	2120	558		150	1126
111	КР12-27-1	0,4061	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			7,15		0,86		149	715	190		54	393
113	КР12-65-10	0,0084	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			0,42		0,05		9	38	10		3	22
114	КР11-50-2	0,0056	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			0,31		0,04		6	28	8		2	16
115	КР12-27-1	0,014	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,13		0,01		3	13	3		1	7
116	КР11-44-1	0,0056	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			4,57		0,55		95	573	147		34	276
118	КР12-27-1	0,0056	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,05		0,01		1	5	2		0	3
119	КБ15-182-2	0,014	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			1,62		0,19		34	171	45		12	91
121	КБ15-182-3	0,014	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,69		0,08		14	78	21		5	40
122	КР12-27-1	0,014	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,13		0,01		3	13	3		1	7
123	КР12-49-6	0,014	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			0,69		0,08		14	73	20		5	39
125	КР12-65-10	0,0649	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			3,27		0,39		68	295	80		24	172
126	КР11-50-2	0,0405	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			2,19		0,26		46	200	54		16	116
127	КВ12-18-6	1	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			2,5		0,3		52	280	73		19	144
128	КР12-27-1	0,0243	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,21		0,03		4	21	6		2	12
129	КР12-65-13	0,0081	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,24		0,03		5	22	6		2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	КР12-27-1	0,0081	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,07		0,01		1	7	2		1	4
131	КР12-27-1	0,1296	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,14		0,14		24	114	30		9	63
132	КР11-44-1	0,0405	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			33,01		3,96		688	4146	1064		247	1999
134	КР12-27-1	0,0405	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,36		0,04		7	36	10		3	20
135	КБ15-182-1	0,0405	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			3,58		0,43		75	378	99		27	201
137	КБ15-182-3	0,0405	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			2		0,24		42	224	58		15	115
139	КР12-27-1	0,0405	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,36		0,04		7	36	10		3	20
140	КБ15-182-2	0,1296	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			14,98		1,8		312	1584	417		112	841
142	КБ15-182-3	0,1296	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			6,41		0,77		134	719	187		48	369
144	КР12-27-1	0,1296	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,14		0,14		24	114	30		9	63
145	КР12-49-6	0,1296	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			6,39		0,77		133	676	178		48	359
147	КР12-65-15	0,175	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			7,42		0,89		155	671	181		56	392
149	КР12-65-10	0,175	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			8,81		1,06		184	796	215		66	465
150	КР12-65-15	0,0583	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			2,47		0,3		52	224	61		18	131
152	КР12-65-10	0,0583	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			2,93		0,35		61	265	72		22	155
153	КР12-27-1	0,175	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,54		0,19		32	154	41		12	85
154	КР11-50-1	0,019	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			1,18		0,14		25	108	29		9	63
155	КР12-27-1	0,175	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,54		0,19		32	154	41		12	85
156	КБ15-182-2	0,01946	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			2,25		0,27		47	238	62		17	126
158	КБ15-182-3	0,019	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			4,23		0,51		88	475	124		32	244
159	КБ15-182-3	0,00046	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,02		0		0	3	1		0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	КР12-27-1	0,175	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,54		0,19		32	154	41		12	85
162	КР12-49-6	0,175	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			8,63		1,04		180	913	240		65	485
164	КР12-27-1	0,175	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			3,09		0,37		64	308	82		23	169
166	КБ20-40-1	0,4	23,0848	0,079	1,8237	173,72	316,81	2665,36	656,08	7,66	176,83	1149,72
			9,23		0,73		127	1066	262		71	460
167	КР7-2-7	0,2381	93,0872	0,12	11,1705	173,72	1940,53	9248,54	2461,60	7,48	696,29	5098,42
			22,17		2,66		462	2202	586		166	1214
168	КР7-2-8	0,2381	55,2786	0,12	6,6334	173,72	1152,36	5536,18	1471,48	7,48	413,48	3037,32
			13,16		1,58		274	1318	351		98	723
169	КР15-7-1	0,015	42,9000	0,105	4,5045	173,72	782,52	4069,07	1067,35	8,7	373,23	2223,10
			0,64		0,07		12	61	15		6	33
170	КР12-65-10	0,822	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			41,37		4,96		862	3741	1014		309	2185
171	КР11-50-1	0,3652	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			22,74		2,73		474	2070	560		170	1204
172	КВ12-18-6	1	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			2,5		0,3		52	280	73		19	144
173	КР12-27-1	0,2375	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,09		0,25		44	209	55		16	115
174	КР12-65-13	0,0985	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			2,89		0,35		60	262	71		22	153
175	КР12-27-1	0,0985	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,87		0,1		18	87	24		6	48
176	КР12-27-1	1,1873	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			10,46		1,26		218	1044	278		78	574
177	КР11-44-1	0,3652	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			297,69		35,72		6206	37382	9588		2227	18021
179	КР12-27-1	0,3652	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,22		0,39		67	321	86		24	177
180	КБ15-182-1	0,397	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			35,09		4,21		732	3711	977		262	1971
182	КБ15-182-3	0,397	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			19,64		2,36		410	2203	574		147	1131
184	КР12-27-1	0,397	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,5		0,42		73	350	93		26	192
185	КБ15-182-2	1,1873	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			137,17		16,46		2860	14505	3820		1026	7706
186	КБ15-182-3	1,1873	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			58,75		7,05		1225	6586	1718		439	3382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	КР12-27-1	1,1873	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			10,46		1,26		218	1044	278		78	574
189	КР12-49-6	1,1873	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			58,59		7,03		1221	6196	1633		438	3292
191	КР12-65-15	0,4088	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			17,34		2,08		361	1568	424		130	915
193	КР12-65-10	0,4088	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			20,57		2,47		429	1860	503		154	1086
194	КР12-65-15	0,1478	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			6,27		0,75		131	567	153		47	331
196	КР12-65-10	0,1478	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			7,44		0,89		155	673	182		56	393
197	КР12-27-1	0,4088	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,6		0,43		75	360	96		27	198
198	КР11-50-1	0,03	62,2438	0,12	7,4693	173,72	1297,56	5669,66	1532,79	7,48	465,58	3295,93
			1,87		0,22		39	170	46		14	99
199	КР12-27-1	0,5838	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,15		0,62		107	513	137		38	282
200	КВ12-18-6	1	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			2,5		0,3		52	280	73		19	144
201	КР11-44-1	0,0128	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			10,44		1,25		218	1310	336		78	632
203	КР3-10-1	0,205	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			1,35		0,16		28	142	38		10	76
204	КР12-27-1	0,0042	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,04		0		1	3	1		0	2
205	КБ15-182-1	0,1064	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			9,41		1,13		196	995	262		70	528
207	КБ15-182-3	0,1064	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			5,27		0,63		110	590	154		39	303
209	КР12-27-1	0,1064	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,94		0,11		20	93	24		7	51
210	КБ15-182-2	0,1064	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			12,3		1,48		256	1300	343		92	691
212	КБ15-182-3	0,1064	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			5,27		0,63		110	590	154		39	303
213	КР12-27-1	0,1064	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,94		0,11		20	93	24		7	51
214	КР12-49-6	0,1064	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			5,25		0,63		109	555	147		39	295
216	КР12-27-1	0,3024	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,66		0,32		56	266	70		20	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	КБ15-182-2	0,0096	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			1,11		0,13		23	117	31		8	62
219	КБ15-182-3	0,0069	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			1,53		0,18		32	172	45		11	88
220	КБ15-182-3	0,0027	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			0,13		0,02		3	15	4		1	8
222	КР12-27-1	0,3024	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,66		0,32		56	266	70		20	146
224	КР12-40-7	0,3024	35,5111	0,12	4,2613	173,72	740,28	3755,05	988,97	7,48	265,62	1994,87
			10,74		1,29		224	1135	299		80	603
225	КР12-41-11	0,3024	62,4611	0,12	7,4953	173,72	1302,09	6604,74	1739,50	7,48	467,21	3508,80
			18,88		2,27		394	1997	526		141	1061
229	КР12-27-1	0,8411	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			7,41		0,89		155	739	197		55	407
231	КБ13-16-6	0,0024	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,01		0		0	2	1		0	1
233	КБ13-16-6	0,0024	5,5798	0,087	0,4854	173,72	84,33	690,80	170,53	6,83	38,11	292,97
			0,01		0		0	2	1		0	1
234	КР12-31-6	0,0024	85,9100	0,12	10,3092	173,72	1790,91	8969,00	2367,18	7,48	642,61	4800,70
			0,21		0,02		4	22	6		2	12
235	КР7-17-1	0,2381	72,5277	0,12	8,7033	173,72	1511,94	7220,57	1921,15	7,48	542,51	3975,60
			17,27		2,07		360	1720	458		129	947
236	КР7-18-3	0,2381	33,4788	0,12	4,0175	173,72	697,91	3753,28	979,26	7,48	250,42	1927,59
			7,97		0,96		166	893	233		60	459
237	КР7-18-4	0,2381	10,2822	0,12	1,2339	173,72	214,35	1152,71	300,75	7,48	76,91	592,01
			2,45		0,29		51	275	72		18	141
239	КБ11-29-2	0,2381	189,6925	0,12	22,7631	173,72	3954,41	20534,21	5387,50	7,48	1418,90	10760,81
			45,17		5,42		942	4889	1282		338	2562
244	КР15-32-11	0,6	8,6922	0,105	0,9127	173,72	158,55	963,63	246,88	8,7	75,62	481,05
			5,21		0,55		95	579	149		45	289
245	КБ9-75-2	0,02016	180,1760	0,12	21,6211	173,72	3756,02	19792,17	5180,60	7,48	1347,72	10284,34
			3,63		0,44		76	399	104		27	207
248	КБ20-40-1	0,4	32,9783	0,079	2,6053	173,72	452,59	3807,66	937,26	7,66	252,61	1642,46
			13,19		1,04		181	1523	375		101	657
249	КР11-50-2	0,0034	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			0,18		0,02		4	17	5		1	10
250	КР18-35-1	0,0138	84,3427	0,12	10,1211	173,72	1758,24	9681,51	2516,75	7,48	630,88	4905,87
			1,17		0,14		24	134	35		9	68
251	КВ3-14-1	0,138	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			0,3		0,04		6	29	8		2	16
252	КР12-27-1	0,0015	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,01		0		0	1	1		0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	КВ3-29-2	0,15	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			0,27		0,03		6	33	8		2	16
255	КР3-14-1	0,00047	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			0,13		0,02		3	14	4		1	8
257	КБ15-182-1	0,0015	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			0,13		0,02		3	14	3		1	7
258	КБ15-182-3	0,0015	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			0,04		0		1	4	1		0	2
260	КР18-35-1	0,014	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			0,19		0,02		4	17	5		1	10
261	КВ3-14-1	0,07	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			0,15		0,02		3	15	4		1	8
263	КВ3-14-1	0,048	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			0,1		0,01		2	10	3		1	6
264	КР20-37-1	0,0048	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			0,08		0,01		2	8	1		1	4
266	КР11-50-4	0,6195	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			43		5,16		896	3914	1058		322	2276
267	КР12-65-10	1,1321	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			56,98		6,84		1188	5152	1395		426	3009
268	КР12-65-15	0,8322	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			35,29		4,24		736	3191	864		264	1864
270	КР12-65-10	0,4993	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			25,13		3,02		524	2272	615		188	1327
271	КР12-65-15	0,3329	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			14,12		1,69		294	1277	346		106	746
273	КР12-65-10	0,3329	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			16,75		2,01		349	1515	411		125	885
274	КР12-27-1	0,8322	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			7,33		0,88		153	732	194		55	402
275	КР12-27-1	0,2946	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,6		0,31		54	259	69		19	142
276	КР12-65-13	0,1274	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			3,74		0,45		78	338	92		28	198
277	КР12-27-1	0,1274	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,12		0,13		23	112	31		8	62
278	КР12-65-15	2,0457	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			86,76		10,41		1809	7845	2123		649	4581
279	КВ12-18-5	8	2,1000	0,12	0,2520	173,72	43,78	235,41	61,42	7,48	15,71	120,91
			16,8		2,02		350	1883	491		126	967
280	КР12-27-1	0,6195	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,46		0,66		114	545	145		41	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	КБ15-182-1	0,3084	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			27,26		3,27		568	2883	759		204	1531
282	КБ15-182-3	0,3084	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			68,67		8,24		1432	7698	2008		514	3954
284	КР14-40-4	1618	0,6900	0,12	0,0828	173,72	14,38	71,17	18,82	7,48	5,16	38,36
			1116,42		133,97		23267	115153	30450		8349	62066
285	КР11-7-1	0,1031	447,0521	0,12	53,6463	173,72	9319,43	49009,54	12832,37	7,48	3343,95	25495,75
			46,09		5,53		961	5053	1323		345	2629
287	КР12-27-1	0,1031	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,91		0,11		19	90	24		7	50
288	КБ15-182-1	0,1031	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			9,12		1,09		190	964	254		68	512
290	КБ15-182-3	0,1031	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			5,1		0,61		106	572	150		38	294
292	КР12-27-1	1,5436	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			13,6		1,63		284	1358	360		102	746
293	КБ15-182-2	0,5157	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			59,58		7,15		1242	6300	1659		446	3347
294	КБ15-182-3	0,5157	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			12,76		1,53		266	1430	374		95	735
296	КБ15-182-2	0,6496	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			75,05		9,01		1565	7936	2090		561	4216
297	КБ15-182-3	0,6496	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			32,14		3,86		670	3604	941		240	1851
299	КБ15-182-2	0,3783	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			43,71		5,24		911	4621	1217		327	2455
300	КБ15-182-3	0,3783	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			18,72		2,25		390	2098	548		140	1078
302	КР12-65-15	2,5614	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			108,63		13,04		2265	9822	2658		813	5736
303	КР12-27-1	1,5436	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			13,6		1,63		284	1358	360		102	746
304	КР12-51-2	1,5436	20,8844	0,12	2,5061	173,72	435,36	2208,75	581,70	7,48	156,22	1173,28
			32,24		3,87		672	3410	898		241	1811
306	КР12-27-1	1,0178	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,97		1,08		187	896	238		67	492
308	КР12-40-7	1,0178	35,5111	0,12	4,2613	173,72	740,28	3755,05	988,97	7,48	265,62	1994,87
			36,14		4,34		753	3822	1007		270	2030
309	КР12-41-11	1,0178	62,4611	0,12	7,4953	173,72	1302,09	6604,74	1739,50	7,48	467,21	3508,80
			63,57		7,63		1325	6722	1770		476	3571
313	КР12-27-1	1,5335	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			13,51		1,62		282	1349	359		101	742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	КР11-50-2	0,7638	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			41,43		4,97		864	3777	1020		310	2194
316	КР12-65-15	0,7638	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			32,39		3,89		675	2929	794		242	1711
317	КВ12-18-5	1	2,1000	0,12	0,2520	173,72	43,78	235,41	61,42	7,48	15,71	120,91
			2,1		0,25		44	235	61		16	121
318	КР12-27-1	0,191	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,68		0,2		35	168	44		13	92
319	КР12-65-13	0,0637	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			1,87		0,22		39	169	46		14	99
320	КР12-27-1	0,0637	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,56		0,07		12	56	15		4	31
321	КВ3-14-1	3,372	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			7,25		0,87		151	700	188		54	393
322	КР12-27-1	0,055	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			0,97		0,12		20	97	26		7	53
323	КР20-37-1	0,3372	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			5,6		0,67		117	570	151		42	310
325	КР12-27-1	0,1528	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,34		0,16		28	135	36		10	74
326	КР11-44-1	0,1528	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			124,55		14,95		2596	15641	4012		932	7540
328	КР12-27-1	0,1222	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,08		0,13		22	107	29		8	59
329	КБ15-182-1	0,1222	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			10,81		1,3		225	1143	301		81	607
331	КБ15-182-3	0,1222	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			27,21		3,27		567	3050	796		204	1567
333	КР12-27-1	0,275	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,42		0,29		51	242	64		18	133
334	КБ15-182-1	0,275	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			24,3		2,92		507	2571	677		182	1366
336	КБ15-182-3	0,275	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			13,61		1,63		284	1525	397		102	783
337	КР12-27-1	0,7638	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			6,73		0,81		140	671	179		50	369
338	КР12-49-6	0,7639	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			37,7		4,52		786	3986	1050		282	2118
340	КР12-27-1	0,7639	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			13,46		1,62		281	1344	357		101	739
342	КР11-50-2	0,464	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			25,16		3,02		525	2295	620		188	1333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	КВ3-14-1	3,59	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			7,72		0,93		161	746	199		58	418
344	КР12-65-15	3,0931	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			131,18		15,74		2735	11861	3211		981	6927
345	КР12-65-15	3,0931	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			131,18		15,74		2735	11861	3211		981	6927
347	КР12-65-10	2,0631	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			103,84		12,46		2165	9389	2541		777	5483
348	КР12-65-15	1,03	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			43,68		5,24		911	3950	1069		327	2307
350	КР12-65-10	1,03	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			51,84		6,22		1081	4687	1268		388	2737
351	КР12-27-1	3,0931	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			27,26		3,27		568	2721	724		204	1496
352	КР12-27-1	3,0931	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			27,26		3,27		568	2721	724		204	1496
353	КР20-37-1	0,359	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			5,96		0,72		124	607	161		45	330
355	КВ3-14-1	0,68	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			1,46		0,18		30	141	38		11	79
356	КБ15-182-2	0,002	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			0,23		0,03		5	24	6		2	13
358	КБ15-182-3	0,002	98,9612	0,12	11,8753	173,72	2062,98	11094,08	2894,55	7,48	740,23	5697,76
			0,2		0,02		4	22	6		1	11
360	КР3-10-1	0,96	6,5910	0,12	0,7909	173,72	137,40	689,33	181,88	7,48	49,30	368,58
			6,33		0,76		132	661	175		47	354
362	КБ15-182-1	0,464	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			41,01		4,92		855	4337	1142		307	2304
364	КБ15-182-3	0,1854	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			41,28		4,95		861	4628	1207		309	2377
365	КБ15-182-3	0,2786	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			13,78		1,65		287	1545	404		103	794
367	КР12-65-12	3,0931	60,2300	0,12	7,2276	173,72	1255,58	5446,00	1474,35	7,48	450,52	3180,45
			186,3		22,36		3884	16845	4559		1394	9837
368	КР12-27-1	3,0931	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			27,26		3,27		568	2721	724		204	1496
370	КР12-40-7	3,0931	35,5111	0,12	4,2613	173,72	740,28	3755,05	988,97	7,48	265,62	1994,87
			109,84		13,18		2290	11615	3058		822	6170
371	КР12-41-11	3,0931	62,4611	0,12	7,4953	173,72	1302,09	6604,74	1739,50	7,48	467,21	3508,80
			193,19		23,18		4027	20429	5381		1445	10853
375	КР12-27-1	3,0931	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			27,26		3,27		568	2721	724		204	1496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	КР12-65-15	1,0397	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			44,09		5,29		919	3987	1079		330	2328
378	КР11-50-4	0,2079	69,4038	0,12	8,3285	173,72	1446,82	6317,07	1708,06	7,48	519,14	3674,02
			14,43		1,73		301	1313	355		108	764
379	КР12-27-1	0,8551	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			7,53		0,9		157	752	200		56	413
380	КР11-30-1	0,171	303,2362	0,12	36,3883	173,72	6321,38	36039,72	9319,44	7,48	2268,21	17909,03
			51,85		6,22		1081	6163	1593		388	3062
382	КР11-30-2	0,1846	723,7362	0,12	86,8483	173,72	15087,29	99555,66	25221,45	7,48	5413,55	45722,29
			133,61		16,03		2785	18378	4656		999	8440
384	КР12-27-1	0,3556	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,14		0,38		65	312	84		23	172
385	КБ15-182-1	1,0397	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			91,9		11,03		1916	9718	2560		687	5163
386	КБ15-182-3	1,0397	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			51,45		6,17		1072	5767	1505		385	2962
388	КР12-27-1	1,0397	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			9,16		1,1		191	915	243		69	503
389	КР12-51-2	1,0397	20,8844	0,12	2,5061	173,72	435,36	2208,75	581,70	7,48	156,22	1173,28
			21,72		2,61		453	2296	605		162	1220
391	КР11-50-7	1,4216	97,0859	0,12	11,6503	173,72	2023,89	8830,68	2388,01	7,48	726,20	5138,10
			138,02		16,56		2877	12553	3395		1032	7304
392	КР12-65-10	2,3861	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			120,09		14,41		2503	10859	2940		898	6341
393	КР12-27-1	0,5873	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,18		0,62		108	516	137		39	284
394	КР12-65-13	0,267	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			7,84		0,94		163	709	192		59	414
395	КР12-27-1	0,267	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,36		0,28		49	235	62		18	129
396	КР12-65-15	3,6712	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			155,7		18,68		3246	14078	3811		1165	8222
397	КВ12-18-6	3	2,5000	0,12	0,3000	173,72	52,12	280,25	73,12	7,48	18,70	143,94
			7,5		0,9		156	841	220		56	432
398	КР12-27-1	1,4216	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			12,53		1,5		261	1250	332		94	687
399	КР11-44-1	0,1365	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			111,27		13,35		2319	13972	3585		832	6736
401	КР11-44-1	0,2244	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			182,91		21,95		3813	22970	5892		1368	11073
403	КР12-27-1	0,4974	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,38		0,53		91	438	117		33	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	КБ15-182-1	0,6431	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			56,84		6,82		1185	6011	1583		425	3193
406	КБ15-182-3	0,2244	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			11,11		1,33		231	1245	325		83	639
408	КБ15-182-3	0,4187	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			93,22		11,19		1943	10452	2728		697	5368
410	КР12-27-1	2,2036	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			38,84		4,66		810	3878	1031		290	2131
411	КБ15-182-1	2,2036	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			194,78		23,37		4061	20598	5424		1457	10942
412	КБ15-182-3	2,2036	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			109,04		13,08		2273	12224	3189		816	6278
414	КР11-44-1	0,3669	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			299,07		35,89		6234	37555	9634		2237	18105
415	КР11-44-1	0,2751	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			224,24		26,91		4675	28160	7223		1677	13575
417	КР12-27-1	1,4676	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			25,86		3,1		539	2583	687		193	1419
418	КБ15-182-2	1,4676	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			169,55		20,35		3535	17930	4722		1268	9525
419	КБ15-182-3	1,4676	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			36,31		4,36		757	4070	1062		272	2091
421	КР12-65-15	3,6712	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			155,7		18,68		3246	14078	3811		1165	8222
422	КР12-27-1	3,6712	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			32,35		3,88		674	3230	859		242	1775
423	КР12-51-2	3,6712	20,8844	0,12	2,5061	173,72	435,36	2208,75	581,70	7,48	156,22	1173,28
			76,67		9,2		1598	8109	2135		574	4307
425	КР12-27-1	2,2036	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			19,42		2,33		405	1939	516		145	1066
427	КР11-50-3	0,1428	80,9738	0,12	9,7169	173,72	1688,01	7363,23	1991,27	7,48	605,68	4284,96
			11,57		1,39		241	1052	285		86	612
428	КР12-65-10	0,2613	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			13,15		1,58		274	1189	322		98	694
429	КР12-65-15	0,1331	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			5,64		0,68		118	510	138		42	298
431	КР12-65-10	0,0931	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			4,69		0,56		98	424	114		35	247
432	КР12-65-15	0,04	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			1,7		0,2		35	153	42		13	90
434	КР12-65-10	0,04	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			2,01		0,24		42	182	49		15	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	КР12-27-1	0,1331	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,17		0,14		24	117	31		9	64
436	КР12-27-1	0,0675	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,59		0,07		12	59	17		4	33
437	КР12-65-13	0,03	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			0,88		0,11		18	80	22		7	47
438	КР12-27-1	0,03	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,26		0,03		6	27	7		2	15
439	КР12-65-15	0,5372	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			22,78		2,73		475	2060	558		170	1203
440	КР12-27-1	0,1428	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,26		0,15		26	125	34		9	69
441	КР11-42-3	0,0103	684,3543	0,12	82,1225	173,72	14266,32	97083,63	24496,99	7,48	5118,97	43882,28
			7,05		0,85		147	999	252		53	452
442	КР11-42-4	0,0992	838,8019	0,12	100,6562	173,72	17486,00	118996,61	30026,17	7,48	6274,24	53786,41
			83,21		9,99		1735	11804	2979		622	5336
444	КБ15-182-2	0,0333	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			3,85		0,46		80	407	107		29	216
446	КБ15-182-3	0,0129	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			2,87		0,34		60	322	84		21	165
447	КБ15-182-3	0,0204	98,9612	0,12	11,8753	173,72	2062,98	11094,08	2894,55	7,48	740,23	5697,76
			2,02		0,24		42	226	59		15	116
449	КР12-27-1	0,3708	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,26		0,39		68	326	87		24	179
450	КБ15-182-1	0,3708	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			32,78		3,93		683	3466	913		245	1841
452	КБ15-182-3	0,3708	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			18,35		2,2		382	2057	537		137	1056
454	КР12-65-15	0,5372	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			22,78		2,73		475	2060	558		170	1203
455	КР12-27-1	6,7708	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			59,66		7,16		1244	5957	1584		446	3274
456	КР12-51-2	0,3708	20,8844	0,12	2,5061	173,72	435,36	2208,75	581,70	7,48	156,22	1173,28
			7,75		0,93		161	819	216		58	435
458	КР12-27-1	0,1664	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,47		0,18		31	147	38		11	80
460	КР12-40-7	0,1664	35,5111	0,12	4,2613	173,72	740,28	3755,05	988,97	7,48	265,62	1994,87
			5,91		0,71		123	625	165		44	332
461	КР12-41-11	0,1664	62,4611	0,12	7,4953	173,72	1302,09	6604,74	1739,50	7,48	467,21	3508,80
			10,39		1,25		217	1099	289		78	584
465	КР12-27-1	0,1664	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,47		0,18		31	147	38		11	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
467	КР14-34-1	7,2	0,2000	0,12	0,0240	173,72	4,17	19,51	5,21	7,48	1,50	10,88
			1,44		0,17		30	140	37		11	78
468	КБ13-44-8	0,12	0,7900	0,087	0,0687	173,72	11,94	87,57	21,89	6,83	5,40	39,23
			0,09		0,01		1	11	3		1	5
470	КР3-9-1	0,06	136,0817	0,12	16,3298	173,72	2836,81	13156,72	3518,58	7,48	1017,89	7373,28
			8,16		0,98		170	790	211		61	442
472	КР14-34-6	7,2	0,3600	0,12	0,0432	173,72	7,50	37,13	9,82	7,48	2,69	20,01
			2,59		0,31		54	267	71		19	144
474	КР20-37-1	0,072	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			1,2		0,14		25	122	32		9	66
476	КР12-65-10	0,2909	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			14,64		1,76		305	1324	358		110	773
477	КР18-35-1	0,194	13,4700	0,12	1,6164	173,72	280,80	1230,35	332,45	7,48	100,76	714,01
			2,61		0,31		54	239	65		20	139
478	КР12-65-15	1,9394	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			82,25		9,87		1715	7437	2013		615	4343
479	КР12-65-15	1,9394	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			82,25		9,87		1715	7437	2013		615	4343
481	КР12-65-10	1,2638	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			63,61		7,63		1326	5751	1557		476	3359
482	КР12-65-15	0,6756	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			28,65		3,44		597	2591	702		214	1513
484	КР12-65-10	0,6756	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			34		4,08		709	3075	833		254	1796
485	КР12-27-1	1,9394	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			17,08		2,05		356	1706	454		128	938
486	КР12-27-1	1,9394	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			17,08		2,05		356	1706	454		128	938
487	КР20-37-1	0,359	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			5,96		0,72		124	607	161		45	330
489	КБ15-182-2	0,1548	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			17,89		2,15		373	1891	498		134	1005
490	КБ15-182-1	0,2909	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			25,71		3,09		536	2719	717		192	1445
492	КБ15-182-3	0,1548	222,6627	0,12	26,7195	173,72	4641,72	24961,67	6512,75	7,48	1665,52	12819,99
			34,46		4,14		719	3864	1008		258	1985
493	КБ15-182-3	0,1361	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			6,73		0,81		140	755	198		50	388
495	КР12-65-15	1,9394	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			82,25		9,87		1715	7437	2013		615	4343
496	КР12-27-1	1,9394	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			17,08		2,05		356	1706	454		128	938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
498	КР12-40-7	1,9394	35,5111	0,12	4,2613	173,72	740,28	3755,05	988,97	7,48	265,62	1994,87
			68,87		8,26		1436	7282	1918		515	3869
499	КР12-41-11	1,9394	62,4611	0,12	7,4953	173,72	1302,09	6604,74	1739,50	7,48	467,21	3508,80
			121,14		14,54		2525	12809	3374		906	6805
503	КР12-27-1	1,9394	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			17,08		2,05		356	1706	454		128	938
505	КР11-50-2	0,514	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			27,88		3,35		581	2542	687		209	1477
506	КР12-65-4	2,6825	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			113,76		13,65		2372	10287	2784		851	6007
507	КР12-27-1	0,5028	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,43		0,53		92	442	118		33	243
508	КР12-65-13	0,239	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			7,02		0,84		146	635	172		53	371
509	КР12-27-1	0,239	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			2,1		0,25		44	210	56		16	116
510	КР12-65-15	3,3522	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			142,17		17,06		2964	12855	3480		1063	7507
511	КР12-27-1	0,6697	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,91		0,71		123	590	157		44	324
512	КР11-41-1	0,3853	117,0289	0,12	14,0435	173,72	2439,63	13908,72	3596,64	7,48	875,38	6911,65
			45,09		5,41		940	5359	1386		337	2663
514	КР11-41-1	0,2844	117,0289	0,12	14,0435	173,72	2439,63	13908,72	3596,64	7,48	875,38	6911,65
			33,28		3,99		694	3956	1023		249	1966
516	КР12-27-1	0,6697	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,91		0,71		123	590	157		44	324
517	КБ15-182-2	3,4851	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			402,65		48,32		8394	42578	11213		3012	22619
518	КБ15-182-3	3,4851	24,7403	0,12	2,9688	173,72	515,75	2773,51	723,64	7,48	185,06	1424,45
			86,22		10,35		1797	9666	2522		645	4964
520	КР12-65-15	3,5079	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			148,77		17,85		3101	13452	3642		1113	7856
521	КР12-27-1	3,5079	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			30,91		3,71		644	3086	821		231	1696
522	КР12-51-2	3,5079	20,8844	0,12	2,5061	173,72	435,36	2208,75	581,70	7,48	156,22	1173,28
			73,26		8,79		1527	7748	2041		548	4116
524	КР12-65-10	1,8804	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			94,64		11,36		1973	8557	2317		708	4998
525	КР11-50-2	1,0126	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			54,92		6,59		1145	5007	1353		411	2909
526	КР12-65-15	2,893	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			122,69		14,72		2558	11094	3003		918	6479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
527	КВ12-18-5	11	2,1000	0,12	0,2520	173,72	43,78	235,41	61,42	7,48	15,71	120,91
			23,1		2,77		482	2590	675		173	1330
528	КР12-27-1	0,8679	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			7,65		0,92		159	764	204		57	420
529	КР12-65-13	0,3472	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			10,2		1,22		213	922	249		76	538
530	КР12-27-1	0,3472	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,06		0,37		64	306	81		23	168
531	КВ3-14-1	13,2	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			28,38		3,41		592	2742	733		212	1537
532	КР12-27-1	0,3736	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			6,58		0,79		137	658	175		49	361
533	КР20-37-1	1,32	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			21,91		2,63		457	2233	591		164	1212
535	КР12-27-1	42,893	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			377,95		45,35		7879	37734	10035		2827	20741
536	КР11-44-1	0,5786	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			471,63		56,6		9832	59225	15192		3528	28552
538	КР12-27-1	0,5786	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,1		0,61		106	509	136		38	280
539	КБ15-182-1	1,0126	88,3941	0,12	10,6073	173,72	1842,70	9347,29	2461,80	7,48	661,19	4965,69
			89,51		10,74		1866	9465	2492		670	5028
541	КБ15-182-3	1,0126	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			50,11		6,01		1044	5617	1466		375	2885
543	КР12-27-1	1,0126	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,93		1,07		186	891	237		67	490
544	КБ15-182-2	2,893	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			334,24		40,11		6968	35344	9308		2500	18776
546	КБ15-182-3	2,893	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			143,15		17,18		2984	16048	4187		1071	8242
547	КР12-27-1	2,893	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			25,49		3,06		531	2545	677		191	1399
548	КР12-49-6	2,893	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			142,77		17,13		2976	15097	3976		1068	8020
550	КР12-27-1	2,893	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			50,99		6,12		1063	5090	1354		381	2798
552	КР11-50-2	1,22	54,2338	0,12	6,5081	173,72	1130,58	4945,40	1336,72	7,48	405,67	2872,97
			66,16		7,94		1379	6034	1631		495	3505
553	КР12-65-4	2,1688	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			91,98		11,04		1917	8317	2252		688	4857
554	КВ12-49-1	2	0,7100	0,12	0,0852	173,72	14,80	91,66	23,42	7,48	5,31	43,53
			1,42		0,17		30	183	46		11	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
555	КР12-65-10	0,006	50,3300	0,12	6,0396	173,72	1049,20	4550,84	1232,01	7,48	376,47	2657,68
			0,3		0,04		6	27	8		2	16
556	КР12-65-15	3,411	42,4100	0,12	5,0892	173,72	884,10	3834,71	1038,14	7,48	317,23	2239,47
			144,66		17,36		3016	13080	3541		1082	7639
557	КВ12-18-5	11	2,1000	0,12	0,2520	173,72	43,78	235,41	61,42	7,48	15,71	120,91
			23,1		2,77		482	2590	675		173	1330
558	КР12-27-1	1,0166	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			8,96		1,07		187	894	238		67	492
559	КР12-65-13	0,4067	29,3700	0,12	3,5244	173,72	612,26	2655,64	718,94	7,48	219,69	1550,89
			11,94		1,43		249	1080	293		89	631
560	КР12-27-1	0,4067	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			3,58		0,43		75	358	95		27	197
561	КВ3-14-1	11,747	2,1500	0,12	0,2580	173,72	44,82	207,71	55,56	7,48	16,08	116,46
			25,26		3,03		527	2440	652		189	1368
562	КР12-27-1	0,1336	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			2,36		0,28		49	235	62		18	129
563	КР20-37-1	1,1747	16,6000	0,12	1,9920	173,72	346,05	1691,37	448,23	7,48	124,17	918,45
			19,5		2,34		407	1987	526		146	1079
565	КР12-27-1	0,6778	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,97		0,72		125	596	158		45	328
566	КР11-44-1	0,6778	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			552,49		66,3		11517	69379	17797		4133	33447
568	КР12-27-1	0,6778	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			5,97		0,72		125	596	158		45	328
569	КР11-44-1	0,5422	815,1221	0,12	97,8147	173,72	16992,36	102359,55	26257,42	7,48	6097,11	49346,89
			441,96		53,04		9213	55500	14237		3306	26756
571	КР12-27-1	0,5422	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			4,78		0,57		100	477	126		36	262
572	КБ15-182-2	3,3888	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			391,52		46,98		8162	41401	10903		2929	21994
574	КБ15-182-3	3,3888	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			167,68		20,12		3496	18798	4904		1254	9654
575	КР12-27-1	3,3888	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			29,86		3,58		622	2981	794		223	1639
576	КР12-49-6	3,3888	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			167,24		20,07		3486	17684	4658		1251	9395
578	КР12-27-1	3,3888	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			59,73		7,17		1245	5962	1585		447	3277
580	КР12-27-1	0,1168	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			1,03		0,12		21	103	27		8	56
581	КВ12-10-3	1	12,2200	0,12	1,4664	173,72	254,74	1838,38	460,49	7,48	91,41	806,64
			12,22		1,47		255	1838	461		91	807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
582	КВ12-10-4	1	15,1200	0,12	1,8144	173,72	315,20	2274,65	569,77	7,48	113,10	998,07
			15,12		1,81		315	2275	570		113	998
584	КР20-27-1	0,07	8,8700	0,12	1,0644	173,72	184,91	880,70	234,43	7,48	66,35	485,69
			0,62		0,07		13	62	16		5	34
585	КВ3-29-2	0,55	1,8100	0,12	0,2172	173,72	37,73	218,36	56,34	7,48	13,54	107,61
			1		0,12		21	120	31		7	59
587	КР3-14-1	0,00508	278,4886	0,12	33,4186	173,72	5805,48	30884,10	8071,71	7,48	2083,09	15960,28
			1,41		0,17		29	157	41		11	81
589	КВ12-44-1	1	2,8000	0,12	0,3360	173,72	58,37	361,48	92,37	7,48	20,94	171,68
			2,8		0,34		58	361	93		21	172
591	КБ15-182-2	0,037	115,5341	0,12	13,8641	173,72	2408,47	12217,07	3217,62	7,48	864,20	6490,29
			4,27		0,51		89	452	119		32	240
593	КБ15-182-3	0,037	49,4806	0,12	5,9377	173,72	1031,49	5547,04	1447,28	7,48	370,11	2848,88
			1,83		0,22		38	205	53		14	105
594	КР12-27-1	0,037	8,8115	0,12	1,0574	173,72	183,69	879,72	233,95	7,48	65,91	483,55
			0,33		0,04		7	33	9		2	18
595	КР12-49-6	0,037	49,3511	0,12	5,9221	173,72	1028,79	5218,49	1374,40	7,48	369,15	2772,34
			1,83		0,22		38	193	51		14	103
597	КР12-27-1	0,0148	17,6230	0,12	2,1148	173,72	367,38	1759,43	467,90	7,48	131,82	967,10
			0,26		0,03		5	27	7		2	14
599	КР20-5-1	11,0843	72,5000	0,12	8,7000	173,72	1511,36	7289,88	1936,27	7,48	542,30	3989,93
			803,61		96,43		16752	80803	21463		6011	44226
600	КР20-5-2	11,0843	22,0400	0,12	2,6448	173,72	459,45	2216,12	588,63	7,48	164,86	1212,94
			244,3		29,32		5093	24564	6525		1827	13445
601	С311-20-М	29,23367	0,2870	0,12	0,0344	173,72	5,98	35,59	9,15	7,48	2,15	17,28
			8,39		1,01		175	1040	267		63	505
Разом:			**19320,84**		**2316,65**		**402443**	**2051683**	**539905**		**144541**	**1086889**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(402443 + 2051683 * 1) * 0,0078 = **19142 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(402443 + 2051683 * 1) * 0,0078 * 0,22= **4211 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(402443 + 2051683 * 1) * 0,003739 = **9176 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1086889 + 19142 + 4211 + 9176 = 1119418 грн.

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	129982,74	106,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7030,88	107,31				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1771,95	115,84				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	149,62	124,01				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	687,6	147,14				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16308,36	173,72				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	155931,15					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4663	315,34 147,04				
11	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	35,49273	329,97 11711,54				
12	+КБМ201-11 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,5712	301,55 2886,20				
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,6806	387,4 8399,06				
14	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,82824	406,02 3584,44				
15	+КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,0653	537,21 1646,71				
16	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1245	649,67 80,88				
17	+КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-26,7264	445,26 -11900,20				
18	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,59085	344,6 1582,01				
19	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,45712	398,81 1378,73				
20	+КБМ202-129 варіант 1	Крани на автомобільному ходу	маш. год	88,832	398,81 35427,09				
21	+КБМ202-129 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,8724	404,34 352,75				
22	+КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,053	576,39 30,55				
23	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	20,54253	116,02 2383,34				
24	+КБМ202-970 варіант 1	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,68218	116,12 892,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,23576	677,25 4223,17				
26	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,5712	560,96 5369,06				
27	+КБМ202-1102 варіант 3	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	60,84669	737,05 44847,05				
28	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,23433	658,82 6083,76				
29	+КБМ202-1140 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,1813	700,67 7834,40				
30	+КБМ202-1140 варіант 3	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,4848147	454,06 220,13				
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,2006	659,38 5407,31				
32	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,07384	716,46 1485,82				
33	+КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,10432	790,91 82,51				
34	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,010253	534,1 5,48				
35	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,6206	585,08 948,18				
36	+КБМ203-101 варіант 2	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00534	625,68 3,34				
37	+КБМ203-101 варіант 3	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10467	561,57 58,78				
38	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	43,14651	398,4 17189,57				
39	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	93,90832	428,93 40280,10				
40	+КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,6064	545,99 877,08				
41	+КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	8,0778	159,03 1284,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+КБМ203-901 варіант 1	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	164,2982	169,24 27805,83				
43	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,9678	527,56 3675,93				
44	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	51,08245	144,34 7373,24				
45	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	258,49451	145,26 37548,91				
46	+КБМ203-1080 варіант 3	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,26713	150,79 40,28				
47	+КБМ203-1080 варіант 4	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,23	141,18 32,47				
48	+КБМ203-1080 варіант 5	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0205	141,2 2,89				
49	+КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,37007	201,8 74,68				
50	+КБМ203-1090 варіант 1	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	50,4555	204,94 10340,35				
51	+КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,18421	556,7 102,55				
52	+КБМ203-1811 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,61706	602,92 372,04				
53	+КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,03144	312,64 1260,39				
54	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,55624	345,11 3297,95				
55	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	116,81705	44,28 5172,66				
56	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	84,27967	40,69 3429,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	107,0312	108,81 11646,06				
58	+КБМ204-1000 варіант 2	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	60,59096	99,42 6023,95				
59	+КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00928	54,91 0,51				
60	+КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,4856	47,8 214,41				
61	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	42,85268	343,75 14730,61				
62	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	344,63779	372,93 128525,77				
63	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,59844	428,8 4115,81				
64	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	14,09563	52,04 733,54				
65	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,38487	54,34 238,27				
66	+КБМ210-701	Молотки бурильні важкі при роботі від стаціонарних компресорних станцій	маш. год	4,68582	5,41 25,35				
67	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,59764	119,73 191,29				
68	+КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	15,23373	140,26 2136,68				
69	+КБМ211-901 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	5,29324	113,4 600,25				
70	+КБМ211-901 варіант 2	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,6243	113,37 297,52				
71	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,11579	1022,49 118,39				
72	+КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,039882	1427,87 56,95				
73	+КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,1245	135,3 16,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,03901	985,89 38,46				
75	+КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,33741	1083,84 365,70				
76	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,048555	804,1 39,04				
77	+КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,02015	866,91 17,47				
78	+КБМ225-902	Візки допоміжні станційні	маш. год	24,29683	9,44 229,36				
79	+КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбівання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	30,69403	8,62 264,58				
80	+КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	11,31903	7,82 88,51				
81	+КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,49368	7,46 3,68				
82	+КБМ233-151 варіант 1	Апарат піскоструменевий	маш. год	149,03038	7,63 1137,10				
83	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,90528	6,29 408,25				
84	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні	маш. год	635,052	6,55 4159,59				
85	+КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,10075	21,26 2,14				
86	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	4,32	200,27 865,17				
87	+КБМ233-281 варіант 2	Верстат трубообрізний	маш. год	15,496	198,17 3070,84				
88	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	4,32	197,97 855,23				
89	+КБМ233-285 варіант 2	Верстат трубонарізний	маш. год	15,496	195,09 3023,11				
90	+КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	25,398	142,19 3611,34				
91	+КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,23931	242,76 58,09				
92	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,98991	101,44 201,86				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,03674	95,74 99,26				
94	+КБМ233-345 варіант 3	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,16714	101,27 16,93				
95	+КБМ233-350 варіант 1	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	4,32	123,4 533,09				
96	+КБМ233-350 варіант 2	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	15,496	122,82 1903,22				
97	+КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,11168	50,53 5,64				
98	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,68836	6,24 79,18				
99	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,49298	6,39 22,32				
100	+КБМ233-1002 варіант 1	Верстати свердлильні	маш. год	5,96973	6 35,82				
101	+КБМ233-1002 варіант 2	Верстати свердлильні	маш. год	3,11023	5,65 17,57				
102	+КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,14838	13,63 15,65				
103	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,22489	12,4 15,19				
104	+С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	521,32542	209,29 109108,20				<01.03.2023>
		Разом по розділу II	**грн.**		**595295,84**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	404,182					
		Дизельне паливо	кг	2383,449					
		Електроенергія	кВт-год	5370,421					
		Стиснене повітря	м3	12347,153					
		Мастильні матеріали	кг	208,269					
		Гідравлічна рідина	кг	40,552					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
105	+КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	7,633932					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	26,0208					
107	+КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	28,2825					
108	+КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	294,5096					
109	+КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	15,09845005					
110	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,0439798					
111	+КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	17,792					
112	+КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,6048					
113	+КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	160,677568					
114	+КБМ204-1100 варіант 2	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,54939					
115	+КБМ211-101 варіант 1	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,359554					
116	+КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,5372574					
117	+КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,167517					
118	+КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	110,144931					
119	+КБМ270-106 варіант 1	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	188,75658856					
120	+КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,006624					
121	+КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	904,9044277					
122	+КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,324633					
123	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0627					
124	+КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,538984					
125	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	1245,472484354					
126	+КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,012672					
127	+КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	393,78208					
128	+КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	33,3068328					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	99,350196					
130	+КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	12,2868576					
131	+КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1269,249942					
132	+КБМ270-131 варіант 1	Перфоратор пневматичний	маш. год	8,16357992					
133	+КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	1902,042530175					
134	+КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	309,7216					
135	+КБМ270-236 варіант 1	Пилосос промисловий	маш. год	145,7702369					
136	+КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	136,121797					
137	+КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	1,3446					
138	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	527,7265015					
139	+КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	110,66192					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
140	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001955	226148,59 442,12	213320,48 417,04	8393,82 16,41	4434,29 8,67	30 км.
141	+С111-88 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00288	183945,57 529,76	180000,00 518,40	338,79 0,98	3606,78 10,38	30 км.
142	+С111-89 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0460365	183945,57 8468,21	180000,00 8286,57	338,79 15,60	3606,78 166,04	30 км.
143	+С111-90 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000064	183945,57 11,77	180000,00 11,52	338,79 0,02	3606,78 0,23	30 км.
144	+С111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	183945,57 154,51	180000,00 151,20	338,79 0,28	3606,78 3,03	30 км.
145	+С111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0033	40371,96 133,23	39580,00 130,61	0,35 -	791,61 2,62	
146	+С111-105 варіант 1	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,0098154	35347,88 346,95	33915,88 332,90	738,9 7,25	693,1 6,80	30 км.
147	+С111-105 варіант 2	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000512	6392,55 3,27	5528,31 2,83	738,9 0,38	125,34 0,06	30 км.
148	&С111-111-1 варіант 1	Папір наждачний	м2	4,45864	306,66 1367,29	300,00 1337,59	0,65 2,90	6,01 26,80	30 км.
149	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00008	37114,7 2,97	36048,17 2,88	338,79 0,03	727,74 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	+С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00043	88251,73 37,95	86004,06 36,98	517,24 0,22	1730,43 0,75	30 км.
151	+С111-120 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00144	118304,51 170,36	115646,02 166,53	338,79 0,49	2319,7 3,34	30 км.
152	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00012	183945,57 22,07	180000,00 21,60	338,79 0,04	3606,78 0,43	30 км.
153	+С111-148 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,000128	183945,57 23,55	180000,00 23,04	338,79 0,04	3606,78 0,47	30 км.
154	+С111-159 варіант 1	Цвяхи опоряджувальні круглі 08х10 мм	т	0,0000765	100261,33 7,67	97956,63 7,49	338,79 0,03	1965,91 0,15	30 км.
155	+С111-162 варіант 1	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0046289	70546,22 326,55	68824,17 318,58	338,79 1,57	1383,26 6,40	30 км.
156	+С111-162 варіант 2	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0406511	98265,57 3994,60	96000,00 3902,51	338,79 13,77	1926,78 78,32	30 км.
157	+С111-166 варіант 1	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм	т	0,00018	98265,57 17,69	96000,00 17,28	338,79 0,06	1926,78 0,35	30 км.
158	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0040672	92145,57 374,77	90000,00 366,05	338,79 1,38	1806,78 7,34	30 км.
159	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0009078	98265,57 89,21	96000,00 87,15	338,79 0,31	1926,78 1,75	30 км.
160	+С111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,013508	100182,36 1353,26	97879,21 1322,15	338,79 4,58	1964,36 26,53	30 км.
161	+С111-176 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0071165	98265,57 699,31	96000,00 683,18	338,79 2,41	1926,78 13,72	30 км.
162	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004255	70546,22 30,02	68824,17 29,28	338,79 0,14	1383,26 0,60	30 км.
163	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0066187	98265,57 650,39	96000,00 635,40	338,79 2,24	1926,78 12,75	30 км.
164	+С111-180 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,13486602	98265,57 13252,69	96000,00 12947,14	338,79 45,69	1926,78 259,86	30 км.
165	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0397547	98265,57 3906,52	96000,00 3816,45	338,79 13,47	1926,78 76,60	30 км.
166	+С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000002	70546,22 0,01	68824,17 0,01	338,79 -	1383,26 -	30 км.
167	+С111-192 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,0005261	98265,57 51,70	96000,00 50,51	338,79 0,18	1926,78 1,01	30 км.
168	&С111-196-2 варіант 1	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	567,01 61237,08	555,75 60021,00	0,14 15,12	11,12 1200,96	30 км.
169	&С111-196-2-2Ю варіант 1	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	285,74 571,48	280,00 560,00	0,14 0,28	5,6 11,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	&С111-196-2-2Ю	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	48,898	422,42	414,00	0,14	8,28	
	варіант 2				20655,49	20243,77	6,85	404,87	
171	+С111-197	Гермобутіл	кг	3,77111	283,18	276,99	0,64	5,55	30 км.
	варіант 1				1067,90	1044,56	2,41	20,93	
172	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	5,1068012	10777,08	10107,50	458,26	211,32	30 км.
	варіант 1				55036,41	51616,99	2340,24	1079,18	
173	+С111-224	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop"	т	0,3765675	184113,7	180000,00	503,63	3610,07	30 км.
	варіант 1	(Силоксанової) ТМ "BAYRIS"			69331,24	67782,15	189,65	1359,44	
174	+С111-229	Перетворювачіржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	129355,81	126315,79	503,63	2536,39	30 км.
	варіант 1				4,66	4,55	0,02	0,09	
175	+С111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,010199	38380,95	37056,69	571,69	752,57	30 км.
	варіант 1				391,45	377,94	5,83	7,68	
176	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00073	3405,83	2885,33	453,72	66,78	30 км.
	варіант 1				2,49	2,11	0,33	0,05	
177	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000525	12571,43	11853,06	471,87	246,5	30 км.
	варіант 1				6,60	6,22	0,25	0,13	
178	+С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow	м2	85,6342	475,15	459,00	6,83	9,32	30 км.
	варіант 1	White W P NR Satin 31х61 см			40689,09	39306,10	584,88	798,11	
179	+С111-258	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile	м2	0,5454	604,69	586,00	6,83	11,86	30 км.
	варіант 2	Patchstone бежевий			329,80	319,60	3,73	6,47	
180	+С111-258	Керамічна плитка типу Cersanit Henley	м2	14,1984	623,05	604,00	6,83	12,22	30 км.
	варіант 3	Flake Pattern 30х30 мм			8846,31	8575,83	96,98	173,50	
181	+С111-258	Керамічна плитка типу Cersanit Henley	м2	215,534	623,05	604,00	6,83	12,22	30 км.
	варіант 4	Beige 30х60			134288,46	130182,54	1472,10	2633,82	
182	+С111-258	Плитка типу Opoczno Солар Браун	м2	24,2862	777,07	755,00	6,83	15,24	30 км.
	варіант 5	структурна 30х30			18872,08	18336,08	165,87	370,13	
183	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000016	156351,89	152980,66	305,51	3065,72	30 км.
	варіант 1				0,25	0,24	-	0,01	
184	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00022	323048,35	316146,92	567,15	6334,28	30 км.
	варіант 1				71,07	69,55	0,12	1,40	
185	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	236998,1	231783,93	567,15	4647,02	30 км.
	варіант 2				9,48	9,27	0,02	0,19	
186	+С111-311	Каболка	т	0,000428	106905,72	104355,81	453,72	2096,19	30 км.
	варіант 1				45,76	44,66	0,19	0,91	
187	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	32,40237	61,74	54,90	5,63	1,21	30 км.
	варіант 1				2000,52	1778,89	182,43	39,20	
188	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,09637	11,65	5,79	5,63	0,23	30 км.
	варіант 2				24,42	12,14	11,80	0,48	
189	+С111-327	Клей тваринний	кг	67,75	126,29	123,35	0,46	2,48	30 км.
	варіант 1				8556,15	8356,96	31,17	168,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	+С111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,000021	351107,43	343728,42	494,55	6884,46	30 км.
	варіант 1				7,37	7,22	0,01	0,14	
191	&С111-333-2	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	9,21	9,03	-	0,18	
	варіант 1				14736,00	14448,00	-	288,00	
192	+С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,79835	110383,52	107715,51	503,63	2164,38	30 км.
	варіант 1				88124,68	85994,68	402,07	1727,93	
193	+С111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,0071027	90966,58	88679,29	503,63	1783,66	30 км.
	варіант 2				646,11	629,86	3,58	12,67	
194	+С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-	т	0,091065	110383,52	107715,51	503,63	2164,38	30 км.
	варіант 3	111 біла			10052,08	9809,11	45,86	197,11	
195	+С111-334	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	173840,84	169928,57	503,63	3408,64	30 км.
	варіант 4				4172,18	4078,29	12,09	81,80	
196	+С111-334	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,0051375	615573,7	603000,00	503,63	12070,07	30 км.
	варіант 5				3162,51	3097,91	2,59	62,01	
197	+С111-334	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО	т	0,00853	752531,89	737272,73	503,63	14755,53	30 км.
	варіант 6	декоративна			6419,10	6288,94	4,30	125,86	
198	+С111-334	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від	т	0,00473	344399,42	337142,86	503,63	6752,93	30 км.
	варіант 7	UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)			1629,01	1594,69	2,38	31,94	
199	+С111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,7884975	179013,7	175000,00	503,63	3510,07	30 км.
	варіант 1				141151,85	137987,06	397,11	2767,68	
200	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00074	133689,11	130564,12	503,63	2621,36	30 км.
	варіант 1				98,93	96,62	0,37	1,94	
201	+С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00587	133689,17	130564,18	503,63	2621,36	30 км.
	варіант 1				784,76	766,41	2,96	15,39	
202	+С111-384-1	Фарба олійна терта	т	0,0507548	133689,17	130564,18	503,63	2621,36	30 км.
	варіант 2				6785,37	6626,76	25,56	133,05	
203	+С111-387-1	Матеріали для будівельних робіт	т	0,2448	106673,28	104078,02	503,63	2091,63	30 км.
	варіант 1	машинного відділення та шахти лійта			26113,62	25478,30	123,29	512,03	
204	+С111-387-1	Білило	т	0,0717101	106673,28	104078,02	503,63	2091,63	30 км.
	варіант 2				7649,55	7463,45	36,12	149,98	
205	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,	т	0,000016	41990,48	40663,51	503,63	823,34	30 км.
	варіант 1	сурик залізний, МА-015			0,67	0,65	0,01	0,01	
206	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,	т	0,009910671	125422,9	122460,00	503,63	2459,27	30 км.
	варіант 1	сурик залізний			1243,03	1213,66	4,99	24,38	
207	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для	т	0,0074	51656,6	50140,10	503,63	1012,87	30 км.
	варіант 1	внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева			382,26	371,04	3,73	7,49	
208	+С111-404	емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1	т	0,0113625	802070,5	785840,00	503,63	15726,87	30 км.
	варіант 1	DIAMOND чорний металевий			9113,53	8929,11	5,72	178,70	
209	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до	т	0,001431	164053,71	160333,34	503,63	3216,74	30 км.
	варіант 1	застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14			234,76	229,44	0,72	4,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
210	+С111-430 варіант 2	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0050244	67090,54 337,09	65271,41 327,95	503,63 2,53	1315,5 6,61	30 км.
211	+С111-488 варіант 1	Купорос мідний, марка А	т	0,000103	123483,55 12,72	120563,21 12,42	499,09 0,05	2421,25 0,25	30 км.
212	+С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,1222509	122909,07 15025,74	120000,00 14670,11	499,09 61,01	2409,98 294,62	30 км.
213	+С111-503 варіант 1	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0000333	77131,33 2,57	75047,26 2,50	571,69 0,02	1512,38 0,05	30 км.
214	+С111-503 варіант 2	Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal	т	0,0018512	265783,12 492,02	260000,00 481,31	571,69 1,06	5211,43 9,65	30 км.
215	+С111-503 варіант 3	Granit Lakk S Eskaro	т	0,00966784	663583,12 6415,42	650000,00 6284,10	571,69 5,53	13011,43 125,79	30 км.
216	+С111-503 варіант 4	Eskaro Granit	т	0,0398134	867583,12 34541,43	850000,00 33841,39	571,69 22,76	17011,43 677,28	30 км.
217	+С111-504 варіант 1	Лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий	т	0,02965677	647263,12 19195,73	634000,00 18802,39	571,69 16,95	12691,43 376,39	30 км.
218	&С111-516-1-2С варіант 1	Смуга сталева, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	426,89 17929,38	110,00 4620,00	308,52 12957,84	8,37 351,54	
219	+С111-562 варіант 1	Лінолеум гомогенний типу Tarkett комерційного призначення Tarkett Eclipse Premium 026	м2	439,4976	764,38 335943,18	748,00 328744,20	1,39 610,90	14,99 6588,08	30 км.
220	+С111-587 варіант 1	Масло індустрійне И-20А	т	0,00066	17082,13 11,27	16113,55 10,63	633,64 0,42	334,94 0,22	30 км.
221	+С111-594 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,596275	83342,43 49695,01	81250,00 48447,34	458,26 273,25	1634,17 974,42	30 км.
222	+С111-601 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0004969	83397,95 41,44	81250,00 40,37	512,7 0,25	1635,25 0,82	30 км.
223	+С111-606 варіант 1	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,000848	29432,18 24,96	28342,38 24,03	512,7 0,43	577,1 0,50	30 км.
224	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1872,8661	79,16 148256,08	77,10 144397,98	0,51 955,16	1,55 2902,94	30 км.
225	+С111-609 варіант 2	Водно-дисперсна клеюча суміш для ПВХ типу Ceresit UK 400	кг	224,0576	255,52 57251,20	250,00 56014,40	0,51 114,27	5,01 1122,53	30 км.
226	+С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0021	83397,95 175,14	81250,00 170,63	512,7 1,08	1635,25 3,43	30 км.
227	+С111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0,281286	31067,43 8738,83	30000,00 8438,58	458,26 128,90	609,17 171,35	30 км.
228	+С111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,15342	25,98 3,99	25,29 3,88	0,18 0,03	0,51 0,08	30 км.
229	+С111-623 варіант 2	Мило тверде господарське 72%	шт	9,7127	19,65 190,85	19,08 185,32	0,18 1,75	0,39 3,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	+С111-627 варіант 1	Оліфа комбінована К-2	т	0,000369	28029,82 10,34	26958,44 9,95	521,78 0,19	549,6 0,20	30 км.
231	+С111-627 варіант 2	Оліфа комбінована К-2	т	0,2151303	116344,39 25029,20	113541,35 24426,18	521,78 112,25	2281,26 490,77	30 км.
232	+С111-628 варіант 1	Оліфа комбінована К-3	т	0,000008	128905,89 1,03	125856,54 1,01	521,78 -	2527,57 0,02	30 км.
233	+С111-639 варіант 1	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,00972	861,27 8,37	709,60 6,90	134,78 1,31	16,89 0,16	30 км.
234	+С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	12,385554	23527,95 291406,70	22592,00 279814,44	474,62 5878,43	461,33 5713,83	30 км.
235	+С111-698 варіант 2	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	23527,95 46533,11	22592,00 44682,01	474,62 938,69	461,33 912,41	30 км.
236	+С111-698 варіант 3	Плити деревностружкові , товщина 20 мм	100м2	0,141984	33319,95 4730,90	32192,00 4570,75	474,62 67,39	653,33 92,76	30 км.
237	+С111-698 варіант 4	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	2,738535	33319,95 91247,85	32192,00 88158,92	474,62 1299,76	653,33 1789,17	30 км.
238	+С111-762 варіант 1	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	43,197	441,21 19058,95	430,00 18574,71	2,56 110,58	8,65 373,66	30 км.
239	+С111-762 варіант 2	Плити Армстронг	м2	180,915	475,89 86095,64	464,00 83944,56	2,56 463,14	9,33 1687,94	30 км.
240	+С111-762 варіант 3	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	69,951	665,61 46560,09	650,00 45468,15	2,56 179,07	13,05 912,87	30 км.
241	+С111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0141144	62678,75 884,67	61110,96 862,54	338,79 4,78	1229 17,35	30 км.
242	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1105584	32431,94 3585,62	31457,23 3477,86	338,79 37,46	635,92 70,30	30 км.
243	+С111-783 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,026304	56332,74 1481,78	54889,39 1443,81	338,79 8,91	1104,56 29,06	30 км.
244	+С111-783 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0134484	32431,94 436,16	31457,23 423,05	338,79 4,56	635,92 8,55	30 км.
245	&С111-787-1 варіант 1	Ковані елементи огородження	шт	106	5305,95 562430,70	5200,00 551200,00	1,91 202,46	104,04 11028,24	30 км.
246	&С111-794-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	2,13 3,20	2,08 3,12	0,01 0,02	0,04 0,06	
247	+С111-800 варіант 1	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0011394	229096,77 261,03	224338,89 255,61	265,79 0,30	4492,09 5,12	30 км.
248	+С111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	565351,11 8595,60	554000,00 8423,02	265,79 4,04	11085,32 168,54	30 км.
249	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00345	88836,86 306,49	86829,17 299,56	265,79 0,92	1741,9 6,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,0000458	53366,19	52054,00	265,79	1046,4	30 км.
	варіант 1	призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм			2,44	2,38	0,01	0,05	
251	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,00024	53366,19	52054,00	265,79	1046,4	30 км.
	варіант 2	призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм			12,81	12,49	0,06	0,26	
252	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,0037067	74311,63	72588,75	265,79	1457,09	30 км.
	варіант 1	призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм			275,45	269,06	0,99	5,40	
253	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,0000922	44431,9	43294,90	265,79	871,21	30 км.
	варіант 2	призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм			4,10	3,99	0,02	0,09	
254	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,027572	34900,76	33950,64	265,79	684,33	30 км.
	варіант 1	призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм			962,28	936,09	7,33	18,86	
255	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,0005696	36279,81	35302,65	265,79	711,37	30 км.
	варіант 1	призначення світлий, діаметр 1,1 мм			20,66	20,11	0,15	0,40	
256	+С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,000005	46205,96	45034,17	265,79	906	30 км.
	варіант 1	призначення чорний, діаметр 0,55 мм			0,23	0,23	-	-	
257	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,00702	47908,99	46703,81	265,79	939,39	30 км.
	варіант 1	призначення чорний, діаметр 1,6 мм			336,32	327,86	1,87	6,59	
258	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,135259	30800,52	29930,80	265,79	603,93	30 км.
	варіант 2	призначення чорний, діаметр 1,6 мм			4166,05	4048,41	35,95	81,69	
259	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,0113736	46205,96	45034,17	265,79	906	30 км.
	варіант 1	призначення чорний, діаметр 3 мм			525,53	512,20	3,02	10,31	
260	+С111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N	т	0,0057015	126553,26	123500,13	571,69	2481,44	30 км.
	варіант 1	648			721,54	704,14	3,26	14,14	
261	+С111-846	СП-6 Зебра	т	0,0134235	340923,13	333666,67	571,69	6684,77	30 км.
	варіант 2				4576,38	4478,97	7,67	89,74	
262	+С111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N	т	0,006534	84630,92	82399,80	571,69	1659,43	30 км.
	варіант 3	648			552,98	538,40	3,74	10,84	
263	+С111-846	СП-6 Зебра	т	0,025956	143383,12	140000,00	571,69	2811,43	30 км.
	варіант 4				3721,65	3633,84	14,84	72,97	
264	+С111-846	Body 700	т	0,04461	714583,12	700000,00	571,69	14011,43	30 км.
	варіант 5				31877,55	31227,00	25,50	625,05	
265	+С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N	т	0,000001	50118,2	48563,80	571,69	982,71	30 км.
	варіант 1	649			0,05	0,05	-	-	
266	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,40284	158,14	154,66	0,38	3,1	30 км.
	варіант 1				63,71	62,30	0,15	1,26	
267	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,2	87,49	85,39	0,38	1,72	30 км.
	варіант 1				367,46	358,64	1,60	7,22	
268	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	96	96,91	94,63	0,38	1,9	30 км.
	варіант 2				9303,36	9084,48	36,48	182,40	
269	+С111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	31,941	26,57	25,70	0,35	0,52	30 км.
	варіант 1				848,67	820,88	11,18	16,61	
270	+С111-852	Євробар'єр	м2	1069,893	52,41	50,22	1,16	1,03	30 км.
	варіант 1				56073,09	53730,03	1241,08	1101,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
271	+С111-852	Руберойд	м2	116,38	82,81	80,03	1,16	1,62	30 км.
	варіант 2				9637,43	9313,89	135,00	188,54	
272	+С111-852	Єндовий килим	м2	121,22	414,9	405,60	1,16	8,14	30 км.
	варіант 3				50294,18	49166,83	140,62	986,73	
273	+С111-853	Фальцева покрівля	м2	1038,4845	592,88	580,00	1,25	11,63	30 км.
	варіант 1				615696,69	602321,01	1298,11	12077,57	
274	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною	м2	3,39064	90,95	88,37	0,8	1,78	30 км.
	варіант 1	засипкою РКП-350Б			308,38	299,63	2,71	6,04	
275	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною	м2	4,12676	43,51	41,86	0,8	0,85	30 км.
	варіант 2	засипкою РКП-350Б			179,56	172,75	3,30	3,51	
276	+С111-857	Руберойд підкладний	м2	1,6	82,22	80,03	0,58	1,61	30 км.
	варіант 1				131,55	128,05	0,93	2,57	
277	+С111-864	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного	м2	55,0676	150,01	146,00	1,07	2,94	30 км.
	варіант 1	шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)			8260,69	8039,87	58,92	161,90	
278	+С111-870	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	114,94	112,67	0,02	2,25	30 км.
	варіант 1				586,19	574,62	0,10	11,47	
279	+С111-870	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	85,7	84,00	0,02	1,68	30 км.
	варіант 2				606,76	594,72	0,14	11,90	
280	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними	м2	18,3816	310,8	304,42	0,29	6,09	30 км.
	варіант 1	чарунками N 05 без покриття			5713,00	5595,73	5,33	111,94	
281	+С111-874	Сітка кладочна економ діам. 2,3_120_120	м2	33,231	47,22	46,00	0,29	0,93	30 км.
	варіант 2				1569,17	1528,63	9,64	30,90	
282	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними	м2	696,94947	59,46	58,00	0,29	1,17	30 км.
	варіант 3	чарунками N 05 без покриття			41440,62	40423,07	202,12	815,43	
283	+С111-876	Сикатив	т	0,0280474	408583,12	400000,00	571,69	8011,43	30 км.
	варіант 1				11459,69	11218,96	16,03	224,70	
284	+С111-878	Скипидар	т	0,0280474	28360,46	27210,00	594,37	556,09	30 км.
	варіант 1				795,44	763,17	16,67	15,60	
285	+С111-950	Внутрішній пристрій для відкривання на	шт	21	2631,75	2580,00	0,15	51,6	30 км.
	варіант 1	висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"			55266,75	54180,00	3,15	1083,60	
286	+С111-950	Доводчик дверний	шт	44	1468,95	1440,00	0,15	28,8	30 км.
	варіант 2				64633,80	63360,00	6,60	1267,20	
287	+С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими	шт	45	1468,95	1440,00	0,15	28,8	30 км.
	варіант 3	механізмами			66102,75	64800,00	6,75	1296,00	
288	+С111-950	Дотягувач дверей із затримкою закривання,	шт	2	3366,15	3300,00	0,15	66	30 км.
	варіант 4	регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-о			6732,30	6600,00	0,30	132,00	
289	+С111-950	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle	шт	24	3570,15	3500,00	0,15	70	30 км.
	варіант 5	античная бронза, L=335 мм			85683,60	84000,00	3,60	1680,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	&С111-950-В3	Ручка дверна	шт	55	1277,05	1252,00	0,01	25,04	30 км.
	варіант 1				70237,75	68860,00	0,55	1377,20	
291	+С111-953-1	Люк ревізіоний EUROPLAST PL2030	шт	1	491,88	482,00	0,24	9,64	30 км.
	варіант 1	200х300 мм			491,88	482,00	0,24	9,64	
292	+С111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі	т	0,062911	47170,11	46553,18	265,79	351,14	30 км.
	варіант 1	квадратний, 10 мм			2967,52	2928,71	16,72	22,09	
293	&С111-964-1-32	Квадрат 10х10 мм	т	0,0029998	37202,32	36650,00	275,38	276,94	
	варіант 1				111,60	109,94	0,83	0,83	
294	+С111-1130	Лист товщ 4 мм А245С	т	0,014396	29948,48	29459,75	265,79	222,94	30 км.
	варіант 1				431,14	424,10	3,83	3,21	
295	+С111-1130	Лист ромб. товщ. 4 мм А245С	т	0,0673725	34147,99	33628,00	265,79	254,2	30 км.
	варіант 2				2300,64	2265,60	17,91	17,13	
296	+С111-1130	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	47170,11	46553,18	265,79	351,14	30 км.
	варіант 3				44,43	43,85	0,25	0,33	
297	+С111-1130	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,2410758	29948,48	29459,75	265,79	222,94	30 км.
	варіант 4				7219,85	7102,03	64,08	53,74	
298	+С111-1131	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	30332,52	29840,93	265,79	225,8	30 км.
	варіант 1				73,10	71,92	0,64	0,54	
299	+С111-1131	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,0056922	30332,52	29840,93	265,79	225,8	30 км.
	варіант 2				172,66	169,86	1,51	1,29	
300	+С111-1133	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,1275144	39658,9	39097,88	265,79	295,23	30 км.
	варіант 1				5057,08	4985,54	33,89	37,65	
301	+С111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка	м2	10,9725	636,39	620,00	3,91	12,48	30 км.
	варіант 1	М5			6982,79	6802,95	42,90	136,94	
302	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0121555	181472,18	177301,38	612,52	3558,28	30 км.
	варіант 1				2205,89	2155,19	7,45	43,25	
303	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,1456606	114864,77	112000,00	612,52	2252,25	30 км.
	варіант 2				16731,27	16313,99	89,22	328,06	
304	+С111-1292-1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip	кг	259,105	510,62	500,00	0,61	10,01	30 км.
	варіант 1	Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)			132304,20	129552,50	158,05	2593,65	
305	+С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	5,4	114,86	112,00	0,61	2,25	30 км.
	варіант 2				620,24	604,80	3,29	12,15	
306	+С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	170,055	403,52	395,00	0,61	7,91	30 км.
	варіант 3				68620,59	67171,73	103,73	1345,13	
307	+С111-1292-1	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	20,0225	1020,62	1000,00	0,61	20,01	30 км.
	варіант 4				20435,36	20022,50	12,21	400,65	
308	+С111-1292-1	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	1,09	1551,02	1520,00	0,61	30,41	30 км.
	варіант 5				1690,61	1656,80	0,66	33,15	
309	+С111-1292-1	Універсальний будівельний очисник для	кг	0,624	92,42	90,00	0,61	1,81	30 км.
	варіант 6	цегляних поверхонь типу Sikagard – S			57,67	56,16	0,38	1,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	+С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	221,655	882,16 195535,17	864,25 191565,33	0,61 135,21	17,3 3834,63	30 км.
311	+С111-1292-1 варіант 8	змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval	кг	0,78	1020,62 796,08	1000,00 780,00	0,61 0,48	20,01 15,60	30 км.
312	&С111-1292-2 варіант 1	Засіб для очищнння керамічної плитки Barracuda	л	2	357,46 714,92	350,00 700,00	0,45 0,90	7,01 14,02	30 км.
313	+С111-1293 варіант 1	Вугілля деревне, марка А	т	0,00848	14433,28 122,39	13750,00 116,60	400,27 3,39	283,01 2,40	30 км.
314	&С111-1298-29-10 варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	614,46 1228,92	602,00 1204,00	0,41 0,82	12,05 24,10	
315	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,028764	6597,39 189,77	6088,33 175,12	379,7 10,92	129,36 3,73	30 км.
316	+С111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001494	3258,39 4,87	2814,80 4,21	379,7 0,57	63,89 0,09	30 км.
317	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0016	40167,29 64,27	39000,00 62,40	379,7 0,61	787,59 1,26	30 км.
318	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012	10532,52 12,64	9946,30 11,94	379,7 0,46	206,52 0,24	30 км.
319	+С111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	146576,85 2931,54	143364,00 2867,28	338,79 6,78	2874,06 57,48	30 км.
320	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00108	183945,57 198,66	180000,00 194,40	338,79 0,37	3606,78 3,89	30 км.
321	+С111-1479 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000265	117623,44 31,17	114978,31 30,47	338,79 0,09	2306,34 0,61	30 км.
322	+С111-1479 варіант 3	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0082372	51376,31 423,20	50030,14 412,11	338,79 2,79	1007,38 8,30	30 км.
323	+С111-1479 варіант 4	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0001	153345,57 15,33	150000,00 15,00	338,79 0,03	3006,78 0,30	30 км.
324	+С111-1480 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0038	153345,57 582,71	150000,00 570,00	338,79 1,29	3006,78 11,42	30 км.
325	+С111-1480-П варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,007568	153345,57 1160,52	150000,00 1135,20	338,79 2,56	3006,78 22,76	30 км.
326	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0141275	117623,44 1661,73	114978,31 1624,36	338,79 4,79	2306,34 32,58	30 км.
327	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000084	153345,57 12,88	150000,00 12,60	338,79 0,03	3006,78 0,25	30 км.
328	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000158	117623,44 18,58	114978,31 18,17	338,79 0,05	2306,34 0,36	30 км.
329	+С111-1484 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0017194	153345,57 263,66	150000,00 257,91	338,79 0,58	3006,78 5,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0446171	153351,74	150000,00	344,84	3006,9	30 км.
	варіант 1				6842,11	6692,57	15,39	134,15	
331	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,02842773	170529,11	166840,56	344,84	3343,71	30 км.
	варіант 1				4847,76	4742,90	9,80	95,06	
332	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01057951	153351,74	150000,00	344,84	3006,9	30 км.
	варіант 2				1622,39	1586,93	3,65	31,81	
333	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00049	153351,74	150000,00	344,84	3006,9	30 км.
	варіант 1				75,14	73,50	0,17	1,47	
334	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,047260334	200798,74	196516,67	344,84	3937,23	30 км.
	варіант 1				9489,82	9287,44	16,30	186,08	
335	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0281166	153351,74	150000,00	344,84	3006,9	30 км.
	варіант 2				4311,73	4217,49	9,70	84,54	
336	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,02216	153351,74	150000,00	344,84	3006,9	30 км.
	варіант 1				3398,27	3324,00	7,64	66,63	
337	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0135354	200798,74	196516,67	344,84	3937,23	30 км.
	варіант 2				2717,89	2659,93	4,67	53,29	
338	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,000717	153351,74	150000,00	344,84	3006,9	30 км.
	варіант 1				109,95	107,55	0,25	2,15	
339	+С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Е46	т	0,000064	200798,74	196516,67	344,84	3937,23	30 км.
	варіант 1				12,85	12,58	0,02	0,25	
340	+С111-1561	ЕКШ 60	т	0,04482	34677,94	33410,00	587,98	679,96	30 км.
	варіант 1				1554,27	1497,44	26,35	30,48	
341	+С111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,000552	28123,4	27059,26	512,7	551,44	30 км.
	варіант 1				15,52	14,94	0,28	0,30	
342	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0099996	22077,35	21131,76	512,7	432,89	30 км.
	варіант 1				220,76	211,31	5,13	4,32	
343	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,41686	524,48	514,15	0,05	10,28	30 км.
	варіант 1				10708,23	10497,33	1,02	209,88	
344	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	813,27478	227,87	223,35	0,05	4,47	30 км.
	варіант 2				185320,92	181644,92	40,66	3635,34	
345	+С111-1608	Дрантя	кг	210,48427	12,08	11,10	0,74	0,24	30 км.
	варіант 1				2542,65	2336,38	155,76	50,51	
346	&С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	84,83	363,09	355,88	0,09	7,12	
	варіант 1				30800,92	30189,30	7,63	603,99	
347	&С111-1614-5	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	435,63	427,00	0,09	8,54	
	варіант 2				1006,31	986,37	0,21	19,73	
348	+С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	128,26	64,88	62,88	0,73	1,27	30 км.
	варіант 1				8321,51	8064,99	93,63	162,89	
349	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,33634	64,88	62,88	0,73	1,27	30 км.
	варіант 1				1838,46	1781,79	20,69	35,98	
350	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2114,54293	53,48	51,70	0,73	1,05	30 км.
	варіант 2				113085,76	109321,87	1543,62	2220,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна	кг	40,005	166,88	163,04	0,57	3,27	30 км.
	варіант 1	непластифікована			6676,03	6522,42	22,80	130,81	
352	+С111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм,	1000шт	29,092668	982,04	941,30	21,48	19,26	30 км.
	варіант 1	ширина 19-22 мм, товщина 4 мм			28570,16	27384,93	624,91	560,32	
353	+С111-1631	Замазка захисна	кг	5,6	106,79	104,13	0,57	2,09	30 км.
	варіант 1				598,02	583,13	3,19	11,70	
354	+С111-1634	Камінь брусковий шліфувальний	кг	37,08168	174,39	170,65	0,32	3,42	30 км.
	варіант 1	середньозернистий			6466,67	6327,99	11,87	126,81	
355	+С111-1635	Камінь брусковий шліфувальний	кг	38,164	192,17	188,08	0,32	3,77	30 км.
	варіант 1	дрібнозернистий			7333,98	7177,89	12,21	143,88	
356	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр	шт	6,72622	140,68	137,79	0,13	2,76	30 км.
	варіант 1	180х3 мм			946,24	926,81	0,87	18,56	
357	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр	шт	0,24874	114,74	112,24	0,25	2,25	30 км.
	варіант 1	180х6 мм			28,54	27,92	0,06	0,56	
358	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр	шт	0,13757	247,89	242,78	0,25	4,86	30 км.
	варіант 2	180х6 мм			34,10	33,40	0,03	0,67	
359	+С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	15,3494	167,71	163,96	0,46	3,29	30 км.
	варіант 1				2574,25	2516,69	7,06	50,50	
360	+С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0062584	276807,32	270921,47	458,26	5427,59	30 км.
	варіант 1				1732,37	1695,53	2,87	33,97	
361	+С111-1650	Клей ПВА	кг	656	185,21	181,10	0,48	3,63	30 км.
	варіант 1				121497,76	118801,60	314,88	2381,28	
362	+С111-1650	Клей ПВА D3 Професіональний (середня	кг	18,59	185,21	181,10	0,48	3,63	30 км.
	варіант 2	витрата 100-150 г/м2)			3443,05	3366,65	8,92	67,48	
363	+С111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,74884348	118015,91	115198,24	503,63	2314,04	30 км.
	варіант 1				88375,44	86265,45	377,14	1732,85	
364	+С111-1659-1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED	т	0,1228995	647517,1	634249,00	571,69	12696,41	30 км.
	варіант 1	URETHANE WOOD FINISH			79579,53	77948,88	70,26	1560,39	
365	+С111-1659-1	Лазур Feidal Holzlas горіх	т	0,0743459	150330,25	146810,91	571,69	2947,65	30 км.
	варіант 2				11176,44	10914,79	42,50	219,15	
366	+С111-1659-1	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,0282937	150330,25	146810,91	571,69	2947,65	30 км.
	варіант 3				4253,40	4153,82	16,18	83,40	
367	+С111-1659-1	Латунь	т	0,00041055	170923,12	167000,00	571,69	3351,43	30 км.
	варіант 4				70,17	68,56	0,23	1,38	
368	+С111-1659-1	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur	т	0,0001888	426671,12	417733,33	571,69	8366,1	30 км.
	варіант 5	(білий)			80,56	78,87	0,11	1,58	
369	+С111-1659-1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1	т	0,0054672	647517,1	634249,00	571,69	12696,41	30 км.
	варіант 6	уретанова, білий матовий			3540,11	3467,57	3,13	69,41	
370	+С111-1659-1	Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal	т	0,0072952	924019,72	905330,00	571,69	18118,03	30 км.
	варіант 7	глянець прозорий			6740,91	6604,56	4,17	132,18	
371	+С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий	т	0,6654229	951903,13	932666,67	571,69	18664,77	30 км.
	варіант 8	прозорий			633418,14	620617,76	380,42	12419,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	+С111-1659-1 варіант 9	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,3925903	339223,12 133175,71	332000,00 130339,98	571,69 224,44	6651,43 2611,29	30 км.
373	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	5,883116	225,4 1326,05	220,46 1296,99	0,52 3,06	4,42 26,00	30 км.
374	+С111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	14,426	94,37 1361,38	92,00 1327,19	0,52 7,50	1,85 26,69	30 км.
375	+С111-1678 варіант 1	Стрічка перфорована оцинкована 20х0,8м	1000м	0,025	25561,78 639,04	24916,71 622,92	143,86 3,60	501,21 12,52	30 км.
376	+С111-1678 варіант 2	Стрічка сталева оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	25561,78 2556,18	24916,71 2491,67	143,86 14,39	501,21 50,12	30 км.
377	+С111-1678 варіант 3	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	6639,92 663,99	6365,87 636,59	143,86 14,39	130,19 13,01	30 км.
378	+С111-1678 варіант 4	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	5541,41 468,86	5288,89 447,49	143,86 12,17	108,66 9,20	30 км.
379	&С111-1678-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,72	1,33 7,61	1,15 6,58	0,15 0,86	0,03 0,17	
380	&С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	1167,6364	1,32 1541,28	1,15 1342,78	0,14 163,47	0,03 35,03	30 км.
381	&С111-1678-5-2Я варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм_12м бутилова Butyplast	м	27,54	14,93 411,17	14,50 399,33	0,14 3,86	0,29 7,98	30 км.
382	&С111-1678-В2-33 варіант 1	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароїзоляції)	м	150,8	8,94 1348,15	8,62 1299,90	0,14 21,11	0,18 27,14	30 км.
383	+С111-1680 варіант 1	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,2	105,06 21,01	102,87 20,57	0,13 0,03	2,06 0,41	30 км.
384	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,1	566,58 623,24	554,73 610,20	0,74 0,81	11,11 12,23	30 км.
385	&С111-1691-1-34 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	84,936	358,54 30452,95	351,00 29812,54	0,51 43,32	7,03 597,09	30 км.
386	+С111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,315854	79165,61 25004,77	77100,64 24352,55	512,7 161,94	1552,27 490,28	30 км.
387	+С111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,0512301	150462,95 7708,23	147000,00 7530,82	512,7 26,27	2950,25 151,14	30 км.
388	+С111-1702 варіант 1	Мастика бітумна	т	0,0026848	42206,96 113,32	40866,67 109,72	512,7 1,38	827,59 2,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
389	+С111-1705 варіант 1	Шпалери вінілові вологостійки на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	3,535996	14558,69 51479,47	14268,00 50451,59	5,23 18,49	285,46 1009,39	30 км.
390	+С111-1708 варіант 1	Кліччя просочене	кг	1,437	112,12 161,12	109,41 157,22	0,51 0,73	2,2 3,17	30 км.
391	+С111-1708 варіант 2	Кліччя просочене	кг	27,34104	50,62 1384,00	49,12 1342,99	0,51 13,94	0,99 27,07	30 км.
392	+С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	42,5	19,43 825,78	18,85 801,13	0,2 8,50	0,38 16,15	30 км.
393	+С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	186,24	7,67 1428,46	7,32 1363,28	0,2 37,25	0,15 27,93	30 км.
394	+С111-1722 варіант 1	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	171,644	16 2746,30	15,00 2574,66	0,69 118,43	0,31 53,21	30 км.
395	+С111-1722 варіант 2	плінтус типу King Floor 70 Inox, типу Ceresit UK 400 алюміній 20,8x70 мм	м	432,1588	24,79 10713,22	23,61 10203,27	0,69 298,19	0,49 211,76	30 км.
396	&С111-1722-1-14 варіант 1	Пластина дістанційна	шт	20	36,05 721,00	35,27 705,40	0,07 1,40	0,71 14,20	
397	&С111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	853	160,17 136625,01	156,14 133187,42	0,89 759,17	3,14 2678,42	30 км.
398	&С111-1724-1 варіант 2	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matмм 7x60	шт	36	164,11 5907,96	160,00 5760,00	0,89 32,04	3,22 115,92	30 км.
399	&С111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	48	195,65 9391,20	190,92 9164,16	0,89 42,72	3,84 184,32	30 км.
400	&С111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	252,588	368,11 92980,17	360,00 90931,68	0,89 224,80	7,22 1823,69	30 км.
401	+С111-1735 варіант 1	Порошок полірувальний	кг	7,6328	29,23 223,11	28,32 216,16	0,34 2,60	0,57 4,35	30 км.
402	+С111-1735 варіант 2	Порошок полірувальний	кг	0,00658	35,92 0,24	34,88 0,23	0,34 -	0,7 0,01	30 км.
403	&С111-1744-121 варіант 1	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	5,85 11,70	5,72 11,44	0,02 0,04	0,11 0,22	
404	&С111-1744-121-В1 варіант 1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85 11,70	5,72 11,44	0,02 0,04	0,11 0,22	
405	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,23	158,14 36,37	154,66 35,57	0,38 0,09	3,1 0,71	30 км.
406	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	0,55	60,19 33,10	58,87 32,38	0,14 0,08	1,18 0,64	30 км.
407	+С111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	51,21149	39,12 2003,39	38,03 1947,57	0,32 16,39	0,77 39,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
408	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка	м2	5,13929	49,56	47,44	1,15	0,97	30 км.
	варіант 1	ТВК-350			254,70	243,81	5,91	4,98	
409	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,816	16588,99	16263,38	0,34	325,27	30 км.
	варіант 1				30125,61	29534,30	0,62	590,69	
410	+С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,0158366	10874,3	10074,97	586,11	213,22	30 км.
	варіант 1				172,21	159,55	9,28	3,38	
411	+С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа	т	0,2314787	55147,43	54471,11	265,79	410,53	30 км.
	варіант 1	0,5 мм			12765,46	12608,90	61,52	95,04	
412	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,006466	41156,11	40083,34	265,79	806,98	30 км.
	варіант 1				266,12	259,18	1,72	5,22	
413	+С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального	т	0,003	31804,52	31301,97	265,79	236,76	30 км.
	варіант 1	призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм			95,41	93,91	0,80	0,70	
414	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,	т	0,0096	47170,11	46553,18	265,79	351,14	30 км.
	варіант 1	ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм			452,83	446,91	2,55	3,37	
415	+С111-1822	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7	т	0,2032	39165,86	38608,51	265,79	291,56	30 км.
	варіант 1	мм			7958,50	7845,25	54,01	59,24	
416	+С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00481	40025,05	39461,31	265,79	297,95	30 км.
	варіант 1				192,52	189,81	1,28	1,43	
417	+С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий 40х4 мм	т	0,01854	33566,61	33050,94	265,79	249,88	30 км.
	варіант 2				622,32	612,76	4,93	4,63	
418	+С111-1824	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,5655492	38414,25	37862,50	265,79	285,96	30 км.
	варіант 1				21725,15	21413,11	150,32	161,72	
419	+С111-1824	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0722976	38414,25	37862,50	265,79	285,96	30 км.
	варіант 2				2777,26	2737,37	19,22	20,67	
420	+С111-1824	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі	т	0,1968824	38414,25	37862,50	265,79	285,96	30 км.
	варіант 3	марки 18пс, ширина поличок 75 мм			7563,09	7454,46	52,33	56,30	
421	+С111-1824	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,150072	35215,79	34687,85	265,79	262,15	30 км.
	варіант 4				5284,90	5205,68	39,89	39,33	
422	+С111-1824	Прокат кутовий рівнополичковий 63х6	т	51,2404	35215,79	34687,85	265,79	262,15	30 км.
	варіант 5				1804471,17	1777419,31	13619,19	13432,67	
423	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,7980696	76395,66	75505,36	321,6	568,7	30 км.
	варіант 1				60969,05	60258,53	256,66	453,86	
424	&С111-1844-1-35	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з	м	72,52	120,78	120,78	-	-	
	варіант 1	одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10)			8758,97	8758,97	-	-	
425	&С111-1844-1-35	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27	м	14	140	140,00	-	-	
	варіант 2				1960,00	1960,00	-	-	
426	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0655058	183907,71	180000,00	301,68	3606,03	30 км.
	варіант 1				12047,02	11791,04	19,76	236,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
427	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00141845	402363,29	394174,82	298,99	7889,48	30 км.
	варіант 1				570,73	559,12	0,42	11,19	
428	&С111-1849-1-36	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	0,66	0,65	-	0,01	
	варіант 1				39,60	39,00	-	0,60	
429	&С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	20040,1959	0,41	0,40	-	0,01	
	варіант 2				8216,48	8016,08	-	200,40	
430	&С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	0,31	0,30	-	0,01	
	варіант 3				71,92	69,60	-	2,32	
431	&С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	5168,52	0,34	0,33	-	0,01	
	варіант 4				1757,30	1705,61	-	51,69	
432	&С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	1,84	1,80	-	0,04	
	варіант 5				1006,19	984,31	-	21,88	
433	&С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	518,3173	0,51	0,50	-	0,01	
	варіант 6				264,34	259,16	-	5,18	
434	&С111-1849-1-36	Дюбель	шт	1604,8116	1,02	1,00	-	0,02	
	варіант 7				1636,91	1604,81	-	32,10	
435	&С111-1849-1-37	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	0,41	0,40	-	0,01	
	варіант 1				18,58	18,13	-	0,45	
436	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000354	114544,97	112000,00	298,99	2245,98	30 км.
	варіант 1				40,55	39,65	0,11	0,79	
437	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0023906	98227,71	96000,00	301,68	1926,03	30 км.
	варіант 1				234,82	229,50	0,72	4,60	
438	+С111-1853-2	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,0068239	1397707,71	1370000,00	301,68	27406,03	30 км.
	варіант 2				9537,82	9348,74	2,06	187,02	
439	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0221686	69240,26	67580,93	301,68	1357,65	30 км.
	варіант 1				1534,96	1498,17	6,69	30,10	
440	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,10207024	98227,71	96000,00	301,68	1926,03	30 км.
	варіант 2				10026,13	9798,74	30,79	196,60	
441	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0000286	69240,26	67580,93	301,68	1357,65	30 км.
	варіант 1				1,98	1,93	0,01	0,04	
442	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0627268	98227,71	96000,00	301,68	1926,03	30 км.
	варіант 2				6161,51	6021,77	18,92	120,82	
443	+С111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,13766	20427,58	20021,11	5,93	400,54	30 км.
	варіант 1				2812,06	2756,11	0,82	55,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
444	+С111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	136,74 41022,00	133,90 40170,00	0,16 48,00	2,68 804,00	30 км.
445	+С111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003132	35789,58 112,09	34629,56 108,46	458,26 1,44	701,76 2,19	30 км.
446	+С111-1881 варіант 2	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,068515	12235,39 838,31	11537,22 790,47	458,26 31,40	239,91 16,44	30 км.
447	+С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	167,24	43,13 7213,06	42,00 7024,08	0,28 46,83	0,85 142,15	30 км.
448	+С111-1891-1 варіант 2	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	843,83 30242,87	827,00 29639,68	0,28 10,04	16,55 593,15	30 км.
449	+С111-1892 варіант 1	Шліфкруги	шт	19,082	122,77 2342,70	120,35 2296,52	0,01 0,19	2,41 45,99	30 км.
450	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,885275	18863,76 16699,62	17949,42 15890,17	544,46 482,00	369,88 327,45	30 км.
451	+С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5370,131	963,23 5172671,28	943,80 5068329,64	0,54 2899,87	18,89 101441,77	30 км.
452	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	35,7604	15,85 566,80	15,00 536,41	0,54 19,31	0,31 11,08	30 км.
453	+С111-1896 варіант 3	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,586	1265,35 4537,55	1240,00 4446,64	0,54 1,94	24,81 88,97	30 км.
454	+С111-1896 варіант 4	Шпаклівка полімерцементна	кг	8,18672	12,79 104,71	12,00 98,24	0,54 4,42	0,25 2,05	30 км.
455	+С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1254,69786	15,48 19422,72	14,64 18368,78	0,54 677,54	0,3 376,40	30 км.
456	+С111-1896 варіант 6	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	15,48 563,84	14,64 533,25	0,54 19,67	0,3 10,92	30 км.
457	+С111-1896 варіант 7	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	367,34 21423,27	359,60 20971,87	0,54 31,49	7,2 419,91	30 км.
458	+С111-1896 варіант 8	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	565,63 47684,31	554,00 46703,86	0,54 45,52	11,09 934,93	30 км.
459	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,000828	25782,07 21,35	24777,45 20,52	499,09 0,41	505,53 0,42	30 км.
460	+С111-1904 варіант 1	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	48	16,67 800,16	16,33 783,84	0,01 0,48	0,33 15,84	30 км.
461	+С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	50,3196	23,55 1185,03	23,08 1161,38	0,01 0,50	0,46 23,15	30 км.
462	+С111-1904 варіант 3	Анкерний болт діам. 12 мм	шт	12	41,51 498,12	40,69 488,28	0,01 0,12	0,81 9,72	30 км.
463	+С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	2255,49279	6,13 13826,17	6,00 13532,96	0,01 22,55	0,12 270,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	+С111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	40	18,37 734,80	18,00 720,00	0,01 0,40	0,36 14,40	30 км.
465	+С111-1904 варіант 6	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	6,13 232,94	6,00 228,00	0,01 0,38	0,12 4,56	30 км.
466	&С111-1906-В1 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 16 мм	шт	3,71571	255,03 947,62	250,00 928,93	0,03 0,11	5 18,58	30 км.
467	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	341,1243	7,16 2442,45	6,54 2230,95	0,48 163,74	0,14 47,76	30 км.
468	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	180,96	13,24 2395,91	12,50 2262,00	0,48 86,86	0,26 47,05	30 км.
469	+С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1280,4	13,38 17131,75	12,64 16184,26	0,48 614,59	0,26 332,90	30 км.
470	+С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	13,38 729,16	12,64 688,83	0,48 26,16	0,26 14,17	30 км.
471	+С111-2000-4 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	10,18 1260,41	9,50 1176,21	0,48 59,43	0,2 24,77	30 км.
472	+С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	16,08 4324,94	15,28 4109,77	0,48 129,10	0,32 86,07	30 км.
473	+С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	69,069	24,31 1679,07	23,35 1612,76	0,48 33,15	0,48 33,16	30 км.
474	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	49,95665	119,83 5986,31	117,00 5844,93	0,48 23,98	2,35 117,40	30 км.
475	+С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	110,01 1189,18	107,37 1160,64	0,48 5,19	2,16 23,35	30 км.
476	+С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,78416	108,71 954,93	106,10 932,00	0,48 4,22	2,13 18,71	30 км.
477	+С111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	123,39984	119,83 14787,00	117,00 14437,78	0,48 59,23	2,35 289,99	30 км.
478	+С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	31,63 650,95	30,51 627,90	0,5 10,29	0,62 12,76	30 км.
479	+С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	551,691	187,89 103657,22	183,71 101351,15	0,5 275,85	3,68 2030,22	30 км.
480	+С111-2002-7 варіант 1	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	318,23 1311,11	311,45 1283,17	0,54 2,22	6,24 25,72	30 км.
481	+С111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	268,94 165620,78	263,13 162042,82	0,54 332,55	5,27 3245,41	30 км.
482	+С111-2002-2А варіант 1	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	86,99	93,79 8158,79	91,45 7955,24	0,5 43,50	1,84 160,05	30 км.
483	+С111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	1343,296	6 8059,78	5,40 7253,80	0,48 644,78	0,12 161,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	+С111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	1048,13	162,02 169818,02	158,36 165981,87	0,48 503,10	3,18 3333,05	30 км.
485	+С111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	26,28 4730,40	25,28 4550,40	0,48 86,40	0,52 93,60	30 км.
486	+С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	18347,22	13,37 245302,33	12,63 231725,39	0,48 8806,67	0,26 4770,27	30 км.
487	+С111-2005-5 варіант 2	Суміш Master top 100	кг	1951,2	56,3 109852,56	54,72 106769,66	0,48 936,58	1,1 2146,32	30 км.
488	+С111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	88,146	275,37 24272,76	269,47 23752,70	0,5 44,07	5,4 475,99	30 км.
489	+С111-2008-10 варіант 2	Master top CC-713	кг	24,39	1020,51 24890,24	1000,00 24390,00	0,5 12,20	20,01 488,04	30 км.
490	+С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	184,192	49,43 9104,61	47,98 8837,53	0,48 88,41	0,97 178,67	30 км.
491	+С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	115,6	62,34 7206,50	60,64 7009,98	0,48 55,49	1,22 141,03	30 км.
492	+С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	17016,48	11,71 199262,98	11,00 187181,28	0,48 8167,91	0,23 3913,79	30 км.
493	&С111-2010-3-2 варіант 1	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	7582,4	15,12 114645,89	14,34 108731,62	0,48 3639,55	0,3 2274,72	30 км.
494	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,874	62,84 557,64	60,93 540,69	0,68 6,03	1,23 10,92	30 км.
495	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1289,63723	42,16 54371,11	40,83 52655,89	0,5 644,82	0,83 1070,40	30 км.
496	+С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка Haering Gel-Tiefgrund	л	512,684	42,16 21614,76	40,83 20932,89	0,5 256,34	0,83 425,53	30 км.
497	+С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1792,05699	53,24 95409,11	51,70 92649,35	0,5 896,03	1,04 1863,73	30 км.
498	+С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	24,8651	285,6 7101,47	279,50 6949,80	0,5 12,43	5,6 139,24	30 км.
499	+С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	20,22366	32,13 649,79	31,00 626,93	0,5 10,11	0,63 12,75	30 км.
500	+С111-2014-8 варіант 3	Грунтовка ферозіт грунт 15	л	3835,554	40,8 156490,60	39,50 151504,38	0,5 1917,78	0,8 3068,44	30 км.
501	+С111-2014-8 варіант 4	Грунтовка FEROMAL15 SILIKATGRUND	л	5,9722	35,7 213,21	34,50 206,04	0,5 2,99	0,7 4,18	30 км.
502	+С111-2014-8 варіант 5	Грунт типу Feidal acryl Tiefgrund	л	53,1848	65,79 3499,03	64,00 3403,83	0,5 26,59	1,29 68,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
503	+С111-2014-8 варіант 6	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	150,0146	196,9 29537,87	192,54 28883,81	0,5 75,01	3,86 579,05	30 км.
504	+С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	57,4398	45,14 2592,83	43,75 2512,99	0,5 28,72	0,89 51,12	30 км.
505	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	924,7704	16,42 15184,73	15,60 14426,42	0,5 462,39	0,32 295,92	30 км.
506	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	412,0875	13,67 5633,24	12,90 5315,93	0,5 206,04	0,27 111,27	30 км.
507	+С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	90,475	31,76 2873,49	30,64 2772,15	0,5 45,24	0,62 56,10	30 км.
508	+С111-2015-3 варіант 4	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32008	43,35 187,28	42,00 181,44	0,5 2,16	0,85 3,68	30 км.
509	+С111-2015-3 варіант 5	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	28,62	84,15 2408,37	82,00 2346,84	0,5 14,31	1,65 47,22	30 км.
510	+С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	989,126	836,91 827809,44	820,00 811083,32	0,5 494,56	16,41 16231,56	30 км.
511	+С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28908,45	9,48 274052,11	8,79 254105,28	0,5 14454,23	0,19 5492,60	30 км.
512	&С111-2015-3-38 варіант 1	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	106,61 106,61	104,00 104,00	0,52 0,52	2,09 2,09	
513	&С111-2015-3-38 варіант 2	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	106,61 213,22	104,00 208,00	0,52 1,04	2,09 4,18	
514	&С111-2015-3-38 варіант 3	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	106,61 106,61	104,00 104,00	0,52 0,52	2,09 2,09	
515	&С111-2015-3-38 варіант 4	Реставраційний набір для відновлення керамічної плитки ікаменя Ко.633 401 Heinrich Konig, Германія	шт	1	5175,99 5175,99	5074,00 5074,00	0,5 0,50	101,49 101,49	30 км.
516	+С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	2523,434	33,93 85620,12	32,76 82667,70	0,5 1261,72	0,67 1690,70	30 км.
517	+С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1147,6116	3,16 3626,45	2,60 2983,79	0,5 573,81	0,06 68,85	30 км.
518	+С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	3778,544	17,24 65142,10	16,40 61968,12	0,5 1889,27	0,34 1284,71	30 км.
519	+С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	3828,799	18,15 69492,70	17,29 66199,93	0,5 1914,40	0,36 1378,37	30 км.
520	+С111-2015-6 варіант 5	Розчин MasterSeal® 525	кг	259,6	147,03 38168,99	143,65 37291,54	0,5 129,80	2,88 747,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	+С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2054,8325	138,55 284697,04	135,19 277792,81	0,64 1315,09	2,72 5589,14	30 км.
522	+С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	865,5435	271,97 235401,87	266,00 230234,57	0,64 553,95	5,33 4613,35	30 км.
523	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,4623	10172,93 4702,95	9750,00 4507,43	223,46 103,31	199,47 92,21	30 км.
524	+С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	9220,14 1077,65	8815,89 1030,40	223,46 26,12	180,79 21,13	30 км.
525	+С112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,760914	11163,55 8494,50	10721,20 8157,91	223,46 170,03	218,89 166,56	30 км.
526	+С112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	9505,97 570,36	9096,12 545,77	223,46 13,41	186,39 11,18	30 км.
527	+С112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	9505,97 2281,43	9096,12 2183,07	223,46 53,63	186,39 44,73	30 км.
528	+С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	5,29704	9505,97 50353,50	9096,12 48182,51	223,46 1183,68	186,39 987,31	30 км.
529	+С112-23 варіант 7	Бруски обрізні з хвойних порід, 80х80 мм	м3	0,2204	9505,97 2095,12	9096,12 2004,78	223,46 49,25	186,39 41,09	30 км.
530	+С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 80х80 мм	м3	0,01044	9505,97 99,24	9096,12 94,96	223,46 2,33	186,39 1,95	30 км.
531	+С112-24 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,189216	9505,97 1798,68	9096,12 1721,13	223,46 42,28	186,39 35,27	30 км.
532	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х150 мм	м3	3,31318	10172,93 33704,75	9750,00 32303,51	223,46 740,36	199,47 660,88	30 км.
533	+С112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм - 9м/п	м3	0,29706	9505,97 2823,84	9096,12 2702,09	223,46 66,38	186,39 55,37	30 км.
534	+С112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм -34, 4 м/п	м3	0,880004	9505,97 8365,29	9096,12 8004,62	223,46 196,65	186,39 164,02	30 км.
535	+С112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,048136	6180,79 297,52	5836,14 280,93	223,46 10,76	121,19 5,83	30 км.
536	+С112-25 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01248	9240,79 115,33	8836,14 110,28	223,46 2,79	181,19 2,26	30 км.
537	+С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,0526	11163,55 587,20	10721,20 563,94	223,46 11,75	218,89 11,51	30 км.
538	+С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,674	10172,93 17029,48	9750,00 16321,50	223,46 374,07	199,47 333,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
539	+С112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	9220,14 17939,17	8815,89 17152,64	223,46 434,77	180,79 351,76	30 км.
540	+С112-28 варіант 3	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,35362	9220,14 12480,57	8815,89 11933,37	223,46 302,48	180,79 244,72	30 км.
541	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 80х50 мм	м3	0,00696	10505,64 73,12	10076,19 70,13	223,46 1,56	205,99 1,43	30 км.
542	+С112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150х30 мм (торцовка панелей, верх)	м3	0,18477	9305,93 1719,46	8900,00 1644,45	223,46 41,29	182,47 33,72	30 км.
543	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,839992	10172,93 242522,57	9750,00 232439,92	223,46 5327,28	199,47 4755,37	30 км.
544	+С112-52 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 150х50 мм	м3	0,08178	9305,93 761,04	8900,00 727,84	223,46 18,27	182,47 14,93	30 км.
545	+С112-52 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, шпунтовані 120х25 мм	м3	0,9126	11302,99 10315,11	10857,90 9908,92	223,46 203,93	221,63 202,26	30 км.
546	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,034552	8525,06 294,56	8134,44 281,06	223,46 7,72	167,16 5,78	30 км.
547	+С112-54 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,0532	9305,93 495,08	8900,00 473,48	223,46 11,89	182,47 9,71	30 км.
548	+С112-54 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х120х2050 - 26 шт	м3	0,59319	9305,93 5520,18	8900,00 5279,39	223,46 132,55	182,47 108,24	30 км.
549	+С112-54 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х120х2050 - 76 шт	м3	0,57895	9305,93 5387,67	8900,00 5152,66	223,46 129,37	182,47 105,64	30 км.
550	+С112-55 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, I сорт	м3	9,93333	10172,93 101051,07	9750,00 96849,97	223,46 2219,70	199,47 1981,40	30 км.
551	+С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	10172,93 20,35	9750,00 19,50	223,46 0,45	199,47 0,40	30 км.
552	+С112-56 варіант 2	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	7554,5 1083,43	7182,91 1030,14	223,46 32,05	148,13 21,24	30 км.
553	+С112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,06489	10172,93 10833,05	9750,00 10382,68	223,46 237,96	199,47 212,41	30 км.
554	+С112-60 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 120х30 мм	м3	0,008178	9305,93 76,10	8900,00 72,78	223,46 1,83	182,47 1,49	30 км.
555	+С112-60 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	3,07656	9305,93 28630,25	8900,00 27381,38	223,46 687,49	182,47 561,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
556	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,027412	8525,06 233,69	8134,44 222,98	223,46 6,13	167,16 4,58	30 км.
557	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01515	4179,62 63,32	3874,21 58,69	223,46 3,39	81,95 1,24	30 км.
558	+С112-78 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,055728	10172,93 566,92	9750,00 543,35	223,46 12,45	199,47 11,12	30 км.
559	+С112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,005095	3058,36 15,58	2774,93 14,14	223,46 1,14	59,97 0,30	30 км.
560	+С112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	2,48192	9505,97 23593,06	9096,12 22575,84	223,46 554,61	186,39 462,61	30 км.
561	+С112-104 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000016	8030,95 0,13	7650,02 0,12	223,46 -	157,47 0,01	30 км.
562	+С112-113 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01086	8791,85 95,48	8396,00 91,18	223,46 2,43	172,39 1,87	30 км.
563	+С112-134 варіант 1	Дошки з хвойних порід, 150х50 мм	м3	0,675304	10172,93 6869,82	9750,00 6584,21	223,46 150,90	199,47 134,71	30 км.
564	+С112-134 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,419	10172,93 4262,46	9750,00 4085,25	223,46 93,63	199,47 83,58	30 км.
565	+С112-138 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0013424	2753,25 3,70	2475,80 3,32	223,46 0,30	53,99 0,08	30 км.
566	+С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	1016,3816	485,15 493097,53	470,00 477699,35	5,64 5732,39	9,51 9665,79	30 км.
567	+С112-288 варіант 1	Дошки стругані хвойних порід, товщина 120х25 мм	м3	0,093015	11573,59 1076,52	11123,20 1034,62	223,46 20,79	226,93 21,11	30 км.
568	+С112-288 варіант 2	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	0,67045	11573,59 7759,51	11123,20 7457,55	223,46 149,82	226,93 152,14	30 км.
569	+С112-288 варіант 3	Вагонка безшовна 12х90 мм	м3	1,908	19777,93 37736,29	19166,67 36570,01	223,46 426,36	387,8 739,92	30 км.
570	+С112-292 варіант 1	Дошки стругані в чверть, III сорт, товщина 40-60 мм	м3	0,072	11573,59 833,30	11123,20 800,87	223,46 16,09	226,93 16,34	30 км.
571	+С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14,56	98,68 1436,78	97,22 1415,52	0,73 10,63	0,73 10,63	30 км.
572	+С113-4 варіант 2	Труби сталеві профільні 40х20х2 мм	м	25,5778	98,68 2524,02	97,22 2486,67	0,73 18,67	0,73 18,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	+С113-6	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	100,62	98,75	1,12	0,75	30 км.
	варіант 1				965,95	948,00	10,75	7,20	
574	+С113-30	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр	м	120	274,47	270,79	1,64	2,04	30 км.
	варіант 1	50х3,5мм			32936,40	32494,80	196,80	244,80	
575	+С113-30	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	274,47	270,79	1,64	2,04	30 км.
	варіант 2				30191,70	29786,90	180,40	224,40	
576	+С113-73	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	659,06	645,78	0,36	12,92	30 км.
	варіант 1				593,15	581,20	0,32	11,63	
577	+С113-73	Фітинги типу «металорукав-металорукав»	10шт	0,8	914,11	895,83	0,36	17,92	30 км.
	варіант 2	ММ-25			731,29	716,66	0,29	14,34	
578	+С113-76	Відвід сталевий приварний , максимальний	10шт	0,6	950,59	930,59	1,36	18,64	30 км.
	варіант 1	умовний прохід 50 мм			570,35	558,35	0,82	11,18	
579	+С113-76	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	1192,47	1167,73	1,36	23,38	30 км.
	варіант 2				1907,95	1868,37	2,18	37,40	
580	+С113-76	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	3344,76	3277,82	1,36	65,58	30 км.
	варіант 3				1337,90	1311,13	0,54	26,23	
581	+С113-87	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	2117,03	2071,33	4,19	41,51	30 км.
	варіант 1				846,81	828,53	1,68	16,60	
582	+С113-88	Різьба сталева діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	507,89	492,05	5,88	9,96	30 км.
	варіант 1				457,10	442,85	5,29	8,96	
583	+С113-88	Різьба сталева діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	538,09	521,66	5,88	10,55	30 км.
	варіант 2				322,85	313,00	3,53	6,32	
584	+С113-88	Різьба сталева діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	703,26	683,59	5,88	13,79	30 км.
	варіант 3				1687,82	1640,62	14,11	33,09	
585	+С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	3	112,38	111,06	0,48	0,84	30 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм			337,14	333,18	1,44	2,52	
586	+С113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	1	172,41	170,52	0,61	1,28	30 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм			172,41	170,52	0,61	1,28	
587	+С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	0,5	206,91	204,62	0,75	1,54	30 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм			103,46	102,31	0,38	0,77	
588	+С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	1	238	235,00	1,23	1,77	30 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм			238,00	235,00	1,23	1,77	
589	+С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	12	286,22	282,43	1,66	2,13	30 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм			3434,64	3389,16	19,92	25,56	
590	+С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	5	383,48	378,40	2,23	2,85	30 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм			1917,40	1892,00	11,15	14,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
591	+С113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	10,22 102,20	9,87 98,70	0,15 1,50	0,2 2,00	30 км.
592	+С113-1039 варіант 2	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	7	10,22 71,54	9,87 69,09	0,15 1,05	0,2 1,40	30 км.
593	+С113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	17,84 178,40	17,34 173,40	0,15 1,50	0,35 3,50	30 км.
594	+С113-1039 варіант 4	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	17,84 178,40	17,34 173,40	0,15 1,50	0,35 3,50	30 км.
595	&С113-1439-98-2Т варіант 1	Труба жорстка електромонтажна dп 20/17,4 мм	м	852,72	24,66 21028,08	23,60 20124,19	0,58 494,58	0,48 409,31	30 км.
596	&С113-1439-98-2Т варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dп 25/22,1 мм	м	72,42	36,9 2672,30	35,60 2578,15	0,58 42,00	0,72 52,15	30 км.
597	&С113-1439-98-2Т варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dп 32/28,6 мм	м	41,82	42,55 1779,44	41,14 1720,47	0,58 24,26	0,83 34,71	30 км.
598	+С113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	259,06 518,12	253,76 507,52	0,22 0,44	5,08 10,16	30 км.
599	&С113-1489-В1 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	61,91 619,10	60,66 606,60	0,04 0,40	1,21 12,10	
600	&С113-1489-В1 варіант 2	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	261,97 523,94	256,75 513,50	0,08 0,16	5,14 10,28	
601	+С113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	242,07 484,14	237,25 474,50	0,07 0,14	4,75 9,50	30 км.
602	&С113-1675-114-2У варіант 1	Металорукав серії Standard зі сталевої оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Dy 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	60,61 16691,99	59,28 16325,71	0,14 38,56	1,19 327,72	30 км.
603	&С113-1675-114-2У варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dп 20/14,1мм	м	5858,88	10,04 58823,16	9,70 56831,14	0,14 820,24	0,2 1171,78	30 км.
604	&С113-1675-114-2У варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dп 25/18,3мм	м	242,76	23,81 5780,12	23,20 5632,03	0,14 33,99	0,47 114,10	30 км.
605	&С113-1675-114-2У варіант 4	Труба гофрована MONOFLEX dп 32/24,3мм	м	285,6	26,15 7468,44	25,50 7282,80	0,14 39,98	0,51 145,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+С113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16х2,2 мм	м	2555	97,31 248627,05	95,33 243568,15	0,07 178,85	1,91 4880,05	30 км.
607	+С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм	м	235	118,31 27802,85	115,92 27241,20	0,07 16,45	2,32 545,20	30 км.
608	+С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3.5 мм	м	306	170,32 52117,92	166,83 51049,98	0,15 45,90	3,34 1022,04	30 км.
609	+С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	358	258,79 92646,82	253,50 90753,00	0,22 78,76	5,07 1815,06	30 км.
610	+С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	130	370,56 48172,80	362,92 47179,60	0,37 48,10	7,27 945,10	30 км.
611	+С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	107	563,04 60245,28	551,42 59001,94	0,58 62,06	11,04 1181,28	30 км.
612	+С113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57х3,5 мм	м	6	581,25 3487,50	568,75 3412,50	1,1 6,60	11,4 68,40	30 км.
613	+С113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76х3,5 мм	м	36	846,03 30457,08	827,98 29807,28	1,46 52,56	16,59 597,24	30 км.
614	+С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	26,88 107,52	26,13 104,52	0,22 0,88	0,53 2,12	30 км.
615	+С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	35,04 140,16	34,13 136,52	0,22 0,88	0,69 2,76	30 км.
616	+С113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	142,71 1284,39	139,84 1258,56	0,07 0,63	2,8 25,20	30 км.
617	+С113-1792 варіант 1	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	16,19 48,57	15,80 47,40	0,07 0,21	0,32 0,96	30 км.
618	+С113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 20х1/2	шт	61	98,91 6033,51	96,90 5910,90	0,07 4,27	1,94 118,34	30 км.
619	+С113-1792 варіант 3	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 25х3/4	шт	6	99,79 598,74	97,76 586,56	0,07 0,42	1,96 11,76	30 км.
620	+С113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	113,88 683,28	111,58 669,48	0,07 0,42	2,23 13,38	30 км.
621	+С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	127,33 763,98	124,76 748,56	0,07 0,42	2,5 15,00	30 км.
622	+С113-1865 варіант 1	Кришка на Лоток перфорований 100х50	шт	10	475,04 4750,40	465,66 4656,60	0,07 0,70	9,31 93,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
623	+С113-1865 варіант 2	Кришка на Лоток перфорований 200х100	шт	3	554,21 1662,63	543,27 1629,81	0,07 0,21	10,87 32,61	30 км.
624	+С113-1865 варіант 3	Кришка на Лоток перфорований 300х100	шт	5	1292,83 6464,15	1267,41 6337,05	0,07 0,35	25,35 126,75	30 км.
625	+С113-1865 варіант 4	Кришка на Лоток перфорований 400х100	шт	3	2156,06 6468,18	2113,71 6341,13	0,07 0,21	42,28 126,84	30 км.
626	+С113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	0,81 162,00	0,72 144,00	0,07 14,00	0,02 4,00	30 км.
627	+С113-1879 варіант 1	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	13,37 200,55	13,04 195,60	0,07 1,05	0,26 3,90	30 км.
628	+С113-1879 варіант 2	Тримач труби	шт	130	176,16 22900,80	172,64 22443,20	0,07 9,10	3,45 448,50	30 км.
629	+С113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	264,17 528,34	258,92 517,84	0,07 0,14	5,18 10,36	30 км.
630	+С113-1879 варіант 4	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	322,73 7745,52	316,33 7591,92	0,07 1,68	6,33 151,92	30 км.
631	+С113-1879 варіант 5	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	383,51 4985,63	375,92 4886,96	0,07 0,91	7,52 97,76	30 км.
632	+С113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	8,03 160,60	7,80 156,00	0,07 1,40	0,16 3,20	30 км.
633	+С113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	40	10,68 427,20	10,40 416,00	0,07 2,80	0,21 8,40	30 км.
634	+С113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	11,9 238,00	11,60 232,00	0,07 1,40	0,23 4,60	30 км.
635	&С113-2083-2 варіант 1	Прижимна пластина з оцинкованної сталі	м	69,88	113,12 7904,83	107,25 7494,63	3,65 255,06	2,22 155,14	30 км.
636	&С113-2083-3 варіант 1	Прижимна пластина	м	27,54	86,78 2389,92	85,00 2340,90	0,08 2,20	1,7 46,82	
637	+С113-2107 варіант 1	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	149,79 67854,87	146,78 66491,34	0,07 31,71	2,94 1331,82	30 км.
638	+С113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	15	155,4 2331,00	152,28 2284,20	0,07 1,05	3,05 45,75	30 км.
639	+С113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	25,9 72779,00	25,35 71233,50	0,04 112,40	0,51 1433,10	30 км.
640	+С113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	27,22 7049,98	26,65 6902,35	0,04 10,36	0,53 137,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
641	+С113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	31,2 10483,20	30,55 10264,80	0,04 13,44	0,61 204,96	30 км.
642	+С113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	37,77 14881,38	36,99 14574,06	0,04 15,76	0,74 291,56	30 км.
643	+С113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	46,39 6633,77	45,44 6497,92	0,04 5,72	0,91 130,13	30 км.
644	+С113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	65,81 7699,77	64,48 7544,16	0,04 4,68	1,29 150,93	30 км.
645	+С113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	77,61 465,66	76,05 456,30	0,04 0,24	1,52 9,12	30 км.
646	+С113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	91,77 3670,80	89,93 3597,20	0,04 1,60	1,8 72,00	30 км.
647	+С113-2301 варіант 1	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	1043,18 197161,02	1022,66 193282,74	0,07 13,23	20,45 3865,05	30 км.
648	+С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	1074,4 1074,40	1053,26 1053,26	0,07 0,07	21,07 21,07	30 км.
649	+С113-2301 варіант 3	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	1461,79 347906,02	1433,06 341068,28	0,07 16,66	28,66 6821,08	30 км.
650	+С113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	3425,23 3425,23	3358,00 3358,00	0,07 0,07	67,16 67,16	30 км.
651	+С113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	3059,56 6119,12	2999,50 5999,00	0,07 0,14	59,99 119,98	30 км.
652	+С113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	8484,14 8484,14	8317,71 8317,71	0,07 0,07	166,36 166,36	30 км.
653	+С113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	17634,35 17634,35	17288,51 17288,51	0,07 0,07	345,77 345,77	30 км.
654	+С113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	271,38 2713,80	265,42 2654,20	0,64 6,40	5,32 53,20	30 км.
655	&С114-1-1-1Е варіант 1	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	43,24 1102,62	42,35 1079,93	0,04 1,02	0,85 21,67	
656	&С114-1-2-1К варіант 1	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	66,34 676,67	65,00 663,00	0,04 0,41	1,3 13,26	
657	&С114-1-3-1Л варіант 1	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	121,59 8681,53	119,17 8508,74	0,04 2,86	2,38 169,93	
658	+С114-1-У варіант 1	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	5342,71 52833,52	5200,00 51422,28	37,95 375,28	104,76 1035,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	+С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	8,41511	4033,89 33945,63	3885,33 32695,48	69,46 584,51	79,1 665,64	30 км.
660	+С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	23,20107	5348,93 124100,90	5200,00 120645,56	44,05 1022,01	104,88 2433,33	30 км.
661	+С114-92 варіант 1	Повсть будівельна	т	0,0990076	77870,53 7709,77	75907,42 7515,41	436,24 43,19	1526,87 151,17	30 км.
662	&С114-98-В1-1М варіант 1	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	253,58 4057,28	248,17 3970,72	0,44 7,04	4,97 79,52	
663	&С114-98-В1-1М варіант 2	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	384,31 6917,58	376,33 6773,94	0,44 7,92	7,54 135,72	
664	&С114-98-В1-1М варіант 3	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	544,11 2176,44	533,00 2132,00	0,44 1,76	10,67 42,68	
665	&С114-98-В1-1М варіант 4	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	753,21 3012,84	738,00 2952,00	0,44 1,76	14,77 59,08	
666	&С114-98-В1-1М варіант 5	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	973,53 5841,18	954,00 5724,00	0,44 2,64	19,09 114,54	
667	&С114-98-В1-1М варіант 6	Каучукова ізоліція рулонна товщина 50 мм	м	12	1654,89 19858,68	1622,00 19464,00	0,44 5,28	32,45 389,40	
668	&С114-212-У-39 варіант 1	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	450,94 3086,23	440,00 3011,36	2,1 14,37	8,84 60,50	
669	&С116-6-1-1Н варіант 1	костиль покрівельний	шт	191	47,92 9152,72	46,74 8927,34	0,24 45,84	0,94 179,54	30 км.
670	&С116-6-1-1Н варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцінкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	58,32 7173,36	56,94 7003,62	0,24 29,52	1,14 140,22	30 км.
671	+С116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	293,03 2344,24	286,00 2288,00	1,28 10,24	5,75 46,00	30 км.
672	+С117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	3	20,55 61,65	19,80 59,40	0,35 1,05	0,4 1,20	30 км.
673	+С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	27	26,06 703,62	25,20 680,40	0,35 9,45	0,51 13,77	30 км.
674	&С117-1-58-1П варіант 1	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	45	7,09 319,05	6,60 297,00	0,35 15,75	0,14 6,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	&С117-1-58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	7,1 13078,20	6,60 12157,20	0,36 663,12	0,14 257,88	
676	&С118-37-В11 варіант 1	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	79,15 316,60	77,45 309,80	0,15 0,60	1,55 6,20	
677	&С118-43-В1-3А варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	17,55 407,16	17,00 394,40	0,21 4,87	0,34 7,89	30 км.
678	+С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В АС	10шт	0,6	3101,03 1860,62	3040,00 1824,00	0,23 0,14	60,8 36,48	30 км.
679	+С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В АС	10шт	0,6	3101,03 1860,62	3040,00 1824,00	0,23 0,14	60,8 36,48	30 км.
680	+С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В АС	10шт	0,6	5130,83 3078,50	5030,00 3018,00	0,23 0,14	100,6 60,36	30 км.
681	+С119-50 варіант 1	Коронки, тип КТШ46-31КМ	шт	0,8384	4992,93 4186,07	4894,76 4103,77	0,27 0,23	97,9 82,07	30 км.
682	&С121-229-1-2П варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,88391	217,84 39403,75	216,00 39070,92	0,22 39,79	1,62 293,04	
683	&С121-229-1-34 варіант 1	Відлив (оцінковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	262,3 114338,67	260,00 113336,08	0,35 152,57	1,95 850,02	30 км.
684	&С121-233-1-3Б варіант 1	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	10457,73 20915,46	10260,00 20520,00	119,88 239,76	77,85 155,70	
685	&С121-233-1-3Б варіант 2	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	17661,35 35322,70	17410,00 34820,00	119,88 239,76	131,47 262,94	
686	&С121-233-1-3Б варіант 3	Сцена (Alustage Stage Bundle 5х4 м - набір сценічних платформ із сходинками)	шт	1	209271,4 209271,40	207600,00 207600,00	113,55 113,55	1557,85 1557,85	30 км.
687	+С121-393 варіант 1	Покрівельні огородження Oberig, система безпеки покрівлі трубчата для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	1080,86 77497,66	1070,36 76744,81	2,45 175,67	8,05 577,18	30 км.
688	&С121-781-1-1 варіант 1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцінкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцінкована сталь	м	11,3	3021,35 34141,26	2990,00 33787,00	8,86 100,12	22,49 254,14	30 км.
689	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,172	67658,73 11637,30	66800,53 11489,69	354,54 60,98	503,66 86,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
690	+С123-16-1 варіант 1	Дерев'яні конструкції з встановленням – дуб 78 мм, фурнітура MACO, 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, конструкції ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 та ВКН-6, ВКН-7	м2	57,36	18742,7 1075081,27	18365,33 1053435,33	9,87 566,14	367,5 21079,80	30 км.
691	+С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними гратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	10510,99 43305,28	10291,49 42400,94	13,4 55,21	206,1 849,13	30 км.
692	+С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	426,22	11413,29 4864572,46	11176,10 4763477,34	13,4 5711,35	223,79 95383,77	30 км.
693	+С123-31 варіант 3	Фасадна система з встановленням - KMD 70, KMD F50, СПД 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, двустороннє фарбування під структуру дерева з встановленням - ВКН -33 внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	16684,17 346163,16	16343,63 339097,64	13,4 278,02	327,14 6787,50	30 км.
694	+С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4і LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	205,04465	9509,86 1949945,92	9309,99 1908963,64	13,4 2747,60	186,47 38234,68	30 км.
695	+С123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	4,23	8381,27 35452,77	8200,00 34686,00	16,93 71,61	164,34 695,16	30 км.
696	+С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	9,68	8381,27 81130,69	8200,00 79376,00	16,93 163,88	164,34 1590,81	30 км.
697	+С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	8381,27 17265,42	8200,00 16892,00	16,93 34,88	164,34 338,54	30 км.
698	+С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	3,54	8381,27 29669,70	8200,00 29028,00	16,93 59,93	164,34 581,77	30 км.
699	+С123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	3,316	8381,27 27792,29	8200,00 27191,20	16,93 56,14	164,34 544,95	30 км.
700	+С123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	8381,27 22713,24	8200,00 22222,00	16,93 45,88	164,34 445,36	30 км.
701	+С123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	13,85	8381,27 116080,59	8200,00 113570,00	16,93 234,48	164,34 2276,11	30 км.
702	+С123-200 варіант 8	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	9299,27 25758,98	9100,00 25207,00	16,93 46,90	182,34 505,08	30 км.
703	+С123-200 варіант 9	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	25,8217	9299,27 240122,96	9100,00 234977,47	16,93 437,16	182,34 4708,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	+С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	11339,27 36817,48	11100,00 36040,59	16,93 54,97	222,34 721,92	30 км.
705	+С123-200 варіант 11	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	8,27	11441,27 94619,30	11200,00 92624,00	16,93 140,01	224,34 1855,29	30 км.
706	+С123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	11441,27 313353,50	11200,00 306745,60	16,93 463,68	224,34 6144,22	30 км.
707	+С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	11726,87 28401,31	11480,00 27803,41	16,93 41,00	229,94 556,90	30 км.
708	+С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	34,98	7371,34 257849,47	7200,00 251856,00	26,8 937,46	144,54 5056,01	30 км.
709	&С123-236-21-1С варіант 1	Двері металеві	шт	2	12147,56 24295,12	11860,00 23720,00	49,37 98,74	238,19 476,38	30 км.
710	&С123-236-21-1С варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	2	12147,56 24295,12	11860,00 23720,00	49,37 98,74	238,19 476,38	30 км.
711	+С123-339 варіант 1	Нащільник оцинкований	м	0,696	51,11 35,57	50,00 34,80	0,11 0,08	1 0,69	30 км.
712	+С123-339 варіант 2	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	132,71 423,34	130,00 414,70	0,11 0,35	2,6 8,29	30 км.
713	+С123-350 варіант 1	Лоток перфорований 100х50	м	30	152,29 4568,70	149,04 4471,20	0,26 7,80	2,99 89,70	30 км.
714	+С123-350 варіант 2	Лоток перфорований 200х100	м	9	385,66 3470,94	377,84 3400,56	0,26 2,34	7,56 68,04	30 км.
715	+С123-350 варіант 3	Лоток перфорований 300х100	м	15	476,78 7151,70	467,17 7007,55	0,26 3,90	9,35 140,25	30 км.
716	+С123-350 варіант 4	Лоток перфорований 400х100	м	9	718,93 6470,37	704,57 6341,13	0,26 2,34	14,1 126,90	30 км.
717	+С123-352 варіант 1	Плінтус дерев'яний із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,4572	163,5 1219,25	160,00 1193,15	0,29 2,16	3,21 23,94	30 км.
718	+С123-352 варіант 2	Плінтус дерев'яний із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	968,0764	163,5 158280,49	160,00 154892,22	0,29 280,74	3,21 3107,53	30 км.
719	+С123-357 варіант 1	Лиштва типу ДЕБО 14х80х2200 мм, сосна	м	28,036	69,74 1955,23	68,18 1911,49	0,19 5,33	1,37 38,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
720	+С123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	69,73 5992,60	68,18 5859,39	0,18 15,47	1,37 117,74	30 км.
721	+С123-360 варіант 1	Наличники	м	115,74	143,1 16562,39	140,00 16203,60	0,29 33,56	2,81 325,23	30 км.
722	+С123-361 варіант 1	дерев'яні перила огородження сходів	м	12,5	245,21 3065,13	240,00 3000,00	0,4 5,00	4,81 60,13	30 км.
723	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	1479,41 17309,10	1450,00 16965,00	0,4 4,68	29,01 339,42	30 км.
724	+С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	260,88 266,10	254,59 259,68	1,17 1,19	5,12 5,23	30 км.
725	+С123-382 варіант 2	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	245,99 2258,19	240,00 2203,20	1,17 10,74	4,82 44,25	30 км.
726	&С123-382-1-1Т варіант 1	Підвіконня	м	4,8144	562,24 2706,85	550,00 2647,92	1,22 5,87	11,02 53,06	
727	+С123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,85875	3025,48 435241,77	2964,00 426397,34	2,16 310,73	59,32 8533,70	30 км.
728	+С123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340х520 мм - 2 шт)	м2	1,47	1124,38 1652,84	1097,20 1612,88	5,13 7,54	22,05 32,42	30 км.
729	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,15522	440,93 509,37	427,15 493,45	5,13 5,93	8,65 9,99	30 км.
730	+С123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,166265	10204,94 1696,72	9750,00 1621,08	254,84 42,37	200,1 33,27	30 км.
731	+С123-528 варіант 1	Штапики	пм	90,4128	31,76 2871,51	30,96 2799,18	0,18 16,27	0,62 56,06	30 км.
732	+С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0005275	35726,31 18,85	34760,00 18,34	265,79 0,14	700,52 0,37	30 км.
733	+С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	93520,05 411,49	91420,53 402,25	265,79 1,17	1833,73 8,07	30 км.
734	+С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	1,01952	67208,02 68519,92	65624,43 66905,42	265,79 270,98	1317,8 1343,52	30 км.
735	&С126-931-1 варіант 1	Зливи	м	13,31508	121,44 1616,98	120,00 1597,81	0,54 7,19	0,9 11,98	30 км.
736	&С126-931-1-1У варіант 1	Відливи	м	144,738	121,44 17576,98	120,00 17368,56	0,54 78,16	0,9 130,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
737	&С126-931-1-1У варіант 2	відлив по парапетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	479,88 13607,48	475,77 13490,93	0,54 15,31	3,57 101,24	30 км.
738	&С126-951-1 варіант 1	Підвіс	шт	174,768	21,44 3747,03	21,00 3670,13	0,02 3,50	0,42 73,40	30 км.
739	&С126-951-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	174,768	42,86 7490,56	42,00 7340,26	0,02 3,50	0,84 146,80	30 км.
740	+С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	3	154,17 462,51	150,00 450,00	3,02 9,06	1,15 3,45	30 км.
741	+С126-1031 варіант 2	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий	шт	20	278,09 5561,80	273,00 5460,00	3,02 60,40	2,07 41,40	30 км.
742	+С126-1237 варіант 1	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	2	2304,06 4608,12	2286,00 4572,00	0,91 1,82	17,15 34,30	30 км.
743	+С126-1237 варіант 2	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	2	4546,76 9093,52	4512,00 9024,00	0,91 1,82	33,85 67,70	30 км.
744	+С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	2	5828,3 11656,60	5784,00 11568,00	0,91 1,82	43,39 86,78	30 км.
745	+С126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	190,77 8012,34	189,34 7952,28	0,01 0,42	1,42 59,64	30 км.
746	&С126-1282-2-2Ф варіант 1	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3 х18) модулів , IP30, 570х441х120 мм .	шт	1	6710,6 6710,60	6578,00 6578,00	1,02 1,02	131,58 131,58	30 км.
747	&С126-1282-2-2Ф варіант 2	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	812,96 812,96	796,00 796,00	1,02 1,02	15,94 15,94	30 км.
748	&С126-1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	5	857,84 4289,20	840,00 4200,00	1,02 5,10	16,82 84,10	30 км.
749	&С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	10	2204,24 22042,40	2160,00 21600,00	1,02 10,20	43,22 432,20	30 км.
750	&С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	3	2204,24 6612,72	2160,00 6480,00	1,02 3,06	43,22 129,66	30 км.
751	&С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	8	2387,84 19102,72	2340,00 18720,00	1,02 8,16	46,82 374,56	30 км.
752	&С126-1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	2	2755,04 5510,08	2700,00 5400,00	1,02 2,04	54,02 108,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	&С126-1282-2-2Ф варіант 8	Щит металевий зовніщньої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,04 5510,08	2700,00 5400,00	1,02 2,04	54,02 108,04	30 км.
754	&С126-1282-2-2Ф варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,04 2755,04	2700,00 2700,00	1,02 1,02	54,02 54,02	30 км.
755	&С126-1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,04 5510,08	2700,00 5400,00	1,02 2,04	54,02 108,04	30 км.
756	&С126-1282-2-2Ф варіант 11	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800х800х450мм з цоколем Ц-273, 703х331х200мм.	шт	2	7762,22 15524,44	7609,00 15218,00	1,02 2,04	152,2 304,40	30 км.
757	&С126-1282-2-2Ф варіант 12	Шафа металева з монтажною панеллю, 600х800х300мм, IP66	шт	1	14485,1 14485,10	14200,00 14200,00	1,08 1,08	284,02 284,02	
758	&С126-1303-1 варіант 1	Профілі 0,6 м	м	207,537	46,85 9723,11	45,80 9505,19	0,13 26,98	0,92 190,94	30 км.
759	&С126-1303-2 варіант 1	Профілі 1,2 м	м	415,074	46,91 19471,12	45,80 19010,39	0,19 78,86	0,92 381,87	30 км.
760	&С126-1303-3 варіант 1	Профілі 3,7 м	м	207,537	46,91 9735,56	45,70 9484,44	0,29 60,19	0,92 190,93	30 км.
761	&С126-1303-4 варіант 1	Профілі кут 3,0 м	м	235,9368	43,13 10175,95	42,00 9909,35	0,28 66,06	0,85 200,54	30 км.
762	&С126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	27,27 163,62	27,00 162,00	0,07 0,42	0,2 1,20	30 км.
763	+С130-8 варіант 1	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	9	11612,05 104508,45	11373,91 102365,19	10,45 94,05	227,69 2049,21	30 км.
764	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04812	183986,34 8853,42	180000,00 8661,60	378,76 18,23	3607,58 173,59	30 км.
765	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,05514	183986,34 10145,01	180000,00 9925,20	378,76 20,88	3607,58 198,93	30 км.
766	&С130-40-1 варіант 1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,6 36,96	60,00 36,00	0,39 0,23	1,21 0,73	
767	+С130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	459,84 459,84	450,66 450,66	0,16 0,16	9,02 9,02	30 км.
768	+С130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	8962,3 716,98	8775,00 702,00	11,57 0,93	175,73 14,05	30 км.
769	&С130-557-3-1Х варіант 1	Радіатори сталеві 500х96	шт	1697	573,38 973025,86	559,00 948623,00	3,14 5328,58	11,24 19074,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	&С130-626-В1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	2192,68	2149,33	0,36	42,99	
	варіант 1				24119,48	23642,63	3,96	472,89	
771	+С130-635	Трап із нержавіючої сталі 10х10 см	комплект	6	599,49	585,72	2,02	11,75	30 км.
	варіант 1	вертикальний			3596,94	3514,32	12,12	70,50	
772	+С130-767	Умивальники	комплект	8	2168,34	2116,86	8,96	42,52	30 км.
	варіант 1				17346,72	16934,88	71,68	340,16	
773	+С130-905	Унітази	шт	10	3570,09	3491,74	8,35	70	30 км.
	варіант 1				35700,90	34917,40	83,50	700,00	
774	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,	шт	2	351,98	344,50	0,58	6,9	30 км.
	варіант 1	ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм			703,96	689,00	1,16	13,80	
775	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,	шт	4	307,9	301,16	0,7	6,04	30 км.
	варіант 1	ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм			1231,60	1204,64	2,80	24,16	
776	+С130-981	Фланець 32/16	шт	2	367,4	359,67	0,53	7,2	30 км.
	варіант 1				734,80	719,34	1,06	14,40	
777	+С130-982	Фланець 40/16	шт	2	352,06	344,50	0,66	6,9	30 км.
	варіант 1				704,12	689,00	1,32	13,80	
778	+С130-985	Фланець	шт	24	553,19	541,09	1,25	10,85	30 км.
	варіант 1				13276,56	12986,16	30,00	260,40	
779	+С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих	м	12	415,51	405,42	1,94	8,15	30 км.
	варіант 1	електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм			4986,12	4865,04	23,28	97,80	
780	+С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих	м	5	486,7	474,87	2,29	9,54	30 км.
	варіант 1	електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм			2433,50	2374,35	11,45	47,70	
781	+С130-1199	Труба каналізаційна діаметр 50 мм	м	50	169,46	165,85	0,29	3,32	30 км.
	варіант 1	EKOPLASTIK			8473,00	8292,50	14,50	166,00	
782	+С130-1199	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16	м	10	218,54	213,96	0,29	4,29	30 км.
	варіант 2	з клейовим з'єднанням діаметр 40мм			2185,40	2139,60	2,90	42,90	
783	+С142-10-2	Вода	м3	259,18592	42,1	42,10	-	-	
	варіант 1				10911,73	10911,73	-	-	
784	+С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	3300,69	3209,39	26,58	64,72	30 км.
	варіант 1				278,91	271,19	2,25	5,47	
785	+С147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	3300,69	3209,39	26,58	64,72	30 км.
	варіант 1				31,61	30,73	0,25	0,63	
786	+С147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	3300,69	3209,39	26,58	64,72	30 км.
	варіант 1				27,56	26,80	0,22	0,54	
787	+С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	3,935874	3791,73	3690,80	26,58	74,35	30 км.
	варіант 1				14923,77	14526,52	104,62	292,63	
788	+С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,0226	3300,69	3209,39	26,58	64,72	30 км.
	варіант 2				74,60	72,53	0,60	1,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
789	+С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,426202	3714,66 1583,20	3615,24 1540,82	26,58 11,33	72,84 31,05	30 км.
790	+С147-4-10 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	3300,69 32,58	3209,39 31,68	26,58 0,26	64,72 0,64	30 км.
791	+С147-4-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	3300,69 9779,94	3209,39 9509,42	26,58 78,76	64,72 191,76	30 км.
792	+С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	3300,69 171,03	3209,39 166,30	26,58 1,38	64,72 3,35	30 км.
793	+С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	3300,69 249,86	3209,39 242,95	26,58 2,01	64,72 4,90	30 км.
794	+С152-34 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,06	26580,84 1594,85	26000,13 1560,01	59,52 3,57	521,19 31,27	30 км.
795	+С152-48 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,01	36249,4 362,49	35473,36 354,73	65,27 0,65	710,77 7,11	30 км.
796	+С152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм CCA PVC	1000м	0,00714	47142,87 336,60	46137,00 329,42	81,5 0,58	924,37 6,60	30 км.
797	+С152-50 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,04	90251,13 3610,05	88400,00 3536,00	81,5 3,26	1769,63 70,79	30 км.
798	+С152-50 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	32192,73 109542,85	31480,00 107117,63	81,5 277,32	631,23 2147,90	30 км.
799	+С152-50 варіант 4	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	45243,63 6506,94	44275,00 6367,63	81,5 11,72	887,13 127,59	30 км.
800	+С152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	263053,84 203919,34	257772,15 199824,97	123,77 95,95	5157,92 3998,42	30 км.
801	+С152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	42770,66 111246,49	41808,25 108743,26	123,77 321,93	838,64 2181,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
802	+С152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	93067,67 26295,34	91000,00 25711,14	242,81 68,60	1824,86 515,60	30 км.
803	+С152-53 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	84428,27 25404,47	82530,00 24833,28	242,81 73,06	1655,46 498,13	<04.08.2024> 30 км.
804	+С152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	120606,04 15869,34	117970,00 15522,49	271,22 35,69	2364,82 311,16	<03.08.2024> 30 км.
805	+С152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	166412,03 50752,34	162750,00 49635,50	399,05 121,70	3262,98 995,14	30 км.
806	+С152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	275895,34 14070,66	270000,00 13770,00	485,63 24,77	5409,71 275,89	30 км.
807	+С153-22 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	46893,19 526,14	45900,00 515,00	73,72 0,83	919,47 10,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
808	+С153-22 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5x1,5	1000м	0,75786	75779,59 57430,32	74220,00 56248,37	73,72 55,87	1485,87 1126,08	30 км.
809	+С157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВ3нг 1х10	1000м	0,0306	59752,1 1828,41	58500,00 1790,10	80,49 2,46	1171,61 35,85	30 км.
810	+С157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВ3нг 1х25	1000м	0,03162	131702,45 4164,43	129000,00 4078,98	120,05 3,80	2582,4 81,65	30 км.
811	+С157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВ3нг 1х35 мм2	1000м	0,03366	187131,7 6298,85	183340,00 6171,22	122,45 4,12	3669,25 123,51	30 км.
812	+С1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	0,01814	724,85 13,15	706,11 12,81	4,53 0,08	14,21 0,26	30 км.
813	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,025578	37356,18 955,50	36285,53 928,11	338,18 8,65	732,47 18,74	30 км.
814	+С1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	74585,33 1193,37	72825,19 1165,20	297,68 4,76	1462,46 23,41	30 км.
815	+С1110-171 варіант 1	Металева пластина 100х5 мм	т	0,0084864	41078,76 348,61	40007,50 339,52	265,79 2,26	805,47 6,83	30 км.
816	+С1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	3,2058524	41078,76 131692,44	40007,50 128258,14	265,79 852,08	805,47 2582,22	30 км.
817	+С1110-171 варіант 3	Металева пластина 60х5 мм	т	0,109416	41078,76 4494,67	40007,50 4377,46	265,79 29,08	805,47 88,13	30 км.
818	+С1110-171 варіант 4	Металева пластина 80х3 мм	т	0,011752	42178,23 495,68	41085,42 482,84	265,79 3,12	827,02 9,72	30 км.
819	+С1110-171 варіант 5	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,388244	35132,52 13639,99	34177,86 13269,35	265,79 103,19	688,87 267,45	30 км.
820	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,03	33422,8 1002,68	32501,66 975,05	265,79 7,97	655,35 19,66	30 км.
821	+С1110-177 варіант 1	Втулки ущільнювальні	шт	30	29,49 884,70	28,88 866,40	0,03 0,90	0,58 17,40	30 км.
822	+С1110-177 варіант 2	Втулки ущільнювальні	шт	735	16,65 12237,75	16,29 11973,15	0,03 22,05	0,33 242,55	30 км.
823	&С1110-1020-1-1Ю варіант 1	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	112,77 10374,84	110,50 10166,00	0,06 5,52	2,21 203,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
824	&C1110-1020-1-1Ю варіант 2	триймач желобу, гнута полоса 100х50	шт	92	127,44 11724,48	124,89 11489,88	0,05 4,60	2,5 230,00	30 км.
825	&C1110-1020-1-1Ю варіант 3	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	141,49 4952,15	138,67 4853,45	0,05 1,75	2,77 96,95	30 км.
826	&C1110-1020-1-1Ю варіант 4	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	232,94 5590,56	228,32 5479,68	0,05 1,20	4,57 109,68	30 км.
827	&C1110-1020-1-32 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	2,49 9086,01	2,38 8684,62	0,06 218,94	0,05 182,45	
828	&C1110-1020-1-32 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	372	3,27 1216,44	3,15 1171,80	0,06 22,32	0,06 22,32	
829	&C1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	336	3,94 1323,84	3,80 1276,80	0,06 20,16	0,08 26,88	
830	&C1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	408	9,87 4026,96	9,62 3924,96	0,06 24,48	0,19 77,52	
831	&C1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	12,26 1140,18	11,96 1112,28	0,06 5,58	0,24 22,32	
832	&C1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	13,85 927,95	13,52 905,84	0,06 4,02	0,27 18,09	
833	&C1110-1020-1-32 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	33,02 99,06	32,31 96,93	0,06 0,18	0,65 1,95	
834	&C1110-1020-1-32 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	74,09 1407,71	72,58 1379,02	0,06 1,14	1,45 27,55	
835	&C1110-1020-1-32 варіант 9	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	1,08 432,00	1,00 400,00	0,06 24,00	0,02 8,00	
836	&C1110-1020-1-32 варіант 10	Хомут до труби dп 20мм	шт	836	20,3 16970,80	19,84 16586,24	0,06 50,16	0,4 334,40	
837	&C1110-1020-1-32 варіант 11	Хомут до труби dп 25мм	шт	70	23,93 1675,10	23,40 1638,00	0,06 4,20	0,47 32,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
838	+С1112-27	Карборунд	кг	31,74554	60,81	59,12	0,5	1,19	30 км.
	варіант 1				1930,45	1876,80	15,87	37,78	
839	+С1112-27	Карборунд	кг	3,58336	119,51	116,67	0,5	2,34	30 км.
	варіант 2				428,25	418,07	1,79	8,39	
840	+С1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,0137985	33977,84	32635,57	676,04	666,23	30 км.
	варіант 1				468,84	450,32	9,33	9,19	
841	+С1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію]	т	0,096057	16070,94	15297,56	458,26	315,12	30 км.
	варіант 1	очищений			1543,73	1469,44	44,02	30,27	
842	+С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений	т	0,096057	49510,58	48081,52	458,26	970,8	30 км.
	варіант 1	[діамоній фосфат], марка Б			4755,84	4618,57	44,02	93,25	
843	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0080294	169095,28	165208,00	571,69	3315,59	30 км.
	варіант 1				1357,73	1326,52	4,59	26,62	
844	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0085374	141561,7	138214,29	571,69	2775,72	30 км.
	варіант 2				1208,57	1179,99	4,88	23,70	
845	+С1113-32	Ґрунтовка типу ”GlinKoPrimer”	т	0,047025	221585,89	216669,38	571,69	4344,82	30 км.
	варіант 1				10420,08	10188,88	26,88	204,32	
846	+С1113-32	Перетворювач іржі антикор ZEBRA,	т	0,00480263	134509,12	131300,00	571,69	2637,43	30 км.
	варіант 2				646,00	630,59	2,75	12,66	
847	+С1113-32	Ґрунтовка універсальна Sika ® Primer-3 N	т	0,01355	3011623,12	2952000,00	571,69	59051,43	30 км.
	варіант 3	(витрата - 1 л/5м2)			40807,49	39999,60	7,75	800,14	
848	+С1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0430562	91214,5	88854,29	571,69	1788,52	30 км.
	варіант 4				3927,35	3825,73	24,61	77,01	
849	+С1113-32	ґрунтівка Ізакріліко ISAVAL	т	0,0135594	748243,12	733000,00	571,69	14671,43	30 км.
	варіант 5				10145,73	9939,04	7,75	198,94	
850	+С1113-72	сода кальцінована	т	0,000561	46524,52	44909,00	703,27	912,25	30 км.
	варіант 1				26,10	25,19	0,39	0,52	
851	&С1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	1,02	71	69,16	0,45	1,39	30 км.
	варіант 1				72,42	70,54	0,46	1,42	
852	&С1113-72-1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,051	122,01	119,17	0,45	2,39	30 км.
	варіант 2				6,22	6,08	0,02	0,12	
853	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00276	21495,28	20615,54	458,26	421,48	30 км.
	варіант 1				59,33	56,90	1,26	1,17	
854	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0049	76867,08	74788,19	571,69	1507,2	30 км.
	варіант 1				376,65	366,46	2,80	7,39	
855	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0008	23498,69	22466,24	571,69	460,76	30 км.
	варіант 2				18,80	17,97	0,46	0,37	
856	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка	т	0,00631	3755,46	3214,49	467,33	73,64	30 км.
	варіант 1	А			23,70	20,28	2,95	0,47	
857	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка	т	0,000329	6237,47	5647,84	467,33	122,3	30 км.
	варіант 2	А			2,05	1,86	0,15	0,04	
858	+С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0010974	178233,62	174167,15	571,69	3494,78	30 км.
	варіант 1				195,59	191,13	0,63	3,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
859	+С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,01936334	44116,14	42679,43	571,69	865,02	30 км.
	варіант 2				854,24	826,42	11,07	16,75	
860	+С1113-107	Вогнезахисне покриття "Эндотерм 250103"	т	0,0087701	60763,12	59000,00	571,69	1191,43	30 км.
	варіант 3	(І группа по ГОСТ 16363-98)			532,90	517,44	5,01	10,45	
861	+С1113-107	Vidaron	т	0,1805916	291691,12	285400,00	571,69	5719,43	30 км.
	варіант 4				52676,97	51540,84	103,24	1032,89	
862	+С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,2266605	67960,48	66056,23	571,69	1332,56	30 км.
	варіант 1				15403,96	14972,34	129,58	302,04	
863	+С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,014778	17093,82	16186,96	571,69	335,17	30 км.
	варіант 2				252,61	239,21	8,45	4,95	
864	+С1113-156	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,0000216	129425,23	126315,79	571,69	2537,75	30 км.
	варіант 1				2,80	2,73	0,01	0,06	
865	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00004	55561,75	53900,61	571,69	1089,45	30 км.
	варіант 1				2,22	2,16	0,02	0,04	
866	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0074629	220407,4	215514,00	571,69	4321,71	30 км.
	варіант 1				1644,88	1608,36	4,27	32,25	
867	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,03878924	115697,26	112857,00	571,69	2268,57	30 км.
	варіант 2				4487,81	4377,64	22,18	87,99	
868	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01545194	115697,26	112857,00	571,69	2268,57	30 км.
	варіант 3				1787,75	1743,86	8,83	35,06	
869	+С1113-246	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1	т	0,00378	647517,1	634249,00	571,69	12696,41	30 км.
	варіант 4	уретанова, білий матовий			2447,61	2397,46	2,16	47,99	
870	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,103432	2829,58	2229,64	544,46	55,48	30 км.
	варіант 1				5951,83	4689,90	1145,23	116,70	
871	+С1113-286	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT	кг	43,7206	156,54	152,97	0,5	3,07	30 км.
	варіант 1	FIRE-FIGHTING PROTECTION			6844,02	6687,94	21,86	134,22	
872	+С1113-286	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм	кг	1018,4616	208,25	203,67	0,5	4,08	30 км.
	варіант 2	250103			212094,63	207430,07	509,23	4155,33	
873	+С1113-286	Импрегнат для конструкционной древесины	кг	57	331,82	324,81	0,5	6,51	30 км.
	варіант 3	Vidaron			18913,74	18514,17	28,50	371,07	
874	+С1113-286	Ендотерм 400202	кг	5549,31	13,24	12,48	0,5	0,26	30 км.
	варіант 4				73472,86	69255,39	2774,66	1442,81	
875	+С1113-286	Импрегнат для конструкционной древесины	кг	74,436	358,53	351,00	0,5	7,03	30 км.
	варіант 5	Vidaron			26687,54	26127,04	37,22	523,28	
876	+С1113-286	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	63,75	62,00	0,5	1,25	30 км.
	варіант 6				1209,66	1176,45	9,49	23,72	
877	+С1113-286	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT	кг	24,0146	163,71	160,00	0,5	3,21	30 км.
	варіант 7	FIRE-FIGHTING PROTECTION			3931,43	3842,34	12,01	77,08	
878	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,008208	426933,2	418058,33	503,63	8371,24	30 км.
	варіант 1				3504,27	3431,42	4,13	68,72	
879	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,0208622	121740,74	118850,04	503,63	2387,07	30 км.
	варіант 2				2539,78	2479,47	10,51	49,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
880	+С1113-307 варіант 1	Скло рідке калійне	т	0,2766364	7563,42 2092,32	6906,95 1910,71	508,17 140,58	148,3 41,03	30 км.
881	&С1115-931-1-1Я варіант 1	Коліно	шт	56	183,77 10291,12	180,00 10080,00	0,17 9,52	3,6 201,60	
882	&С1115-931-1-1Я варіант 2	Воронка водоприймальна Ф150 мм	шт	8	309,56 2476,48	303,33 2426,64	0,16 1,28	6,07 48,56	30 км.
883	&С1115-931-1-1Я варіант 3	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	357,49 2144,94	350,32 2101,92	0,16 0,96	7,01 42,06	30 км.
884	&С1115-931-1-1Я варіант 4	ливнеприймач, 700х900_	шт	8	387,16 3097,28	379,41 3035,28	0,16 1,28	7,59 60,72	30 км.
885	&С1115-931-1-1Я варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	459,3 1837,20	450,13 1800,52	0,16 0,64	9,01 36,04	30 км.
886	&С1115-931-1-1Я варіант 6	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	1397,23 5588,92	1369,67 5478,68	0,16 0,64	27,4 109,60	30 км.
887	&С1115-931-1-1Я варіант 7	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	1956,01 3912,02	1917,50 3835,00	0,16 0,32	38,35 76,70	30 км.
888	+С1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	589,83 38716,44	471,25 30932,85	107,01 7024,14	11,57 759,45	30 км.
889	&С1416-8460-1-21 варіант 1	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	370,58 23939,47	362,70 23430,42	0,61 39,41	7,27 469,64	
890	&С1416-8460-1-21 варіант 2	Жолоб водосточний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	784,17 13503,41	768,21 13228,58	0,58 9,99	15,38 264,84	30 км.
891	&С1416-8460-2-22 варіант 1	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	306,07 40523,67	299,00 39587,60	1,07 141,67	6 794,40	30 км.
892	&С1416-8460-2-22 варіант 2	Карнізний звіс КЗ-1 із оцінкованого металу із крапельником	м	67,07	465 31187,55	454,81 30504,11	1,07 71,76	9,12 611,68	30 км.
893	&С1416-8460-2-22 варіант 3	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	1446,43 35871,46	1417,00 35141,60	1,07 26,54	28,36 703,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
894	&С1417-8748-1-И варіант 1	Санітарно-технічні перегородки	м2	19,04	2799,39 53300,39	2740,00 52169,60	4,5 85,68	54,89 1045,11	30 км.
895	+С1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,33615	1751,13 588,64	1167,40 392,42	549,39 184,68	34,34 11,54	30 км.
896	+С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	4,23549	1697,42 7189,41	1114,75 4721,51	549,39 2326,94	33,28 140,96	30 км.
897	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	5482,07 8771,72	5037,50 8060,37	337,08 539,35	107,49 172,00	30 км.
898	+С1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	2,36	2660,33 6278,38	2600,00 6136,00	8,17 19,28	52,16 123,10	30 км.
899	&С1421-10225-1-3Г варіант 1	Підсходинки мармурові	м2	11,7365	6448,22 75679,53	6300,00 73939,95	21,78 255,62	126,44 1483,96	30 км.
900	&С1421-10225-1-3Г варіант 2	Сходинки мармурові	м2	27,6061	6449,12 178035,05	6300,00 173918,43	22,67 625,83	126,45 3490,79	
901	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	4,5701	846,4 3868,13	357,50 1633,81	472,3 2158,46	16,6 75,86	30 км.
902	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1,96973	617,08 1215,48	132,68 261,34	472,3 930,30	12,1 23,84	30 км.
903	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,380778	12748,98 17603,51	11479,00 15849,95	1020 1408,39	249,98 345,17	30 км.
904	+С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,771162	11189,4 8628,84	9950,00 7673,06	1020 786,59	219,4 169,19	30 км.
905	+С1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	5907,49 531,67	5000,00 450,00	791,66 71,25	115,83 10,42	30 км.
906	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8067	3354,43 6060,45	2497,00 4511,33	791,66 1430,29	65,77 118,83	30 км.
907	+С1424-11600-3 варіант 1	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3	м3	0,34	4652,89 1581,98	3770,00 1281,80	791,66 269,16	91,23 31,02	30 км.
908	+С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2244	2566,13 575,84	1724,15 386,90	791,66 177,65	50,32 11,29	30 км.
909	+С1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	4652,89 93,06	3770,00 75,40	791,66 15,83	91,23 1,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
910	+С1424-11651	Суміші бетонні готові легкі на	м3	1,36925	3360,63	2700,99	593,75	65,89	30 км.
	варіант 1	керамзитовому гравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10-20 мм			4601,54	3698,33	812,99	90,22	
911	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,0125	3173,41	2385,50	725,69	62,22	30 км.
	варіант 1	цементний, марка М25			39,67	29,82	9,07	0,78	
912	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,020496	2984,2	2200,00	725,69	58,51	30 км.
	варіант 2	цементний, марка М25			61,16	45,09	14,87	1,20	
913	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,0421	3173,41	2385,50	725,69	62,22	30 км.
	варіант 1	цементний, марка М50			133,60	100,43	30,55	2,62	
914	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий	м3	4,323066	3524,8	2730,00	725,69	69,11	30 км.
	варіант 1	цементний, марка М100			15237,94	11801,97	3137,21	298,76	
915	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий	м3	1,1964	2525,2	1750,00	725,69	49,51	30 км.
	варіант 2	цементний, марка М100			3021,15	2093,70	868,22	59,23	
916	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий	м3	2,925974	2984,2	2200,00	725,69	58,51	30 км.
	варіант 3	цементний, марка М100			8731,69	6437,14	2123,35	171,20	
917	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,485724	2984,2	2200,00	725,69	58,51	30 км.
	варіант 1	цементний, марка М150			1449,50	1068,59	352,49	28,42	
918	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-	м3	1,93835	3173,41	2385,50	725,69	62,22	30 км.
	варіант 1	вапняковий, марка М50			6151,18	4623,93	1406,64	120,61	
919	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-	м3	0,34335	2984,2	2200,00	725,69	58,51	30 км.
	варіант 2	вапняковий, марка М50			1024,63	755,37	249,17	20,09	
920	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний	м3	0,320416	2984,2	2200,00	725,69	58,51	30 км.
	варіант 1	цементний 1:3			956,19	704,92	232,52	18,75	
921	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-	м3	0,0007	2018,74	1253,47	725,69	39,58	30 км.
	варіант 1	вапняковий 1:1:6			1,41	0,88	0,51	0,02	
922	+С1425-11702	Розчин пластичний алебастровий	м3	8,237449	4004,2	3200,00	725,69	78,51	30 км.
	варіант 2				32984,39	26359,84	5977,83	646,72	
923	+С1425-11702	Розчин пластичний гіпсовий	м3	3,40322	4004,2	3200,00	725,69	78,51	30 км.
	варіант 3				13627,17	10890,30	2469,68	267,19	
924	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний	м3	0,88504	3034,18	2249,00	725,69	59,49	30 км.
	варіант 1	вапняковий 1:2,5			2685,37	1990,45	642,26	52,66	
925	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний	м3	0,05974	2984,2	2200,00	725,69	58,51	30 км.
	варіант 2	вапняковий 1:2,5			178,28	131,43	43,35	3,50	
926	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	697,011	152,47	146,00	3,48	2,99	30 км.
	варіант 1				106273,27	101763,61	2425,60	2084,06	
927	+С1428-11867	акустичні стінові панелі софт панелі,	м2	121,8	162,67	156,00	3,48	3,19	30 км.
	варіант 2	декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм			19813,21	19000,80	423,86	388,55	
928	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	19,95	183,07	176,00	3,48	3,59	30 км.
	варіант 3				3652,25	3511,20	69,43	71,62	
929	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	253,491	183,07	176,00	3,48	3,59	30 км.
	варіант 4				46406,60	44614,42	882,15	910,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930	+С1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	342,867	462,55 158593,13	450,00 154290,15	3,48 1193,18	9,07 3109,80	30 км.
931	+С1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	7143,55 321856,22	7000,00 315388,50	3,48 156,79	140,07 6310,93	30 км.
932	&С1512-1-В1-23 варіант 1	Коробка металева Stilma UNIBOX 192х168х80, IP66 / IP67	шт	8	1705,2 13641,60	1671,74 13373,92	0,02 0,16	33,44 267,52	30 км.
933	&С1514-165-1-33 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	1372 8232,00	1344,00 8064,00	1,1 6,60	26,9 161,40	
934	+С1516-24 варіант 1	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000912	1516144,72 1382,72	1486150,60 1355,37	265,79 0,24	29728,33 27,11	30 км.
935	+С1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00032	777806,66 248,90	762289,76 243,93	265,79 0,09	15251,11 4,88	> 30 км.
936	+С1522-26 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00008	745294,63 59,62	730415,22 58,43	265,79 0,02	14613,62 1,17	30 км.
937	+С1522-38 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00075	398526,7 298,90	390446,66 292,83	265,79 0,20	7814,25 5,87	30 км.
938	&С1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	56	339,63 19019,28	332,80 18636,80	0,17 9,52	6,66 372,96	
939	&С1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	386,04 1544,16	378,30 1513,20	0,17 0,68	7,57 30,28	
940	&С1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	422,11 2532,66	413,66 2481,96	0,17 1,02	8,28 49,68	
941	&С1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	569,25 2846,25	557,92 2789,60	0,17 0,85	11,16 55,80	
942	+С1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,19224	115,25 22,16	111,89 21,51	1,1 0,21	2,26 0,44	30 км.
943	+С1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	448,88 44,89	440,00 44,00	0,08 0,01	8,8 0,88	30 км.
944	+С1530-159 варіант 1	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	632,53 63,25	620,00 62,00	0,13 0,01	12,4 1,24	30 км.
945	+С1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	877,46 87,75	860,00 86,00	0,25 0,03	17,21 1,72	30 км.
946	+С1530-160 варіант 2	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	887,66 88,77	870,00 87,00	0,25 0,03	17,41 1,74	30 км.
947	+С1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	1091,82 218,36	1070,00 214,00	0,41 0,08	21,41 4,28	30 км.
948	+С1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	1265,22 253,04	1240,00 248,00	0,41 0,08	24,81 4,96	30 км.
949	+С1530-173 варіант 1	Трійник 110х50х45	10шт	0,3	75,8 22,74	71,27 21,38	3,04 0,91	1,49 0,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
950	&C1530-173-B1-24	Трійник 110 мм	шт	15	72,78	71,27	0,08	1,43	
	варіант 1				1091,70	1069,05	1,20	21,45	
951	&C1530-173-B1-24	Трійник 160х110 мм	шт	10	496,28	486,41	0,14	9,73	
	варіант 2				4962,80	4864,10	1,40	97,30	
952	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	695,77	682,00	0,13	13,64	30 км.
	варіант 1				278,31	272,80	0,05	5,46	
953	+C1530-179	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	395,93	387,73	0,44	7,76	30 км.
	варіант 1				791,86	775,46	0,88	15,52	
954	+C1530-179	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	494,9	484,76	0,44	9,7	30 км.
	варіант 2				494,90	484,76	0,44	9,70	
955	+C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	908,25	890,00	0,44	17,81	30 км.
	варіант 3				363,30	356,00	0,18	7,12	
956	+C1530-180	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	1500,2	1470,00	0,78	29,42	30 км.
	варіант 1				600,08	588,00	0,31	11,77	
957	+C1530-180	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	2650,76	2598,00	0,78	51,98	30 км.
	варіант 2				530,15	519,60	0,16	10,39	
958	&C1530-180-B1-25	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	43,16	42,25	0,06	0,85	
	варіант 1				863,20	845,00	1,20	17,00	
959	&C1530-180-B1-25	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	286,52	280,80	0,1	5,62	
	варіант 2				5730,40	5616,00	2,00	112,40	
960	&C1530-206-1-26	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	41,47	40,63	0,03	0,81	
	варіант 1				414,70	406,30	0,30	8,10	
961	&C1530-251-1-27	Перехід Д40/50 мм	шт	1	16,39	15,86	0,21	0,32	
	варіант 1				16,39	15,86	0,21	0,32	
962	&C1530-251-1-27	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	13	76,76	75,04	0,21	1,51	
	варіант 2				997,88	975,52	2,73	19,63	
963	&C1532-11-1	Хрестики	шт	3001,6108	0,33	0,30	0,02	0,01	
	варіант 1				990,53	900,48	60,03	30,02	
964	&C1532-11-1	Хрестики	шт	171,9082	0,49	0,30	0,18	0,01	
	варіант 2				84,24	51,57	30,94	1,73	
965	+C1533-8	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного	шт	6	405,04	396,63	0,47	7,94	30 км.
	варіант 1	проходу 50 мм			2430,24	2379,78	2,82	47,64	
966	+C1541-63	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	2153,13	2102,51	8,4	42,22	30 км.
	варіант 1				49,95	48,78	0,19	0,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
967	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,066	3726,58 245,95	3640,00 240,24	13,51 0,89	73,07 4,82	30 км.
968	+С1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	3747,3 89,94	3640,00 87,36	33,82 0,81	73,48 1,77	30 км.
969	+С1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	4046,99 48,56	3900,00 46,80	67,64 0,81	79,35 0,95	30 км.
970	+С1541-78 варіант 1	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	253376,65 25,34	248026,34 24,80	382,14 0,04	4968,17 0,50	30 км.
971	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	22,5991	710,92 16066,15	696,22 15733,95	0,76 17,18	13,94 315,02	30 км.
972	+С1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,035	119,19 123,36	116,09 120,15	0,76 0,79	2,34 2,42	30 км.
973	+С1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,24	106,22 25,49	103,38 24,81	0,76 0,18	2,08 0,50	30 км.
974	&С1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	99,76 2394,24	97,77 2346,48	0,03 0,72	1,96 47,04	
975	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,1924	167,61 32,25	164,21 31,59	0,11 0,02	3,29 0,64	30 км.
976	+С1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	2,42171	125,24 303,29	122,67 297,07	0,11 0,27	2,46 5,95	30 км.
977	+С1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	185159,56 7406,38	181525,94 7261,04	3,04 0,12	3630,58 145,22	30 км.
978	+С1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	198134,91 7925,40	194246,87 7769,87	3,04 0,12	3885 155,41	30 км.
979	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	1,4928	413,5 617,27	405,09 604,72	0,3 0,45	8,11 12,10	30 км.
980	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,0268	932,82 12151,66	914,23 11909,49	0,3 3,91	18,29 238,26	30 км.
981	+С1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	14,90332	81,91 1220,73	80,00 1192,27	0,3 4,47	1,61 23,99	30 км.
982	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	2,96	932,82 2761,15	914,23 2706,12	0,3 0,89	18,29 54,14	30 км.
983	+С1545-44 варіант 4	Дюбель фасадний 12х100 мм	100шт	0,464	1224,31 568,08	1200,00 556,80	0,3 0,14	24,01 11,14	30 км.
984	&С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	шт	648,8262	0,82 532,04	0,80 519,06	- -	0,02 12,98	
985	&С1545-44-16-29 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	195	3,37 657,15	3,00 585,00	0,3 58,50	0,07 13,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
986	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	8,44522	15,6	15,10	0,19	0,31	30 км.
	варіант 1				131,75	127,52	1,60	2,63	
987	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,02355	62882,64	61311,47	338,18	1232,99	30 км.
	варіант 1				1480,89	1443,89	7,96	29,04	
988	&С1545-89-3-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	961,2877	255,24	250,00	0,24	5	30 км.
	варіант 1				245359,07	240321,93	230,71	4806,43	
989	+С1545-90	Коробка приладова для твердих стін 71х45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	1588,84	1556,00	1,69	31,15	30 км.
	варіант 1				9739,59	9538,28	10,36	190,95	
990	+С1545-90	Коробка відгалужувальна з кришкой КО 97 V	100шт	2,33	2572,12	2520,00	1,69	50,43	30 км.
	варіант 2				5993,04	5871,60	3,94	117,50	
991	+С1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	14787,64	14496,00	1,69	289,95	30 км.
	варіант 3				591,51	579,84	0,07	11,60	
992	+С1545-90	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	20310,94	19911,00	1,69	398,25	30 км.
	варіант 4				9546,14	9358,17	0,79	187,18	
993	+С1545-90	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	22297,9	21859,00	1,69	437,21	30 км.
	варіант 5				891,92	874,36	0,07	17,49	
994	+С1545-90	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	35388,58	34693,00	1,69	693,89	30 км.
	варіант 6				353,89	346,93	0,02	6,94	
995	+С1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	35554,84	34856,00	1,69	697,15	30 км.
	варіант 7				355,55	348,56	0,02	6,97	
996	+С1545-90	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	51991,12	50970,00	1,69	1019,43	30 км.
	варіант 8				1559,73	1529,10	0,05	30,58	
997	+С1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	60509,14	59321,00	1,69	1186,45	30 км.
	варіант 9				1815,27	1779,63	0,05	35,59	
998	+С1545-90	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	72633,88	71208,00	1,69	1424,19	30 км.
	варіант 10				726,34	712,08	0,02	14,24	
999	+С1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	79508,68	77948,00	1,69	1558,99	30 км.
	варіант 11				795,09	779,48	0,02	15,59	
1000	+С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,36622	3543,84	3473,97	0,38	69,49	30 км.
	варіант 1				1297,83	1272,24	0,14	25,45	
1001	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	552,74	541,45	0,45	10,84	30 км.
	варіант 1				55,27	54,15	0,05	1,07	
1002	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,08	312,01	305,44	0,45	6,12	30 км.
	варіант 2				24,96	24,44	0,04	0,48	
1003	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,951255	454,96	445,62	0,42	8,92	30 км.
	варіант 1				887,74	869,52	0,82	17,40	
1004	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00012	129097,24	126227,74	338,18	2531,32	30 км.
	варіант 1				15,49	15,15	0,04	0,30	
1005	+С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1001,92	20,28	19,75	0,13	0,4	30 км.
	варіант 1				20318,94	19787,92	130,25	400,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1006	+С1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	2066,07 330,57	2025,00 324,00	0,56 0,09	40,51 6,48	30 км.
1007	+С1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	2540,37 1117,76	2490,00 1095,60	0,56 0,25	49,81 21,91	30 км.
1008	+С1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	2917,77 1283,82	2860,00 1258,40	0,56 0,25	57,21 25,17	30 км.
1009	+С1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	1035,66 21,13	1014,00 20,69	1,35 0,03	20,31 0,41	30 км.
1010	+С1545-152 варіант 2	Наконечники кабельні	100шт	0,24	1732,07 415,70	1696,76 407,22	1,35 0,32	33,96 8,16	30 км.
1011	+С1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	13,34 8,16	13,04 7,98	0,04 0,02	0,26 0,16	30 км.
1012	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,008098	74804,21 605,76	72945,17 590,71	392,29 3,18	1466,75 11,87	30 км.
1013	+С1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,000414	26347,46 10,91	25438,55 10,53	392,29 0,16	516,62 0,22	30 км.
1014	+С1545-160 варіант 1	Паронітові прокладки	100шт	0,01	235,17 2,35	220,44 2,20	10,12 0,10	4,61 0,05	30 км.
1015	+С1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0068	164,74 1,12	160,39 1,09	1,12 0,01	3,23 0,02	30 км.
1016	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	29,6	165,67 4903,83	162,20 4801,12	0,22 6,51	3,25 96,20	30 км.
1017	+С1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	118,84	39,68 4715,57	38,68 4596,73	0,22 26,14	0,78 92,70	30 км.
1018	&С1545-172-1-2А варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	444,54 33657,46	435,63 32982,85	0,19 14,39	8,72 660,22	30 км.
1019	&С1545-175-3-3Е варіант 1	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	2,2	170,69 375,52	167,00 367,40	0,34 0,75	3,35 7,37	30 км.
1020	&С1545-175-3-3Е варіант 2	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	8,8	170,69 1502,07	167,00 1469,60	0,34 2,99	3,35 29,48	30 км.
1021	&С1545-175-3-3Е варіант 3	Відбійник плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	836,76 3347,04	820,00 3280,00	0,35 1,40	16,41 65,64	
1022	+С1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0515	1284,06 66,13	1258,28 64,80	0,6 0,03	25,18 1,30	30 км.
1023	+С1545-180 варіант 1	Полоски К-404	100шт	8,13983	16,69 135,85	16,18 131,70	0,18 1,47	0,33 2,68	30 км.
1024	&С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	335,9801	56,17 18872,00	55,00 18478,91	0,07 23,52	1,1 369,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1025	&С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	754,2859	66,37 50061,96	65,00 49028,58	0,07 52,80	1,3 980,58	30 км.
1026	+С1545-208 варіант 1	Пряжки К-405	100шт	8,13983	41,49 337,72	40,54 329,99	0,14 1,14	0,81 6,59	30 км.
1027	+С1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 х 80.5мм.	100шт	0,34	8001,15 2720,39	7843,00 2666,62	1,26 0,43	156,89 53,34	30 км.
1028	+С1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5х80.5 мм.	100шт	1,02	18055,29 18416,40	17700,00 18054,00	1,26 1,29	354,03 361,11	30 км.
1029	+С1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5х80.5 мм.	100шт	0,05	19789,29 989,46	19400,00 970,00	1,26 0,06	388,03 19,40	30 км.
1030	&С1545-212-П-34 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	4025,63 644,10	3946,00 631,36	0,7 0,11	78,93 12,63	
1031	&С1545-212-П-34 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	5073,17 1014,63	4973,00 994,60	0,7 0,14	99,47 19,89	
1032	+С1545-220 варіант 1	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	36	134,02 4824,72	131,05 4717,80	0,34 12,24	2,63 94,68	30 км.
1033	+С1545-234 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,428	4206,25 6006,53	4114,54 5875,56	9,23 13,18	82,48 117,79	30 км.
1034	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,43	685,84 1666,59	672,23 1633,52	0,16 0,39	13,45 32,68	30 км.
1035	+С1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	32,804	28,76 943,44	27,83 912,94	0,37 12,14	0,56 18,36	30 км.
1036	&С1545-260-1-2Б варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	11,57 1851,20	11,00 1760,00	0,34 54,40	0,23 36,80	30 км.
1037	+С1545-262 варіант 1	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	65,64 2,63	63,98 2,56	0,37 0,01	1,29 0,06	30 км.
1038	+С1545-262 варіант 2	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,76	50,35 38,27	48,99 37,23	0,37 0,28	0,99 0,76	30 км.
1039	+С1545-267 варіант 1	Труби полівінілхлоридні	т	0,0227151	151703,26 3445,95	148356,69 3369,94	372 8,45	2974,57 67,56	30 км.
1040	+С1545-275 варіант 1	Фольга мідна	т	0,0002	508840,19 101,77	498490,93 99,70	372 0,07	9977,26 2,00	30 км.
1041	+С1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	577,32	42,11 24310,95	41,14 23750,94	0,14 80,82	0,83 479,19	30 км.
1042	&С1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	384	211,36 81162,24	207,21 79568,64	0,01 3,84	4,14 1589,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1043	+С1545-435	Скоба монтажна металева, металорукав	шт	40	4,02	3,94	-	0,08	
	варіант 1	який закріплюється ДУ 22мм СММ-22			160,80	157,60	-	3,20	
1044	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116251,32	113450,10	521,78	2279,44	30 км.
	варіант 1				116,25	113,45	0,52	2,28	
1045	+С1546-10	Віск густий для натурального та штучного	кг	0,65601	856,31	839,00	0,52	16,79	30 км.
	варіант 1	каменю типу CeraPasta TENAX			561,75	550,39	0,34	11,02	
1046	+С1546-20	Клей БМК5	кг	1,12	338,87	331,75	0,48	6,64	30 км.
	варіант 1				379,53	371,56	0,54	7,43	
1047	&С1546-20-1	Клей БМК5	кг	11,964	338,9	331,75	0,5	6,65	
					4054,60	3969,06	5,98	79,56	
1048	+С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,688672	10080,93	9425,00	458,26	197,67	30 км.
	варіант 1				27104,31	25340,73	1232,11	531,47	
1049	+С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	207,1793399	8272,64	7652,17	458,26	162,21	30 км.
	варіант 2				1713920,09	1585371,53	94942,00	33606,56	
1050	+С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	32,13434	31723,14	30642,86	458,26	622,02	30 км.
	варіант 3				1019402,17	984688,08	14725,88	19988,21	
1051	+С1546-23-3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 10	т	0,0334576	36741,18	35562,50	458,26	720,42	30 км.
	варіант 4	«ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)			1229,27	1189,84	15,33	24,10	
1052	+С1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	23122,14	22097,07	571,69	453,38	30 км.
	варіант 1				4,62	4,42	0,11	0,09	
1053	+С1546-45	Масло машинне	т	0,003	73427,05	71465,52	521,78	1439,75	30 км.
	варіант 1				220,28	214,40	1,57	4,31	
1054	+С1546-54	Пароніт	т	0,0033	163607,07	159900,00	499,09	3207,98	30 км.
	варіант 1				539,90	527,67	1,65	10,58	
1055	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,80795	45,1	35,80	8,42	0,88	30 км.
	варіант 1				171,74	136,32	32,06	3,36	
1056	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,25986	52,75	43,30	8,42	1,03	30 км.
	варіант 2				13,71	11,25	2,19	0,27	
1057	&С1547-1-65-35	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм,	шт	64	80,87	79,00	0,28	1,59	30 км.
	варіант 1	4200К, Е14			5175,68	5056,00	17,92	101,76	
1058	&С1547-1-65-35	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт,	шт	116	99,36	97,13	0,28	1,95	30 км.
	варіант 2	1500лм, 4200К, Е27			11525,76	11267,08	32,48	226,20	
1059	+С1547-6	Вимикач одноклавішний заглиблений для	шт	38	95,02	93,00	0,16	1,86	30 км.
	варіант 1	прихованої проводки			3610,76	3534,00	6,08	70,68	
1060	+С1547-6	Вимикач двоклавішний заглиблений для	шт	66	100,12	98,00	0,16	1,96	30 км.
	варіант 2	прихованої проводки			6607,92	6468,00	10,56	129,36	
1061	+С1547-6	Вимикач одноклавішний, зовнішньої	шт	24	124,6	122,00	0,16	2,44	30 км.
	варіант 3	установки,			2990,40	2928,00	3,84	58,56	
1062	+С1547-6	Перемикач одноклавішний, прихованої	шт	30	140,92	138,00	0,16	2,76	30 км.
	варіант 4	установки,			4227,60	4140,00	4,80	82,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1063	+С1547-6 варіант 5	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	143,98 431,94	141,00 423,00	0,16 0,48	2,82 8,46	30 км.
1064	&С1547-7-87-36 варіант 1	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200К	шт	30	183,03 5490,90	179,00 5370,00	0,44 13,20	3,59 107,70	30 км.
1065	&С1547-7-87-36 варіант 2	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200К	шт	42	387,03 16255,26	379,00 15918,00	0,44 18,48	7,59 318,78	30 км.
1066	&С1547-7-87-36 варіант 3	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	шт	25	404,74 10118,50	396,36 9909,00	0,44 11,00	7,94 198,50	30 км.
1067	&С1547-7-87-36 варіант 4	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	775,65 219508,95	760,00 215080,00	0,44 124,52	15,21 4304,43	30 км.
1068	&С1547-7-87-36 варіант 5	Бра Eglo IMPERIAL 2х40Вт 2хЕ14 бронзовий 82745	шт	5	1751,79 8758,95	1717,00 8585,00	0,44 2,20	34,35 171,75	30 км.
1069	&С1547-7-87-36 варіант 6	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	2244,45 213222,75	2200,00 209000,00	0,44 41,80	44,01 4180,95	30 км.
1070	&С1547-7-87-36 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла,ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	3461,31 76148,82	3393,00 74646,00	0,44 9,68	67,87 1493,14	30 км.
1071	&С1547-7-87-36 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, 3час. ВАТРА ДПП06У-8-211 УЗ.1	шт	59	3720,39 219503,01	3647,00 215173,00	0,44 25,96	72,95 4304,05	30 км.
1072	&С1547-7-87-36 варіант 9	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2хЕ27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	4028,43 233648,94	3949,00 229042,00	0,44 25,52	78,99 4581,42	30 км.
1073	&С1547-7-87-36 варіант 10	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 А, цоколь Е14	шт	18	5759,37 103668,66	5646,00 101628,00	0,44 7,92	112,93 2032,74	30 км.
1074	&С1547-7-87-36 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	1661,01 41525,25	1628,00 40700,00	0,44 11,00	32,57 814,25	30 км.
1075	+С1547-16 варіант 1	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ETIMAT 6 1p C6	шт	1	188,5 188,50	184,50 184,50	0,3 0,30	3,7 3,70	30 км.
1076	+С1547-16 варіант 2	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ETIMAT 10 3p C40	шт	1	1000,93 1000,93	981,00 981,00	0,3 0,30	19,63 19,63	30 км.
1077	+С1547-16 варіант 3	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	1652,71 14874,39	1620,00 14580,00	0,3 2,70	32,41 291,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1078	+С1547-16	Контактор 3-х пол., 63А, Uп 230В AC/DC RD	шт	1	2707,56	2654,17	0,3	53,09	30 км.
	варіант 4	63-40			2707,56	2654,17	0,30	53,09	
1079	+С1547-16	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp=	шт	1	9336,45	9153,08	0,3	183,07	30 км.
	варіант 5	12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3			9336,45	9153,08	0,30	183,07	
1080	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А	шт	1	124,75	122,00	0,3	2,45	30 км.
	варіант 6	ETIMAT 6 1p C20			124,75	122,00	0,30	2,45	
1081	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А	шт	124	128,83	126,00	0,3	2,53	30 км.
	варіант 7	ETIMAT 6 1p C4			15974,92	15624,00	37,20	313,72	
1082	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А	шт	6	166,57	163,00	0,3	3,27	30 км.
	варіант 8	ETIMAT 6 1p C16			999,42	978,00	1,80	19,62	
1083	+С1547-16	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	23	175,75	172,00	0,3	3,45	30 км.
	варіант 9				4042,25	3956,00	6,90	79,35	
1084	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А	шт	6	178,81	175,00	0,3	3,51	30 км.
	варіант 10	ETIMAT 6 1p C10			1072,86	1050,00	1,80	21,06	
1085	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А	шт	5	197,17	193,00	0,3	3,87	30 км.
	варіант 11	ETIMAT 6 1p C25			985,85	965,00	1,50	19,35	
1086	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А	шт	1	202,27	198,00	0,3	3,97	30 км.
	варіант 12	ETIMAT 6 1p C32			202,27	198,00	0,30	3,97	
1087	+С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А	шт	7	206,35	202,00	0,3	4,05	30 км.
	варіант 13	ETIMAT 6 1p C32			1444,45	1414,00	2,10	28,35	
1088	+С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А	шт	2	574,57	563,00	0,3	11,27	30 км.
	варіант 14	ETIMAT 6 3p C20			1149,14	1126,00	0,60	22,54	
1089	+С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А	шт	2	597,01	585,00	0,3	11,71	30 км.
	варіант 15	ETIMAT 6 3p C25			1194,02	1170,00	0,60	23,42	
1090	+С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А	шт	10	652,09	639,00	0,3	12,79	30 км.
	варіант 16	ETIMAT 6 3p C32			6520,90	6390,00	3,00	127,90	
1091	+С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А	шт	1	918,31	900,00	0,3	18,01	30 км.
	варіант 17	ETIMAT 6 3p C4			918,31	900,00	0,30	18,01	
1092	+С1547-16	Диффернційний автоматичний вимикач 2-х	шт	96	1652,71	1620,00	0,3	32,41	30 км.
	варіант 18	пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA			158660,16	155520,00	28,80	3111,36	
1093	+С1547-16	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	3	2657,41	2605,00	0,3	52,11	30 км.
	варіант 19				7972,23	7815,00	0,90	156,33	
1094	+С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А	шт	9	3501,97	3433,00	0,3	68,67	30 км.
	варіант 20	EB2S 160/3LF 40A 3p			31517,73	30897,00	2,70	618,03	
1095	+С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А	шт	1	3501,97	3433,00	0,3	68,67	30 км.
	варіант 21	EB2S 160/3LF 50A 3p			3501,97	3433,00	0,30	68,67	
1096	+С1547-16	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A	шт	2	3594,79	3524,00	0,3	70,49	30 км.
	варіант 22	3p			7189,58	7048,00	0,60	140,98	
1097	+С1547-16	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	3	6132,55	6012,00	0,3	120,25	30 км.
	варіант 23				18397,65	18036,00	0,90	360,75	
1098	+С1547-16	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА,	шт	2	19300,75	18922,00	0,3	378,45	30 км.
	варіант 24	250A NXZM-125S/3B 63A			38601,50	37844,00	0,60	756,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1099	+С1547-16 варіант 25	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,47 19694,47	19308,00 19308,00	0,3 0,30	386,17 386,17	30 км.
1100	+С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	188,784	96,22 18164,80	94,10 17764,57	0,23 43,42	1,89 356,81	30 км.
1101	+С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	9520,656	103 980627,57	100,52 957016,34	0,46 4379,50	2,02 19231,73	30 км.
1102	+С1550-35 варіант 2	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	4,1	39,84 163,34	38,60 158,26	0,46 1,89	0,78 3,19	30 км.
1103	+С1550-35 варіант 3	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	66,77 659,69	65,00 642,20	0,46 4,54	1,31 12,95	30 км.
1104	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5,2365	302,09 1581,89	295,75 1548,69	0,42 2,20	5,92 31,00	30 км.
1105	+С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	299,30445	240,13 71871,98	235,00 70336,55	0,42 125,71	4,71 1409,72	30 км.
1106	+С1550-38 варіант 3	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	240,13 2881,56	235,00 2820,00	0,42 5,04	4,71 56,52	30 км.
1107	&С1550-60-1-2Г варіант 1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	61,89 4324,87	60,67 4239,62	0,01 0,70	1,21 84,55	30 км.
1108	&С1550-60-1-2Г варіант 2	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	68,52 4788,18	67,17 4693,84	0,01 0,70	1,34 93,64	30 км.
1109	&С1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	64,91	106,09 6886,30	104,00 6750,64	0,01 0,65	2,08 135,01	
1110	+С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	35	132,72 4645,20	130,00 4550,00	0,12 4,20	2,6 91,00	30 км.
1111	+С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	278,85 3903,90	273,26 3825,64	0,12 1,68	5,47 76,58	30 км.
1112	+С1555-58 варіант 1	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	1198,96 3093,32	1175,00 3031,50	0,45 1,16	23,51 60,66	30 км.
1113	+С1555-58 варіант 2	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	1860,94 372,19	1824,00 364,80	0,45 0,09	36,49 7,30	30 км.
1114	&С1555-109-1-2Д варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	431,51 19821,84	421,32 19353,76	1,73 79,47	8,46 388,61	30 км.
1115	+С1555-112 варіант 1	Металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	30,71 6669,23	30,00 6515,04	0,11 23,89	0,6 130,30	30 км.
1116	+С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	1016,2258	193,5 196639,69	189,60 192676,41	0,11 111,78	3,79 3851,50	30 км.
1117	+С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм EKOPLASTIK	м	100	277,06 27706,00	270,83 27083,00	0,8 80,00	5,43 543,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1118	+С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	31	687,68 21318,08	673,40 20875,40	0,8 24,80	13,48 417,88	30 км.
1119	+С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	23	908,14 20887,22	888,33 20431,59	2 46,00	17,81 409,63	30 км.
1120	+С1630-23 варіант 2	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	23	1049,66 24142,18	1027,08 23622,84	2 46,00	20,58 473,34	30 км.
1121	+С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	69	92,96 6414,24	91,00 6279,00	0,14 9,66	1,82 125,58	30 км.
1122	+С1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	69	126,11 8701,59	123,50 8521,50	0,14 9,66	2,47 170,43	30 км.
1123	+С1630-66 варіант 1	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	6352,79 6352,79	6216,73 6216,73	11,5 11,50	124,56 124,56	30 км.
1124	+С1630-66 варіант 2	Задвижка клиновая с электроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	66141,81 132283,62	64833,41 129666,82	11,5 23,00	1296,9 2593,80	30 км.
1125	+С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	23	149,32 3434,36	145,99 3357,77	0,4 9,20	2,93 67,39	30 км.
1126	+С1630-91 варіант 2	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	23	172,92 3977,16	169,13 3889,99	0,4 9,20	3,39 77,97	30 км.
1127	+С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	2171,88 4343,76	2115,32 4230,64	13,97 27,94	42,59 85,18	30 км.
1128	+С1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	2941,43 2941,43	2869,78 2869,78	13,97 13,97	57,68 57,68	30 км.
1129	+С1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	3713,79 3713,79	3627,00 3627,00	13,97 13,97	72,82 72,82	30 км.
1130	+С1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	2962,97 2962,97	2877,07 2877,07	27,8 27,80	58,1 58,10	30 км.
1131	+С1630-113 варіант 1	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	287,34 6608,82	280,80 6458,40	0,91 20,93	5,63 129,49	30 км.
1132	+С1630-113 варіант 2	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	632,1 14538,30	618,80 14232,40	0,91 20,93	12,39 284,97	30 км.
1133	+С1630-113 варіант 3	Манометри МП4-У	комплект	1	944,59 944,59	925,16 925,16	0,91 0,91	18,52 18,52	30 км.
1134	+С1630-113 варіант 4	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	6614,58 6614,58	6483,97 6483,97	0,91 0,91	129,7 129,70	30 км.
1135	+С1630-113 варіант 5	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	796,53 15134,07	780,00 14820,00	0,91 17,29	15,62 296,78	30 км.
1136	+С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	151,08 634,54	147,74 620,51	0,38 1,60	2,96 12,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1137	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	138,76369	80,97 11235,70	79,08 10973,43	0,3 41,63	1,59 220,64	30 км.
1138	+С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	230	54,96 12640,80	53,82 12378,60	0,06 13,80	1,08 248,40	30 км.
1139	+С1630-116 варіант 2	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	460	74,45 34247,00	72,93 33547,80	0,06 27,60	1,46 671,60	30 км.
1140	+С1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	2287,5 2287,50	2242,50 2242,50	0,15 0,15	44,85 44,85	30 км.
1141	+С1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	2510,27 7530,81	2460,90 7382,70	0,15 0,45	49,22 147,66	30 км.
1142	+С1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	3472,07 20832,42	3403,84 20423,04	0,15 0,90	68,08 408,48	30 км.
1143	+С1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	4020,85 12062,55	3941,86 11825,58	0,15 0,45	78,84 236,52	30 км.
1144	+С1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	7770,75 23312,25	7618,00 22854,00	0,38 1,14	152,37 457,11	30 км.
1145	+С1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	7846,86 7846,86	7692,62 7692,62	0,38 0,38	153,86 153,86	30 км.
1146	+С1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	10310,04 61860,24	10107,50 60645,00	0,38 2,28	202,16 1212,96	30 км.
1147	+С1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	17579,07 52737,21	17234,00 51702,00	0,38 1,14	344,69 1034,07	30 км.
1148	&С1630-973-В1 варіант 1	Сифони для умивальників	шт	8	554,57 4436,56	542,06 4336,48	1,64 13,12	10,87 86,96	
1149	&С1630-975-76-37 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10А)	шт	2	3218,24 6436,48	3150,00 6300,00	5,14 10,28	63,1 126,20	30 км.
1150	+С1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	743,03 4458,18	728,00 4368,00	0,46 2,76	14,57 87,42	30 км.
1151	+С1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	21154,38 21154,38	20705,10 20705,10	34,49 34,49	414,79 414,79	30 км.
1152	&С1630-1530-В1-2И варіант 1	Підводка гнучка Valtec для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	9	222,2 1999,80	217,75 1959,75	0,09 0,81	4,36 39,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1153	&С1630-1530-В1-2И варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	253,01 2530,10	248,00 2480,00	0,05 0,50	4,96 49,60	
1154	+С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	409,84 819,68	398,67 797,34	3,13 6,26	8,04 16,08	30 км.
1155	+С1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	9711,44 9711,44	9517,30 9517,30	3,72 3,72	190,42 190,42	30 км.
1156	+С1630-1907 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	298,9 1195,60	290,00 1160,00	3,04 12,16	5,86 23,44	30 км.
1157	+С1630-1907 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	492,7 985,40	480,00 960,00	3,04 6,08	9,66 19,32	30 км.
1158	+С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий фланцевий DN 40; Р-25; Т=200	шт	1	6467,35 6467,35	6337,50 6337,50	3,04 3,04	126,81 126,81	30 км.
1159	+С1630-1907 варіант 4	Кран кульовий фланцевий DN 50; Р-25; Т=200	шт	4	8290,6 33162,40	8125,00 32500,00	3,04 12,16	162,56 650,24	30 км.
1160	+С1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; Р-25; Т=200	шт	6	9848,14 59088,84	9652,00 57912,00	3,04 18,24	193,1 1158,60	30 км.
1161	+С1630-1910 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	9	369,11 3321,99	361,84 3256,56	0,03 0,27	7,24 65,16	30 км.
1162	+С1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	378,26 114234,52	370,50 111891,00	0,34 102,68	7,42 2240,84	30 км.
1163	+С1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	409,19 2455,14	400,83 2404,98	0,34 2,04	8,02 48,12	30 км.
1164	+С1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	386,21 5406,94	378,30 5296,20	0,34 4,76	7,57 105,98	30 км.
1165	+С1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	422,28 2533,68	413,66 2481,96	0,34 2,04	8,28 49,68	30 км.
1166	+С1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	569,43 1138,86	557,92 1115,84	0,34 0,68	11,17 22,34	30 км.
1167	+С1632-20 варіант 1	Вата сіра	кг	22,874	109,77 2510,88	107,20 2452,09	0,42 9,61	2,15 49,18	30 км.
1168	+С1632-27 варіант 1	Глина скульптурна	кг	444,7	1,64 729,31	1,33 591,45	0,28 124,52	0,03 13,34	30 км.
1169	+С1632-33 варіант 1	Желатин харчовий	кг	171,7	133,76 22966,59	130,68 22437,76	0,46 78,98	2,62 449,85	30 км.
1170	+С1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	286,18 1904,67	280,00 1863,54	0,57 3,79	5,61 37,34	30 км.
1171	+С1632-79 варіант 1	Мило олеїнове	кг	1,275	55,35 70,57	53,65 68,40	0,61 0,78	1,09 1,39	30 км.
1172	+С1632-79 варіант 2	Мило олійне	кг	4,776	45,8 218,74	44,29 211,53	0,61 2,91	0,9 4,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1173	+С1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,7004	991,1 694,17	971,10 680,16	0,57 0,40	19,43 13,61	30 км.
1174	+С1632-102 варіант 2	Силікон	л	75,13048	264,54 19875,02	258,78 19442,27	0,57 42,82	5,19 389,93	30 км.
1175	+С1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	285,27 479,25	278,97 468,67	0,71 1,19	5,59 9,39	30 км.
1176	&С10000-28 варіант 1	Профіль напрямний	м	23,2	105,6 2449,92	105,60 2449,92	- -	- -	
1177	+С188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	1610,98 3221,96	1579,23 3158,46	0,16 0,32	31,59 63,18	30 км.
1178	+С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	228,48 5940,48	224,00 5824,00	- -	4,48 116,48	
1179	+С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	293,76 2643,84	288,00 2592,00	- -	5,76 51,84	
1180	&1704-11119-1-2К	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	9204,44 9204,44	9010,00 9010,00	13,96 13,96	180,48 180,48	
1181	&1704-11140-1-2М варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	2923,35 5846,70	2866,00 5732,00	0,03 0,06	57,32 114,64	
1182	&1704-11140-1-2Н варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	4441,11 4441,11	4354,00 4354,00	0,03 0,03	87,08 87,08	
1183	&1715-1238-1	Шафа протипожежна	шт	23	1703,53 39181,19	1661,40 38212,20	8,73 200,79	33,4 768,20	
1184	&2307-30003-1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	12578,67 12578,67	12324,00 12324,00	8,03 8,03	246,64 246,64	
1185	&2311-2051-1	Щит керування	шт	1	18035,51 18035,51	17065,76 17065,76	616,11 616,11	353,64 353,64	
1186	+2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	2117,62 2117,62	2076,00 2076,00	0,1 0,10	41,52 41,52	30 км.
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки							
1187	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	3875,475	0,07223 279,93	0,07223 279,93			
		Разом	грн.		279,93	279,93			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1188	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2681,3643	4,67412 12533,02	4,67412 12533,02			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1189	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,4525	184,70	184,70			
					1376,47	1376,47			
1190	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	15,4861	186,09	186,09			
					2881,80	2881,80			
1191	С1999-9009	Дрова	м3	0,0008	119,13	119,13			
					0,09	0,09			
		Разом	грн.		16791,38	16791,38			
1192		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	7686,00	7686,00			
					7686,00	7686,00			
		Разом по розділу III	**грн.**		**42798696,67**	**41664912,91**	**327299,99**	**806483,74**	
		IV. Устаткування							
1193	+1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	22130,22	21294,00	638,82	197,40	3%
					22130,22	21294,00	638,82	197,40	
1194	+1906-15003 варіант 1	Підйомник для інвалідів	шт	1	389726,25	375000,00	11250,00	3476,25	3%
					389726,25	375000,00	11250,00	3476,25	
1195	+1906-15003 варіант 2	Ліфти пасажирські	шт	1	995967,08	958333,33	28750,00	8883,75	3%
					995967,08	958333,33	28750,00	8883,75	
1196	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	1576,23	1516,67	45,50	14,06	3%
					72506,58	69766,82	2093,00	646,76	
1197	&10000-3 варіант 1	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	9581,46	9219,42	276,58	85,46	3%
					9581,46	9219,42	276,58	85,46	
1198	&10000-4 варіант 1	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	101031,59	97214,00	2916,42	901,17	3%
					101031,59	97214,00	2916,42	901,17	
1199	&10000-5-1	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	102018,98	98164,08	2944,92	909,98	3%
					102018,98	98164,08	2944,92	909,98	
1200	&10000-6-1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	38699,51	37237,20	1117,12	345,19	3%
					38699,51	37237,20	1117,12	345,19	
1201	+280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2724,97	2622,00	78,66	24,31	3%
					10899,88	10488,00	314,64	97,24	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**1742561,55**	**1676716,85**	**50301,50**	**15543,20**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8051,786					
		Стиснене повітря	м3	16222,628					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	215,722					
		Гідравлічна рідина	кг	56,038					
		Дрова	м3	0,001					
		Бензин	л	546,192					
		Дизельне паливо	л	2804,058					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	427,0642150 2					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 квітня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, що впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс заданий користувачем.

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) в.о.ректора _____ І.Ю.Сухленко

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 91635,211 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"12" травня 2025 р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.			
	Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин			
1	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	257,12	
2	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	2699,76	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,41	
4	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	7,31	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	33,6	
6	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	м2	15,4	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	26,18	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,15	
9	Відновлення асфальтового покриття тротуару	м2	22,41	
10	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 мм	м	299,78	
11	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	299,78	
12	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,55	
13	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	299,78	
14	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,41893	
15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	299,78	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
17	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	52,8	

1	2	3	4	5
18	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	125,5	
19	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	125,5	
20	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,36	
21	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	125,5	
22	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04661	
23	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	122,54	
24	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
25	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	141,645	
26	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	1,9	
27	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	7,2	
28	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
29	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,1	
30	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	7,2	
31	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0113	
32	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	7,2	
33	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	3,16	
34	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	16,59	
35	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	м3	0,014	
36	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,00899	
37	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	м2	3,58	
38	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	3,58	
39	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	3,58	

1	2	3	4	5
40	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	3,58	
41	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	3,58	
42	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	3,58	
43	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	3,58	
44	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	7,2	
45	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
46	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	0,56	
47	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	1,2	
48	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,00816	
49	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,2	
50	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
51	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
52	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	т	0,61648	
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
54	Свердлення отворів	шт	21	
55	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	м	8,14	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,02	
57	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	10,02	
58	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	шт	24	
59	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,5	
60	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм_	м2	0,6	
61	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	1,52	
62	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	1,52	
63	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	1,52	
64	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	1,52	
65	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	1,52	

1	2	3	4	5
66	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	1,52	
67	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
68	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04051	
69	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	м2	10,48	
70	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
71	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	342,51	
72	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
73	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	65,06	
74	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	210,69	
75	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	210,69	
76	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,66	
77	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	210,69	
78	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,18542	
79	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	210,69	
80	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	421,7	
81	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	106,27	
82	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	106,27	
83	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	421,7	
84	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	
85	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,63546	
86	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	50,604	
87	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	50,604	
88	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	м2	73,9	
89	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м	м2	5,79	
90	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,12	
91	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	173,02	
92	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	173,02	

1	2	3	4	5
93	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,97	
94	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	173,02	
95	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06914	
96	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	163,63	
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,1	
98	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	54	
99	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	54	
100	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,37	
101	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	54	
102	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02064	
103	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	54	
104	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	м3	0,004	
105	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	3,5	
106	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,31083	
107	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	3,5	
108	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	м3	0,004	
109	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,58	
110	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	0,58	
111	Штукатурення по сітці аркових перемичок	м2	13,47	
112	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	2,06	
113	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08892	
114	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	2,06	
115	Штукатурення по сітці металевих елементів	м2	3,47	
116	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,68	
117	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	11,2	
118	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	117,81	
119	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	18,4	
120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,82	

1	2	3	4	5
121	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 50 см	м	116,06	
122	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	116,06	
123	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13	
124	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	116,06	
125	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02777	
126	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	116,06	
127	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	
128	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	211,51	
129	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	211,51	
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,7	
131	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	211,51	
132	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	
133	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24506	
134	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	22,5492	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	22,5492	
136	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,82	
137	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	99,9	
138	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	99,9	
139	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,91	
140	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	92,65	
141	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,03629	
142	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	92,65	
143	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,79	
144	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	200,42	
145	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	200,42	
146	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,51	
147	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	200,42	

1	2	3	4	5
148	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	
149	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25656	
150	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	24,0504	
151	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	24,0504	
152	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	32,65	
153	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	342,825	
154	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
155	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,72	
156	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	52,45	
157	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	52,45	
158	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,22	
159	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	52,45	
160	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1284	
161	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	6,294	
162	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	6,294	
163	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,3	
164	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	83,9	
165	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	83,9	
166	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,14	
167	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	83,9	
168	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	
169	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,10725	
170	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	10,068	
171	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	10,068	
172	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	106,09	

1	2	3	4	5
173	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	1939,245	
174	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04091	
175	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	655,92	
176	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	655,92	
177	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	165,14	
178	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	654,02	
179	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	
180	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,90955	
181	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	78,4824	
182	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	78,4824	
183	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,35726	
184	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,04	
185	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	2,04	
186	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05143	
187	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	247,36	
188	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	247,36	
189	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,84	
190	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	247,36	
191	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	
192	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33362	
193	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	247,36	
194	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1612	
195	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,02	
196	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	1,02	
	Розділ 2. Різні роботи			
197	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
198	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
199	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	
	Розділ 3. Демонтажні роботи			
200	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
201	Знімання засклених віконних рам	м2	0,9	

1	2	3	4	5
202	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
203	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	
	Розділ 4. Будівельні роботи			
204	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	200,2	
205	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	60,1	
206	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	60,1	
207	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
208	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
209	Установлення підвіконних дошок	м	1	
210	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0013	
211	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
212	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
213	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	0,5	
214	Обгортання балок руберойдом	м2	0,5	
215	Штукатурення по сітці	м2	0,08	
216	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,62	
217	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
218	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,07	
219	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
220	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	67,7	
221	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	45,2	
222	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	112,9	
223	грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	45,2	
224	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	142,9	
225	грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.	м2	142,9	
226	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	188,1	
227	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	
228	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1267	
229	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	15,84	

1	2	3	4	5
230	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,84	
231	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	15,84	
232	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок	шт	160	
233	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	220	
234	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	220	
235	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	220	
236	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	4,323	
237	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,3	
238	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	5,8	
239	Грунтування стін, стель CT-99	м2	5,8	
240	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,323	
241	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,323	
242	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	м2	10,3	
243	Установлення кріплень крокв скобами	шт	59	
244	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	20,1	
245	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	0,2	
246	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	0,22	
247	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4	
248	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	4	
249	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	м	2,68	
250	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	1,4	
251	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	160	
252	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	160	
253	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	м	61,4	
254	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	24,56	
	Розділ 5. Інші роботи			
255	Перевезення сміття до 20 км	т	65,19698	
	Локальний кошторис 02-02-01 на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
256	Знімання засклених віконних рам	м2	451,029	
257	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	131	
258	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,807	

1	2	3	4	5
259	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	53,222	
260	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,812	
261	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	м3	25,42	
262	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	108,99	
263	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	22,58	
264	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	215,74	
265	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	м2	13,24	
	Розділ 2. Заповнення віконних прорезів			
266	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4165	
267	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,2959	
268	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	152,45365	
269	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	507,2066	
	Розділ 3. Підвіконня, відливи			
270	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	140,35	
271	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	м2	86,97	
272	Установлення віконних зливів	м	174,43	
	Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь			
273	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	18,45	
274	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	19,13	
275	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	м	33,3	
276	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,59	
277	Шпатлювання поверхні дерев'них підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,62	
278	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	19,13	
279	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	19,13	

1	2	3	4	5
280	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	19,13	
281	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	18,45	
	Розділ 5. Відновлення віконних укосів			
282	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	м2	499,72	
283	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	м2	97,09	
284	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	м2	540,82	
285	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	475,05	
286	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	65,77	
287	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	318,08	
288	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	318,08	
289	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	318,08	
290	армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	м	5,2	
291	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	6,24	
292	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,24	
293	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,24	
294	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	6,24	
	Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти			
295	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	м2	6,8	
296	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтріскаий, глибина до 15 мм	м2	0,044	
297	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,266	
298	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,46	
299	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,071	
300	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,46	

1	2	3	4	5
301	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	6,8	
302	Полірування мармурових поверхонь	м2	6,8	
303	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	1,72	
304	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	1,72	
305	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
306	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	1,72	
307	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	17,16	
	Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь			
308	Очищення існуючих мармуровихї підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	м2	12,9	
309	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,006	
310	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,06	
311	Заповнення сколів та тріщин мамрмурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,014	
312	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,014	
313	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	12,9	
314	Полірування мармурових поверхонь	м2	12,9	
315	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	0,64	
316	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	0,64	
317	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	0,64	
318	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	0,64	
319	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	8,58	
	Розділ 8. Різні роботи			
320	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	
	Локальний кошторис 02-03-01 на Опалення			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
321	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	141	
322	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	408	
323	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	2080	
324	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	649	
325	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	154	
326	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	98	
327	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	158	
	Розділ 2. Опалення			
328	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2790	
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	306	
330	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	358	
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	113	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
334	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	313,945	
335	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
336	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
337	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4105	
	Локальний кошторис 02-03-02 на Водопостачання			
	Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи			
338	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	1	
339	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
340	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30	
341	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	

1	2	3	4	5
	Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1			
342	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
343	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
344	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
345	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм	шт	8	
346	Установлення датчика тиску	комплект	1	
347	Установлення датчика положення	комплект	46	
348	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	
349	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	
350	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
351	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
352	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
353	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	230	
354	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
355	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	
356	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
357	Установлення повітровідвідників	шт	2	
	Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи			
358	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	20	
359	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	м	20	
	Розділ 4. 1.2 Трубопровід гарячої води Т3			
360	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
361	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	9	
	Локальний кошторис 02-03-03 на Каналізація			
362	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	60	
363	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
364	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
365	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
366	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
	Розділ 1. Сантехприладдя			

1	2	3	4	5
367	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
368	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
	Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1			
369	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
	Локальний кошторис 02-03-04 на ІТП			
	Розділ 1. Монтаж			
370	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
371	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	шт	2	
372	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні [0,0015]	шт	1	
373	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
374	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
375	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	
376	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	
377	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	6	
378	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
379	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
380	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
381	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	
382	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
383	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	
384	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5,5	
385	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12	
386	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
387	Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]	шафа	1	
388	Прокладання коробів пластикових	м	4	
389	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	4	
390	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	106	

1	2	3	4	5
391	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	60	
392	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
393	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	насос	1	
	Розділ 2. Налагуджування вузла керування системою опалення			
394	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	
395	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	
396	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	
397	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	
398	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ		1	
399	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	
400	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	
401	Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле	комплект	1	
402	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	
403	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	
	Локальний кошторис 02-04-01 на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
404	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	982,92	
405	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	737,19	
406	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,755	
407	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	м2	49	
408	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	т	0,0669	
409	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огородження)	т	0,463	
410	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63х5 - 13,9 м)	т	0,0669	
411	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50х5 - 98,84 м.п._,О10 А400С - 146,5 м.п.)	т	0,463	
412	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	м	91,5	
	Розділ 2. Покрівля			
413	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	903,03	
414	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	м2	69,6	
415	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	903,03	
416	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	м3	1,49	

1	2	3	4	5
417	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	м3	0,31	
418	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	м2	903,03	
419	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	м2	55,1	
420	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	68,83	
421	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	101,4	
422	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	м2	3264,3	
423	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	95	
424	Улаштування з листової сталі відливів	м	138,58	
425	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	м	4,72	
426	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	77,06	
427	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	77,06	
428	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	27,8	
429	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання)	м2	52,6088	
430	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	105,8	
431	Улаштування жолобів настінних	м	157,2	
432	Улаштування жолобів підвісних	м	81,82	
433	Установлення воронок водостічних	воронка	10	
434	Обгородження покрівель перилами	м	71,7	
	Розділ 3. Пожежні сходи, пожежна дробина			
435	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	
436	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	дм2	2983	
437	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	м2	29,83	
438	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	59,66	
439	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,66	
440	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	59,66	
441	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	
	Розділ 4. Різні роботи			
442	Перевезення сміття до 20 км	т	18,21925	
	Локальний кошторис 02-04-02 на Сніготанення			
	Розділ 1. Щити розподільчі			
443	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
444	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	

1	2	3	4	5
445	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
446	Термодатчики	шт	2	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
447	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби	м	270	
448	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	44	
	Розділ 3. Електромонтажні вироби			
449	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	270	
	Локальний кошторис 02-05-01 на Електропостачання			
	Розділ 1. Комплектні пристрої			
450	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	2	
451	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
452	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
453	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
454	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
455	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
456	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
457	Табло рядової сигналізації	табло	6	
458	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
459	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	7	
460	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
461	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
462	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
463	Табло рядової сигналізації	табло	6	
464	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
465	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
466	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
467	Табло рядової сигналізації	табло	6	
468	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
469	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
470	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
471	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
472	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
473	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
474	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	

1	2	3	4	5
475	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
476	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
477	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
478	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
479	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
480	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
481	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
482	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
483	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
484	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
485	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
486	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
487	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
488	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
489	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
490	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	
491	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
492	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
493	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
494	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
495	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
496	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
497	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
498	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
499	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
500	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
501	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
502	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
503	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
504	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
505	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	

1	2	3	4	5
506	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	39	
507	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
508	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
509	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
510	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
511	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
512	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
513	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
514	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
515	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
516	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
517	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	
518	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	32	
519	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	
520	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	28	
521	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
522	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
523	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
524	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
	Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція			
525	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	63	
526	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	509	
527	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	3477	
528	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	3599	
	Розділ 3. Кабельні конструкції.			
529	Прокладання лотків перфорованих	м	63	
	Розділ 4. Матеріали для заземлення			
	Розділ 5. Світлотехнічні вироби			
530	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	283	
531	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	76	

1	2	3	4	5
532	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
533	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	72	
534	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	179	
535	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
536	Установлення датчика руху	шт	26	
	Розділ 6. Електротехнічні вироби			
537	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	38	
538	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	66	
539	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	27	
540	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
541	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	468	
542	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	907	
543	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	41	
544	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5982	
545	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	280	
	Локальний кошторис 02-06-01 на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
546	Навантаження сміття вручну	т	1,808	
547	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	
548	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	367,97	
549	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	
550	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	4839	
551	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,26	
552	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	м2	20,08	
553	Знімання наличників	м	10,2	
554	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	19,95	
555	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
556	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
557	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,1	
558	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	2,2	
	Розділ 2. Приміщення 0-3			
559	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	786,51	

1	2	3	4	5
560	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	679,81	
561	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1043,4	
562	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1043,4	
563	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1029,96	
564	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	м2	20,08	
565	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	3,13	
566	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,13	
567	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
568	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	30,6	
569	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	91,76	
570	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	45,88	
571	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	45,88	
572	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	31,33	
573	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,33	
574	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	м2	31,33	
575	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	м2	8,22	
576	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,22	
577	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,22	
578	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	11,22	
579	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	335,8	
580	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	17,17	
	Розділ 3. Приміщення ІУ			
581	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	м2	17,06	
582	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,06	
583	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	м2	17,06	
584	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	335,8	
585	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit CT 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	м2	63,5	

1	2	3	4	5
586	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	335,8	
587	Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0, 2 л/м2)	м2	335,8	
588	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	335,8	
589	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	335,8	
590	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	335,8	
591	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	213,2	
592	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	99,065	
	Розділ 4. Приміщення УІІ			
593	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	м2	14,52	
594	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	14,52	
595	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	м2	14,52	
596	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,78	
597	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,78	
598	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,78	
599	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	10,78	
600	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	
601	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1452	
602	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	23,2	
603	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
604	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202,загальна товщина шару до 2 мм	м2	94,33	
605	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,68	
606	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,33	
607	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,67	
608	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,67	
609	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	51,75	
610	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	51,75	

1	2	3	4	5
611	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,75	
612	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,75	
613	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,75	
614	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	шт	24	
615	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	кг	2,24	
616	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	0,08	
617	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,08	
618	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	0,16	
	Розділ 5. Приміщення IX			
619	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	13,44	
	Розділ 6. Приміщення X			
620	Установлення люків	шт	1	
	Розділ 7. Приміщення 0-6...0-13			
621	Антигрибковий захист підлог (Ceresit CT-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	м2	239,8	
622	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	239,8	
623	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	239,8	
624	Розчищення швів	м	98,8	
625	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,1	
626	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	61,02	
627	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	55,09	
628	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	м2	243,9	
629	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,77	
	Розділ 8. Приміщення XIII			
630	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,8	
631	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	0,23	
632	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,63	

1	2	3	4	5
633	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	0,61	
634	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	0,69	
635	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,8	
636	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,8	
	Розділ 9. Підлога підвального поверху			
637	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	243,9	
638	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	243,9	
639	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	м2	243,9	
640	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	м2	243,9	
641	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	6,86	
642	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	6,86	
643	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полимерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	м2	6,86	
644	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6,86	
645	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
646	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,76	
	Розділ 10. Демонтажні роботи			
647	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	153,36	
648	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	
649	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	929	
650	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	82,89	
651	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	30,99	
652	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
653	Знімання дверних полотен	м2	5,46	
654	Розбирання ПВХ плінтусів	м	108,88	
655	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45	
656	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,81	
657	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	111,7	

1	2	3	4	5
658	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	57,72	
659	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	шт	1	
660	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	68,85	
661	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	470,77	
662	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	222,6	
663	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	222,6	
664	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	
665	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
666	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
667	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,3	
668	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,54	
669	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	м2	24,54	
670	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	м2	2,73	
671	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	т	0,1283	
672	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
673	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
674	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
675	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	5,4	
676	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
677	Розбирання дошок наката	м2	5,4	
678	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517	
679	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120,06	
680	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	174,97	
681	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	381,9	
682	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	
683	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
684	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	81,31	
685	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,65	
686	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	93,75	
687	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,15	
688	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,15	
689	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	133,08	
690	Розбирання ПВХ плінтусів	м	125,78	
691	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42,66	
692	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	22,8	
693	Розбирання фрагменту чорної підлоги	м2	5,98	

1	2	3	4	5
694	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	м3	1,495	
695	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	65	
696	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
697	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
698	Знімання дверних полотен	м2	13,104	
699	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	м2	36,71	
700	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
701	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,54	
702	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	м2	4,72	
703	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	49,54	
704	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	16,03	
705	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	м2	8,79	
706	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	12,88	
707	Полірування мармурових поверхонь	м2	102,94	
708	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	102,94	
709	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,55	
710	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,0901	
711	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,85	
712	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	201,87	
713	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	м2	289,25	
714	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	192,64	
715	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	266,06	
716	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	437,7	
717	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
718	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	226,4	
719	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	226,4	
720	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	142,6	
721	Розбирання ПВХ плінтусів	м	179,29	
722	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,9	

1	2	3	4	5
723	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
724	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
725	Знімання дверних полотен	м2	10,71	
726	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	343,25	
727	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	403,67	
728	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	55,3	
729	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	74,55	
730	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,7	
731	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	255,52	
732	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
733	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	641,84	
734	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	
735	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	45,57	
736	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	80,48	
737	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п._)	м2	43,54	
738	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	184,7	
739	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	184,7	
740	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	229,7	
741	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	229,7	
742	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	м2	177,9	
743	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	379,76	
744	Розбирання ПВХ плінтусів	м	273,65	
745	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	87,25	
746	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	348,89	
747	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	307,1	
748	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
749	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
750	Знімання дверних полотен	м2	10,56	
751	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
752	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	м2	1,8	
753	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	4,2	
754	Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	
755	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм_	м3	0,05	
756	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,54	

1	2	3	4	5
757	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	179,56	
758	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	28,94	
759	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,42	
760	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1191,68	
761	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	663,73	
762	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	97,09	
763	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	418,49	
764	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	м2	29,51	
765	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	440,4	
766	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	469,2	
767	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	м2	440,4	
768	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	12,87	
769	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	401,64	
770	Розбирання ПВХ плінтусів	м	289,11	
771	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	279,65	
772	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	150,13	
773	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69,43	
774	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
775	Знімання дверних полотен	м2	9,0069	
776	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	Розділ 11. Сходова клетина			
777	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,29	
778	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,29	
779	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоуров	м2	9,29	
780	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	10,7	
781	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,7	
782	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	38,12	
783	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,06	
784	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	38,12	
785	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	48,64	
786	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	10,5	
787	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,5	
788	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,5	
789	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	48,64	

1	2	3	4	5
790	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
791	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,25	
792	Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	5,68	
793	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
794	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	13,93	
795	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,93	
796	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
797	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	49,98	
798	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,46	
799	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	7	
800	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7	
801	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7	
802	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,46	
803	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	58,62	
804	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,89	
805	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
806	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,8	
807	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	31,44	
808	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,44	
809	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	31,44	
810	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	58,62	

1	2	3	4	5
811	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	18,24	
812	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,74	
813	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,11	
814	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,11	
815	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,79	
816	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	17,92	
817	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,07	
818	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,85	
819	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,25	
820	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	17,92	
821	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,92	
822	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	74,98	
823	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	74,98	
824	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,97	
825	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,64	
826	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,78	
827	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,78	
828	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	8,19	
829	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	1,12	
830	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,12	
831	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
832	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	14,53	

1	2	3	4	5
833	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	14,53	
834	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,53	
835	Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	18,75	
836	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	18,75	
	Розділ 12. Стіни. Оздоблювальні роботи			
837	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	381,51	
838	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	344,17	
839	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	412,1	
840	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	412,1	
841	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	260,61	
842	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	260,61	
843	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	654,11	
844	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	654,11	
845	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	15,05	
846	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	7,53	
847	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	7,53	
848	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	116	
849	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	116	
850	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,54	
851	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,54	
852	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,5	
853	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
854	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
855	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	м2	5,8	
856	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,95	
857	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,95	

1	2	3	4	5
858	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,95	
859	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	м2	17	
860	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	м2	20,3	
861	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	3,4	
862	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
863	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
864	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	17	
865	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	37,3	
866	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,3	
867	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	75,78	
868	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	75,78	
869	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	4,44	
870	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,48	
871	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	м2	2,4	
872	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,4	
873	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,9	
874	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	5,92	
875	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,92	
876	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,92	
877	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,75	
878	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,75	
879	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1118,19	

1	2	3	4	5
880	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	556,39	
881	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	150,03	
882	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	150,03	
883	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	886,42	
884	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	886,42	
885	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	228,24	
886	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	228,24	
887	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	1956,58	
888	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1956,58	
889	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	228,24	
890	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
891	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
892	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
893	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	12	
894	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	
895	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
896	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	42,21	
897	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42,21	
898	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	35,39	
899	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	14,61	
900	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	35,39	
901	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,82	
902	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,82	
903	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	6,82	

1	2	3	4	5
904	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,25	
905	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,12	
906	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,12	
907	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	29,5	
908	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	16,95	
909	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	16,95	
910	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	997,53	
911	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	114,11	
912	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	263,01	
913	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	310,43	
914	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	310,43	
915	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	33,95	
916	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	617,57	
917	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1234,8	
918	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1234,8	
919	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1184,44	
920	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1652,88	
921	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	84,68	
922	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
923	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
924	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
925	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	44	
926	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	

1	2	3	4	5
927	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
928	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,76	
929	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	17,02	
930	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	171,96	
931	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,78	
932	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,02	
933	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	30,21	
934	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,21	
935	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	30,21	
936	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	30,21	
937	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,21	
938	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	7,3	
939	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3,6	
940	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3,6	
941	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1056,65	
942	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	129,39	
943	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	343,11	
944	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	298,79	
945	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
946	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	36,35	
947	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1050,21	
948	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1533,46	
949	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1533,46	
950	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1922,52	

1	2	3	4	5
951	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1922,52	
952	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	
953	Ґрунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	93,75	
954	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	93,75	
955	Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	93,75	
956	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	93,75	
957	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	93,75	
958	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	93,75	
959	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	45,57	
960	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	43,54	
961	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	58,32	
962	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,37	
963	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	12,46	
964	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,46	
965	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	411,11	
966	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	157,61	
967	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	150,31	
968	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	127,43	
969	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	42,57	
970	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	822,97	
971	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1416,85	
972	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1416,85	
973	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1778,15	
974	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1778,15	

1	2	3	4	5
975	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
976	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	7,6	
977	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	м2	7,28	
978	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,28	
979	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,28	
980	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	7,28	
981	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	м3	0,0652	
982	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	3,69	
983	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	89,44	
984	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	89,44	
985	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	89,44	
986	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	89,44	
987	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	121,43	
988	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	121,43	
989	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	м2	42,91	
990	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	42,91	
991	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	м2	31	
992	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	м2	74,22	
993	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	м2	74,22	
994	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,22	
995	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	74,22	
996	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	74,22	
	Розділ 13. Перекриття			
997	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	0,9	
998	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	
999	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	2,31	
1000	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	2,31	
1001	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	2,31	
1002	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,31	

1	2	3	4	5
1003	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	6,01	
1004	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	м	6,1	
1005	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	м2	3,51	
1006	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	м2	14,38	
	Розділ 14. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)			
1007	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	0,9	
1008	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,9	
1009	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,48	
	Розділ 15. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)			
1010	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
1011	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	27,57	
1012	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
1013	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
	Розділ 16. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх			
1014	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	10,91	
1015	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	11,97	
1016	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	11,97	
1017	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	110,29	
	Розділ 17. Двері			
1018	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,21	
1019	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
1020	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
1021	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
1022	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	136,8306	
1023	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
1024	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
1025	Установлення доводчиків дверних]	шт	23	

1	2	3	4	5
1026	Установлення підвіконних дошок	м	9	
1027	Установлення віконних зливів	м	12,84	
1028	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5	
1029	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
1030	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
1031	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	42,59304	
1032	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
1033	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
1034	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
1035	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
1036	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
1037	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	22,869	
1038	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
1039	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
1040	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
1041	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
1042	Установлення замків дверних урізних	шт	4	
1043	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
1044	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	71,12988	
1045	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
1046	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
1047	Установлення доводчиків дверних]	шт	21	
	Розділ 18. Заповнення дверних прорезів 5 поверх			
1048	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
1049	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
1050	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
1051	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	21,69963	
1052	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
1053	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
1054	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	шт	4	
1055	Знімання дверних полотен	м2	16,32	
1056	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	20	
1057	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	10,45	

1	2	3	4	5
1058	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	
1059	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	63,14	
1060	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	774,21	
1061	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	63,14	
1062	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	3,2	
1063	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	63,14	
1064	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	63,14	
1065	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	63,14	
1066	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	
1067	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,08	
1068	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	12	
1069	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,25 м2	м2	10,45	
1070	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,71	
1071	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	
1072	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	8	
1073	Знімання дверних полотен	м2	32,94	
1074	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	72	
1075	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	258,84	
1076	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	2514,15	
1077	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	258,84	
1078	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	12,96	
1079	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	258,84	

1	2	3	4	5
1080	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	258,84	
1081	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	258,84	
1082	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,18	
1083	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	81	
1084	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,9	
1085	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	18	
1086	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	21,98	
1087	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	16,44	
1088	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	383,43	
1089	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	38,42	
1090	Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	2,19	
1091	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	38,42	
1092	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	м2	38,42	
1093	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,02	
1094	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	м2	1,68	
1095	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
1096	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	5	
1097	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,63	
1098	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	57,95	
1099	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,63	

1	2	3	4	5
1100	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,33	
1101	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,63	
1102	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	15,912	
1103	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	15,912	
1104	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,04	
1105	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	2	
1106	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
1107	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
1108	Знімання дверних полотен	м2	26,95	
1109	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	56	
1110	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	103,76	
1111	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	1017,52	
1112	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	44,25	
1113	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	1,58	
1114	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	103,76	
1115	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	103,76	
1116	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	103,76	
1117	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,4	
1118	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	5	
1119	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	28	
1120	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
1121	Установлення доводчиків дверних]	шт	2	
1122	Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)	м	2,4	
	Розділ 19. Дверні та віконні укоси			
1123	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	18,63	

1	2	3	4	5
1124	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	14,57	
1125	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,56	
1126	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	37,56	
1127	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,56	
1128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,56	
1129	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,56	
1130	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,42	
1131	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	18,42	
1132	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	0,35	
1133	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	3,73	
1134	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	18,42	
1135	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
1136	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,04	
1137	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
1138	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	18,42	
1139	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	14,71	
1140	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	м2	4,61	
1141	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
1142	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	4,61	
1143	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,32	
1144	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,32	
1145	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
1146	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
1147	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	

1	2	3	4	5
1148	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
1149	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	34,8	
1150	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,32	
1151	Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	м2	1,51	
1152	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	17,46	
1153	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	5,82	
1154	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	4,37	
1155	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	17,46	
1156	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
1157	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,86	
1158	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
1159	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,46	
1160	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	м2	16,3	
1161	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	м2	16,3	
1162	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	16,3	
1163	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	16,3	
1164	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	16,3	
1165	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
1166	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	16,3	
1167	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,3	
1168	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	11,78	
1169	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	23,73	

1	2	3	4	5
1170	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
1171	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	23,73	
1172	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,17	
1173	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,17	
1174	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
1175	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,17	
1176	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,02	
1177	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,02	
1178	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	1,06	
1179	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1,06	
1180	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,02	
1181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
1182	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	3,02	
1183	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,02	
1184	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	14,51	
1185	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	111,6	
1186	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	14,51	
1187	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,59	
1188	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	14,51	
1189	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	14,51	
1190	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	13,66	
1191	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	17,94	
1192	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	27,95	

1	2	3	4	5
1193	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	16,92	
1194	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,6	
1195	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,6	
1196	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,6	
1197	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
1198	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	м2	4,96	
1199	Знімання шпалер вінілових	м2	1,55	
1200	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,14	
1201	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
1202	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	21,14	
1203	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22,69	
1204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,69	
1205	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
1206	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	22,69	
1207	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,93	
1208	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	130,2	
1209	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,93	
1210	Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,021	
1211	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,93	
1212	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	6,93	
1213	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	м2	1,32	
1214	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1215	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	м2	0,18	
1216	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	11,8	

1	2	3	4	5
1217	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	2,95	
1218	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	1,71	
1219	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	м2	0,18	
1220	ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	м2	2,95	
1221	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	1,65	
1222	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	м2	1,65	
1223	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	2,95	
1224	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,95	
1225	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	2,95	
1226	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	2,95	
	Розділ 20. Існуючі металеві елементи огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')			
1227	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	
1228	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2704	
1229	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	20,8	
1230	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	20,8	
	Розділ 21. відновлення втрачених металевих елементів огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')			
1231	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,01418	
1232	Очищення монтажних отворів у сходинках перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	м2	1,6	
1233	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1953	
1234	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	
1235	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,92	
1236	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	9,92	
	Розділ 22. Відновлення втраченихметалевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')			

1	2	3	4	5
1237	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,00656	
1238	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1596	
1239	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	
1240	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	1,03	
1241	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	1,03	
	Розділ 23. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')			
1242	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	4400	
1243	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	
1244	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	44	
1245	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	44	
	Розділ 24. відновлення дерев'яних перил огородження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')			
1246	Установлення поручнів на сходових площадках	м	5,8	
1247	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2002	
1248	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,4	
1249	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
1250	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	15,4	
1251	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	15,4	
	Розділ 25. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')			
1252	Установлення поручнів на сходових площадках	м	6,7	
1253	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	1530	
1254	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,9	
1255	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,9	
1256	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	17,76	
1257	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	17,76	

1	2	3	4	5
	Розділ 26. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)			
1258	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	м	11,7	
1259	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0468	
1260	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	м2	1,54	
1261	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	м2	1,54	
	Розділ 27. Відновлення сходинок			
1262	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	780	
1263	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,78	
1264	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	2,6	
1265	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	2,6	
1266	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,2	
1267	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	120	
1268	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,12	
1269	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,18	
1270	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	3,6	
1271	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	3,6	
1272	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	24,96	
1273	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	96	
1274	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	
1275	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	5,76	
1276	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,76	
1277	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	28	
1278	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
1279	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	
1280	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	1,68	
1281	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	31,92	
	Розділ 28. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів			
1282	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	77,32	

1	2	3	4	5
1283	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	9,21	
1284	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	7,582	
1285	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	14,6	
1286	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	8,7	
1287	Полірування мармурових поверхонь	м2	77,32	
1288	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1289	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	114,2	
1290	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1291	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
1292	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	77,32	
1293	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,65	
1294	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,1755	
1295	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,58	
1296	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	м2	7,58	
1297	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,58	
1298	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	157,67	
1299	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	157,67	
1300	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	192,83	
1301	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	193,9	
1302	Улаштування звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	м2	193,9	
1303	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	193,9	
1304	Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	м2	193,9	
1305	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	193,9	
1306	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	193,9	
1307	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	193,9	
1308	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	80,04	

1	2	3	4	5
1309	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	198,7	
1310	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	198,7	
1311	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	
1312	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,3	
1313	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	23,3	
1314	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	16,78	
1315	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	м2	6,52	
1316	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	23,3	
1317	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
1318	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,76	
1319	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,13	
1320	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	м2	7,13	
1321	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,13	
1322	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2456	
1323	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	249,91	
1324	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	249,91	
1325	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	203,29	
1326	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,92	
1327	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	13,92	
1328	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	13,92	
1329	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,92	
1330	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	783,39	
1331	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	783,39	
1332	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	783,39	
1333	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	568,94	
1334	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	827,77	
1335	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	827,77	
	Розділ 29. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів			
1336	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,28	
1337	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,673	

1	2	3	4	5
1338	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	2	
1339	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,31	
1340	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	4,49	
1341	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,28	
1342	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,28	
1343	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,74	
1344	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	9,1681	
	Розділ 30. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів			
1345	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,49	
1346	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	м2	3,6	
1347	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	2,009	
1348	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	4,66	
1349	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	3,8	
1350	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	7,62	
1351	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,49	
1352	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,49	
1353	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,53	
1354	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	16,3297	
	Розділ 31. Ремонтні робіти по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху			
1355	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	м2	8,9	
1356	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	89	

1	2	3	4	5
1357	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердый воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	м2	0,45	
1358	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	м2	0,45	
1359	Шліфування відремонтованих поверхонь	м2	0,45	
1360	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0, 2 кг/м.	м2	8,9	
	Розділ 32. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів			
1361	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	37,21	
1362	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	0,96	
1363	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,208	
1364	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	1,81	
1365	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,08	
1366	Полірування мармурових поверхонь	м2	37,21	
1367	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	37,21	
1368	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,46	
1369	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1203	
	Розділ 33. Ремонтні робіти по ліпних перилах сходів (центральний хол)			
1370	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI , масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	м2	41,1	
1371	Повне очищення елементів огородження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	м2	41,1	
1372	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	м2	4,36	
1373	грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	41,1	
1374	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм_, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м	м2	1,08	

1	2	3	4	5
1375	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК З ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	20,4	
1376	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,4	
1377	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	20,4	
1378	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	м2	41,1	
1379	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	29,58	
1380	фарбування гіпсових ліпних елементів огородження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
1381	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	м2	0,87	
	Розділ 34. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху			
1382	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	712	
1383	Очищення металевих грат від іржі металевими щітками	м2	1,78	
1384	Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	7,12	
1385	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,12	
1386	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	7,12	
	Розділ 35. Сцена			
1387	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3855	
	Розділ 36. Перегородки			
1388	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	43,9	
1389	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	60,48	
1390	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,98	
1391	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	9,29	
1392	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	20,89	
1393	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	17,02	
1394	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,015372	
1395	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	м2	0,57	

1	2	3	4	5
1396	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,32	
1397	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	95,85	
1398	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	13,1	
1399	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	46,74	
1400	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,8	
1401	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	5,94	
	Розділ 37. Будівельні робіти по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10, 2-12...2-17,2-19...2-22)			
1402	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,4	
1403	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,6	
1404	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	38,4	
1405	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	57,6	
1406	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	57,6	
1407	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	96	
1408	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	96	
1409	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	96	
1410	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	96	
	Розділ 38. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19			
1411	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	м2	6,42	
1412	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
1413	Улаштування перегородки	м2	2,88	
1414	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	2,88	
1415	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,88	
1416	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,88	

1	2	3	4	5
1417	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	2,88	
1418	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
	Розділ 39. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2			
1419	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
1420	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
1421	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	9,5	
	Розділ 40. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7			
1422	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
1423	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
1424	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	59,9	
	Розділ 41. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17			
1425	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
1426	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
1427	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	54,66	
	Розділ 42. Дерев'яний пандус			
1428	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	
1429	Антисептування водними сумішами	м2	5,7	
1430	Шліфування поверхні	м2	1,74	
1431	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	1,74	
1432	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,74	
	Розділ 43. Тамбур			
1433	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	
1434	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	30,42	
1435	Антисептування водними сумішами	м2	135,86	
1436	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	30,42	
1437	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	30,42	
	Розділ 44. Стеля 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх			
1438	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	46,75	
1439	Ґрунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	27,9	

1	2	3	4	5
1440	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	м2	27,9	
1441	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,9	
1442	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	230,2	
1443	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	230,2	
1444	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	230,2	
1445	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	230,2	
1446	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	27,9	
1447	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	42,4	
1448	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,4	
1449	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	м3	4,273	
1450	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	299,05	
1451	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	299,05	
1452	Улаштування підшивки стель вагонкою	м2	72	
1453	Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	м2	185,9	
1454	Шпатлювання поверхні	м2	10,1	
1455	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	м2	185,9	
1456	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	185,9	
1457	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	5,27	
1458	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,54	
1459	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	5,27	
1460	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,27	
1461	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,27	
1462	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	22,54	
1463	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	5,07	
1464	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,07	
1465	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,07	
1466	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,07	
1467	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	15,22	

1	2	3	4	5
1468	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,22	
1469	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	12,58	
1470	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,58	
1471	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,58	
1472	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,58	
1473	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	36,47	
1474	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	32,37	
1475	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	м2	4,1	
1476	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	31,5	
1477	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	м	220,53	
1478	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,77	
1479	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	м2	394,4	
1480	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	28,3	
1481	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	28,3	
1482	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,3	
1483	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	391,76	
1484	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	66,77	
1485	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	66,77	
1486	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	372,87	
1487	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	
1488	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	207,35	
1489	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
1490	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	
1491	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	33,29	

1	2	3	4	5
1492	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	1,7133	
1493	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,65	
1494	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	36,49	
1495	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	36,49	
1496	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,49	
1497	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	331,72	
1498	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	331,72	
1499	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	39,9	
1500	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	77,33	
1501	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	77,33	
1502	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	м	29,54	
1503	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	9,3951	
1504	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,3951	
1505	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292,37	
1506	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	16,87	
1507	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	8,4	
1508	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	8,4	
1509	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	275,16	
1510	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	219,33	
1511	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	174,99	
1512	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	44,34	
1513	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	44,34	
1514	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	538,84	
1515	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	538,84	

1	2	3	4	5
1516	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	м2	3,37	
1517	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	3,37	
1518	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,81	
1519	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	3,37	
1520	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	3,37	
1521	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,96	
1522	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,96	
1523	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1524	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	103,67	
1525	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	570,22	
1526	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	м2	81,57	
1527	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,54	
1528	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	3,21	
1529	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	318,04	
1530	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	38,63	
1531	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	38,63	
1532	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	171,83	
1533	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	171,83	
1534	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	188,47	
1535	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	188,47	
1536	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	234,39	
1537	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	364,26	
1538	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	21,7	
1539	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	11,84	

1	2	3	4	5
1540	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	11,84	
1541	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	21,7	
1542	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	213,86	
1543	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	816,31	
1544	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,2	
1545	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,36	
1546	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,25	
1547	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,25	
1548	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,2	
1549	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,47	
1550	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	8,67	
1551	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,67	
1552	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	16,84	
1553	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,84	
1554	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	м	202,05	
1555	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	21,7797	
1556	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,7797	
1557	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	558,04	
1558	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	18,79	
1559	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	10,18	
1560	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	10,18	
1561	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,91	
1562	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	528,85	
1563	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	333,11	

1	2	3	4	5
1564	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	195,74	
1565	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	186,61	
1566	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	653,09	
1567	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	659,88	
1568	Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);	м2	22,44	
1569	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	14,8	
1570	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	14,8	
1571	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	130,85	
1572	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	332,01	
1573	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	43,94	
1574	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	33,201	
1575	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	209,27	
1576	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	52,96	
1577	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	52,96	
1578	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	98,02	
1579	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,02	
1580	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	179,99	
1581	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,99	
1582	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	215,84	
1583	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	215,84	
1584	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,62	
1585	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,62	
1586	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	172,68	
1587	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	1483,44	
1588	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1589	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	

1	2	3	4	5
1590	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,1	
1591	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,02	
1592	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,84	
1593	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,57	
1594	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,41	
1595	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,41	
1596	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,68	
1597	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,68	
1598	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтріскаий, товщ. шару до 30 мм	м2	4,28	
1599	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	2,5	
1600	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	7,5	
1601	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1602	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	7,5	
1603	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	7,5	
1604	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1605	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	7,5	
1606	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	м	227,45	
1607	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	2,7	
1608	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
1609	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	422,72	
1610	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,74	
1611	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	19,43	
1612	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,87	
1613	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	м2	25,3	

1	2	3	4	5
1614	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	м2	75,9	
1615	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)	м2	25,3	
1616	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	816,9	
1617	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	703,99	
1618	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	482,29	
1619	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	221,7	
1620	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	216,69	
1621	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	м2	25,3	
1622	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	25,3	
1623	Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,07	
1624	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	646,39	
1625	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1626	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1627	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	7,96	
1628	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	42,42	
1629	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1630	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	4,6	
1631	Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,65055	
1632	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,9	
1633	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	5,9	
1634	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	5,9	
1635	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	5,9	
1636	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	23,4	
1637	Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	10,34	
1638	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	23,4	

1	2	3	4	5
1639	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,4	
1640	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	31,67	
1641	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,67	
1642	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,52	
1643	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,52	
1644	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	456,4	
1645	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	456,4	
	Розділ 45. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху			
1646	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	26,53	
1647	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	19,44	
1648	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	29,35	
1649	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	
1650	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,13265	
1651	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	0,511	
1652	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,511	
1653	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	0,511	
1654	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	0,511	
1655	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	134,92	
1656	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	134,92	
1657	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	119,95	
1658	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289,33	
1659	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	409,28	
1660	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	119,95	
1661	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	289,33	
1662	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	289,33	

1	2	3	4	5
1663	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	409,28	
1664	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	409,28	
1665	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	409,28	
1666	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	409,28	
	Розділ 46. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху			
1667	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,04	
1668	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,02	
1669	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,02	
1670	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	33,6	
1671	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	33,6	
1672	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	33,6	
1673	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	3,56	
1674	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	3,56	
1675	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	33,6	
1676	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	33,6	
1677	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	
1678	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,192	
1679	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	
1680	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	33,84	
1681	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,15	
1682	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	33,6	
1683	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	м2	33,6	

1	2	3	4	5
	Розділ 47. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху			
1684	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	28,02	
1685	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	28,02	
1686	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	8,41	
1687	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	8,41	
1688	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	28,02	
1689	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	28,02	
1690	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	
1691	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,2064	
1692	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	
1693	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	11,7	
1694	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	16,32	
1695	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,81	
1696	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	28,02	
1697	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
	Розділ 48. Ремонтні робіти по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху			
1698	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	11,45	
1699	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,44	
1700	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,9	
1701	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,9	
1702	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	1,44	
1703	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	0,7	

1	2	3	4	5
1704	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	0,7	
1705	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	0,7	
1706	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	1,44	
1707	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	1,44	
1708	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	
1709	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	
1710	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	1,44	
1711	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,58	
1712	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	1,44	
1713	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	1,44	
1714	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	1,09	
1715	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	м2	1,09	
1716	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	1,09	
1717	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,09	
1718	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	3,45	
1719	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,45	
	Розділ 49. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 2-го поверху			
1720	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	12,1	
1721	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	3,77	
1722	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1723	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,77	

1	2	3	4	5
1724	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,1	
1725	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,1	
1726	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,1	
1727	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	37,76	
1728	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,76	
	Розділ 50. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 3-го поверху			
1729	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
1730	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	9,03	
1731	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,02	
1732	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1733	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	6,61	
1734	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,04	
1735	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,04	
1736	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,04	
1737	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,06	
1738	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,0641	
1739	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	6,61	
1740	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	9,03	
1741	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,03	
1742	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,03	
1743	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	27,1	
1744	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	27,32	
	Розділ 51. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху			

1	2	3	4	5
1745	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1746	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	20,9	
1747	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,43	
1748	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	9	
1749	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	7,2	
1750	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,06715	
1751	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	8,54	
1752	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,19	
1753	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	29,44	
1754	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,44	
1755	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	34,07	
1756	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	34,07	
	Розділ 52. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 5-го поверху			
1757	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1758	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	28	
1759	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	26,82	
1760	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	12,6	
1761	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	6,46	
1762	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,16	
1763	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	41,14	
1764	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	12,6	
1765	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	12,6	
1766	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	41,14	
1767	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,14	

1	2	3	4	5
1768	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	50,41	
1769	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	50,41	
	Розділ 53. Підлога ремонтні роботи			
1770	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	1,21	
1771	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,61	
1772	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	116,61	
1773	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1774	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1775	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
1776	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	192,43	
1777	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	21,5	
1778	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	369,66	
1779	Циклювання паркету	м2	321,85	
1780	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	55,5	
1781	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	55,5	
1782	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	321,85	
1783	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	343,35	
1784	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	32,12	
1785	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	2,57	
1786	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,9	
1787	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,9	
1788	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,9	
1789	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,3562	
1790	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,01	
1791	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	9,34	
1792	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	232,58	
1793	Циклювання паркету	м2	541,53	

1	2	3	4	5
1794	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	109	
1795	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	109	
1796	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	488,74	
1797	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	514,9	
1798	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	196,98	
1799	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,24	
1800	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	20,79	
1801	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,03	
1802	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	113,46	
1803	Циклювання паркету	м2	145,45	
1804	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	30,23	
1805	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	30,23	
1806	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	145,45	
1807	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	151,46	
1808	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	38,26	
1809	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	27,55	
1810	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	227,4	
1811	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	2,07	
1812	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	27,55	
1813	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	27,55	
1814	Циклювання паркету	м2	36,24	
1815	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	1,81	
1816	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	1,81	
1817	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	36,24	
1818	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	36,24	
1819	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	23,54	
1820	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,84	
	Розділ 54. Встановлення поручнів для інвалідів			
1821	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1822	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	

1	2	3	4	5
	Розділ 55. Приямки			
1823	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	1,2	
1824	(Демонтаж) Улаштування щебнево- бетонної основи підлоги	м3	0,24	
1825	Виймання ґрунту	м3	0,72	
1826	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	т	0,07977	
1827	Виготовлення закладних деталей	т	0,04834	
1828	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
1829	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,78	
1830	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	м2	0,7	
1831	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)	м2	3,89	
1832	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,89	
1833	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	т	0,12811	
	Розділ 56. Різні роботи			
1834	Перевезення сміття до 20 км	т	279,31512	
	Локальний кошторис 02-06-02 на Ліфти			
1835	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	
1836	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	
1837	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [0,5]	зупинка	-8	
1838	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
1839	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	
1840	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	
1841	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	
1842	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	м2	144	
1843	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний покажчик руху та інш.)	шт	25	
	Локальний кошторис 02-07-01 на Реставрація фасадів будівлі			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
1844	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	т	0,28495	
1845	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	15	
1846	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	т	0,0046	
1847	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	зніман	10	

1	2	3	4	5
1848	(Демонтаж) Установлення відливів	м	371,43	
1849	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	т	0,7396	
1850	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	т	0,1844	
	Розділ 2. Монтаж відливів			
1851	Улаштування штроби для закладення відливу	м	283,86	
1852	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	93,79	
1853	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	396,28	
1854	Свердлення отворів	шт	880	
1855	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	
	Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування			
1856	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	м2	7,24	
1857	Грунтування цегляного мурування Ceresit CT-17 Супер , включаючи торці фрагментів	м2	9,38	
1858	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0220279	
1859	Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
1860	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	7,24	
1861	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
1862	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,24	
1863	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	7,24	
1864	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	7,24	
	Розділ 4. Ремонтно-реставраційні робіти			
1865	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	м2	219,8508	
1866	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	м2	1539,57	
1867	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	211,46	
1868	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	126,9	
1869	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	126,9	
1870	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	
1871	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	м2	3,12	
1872	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	м2	3,12	

1	2	3	4	5
1873	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапинтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	м2	3,12	
1874	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	1539,57	
1875	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм_	м2	3,11	
1876	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
1877	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата_ сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	11,68	
1878	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	11,68	
1879	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,68	
1880	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	11,68	
1881	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	11,68	
1882	Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	м2	64,9	
1883	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,9	
1884	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	м2	1539,57	
1885	Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	219,8508	
1886	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	м2	1539,57	
1887	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	м2	1539,57	
	Розділ 5. Віконні грати			
1888	Виготовлення віконних грат	т	1	
1889	Свердлення отворів у металевих пластинах	шт	38	
1890	Монтаж грат віконних	т	0,10943	
1891	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,72	
1892	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	5,72	
	Розділ 6. Вузол 46			
1893	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	м2	7,08	
1894	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	м2	7,31	
1895	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	м2	-7,31	

1	2	3	4	5
1896	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	м2	2,11	
	Розділ 7. Реставраційні роботи			
1897	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	20,31	
1898	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	13,54	
1899	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	
1900	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	4	
1901	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
1902	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
1903	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	19,9	
1904	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),	м2	2,8	
1905	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	19,9	
1906	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	40,61	
1907	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
1908	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	13,54	
1909	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
1910	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,54	
1911	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	40,61	

1	2	3	4	5
1912	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару	м2	40,61	
1913	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,61	
1914	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	40,61	
1915	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	40,61	
1916	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	40,61	
1917	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	м2	0,84	
1918	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	м2	0,56	
1919	Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))	м2	1,4	
1920	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	0,56	
1921	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,56	
1922	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,4	
1923	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
1924	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	1,4	
1925	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	1,4	
1926	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	6,49	
1927	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	4,05	
1928	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	

1	2	3	4	5
1929	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,43	
1930	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,81	
1931	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,81	
1932	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	12,96	
1933	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
1934	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
1935	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
1936	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,05	
1937	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
1938	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	12,96	
1939	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,96	
1940	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	12,96	
1941	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	12,96	
1942	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	17,5	
1943	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	17,5	
1944	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	5,83	
1945	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	5,83	
1946	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	17,5	

1	2	3	4	5
1947	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	м2	1,9	
1948	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	17,5	
1949	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	1,946	
1950	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,9	
1951	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,046	
1952	Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	17,5	
1953	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	17,5	
1954	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	17,5	
	Розділ 8. Ремонтно-реставраційні робіто по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)			
1955	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	4	
1956	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,81	
1957	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,81	
1958	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	м	1,5	
1959	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	82,2	
1960	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	36,52	
1961	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1962	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	23,75	
1963	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	9,85	
1964	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	9,85	
1965	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	118,73	
1966	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	36,52	

1	2	3	4	5
1967	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	36,52	
1968	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	39,7	
1969	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,7	
1970	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	39,7	
1971	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	118,73	
1972	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	118,73	
1973	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	118,73	
1974	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	118,73	
1975	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	40,88	
1976	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	40,88	
1977	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	14,78	
1978	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	14,78	
1979	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	40,88	
1980	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	м2	3	
1981	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	58,38	
1982	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1983	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	1,28	

1	2	3	4	5
1984	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	м	2,05	
1985	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,42	
1986	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	10,64	
1987	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
1988	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0, 1 до 0,2 л/м)	м2	10,64	
1989	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	10,64	
1990	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
1991	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	10,64	
1992	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	10,64	
1993	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	30,24	
1994	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	0,96	
1995	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,69	
1996	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,27	
1997	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	30,24	
1998	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	30,24	
1999	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	30,24	
2000	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	84,11	
2001	Антикорозійна обробка труб стоків, О50_, L=250 мм_, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	м2	0,24	
2002	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,24	
2003	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	м2	0,24	

1	2	3	4	5
2004	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,81	
2005	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	м2	23,81	
2006	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23,81	
2007	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,81	
2008	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	к-т	6	
2009	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	
2010	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	шт	4	
	Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)			
2011	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	м2	0,34	
2012	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина 50 мм	м шва	1,38	
2013	Розчищення швів	м	1,38	
2014	Грунтування Ceresit CT-17	м2	0,15	
2015	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,15	
2016	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	т	0,00047	
2017	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м2	0,15	
2018	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,15	
2019	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	м шва	1,4	
2020	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	0,7	
2021	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	м	0,48	
2022	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	м	0,48	
	Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)			
2023	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	61,95	
2024	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	м2	113,21	
2025	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	83,22	
2026	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	49,93	

1	2	3	4	5
2027	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	33,29	
2028	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	33,29	
2029	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	83,22	
2030	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	29,46	
2031	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	12,74	
2032	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,74	
2033	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	204,57	
2034	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	
2035	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	61,95	
2036	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	30,84	
2037	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,84	
2038	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	
2039	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
2040	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,31	
2041	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
2042	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,31	
2043	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	154,36	
2044	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1, 4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	51,57	

1	2	3	4	5
2045	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,57	
2046	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,96	
2047	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,96	
2048	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,83	
2049	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,83	
2050	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	256,14	
2051	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	154,36	
2052	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	154,36	
2053	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	101,78	
2054	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	101,78	
2055	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	101,78	
2056	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	153,35	
	Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)			
2057	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	76,38	
2058	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	76,38	
2059	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	
2060	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,1	
2061	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	6,37	
2062	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	6,37	

1	2	3	4	5
2063	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	м	33,72	
2064	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	5,5	
2065	закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	м	33,72	
2066	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	15,28	
2067	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1-черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	15,28	
2068	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,22	
2069	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	12,22	
2070	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,22	
2071	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	27,5	
2072	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,5	
2073	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
2074	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	76,38	
2075	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	76,39	
2076	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	76,39	

1	2	3	4	5
	Розділ 12. Відновлення ліпних елементів головного фасаду (деталі фасаду № 3, № 6, №7, № 8, № 9, №11, №12, №15, № 16, № 17, №18, № 21, № 24)			
2077	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	46,4	
2078	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м	35,9	
2079	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	309,31	
2080	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	309,31	
2081	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	206,31	
2082	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	103	
2083	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	103	
2084	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	309,31	
2085	Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	309,31	
2086	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
2087	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	м	6,8	
2088	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	м2	0,2	
2089	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,2	
2090	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)	м	9,6	
2091	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	46,4	
2092	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	18,54	
2093	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	27,86	
2094	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	м2	309,31	
2095	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	309,31	
2096	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	309,31	
2097	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	309,31	

1	2	3	4	5
2098	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	309,31	
	Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду			
2099	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	103,97	
2100	Очищення укосів від штукатурного шару	м2	20,79	
2101	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	85,51	
2102	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	17,1	
2103	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	18,46	
2104	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	35,56	
2105	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1, 4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	103,97	
2106	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,97	
2107	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	103,97	
2108	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	103,97	
	Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)			
2109	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	м2	142,16	
2110	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	238,61	
2111	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	58,73	
2112	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	26,7	
2113	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	26,7	
2114	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	367,12	
2115	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	

1	2	3	4	5
2116	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	142,16	
2117	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати	м2	13,65	
2118	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	22,44	
2119	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	49,74	
2120	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,31	
2121	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	м2	22,44	
2122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	41,87	
2123	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	220,36	
2124	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	220,36	
2125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	220,36	
2126	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,69	
2127	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69_ Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,51	
2128	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	146,76	
2129	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	146,76	
2130	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	146,76	

1	2	3	4	5
2131	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	367,12	
2132	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	367,12	
2133	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	367,12	
2134	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	220,36	
	Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 11, №16, №23)			
2135	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	14,28	
2136	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	26,13	
2137	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	13,31	
2138	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	9,31	
2139	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	4	
2140	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	4	
2141	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	13,31	
2142	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	6,75	
2143	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3	
2144	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3	
2145	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	53,72	
2146	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	14,28	
2147	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,03	
2148	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	9,92	

1	2	3	4	5
2149	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	3,33	
2150	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,29	
2151	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	м2	2,04	
2152	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	37,08	
2153	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,08	
2154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,08	
2155	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	53,72	
2156	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	677,08	
2157	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	37,08	
2158	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	16,64	
2159	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	16,64	
2160	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	16,64	
2161	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	16,64	
	Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду			
2162	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	
2163	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	
2164	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	м3	0,06	
2165	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костили, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	

1	2	3	4	5
2166	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	м	7,2	
2167	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	29,09	
2168	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м шва	19,4	
2169	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	193,94	
2170	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	193,94	
2171	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	126,38	
2172	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	67,56	
2173	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	67,56	
2174	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	193,94	
2175	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	193,94	
2176	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
2177	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	15,48	
2178	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	29,09	
2179	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	15,48	
2180	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	13,61	
2181	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	193,94	
2182	Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	193,94	
2183	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	193,94	
2184	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	193,94	
2185	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	193,94	

1	2	3	4	5
	Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду			
2186	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	51,4	
2187	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	268,25	
2188	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	50,28	
2189	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	23,9	
2190	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	23,9	
2191	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	335,22	
2192	Ґрунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
2193	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	38,53	
2194	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	28,44	
2195	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0, 1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
2196	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	348,51	
2197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	348,51	
2198	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	350,79	
2199	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	350,79	
2200	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	350,79	
	Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз)			
2201	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	188,04	
2202	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	101,26	
2203	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	289,3	

1	2	3	4	5
2204	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
2205	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	86,79	
2206	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	34,72	
2207	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	34,72	
2208	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	132	
2209	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	м2	37,36	
2210	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	м	132	
2211	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	4289,3	
2212	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	57,86	
2213	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	57,86	
2214	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	101,26	
2215	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,26	
2216	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	101,26	
2217	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	м2	289,3	
2218	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	289,3	
2219	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	289,3	
2220	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	289,3	

1	2	3	4	5
2221	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	289,3	
	Розділ 19. Відновлення профільованих поясків головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огородження покрівлі)			
2222	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	122	
2223	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	216,88	
2224	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	
2225	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	м2	0,6	
2226	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	341,1	
2227	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
2228	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	101,66	
2229	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	40,67	
2230	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	40,67	
2231	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	117,47	
2232	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	13,36	
2233	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	117,47	
2234	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
2235	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар - обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	67,78	
2236	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
2237	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	54,22	

1	2	3	4	5
2238	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	54,22	
2239	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	338,88	
2240	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	338,88	
2241	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	338,88	
2242	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	338,88	
2243	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	338,88	
2244	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
2245	Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	
2246	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	
2247	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	шт	7	
2248	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	м2	0,55	
2249	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	т	0,00508	
2250	Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	
2251	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,7	
2252	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
2253	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	3,7	
2254	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	3,7	
2255	поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	1,48	

1	2	3	4	5
	Розділ 20. Різні роботи			
2256	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
2257	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
2258	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

В.о. ректора І.Ю.Сухленко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35			
1	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	257,12	
2	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	2699,76	
	Вузол 14			
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,41	
4	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	7,31	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	33,6	
6	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	м2	15,4	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	26,18	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,15	
9	Відновлення асфальтового покриття тротуару	м2	22,41	
	Вузол 15, 20			
10	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 мм	м	299,78	
11	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	299,78	
12	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,55	
13	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	299,78	
14	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,41893	
15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	299,78	

1	2	3	4	5
	Вузол 16			
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
17	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	52,8	
18	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	125,5	
19	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	125,5	
20	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,36	
21	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	125,5	
22	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04661	
23	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	122,54	
24	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
25	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	141,645	
	Вузол 17			
26	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	1,9	
27	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	7,2	
28	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
29	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,1	
30	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	7,2	
31	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0113	
32	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	7,2	
33	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	3,16	
34	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	16,59	
	Вузол 18 (2 шт)			
35	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	м3	0,014	
36	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,00899	
37	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	м2	3,58	

1	2	3	4	5
38	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	3,58	
39	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	3,58	
40	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	3,58	
41	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	3,58	
42	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	3,58	
43	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	3,58	
44	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	7,2	
45	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
46	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	0,56	
47	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	1,2	
48	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,00816	
49	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,2	
50	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
51	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
52	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	т	0,61648	
	Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)			
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
54	Свердлення отворів	шт	21	
55	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	м	8,14	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,02	
57	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	10,02	
58	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	шт	24	
	Вузол 19 (2 шт)			
59	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,5	
60	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм_	м2	0,6	
61	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	1,52	
62	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	1,52	

1	2	3	4	5
63	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	1,52	
64	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	1,52	
65	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	1,52	
66	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	1,52	
	Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)			
67	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
68	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04051	
69	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	м2	10,48	
	Вузол 24			
70	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
71	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	342,51	
72	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
73	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	65,06	
74	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	210,69	
75	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	210,69	
76	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,66	
77	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	210,69	
78	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,18542	
79	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	210,69	
	Вузол 26, 27			
80	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	421,7	
81	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	106,27	
82	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	106,27	
83	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	421,7	
84	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	
85	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,63546	
86	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	50,604	

1	2	3	4	5
87	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	50,604	
88	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	м2	73,9	
89	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м	м2	5,79	
	Вузол 29			
90	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,12	
91	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	173,02	
92	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	173,02	
93	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,97	
94	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	173,02	
95	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06914	
96	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	163,63	
	Вузол 30			
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,1	
98	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	54	
99	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	54	
100	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,37	
101	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	54	
102	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02064	
103	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	54	
	Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)			
104	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	м3	0,004	
105	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	3,5	
106	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,31083	
107	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	3,5	
108	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	м3	0,004	
109	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,58	
110	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	0,58	
111	Штукатурення по сітці аркових перемичок	м2	13,47	
	Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3)			
112	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	2,06	
113	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08892	

1	2	3	4	5
114	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	2,06	
115	Штукатурення по сітці металевих елементів	м2	3,47	
	Вузол 33			
116	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,68	
117	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	11,2	
118	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	117,81	
	Вузол 32			
119	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	18,4	
120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,82	
121	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 50 см	м	116,06	
122	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	116,06	
123	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13	
124	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	116,06	
125	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02777	
126	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	116,06	
	Вузол 34			
127	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	
128	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	211,51	
129	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	211,51	
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,7	
131	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	211,51	
132	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	
133	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24506	
134	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	22,5492	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	22,5492	
	Вузол 35			
136	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,82	
137	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	99,9	
138	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	99,9	

1	2	3	4	5
139	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,91	
140	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	92,65	
141	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,03629	
142	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	92,65	
	Вузол 36, 37			
143	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,79	
144	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	200,42	
145	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	200,42	
146	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,51	
147	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	200,42	
148	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	
149	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25656	
150	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	24,0504	
151	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	24,0504	
152	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	32,65	
153	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	342,825	
	Вузол 39			
154	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
155	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,72	
156	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	м	52,45	
157	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	52,45	
158	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,22	
159	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	52,45	
160	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1284	
161	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	6,294	
162	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	6,294	

1	2	3	4	5
	Вузол 41, 42			
163	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,3	
164	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	83,9	
165	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	83,9	
166	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,14	
167	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	83,9	
168	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	
169	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,10725	
170	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	10,068	
171	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	10,068	
	Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)			
172	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	106,09	
173	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	л	1939,245	
	Вузол 43, 44			
174	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04091	
175	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	655,92	
176	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	655,92	
177	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	165,14	
178	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	654,02	
179	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	
180	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,90955	
181	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	78,4824	
182	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	78,4824	
	Вузл 43 (обойма віконних прорізів)			
183	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,35726	
184	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,04	
185	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	2,04	
	Вузол 45			
186	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05143	
187	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	м	247,36	
188	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	247,36	

1	2	3	4	5
189	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,84	
190	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	247,36	
191	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	
192	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33362	
193	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	247,36	
	Вузол 45 (обойма віконного прорізу)			
194	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1612	
195	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,02	
196	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	1,02	
197	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
198	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
199	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	
200	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
201	Знімання засклених віконних рам	м2	0,9	
202	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
203	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	
204	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	200,2	
205	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	60,1	
206	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	60,1	
	Прорезі			
207	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
208	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
209	Установлення підвіконних дошок	м	1	
	Перемичка			
210	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0013	
211	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
212	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
213	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	0,5	
214	Обгортання балок руберойдом	м2	0,5	
215	Штукатурення по сітці	м2	0,08	
	Карниз по осі "В" (вузол 1)			
216	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,62	
217	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
	Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2)			
218	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,07	
219	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
	Існуючі вентиляційні короба			

1	2	3	4	5
220	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	67,7	
221	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	45,2	
222	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	112,9	
223	грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	45,2	
224	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	142,9	
225	грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.	м2	142,9	
226	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	188,1	
	Металеві підвіси ферм та балок			
227	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	
228	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1267	
229	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	15,84	
230	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,84	
231	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	15,84	
232	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок	шт	160	
	Вузол 9			
233	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	220	
234	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	220	
235	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	220	
	Існуючий корінник вентканалу			
236	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	4,323	
237	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,3	
238	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	5,8	
239	Грунтування стін, стель CT-99	м2	5,8	
240	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,323	
241	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,323	
242	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	м2	10,3	
	Крокви			
243	Установлення кріплень крокв скобами	шт	59	
	Вузол 6			
244	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	20,1	
245	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	0,2	

1	2	3	4	5
246	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	0,22	
	Вузол 7			
247	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4	
248	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	4	
249	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	м	2,68	
250	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	1,4	
	Вузол 8			
251	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	160	
252	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	160	
253	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	м	61,4	
254	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	24,56	
255	Перевезення сміття до 20 км	т	65,19698	

Склав _____ О. В. Кореницька
(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
(посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о. ректора І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"12" 05 2025 р.

№02214350

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	451,029	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	131	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,807	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	53,222	
5	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,812	
6	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	м3	25,42	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	108,99	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	22,58	
9	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	215,74	
10	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	м2	13,24	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4165	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,2959	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	152,45365	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	507,2066	
15	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	140,35	

1	2	3	4	5
16	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	м2	86,97	
17	Установлення віконних зливів	м	174,43	
18	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	18,45	
19	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	19,13	
20	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	м	33,3	
21	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,59	
22	Шпатлювання поверхні дерев'них підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,62	
23	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	19,13	
24	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	19,13	
25	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	19,13	
26	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	18,45	
27	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	м2	499,72	
28	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	м2	97,09	
29	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	м2	540,82	
30	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	475,05	
31	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	65,77	
32	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	318,08	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	318,08	
34	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	318,08	
	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ			
35	армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	м	5,2	
36	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	6,24	
37	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,24	

1	2	3	4	5
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,24	
39	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	6,24	
40	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	м2	6,8	
41	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	м2	0,044	
42	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,266	
43	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,46	
44	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,071	
45	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,46	
46	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	6,8	
47	Полірування мармурових поверхонь	м2	6,8	
48	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	1,72	
49	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	1,72	
50	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
51	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	1,72	
52	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	17,16	
53	Очищення існуючих мармуровихї підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	м2	12,9	
54	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,006	
55	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,06	
56	Заповнення сколів та тріщин мамрмурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,014	
57	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,014	
58	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	12,9	
59	Полірування мармурових поверхонь	м2	12,9	

1	2	3	4	5
60	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	0,64	
61	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	0,64	
62	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	0,64	
63	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	0,64	
64	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	8,58	
65	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	

Склав _____ О. В. Кореницька
(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о. ректора І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"12" грудня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	141	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	408	
3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	2080	
4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	649	
5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	154	
6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	98	
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	158	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2790	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	306	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	358	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	113	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
14	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	313,945	

1	2	3	4	5
15	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
16	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
17	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетиленом	м	4105	

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

В.о. ректора І.Ю.Сухленко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12" грудня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	1	
2	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30	
4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
8	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм	шт	8	
9	Установлення датчика тиску	комплект	1	
10	Установлення датчика положення	комплект	46	
11	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	
12	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	
13	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
14	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
15	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
16	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	230	
17	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
19	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
20	Установлення повітровідвідників	шт	2	
21	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	20	
22	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	м	20	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
24	Установлення на трубопроводах зовнішніх водоводяних	к-т	9	

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о. ректора _____ І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"12" _____ 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	2.1 Каналізація побутова К1			
1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	60	
2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
7	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
8	Прокладання труб[illegible] каналізації з поліетилен[illegible] діаметром 100 мм	м	30	

Склав _____ О. В. Кореницька
[Кваліфікаційний сертифікат № 002933 інженер-проектувальник (інженер-технолог, архітектурно-будівельне проектування) Реєстраційний № 15196 (інженер-проектувальник, інженер-технолог) (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[Кваліфікаційний сертифікат № 002023 архітектор Реєстраційний № 2020 (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

В.о. ректора І.Ю.Сухленко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12" 05 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ІТП

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
2	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	шт	2	
3	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні [0,0015]	шт	1	
4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	
7	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	6	
9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
10	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
11	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
12	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	
13	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
14	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	
15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5,5	

1	2	3	4	5
16	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12	
17	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
18	Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]	шафа	1	
19	Прокладання коробів пластикових	м	4	
20	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	4	
21	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	106	
22	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	60	
23	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
24	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	насос	1	
25	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	
26	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	
27	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	
28	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	
29	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ		1	
30	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	
31	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	
32	Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле	комплект	1	
33	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	
34	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації, приладів, захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Д. В. Бабкіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о. ректора І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"12" Грудня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	982,92	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	737,19	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,755	
4	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	м2	49	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	т	0,0669	
6	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огородження)	т	0,463	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63х5 - 13,9 м)	т	0,0669	
8	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50х5 - 98,84 м.п._,О10 А400С - 146,5 м.п.)	т	0,463	
9	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	м	91,5	
10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	903,03	
11	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	м2	69,6	
12	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	903,03	
13	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	м3	1,49	
14	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	м3	0,31	
15	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	м2	903,03	
16	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	м2	55,1	
17	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	68,83	
18	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	101,4	

1	2	3	4	5
19	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	м2	3264,3	
20	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	95	
21	Улаштування з листової сталі відливів	м	138,58	
22	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	м	4,72	
23	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	77,06	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	77,06	
25	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	27,8	
26	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	м2	52,6088	
27	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	105,8	
28	Улаштування жолобів настінних	м	157,2	
29	Улаштування жолобів підвісних	м	81,82	
30	Установлення воронок водостічних	воронка	10	
31	Обгородження покрівель перилами	м	71,7	
32	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	
33	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0, 5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	дм2	2983	
34	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	м2	29,83	
35	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	59,66	
36	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,66	
37	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	59,66	
38	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	
39	Перевезення сміття до 23 км	т	18,21925	

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

В.о.ректора І.Ю.Сухленко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12" травня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Сніготанення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
4	Термодатчики	шт	2	
5	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби	м	270	
6	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	44	
7	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, [illegible] мм	м	270	

Склав _____ О. В. Кореницька

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

(ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

В.о. ректора І.Ю.Сухленко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"17" 09 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1.1			
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	2	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
3	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
4	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
	1.2			
5	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
8	Табло рядової сигналізації	табло	6	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
10	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	7	
	1.3			
11	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
14	Табло рядової сигналізації	табло	6	
15	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
16	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
	1.4			
17	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
18	Табло рядової сигналізації	табло	6	

1	2	3	4	5
19	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
20	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
21	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
22	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.5			
23	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
24	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	1.6			
25	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
26	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.7			
27	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
28	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	1.8			
29	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
30	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	1.9			
31	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
32	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	1.10			
33	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
34	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
35	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.11			
36	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
37	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
38	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.12			
39	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
40	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
	1.13			
41	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	
42	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
	1.14			
43	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	

1	2	3	4	5
44	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	1.15			
45	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
46	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
47	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.16			
48	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
49	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.17			
51	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
52	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.18			
53	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
54	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
55	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.19			
56	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	
57	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	39	
58	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
	1.20			
59	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
61	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.21			
62	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
63	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
64	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.22			
65	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
66	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.23			
68	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	
69	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	32	

1	2	3	4	5
	1.24			
70	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	
71	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	28	
	1.25			
72	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
73	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.26			
74	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	
75	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
76	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	63	
77	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	509	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	3477	
79	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	3599	
80	Прокладання лотків перфорованих	м	63	
81	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	283	
82	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	76	
83	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
84	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	72	
85	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	179	
86	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
87	Установлення датчика руху	шт	26	
88	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	38	
89	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	66	
90	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	27	
91	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
92	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	468	
93	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	907	
94	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	41	
95	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5982	

1	2	3	4	5
96	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	280	

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о. ректора І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"12" грудня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підвальний поверх			
1	Навантаження сміття вручну	т	1,808	
2	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	367,97	
4	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	
5	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	4839	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,26	
7	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	м2	20,08	
8	Знімання наличників	м	10,2	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	19,95	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,1	
13	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	2,2	
14	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	786,51	
15	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	679,81	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1043,4	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1043,4	
18	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1029,96	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	м2	20,08	

1	2	3	4	5
20	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	3,13	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,13	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
23	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	30,6	
24	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	91,76	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	45,88	
26	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	45,88	
27	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	31,33	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,33	
29	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	м2	31,33	
30	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	м2	8,22	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,22	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,22	
33	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	11,22	
34	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	335,8	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	17,17	
36	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	м2	17,06	
37	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,06	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	м2	17,06	
39	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	335,8	
40	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit CT 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	м2	63,5	
41	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	335,8	
42	Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0, 2 л/м2)	м2	335,8	
43	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	335,8	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	335,8	
45	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	335,8	

1	2	3	4	5
46	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	213,2	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	99,065	
48	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	м2	14,52	
49	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	14,52	
50	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	м2	14,52	
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,78	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,78	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,78	
54	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	10,78	
55	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	
56	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1452	
57	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	23,2	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
59	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202,загальна товщина шару до 2 мм	м2	94,33	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,68	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,33	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,67	
63	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,67	
64	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	51,75	
65	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	51,75	
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,75	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,75	
68	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,75	
	Відновлення сходинок			
69	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	шт	24	
70	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	кг	2,24	

1	2	3	4	5
71	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	0,08	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,08	
73	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	0,16	
74	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	13,44	
75	Установлення люків	шт	1	
76	Антигрибковий захист підлог (Ceresit CT-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	м2	239,8	
77	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	239,8	
78	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	239,8	
79	Розчищення швів	м	98,8	
80	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,1	
81	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	61,02	
82	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	55,09	
83	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	м2	243,9	
	Двері			
84	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,77	
85	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,8	
86	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	0,23	
87	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,63	
88	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	0,61	
89	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	0,69	
90	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,8	
91	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,8	
92	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	243,9	
93	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	243,9	

1	2	3	4	5
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	м2	243,9	
95	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	м2	243,9	
96	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	6,86	
97	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	6,86	
98	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полимерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	м2	6,86	
99	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6,86	
100	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
101	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт 1, 2, 3, 4, 5 поверх 1 поверх	м2	2,76	
102	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	153,36	
103	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	
104	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	929	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	82,89	
106	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	30,99	
107	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
108	Знімання дверних полотен	м2	5,46	
109	Розбирання ПВХ плінтусів	м	108,88	
110	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45	
111	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,81	
112	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	111,7	
113	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	57,72	
114	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	шт	1	
115	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	68,85	
116	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	470,77	
117	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	222,6	
118	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	222,6	
119	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	
120	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
121	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
122	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,3	
123	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,54	
124	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	м2	24,54	

1	2	3	4	5
125	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	м2	2,73	
126	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	т	0,1283	
127	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
128	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
129	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
130	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	5,4	
131	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
132	Розбирання дошок наката	м2	5,4	
	2 поверх			
133	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517	
134	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120,06	
135	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	174,97	
136	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	381,9	
137	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	
138	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
139	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	81,31	
140	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,65	
141	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	93,75	
142	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,15	
143	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,15	
144	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	133,08	
145	Розбирання ПВХ плінтусів	м	125,78	
146	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42,66	
147	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	22,8	
148	Розбирання фрагменту чорної підлоги	м2	5,98	
149	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	м3	1,495	
150	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	65	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
152	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
153	Знімання дверних полотен	м2	13,104	
154	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	м2	36,71	
155	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
156	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,54	
157	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	м2	4,72	
158	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	49,54	

1	2	3	4	5
159	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	16,03	
160	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	м2	8,79	
161	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	12,88	
162	Полірування мармурових поверхонь	м2	102,94	
163	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	102,94	
164	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,55	
165	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,0901	
	3 поверх			
166	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,85	
167	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	201,87	
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	м2	289,25	
169	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	192,64	
170	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	266,06	
171	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	437,7	
172	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
173	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	226,4	
174	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	226,4	
175	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	142,6	
176	Розбирання ПВХ плінтусів	м	179,29	
177	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,9	
178	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
179	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
180	Знімання дверних полотен	м2	10,71	
181	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	343,25	
	4 поверх			
182	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	403,67	
183	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	55,3	
184	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	74,55	
185	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,7	
186	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	255,52	

1	2	3	4	5
187	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
188	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	641,84	
189	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	
190	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	45,57	
191	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	80,48	
192	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п._)	м2	43,54	
193	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	184,7	
194	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	184,7	
195	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	229,7	
196	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	229,7	
197	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	м2	177,9	
198	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	379,76	
199	Розбирання ПВХ плінтусів	м	273,65	
200	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	87,25	
201	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	348,89	
202	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	307,1	
203	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
204	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
205	Знімання дверних полотен	м2	10,56	
206	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
207	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	м2	1,8	
208	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	4,2	
209	Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	
210	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм_ 5 поверх	м3	0,05	
211	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,54	
212	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	179,56	
213	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	28,94	
214	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,42	
215	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1191,68	
216	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	663,73	
217	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	97,09	
218	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	418,49	
219	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	м2	29,51	
220	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	440,4	

1	2	3	4	5
221	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	469,2	
222	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	м2	440,4	
223	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	12,87	
224	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	401,64	
225	Розбирання ПВХ плінтусів	м	289,11	
226	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	279,65	
227	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	150,13	
228	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69,43	
229	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
230	Знімання дверних полотен	м2	9,0069	
231	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	Сходова клетина			
232	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,29	
233	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,29	
234	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоуров	м2	9,29	
235	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	10,7	
236	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,7	
237	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	38,12	
238	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,06	
239	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	38,12	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 2-го поверху			
	Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX			
240	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	48,64	
241	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	10,5	
242	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,5	
243	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,5	
244	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	48,64	
	Приміщення XVIII, XIX			
245	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
246	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,25	
247	Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	5,68	
248	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	

1	2	3	4	5
249	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	13,93	
250	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,93	
251	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
252	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	49,98	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII			
253	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,46	
254	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	7	
255	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7	
256	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7	
257	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,46	
	Приміщення XXV, XXVII			
258	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	58,62	
259	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,89	
260	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
261	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,8	
262	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	31,44	
263	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,44	
264	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	31,44	
265	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	58,62	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI			
266	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	18,24	
267	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,74	
268	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,11	
269	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,11	

1	2	3	4	5
270	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,79	
	Приміщення XXVIII,XXX, XXXI			
271	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	17,92	
272	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,07	
273	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,85	
274	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,25	
275	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	17,92	
276	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,92	
277	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	74,98	
278	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	74,98	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 5-го поверху			
	Приміщення XXVIII			
279	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,97	
280	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,64	
281	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,78	
282	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,78	
283	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	8,19	
284	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	1,12	
285	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,12	
286	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
287	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	14,53	
288	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	14,53	

1	2	3	4	5
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,53	
290	Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	18,75	
291	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	18,75	
	1-й поверх			
292	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	381,51	
293	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	344,17	
294	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	412,1	
295	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	412,1	
296	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	260,61	
297	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	260,61	
298	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	654,11	
299	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	654,11	
300	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	15,05	
301	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	7,53	
302	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	7,53	
303	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	116	
304	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	116	
305	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,54	
306	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,54	
307	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,5	
308	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
310	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	м2	5,8	
311	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,95	
312	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,95	
313	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,95	
	Приміщення XV			

1	2	3	4	5
314	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	м2	17	
315	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	м2	20,3	
316	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	3,4	
317	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
318	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
319	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	17	
320	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	37,3	
321	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,3	
322	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	75,78	
323	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	75,78	
	Ремонт тягнутих поясків по стінам			
324	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	4,44	
325	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,48	
326	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	м2	2,4	
327	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,4	
328	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,9	
329	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	5,92	
330	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,92	
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,92	
332	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,75	
333	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,75	
	2-й ПОВЕРХ			
334	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1118,19	
335	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	556,39	

1	2	3	4	5
336	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	150,03	
337	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	150,03	
338	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	886,42	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	886,42	
340	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	228,24	
341	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	228,24	
342	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	1956,58	
343	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1956,58	
344	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	228,24	
345	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
346	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
347	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
348	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	12	
349	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	
350	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
351	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	42,21	
352	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42,21	
353	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	35,39	
354	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	14,61	
355	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	35,39	
356	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,82	
357	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,82	
358	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	6,82	
359	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,25	
360	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,12	

1	2	3	4	5
361	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,12	
	3-й ПОВЕРХ			
362	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	29,5	
363	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	16,95	
364	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	16,95	
365	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	997,53	
366	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	114,11	
367	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	263,01	
368	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	310,43	
369	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	310,43	
370	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	33,95	
371	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	617,57	
372	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1234,8	
373	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1234,8	
374	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1184,44	
375	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1652,88	
376	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	84,68	
377	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
378	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
379	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
380	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	44	
381	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	
382	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	

1	2	3	4	5
383	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,76	
384	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	17,02	
385	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	171,96	
386	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,78	
387	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,02	
388	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	30,21	
389	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,21	
390	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	30,21	
391	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	30,21	
392	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,21	
	4-й ПОВЕРХ			
393	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	7,3	
394	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3,6	
395	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3,6	
396	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1056,65	
397	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	129,39	
398	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	343,11	
399	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	298,79	
400	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
401	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	36,35	
402	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1050,21	
403	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1533,46	
404	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1533,46	
405	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1922,52	

1	2	3	4	5
406	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1922,52	
407	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	
	Перегородки з ГКЛО			
408	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	93,75	
409	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	93,75	
410	Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	93,75	
411	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	93,75	
412	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	93,75	
413	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	93,75	
414	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	45,57	
415	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	43,54	
416	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	58,32	
	5-й ПОВЕРХ			
417	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,37	
418	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	12,46	
419	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,46	
420	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	411,11	
421	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	157,61	
422	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	150,31	
423	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	127,43	
424	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	42,57	
425	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	822,97	
426	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1416,85	
427	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1416,85	
428	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1778,15	

1	2	3	4	5
429	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1778,15	
430	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
431	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	7,6	
432	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	м2	7,28	
433	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,28	
434	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,28	
435	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	7,28	
436	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	м3	0,0652	
437	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	3,69	
438	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	89,44	
439	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	89,44	
440	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	89,44	
441	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	89,44	
442	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	121,43	
443	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	121,43	
444	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	м2	42,91	
445	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	42,91	
446	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	м2	31	
447	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	м2	74,22	
448	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	м2	74,22	
449	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,22	
450	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	74,22	
451	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	74,22	
	1 ПОВЕРХ (ЦЕГЛЯНІ СКЛЕПІННЯ)			
452	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	0,9	
453	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	
454	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	2,31	
455	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	2,31	

1	2	3	4	5
456	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	2,31	
457	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,31	
458	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	6,01	
	2 ПОВЕРХ ВУЗОЛ 47			
459	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	м	6,1	
460	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	м2	3,51	
461	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	м2	14,38	
462	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	0,9	
463	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,9	
464	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,48	
465	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
466	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	27,57	
467	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
468	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
469	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	10,91	
470	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	11,97	
471	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	11,97	
472	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	110,29	
	Заповнення дверних прорезів 1 поверх			
473	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,21	
474	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
475	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
476	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
477	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	136,8306	
478	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
479	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
480	Установлення доводчиків дверних]	шт	23	
481	Установлення підвіконних дошок	м	9	
482	Установлення віконних зливів	м	12,84	

1	2	3	4	5
	Заповнення дверних прорезів 2 поверх			
483	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5	
484	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
485	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
486	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	42,59304	
487	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
488	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
	Заповнення дверних прорезів 3 поверх			
489	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
490	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
491	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
492	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	22,869	
493	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
494	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
495	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
	Заповнення дверних прорезів 4 поверх			
496	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
497	Установлення замків дверних урізних	шт	4	
498	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
499	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	71,12988	
500	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
501	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
502	Установлення доводчиків дверних]	шт	21	
503	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
504	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
505	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
506	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	21,69963	
507	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
508	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
	Реставрація існуючих дверних полотен головного входу			
509	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	шт	4	
510	Знімання дверних полотен	м2	16,32	
511	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	20	
512	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	10,45	

1	2	3	4	5
513	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	
514	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	63,14	
515	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	774,21	
516	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	63,14	
517	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	3,2	
518	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	63,14	
519	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	63,14	
520	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	63,14	
521	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	
522	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,08	
523	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	12	
524	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,25 м2	м2	10,45	
525	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,71	
526	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	
527	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	8	
	Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.			
528	Знімання дверних полотен	м2	32,94	
529	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	72	
530	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	258,84	
531	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	2514,15	
532	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	258,84	
533	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	12,96	

1	2	3	4	5
534	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	258,84	
535	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	258,84	
536	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	258,84	
537	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,18	
538	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	81	
539	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,9	
540	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	18	
	Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)			
541	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	21,98	
542	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	16,44	
543	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	383,43	
544	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	38,42	
545	Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	2,19	
546	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	38,42	
547	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	м2	38,42	
548	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,02	
549	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	м2	1,68	
	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх)			
550	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
551	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	5	
552	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,63	

1	2	3	4	5
553	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	57,95	
554	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,63	
555	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,33	
556	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,63	
557	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	15,912	
558	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	15,912	
559	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,04	
560	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	2	
561	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
562	Установлення замків дверних урізних Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)	шт	1	
563	Знімання дверних полотен	м2	26,95	
564	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	56	
565	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	103,76	
566	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	1017,52	
567	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	44,25	
568	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	1,58	
569	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	103,76	
570	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	103,76	
571	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	103,76	
572	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,4	
573	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	5	
574	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	28	
575	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
576	Установлення доводчиків дверних]	шт	2	

1	2	3	4	5
577	Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)	м	2,4	
	ДВЕРНІ УКОСИ 1-го ПОВЕРХУ			
578	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	18,63	
579	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	14,57	
580	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,56	
581	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	37,56	
582	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,56	
583	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,56	
584	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,56	
	ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)			
585	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,42	
586	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	18,42	
587	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	0,35	
588	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	3,73	
589	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	18,42	
590	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
591	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,04	
592	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
593	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	18,42	
594	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	14,71	
595	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	м2	4,61	
596	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
597	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	4,61	
598	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,32	
599	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,32	

1	2	3	4	5
600	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
601	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
602	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
603	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
604	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	34,8	
605	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,32	
606	Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	м2	1,51	
	ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)			
607	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	17,46	
608	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	5,82	
609	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	4,37	
610	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	17,46	
611	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
612	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,86	
613	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
614	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,46	
615	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	м2	16,3	
616	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	м2	16,3	
617	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	16,3	
618	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	16,3	
619	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	16,3	

1	2	3	4	5
620	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
621	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	16,3	
622	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,3	
	Дверні укоси			
623	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	11,78	
624	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	23,73	
625	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
626	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	23,73	
627	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,17	
628	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,17	
629	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
630	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,17	
	4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)			
631	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,02	
632	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,02	
633	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	1,06	
634	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1,06	
635	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,02	
636	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
637	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	3,02	
638	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,02	
	Дверні укоси 4 поверх			
639	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	14,51	
640	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	111,6	

1	2	3	4	5
641	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	14,51	
642	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,59	
643	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	14,51	
644	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	14,51	
645	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	13,66	
646	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	17,94	
647	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	27,95	
648	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	16,92	
649	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,6	
650	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,6	
651	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,6	
652	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
	ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ			
653	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	м2	4,96	
654	Знімання шпалер вінілових	м2	1,55	
655	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,14	
656	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
657	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	21,14	
658	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22,69	
659	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,69	
660	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
661	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	22,69	
	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху			
662	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,93	
663	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	130,2	
664	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,93	

1	2	3	4	5
665	Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,021	
666	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,93	
667	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	6,93	
	ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)			
668	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	м2	1,32	
669	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
670	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	м2	0,18	
671	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	11,8	
672	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	2,95	
673	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	1,71	
674	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	м2	0,18	
675	ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	м2	2,95	
676	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	1,65	
677	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	м2	1,65	
678	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	2,95	
679	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,95	
680	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	2,95	
681	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	2,95	
682	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	
683	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2704	
684	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	20,8	
685	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	20,8	
686	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,01418	

1	2	3	4	5
687	Очищення монтажних отворів у сходинках перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	м2	1,6	
688	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1953	
689	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	
690	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,92	
691	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	9,92	
692	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,00656	
693	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1596	
694	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	
695	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	1,03	
696	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	1,03	
697	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	4400	
698	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	
699	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	44	
700	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	44	
701	Установлення поручнів на сходових площадках	м	5,8	
702	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2002	
703	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,4	
704	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
705	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	15,4	
706	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	15,4	
707	Установлення поручнів на сходових площадках	м	6,7	
708	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	1530	
709	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,9	
710	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,9	
711	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	17,76	

1	2	3	4	5
712	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	17,76	
713	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	м	11,7	
714	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0468	
715	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	м2	1,54	
716	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	м2	1,54	
	ВУЗОЛ 21			
717	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	780	
718	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,78	
719	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	2,6	
720	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	2,6	
721	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,2	
	ВУЗОЛ 22			
722	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	120	
723	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,12	
724	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,18	
725	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	3,6	
726	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	3,6	
	ВУЗОЛ 23			
727	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	24,96	
728	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	96	
729	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,096	
730	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	5,76	
731	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,76	
	ВУЗОЛ 38			
732	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	28	
733	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
734	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,02128	
735	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	1,68	
736	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	31,92	
737	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	77,32	

1	2	3	4	5
738	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	9,21	
739	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	7,582	
740	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	14,6	
741	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	8,7	
742	Полірування мармурових поверхонь	м2	77,32	
743	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
744	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	114,2	
745	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
746	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
747	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	77,32	
748	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,65	
749	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,1755	
	Приміщення XIУ, XIУа			
750	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,58	
751	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	м2	7,58	
752	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,58	
	Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21			
753	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	157,67	
754	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	157,67	
755	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	192,83	
	Приміщення 1-25; 1-30б; 1-31			
756	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	193,9	
757	Улаштування звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	м2	193,9	
758	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	193,9	
759	Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	м2	193,9	
760	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	193,9	

1	2	3	4	5
761	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	193,9	
762	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	193,9	
763	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	80,04	
764	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	198,7	
765	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	198,7	
	Приміщення 1-42; 1-43; 1-44			
766	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	
767	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,3	
768	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	23,3	
769	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	16,78	
770	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	м2	6,52	
771	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	23,3	
772	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
773	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,76	
	Приміщення 1-46			
774	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,13	
775	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	м2	7,13	
776	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,13	
	Приміщення 1-30			
777	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2456	
	Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16			
778	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	249,91	
779	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	249,91	
780	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	203,29	
	Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а			
781	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,92	
782	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	13,92	
783	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	13,92	
784	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,92	
	Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4-17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22			
785	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	783,39	
786	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	783,39	
787	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	783,39	
788	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	568,94	
789	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	827,77	

1	2	3	4	5
790	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	827,77	
791	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,28	
792	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,673	
793	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	2	
794	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,31	
795	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	4,49	
796	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,28	
797	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,28	
798	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,74	
799	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	9,1681	
800	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,49	
801	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	м2	3,6	
802	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	2,009	
803	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	4,66	
804	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	3,8	
805	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	7,62	
806	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,49	
807	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,49	
808	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,53	
809	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	16,3297	
810	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	м2	8,9	
811	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	89	

1	2	3	4	5
812	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердый воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	м2	0,45	
813	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	м2	0,45	
814	Шліфування відремонтованих поверхонь	м2	0,45	
815	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0, 2 кг/м.	м2	8,9	
816	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	37,21	
817	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	0,96	
818	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,208	
819	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	1,81	
820	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,08	
821	Полірування мармурових поверхонь	м2	37,21	
822	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	37,21	
823	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,46	
824	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1203	
825	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI , масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	м2	41,1	
826	Повне очищення елементів огородження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	м2	41,1	
827	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	м2	4,36	
828	грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	41,1	
829	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм_, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м	м2	1,08	
830	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК З ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	20,4	
831	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,4	

1	2	3	4	5
832	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	20,4	
833	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	м2	41,1	
834	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	29,58	
835	фарбування гіпсових ліпних елементів огорордження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
836	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	м2	0,87	
837	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	712	
838	Очищення металевих грат від іржі металевими щітками	м2	1,78	
839	Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	7,12	
840	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,12	
841	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	7,12	
842	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3855	
	1 ПОВЕРХ			
843	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	43,9	
844	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	60,48	
	2 ПОВЕРХ			
845	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,98	
846	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	9,29	
847	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	20,89	
	3 ПОВЕРХ			
848	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	17,02	
	4 ПОВЕРХ			
849	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,015372	
850	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	м2	0,57	
851	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,32	
852	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	95,85	
	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ			
853	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	13,1	

1	2	3	4	5
	5 ПОВЕРХ			
854	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	46,74	
855	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,8	
	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ			
856	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	5,94	
857	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,4	
858	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,6	
859	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	38,4	
860	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	57,6	
861	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	57,6	
862	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	96	
863	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	96	
864	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	96	
865	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	96	
866	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	м2	6,42	
867	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
868	Улаштування перегородки	м2	2,88	
869	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	2,88	
870	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,88	
871	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,88	
872	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	2,88	
873	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
874	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
875	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	

1	2	3	4	5
876	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	9,5	
877	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
878	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
879	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	59,9	
880	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
881	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
882	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	54,66	
883	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	
884	Антисептування водними сумішами	м2	5,7	
885	Шліфування поверхні	м2	1,74	
886	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	1,74	
887	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,74	
888	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	
889	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	30,42	
890	Антисептування водними сумішами	м2	135,86	
891	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	30,42	
892	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	30,42	
	СТЕЛЯ 1-го поверху			
893	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	46,75	
894	Ґрунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	27,9	
895	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	м2	27,9	
896	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,9	
897	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	230,2	
898	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	230,2	
899	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	230,2	
900	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	230,2	
901	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	27,9	
902	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	42,4	
903	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,4	
	Кесонна стеля			
904	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	м3	4,273	
905	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	299,05	
906	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	299,05	
907	Улаштування підшивки стель вагонкою	м2	72	
908	Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	м2	185,9	

1	2	3	4	5
909	Шпатлювання поверхні	м2	10,1	
910	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	м2	185,9	
911	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	185,9	
	Приміщення XV			
912	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	5,27	
913	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,54	
914	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	5,27	
915	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,27	
916	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,27	
917	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	22,54	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
918	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	5,07	
919	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,07	
920	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,07	
921	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,07	
922	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	15,22	
923	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,22	
	Ремонт тягнутих карнизів під стелею			
924	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	12,58	
925	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,58	
926	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,58	
927	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,58	
928	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	36,47	
929	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	32,37	

1	2	3	4	5
930	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	м2	4,1	
931	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	31,5	
932	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	м	220,53	
	Стеля 2-го поверху			
933	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,77	
934	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	м2	394,4	
935	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	28,3	
936	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	28,3	
937	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,3	
938	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	391,76	
939	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	66,77	
940	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	66,77	
941	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	372,87	
942	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	
943	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	207,35	
944	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
945	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	
946	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	33,29	
947	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	1,7133	
948	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,65	
949	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	36,49	
950	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	36,49	
951	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,49	
952	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	331,72	
953	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	331,72	

1	2	3	4	5
954	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	39,9	
955	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	77,33	
956	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	77,33	
	Стеля 3-го поверху			
	Ремонт штукатурного шару стелі			
957	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	м	29,54	
958	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	9,3951	
959	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,3951	
960	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292,37	
961	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	16,87	
962	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	8,4	
963	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	8,4	
964	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	275,16	
965	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	219,33	
966	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	174,99	
967	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	44,34	
968	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	44,34	
969	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	538,84	
970	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	538,84	
	Ремонт балки перекриття			
971	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтріскаий, товщ. шару до 60 мм	м2	3,37	
972	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	3,37	
973	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,81	
974	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	3,37	
975	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	3,37	
976	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,96	
977	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,96	
	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею			
978	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	

1	2	3	4	5
979	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	103,67	
980	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	570,22	
981	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	м2	81,57	
982	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,54	
983	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	3,21	
984	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	318,04	
985	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	38,63	
986	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	38,63	
987	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	171,83	
988	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	171,83	
989	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	188,47	
990	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	188,47	
991	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	234,39	
992	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	364,26	
993	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	21,7	
994	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	11,84	
995	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	11,84	
996	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	21,7	
997	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	213,86	
998	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	816,31	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
999	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,2	
1000	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,36	
1001	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,25	
1002	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,25	

1	2	3	4	5
1003	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,2	
1004	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,47	
1005	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	8,67	
1006	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,67	
1007	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	16,84	
1008	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,84	
	Стеля 4-го поверху			
	Ремонт штукатурного шару стелі			
1009	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	м	202,05	
1010	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	21,7797	
1011	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,7797	
1012	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	558,04	
1013	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	18,79	
1014	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	10,18	
1015	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	10,18	
1016	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,91	
1017	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	528,85	
1018	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	333,11	
1019	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	195,74	
1020	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	186,61	
1021	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	653,09	
1022	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	659,88	
	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею			
1023	Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);	м2	22,44	
1024	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	14,8	
1025	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	14,8	

1	2	3	4	5
1026	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	130,85	
1027	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	332,01	
1028	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	43,94	
1029	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	33,201	
1030	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	209,27	
1031	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	52,96	
1032	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	52,96	
1033	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	98,02	
1034	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,02	
1035	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	179,99	
1036	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,99	
1037	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	215,84	
1038	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	215,84	
	Підвісна стеля			
1039	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,62	
1040	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,62	
1041	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	172,68	
1042	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	1483,44	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
1043	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1044	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1045	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,1	
1046	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,02	
1047	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,84	
1048	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,57	
1049	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,41	

1	2	3	4	5
1050	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,41	
1051	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,68	
1052	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,68	
	Ремонт балки перекриття			
1053	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтріскаий, товщ. шару до 30 мм	м2	4,28	
1054	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	2,5	
1055	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	7,5	
1056	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1057	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	7,5	
1058	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	7,5	
1059	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1060	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	7,5	
	Стеля 5-го поверху			
1061	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	м	227,45	
1062	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	2,7	
1063	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
1064	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	422,72	
1065	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,74	
1066	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	19,43	
1067	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,87	
1068	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	м2	25,3	
1069	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	м2	75,9	
1070	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)	м2	25,3	
1071	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	816,9	
1072	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	703,99	
1073	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	482,29	
1074	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	221,7	

1	2	3	4	5
1075	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	216,69	
1076	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	м2	25,3	
1077	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	25,3	
1078	Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,07	
1079	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	646,39	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
1080	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1081	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
	Ремонт тягнутих карнизів під стелею			
1082	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	7,96	
1083	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	42,42	
1084	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1085	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	4,6	
1086	Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,65055	
1087	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,9	
1088	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	5,9	
1089	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	5,9	
1090	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	5,9	
1091	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	23,4	
1092	Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	10,34	
1093	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	23,4	
1094	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,4	
1095	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	31,67	
1096	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,67	
	Підвісна стеля			

1	2	3	4	5
1097	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,52	
1098	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,52	
1099	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	456,4	
1100	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	456,4	
1101	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	26,53	
1102	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	19,44	
1103	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	29,35	
1104	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	
1105	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,13265	
1106	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	0,511	
1107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,511	
1108	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	0,511	
1109	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	0,511	
1110	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	134,92	
1111	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	134,92	
	Вузол 25			
1112	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	119,95	
1113	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289,33	
1114	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	409,28	
1115	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	119,95	
1116	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	289,33	
1117	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	289,33	
1118	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	409,28	
1119	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	409,28	
1120	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	409,28	
1121	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	409,28	

1	2	3	4	5
1122	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,04	
1123	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,02	
1124	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,02	
1125	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	33,6	
1126	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	33,6	
1127	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	33,6	
1128	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	3,56	
1129	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	3,56	
1130	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	33,6	
1131	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	33,6	
1132	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	
1133	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,192	
1134	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	
1135	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	33,84	
1136	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,15	
1137	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	33,6	
1138	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	м2	33,6	
1139	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	28,02	
1140	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	28,02	
1141	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	8,41	
1142	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	8,41	

1	2	3	4	5
1143	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	28,02	
1144	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	28,02	
1145	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	
1146	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,2064	
1147	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	
1148	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	11,7	
1149	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	16,32	
1150	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,81	
1151	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	28,02	
1152	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
1153	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	11,45	
1154	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,44	
1155	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,9	
1156	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,9	
1157	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	1,44	
1158	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	0,7	
1159	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	0,7	
1160	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	0,7	
1161	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	1,44	
1162	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	1,44	
1163	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	
1164	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	

1	2	3	4	5
1165	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	1,44	
1166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,58	
1167	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	1,44	
1168	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	1,44	
1169	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	1,09	
1170	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	м2	1,09	
1171	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	1,09	
1172	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,09	
1173	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	3,45	
1174	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,45	
1175	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	12,1	
1176	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	3,77	
1177	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1178	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,77	
1179	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,1	
1180	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,1	
1181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,1	
1182	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	37,76	
1183	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,76	
1184	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
1185	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	9,03	
1186	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,02	
1187	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	

1	2	3	4	5
1188	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	6,61	
1189	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,04	
1190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,04	
1191	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,04	
1192	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,06	
1193	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,0641	
1194	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	6,61	
1195	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	9,03	
1196	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,03	
1197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,03	
1198	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	27,1	
1199	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	27,32	
1200	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1201	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	20,9	
1202	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,43	
1203	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	9	
1204	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	7,2	
1205	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,06715	
1206	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	8,54	
1207	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,19	
1208	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	29,44	
1209	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,44	
1210	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	34,07	
1211	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	34,07	

1	2	3	4	5
1212	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1213	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	28	
1214	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	26,82	
1215	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	12,6	
1216	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	6,46	
1217	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,16	
1218	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	41,14	
1219	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	12,6	
1220	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	12,6	
1221	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	41,14	
1222	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,14	
1223	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	50,41	
1224	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	50,41	
	1 ПОВЕРХ			
1225	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	м2	1,21	
1226	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,61	
1227	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	116,61	
1228	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1229	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1230	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
	2 ПОВЕРХ			
1231	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	192,43	
1232	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	21,5	
1233	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	369,66	
1234	Циклювання паркету	м2	321,85	
1235	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	55,5	

1	2	3	4	5
1236	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	55,5	
1237	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	321,85	
1238	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	343,35	
1239	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	32,12	
1240	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	2,57	
1241	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,9	
1242	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,9	
1243	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,9	
1244	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,3562	
	3 ПОВЕРХ			
1245	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,01	
1246	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	9,34	
1247	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	232,58	
1248	Циклювання паркету	м2	541,53	
1249	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	109	
1250	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	109	
1251	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	488,74	
1252	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	514,9	
1253	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	196,98	
1254	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,24	
	4 ПОВЕРХ			
1255	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	20,79	
1256	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,03	
1257	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	113,46	
1258	Циклювання паркету	м2	145,45	
1259	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	30,23	
1260	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	30,23	
1261	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	145,45	
1262	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	151,46	
1263	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	38,26	
	прим. 4-9			

1	2	3	4	5
1264	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	27,55	
1265	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	227,4	
1266	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	2,07	
1267	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	27,55	
1268	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	27,55	
	5 ПОВЕРХ			
1269	Циклювання паркету	м2	36,24	
1270	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	1,81	
1271	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	1,81	
1272	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	36,24	
1273	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	36,24	
1274	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	23,54	
1275	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,84	
	3 поверх			
1276	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
	4 поверх			
1277	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1278	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	1,2	
1279	(Демонтаж) Улаштування щебнево- бетонної основи підлоги	м3	0,24	
1280	Виймання ґрунту	м3	0,72	
1281	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	т	0,07977	
1282	Виготовлення закладних деталей	т	0,04834	
1283	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
1284	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,78	
1285	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	м2	0,7	
1286	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)	м2	3,89	
1287	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,89	
1288	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	т	0,12811	
1289	Перевезення сміття до 20 км	т	279,31512	

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о. ректора І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 12 " 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ліфти

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	
2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	
3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [0,5]	зупинка	-8	
4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	
6	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	
7	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	
8	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	м2	144	
9	Монтаж табло сигнальний, Світильник, настінний покажчик руху	шт	25	

Склав _____ О.В. Кореницька
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____ В. О. Хесін
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
В.о.ректора І.Ю.Сухленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"12" травня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Реставрація фасадів будівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	т	0,28495	
2	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	15	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	т	0,0046	
4	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	зніман	10	
5	(Демонтаж) Установлення відливів	м	371,43	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	т	0,7396	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	т	0,1844	
8	Улаштування штроби для закладення відливу	м	283,86	
9	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	93,79	
10	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	396,28	
11	Свердлення отворів	шт	880	
12	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	
13	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	м2	7,24	
14	Грунтування цегляного мурування Ceresit CT-17 Супер , включаючи торці фрагментів	м2	9,38	
15	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0220279	
16	Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
17	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	7,24	
18	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,24	
20	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	7,24	

1	2	3	4	5
21	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	7,24	
22	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	м2	219,8508	
23	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	м2	1539,57	
24	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	211,46	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	126,9	
26	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	126,9	
27	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	
28	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	м2	3,12	
29	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	м2	3,12	
30	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапинтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	м2	3,12	
31	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	1539,57	
32	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм_	м2	3,11	
33	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
34	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата_ сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	11,68	
35	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	11,68	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,68	
37	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	11,68	
38	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	11,68	
39	Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	м2	64,9	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,9	
41	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	м2	1539,57	

1	2	3	4	5
42	Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	219,8508	
43	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	м2	1539,57	
44	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	м2	1539,57	
45	Виготовлення віконних грат	т	1	
46	Свердлення отворів у металевих пластинах	шт	38	
47	Монтаж грат віконних	т	0,10943	
48	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,72	
49	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	5,72	
50	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	м2	7,08	
51	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	м2	7,31	
52	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	м2	-7,31	
53	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	м2	2,11	
	Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)			
54	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	20,31	
55	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	13,54	
56	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	
57	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	4	
58	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
59	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
60	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	19,9	
61	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),	м2	2,8	
62	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	19,9	
63	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	40,61	

1	2	3	4	5
64	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
65	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	13,54	
66	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,54	
68	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	40,61	
69	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару	м2	40,61	
70	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,61	
71	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	40,61	
72	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	40,61	
73	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	40,61	
	Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу			
74	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	м2	0,84	
75	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	м2	0,56	
76	Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))	м2	1,4	
77	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	0,56	
78	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,56	

1	2	3	4	5
79	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,4	
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
81	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	1,4	
82	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	1,4	
	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4)			
83	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	6,49	
84	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	4,05	
85	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
86	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,43	
87	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,81	
88	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,81	
89	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	12,96	
90	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
91	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
92	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
93	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,05	
94	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	

1	2	3	4	5
95	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	12,96	
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,96	
97	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	12,96	
98	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	12,96	
	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка)			
99	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	17,5	
100	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	17,5	
101	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	5,83	
102	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	5,83	
103	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	17,5	
104	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	м2	1,9	
105	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	17,5	
106	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	1,946	
107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,9	
108	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,046	
109	Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	17,5	
110	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	17,5	
111	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	17,5	
112	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	4	
113	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,81	

1	2	3	4	5
114	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,81	
115	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	м	1,5	
116	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	82,2	
117	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	36,52	
118	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
119	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	23,75	
120	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	9,85	
121	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	9,85	
122	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	118,73	
123	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	36,52	
124	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	36,52	
125	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	39,7	
126	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,7	
127	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	39,7	
128	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	118,73	
129	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	118,73	
130	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	118,73	
131	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	118,73	
132	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	40,88	

1	2	3	4	5
133	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	40,88	
134	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	14,78	
135	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	14,78	
136	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	40,88	
137	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	м2	3	
138	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	58,38	
139	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
140	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	1,28	
141	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	м	2,05	
142	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,42	
143	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	10,64	
144	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
145	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0, 1 до 0,2 л/м)	м2	10,64	
146	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	10,64	
147	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
148	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	10,64	
149	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	10,64	
150	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	30,24	
151	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	0,96	

1	2	3	4	5
152	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,69	
153	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,27	
154	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	30,24	
155	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	30,24	
156	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	30,24	
157	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	84,11	
158	Антикорозійна обробка труб стоків, О50_, L=250 мм_, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	м2	0,24	
159	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,24	
160	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	м2	0,24	
161	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,81	
162	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	м2	23,81	
163	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23,81	
164	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,81	
165	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	к-т	6	
166	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	
167	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	шт	4	
168	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	м2	0,34	
169	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина 50 мм	м шва	1,38	
170	Розчищення швів	м	1,38	
171	Грунтування Ceresit CT-17	м2	0,15	
172	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,15	
173	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	т	0,00047	
174	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м2	0,15	
175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,15	
176	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	м шва	1,4	

1	2	3	4	5
177	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	0,7	
178	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	м	0,48	
179	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	м	0,48	
180	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	61,95	
181	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	м2	113,21	
182	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	83,22	
183	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	49,93	
184	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	33,29	
185	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	33,29	
186	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	83,22	
187	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	29,46	
188	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	12,74	
189	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,74	
190	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	204,57	
191	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	
192	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	61,95	
193	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	30,84	
194	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,84	
195	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	

1	2	3	4	5
196	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
197	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,31	
198	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
199	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,31	
200	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	154,36	
201	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1, 4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	51,57	
202	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,57	
203	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,96	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,96	
205	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,83	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,83	
207	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	256,14	
208	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	154,36	
209	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	154,36	
210	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	101,78	
211	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	101,78	

1	2	3	4	5
212	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	101,78	
213	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	153,35	
214	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	76,38	
215	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	76,38	
216	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	
217	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,1	
218	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	6,37	
219	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	6,37	
220	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	м	33,72	
221	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	5,5	
222	закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	м	33,72	
223	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	15,28	
224	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	15,28	
225	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,22	
226	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	12,22	
227	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,22	
228	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	27,5	

1	2	3	4	5
229	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,5	
230	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
231	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	76,38	
232	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	76,39	
233	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	76,39	
234	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	46,4	
235	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м	35,9	
236	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	309,31	
237	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	309,31	
238	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	206,31	
239	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	103	
240	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	103	
241	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	309,31	
242	Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	309,31	
243	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
244	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	м	6,8	
245	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	м2	0,2	
246	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,2	
247	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)	м	9,6	

1	2	3	4	5
248	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	46,4	
249	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	18,54	
250	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	27,86	
251	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	м2	309,31	
252	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	309,31	
253	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	309,31	
254	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	309,31	
255	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	309,31	
256	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	103,97	
257	Очищення укосів від штукатурного шару	м2	20,79	
258	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	85,51	
259	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	17,1	
260	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	18,46	
261	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	35,56	
262	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1, 4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	103,97	
263	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,97	
264	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	103,97	
265	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	103,97	
266	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	м2	142,16	

1	2	3	4	5
267	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	238,61	
268	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	58,73	
269	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	26,7	
270	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	26,7	
271	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	367,12	
272	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
273	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	142,16	
274	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати	м2	13,65	
275	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	22,44	
276	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	49,74	
277	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,31	
278	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	м2	22,44	
279	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	41,87	
280	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	220,36	
281	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	220,36	
282	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	220,36	
283	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,69	

1	2	3	4	5
284	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69_ Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,51	
285	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	146,76	
286	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	146,76	
287	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	146,76	
288	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	367,12	
289	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	367,12	
290	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	367,12	
291	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	220,36	
292	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	14,28	
293	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	26,13	
294	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	13,31	
295	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	9,31	
296	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	4	
297	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	4	
298	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	13,31	
299	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	6,75	
300	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3	
301	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3	
302	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	53,72	

1	2	3	4	5
303	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	14,28	
304	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,03	
305	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	9,92	
306	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	3,33	
307	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,29	
308	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	м2	2,04	
309	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	37,08	
310	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,08	
311	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,08	
312	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	53,72	
313	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	677,08	
314	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	37,08	
315	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	16,64	
316	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	16,64	
317	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	16,64	
318	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	16,64	

1	2	3	4	5
319	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	
320	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	
321	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	м3	0,06	
322	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	
323	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	м	7,2	
324	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	29,09	
325	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м шва	19,4	
326	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	193,94	
327	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	193,94	
328	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	126,38	
329	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	67,56	
330	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	67,56	
331	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	193,94	
332	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	193,94	
333	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
334	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	15,48	
335	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	29,09	
336	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	15,48	
337	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	13,61	
338	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	193,94	

1	2	3	4	5
339	Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	193,94	
340	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	193,94	
341	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	193,94	
342	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	193,94	
343	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	51,4	
344	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	268,25	
345	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	50,28	
346	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	23,9	
347	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	23,9	
348	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	335,22	
349	Ґрунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
350	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	38,53	
351	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	28,44	
352	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0, 1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
353	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	348,51	
354	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	348,51	
355	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	350,79	
356	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	350,79	
357	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	350,79	

1	2	3	4	5
358	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	188,04	
359	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	101,26	
360	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	289,3	
361	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
362	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	86,79	
363	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	34,72	
364	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	34,72	
365	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	132	
366	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	м2	37,36	
367	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	м	132	
368	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	4289,3	
369	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	57,86	
370	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	57,86	
371	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	101,26	
372	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,26	
373	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	101,26	
374	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	м2	289,3	
375	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	289,3	
376	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	289,3	

1	2	3	4	5
377	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	289,3	
378	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	289,3	
379	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	122	
380	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	216,88	
381	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	
382	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	м2	0,6	
383	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	341,1	
384	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
385	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	101,66	
386	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	40,67	
387	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	40,67	
388	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	117,47	
389	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	13,36	
390	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	117,47	
391	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
392	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар - обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	67,78	
393	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
394	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	54,22	

1	2	3	4	5
395	Ґрунтування поверхонь пояскків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	54,22	
396	Виведення граней профільованих пояскків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	338,88	
397	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	338,88	
398	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	338,88	
399	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	338,88	
400	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	338,88	
401	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
402	Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	
403	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	
404	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	шт	7	
405	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	м2	0,55	
406	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	т	0,00508	
407	Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	
408	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,7	
409	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
410	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	3,7	
411	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	3,7	
412	поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	1,48	

1	2	3	4	5
413	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
414	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
415	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	

Склав _____ О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]